


УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Министра строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации


С.Г. Музыченко
«__» _____ 2024 г.

НОРМЫ ТРУДА (ВРЕМЕНИ) НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ, РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ, НА МОНТАЖ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ (АКТУАЛИЗАЦИИ) СМЕТНЫХ НОРМ

СБОРНИК 2. МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ И РУЧНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

I. Техническая часть

1.2.1. Настоящий сборник содержит нормы на механизированную и ручную разработку, перемещение и укладку грунта при строительстве постоянных и временных земляных сооружений. Нормы настоящего сборника не учитывают условия разработки вечномерзлых грунтов и плывунов.

1.2.2. Расчистка мест разработки и отсыпки грунта от древесных и кустарниковых зарослей и очистка кузовов транспортных средств от вязкого, сильно налипающего и намерзающего грунта нормами настоящего сборника не предусмотрены и нормируются дополнительно.

1.2.3. Грунты в зависимости от трудности их разработки, перемещения и укладки объединены в группы «Механизированные земляные работы» и «Ручные земляные работы». В приложении 2.1 для справочных целей приведены перечень и краткая характеристика грунтов, учтенных в сборнике.

1.2.4. Нормами предусмотрены грунты естественной влажности, т.е. не находящиеся во время разработки под непосредственным воздействием грунтовых, проточных или дождевых вод.

1.2.5. К мерзлым грунтам относятся грунты, содержащие в своем составе лед, изменяющий их структуру и свойства, присущие грунтам до замерзания.

1.2.6. Грунты галечные и песчаные, имеющие отрицательную температуру, но не сцементированные льдом вследствие их малой влажности, а также крупнообломочные и скальные грунты в зимнее время нормируются как немерзлые грунты.

1.2.7. Нормы настоящего сборника исчислены на единицу объема работ по обмеру в состоянии естественной плотности (кроме особо оговоренных случаев).

При разработке немерзлых грунтов в отвалах (насыпях) замеренный объем пересчитывается на объем грунта в состоянии естественной плотности с учетом указаний, приведенных в приложении 2.1.

1.2.8. Толщина слоев уплотнения и глубина слоев рыхления и разработки грунтов приведены в таблицах по обмеру в естественном залегании.

1.2.9. Работы по содержанию в исправном состоянии грунтовых землевозных дорог производятся с применением дорожных машин и нормируются по сборнику Н-31 «Автомобильные дороги и искусственные сооружения».

1.2.10. Нормами сборника не учтены перерывы в работе, вызываемые движением поездов при выполнении земляных работ на железнодорожных путях. Эти перерывы учитываются дополнительно во всех случаях, когда по условиям безопасности работы, выполняемые на пути (земляном полотне), необходимо прекратить на время прохода поезда как по пути, на котором производится работа, так и по соседнему пути. Учет производится исходя из следующей

длительности перерывов на пропуск: грузового поезда - 5 мин; пассажирского - 3 мин; отдельного локомотива - 2 мин.

1.2.11. Нормами сборника предусмотрено выполнение работ с соблюдением правил техники безопасности в соответствии с нормативно-техническими документами в сфере техники безопасности в строительстве.

1.2.12. В сборниках норм труда затраты труда рабочих и машинистов указываются в человеко-часах. В графе 5 «НТ рабочих, чел.-ч» таблиц НТ приведены затраты труда на звено рабочих, квалификационный и количественный состав звена которых приведен в графах 8 и 9 соответственно. На процессы с использованием машин и/или механизмов (далее – машины) в графе 6 «НТ машинистов, чел.-ч» приведены затраты труда на одного машиниста. При использовании нескольких машин и/или при управлении машиной несколькими машинистами, указанное в нормах значение учитывается для каждой машины с умножением на количество машинистов, закрепленных за машиной.

1.2.13. Нормами настоящего сборника учтена, но не оговорена в составах работ подноски и относки материалов на расстояние до 30 м, за исключением случаев, особо оговоренных в сборнике.

1.2.14. Нормами предусмотрено качество выполняемых работ в соответствии с требованиями свода правил «Земляные сооружения, основания и фундаменты».

1.2.15. Распределение немерзлых грунтов на группы в зависимости от трудности их разработки механизированным способом приведены в таблице 1 приложения 2.1.

1.2.16. Распределение мерзлых грунтов на группы в зависимости от трудности их разработки механизированным способом приведены в таблице 2 приложения 2.1.

1.2.17. Нормы раздела Н-02-01 «Механизированные земляные работы» предусматривают разработку немерзлых грунтов I - IV групп в естественном состоянии. Тяжелые грунты, а также грунты с примесями, разработка которых в естественном состоянии затруднена, подлежат предварительному рыхлению. Необходимость рыхления грунта определяется в каждом конкретном случае исходя из местных условий (плотности грунта, характера и количества примесей, мощности и состояния машины).

1.2.18. Разработка машинами ранее разрыхленных немерзлых грунтов нормируется следующим образом:

при работе экскаваторов - по нормам для грунтов на одну группу ниже (грунты II по I; III по II; IV по III);

при работе скреперов, бульдозеров, грейдеров и грейдер-элеваторов - по тем же группам грунтов.

1.2.19. Нормами раздела Н-02-01 предусмотрена разработка грунта естественной влажности. При разработке вязкого грунта повышенной влажности, сильно налипающего на стенки и зубья ковша экскаватора, а также на катки и ленту транспортера многоковшового экскаватора, нормы умножаются при применении одноковшовых экскаваторов (Н-02-01-008 - Н-02-01-024) до 1,1, а при применении многоковшовых экскаваторов (Н-02-01-025 - Н-02-01-028) до 1,25. Величина коэффициента устанавливается на месте в зависимости от степени налипания грунта и оформляется актом.

Установленный коэффициент применяется только на объем вязкого сильноналипающего грунта.

1.2.20. При разработке экскаватором в зимнее время немерзлого грунта, намерзающего на зубья и стенки ковша, нормы Н-02-01-008 - Н-02-01-024 умножаются на 1,1.

1.2.21. Очистка ковша и других частей экскаватора от налипающего грунта, а в зимнее время от намерзающего грунта предусмотрена помощником машиниста. При обслуживании экскаватора одним машинистом (без помощника) для выполнения этих работ при необходимости назначается землекоп 2 разр.

1.2.22. При разработке грунта в забоях с мокрой подошвой с передвижкой экскаватора по настилам и сланям нормы на разработку грунта экскаватором умножаются: при глинистом грунте на 1,2, при прочих грунтах на 1,1.

Изготовление щитов для настила нормируется отдельно.

Для укладки щитов настила и сланей производитель работ назначает в помощь экскаваторной бригаде землекопов 2 разр.

1.2.23. При черпании грунта экскаватором-драглайном, обратной лопатой и грейфером из-под воды нормы умножаются при глубине воды, м:

0,2 - 0,5 м на 1,1

до 2 м на 1,25

св. 2 до 4 м на 1,4

св. 4 м на 1,7

Глубина воды определяется замерами в начале и конце смены и принимается как среднее их величин.

1.2.24. Нормами раздела предусмотрена разработка грунта одноковшовыми экскаваторами при угле поворота стрелы до 135°. При разработке грунта с углом поворота стрелы в среднем св. чем 135° нормы умножаются на 1,1.

1.2.25. Нормами раздела Н-02-01 предусмотрена разработка грунта одноковшовыми экскаваторами в забоях, свободных от подземных коммуникаций и наземных мешающих предметов. Если подземные коммуникации, а также наземные предметы не устранены, то нормы на разработку грунта экскаваторами умножаются на 1,2.

Этот коэффициент применяется только для объема грунта, разрабатываемого в стесненных условиях, а именно: при наличии наземных мешающих предметов (деревьев, крупных пней, столбов, проводов и т.п.) - для объема грунта, находящегося от мешающего предмета в пределах вылета стрелы экскаватора; при наличии подземных коммуникаций - для объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от мешающих предметов.

При одновременном наличии как наземных предметов, так и подземных коммуникаций величина коэффициента увеличивается.

Применение этого коэффициента обосновывается соответствующим актом.

1.2.26. Нормами раздела предусмотрена разработка экскаваторами скальных пород (V и VI группы), предварительно разрыхленных взрывами, а мерзлых грунтов (Iм - IIIм группы) - взрывами или механическими средствами (клин-молотами, баровыми машинами и т.д.).

Взрывные работы производятся в объеме, обеспечивающем не менее сменной производительности экскаватора. Разрыхление скального или мерзлого грунта производится до требуемого габарита.

Отодвигание ковшем экскаватора отдельных негабаритных кусков породы в сторону нормами учтено. Негабаритные куски породы в объем разработки включаются только после дополнительного разрыхления их и погрузки в транспортные средства или укладки в сооружения или в отвал.

1.2.27. При разработке легких грунтов экскаваторами, оборудованными ковшами с зубьями увеличенной вместимости по сравнению с указанной в характеристике экскаватора, помещаемой в соответствующих таблицах, нормы принимаются по фактической (увеличенной) вместимости ковша с умножением их на 1,1.

1.2.28. При разработке экскаваторами грунта и балласта с перевозкой их железнодорожными составами нормальной колеи с выходом поездов на перегоны, находящиеся во временной или постоянной эксплуатации, а также на перегоны, на которых открыто рабочее движение поездов, затраты труда машинистов экскаваторов устанавливаются в каждом отдельном случае на основании проекта производства работ в зависимости от графика подачи порожняка под погрузку, согласованного с отделом временной эксплуатации или с управлением дороги.

1.2.29. При разработке грунта одноковшовыми экскаваторами с погрузкой в транспортные средства необходимые типы машин подбираются с учетом вместимости ковша экскаватора.

1.2.30. Правильная организация перемещения грунта решающим образом обеспечивает выполнение экскаваторами норм выработки.

Количество необходимых транспортных средств (Н) определяется делением расчетной продолжительности рейса на расчетную продолжительность погрузки одного транспортного прибора (автомобиль, поезд) по формуле $H = T_n + T_{уст.н} + T_p + T_{уст.р} + T_m + T_{пр} / T_n + T_{уст.н}$, где T_n - продолжительность погрузки транспортного прибора (автомобиля, поезда), мин; $T_{уст.н}$ - продолжительность установки транспортного прибора под погрузку, мин; T_p - продолжительность разгрузки транспортного прибора, мин; $T_{уст.р}$ - продолжительность установки транспортного прибора под разгрузку, мин; T_m - продолжительность технологических перерывов, возникающих в

течение рейса (маневры, пропуск встречного прибора на разъезде), мин; Тпр - продолжительность пробега в оба конца транспортного прибора, мин.

Продолжительность элементов рейса (Тн, Туст.н, Тпр, Тр, Туст.р и Тм) определяется для каждого объекта на основе выборочных замеров времени, отражающих фактические условия работ.

Полученное расчетное число транспортных приборов округляется до ближайшего целого числа.

1.2.31. Расстояние перемещения разрабатываемых грунтов механизированным способом определяется: при работе скреперов - как полусумма расстояний набора грунта, груженого хода, разгрузки и порожнего хода, т.е. как половина всего пути за один цикл; при работе бульдозеров, грейдеров и грейдер-элеваторов - как среднее расстояние между осями (серединой) разрабатываемого и отсыпаемого объема грунта.

1.2.32. Нормами раздела учтены, но не оговорены в составах работ вспомогательные операции, обеспечивающие нормальное использование машин, в том числе: осмотр, опробование, передача машин при смене бригад; заправка машин горюче-смазочными материалами и водой, уход за машиной в процессе работы (мелкий крепежный ремонт, смазка и т.д.), вывод экскаватора за пределы опасной зоны на время взрыва при разработке мерзлых и скальных грунтов, переноска кабеля электрических экскаваторов и т.д.

1.2.33. Нормами раздела предусмотрено перемещение машин своим ходом в начале смены от места ночной стоянки до места работы и в конце смены от места работы до места ночной стоянки на расстояние: экскаваторов - до 100 м, землеройно-планировочных машин - до 1000 м, остальных машин - до 500 м.

Кроме того, учтено перемещение машин в процессе работы - по фронту работ или на расстояния, указанные в таблицах.

1.2.34. Перемещение машин в начале или в конце смены на расстояние, свыше указанного выше, а в процессе работы - свыше указанного в таблицах, а также разовые переброски машин своим ходом в течение смены в пределах объекта работ учитываются дополнительно по нормам таблицы Н-02-01-001.

1.2.35. Приведение машины в рабочее положение включает установку машины на рабочем месте с закреплением ее в этом положении (при необходимости), а также приведение рабочего органа в положение для работы, стоянки или перемещения.

1.2.36. Нормами раздела предусмотрено, что на одноковшовом экскаваторе с механическим приводом с ковшом вместимостью до 0,65 м³ и на одноковшовом экскаваторе с гидравлическим приводом с ковшом вместимостью до 1 м³ работает один машинист, а на экскаваторах соответствующих видов с ковшом большей вместимости и на многоковшовом экскаваторе работают двое рабочих: машинист и помощник машиниста.

Если по условиям эксплуатации обеспечение работоспособности и производительности одноковшового экскаватора с механическим приводом с ковшом вместимостью св. 0,65 м³, одноковшового экскаватора с гидравлическим приводом с ковшом вместимостью св. 1 м³ и многоковшового экскаватора может осуществляться одним машинистом без помощника, то приведенные нормы труда одного машиниста умножаются на 1,1.

Если по условиям эксплуатации обеспечение работоспособности и производительности одноковшового экскаватора с механическим приводом с ковшом вместимостью 0,25 - 0,65 м³ и одноковшового экскаватора с гидравлическим приводом с ковшом вместимостью 0,25 - 1 м³ не может выполняться одним машинистом (неблагоприятные климатические условия, работа на отдельно стоящей машине в значительном удалении от ремонтной базы, сложный рельеф местности, дополнительные требования по технике безопасности и др.), в состав звена временно может быть включен помощник машиниста. В этом случае приведенные нормы труда на одного машиниста, работающего на экскаваторе с механическим приводом с ковшом вместимостью 0,25 - 0,4 м³ и одноковшового экскаватора с гидравлическим приводом с ковшом вместимостью 0,25 - 1 м³, умножаются на 0,9, а для определения общих затрат труда на машиниста и помощника машиниста далее умножаются на 2; приведенные в сборнике затраты труда одного машиниста, работающих на экскаваторах с механическим приводом с ковшом вместимостью св. 0,4 до 0,65 м³, умножаются на 0,8, а для определения общих затрат труда на машиниста и помощника машиниста далее умножаются на 2.

Решение о включении в состав звена помощника машиниста принимается руководителем организации, в списочном составе которой числится машинист экскаватора, по согласованию с комитетом профсоюза.

1.2.37. Обслуживание электросилового оборудования экскаватора с электрическим приводом, с питанием от внешней сети, устранение мелких неисправностей электрооборудования, уборка и переключение кабелей выполняются электромонтером по обслуживанию электрооборудования.

1.2.38. При перемещении машин на новый объект работы труд рабочих, обслуживающих и сопровождающих машины, учитывается повременно в соответствии с присвоенными им разрядами.

1.2.39. Нормами таблицы Н-02-01-002 предусматривается рыхление плотных, тяжелых, в том числе слежавшихся (уплотнившихся) грунтов, для последующей разработки их землеройными машинами.

Технические характеристики рыхлителей, бульдозеров-рыхлителей приведены в таблице 1 приложения 2.5.

1.2.40. Нормами таблицы Н-02-01-003 предусматривается рыхление мерзлых грунтов для последующей разработки их землеройными машинами.

Нормами учтено рыхление грунта продольными проходами рыхлителя, бульдозера-рыхлителя на участках длиной 30 - 50 м за один проход послойно при глубине рыхления до 0,5 м.

Технические характеристики рыхлителей, бульдозеров-рыхлителей приведены в таблице 2 приложения 2.5.

1.2.41. Нормами таблицы Н-02-01-004 предусмотрено рыхление мерзлого грунта клин-молотом, подвешенным к стреле экскаватора-драглайна с ковшом вместимостью 0,5 - 0,65 м³. Замена ковша или клин-молота нормируется по Н-02-01-004-13.

1.2.42. Нормами таблицы Н-02-01-004 предусмотрено рыхление грунтов на площадях шириной св. 3 м. При рыхлении узких полос шириной менее 3 м (траншеи) применяется соответствующий коэффициент приложения 2.6.

1.2.43. Нормами таблицы Н-02-01-005 предусмотрена нарезка прорезей в мерзлом грунте баровой машиной с техническими характеристиками, приведенными в таблице 29 приложения 2.5.

Нормами таблицы Н-02-01-005 предусмотрена нарезка прорезей в мерзлых грунтах, замерзших в состоянии естественной влажности. При нарезке прорезей в мерзлом грунте, замерзшем в состоянии повышенной влажности к нормам, в зависимости от степени влажности, применяются соответствующие коэффициенты приложения 2.6.

Объем работ и величина коэффициента устанавливаются на месте и оформляются актом, утверждаемым производителем работ.

Нормами предусмотрена нарезка прорезей длиной 2 м и выше. При нарезании коротких (поперечных) прорезей длиной до 2 м к нормам применяются соответствующие коэффициенты приложения 2.6.

1.2.44. Нормами таблицы Н-02-01-006 предусмотрена срезка растительного слоя бульдозерами. Технические характеристики бульдозеров приведены в таблице 3 приложения 2.5.

1.2.45. Нормами таблицы Н-02-01-006 учтена срезка грунта при отсутствии корней кустарника за один-два прохода по одному следу на глубину до 15 см; при наличии корней кустарника и деревьев - за два-три прохода по одному следу на общую глубину до 25 см.

Ширина участка расчистки принята до 30 м. Уборка грунта с границ участка при необходимости нормируется отдельно в зависимости от способа уборки.

В нормах предусмотрена работа бульдозеров в грунтах природной влажности. При работе бульдозеров в переувлажненных грунтах, в которых буксуют или вязнут гусеницы тракторов к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 2.6.

1.2.46. Нормами таблицы Н-02-01-007 предусмотрена срезка растительного слоя грейдерами. Технические характеристики грейдеров приведены в Таблице 4 приложения 2.5.

1.2.47. Технические характеристики экскаваторов-драглайн, учтенных нормами таблиц с Н-02-01-008 по Н-02-01-010, приведены в таблице 5 приложения 2.5.

1.2.48. Нормами таблиц с Н-02-01-008 по Н-02-01-013 предусматривается разработка грунта при устройстве выемок, насыпей, резервов и кавальеров при строительстве автомобильных и

железных дорог, судоходных каналов, плотин, оградительных земляных дамб и других аналогичных по сложности сооружений.

Послойное разравнивание грунта, а также планировка откосов и верха насыпи при необходимости нормируются отдельно.

1.2.49. Технические характеристики экскаваторов, учтенных нормами таблиц с Н-02-01-011 по Н-02-01-013, приведены в таблице 6 и 7 приложения 2.5.

1.2.50. Технические характеристики экскаваторов, учтенных нормами таблицы Н-02-01-014, приведены в Таблице 8 приложения 2.5.

1.2.51. Нормами таблицы Н-02-01-014 предусмотрена разработка грунта универсальными гидравлическими одноковшовыми экскаваторами, оборудованными унифицированной обратной лопатой, при устройстве выемок, насыпей, резервов и кавальеров при строительстве автомобильных и железных дорог, судоходных каналов, плотин, оградительных дамб и других аналогичных по сложности сооружений.

Послойное разравнивание грунта, а также планировка откосов и верха насыпи при необходимости нормируются отдельно.

1.2.52. Технические характеристики экскаваторов-драглайн, учтенных нормами таблицы Н-02-01-015, приведены в таблице 5 приложения 2.5.

1.2.53. Нормы таблицы Н-02-01-015 применяются: при объеме котлована до 300 м³ или при площади котлована до 100 м²; при объеме котлована до 3000 м³ в случае, если одновременно в пределах разрабатываемого котлована производятся работы по устройству фундаментов, внутренних коммуникаций и прочие строительно-монтажные работы в соответствии с проектом организации работ; при глубине котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади; при разработке скальных пород V и VI групп в котлованах при строительстве гидроэлектростанций независимо от размера котлована; при разработке траншей. При разработке котлована, имеющего разные отметки, каждая часть котлована, ограниченная различными отметками и разрабатываемая с самостоятельной установкой экскаватора, рассматривается как отдельный котлован.

Разработка грунта в котловане объемом 300 - 3000 м³ (при глубине котлована св. 3 м и площадью св. 100 м²) без совмещения со строительно-монтажными работами или при объеме котлована св. 3000 м³ (при глубине св. 3 м и площади св. 100 м²) с совмещением со строительно-монтажными работами нормируется по таблицам с Н-02-01-008 по Н-02-01-010, предусматривающему разработку грунта при устройстве выемок и насыпей.

1.2.54. Нормы таблиц с Н-02-01-016 по Н-02-01-017 предусмотрены на разработку котлованов в условиях, перечисленных в указаниях по применению норм к Н-02-01-015, а также при разработке грунта в котлованах под опоры линий электропередач и в траншеях под многонитевые трубопроводы с полками для прокладки коммуникаций в разных горизонтах и с разными уклонами.

Во всех остальных случаях разработка грунта в траншеях нормируется по Н-02-018.

1.2.55. Технические характеристики экскаваторов, учтенных нормами таблицы Н-02-01-016, приведены в таблице 9 приложения 2.5.

1.2.56. Технические характеристики экскаваторов, учтенных нормами таблицы Н-02-01-017, приведены в таблице 10 приложения 2.5.

1.2.57. Техническая характеристика экскаватора Э-4010, учтенного нормами таблицы Н-02-01-018, приведена в таблице 11 приложения 2.5.

Нормы таблицы Н-02-01-018 применяются при объеме котлована до 300 м³. При объеме котлована св. 300 м³ к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 2.6.

1.2.58. Технические характеристики экскаваторов, учтенных нормами таблицы Н-02-01-019, приведены в таблице 9 приложения 2.5.

1.2.59. Технические характеристики экскаваторов, учтенных нормами таблицы Н-02-01-020, приведены в таблице 10 приложения 2.5.

1.2.60. Нормами таблиц Н-02-01-019, Н-02-01-020 предусмотрена разработка траншей прямоугольного сечения под коммуникации.

Разработка траншей под многонитевые трубопроводы с полками для прокладки коммуникаций в разных горизонтах и с разными уклонами нормируется по нормам с Н-02-01-016 по Н-02-01-017.

1.2.61. Нормами таблицы Н-02-01-021 предусмотрена разработка грунта экскаватором Э-4010, оборудованным планировочным ковшом вместимостью 0,4 м³ в траншеях под коммуникации. Техническая характеристика экскаватора Э-4010 приведена в таблице 11 приложения 2.5.

1.2.62. Нормами таблицы Н-02-01-022 предусмотрена разработка грунта одноковшовыми экскаваторами, оборудованными грейферным ковшом. Техническая характеристика экскаваторов, оборудованных грейферным ковшом приведена в таблице 12 приложения 2.5.

1.2.63. Нормами таблицы Н-02-01-023 предусмотрена разработка грунта в нагорных канавах экскаваторами Э-651, Э-652А для отвода стекающей со склонов местности дождевой и талой воды.

Технические характеристики экскаваторов-драглайн приведены в таблице 5 Приложения 2.5.

В нормах предусмотрена глубина канавы св. 1 м. При глубине канавы до 1 м к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 2.6.

1.2.64. Нормами таблицы Н-02-01-024 предусмотрена разработка грунта в нагорных и водоотводных канавах одноковшовыми экскаваторами, оборудованными обратной лопатой с профилировочным ковшом и ковшом с зубьями. Техническая характеристика экскаваторов приведена в таблицах 8 и 13 приложения 2.5.

1.2.65. В нормах таблицы Н-02-01-024 предусмотрена разработка водоотводных и нагорных канав. При разработке грунта в кюветах к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 2.6.

1.2.66. В нормах таблицы Н-02-01-024 предусмотрена глубина канавы св. 1 м. При глубине канавы до 1 м к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 2.6.

1.2.67. Нормами таблицы Н-02-01-025 предусмотрена разработка немерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами. Техническая характеристика траншейных роторных экскаваторов приведена в таблице 14 приложения 2.5.

1.2.68. Для норм таблиц Н-02-01-026, Н-02-01-027 техническую характеристику траншейных роторных экскаваторов см. в таблице 14 приложения 2.5.

1.2.69. Нормами таблицы Н-02-01-028 предусмотрена разработка грунта траншейными цепными экскаваторами. Техническая характеристика траншейного цепного экскаватора ЭТЦ-252 приведена в таблице 15 приложения 2.5.

1.2.70. Нормами таблицы Н-02-01-029 предусмотрена разработка и перемещение грунта скреперами. Техническая характеристика скреперов приведена в таблице 16 приложения 2.5.

Нормами предусмотрено перемещение скреперов по связному грунту природной влажности. При перемещении по сыпучему или переувлажненному грунту, в котором колеса скрепера вязнут на глубину св. 100 мм, а гусеницы трактора буксуют к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 2.6.

Наполнение ковша самоходного скрепера производится обязательно при помощи трактора-толкача. Затраты труда машиниста на толкаче определяется делением приведенных норм на число обслуживаемых скреперов.

1.2.71. Нормами таблицы Н-02-01-030 предусмотрена разработка и перемещение нескального грунта бульдозерами. Техническая характеристика бульдозеров приведена в таблице 17 приложения 2.5.

1.2.72. Нормы таблицы Н-02-01-030 предусматривают работу бульдозерами без открылков. При перемещении грунта бульдозерами с отвалами ящичного типа к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 2.6.

1.2.73. Нормами таблицы Н-02-01-030 предусмотрена работа бульдозеров в грунтах естественной влажности. При работе бульдозеров в сыпучих или вязких грунтах, в которых буксуют или вязнут гусеницы тракторов к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 2.6.

1.2.74. Нормами таблицы Н-02-01-030 предусмотрена разработка грунта в резервах, выемках и котлованах.

Окончательное разравнивание и уплотнение грунта нормами не учтено и нормируется отдельно в зависимости от способа разравнивания.

Перемещение ранее разработанных разрыхленных грунтов (уборка излишков грунта при планировках, перемещение грунта из отвала и др.) определяется по нормам таблицы Н-02-01-030 с применением соответствующего коэффициента приложения 2.6.

1.2.75. Нормами таблиц Н-02-01-030, Н-02-01-031, Н-02-01-032 учтено перемещение грунта по пути с подъемом до 10%. При подъеме свыше 10% на длину пути на участках с подъемом к нормам применяются соответствующие коэффициенты приложения 2.6.

1.2.76. Нормы таблицы Н-02-01-031 предусматривают перемещение мерзлого грунта бульдозерами Д-384; Д-385; ДЗ-34С (Д-572С) на тракторе ДЭТ-250, предварительно разрыхленного рыхлителями.

Техническая характеристика бульдозеров приведена в таблице 17 приложения 2.5.

1.2.77. Нормы таблицы Н-02-01-032 предусматривают перемещение скальной породы после взрыва при строительстве дорог на косогоре.

Техническая характеристика бульдозеров приведена в таблице 17 приложения 2.5.

1.2.78. Нормами таблицы Н-02-01-033 предусмотрено возведение невысоких насыпей высотой до 1 м из боковых резервов или разработка неглубоких выемок в кавальер при рабочем ходе в обоих направлениях прицепным грейдером ДЗ-1 (Д-20Б).

Разравнивание грунта нормами не учтено и нормируется отдельно в зависимости от способа разравнивания.

Технические характеристики грейдеров приведены в таблице 4 приложения 2.5.

1.2.79. Нормами таблицы Н-02-01-034 предусмотрена разработка грунта I-III групп с каменистыми включениями размером не более 200 мм на отметках выше уровня грунтовых вод на участках с поперечным уклоном не более 10° и при влажности не более 20%.

Технические характеристики грейдер-элеваторов приведены в таблице 18 приложения 2.5.

Нормами Н-02-01-034 (01-18) предусмотрена разработка грунта навывет при глубине резервов и выемок до 1 м. При глубине св. 1 м к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 2.6.

1.2.80. Нормы таблицы Н-02-01-035 предусматривают бурение ям для установки в них опор воздушных электрических линий. Глубина ям указана в нормах таблицы Н-02-01-035.

Техническая характеристика бурильно-крановых машин приведена в таблице 19 приложения 2.5.

1.2.81. Техническая характеристика бульдозеров приведена в таблице 17 приложения 2.5.

Нормы рассчитаны на полный объем подвезенного в насыпь грунта.

При необходимости перемещения грунта (надвигка грунта в сооружение) эта работа учитывается отдельно по таблице Н-02-01-030 с применением коэффициента, указанного в п. 20 приложения 2.6.

1.2.82. Нормами таблицы Н-02-01-037 предусмотрено уплотнение грунта прицепными катками. Техническая характеристика прицепных катков приведена в таблице 20 приложения 2.5.

1.2.83. Нормами Н-02-01-037-04, Н-02-01-037-05, Н-02-01-037-06, Н-02-01-037-10, Н-02-01-037-11, Н-02-01-037-12, Н-02-01-037-16, Н-02-01-037-17, Н-02-01-037-18, Н-02-01-037-22, Н-02-01-037-23, Н-02-01-037-24, Н-02-01-037-34, Н-02-01-037-35, Н-02-01-037-36, Н-02-01-037-40, Н-02-01-037-41, Н-02-01-037-42, Н-02-01-037-46, Н-02-01-037-47, Н-02-01-037-48, Н-02-01-037-52, Н-02-01-037-53, Н-02-01-037-54 учтен проход катка по насыпи до съезда (за пределами уплотняемого участка) на расстояние до 20 м. При проходе катка на расстояние св. 20 м принимают на 1 км прохода по Н-02-01-037-61.

1.2.84. Нормами таблицы Н-02-01-038 предусмотрено уплотнение грунта прицепным решетчатым катком. Техническая характеристика катка ЗУР-25 приведена в таблице 21 приложения 2.5.

1.2.85. Нормами Н-02-01-038-04, Н-02-01-038-05, Н-02-01-038-06, Н-02-01-038-10, Н-02-01-038-11, Н-02-01-038-12, Н-02-01-038-16, Н-02-01-038-17, Н-02-01-038-18, Н-02-01-038-22, Н-02-01-038-23, Н-02-01-038-24, Н-02-01-038-28, Н-02-01-038-29, Н-02-01-038-30, Н-02-01-038-34, Н-02-01-038-35, Н-02-01-038-36 учтен проход катка по насыпи до съезда (за пределами уплотняемого участка) на расстояние до 20 м. При проходе катка на расстояние св. 20 м принимают на 1 км прохода по Н-02-01-038-43.

1.2.86. Нормами таблицы Н-02-01-039 предусмотрено уплотнение грунта самоходными катками. Техническая характеристика самоходных катков приведена в таблице 22 приложения 2.5.

1.2.87. Нормами Н-02-01-039-04, Н-02-01-039-05, Н-02-01-039-06, Н-02-01-039-10, Н-02-01-039-11, Н-02-01-039-12, Н-02-01-039-16, Н-02-01-039-17, Н-02-01-039-18, Н-02-01-039-22, Н-02-01-039-23, Н-02-01-039-24, Н-02-01-039-34, Н-02-01-039-35, Н-02-01-039-6, Н-02-01-039-40, Н-02-01-039-41, Н-02-01-039-42, Н-02-01-039-46, Н-02-01-039-47, Н-02-01-039-48, Н-02-01-039-52, Н-02-01-039-53, Н-02-01-039-54 учтен проход катка по насыпи до съезда (за пределами уплотняемого участка) на расстояние до 20 м. При проходе катка на расстояние св. 20 м принимают на 1 км прохода по Н-02-01-039-61.

1.2.88. Нормами таблицы Н-02-01-040 предусмотрено уплотнение грунта виброкатком. Техническая характеристика вибрационного катка Д-480 приведена в таблице 23 приложения 2.5.

1.2.89. Нормами таблицы Н-02-01-041 предусмотрено уплотнение грунта грунтоуплотняющей машиной. Техническая характеристика грунтоуплотняющей машины ДУ-12Б (Д-471Б) приведена в таблице 24 приложения 2.5.

1.2.90. Нормами таблицы Н-02-01-042 предусмотрена засыпка траншей и котлованов бульдозерами. Техническая характеристика бульдозеров приведена в таблице 17 приложения 2.5.

Нормы предусматривают работу бульдозерами без открьлков. При перемещении грунта бульдозерами с отвалами ящичного типа (с открьлками) к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 2.6.

1.2.91. Нормами таблицы Н-02-01-043 предусмотрена предварительная планировка площадей бульдозерами. Техническая характеристика бульдозеров приведена в таблице 17 приложения 2.5.

Нормами предусмотрено, что при предварительной (грубой) планировке срезка излишков грунта и засыпка впадин производятся "на глаз", в результате чего создается относительно ровная поверхность без заданных отметок.

Нормы составлены на планировку поверхности за один проход бульдозера. Число проходов бульдозера по одному следу определяется производственным заданием.

1.2.92. Нормами таблицы Н-02-01-044 предусмотрена окончательная планировка площадей бульдозерами. Техническая характеристика бульдозеров приведена в таблице 17 приложения 2.5.

Нормами предусмотрено, что в зависимости от характера поверхности грунта окончательная планировка может выполняться как после предварительной планировки, так и без нее, после закрепления нивелировочных отметок.

Нормы составлены на планировку поверхности за один проход бульдозера. Число проходов бульдозера по одному следу определяется производственным заданием.

1.2.93. Нормами таблицы Н-02-01-045 предусмотрена планировка верха земляных сооружений грейдерами. Технические характеристики грейдеров приведены в таблице 4 приложения 2.5.

Нормами предусмотрена планировка верха земляных сооружений при отклонении отметок от проектных до 0,15 м.

В том случае, когда эти отклонения превышают 0,15 м, производится предварительная планировка земляного полотна бульдозерами или срезка грунта скреперами.

1.2.94. Нормами таблицы Н-02-01-046 предусмотрена нарезка сливной призмы земляных сооружений грейдерами. Технические характеристики грейдеров приведены в таблице 4 приложения 2.5.

1.2.95. Нормами таблицы Н-02-01-047 предусмотрена планировка откосов насыпей и выемок автогрейдером. Технические характеристики грейдеров приведены в таблице 4 приложения 2.5.

1.2.96. Нормами таблицы Н-02-01-048 предусмотрена планировка откосов прицепным откосником, установленным по проектной крутизне откоса, путем последовательных проходов по откосу за 3 - 4 прохода. Толщина срезаемого слоя за один проход до 10 см.

При планировке откосов, ширина которых превышает длину захвата откосника, машинист бульдозера, спланировав верхнюю часть откоса, переезжает вниз. Откосник устанавливается в положение для планировки нижней части откоса.

1.2.97. Нормами таблицы Н-02-01-049 предусмотрено распределение срезаемого грунта на откосе насыпи или при планировке откоса выемки, укладка его в кавальер. При погрузке грунта в транспортные средства к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 2.6.

1.2.98. Нормами таблицы Н-02-01-050 предусмотрена планировка откосов земляных сооружений экскаваторами, оборудованными планировочным ковшом. Техническая характеристика экскаватора Э-4010 приведена в таблице 11 приложения 2.5.

Нормами предусмотрено, что откосы планируются экскаватором Э-4010, оборудованным планировочным ковшом, при нахождении экскаватора на основной площадке насыпи или в 2,5 м от бровки выемки.

1.2.99. Нормами таблиц с Н-02-01-050 по Н-02-01-056 предусмотрены автогрейдеры. Технические характеристики автогрейдеров приведены в таблице 4 приложения 2.5.

1.2.100. Нормами таблицы Н-02-01-57 предусмотрено, что перед посевом семян трав производится планировка откосов экскаваторами, которая нормируется по Н-02-01-049.

Укрепление откосов механизированным посевом семян трав выполняется при помощи сменного оборудования на экскаваторе и состоит из последовательно выполняемых операций: покрытие (досыпка) откосов растительным грунтом, ранее поданным на основную площадку земляных сооружений, экскаватором-драглайном с ковшом со сплошной режущей кромкой; разравнивание растительного грунта на откосе планировочной рамой; посев семян трав посевным агрегатом.

Проход посевного агрегата по откосу производится с перекрытием предыдущего прохода на 0,15 - 0,2 м.

Экскаватор, а также растительный грунт и семена размещаются на основной площадке насыпи за бровкой откоса выемки.

Погрузка заготовленного растительного грунта экскаватором из куч на автосамосвалы нормируется по нормам таблиц с Н-02-01-008 по Н-02-01-010 или с Н-02-01-011 по Н-02-01-013.

1.2.101. Нормами таблицы Н-02-01-58 предусмотрено укрепление откосов земляных сооружений способом гидропосева многолетних трав гидросеялкой с цистерной вместимостью 5 м³, смонтированной на базе поливочной машины ПМ-130Б на откосах длиной до 20 м.

Пробег машины от места загрузки цистерны к месту посева и обратно нормами не учтен и учитывается отдельно.

Гидросеялку заправляют на специально организованной базе. Для этого в цистерну закачивают воду, загружают мульчирующие материалы (опилки, торфяная крошка), удобрения и семена в определенном соотношении, затем закачивают битумную или латексную эмульсию, или СКОП при помощи фекального насоса.

После загрузки всех материалов рабочую смесь тщательно перемешивают, выключают мешалку и отправляют на место посева.

1.2.102. Нормами таблицы Н-02-01-59 предусмотрена планировка землевозных дорог автогрейдером ДЗ-31-1 (Д-557-1) за три прохода по одному следу, при глубине зарезания до 20 см.

Техническая характеристика автогрейдера ДЗ-31-1 (Д-557-1) приведена в таблице 4 приложения 2.5.

1.2.103. Распределение грунтов на группы в зависимости от трудности их разработки вручную приведено в таблице 3 приложения 2.1.

1.2.104. Грунты I - IV групп отнесены к нескальным, IVр - Vр - к разборно-скальным, V - VII - к скальным.

1.2.105. Грунты, наименование и характеристика которых приведены в таблице 3 приложения 2.1, разрабатываются с рыхлением их одним из способов, указанных в таблице 1. Группы грунтов, наименование которых не приведено в таблице 3 приложения 2.1, определяются: для нескальных и разборно-скальных грунтов в соответствии со способами их рыхления, указанными в таблице 2; для скальных грунтов - по результатам пробного бурения в зависимости от времени чистого бурения 1 м шпура, указанного в таблице 2.

Таблица 1

Способ рыхления	Группа грунта
Лопатами	I
Лопатами с частичным применением кирок	II
Пневматическими отбойными молотками или ломами	III
Пневматическими отбойными молотками или клиньями	IV, IVp, Vp, V-VII и мерзлые грунты всех групп

Таблица 2

Время чистого бурения 1 м шпура бурильным молотком, мин		Группа грунта
ПР-35	ПР-20Л	
3,1-3,9	3,1-3,9	V
4-5,4	4-5,2	VI
5,5-7,3	5,3-6,7	VII

1.2.106. При наличии в разрабатываемом грунте прослойки иной группы в количестве, не превышающем 10% общего объема разработки, группа грунта назначается применительно к характеристике преобладающего грунта.

1.2.107. Нормами раздела Н-02-02 «Ручные земляные работы» предусмотрены немерзлые грунты в состоянии естественной влажности. При разработке, погрузке, выгрузке, планировке, засыпке, перекидке и разравнивании грунта, сильно налипающего на инструменты, а также при разработке пересохшего грунта производитель работ имеет право повышать нормы труда для грунтов I группы до 12% и для грунтов II - IV групп - до 30%.

1.2.108. При разработке грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от подземных коммуникаций, норма умножается: при открытых кабелях - на 1,3; при кабелях, проложенных в трубопроводах или коробах, а также при водопроводных, газопроводных и канализационных трубах - на 1,15.

1.2.109. При пересечении трамвайных и железнодорожных путей без прекращения движения по ним нормы на разработку грунта в местах, находящихся на расстоянии до 2 м от наружного рельса, умножаются на 1,5. Перерывы в работе, вызываемые проходом транспорта, в этом случае не учитываются.

1.2.110. Нормами раздела Н-02-02 «Ручные земляные работы» учтена очистка поверхности грунта от снега при толщине снежного покрова до 0,15 м.

1.2.111. При разработке грунта на проезжей части улиц и дорог при наличии систематического движения транспорта нормы умножаются на 1,2.

1.2.112. Наличие условий производства работ, оговоренных в пп. 1.02.102-1.02.104 и 1.02.106 Технической части, и объем произведенных работ устанавливаются в каждом отдельном случае на месте и оформляются актом.

1.2.113. Нормами раздела Н-02-02 предусмотрены: разработка грунта вручную в котлованах, траншеях, кюветах, ямах и других выработках (за исключением котлованов под одиночные опоры контактной сети электрифицируемых железных дорог), устройство и разборка крепления стенок котлованов и траншей, а также разработка грунта с погрузкой его в автомобили-самосвалы.

1.2.114. Нормами предусмотрена разработка грунтов естественной плотности и влажности.

Разработка ранее разрыхленных несслежавшихся грунтов II - IV групп нормируется по нормам для предшествующей группы (на одну группу ниже).

В других случаях нормы на разработку и рыхление грунта в зависимости от характеристики грунта умножаются на коэффициенты, приведенные ниже.

Применяется к нормам на разработку и к нормам на рыхление немерзлых грунтов: ранее разработанный немерзлый грунт, уплотненный механическими средствами или слежавшийся - 0,7-0,95 в зависимости от степени уплотнения.

Применяется к нормам на разработку и к нормам на рыхление мерзлых грунтов: ранее разработанный немерзлый грунт естественной влажности, впоследствии смерзшийся - 0,75; ранее разработанный мерзлый грунт, насыщенный водой, впоследствии смерзшийся - 1; ранее разработанный мерзлый грунт, вторично смерзшийся и разрабатываемый с разбивкой крупных

комьев - 0,6; мерзлый грунт, замерзший в состоянии насыщения водой сверх естественной влажности - 1,15-1,3 в зависимости от степени насыщения водой.

1.2.115. Разрыхление грунтов в процессе их разработки предусмотрено как вручную, так и пневматическими отбойными молотками. Техническая характеристика некоторых типов молотков приведена в таблице 25 приложения 2.5. При разработке кюветов в скальных грунтах (Н-02-02-018), а также при разработке разборно-скальных, скальных и мерзлых грунтов с погрузкой их в автосамосвалы (Н-02-02-019) нормами предусмотрены предварительно разрыхленные грунты. Рыхление этих грунтов при необходимости нормируется особо, в зависимости от применяемого способа по Н-02-02-020 или по нормам сборника Н-4 «Буровзрывные работы».

1.2.116. Нормами на разработку грунтов с разрыхлением их пневматическими отбойными молотками учтены затраты на обслуживание молотков, а также технологические перерывы рыхлильщика и откидчика, связанные с технологией процесса. Обслуживание компрессора нормами не учтено. При разрыхлении грунтов пневматическими отбойными молотками предусмотрена длина шлангов, необходимая для нормальной работы отбойных молотков. При наращивании шлангов в процессе работы на каждое соединение шлангов по длине принимают по Н-02-02-020-52.

1.2.117. При выдаче грунта из котлованов и траншей механизированным способом применяют подъемные машины и приспособления. Техническая характеристика переносных кранов и лебедок приведена в таблицах 26 и 27 приложения 2.5.

1.2.118. Таблицы с Н-02-02-001 по Н-02-02-002 содержат нормы на послойную разработку грунта. Таблицы с Н-02-02-003 по Н-02-02-004 содержат нормы на разработку котлована или траншеи на всю глубину.

Нормы, указанные в таблицах Н-02-02-003, Н-02-02-004 на всю глубину разработки, рассчитаны на основании норм для послойной разработки грунта (Н-02-02-001, Н-02-02-002).

Пример 1. Норма Н-02-02-004-26 на 1 м³ немерзлого грунта II группы при разработке вручную траншеи на глубину до 2 м при наличии крепления определена на основании норм таблиц Н-02-02-001 Н-02-02-002 с учетом соотношения послойных объемов грунта: до 1 м - 50%, более 1 до 1,5 м - 25% и св. 1,5 до 2 м - 25%.

Согласно нормам Н-02-02-002-06, Н-02-02-002-16 и Н-02-02-002-26, норма Н-02-02-004-26 будет равна $1,6 \times 0,5 + 1,8 \times 0,25 + 2,3 \times 0,25 = 1,825 \approx 1,8$ чел.-ч.

Нормы таблиц с Н-02-02-001 по Н-02-02-004 рассчитаны и предназначены для нормирования разработки котлованов и траншей с вертикальными стенками в однородных грунтах.

При разнородных грунтах по глубине котлована или траншеи, или при учете части работ (например, разработка слоя на глубине от 3 до 4 м), а также при разработке котлованов и траншей с откосами работа нормируется по Н-02-02-001, Н-02-02-002.

1.2.119. Нормами таблиц с Н-02-02-001 по Н-02-02-004 на разработку грунта предусмотрена выкидка всего разработанного грунта на бровку котлована или траншеи. При глубине разработки до 1,5 м при средней ширине до 2 м, если грунт выбрасывается на одну сторону котлована или траншеи, и при средней ширине до 4 м, если грунт выбрасывается на две стороны, выкидка грунта на бровку производится непосредственно в процессе разработки.

При глубине св. 1,5 м грунт при разработке сначала выкидывается на полку или на уступ, расположенный по высоте через 1,5 м, а затем производится перекидка грунта по полкам (уступам) с выкидкой его на бровку.

1.2.120. Во избежание осыпания грунта в котлован или в траншею грунт по мере его выкидки отбрасывается от бровки с тем, чтобы постоянно была очищена берма бровки шириной 0,5 м. Откидка грунта от бровки нормами учтена в объеме 1,5 м³ на 1 м длины бровки. Откидка грунта св. 1 м³ нормируется отдельно по Н-02-02-021.

1.2.121. При ширине котлована или траншеи св. 2 м (при выкидке грунта на одну сторону) или 4 м (при выкидке на две стороны) грунт до выкидки его на бровку подкидывают по дну котлована или траншеи на расстояние до 2 м от бровки, откуда грунт может быть выброшен сразу на бровку. За перекидку грунта по дну котлована или траншеи к нормам на разработку грунта таблиц с Н-02-02-001 по Н-02-02-004 на каждый разработанный 1 м³ грунта добавляются нормы, приведенные в таблице Н-02-02-005.

Для наглядности приводится пример по определению нормы на разработку 1 м³ грунта в котловане или траншее шириной свыше, чем предусмотрено нормой.

Пример 2. Определить нормы на разработку вручную 1 м³ грунта I группы в котловане шириной 6 м и глубиной 4 м при отсутствии креплений при выкидке грунта на одну сторону.

Нормы на всю глубину разработки для грунта I группы, согласно Н-02-02-003-45, - 1,5 чел.-ч и дополнительно на перекидку грунта по дну котлована, согласно Н-02-02-005-36, - 0,48 чел.-ч.

Нормы на 1 м³ разработанного грунта составит $1,5 + 0,48 = 1,98$ чел.-ч.

1.2.122. Устройство и разборка креплений стенок котлованов и траншей нормами таблиц Н-02-02-001÷Н-02-02-004 не учтены и нормируются отдельно по Н-02-02-016.

1.2.123. Копание котлованов и траншей с погрузкой разрабатываемого немерзлого грунта в бадьи и ковши подъемных машин и приспособлений определяется по нормам с Н-02-02-001 (01-10) или с Н-02-02-002 (01-10) (в зависимости от способа разработки грунта, наличия или отсутствия креплений).

1.2.124. Число землекопов по разработке грунта определяется на месте производства работ с учетом наиболее полного использования подъемных машин и приспособлений.

1.2.125. Нормами таблиц с Н-02-02-001 по Н-02-02-004 предусмотрена ширина котлованов или траншей до 2 м при выкидке грунта на одну сторону и до 4 м при выкидке грунта на две стороны. При ширине котлованов или траншей св. 2 м (при выкидке на одну сторону) или 4 м (при выкидке на две стороны) за перекидку грунта по дну котлована или траншеи к нормам добавляются нормы, указанные в таблице Н-02-02-005.

Нормами таблиц Н-02-02-001, Н-02-02-002, Н-02-02-003, Н-02-02-004, Н-02-02-006, Н-02-02-007, Н-02-02-008, Н-02-02-010 предусмотрена ширина по верху котлованов или траншей св. 1 м. При ширине 1 м и менее к нормам применяются коэффициенты, приведенные в приложении 2.6.

Нормами таблиц Н-02-02-001, Н-02-02-002, Н-02-02-003, Н-02-02-004 при доработке грунта вручную в котлованах и траншеях, разработанных экскаваторами для слоя той глубины, на который производится разработка применяется коэффициент, приведенный в приложении 2.6.

Нормами таблиц Н-02-02-006, Н-02-02-007, Н-02-02-008 предусмотрена разработка мерзлых грунтов без крепления. При наличии креплений применяется коэффициент, приведенный в приложении 2.6.

1.2.126. Нормами таблиц Н-02-02-011, Н-02-02-012, Н-02-02-013, Н-02-02-014, Н-02-02-015 предусмотрены ямы с площадью поверху до 2 м². При площади поверху св. 2 до 3 м² применяется коэффициент, приведенный в приложении 2.6.

Нормами таблиц предусмотрена ширина поверху ям св. 1 м. При ширине 1 м и менее к нормам применяются коэффициенты, приведенные в приложении 2.6.

Нормами таблиц Н-02-02-011, Н-02-02-012 предусмотрено копанье ям без креплений. При креплении с распорками в средней части ямы применяется коэффициент, приведенный в приложении 2.6.

1.2.127. Доработка грунта вручную в котлованах и траншеях, разработанных экскаваторами, а также зачистка дна котлованов и траншей нормируется по следующим правилам: разработка грунта - по нормам Н-02-02-001÷Н-02-02-004 для слоя той глубины, на который производится разработка, с применением коэффициента, приведенного в приложении 2.6; зачистка дна котлованов и траншей нормируется как планировка по Н-02-02-025 (05-08) или Н-02-02-025 (17-20).

Средняя толщина недобора на стенках и дне котлована или траншеи принята до 0,1 м.

1.2.128. Нормами Н-02-02-006÷Н-02-02-007 предусмотрена послойная разработка грунта. Нормами таблицы Н-02-02-007 предусмотрена разработка котлована или траншеи на всю глубину.

Нормы на всю глубину разработки, указанные в Н-02-02-008, рассчитаны на основании норм для послойной разработки грунта, Н-02-02-006, Н-02-02-007.

Пример 1. Нормы Н-02-02-008-31 на 1 м³ мерзлого грунта III группы при разработке вручную траншеи на глубину до 2 м при промерзании грунта на глубину до 2 м определены на основании норм Н-02-02-006, Н-02-02-007 с учетом соотношения послойных объемов грунта: до 0,5 м - 25%, до 1 м - 25%, до 1,5 м - 25% и до 2 м - 25%.

Согласно нормам Н-02-02-006-55, Н-02-02-006-63, Н-02-02-006-71, Н-02-02-006-79 норма Н-02-02-008-31 будет равна $(11,5 \times 0,25) + (10 \times 0,25) + (8,9 \times 0,25) + (10 \times 0,25) = 10,1$ чел.-ч.

Нормы рассчитаны для применения их при разработке котлованов и траншей в однородных грунтах.

При разнородных грунтах по глубине котлована или траншеи, или при учете части работ (например, разработка слоя на глубину от 2 до 3 м) работа нормируется по таблице 1.

Нормами на разработку грунта предусмотрена выкидка всего разработанного грунта на бровку котлована или траншеи.

При глубине разработки до 1,5 м при средней ширине до 2 м, если грунт выбрасывается на одну сторону котлована или траншеи, и при средней ширине до 4 м, если грунт выбрасывается на две стороны, выкидка грунта на бровку предусмотрена непосредственно в процессе разработки.

1.2.129. При глубине св. 1,5 м предусмотрена выкидка грунта на полку или на уступ, расположенный по высоте через 1,5 м, а затем перекидка по полкам (уступам) с выкидкой его на бровку.

Во избежание осыпания грунта в котлован или в траншею предусмотрено его отбрасывание от бровки с тем, чтобы постоянно была очищена берма бровки шириной 0,5 м. Откидка грунта от бровки нормами учтена в объеме 1,5 м³ на 1 м длины бровки.

Откидка грунта сверх 1,5 м³ нормируется отдельно по Н-02-02-021.

При ширине котлована или траншеи более 2 м (при выкидке грунта на одну сторону) или 4 м (при выкидке на две стороны) грунт до выкидки его на бровку подкидывают по дну котлована или траншеи на расстояние до 2 м от бровки, откуда грунт может быть выброшен сразу на бровку. За перекидку грунта по дну котлована или траншеи к нормам на разработку грунта Н-02-02-006÷Н-02-02-008 на каждый разработанный 1 м³ грунта добавляются нормы, приведенные в Н-02-02-009.

Для наглядности приводится пример по определению нормы на разработку 1 м³ грунта в котловане или траншее шириной свыше, чем предусмотрено таблицами Н-02-02-006÷Н-02-02-008.

Пример 2. Определить нормы на разработку вручную 1 м³ грунта группы I_м в котловане шириной 6 м, глубиной 2 м при промерзании грунта на 2 м и выкидке его на одну сторону.

Норма на всю глубину разработки (в данном случае 2 м) при промерзании 2 м составит согласно Н-02-02-008-29 - 5 чел.-ч и дополнительно на перекидку грунта по дну котлована, согласно Н-02-02-009-29 - 1,1 чел.-ч.

Норма на 1 м³ разработанного грунта составит $5 + 1,1 = 6,1$ чел.-ч.

Разработку котлованов и траншей предусмотрено вести предельно сжатым фронтом с сокращением длины рабочих захваток, с разрыхлением грунта уступами на всю глубину разработки.

Копание котлованов и траншей на глубину до 1,5 м предусмотрено двумя землекопами: одним рыхлительщиком и одним откидчиком, которые периодически меняются своими обязанностями.

При разработке грунтов на глубину св. 1,5 м, когда возникает необходимость перекидки грунта с полки на бровку, к указанному звену добавляется еще один перекидчик.

Копание котлованов и траншей в мерзлых грунтах с разрыхлением их вручную допускается при небольших объемах работ или в случаях, когда при разрыхлении грунта нельзя применить механизированный или взрывной способ.

1.2.130. Нормами таблиц Н-02-02-006÷Н-02-02-008 предусмотрена ширина котлованов или траншей до 2 м при выкидке грунта на одну сторону и до 4 м при выкидке грунта на две стороны. При ширине котлованов или траншей св. 2 м (при выкидке на одну сторону) или 4 м (при выкидке на две стороны) за перекидку грунта по дну котлована или траншеи к основным нормам Н-02-02-006÷Н-02-02-008 добавляются нормы, указанные в Н-02-02-009.

1.2.131. Нормы таблицы Н-02-02-010 предусматривают устройство отверстий для укладки трубопроводов в перемычках, оставляемых в траншеях для уменьшения объема вынимаемого грунта.

Разрыхление грунта на стенках перемычек, замерзшего в межсменное время, нормами учтено и отдельно не учитывается.

Объем грунта при разработке отверстий исчисляют в естественном залегании по фактическим размерам отверстий.

Нормы на устройство отверстий для укладки трубопроводов в перемычках предусматривают длину отверстий по оси траншеи до 2 м.

1.2.132. Нормами таблицы Н-02-02-010 предусмотрено устройство отверстий для укладки трубопроводов в перемычках траншей, разрабатываемых без крепления.

Устройство и разборка креплений нормируются отдельно по Н-02-02-016.

1.2.133. Нормами таблицы Н-02-02-010 предусмотрено устройство отверстий для укладки трубопроводов в перемычках траншей, разрабатываемых без крепления. При работе в траншеях с креплением применяется коэффициент, приведенный в приложении 2.6.

1.2.134. Нормами Н-02-02-011÷Н-02-02-015 предусмотрена разработка грунта в ямах с площадью поверху до 2 м² под строительные конструкции. При площади ям св. 2 до 3 м² к нормам применяется коэффициент, приведенный в приложении 2.6.

При площади ям более 3 м² копание ям нормируется по Н-02-02-001÷Н-02-02-005 или Н-02-02-006÷Н-02-02-009, как разработка грунта в котлованах и траншеях.

Разработка грунта в ямах для стоек, столбов, оград, столбиков под половые лаги и т.п. нормируется по Н-02-02-017. Таблицы Н-02-02-011, Н-02-02-013, Н-02-02-014 содержат нормы на послойную разработку грунта, Н-02-02-012, Н-02-02-015 - на разработку ям на всю глубину.

Копание ям при послойной разработке грунтов нормируется по Н-02-02-011, Н-02-02-013, Н-02-02-014, а при разработке на всю глубину при однородных грунтах - по Н-02-02-012, Н-02-02-015.

Нормы, указанные в Н-02-02-012, Н-02-02-015, рассчитаны на основании норм для послойной разработки грунта по Н-02-02-011, Н-02-02-013, Н-02-02-014.

Пример. Норма Н-02-02-012-15 на 1 м³ немерзлого грунта I группы при разработке ям вручную на глубину до 2 м определена на основании норм Н-02-02-011 с учетом соотношения послойных объемов грунта: до 1,5 м - 75% и св. 1,5 до 2 м - 25%.

Согласно нормам, указанным в Н-02-02-011-05 и Н-02-02-011-15, норма будет равна: $1,3 \times 0,75 + 2,7 \times 0,25 = 1,7$.

Копание ям в мерзлых грунтах с разрыхлением их вручную допускается только при небольших объемах работ.

Нормами предусмотрены переходы рабочих от ямы к яме на расстояние до 50 м. При большем расстоянии время, затрачиваемое на переходы (с переноской инструмента и приспособлений), учитывается отдельно по из расчета 0,25 чел.-ч на 1 км.

Нормами таблиц предусмотрена ширина поверху ям св. 1 м. При ширине 1 м и менее к нормам применяются коэффициенты, приведенные в приложении 2.6.

Нормами таблиц Н-02-02-011, Н-02-02-012 предусмотрено копание ям без креплений. При креплении с распорками в средней части ямы применяется коэффициент, приведенный в приложении 2.6.

1.2.135. Нормами предусмотрено копание ям без креплений. При наличии креплений (без распорок в средней части ямы) Н. вр Н-02-02-011, Н-02-02-012 оставлять без изменений.

1.2.136. Нормами Н-02-02-016-01÷Н-02-02-016-12 предусмотрено устройство креплений по мере выемки грунта и соответствующей зачистки стенок траншей, котлованов и ям.

В грунтах неустойчивых (сыпучих или насыщенных водой) установка досок предусмотрена снизу, по одной доске с подкапыванием углублений для каждой из них, а в грунтах устойчивых природной влажности установка первого крепления - при выемке грунта слоем на глубину 0,6 - 1,2 м. В последующем предусмотрена установка крепления по мере углубления на глубину 0,4 - 0,8 м.

Замена временных стоек крепления на постоянные предусмотрена по ходу разработки траншей или котлованов.

1.2.137. Нормами таблицы Н-02-02-016 предусмотрены траншеи и котлованы шириной до 2 м. При ширине св. 2 м применяются коэффициенты, приведенные в приложении 2.6.

1.2.138. Нормы таблицы Н-02-02-020 предусматривают разрыхление немерзлых, мерзлых, разбитно-скальных и скальных грунтов пневматическими отбойными молотками и вручную.

Нормы для мерзлых грунтов предусматривают глубину разработки (рыхления), равную глубине промерзания.

1.2.139. Нормами таблиц Н-02-02-020 предусмотрено разрыхление грунтов естественной плотности и влажности, при другом состоянии грунта к нормам применяются коэффициенты, приведенные в приложении 2.6.

1.2.140. Нормы таблицы Н-02-02-021 предусматривают откидку ранее разрыхленного грунта из отвалов или откидывание ранее выброшенного грунта от бровки при очистке ее. Нормы предусматривают откидывание грунта на расстояние до 3 м по горизонтали или до 1,5 м по вертикали. Расстояние перекидки определяется как расстояние между центрами масс откидываемого и откинутого грунта.

Откидывание грунта по горизонтали св. 3 м или по вертикали св. 1,5 м производится несколькими последовательными перекидками, число которых определяется делением расстояния перекидки по горизонтали на 3 или расстояния перекидки по вертикали на 1,5 с точностью до 0,1 с округлением до целой перекидки.

При одновременной перекидке по горизонтали и по вертикали расстояние перекидки по вертикали для определения числа перекидок приводится к условному расстоянию по горизонтали из расчета, что каждый 1 м вертикали соответствует 2 м по горизонтали.

Примеры: 1. При одновременной перекидке по горизонтали на расстояние 8 м и по вертикали на 2,5 м число перекидок составит $(8 + 2,5 \times 2)/3 = 4,3 \approx 5$.

2. При одновременной перекидке по горизонтали на 3,5 м и по вертикали на 0,8 м приведенное расстояние перекидки по горизонтали составит: $3,5 + 0,8 \times 2 = 5,1$, а число перекидок составит: $5,1/3 = 1,7 \approx 2$.

1.2.141. Нормы таблицы Н-02-02-022 предусматривают прием в отвале автомобилей-самосвалов при незначительном сменном объеме работ, в частности при разработке и погрузке грунта в самосвалы вручную (Н-02-02-019).

При значительном объеме поступающего грунта в отвал, в том числе при механизированной погрузке грунта в самосвалы, разравнивание грунта производится бульдозерами и нормируется по Н-02-01-036

1.2.142. Нормы таблицы Н-02-02-023 предусматривают засыпку траншей, пазух котлованов и ям ранее выброшенным грунтом, расположенным от бровки в пределах одной перекидки.

Засыпка производится слоями с разбивкой комьев грунта. Толщина слоя зависит от необходимой (заданной) степени уплотнения грунта, которое достигается трамбованием его. Для лучшего уплотнения грунт поливают водой.

1.2.143. Нормами таблицы Н-02-02-024 предусмотрено трамбование грунта. Техническая характеристика электротрамбовок приведена в таблице 28 приложения 2.5.

1.2.144. Нормы таблицы Н-02-02-024 предусматривают применение трамбовок марок ИЭ-4505 и ИЭ-4502, а также ручных трамбовок.

Трамбование грунта производят слоями, начиная с краев трамбуемой площади с последующим приближением к ее середине.

Каждым последующим ударом трамбовки захватывается часть уже уплотненной площади.

1.2.145. Нормами таблицы Н-02-02-025 предусмотрена планировка поверхностей по данным визировочных отметок со срезкой неровностей толщиной до 0,1 м.

Нормы Н-02-02-025 (25-40) применяются в случаях, когда производят лишь местное выравнивание и зачистку поверхности без общей планировки.

1.2.146. Нормами таблицы Н-02-02-026 предусмотрено, что до начала срезки производится разбивка и устраиваются маячные борозды шириной 0,4 - 0,5 м и глубиной, соответствующей величине срезки.

Объем работ определяется умножением площади спланированного откоса на среднюю толщину срезанного слоя грунта по замеру в маячных бороздах до начала срезки.

II. Нормы труда (времени)

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-02-01 Механизированные земляные работы								
Таблица Н-02-01-001 Перемещения машин								
Н-02-01-001-01-01	Перемещение прицепных скреперов, рыхлителей, бульдозеров, баровых установок на тракторах: ДТ-75, Т-74	1 км	-	-	0,2	-	-	-
Н-02-01-001-02-01	Перемещение прицепных скреперов, рыхлителей, бульдозеров, баровых установок на тракторах: Т-130, Т-100	1 км	-	-	0,19	-	-	-
Н-02-01-001-03-01	Перемещение прицепных скреперов, рыхлителей, бульдозеров, баровых установок на тракторах: Т-180	1 км	-	-	0,16	-	-	-
Н-02-01-001-04-01	Перемещение прицепных скреперов, рыхлителей, бульдозеров, баровых установок на тракторах: ДЭТ-250	1 км	-	-	0,13	-	-	-
Н-02-01-001-05-01	Перемещение скреперов самоходных мощностью свыше 118 до 265 кВт (свыше 160 до 360 л.с.)	1 км	-	-	0,07	-	-	-
Н-02-01-001-06-01	Перемещение грейдеров прицепных в сцепе с трактором Т-100	1 км	-	-	0,19	-	-	-
Н-02-01-001-07-01	Перемещение грейдер-элеваторов в сцепе с трактором: Т-100	1 км	-	-	0,19	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-001-08-01	Перемещение грейдер-элеваторов в сцепе с трактором: К-70, Т-158, Т-150К	1 км	-	-	0,7	-	-	-
Н-02-01-001-09-01	Перемещение автогрейдеров с двигателем мощностью, кВт (л.с.): до 59 кВт (80 л.с.) искл.	1 км	-	-	0,12	-	-	-
Н-02-01-001-10-01	Перемещение автогрейдеров с двигателем мощностью свыше 59 кВт (80 л.с.)	1 км	-	-	0,12	-	-	-
Н-02-01-001-11-01	Перемещение катков на пневматических шинах при тяге трактором Т-100 или полуприцепных	1 км	-	-	0,22	-	-	-
Н-02-01-001-12-01	Перемещение катков самоходных	1 км	-	-	0,14	-	-	-
Н-02-01-001-13-01	Перемещение виброкатков с трактором ДТ-75	1 км	-	-	0,2	-	-	-
Н-02-01-001-14-01	Перемещение грунтоуплотняющей машины на тракторе Т-100	1 км	-	-	0,25	-	-	-
Н-02-01-001-15-01	Перемещение экскаваторов одноковшовых с механическим приводом на пневматическом ходу с ковшом вместимостью: до 0,15 м3	1 км	-	-	0,2	-	-	-
Н-02-01-001-16-01	Перемещение экскаваторов одноковшовых с механическим приводом на пневматическом ходу с ковшом вместимостью: свыше 0,15 до 0,4 м3 (кроме Э-4010)	1 км	-	-	0,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-001-17-01	Перемещение экскаваторов одноковшовых с механическим приводом на гесеничном ходу с ковшом вместимостью: свыше 0,15 до 0,4 м3	1 км	-	-	0,5	-	-	-
Н-02-01-001-18-01	Перемещение экскаваторов одноковшовых с механическим приводом на гесеничном ходу с ковшом вместимостью: свыше 0,4 до 0,65 м3	1 км	-	-	0,5	-	-	-
Н-02-01-001-19-01	Перемещение экскаваторов одноковшовых с механическим приводом на гесеничном ходу с ковшом вместимостью: свыше 0,65 до 0,8 м3	1 км	-	-	0,5	-	-	-
Н-02-01-001-20-01	Перемещение экскаваторов одноковшовых с механическим приводом на гесеничном ходу с ковшом вместимостью: свыше 0,8 до 1,25 м3	1 км	-	-	1	-	-	-
Н-02-01-001-21-01	Перемещение экскаваторов одноковшовых с механическим приводом на гесеничном ходу с ковшом вместимостью: свыше 1,25 до 2,5 м3	1 км	-	-	1	-	-	-
Н-02-01-001-22-01	Перемещение экскаваторов одноковшовых с механическим приводом на гесеничном ходу с ковшом вместимостью: свыше 2,5 до 4 м3 (искл.)	1 км	-	-	1,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-001-23-01	Перемещение экскаваторов одноковшовых с механическим приводом на гесеничном ходу с ковшом вместимостью: свыше 4 до 10 м3 (искл.)	1 км	-	-	1,5	-	-	-
Н-02-01-001-24-01	Перемещение экскаваторов одноковшовых с гидравлическим приводом на пневматическом ходу с ковшом вместимостью: свыше 0,15 до 0,4 м3	1 км	-	-	0,1	-	-	-
Н-02-01-001-25-01	Перемещение экскаваторов одноковшовых с гидравлическим приводом на пневматическом ходу с ковшом вместимостью: свыше 0,4 до 1 м3	1 км	-	-	0,1	-	-	-
Н-02-01-001-26-01	Перемещение экскаваторов одноковшовых с гидравлическим приводом на пневматическом ходу с ковшом вместимостью: свыше 1 м3	1 км	-	-	0,1	-	-	-
Н-02-01-001-27-01	Перемещение экскаваторов одноковшовых с гидравлическим приводом на гусеничном ходу с ковшом вместимостью: свыше 0,15 до 0,4 м3	1 км	-	-	0,5	-	-	-
Н-02-01-001-28-01	Перемещение экскаваторов одноковшовых с гидравлическим приводом на гусеничном ходу с ковшом вместимостью: свыше 0,4 до 1 м3	1 км	-	-	0,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-001-29-01	Перемещение экскаваторов одноковшовых с гидравлическим приводом на гусеничном ходу с ковшом вместимостью: свыше 1 до 1,25 м3 (искл.)	1 км	-	-	0,5	-	-	-
Н-02-01-001-30-01	Перемещение экскаваторов одноковшовых с гидравлическим приводом на гусеничном ходу с ковшом вместимостью: свыше 1,25 до 4 м3 (искл.)	1 км	-	-	0,5	-	-	-
Н-02-01-001-31-01	Перемещение экскаватора-планировщика Э-4010 на пневматическом ходу с ковшом вместимостью 0,4 м3	1 км	-	-	0,7	-	-	-
Н-02-01-001-32-01	Перемещение экскаваторов траншейных роторных мощностью: 147-184 кВт (200-250 л.с.)	1 км	-	-	0,25	-	-	-
Н-02-01-001-33-01	Перемещение экскаваторов траншейных роторных мощностью: 184-220 кВт (250-300 л.с.)	1 км	-	-	0,25	-	-	-
Н-02-01-001-34-01	Перемещение экскаваторов траншейных роторных мощностью: 220 кВт и свыше (300 л.с. и св.)	1 км	-	-	0,25	-	-	-
Н-02-01-001-35-01	Перемещение экскаваторов траншейных цепных	1 км	-	-	0,17	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-02-01-002 Рыхление немерзлого грунта бульдозерами-рыхлителями								
Н-02-01-002-01-01	Рыхление немерзлого грунта бульдозерами-рыхлителями, марка трактора - Т-100, марка рыхлительного оборудования - ДП-15 (Д-706), ДП-14 (Д-705), глубина рыхления за 1 проход - 0,2, длина разрыхляемого участка грунта -до 100 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Рыхление грунта с регулированием глубины рыхления. 3. Повороты агрегата. 4. Очистка рыхлителя от корней и налипшего грунта.	-	0,21	-	-	-
Н-02-01-002-02-01	Рыхление немерзлого грунта бульдозерами-рыхлителями, марка трактора - Т-100, марка рыхлительного оборудования - ДП-15 (Д-706), ДП-14 (Д-705), глубина рыхления за 1 проход - 0,2, длина разрыхляемого участка грунта -до 200 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Рыхление грунта с регулированием глубины рыхления. 3. Повороты агрегата. 4. Очистка рыхлителя от корней и налипшего грунта.	-	0,18	-	-	-
Н-02-01-002-03-01	Рыхление немерзлого грунта бульдозерами-рыхлителями, марка трактора - Т-100, марка рыхлительного оборудования - ДП-15 (Д-706), ДП-14 (Д-705), глубина рыхления за 1 проход - 0,2, длина разрыхляемого участка грунта -свыше 200 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Рыхление грунта с регулированием глубины рыхления. 3. Повороты агрегата. 4. Очистка рыхлителя от корней и налипшего грунта.	-	0,14	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-002-04-01	Рыхление немерзлого грунта бульдозерами-рыхлителями, марка трактора - Т-100, марка рыхлительного оборудования - ДП-15 (Д-706), ДП-14 (Д-705), глубина рыхления за 1 проход - 0,35, длина разрыхляемого участка грунта -до 100 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Рыхление грунта с регулированием глубины рыхления. 3. Повороты агрегата. 4. Очистка рыхлителя от корней и налипшего грунта.	-	0,15	-	-	-
Н-02-01-002-05-01	Рыхление немерзлого грунта бульдозерами-рыхлителями, марка трактора - Т-100, марка рыхлительного оборудования - ДП-15 (Д-706), ДП-14 (Д-705), глубина рыхления за 1 проход - 0,35, длина разрыхляемого участка грунта -до 200 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Рыхление грунта с регулированием глубины рыхления. 3. Повороты агрегата. 4. Очистка рыхлителя от корней и налипшего грунта.	-	0,13	-	-	-
Н-02-01-002-06-01	Рыхление немерзлого грунта бульдозерами-рыхлителями, марка трактора - Т-100, марка рыхлительного оборудования - ДП-15 (Д-706), ДП-14 (Д-705), глубина рыхления за 1 проход - 0,35, длина разрыхляемого участка грунта -свыше 200 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Рыхление грунта с регулированием глубины рыхления. 3. Повороты агрегата. 4. Очистка рыхлителя от корней и налипшего грунта.	-	0,11	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-002-07-01	Рыхление немерзлого грунта бульдозерами-рыхлителями, марка трактора - Т-180, марка рыхлительного оборудования - ДП-18 (Д-723), ДП-16 (Д-711), глубина рыхления за 1 проход - 0,35, длина разрыхляемого участка грунта -до 100 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Рыхление грунта с регулированием глубины рыхления. 3. Повороты агрегата. 4. Очистка рыхлителя от корней и налипшего грунта.	-	0,09	-	-	-
Н-02-01-002-08-01	Рыхление немерзлого грунта бульдозерами-рыхлителями, марка трактора - Т-180, марка рыхлительного оборудования - ДП-18 (Д-723), ДП-16 (Д-711), глубина рыхления за 1 проход - 0,35, длина разрыхляемого участка грунта -до 200 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Рыхление грунта с регулированием глубины рыхления. 3. Повороты агрегата. 4. Очистка рыхлителя от корней и налипшего грунта.	-	0,08	-	-	-
Н-02-01-002-09-01	Рыхление немерзлого грунта бульдозерами-рыхлителями, марка трактора - Т-180, марка рыхлительного оборудования - ДП-18 (Д-723), ДП-16 (Д-711), глубина рыхления за 1 проход - 0,35, длина разрыхляемого участка грунта -свыше 200 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Рыхление грунта с регулированием глубины рыхления. 3. Повороты агрегата. 4. Очистка рыхлителя от корней и налипшего грунта.	-	0,06	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-002-10-01	Рыхление немерзлого грунта бульдозерами-рыхлителями, марка трактора - Т-180, марка рыхлительного оборудования - ДП-18 (Д-723), ДП-16 (Д-711), глубина рыхления за 1 проход - 0,5, длина разрыхляемого участка грунта -до 100 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Рыхление грунта с регулированием глубины рыхления. 3. Повороты агрегата. 4. Очистка рыхлителя от корней и налипшего грунта.	-	0,08	-	-	-
Н-02-01-002-11-01	Рыхление немерзлого грунта бульдозерами-рыхлителями, марка трактора - Т-180, марка рыхлительного оборудования - ДП-18 (Д-723), ДП-16 (Д-711), глубина рыхления за 1 проход - 0,5, длина разрыхляемого участка грунта -до 200 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Рыхление грунта с регулированием глубины рыхления. 3. Повороты агрегата. 4. Очистка рыхлителя от корней и налипшего грунта.	-	0,07	-	-	-
Н-02-01-002-12-01	Рыхление немерзлого грунта бульдозерами-рыхлителями, марка трактора - Т-180, марка рыхлительного оборудования - ДП-18 (Д-723), ДП-16 (Д-711), глубина рыхления за 1 проход - 0,5, длина разрыхляемого участка грунта -свыше 200 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Рыхление грунта с регулированием глубины рыхления. 3. Повороты агрегата. 4. Очистка рыхлителя от корней и налипшего грунта.	-	0,05	-	-	-
Таблица Н-02-01-003 Рыхление мерзлого грунта бульдозерами-рыхлителями								
Н-02-01-003-01-01	Рыхление мерзлого грунта бульдозерами-рыхлителями, марка трактора Т-130, марка рыхлительного оборудования ДП-5С (Д-515С), ДП-26С (ДЗ-117): группа грунта Ім	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Рыхление грунта с регулированием глубины рыхления. 3. Поворот агрегата.	-	0,92	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-003-02-01	Рыхление мерзлого грунта бульдозерами-рыхлителями, марка трактора Т-130, марка рыхлительного оборудования ДП-5С (Д-515С), ДП-26С (ДЗ-117): группа грунта IIм	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Рыхление грунта с регулированием глубины рыхления. 3. Поворот агрегата.	-	1,2	-	-	-
Н-02-01-003-03-01	Рыхление мерзлого грунта бульдозерами-рыхлителями, марка трактора Т-130, марка рыхлительного оборудования ДП-5С (Д-515С), ДП-26С (ДЗ-117): группа грунта IIIм	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Рыхление грунта с регулированием глубины рыхления. 3. Поворот агрегата.	-	1,5	-	-	-
Н-02-01-003-04-01	Рыхление мерзлого грунта бульдозерами-рыхлителями, марка трактора Т-130, марка рыхлительного оборудования ДП-5С (Д-515С), ДП-26С (ДЗ-117): группа грунта IVм	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Рыхление грунта с регулированием глубины рыхления. 3. Поворот агрегата.	-	1,9	-	-	-
Н-02-01-003-05-01	Рыхление мерзлого грунта бульдозерами-рыхлителями, марка трактора Т-180, марка рыхлительного оборудования ДП-22С (Д-35С), ДП-7С (Д-576С): группа грунта Iм	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Рыхление грунта с регулированием глубины рыхления. 3. Поворот агрегата.	-	0,73	-	-	-
Н-02-01-003-06-01	Рыхление мерзлого грунта бульдозерами-рыхлителями, марка трактора Т-180, марка рыхлительного оборудования ДП-22С (Д-35С), ДП-7С (Д-576С): группа грунта IIм	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Рыхление грунта с регулированием глубины рыхления. 3. Поворот агрегата.	-	1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-003-07-01	Рыхление мерзлого грунта бульдозерами-рыхлителями, марка трактора Т-180, марка рыхлительного оборудования ДП-22С (Д-35С), ДП-7С (Д-576С): группа грунта IIIм	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Рыхление грунта с регулированием глубины рыхления. 3. Поворот агрегата.	-	1,3	-	-	-
Н-02-01-003-08-01	Рыхление мерзлого грунта бульдозерами-рыхлителями, марка трактора Т-180, марка рыхлительного оборудования ДП-22С (Д-35С), ДП-7С (Д-576С): группа грунта IVм	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Рыхление грунта с регулированием глубины рыхления. 3. Поворот агрегата.	-	1,6	-	-	-
Н-02-01-003-09-01	Рыхление мерзлого грунта бульдозерами-рыхлителями, марка трактора ДЭТ-250, марка рыхлительного оборудования ДЗ-121, ДЗ-121А, ДЗ-126, ДП-9С (Д-652А): группа грунта Im	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Рыхление грунта с регулированием глубины рыхления. 3. Поворот агрегата.	-	0,66	-	-	-
Н-02-01-003-10-01	Рыхление мерзлого грунта бульдозерами-рыхлителями, марка трактора ДЭТ-250, марка рыхлительного оборудования ДЗ-121, ДЗ-121А, ДЗ-126, ДП-9С (Д-652А): группа грунта IIм	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Рыхление грунта с регулированием глубины рыхления. 3. Поворот агрегата.	-	0,88	-	-	-
Н-02-01-003-11-01	Рыхление мерзлого грунта бульдозерами-рыхлителями, марка трактора ДЭТ-250, марка рыхлительного оборудования ДЗ-121, ДЗ-121А, ДЗ-126, ДП-9С (Д-652А): группа грунта IIIм	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Рыхление грунта с регулированием глубины рыхления. 3. Поворот агрегата.	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-003-12-01	Рыхление мерзлого грунта бульдозерами-рыхлителями, марка трактора ДЭТ-250, марка рыхлительного оборудования ДЗ-121, ДЗ-121А, ДЗ-126, ДП-9С (Д-652А): группа грунта IVм	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Рыхление грунта с регулированием глубины рыхления. 3. Поворот агрегата.	-	1,3	-	-	-
Таблица Н-02-01-004 Рыхление мерзлого грунта экскаваторами, оборудованными клин-молотом								
Н-02-01-004-01-01	Рыхление мерзлого грунта экскаваторами, оборудованными клин-молотом, глубина промерзания грунта до 0,5 м: группа грунта Iм	100 м3 мерзлого грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение. 2. Рыхление грунта клин-молотом с передвижкой экскаватора в забой и в пределах разработки.	-	3,4	-	-	-
Н-02-01-004-02-01	Рыхление мерзлого грунта экскаваторами, оборудованными клин-молотом, глубина промерзания грунта до 0,5 м: группа грунта IIм	100 м3 мерзлого грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение. 2. Рыхление грунта клин-молотом с передвижкой экскаватора в забой и в пределах разработки.	-	5	-	-	-
Н-02-01-004-03-01	Рыхление мерзлого грунта экскаваторами, оборудованными клин-молотом, глубина промерзания грунта до 0,5 м: группа грунта IIIм	100 м3 мерзлого грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение. 2. Рыхление грунта клин-молотом с передвижкой экскаватора в забой и в пределах разработки.	-	5,6	-	-	-
Н-02-01-004-04-01	Рыхление мерзлого грунта экскаваторами, оборудованными клин-молотом, глубина промерзания грунта до 0,5 м: группа грунта IVм	100 м3 мерзлого грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение. 2. Рыхление грунта клин-молотом с передвижкой экскаватора в забой и в пределах разработки.	-	7,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-004-05-01	Рыхление мерзлого грунта экскаваторами, оборудованными клин-молотом, глубина промерзания грунта свыше 0,5 до 1 м: группа грунта Iм	100 м3 мерзлого грунта	1. Рыхление грунта клин-молотом с передвижкой экскаватора в забой и в пределах разработки. 2. Установка экскаватора в рабочее положение.	-	4,2	-	-	-
Н-02-01-004-06-01	Рыхление мерзлого грунта экскаваторами, оборудованными клин-молотом, глубина промерзания грунта свыше 0,5 до 1 м: группа грунта IIм	100 м3 мерзлого грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение. 2. Рыхление грунта клин-молотом с передвижкой экскаватора в забой и в пределах разработки.	-	7,3	-	-	-
Н-02-01-004-07-01	Рыхление мерзлого грунта экскаваторами, оборудованными клин-молотом, глубина промерзания грунта свыше 0,5 до 1 м: группа грунта IIIм	100 м3 мерзлого грунта	1. Рыхление грунта клин-молотом с передвижкой экскаватора в забой и в пределах разработки. 2. Установка экскаватора в рабочее положение.	-	8,4	-	-	-
Н-02-01-004-08-01	Рыхление мерзлого грунта экскаваторами, оборудованными клин-молотом, глубина промерзания грунта свыше 0,5 до 1 м: группа грунта IVм	100 м3 мерзлого грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение. 2. Рыхление грунта клин-молотом с передвижкой экскаватора в забой и в пределах разработки.	-	12	-	-	-
Н-02-01-004-09-01	Рыхление мерзлого грунта экскаваторами, оборудованными клин-молотом, глубина промерзания грунта свыше 1 м: группа грунта Iм	100 м3 мерзлого грунта	1. Рыхление грунта клин-молотом с передвижкой экскаватора в забой и в пределах разработки. 2. Установка экскаватора в рабочее положение.	-	5,2	-	-	-
Н-02-01-004-10-01	Рыхление мерзлого грунта экскаваторами, оборудованными клин-молотом, глубина промерзания грунта свыше 1 м: группа грунта IIм	100 м3 мерзлого грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение. 2. Рыхление грунта клин-молотом с передвижкой экскаватора в забой и в пределах разработки.	-	9,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-004-11-01	Рыхление мерзлого грунта экскаваторами, оборудованными клин-молотом, глубина промерзания грунта свыше 1 м: группа грунта IIIм	100 м3 мерзлого грунта	1. Рыхление грунта клин-молотом с передвижкой экскаватора в забой и в пределах разработки. 2. Установка экскаватора в рабочее положение.	-	12	-	-	-
Н-02-01-004-12-01	Рыхление мерзлого грунта экскаваторами, оборудованными клин-молотом, глубина промерзания грунта свыше 1 м: группа грунта IVм	100 м3 мерзлого грунта	1. Рыхление грунта клин-молотом с передвижкой экскаватора в забой и в пределах разработки. 2. Установка экскаватора в рабочее положение.	-	16	-	-	-
Н-02-01-004-13-01	Замена ковша или клин-молота	1 смена	-	-	0,19	-	-	-
Таблица Н-02-01-005 Нарезка прорезей в мерзлом грунте баровой машиной								
Н-02-01-005-01-01	Нарезка прорезей в мерзлом грунте баровой машиной, глубина прорези до 0,75 м: группа грунта Iм	100 м прорези в мерзлом грунте	1. Опускание бара на грунт. 2. Нарезка прорезей с заглублением бара и с передвижкой установки в забое. 3. Смена сработавшихся зубьев и шкворней соединительных звеньев баровой цепи. 4. Подъем бара в транспортное положение и закрепление его для перемещения установки. 5. Перемещение установки от прорези к прорези.	-	1,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-005-02-01	Нарезка прорезей в мерзлом грунте баровой машиной, глубина прорези до 0,75 м: группа грунта IIм	100 м прорези в мерзлом грунте	1. Опускание бара на грунт. 2. Нарезка прорезей с заглублением бара и с передвижкой установки в забое. 3. Смена сработавшихся зубьев и шкворней соединительных звеньев баровой цепи. 4. Подъем бара в транспортное положение и закрепление его для перемещения установки. 5. Перемещение установки от прорези к прорези.	-	3,1	-	-	-
Н-02-01-005-03-01	Нарезка прорезей в мерзлом грунте баровой машиной, глубина прорези до 0,75 м: группа грунта IIIм	100 м прорези в мерзлом грунте	1. Опускание бара на грунт. 2. Нарезка прорезей с заглублением бара и с передвижкой установки в забое. 3. Смена сработавшихся зубьев и шкворней соединительных звеньев баровой цепи. 4. Подъем бара в транспортное положение и закрепление его для перемещения установки. 5. Перемещение установки от прорези к прорези.	-	4,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-005-04-01	Нарезка прорезей в мерзлом грунте баровой машиной, глубина прорези до 0,75 м: группа грунта IVм	100 м прорези в мерзлом грунте	1. Опускание бара на грунт. 2. Нарезка прорезей с заглублением бара и с передвижкой установки в забое. 3. Смена сработавшихся зубьев и шкворней соединительных звеньев баровой цепи. 4. Подъем бара в транспортное положение и закрепление его для перемещения установки. 5. Перемещение установки от прорези к прорези.	-	10,5	-	-	-
Н-02-01-005-05-01	Нарезка прорезей в мерзлом грунте баровой машиной, глубина прорези свыше 0,75 до 1 м: группа грунта Im	100 м прорези в мерзлом грунте	1. Опускание бара на грунт. 2. Нарезка прорезей с заглублением бара и с передвижкой установки в забое. 3. Смена сработавшихся зубьев и шкворней соединительных звеньев баровой цепи. 4. Подъем бара в транспортное положение и закрепление его для перемещения установки. 5. Перемещение установки от прорези к прорези.	-	1,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-005-06-01	Нарезка прорезей в мерзлом грунте баровой машиной, глубина прорези свыше 0,75 до 1 м: группа грунта Пм	100 м прорези в мерзлом грунте	1. Опускание бара на грунт. 2. Нарезка прорезей с заглублением бара и с передвижкой установки в забое. 3. Смена сработавшихся зубьев и шкворней соединительных звеньев баровой цепи. 4. Подъем бара в транспортное положение и закрепление его для перемещения установки. 5. Перемещение установки от прорези к прорези.	-	4,3	-	-	-
Н-02-01-005-07-01	Нарезка прорезей в мерзлом грунте баровой машиной, глубина прорези свыше 0,75 до 1 м: группа грунта Шм	100 м прорези в мерзлом грунте	1. Опускание бара на грунт. 2. Нарезка прорезей с заглублением бара и с передвижкой установки в забое. 3. Смена сработавшихся зубьев и шкворней соединительных звеньев баровой цепи. 4. Подъем бара в транспортное положение и закрепление его для перемещения установки. 5. Перемещение установки от прорези к прорези.	-	6,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-005-08-01	Нарезка прорезей в мерзлом грунте баровой машиной, глубина прорези свыше 0,75 до 1 м: группа грунта IVм	100 м прорези в мерзлом грунте	1. Опускание бара на грунт. 2. Нарезка прорезей с заглублением бара и с передвижкой установки в забое. 3. Смена сработавшихся зубьев и шкворней соединительных звеньев баровой цепи. 4. Подъем бара в транспортное положение и закрепление его для перемещения установки. 5. Перемещение установки от прорези к прорези.	-	14,5	-	-	-
Н-02-01-005-09-01	Нарезка прорезей в мерзлом грунте баровой машиной, глубина прорези свыше 1 до 1,25 м: группа грунта Im	100 м прорези в мерзлом грунте	1. Опускание бара на грунт. 2. Нарезка прорезей с заглублением бара и с передвижкой установки в забое. 3. Смена сработавшихся зубьев и шкворней соединительных звеньев баровой цепи. 4. Подъем бара в транспортное положение и закрепление его для перемещения установки. 5. Перемещение установки от прорези к прорези.	-	2,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-005-10-01	Нарезка прорезей в мерзлом грунте баровой машиной, глубина прорези свыше 1 до 1,25 м: группа грунта Пм	100 м прорези в мерзлом грунте	1. Опускание бара на грунт. 2. Нарезка прорезей с заглублением бара и с передвижкой установки в забое. 3. Смена сработавшихся зубьев и шкворней соединительных звеньев баровой цепи. 4. Подъем бара в транспортное положение и закрепление его для перемещения установки. 5. Перемещение установки от прорези к прорези.	-	5,5	-	-	-
Н-02-01-005-11-01	Нарезка прорезей в мерзлом грунте баровой машиной, глубина прорези свыше 1 до 1,25 м: группа грунта Шм	100 м прорези в мерзлом грунте	1. Опускание бара на грунт. 2. Нарезка прорезей с заглублением бара и с передвижкой установки в забое. 3. Смена сработавшихся зубьев и шкворней соединительных звеньев баровой цепи. 4. Подъем бара в транспортное положение и закрепление его для перемещения установки. 5. Перемещение установки от прорези к прорези.	-	7,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-005-12-01	Нарезка прорезей в мерзлом грунте баровой машиной, глубина прорези свыше 1 до 1,25 м: группа грунта IVм	100 м прорези в мерзлом грунте	1. Опускание бара на грунт. 2. Нарезка прорезей с заглублением бара и с передвижкой установки в забое. 3. Смена сработавшихся зубьев и шкворней соединительных звеньев баровой цепи. 4. Подъем бара в транспортное положение и закрепление его для перемещения установки. 5. Перемещение установки от прорези к прорези.	-	18,5	-	-	-
Н-02-01-005-13-01	Нарезка прорезей в мерзлом грунте баровой машиной, глубина прорези свыше 1,25 до 1,5 м: группа грунта Im	100 м прорези в мерзлом грунте	1. Опускание бара на грунт. 2. Нарезка прорезей с заглублением бара и с передвижкой установки в забое. 3. Смена сработавшихся зубьев и шкворней соединительных звеньев баровой цепи. 4. Подъем бара в транспортное положение и закрепление его для перемещения установки. 5. Перемещение установки от прорези к прорези.	-	3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-005-14-01	Нарезка прорезей в мерзлом грунте баровой машиной, глубина прорези свыше 1,25 до 1,5 м: группа грунта IIм	100 м прорези в мерзлом грунте	1. Опускание бара на грунт. 2. Нарезка прорезей с заглублением бара и с передвижкой установки в забое. 3. Смена сработавшихся зубьев и шкворней соединительных звеньев баровой цепи. 4. Подъем бара в транспортное положение и закрепление его для перемещения установки. 5. Перемещение установки от прорези к прорези.	-	6,7	-	-	-
Н-02-01-005-15-01	Нарезка прорезей в мерзлом грунте баровой машиной, глубина прорези свыше 1,25 до 1,5 м: группа грунта IIIм	100 м прорези в мерзлом грунте	1. Опускание бара на грунт. 2. Нарезка прорезей с заглублением бара и с передвижкой установки в забое. 3. Смена сработавшихся зубьев и шкворней соединительных звеньев баровой цепи. 4. Подъем бара в транспортное положение и закрепление его для перемещения установки. 5. Перемещение установки от прорези к прорези.	-	9,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-005-16-01	Нарезка прорезей в мерзлом грунте баровой машиной, глубина прорези свыше 1,25 до 1,5 м: группа грунта IVм	100 м прорези в мерзлом грунте	1. Опускание бара на грунт. 2. Нарезка прорезей с заглублением бара и с передвижкой установки в забое. 3. Смена сработавшихся зубьев и шкворней соединительных звеньев баровой цепи. 4. Подъем бара в транспортное положение и закрепление его для перемещения установки. 5. Перемещение установки от прорези к прорези.	-	22	-	-	-
Н-02-01-005-17-01	Нарезка прорезей в мерзлом грунте баровой машиной, глубина прорези свыше 1,5 до 1,7 м: группа грунта Im	100 м прорези в мерзлом грунте	1. Опускание бара на грунт. 2. Нарезка прорезей с заглублением бара и с передвижкой установки в забое. 3. Смена сработавшихся зубьев и шкворней соединительных звеньев баровой цепи. 4. Подъем бара в транспортное положение и закрепление его для перемещения установки. 5. Перемещение установки от прорези к прорези.	-	3,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-005-18-01	Нарезка прорезей в мерзлом грунте баровой машиной, глубина прорези свыше 1,5 до 1,7 м: группа грунта Пм	100 м прорези в мерзлом грунте	1. Опускание бара на грунт. 2. Нарезка прорезей с заглублением бара и с передвижкой установки в забое. 3. Смена сработавшихся зубьев и шкворней соединительных звеньев баровой цепи. 4. Подъем бара в транспортное положение и закрепление его для перемещения установки. 5. Перемещение установки от прорези к прорези.	-	7,8	-	-	-
Н-02-01-005-19-01	Нарезка прорезей в мерзлом грунте баровой машиной, глубина прорези свыше 1,5 до 1,7 м: группа грунта Шм	100 м прорези в мерзлом грунте	1. Опускание бара на грунт. 2. Нарезка прорезей с заглублением бара и с передвижкой установки в забое. 3. Смена сработавшихся зубьев и шкворней соединительных звеньев баровой цепи. 4. Подъем бара в транспортное положение и закрепление его для перемещения установки. 5. Перемещение установки от прорези к прорези.	-	11,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-005-20-01	Нарезка прорезей в мерзлом грунте баровой машиной, глубина прорези свыше 1,5 до 1,7 м: группа грунта IVм	100 м прорези в мерзлом грунте	1. Опускание бара на грунт. 2. Нарезка прорезей с заглублением бара и с передвижкой установки в забое. 3. Смена сработавшихся зубьев и шкворней соединительных звеньев баровой цепи. 4. Подъем бара в транспортное положение и закрепление его для перемещения установки. 5. Перемещение установки от прорези к прорези.	-	26	-	-	-
Таблица Н-02-01-006 Срезка растительного слоя бульдозерами								
Н-02-01-006-01-01	Срезка растительного слоя бульдозерами, марка трактора Т-100, марка бульдозера ДЗ-8 (Д-271А): группа грунта I	1000 м2 очищенной поверхности	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Срезка грунта. 3. Подъем и опускание отвала. 4. Возвращение порожняком.	-	0,84	-	-	-
Н-02-01-006-02-01	Срезка растительного слоя бульдозерами, марка трактора Т-100, марка бульдозера ДЗ-8 (Д-271А): группа грунта II	1000 м2 очищенной поверхности	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Подъем и опускание отвала. 3. Срезка грунта. 4. Возвращение порожняком.	-	1,8	-	-	-
Н-02-01-006-03-01	Срезка растительного слоя бульдозерами, марка трактора Т-100, марка бульдозера Д-259, ДЗ-18 (Д-493А): группа грунта I	1000 м2 очищенной поверхности	1. Срезка грунта. 2. Возвращение порожняком. 3. Приведение агрегата в рабочее положение. 4. Подъем и опускание отвала.	-	0,69	-	-	-
Н-02-01-006-04-01	Срезка растительного слоя бульдозерами, марка трактора Т-100, марка бульдозера Д-259, ДЗ-18 (Д-493А): группа грунта II	1000 м2 очищенной поверхности	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Возвращение порожняком. 3. Подъем и опускание отвала. 4. Срезка грунта.	-	1,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-006-05-01	Срезка растительного слоя бульдозерами, марка трактора Т-130, марка бульдозера ДЗ-28 (Д-533): группа грунта I	1000 м2 очищенной поверхности	1. Срезка грунта. 2. Возвращение порожняком. 3. Подъем и опускание отвала. 4. Приведение агрегата в рабочее положение.	-	0,66	-	-	-
Н-02-01-006-06-01	Срезка растительного слоя бульдозерами, марка трактора Т-130, марка бульдозера ДЗ-28 (Д-533): группа грунта II	1000 м2 очищенной поверхности	1. Возвращение порожняком. 2. Подъем и опускание отвала. 3. Приведение агрегата в рабочее положение. 4. Срезка грунта.	-	1,4	-	-	-
Н-02-01-006-07-01	Срезка растительного слоя бульдозерами, марка трактора Т-180, марка бульдозера ДЗ-24 (Д-521А), ДЗ-35С (Д-575С), ДЗ-9 (Д-275А): группа грунта I	1000 м2 очищенной поверхности	1. Возвращение порожняком. 2. Подъем и опускание отвала. 3. Срезка грунта. 4. Приведение агрегата в рабочее положение.	-	0,6	-	-	-
Н-02-01-006-08-01	Срезка растительного слоя бульдозерами, марка трактора Т-180, марка бульдозера ДЗ-24 (Д-521А), ДЗ-35С (Д-575С), ДЗ-9 (Д-275А): группа грунта II	1000 м2 очищенной поверхности	1. Подъем и опускание отвала. 2. Возвращение порожняком. 3. Срезка грунта. 4. Приведение агрегата в рабочее положение.	-	1,3	-	-	-
Н-02-01-006-09-01	Срезка растительного слоя бульдозерами, марка трактора Т-180, марка бульдозера ДЗ-25 (Д-522), Д-290: группа грунта I	1000 м2 очищенной поверхности	1. Подъем и опускание отвала. 2. Приведение агрегата в рабочее положение. 3. Срезка грунта. 4. Возвращение порожняком.	-	0,48	-	-	-
Н-02-01-006-10-01	Срезка растительного слоя бульдозерами, марка трактора Т-180, марка бульдозера ДЗ-25 (Д-522), Д-290: группа грунта II	1000 м2 очищенной поверхности	1. Подъем и опускание отвала. 2. Приведение агрегата в рабочее положение. 3. Возвращение порожняком. 4. Срезка грунта.	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-02-01-007 Срезка растительного слоя грейдерами								
Н-02-01-007-01-01	Срезка растительного слоя автогрейдерами: ДЗ-99 (Д-710Б)	1000 м2 очищенной поверхности	1. Приведение грейдера в рабочее положение. 2. Срезка грунта на глубину до 15 см. 3. Перемещение грунта к краю расчищаемой полосы. 4. Подъем и опускание ножа грейдера. 5. Повороты в конце рабочих ходов.	-	2,9	-	-	-
Н-02-01-007-02-01	Срезка растительного слоя автогрейдерами: ДЗ-31-1 (Д-557-1)	1000 м2 очищенной поверхности	1. Приведение грейдера в рабочее положение. 2. Срезка грунта на глубину до 15 см. 3. Перемещение грунта к краю расчищаемой полосы. 4. Подъем и опускание ножа грейдера. 5. Повороты в конце рабочих ходов.	-	2,7	-	-	-
Н-02-01-007-03-01	Срезка растительного слоя автогрейдерами: ДЗ-14 (Д-395А)	1000 м2 очищенной поверхности	1. Приведение грейдера в рабочее положение. 2. Срезка грунта на глубину до 15 см. 3. Перемещение грунта к краю расчищаемой полосы. 4. Подъем и опускание ножа грейдера. 5. Повороты в конце рабочих ходов.	-	2,3	-	-	-
Н-02-01-007-04-01	Срезка растительного слоя автогрейдерами: ДЗ-98	1000 м2 очищенной поверхности	1. Приведение грейдера в рабочее положение. 2. Срезка грунта на глубину до 15 см. 3. Перемещение грунта к краю расчищаемой полосы. 4. Подъем и опускание ножа грейдера. 5. Повороты в конце рабочих ходов.	-	2,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-007-05-01	Срезка растительного слоя тяжелым прицепным грейдером на тракторе Т-100, марка грейдера ДЗ-1 (Д-20Б)	1000 м2 очищенной поверхности	1. Приведение грейдера в рабочее положение. 2. Срезка грунта на глубину до 15 см. 3. Перемещение грунта к краю расчищаемой полосы. 4. Подъем и опускание ножа грейдера. 5. Повороты в конце рабочих ходов.	-	3,2	-	-	-
Таблица Н-02-01-008 Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом зубьями вместимостью до 0,65 м3								
Н-02-01-008-01-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,35 м3, глубина забоя 4 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	3,1	-	-	-
Н-02-01-008-02-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,35 м3, глубина забоя 4 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта II, Im	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-008-03-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,35 м3, глубина забоя 4 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта III, Пм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	5,7	-	-	-
Н-02-01-008-04-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,35 м3, глубина забоя 4 м, при работе: навывет, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,5	-	-	-
Н-02-01-008-05-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,35 м3, глубина забоя 4 м, при работе: навывет, группа грунта II, Им	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	3,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-008-06-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,35 м3, глубина забоя 4 м, при работе: навывет, группа грунта III, IV	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	4,5	-	-	-
Н-02-01-008-07-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,4 м3, глубина забоя 4 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,8	-	-	-
Н-02-01-008-08-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,4 м3, глубина забоя 4 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта II, IV	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	3,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-008-09-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,4 м3, глубина забоя 4 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта III, Пм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	5,1	-	-	-
Н-02-01-008-10-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,4 м3, глубина забоя 4 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	6,9	-	-	-
Н-02-01-008-11-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,4 м3, глубина забоя 4 м, при работе: навывмет, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-008-12-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,4 м3, глубина забоя 4 м, при работе: навывет, группа грунта II, Im	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,9	-	-	-
Н-02-01-008-13-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,4 м3, глубина забоя 4 м, при работе: навывет, группа грунта III, Пм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	4	-	-	-
Н-02-01-008-14-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,4 м3, глубина забоя 4 м, при работе: навывет, группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	5,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-008-15-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,5 м3, глубина забоя 4 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,5	-	-	-
Н-02-01-008-16-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,5 м3, глубина забоя 4 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта II, Им	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	3	-	-	-
Н-02-01-008-17-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,5 м3, глубина забоя 4 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта III, Пм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	3,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-008-18-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,5 м3, глубина забоя 4 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	5,3	-	-	-
Н-02-01-008-19-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,5 м3, глубина забоя 4 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта V, IIIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	6,9	-	-	-
Н-02-01-008-20-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,5 м3, глубина забоя 4 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта VI	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	8,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-008-21-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,5 м3, глубина забоя 4 м, при работе: навывет, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2	-	-	-
Н-02-01-008-22-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,5 м3, глубина забоя 4 м, при работе: навывет, группа грунта II, Im	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,6	-	-	-
Н-02-01-008-23-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,5 м3, глубина забоя 4 м, при работе: навывет, группа грунта III, Pm	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	3,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-008-24-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,5 м3, глубина забоя 4 м, при работе: навывет, группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	4,3	-	-	-
Н-02-01-008-25-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,5 м3, глубина забоя 4 м, при работе: навывет, группа грунта V, IIIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	5,8	-	-	-
Н-02-01-008-26-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,5 м3, глубина забоя 4 м, при работе: навывет, группа грунта VI	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	6,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-008-27-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,6, 0,65 м3, глубина забоя 4 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2	-	-	-
Н-02-01-008-28-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,6, 0,65 м3, глубина забоя 4 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта II, Im	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,4	-	-	-
Н-02-01-008-29-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,6, 0,65 м3, глубина забоя 4 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта III, Pm	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	3,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-008-30-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,6, 0,65 м3, глубина забоя 4 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	4	-	-	-
Н-02-01-008-31-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,6, 0,65 м3, глубина забоя 4 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта V, IIIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	5,4	-	-	-
Н-02-01-008-32-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,6, 0,65 м3, глубина забоя 4 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта VI	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	6,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-008-33-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,6, 0,65 м3, глубина забоя 4 м, при работе: навывет, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,6	-	-	-
Н-02-01-008-34-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,6, 0,65 м3, глубина забоя 4 м, при работе: навывет, группа грунта II, Im	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2	-	-	-
Н-02-01-008-35-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,6, 0,65 м3, глубина забоя 4 м, при работе: навывет, группа грунта III, Пм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-008-36-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,6, 0,65 м3, глубина забоя 4 м, при работе: навывет, группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	3,3	-	-	-
Н-02-01-008-37-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,6, 0,65 м3, глубина забоя 4 м, при работе: навывет, группа грунта V, IIIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	4,3	-	-	-
Н-02-01-008-38-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,6, 0,65 м3, глубина забоя 4 м, при работе: навывет, группа грунта VI	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	5,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-02-01-009 Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом зубьями вместимостью свыше 0,65 до 3 м3								
Н-02-01-009-01-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша до 0,75 м3, глубина забоя до 4 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,4	-	-	-
Н-02-01-009-02-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша до 0,75 м3, глубина забоя до 4 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта II, Им	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,7	-	-	-
Н-02-01-009-03-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша до 0,75 м3, глубина забоя до 4 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта III, Пм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-009-04-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша до 0,75 м3, глубина забоя до 4 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,8	-	-	-
Н-02-01-009-05-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша до 0,75 м3, глубина забоя до 4 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта V, IIIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	3,8	-	-	-
Н-02-01-009-06-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша до 0,75 м3, глубина забоя до 4 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта VI	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	4,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-009-07-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша до 0,75 м3, глубина забоя до 4 м, при работе: навывет, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,2	-	-	-
Н-02-01-009-08-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша до 0,75 м3, глубина забоя до 4 м, при работе: навывет, группа грунта II, Im	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,4	-	-	-
Н-02-01-009-09-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша до 0,75 м3, глубина забоя до 4 м, при работе: навывет, группа грунта III, Пм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-009-10-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша до 0,75 м3, глубина забоя до 4 м, при работе: навывет, группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,4	-	-	-
Н-02-01-009-11-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша до 0,75 м3, глубина забоя до 4 м, при работе: навывет, группа грунта V, IIIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	3	-	-	-
Н-02-01-009-12-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша до 0,75 м3, глубина забоя до 4 м, при работе: навывет, группа грунта VI	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	3,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-009-13-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 1 м ³ , глубина забоя от 4 до 6 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта I	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,2	-	-	-
Н-02-01-009-14-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 1 м ³ , глубина забоя от 4 до 6 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта II, Im	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,5	-	-	-
Н-02-01-009-15-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 1 м ³ , глубина забоя от 4 до 6 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта III, Pm	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-009-16-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 1 м ³ , глубина забоя от 4 до 6 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта IV	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,4	-	-	-
Н-02-01-009-17-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 1 м ³ , глубина забоя от 4 до 6 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта V, IIIм	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	3,2	-	-	-
Н-02-01-009-18-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 1 м ³ , глубина забоя от 4 до 6 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта VI	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	3,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-009-19-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 1 м3, глубина забоя от 4 до 6 м, при работе: навывет, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1	-	-	-
Н-02-01-009-20-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 1 м3, глубина забоя от 4 до 6 м, при работе: навывет, группа грунта II, Im	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,2	-	-	-
Н-02-01-009-21-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 1 м3, глубина забоя от 4 до 6 м, при работе: навывет, группа грунта III, Пм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-009-22-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 1 м ³ , глубина забоя от 4 до 6 м, при работе: навывет, группа грунта IV	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,1	-	-	-
Н-02-01-009-23-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 1 м ³ , глубина забоя от 4 до 6 м, при работе: навывет, группа грунта V, IIIм	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,6	-	-	-
Н-02-01-009-24-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 1 м ³ , глубина забоя от 4 до 6 м, при работе: навывет, группа грунта VI	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	3,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-009-25-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 1,5 м3, глубина забоя от 4 до 6 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	0,78	-	-	-
Н-02-01-009-26-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 1,5 м3, глубина забоя от 4 до 6 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта II, Им	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1	-	-	-
Н-02-01-009-27-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 1,5 м3, глубина забоя от 4 до 6 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта III, Пм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-009-28-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 1,5 м3, глубина забоя от 4 до 6 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,7	-	-	-
Н-02-01-009-29-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 1,5 м3, глубина забоя от 4 до 6 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта V, IIIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,1	-	-	-
Н-02-01-009-30-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 1,5 м3, глубина забоя от 4 до 6 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта VI	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-009-31-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 1,5 м3, глубина забоя от 4 до 6 м, при работе: навывмет, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	0,67	-	-	-
Н-02-01-009-32-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 1,5 м3, глубина забоя от 4 до 6 м, при работе: навывмет, группа грунта II, Im	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	0,84	-	-	-
Н-02-01-009-33-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 1,5 м3, глубина забоя от 4 до 6 м, при работе: навывмет, группа грунта III, IIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-009-34-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 1,5 м3, глубина забоя от 4 до 6 м, при работе: навывмет, группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,4	-	-	-
Н-02-01-009-35-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 1,5 м3, глубина забоя от 4 до 6 м, при работе: навывмет, группа грунта V, IIIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,8	-	-	-
Н-02-01-009-36-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 1,5 м3, глубина забоя от 4 до 6 м, при работе: навывмет, группа грунта VI	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-009-37-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 2 м3, глубина забоя от 6 до 8 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	0,68	-	-	-
Н-02-01-009-38-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 2 м3, глубина забоя от 6 до 8 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта II, Im	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	0,82	-	-	-
Н-02-01-009-39-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 2 м3, глубина забоя от 6 до 8 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта III, Pm	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-009-40-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 2 м ³ , глубина забоя от 6 до 8 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта IV	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,4	-	-	-
Н-02-01-009-41-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 2 м ³ , глубина забоя от 6 до 8 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта V, IIIм	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,8	-	-	-
Н-02-01-009-42-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 2 м ³ , глубина забоя от 6 до 8 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта VI	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-009-43-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 2 м3, глубина забоя от 6 до 8 м, при работе: навывет, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	0,58	-	-	-
Н-02-01-009-44-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 2 м3, глубина забоя от 6 до 8 м, при работе: навывет, группа грунта II, Im	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	0,7	-	-	-
Н-02-01-009-45-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 2 м3, глубина забоя от 6 до 8 м, при работе: навывет, группа грунта III, Пм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	0,88	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-009-46-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 2 м ³ , глубина забоя от 6 до 8 м, при работе: навывет, группа грунта IV	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,2	-	-	-
Н-02-01-009-47-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 2 м ³ , глубина забоя от 6 до 8 м, при работе: навывет, группа грунта V, IIIм	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,5	-	-	-
Н-02-01-009-48-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 2 м ³ , глубина забоя от 6 до 8 м, при работе: навывет, группа грунта VI	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-009-49-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 3 м3, глубина забоя от 6 до 8 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	0,56	-	-	-
Н-02-01-009-50-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 3 м3, глубина забоя от 6 до 8 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта II, Im	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	0,69	-	-	-
Н-02-01-009-51-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 3 м3, глубина забоя от 6 до 8 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта III, Pm	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	0,85	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-009-52-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 3 м3, глубина забоя от 6 до 8 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,2	-	-	-
Н-02-01-009-53-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 3 м3, глубина забоя от 6 до 8 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта V, IIIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,5	-	-	-
Н-02-01-009-54-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 3 м3, глубина забоя от 6 до 8 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта VI	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-009-55-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 3 м3, глубина забоя от 6 до 8 м, при работе: навывет, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	0,47	-	-	-
Н-02-01-009-56-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 3 м3, глубина забоя от 6 до 8 м, при работе: навывет, группа грунта II, Im	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	0,59	-	-	-
Н-02-01-009-57-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 3 м3, глубина забоя от 6 до 8 м, при работе: навывет, группа грунта III, Пм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	0,73	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-009-58-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 3 м3, глубина забоя от 6 до 8 м, при работе: навывет, группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	0,99	-	-	-
Н-02-01-009-59-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 3 м3, глубина забоя от 6 до 8 м, при работе: навывет, группа грунта V, IIIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,2	-	-	-
Н-02-01-009-60-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 3 м3, глубина забоя от 6 до 8 м, при работе: навывет, группа грунта VI	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-02-01-010 Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом со сплошной режущей кромкой								
Н-02-01-010-01-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 0,4 м3, глубина забоя до 4 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	3,1	-	-	-
Н-02-01-010-02-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 0,4 м3, глубина забоя до 4 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта II, Im	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	3,9	-	-	-
Н-02-01-010-03-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 0,4 м3, глубина забоя до 4 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта III, IIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	5,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-010-04-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 0,4 м3, глубина забоя до 4 м, при работе: навывмет, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,4	-	-	-
Н-02-01-010-05-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 0,4 м3, глубина забоя до 4 м, при работе: навывмет, группа грунта II, Im	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	3,1	-	-	-
Н-02-01-010-06-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 0,4 м3, глубина забоя до 4 м, при работе: навывмет, группа грунта III, IIm	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	4,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-010-07-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 0,65 м3, глубина забоя до 4 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2	-	-	-
Н-02-01-010-08-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 0,65 м3, глубина забоя до 4 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта II, Im	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,5	-	-	-
Н-02-01-010-09-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 0,65 м3, глубина забоя до 4 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта III, IIm	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	3,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-010-10-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 0,65 м3, глубина забоя до 4 м, при работе: навывмет, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,7	-	-	-
Н-02-01-010-11-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 0,65 м3, глубина забоя до 4 м, при работе: навывмет, группа грунта II, Im	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,1	-	-	-
Н-02-01-010-12-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 0,65 м3, глубина забоя до 4 м, при работе: навывмет, группа грунта III, IIm	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-010-13-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 0,8 м3, глубина забоя до 4 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,5	-	-	-
Н-02-01-010-14-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 0,8 м3, глубина забоя до 4 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта II, Im	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,8	-	-	-
Н-02-01-010-15-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 0,8 м3, глубина забоя до 4 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта III, IIm	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-010-16-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 0,8 м3, глубина забоя до 4 м, при работе: навывет, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,2	-	-	-
Н-02-01-010-17-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 0,8 м3, глубина забоя до 4 м, при работе: навывет, группа грунта II, Im	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,5	-	-	-
Н-02-01-010-18-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 0,8 м3, глубина забоя до 4 м, при работе: навывет, группа грунта III, Pm	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-010-19-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 1,1 м3, глубина забоя от 4 до 6 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,1	-	-	-
Н-02-01-010-20-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 1,1 м3, глубина забоя от 4 до 6 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта II, Im	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,4	-	-	-
Н-02-01-010-21-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 1,1 м3, глубина забоя от 4 до 6 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта III, IIm	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-010-22-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 1,1 м3, глубина забоя от 4 до 6 м, при работе: навывмет, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	0,88	-	-	-
Н-02-01-010-23-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 1,1 м3, глубина забоя от 4 до 6 м, при работе: навывмет, группа грунта II, Im	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,1	-	-	-
Н-02-01-010-24-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 1,1 м3, глубина забоя от 4 до 6 м, при работе: навывмет, группа грунта III, Im	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-010-25-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 1,5 м3, глубина забоя от 4до 6 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	0,91	-	-	-
Н-02-01-010-26-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 1,5 м3, глубина забоя от 4до 6 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта II, Im	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,1	-	-	-
Н-02-01-010-27-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 1,5 м3, глубина забоя от 4до 6 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта III, IIm	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-010-28-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 1,5 м3, глубина забоя от 4 до 6 м, при работе: навывет, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	0,76	-	-	-
Н-02-01-010-29-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 1,5 м3, глубина забоя от 4 до 6 м, при работе: навывет, группа грунта II, Im	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	0,88	-	-	-
Н-02-01-010-30-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 1,5 м3, глубина забоя от 4 до 6 м, при работе: навывет, группа грунта III, Im	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-02-01-011 Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой вместимостью ковша до 0,65 м3								
Н-02-01-011-01-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,15 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1 м, для групп грунта III, IV - 1,5 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	8,4	-	-	-
Н-02-01-011-02-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,15 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1 м, для групп грунта III, IV - 1,5 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта II, Im	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	11	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-011-03-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,15 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1 м, для групп грунта III, IV - 1,5 м, при работе: навывмет, группа грунта I	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	6,5	-	-	-
Н-02-01-011-04-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,15 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1 м, для групп грунта III, IV - 1,5 м, при работе: навывмет, группа грунта II, III	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	8,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-011-05-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,3 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,5 м, для групп грунта III, IV - 2,5 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта I	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	3,3	-	-	-
Н-02-01-011-06-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,3 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,5 м, для групп грунта III, IV - 2,5 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта II, III	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	4,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-011-07-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,3 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,5 м, для групп грунта III, IV - 2,5 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта III, Пм	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	5,8	-	-	-
Н-02-01-011-08-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,3 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,5 м, для групп грунта III, IV - 2,5 м, при работе: навывет, группа грунта I	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-011-09-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,3 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,5 м, для групп грунта III, IV - 2,5 м, при работе: навывмет, группа грунта II, Iм	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	3,3	-	-	-
Н-02-01-011-10-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,3 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,5 м, для групп грунта III, IV - 2,5 м, при работе: навывмет, группа грунта III, IIм	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	4,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-011-11-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,5 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,5 м, для групп грунта III, IV - 3 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта I	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,1	-	-	-
Н-02-01-011-12-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,5 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,5 м, для групп грунта III, IV - 3 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта II, III	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-011-13-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,5 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,5 м, для групп грунта III, IV - 3 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта III, IIм	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	3,3	-	-	-
Н-02-01-011-14-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,5 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,5 м, для групп грунта III, IV - 3 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта IV	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	4,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-011-15-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,5 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,5 м, для групп грунта III, IV - 3 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта V, IIIм	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	5,6	-	-	-
Н-02-01-011-16-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,5 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,5 м, для групп грунта III, IV - 3 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта VI	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	6,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-011-17-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,5 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,5 м, для групп грунта III, IV - 3 м, при работе: навывмет, группа грунта I	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,7	-	-	-
Н-02-01-011-18-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,5 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,5 м, для групп грунта III, IV - 3 м, при работе: навывмет, группа грунта II, Im	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-011-19-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,5 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,5 м, для групп грунта III, IV - 3 м, при работе: навывмет, группа грунта III, IV	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,8	-	-	-
Н-02-01-011-20-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,5 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,5 м, для групп грунта III, IV - 3 м, при работе: навывмет, группа грунта IV	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	3,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-011-21-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,5 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,5 м, для групп грунта III, IV - 3 м, при работе: навывмет, группа грунта V, IIIм	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	4,6	-	-	-
Н-02-01-011-22-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,5 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,5 м, для групп грунта III, IV - 3 м, при работе: навывмет, группа грунта VI	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	5,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-011-23-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,6, 0,65 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 2 м, для групп грунта III, IV - 4 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,7	-	-	-
Н-02-01-011-24-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,6, 0,65 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 2 м, для групп грунта III, IV - 4 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта II, Im	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-011-25-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,6, 0,65 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 2 м, для групп грунта III, IV - 4 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта III, IIм	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,7	-	-	-
Н-02-01-011-26-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,6, 0,65 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 2 м, для групп грунта III, IV - 4 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта IV	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	3,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-011-27-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,6, 0,65 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 2 м, для групп грунта III, IV - 4 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта V, IIIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	4,3	-	-	-
Н-02-01-011-28-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,6, 0,65 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 2 м, для групп грунта III, IV - 4 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта VI	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	5,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-011-29-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,6, 0,65 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 2 м, для групп грунта III, IV - 4 м, при работе: навывмет, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,4	-	-	-
Н-02-01-011-30-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,6, 0,65 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 2 м, для групп грунта III, IV - 4 м, при работе: навывмет, группа грунта II, Im	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-011-31-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,6, 0,65 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 2 м, для групп грунта III, IV - 4 м, при работе: навывмет, группа грунта III, IIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,1	-	-	-
Н-02-01-011-32-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,6, 0,65 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 2 м, для групп грунта III, IV - 4 м, при работе: навывмет, группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-011-33-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,6, 0,65 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 2 м, для групп грунта III, IV - 4 м, при работе: навывмет, группа грунта V, IIIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	3,5	-	-	-
Н-02-01-011-34-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,6, 0,65 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 2 м, для групп грунта III, IV - 4 м, при работе: навывмет, группа грунта VI	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	4,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-011-35-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 0,4 м3, высота забоя для групп грунта I, II - 1,5 м, для групп грунта III - 2 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,9	-	-	-
Н-02-01-011-36-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 0,4 м3, высота забоя для групп грунта I, II - 1,5 м, для групп грунта III - 2 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта II, III	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	3,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-011-37-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 0,4 м3, высота забоя для групп грунта I, II - 1,5 м, для групп грунта III - 2 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта III, Пм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	4,9	-	-	-
Н-02-01-011-38-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 0,4 м3, высота забоя для групп грунта I, II - 1,5 м, для групп грунта III - 2 м, при работе: навывет, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-011-39-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 0,4 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II - 1,5 м, для групп грунта III - 2 м, при работе: навывет, группа грунта II, Im	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,8	-	-	-
Н-02-01-011-40-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 0,4 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II - 1,5 м, для групп грунта III - 2 м, при работе: навывет, группа грунта III, IIм	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	3,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-011-41-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 0,65 м3, высота забоя для групп грунта I, II - 2 м, для групп грунта III - 4 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,8	-	-	-
Н-02-01-011-42-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 0,65 м3, высота забоя для групп грунта I, II - 2 м, для групп грунта III - 4 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта II, Im	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-011-43-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 0,65 м3, высота забоя для групп грунта I, II - 2 м, для групп грунта III - 4 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта III, IIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,9	-	-	-
Н-02-01-011-44-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 0,65 м3, высота забоя для групп грунта I, II - 2 м, для групп грунта III - 4 м, при работе: навывет, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-011-45-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 0,65 м3, высота забоя для групп грунта I, II - 2 м, для групп грунта III - 4 м, при работе: навывет, группа грунта II, Im	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,8	-	-	-
Н-02-01-011-46-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 0,65 м3, высота забоя для групп грунта I, II - 2 м, для групп грунта III - 4 м, при работе: навывет, группа грунта III, IIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-02-01-012 Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой вместимостью ковша свыше 0,65 м3								
Н-02-01-012-01-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,8 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 3 м, для групп грунта III, IV - 5 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,2	-	-	-
Н-02-01-012-02-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,8 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 3 м, для групп грунта III, IV - 5 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта II, Im	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-012-03-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,8 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 3 м, для групп грунта III, IV - 5 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта III, IIм	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,8	-	-	-
Н-02-01-012-04-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,8 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 3 м, для групп грунта III, IV - 5 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта IV	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-012-05-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,8 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 3 м, для групп грунта III, IV - 5 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта V, IIIм	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,9	-	-	-
Н-02-01-012-06-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,8 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 3 м, для групп грунта III, IV - 5 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта VI	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	3,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-012-07-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,8 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 3 м, для групп грунта III, IV - 5 м, при работе: навывмет, группа грунта I	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	0,97	-	-	-
Н-02-01-012-08-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,8 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 3 м, для групп грунта III, IV - 5 м, при работе: навывмет, группа грунта II, Im	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-012-09-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,8 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 3 м, для групп грунта III, IV - 5 м, при работе: навывет, группа грунта III, IV	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,4	-	-	-
Н-02-01-012-10-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,8 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 3 м, для групп грунта III, IV - 5 м, при работе: навывет, группа грунта IV	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-012-11-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,8 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 3 м, для групп грунта III, IV - 5 м, при работе: навывмет, группа грунта V, IIIм	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,4	-	-	-
Н-02-01-012-12-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,8 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 3 м, для групп грунта III, IV - 5 м, при работе: навывмет, группа грунта VI	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-012-13-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 1 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 3 м, для групп грунта III, IV - 5 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта I	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1	-	-	-
Н-02-01-012-14-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 1 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 3 м, для групп грунта III, IV - 5 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта II, III	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-012-15-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 1 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 3 м, для групп грунта III, IV - 5 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта III, IIм	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,6	-	-	-
Н-02-01-012-16-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 1 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 3 м, для групп грунта III, IV - 5 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта IV	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-012-17-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 1 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 3 м, для групп грунта III, IV - 5 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта V, IIIм	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,6	-	-	-
Н-02-01-012-18-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 1 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 3 м, для групп грунта III, IV - 5 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта VI	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	3,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-012-19-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 1 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 3 м, для групп грунта III, IV - 5 м, при работе: навывмет, группа грунта I	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	0,83	-	-	-
Н-02-01-012-20-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 1 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 3 м, для групп грунта III, IV - 5 м, при работе: навывмет, группа грунта II, Im	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-012-21-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 1 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 3 м, для групп грунта III, IV - 5 м, при работе: навывмет, группа грунта III, IV	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,3	-	-	-
Н-02-01-012-22-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 1 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 3 м, для групп грунта III, IV - 5 м, при работе: навывмет, группа грунта IV	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-012-23-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 1 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 3 м, для групп грунта III, IV - 5 м, при работе: навымет, группа грунта V, IIIм	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,2	-	-	-
Н-02-01-012-24-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 1 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 3 м, для групп грунта III, IV - 5 м, при работе: навымет, группа грунта VI	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-012-25-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 1,25 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 3 м, для групп грунта III, IV - 5 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта I	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	0,84	-	-	-
Н-02-01-012-26-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 1,25 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 3 м, для групп грунта III, IV - 5 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта II, III	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-012-27-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 1,25 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 3 м, для групп грунта III, IV - 5 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта III, IIм	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,2	-	-	-
Н-02-01-012-28-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 1,25 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 3 м, для групп грунта III, IV - 5 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта IV	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-012-29-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 1,25 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 3 м, для групп грунта III, IV - 5 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта V, IIIм	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,9	-	-	-
Н-02-01-012-30-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 1,25 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 3 м, для групп грунта III, IV - 5 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта VI	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-012-31-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 1,25 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 3 м, для групп грунта III, IV - 5 м, при работе: навывмет, группа грунта I	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	0,65	-	-	-
Н-02-01-012-32-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 1,25 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 3 м, для групп грунта III, IV - 5 м, при работе: навывмет, группа грунта II, Im	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	0,82	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-012-33-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 1,25 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 3 м, для групп грунта III, IV - 5 м, при работе: навымет, группа грунта III, IV	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1	-	-	-
Н-02-01-012-34-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 1,25 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 3 м, для групп грунта III, IV - 5 м, при работе: навымет, группа грунта IV	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-012-35-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 1,25 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 3 м, для групп грунта III, IV - 5 м, при работе: навымет, группа грунта V, IIIм	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,7	-	-	-
Н-02-01-012-36-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 1,25 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 3 м, для групп грунта III, IV - 5 м, при работе: навымет, группа грунта VI	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-012-37-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 2,5 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 3 м, для групп грунта III, IV - 5 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	0,53	-	-	-
Н-02-01-012-38-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 2,5 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 3 м, для групп грунта III, IV - 5 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта II, III	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	0,67	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-012-39-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 2,5 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 3 м, для групп грунта III, IV - 5 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта III, Пм	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	0,81	-	-	-
Н-02-01-012-40-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 2,5 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 3 м, для групп грунта III, IV - 5 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта IV	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-012-41-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 2,5 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 3 м, для групп грунта III, IV - 5 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта V, IIIм	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,3	-	-	-
Н-02-01-012-42-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 2,5 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 3 м, для групп грунта III, IV - 5 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта VI	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-012-43-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 2,5 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 3 м, для групп грунта III, IV - 5 м, при работе: навывмет, группа грунта I	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	0,45	-	-	-
Н-02-01-012-44-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 2,5 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 3 м, для групп грунта III, IV - 5 м, при работе: навывмет, группа грунта II, Im	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	0,56	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-012-45-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 2,5 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 3 м, для групп грунта III, IV - 5 м, при работе: навывет, группа грунта III, IV	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	0,68	-	-	-
Н-02-01-012-46-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 2,5 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 3 м, для групп грунта III, IV - 5 м, при работе: навывет, группа грунта IV	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	0,87	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-012-47-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 2,5 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 3 м, для групп грунта III, IV - 5 м, при работе: навывет, группа грунта V, IIIм	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,1	-	-	-
Н-02-01-012-48-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 2,5 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 3 м, для групп грунта III, IV - 5 м, при работе: навывет, группа грунта VI	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-012-49-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 3 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 3 м, для групп грунта III, IV - 5 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта I	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	0,49	-	-	-
Н-02-01-012-50-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 3 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 3 м, для групп грунта III, IV - 5 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта II, III	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	0,59	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-012-51-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 3 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 3 м, для групп грунта III, IV - 5 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта III, Пм	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	0,74	-	-	-
Н-02-01-012-52-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 3 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 3 м, для групп грунта III, IV - 5 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта IV	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	0,97	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-012-53-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 3 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 3 м, для групп грунта III, IV - 5 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта V, IIIм	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,2	-	-	-
Н-02-01-012-54-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 3 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 3 м, для групп грунта III, IV - 5 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта VI	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-012-55-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 3 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 3 м, для групп грунта III, IV - 5 м, при работе: навывмет, группа грунта I	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	0,41	-	-	-
Н-02-01-012-56-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 3 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 3 м, для групп грунта III, IV - 5 м, при работе: навывмет, группа грунта II, Im	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	0,48	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-012-57-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 3 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 3 м, для групп грунта III, IV - 5 м, при работе: навывмет, группа грунта III, IV	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	0,63	-	-	-
Н-02-01-012-58-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 3 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 3 м, для групп грунта III, IV - 5 м, при работе: навывмет, группа грунта IV	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	0,81	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-012-59-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 3 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 3 м, для групп грунта III, IV - 5 м, при работе: навымет, группа грунта V, IIIм	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1	-	-	-
Н-02-01-012-60-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 3 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 3 м, для групп грунта III, IV - 5 м, при работе: навымет, группа грунта VI	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-012-61-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 4 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 3 м, для групп грунта III, IV - 5 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта I	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	0,41	-	-	-
Н-02-01-012-62-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 4 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 3 м, для групп грунта III, IV - 5 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта II, III	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	0,52	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-012-63-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 4 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 3 м, для групп грунта III, IV - 5 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта III, Пм	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	0,65	-	-	-
Н-02-01-012-64-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 4 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 3 м, для групп грунта III, IV - 5 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта IV	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	0,86	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-012-65-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 4 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 3 м, для групп грунта III, IV - 5 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта V, IIIм	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,1	-	-	-
Н-02-01-012-66-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 4 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 3 м, для групп грунта III, IV - 5 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта VI	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-012-67-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 4 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 3 м, для групп грунта III, IV - 5 м, при работе: навымет, группа грунта I	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	0,33	-	-	-
Н-02-01-012-68-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 4 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 3 м, для групп грунта III, IV - 5 м, при работе: навымет, группа грунта II, III	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	0,42	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-012-69-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 4 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 3 м, для групп грунта III, IV - 5 м, при работе: навымет, группа грунта III, IV	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	0,53	-	-	-
Н-02-01-012-70-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 4 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 3 м, для групп грунта III, IV - 5 м, при работе: навымет, группа грунта IV	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	0,69	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-012-71-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 4 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 3 м, для групп грунта III, IV - 5 м, при работе: навывмет, группа грунта V, IIIм	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	0,86	-	-	-
Н-02-01-012-72-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 4 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 3 м, для групп грунта III, IV - 5 м, при работе: навывмет, группа грунта VI	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-012-73-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 0,8 м3, высота забоя для групп грунта I, II - 3 м, для групп грунта III - 5 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,2	-	-	-
Н-02-01-012-74-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 0,8 м3, высота забоя для групп грунта I, II - 3 м, для групп грунта III - 5 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта II, Im	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-012-75-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 0,8 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II - 3 м, для групп грунта III - 5 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта III, IIм	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,9	-	-	-
Н-02-01-012-76-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 0,8 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II - 3 м, для групп грунта III - 5 м, при работе: навывет, группа грунта I	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-012-77-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 0,8 м3, высота забоя для групп грунта I, II - 3 м, для групп грунта III - 5 м, при работе: навывет, группа грунта II, Im	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,3	-	-	-
Н-02-01-012-78-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 0,8 м3, высота забоя для групп грунта I, II - 3 м, для групп грунта III - 5 м, при работе: навывет, группа грунта III, IIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-012-79-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 1,5 м3, высота забоя для групп грунта I, II - 3 м, для групп грунта III - 5 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	0,76	-	-	-
Н-02-01-012-80-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 1,5 м3, высота забоя для групп грунта I, II - 3 м, для групп грунта III - 5 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта II, Im	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	0,97	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-012-81-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 1,5 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II - 3 м, для групп грунта III - 5 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта III, IIм	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,2	-	-	-
Н-02-01-012-82-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 1,5 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II - 3 м, для групп грунта III - 5 м, при работе: навывет, группа грунта I	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	0,62	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-012-83-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 1,5 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II - 3 м, для групп грунта III - 5 м, при работе: навывет, группа грунта II, Im	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	0,8	-	-	-
Н-02-01-012-84-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными прямой лопатой с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 1,5 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II - 3 м, для групп грунта III - 5 м, при работе: навывет, группа грунта III, IIм	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-02-01-013 Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными прямой лопатой								
Н-02-01-013-01-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными прямой лопатой, вместимость ковша 0,25 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 3 м, для групп грунта III, IV - 4 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	3,5	-	-	-
Н-02-01-013-02-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными прямой лопатой, вместимость ковша 0,25 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 3 м, для групп грунта III, IV - 4 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта II, III	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	4,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-013-03-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными прямой лопатой, вместимость ковша 0,25 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 3 м, для групп грунта III, IV - 4 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта III, Пм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	6,3	-	-	-
Н-02-01-013-04-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными прямой лопатой, вместимость ковша 0,25 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 3 м, для групп грунта III, IV - 4 м, при работе: навывет, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	3,2	-	-	-
Н-02-01-013-05-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными прямой лопатой, вместимость ковша 0,25 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 3 м, для групп грунта III, IV - 4 м, при работе: навывет, группа грунта II, Им	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	4,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-013-06-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными прямой лопатой, вместимость ковша 0,25 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 3 м, для групп грунта III, IV - 4 м, при работе: навывет, группа грунта III, IIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	5,7	-	-	-
Н-02-01-013-07-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными прямой лопатой, вместимость ковша 0,8 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 3 м, для групп грунта III, IV - 5 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-013-08-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными прямой лопатой, вместимость ковша 0,8 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 3 м, для групп грунта III, IV - 5 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта II, Iм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,4	-	-	-
Н-02-01-013-09-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными прямой лопатой, вместимость ковша 0,8 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 3 м, для групп грунта III, IV - 5 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта III, IIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-013-10-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными прямой лопатой, вместимость ковша 0,8 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 3 м, для групп грунта III, IV - 5 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,2	-	-	-
Н-02-01-013-11-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными прямой лопатой, вместимость ковша 0,8 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 3 м, для групп грунта III, IV - 5 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта V, IIIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-013-12-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными прямой лопатой, вместимость ковша 0,8 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 3 м, для групп грунта III, IV - 5 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта VI	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	3,5	-	-	-
Н-02-01-013-13-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными прямой лопатой, вместимость ковша 0,8 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 3 м, для групп грунта III, IV - 5 м, при работе: навывет, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	0,87	-	-	-
Н-02-01-013-14-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными прямой лопатой, вместимость ковша 0,8 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 3 м, для групп грунта III, IV - 5 м, при работе: навывет, группа грунта II, Im	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-013-15-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными прямой лопатой, вместимость ковша 0,8 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 3 м, для групп грунта III, IV - 5 м, при работе: навывет, группа грунта III, IIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,3	-	-	-
Н-02-01-013-16-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными прямой лопатой, вместимость ковша 0,8 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 3 м, для групп грунта III, IV - 5 м, при работе: навывет, группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,8	-	-	-
Н-02-01-013-17-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными прямой лопатой, вместимость ковша 0,8 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 3 м, для групп грунта III, IV - 5 м, при работе: навывет, группа грунта V, IIIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-013-18-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными прямой лопатой, вместимость ковша 0,8 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 3 м, для групп грунта III, IV - 5 м, при работе: навывет, группа грунта VI	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,6	-	-	-
Н-02-01-013-19-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными прямой лопатой, вместимость ковша 1,6 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 3 м, для групп грунта III, IV - 5 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	0,58	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-013-20-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными прямой лопатой, вместимость ковша 1,6 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 3 м, для групп грунта III, IV - 5 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта II, Iм	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	0,75	-	-	-
Н-02-01-013-21-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными прямой лопатой, вместимость ковша 1,6 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 3 м, для групп грунта III, IV - 5 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта III, IIм	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	0,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-013-22-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными прямой лопатой, вместимость ковша 1,6 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 3 м, для групп грунта III, IV - 5 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта IV	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,2	-	-	-
Н-02-01-013-23-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными прямой лопатой, вместимость ковша 1,6 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 3 м, для групп грунта III, IV - 5 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта V, IIIм	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-013-24-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными прямой лопатой, вместимость ковша 1,6 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 3 м, для групп грунта III, IV - 5 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта VI	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,8	-	-	-
Н-02-01-013-25-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными прямой лопатой, вместимость ковша 1,6 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 3 м, для групп грунта III, IV - 5 м, при работе: навывет, группа грунта I	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	0,46	-	-	-
Н-02-01-013-26-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными прямой лопатой, вместимость ковша 1,6 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 3 м, для групп грунта III, IV - 5 м, при работе: навывет, группа грунта II, III	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	0,56	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-013-27-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными прямой лопатой, вместимость ковша 1,6 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 3 м, для групп грунта III, IV - 5 м, при работе: навывет, группа грунта III, IIм	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	0,7	-	-	-
Н-02-01-013-28-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными прямой лопатой, вместимость ковша 1,6 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 3 м, для групп грунта III, IV - 5 м, при работе: навывет, группа грунта IV	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	0,98	-	-	-
Н-02-01-013-29-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными прямой лопатой, вместимость ковша 1,6 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 3 м, для групп грунта III, IV - 5 м, при работе: навывет, группа грунта V, IIIм	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-013-30-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными прямой лопатой, вместимость ковша 1,6 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 3 м, для групп грунта III, IV - 5 м, при работе: навывет, группа грунта VI	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,4	-	-	-
Таблица Н-02-01-014 Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей гидравлическими одноковшовыми экскаваторами, оборудованными обратной лопатой								
Н-02-01-014-01-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей гидравлическими одноковшовыми экскаваторами, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 0,4 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,7	-	-	-
Н-02-01-014-02-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей гидравлическими одноковшовыми экскаваторами, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 0,4 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта II, III	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	3,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-014-03-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей гидравлическими одноковшовыми экскаваторами, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 0,4 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта III, IIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	4,3	-	-	-
Н-02-01-014-04-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей гидравлическими одноковшовыми экскаваторами, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 0,4 м3, при работе: навывет, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,1	-	-	-
Н-02-01-014-05-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей гидравлическими одноковшовыми экскаваторами, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 0,4 м3, при работе: навывет, группа грунта II, Iм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-014-06-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей гидравлическими одноковшовыми экскаваторами, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 0,4 м3, при работе: навывет, группа грунта III, IV	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	3,5	-	-	-
Н-02-01-014-07-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей гидравлическими одноковшовыми экскаваторами, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 0,5 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,4	-	-	-
Н-02-01-014-08-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей гидравлическими одноковшовыми экскаваторами, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 0,5 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта II, IV	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-014-09-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей гидравлическими одноковшовыми экскаваторами, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 0,5 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта III, IIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	3,5	-	-	-
Н-02-01-014-10-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей гидравлическими одноковшовыми экскаваторами, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 0,5 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	4,2	-	-	-
Н-02-01-014-11-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей гидравлическими одноковшовыми экскаваторами, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 0,5 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта V, IIIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	5,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-014-12-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей гидравлическими одноковшовыми экскаваторами, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 0,5 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта VI	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	7,2	-	-	-
Н-02-01-014-13-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей гидравлическими одноковшовыми экскаваторами, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 0,5 м3, при работе: навывет, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,9	-	-	-
Н-02-01-014-14-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей гидравлическими одноковшовыми экскаваторами, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 0,5 м3, при работе: навывет, группа грунта II, IIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-014-15-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей гидравлическими одноковшовыми экскаваторами, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 0,5 м3, при работе: навывет, группа грунта III, IIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,9	-	-	-
Н-02-01-014-16-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей гидравлическими одноковшовыми экскаваторами, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 0,5 м3, при работе: навывет, группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	3,4	-	-	-
Н-02-01-014-17-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей гидравлическими одноковшовыми экскаваторами, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 0,5 м3, при работе: навывет, группа грунта V, IIIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	4,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-014-18-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей гидравлическими одноковшовыми экскаваторами, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 0,5 м3, при работе: навывет, группа грунта VI	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	5,9	-	-	-
Н-02-01-014-19-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей гидравлическими одноковшовыми экскаваторами, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 0,63-0,65 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,6	-	-	-
Н-02-01-014-20-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей гидравлическими одноковшовыми экскаваторами, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 0,63-0,65 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта II, Im	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-014-21-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей гидравлическими одноковшовыми экскаваторами, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 0,63-0,65 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта III, IIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,7	-	-	-
Н-02-01-014-22-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей гидравлическими одноковшовыми экскаваторами, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 0,63-0,65 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	3,3	-	-	-
Н-02-01-014-23-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей гидравлическими одноковшовыми экскаваторами, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 0,63-0,65 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта V, IIIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-014-24-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей гидравлическими одноковшовыми экскаваторами, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 0,63-0,65 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта VI	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	5,5	-	-	-
Н-02-01-014-25-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей гидравлическими одноковшовыми экскаваторами, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 0,63-0,65 м3, при работе: навывет, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,4	-	-	-
Н-02-01-014-26-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей гидравлическими одноковшовыми экскаваторами, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 0,63-0,65 м3, при работе: навывет, группа грунта II, III	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-014-27-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей гидравлическими одноковшовыми экскаваторами, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 0,63-0,65 м3, при работе: навывет, группа грунта III, Пм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,4	-	-	-
Н-02-01-014-28-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей гидравлическими одноковшовыми экскаваторами, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 0,63-0,65 м3, при работе: навывет, группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,9	-	-	-
Н-02-01-014-29-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей гидравлическими одноковшовыми экскаваторами, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 0,63-0,65 м3, при работе: навывет, группа грунта V, Пм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	3,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-014-30-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей гидравлическими одноковшовыми экскаваторами, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 0,63-0,65 м3, при работе: навывет, группа грунта VI	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	4,9	-	-	-
Н-02-01-014-31-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей гидравлическими одноковшовыми экскаваторами, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 1,25 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1	-	-	-
Н-02-01-014-32-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей гидравлическими одноковшовыми экскаваторами, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 1,25 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта II, Im	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-014-33-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей гидравлическими одноковшовыми экскаваторами, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 1,25 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта III, IIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,5	-	-	-
Н-02-01-014-34-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей гидравлическими одноковшовыми экскаваторами, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 1,25 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,1	-	-	-
Н-02-01-014-35-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей гидравлическими одноковшовыми экскаваторами, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 1,25 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта V, IIIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-014-36-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей гидравлическими одноковшовыми экскаваторами, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 1,25 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта VI	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,8	-	-	-
Н-02-01-014-37-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей гидравлическими одноковшовыми экскаваторами, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 1,25 м3, при работе: навывет, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	0,78	-	-	-
Н-02-01-014-38-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей гидравлическими одноковшовыми экскаваторами, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 1,25 м3, при работе: навывет, группа грунта II, IIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	0,92	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-014-39-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей гидравлическими одноковшовыми экскаваторами, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 1,25 м3, при работе: навывет, группа грунта III, IIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,1	-	-	-
Н-02-01-014-40-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей гидравлическими одноковшовыми экскаваторами, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 1,25 м3, при работе: навывет, группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,6	-	-	-
Н-02-01-014-41-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей гидравлическими одноковшовыми экскаваторами, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 1,25 м3, при работе: навывет, группа грунта V, IIIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-014-42-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей гидравлическими одноковшовыми экскаваторами, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 1,25 м3, при работе: навывет, группа грунта VI	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,1	-	-	-
Н-02-01-014-43-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей гидравлическими одноковшовыми экскаваторами, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 1,6 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	0,69	-	-	-
Н-02-01-014-44-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей гидравлическими одноковшовыми экскаваторами, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 1,6 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта II, Im	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	0,84	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-014-45-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей гидравлическими одноковшовыми экскаваторами, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 1,6 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта III, IIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1	-	-	-
Н-02-01-014-46-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей гидравлическими одноковшовыми экскаваторами, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 1,6 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,4	-	-	-
Н-02-01-014-47-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей гидравлическими одноковшовыми экскаваторами, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 1,6 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта V, IIIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-014-48-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей гидравлическими одноковшовыми экскаваторами, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 1,6 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта VI	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,9	-	-	-
Н-02-01-014-49-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей гидравлическими одноковшовыми экскаваторами, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 1,6 м3, при работе: навывет, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	0,54	-	-	-
Н-02-01-014-50-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей гидравлическими одноковшовыми экскаваторами, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 1,6 м3, при работе: навывет, группа грунта II, Im	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	0,66	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-014-51-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей гидравлическими одноковшовыми экскаваторами, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 1,6 м3, при работе: навывет, группа грунта III, IIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	0,8	-	-	-
Н-02-01-014-52-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей гидравлическими одноковшовыми экскаваторами, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 1,6 м3, при работе: навывет, группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,1	-	-	-
Н-02-01-014-53-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей гидравлическими одноковшовыми экскаваторами, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 1,6 м3, при работе: навывет, группа грунта V, IIIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-014-54-01	Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей гидравлическими одноковшовыми экскаваторами, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 1,6 м3, при работе: навывет, группа грунта VI	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,4	-	-	-
Таблица Н-02-01-015 Разработка грунта в котлованах и траншеях одноковшовыми экскаваторами-драглайн								
Н-02-01-015-01-01	Разработка грунта в котлованах и траншеях одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,35 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора в пределах разработки. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	3,7	-	-	-
Н-02-01-015-02-01	Разработка грунта в котлованах и траншеях одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,35 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта II, III	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора в пределах разработки. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	4,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-015-03-01	Разработка грунта в котлованах и траншеях одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,35 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта III, Пм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора в пределах разработки. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	6,5	-	-	-
Н-02-01-015-04-01	Разработка грунта в котлованах и траншеях одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,35 м3, при работе: навывет, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора в пределах разработки. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,9	-	-	-
Н-02-01-015-05-01	Разработка грунта в котлованах и траншеях одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,35 м3, при работе: навывет, группа грунта II, Им	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора в пределах разработки. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	3,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-015-06-01	Разработка грунта в котлованах и траншеях одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,35 м3, при работе: навывет, группа грунта III, Пм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора в пределах разработки. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	5,1	-	-	-
Н-02-01-015-07-01	Разработка грунта в котлованах и траншеях одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,5 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора в пределах разработки. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,9	-	-	-
Н-02-01-015-08-01	Разработка грунта в котлованах и траншеях одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,5 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта II, Им	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора в пределах разработки. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	3,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-015-09-01	Разработка грунта в котлованах и траншеях одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,5 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта III, Пм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора в пределах разработки. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	4,6	-	-	-
Н-02-01-015-10-01	Разработка грунта в котлованах и траншеях одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,5 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора в пределах разработки. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	6	-	-	-
Н-02-01-015-11-01	Разработка грунта в котлованах и траншеях одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,5 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта V, Шм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора в пределах разработки. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	7,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-015-12-01	Разработка грунта в котлованах и траншеях одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,5 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта VI	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора в пределах разработки. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	9,4	-	-	-
Н-02-01-015-13-01	Разработка грунта в котлованах и траншеях одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,5 м3, при работе: навывет, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора в пределах разработки. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,3	-	-	-
Н-02-01-015-14-01	Разработка грунта в котлованах и траншеях одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,5 м3, при работе: навывет, группа грунта II, III	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора в пределах разработки. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-015-15-01	Разработка грунта в котлованах и траншеях одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,5 м3, при работе: навывет, группа грунта III, Пм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора в пределах разработки. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	3,7	-	-	-
Н-02-01-015-16-01	Разработка грунта в котлованах и траншеях одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,5 м3, при работе: навывет, группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора в пределах разработки. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	4,9	-	-	-
Н-02-01-015-17-01	Разработка грунта в котлованах и траншеях одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,5 м3, при работе: навывет, группа грунта V, Пм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора в пределах разработки. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	6,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-015-18-01	Разработка грунта в котлованах и траншеях одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,5 м3, при работе: навывет, группа грунта VI	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора в пределах разработки. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	7,6	-	-	-
Н-02-01-015-19-01	Разработка грунта в котлованах и траншеях одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,6-0,65 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора в пределах разработки. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,3	-	-	-
Н-02-01-015-20-01	Разработка грунта в котлованах и траншеях одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,6-0,65 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта II, Im	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора в пределах разработки. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-015-21-01	Разработка грунта в котлованах и траншеях одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,6-0,65 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта III, Пм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора в пределах разработки. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	3,6	-	-	-
Н-02-01-015-22-01	Разработка грунта в котлованах и траншеях одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,6-0,65 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора в пределах разработки. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	4,6	-	-	-
Н-02-01-015-23-01	Разработка грунта в котлованах и траншеях одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,6-0,65 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта V, Шм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора в пределах разработки. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-015-24-01	Разработка грунта в котлованах и траншеях одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,6-0,65 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта VI	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора в пределах разработки. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	7,2	-	-	-
Н-02-01-015-25-01	Разработка грунта в котлованах и траншеях одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,6-0,65 м3, при работе: навывет, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора в пределах разработки. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,8	-	-	-
Н-02-01-015-26-01	Разработка грунта в котлованах и траншеях одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,6-0,65 м3, при работе: навывет, группа грунта II, Im	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора в пределах разработки. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-015-27-01	Разработка грунта в котлованах и траншеях одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,6-0,65 м3, при работе: навывет, группа грунта III, Пм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора в пределах разработки. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,9	-	-	-
Н-02-01-015-28-01	Разработка грунта в котлованах и траншеях одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,6-0,65 м3, при работе: навывет, группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора в пределах разработки. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	3,7	-	-	-
Н-02-01-015-29-01	Разработка грунта в котлованах и траншеях одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,6-0,65 м3, при работе: навывет, группа грунта V, Пм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора в пределах разработки. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	4,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-015-30-01	Разработка грунта в котлованах и траншеях одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,6-0,65 м3, при работе: навывет, группа грунта VI	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора в пределах разработки. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	5,9	-	-	-
Н-02-01-015-31-01	Разработка грунта в котлованах и траншеях одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,75 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора в пределах разработки. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,7	-	-	-
Н-02-01-015-32-01	Разработка грунта в котлованах и траншеях одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,75 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта II, Im	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора в пределах разработки. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-015-33-01	Разработка грунта в котлованах и траншеях одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,75 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта III, Пм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора в пределах разработки. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,6	-	-	-
Н-02-01-015-34-01	Разработка грунта в котлованах и траншеях одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,75 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора в пределах разработки. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	3,3	-	-	-
Н-02-01-015-35-01	Разработка грунта в котлованах и траншеях одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,75 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта V, Шм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора в пределах разработки. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	4,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-015-36-01	Разработка грунта в котлованах и траншеях одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,75 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта VI	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора в пределах разработки. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	5,1	-	-	-
Н-02-01-015-37-01	Разработка грунта в котлованах и траншеях одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,75 м3, при работе: навывет, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора в пределах разработки. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,4	-	-	-
Н-02-01-015-38-01	Разработка грунта в котлованах и траншеях одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,75 м3, при работе: навывет, группа грунта II, Im	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора в пределах разработки. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-015-39-01	Разработка грунта в котлованах и траншеях одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,75 м3, при работе: навывет, группа грунта III, Пм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора в пределах разработки. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,1	-	-	-
Н-02-01-015-40-01	Разработка грунта в котлованах и траншеях одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,75 м3, при работе: навывет, группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора в пределах разработки. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,6	-	-	-
Н-02-01-015-41-01	Разработка грунта в котлованах и траншеях одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,75 м3, при работе: навывет, группа грунта V, Пм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора в пределах разработки. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	3,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-015-42-01	Разработка грунта в котлованах и траншеях одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,75 м3, при работе: навывет, группа грунта VI	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора в пределах разработки. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	4,1	-	-	-
Н-02-01-015-43-01	Разработка грунта в котлованах и траншеях одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 1 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора в пределах разработки. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,5	-	-	-
Н-02-01-015-44-01	Разработка грунта в котлованах и траншеях одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 1 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта II, Im	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора в пределах разработки. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-015-45-01	Разработка грунта в котлованах и траншеях одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 1 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта III, Пм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора в пределах разработки. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,2	-	-	-
Н-02-01-015-46-01	Разработка грунта в котлованах и траншеях одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 1 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора в пределах разработки. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,8	-	-	-
Н-02-01-015-47-01	Разработка грунта в котлованах и траншеях одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 1 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта V, Шм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора в пределах разработки. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	3,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-015-48-01	Разработка грунта в котлованах и траншеях одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 1 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта VI	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора в пределах разработки. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	4,3	-	-	-
Н-02-01-015-49-01	Разработка грунта в котлованах и траншеях одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 1 м3, при работе: навывмет, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора в пределах разработки. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,2	-	-	-
Н-02-01-015-50-01	Разработка грунта в котлованах и траншеях одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 1 м3, при работе: навывмет, группа грунта II, Im	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора в пределах разработки. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-015-51-01	Разработка грунта в котлованах и траншеях одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 1 м3, при работе: навывмет, группа грунта III, Пм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора в пределах разработки. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,8	-	-	-
Н-02-01-015-52-01	Разработка грунта в котлованах и траншеях одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 1 м3, при работе: навывмет, группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора в пределах разработки. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,4	-	-	-
Н-02-01-015-53-01	Разработка грунта в котлованах и траншеях одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 1 м3, при работе: навывмет, группа грунта V, Пм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора в пределах разработки. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-015-54-01	Разработка грунта в котлованах и траншеях одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 1 м3, при работе: навывмет, группа грунта VI	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора в пределах разработки. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	3,5	-	-	-
Н-02-01-015-55-01	Разработка грунта в котлованах и траншеях одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 0,4 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора в пределах разработки. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	3,4	-	-	-
Н-02-01-015-56-01	Разработка грунта в котлованах и траншеях одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 0,4 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта II, Im	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора в пределах разработки. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	4,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-015-57-01	Разработка грунта в котлованах и траншеях одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 0,4 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта III, IIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора в пределах разработки. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	6	-	-	-
Н-02-01-015-58-01	Разработка грунта в котлованах и траншеях одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 0,4 м3, при работе: навывет, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора в пределах разработки. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,7	-	-	-
Н-02-01-015-59-01	Разработка грунта в котлованах и траншеях одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 0,4 м3, при работе: навывет, группа грунта II, Im	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора в пределах разработки. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	3,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-015-60-01	Разработка грунта в котлованах и траншеях одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 0,4 м3, при работе: навывмет, группа грунта III, IV	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора в пределах разработки. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	4,8	-	-	-
Н-02-01-015-61-01	Разработка грунта в котлованах и траншеях одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 0,65 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора в пределах разработки. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,4	-	-	-
Н-02-01-015-62-01	Разработка грунта в котлованах и траншеях одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 0,65 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта II, IV	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора в пределах разработки. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-015-63-01	Разработка грунта в котлованах и траншеях одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 0,65 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта III, IV	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора в пределах разработки. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	3,7	-	-	-
Н-02-01-015-64-01	Разработка грунта в котлованах и траншеях одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 0,65 м3, при работе: навывет, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора в пределах разработки. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,9	-	-	-
Н-02-01-015-65-01	Разработка грунта в котлованах и траншеях одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 0,65 м3, при работе: навывет, группа грунта II, IV	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора в пределах разработки. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-015-66-01	Разработка грунта в котлованах и траншеях одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 0,65 м3, при работе: навывет, группа грунта III, IV	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора в пределах разработки. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	3	-	-	-
Н-02-01-015-67-01	Разработка грунта в котлованах и траншеях одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 0,8 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора в пределах разработки. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,7	-	-	-
Н-02-01-015-68-01	Разработка грунта в котлованах и траншеях одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 0,8 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта II, IV	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора в пределах разработки. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-015-69-01	Разработка грунта в котлованах и траншеях одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 0,8 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта III, IV	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора в пределах разработки. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,7	-	-	-
Н-02-01-015-70-01	Разработка грунта в котлованах и траншеях одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 0,8 м3, при работе: навывет, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора в пределах разработки. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,4	-	-	-
Н-02-01-015-71-01	Разработка грунта в котлованах и траншеях одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 0,8 м3, при работе: навывет, группа грунта II, IV	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора в пределах разработки. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-015-72-01	Разработка грунта в котлованах и траншеях одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 0,8 м3, при работе: навывмет, группа грунта III, IV	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора в пределах разработки. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,2	-	-	-
Н-02-01-015-73-01	Разработка грунта в котлованах и траншеях одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 1,1 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора в пределах разработки. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,3	-	-	-
Н-02-01-015-74-01	Разработка грунта в котлованах и траншеях одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 1,1 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта II, IV	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора в пределах разработки. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-015-75-01	Разработка грунта в котлованах и траншеях одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 1,1 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта III, IIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора в пределах разработки. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,1	-	-	-
Н-02-01-015-76-01	Разработка грунта в котлованах и траншеях одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 1,1 м3, при работе: навывет, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора в пределах разработки. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,1	-	-	-
Н-02-01-015-77-01	Разработка грунта в котлованах и траншеях одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 1,1 м3, при работе: навывет, группа грунта II, Im	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора в пределах разработки. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-015-78-01	Разработка грунта в котлованах и траншеях одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 1,1 м3, при работе: навывет, группа грунта III, IV	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора в пределах разработки. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,7	-	-	-
Н-02-01-015-79-01	Разработка грунта в котлованах и траншеях одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 1,25 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора в пределах разработки. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,1	-	-	-
Н-02-01-015-80-01	Разработка грунта в котлованах и траншеях одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 1,25 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта II, IV	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора в пределах разработки. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-015-81-01	Разработка грунта в котлованах и траншеях одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 1,25 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта III, IIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора в пределах разработки. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,8	-	-	-
Н-02-01-015-82-01	Разработка грунта в котлованах и траншеях одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 1,25 м3, при работе: навывет, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора в пределах разработки. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	0,94	-	-	-
Н-02-01-015-83-01	Разработка грунта в котлованах и траншеях одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 1,25 м3, при работе: навывет, группа грунта II, Im	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора в пределах разработки. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-015-84-01	Разработка грунта в котлованах и траншеях одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 1,25 м3, при работе: навывет, группа грунта III, IV	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора в пределах разработки. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,5	-	-	-
Таблица Н-02-01-016 Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой								
Н-02-01-016-01-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,15 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	10,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-016-02-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,15 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта II, Им	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	14	-	-	-
Н-02-01-016-03-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,15 м3, при работе: навывет, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	8,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-016-04-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,15 м3, при работе: навывет, группа грунта II, Im	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	10,5	-	-	-
Н-02-01-016-05-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,3 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	4,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-016-06-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,3 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта II, Им	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	5,3	-	-	-
Н-02-01-016-07-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,3 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта III, Пм	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	7,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-016-08-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,3 м3, при работе: навывмет, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	3,3	-	-	-
Н-02-01-016-09-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,3 м3, при работе: навывмет, группа грунта II, Im	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	4,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-016-10-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,3 м3, при работе: навывет, группа грунта III, IV	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	5,8	-	-	-
Н-02-01-016-11-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,4 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	3,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-016-12-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,4 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта II, Им	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	4,5	-	-	-
Н-02-01-016-13-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,4 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта III, Пм	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	6,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-016-14-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,4 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	7,8	-	-	-
Н-02-01-016-15-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,4 м3, при работе: навывет, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	2,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-016-16-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,4 м3, при работе: навывмет, группа грунта II, Iм	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	3,6	-	-	-
Н-02-01-016-17-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,4 м3, при работе: навывмет, группа грунта III, IIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	4,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-016-18-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,4 м3, при работе: навывмет, группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	6,2	-	-	-
Н-02-01-016-19-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,5 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	2,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-016-20-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,5 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта II, Им	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	3,5	-	-	-
Н-02-01-016-21-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,5 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта III, Пм	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	4,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-016-22-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,5 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	6	-	-	-
Н-02-01-016-23-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,5 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта V, IIIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	7,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-016-24-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,5 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта VI	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	9,3	-	-	-
Н-02-01-016-25-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,5 м3, при работе: навывет, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	2,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-016-26-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,5 м3, при работе: навывмет, группа грунта II, Iм	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	2,8	-	-	-
Н-02-01-016-27-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,5 м3, при работе: навывмет, группа грунта III, IIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	3,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-016-28-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,5 м3, при работе: навывмет, группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	4,7	-	-	-
Н-02-01-016-29-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,5 м3, при работе: навывмет, группа грунта V, IIIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	6,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-016-30-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,5 м3, при работе: навывет, группа грунта VI	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	7,2	-	-	-
Н-02-01-016-31-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,6-0,65 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	2,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-016-32-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,6-0,65 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта II, Им	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	2,9	-	-	-
Н-02-01-016-33-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,6-0,65 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта III, Пм	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	3,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-016-34-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,6-0,65 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	4,6	-	-	-
Н-02-01-016-35-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,6-0,65 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта V, IIIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-016-36-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,6-0,65 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта VI	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	7,2	-	-	-
Н-02-01-016-37-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,6-0,65 м3, при работе: навывет, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	1,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-016-38-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,6-0,65 м3, при работе: навывет, группа грунта II, Im	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	2,2	-	-	-
Н-02-01-016-39-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,6-0,65 м3, при работе: навывет, группа грунта III, IIm	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	2,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-016-40-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,6-0,65 м3, при работе: навывмет, группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	3,6	-	-	-
Н-02-01-016-41-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,6-0,65 м3, при работе: навывмет, группа грунта V, IIIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	4,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-016-42-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,6-0,65 м3, при работе: навывет, группа грунта VI	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	5,6	-	-	-
Н-02-01-016-43-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 0,4 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	3,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-016-44-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 0,4 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта II, Им	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	4,8	-	-	-
Н-02-01-016-45-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 0,4 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта III, Пм	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	6,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-016-46-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 0,4 м3, при работе: навывет, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	3	-	-	-
Н-02-01-016-47-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 0,4 м3, при работе: навывет, группа грунта II, III	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	3,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-016-48-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 0,4 м3, при работе: навывет, группа грунта III, Пм	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	5,4	-	-	-
Н-02-01-016-49-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 0,65 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	2,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-016-50-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 0,65 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта II, Им	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	3,2	-	-	-
Н-02-01-016-51-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 0,65 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта III, Пм	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	4,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-016-52-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 0,65 м3, при работе: навывет, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	2,1	-	-	-
Н-02-01-016-53-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 0,65 м3, при работе: навывет, группа грунта II, III	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	2,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-016-54-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 0,65 м3, при работе: навывет, группа грунта III, Пм	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	3,2	-	-	-
Н-02-01-016-55-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 0,8 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	1,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-016-56-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 0,8 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта II, Им	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	2,2	-	-	-
Н-02-01-016-57-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 0,8 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта III, Пм	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	2,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-016-58-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 0,8 м ³ , при работе: навывет, группа грунта I	100 м ³ грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	1,5	-	-	-
Н-02-01-016-59-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 0,8 м ³ , при работе: навывет, группа грунта II, III	100 м ³ грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	1,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-016-60-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 0,8 м ³ , при работе: навывет, группа грунта III, Пм	100 м ³ грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	2,2	-	-	-
Н-02-01-016-61-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 1,1 м ³ , при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта I	100 м ³ грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	1,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-016-62-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 1,1 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта II, Им	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	2	-	-	-
Н-02-01-016-63-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 1,1 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта III, Пм	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	2,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-016-64-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 1,1 м3, при работе: навывет, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	1,2	-	-	-
Н-02-01-016-65-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 1,1 м3, при работе: навывет, группа грунта II, Im	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	1,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-016-66-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 1,1 м3, при работе: навывет, группа грунта III, Пм	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	2	-	-	-
Таблица Н-02-01-017 Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными обратной лопатой								
Н-02-01-017-01-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 0,25 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	4,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-017-02-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 0,25 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта II, Im	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	5,9	-	-	-
Н-02-01-017-03-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 0,25 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта III, Пм	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	7,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-017-04-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 0,25 м3, при работе: навывет, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	3,8	-	-	-
Н-02-01-017-05-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 0,25 м3, при работе: навывет, группа грунта II, Im	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-017-06-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 0,25 м3, при работе: навывет, группа грунта III, IV	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	6,7	-	-	-
Н-02-01-017-07-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 0,4 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	3,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-017-08-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 0,4 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта II, Im	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	4,1	-	-	-
Н-02-01-017-09-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 0,4 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта III, IIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	5,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-017-10-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 0,4 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	6	-	-	-
Н-02-01-017-11-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 0,4 м3, при работе: навывет, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	2,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-017-12-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 0,4 м3, при работе: навывет, группа грунта II, Im	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	3,3	-	-	-
Н-02-01-017-13-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 0,4 м3, при работе: навывет, группа грунта III, Pm	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	4,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-017-14-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 0,4 м3, при работе: навывет, группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	4,8	-	-	-
Н-02-01-017-15-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 0,5 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	2,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-017-16-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 0,5 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта II, Im	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	3,4	-	-	-
Н-02-01-017-17-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 0,5 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта III, IIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	4,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-017-18-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 0,5 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	5,4	-	-	-
Н-02-01-017-19-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 0,5 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта V, IIIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	7,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-017-20-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 0,5 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта VI	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	8,4	-	-	-
Н-02-01-017-21-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 0,5 м3, при работе: навывет, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	2,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-017-22-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 0,5 м3, при работе: навывет, группа грунта II, Им	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	2,7	-	-	-
Н-02-01-017-23-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 0,5 м3, при работе: навывет, группа грунта III, Пм	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	3,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-017-24-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 0,5 м3, при работе: навывет, группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	4,3	-	-	-
Н-02-01-017-25-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 0,5 м3, при работе: навывет, группа грунта V, IIIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	5,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-017-26-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 0,5 м3, при работе: навывет, группа грунта VI	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	6,6	-	-	-
Н-02-01-017-27-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 0,63-0,65 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	2,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-017-28-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 0,63-0,65 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта II, Им	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	2,6	-	-	-
Н-02-01-017-29-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 0,63-0,65 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта III, Пм	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	3,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-017-30-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 0,63-0,65 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	4,3	-	-	-
Н-02-01-017-31-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 0,63-0,65 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта V, IIIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	5,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-017-32-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 0,63-0,65 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта VI	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	6,4	-	-	-
Н-02-01-017-33-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 0,63-0,65 м3, при работе: навывет, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	1,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-017-34-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 0,63-0,65 м3, при работе: навывет, группа грунта II, Им	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	2,1	-	-	-
Н-02-01-017-35-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 0,63-0,65 м3, при работе: навывет, группа грунта III, Пм	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	2,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-017-36-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 0,63-0,65 м3, при работе: навывет, группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	3,7	-	-	-
Н-02-01-017-37-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 0,63-0,65 м3, при работе: навывет, группа грунта V, IIIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	4,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-017-38-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 0,63-0,65 м3, при работе: навывет, группа грунта VI	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	5,7	-	-	-
Н-02-01-017-39-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 1 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	1,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-017-40-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 1 м ³ , при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта II, Im	100 м ³ грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	2,2	-	-	-
Н-02-01-017-41-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 1 м ³ , при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта III, Пм	100 м ³ грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	2,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-017-42-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 1 м ³ , при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта IV	100 м ³ грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	3,7	-	-	-
Н-02-01-017-43-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 1 м ³ , при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта V, IIIм	100 м ³ грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	4,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-017-44-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 1 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта VI	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	5,5	-	-	-
Н-02-01-017-45-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 1 м3, при работе: навывет, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	1,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-017-46-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 1 м3, при работе: навывет, группа грунта II, Im	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	1,9	-	-	-
Н-02-01-017-47-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 1 м3, при работе: навывет, группа грунта III, Pm	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	2,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-017-48-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 1 м3, при работе: навывет, группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	3,1	-	-	-
Н-02-01-017-49-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 1 м3, при работе: навывет, группа грунта V, IIIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	3,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-017-50-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 1 м3, при работе: навывет, группа грунта VI	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	4,7	-	-	-
Н-02-01-017-51-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 1,25 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	1,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-017-52-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 1,25 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта II, Im	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	1,5	-	-	-
Н-02-01-017-53-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 1,25 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта III, IIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-017-54-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 1,25 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	2,7	-	-	-
Н-02-01-017-55-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 1,25 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта V, IIIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	3,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-017-56-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 1,25 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта VI	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	3,5	-	-	-
Н-02-01-017-57-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 1,25 м3, при работе: навывет, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	0,99	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-017-58-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 1,25 м3, при работе: навывет, группа грунта II, Им	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	1,1	-	-	-
Н-02-01-017-59-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 1,25 м3, при работе: навывет, группа грунта III, Пм	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	1,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-017-60-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 1,25 м3, при работе: навывет, группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	2,1	-	-	-
Н-02-01-017-61-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 1,25 м3, при работе: навывет, группа грунта V, IIIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	2,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-017-62-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 1,25 м3, при работе: навывет, группа грунта VI	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	2,7	-	-	-
Н-02-01-017-63-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 1,6 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	0,95	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-017-64-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 1,6 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта II, Im	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	1,1	-	-	-
Н-02-01-017-65-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 1,6 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта III, Пм	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	1,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-017-66-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 1,6 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	2	-	-	-
Н-02-01-017-67-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 1,6 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта V, IIIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	2,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-017-68-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 1,6 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта VI	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	2,8	-	-	-
Н-02-01-017-69-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 1,6 м3, при работе: навывет, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	0,73	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-017-70-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 1,6 м3, при работе: навывет, группа грунта II, Im	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	0,87	-	-	-
Н-02-01-017-71-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 1,6 м3, при работе: навывет, группа грунта III, Pm	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-017-72-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 1,6 м3, при работе: навывет, группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	1,5	-	-	-
Н-02-01-017-73-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 1,6 м3, при работе: навывет, группа грунта V, IIIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	1,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-017-74-01	Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными обратной лопатой, вместимость ковша 1,6 м3, при работе: навывет, группа грунта VI	100 м3 грунта	1. Установка экскаваторов в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м. 5. Очистка мест погрузки грунта. 6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.	-	2,2	-	-	-
Таблица Н-02-01-018 Разработка грунта в котлованах экскаваторами, оборудованными планировочным ковшом								
Н-02-01-018-01-01	Разработка грунта в котлованах экскаваторами, оборудованными планировочным ковшом, вместимость ковша 0,4 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта.	-	4	-	-	-
Н-02-01-018-02-01	Разработка грунта в котлованах экскаваторами, оборудованными планировочным ковшом, вместимость ковша 0,4 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта.	-	5,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-018-03-01	Разработка грунта в котлованах экскаваторами, оборудованными планировочным ковшом, вместимость ковша 0,4 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта III	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта.	-	7,1	-	-	-
Н-02-01-018-04-01	Разработка грунта в котлованах экскаваторами, оборудованными планировочным ковшом, вместимость ковша 0,4 м3, при работе: навывмет, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта.	-	3,3	-	-	-
Н-02-01-018-05-01	Разработка грунта в котлованах экскаваторами, оборудованными планировочным ковшом, вместимость ковша 0,4 м3, при работе: навывмет, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта.	-	4,3	-	-	-
Н-02-01-018-06-01	Разработка грунта в котлованах экскаваторами, оборудованными планировочным ковшом, вместимость ковша 0,4 м3, при работе: навывмет, группа грунта III	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта.	-	5,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-02-01-019 Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой								
Н-02-01-019-01-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,15 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 0,8 м, для групп грунта III, IV - 1,2 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	10	-	-	-
Н-02-01-019-02-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,15 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 0,8 м, для групп грунта III, IV - 1,2 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта II, Im	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	13	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-019-03-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,15 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 0,8 м, для групп грунта III, IV - 1,2 м, при работе: навывет, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	7,9	-	-	-
Н-02-01-019-04-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,15 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 0,8 м, для групп грунта III, IV - 1,2 м, при работе: навывет, группа грунта II, Im	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	10	-	-	-
Н-02-01-019-05-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,3 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,2 м, для групп грунта III, IV - 1,5 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	3,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-019-06-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,3 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,2 м, для групп грунта III, IV - 1,5 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта II, Im	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	4,9	-	-	-
Н-02-01-019-07-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,3 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,2 м, для групп грунта III, IV - 1,5 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта III, IIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	6,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-019-08-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,3 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,2 м, для групп грунта III, IV - 1,5 м, при работе: навывет, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	3	-	-	-
Н-02-01-019-09-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,3 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,2 м, для групп грунта III, IV - 1,5 м, при работе: навывет, группа грунта II, Im	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	3,9	-	-	-
Н-02-01-019-10-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,3 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,2 м, для групп грунта III, IV - 1,5 м, при работе: навывет, группа грунта III, Пм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	5,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-019-11-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,4 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,2 м, для групп грунта III, IV - 1,5 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	3,3	-	-	-
Н-02-01-019-12-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,4 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,2 м, для групп грунта III, IV - 1,5 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта II, Im	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	4,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-019-13-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,4 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,2 м, для групп грунта III, IV - 1,5 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта III, Пм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	5,6	-	-	-
Н-02-01-019-14-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,4 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,2 м, для групп грунта III, IV - 1,5 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	7,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-019-15-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,4 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,2 м, для групп грунта III, IV - 1,5 м, при работе: навывет, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,6	-	-	-
Н-02-01-019-16-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,4 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,2 м, для групп грунта III, IV - 1,5 м, при работе: навывет, группа грунта II, Im	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	3,4	-	-	-
Н-02-01-019-17-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,4 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,2 м, для групп грунта III, IV - 1,5 м, при работе: навывет, группа грунта III, Pm	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	4,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-019-18-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,4 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,2 м, для групп грунта III, IV - 1,5 м, при работе: навывет, группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	5,6	-	-	-
Н-02-01-019-19-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,5 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,5 м, для групп грунта III, IV - 2 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-019-20-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,5 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,5 м, для групп грунта III, IV - 2 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта II, Им	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	3,3	-	-	-
Н-02-01-019-21-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,5 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,5 м, для групп грунта III, IV - 2 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта III, Пм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	4,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-019-22-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,5 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,5 м, для групп грунта III, IV - 2 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	5,6	-	-	-
Н-02-01-019-23-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,5 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,5 м, для групп грунта III, IV - 2 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта V, IIIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	7,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-019-24-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,5 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,5 м, для групп грунта III, IV - 2 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта VI	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	8,7	-	-	-
Н-02-01-019-25-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,5 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,5 м, для групп грунта III, IV - 2 м, при работе: навывет, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,1	-	-	-
Н-02-01-019-26-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,5 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,5 м, для групп грунта III, IV - 2 м, при работе: навывет, группа грунта II, Im	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-019-27-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,5 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,5 м, для групп грунта III, IV - 2 м, при работе: навывет, группа грунта III, IIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	3,6	-	-	-
Н-02-01-019-28-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,5 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,5 м, для групп грунта III, IV - 2 м, при работе: навывет, группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	4,4	-	-	-
Н-02-01-019-29-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,5 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,5 м, для групп грунта III, IV - 2 м, при работе: навывет, группа грунта V, IIIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	5,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-019-30-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,5 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,5 м, для групп грунта III, IV - 2 м, при работе: навывет, группа грунта VI	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	6,9	-	-	-
Н-02-01-019-31-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,6-0,65 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,5 м, для групп грунта III, IV - 2 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-019-32-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,6-0,65 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,5 м, для групп грунта III, IV - 2 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта II, Im	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,6	-	-	-
Н-02-01-019-33-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,6-0,65 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,5 м, для групп грунта III, IV - 2 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта III, IIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	3,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-019-34-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,6-0,65 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,5 м, для групп грунта III, IV - 2 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	4,4	-	-	-
Н-02-01-019-35-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,6-0,65 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,5 м, для групп грунта III, IV - 2 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта V, IIIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	5,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-019-36-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,6-0,65 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,5 м, для групп грунта III, IV - 2 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта VI	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	6,9	-	-	-
Н-02-01-019-37-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,6-0,65 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,5 м, для групп грунта III, IV - 2 м, при работе: навывет, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,6	-	-	-
Н-02-01-019-38-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,6-0,65 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,5 м, для групп грунта III, IV - 2 м, при работе: навывет, группа грунта II, Im	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-019-39-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,6-0,65 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,5 м, для групп грунта III, IV - 2 м, при работе: навывмет, группа грунта III, IIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,7	-	-	-
Н-02-01-019-40-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,6-0,65 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,5 м, для групп грунта III, IV - 2 м, при работе: навывмет, группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	3,5	-	-	-
Н-02-01-019-41-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,6-0,65 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,5 м, для групп грунта III, IV - 2 м, при работе: навывмет, группа грунта V, IIIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	4,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-019-42-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,6-0,65 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,5 м, для групп грунта III, IV - 2 м, при работе: навывет, группа грунта VI	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	5,3	-	-	-
Н-02-01-019-43-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 0,4 м3, высота забоя для групп грунта I, II - 1,2 м, для групп грунта III - 1,5 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	3,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-019-44-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 0,4 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II - 1,2 м, для групп грунта III - 1,5 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта II, Им	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	4,3	-	-	-
Н-02-01-019-45-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 0,4 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II - 1,2 м, для групп грунта III - 1,5 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта III, Пм	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	5,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-019-46-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 0,4 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II - 1,2 м, для групп грунта III - 1,5 м, при работе: навымет, группа грунта I	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,6	-	-	-
Н-02-01-019-47-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 0,4 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II - 1,2 м, для групп грунта III - 1,5 м, при работе: навымет, группа грунта II, III	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	3,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-019-48-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 0,4 м3, высота забоя для групп грунта I, II - 1,2 м, для групп грунта III - 1,5 м, при работе: навывет, группа грунта III, IIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	4,7	-	-	-
Н-02-01-019-49-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 0,65 м3, высота забоя для групп грунта I, II - 1,5 м, для групп грунта III - 2 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-019-50-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 0,65 м3, высота забоя для групп грунта I, II - 1,5 м, для групп грунта III - 2 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта II, Im	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	3	-	-	-
Н-02-01-019-51-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 0,65 м3, высота забоя для групп грунта I, II - 1,5 м, для групп грунта III - 2 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта III, IIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	3,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-019-52-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 0,65 м3, высота забоя для групп грунта I, II - 1,5 м, для групп грунта III - 2 м, при работе: навывет, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,9	-	-	-
Н-02-01-019-53-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 0,65 м3, высота забоя для групп грунта I, II - 1,5 м, для групп грунта III - 2 м, при работе: навывет, группа грунта II, III	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,3	-	-	-
Н-02-01-019-54-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 0,65 м3, высота забоя для групп грунта I, II - 1,5 м, для групп грунта III - 2 м, при работе: навывет, группа грунта III, IV	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-019-55-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 0,8 м3, высота забоя для групп грунта I, II - 1,5 м, для групп грунта III - 2 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,7	-	-	-
Н-02-01-019-56-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 0,8 м3, высота забоя для групп грунта I, II - 1,5 м, для групп грунта III - 2 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта II, III	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-019-57-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 0,8 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II - 1,5 м, для групп грунта III - 2 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта III, IIм	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,7	-	-	-
Н-02-01-019-58-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 0,8 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II - 1,5 м, для групп грунта III - 2 м, при работе: навывет, группа грунта I	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,4	-	-	-
Н-02-01-019-59-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 0,8 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II - 1,5 м, для групп грунта III - 2 м, при работе: навывет, группа грунта II, IIм	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-019-60-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 0,8 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II - 1,5 м, для групп грунта III - 2 м, при работе: навывмет, группа грунта III, IIм	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,1	-	-	-
Н-02-01-019-61-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 1,1 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II - 1,5 м, для групп грунта III - 2 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта I	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-019-62-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 1,1 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II - 1,5 м, для групп грунта III - 2 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта II, Im	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,8	-	-	-
Н-02-01-019-63-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 1,1 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II - 1,5 м, для групп грунта III - 2 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта III, IIм	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-019-64-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшем со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 1,1 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II - 1,5 м, для групп грунта III - 2 м, при работе: навывет, группа грунта I	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,2	-	-	-
Н-02-01-019-65-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшем со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 1,1 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II - 1,5 м, для групп грунта III - 2 м, при работе: навывет, группа грунта II, III	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,5	-	-	-
Н-02-01-019-66-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшем со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 1,1 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II - 1,5 м, для групп грунта III - 2 м, при работе: навывет, группа грунта III, IV	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-02-01-020 Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными обратной лопатой								
Н-02-01-020-01-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, вместимость ковша 0,25 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 0,8 м, для групп грунта III, IV - 1,2 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	4,1	-	-	-
Н-02-01-020-02-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, вместимость ковша 0,25 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 0,8 м, для групп грунта III, IV - 1,2 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта II, Им	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	5,3	-	-	-
Н-02-01-020-03-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, вместимость ковша 0,25 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 0,8 м, для групп грунта III, IV - 1,2 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта III, Пм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	7,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-020-04-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, вместимость ковша 0,25 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 0,8 м, для групп грунта III, IV - 1,2 м, при работе: навывет, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	3,5	-	-	-
Н-02-01-020-05-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, вместимость ковша 0,25 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 0,8 м, для групп грунта III, IV - 1,2 м, при работе: навывет, группа грунта II, Im	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	4,5	-	-	-
Н-02-01-020-06-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, вместимость ковша 0,25 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 0,8 м, для групп грунта III, IV - 1,2 м, при работе: навывет, группа грунта III, Пм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	6,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-020-07-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, вместимость ковша 0,4 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,2 м, для групп грунта III, IV - 1,5 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,8	-	-	-
Н-02-01-020-08-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, вместимость ковша 0,4 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,2 м, для групп грунта III, IV - 1,5 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта II, IIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	3,7	-	-	-
Н-02-01-020-09-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, вместимость ковша 0,4 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,2 м, для групп грунта III, IV - 1,5 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта III, IIIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	4,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-020-10-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, вместимость ковша 0,4 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,2 м, для групп грунта III, IV - 1,5 м, при работе: навывет, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,2	-	-	-
Н-02-01-020-11-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, вместимость ковша 0,4 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,2 м, для групп грунта III, IV - 1,5 м, при работе: навывет, группа грунта II, Im	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,9	-	-	-
Н-02-01-020-12-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, вместимость ковша 0,4 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,2 м, для групп грунта III, IV - 1,5 м, при работе: навывет, группа грунта III, Пм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	3,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-020-13-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, вместимость ковша 0,5 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,2 м, для групп грунта III, IV - 1,5 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,5	-	-	-
Н-02-01-020-14-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, вместимость ковша 0,5 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,2 м, для групп грунта III, IV - 1,5 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта II, IIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	3	-	-	-
Н-02-01-020-15-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, вместимость ковша 0,5 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,2 м, для групп грунта III, IV - 1,5 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта III, IIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	3,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-020-16-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, вместимость ковша 0,5 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,2 м, для групп грунта III, IV - 1,5 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	5	-	-	-
Н-02-01-020-17-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, вместимость ковша 0,5 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,2 м, для групп грунта III, IV - 1,5 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта V, IIIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	6,7	-	-	-
Н-02-01-020-18-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, вместимость ковша 0,5 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,2 м, для групп грунта III, IV - 1,5 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта VI	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	7,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-020-19-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, вместимость ковша 0,5 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,2 м, для групп грунта III, IV - 1,5 м, при работе: навывет, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,1	-	-	-
Н-02-01-020-20-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, вместимость ковша 0,5 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,2 м, для групп грунта III, IV - 1,5 м, при работе: навывет, группа грунта II, Im	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,5	-	-	-
Н-02-01-020-21-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, вместимость ковша 0,5 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,2 м, для групп грунта III, IV - 1,5 м, при работе: навывет, группа грунта III, Пм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	3,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-020-22-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, вместимость ковша 0,5 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,2 м, для групп грунта III, IV - 1,5 м, при работе: навывет, группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	3,9	-	-	-
Н-02-01-020-23-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, вместимость ковша 0,5 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,2 м, для групп грунта III, IV - 1,5 м, при работе: навывет, группа грунта V, IIIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	5	-	-	-
Н-02-01-020-24-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, вместимость ковша 0,5 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,2 м, для групп грунта III, IV - 1,5 м, при работе: навывет, группа грунта VI	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-020-25-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, вместимость ковша 0,63-0,65 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,2 м, для групп грунта III, IV - 1,5 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,9	-	-	-
Н-02-01-020-26-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, вместимость ковша 0,63-0,65 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,2 м, для групп грунта III, IV - 1,5 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта II, IIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,3	-	-	-
Н-02-01-020-27-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, вместимость ковша 0,63-0,65 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,2 м, для групп грунта III, IV - 1,5 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта III, IIIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-020-28-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, вместимость ковша 0,63-0,65 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,2 м, для групп грунта III, IV - 1,5 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	3,9	-	-	-
Н-02-01-020-29-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, вместимость ковша 0,63-0,65 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,2 м, для групп грунта III, IV - 1,5 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта V, IIIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	5	-	-	-
Н-02-01-020-30-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, вместимость ковша 0,63-0,65 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,2 м, для групп грунта III, IV - 1,5 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта VI	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-020-31-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, вместимость ковша 0,63-0,65 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,2 м, для групп грунта III, IV - 1,5 м, при работе: навывет, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,6	-	-	-
Н-02-01-020-32-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, вместимость ковша 0,63-0,65 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,2 м, для групп грунта III, IV - 1,5 м, при работе: навывет, группа грунта II, Im	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,9	-	-	-
Н-02-01-020-33-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, вместимость ковша 0,63-0,65 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,2 м, для групп грунта III, IV - 1,5 м, при работе: навывет, группа грунта III, Пм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-020-34-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, вместимость ковша 0,63-0,65 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,2 м, для групп грунта III, IV - 1,5 м, при работе: навывет, группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	3,1	-	-	-
Н-02-01-020-35-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, вместимость ковша 0,63-0,65 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,2 м, для групп грунта III, IV - 1,5 м, при работе: навывет, группа грунта V, IIIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	4,1	-	-	-
Н-02-01-020-36-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, вместимость ковша 0,63-0,65 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,2 м, для групп грунта III, IV - 1,5 м, при работе: навывет, группа грунта VI	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-020-37-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, вместимость ковша 1 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,5 м, для групп грунта III, IV - 2,0 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта I	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,6	-	-	-
Н-02-01-020-38-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, вместимость ковша 1 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,5 м, для групп грунта III, IV - 2,0 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта II, IIм	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,9	-	-	-
Н-02-01-020-39-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, вместимость ковша 1 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,5 м, для групп грунта III, IV - 2,0 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта III, IIм	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-020-40-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, вместимость ковша 1 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,5 м, для групп грунта III, IV - 2,0 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта IV	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	3,3	-	-	-
Н-02-01-020-41-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, вместимость ковша 1 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,5 м, для групп грунта III, IV - 2,0 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта V, IIIм	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	4,2	-	-	-
Н-02-01-020-42-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, вместимость ковша 1 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,5 м, для групп грунта III, IV - 2,0 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта VI	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	5,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-020-43-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, вместимость ковша 1 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,5 м, для групп грунта III, IV - 2,0 м, при работе: навывет, группа грунта I	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,3	-	-	-
Н-02-01-020-44-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, вместимость ковша 1 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,5 м, для групп грунта III, IV - 2,0 м, при работе: навывет, группа грунта II, Im	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,5	-	-	-
Н-02-01-020-45-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, вместимость ковша 1 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,5 м, для групп грунта III, IV - 2,0 м, при работе: навывет, группа грунта III, IIm	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-020-46-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, вместимость ковша 1 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,5 м, для групп грунта III, IV - 2,0 м, при работе: навывет, группа грунта IV	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,5	-	-	-
Н-02-01-020-47-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, вместимость ковша 1 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,5 м, для групп грунта III, IV - 2,0 м, при работе: навывет, группа грунта V, IIIм	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	3,2	-	-	-
Н-02-01-020-48-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, вместимость ковша 1 м ³ , высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,5 м, для групп грунта III, IV - 2,0 м, при работе: навывет, группа грунта VI	100 м ³ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	3,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-020-49-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, вместимость ковша 1,25 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,5 м, для групп грунта III, IV - 2,0 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,1	-	-	-
Н-02-01-020-50-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, вместимость ковша 1,25 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,5 м, для групп грунта III, IV - 2,0 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта II, IIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,3	-	-	-
Н-02-01-020-51-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, вместимость ковша 1,25 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,5 м, для групп грунта III, IV - 2,0 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта III, IIIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-020-52-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, вместимость ковша 1,25 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,5 м, для групп грунта III, IV - 2,0 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,4	-	-	-
Н-02-01-020-53-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, вместимость ковша 1,25 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,5 м, для групп грунта III, IV - 2,0 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта V, IIIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,8	-	-	-
Н-02-01-020-54-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, вместимость ковша 1,25 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,5 м, для групп грунта III, IV - 2,0 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта VI	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	3,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-020-55-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, вместимость ковша 1,25 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,5 м, для групп грунта III, IV - 2,0 м, при работе: навывет, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	0,87	-	-	-
Н-02-01-020-56-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, вместимость ковша 1,25 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,5 м, для групп грунта III, IV - 2,0 м, при работе: навывет, группа грунта II, Im	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1	-	-	-
Н-02-01-020-57-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, вместимость ковша 1,25 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,5 м, для групп грунта III, IV - 2,0 м, при работе: навывет, группа грунта III, Пм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-020-58-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, вместимость ковша 1,25 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,5 м, для групп грунта III, IV - 2,0 м, при работе: навывет, группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,8	-	-	-
Н-02-01-020-59-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, вместимость ковша 1,25 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,5 м, для групп грунта III, IV - 2,0 м, при работе: навывет, группа грунта V, IIIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,2	-	-	-
Н-02-01-020-60-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, вместимость ковша 1,25 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,5 м, для групп грунта III, IV - 2,0 м, при работе: навывет, группа грунта VI	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-020-61-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, вместимость ковша 1,6 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,5 м, для групп грунта III, IV - 2,0 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	0,83	-	-	-
Н-02-01-020-62-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, вместимость ковша 1,6 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,5 м, для групп грунта III, IV - 2,0 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта II, IIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1	-	-	-
Н-02-01-020-63-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, вместимость ковша 1,6 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,5 м, для групп грунта III, IV - 2,0 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта III, IIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-020-64-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, вместимость ковша 1,6 мЗ, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,5 м, для групп грунта III, IV - 2,0 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта IV	100 мЗ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,7	-	-	-
Н-02-01-020-65-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, вместимость ковша 1,6 мЗ, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,5 м, для групп грунта III, IV - 2,0 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта V, IIIм	100 мЗ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,1	-	-	-
Н-02-01-020-66-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, вместимость ковша 1,6 мЗ, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,5 м, для групп грунта III, IV - 2,0 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта VI	100 мЗ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	2,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-020-67-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, вместимость ковша 1,6 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,5 м, для групп грунта III, IV - 2,0 м, при работе: навывет, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	0,63	-	-	-
Н-02-01-020-68-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, вместимость ковша 1,6 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,5 м, для групп грунта III, IV - 2,0 м, при работе: навывет, группа грунта II, Im	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	0,79	-	-	-
Н-02-01-020-69-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, вместимость ковша 1,6 м3, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,5 м, для групп грунта III, IV - 2,0 м, при работе: навывет, группа грунта III, Пм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	0,92	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-020-70-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, вместимость ковша 1,6 мЗ, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,5 м, для групп грунта III, IV - 2,0 м, при работе: навывет, группа грунта IV	100 мЗ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,3	-	-	-
Н-02-01-020-71-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, вместимость ковша 1,6 мЗ, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,5 м, для групп грунта III, IV - 2,0 м, при работе: навывет, группа грунта V, IIIм	100 мЗ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,6	-	-	-
Н-02-01-020-72-01	Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, вместимость ковша 1,6 мЗ, высота забоя для групп грунта I, II, V, VI - 1,5 м, для групп грунта III, IV - 2,0 м, при работе: навывет, группа грунта VI	100 мЗ грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.	-	1,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-02-01-021 Разработка грунта в траншеях экскаваторами, оборудованными планировочным ковшом								
Н-02-01-021-01-01	Разработка грунта в траншеях экскаваторами, оборудованными планировочным ковшом, вместимость ковша 0,4 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора-планировщика в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка машины в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта.	-	3,7	-	-	-
Н-02-01-021-02-01	Разработка грунта в траншеях экскаваторами, оборудованными планировочным ковшом, вместимость ковша 0,4 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора-планировщика в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка машины в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта.	-	4,8	-	-	-
Н-02-01-021-03-01	Разработка грунта в траншеях экскаваторами, оборудованными планировочным ковшом, вместимость ковша 0,4 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта III	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора-планировщика в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка машины в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта.	-	6,6	-	-	-
Н-02-01-021-04-01	Разработка грунта в траншеях экскаваторами, оборудованными планировочным ковшом, вместимость ковша 0,4 м3, при работе: навывмет, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора-планировщика в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка машины в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта.	-	3,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-021-05-01	Разработка грунта в траншеях экскаваторами, оборудованными планировочным ковшом, вместимость ковша 0,4 м3, при работе: навывет, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора-планировщика в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка машины в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта.	-	4	-	-	-
Н-02-01-021-06-01	Разработка грунта в траншеях экскаваторами, оборудованными планировочным ковшом, вместимость ковша 0,4 м3, при работе: навывет, группа грунта III	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора-планировщика в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка машины в процессе работы. 4. Очистка мест погрузки грунта.	-	5,4	-	-	-
Таблица Н-02-01-022 Разработка грунта одноковшовыми экскаваторами, оборудованными грейферным ковшом								
Н-02-01-022-01-01	Разработка грунта одноковшовыми экскаваторами, оборудованными грейферным ковшом, вместимость ковша 0,35 м3, глубина забоя до 4 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы.	-	4,1	-	-	-
Н-02-01-022-02-01	Разработка грунта одноковшовыми экскаваторами, оборудованными грейферным ковшом, вместимость ковша 0,35 м3, глубина забоя до 4 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы.	-	5,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-022-03-01	Разработка грунта одноковшовыми экскаваторами, оборудованными грейферным ковшом, вместимость ковша 0,35 м3, глубина забоя до 4 м, при работе: навывет, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы.	-	3,3	-	-	-
Н-02-01-022-04-01	Разработка грунта одноковшовыми экскаваторами, оборудованными грейферным ковшом, вместимость ковша 0,35 м3, глубина забоя до 4 м, при работе: навывет, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы.	-	4,6	-	-	-
Н-02-01-022-05-01	Разработка грунта одноковшовыми экскаваторами, оборудованными грейферным ковшом, вместимость ковша 0,5 м3, глубина забоя до 4 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы.	-	3,1	-	-	-
Н-02-01-022-06-01	Разработка грунта одноковшовыми экскаваторами, оборудованными грейферным ковшом, вместимость ковша 0,5 м3, глубина забоя до 4 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы.	-	4,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-022-07-01	Разработка грунта одноковшовыми экскаваторами, оборудованными грейферным ковшом, вместимость ковша 0,5 м3, глубина забоя до 4 м, при работе: навывет, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы.	-	2,5	-	-	-
Н-02-01-022-08-01	Разработка грунта одноковшовыми экскаваторами, оборудованными грейферным ковшом, вместимость ковша 0,5 м3, глубина забоя до 4 м, при работе: навывет, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы.	-	3,6	-	-	-
Н-02-01-022-09-01	Разработка грунта одноковшовыми экскаваторами, оборудованными грейферным ковшом, вместимость ковша 0,75 м3, глубина забоя от 4 до 6 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы.	-	1,8	-	-	-
Н-02-01-022-10-01	Разработка грунта одноковшовыми экскаваторами, оборудованными грейферным ковшом, вместимость ковша 0,75 м3, глубина забоя от 4 до 6 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы.	-	2,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-022-11-01	Разработка грунта одноковшовыми экскаваторами, оборудованными грейферным ковшом, вместимость ковша 0,75 м3, глубина забоя от 4 до 6 м, при работе: навывет, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы.	-	1,4	-	-	-
Н-02-01-022-12-01	Разработка грунта одноковшовыми экскаваторами, оборудованными грейферным ковшом, вместимость ковша 0,75 м3, глубина забоя от 4 до 6 м, при работе: навывет, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы.	-	2	-	-	-
Н-02-01-022-13-01	Разработка грунта одноковшовыми экскаваторами, оборудованными грейферным ковшом, вместимость ковша 1 м3, глубина забоя от 4 до 6 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы.	-	1,4	-	-	-
Н-02-01-022-14-01	Разработка грунта одноковшовыми экскаваторами, оборудованными грейферным ковшом, вместимость ковша 1 м3, глубина забоя от 4 до 6 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы.	-	2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-022-15-01	Разработка грунта одноковшовыми экскаваторами, оборудованными грейферным ковшом, вместимость ковша 1 м3, глубина забоя от 4 до 6 м, при работе: навывмет, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы.	-	1,2	-	-	-
Н-02-01-022-16-01	Разработка грунта одноковшовыми экскаваторами, оборудованными грейферным ковшом, вместимость ковша 1 м3, глубина забоя от 4 до 6 м, при работе: навывмет, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы.	-	1,6	-	-	-
Н-02-01-022-17-01	Разработка грунта одноковшовыми экскаваторами, оборудованными грейферным ковшом, вместимость ковша 1,5 м3, глубина забоя от 4 до 6 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы.	-	1,1	-	-	-
Н-02-01-022-18-01	Разработка грунта одноковшовыми экскаваторами, оборудованными грейферным ковшом, вместимость ковша 1,5 м3, глубина забоя от 4 до 6 м, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы.	-	1,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-022-19-01	Разработка грунта одноковшовыми экскаваторами, оборудованными грейферным ковшом, вместимость ковша 1,5 м3, глубина забоя от 4 до 6 м, при работе: навывет, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы.	-	0,84	-	-	-
Н-02-01-022-20-01	Разработка грунта одноковшовыми экскаваторами, оборудованными грейферным ковшом, вместимость ковша 1,5 м3, глубина забоя от 4 до 6 м, при работе: навывет, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы.	-	1,3	-	-	-
Таблица Н-02-01-023 Разработка грунта в нагорных и водоотводных канавах одноковшовыми экскаваторами-драглайн								
Н-02-01-023-01-01	Разработка грунта в нагорных и водоотводных канавах одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,65 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Проверка уклона и глубины канавы. 4. Передвижка экскаватора в процессе работы. 5. Подготовка и зачистка забоя.	-	2,9	-	-	-
Н-02-01-023-02-01	Разработка грунта в нагорных и водоотводных канавах одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,65 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Проверка уклона и глубины канавы. 4. Передвижка экскаватора в процессе работы. 5. Подготовка и зачистка забоя.	-	3,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-023-03-01	Разработка грунта в нагорных и водоотводных канавах одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,65 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта III	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Проверка уклона и глубины канавы. 4. Передвижка экскаватора в процессе работы. 5. Подготовка и зачистка забоя.	-	4,1	-	-	-
Н-02-01-023-04-01	Разработка грунта в нагорных и водоотводных канавах одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,65 м3, при работе: навывет, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Проверка уклона и глубины канавы. 4. Передвижка экскаватора в процессе работы. 5. Подготовка и зачистка забоя.	-	2,3	-	-	-
Н-02-01-023-05-01	Разработка грунта в нагорных и водоотводных канавах одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,65 м3, при работе: навывет, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Проверка уклона и глубины канавы. 4. Передвижка экскаватора в процессе работы. 5. Подготовка и зачистка забоя.	-	2,5	-	-	-
Н-02-01-023-06-01	Разработка грунта в нагорных и водоотводных канавах одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,65 м3, при работе: навывет, группа грунта III	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Проверка уклона и глубины канавы. 4. Передвижка экскаватора в процессе работы. 5. Подготовка и зачистка забоя.	-	3,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-023-07-01	Разработка грунта в нагорных и водоотводных канавах одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 0,8 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Проверка уклона и глубины канавы. 4. Передвижка экскаватора в процессе работы. 5. Подготовка и зачистка забоя.	-	2,4	-	-	-
Н-02-01-023-08-01	Разработка грунта в нагорных и водоотводных канавах одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 0,8 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Проверка уклона и глубины канавы. 4. Передвижка экскаватора в процессе работы. 5. Подготовка и зачистка забоя.	-	2,7	-	-	-
Н-02-01-023-09-01	Разработка грунта в нагорных и водоотводных канавах одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 0,8 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта III	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Проверка уклона и глубины канавы. 4. Передвижка экскаватора в процессе работы. 5. Подготовка и зачистка забоя.	-	3,6	-	-	-
Н-02-01-023-10-01	Разработка грунта в нагорных и водоотводных канавах одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 0,8 м3, при работе: навывет, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Проверка уклона и глубины канавы. 4. Передвижка экскаватора в процессе работы. 5. Подготовка и зачистка забоя.	-	1,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-023-11-01	Разработка грунта в нагорных и водоотводных канавах одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 0,8 м3, при работе: навывет, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Проверка уклона и глубины канавы. 4. Передвижка экскаватора в процессе работы. 5. Подготовка и зачистка забоя.	-	2,2	-	-	-
Н-02-01-023-12-01	Разработка грунта в нагорных и водоотводных канавах одноковшовыми экскаваторами-драглайн с ковшом со сплошной режущей кромкой, вместимость ковша 0,8 м3, при работе: навывет, группа грунта III	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Проверка уклона и глубины канавы. 4. Передвижка экскаватора в процессе работы. 5. Подготовка и зачистка забоя.	-	2,9	-	-	-
Таблица Н-02-01-024 Разработка грунта в нагорных и водоотводных канавах одноковшовыми экскаваторами, оборудованными обратной лопатой с профилированным ковшом и ковшом с зубьями								
Н-02-01-024-01-01	Разработка грунта в нагорных и водоотводных канавах одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с профилированным ковшом и ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,3 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Проверка уклона и глубины канавы. 4. Передвижка экскаватора в процессе работы. 5. Подготовка и зачистка забоя.	-	5,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-024-02-01	Разработка грунта в нагорных и водоотводных канавах одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с профилированным ковшом и ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,3 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта II, Им	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Проверка уклона и глубины канавы. 4. Передвижка экскаватора в процессе работы. 5. Подготовка и зачистка забоя.	-	6,5	-	-	-
Н-02-01-024-03-01	Разработка грунта в нагорных и водоотводных канавах одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с профилированным ковшом и ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,3 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта III, Пм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Проверка уклона и глубины канавы. 4. Передвижка экскаватора в процессе работы. 5. Подготовка и зачистка забоя.	-	7,9	-	-	-
Н-02-01-024-04-01	Разработка грунта в нагорных и водоотводных канавах одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с профилированным ковшом и ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,3 м3, при работе: навывмет, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Проверка уклона и глубины канавы. 4. Передвижка экскаватора в процессе работы. 5. Подготовка и зачистка забоя.	-	4,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-024-05-01	Разработка грунта в нагорных и водоотводных канавах одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с профилированным ковшом и ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,3 м3, при работе: навывмет, группа грунта II, Im	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Проверка уклона и глубины канавы. 4. Передвижка экскаватора в процессе работы. 5. Подготовка и зачистка забоя.	-	5	-	-	-
Н-02-01-024-06-01	Разработка грунта в нагорных и водоотводных канавах одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с профилированным ковшом и ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,3 м3, при работе: навывмет, группа грунта III, IIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Проверка уклона и глубины канавы. 4. Передвижка экскаватора в процессе работы. 5. Подготовка и зачистка забоя.	-	6,1	-	-	-
Н-02-01-024-07-01	Разработка грунта в нагорных и водоотводных канавах одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с профилированным ковшом и ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,35 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Проверка уклона и глубины канавы. 4. Передвижка экскаватора в процессе работы. 5. Подготовка и зачистка забоя.	-	5,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-024-08-01	Разработка грунта в нагорных и водоотводных канавах одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с профилированным ковшом и ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,35 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта II, Im	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Проверка уклона и глубины канавы. 4. Передвижка экскаватора в процессе работы. 5. Подготовка и зачистка забоя.	-	5,9	-	-	-
Н-02-01-024-09-01	Разработка грунта в нагорных и водоотводных канавах одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с профилированным ковшом и ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,35 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта III, IIm	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Проверка уклона и глубины канавы. 4. Передвижка экскаватора в процессе работы. 5. Подготовка и зачистка забоя.	-	7,2	-	-	-
Н-02-01-024-10-01	Разработка грунта в нагорных и водоотводных канавах одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с профилированным ковшом и ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,35 м3, при работе: навывет, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Проверка уклона и глубины канавы. 4. Передвижка экскаватора в процессе работы. 5. Подготовка и зачистка забоя.	-	4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-024-11-01	Разработка грунта в нагорных и водоотводных канавах одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с профилированным ковшом и ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,35 м3, при работе: навывмет, группа грунта II, Im	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Проверка уклона и глубины канавы. 4. Передвижка экскаватора в процессе работы. 5. Подготовка и зачистка забоя.	-	4,6	-	-	-
Н-02-01-024-12-01	Разработка грунта в нагорных и водоотводных канавах одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с профилированным ковшом и ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,35 м3, при работе: навывмет, группа грунта III, IIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Проверка уклона и глубины канавы. 4. Передвижка экскаватора в процессе работы. 5. Подготовка и зачистка забоя.	-	5,6	-	-	-
Н-02-01-024-13-01	Разработка грунта в нагорных и водоотводных канавах одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с профилированным ковшом и ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,4 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Проверка уклона и глубины канавы. 4. Передвижка экскаватора в процессе работы. 5. Подготовка и зачистка забоя.	-	5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-024-14-01	Разработка грунта в нагорных и водоотводных канавах одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с профилированным ковшом и ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,4 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта II, Im	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Проверка уклона и глубины канавы. 4. Передвижка экскаватора в процессе работы. 5. Подготовка и зачистка забоя.	-	5,7	-	-	-
Н-02-01-024-15-01	Разработка грунта в нагорных и водоотводных канавах одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с профилированным ковшом и ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,4 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта III, IIm	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Проверка уклона и глубины канавы. 4. Передвижка экскаватора в процессе работы. 5. Подготовка и зачистка забоя.	-	7,1	-	-	-
Н-02-01-024-16-01	Разработка грунта в нагорных и водоотводных канавах одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с профилированным ковшом и ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,4 м3, при работе: навывмет, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Проверка уклона и глубины канавы. 4. Передвижка экскаватора в процессе работы. 5. Подготовка и зачистка забоя.	-	3,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-024-17-01	Разработка грунта в нагорных и водоотводных канавах одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с профилированным ковшом и ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,4 м3, при работе: навывмет, группа грунта II, Im	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Проверка уклона и глубины канавы. 4. Передвижка экскаватора в процессе работы. 5. Подготовка и зачистка забоя.	-	4,5	-	-	-
Н-02-01-024-18-01	Разработка грунта в нагорных и водоотводных канавах одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с профилированным ковшом и ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,4 м3, при работе: навывмет, группа грунта III, IIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Проверка уклона и глубины канавы. 4. Передвижка экскаватора в процессе работы. 5. Подготовка и зачистка забоя.	-	5,4	-	-	-
Н-02-01-024-19-01	Разработка грунта в нагорных и водоотводных канавах одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с профилированным ковшом и ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,5 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Проверка уклона и глубины канавы. 4. Передвижка экскаватора в процессе работы. 5. Подготовка и зачистка забоя.	-	4,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-024-20-01	Разработка грунта в нагорных и водоотводных канавах одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с профилированным ковшом и ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,5 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта II, Им	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Проверка уклона и глубины канавы. 4. Передвижка экскаватора в процессе работы. 5. Подготовка и зачистка забоя.	-	4,8	-	-	-
Н-02-01-024-21-01	Разработка грунта в нагорных и водоотводных канавах одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с профилированным ковшом и ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,5 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта III, Пм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Проверка уклона и глубины канавы. 4. Передвижка экскаватора в процессе работы. 5. Подготовка и зачистка забоя.	-	5,8	-	-	-
Н-02-01-024-22-01	Разработка грунта в нагорных и водоотводных канавах одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с профилированным ковшом и ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,5 м3, при работе: навывмет, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Проверка уклона и глубины канавы. 4. Передвижка экскаватора в процессе работы. 5. Подготовка и зачистка забоя.	-	3,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-024-23-01	Разработка грунта в нагорных и водоотводных канавах одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с профилированным ковшом и ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,5 м3, при работе: навывмет, группа грунта II, Im	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Проверка уклона и глубины канавы. 4. Передвижка экскаватора в процессе работы. 5. Подготовка и зачистка забоя.	-	3,7	-	-	-
Н-02-01-024-24-01	Разработка грунта в нагорных и водоотводных канавах одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с профилированным ковшом и ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,5 м3, при работе: навывмет, группа грунта III, IIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Проверка уклона и глубины канавы. 4. Передвижка экскаватора в процессе работы. 5. Подготовка и зачистка забоя.	-	4,5	-	-	-
Н-02-01-024-25-01	Разработка грунта в нагорных и водоотводных канавах одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с профилированным ковшом и ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,65 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Проверка уклона и глубины канавы. 4. Передвижка экскаватора в процессе работы. 5. Подготовка и зачистка забоя.	-	2,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-024-26-01	Разработка грунта в нагорных и водоотводных канавах одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с профилированным ковшом и ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,65 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта II, Im	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Проверка уклона и глубины канавы. 4. Передвижка экскаватора в процессе работы. 5. Подготовка и зачистка забоя.	-	2,8	-	-	-
Н-02-01-024-27-01	Разработка грунта в нагорных и водоотводных канавах одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с профилированным ковшом и ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,65 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта III, IIm	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Проверка уклона и глубины канавы. 4. Передвижка экскаватора в процессе работы. 5. Подготовка и зачистка забоя.	-	3,4	-	-	-
Н-02-01-024-28-01	Разработка грунта в нагорных и водоотводных канавах одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с профилированным ковшом и ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,65 м3, при работе: навывет, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Проверка уклона и глубины канавы. 4. Передвижка экскаватора в процессе работы. 5. Подготовка и зачистка забоя.	-	1,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-024-29-01	Разработка грунта в нагорных и водоотводных канавах одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с профилированным ковшом и ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,65 м3, при работе: навывмет, группа грунта II, Im	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Проверка уклона и глубины канавы. 4. Передвижка экскаватора в процессе работы. 5. Подготовка и зачистка забоя.	-	2,2	-	-	-
Н-02-01-024-30-01	Разработка грунта в нагорных и водоотводных канавах одноковшовыми экскаваторами с механическим приводом, оборудованными обратной лопатой с профилированным ковшом и ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,65 м3, при работе: навывмет, группа грунта III, IIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Проверка уклона и глубины канавы. 4. Передвижка экскаватора в процессе работы. 5. Подготовка и зачистка забоя.	-	2,8	-	-	-
Н-02-01-024-31-01	Разработка грунта в нагорных и водоотводных канавах одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными обратной лопатой с профилированным ковшом и ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,4 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Проверка уклона и глубины канавы. 4. Передвижка экскаватора в процессе работы. 5. Подготовка и зачистка забоя.	-	3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-024-32-01	Разработка грунта в нагорных и водоотводных канавах одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными обратной лопатой с профилированным ковшом и ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,4 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта II, Им	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Проверка уклона и глубины канавы. 4. Передвижка экскаватора в процессе работы. 5. Подготовка и зачистка забоя.	-	3,9	-	-	-
Н-02-01-024-33-01	Разработка грунта в нагорных и водоотводных канавах одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными обратной лопатой с профилированным ковшом и ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,4 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта III, Пм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Проверка уклона и глубины канавы. 4. Передвижка экскаватора в процессе работы. 5. Подготовка и зачистка забоя.	-	5	-	-	-
Н-02-01-024-34-01	Разработка грунта в нагорных и водоотводных канавах одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными обратной лопатой с профилированным ковшом и ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,4 м3, при работе: навывмет, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Проверка уклона и глубины канавы. 4. Передвижка экскаватора в процессе работы. 5. Подготовка и зачистка забоя.	-	2,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-024-35-01	Разработка грунта в нагорных и водоотводных канавах одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными обратной лопатой с профилированным ковшом и ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,4 м3, при работе: навывмет, группа грунта II, Im	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Проверка уклона и глубины канавы. 4. Передвижка экскаватора в процессе работы. 5. Подготовка и зачистка забоя.	-	3	-	-	-
Н-02-01-024-36-01	Разработка грунта в нагорных и водоотводных канавах одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными обратной лопатой с профилированным ковшом и ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,4 м3, при работе: навывмет, группа грунта III, IIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Проверка уклона и глубины канавы. 4. Передвижка экскаватора в процессе работы. 5. Подготовка и зачистка забоя.	-	4	-	-	-
Н-02-01-024-37-01	Разработка грунта в нагорных и водоотводных канавах одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными обратной лопатой с профилированным ковшом и ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,5 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Проверка уклона и глубины канавы. 4. Передвижка экскаватора в процессе работы. 5. Подготовка и зачистка забоя.	-	2,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-024-38-01	Разработка грунта в нагорных и водоотводных канавах одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными обратной лопатой с профилированным ковшом и ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,5 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта II, Im	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Проверка уклона и глубины канавы. 4. Передвижка экскаватора в процессе работы. 5. Подготовка и зачистка забоя.	-	2,8	-	-	-
Н-02-01-024-39-01	Разработка грунта в нагорных и водоотводных канавах одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными обратной лопатой с профилированным ковшом и ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,5 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта III, IIm	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Проверка уклона и глубины канавы. 4. Передвижка экскаватора в процессе работы. 5. Подготовка и зачистка забоя.	-	3,7	-	-	-
Н-02-01-024-40-01	Разработка грунта в нагорных и водоотводных канавах одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными обратной лопатой с профилированным ковшом и ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,5 м3, при работе: навывмет, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Проверка уклона и глубины канавы. 4. Передвижка экскаватора в процессе работы. 5. Подготовка и зачистка забоя.	-	2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-024-41-01	Разработка грунта в нагорных и водоотводных канавах одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными обратной лопатой с профилированным ковшом и ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,5 м3, при работе: навывмет, группа грунта II, Im	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Проверка уклона и глубины канавы. 4. Передвижка экскаватора в процессе работы. 5. Подготовка и зачистка забоя.	-	2,3	-	-	-
Н-02-01-024-42-01	Разработка грунта в нагорных и водоотводных канавах одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными обратной лопатой с профилированным ковшом и ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,5 м3, при работе: навывмет, группа грунта III, IIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Проверка уклона и глубины канавы. 4. Передвижка экскаватора в процессе работы. 5. Подготовка и зачистка забоя.	-	3,2	-	-	-
Н-02-01-024-43-01	Разработка грунта в нагорных и водоотводных канавах одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными обратной лопатой с профилированным ковшом и ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,65 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Проверка уклона и глубины канавы. 4. Передвижка экскаватора в процессе работы. 5. Подготовка и зачистка забоя.	-	2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-024-44-01	Разработка грунта в нагорных и водоотводных канавах одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными обратной лопатой с профилированным ковшом и ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,65 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта II, Im	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Проверка уклона и глубины канавы. 4. Передвижка экскаватора в процессе работы. 5. Подготовка и зачистка забоя.	-	2,4	-	-	-
Н-02-01-024-45-01	Разработка грунта в нагорных и водоотводных канавах одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными обратной лопатой с профилированным ковшом и ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,65 м3, при работе: с погрузкой в транспортные средства, группа грунта III, IIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Проверка уклона и глубины канавы. 4. Передвижка экскаватора в процессе работы. 5. Подготовка и зачистка забоя.	-	2,8	-	-	-
Н-02-01-024-46-01	Разработка грунта в нагорных и водоотводных канавах одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными обратной лопатой с профилированным ковшом и ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,65 м3, при работе: навывмет, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Проверка уклона и глубины канавы. 4. Передвижка экскаватора в процессе работы. 5. Подготовка и зачистка забоя.	-	1,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-024-47-01	Разработка грунта в нагорных и водоотводных канавах одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными обратной лопатой с профилированным ковшом и ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,65 м3, при работе: навывет, группа грунта II, Im	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Проверка уклона и глубины канавы. 4. Передвижка экскаватора в процессе работы. 5. Подготовка и зачистка забоя.	-	1,9	-	-	-
Н-02-01-024-48-01	Разработка грунта в нагорных и водоотводных канавах одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными обратной лопатой с профилированным ковшом и ковшом с зубьями, вместимость ковша 0,65 м3, при работе: навывет, группа грунта III, IIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой ковша. 3. Проверка уклона и глубины канавы. 4. Передвижка экскаватора в процессе работы. 5. Подготовка и зачистка забоя.	-	2,3	-	-	-
Таблица Н-02-01-025 Разработка немерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами								
Н-02-01-025-01-01	Разработка немерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭР-7АМ, ширина траншеи 1,2 м, глубина траншеи: до 1,4 м, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншеи с очисткой ковшей и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в транспортное положение.	-	0,51	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-025-02-01	Разработка немерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭР-7АМ, ширина траншеи 1,2 м, глубина траншеи: до 1,4 м, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншеи с очисткой ковшей и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в транспортное положение.	-	0,66	-	-	-
Н-02-01-025-03-01	Разработка немерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭР-7АМ, ширина траншеи 1,2 м, глубина траншеи: до 1,4 м, группа грунта III	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншеи с очисткой ковшей и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в транспортное положение.	-	0,93	-	-	-
Н-02-01-025-04-01	Разработка немерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭР-7АМ, ширина траншеи 1,2 м, глубина траншеи: до 1,4 м, группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншеи с очисткой ковшей и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в транспортное положение.	-	1,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-025-05-01	Разработка немерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭР-7АМ, ширина траншеи 1,2 м, глубина траншеи: свыше 1,4 до 2,2 м, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншеи с очисткой ковшей и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в транспортное положение.	-	0,45	-	-	-
Н-02-01-025-06-01	Разработка немерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭР-7АМ, ширина траншеи 1,2 м, глубина траншеи: свыше 1,4 до 2,2 м, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншеи с очисткой ковшей и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в транспортное положение.	-	0,58	-	-	-
Н-02-01-025-07-01	Разработка немерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭР-7АМ, ширина траншеи 1,2 м, глубина траншеи: свыше 1,4 до 2,2 м, группа грунта III	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншеи с очисткой ковшей и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в транспортное положение.	-	0,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-025-08-01	Разработка немерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭР-7АМ, ширина траншеи 1,2 м, глубина траншеи: свыше 1,4 до 2,2 м, группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншеи с очисткой ковшей и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в транспортное положение.	-	1,1	-	-	-
Н-02-01-025-09-01	Разработка немерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-301А, ширина траншеи 1,2 м, глубина траншеи: до 1,4 м, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншеи с очисткой ковшей и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в транспортное положение.	-	0,59	-	-	-
Н-02-01-025-10-01	Разработка немерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-301А, ширина траншеи 1,2 м, глубина траншеи: до 1,4 м, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншеи с очисткой ковшей и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в транспортное положение.	-	0,77	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-025-11-01	Разработка немерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-301А, ширина траншеи 1,2 м, глубина траншеи: до 1,4 м, группа грунта III	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншеи с очисткой ковшей и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в транспортное положение.	-	1,1	-	-	-
Н-02-01-025-12-01	Разработка немерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-301А, ширина траншеи 1,2 м, глубина траншеи: до 1,4 м, группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншеи с очисткой ковшей и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в транспортное положение.	-	1,6	-	-	-
Н-02-01-025-13-01	Разработка немерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-301А, ширина траншеи 1,2 м, глубина траншеи: свыше 1,4 до 2,2 м, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншеи с очисткой ковшей и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в транспортное положение.	-	0,53	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-025-14-01	Разработка немерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-301А, ширина траншеи 1,2 м, глубина траншеи: свыше 1,4 до 2,2 м, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншеи с очисткой ковшей и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в транспортное положение.	-	0,64	-	-	-
Н-02-01-025-15-01	Разработка немерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-301А, ширина траншеи 1,2 м, глубина траншеи: свыше 1,4 до 2,2 м, группа грунта III	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншеи с очисткой ковшей и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в транспортное положение.	-	0,95	-	-	-
Н-02-01-025-16-01	Разработка немерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-301А, ширина траншеи 1,2 м, глубина траншеи: свыше 1,4 до 2,2 м, группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншеи с очисткой ковшей и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в транспортное положение.	-	1,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-025-17-01	Разработка немерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-301А, ширина траншеи 1,2 м, глубина траншеи: свыше 2,2 до 3 м, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншеи с очисткой ковшей и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в транспортное положение.	-	0,46	-	-	-
Н-02-01-025-18-01	Разработка немерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-301А, ширина траншеи 1,2 м, глубина траншеи: свыше 2,2 до 3 м, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншеи с очисткой ковшей и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в транспортное положение.	-	0,57	-	-	-
Н-02-01-025-19-01	Разработка немерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-301А, ширина траншеи 1,2 м, глубина траншеи: свыше 2,2 до 3 м, группа грунта III	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншеи с очисткой ковшей и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в транспортное положение.	-	0,81	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-025-20-01	Разработка немерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-301А, ширина траншеи 1,2 м, глубина траншеи: свыше 2,2 до 3 м, группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншеи с очисткой ковшей и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в транспортное положение.	-	1,2	-	-	-
Н-02-01-025-21-01	Разработка немерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-223, ширина траншеи 1,5 м, глубина траншеи: до 1,3 м, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншеи с очисткой ковшей и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в транспортное положение.	-	0,62	-	-	-
Н-02-01-025-22-01	Разработка немерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-223, ширина траншеи 1,5 м, глубина траншеи: до 1,3 м, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншеи с очисткой ковшей и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в транспортное положение.	-	0,73	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-025-23-01	Разработка немерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-223, ширина траншеи 1,5 м, глубина траншеи: до 1,3 м, группа грунта III	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншеи с очисткой ковшей и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в транспортное положение.	-	1	-	-	-
Н-02-01-025-24-01	Разработка немерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-223, ширина траншеи 1,5 м, глубина траншеи: до 1,3 м, группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншеи с очисткой ковшей и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в транспортное положение.	-	1,5	-	-	-
Н-02-01-025-25-01	Разработка немерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-223, ширина траншеи 1,5 м, глубина траншеи: свыше 1,3 до 1,8 м, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншеи с очисткой ковшей и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в транспортное положение.	-	0,57	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-025-26-01	Разработка немерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-223, ширина траншеи 1,5 м, глубина траншеи: свыше 1,3 до 1,8 м, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншеи с очисткой ковшей и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в транспортное положение.	-	0,67	-	-	-
Н-02-01-025-27-01	Разработка немерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-223, ширина траншеи 1,5 м, глубина траншеи: свыше 1,3 до 1,8 м, группа грунта III	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншеи с очисткой ковшей и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в транспортное положение.	-	0,93	-	-	-
Н-02-01-025-28-01	Разработка немерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-223, ширина траншеи 1,5 м, глубина траншеи: свыше 1,3 до 1,8 м, группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншеи с очисткой ковшей и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в транспортное положение.	-	1,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-025-29-01	Разработка немерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-223, ширина траншеи 1,5 м, глубина траншеи: свыше 1,8 до 2,2 м, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншеи с очисткой ковшей и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в транспортное положение.	-	0,49	-	-	-
Н-02-01-025-30-01	Разработка немерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-223, ширина траншеи 1,5 м, глубина траншеи: свыше 1,8 до 2,2 м, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншеи с очисткой ковшей и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в транспортное положение.	-	0,57	-	-	-
Н-02-01-025-31-01	Разработка немерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-223, ширина траншеи 1,5 м, глубина траншеи: свыше 1,8 до 2,2 м, группа грунта III	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншеи с очисткой ковшей и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в транспортное положение.	-	0,79	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-025-32-01	Разработка немерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-223, ширина траншеи 1,5 м, глубина траншеи: свыше 1,8 до 2,2 м, группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншеи с очисткой ковшей и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в транспортное положение.	-	1,1	-	-	-
Н-02-01-025-33-01	Разработка немерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-231, ЭТР-231А, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: до 1,4 м, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншеи с очисткой ковшей и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в транспортное положение.	-	0,44	-	-	-
Н-02-01-025-34-01	Разработка немерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-231, ЭТР-231А, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: до 1,4 м, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншеи с очисткой ковшей и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в транспортное положение.	-	0,54	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-025-35-01	Разработка немерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-231, ЭТР-231А, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: до 1,4 м, группа грунта III	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншеи с очисткой ковшей и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в транспортное положение.	-	0,76	-	-	-
Н-02-01-025-36-01	Разработка немерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-231, ЭТР-231А, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: до 1,4 м, группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншеи с очисткой ковшей и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в транспортное положение.	-	1,1	-	-	-
Н-02-01-025-37-01	Разработка немерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-231, ЭТР-231А, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: свыше 1,4 до 2 м, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншеи с очисткой ковшей и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в транспортное положение.	-	0,41	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-025-38-01	Разработка немерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-231, ЭТР-231А, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: свыше 1,4 до 2 м, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншеи с очисткой ковшей и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в транспортное положение.	-	0,49	-	-	-
Н-02-01-025-39-01	Разработка немерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-231, ЭТР-231А, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: свыше 1,4 до 2 м, группа грунта III	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншеи с очисткой ковшей и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в транспортное положение.	-	0,69	-	-	-
Н-02-01-025-40-01	Разработка немерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-231, ЭТР-231А, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: свыше 1,4 до 2 м, группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншеи с очисткой ковшей и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в транспортное положение.	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-025-41-01	Разработка немерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-231, ЭТР-231А, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: свыше 2 до 2,5 м, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншеи с очисткой ковшей и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в транспортное положение.	-	0,34	-	-	-
Н-02-01-025-42-01	Разработка немерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-231, ЭТР-231А, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: свыше 2 до 2,5 м, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншеи с очисткой ковшей и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в транспортное положение.	-	0,42	-	-	-
Н-02-01-025-43-01	Разработка немерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-231, ЭТР-231А, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: свыше 2 до 2,5 м, группа грунта III	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншеи с очисткой ковшей и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в транспортное положение.	-	0,62	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-025-44-01	Разработка немерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-231, ЭТР-231А, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: свыше 2 до 2,5 м, группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншеи с очисткой ковшей и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в транспортное положение.	-	0,94	-	-	-
Н-02-01-025-45-01	Разработка немерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-253, ЭТР-253А, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: до 1,4 м, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншеи с очисткой ковшей и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в транспортное положение.	-	0,29	-	-	-
Н-02-01-025-46-01	Разработка немерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-253, ЭТР-253А, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: до 1,4 м, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншеи с очисткой ковшей и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в транспортное положение.	-	0,38	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-025-47-01	Разработка немерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-253, ЭТР-253А, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: до 1,4 м, группа грунта III	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншеи с очисткой ковшей и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в транспортное положение.	-	0,54	-	-	-
Н-02-01-025-48-01	Разработка немерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-253, ЭТР-253А, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: до 1,4 м, группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншеи с очисткой ковшей и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в транспортное положение.	-	0,79	-	-	-
Н-02-01-025-49-01	Разработка немерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-253, ЭТР-253А, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: свыше 1,4 до 2 м, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншеи с очисткой ковшей и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в транспортное положение.	-	0,23	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-025-50-01	Разработка немерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-253, ЭТР-253А, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: свыше 1,4 до 2 м, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншеи с очисткой ковшей и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в транспортное положение.	-	0,32	-	-	-
Н-02-01-025-51-01	Разработка немерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-253, ЭТР-253А, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: свыше 1,4 до 2 м, группа грунта III	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншеи с очисткой ковшей и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в транспортное положение.	-	0,46	-	-	-
Н-02-01-025-52-01	Разработка немерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-253, ЭТР-253А, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: свыше 1,4 до 2 м, группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншеи с очисткой ковшей и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в транспортное положение.	-	0,69	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-025-53-01	Разработка немерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-253, ЭТР-253А, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: свыше 2 до 2,5 м, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншеи с очисткой ковшей и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в транспортное положение.	-	0,2	-	-	-
Н-02-01-025-54-01	Разработка немерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-253, ЭТР-253А, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: свыше 2 до 2,5 м, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншеи с очисткой ковшей и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в транспортное положение.	-	0,29	-	-	-
Н-02-01-025-55-01	Разработка немерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-253, ЭТР-253А, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: свыше 2 до 2,5 м, группа грунта III	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншеи с очисткой ковшей и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в транспортное положение.	-	0,42	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-025-56-01	Разработка немерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-253, ЭТР-253А, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: свыше 2 до 2,5 м, группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншеи с очисткой ковшей и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в транспортное положение.	-	0,64	-	-	-
Н-02-01-025-57-01	Разработка немерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-254, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: до 1,4 м, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншеи с очисткой ковшей и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в транспортное положение.	-	0,26	-	-	-
Н-02-01-025-58-01	Разработка немерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-254, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: до 1,4 м, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншеи с очисткой ковшей и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в транспортное положение.	-	0,35	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-025-59-01	Разработка немерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-254, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: до 1,4 м, группа грунта III	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншеи с очисткой ковшей и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в транспортное положение.	-	0,46	-	-	-
Н-02-01-025-60-01	Разработка немерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-254, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: до 1,4 м, группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншеи с очисткой ковшей и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в транспортное положение.	-	0,67	-	-	-
Н-02-01-025-61-01	Разработка немерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-254, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: свыше 1,4 до 2 м, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншеи с очисткой ковшей и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в транспортное положение.	-	0,21	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-025-62-01	Разработка немерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-254, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: свыше 1,4 до 2 м, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншеи с очисткой ковшей и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в транспортное положение.	-	0,31	-	-	-
Н-02-01-025-63-01	Разработка немерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-254, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: свыше 1,4 до 2 м, группа грунта III	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншеи с очисткой ковшей и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в транспортное положение.	-	0,41	-	-	-
Н-02-01-025-64-01	Разработка немерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-254, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: свыше 1,4 до 2 м, группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншеи с очисткой ковшей и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в транспортное положение.	-	0,59	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-025-65-01	Разработка немерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-254, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: свыше 2 до 2,5 м, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншеи с очисткой ковшей и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в транспортное положение.	-	0,18	-	-	-
Н-02-01-025-66-01	Разработка немерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-254, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: свыше 2 до 2,5 м, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншеи с очисткой ковшей и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в транспортное положение.	-	0,27	-	-	-
Н-02-01-025-67-01	Разработка немерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-254, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: свыше 2 до 2,5 м, группа грунта III	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншеи с очисткой ковшей и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в транспортное положение.	-	0,32	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-025-68-01	Разработка немерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-254, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: свыше 2 до 2,5 м, группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншеи с очисткой ковшей и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в транспортное положение.	-	0,54	-	-	-
Таблица Н-02-01-026 Разработка мерзлого грунта глубиной промерзания до 0,8 м траншейными роторными экскаваторами								
Н-02-01-026-01-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭР-7АМ, ширина траншеи 1,2 м, глубина траншеи: до 1,4 м, глубина промерзания до 0,4 м, группа грунта Im	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	0,74	-	-	-
Н-02-01-026-02-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭР-7АМ, ширина траншеи 1,2 м, глубина траншеи: до 1,4 м, глубина промерзания до 0,4 м, группа грунта IIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	0,98	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-026-03-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭР-7АМ, ширина траншеи 1,2 м, глубина траншеи: до 1,4 м, глубина промерзания до 0,4 м, группа грунта Шм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	1,4	-	-	-
Н-02-01-026-04-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭР-7АМ, ширина траншеи 1,2 м, глубина траншеи: до 1,4 м, глубина промерзания до 0,8 м, группа грунта Им	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	1	-	-	-
Н-02-01-026-05-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭР-7АМ, ширина траншеи 1,2 м, глубина траншеи: до 1,4 м, глубина промерзания до 0,8 м, группа грунта Пм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	1,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-026-06-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭР-7АМ, ширина траншеи 1,2 м, глубина траншеи: до 1,4 м, глубина промерзания до 0,8 м, группа грунта Шм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	1,9	-	-	-
Н-02-01-026-07-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭР-7АМ, ширина траншеи 1,2 м, глубина траншеи: свыше 1,4 до 2,2 м, глубина промерзания до 0,4 м, группа грунта Ім	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	0,64	-	-	-
Н-02-01-026-08-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭР-7АМ, ширина траншеи 1,2 м, глубина траншеи: свыше 1,4 до 2,2 м, глубина промерзания до 0,4 м, группа грунта ІІм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	0,87	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-026-09-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭР-7АМ, ширина траншеи 1,2 м, глубина траншеи: свыше 1,4 до 2,2 м, глубина промерзания до 0,4 м, группа грунта IIIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	1,2	-	-	-
Н-02-01-026-10-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭР-7АМ, ширина траншеи 1,2 м, глубина траншеи: свыше 1,4 до 2,2 м, глубина промерзания до 0,8 м, группа грунта Iм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	0,87	-	-	-
Н-02-01-026-11-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭР-7АМ, ширина траншеи 1,2 м, глубина траншеи: свыше 1,4 до 2,2 м, глубина промерзания до 0,8 м, группа грунта IIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	1,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-026-12-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭР-7АМ, ширина траншеи 1,2 м, глубина траншеи: свыше 1,4 до 2,2 м, глубина промерзания до 0,8 м, группа грунта IIIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	1,6	-	-	-
Н-02-01-026-13-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-301А, ширина траншеи 1,2 м, глубина траншеи: до 1,4 м, глубина промерзания до 0,4 м, группа грунта Iм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	0,89	-	-	-
Н-02-01-026-14-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-301А, ширина траншеи 1,2 м, глубина траншеи: до 1,4 м, глубина промерзания до 0,4 м, группа грунта IIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	1,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-026-15-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-301А, ширина траншеи 1,2 м, глубина траншеи: до 1,4 м, глубина промерзания до 0,4 м, группа грунта IIIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	1,6	-	-	-
Н-02-01-026-16-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-301А, ширина траншеи 1,2 м, глубина траншеи: до 1,4 м, глубина промерзания до 0,8 м, группа грунта Iм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	1,2	-	-	-
Н-02-01-026-17-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-301А, ширина траншеи 1,2 м, глубина траншеи: до 1,4 м, глубина промерзания до 0,8 м, группа грунта IIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	1,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-026-18-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-301А, ширина траншеи 1,2 м, глубина траншеи: до 1,4 м, глубина промерзания до 0,8 м, группа грунта IIIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	2,1	-	-	-
Н-02-01-026-19-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-301А, ширина траншеи 1,2 м, глубина траншеи: свыше 1,4 до 2,2 м, глубина промерзания до 0,4 м, группа грунта Iм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	0,8	-	-	-
Н-02-01-026-20-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-301А, ширина траншеи 1,2 м, глубина траншеи: свыше 1,4 до 2,2 м, глубина промерзания до 0,4 м, группа грунта IIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	0,98	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-026-21-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-301А, ширина траншеи 1,2 м, глубина траншеи: свыше 1,4 до 2,2 м, глубина промерзания до 0,4 м, группа грунта IIIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	1,5	-	-	-
Н-02-01-026-22-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-301А, ширина траншеи 1,2 м, глубина траншеи: свыше 1,4 до 2,2 м, глубина промерзания до 0,8 м, группа грунта Iм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	1,1	-	-	-
Н-02-01-026-23-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-301А, ширина траншеи 1,2 м, глубина траншеи: свыше 1,4 до 2,2 м, глубина промерзания до 0,8 м, группа грунта IIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	1,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-026-24-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-301А, ширина траншеи 1,2 м, глубина траншеи: свыше 1,4 до 2,2 м, глубина промерзания до 0,8 м, группа грунта IIIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	1,9	-	-	-
Н-02-01-026-25-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-301А, ширина траншеи 1,2 м, глубина траншеи: от 2,2 до 3 м, глубина промерзания до 0,4 м, группа грунта Iм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	0,69	-	-	-
Н-02-01-026-26-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-301А, ширина траншеи 1,2 м, глубина траншеи: от 2,2 до 3 м, глубина промерзания до 0,4 м, группа грунта IIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	0,83	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-026-27-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-301А, ширина траншеи 1,2 м, глубина траншеи: от 2,2 до 3 м, глубина промерзания до 0,4 м, группа грунта IIIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	1,2	-	-	-
Н-02-01-026-28-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-301А, ширина траншеи 1,2 м, глубина траншеи: от 2,2 до 3 м, глубина промерзания до 0,8 м, группа грунта Iм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	0,92	-	-	-
Н-02-01-026-29-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-301А, ширина траншеи 1,2 м, глубина траншеи: от 2,2 до 3 м, глубина промерзания до 0,8 м, группа грунта IIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-026-30-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-301А, ширина траншеи 1,2 м, глубина траншеи: от 2,2 до 3 м, глубина промерзания до 0,8 м, группа грунта IIIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	1,6	-	-	-
Н-02-01-026-31-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-231, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: до 1,4 м, глубина промерзания до 0,4 м, группа грунта Iм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	0,65	-	-	-
Н-02-01-026-32-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-231, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: до 1,4 м, глубина промерзания до 0,4 м, группа грунта IIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	0,79	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-026-33-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-231, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: до 1,4 м, глубина промерзания до 0,4 м, группа грунта Шм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	1,2	-	-	-
Н-02-01-026-34-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-231, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: до 1,4 м, глубина промерзания до 0,8 м, группа грунта Им	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	0,87	-	-	-
Н-02-01-026-35-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-231, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: до 1,4 м, глубина промерзания до 0,8 м, группа грунта Пм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-026-36-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-231, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: до 1,4 м, глубина промерзания до 0,8 м, группа грунта Шм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	1,5	-	-	-
Н-02-01-026-37-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-231А, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: от 1,4 до 2 м, глубина промерзания до 0,4 м, группа грунта Ім	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	0,58	-	-	-
Н-02-01-026-38-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-231А, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: от 1,4 до 2 м, глубина промерзания до 0,4 м, группа грунта Ім	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	0,73	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-026-39-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-231А, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: от 1,4 до 2 м, глубина промерзания до 0,4 м, группа грунта IIIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	1,1	-	-	-
Н-02-01-026-40-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-231А, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: от 1,4 до 2 м, глубина промерзания до 0,8 м, группа грунта Iм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	0,78	-	-	-
Н-02-01-026-41-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-231А, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: от 1,4 до 2 м, глубина промерзания до 0,8 м, группа грунта IIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	0,96	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-026-42-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-231А, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: от 1,4 до 2 м, глубина промерзания до 0,8 м, группа грунта IIIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	1,4	-	-	-
Н-02-01-026-43-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-231А, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: от 2 до 2,5 м, глубина промерзания до 0,4 м, группа грунта Iм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	0,51	-	-	-
Н-02-01-026-44-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-231А, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: от 2 до 2,5 м, глубина промерзания до 0,4 м, группа грунта IIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	0,64	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-026-45-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-231А, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: от 2 до 2,5 м, глубина промерзания до 0,4 м, группа грунта IIIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	0,93	-	-	-
Н-02-01-026-46-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-231А, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: от 2 до 2,5 м, глубина промерзания до 0,8 м, группа грунта Iм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	0,69	-	-	-
Н-02-01-026-47-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-231А, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: от 2 до 2,5 м, глубина промерзания до 0,8 м, группа грунта IIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	0,84	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-026-48-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-231А, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: от 2 до 2,5 м, глубина промерзания до 0,8 м, группа грунта IIIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	1,3	-	-	-
Н-02-01-026-49-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-253, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: до 1,4 м, глубина промерзания до 0,4 м, группа грунта Iм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	0,45	-	-	-
Н-02-01-026-50-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-253, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: до 1,4 м, глубина промерзания до 0,4 м, группа грунта IIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	0,57	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-026-51-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-253, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: до 1,4 м, глубина промерзания до 0,4 м, группа грунта Шм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	0,82	-	-	-
Н-02-01-026-52-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-253, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: до 1,4 м, глубина промерзания до 0,8 м, группа грунта Им	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	0,59	-	-	-
Н-02-01-026-53-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-253, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: до 1,4 м, глубина промерзания до 0,8 м, группа грунта Пм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	0,75	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-026-54-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-253, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: до 1,4 м, глубина промерзания до 0,8 м, группа грунта Шм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	1,1	-	-	-
Н-02-01-026-55-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-253, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: от 1,4 до 2 м, глубина промерзания до 0,4 м, группа грунта Им	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	0,4	-	-	-
Н-02-01-026-56-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-253, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: от 1,4 до 2 м, глубина промерзания до 0,4 м, группа грунта Пм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	0,48	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-026-57-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-253, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: от 1,4 до 2 м, глубина промерзания до 0,4 м, группа грунта IIIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	0,69	-	-	-
Н-02-01-026-58-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-253, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: от 1,4 до 2 м, глубина промерзания до 0,8 м, группа грунта Iм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	0,53	-	-	-
Н-02-01-026-59-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-253, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: от 1,4 до 2 м, глубина промерзания до 0,8 м, группа грунта IIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	0,64	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-026-60-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-253, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: от 1,4 до 2 м, глубина промерзания до 0,8 м, группа грунта IIIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	0,92	-	-	-
Н-02-01-026-61-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-253А, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: от 2 до 2,5 м, глубина промерзания до 0,4 м, группа грунта Iм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	0,35	-	-	-
Н-02-01-026-62-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-253А, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: от 2 до 2,5 м, глубина промерзания до 0,4 м, группа грунта IIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	0,42	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-026-63-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-253А, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: от 2 до 2,5 м, глубина промерзания до 0,4 м, группа грунта IIIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	0,6	-	-	-
Н-02-01-026-64-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-253А, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: от 2 до 2,5 м, глубина промерзания до 0,8 м, группа грунта Iм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	0,5	-	-	-
Н-02-01-026-65-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-253А, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: от 2 до 2,5 м, глубина промерзания до 0,8 м, группа грунта IIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	0,58	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-026-66-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-253А, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: от 2 до 2,5 м, глубина промерзания до 0,8 м, группа грунта IIIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	0,84	-	-	-
Н-02-01-026-67-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-254, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: до 1,4 м, глубина промерзания до 0,4 м, группа грунта Iм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	0,39	-	-	-
Н-02-01-026-68-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-254, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: до 1,4 м, глубина промерзания до 0,4 м, группа грунта IIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	0,52	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-026-69-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-254, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: до 1,4 м, глубина промерзания до 0,4 м, группа грунта Шм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	0,7	-	-	-
Н-02-01-026-70-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-254, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: до 1,4 м, глубина промерзания до 0,8 м, группа грунта Им	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	0,52	-	-	-
Н-02-01-026-71-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-254, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: до 1,4 м, глубина промерзания до 0,8 м, группа грунта Пм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	0,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-026-72-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-254, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: до 1,4 м, глубина промерзания до 0,8 м, группа грунта Шм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	0,93	-	-	-
Н-02-01-026-73-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-254, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: от 1,4 до 2 м, глубина промерзания до 0,4 м, группа грунта Им	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	0,32	-	-	-
Н-02-01-026-74-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-254, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: от 1,4 до 2 м, глубина промерзания до 0,4 м, группа грунта Пм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	0,44	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-026-75-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-254, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: от 1,4 до 2 м, глубина промерзания до 0,4 м, группа грунта IIIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	0,61	-	-	-
Н-02-01-026-76-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-254, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: от 1,4 до 2 м, глубина промерзания до 0,8 м, группа грунта Iм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	0,42	-	-	-
Н-02-01-026-77-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-254, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: от 1,4 до 2 м, глубина промерзания до 0,8 м, группа грунта IIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	0,59	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-026-78-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-254, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: от 1,4 до 2 м, глубина промерзания до 0,8 м, группа грунта IIIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	0,81	-	-	-
Н-02-01-026-79-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-254, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: от 2 до 2,5 м, глубина промерзания до 0,4 м, группа грунта Iм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	0,27	-	-	-
Н-02-01-026-80-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-254, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: от 2 до 2,5 м, глубина промерзания до 0,4 м, группа грунта IIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	0,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-026-81-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-254, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: от 2 до 2,5 м, глубина промерзания до 0,4 м, группа грунта IIIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	0,56	-	-	-
Н-02-01-026-82-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-254, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: от 2 до 2,5 м, глубина промерзания до 0,8 м, группа грунта Iм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	0,35	-	-	-
Н-02-01-026-83-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-254, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: от 2 до 2,5 м, глубина промерзания до 0,8 м, группа грунта IIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	0,54	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-026-84-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-254, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: от 2 до 2,5 м, глубина промерзания до 0,8 м, группа грунта IIIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	0,74	-	-	-
Таблица Н-02-01-027 Разработка мерзлого грунта глубиной промерзания свыше 0,8 м траншейными роторными экскаваторами								
Н-02-01-027-01-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-301А, ширина траншеи 1,2 м, глубина траншеи: до 1,4 м, глубина промерзания до 1,2 м, группа грунта Iм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	1,8	-	-	-
Н-02-01-027-02-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-301А, ширина траншеи 1,2 м, глубина траншеи: до 1,4 м, глубина промерзания до 1,2 м, группа грунта IIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	2,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-027-03-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-301А, ширина траншеи 1,2 м, глубина траншеи: до 1,4 м, глубина промерзания до 1,2 м, группа грунта IIIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	3,2	-	-	-
Н-02-01-027-04-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-301А, ширина траншеи 1,2 м, глубина траншеи: до 1,4 м, глубина промерзания свыше 1,2 м, группа грунта Iм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	2,4	-	-	-
Н-02-01-027-05-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-301А, ширина траншеи 1,2 м, глубина траншеи: до 1,4 м, глубина промерзания свыше 1,2 м, группа грунта IIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	3,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-027-06-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-301А, ширина траншеи 1,2 м, глубина траншеи: до 1,4 м, глубина промерзания свыше 1,2 м, группа грунта IIIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	4,3	-	-	-
Н-02-01-027-07-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-301А, ширина траншеи 1,2 м, глубина траншеи: свыше 1,4 до 2,2 м, глубина промерзания до 1,2 м, группа грунта Iм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	1,6	-	-	-
Н-02-01-027-08-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-301А, ширина траншеи 1,2 м, глубина траншеи: свыше 1,4 до 2,2 м, глубина промерзания до 1,2 м, группа грунта IIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-027-09-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-301А, ширина траншеи 1,2 м, глубина траншеи: свыше 1,4 до 2,2 м, глубина промерзания до 1,2 м, группа грунта IIIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	2,8	-	-	-
Н-02-01-027-10-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-301А, ширина траншеи 1,2 м, глубина траншеи: свыше 1,4 до 2,2 м, глубина промерзания свыше 1,2 м, группа грунта Iм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	2,1	-	-	-
Н-02-01-027-11-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-301А, ширина траншеи 1,2 м, глубина траншеи: свыше 1,4 до 2,2 м, глубина промерзания свыше 1,2 м, группа грунта IIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	2,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-027-12-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-301А, ширина траншеи 1,2 м, глубина траншеи: свыше 1,4 до 2,2 м, глубина промерзания свыше 1,2 м, группа грунта IIIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	3,8	-	-	-
Н-02-01-027-13-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-301А, ширина траншеи 1,2 м, глубина траншеи: от 2,2 до 3 м, глубина промерзания до 1,2 м, группа грунта Iм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	1,4	-	-	-
Н-02-01-027-14-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-301А, ширина траншеи 1,2 м, глубина траншеи: от 2,2 до 3 м, глубина промерзания до 1,2 м, группа грунта IIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	1,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-027-15-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-301А, ширина траншеи 1,2 м, глубина траншеи: от 2,2 до 3 м, глубина промерзания до 1,2 м, группа грунта IIIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	2,4	-	-	-
Н-02-01-027-16-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-301А, ширина траншеи 1,2 м, глубина траншеи: от 2,2 до 3 м, глубина промерзания свыше 1,2 м, группа грунта Iм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	1,9	-	-	-
Н-02-01-027-17-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-301А, ширина траншеи 1,2 м, глубина траншеи: от 2,2 до 3 м, глубина промерзания свыше 1,2 м, группа грунта IIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	2,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-027-18-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-301А, ширина траншеи 1,2 м, глубина траншеи: от 2,2 до 3 м, глубина промерзания свыше 1,2 м, группа грунта IIIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	3,2	-	-	-
Н-02-01-027-19-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-231, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: до 1,4 м, глубина промерзания до 1,2 м, группа грунта Iм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	1,3	-	-	-
Н-02-01-027-20-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-231, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: до 1,4 м, глубина промерзания до 1,2 м, группа грунта IIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	1,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-027-21-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-231, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: до 1,4 м, глубина промерзания до 1,2 м, группа грунта Шм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	2,3	-	-	-
Н-02-01-027-22-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-231, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: до 1,4 м, глубина промерзания свыше 1,2 м, группа грунта Им	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	1,8	-	-	-
Н-02-01-027-23-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-231, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: до 1,4 м, глубина промерзания свыше 1,2 м, группа грунта Пм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	2,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-027-24-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-231, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: до 1,4 м, глубина промерзания свыше 1,2 м, группа грунта IIIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	3	-	-	-
Н-02-01-027-25-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-231А, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: от 1,4 до 2 м, глубина промерзания до 1,2 м, группа грунта Iм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	1,2	-	-	-
Н-02-01-027-26-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-231А, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: от 1,4 до 2 м, глубина промерзания до 1,2 м, группа грунта IIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	1,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-027-27-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-231А, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: от 1,4 до 2 м, глубина промерзания до 1,2 м, группа грунта IIIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	2	-	-	-
Н-02-01-027-28-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-231А, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: от 1,4 до 2 м, глубина промерзания свыше 1,2 м, группа грунта Iм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	1,6	-	-	-
Н-02-01-027-29-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-231А, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: от 1,4 до 2 м, глубина промерзания свыше 1,2 м, группа грунта IIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	1,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-027-30-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-231А, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: от 1,4 до 2 м, глубина промерзания свыше 1,2 м, группа грунта IIIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	2,7	-	-	-
Н-02-01-027-31-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-231А, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: от 2 до 2,5 м, глубина промерзания до 1,2 м, группа грунта Iм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	1,1	-	-	-
Н-02-01-027-32-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-231А, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: от 2 до 2,5 м, глубина промерзания до 1,2 м, группа грунта IIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	1,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-027-33-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-231А, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: от 2 до 2,5 м, глубина промерзания до 1,2 м, группа грунта IIIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	1,9	-	-	-
Н-02-01-027-34-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-231А, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: от 2 до 2,5 м, глубина промерзания свыше 1,2 м, группа грунта Iм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	1,4	-	-	-
Н-02-01-027-35-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-231А, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: от 2 до 2,5 м, глубина промерзания свыше 1,2 м, группа грунта IIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	1,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-027-36-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-231А, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: от 2 до 2,5 м, глубина промерзания свыше 1,2 м, группа грунта IIIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	2,4	-	-	-
Н-02-01-027-37-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-253, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: до 1,4 м, глубина промерзания до 1,2 м, группа грунта Iм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	0,89	-	-	-
Н-02-01-027-38-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-253, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: до 1,4 м, глубина промерзания до 1,2 м, группа грунта IIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	1,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-027-39-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-253, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: до 1,4 м, глубина промерзания до 1,2 м, группа грунта Шм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	1,6	-	-	-
Н-02-01-027-40-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-253, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: до 1,4 м, глубина промерзания свыше 1,2 м, группа грунта Им	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	1,2	-	-	-
Н-02-01-027-41-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-253, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: до 1,4 м, глубина промерзания свыше 1,2 м, группа грунта Пм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	1,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-027-42-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-253, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: до 1,4 м, глубина промерзания свыше 1,2 м, группа грунта Шм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	2	-	-	-
Н-02-01-027-43-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-253, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: от 1,4 до 2 м, глубина промерзания до 1,2 м, группа грунта Им	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	0,79	-	-	-
Н-02-01-027-44-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-253, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: от 1,4 до 2 м, глубина промерзания до 1,2 м, группа грунта Пм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	0,97	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-027-45-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-253, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: от 1,4 до 2 м, глубина промерзания до 1,2 м, группа грунта IIIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	1,4	-	-	-
Н-02-01-027-46-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-253, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: от 1,4 до 2 м, глубина промерзания свыше 1,2 м, группа грунта Iм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	1,1	-	-	-
Н-02-01-027-47-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-253, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: от 1,4 до 2 м, глубина промерзания свыше 1,2 м, группа грунта IIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	1,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-027-48-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-253, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: от 1,4 до 2 м, глубина промерзания свыше 1,2 м, группа грунта IIIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	1,9	-	-	-
Н-02-01-027-49-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-253А, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: от 2 до 2,5 м, глубина промерзания до 1,2 м, группа грунта Iм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	0,7	-	-	-
Н-02-01-027-50-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-253А, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: от 2 до 2,5 м, глубина промерзания до 1,2 м, группа грунта IIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	0,88	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-027-51-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-253А, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: от 2 до 2,5 м, глубина промерзания до 1,2 м, группа грунта IIIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	1,3	-	-	-
Н-02-01-027-52-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-253А, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: от 2 до 2,5 м, глубина промерзания свыше 1,2 м, группа грунта Iм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	1	-	-	-
Н-02-01-027-53-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-253А, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: от 2 до 2,5 м, глубина промерзания свыше 1,2 м, группа грунта IIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	1,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-027-54-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-253А, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: от 2 до 2,5 м, глубина промерзания свыше 1,2 м, группа грунта IIIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	1,7	-	-	-
Н-02-01-027-55-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-254, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: до 1,4 м, глубина промерзания до 1,2 м, группа грунта Iм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	0,79	-	-	-
Н-02-01-027-56-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-254, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: до 1,4 м, глубина промерзания до 1,2 м, группа грунта IIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-027-57-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-254, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: до 1,4 м, глубина промерзания до 1,2 м, группа грунта Шм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	1,4	-	-	-
Н-02-01-027-58-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-254, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: до 1,4 м, глубина промерзания свыше 1,2 м, группа грунта Им	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	1,1	-	-	-
Н-02-01-027-59-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-254, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: до 1,4 м, глубина промерзания свыше 1,2 м, группа грунта Пм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	1,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-027-60-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-254, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: до 1,4 м, глубина промерзания свыше 1,2 м, группа грунта Шм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	1,9	-	-	-
Н-02-01-027-61-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-254, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: от 1,4 до 2 м, глубина промерзания до 1,2 м, группа грунта Им	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	0,63	-	-	-
Н-02-01-027-62-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-254, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: от 1,4 до 2 м, глубина промерзания до 1,2 м, группа грунта Пм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	0,89	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-027-63-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-254, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: от 1,4 до 2 м, глубина промерзания до 1,2 м, группа грунта IIIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	1,2	-	-	-
Н-02-01-027-64-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-254, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: от 1,4 до 2 м, глубина промерзания свыше 1,2 м, группа грунта Iм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	0,85	-	-	-
Н-02-01-027-65-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-254, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: от 1,4 до 2 м, глубина промерзания свыше 1,2 м, группа грунта IIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	1,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-027-66-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-254, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: от 1,4 до 2 м, глубина промерзания свыше 1,2 м, группа грунта IIIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	1,6	-	-	-
Н-02-01-027-67-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-254, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: от 2 до 2,5 м, глубина промерзания до 1,2 м, группа грунта Iм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	0,56	-	-	-
Н-02-01-027-68-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-254, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: от 2 до 2,5 м, глубина промерзания до 1,2 м, группа грунта IIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	0,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-027-69-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-254, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: от 2 до 2,5 м, глубина промерзания до 1,2 м, группа грунта IIIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	1,1	-	-	-
Н-02-01-027-70-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-254, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: от 2 до 2,5 м, глубина промерзания свыше 1,2 м, группа грунта Iм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	0,8	-	-	-
Н-02-01-027-71-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-254, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: от 2 до 2,5 м, глубина промерзания свыше 1,2 м, группа грунта IIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-027-72-01	Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами ЭТР-254, ширина траншеи 1,8 м, глубина траншеи: от 2 до 2,5 м, глубина промерзания свыше 1,2 м, группа грунта IIIм	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.	-	1,5	-	-	-
Таблица Н-02-01-028 Разработка грунта траншейными цепными экскаваторами								
Н-02-01-028-01-01	Разработка грунта траншейными цепными экскаваторами, глубина траншеи: до 2,5 м, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа. 2. Разработка траншеи с очисткой скребков и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем рабочего органа из траншеи с установкой экскаватора в транспортное положение. 5. Передвижка экскаватора от одного забоя к другому в течение смены.	-	0,86	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-028-02-01	Разработка грунта траншейными цепными экскаваторами, глубина траншеи: до 2,5 м, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа. 2. Разработка траншеи с очисткой скребков и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем рабочего органа из траншеи с установкой экскаватора в транспортное положение. 5. Передвижка экскаватора от одного забоя к другому в течение смены.	-	1	-	-	-
Н-02-01-028-03-01	Разработка грунта траншейными цепными экскаваторами, глубина траншеи: до 3 м, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа. 2. Разработка траншеи с очисткой скребков и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем рабочего органа из траншеи с установкой экскаватора в транспортное положение. 5. Передвижка экскаватора от одного забоя к другому в течение смены.	-	0,58	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-028-04-01	Разработка грунта траншейными цепными экскаваторами, глубина траншеи: до 3 м, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа. 2. Разработка траншеи с очисткой скребков и ленты конвейера. 3. Проверка глубины траншеи. 4. Подъем рабочего органа из траншеи с установкой экскаватора в транспортное положение. 5. Передвижка экскаватора от одного забоя к другому в течение смены.	-	0,67	-	-	-
Таблица Н-02-01-029 Разработка и перемещение грунта скреперами								
Н-02-01-029-01-01	Разработка и перемещение грунта прицепными скреперами, марка трактора ДТ-75, Т-74, вместимость ковша 3 м3, расстояние перемещения грунта: до 100 м, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Набор грунта скрепером. 3. Перемещение скрепера с грунтом. 4. Разгрузка грунта. 5. Возвращение скрепера в забой порожняком.	-	2,6	-	-	-
Н-02-01-029-02-01	Разработка и перемещение грунта прицепными скреперами, марка трактора ДТ-75, Т-74, вместимость ковша 3 м3, расстояние перемещения грунта: до 100 м, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Набор грунта скрепером. 3. Перемещение скрепера с грунтом. 4. Разгрузка грунта. 5. Возвращение скрепера в забой порожняком.	-	2,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-029-03-01	Разработка и перемещение грунта прицепными скреперами, марка трактора ДТ-75, Т-74, вместимость ковша 3 м3, расстояние перемещения грунта: добавлять на каждые следующие 10 м, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Набор грунта скрепером. 3. Перемещение скрепера с грунтом. 4. Разгрузка грунта. 5. Возвращение скрепера в забой порожняком.	-	0,14	-	-	-
Н-02-01-029-04-01	Разработка и перемещение грунта прицепными скреперами, марка трактора ДТ-75, Т-74, вместимость ковша 3 м3, расстояние перемещения грунта: добавлять на каждые следующие 10 м, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Набор грунта скрепером. 3. Перемещение скрепера с грунтом. 4. Разгрузка грунта. 5. Возвращение скрепера в забой порожняком.	-	0,15	-	-	-
Н-02-01-029-05-01	Разработка и перемещение грунта прицепными скреперами, марка трактора Т-100, вместимость ковша 7 м3, расстояние перемещения грунта: до 100 м, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Набор грунта скрепером. 3. Перемещение скрепера с грунтом. 4. Разгрузка грунта. 5. Возвращение скрепера в забой порожняком.	-	1,5	-	-	-
Н-02-01-029-06-01	Разработка и перемещение грунта прицепными скреперами, марка трактора Т-100, вместимость ковша 7 м3, расстояние перемещения грунта: до 100 м, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Набор грунта скрепером. 3. Перемещение скрепера с грунтом. 4. Разгрузка грунта. 5. Возвращение скрепера в забой порожняком.	-	1,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-029-07-01	Разработка и перемещение грунта прицепными скреперами, марка трактора Т-100, вместимость ковша 7 м3, расстояние перемещения грунта: добавлять на каждые следующие 10 м, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Набор грунта скрепером. 3. Перемещение скрепера с грунтом. 4. Разгрузка грунта. 5. Возвращение скрепера в забой порожняком.	-	0,09	-	-	-
Н-02-01-029-08-01	Разработка и перемещение грунта прицепными скреперами, марка трактора Т-100, вместимость ковша 7 м3, расстояние перемещения грунта: добавлять на каждые следующие 10 м, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Набор грунта скрепером. 3. Перемещение скрепера с грунтом. 4. Разгрузка грунта. 5. Возвращение скрепера в забой порожняком.	-	0,1	-	-	-
Н-02-01-029-09-01	Разработка и перемещение грунта прицепными скреперами, марка трактора Т-180, вместимость ковша 10 м3, расстояние перемещения грунта: до 100 м, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Набор грунта скрепером. 3. Перемещение скрепера с грунтом. 4. Разгрузка грунта. 5. Возвращение скрепера в забой порожняком.	-	0,95	-	-	-
Н-02-01-029-10-01	Разработка и перемещение грунта прицепными скреперами, марка трактора Т-180, вместимость ковша 10 м3, расстояние перемещения грунта: до 100 м, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Набор грунта скрепером. 3. Перемещение скрепера с грунтом. 4. Разгрузка грунта. 5. Возвращение скрепера в забой порожняком.	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-029-11-01	Разработка и перемещение грунта прицепными скреперами, марка трактора Т-180, вместимость ковша 10 м3, расстояние перемещения грунта: добавлять на каждые следующие 10 м, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Набор грунта скрепером. 3. Перемещение скрепера с грунтом. 4. Разгрузка грунта. 5. Возвращение скрепера в забой порожняком.	-	0,05	-	-	-
Н-02-01-029-12-01	Разработка и перемещение грунта прицепными скреперами, марка трактора Т-180, вместимость ковша 10 м3, расстояние перемещения грунта: добавлять на каждые следующие 10 м, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Набор грунта скрепером. 3. Перемещение скрепера с грунтом. 4. Разгрузка грунта. 5. Возвращение скрепера в забой порожняком.	-	0,06	-	-	-
Н-02-01-029-13-01	Разработка и перемещение грунта прицепными скреперами, марка трактора ДЭТ-250, вместимость ковша 15 м3, расстояние перемещения грунта: до 100 м, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Набор грунта скрепером. 3. Перемещение скрепера с грунтом. 4. Разгрузка грунта. 5. Возвращение скрепера в забой порожняком.	-	0,79	-	-	-
Н-02-01-029-14-01	Разработка и перемещение грунта прицепными скреперами, марка трактора ДЭТ-250, вместимость ковша 15 м3, расстояние перемещения грунта: до 100 м, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Набор грунта скрепером. 3. Перемещение скрепера с грунтом. 4. Разгрузка грунта. 5. Возвращение скрепера в забой порожняком.	-	0,93	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-029-15-01	Разработка и перемещение грунта прицепными скреперами, марка трактора ДЭТ-250, вместимость ковша 15 м3, расстояние перемещения грунта: добавлять на каждые следующие 10 м, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Набор грунта скрепером. 3. Перемещение скрепера с грунтом. 4. Разгрузка грунта. 5. Возвращение скрепера в забой порожняком.	-	0,04	-	-	-
Н-02-01-029-16-01	Разработка и перемещение грунта прицепными скреперами, марка трактора ДЭТ-250, вместимость ковша 15 м3, расстояние перемещения грунта: добавлять на каждые следующие 10 м, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Набор грунта скрепером. 3. Перемещение скрепера с грунтом. 4. Разгрузка грунта. 5. Возвращение скрепера в забой порожняком.	-	0,05	-	-	-
Н-02-01-029-17-01	Разработка и перемещение грунта самоходными скреперами на расстояние до 300 м, вместимость ковша: 8 м3, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Набор грунта скрепером. 3. Перемещение скрепера с грунтом. 4. Разгрузка грунта. 5. Возвращение скрепера в забой порожняком.	-	2,6	-	-	-
Н-02-01-029-18-01	Разработка и перемещение грунта самоходными скреперами на расстояние до 300 м, вместимость ковша: 8 м3, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Набор грунта скрепером. 3. Перемещение скрепера с грунтом. 4. Разгрузка грунта. 5. Возвращение скрепера в забой порожняком.	-	2,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-029-19-01	Разработка и перемещение грунта самоходными скреперами на расстояние до 300 м, вместимость ковша: 9 м3, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Набор грунта скрепером. 3. Перемещение скрепера с грунтом. 4. Разгрузка грунта. 5. Возвращение скрепера в забой порожняком.	-	2,5	-	-	-
Н-02-01-029-20-01	Разработка и перемещение грунта самоходными скреперами на расстояние до 300 м, вместимость ковша: 9 м3, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Набор грунта скрепером. 3. Перемещение скрепера с грунтом. 4. Разгрузка грунта. 5. Возвращение скрепера в забой порожняком.	-	2,8	-	-	-
Н-02-01-029-21-01	Разработка и перемещение грунта самоходными скреперами на расстояние до 300 м, вместимость ковша: 10 м3, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Набор грунта скрепером. 3. Перемещение скрепера с грунтом. 4. Разгрузка грунта. 5. Возвращение скрепера в забой порожняком.	-	1,7	-	-	-
Н-02-01-029-22-01	Разработка и перемещение грунта самоходными скреперами на расстояние до 300 м, вместимость ковша: 10 м3, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Набор грунта скрепером. 3. Перемещение скрепера с грунтом. 4. Разгрузка грунта. 5. Возвращение скрепера в забой порожняком.	-	2	-	-	-
Н-02-01-029-23-01	Разработка и перемещение грунта самоходными скреперами на расстояние до 300 м, вместимость ковша: 15 м3, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Набор грунта скрепером. 3. Перемещение скрепера с грунтом. 4. Разгрузка грунта. 5. Возвращение скрепера в забой порожняком.	-	1,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-029-24-01	Разработка и перемещение грунта самоходными скреперами на расстояние до 300 м, вместимость ковша: 15 м3, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Набор грунта скрепером. 3. Перемещение скрепера с грунтом. 4. Разгрузка грунта. 5. Возвращение скрепера в забой порожняком.	-	1,4	-	-	-
Н-02-01-029-25-01	Разработка и перемещение грунта самоходными скреперами добавлять на каждые 100 м сверх первых 300 м по дорогам с покрытиями усовершенствованными капитальными, вместимость ковша: 8 м3, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Набор грунта скрепером. 3. Перемещение скрепера с грунтом. 4. Разгрузка грунта. 5. Возвращение скрепера в забой порожняком.	-	0,18	-	-	-
Н-02-01-029-26-01	Разработка и перемещение грунта самоходными скреперами добавлять на каждые 100 м сверх первых 300 м по дорогам с покрытиями усовершенствованными капитальными, вместимость ковша: 8 м3, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Набор грунта скрепером. 3. Перемещение скрепера с грунтом. 4. Разгрузка грунта. 5. Возвращение скрепера в забой порожняком.	-	0,19	-	-	-
Н-02-01-029-27-01	Разработка и перемещение грунта самоходными скреперами добавлять на каждые 100 м сверх первых 300 м по дорогам с покрытиями усовершенствованными капитальными, вместимость ковша: 9 м3, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Набор грунта скрепером. 3. Перемещение скрепера с грунтом. 4. Разгрузка грунта. 5. Возвращение скрепера в забой порожняком.	-	0,17	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-029-28-01	Разработка и перемещение грунта самоходными скреперами добавлять на каждые 100 м сверх первых 300 м по дорогам с покрытиями усовершенствованными капитальными, вместимость ковша: 9 м3, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Набор грунта скрепером. 3. Перемещение скрепера с грунтом. 4. Разгрузка грунта. 5. Возвращение скрепера в забой порожняком.	-	0,18	-	-	-
Н-02-01-029-29-01	Разработка и перемещение грунта самоходными скреперами добавлять на каждые 100 м сверх первых 300 м по дорогам с покрытиями усовершенствованными капитальными, вместимость ковша: 10 м3, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Набор грунта скрепером. 3. Перемещение скрепера с грунтом. 4. Разгрузка грунта. 5. Возвращение скрепера в забой порожняком.	-	0,14	-	-	-
Н-02-01-029-30-01	Разработка и перемещение грунта самоходными скреперами добавлять на каждые 100 м сверх первых 300 м по дорогам с покрытиями усовершенствованными капитальными, вместимость ковша: 10 м3, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Набор грунта скрепером. 3. Перемещение скрепера с грунтом. 4. Разгрузка грунта. 5. Возвращение скрепера в забой порожняком.	-	0,15	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-029-31-01	Разработка и перемещение грунта самоходными скреперами добавлять на каждые 100 м сверх первых 300 м по дорогам с покрытиями усовершенствованными капитальными, вместимость ковша: 15 м3, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Набор грунта скрепером. 3. Перемещение скрепера с грунтом. 4. Разгрузка грунта. 5. Возвращение скрепера в забой порожняком.	-	0,1	-	-	-
Н-02-01-029-32-01	Разработка и перемещение грунта самоходными скреперами добавлять на каждые 100 м сверх первых 300 м по дорогам с покрытиями усовершенствованными капитальными, вместимость ковша: 15 м3, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Набор грунта скрепером. 3. Перемещение скрепера с грунтом. 4. Разгрузка грунта. 5. Возвращение скрепера в забой порожняком.	-	0,11	-	-	-
Н-02-01-029-33-01	Разработка и перемещение грунта самоходными скреперами добавлять на каждые 100 м сверх первых 300 м по дорогам с покрытиями усовершенствованными облегченными и переходными, вместимость ковша: 8 м3, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Набор грунта скрепером. 3. Перемещение скрепера с грунтом. 4. Разгрузка грунта. 5. Возвращение скрепера в забой порожняком.	-	0,28	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-029-34-01	Разработка и перемещение грунта самоходными скреперами добавлять на каждые 100 м сверх первых 300 м по дорогам с покрытиями усовершенствованными облегченными и переходными, вместимость ковша: 8 м3, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Набор грунта скрепером. 3. Перемещение скрепера с грунтом. 4. Разгрузка грунта. 5. Возвращение скрепера в забой порожняком.	-	0,29	-	-	-
Н-02-01-029-35-01	Разработка и перемещение грунта самоходными скреперами добавлять на каждые 100 м сверх первых 300 м по дорогам с покрытиями усовершенствованными облегченными и переходными, вместимость ковша: 9 м3, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Набор грунта скрепером. 3. Перемещение скрепера с грунтом. 4. Разгрузка грунта. 5. Возвращение скрепера в забой порожняком.	-	0,26	-	-	-
Н-02-01-029-36-01	Разработка и перемещение грунта самоходными скреперами добавлять на каждые 100 м сверх первых 300 м по дорогам с покрытиями усовершенствованными облегченными и переходными, вместимость ковша: 9 м3, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Набор грунта скрепером. 3. Перемещение скрепера с грунтом. 4. Разгрузка грунта. 5. Возвращение скрепера в забой порожняком.	-	0,28	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-029-37-01	Разработка и перемещение грунта самоходными скреперами добавлять на каждые 100 м сверх первых 300 м по дорогам с покрытиями усовершенствованными облегченными и переходными, вместимость ковша: 10 м3, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Набор грунта скрепером. 3. Перемещение скрепера с грунтом. 4. Разгрузка грунта. 5. Возвращение скрепера в забой порожняком.	-	0,21	-	-	-
Н-02-01-029-38-01	Разработка и перемещение грунта самоходными скреперами добавлять на каждые 100 м сверх первых 300 м по дорогам с покрытиями усовершенствованными облегченными и переходными, вместимость ковша: 10 м3, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Набор грунта скрепером. 3. Перемещение скрепера с грунтом. 4. Разгрузка грунта. 5. Возвращение скрепера в забой порожняком.	-	0,23	-	-	-
Н-02-01-029-39-01	Разработка и перемещение грунта самоходными скреперами добавлять на каждые 100 м сверх первых 300 м по дорогам с покрытиями усовершенствованными облегченными и переходными, вместимость ковша: 15 м3, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Набор грунта скрепером. 3. Перемещение скрепера с грунтом. 4. Разгрузка грунта. 5. Возвращение скрепера в забой порожняком.	-	0,12	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-029-40-01	Разработка и перемещение грунта самоходными скреперами добавлять на каждые 100 м сверх первых 300 м по дорогам с покрытиями усовершенствованными облегченными и переходными, вместимость ковша: 15 м3, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Набор грунта скрепером. 3. Перемещение скрепера с грунтом. 4. Разгрузка грунта. 5. Возвращение скрепера в забой порожняком.	-	0,13	-	-	-
Н-02-01-029-41-01	Разработка и перемещение грунта самоходными скреперами добавлять на каждые 100 м сверх первых 300 м по дорогам с покрытиями низшего типа, вместимость ковша: 8 м3, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Набор грунта скрепером. 3. Перемещение скрепера с грунтом. 4. Разгрузка грунта. 5. Возвращение скрепера в забой порожняком.	-	0,37	-	-	-
Н-02-01-029-42-01	Разработка и перемещение грунта самоходными скреперами добавлять на каждые 100 м сверх первых 300 м по дорогам с покрытиями низшего типа, вместимость ковша: 8 м3, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Набор грунта скрепером. 3. Перемещение скрепера с грунтом. 4. Разгрузка грунта. 5. Возвращение скрепера в забой порожняком.	-	0,39	-	-	-
Н-02-01-029-43-01	Разработка и перемещение грунта самоходными скреперами добавлять на каждые 100 м сверх первых 300 м по дорогам с покрытиями низшего типа, вместимость ковша: 9 м3, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Набор грунта скрепером. 3. Перемещение скрепера с грунтом. 4. Разгрузка грунта. 5. Возвращение скрепера в забой порожняком.	-	0,35	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-029-44-01	Разработка и перемещение грунта самоходными скреперами добавлять на каждые 100 м сверх первых 300 м по дорогам с покрытиями низшего типа, вместимость ковша: 9 м3, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Набор грунта скрепером. 3. Перемещение скрепера с грунтом. 4. Разгрузка грунта. 5. Возвращение скрепера в забой порожняком.	-	0,37	-	-	-
Н-02-01-029-45-01	Разработка и перемещение грунта самоходными скреперами добавлять на каждые 100 м сверх первых 300 м по дорогам с покрытиями низшего типа, вместимость ковша: 10 м3, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Набор грунта скрепером. 3. Перемещение скрепера с грунтом. 4. Разгрузка грунта. 5. Возвращение скрепера в забой порожняком.	-	0,28	-	-	-
Н-02-01-029-46-01	Разработка и перемещение грунта самоходными скреперами добавлять на каждые 100 м сверх первых 300 м по дорогам с покрытиями низшего типа, вместимость ковша: 10 м3, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Набор грунта скрепером. 3. Перемещение скрепера с грунтом. 4. Разгрузка грунта. 5. Возвращение скрепера в забой порожняком.	-	0,31	-	-	-
Н-02-01-029-47-01	Разработка и перемещение грунта самоходными скреперами добавлять на каждые 100 м сверх первых 300 м по дорогам с покрытиями низшего типа, вместимость ковша: 15 м3, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Набор грунта скрепером. 3. Перемещение скрепера с грунтом. 4. Разгрузка грунта. 5. Возвращение скрепера в забой порожняком.	-	0,15	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-029-48-01	Разработка и перемещение грунта самоходными скреперами добавлять на каждые 100 м сверх первых 300 м по дорогам с покрытиями низшего типа, вместимость ковша: 15 м ³ , группа грунта II	100 м ³ грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Набор грунта скрепером. 3. Перемещение скрепера с грунтом. 4. Разгрузка грунта. 5. Возвращение скрепера в забой порожняком.	-	0,16	-	-	-
Таблица Н-02-01-030 Разработка и перемещение нескального грунта бульдозерами								
Н-02-01-030-01-01	Разработка и перемещение нескального грунта бульдозерами, марка трактора ДТ-75, Т-74, марка бульдозера ДЗ-42 (Д-606), ДЗ-29 (Д-535), расстояние перемещения грунта: до 100 м, группа грунта I	100 м ³ грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разработка грунта с перемещением его и выгрузкой. 3. Возвращение бульдозера в забой порожняком.	-	0,94	-	-	-
Н-02-01-030-02-01	Разработка и перемещение нескального грунта бульдозерами, марка трактора ДТ-75, Т-74, марка бульдозера ДЗ-42 (Д-606), ДЗ-29 (Д-535), расстояние перемещения грунта: до 100 м, группа грунта II	100 м ³ грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разработка грунта с перемещением его и выгрузкой. 3. Возвращение бульдозера в забой порожняком.	-	1,1	-	-	-
Н-02-01-030-03-01	Разработка и перемещение нескального грунта бульдозерами, марка трактора ДТ-75, Т-74, марка бульдозера ДЗ-42 (Д-606), ДЗ-29 (Д-535), расстояние перемещения грунта: до 100 м, группа грунта III	100 м ³ грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разработка грунта с перемещением его и выгрузкой. 3. Возвращение бульдозера в забой порожняком.	-	1,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-030-04-01	Разработка и перемещение нескального грунта бульдозерами, марка трактора ДТ-75, Т-74, марка бульдозера ДЗ-42 (Д-606), ДЗ-29 (Д-535), расстояние перемещения грунта: добавлять на каждые следующие 10 м, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разработка грунта с перемещением его и выгрузкой. 3. Возвращение бульдозера в забой порожняком.	-	0,87	-	-	-
Н-02-01-030-05-01	Разработка и перемещение нескального грунта бульдозерами, марка трактора ДТ-75, Т-74, марка бульдозера ДЗ-42 (Д-606), ДЗ-29 (Д-535), расстояние перемещения грунта: добавлять на каждые следующие 10 м, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разработка грунта с перемещением его и выгрузкой. 3. Возвращение бульдозера в забой порожняком.	-	0,94	-	-	-
Н-02-01-030-06-01	Разработка и перемещение нескального грунта бульдозерами, марка трактора ДТ-75, Т-74, марка бульдозера ДЗ-42 (Д-606), ДЗ-29 (Д-535), расстояние перемещения грунта: добавлять на каждые следующие 10 м, группа грунта III	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разработка грунта с перемещением его и выгрузкой. 3. Возвращение бульдозера в забой порожняком.	-	0,98	-	-	-
Н-02-01-030-07-01	Разработка и перемещение нескального грунта бульдозерами, марка трактора Т-100, марка бульдозера ДЗ-8 (Д-271), ДЗ-19 (Д-494), расстояние перемещения грунта: до 100 м, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разработка грунта с перемещением его и выгрузкой. 3. Возвращение бульдозера в забой порожняком.	-	0,55	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-030-08-01	Разработка и перемещение нескального грунта бульдозерами, марка трактора Т-100, марка бульдозера ДЗ-8 (Д-271), ДЗ-19 (Д-494), расстояние перемещения грунта: до 100 м, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разработка грунта с перемещением его и выгрузкой. 3. Возвращение бульдозера в забой порожняком.	-	0,68	-	-	-
Н-02-01-030-09-01	Разработка и перемещение нескального грунта бульдозерами, марка трактора Т-100, марка бульдозера ДЗ-8 (Д-271), ДЗ-19 (Д-494), расстояние перемещения грунта: до 100 м, группа грунта III	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разработка грунта с перемещением его и выгрузкой. 3. Возвращение бульдозера в забой порожняком.	-	0,78	-	-	-
Н-02-01-030-10-01	Разработка и перемещение нескального грунта бульдозерами, марка трактора Т-100, марка бульдозера ДЗ-8 (Д-271), ДЗ-19 (Д-494), расстояние перемещения грунта: добавлять на каждые следующие 10 м, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разработка грунта с перемещением его и выгрузкой. 3. Возвращение бульдозера в забой порожняком.	-	0,48	-	-	-
Н-02-01-030-11-01	Разработка и перемещение нескального грунта бульдозерами, марка трактора Т-100, марка бульдозера ДЗ-8 (Д-271), ДЗ-19 (Д-494), расстояние перемещения грунта: добавлять на каждые следующие 10 м, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разработка грунта с перемещением его и выгрузкой. 3. Возвращение бульдозера в забой порожняком.	-	0,54	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-030-12-01	Разработка и перемещение нескального грунта бульдозерами, марка трактора Т-100, марка бульдозера ДЗ-8 (Д-271), ДЗ-19 (Д-494), расстояние перемещения грунта: добавлять на каждые следующие 10 м, группа грунта III	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разработка грунта с перемещением его и выгрузкой. 3. Возвращение бульдозера в забой порожняком.	-	0,56	-	-	-
Н-02-01-030-13-01	Разработка и перемещение нескального грунта бульдозерами, марка трактора Т-100, марка бульдозера Д-259, ДЗ-18 (Д-493А), ДЗ-17 (Д-492А), ДЗ-53 (Д-686), ДЗ-54С (687С), расстояние перемещения грунта: до 100 м, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разработка грунта с перемещением его и выгрузкой. 3. Возвращение бульдозера в забой порожняком.	-	0,5	-	-	-
Н-02-01-030-14-01	Разработка и перемещение нескального грунта бульдозерами, марка трактора Т-100, марка бульдозера Д-259, ДЗ-18 (Д-493А), ДЗ-17 (Д-492А), ДЗ-53 (Д-686), ДЗ-54С (687С), расстояние перемещения грунта: до 100 м, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разработка грунта с перемещением его и выгрузкой. 3. Возвращение бульдозера в забой порожняком.	-	0,62	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-030-15-01	Разработка и перемещение нескального грунта бульдозерами, марка трактора Т-100, марка бульдозера Д-259, ДЗ-18 (Д-493А), ДЗ-17 (Д-492А), ДЗ-53 (Д-686), ДЗ-54С (687С), расстояние перемещения грунта: до 100 м, группа грунта III	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разработка грунта с перемещением его и выгрузкой. 3. Возвращение бульдозера в забой порожняком.	-	0,7	-	-	-
Н-02-01-030-16-01	Разработка и перемещение нескального грунта бульдозерами, марка трактора Т-100, марка бульдозера Д-259, ДЗ-18 (Д-493А), ДЗ-17 (Д-492А), ДЗ-53 (Д-686), ДЗ-54С (687С), расстояние перемещения грунта: добавлять на каждые следующие 10 м, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разработка грунта с перемещением его и выгрузкой. 3. Возвращение бульдозера в забой порожняком.	-	0,43	-	-	-
Н-02-01-030-17-01	Разработка и перемещение нескального грунта бульдозерами, марка трактора Т-100, марка бульдозера Д-259, ДЗ-18 (Д-493А), ДЗ-17 (Д-492А), ДЗ-53 (Д-686), ДЗ-54С (687С), расстояние перемещения грунта: добавлять на каждые следующие 10 м, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разработка грунта с перемещением его и выгрузкой. 3. Возвращение бульдозера в забой порожняком.	-	0,49	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-030-18-01	Разработка и перемещение нескального грунта бульдозерами, марка трактора Т-100, марка бульдозера Д-259, ДЗ-18 (Д-493А), ДЗ-17 (Д-492А), ДЗ-53 (Д-686), ДЗ-54С (687С), расстояние перемещения грунта: добавлять на каждые следующие 10 м, группа грунта III	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разработка грунта с перемещением его и выгрузкой. 3. Возвращение бульдозера в забой порожняком.	-	0,51	-	-	-
Н-02-01-030-19-01	Разработка и перемещение нескального грунта бульдозерами, марка трактора Т-4АП1, марка бульдозера ДЗ-101, ДЗ-104, расстояние перемещения грунта: до 100 м, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разработка грунта с перемещением его и выгрузкой. 3. Возвращение бульдозера в забой порожняком.	-	0,88	-	-	-
Н-02-01-030-20-01	Разработка и перемещение нескального грунта бульдозерами, марка трактора Т-4АП1, марка бульдозера ДЗ-101, ДЗ-104, расстояние перемещения грунта: до 100 м, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разработка грунта с перемещением его и выгрузкой. 3. Возвращение бульдозера в забой порожняком.	-	1	-	-	-
Н-02-01-030-21-01	Разработка и перемещение нескального грунта бульдозерами, марка трактора Т-4АП1, марка бульдозера ДЗ-101, ДЗ-104, расстояние перемещения грунта: до 100 м, группа грунта III	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разработка грунта с перемещением его и выгрузкой. 3. Возвращение бульдозера в забой порожняком.	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-030-22-01	Разработка и перемещение нескального грунта бульдозерами, марка трактора Т-4АП1, марка бульдозера ДЗ-101, ДЗ-104, расстояние перемещения грунта: добавлять на каждые следующие 10 м, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разработка грунта с перемещением его и выгрузкой. 3. Возвращение бульдозера в забой порожняком.	-	0,74	-	-	-
Н-02-01-030-23-01	Разработка и перемещение нескального грунта бульдозерами, марка трактора Т-4АП1, марка бульдозера ДЗ-101, ДЗ-104, расстояние перемещения грунта: добавлять на каждые следующие 10 м, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разработка грунта с перемещением его и выгрузкой. 3. Возвращение бульдозера в забой порожняком.	-	0,84	-	-	-
Н-02-01-030-24-01	Разработка и перемещение нескального грунта бульдозерами, марка трактора Т-4АП1, марка бульдозера ДЗ-101, ДЗ-104, расстояние перемещения грунта: добавлять на каждые следующие 10 м, группа грунта III	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разработка грунта с перемещением его и выгрузкой. 3. Возвращение бульдозера в забой порожняком.	-	0,87	-	-	-
Н-02-01-030-25-01	Разработка и перемещение нескального грунта бульдозерами, марка трактора Т-130, марка бульдозера ДЗ-27С (Д-532С), ДЗ-110А, ДЗ-28 (Д-533), расстояние перемещения грунта: до 100 м, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разработка грунта с перемещением его и выгрузкой. 3. Возвращение бульдозера в забой порожняком.	-	0,35	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-030-26-01	Разработка и перемещение нескального грунта бульдозерами, марка трактора Т-130, марка бульдозера ДЗ-27С (Д-532С), ДЗ-110А, ДЗ-28 (Д-533), расстояние перемещения грунта: до 100 м, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разработка грунта с перемещением его и выгрузкой. 3. Возвращение бульдозера в забой порожняком.	-	0,41	-	-	-
Н-02-01-030-27-01	Разработка и перемещение нескального грунта бульдозерами, марка трактора Т-130, марка бульдозера ДЗ-27С (Д-532С), ДЗ-110А, ДЗ-28 (Д-533), расстояние перемещения грунта: до 100 м, группа грунта III	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разработка грунта с перемещением его и выгрузкой. 3. Возвращение бульдозера в забой порожняком.	-	0,47	-	-	-
Н-02-01-030-28-01	Разработка и перемещение нескального грунта бульдозерами, марка трактора Т-130, марка бульдозера ДЗ-27С (Д-532С), ДЗ-110А, ДЗ-28 (Д-533), расстояние перемещения грунта: добавлять на каждые следующие 10 м, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разработка грунта с перемещением его и выгрузкой. 3. Возвращение бульдозера в забой порожняком.	-	0,3	-	-	-
Н-02-01-030-29-01	Разработка и перемещение нескального грунта бульдозерами, марка трактора Т-130, марка бульдозера ДЗ-27С (Д-532С), ДЗ-110А, ДЗ-28 (Д-533), расстояние перемещения грунта: добавлять на каждые следующие 10 м, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разработка грунта с перемещением его и выгрузкой. 3. Возвращение бульдозера в забой порожняком.	-	0,33	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-030-30-01	Разработка и перемещение нескального грунта бульдозерами, марка трактора Т-130, марка бульдозера ДЗ-27С (Д-532С), ДЗ-110А, ДЗ-28 (Д-533), расстояние перемещения грунта: добавлять на каждые следующие 10 м, группа грунта III	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разработка грунта с перемещением его и выгрузкой. 3. Возвращение бульдозера в забой порожняком.	-	0,35	-	-	-
Н-02-01-030-31-01	Разработка и перемещение нескального грунта бульдозерами, марка трактора Т-180, марка бульдозера ДЗ-25 (Д-522), Д-290, ДЗ-24 (Д-521), ДЗ-9 (Д-275), ДЗ-35С (Д-575С), расстояние перемещения грунта: до 100 м, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разработка грунта с перемещением его и выгрузкой. 3. Возвращение бульдозера в забой порожняком.	-	0,32	-	-	-
Н-02-01-030-32-01	Разработка и перемещение нескального грунта бульдозерами, марка трактора Т-180, марка бульдозера ДЗ-25 (Д-522), Д-290, ДЗ-24 (Д-521), ДЗ-9 (Д-275), ДЗ-35С (Д-575С), расстояние перемещения грунта: до 100 м, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разработка грунта с перемещением его и выгрузкой. 3. Возвращение бульдозера в забой порожняком.	-	0,38	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-030-33-01	Разработка и перемещение нескального грунта бульдозерами, марка трактора Т-180, марка бульдозера ДЗ-25 (Д-522), Д-290, ДЗ-24 (Д-521), ДЗ-9 (Д-275), ДЗ-35С (Д-575С), расстояние перемещения грунта: до 100 м, группа грунта III	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разработка грунта с перемещением его и выгрузкой. 3. Возвращение бульдозера в забой порожняком.	-	0,4	-	-	-
Н-02-01-030-34-01	Разработка и перемещение нескального грунта бульдозерами, марка трактора Т-180, марка бульдозера ДЗ-25 (Д-522), Д-290, ДЗ-24 (Д-521), ДЗ-9 (Д-275), ДЗ-35С (Д-575С), расстояние перемещения грунта: добавлять на каждые следующие 10 м, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разработка грунта с перемещением его и выгрузкой. 3. Возвращение бульдозера в забой порожняком.	-	0,29	-	-	-
Н-02-01-030-35-01	Разработка и перемещение нескального грунта бульдозерами, марка трактора Т-180, марка бульдозера ДЗ-25 (Д-522), Д-290, ДЗ-24 (Д-521), ДЗ-9 (Д-275), ДЗ-35С (Д-575С), расстояние перемещения грунта: добавлять на каждые следующие 10 м, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разработка грунта с перемещением его и выгрузкой. 3. Возвращение бульдозера в забой порожняком.	-	0,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-030-36-01	Разработка и перемещение нескального грунта бульдозерами, марка трактора Т-180, марка бульдозера ДЗ-25 (Д-522), Д-290, ДЗ-24 (Д-521), ДЗ-9 (Д-275), ДЗ-35С (Д-575С), расстояние перемещения грунта: добавлять на каждые следующие 10 м, группа грунта III	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разработка грунта с перемещением его и выгрузкой. 3. Возвращение бульдозера в забой порожняком.	-	0,32	-	-	-
Н-02-01-030-37-01	Разработка и перемещение нескального грунта бульдозерами, марка трактора Т-180, марка бульдозера ДЗ-24А (Д-521А), расстояние перемещения грунта: до 100 м, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разработка грунта с перемещением его и выгрузкой. 3. Возвращение бульдозера в забой порожняком.	-	0,27	-	-	-
Н-02-01-030-38-01	Разработка и перемещение нескального грунта бульдозерами, марка трактора Т-180, марка бульдозера ДЗ-24А (Д-521А), расстояние перемещения грунта: до 100 м, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разработка грунта с перемещением его и выгрузкой. 3. Возвращение бульдозера в забой порожняком.	-	0,32	-	-	-
Н-02-01-030-39-01	Разработка и перемещение нескального грунта бульдозерами, марка трактора Т-180, марка бульдозера ДЗ-24А (Д-521А), расстояние перемещения грунта: до 100 м, группа грунта III	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разработка грунта с перемещением его и выгрузкой. 3. Возвращение бульдозера в забой порожняком.	-	0,36	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-030-40-01	Разработка и перемещение нескального грунта бульдозерами, марка трактора Т-180, марка бульдозера ДЗ-24А (Д-521А), расстояние перемещения грунта: добавлять на каждые следующие 10 м, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разработка грунта с перемещением его и выгрузкой. 3. Возвращение бульдозера в забой порожняком.	-	0,24	-	-	-
Н-02-01-030-41-01	Разработка и перемещение нескального грунта бульдозерами, марка трактора Т-180, марка бульдозера ДЗ-24А (Д-521А), расстояние перемещения грунта: добавлять на каждые следующие 10 м, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разработка грунта с перемещением его и выгрузкой. 3. Возвращение бульдозера в забой порожняком.	-	0,27	-	-	-
Н-02-01-030-42-01	Разработка и перемещение нескального грунта бульдозерами, марка трактора Т-180, марка бульдозера ДЗ-24А (Д-521А), расстояние перемещения грунта: добавлять на каждые следующие 10 м, группа грунта III	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разработка грунта с перемещением его и выгрузкой. 3. Возвращение бульдозера в забой порожняком.	-	0,28	-	-	-
Н-02-01-030-43-01	Разработка и перемещение нескального грунта бульдозерами, марка трактора ДЭТ-250, марка бульдозера Д-384, Д-385, расстояние перемещения грунта: до 100 м, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разработка грунта с перемещением его и выгрузкой. 3. Возвращение бульдозера в забой порожняком.	-	0,25	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-030-44-01	Разработка и перемещение нескального грунта бульдозерами, марка трактора ДЭТ-250, марка бульдозера Д-384, Д-385, расстояние перемещения грунта: до 100 м, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разработка грунта с перемещением его и выгрузкой. 3. Возвращение бульдозера в забой порожняком.	-	0,28	-	-	-
Н-02-01-030-45-01	Разработка и перемещение нескального грунта бульдозерами, марка трактора ДЭТ-250, марка бульдозера Д-384, Д-385, расстояние перемещения грунта: до 100 м, группа грунта III	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разработка грунта с перемещением его и выгрузкой. 3. Возвращение бульдозера в забой порожняком.	-	0,32	-	-	-
Н-02-01-030-46-01	Разработка и перемещение нескального грунта бульдозерами, марка трактора ДЭТ-250, марка бульдозера Д-384, Д-385, расстояние перемещения грунта: добавлять на каждые следующие 10 м, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разработка грунта с перемещением его и выгрузкой. 3. Возвращение бульдозера в забой порожняком.	-	0,22	-	-	-
Н-02-01-030-47-01	Разработка и перемещение нескального грунта бульдозерами, марка трактора ДЭТ-250, марка бульдозера Д-384, Д-385, расстояние перемещения грунта: добавлять на каждые следующие 10 м, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разработка грунта с перемещением его и выгрузкой. 3. Возвращение бульдозера в забой порожняком.	-	0,23	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-030-48-01	Разработка и перемещение нескального грунта бульдозерами, марка трактора ДЭТ-250, марка бульдозера Д-384, Д-385, расстояние перемещения грунта: добавлять на каждые следующие 10 м, группа грунта III	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разработка грунта с перемещением его и выгрузкой. 3. Возвращение бульдозера в забой порожняком.	-	0,24	-	-	-
Н-02-01-030-49-01	Разработка и перемещение нескального грунта бульдозерами, марка трактора ДЭТ-250, марка бульдозера ДЗ-34С (Д-572С), расстояние перемещения грунта: до 100 м, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разработка грунта с перемещением его и выгрузкой. 3. Возвращение бульдозера в забой порожняком.	-	0,22	-	-	-
Н-02-01-030-50-01	Разработка и перемещение нескального грунта бульдозерами, марка трактора ДЭТ-250, марка бульдозера ДЗ-34С (Д-572С), расстояние перемещения грунта: до 100 м, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разработка грунта с перемещением его и выгрузкой. 3. Возвращение бульдозера в забой порожняком.	-	0,24	-	-	-
Н-02-01-030-51-01	Разработка и перемещение нескального грунта бульдозерами, марка трактора ДЭТ-250, марка бульдозера ДЗ-34С (Д-572С), расстояние перемещения грунта: до 100 м, группа грунта III	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разработка грунта с перемещением его и выгрузкой. 3. Возвращение бульдозера в забой порожняком.	-	0,27	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-030-52-01	Разработка и перемещение нескального грунта бульдозерами, марка трактора ДЭТ-250, марка бульдозера ДЗ-34С (Д-572С), расстояние перемещения грунта: добавлять на каждые следующие 10 м, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разработка грунта с перемещением его и выгрузкой. 3. Возвращение бульдозера в забой порожняком.	-	0,2	-	-	-
Н-02-01-030-53-01	Разработка и перемещение нескального грунта бульдозерами, марка трактора ДЭТ-250, марка бульдозера ДЗ-34С (Д-572С), расстояние перемещения грунта: добавлять на каждые следующие 10 м, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разработка грунта с перемещением его и выгрузкой. 3. Возвращение бульдозера в забой порожняком.	-	0,21	-	-	-
Н-02-01-030-54-01	Разработка и перемещение нескального грунта бульдозерами, марка трактора ДЭТ-250, марка бульдозера ДЗ-34С (Д-572С), расстояние перемещения грунта: добавлять на каждые следующие 10 м, группа грунта III	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разработка грунта с перемещением его и выгрузкой. 3. Возвращение бульдозера в забой порожняком.	-	0,22	-	-	-
Таблица Н-02-01-031 Перемещение разрыхленного мерзлого грунта бульдозерами								
Н-02-01-031-01-01	Перемещение разрыхленного мерзлого грунта бульдозерами, расстояние перемещения: до 10 м, группа грунта Im	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Перемещение грунта с подъемом и опусканием отвала бульдозера во время хода. 3. Возвращение бульдозера порожняком.	-	0,38	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-031-02-01	Перемещение разрыхленного мерзлого грунта бульдозерами, расстояние перемещения: до 10 м, группа грунта IIм	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Перемещение грунта с подъемом и опусканием отвала бульдозера во время хода. 3. Возвращение бульдозера порожняком.	-	0,48	-	-	-
Н-02-01-031-03-01	Перемещение разрыхленного мерзлого грунта бульдозерами, расстояние перемещения: до 10 м, группа грунта IIIм	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Перемещение грунта с подъемом и опусканием отвала бульдозера во время хода. 3. Возвращение бульдозера порожняком.	-	0,61	-	-	-
Н-02-01-031-04-01	Перемещение разрыхленного мерзлого грунта бульдозерами, расстояние перемещения: добавлять на каждые следующие 10 м, группа грунта Iм	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Перемещение грунта с подъемом и опусканием отвала бульдозера во время хода. 3. Возвращение бульдозера порожняком.	-	0,2	-	-	-
Н-02-01-031-05-01	Перемещение разрыхленного мерзлого грунта бульдозерами, расстояние перемещения: добавлять на каждые следующие 10 м, группа грунта IIм	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Перемещение грунта с подъемом и опусканием отвала бульдозера во время хода. 3. Возвращение бульдозера порожняком.	-	0,3	-	-	-
Н-02-01-031-06-01	Перемещение разрыхленного мерзлого грунта бульдозерами, расстояние перемещения: добавлять на каждые следующие 10 м, группа грунта IIIм	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Перемещение грунта с подъемом и опусканием отвала бульдозера во время хода. 3. Возвращение бульдозера порожняком.	-	0,44	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-02-01-032 Перемещение взорванной скальной породы бульдозерами								
Н-02-01-032-01-01	Перемещение взорванной скальной породы бульдозерами, марка трактора Т-100, марка бульдозера ДЗ-19 (Д-494А), ДЗ-14 (Д-492А), ДЗ-8 (Д-271А), расстояние перемещения грунта: до 10 м	100 м3 породы	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Перемещение бульдозера с подъемом и опусканием отвала во время хода. 3. Возвращение бульдозера порожняком.	-	2	-	-	-
Н-02-01-032-02-01	Перемещение взорванной скальной породы бульдозерами, марка трактора Т-100, марка бульдозера ДЗ-19 (Д-494А), ДЗ-14 (Д-492А), ДЗ-8 (Д-271А), расстояние перемещения грунта: добавлять на каждые следующие 10 м	100 м3 породы	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Перемещение бульдозера с подъемом и опусканием отвала во время хода. 3. Возвращение бульдозера порожняком.	-	0,8	-	-	-
Н-02-01-032-03-01	Перемещение взорванной скальной породы бульдозерами, марка трактора Т-100, марка бульдозера ДЗ-53 (Д-686), ДЗ-54С (Д-687С), расстояние перемещения грунта: до 10 м	100 м3 породы	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Перемещение бульдозера с подъемом и опусканием отвала во время хода. 3. Возвращение бульдозера порожняком.	-	1,7	-	-	-
Н-02-01-032-04-01	Перемещение взорванной скальной породы бульдозерами, марка трактора Т-100, марка бульдозера ДЗ-53 (Д-686), ДЗ-54С (Д-687С), расстояние перемещения грунта: добавлять на каждые следующие 10 м	100 м3 породы	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Перемещение бульдозера с подъемом и опусканием отвала во время хода. 3. Возвращение бульдозера порожняком.	-	0,75	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-032-05-01	Перемещение взорванной скальной породы бульдозерами, марка трактора Т-180, марка бульдозера ДЗ-24А (Д-521А), расстояние перемещения грунта: до 10 м	100 м3 породы	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Перемещение бульдозера с подъемом и опусканием отвала во время хода. 3. Возвращение бульдозера порожняком.	-	1,2	-	-	-
Н-02-01-032-06-01	Перемещение взорванной скальной породы бульдозерами, марка трактора Т-180, марка бульдозера ДЗ-24А (Д-521А), расстояние перемещения грунта: добавлять на каждые следующие 10 м	100 м3 породы	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Перемещение бульдозера с подъемом и опусканием отвала во время хода. 3. Возвращение бульдозера порожняком.	-	0,6	-	-	-
Н-02-01-032-07-01	Перемещение взорванной скальной породы бульдозерами, марка трактора ДЭТ-250, марка бульдозера Д-384, Д-385, расстояние перемещения грунта: до 10 м	100 м3 породы	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Перемещение бульдозера с подъемом и опусканием отвала во время хода. 3. Возвращение бульдозера порожняком.	-	0,8	-	-	-
Н-02-01-032-08-01	Перемещение взорванной скальной породы бульдозерами, марка трактора ДЭТ-250, марка бульдозера Д-384, Д-385, расстояние перемещения грунта: добавлять на каждые следующие 10 м	100 м3 породы	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Перемещение бульдозера с подъемом и опусканием отвала во время хода. 3. Возвращение бульдозера порожняком.	-	0,56	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-032-09-01	Перемещение взорванной скальной породы бульдозерами, марка трактора ДЭТ-250, марка бульдозера ДЗ-34С, (Д-72С), расстояние перемещения грунта: до 10 м	100 м3 породы	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Перемещение бульдозера с подъемом и опусканием отвала во время хода. 3. Возвращение бульдозера порожняком.	-	0,64	-	-	-
Н-02-01-032-10-01	Перемещение взорванной скальной породы бульдозерами, марка трактора ДЭТ-250, марка бульдозера ДЗ-34С, (Д-72С), расстояние перемещения грунта: добавлять на каждые следующие 10 м	100 м3 породы	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Перемещение бульдозера с подъемом и опусканием отвала во время хода. 3. Возвращение бульдозера порожняком.	-	0,44	-	-	-
Таблица Н-02-01-033 Разработка и перемещение грунта прицепным грейдером								
Н-02-01-033-01-01	Разработка и перемещение грунта прицепным грейдером, расстояние перемещения грунта: до 10 м, группа грунта Iм	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разработка и перемещение грунта. 3. Повороты грейдера в конце участка.	-	2,1	-	-	-
Н-02-01-033-02-01	Разработка и перемещение грунта прицепным грейдером, расстояние перемещения грунта: до 10 м, группа грунта IIм	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разработка и перемещение грунта. 3. Повороты грейдера в конце участка.	-	2,4	-	-	-
Н-02-01-033-03-01	Разработка и перемещение грунта прицепным грейдером, расстояние перемещения грунта: до 10 м, группа грунта IIIм	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разработка и перемещение грунта. 3. Повороты грейдера в конце участка.	-	2,9	-	-	-
Н-02-01-033-04-01	Разработка и перемещение грунта прицепным грейдером, расстояние перемещения грунта: добавлять на каждые следующие 10 м, группа грунта Iм	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разработка и перемещение грунта. 3. Повороты грейдера в конце участка.	-	1,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-033-05-01	Разработка и перемещение грунта прицепным грейдером, расстояние перемещения грунта: добавлять на каждые следующие 10 м, группа грунта Пм	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разработка и перемещение грунта. 3. Повороты грейдера в конце участка.	-	2,3	-	-	-
Н-02-01-033-06-01	Разработка и перемещение грунта прицепным грейдером, расстояние перемещения грунта: добавлять на каждые следующие 10 м, группа грунта Пм	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разработка и перемещение грунта. 3. Повороты грейдера в конце участка.	-	2,5	-	-	-
Таблица Н-02-01-034 Разработка грунта грейдер-элеваторами								
Н-02-01-034-01-01	Разработка грунта грейдер-элеваторами при рабочем ходе в одном направлении движения при работе навывмет, марка грейдер-элеватора: ДЗ-501 (Д-437А), группа грунта I	100 м3 грунта	1. Прицепка грейдер-элеватора к трактору и приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разработка грунта. 3. Повороты агрегата в конце рабочих и холостых ходов.	-	0,44	-	-	-
Н-02-01-034-02-01	Разработка грунта грейдер-элеваторами при рабочем ходе в одном направлении движения при работе навывмет, марка грейдер-элеватора: ДЗ-501 (Д-437А), группа грунта II	100 м3 грунта	1. Прицепка грейдер-элеватора к трактору и приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разработка грунта. 3. Повороты агрегата в конце рабочих и холостых ходов.	-	0,67	-	-	-
Н-02-01-034-03-01	Разработка грунта грейдер-элеваторами при рабочем ходе в одном направлении движения при работе навывмет, марка грейдер-элеватора: ДЗ-501 (Д-437А), группа грунта III	100 м3 грунта	1. Прицепка грейдер-элеватора к трактору и приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разработка грунта. 3. Повороты агрегата в конце рабочих и холостых ходов.	-	0,97	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-034-04-01	Разработка грунта грейдер-элеваторами при рабочем ходе в одном направлении движения при работе навывмет, марка грейдер-элеватора: ДЗ-507, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Прицепка грейдер-элеватора к трактору и приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разработка грунта. 3. Повороты агрегата в конце рабочих и холостых ходов.	-	0,39	-	-	-
Н-02-01-034-05-01	Разработка грунта грейдер-элеваторами при рабочем ходе в одном направлении движения при работе навывмет, марка грейдер-элеватора: ДЗ-507, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Прицепка грейдер-элеватора к трактору и приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разработка грунта. 3. Повороты агрегата в конце рабочих и холостых ходов.	-	0,59	-	-	-
Н-02-01-034-06-01	Разработка грунта грейдер-элеваторами при рабочем ходе в одном направлении движения при работе навывмет, марка грейдер-элеватора: ДЗ-507, группа грунта III	100 м3 грунта	1. Прицепка грейдер-элеватора к трактору и приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разработка грунта. 3. Повороты агрегата в конце рабочих и холостых ходов.	-	0,87	-	-	-
Н-02-01-034-07-01	Разработка грунта грейдер-элеваторами при рабочем ходе в одном направлении движения при работе навывмет, марка грейдер-элеватора: ДЗ-501 (Д-437АК), группа грунта I	100 м3 грунта	1. Прицепка грейдер-элеватора к трактору и приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разработка грунта. 3. Повороты агрегата в конце рабочих и холостых ходов.	-	0,32	-	-	-
Н-02-01-034-08-01	Разработка грунта грейдер-элеваторами при рабочем ходе в одном направлении движения при работе навывмет, марка грейдер-элеватора: ДЗ-501 (Д-437АК), группа грунта II	100 м3 грунта	1. Прицепка грейдер-элеватора к трактору и приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разработка грунта. 3. Повороты агрегата в конце рабочих и холостых ходов.	-	0,49	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-034-09-01	Разработка грунта грейдер-элеваторами при рабочем ходе в одном направлении движения при работе навывмет, марка грейдер-элеватора: ДЗ-501 (Д-437АК), группа грунта III	100 м3 грунта	1. Прицепка грейдер-элеватора к трактору и приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разработка грунта. 3. Повороты агрегата в конце рабочих и холостых ходов.	-	0,72	-	-	-
Н-02-01-034-10-01	Разработка грунта грейдер-элеваторами при рабочем ходе в обоих направлениях движения при работе навывмет, марка грейдер-элеватора: ДЗ-501 (Д-437А), группа грунта I	100 м3 грунта	1. Прицепка грейдер-элеватора к трактору и приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разработка грунта. 3. Повороты агрегата в конце рабочих и холостых ходов.	-	0,24	-	-	-
Н-02-01-034-11-01	Разработка грунта грейдер-элеваторами при рабочем ходе в обоих направлениях движения при работе навывмет, марка грейдер-элеватора: ДЗ-501 (Д-437А), группа грунта II	100 м3 грунта	1. Прицепка грейдер-элеватора к трактору и приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разработка грунта. 3. Повороты агрегата в конце рабочих и холостых ходов.	-	0,39	-	-	-
Н-02-01-034-12-01	Разработка грунта грейдер-элеваторами при рабочем ходе в обоих направлениях движения при работе навывмет, марка грейдер-элеватора: ДЗ-501 (Д-437А), группа грунта III	100 м3 грунта	1. Прицепка грейдер-элеватора к трактору и приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разработка грунта. 3. Повороты агрегата в конце рабочих и холостых ходов.	-	0,65	-	-	-
Н-02-01-034-13-01	Разработка грунта грейдер-элеваторами при рабочем ходе в обоих направлениях движения при работе навывмет, марка грейдер-элеватора: ДЗ-507, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Прицепка грейдер-элеватора к трактору и приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разработка грунта. 3. Повороты агрегата в конце рабочих и холостых ходов.	-	0,21	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-034-14-01	Разработка грунта грейдер-элеваторами при рабочем ходе в обоих направлениях движения при работе навывмет, марка грейдер-элеватора: ДЗ-507, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Прицепка грейдер-элеватора к трактору и приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разработка грунта. 3. Повороты агрегата в конце рабочих и холостых ходов.	-	0,35	-	-	-
Н-02-01-034-15-01	Разработка грунта грейдер-элеваторами при рабочем ходе в обоих направлениях движения при работе навывмет, марка грейдер-элеватора: ДЗ-507, группа грунта III	100 м3 грунта	1. Прицепка грейдер-элеватора к трактору и приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разработка грунта. 3. Повороты агрегата в конце рабочих и холостых ходов.	-	0,58	-	-	-
Н-02-01-034-16-01	Разработка грунта грейдер-элеваторами при рабочем ходе в обоих направлениях движения при работе навывмет, марка грейдер-элеватора: ДЗ-501 (Д-437АК), группа грунта I	100 м3 грунта	1. Прицепка грейдер-элеватора к трактору и приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разработка грунта. 3. Повороты агрегата в конце рабочих и холостых ходов.	-	0,18	-	-	-
Н-02-01-034-17-01	Разработка грунта грейдер-элеваторами при рабочем ходе в обоих направлениях движения при работе навывмет, марка грейдер-элеватора: ДЗ-501 (Д-437АК), группа грунта II	100 м3 грунта	1. Прицепка грейдер-элеватора к трактору и приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разработка грунта. 3. Повороты агрегата в конце рабочих и холостых ходов.	-	0,29	-	-	-
Н-02-01-034-18-01	Разработка грунта грейдер-элеваторами при рабочем ходе в обоих направлениях движения при работе навывмет, марка грейдер-элеватора: ДЗ-501 (Д-437АК), группа грунта III	100 м3 грунта	1. Прицепка грейдер-элеватора к трактору и приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разработка грунта. 3. Повороты агрегата в конце рабочих и холостых ходов.	-	0,48	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-034-19-01	Разработка грунта грейдер-элеваторами при рабочем ходе в обоих направлениях движения с погрузкой в транспортные средства, марка грейдер-элеватора: ДЗ-501 (Д-437А), группа грунта I	100 м3 грунта	1. Прицепка грейдер-элеватора к трактору и приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разработка грунта. 3. Повороты агрегата в конце рабочих и холостых ходов.	-	0,44	-	-	-
Н-02-01-034-20-01	Разработка грунта грейдер-элеваторами при рабочем ходе в обоих направлениях движения с погрузкой в транспортные средства, марка грейдер-элеватора: ДЗ-501 (Д-437А), группа грунта II	100 м3 грунта	1. Прицепка грейдер-элеватора к трактору и приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разработка грунта. 3. Повороты агрегата в конце рабочих и холостых ходов.	-	0,67	-	-	-
Н-02-01-034-21-01	Разработка грунта грейдер-элеваторами при рабочем ходе в обоих направлениях движения с погрузкой в транспортные средства, марка грейдер-элеватора: ДЗ-501 (Д-437А), группа грунта III	100 м3 грунта	1. Прицепка грейдер-элеватора к трактору и приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разработка грунта. 3. Повороты агрегата в конце рабочих и холостых ходов.	-	0,98	-	-	-
Н-02-01-034-22-01	Разработка грунта грейдер-элеваторами при рабочем ходе в обоих направлениях движения с погрузкой в транспортные средства, марка грейдер-элеватора: ДЗ-507, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Прицепка грейдер-элеватора к трактору и приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разработка грунта. 3. Повороты агрегата в конце рабочих и холостых ходов.	-	0,39	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-034-23-01	Разработка грунта грейдер-элеваторами при рабочем ходе в обоих направлениях движения с погрузкой в транспортные средства, марка грейдер-элеватора: ДЗ-507, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Прицепка грейдер-элеватора к трактору и приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разработка грунта. 3. Повороты агрегата в конце рабочих и холостых ходов.	-	0,59	-	-	-
Н-02-01-034-24-01	Разработка грунта грейдер-элеваторами при рабочем ходе в обоих направлениях движения с погрузкой в транспортные средства, марка грейдер-элеватора: ДЗ-507, группа грунта III	100 м3 грунта	1. Прицепка грейдер-элеватора к трактору и приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разработка грунта. 3. Повороты агрегата в конце рабочих и холостых ходов.	-	0,87	-	-	-
Н-02-01-034-25-01	Разработка грунта грейдер-элеваторами при рабочем ходе в обоих направлениях движения с погрузкой в транспортные средства, марка грейдер-элеватора: ДЗ-501 (Д-437АК), группа грунта I	100 м3 грунта	1. Прицепка грейдер-элеватора к трактору и приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разработка грунта. 3. Повороты агрегата в конце рабочих и холостых ходов.	-	0,32	-	-	-
Н-02-01-034-26-01	Разработка грунта грейдер-элеваторами при рабочем ходе в обоих направлениях движения с погрузкой в транспортные средства, марка грейдер-элеватора: ДЗ-501 (Д-437АК), группа грунта II	100 м3 грунта	1. Прицепка грейдер-элеватора к трактору и приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разработка грунта. 3. Повороты агрегата в конце рабочих и холостых ходов.	-	0,49	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-034-27-01	Разработка грунта грейдер-элеваторами при рабочем ходе в обоих направлениях движения с погрузкой в транспортные средства, марка грейдер-элеватора: ДЗ-501 (Д-437АК), группа грунта III	100 м3 грунта	1. Прицепка грейдер-элеватора к трактору и приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разработка грунта. 3. Повороты агрегата в конце рабочих и холостых ходов.	-	0,72	-	-	-
Таблица Н-02-01-035 Бурение ям бурильно-крановыми машинами								
Н-02-01-035-01-01	Бурение ям бурильно-крановыми машинами БМ-202, глубина ям: до 1,6 м, группа грунта I	1 яма	1. Приведение машины в рабочее положение с установкой бура над контрольным кольшком. 2. Бурение ямы с откидыванием извлеченного из ямы грунта. 3. Приведение машины в транспортное положение. 4. Перемещение машины по фронту работ.	0,07	0,07	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-02-01-035-02-01	Бурение ям бурильно-крановыми машинами БМ-202, глубина ям: до 1,6 м, группа грунта II	1 яма	1. Приведение машины в рабочее положение с установкой бура над контрольным кольшком. 2. Бурение ямы с откидыванием извлеченного из ямы грунта. 3. Приведение машины в транспортное положение. 4. Перемещение машины по фронту работ.	0,1	0,1	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-035-03-01	Бурение ям бурильно-крановыми машинами БМ-202, глубина ям: свыше 1,6 до 2 м, группа грунта I	1 яма	1. Приведение машины в рабочее положение с установкой бура над контрольным кольшком. 2. Бурение ямы с откидыванием извлеченного из ямы грунта. 3. Приведение машины в транспортное положение. 4. Перемещение машины по фронту работ.	0,08	0,08	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-02-01-035-04-01	Бурение ям бурильно-крановыми машинами БМ-202, глубина ям: свыше 1,6 до 2 м, группа грунта II	1 яма	1. Приведение машины в рабочее положение с установкой бура над контрольным кольшком. 2. Бурение ямы с откидыванием извлеченного из ямы грунта. 3. Приведение машины в транспортное положение. 4. Перемещение машины по фронту работ.	0,12	0,12	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-02-01-035-05-01	Бурение ям бурильно-крановыми машинами БМ-204, глубина ям: до 1,6 м, группа грунта I	1 яма	1. Приведение машины в рабочее положение с установкой бура над контрольным кольшком. 2. Бурение ямы с откидыванием извлеченного из ямы грунта. 3. Приведение машины в транспортное положение. 4. Перемещение машины по фронту работ.	0,09	0,09	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-035-06-01	Бурение ям бурильно-крановыми машинами БМ-204, глубина ям: до 1,6 м, группа грунта II	1 яма	1. Приведение машины в рабочее положение с установкой бура над контрольным кольшком. 2. Бурение ямы с откидыванием извлеченного из ямы грунта. 3. Приведение машины в транспортное положение. 4. Перемещение машины по фронту работ.	0,13	0,13	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-02-01-035-07-01	Бурение ям бурильно-крановыми машинами БМ-204, глубина ям: свыше 1,6 до 2 м, группа грунта I	1 яма	1. Приведение машины в рабочее положение с установкой бура над контрольным кольшком. 2. Бурение ямы с откидыванием извлеченного из ямы грунта. 3. Приведение машины в транспортное положение. 4. Перемещение машины по фронту работ.	0,1	0,1	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-02-01-035-08-01	Бурение ям бурильно-крановыми машинами БМ-204, глубина ям: свыше 1,6 до 2 м, группа грунта II	1 яма	1. Приведение машины в рабочее положение с установкой бура над контрольным кольшком. 2. Бурение ямы с откидыванием извлеченного из ямы грунта. 3. Приведение машины в транспортное положение. 4. Перемещение машины по фронту работ.	0,16	0,16	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-035-09-01	Бурение ям бурильно-крановыми машинами БМ-303, БМ-305 глубина ям: до 1,6 м, группа грунта I	1 яма	1. Приведение машины в рабочее положение с установкой бура над контрольным кольшком. 2. Бурение ямы с откидыванием извлеченного из ямы грунта. 3. Приведение машины в транспортное положение. 4. Перемещение машины по фронту работ.	0,13	0,13	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-02-01-035-10-01	Бурение ям бурильно-крановыми машинами БМ-303, БМ-305 глубина ям: до 1,6 м, группа грунта II	1 яма	1. Приведение машины в рабочее положение с установкой бура над контрольным кольшком. 2. Бурение ямы с откидыванием извлеченного из ямы грунта. 3. Приведение машины в транспортное положение. 4. Перемещение машины по фронту работ.	0,18	0,18	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-02-01-035-11-01	Бурение ям бурильно-крановыми машинами БМ-303, БМ-305 глубина ям: свыше 1,6 до 2 м, группа грунта I	1 яма	1. Приведение машины в рабочее положение с установкой бура над контрольным кольшком. 2. Бурение ямы с откидыванием извлеченного из ямы грунта. 3. Приведение машины в транспортное положение. 4. Перемещение машины по фронту работ.	0,15	0,15	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-035-12-01	Бурение ям бурильно-крановыми машинами БМ-303, БМ-305 глубина ям: свыше 1,6 до 2 м, группа грунта II	1 яма	1. Приведение машины в рабочее положение с установкой бура над контрольным кольцом. 2. Бурение ямы с откидыванием извлеченного из ямы грунта. 3. Приведение машины в транспортное положение. 4. Перемещение машины по фронту работ.	0,2	0,2	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Таблица Н-02-01-036 Разравнивание грунта бульдозерами при отсыпке насыпей								
Н-02-01-036-01-01	Разравнивание грунта бульдозерами при отсыпке насыпей, марка трактора Т-100, марка бульдозера ДЗ-19 (Д-494), ДЗ-8 (Д-271), толщина слоя: до 0,3 м, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разравнивание грунта с укладкой его в соответствии с проектным профилем. 3. Холостой ход бульдозера с частичным уплотнением насыпи.	-	0,65	-	-	-
Н-02-01-036-02-01	Разравнивание грунта бульдозерами при отсыпке насыпей, марка трактора Т-100, марка бульдозера ДЗ-19 (Д-494), ДЗ-8 (Д-271), толщина слоя: до 0,3 м, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разравнивание грунта с укладкой его в соответствии с проектным профилем. 3. Холостой ход бульдозера с частичным уплотнением насыпи.	-	0,84	-	-	-
Н-02-01-036-03-01	Разравнивание грунта бульдозерами при отсыпке насыпей, марка трактора Т-100, марка бульдозера ДЗ-19 (Д-494), ДЗ-8 (Д-271), толщина слоя: до 0,3 м, группа грунта III	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разравнивание грунта с укладкой его в соответствии с проектным профилем. 3. Холостой ход бульдозера с частичным уплотнением насыпи.	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-036-04-01	Разравнивание грунта бульдозерами при отсыпке насыпей, марка трактора Т-100, марка бульдозера ДЗ-19 (Д-494), ДЗ-8 (Д-271), толщина слоя: до 0,6 м, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разравнивание грунта с укладкой его в соответствии с проектным профилем. 3. Холостой ход бульдозера с частичным уплотнением насыпи.	-	0,37	-	-	-
Н-02-01-036-05-01	Разравнивание грунта бульдозерами при отсыпке насыпей, марка трактора Т-100, марка бульдозера ДЗ-19 (Д-494), ДЗ-8 (Д-271), толщина слоя: до 0,6 м, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разравнивание грунта с укладкой его в соответствии с проектным профилем. 3. Холостой ход бульдозера с частичным уплотнением насыпи.	-	0,47	-	-	-
Н-02-01-036-06-01	Разравнивание грунта бульдозерами при отсыпке насыпей, марка трактора Т-100, марка бульдозера ДЗ-19 (Д-494), ДЗ-8 (Д-271), толщина слоя: до 0,6 м, группа грунта III	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разравнивание грунта с укладкой его в соответствии с проектным профилем. 3. Холостой ход бульдозера с частичным уплотнением насыпи.	-	0,61	-	-	-
Н-02-01-036-07-01	Разравнивание грунта бульдозерами при отсыпке насыпей, марка трактора Т-100, марка бульдозера ДЗ-19 (Д-494), ДЗ-8 (Д-271), толщина слоя: до 1 м, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разравнивание грунта с укладкой его в соответствии с проектным профилем. 3. Холостой ход бульдозера с частичным уплотнением насыпи.	-	0,24	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-036-08-01	Разравнивание грунта бульдозерами при отсыпке насыпей, марка трактора Т-100, марка бульдозера ДЗ-19 (Д-494), ДЗ-8 (Д-271), толщина слоя: до 1 м, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разравнивание грунта с укладкой его в соответствии с проектным профилем. 3. Холостой ход бульдозера с частичным уплотнением насыпи.	-	0,3	-	-	-
Н-02-01-036-09-01	Разравнивание грунта бульдозерами при отсыпке насыпей, марка трактора Т-100, марка бульдозера ДЗ-19 (Д-494), ДЗ-8 (Д-271), толщина слоя: до 1 м, группа грунта III	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разравнивание грунта с укладкой его в соответствии с проектным профилем. 3. Холостой ход бульдозера с частичным уплотнением насыпи.	-	0,4	-	-	-
Н-02-01-036-10-01	Разравнивание грунта бульдозерами при отсыпке насыпей, марка трактора Т-100, марка бульдозера ДЗ-53 (Д-686), ДЗ-54С (Д-687С), толщина слоя: до 0,3 м, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разравнивание грунта с укладкой его в соответствии с проектным профилем. 3. Холостой ход бульдозера с частичным уплотнением насыпи.	-	0,58	-	-	-
Н-02-01-036-11-01	Разравнивание грунта бульдозерами при отсыпке насыпей, марка трактора Т-100, марка бульдозера ДЗ-53 (Д-686), ДЗ-54С (Д-687С), толщина слоя: до 0,3 м, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разравнивание грунта с укладкой его в соответствии с проектным профилем. 3. Холостой ход бульдозера с частичным уплотнением насыпи.	-	0,75	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-036-12-01	Разравнивание грунта бульдозерами при отсыпке насыпей, марка трактора Т-100, марка бульдозера ДЗ-53 (Д-686), ДЗ-54С (Д-687С), толщина слоя: до 0,3 м, группа грунта III	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разравнивание грунта с укладкой его в соответствии с проектным профилем. 3. Холостой ход бульдозера с частичным уплотнением насыпи.	-	0,99	-	-	-
Н-02-01-036-13-01	Разравнивание грунта бульдозерами при отсыпке насыпей, марка трактора Т-100, марка бульдозера ДЗ-53 (Д-686), ДЗ-54С (Д-687С), толщина слоя: до 0,6 м, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разравнивание грунта с укладкой его в соответствии с проектным профилем. 3. Холостой ход бульдозера с частичным уплотнением насыпи.	-	0,33	-	-	-
Н-02-01-036-14-01	Разравнивание грунта бульдозерами при отсыпке насыпей, марка трактора Т-100, марка бульдозера ДЗ-53 (Д-686), ДЗ-54С (Д-687С), толщина слоя: до 0,6 м, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разравнивание грунта с укладкой его в соответствии с проектным профилем. 3. Холостой ход бульдозера с частичным уплотнением насыпи.	-	0,43	-	-	-
Н-02-01-036-15-01	Разравнивание грунта бульдозерами при отсыпке насыпей, марка трактора Т-100, марка бульдозера ДЗ-53 (Д-686), ДЗ-54С (Д-687С), толщина слоя: до 0,6 м, группа грунта III	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разравнивание грунта с укладкой его в соответствии с проектным профилем. 3. Холостой ход бульдозера с частичным уплотнением насыпи.	-	0,56	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-036-16-01	Разравнивание грунта бульдозерами при отсыпке насыпей, марка трактора Т-100, марка бульдозера ДЗ-53 (Д-686), ДЗ-54С (Д-687С), толщина слоя: до 1 м, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разравнивание грунта с укладкой его в соответствии с проектным профилем. 3. Холостой ход бульдозера с частичным уплотнением насыпи.	-	0,22	-	-	-
Н-02-01-036-17-01	Разравнивание грунта бульдозерами при отсыпке насыпей, марка трактора Т-100, марка бульдозера ДЗ-53 (Д-686), ДЗ-54С (Д-687С), толщина слоя: до 1 м, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разравнивание грунта с укладкой его в соответствии с проектным профилем. 3. Холостой ход бульдозера с частичным уплотнением насыпи.	-	0,27	-	-	-
Н-02-01-036-18-01	Разравнивание грунта бульдозерами при отсыпке насыпей, марка трактора Т-100, марка бульдозера ДЗ-53 (Д-686), ДЗ-54С (Д-687С), толщина слоя: до 1 м, группа грунта III	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разравнивание грунта с укладкой его в соответствии с проектным профилем. 3. Холостой ход бульдозера с частичным уплотнением насыпи.	-	0,37	-	-	-
Н-02-01-036-19-01	Разравнивание грунта бульдозерами при отсыпке насыпей, марка трактора Т-100, марка бульдозера ДЗ-17 (Д-492А), ДЗ-259, толщина слоя: до 0,3 м, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разравнивание грунта с укладкой его в соответствии с проектным профилем. 3. Холостой ход бульдозера с частичным уплотнением насыпи.	-	0,46	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-036-20-01	Разравнивание грунта бульдозерами при отсыпке насыпей, марка трактора Т-100, марка бульдозера ДЗ-17 (Д-492А), ДЗ-259, толщина слоя: до 0,3 м, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разравнивание грунта с укладкой его в соответствии с проектным профилем. 3. Холостой ход бульдозера с частичным уплотнением насыпи.	-	0,58	-	-	-
Н-02-01-036-21-01	Разравнивание грунта бульдозерами при отсыпке насыпей, марка трактора Т-100, марка бульдозера ДЗ-17 (Д-492А), ДЗ-259, толщина слоя: до 0,3 м, группа грунта III	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разравнивание грунта с укладкой его в соответствии с проектным профилем. 3. Холостой ход бульдозера с частичным уплотнением насыпи.	-	0,77	-	-	-
Н-02-01-036-22-01	Разравнивание грунта бульдозерами при отсыпке насыпей, марка трактора Т-100, марка бульдозера ДЗ-17 (Д-492А), ДЗ-259, толщина слоя: до 0,6 м, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разравнивание грунта с укладкой его в соответствии с проектным профилем. 3. Холостой ход бульдозера с частичным уплотнением насыпи.	-	0,26	-	-	-
Н-02-01-036-23-01	Разравнивание грунта бульдозерами при отсыпке насыпей, марка трактора Т-100, марка бульдозера ДЗ-17 (Д-492А), ДЗ-259, толщина слоя: до 0,6 м, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разравнивание грунта с укладкой его в соответствии с проектным профилем. 3. Холостой ход бульдозера с частичным уплотнением насыпи.	-	0,32	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-036-24-01	Разравнивание грунта бульдозерами при отсыпке насыпей, марка трактора Т-100, марка бульдозера ДЗ-17 (Д-492А), ДЗ-259, толщина слоя: до 0,6 м, группа грунта III	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разравнивание грунта с укладкой его в соответствии с проектным профилем. 3. Холостой ход бульдозера с частичным уплотнением насыпи.	-	0,43	-	-	-
Н-02-01-036-25-01	Разравнивание грунта бульдозерами при отсыпке насыпей, марка трактора Т-100, марка бульдозера ДЗ-17 (Д-492А), ДЗ-259, толщина слоя: до 1 м, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разравнивание грунта с укладкой его в соответствии с проектным профилем. 3. Холостой ход бульдозера с частичным уплотнением насыпи.	-	0,16	-	-	-
Н-02-01-036-26-01	Разравнивание грунта бульдозерами при отсыпке насыпей, марка трактора Т-100, марка бульдозера ДЗ-17 (Д-492А), ДЗ-259, толщина слоя: до 1 м, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разравнивание грунта с укладкой его в соответствии с проектным профилем. 3. Холостой ход бульдозера с частичным уплотнением насыпи.	-	0,21	-	-	-
Н-02-01-036-27-01	Разравнивание грунта бульдозерами при отсыпке насыпей, марка трактора Т-100, марка бульдозера ДЗ-17 (Д-492А), ДЗ-259, толщина слоя: до 1 м, группа грунта III	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разравнивание грунта с укладкой его в соответствии с проектным профилем. 3. Холостой ход бульдозера с частичным уплотнением насыпи.	-	0,28	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-036-28-01	Разравнивание грунта бульдозерами при отсыпке насыпей, марка трактора Т-180, марка бульдозера ДЗ-24А (Д-521А), ДЗ-9 (Д-275А), толщина слоя: до 0,3 м, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разравнивание грунта с укладкой его в соответствии с проектным профилем. 3. Холостой ход бульдозера с частичным уплотнением насыпи.	-	0,42	-	-	-
Н-02-01-036-29-01	Разравнивание грунта бульдозерами при отсыпке насыпей, марка трактора Т-180, марка бульдозера ДЗ-24А (Д-521А), ДЗ-9 (Д-275А), толщина слоя: до 0,3 м, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разравнивание грунта с укладкой его в соответствии с проектным профилем. 3. Холостой ход бульдозера с частичным уплотнением насыпи.	-	0,53	-	-	-
Н-02-01-036-30-01	Разравнивание грунта бульдозерами при отсыпке насыпей, марка трактора Т-180, марка бульдозера ДЗ-24А (Д-521А), ДЗ-9 (Д-275А), толщина слоя: до 0,3 м, группа грунта III	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разравнивание грунта с укладкой его в соответствии с проектным профилем. 3. Холостой ход бульдозера с частичным уплотнением насыпи.	-	0,71	-	-	-
Н-02-01-036-31-01	Разравнивание грунта бульдозерами при отсыпке насыпей, марка трактора Т-180, марка бульдозера ДЗ-24А (Д-521А), ДЗ-9 (Д-275А), толщина слоя: до 0,6 м, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разравнивание грунта с укладкой его в соответствии с проектным профилем. 3. Холостой ход бульдозера с частичным уплотнением насыпи.	-	0,24	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-036-32-01	Разравнивание грунта бульдозерами при отсыпке насыпей, марка трактора Т-180, марка бульдозера ДЗ-24А (Д-521А), ДЗ-9 (Д-275А), толщина слоя: до 0,6 м, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разравнивание грунта с укладкой его в соответствии с проектным профилем. 3. Холостой ход бульдозера с частичным уплотнением насыпи.	-	0,3	-	-	-
Н-02-01-036-33-01	Разравнивание грунта бульдозерами при отсыпке насыпей, марка трактора Т-180, марка бульдозера ДЗ-24А (Д-521А), ДЗ-9 (Д-275А), толщина слоя: до 0,6 м, группа грунта III	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разравнивание грунта с укладкой его в соответствии с проектным профилем. 3. Холостой ход бульдозера с частичным уплотнением насыпи.	-	0,4	-	-	-
Н-02-01-036-34-01	Разравнивание грунта бульдозерами при отсыпке насыпей, марка трактора Т-180, марка бульдозера ДЗ-24А (Д-521А), ДЗ-9 (Д-275А), толщина слоя: до 1 м, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разравнивание грунта с укладкой его в соответствии с проектным профилем. 3. Холостой ход бульдозера с частичным уплотнением насыпи.	-	0,15	-	-	-
Н-02-01-036-35-01	Разравнивание грунта бульдозерами при отсыпке насыпей, марка трактора Т-180, марка бульдозера ДЗ-24А (Д-521А), ДЗ-9 (Д-275А), толщина слоя: до 1 м, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разравнивание грунта с укладкой его в соответствии с проектным профилем. 3. Холостой ход бульдозера с частичным уплотнением насыпи.	-	0,19	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-036-36-01	Разравнивание грунта бульдозерами при отсыпке насыпей, марка трактора Т-180, марка бульдозера ДЗ-24А (Д-521А), ДЗ-9 (Д-275А), толщина слоя: до 1 м, группа грунта III	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разравнивание грунта с укладкой его в соответствии с проектным профилем. 3. Холостой ход бульдозера с частичным уплотнением насыпи.	-	0,26	-	-	-
Н-02-01-036-37-01	Разравнивание грунта бульдозерами при отсыпке насыпей, марка трактора Т-180, марка бульдозера ДЗ-25 (Д-522), ДЗ-290, толщина слоя: до 0,3 м, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разравнивание грунта с укладкой его в соответствии с проектным профилем. 3. Холостой ход бульдозера с частичным уплотнением насыпи.	-	0,3	-	-	-
Н-02-01-036-38-01	Разравнивание грунта бульдозерами при отсыпке насыпей, марка трактора Т-180, марка бульдозера ДЗ-25 (Д-522), ДЗ-290, толщина слоя: до 0,3 м, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разравнивание грунта с укладкой его в соответствии с проектным профилем. 3. Холостой ход бульдозера с частичным уплотнением насыпи.	-	0,39	-	-	-
Н-02-01-036-39-01	Разравнивание грунта бульдозерами при отсыпке насыпей, марка трактора Т-180, марка бульдозера ДЗ-25 (Д-522), ДЗ-290, толщина слоя: до 0,3 м, группа грунта III	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разравнивание грунта с укладкой его в соответствии с проектным профилем. 3. Холостой ход бульдозера с частичным уплотнением насыпи.	-	0,51	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-036-40-01	Разравнивание грунта бульдозерами при отсыпке насыпей, марка трактора Т-180, марка бульдозера ДЗ-25 (Д-522), ДЗ-290, толщина слоя: до 0,6 м, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разравнивание грунта с укладкой его в соответствии с проектным профилем. 3. Холостой ход бульдозера с частичным уплотнением насыпи.	-	0,16	-	-	-
Н-02-01-036-41-01	Разравнивание грунта бульдозерами при отсыпке насыпей, марка трактора Т-180, марка бульдозера ДЗ-25 (Д-522), ДЗ-290, толщина слоя: до 0,6 м, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разравнивание грунта с укладкой его в соответствии с проектным профилем. 3. Холостой ход бульдозера с частичным уплотнением насыпи.	-	0,22	-	-	-
Н-02-01-036-42-01	Разравнивание грунта бульдозерами при отсыпке насыпей, марка трактора Т-180, марка бульдозера ДЗ-25 (Д-522), ДЗ-290, толщина слоя: до 0,6 м, группа грунта III	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разравнивание грунта с укладкой его в соответствии с проектным профилем. 3. Холостой ход бульдозера с частичным уплотнением насыпи.	-	0,28	-	-	-
Н-02-01-036-43-01	Разравнивание грунта бульдозерами при отсыпке насыпей, марка трактора Т-180, марка бульдозера ДЗ-25 (Д-522), ДЗ-290, толщина слоя: до 1 м, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разравнивание грунта с укладкой его в соответствии с проектным профилем. 3. Холостой ход бульдозера с частичным уплотнением насыпи.	-	0,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-036-44-01	Разравнивание грунта бульдозерами при отсыпке насыпей, марка трактора Т-180, марка бульдозера ДЗ-25 (Д-522), ДЗ-290, толщина слоя: до 1 м, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разравнивание грунта с укладкой его в соответствии с проектным профилем. 3. Холостой ход бульдозера с частичным уплотнением насыпи.	-	0,14	-	-	-
Н-02-01-036-45-01	Разравнивание грунта бульдозерами при отсыпке насыпей, марка трактора Т-180, марка бульдозера ДЗ-25 (Д-522), ДЗ-290, толщина слоя: до 1 м, группа грунта III	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разравнивание грунта с укладкой его в соответствии с проектным профилем. 3. Холостой ход бульдозера с частичным уплотнением насыпи.	-	0,18	-	-	-
Н-02-01-036-46-01	Разравнивание грунта бульдозерами при отсыпке насыпей, марка трактора Т-180, марка бульдозера ДЗ-35С (Д-575С), ДЗ-24А (Д-521А), толщина слоя: до 0,3 м, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разравнивание грунта с укладкой его в соответствии с проектным профилем. 3. Холостой ход бульдозера с частичным уплотнением насыпи.	-	0,38	-	-	-
Н-02-01-036-47-01	Разравнивание грунта бульдозерами при отсыпке насыпей, марка трактора Т-180, марка бульдозера ДЗ-35С (Д-575С), ДЗ-24А (Д-521А), толщина слоя: до 0,3 м, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разравнивание грунта с укладкой его в соответствии с проектным профилем. 3. Холостой ход бульдозера с частичным уплотнением насыпи.	-	0,48	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-036-48-01	Разравнивание грунта бульдозерами при отсыпке насыпей, марка трактора Т-180, марка бульдозера ДЗ-35С (Д-575С), ДЗ-24А (Д-521А), толщина слоя: до 0,3 м, группа грунта III	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разравнивание грунта с укладкой его в соответствии с проектным профилем. 3. Холостой ход бульдозера с частичным уплотнением насыпи.	-	0,64	-	-	-
Н-02-01-036-49-01	Разравнивание грунта бульдозерами при отсыпке насыпей, марка трактора Т-180, марка бульдозера ДЗ-35С (Д-575С), ДЗ-24А (Д-521А), толщина слоя: до 0,6 м, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разравнивание грунта с укладкой его в соответствии с проектным профилем. 3. Холостой ход бульдозера с частичным уплотнением насыпи.	-	0,22	-	-	-
Н-02-01-036-50-01	Разравнивание грунта бульдозерами при отсыпке насыпей, марка трактора Т-180, марка бульдозера ДЗ-35С (Д-575С), ДЗ-24А (Д-521А), толщина слоя: до 0,6 м, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разравнивание грунта с укладкой его в соответствии с проектным профилем. 3. Холостой ход бульдозера с частичным уплотнением насыпи.	-	0,27	-	-	-
Н-02-01-036-51-01	Разравнивание грунта бульдозерами при отсыпке насыпей, марка трактора Т-180, марка бульдозера ДЗ-35С (Д-575С), ДЗ-24А (Д-521А), толщина слоя: до 0,6 м, группа грунта III	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разравнивание грунта с укладкой его в соответствии с проектным профилем. 3. Холостой ход бульдозера с частичным уплотнением насыпи.	-	0,37	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-036-52-01	Разравнивание грунта бульдозерами при отсыпке насыпей, марка трактора Т-180, марка бульдозера ДЗ-35С (Д-575С), ДЗ-24А (Д-521А), толщина слоя: до 1 м, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разравнивание грунта с укладкой его в соответствии с проектным профилем. 3. Холостой ход бульдозера с частичным уплотнением насыпи.	-	0,13	-	-	-
Н-02-01-036-53-01	Разравнивание грунта бульдозерами при отсыпке насыпей, марка трактора Т-180, марка бульдозера ДЗ-35С (Д-575С), ДЗ-24А (Д-521А), толщина слоя: до 1 м, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разравнивание грунта с укладкой его в соответствии с проектным профилем. 3. Холостой ход бульдозера с частичным уплотнением насыпи.	-	0,17	-	-	-
Н-02-01-036-54-01	Разравнивание грунта бульдозерами при отсыпке насыпей, марка трактора Т-180, марка бульдозера ДЗ-35С (Д-575С), ДЗ-24А (Д-521А), толщина слоя: до 1 м, группа грунта III	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разравнивание грунта с укладкой его в соответствии с проектным профилем. 3. Холостой ход бульдозера с частичным уплотнением насыпи.	-	0,24	-	-	-
Н-02-01-036-55-01	Разравнивание грунта бульдозерами при отсыпке насыпей, марка трактора ДЭТ-250, марка бульдозера ДЗ-384, ДЗ-385, ДЗ-34С (Д-572С), толщина слоя: до 0,3 м, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разравнивание грунта с укладкой его в соответствии с проектным профилем. 3. Холостой ход бульдозера с частичным уплотнением насыпи.	-	0,27	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-036-56-01	Разравнивание грунта бульдозерами при отсыпке насыпей, марка трактора ДЭТ-250, марка бульдозера ДЗ-384, ДЗ-385, ДЗ-34С (Д-572С), толщина слоя: до 0,3 м, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разравнивание грунта с укладкой его в соответствии с проектным профилем. 3. Холостой ход бульдозера с частичным уплотнением насыпи.	-	0,34	-	-	-
Н-02-01-036-57-01	Разравнивание грунта бульдозерами при отсыпке насыпей, марка трактора ДЭТ-250, марка бульдозера ДЗ-384, ДЗ-385, ДЗ-34С (Д-572С), толщина слоя: до 0,3 м, группа грунта III	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разравнивание грунта с укладкой его в соответствии с проектным профилем. 3. Холостой ход бульдозера с частичным уплотнением насыпи.	-	0,45	-	-	-
Н-02-01-036-58-01	Разравнивание грунта бульдозерами при отсыпке насыпей, марка трактора ДЭТ-250, марка бульдозера ДЗ-384, ДЗ-385, ДЗ-34С (Д-572С), толщина слоя: до 0,6 м, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разравнивание грунта с укладкой его в соответствии с проектным профилем. 3. Холостой ход бульдозера с частичным уплотнением насыпи.	-	0,14	-	-	-
Н-02-01-036-59-01	Разравнивание грунта бульдозерами при отсыпке насыпей, марка трактора ДЭТ-250, марка бульдозера ДЗ-384, ДЗ-385, ДЗ-34С (Д-572С), толщина слоя: до 0,6 м, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разравнивание грунта с укладкой его в соответствии с проектным профилем. 3. Холостой ход бульдозера с частичным уплотнением насыпи.	-	0,19	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-036-60-01	Разравнивание грунта бульдозерами при отсыпке насыпей, марка трактора ДЭТ-250, марка бульдозера ДЗ-384, ДЗ-385, ДЗ-34С (Д-572С), толщина слоя: до 0,6 м, группа грунта III	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разравнивание грунта с укладкой его в соответствии с проектным профилем. 3. Холостой ход бульдозера с частичным уплотнением насыпи.	-	0,25	-	-	-
Н-02-01-036-61-01	Разравнивание грунта бульдозерами при отсыпке насыпей, марка трактора ДЭТ-250, марка бульдозера ДЗ-384, ДЗ-385, ДЗ-34С (Д-572С), толщина слоя: до 1 м, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разравнивание грунта с укладкой его в соответствии с проектным профилем. 3. Холостой ход бульдозера с частичным уплотнением насыпи.	-	0,09	-	-	-
Н-02-01-036-62-01	Разравнивание грунта бульдозерами при отсыпке насыпей, марка трактора ДЭТ-250, марка бульдозера ДЗ-384, ДЗ-385, ДЗ-34С (Д-572С), толщина слоя: до 1 м, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разравнивание грунта с укладкой его в соответствии с проектным профилем. 3. Холостой ход бульдозера с частичным уплотнением насыпи.	-	0,12	-	-	-
Н-02-01-036-63-01	Разравнивание грунта бульдозерами при отсыпке насыпей, марка трактора ДЭТ-250, марка бульдозера ДЗ-384, ДЗ-385, ДЗ-34С (Д-572С), толщина слоя: до 1 м, группа грунта III	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разравнивание грунта с укладкой его в соответствии с проектным профилем. 3. Холостой ход бульдозера с частичным уплотнением насыпи.	-	0,16	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-02-01-037 Уплотнение грунта прицепными катками								
Н-02-01-037-01-01	Уплотнение насыпи прицепным катком ДУ-39А (Д-703) при четырех проходах по одному следу, толщина уплотняемого слоя до 0,2 м: с разворотом на насыпи, длина гона до 100 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Прицепка и отцепка катков с приведением агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта катками. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,58	-	-	-
Н-02-01-037-02-01	Уплотнение насыпи прицепным катком ДУ-39А (Д-703) при четырех проходах по одному следу, толщина уплотняемого слоя до 0,2 м: с разворотом на насыпи, длина гона до 200 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Прицепка и отцепка катков с приведением агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта катками. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,5	-	-	-
Н-02-01-037-03-01	Уплотнение насыпи прицепным катком ДУ-39А (Д-703) при четырех проходах по одному следу, толщина уплотняемого слоя до 0,2 м: с разворотом на насыпи, длина гона свыше 200 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Прицепка и отцепка катков с приведением агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта катками. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,46	-	-	-
Н-02-01-037-04-01	Уплотнение насыпи прицепным катком ДУ-39А (Д-703) при четырех проходах по одному следу, толщина уплотняемого слоя до 0,2 м: с разворотом со съездом с насыпи, длина гона до 200 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Прицепка и отцепка катков с приведением агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта катками. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,66	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-037-05-01	Уплотнение насыпи прицепным катком ДУ-39А (Д-703) при четырех проходах по одному следу, толщина уплотняемого слоя до 0,2 м: с разворотом со съездом с насыпи, длина гона до 300 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Прицепка и отцепка катков с приведением агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта катками. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,56	-	-	-
Н-02-01-037-06-01	Уплотнение насыпи прицепным катком ДУ-39А (Д-703) при четырех проходах по одному следу, толщина уплотняемого слоя до 0,2 м: с разворотом со съездом с насыпи, длина гона свыше 300 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Прицепка и отцепка катков с приведением агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта катками. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,51	-	-	-
Н-02-01-037-07-01	Уплотнение насыпи прицепным катком ДУ-39А (Д-703) при четырех проходах по одному следу, толщина уплотняемого слоя от 0,2 до 0,3 м: с разворотом на насыпи, ддина гона до 100 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Прицепка и отцепка катков с приведением агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта катками. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,34	-	-	-
Н-02-01-037-08-01	Уплотнение насыпи прицепным катком ДУ-39А (Д-703) при четырех проходах по одному следу, толщина уплотняемого слоя от 0,2 до 0,3 м: с разворотом на насыпи, длина гона до 200 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Прицепка и отцепка катков с приведением агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта катками. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,29	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-037-09-01	Уплотнение насыпи прицепным катком ДУ-39А (Д-703) при четырех проходах по одному следу, толщина уплотняемого слоя от 0,2 до 0,3 м: с разворотом на насыпи, длина гона свыше 200 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Прицепка и отцепка катков с приведением агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта катками. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,27	-	-	-
Н-02-01-037-10-01	Уплотнение насыпи прицепным катком ДУ-39А (Д-703) при четырех проходах по одному следу, толщина уплотняемого слоя от 0,2 до 0,3 м: с разворотом со съездом с насыпи, длина гона до 200 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Прицепка и отцепка катков с приведением агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта катками. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,38	-	-	-
Н-02-01-037-11-01	Уплотнение насыпи прицепным катком ДУ-39А (Д-703) при четырех проходах по одному следу, толщина уплотняемого слоя от 0,2 до 0,3 м: с разворотом со съездом с насыпи, длина гона до 300 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Прицепка и отцепка катков с приведением агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта катками. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,32	-	-	-
Н-02-01-037-12-01	Уплотнение насыпи прицепным катком ДУ-39А (Д-703) при четырех проходах по одному следу, толщина уплотняемого слоя от 0,2 до 0,3 м: с разворотом со съездом с насыпи, длина гона свыше 300 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Прицепка и отцепка катков с приведением агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта катками. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-037-13-01	Добавлять на каждый проход сверх первых четырех при насыпи прицепным катком ДУ-39А (Д-703), толщина уплотняемого слоя до 0,2 м: с разворотом на насыпи, длина гона до 100 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Прицепка и отцепка катков с приведением агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта катками. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,11	-	-	-
Н-02-01-037-14-01	Добавлять на каждый проход сверх первых четырех при насыпи прицепным катком ДУ-39А (Д-703), толщина уплотняемого слоя до 0,2 м: с разворотом на насыпи, длина гона до 200 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Прицепка и отцепка катков с приведением агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта катками. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,09	-	-	-
Н-02-01-037-15-01	Добавлять на каждый проход сверх первых четырех при насыпи прицепным катком ДУ-39А (Д-703), толщина уплотняемого слоя до 0,2 м: с разворотом на насыпи, длина гона свыше 200 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Прицепка и отцепка катков с приведением агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта катками. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,08	-	-	-
Н-02-01-037-16-01	Добавлять на каждый проход сверх первых четырех при насыпи прицепным катком ДУ-39А (Д-703), толщина уплотняемого слоя до 0,2 м: с разворотом со съездом с насыпи, длина гона до 200 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Прицепка и отцепка катков с приведением агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта катками. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,13	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-037-17-01	Добавлять на каждый проход сверх первых четырех при насыпи прицепным катком ДУ-39А (Д-703), толщина уплотняемого слоя до 0,2 м: с разворотом со съездом с насыпи, длина гона до 300 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Прицепка и отцепка катков с приведением агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта катками. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,1	-	-	-
Н-02-01-037-18-01	Добавлять на каждый проход сверх первых четырех при насыпи прицепным катком ДУ-39А (Д-703), толщина уплотняемого слоя до 0,2 м: с разворотом со съездом с насыпи, длина гона свыше 300 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Прицепка и отцепка катков с приведением агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта катками. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,09	-	-	-
Н-02-01-037-19-01	Добавлять на каждый проход сверх первых четырех при насыпи прицепным катком ДУ-39А (Д-703), толщина уплотняемого слоя от 0,2 до 0,3 м: с разворотом на насыпи, длина гона до 100 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Прицепка и отцепка катков с приведением агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта катками. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,06	-	-	-
Н-02-01-037-20-01	Добавлять на каждый проход сверх первых четырех при насыпи прицепным катком ДУ-39А (Д-703), толщина уплотняемого слоя от 0,2 до 0,3 м: с разворотом на насыпи, длина гона до 200 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Прицепка и отцепка катков с приведением агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта катками. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,05	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-037-21-01	Добавлять на каждый проход сверх первых четырех при насыпи прицепным катком ДУ-39А (Д-703), толщина уплотняемого слоя от 0,2 до 0,3 м: с разворотом на насыпи, длина гона свыше 200 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Прицепка и отцепка катков с приведением агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта катками. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,04	-	-	-
Н-02-01-037-22-01	Добавлять на каждый проход сверх первых четырех при насыпи прицепным катком ДУ-39А (Д-703), толщина уплотняемого слоя от 0,2 до 0,3 м: с разворотом со съездом с насыпи, длина гона до 200 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Прицепка и отцепка катков с приведением агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта катками. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,07	-	-	-
Н-02-01-037-23-01	Добавлять на каждый проход сверх первых четырех при насыпи прицепным катком ДУ-39А (Д-703), толщина уплотняемого слоя от 0,2 до 0,3 м: с разворотом со съездом с насыпи, длина гона до 300 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Прицепка и отцепка катков с приведением агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта катками. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,06	-	-	-
Н-02-01-037-24-01	Добавлять на каждый проход сверх первых четырех при насыпи прицепным катком ДУ-39А (Д-703), толщина уплотняемого слоя от 0,2 до 0,3 м: с разворотом со съездом с насыпи, длина гона свыше 300 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Прицепка и отцепка катков с приведением агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта катками. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,05	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-037-25-01	Уплотнение площадей и поверхностей прицепным катком ДУ-39А (Д-703) при четырех проходах по одному следу, длина гона: до 100 м	1000 м2 уплотненной поверхности	1. Прицепка и отцепка катков с приведением агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта катками. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	1,2	-	-	-
Н-02-01-037-26-01	Уплотнение площадей и поверхностей прицепным катком ДУ-39А (Д-703) при четырех проходах по одному следу, длина гона: до 200 м	1000 м2 уплотненной поверхности	1. Прицепка и отцепка катков с приведением агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта катками. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	1	-	-	-
Н-02-01-037-27-01	Уплотнение площадей и поверхностей прицепным катком ДУ-39А (Д-703) при четырех проходах по одному следу, длина гона: свыше 200 м	1000 м2 уплотненной поверхности	1. Прицепка и отцепка катков с приведением агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта катками. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,93	-	-	-
Н-02-01-037-28-01	Добавлять на каждый проход сверх первых четырех при уплотнении площадей и поверхностей прицепным катком ДУ-39А (Д-703), длина гона: до 100 м	1000 м2 уплотненной поверхности	1. Прицепка и отцепка катков с приведением агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта катками. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,22	-	-	-
Н-02-01-037-29-01	Добавлять на каждый проход сверх первых четырех при уплотнении площадей и поверхностей прицепным катком ДУ-39А (Д-703), длина гона: до 200 м	1000 м2 уплотненной поверхности	1. Прицепка и отцепка катков с приведением агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта катками. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,17	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-037-30-01	Добавлять на каждый проход сверх первых четырех при уплотнении площадей и поверхностей прицепным катком ДУ-39А (Д-703), длина гона: свыше 200 м	1000 м2 уплотненной поверхности	1. Прицепка и отцепка катков с приведением агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта катками. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,15	-	-	-
Н-02-01-037-31-01	Уплотнение насыпи полуприцепным катком ДУ-16В (551В) при четырех проходах по одному следу, толщина уплотняемого слоя до 0,2 м: с разворотом на насыпи, длина гона до 100 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Прицепка и отцепка катков с приведением агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта катками. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,51	-	-	-
Н-02-01-037-32-01	Уплотнение насыпи полуприцепным катком ДУ-16В (551В) при четырех проходах по одному следу, толщина уплотняемого слоя до 0,2 м: с разворотом на насыпи, длина гона до 200 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Прицепка и отцепка катков с приведением агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта катками. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,46	-	-	-
Н-02-01-037-33-01	Уплотнение насыпи полуприцепным катком ДУ-16В (551В) при четырех проходах по одному следу, толщина уплотняемого слоя до 0,2 м: с разворотом на насыпи, длина гона свыше 200 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Прицепка и отцепка катков с приведением агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта катками. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,44	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-037-34-01	Уплотнение насыпи полуприцепным катком ДУ-16В (551В) при четырех проходах по одному следу, толщина уплотняемого слоя до 0,2 м: с разворотом со съездом с насыпи, длина гона до 200 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Прицепка и отцепка катков с приведением агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта катками. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,59	-	-	-
Н-02-01-037-35-01	Уплотнение насыпи полуприцепным катком ДУ-16В (551В) при четырех проходах по одному следу, толщина уплотняемого слоя до 0,2 м: с разворотом со съездом с насыпи, длина гона до 300 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Прицепка и отцепка катков с приведением агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта катками. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,52	-	-	-
Н-02-01-037-36-01	Уплотнение насыпи полуприцепным катком ДУ-16В (551В) при четырех проходах по одному следу, толщина уплотняемого слоя до 0,2 м: с разворотом со съездом с насыпи, длина гона свыше 300 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Прицепка и отцепка катков с приведением агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта катками. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,49	-	-	-
Н-02-01-037-37-01	Уплотнение насыпи полуприцепным катком ДУ-16В (551В) при четырех проходах по одному следу, толщина уплотняемого слоя от 0,2 до 0,35 м: с разворотом на насыпи, длина гона до 100 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Прицепка и отцепка катков с приведением агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта катками. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-037-38-01	Уплотнение насыпи полуприцепным катком ДУ-16В (551В) при четырех проходах по одному следу, толщина уплотняемого слоя от 0,2 до 0,35 м: с разворотом на насыпи, длина гона до 200 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Прицепка и отцепка катков с приведением агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта катками. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,27	-	-	-
Н-02-01-037-39-01	Уплотнение насыпи полуприцепным катком ДУ-16В (551В) при четырех проходах по одному следу, толщина уплотняемого слоя от 0,2 до 0,35 м: с разворотом на насыпи, длина гона свыше 200 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Прицепка и отцепка катков с приведением агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта катками. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,25	-	-	-
Н-02-01-037-40-01	Уплотнение насыпи полуприцепным катком ДУ-16В (551В) при четырех проходах по одному следу, толщина уплотняемого слоя от 0,2 до 0,35 м: с разворотом со съездом с насыпи, длина гона до 200 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Прицепка и отцепка катков с приведением агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта катками. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,33	-	-	-
Н-02-01-037-41-01	Уплотнение насыпи полуприцепным катком ДУ-16В (551В) при четырех проходах по одному следу, толщина уплотняемого слоя от 0,2 до 0,35 м: с разворотом со съездом с насыпи, длина гона до 300 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Прицепка и отцепка катков с приведением агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта катками. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-037-42-01	Уплотнение насыпи полуприцепным катком ДУ-16В (551В) при четырех проходах по одному следу, толщина уплотняемого слоя от 0,2 до 0,35 м: с разворотом со съездом с насыпи, длина гона свыше 300 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Прицепка и отцепка катков с приведением агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта катками. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,28	-	-	-
Н-02-01-037-43-01	Добавлять на каждый проход сверх первых четырех при уплотнении насыпи полуприцепным катком ДУ-16В (551В), толщина уплотняемого слоя до 0,2 м: с разворотом на насыпи, длина гона до 100 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Прицепка и отцепка катков с приведением агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта катками. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,08	-	-	-
Н-02-01-037-44-01	Добавлять на каждый проход сверх первых четырех при уплотнении насыпи полуприцепным катком ДУ-16В (551В), толщина уплотняемого слоя до 0,2 м: с разворотом на насыпи, длина гона до 200 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Прицепка и отцепка катков с приведением агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта катками. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,07	-	-	-
Н-02-01-037-45-01	Добавлять на каждый проход сверх первых четырех при уплотнении насыпи полуприцепным катком ДУ-16В (551В), толщина уплотняемого слоя до 0,2 м: с разворотом на насыпи, длина гона свыше 200 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Прицепка и отцепка катков с приведением агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта катками. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,06	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-037-46-01	Добавлять на каждый проход сверх первых четырех при уплотнении насыпи полуприцепным катком ДУ-16В (551В), толщина уплотняемого слоя до 0,2 м: с разворотом со съездом с насыпи, длина гона до 200 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Прицепка и отцепка катков с приведением агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта катками. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,11	-	-	-
Н-02-01-037-47-01	Добавлять на каждый проход сверх первых четырех при уплотнении насыпи полуприцепным катком ДУ-16В (551В), толщина уплотняемого слоя до 0,2 м: с разворотом со съездом с насыпи, длина гона до 300 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Прицепка и отцепка катков с приведением агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта катками. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,09	-	-	-
Н-02-01-037-48-01	Добавлять на каждый проход сверх первых четырех при уплотнении насыпи полуприцепным катком ДУ-16В (551В), толщина уплотняемого слоя до 0,2 м: с разворотом со съездом с насыпи, длина гона свыше 300 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Прицепка и отцепка катков с приведением агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта катками. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,08	-	-	-
Н-02-01-037-49-01	Добавлять на каждый проход сверх первых четырех при уплотнении насыпи полуприцепным катком ДУ-16В (551В), толщина уплотняемого слоя от 0,2 до 0,3 м: с разворотом на насыпи, длина гона до 100 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Прицепка и отцепка катков с приведением агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта катками. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,05	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-037-50-01	Добавлять на каждый проход сверх первых четырех при уплотнении насыпи полуприцепным катком ДУ-16В (551В), толщина уплотняемого слоя от 0,2 до 0,3 м: с разворотом на насыпи, длина гона до 200 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Прицепка и отцепка катков с приведением агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта катками. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,04	-	-	-
Н-02-01-037-51-01	Добавлять на каждый проход сверх первых четырех при уплотнении насыпи полуприцепным катком ДУ-16В (551В), толщина уплотняемого слоя от 0,2 до 0,3 м: с разворотом на насыпи, длина гона свыше 200 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Прицепка и отцепка катков с приведением агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта катками. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,03	-	-	-
Н-02-01-037-52-01	Добавлять на каждый проход сверх первых четырех при уплотнении насыпи полуприцепным катком ДУ-16В (551В), толщина уплотняемого слоя от 0,2 до 0,3 м: с разворотом со съездом с насыпи, длина гона до 200 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Прицепка и отцепка катков с приведением агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта катками. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,06	-	-	-
Н-02-01-037-53-01	Добавлять на каждый проход сверх первых четырех при уплотнении насыпи полуприцепным катком ДУ-16В (551В), толщина уплотняемого слоя от 0,2 до 0,3 м: с разворотом со съездом с насыпи, длина гона до 300 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Прицепка и отцепка катков с приведением агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта катками. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,05	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-037-54-01	Добавлять на каждый проход сверх первых четырех при уплотнении насыпи полуприцепным катком ДУ-16В (551В), толщина уплотняемого слоя от 0,2 до 0,3 м: с разворотом со съездом с насыпи, длина гона свыше 300 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Прицепка и отцепка катков с приведением агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта катками. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,04	-	-	-
Н-02-01-037-55-01	Уплотнение площадей и поверхностей полуприцепным катком ДУ-16В (551В) при четырех проходах по одному следу, длина гона: до 100 м	1000 м2 уплотненной поверхности	1. Прицепка и отцепка катков с приведением агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта катками. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	1	-	-	-
Н-02-01-037-56-01	Уплотнение площадей и поверхностей полуприцепным катком ДУ-16В (551В) при четырех проходах по одному следу, длина гона: до 200 м	1000 м2 уплотненной поверхности	1. Прицепка и отцепка катков с приведением агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта катками. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,92	-	-	-
Н-02-01-037-57-01	Уплотнение площадей и поверхностей полуприцепным катком ДУ-16В (551В) при четырех проходах по одному следу, длина гона: свыше 200 м	1000 м2 уплотненной поверхности	1. Прицепка и отцепка катков с приведением агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта катками. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,88	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-037-58-01	Добавлять на каждый проход сверх первых четырех при уплотнении площадей и поверхностей полуприцепным катком ДУ-16В (551В), длина гона: до 100 м	1000 м2 уплотненной поверхности	1. Прицепка и отцепка катков с приведением агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта катками. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,17	-	-	-
Н-02-01-037-59-01	Добавлять на каждый проход сверх первых четырех при уплотнении площадей и поверхностей полуприцепным катком ДУ-16В (551В), длина гона: до 200 м	1000 м2 уплотненной поверхности	1. Прицепка и отцепка катков с приведением агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта катками. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,14	-	-	-
Н-02-01-037-60-01	Добавлять на каждый проход сверх первых четырех при уплотнении площадей и поверхностей полуприцепным катком ДУ-16В (551В), длина гона: свыше 200 м	1000 м2 уплотненной поверхности	1. Прицепка и отцепка катков с приведением агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта катками. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,13	-	-	-
Н-02-01-037-61-01	Проход катка по насыпи до съезда (за пределами уплотняемого участка) на расстояние свыше 20 м при уплотнении грунта прицепными катками с разворотом со съездом с насыпи	1 км прохода	1. Прицепка и отцепка катков с приведением агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта катками. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,22	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-02-01-038 Уплотнение грунта прицепным решетчатым катком								
Н-02-01-038-01-01	Уплотнение насыпи прицепным решетчатым катком при четырех проходах по одному следу, толщина уплотняемого слоя 0,3 м: с разворотом на насыпи, длина гона до 100 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта катком. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,46	-	-	-
Н-02-01-038-02-01	Уплотнение насыпи прицепным решетчатым катком при четырех проходах по одному следу, толщина уплотняемого слоя 0,3 м: с разворотом на насыпи, длина гона до 200 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта катком. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,41	-	-	-
Н-02-01-038-03-01	Уплотнение насыпи прицепным решетчатым катком при четырех проходах по одному следу, толщина уплотняемого слоя 0,3 м: с разворотом на насыпи, длина гона свыше 200 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта катком. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,39	-	-	-
Н-02-01-038-04-01	Уплотнение насыпи прицепным решетчатым катком при четырех проходах по одному следу, толщина уплотняемого слоя 0,3 м: с разворотом, со съездом с насыпи, длина гона до 200 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта катком. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,55	-	-	-
Н-02-01-038-05-01	Уплотнение насыпи прицепным решетчатым катком при четырех проходах по одному следу, толщина уплотняемого слоя 0,3 м: с разворотом, со съездом с насыпи, длина гона до 300 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта катком. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,48	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-038-06-01	Уплотнение насыпи прицепным решетчатым катком при четырех проходах по одному следу, толщина уплотняемого слоя 0,3 м: с разворотом, со съездом с насыпи, длина гона свыше 300 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта катком. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,43	-	-	-
Н-02-01-038-07-01	Уплотнение насыпи прицепным решетчатым катком при четырех проходах по одному следу, толщина уплотняемого слоя 0,4 м: с разворотом на насыпи, длина гона до 100 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта катком. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,33	-	-	-
Н-02-01-038-08-01	Уплотнение насыпи прицепным решетчатым катком при четырех проходах по одному следу, толщина уплотняемого слоя 0,4 м: с разворотом на насыпи, длина гона до 200 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта катком. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,3	-	-	-
Н-02-01-038-09-01	Уплотнение насыпи прицепным решетчатым катком при четырех проходах по одному следу, толщина уплотняемого слоя 0,4 м: с разворотом на насыпи, длина гона свыше 200 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта катком. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,28	-	-	-
Н-02-01-038-10-01	Уплотнение насыпи прицепным решетчатым катком при четырех проходах по одному следу, толщина уплотняемого слоя 0,4 м: с разворотом, со съездом с насыпи, длина гона до 200 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта катком. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,39	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-038-11-01	Уплотнение насыпи прицепным решетчатым катком при четырех проходах по одному следу, толщина уплотняемого слоя 0,4 м: с разворотом, со съездом с насыпи, длина гона до 300 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта катком. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,34	-	-	-
Н-02-01-038-12-01	Уплотнение насыпи прицепным решетчатым катком при четырех проходах по одному следу, толщина уплотняемого слоя 0,4 м: с разворотом, со съездом с насыпи, длина гона свыше 300 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта катком. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,31	-	-	-
Н-02-01-038-13-01	Уплотнение насыпи прицепным решетчатым катком при четырех проходах по одному следу, толщина уплотняемого слоя 0,5 м: с разворотом на насыпи, длина гона до 100 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта катком. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,25	-	-	-
Н-02-01-038-14-01	Уплотнение насыпи прицепным решетчатым катком при четырех проходах по одному следу, толщина уплотняемого слоя 0,5 м: с разворотом на насыпи, длина гона до 200 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта катком. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,23	-	-	-
Н-02-01-038-15-01	Уплотнение насыпи прицепным решетчатым катком при четырех проходах по одному следу, толщина уплотняемого слоя 0,5 м: с разворотом на насыпи, длина гона свыше 200 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта катком. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,21	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-038-16-01	Уплотнение насыпи прицепным решетчатым катком при четырех проходах по одному следу, толщина уплотняемого слоя 0,5 м: с разворотом, со съездом с насыпи, длина гона до 200 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта катком. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,31	-	-	-
Н-02-01-038-17-01	Уплотнение насыпи прицепным решетчатым катком при четырех проходах по одному следу, толщина уплотняемого слоя 0,5 м: с разворотом, со съездом с насыпи, длина гона до 300 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта катком. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,27	-	-	-
Н-02-01-038-18-01	Уплотнение насыпи прицепным решетчатым катком при четырех проходах по одному следу, толщина уплотняемого слоя 0,5 м: с разворотом, со съездом с насыпи, длина гона свыше 300 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта катком. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,24	-	-	-
Н-02-01-038-19-01	Добавлять на каждый проход сверх первых четырех при уплотнении насыпи прицепным решетчатым катком, толщина уплотняемого слоя 0,3 м: с разворотом на насыпи, длина гона до 100 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта катком. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,08	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-038-20-01	Добавлять на каждый проход сверх первых четырех при уплотнении насыпи прицепным решетчатым катком, толщина уплотняемого слоя 0,3 м: с разворотом на насыпи, длина гона до 200 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта катком. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,06	-	-	-
Н-02-01-038-21-01	Добавлять на каждый проход сверх первых четырех при уплотнении насыпи прицепным решетчатым катком, толщина уплотняемого слоя 0,3 м: с разворотом на насыпи, длина гона свыше 200 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта катком. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,05	-	-	-
Н-02-01-038-22-01	Добавлять на каждый проход сверх первых четырех при уплотнении насыпи прицепным решетчатым катком, толщина уплотняемого слоя 0,3 м: с разворотом, со съездом с насыпи, длина гона до 200 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта катком. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,1	-	-	-
Н-02-01-038-23-01	Добавлять на каждый проход сверх первых четырех при уплотнении насыпи прицепным решетчатым катком, толщина уплотняемого слоя 0,3 м: с разворотом, со съездом с насыпи, длина гона до 300 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта катком. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,08	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-038-24-01	Добавлять на каждый проход сверх первых четырех при уплотнении насыпи прицепным решетчатым катком, толщина уплотняемого слоя 0,3 м: с разворотом, со съездом с насыпи, длина гона свыше 300 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта катком. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,07	-	-	-
Н-02-01-038-25-01	Добавлять на каждый проход сверх первых четырех при уплотнении насыпи прицепным решетчатым катком, толщина уплотняемого слоя 0,4 м: с разворотом на насыпи, длина гона до 100 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта катком. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,06	-	-	-
Н-02-01-038-26-01	Добавлять на каждый проход сверх первых четырех при уплотнении насыпи прицепным решетчатым катком, толщина уплотняемого слоя 0,4 м: с разворотом на насыпи, длина гона до 200 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта катком. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,04	-	-	-
Н-02-01-038-27-01	Добавлять на каждый проход сверх первых четырех при уплотнении насыпи прицепным решетчатым катком, толщина уплотняемого слоя 0,4 м: с разворотом на насыпи, длина гона свыше 200 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта катком. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,03	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-038-28-01	Добавлять на каждый проход сверх первых четырех при уплотнении насыпи прицепным решетчатым катком, толщина уплотняемого слоя 0,4 м: с разворотом, со съездом с насыпи, длина гона до 200 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта катком. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,07	-	-	-
Н-02-01-038-29-01	Добавлять на каждый проход сверх первых четырех при уплотнении насыпи прицепным решетчатым катком, толщина уплотняемого слоя 0,4 м: с разворотом, со съездом с насыпи, длина гона до 300 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта катком. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,05	-	-	-
Н-02-01-038-30-01	Добавлять на каждый проход сверх первых четырех при уплотнении насыпи прицепным решетчатым катком, толщина уплотняемого слоя 0,4 м: с разворотом, со съездом с насыпи, длина гона свыше 300 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта катком. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,04	-	-	-
Н-02-01-038-31-01	Добавлять на каждый проход сверх первых четырех при уплотнении насыпи прицепным решетчатым катком, толщина уплотняемого слоя 0,5 м: с разворотом на насыпи, длина гона до 100 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта катком. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,04	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-038-32-01	Добавлять на каждый проход сверх первых четырех при уплотнении насыпи прицепным решетчатым катком, толщина уплотняемого слоя 0,5 м: с разворотом на насыпи, длина гона до 200 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта катком. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,03	-	-	-
Н-02-01-038-33-01	Добавлять на каждый проход сверх первых четырех при уплотнении насыпи прицепным решетчатым катком, толщина уплотняемого слоя 0,5 м: с разворотом на насыпи, длина гона свыше 200 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта катком. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,02	-	-	-
Н-02-01-038-34-01	Добавлять на каждый проход сверх первых четырех при уплотнении насыпи прицепным решетчатым катком, толщина уплотняемого слоя 0,5 м: с разворотом, со съездом с насыпи, длина гона до 200 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта катком. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,05	-	-	-
Н-02-01-038-35-01	Добавлять на каждый проход сверх первых четырех при уплотнении насыпи прицепным решетчатым катком, толщина уплотняемого слоя 0,5 м: с разворотом, со съездом с насыпи, длина гона до 300 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта катком. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,04	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-038-36-01	Добавлять на каждый проход сверх первых четырех при уплотнении насыпи прицепным решетчатым катком, толщина уплотняемого слоя 0,5 м: с разворотом, со съездом с насыпи, длина гона свыше 300 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта катком. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,03	-	-	-
Н-02-01-038-37-01	Уплотнение площадей и поверхностей прицепным решетчатым катком при четырех проходах по одному следу, длина гона: до 100 м	1000 м2 уплотненной поверхности	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта катком. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	1,2	-	-	-
Н-02-01-038-38-01	Уплотнение площадей и поверхностей прицепным решетчатым катком при четырех проходах по одному следу, длина гона: до 200 м	1000 м2 уплотненной поверхности	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта катком. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	1	-	-	-
Н-02-01-038-39-01	Уплотнение площадей и поверхностей прицепным решетчатым катком при четырех проходах по одному следу, длина гона: свыше 200 м	1000 м2 уплотненной поверхности	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта катком. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,98	-	-	-
Н-02-01-038-40-01	Добавлять на каждый проход сверх первых четырех, длина гона: до 100 м	1000 м2 уплотненной поверхности	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта катком. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,19	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-038-41-01	Добавлять на каждый проход сверх первых четырех, длина гона: до 200 м	1000 м2 уплотненной поверхности	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта катком. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,15	-	-	-
Н-02-01-038-42-01	Добавлять на каждый проход сверх первых четырех, длина гона: свыше 200 м	1000 м2 уплотненной поверхности	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта катком. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,14	-	-	-
Н-02-01-038-43-01	При проходе катка по насыпи до съезда (за пределами уплотняемого участка) на расстояние свыше 20 м при уплотнении насыпи прицепным решетчатым катком с разворотом со съездом с насыпи	1 км прохода	-	-	0,22	-	-	-
Таблица Н-02-01-039 Уплотнение грунта самоходными катками								
Н-02-01-039-01-01	Уплотнение насыпи самоходным катком ДУ-31А (Д-627А) при четырех проходах по одному следу, толщина уплотняемого слоя до 0,2 м: с разворотом на насыпи, длина гона до 100 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,63	-	-	-
Н-02-01-039-02-01	Уплотнение насыпи самоходным катком ДУ-31А (Д-627А) при четырех проходах по одному следу, толщина уплотняемого слоя до 0,2 м: с разворотом на насыпи, длина гона до 200 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,46	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-039-03-01	Уплотнение насыпи самоходным катком ДУ-31А (Д-627А) при четырех проходах по одному следу, толщина уплотняемого слоя до 0,2 м: с разворотом на насыпи, длина гона свыше 200 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,39	-	-	-
Н-02-01-039-04-01	Уплотнение насыпи самоходным катком ДУ-31А (Д-627А) при четырех проходах по одному следу, толщина уплотняемого слоя до 0,2 м: с разворотом, со съездом с насыпи, длина гона до 200 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,77	-	-	-
Н-02-01-039-05-01	Уплотнение насыпи самоходным катком ДУ-31А (Д-627А) при четырех проходах по одному следу, толщина уплотняемого слоя до 0,2 м: с разворотом, со съездом с насыпи, длина гона до 300 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,58	-	-	-
Н-02-01-039-06-01	Уплотнение насыпи самоходным катком ДУ-31А (Д-627А) при четырех проходах по одному следу, толщина уплотняемого слоя до 0,2 м: с разворотом, со съездом с насыпи, длина гона свыше 300 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-039-07-01	Уплотнение насыпи самоходным катком ДУ-31А (Д-627А) при четырех проходах по одному следу, толщина уплотняемого слоя от 0,2 до 0,3 м: с разворотом на насыпи, длина гона до 100 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,41	-	-	-
Н-02-01-039-08-01	Уплотнение насыпи самоходным катком ДУ-31А (Д-627А) при четырех проходах по одному следу, толщина уплотняемого слоя от 0,2 до 0,3 м: с разворотом на насыпи, длина гона до 200 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,31	-	-	-
Н-02-01-039-09-01	Уплотнение насыпи самоходным катком ДУ-31А (Д-627А) при четырех проходах по одному следу, толщина уплотняемого слоя от 0,2 до 0,3 м: с разворотом на насыпи, длина гона свыше 200 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,26	-	-	-
Н-02-01-039-10-01	Уплотнение насыпи самоходным катком ДУ-31А (Д-627А) при четырех проходах по одному следу, толщина уплотняемого слоя от 0,2 до 0,3 м: с разворотом, со съездом с насыпи, длина гона до 200 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,51	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-039-11-01	Уплотнение насыпи самоходным катком ДУ-31А (Д-627А) при четырех проходах по одному следу, толщина уплотняемого слоя от 0,2 до 0,3 м: с разворотом, со съездом с насыпи, длина гона до 300 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,39	-	-	-
Н-02-01-039-12-01	Уплотнение насыпи самоходным катком ДУ-31А (Д-627А) при четырех проходах по одному следу, толщина уплотняемого слоя от 0,2 до 0,3 м: с разворотом, со съездом с насыпи, длина гона свыше 300 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,34	-	-	-
Н-02-01-039-13-01	Добавлять на каждый проход сверх первых четырех при уплотнении насыпи самоходным катком ДУ-31А (Д-627А), толщина уплотняемого слоя до 0,2 м: с разворотом на насыпи, длина гона до 100 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,13	-	-	-
Н-02-01-039-14-01	Добавлять на каждый проход сверх первых четырех при уплотнении насыпи самоходным катком ДУ-31А (Д-627А), толщина уплотняемого слоя до 0,2 м: с разворотом на насыпи, длина гона до 200 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,08	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-039-15-01	Добавлять на каждый проход сверх первых четырех при уплотнении насыпи самоходным катком ДУ-31А (Д-627А), толщина уплотняемого слоя до 0,2 м: с разворотом на насыпи, длина гона свыше 200 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,07	-	-	-
Н-02-01-039-16-01	Добавлять на каждый проход сверх первых четырех при уплотнении насыпи самоходным катком ДУ-31А (Д-627А), толщина уплотняемого слоя до 0,2 м: с разворотом, со съездом с насыпи, длина гона до 200 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,15	-	-	-
Н-02-01-039-17-01	Добавлять на каждый проход сверх первых четырех при уплотнении насыпи самоходным катком ДУ-31А (Д-627А), толщина уплотняемого слоя до 0,2 м: с разворотом, со съездом с насыпи, длина гона до 300 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,11	-	-	-
Н-02-01-039-18-01	Добавлять на каждый проход сверх первых четырех при уплотнении насыпи самоходным катком ДУ-31А (Д-627А), толщина уплотняемого слоя до 0,2 м: с разворотом, со съездом с насыпи, длина гона свыше 300 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,09	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-039-19-01	Добавлять на каждый проход сверх первых четырех при уплотнении насыпи самоходным катком ДУ-31А (Д-627А), толщина уплотняемого слоя от 0,2 до 0,3 м: с разворотом на насыпи, длина гона до 100 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,08	-	-	-
Н-02-01-039-20-01	Добавлять на каждый проход сверх первых четырех при уплотнении насыпи самоходным катком ДУ-31А (Д-627А), толщина уплотняемого слоя от 0,2 до 0,3 м: с разворотом на насыпи, длина гона до 200 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,06	-	-	-
Н-02-01-039-21-01	Добавлять на каждый проход сверх первых четырех при уплотнении насыпи самоходным катком ДУ-31А (Д-627А), толщина уплотняемого слоя от 0,2 до 0,3 м: с разворотом на насыпи, длина гона свыше 200 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,04	-	-	-
Н-02-01-039-22-01	Добавлять на каждый проход сверх первых четырех при уплотнении насыпи самоходным катком ДУ-31А (Д-627А), толщина уплотняемого слоя от 0,2 до 0,3 м: с разворотом, со съездом с насыпи, длина гона до 200 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,11	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-039-23-01	Добавлять на каждый проход сверх первых четырех при уплотнении насыпи самоходным катком ДУ-31А (Д-627А), толщина уплотняемого слоя от 0,2 до 0,3 м: с разворотом, со съездом с насыпи, длина гона до 300 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,08	-	-	-
Н-02-01-039-24-01	Добавлять на каждый проход сверх первых четырех при уплотнении насыпи самоходным катком ДУ-31А (Д-627А), толщина уплотняемого слоя от 0,2 до 0,3 м: с разворотом, со съездом с насыпи, длина гона свыше 300 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,06	-	-	-
Н-02-01-039-25-01	Уплотнение площадей и поверхностей самоходным катком ДУ-31А (Д-627А) при четырех проходах по одному следу, длина гона: до 100 м	1000 м2 уплотненной поверхности	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	1,3	-	-	-
Н-02-01-039-26-01	Уплотнение площадей и поверхностей самоходным катком ДУ-31А (Д-627А) при четырех проходах по одному следу, длина гона: до 200 м	1000 м2 уплотненной поверхности	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,92	-	-	-
Н-02-01-039-27-01	Уплотнение площадей и поверхностей самоходным катком ДУ-31А (Д-627А) при четырех проходах по одному следу, длина гона: свыше 200 м	1000 м2 уплотненной поверхности	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,79	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-039-28-01	Добавлять на каждый проход сверх первых четырех при уплотнении площадей и поверхностей самоходным катком ДУ-31А (Д-627А), длина гона: до 100 м	1000 м2 уплотненной поверхности	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,24	-	-	-
Н-02-01-039-29-01	Добавлять на каждый проход сверх первых четырех при уплотнении площадей и поверхностей самоходным катком ДУ-31А (Д-627А), длина гона: до 200 м	1000 м2 уплотненной поверхности	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,16	-	-	-
Н-02-01-039-30-01	Добавлять на каждый проход сверх первых четырех при уплотнении площадей и поверхностей самоходным катком ДУ-31А (Д-627А), длина гона: свыше 200 м	1000 м2 уплотненной поверхности	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,13	-	-	-
Н-02-01-039-31-01	Уплотнение насыпи самоходным катком ДУ-29А (Д-624) при четырех проходах по одному следу, толщина уплотняемого слоя до 0,2 м: с разворотом на насыпи, длина гона до 100 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,54	-	-	-
Н-02-01-039-32-01	Уплотнение насыпи самоходным катком ДУ-29А (Д-624) при четырех проходах по одному следу, толщина уплотняемого слоя до 0,2 м: с разворотом на насыпи, длина гона до 200 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-039-33-01	Уплотнение насыпи самоходным катком ДУ-29А (Д-624) при четырех проходах по одному следу, толщина уплотняемого слоя до 0,2 м: с разворотом на насыпи, длина гона свыше 200 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,34	-	-	-
Н-02-01-039-34-01	Уплотнение насыпи самоходным катком ДУ-29А (Д-624) при четырех проходах по одному следу, толщина уплотняемого слоя до 0,2 м: с разворотом, со съездом с насыпи, длина гона до 200 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,64	-	-	-
Н-02-01-039-35-01	Уплотнение насыпи самоходным катком ДУ-29А (Д-624) при четырех проходах по одному следу, толщина уплотняемого слоя до 0,2 м: с разворотом, со съездом с насыпи, длина гона до 300 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,48	-	-	-
Н-02-01-039-36-01	Уплотнение насыпи самоходным катком ДУ-29А (Д-624) при четырех проходах по одному следу, толщина уплотняемого слоя до 0,2 м: с разворотом, со съездом с насыпи, длина гона свыше 300 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,42	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-039-37-01	Уплотнение насыпи самоходным катком ДУ-29А (Д-624) при четырех проходах по одному следу, толщина уплотняемого слоя от 0,2 до 0,3 м: с разворотом на насыпи, длина гона до 100 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,36	-	-	-
Н-02-01-039-38-01	Уплотнение насыпи самоходным катком ДУ-29А (Д-624) при четырех проходах по одному следу, толщина уплотняемого слоя от 0,2 до 0,3 м: с разворотом на насыпи, длина гона до 200 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,26	-	-	-
Н-02-01-039-39-01	Уплотнение насыпи самоходным катком ДУ-29А (Д-624) при четырех проходах по одному следу, толщина уплотняемого слоя от 0,2 до 0,3 м: с разворотом на насыпи, длина гона свыше 200 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,22	-	-	-
Н-02-01-039-40-01	Уплотнение насыпи самоходным катком ДУ-29А (Д-624) при четырех проходах по одному следу, толщина уплотняемого слоя от 0,2 до 0,3 м: с разворотом, со съездом с насыпи, длина гона до 200 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,43	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-039-41-01	Уплотнение насыпи самоходным катком ДУ-29А (Д-624) при четырех проходах по одному следу, толщина уплотняемого слоя от 0,2 до 0,3 м: с разворотом, со съездом с насыпи, длина гона до 300 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,32	-	-	-
Н-02-01-039-42-01	Уплотнение насыпи самоходным катком ДУ-29А (Д-624) при четырех проходах по одному следу, толщина уплотняемого слоя от 0,2 до 0,3 м: с разворотом, со съездом с насыпи, длина гона свыше 300 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,28	-	-	-
Н-02-01-039-43-01	Добавлять на каждый проход сверх первых четырех при уплотнении насыпи самоходным катком ДУ-29А (Д-624), толщина уплотняемого слоя до 0,2 м: с разворотом на насыпи, длина гона до 100 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,11	-	-	-
Н-02-01-039-44-01	Добавлять на каждый проход сверх первых четырех при уплотнении насыпи самоходным катком ДУ-29А (Д-624), толщина уплотняемого слоя до 0,2 м: с разворотом на насыпи, длина гона до 200 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,07	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-039-45-01	Добавлять на каждый проход сверх первых четырех при уплотнении насыпи самоходным катком ДУ-29А (Д-624), толщина уплотняемого слоя до 0,2 м: с разворотом на насыпи, длина гона свыше 200 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,06	-	-	-
Н-02-01-039-46-01	Добавлять на каждый проход сверх первых четырех при уплотнении насыпи самоходным катком ДУ-29А (Д-624), толщина уплотняемого слоя до 0,2 м: с разворотом, со съездом с насыпи, длина гона до 200 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,14	-	-	-
Н-02-01-039-47-01	Добавлять на каждый проход сверх первых четырех при уплотнении насыпи самоходным катком ДУ-29А (Д-624), толщина уплотняемого слоя до 0,2 м: с разворотом, со съездом с насыпи, длина гона до 300 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,09	-	-	-
Н-02-01-039-48-01	Добавлять на каждый проход сверх первых четырех при уплотнении насыпи самоходным катком ДУ-29А (Д-624), толщина уплотняемого слоя до 0,2 м: с разворотом, со съездом с насыпи, длина гона свыше 300 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,08	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-039-49-01	Добавлять на каждый проход сверх первых четырех при уплотнении насыпи самоходным катком ДУ-29А (Д-624), толщина уплотняемого слоя от 0,2 до 0,3 м: с разворотом на насыпи, длина гона до 100 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,07	-	-	-
Н-02-01-039-50-01	Добавлять на каждый проход сверх первых четырех при уплотнении насыпи самоходным катком ДУ-29А (Д-624), толщина уплотняемого слоя от 0,2 до 0,3 м: с разворотом на насыпи, длина гона до 200 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,05	-	-	-
Н-02-01-039-51-01	Добавлять на каждый проход сверх первых четырех при уплотнении насыпи самоходным катком ДУ-29А (Д-624), толщина уплотняемого слоя от 0,2 до 0,3 м: с разворотом на насыпи, длина гона свыше 200 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,04	-	-	-
Н-02-01-039-52-01	Добавлять на каждый проход сверх первых четырех при уплотнении насыпи самоходным катком ДУ-29А (Д-624), толщина уплотняемого слоя от 0,2 до 0,3 м: с разворотом, со съездом с насыпи, длина гона до 200 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,09	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-039-53-01	Добавлять на каждый проход сверх первых четырех при уплотнении насыпи самоходным катком ДУ-29А (Д-624), толщина уплотняемого слоя от 0,2 до 0,3 м: с разворотом, со съездом с насыпи, длина гона до 300 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,06	-	-	-
Н-02-01-039-54-01	Добавлять на каждый проход сверх первых четырех при уплотнении насыпи самоходным катком ДУ-29А (Д-624), толщина уплотняемого слоя от 0,2 до 0,3 м: с разворотом, со съездом с насыпи, длина гона свыше 300 м	100 м3 уплотненного слоя грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,05	-	-	-
Н-02-01-039-55-01	Уплотнение площадей и поверхностей самоходным катком ДУ-29А (Д-624) при четырех проходах по одному следу, длина гона: до 100 м	1000 м2 уплотненной поверхности	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	1,1	-	-	-
Н-02-01-039-56-01	Уплотнение площадей и поверхностей самоходным катком ДУ-29А (Д-624) при четырех проходах по одному следу, длина гона: до 200 м	1000 м2 уплотненной поверхности	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,79	-	-	-
Н-02-01-039-57-01	Уплотнение площадей и поверхностей самоходным катком ДУ-29А (Д-624) при четырех проходах по одному следу, длина гона: свыше 200 м	1000 м2 уплотненной поверхности	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,68	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-039-58-01	Добавлять на каждый проход сверх первых четырех при уплотнении площадей и поверхностей самоходным катком ДУ-29А (Д-624), длина гона: до 100 м	1000 м2 уплотненной поверхности	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,21	-	-	-
Н-02-01-039-59-01	Добавлять на каждый проход сверх первых четырех при уплотнении площадей и поверхностей самоходным катком ДУ-29А (Д-624), длина гона: до 200 м	1000 м2 уплотненной поверхности	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,14	-	-	-
Н-02-01-039-60-01	Добавлять на каждый проход сверх первых четырех при уплотнении площадей и поверхностей самоходным катком ДУ-29А (Д-624), длина гона: свыше 200 м	1000 м2 уплотненной поверхности	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,11	-	-	-
Н-02-01-039-61-01	Проход катка по насыпи до съезда (за пределами уплотняемого участка) на расстояние свыше 20 м при уплотнении насыпи самоходными катками с разворотом со съездом с насыпи	1 км прохода	-	-	0,14	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-02-01-040 Уплотнение грунта виброкатком								
Н-02-01-040-01-01	Уплотнение грунта виброкатком, марка трактора ДТ-75, толщина уплотняемого слоя: до 0,3 м	100 м3 уплотненного слоя грунта за 1 проход	1. Прицепка и отцепка катка с приведением агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта катком. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,16	-	-	-
Н-02-01-040-02-01	Уплотнение грунта виброкатком, марка трактора ДТ-75, толщина уплотняемого слоя: до 0,4 м	100 м3 уплотненного слоя грунта за 1 проход	1. Прицепка и отцепка катка с приведением агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта катком. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,11	-	-	-
Н-02-01-040-03-01	Уплотнение грунта виброкатком, марка трактора ДТ-75, толщина уплотняемого слоя: до 0,5 м	100 м3 уплотненного слоя грунта за 1 проход	1. Прицепка и отцепка катка с приведением агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта катком. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,09	-	-	-
Н-02-01-040-04-01	Уплотнение грунта виброкатком, марка трактора ДТ-75, толщина уплотняемого слоя: до 0,6 м	100 м3 уплотненного слоя грунта за 1 проход	1. Прицепка и отцепка катка с приведением агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта катком. 3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.	-	0,07	-	-	-
Таблица Н-02-01-041 Уплотнение грунта грунтоуплотняющей машиной								
Н-02-01-041-01-01	Уплотнение грунта грунтоуплотняющей машиной, толщина уплотняемого слоя: до 0,5 м, заданная скорость перемещения машины 100 м/ч	100 м3 уплотненного слоя грунта за 1 проход	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта машиной. 3. Повороты машины в конце гона.	-	1,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-041-02-01	Уплотнение грунта грунтоуплотняющей машиной, толщина уплотняемого слоя: до 0,5 м, заданная скорость перемещения машины 150 м/ч	100 м3 уплотненного слоя грунта за 1 проход	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта машиной. 3. Повороты машины в конце гона.	-	1,2	-	-	-
Н-02-01-041-03-01	Уплотнение грунта грунтоуплотняющей машиной, толщина уплотняемого слоя: свыше 0,5 до 0,6 м, заданная скорость перемещения машины 100 м/ч	100 м3 уплотненного слоя грунта за 1 проход	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта машиной. 3. Повороты машины в конце гона.	-	1,5	-	-	-
Н-02-01-041-04-01	Уплотнение грунта грунтоуплотняющей машиной, толщина уплотняемого слоя: свыше 0,5 до 0,6 м, заданная скорость перемещения машины 150 м/ч	100 м3 уплотненного слоя грунта за 1 проход	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта машиной. 3. Повороты машины в конце гона.	-	0,99	-	-	-
Н-02-01-041-05-01	Уплотнение грунта грунтоуплотняющей машиной, толщина уплотняемого слоя: до 0,7 м, заданная скорость перемещения машины 100 м/ч	100 м3 уплотненного слоя грунта за 1 проход	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта машиной. 3. Повороты машины в конце гона.	-	1,3	-	-	-
Н-02-01-041-06-01	Уплотнение грунта грунтоуплотняющей машиной, толщина уплотняемого слоя: до 0,7 м, заданная скорость перемещения машины 150 м/ч	100 м3 уплотненного слоя грунта за 1 проход	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта машиной. 3. Повороты машины в конце гона.	-	0,85	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-041-07-01	Уплотнение грунта грунтоуплотняющей машиной, толщина уплотняемого слоя: до 0,8 м, заданная скорость перемещения машины 100 м/ч	100 м3 уплотненного слоя грунта за 1 проход	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта машиной. 3. Повороты машины в конце гона.	-	1,1	-	-	-
Н-02-01-041-08-01	Уплотнение грунта грунтоуплотняющей машиной, толщина уплотняемого слоя: до 0,8 м, заданная скорость перемещения машины 150 м/ч	100 м3 уплотненного слоя грунта за 1 проход	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта машиной. 3. Повороты машины в конце гона.	-	0,75	-	-	-
Н-02-01-041-09-01	Уплотнение грунта грунтоуплотняющей машиной, толщина уплотняемого слоя: до 0,9 м, заданная скорость перемещения машины 100 м/ч	100 м3 уплотненного слоя грунта за 1 проход	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта машиной. 3. Повороты машины в конце гона.	-	0,98	-	-	-
Н-02-01-041-10-01	Уплотнение грунта грунтоуплотняющей машиной, толщина уплотняемого слоя: до 0,9 м, заданная скорость перемещения машины 150 м/ч	100 м3 уплотненного слоя грунта за 1 проход	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта машиной. 3. Повороты машины в конце гона.	-	0,66	-	-	-
Н-02-01-041-11-01	Уплотнение грунта грунтоуплотняющей машиной, толщина уплотняемого слоя: до 1 м, заданная скорость перемещения машины 100 м/ч	100 м3 уплотненного слоя грунта за 1 проход	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта машиной. 3. Повороты машины в конце гона.	-	0,88	-	-	-
Н-02-01-041-12-01	Уплотнение грунта грунтоуплотняющей машиной, толщина уплотняемого слоя: до 1 м, заданная скорость перемещения машины 150 м/ч	100 м3 уплотненного слоя грунта за 1 проход	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта машиной. 3. Повороты машины в конце гона.	-	0,59	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-02-01-042 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами								
Н-02-01-042-01-01	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, марка трактора Т-74, марка бульдозера ДЗ-29 (Д-535), расстояние перемещения грунта: до 5 м, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов. 3. Возвращение порожняком.	-	0,66	-	-	-
Н-02-01-042-02-01	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, марка трактора Т-74, марка бульдозера ДЗ-29 (Д-535), расстояние перемещения грунта: до 5 м, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов. 3. Возвращение порожняком.	-	0,77	-	-	-
Н-02-01-042-03-01	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, марка трактора Т-74, марка бульдозера ДЗ-29 (Д-535), расстояние перемещения грунта: до 5 м, группа грунта III	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов. 3. Возвращение порожняком.	-	0,9	-	-	-
Н-02-01-042-04-01	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, марка трактора Т-74, марка бульдозера ДЗ-29 (Д-535), расстояние перемещения грунта: добавлять на каждые следующие 5 м, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов. 3. Возвращение порожняком.	-	0,37	-	-	-
Н-02-01-042-05-01	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, марка трактора Т-74, марка бульдозера ДЗ-29 (Д-535), расстояние перемещения грунта: добавлять на каждые следующие 5 м, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов. 3. Возвращение порожняком.	-	0,38	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-042-06-01	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, марка трактора Т-74, марка бульдозера ДЗ-29 (Д-535), расстояние перемещения грунта: добавлять на каждые следующие 5 м, группа грунта III	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов. 3. Возвращение порожняком.	-	0,39	-	-	-
Н-02-01-042-07-01	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, марка трактора ДТ-75, марка бульдозера ДЗ-42 (Д-606), расстояние перемещения грунта: до 5 м, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов. 3. Возвращение порожняком.	-	0,64	-	-	-
Н-02-01-042-08-01	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, марка трактора ДТ-75, марка бульдозера ДЗ-42 (Д-606), расстояние перемещения грунта: до 5 м, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов. 3. Возвращение порожняком.	-	0,75	-	-	-
Н-02-01-042-09-01	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, марка трактора ДТ-75, марка бульдозера ДЗ-42 (Д-606), расстояние перемещения грунта: до 5 м, группа грунта III	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов. 3. Возвращение порожняком.	-	0,87	-	-	-
Н-02-01-042-10-01	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, марка трактора ДТ-75, марка бульдозера ДЗ-42 (Д-606), расстояние перемещения грунта: добавлять на каждые следующие 5 м, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов. 3. Возвращение порожняком.	-	0,36	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-042-11-01	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, марка трактора ДТ-75, марка бульдозера ДЗ-42 (Д-606), расстояние перемещения грунта: добавлять на каждые следующие 5 м, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов. 3. Возвращение порожняком.	-	0,37	-	-	-
Н-02-01-042-12-01	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, марка трактора ДТ-75, марка бульдозера ДЗ-42 (Д-606), расстояние перемещения грунта: добавлять на каждые следующие 5 м, группа грунта III	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов. 3. Возвращение порожняком.	-	0,38	-	-	-
Н-02-01-042-13-01	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, марка трактора Т-100, марка бульдозера ДЗ-8 (Д-271А), расстояние перемещения грунта: до 5 м, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов. 3. Возвращение порожняком.	-	0,35	-	-	-
Н-02-01-042-14-01	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, марка трактора Т-100, марка бульдозера ДЗ-8 (Д-271А), расстояние перемещения грунта: до 5 м, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов. 3. Возвращение порожняком.	-	0,43	-	-	-
Н-02-01-042-15-01	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, марка трактора Т-100, марка бульдозера ДЗ-8 (Д-271А), расстояние перемещения грунта: до 5 м, группа грунта III	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов. 3. Возвращение порожняком.	-	0,49	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-042-16-01	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, марка трактора Т-100, марка бульдозера ДЗ-8 (Д-271А), расстояние перемещения грунта: добавлять на каждые следующие 5 м, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов. 3. Возвращение порожняком.	-	0,18	-	-	-
Н-02-01-042-17-01	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, марка трактора Т-100, марка бульдозера ДЗ-8 (Д-271А), расстояние перемещения грунта: добавлять на каждые следующие 5 м, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов. 3. Возвращение порожняком.	-	0,19	-	-	-
Н-02-01-042-18-01	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, марка трактора Т-100, марка бульдозера ДЗ-8 (Д-271А), расстояние перемещения грунта: добавлять на каждые следующие 5 м, группа грунта III	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов. 3. Возвращение порожняком.	-	0,2	-	-	-
Н-02-01-042-19-01	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, марка трактора Т-100, марка бульдозера ДЗ-53 (Д-686), ДЗ-54С (Д-687С), расстояние перемещения грунта: до 5 м, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов. 3. Возвращение порожняком.	-	0,34	-	-	-
Н-02-01-042-20-01	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, марка трактора Т-100, марка бульдозера ДЗ-53 (Д-686), ДЗ-54С (Д-687С), расстояние перемещения грунта: до 5 м, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов. 3. Возвращение порожняком.	-	0,41	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-042-21-01	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, марка трактора Т-100, марка бульдозера ДЗ-53 (Д-686), ДЗ-54С (Д-687С), расстояние перемещения грунта: до 5 м, группа грунта III	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов. 3. Возвращение порожняком.	-	0,47	-	-	-
Н-02-01-042-22-01	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, марка трактора Т-100, марка бульдозера ДЗ-53 (Д-686), ДЗ-54С (Д-687С), расстояние перемещения грунта: добавлять на каждые следующие 5 м, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов. 3. Возвращение порожняком.	-	0,17	-	-	-
Н-02-01-042-23-01	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, марка трактора Т-100, марка бульдозера ДЗ-53 (Д-686), ДЗ-54С (Д-687С), расстояние перемещения грунта: добавлять на каждые следующие 5 м, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов. 3. Возвращение порожняком.	-	0,18	-	-	-
Н-02-01-042-24-01	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, марка трактора Т-100, марка бульдозера ДЗ-53 (Д-686), ДЗ-54С (Д-687С), расстояние перемещения грунта: добавлять на каждые следующие 5 м, группа грунта III	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов. 3. Возвращение порожняком.	-	0,19	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-042-25-01	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, марка трактора Т-100, марка бульдозера ДЗ-17 (Д-492А), расстояние перемещения грунта: до 5 м, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов. 3. Возвращение порожняком.	-	0,32	-	-	-
Н-02-01-042-26-01	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, марка трактора Т-100, марка бульдозера ДЗ-17 (Д-492А), расстояние перемещения грунта: до 5 м, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов. 3. Возвращение порожняком.	-	0,39	-	-	-
Н-02-01-042-27-01	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, марка трактора Т-100, марка бульдозера ДЗ-17 (Д-492А), расстояние перемещения грунта: до 5 м, группа грунта III	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов. 3. Возвращение порожняком.	-	0,44	-	-	-
Н-02-01-042-28-01	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, марка трактора Т-100, марка бульдозера ДЗ-17 (Д-492А), расстояние перемещения грунта: добавлять на каждые следующие 5 м, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов. 3. Возвращение порожняком.	-	0,16	-	-	-
Н-02-01-042-29-01	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, марка трактора Т-100, марка бульдозера ДЗ-17 (Д-492А), расстояние перемещения грунта: добавлять на каждые следующие 5 м, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов. 3. Возвращение порожняком.	-	0,17	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-042-30-01	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, марка трактора Т-100, марка бульдозера ДЗ-17 (Д-492А), расстояние перемещения грунта: добавлять на каждые следующие 5 м, группа грунта III	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов. 3. Возвращение порожняком.	-	0,18	-	-	-
Н-02-01-042-31-01	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, марка трактора Т-100, марка бульдозера Д-259, ДЗ-18 (Д-493А), расстояние перемещения грунта: до 5 м, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов. 3. Возвращение порожняком.	-	0,31	-	-	-
Н-02-01-042-32-01	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, марка трактора Т-100, марка бульдозера Д-259, ДЗ-18 (Д-493А), расстояние перемещения грунта: до 5 м, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов. 3. Возвращение порожняком.	-	0,38	-	-	-
Н-02-01-042-33-01	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, марка трактора Т-100, марка бульдозера Д-259, ДЗ-18 (Д-493А), расстояние перемещения грунта: до 5 м, группа грунта III	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов. 3. Возвращение порожняком.	-	0,43	-	-	-
Н-02-01-042-34-01	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, марка трактора Т-100, марка бульдозера Д-259, ДЗ-18 (Д-493А), расстояние перемещения грунта: добавлять на каждые следующие 5 м, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов. 3. Возвращение порожняком.	-	0,16	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-042-35-01	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, марка трактора Т-100, марка бульдозера Д-259, ДЗ-18 (Д-493А), расстояние перемещения грунта: добавлять на каждые следующие 5 м, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов. 3. Возвращение порожняком.	-	0,17	-	-	-
Н-02-01-042-36-01	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, марка трактора Т-100, марка бульдозера Д-259, ДЗ-18 (Д-493А), расстояние перемещения грунта: добавлять на каждые следующие 5 м, группа грунта III	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов. 3. Возвращение порожняком.	-	0,18	-	-	-
Н-02-01-042-37-01	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, марка трактора Т-4АП1, марка бульдозера ДЗ-101, расстояние перемещения грунта: до 5 м, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов. 3. Возвращение порожняком.	-	0,37	-	-	-
Н-02-01-042-38-01	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, марка трактора Т-4АП1, марка бульдозера ДЗ-101, расстояние перемещения грунта: до 5 м, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов. 3. Возвращение порожняком.	-	0,45	-	-	-
Н-02-01-042-39-01	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, марка трактора Т-4АП1, марка бульдозера ДЗ-101, расстояние перемещения грунта: до 5 м, группа грунта III	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов. 3. Возвращение порожняком.	-	0,51	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-042-40-01	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, марка трактора Т-4АП1, марка бульдозера ДЗ-101, расстояние перемещения грунта: добавлять на каждые следующие 5 м, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов. 3. Возвращение порожняком.	-	0,19	-	-	-
Н-02-01-042-41-01	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, марка трактора Т-4АП1, марка бульдозера ДЗ-101, расстояние перемещения грунта: добавлять на каждые следующие 5 м, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов. 3. Возвращение порожняком.	-	0,23	-	-	-
Н-02-01-042-42-01	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, марка трактора Т-4АП1, марка бульдозера ДЗ-101, расстояние перемещения грунта: добавлять на каждые следующие 5 м, группа грунта III	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов. 3. Возвращение порожняком.	-	0,26	-	-	-
Н-02-01-042-43-01	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, марка трактора Т-130, марка бульдозера ДЗ-27С (Д-532С), ДЗ-110, ДЗ-110А, расстояние перемещения грунта: до 5 м, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов. 3. Возвращение порожняком.	-	0,23	-	-	-
Н-02-01-042-44-01	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, марка трактора Т-130, марка бульдозера ДЗ-27С (Д-532С), ДЗ-110, ДЗ-110А, расстояние перемещения грунта: до 5 м, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов. 3. Возвращение порожняком.	-	0,26	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-042-45-01	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, марка трактора Т-130, марка бульдозера ДЗ-27С (Д-532С), ДЗ-110, ДЗ-110А, расстояние перемещения грунта: до 5 м, группа грунта III	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов. 3. Возвращение порожняком.	-	0,29	-	-	-
Н-02-01-042-46-01	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, марка трактора Т-130, марка бульдозера ДЗ-27С (Д-532С), ДЗ-110, ДЗ-110А, расстояние перемещения грунта: добавлять на каждые следующие 5 м, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов. 3. Возвращение порожняком.	-	0,12	-	-	-
Н-02-01-042-47-01	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, марка трактора Т-130, марка бульдозера ДЗ-27С (Д-532С), ДЗ-110, ДЗ-110А, расстояние перемещения грунта: добавлять на каждые следующие 5 м, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов. 3. Возвращение порожняком.	-	0,13	-	-	-
Н-02-01-042-48-01	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, марка трактора Т-130, марка бульдозера ДЗ-27С (Д-532С), ДЗ-110, ДЗ-110А, расстояние перемещения грунта: добавлять на каждые следующие 5 м, группа грунта III	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов. 3. Возвращение порожняком.	-	0,15	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-042-49-01	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, марка трактора Т-130, марка бульдозера ДЗ-28 (Д-533), ДЗ-109, ДЗ-109Б, расстояние перемещения грунта: до 5 м, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов. 3. Возвращение порожняком.	-	0,21	-	-	-
Н-02-01-042-50-01	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, марка трактора Т-130, марка бульдозера ДЗ-28 (Д-533), ДЗ-109, ДЗ-109Б, расстояние перемещения грунта: до 5 м, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов. 3. Возвращение порожняком.	-	0,24	-	-	-
Н-02-01-042-51-01	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, марка трактора Т-130, марка бульдозера ДЗ-28 (Д-533), ДЗ-109, ДЗ-109Б, расстояние перемещения грунта: до 5 м, группа грунта III	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов. 3. Возвращение порожняком.	-	0,27	-	-	-
Н-02-01-042-52-01	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, марка трактора Т-130, марка бульдозера ДЗ-28 (Д-533), ДЗ-109, ДЗ-109Б, расстояние перемещения грунта: добавлять на каждые следующие 5 м, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов. 3. Возвращение порожняком.	-	0,11	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-042-53-01	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, марка трактора Т-130, марка бульдозера ДЗ-28 (Д-533), ДЗ-109, ДЗ-109Б, расстояние перемещения грунта: добавлять на каждые следующие 5 м, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов. 3. Возвращение порожняком.	-	0,12	-	-	-
Н-02-01-042-54-01	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, марка трактора Т-130, марка бульдозера ДЗ-28 (Д-533), ДЗ-109, ДЗ-109Б, расстояние перемещения грунта: добавлять на каждые следующие 5 м, группа грунта III	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов. 3. Возвращение порожняком.	-	0,14	-	-	-
Н-02-01-042-55-01	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, марка трактора Т-180, марка бульдозера ДЗ-9 (Д-275А), расстояние перемещения грунта: до 5 м, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов. 3. Возвращение порожняком.	-	0,25	-	-	-
Н-02-01-042-56-01	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, марка трактора Т-180, марка бульдозера ДЗ-9 (Д-275А), расстояние перемещения грунта: до 5 м, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов. 3. Возвращение порожняком.	-	0,28	-	-	-
Н-02-01-042-57-01	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, марка трактора Т-180, марка бульдозера ДЗ-9 (Д-275А), расстояние перемещения грунта: до 5 м, группа грунта III	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов. 3. Возвращение порожняком.	-	0,32	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-042-58-01	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, марка трактора Т-180, марка бульдозера ДЗ-9 (Д-275А), расстояние перемещения грунта: добавлять на каждые следующие 5 м, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов. 3. Возвращение порожняком.	-	0,11	-	-	-
Н-02-01-042-59-01	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, марка трактора Т-180, марка бульдозера ДЗ-9 (Д-275А), расстояние перемещения грунта: добавлять на каждые следующие 5 м, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов. 3. Возвращение порожняком.	-	0,12	-	-	-
Н-02-01-042-60-01	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, марка трактора Т-180, марка бульдозера ДЗ-9 (Д-275А), расстояние перемещения грунта: добавлять на каждые следующие 5 м, группа грунта III	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов. 3. Возвращение порожняком.	-	0,13	-	-	-
Н-02-01-042-61-01	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, марка трактора ДЭТ-250, марка бульдозера ДЗ-118, ДЗ-34С (Д-572С), расстояние перемещения грунта: до 5 м, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов. 3. Возвращение порожняком.	-	0,2	-	-	-
Н-02-01-042-62-01	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, марка трактора ДЭТ-250, марка бульдозера ДЗ-118, ДЗ-34С (Д-572С), расстояние перемещения грунта: до 5 м, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов. 3. Возвращение порожняком.	-	0,22	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-042-63-01	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, марка трактора ДЭТ-250, марка бульдозера ДЗ-118, ДЗ-34С (Д-572С), расстояние перемещения грунта: до 5 м, группа грунта III	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов. 3. Возвращение порожняком.	-	0,25	-	-	-
Н-02-01-042-64-01	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, марка трактора ДЭТ-250, марка бульдозера ДЗ-118, ДЗ-34С (Д-572С), расстояние перемещения грунта: добавлять на каждые следующие 5 м, группа грунта I	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов. 3. Возвращение порожняком.	-	0,1	-	-	-
Н-02-01-042-65-01	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, марка трактора ДЭТ-250, марка бульдозера ДЗ-118, ДЗ-34С (Д-572С), расстояние перемещения грунта: добавлять на каждые следующие 5 м, группа грунта II	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов. 3. Возвращение порожняком.	-	0,11	-	-	-
Н-02-01-042-66-01	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, марка трактора ДЭТ-250, марка бульдозера ДЗ-118, ДЗ-34С (Д-572С), расстояние перемещения грунта: добавлять на каждые следующие 5 м, группа грунта III	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов. 3. Возвращение порожняком.	-	0,13	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-02-01-043 Предварительная планировка площадей бульдозерами								
Н-02-01-043-01-01	Предварительная планировка площадей бульдозерами, марка трактора Т-74, ДТ-75, марка бульдозера ДЗ-29 (Д-535): при рабочем ходе в одном направлении	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Планировка поверхности на глаз со срезкой излишков грунта и засыпкой впадин. 3. Холостой ход бульдозера при работе с рабочим ходом в одном направлении.	-	0,41	-	-	-
Н-02-01-043-02-01	Предварительная планировка площадей бульдозерами, марка трактора Т-74, ДТ-75, марка бульдозера ДЗ-29 (Д-535): при рабочем ходе в двух направлениях	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Планировка поверхности на глаз со срезкой излишков грунта и засыпкой впадин. 3. Холостой ход бульдозера при работе с рабочим ходом в одном направлении.	-	0,22	-	-	-
Н-02-01-043-03-01	Предварительная планировка площадей бульдозерами, марка трактора Т-100, марка бульдозера ДЗ-8 (Д-271А), ДЗ-19 (Д-494): при рабочем ходе в одном направлении	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Планировка поверхности на глаз со срезкой излишков грунта и засыпкой впадин. 3. Холостой ход бульдозера при работе с рабочим ходом в одном направлении.	-	0,29	-	-	-
Н-02-01-043-04-01	Предварительная планировка площадей бульдозерами, марка трактора Т-100, марка бульдозера ДЗ-8 (Д-271А), ДЗ-19 (Д-494): при рабочем ходе в двух направлениях	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Планировка поверхности на глаз со срезкой излишков грунта и засыпкой впадин. 3. Холостой ход бульдозера при работе с рабочим ходом в одном направлении.	-	0,19	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-043-05-01	Предварительная планировка площадей бульдозерами, марка трактора Т-100, марка бульдозера Д-259, ДЗ-17 (Д-492А), ДЗ-18 (Д-493А): при рабочем ходе в одном направлении	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Планировка поверхности на глаз со срезкой излишков грунта и засыпкой впадин. 3. Холостой ход бульдозера при работе с рабочим ходом в одном направлении.	-	0,21	-	-	-
Н-02-01-043-06-01	Предварительная планировка площадей бульдозерами, марка трактора Т-100, марка бульдозера Д-259, ДЗ-17 (Д-492А), ДЗ-18 (Д-493А): при рабочем ходе в двух направлениях	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Планировка поверхности на глаз со срезкой излишков грунта и засыпкой впадин. 3. Холостой ход бульдозера при работе с рабочим ходом в одном направлении.	-	0,14	-	-	-
Н-02-01-043-07-01	Предварительная планировка площадей бульдозерами, марка трактора Т-130, марка бульдозера ДЗ-28 (Д-533), ДЗ-24 (Д-521): при рабочем ходе в одном направлении	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Планировка поверхности на глаз со срезкой излишков грунта и засыпкой впадин. 3. Холостой ход бульдозера при работе с рабочим ходом в одном направлении.	-	0,2	-	-	-
Н-02-01-043-08-01	Предварительная планировка площадей бульдозерами, марка трактора Т-130, марка бульдозера ДЗ-28 (Д-533), ДЗ-24 (Д-521): при рабочем ходе в двух направлениях	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Планировка поверхности на глаз со срезкой излишков грунта и засыпкой впадин. 3. Холостой ход бульдозера при работе с рабочим ходом в одном направлении.	-	0,14	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-043-09-01	Предварительная планировка площадей бульдозерами, марка трактора Т-180, марка бульдозера ДЗ-35С (Д-575С), ДЗ-24А (Д-521А): при рабочем ходе в одном направлении	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Планировка поверхности на глаз со срезкой излишков грунта и засыпкой впадин. 3. Холостой ход бульдозера при работе с рабочим ходом в одном направлении.	-	0,18	-	-	-
Н-02-01-043-10-01	Предварительная планировка площадей бульдозерами, марка трактора Т-180, марка бульдозера ДЗ-35С (Д-575С), ДЗ-24А (Д-521А): при рабочем ходе в двух направлениях	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Планировка поверхности на глаз со срезкой излишков грунта и засыпкой впадин. 3. Холостой ход бульдозера при работе с рабочим ходом в одном направлении.	-	0,13	-	-	-
Н-02-01-043-11-01	Предварительная планировка площадей бульдозерами, марка трактора Т-180, марка бульдозера ДЗ-25 (Д-522): при рабочем ходе в одном направлении	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Планировка поверхности на глаз со срезкой излишков грунта и засыпкой впадин. 3. Холостой ход бульдозера при работе с рабочим ходом в одном направлении.	-	0,16	-	-	-
Н-02-01-043-12-01	Предварительная планировка площадей бульдозерами, марка трактора Т-180, марка бульдозера ДЗ-25 (Д-522): при рабочем ходе в двух направлениях	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Планировка поверхности на глаз со срезкой излишков грунта и засыпкой впадин. 3. Холостой ход бульдозера при работе с рабочим ходом в одном направлении.	-	0,11	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабочих, чел.-ч	НТ машин, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол-во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-043-13-01	Предварительная планировка площадей бульдозерами, марка трактора ДЭТ-250, марка бульдозера Д-384, Д-385, ДЗ-34С (Д-572С): при рабочем ходе в одном направлении	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Планировка поверхности на глаз со срезкой излишков грунта и засыпкой впадин. 3. Холостой ход бульдозера при работе с рабочим ходом в одном направлении.	-	0,12	-	-	-
Н-02-01-043-14-01	Предварительная планировка площадей бульдозерами, марка трактора ДЭТ-250, марка бульдозера Д-384, Д-385, ДЗ-34С (Д-572С): при рабочем ходе в двух направлениях	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Планировка поверхности на глаз со срезкой излишков грунта и засыпкой впадин. 3. Холостой ход бульдозера при работе с рабочим ходом в одном направлении.	-	0,08	-	-	-
Таблица Н-02-01-044 Окончательная планировка площадей бульдозерами								
Н-02-01-044-01-01	Окончательная планировка площадей бульдозерами, марка трактора Т-74, ДТ-75, марка бульдозера ДЗ-29 (Д-535), ДЗ-42 (Д-606): при рабочем ходе в одном направлении	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Планировка поверхности грунта по заданным отметкам со срезкой бугров и засыпкой впадин. 3. Холостой ход бульдозера при работе с рабочим ходом в одном направлении.	-	0,49	-	-	-
Н-02-01-044-02-01	Окончательная планировка площадей бульдозерами, марка трактора Т-74, ДТ-75, марка бульдозера ДЗ-29 (Д-535), ДЗ-42 (Д-606): при рабочем ходе в двух направлениях	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Планировка поверхности грунта по заданным отметкам со срезкой бугров и засыпкой впадин. 3. Холостой ход бульдозера при работе с рабочим ходом в одном направлении.	-	0,35	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-044-03-01	Окончательная планировка площадей бульдозерами, марка трактора Т-100, марка бульдозера ДЗ-8 (Д-271А), ДЗ-19 (Д-494А), Д-259: при рабочем ходе в одном направлении	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Планировка поверхности грунта по заданным отметкам со срезкой бугров и засыпкой впадин. 3. Холостой ход бульдозера при работе с рабочим ходом в одном направлении.	-	0,38	-	-	-
Н-02-01-044-04-01	Окончательная планировка площадей бульдозерами, марка трактора Т-100, марка бульдозера ДЗ-8 (Д-271А), ДЗ-19 (Д-494А), Д-259: при рабочем ходе в двух направлениях	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Планировка поверхности грунта по заданным отметкам со срезкой бугров и засыпкой впадин. 3. Холостой ход бульдозера при работе с рабочим ходом в одном направлении.	-	0,33	-	-	-
Н-02-01-044-05-01	Окончательная планировка площадей бульдозерами, марка трактора Т-100, марка бульдозера ДЗ-17 (Д-492А), ДЗ-18 (Д-493А): при рабочем ходе в одном направлении	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Планировка поверхности грунта по заданным отметкам со срезкой бугров и засыпкой впадин. 3. Холостой ход бульдозера при работе с рабочим ходом в одном направлении.	-	0,28	-	-	-
Н-02-01-044-06-01	Окончательная планировка площадей бульдозерами, марка трактора Т-100, марка бульдозера ДЗ-17 (Д-492А), ДЗ-18 (Д-493А): при рабочем ходе в двух направлениях	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Планировка поверхности грунта по заданным отметкам со срезкой бугров и засыпкой впадин. 3. Холостой ход бульдозера при работе с рабочим ходом в одном направлении.	-	0,24	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-044-07-01	Окончательная планировка площадей бульдозерами, марка трактора Т-130, марка бульдозера ДЗ-24 (Д-521), ДЗ-28 (Д-533): при рабочем ходе в одном направлении	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Планировка поверхности грунта по заданным отметкам со срезкой бугров и засыпкой впадин. 3. Холостой ход бульдозера при работе с рабочим ходом в одном направлении.	-	0,27	-	-	-
Н-02-01-044-08-01	Окончательная планировка площадей бульдозерами, марка трактора Т-130, марка бульдозера ДЗ-24 (Д-521), ДЗ-28 (Д-533): при рабочем ходе в двух направлениях	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Планировка поверхности грунта по заданным отметкам со срезкой бугров и засыпкой впадин. 3. Холостой ход бульдозера при работе с рабочим ходом в одном направлении.	-	0,24	-	-	-
Н-02-01-044-09-01	Окончательная планировка площадей бульдозерами, марка трактора Т-180, марка бульдозера ДЗ-35С (Д-575С), ДЗ-24А (Д-521А): при рабочем ходе в одном направлении	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Планировка поверхности грунта по заданным отметкам со срезкой бугров и засыпкой впадин. 3. Холостой ход бульдозера при работе с рабочим ходом в одном направлении.	-	0,23	-	-	-
Н-02-01-044-10-01	Окончательная планировка площадей бульдозерами, марка трактора Т-180, марка бульдозера ДЗ-35С (Д-575С), ДЗ-24А (Д-521А): при рабочем ходе в двух направлениях	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Планировка поверхности грунта по заданным отметкам со срезкой бугров и засыпкой впадин. 3. Холостой ход бульдозера при работе с рабочим ходом в одном направлении.	-	0,19	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-044-11-01	Окончательная планировка площадей бульдозерами, марка трактора Т-180, марка бульдозера ДЗ-25 (Д-522): при рабочем ходе в одном направлении	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Планировка поверхности грунта по заданным отметкам со срезкой бугров и засыпкой впадин. 3. Холостой ход бульдозера при работе с рабочим ходом в одном направлении.	-	0,2	-	-	-
Н-02-01-044-12-01	Окончательная планировка площадей бульдозерами, марка трактора Т-180, марка бульдозера ДЗ-25 (Д-522): при рабочем ходе в двух направлениях	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Планировка поверхности грунта по заданным отметкам со срезкой бугров и засыпкой впадин. 3. Холостой ход бульдозера при работе с рабочим ходом в одном направлении.	-	0,17	-	-	-
Н-02-01-044-13-01	Окончательная планировка площадей бульдозерами, марка трактора ДЭТ-250, марка бульдозера Д-384, Д-385, ДЗ-14С (Д-572С): при рабочем ходе в одном направлении	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Планировка поверхности грунта по заданным отметкам со срезкой бугров и засыпкой впадин. 3. Холостой ход бульдозера при работе с рабочим ходом в одном направлении.	-	0,16	-	-	-
Н-02-01-044-14-01	Окончательная планировка площадей бульдозерами, марка трактора ДЭТ-250, марка бульдозера Д-384, Д-385, ДЗ-14С (Д-572С): при рабочем ходе в двух направлениях	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Планировка поверхности грунта по заданным отметкам со срезкой бугров и засыпкой впадин. 3. Холостой ход бульдозера при работе с рабочим ходом в одном направлении.	-	0,15	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-02-01-045 Планировка верха земляных сооружений грейдерами								
Н-02-01-045-01-01	Планировка верха земляных сооружений автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395А), ДЗ-31-1 (Д-557): при рабочем ходе в двух направлениях, группа грунта I	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход грейдера	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Планировка поверхности грунта со срезкой бугров и засыпкой впадин до 0,15 м. 3. Выравнивание поверхности грунта сквозными проходами грейдера.	-	0,15	-	-	-
Н-02-01-045-02-01	Планировка верха земляных сооружений автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395А), ДЗ-31-1 (Д-557): при рабочем ходе в двух направлениях, группа грунта II	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход грейдера	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Планировка поверхности грунта со срезкой бугров и засыпкой впадин до 0,15 м. 3. Выравнивание поверхности грунта сквозными проходами грейдера.	-	0,17	-	-	-
Н-02-01-045-03-01	Планировка верха земляных сооружений автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395А), ДЗ-31-1 (Д-557): при рабочем ходе в двух направлениях, группа грунта III	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход грейдера	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Планировка поверхности грунта со срезкой бугров и засыпкой впадин до 0,15 м. 3. Выравнивание поверхности грунта сквозными проходами грейдера.	-	0,2	-	-	-
Н-02-01-045-04-01	Планировка верха земляных сооружений автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395А), ДЗ-31-1 (Д-557): при рабочем ходе в одном направлении, группа грунта I	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход грейдера	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Планировка поверхности грунта со срезкой бугров и засыпкой впадин до 0,15 м. 3. Выравнивание поверхности грунта сквозными проходами грейдера.	-	0,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-045-05-01	Планировка верха земляных сооружений автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395А), ДЗ-31-1 (Д-557): при рабочем ходе в одном направлении, группа грунта II	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход грейдера	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Планировка поверхности грунта со срезкой бугров и засыпкой впадин до 0,15 м. 3. Выравнивание поверхности грунта сквозными проходами грейдера.	-	0,22	-	-	-
Н-02-01-045-06-01	Планировка верха земляных сооружений автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395А), ДЗ-31-1 (Д-557): при рабочем ходе в одном направлении, группа грунта III	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход грейдера	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Планировка поверхности грунта со срезкой бугров и засыпкой впадин до 0,15 м. 3. Выравнивание поверхности грунта сквозными проходами грейдера.	-	0,24	-	-	-
Н-02-01-045-07-01	Планировка верха земляных сооружений автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710): при рабочем ходе в двух направлениях, группа грунта I	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход грейдера	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Планировка поверхности грунта со срезкой бугров и засыпкой впадин до 0,15 м. 3. Выравнивание поверхности грунта сквозными проходами грейдера.	-	0,18	-	-	-
Н-02-01-045-08-01	Планировка верха земляных сооружений автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710): при рабочем ходе в двух направлениях, группа грунта II	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход грейдера	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Планировка поверхности грунта со срезкой бугров и засыпкой впадин до 0,15 м. 3. Выравнивание поверхности грунта сквозными проходами грейдера.	-	0,21	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-045-09-01	Планировка верха земляных сооружений автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710): при рабочем ходе в двух направлениях, группа грунта III	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход грейдера	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Планировка поверхности грунта со срезкой бугров и засыпкой впадин до 0,15 м. 3. Выравнивание поверхности грунта сквозными проходами грейдера.	-	0,24	-	-	-
Н-02-01-045-10-01	Планировка верха земляных сооружений автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710): при рабочем ходе в одном направлении, группа грунта I	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход грейдера	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Планировка поверхности грунта со срезкой бугров и засыпкой впадин до 0,15 м. 3. Выравнивание поверхности грунта сквозными проходами грейдера.	-	0,22	-	-	-
Н-02-01-045-11-01	Планировка верха земляных сооружений автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710): при рабочем ходе в одном направлении, группа грунта II	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход грейдера	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Планировка поверхности грунта со срезкой бугров и засыпкой впадин до 0,15 м. 3. Выравнивание поверхности грунта сквозными проходами грейдера.	-	0,24	-	-	-
Н-02-01-045-12-01	Планировка верха земляных сооружений автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710): при рабочем ходе в одном направлении, группа грунта III	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход грейдера	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Планировка поверхности грунта со срезкой бугров и засыпкой впадин до 0,15 м. 3. Выравнивание поверхности грунта сквозными проходами грейдера.	-	0,27	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-045-13-01	Планировка верха земляных сооружений прицепным грейдером ДЗ-1 (Д-20Б) в сцепе с трактором Т-100: при рабочем ходе в двух направлениях, группа грунта I	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход грейдера	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Планировка поверхности грунта со срезкой бугров и засыпкой впадин до 0,15 м. 3. Выравнивание поверхности грунта сквозными проходами грейдера.	-	0,17	-	-	-
Н-02-01-045-14-01	Планировка верха земляных сооружений прицепным грейдером ДЗ-1 (Д-20Б) в сцепе с трактором Т-100: при рабочем ходе в двух направлениях, группа грунта II	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход грейдера	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Планировка поверхности грунта со срезкой бугров и засыпкой впадин до 0,15 м. 3. Выравнивание поверхности грунта сквозными проходами грейдера.	-	0,19	-	-	-
Н-02-01-045-15-01	Планировка верха земляных сооружений прицепным грейдером ДЗ-1 (Д-20Б) в сцепе с трактором Т-100: при рабочем ходе в двух направлениях, группа грунта III	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход грейдера	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Планировка поверхности грунта со срезкой бугров и засыпкой впадин до 0,15 м. 3. Выравнивание поверхности грунта сквозными проходами грейдера.	-	0,22	-	-	-
Таблица Н-02-01-046 Нарезка сливной призмы земляных сооружений грейдерами								
Н-02-01-046-01-01	Нарезка сливной призмы земляных сооружений автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395А), ДЗ-31-1 (Д-557): при рабочем ходе в двух направлениях, группа грунта I	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход грейдера	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Планировка поверхности по нивелировочным отметкам. 3. Нарезка сливной призмы. 4. Заглаживание горизонтальной площадки отвалом грейдера.	-	0,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-046-02-01	Нарезка сливной призмы земляных сооружений автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395А), ДЗ-31-1 (Д-557): при рабочем ходе в двух направлениях, группа грунта II	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход грейдера	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Планировка поверхности по нивелировочным отметкам. 3. Нарезка сливной призмы. 4. Заглаживание горизонтальной площадки отвалом грейдера.	-	0,23	-	-	-
Н-02-01-046-03-01	Нарезка сливной призмы земляных сооружений автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395А), ДЗ-31-1 (Д-557): при рабочем ходе в двух направлениях, группа грунта III	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход грейдера	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Планировка поверхности по нивелировочным отметкам. 3. Нарезка сливной призмы. 4. Заглаживание горизонтальной площадки отвалом грейдера.	-	0,32	-	-	-
Н-02-01-046-04-01	Нарезка сливной призмы земляных сооружений автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395А), ДЗ-31-1 (Д-557): при рабочем ходе в одном направлении, группа грунта I	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход грейдера	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Планировка поверхности по нивелировочным отметкам. 3. Нарезка сливной призмы. 4. Заглаживание горизонтальной площадки отвалом грейдера.	-	0,24	-	-	-
Н-02-01-046-05-01	Нарезка сливной призмы земляных сооружений автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395А), ДЗ-31-1 (Д-557): при рабочем ходе в одном направлении, группа грунта II	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход грейдера	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Планировка поверхности по нивелировочным отметкам. 3. Нарезка сливной призмы. 4. Заглаживание горизонтальной площадки отвалом грейдера.	-	0,27	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-046-06-01	Нарезка сливной призмы земляных сооружений автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395А), ДЗ-31-1 (Д-557): при рабочем ходе в одном направлении, группа грунта III	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход грейдера	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Планировка поверхности по нивелировочным отметкам. 3. Нарезка сливной призмы. 4. Заглаживание горизонтальной площадки отвалом грейдера.	-	0,36	-	-	-
Н-02-01-046-07-01	Нарезка сливной призмы земляных сооружений автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710): при рабочем ходе в двух направлениях, группа грунта I	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход грейдера	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Планировка поверхности по нивелировочным отметкам. 3. Нарезка сливной призмы. 4. Заглаживание горизонтальной площадки отвалом грейдера.	-	0,23	-	-	-
Н-02-01-046-08-01	Нарезка сливной призмы земляных сооружений автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710): при рабочем ходе в двух направлениях, группа грунта II	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход грейдера	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Планировка поверхности по нивелировочным отметкам. 3. Нарезка сливной призмы. 4. Заглаживание горизонтальной площадки отвалом грейдера.	-	0,27	-	-	-
Н-02-01-046-09-01	Нарезка сливной призмы земляных сооружений автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710): при рабочем ходе в двух направлениях, группа грунта III	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход грейдера	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Планировка поверхности по нивелировочным отметкам. 3. Нарезка сливной призмы. 4. Заглаживание горизонтальной площадки отвалом грейдера.	-	0,37	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-046-10-01	Нарезка сливной призмы земляных сооружений автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710): при рабочем ходе в одном направлении, группа грунта I	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход грейдера	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Планировка поверхности по нивелировочным отметкам. 3. Нарезка сливной призмы. 4. Заглаживание горизонтальной площадки отвалом грейдера.	-	0,26	-	-	-
Н-02-01-046-11-01	Нарезка сливной призмы земляных сооружений автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710): при рабочем ходе в одном направлении, группа грунта II	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход грейдера	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Планировка поверхности по нивелировочным отметкам. 3. Нарезка сливной призмы. 4. Заглаживание горизонтальной площадки отвалом грейдера.	-	0,31	-	-	-
Н-02-01-046-12-01	Нарезка сливной призмы земляных сооружений автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710): при рабочем ходе в одном направлении, группа грунта III	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход грейдера	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Планировка поверхности по нивелировочным отметкам. 3. Нарезка сливной призмы. 4. Заглаживание горизонтальной площадки отвалом грейдера.	-	0,41	-	-	-
Н-02-01-046-13-01	Нарезка сливной призмы земляных сооружений прицепным грейдером ДЗ-1 (Д-20Б) в сцепе с трактором Т-100: при рабочем ходе в двух направлениях, группа грунта I	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход грейдера	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Планировка поверхности по нивелировочным отметкам. 3. Нарезка сливной призмы. 4. Заглаживание горизонтальной площадки отвалом грейдера.	-	0,21	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-046-14-01	Нарезка сливной призмы земляных сооружений прицепным грейдером ДЗ-1 (Д-20Б) в сцепе с трактором Т-100: при рабочем ходе в двух направлениях, группа грунта II	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход грейдера	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Планировка поверхности по нивелировочным отметкам. 3. Нарезка сливной призмы. 4. Заглаживание горизонтальной площадки отвалом грейдера.	-	0,25	-	-	-
Н-02-01-046-15-01	Нарезка сливной призмы земляных сооружений прицепным грейдером ДЗ-1 (Д-20Б) в сцепе с трактором Т-100: при рабочем ходе в двух направлениях, группа грунта III	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход грейдера	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Планировка поверхности по нивелировочным отметкам. 3. Нарезка сливной призмы. 4. Заглаживание горизонтальной площадки отвалом грейдера.	-	0,35	-	-	-
Таблица Н-02-01-047 Планировка откосов насыпей и выемок автогрейдерами								
Н-02-01-047-01-01	Планировка откосов автогрейдерами при рабочем ходе в одном направлении, длина планируемого откоса 2 м, длина гона 250 м, вид сооружения: выемки, группа грунта I	1000 м2 спланированной поверхности откоса	1. Приведение автогрейдера в рабочее положение. 2. Планировка откосов автогрейдером со срезкой грунта. 3. Перемещение автогрейдера вхолостую по дну выемки или по берме. 4. Поворот автогрейдера с переездом через насыпь. 5. Перестановка ножа автогрейдера.	-	0,62	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-047-02-01	Планировка откосов автогрейдерами при рабочем ходе в одном направлении, длина планируемого откоса 2 м, длина гона 250 м, вид сооружения: выемки, группа грунта II	1000 м2 спланированной поверхности откоса	1. Приведение автогрейдера в рабочее положение. 2. Планировка откосов автогрейдером со срезкой грунта. 3. Перемещение автогрейдера вхолостую по дну выемки или по берме. 4. Поворот автогрейдера с переездом через насыпь. 5. Перестановка ножа автогрейдера.	-	0,94	-	-	-
Н-02-01-047-03-01	Планировка откосов автогрейдерами при рабочем ходе в одном направлении, длина планируемого откоса 2 м, длина гона 250 м, вид сооружения: насыпи, группа грунта I-III	1000 м2 спланированной поверхности откоса	1. Приведение автогрейдера в рабочее положение. 2. Планировка откосов автогрейдером со срезкой грунта. 3. Перемещение автогрейдера вхолостую по дну выемки или по берме. 4. Поворот автогрейдера с переездом через насыпь. 5. Перестановка ножа автогрейдера.	-	0,57	-	-	-
Н-02-01-047-04-01	Планировка откосов автогрейдерами при рабочем ходе в одном направлении, длина планируемого откоса 4.5 м, длина гона 250 м, вид сооружения: выемки, группа грунта I	1000 м2 спланированной поверхности откоса	1. Приведение автогрейдера в рабочее положение. 2. Планировка откосов автогрейдером со срезкой грунта. 3. Перемещение автогрейдера вхолостую по дну выемки или по берме. 4. Поворот автогрейдера с переездом через насыпь. 5. Перестановка ножа автогрейдера.	-	0,41	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-047-05-01	Планировка откосов автогрейдерами при рабочем ходе в одном направлении, длина планируемого откоса 4.5 м, длина гона 250 м, вид сооружения: выемки, группа грунта II	1000 м2 спланированной поверхности откоса	1. Приведение автогрейдера в рабочее положение. 2. Планировка откосов автогрейдером со срезкой грунта. 3. Перемещение автогрейдера вхолостую по дну выемки или по берме. 4. Поворот автогрейдера с переездом через насыпь. 5. Перестановка ножа автогрейдера.	-	0,59	-	-	-
Н-02-01-047-06-01	Планировка откосов автогрейдерами при рабочем ходе в одном направлении, длина планируемого откоса 4.5 м, длина гона 250 м, вид сооружения: насыпи, группа грунта I-III	1000 м2 спланированной поверхности откоса	1. Приведение автогрейдера в рабочее положение. 2. Планировка откосов автогрейдером со срезкой грунта. 3. Перемещение автогрейдера вхолостую по дну выемки или по берме. 4. Поворот автогрейдера с переездом через насыпь. 5. Перестановка ножа автогрейдера.	-	0,38	-	-	-
Н-02-01-047-07-01	Планировка откосов автогрейдерами при рабочем ходе в одном направлении, длина планируемого откоса 6.5 м, длина гона 250 м, вид сооружения: выемки, группа грунта I	1000 м2 спланированной поверхности откоса	1. Приведение автогрейдера в рабочее положение. 2. Планировка откосов автогрейдером со срезкой грунта. 3. Перемещение автогрейдера вхолостую по дну выемки или по берме. 4. Поворот автогрейдера с переездом через насыпь. 5. Перестановка ножа автогрейдера.	-	0,28	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-047-08-01	Планировка откосов автогрейдерами при рабочем ходе в одном направлении, длина планируемого откоса 6.5 м, длина гона 250 м, вид сооружения: выемки, группа грунта II	1000 м2 спланированной поверхности откоса	1. Приведение автогрейдера в рабочее положение. 2. Планировка откосов автогрейдером со срезкой грунта. 3. Перемещение автогрейдера вхолостую по дну выемки или по берме. 4. Поворот автогрейдера с переездом через насыпь. 5. Перестановка ножа автогрейдера.	-	0,4	-	-	-
Н-02-01-047-09-01	Планировка откосов автогрейдерами при рабочем ходе в одном направлении, длина планируемого откоса 6.5 м, длина гона 250 м, вид сооружения: насыпи, группа грунта I-III	1000 м2 спланированной поверхности откоса	1. Приведение автогрейдера в рабочее положение. 2. Планировка откосов автогрейдером со срезкой грунта. 3. Перемещение автогрейдера вхолостую по дну выемки или по берме. 4. Поворот автогрейдера с переездом через насыпь. 5. Перестановка ножа автогрейдера.	-	0,26	-	-	-
Н-02-01-047-10-01	Планировка откосов автогрейдерами при рабочем ходе в двух направлениях, длина планируемого откоса 3 м, длина гона до 200 м, вид сооружения: выемки, группа грунта I	1000 м2 спланированной поверхности откоса	1. Приведение автогрейдера в рабочее положение. 2. Планировка откосов автогрейдером со срезкой грунта. 3. Перемещение автогрейдера вхолостую по дну выемки или по берме. 4. Поворот автогрейдера с переездом через насыпь. 5. Перестановка ножа автогрейдера.	-	0,56	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-047-11-01	Планировка откосов автогрейдерами при рабочем ходе в двух направлениях, длина планируемого откоса 3 м, длина гона до 200 м, вид сооружения: выемки, группа грунта II	1000 м2 спланированной поверхности откоса	1. Приведение автогрейдера в рабочее положение. 2. Планировка откосов автогрейдером со срезкой грунта. 3. Перемещение автогрейдера вхолостую по дну выемки или по берме. 4. Поворот автогрейдера с переездом через насыпь. 5. Перестановка ножа автогрейдера.	-	0,85	-	-	-
Н-02-01-047-12-01	Планировка откосов автогрейдерами при рабочем ходе в двух направлениях, длина планируемого откоса 3 м, длина гона до 200 м, вид сооружения: насыпи, группа грунта I-III	1000 м2 спланированной поверхности откоса	1. Приведение автогрейдера в рабочее положение. 2. Планировка откосов автогрейдером со срезкой грунта. 3. Перемещение автогрейдера вхолостую по дну выемки или по берме. 4. Поворот автогрейдера с переездом через насыпь. 5. Перестановка ножа автогрейдера.	-	0,52	-	-	-
Н-02-01-047-13-01	Планировка откосов автогрейдерами при рабочем ходе в двух направлениях, длина планируемого откоса 3 м, длина гона до 300 м, вид сооружения: выемки, группа грунта I	1000 м2 спланированной поверхности откоса	1. Приведение автогрейдера в рабочее положение. 2. Планировка откосов автогрейдером со срезкой грунта. 3. Перемещение автогрейдера вхолостую по дну выемки или по берме. 4. Поворот автогрейдера с переездом через насыпь. 5. Перестановка ножа автогрейдера.	-	0,48	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-047-14-01	Планировка откосов автогрейдерами при рабочем ходе в двух направлениях, длина планируемого откоса 3 м, длина гона до 300 м, вид сооружения: выемки, группа грунта II	1000 м2 спланированной поверхности откоса	1. Приведение автогрейдера в рабочее положение. 2. Планировка откосов автогрейдером со срезкой грунта. 3. Перемещение автогрейдера вхолостую по дну выемки или по берме. 4. Поворот автогрейдера с переездом через насыпь. 5. Перестановка ножа автогрейдера.	-	0,73	-	-	-
Н-02-01-047-15-01	Планировка откосов автогрейдерами при рабочем ходе в двух направлениях, длина планируемого откоса 3 м, длина гона до 300 м, вид сооружения: насыпи, группа грунта I-III	1000 м2 спланированной поверхности откоса	1. Приведение автогрейдера в рабочее положение. 2. Планировка откосов автогрейдером со срезкой грунта. 3. Перемещение автогрейдера вхолостую по дну выемки или по берме. 4. Поворот автогрейдера с переездом через насыпь. 5. Перестановка ножа автогрейдера.	-	0,44	-	-	-
Н-02-01-047-16-01	Планировка откосов автогрейдерами при рабочем ходе в двух направлениях, длина планируемого откоса 3 м, длина гона свыше 300 м, вид сооружения: выемки, группа грунта I	1000 м2 спланированной поверхности откоса	1. Приведение автогрейдера в рабочее положение. 2. Планировка откосов автогрейдером со срезкой грунта. 3. Перемещение автогрейдера вхолостую по дну выемки или по берме. 4. Поворот автогрейдера с переездом через насыпь. 5. Перестановка ножа автогрейдера.	-	0,42	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-047-17-01	Планировка откосов автогрейдерами при рабочем ходе в двух направлениях, длина планируемого откоса 3 м, длина гона свыше 300 м, вид сооружения: выемки, группа грунта II	1000 м2 спланированной поверхности откоса	1. Приведение автогрейдера в рабочее положение. 2. Планировка откосов автогрейдером со срезкой грунта. 3. Перемещение автогрейдера вхолостую по дну выемки или по берме. 4. Поворот автогрейдера с переездом через насыпь. 5. Перестановка ножа автогрейдера.	-	0,64	-	-	-
Н-02-01-047-18-01	Планировка откосов автогрейдерами при рабочем ходе в двух направлениях, длина планируемого откоса 3 м, длина гона свыше 300 м, вид сооружения: насыпи, группа грунта I-III	1000 м2 спланированной поверхности откоса	1. Приведение автогрейдера в рабочее положение. 2. Планировка откосов автогрейдером со срезкой грунта. 3. Перемещение автогрейдера вхолостую по дну выемки или по берме. 4. Поворот автогрейдера с переездом через насыпь. 5. Перестановка ножа автогрейдера.	-	0,39	-	-	-
Н-02-01-047-19-01	Планировка откосов автогрейдерами при рабочем ходе в двух направлениях, длина планируемого откоса 4,5 м, длина гона до 200 м, вид сооружения: выемки, группа грунта I	1000 м2 спланированной поверхности откоса	1. Приведение автогрейдера в рабочее положение. 2. Планировка откосов автогрейдером со срезкой грунта. 3. Перемещение автогрейдера вхолостую по дну выемки или по берме. 4. Поворот автогрейдера с переездом через насыпь. 5. Перестановка ножа автогрейдера.	-	0,38	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-047-20-01	Планировка откосов автогрейдерами при рабочем ходе в двух направлениях, длина планируемого откоса 4,5 м, длина гона до 200 м, вид сооружения: выемки, группа грунта II	1000 м2 спланированной поверхности откоса	1. Приведение автогрейдера в рабочее положение. 2. Планировка откосов автогрейдером со срезкой грунта. 3. Перемещение автогрейдера вхолостую по дну выемки или по берме. 4. Поворот автогрейдера с переездом через насыпь. 5. Перестановка ножа автогрейдера.	-	0,55	-	-	-
Н-02-01-047-21-01	Планировка откосов автогрейдерами при рабочем ходе в двух направлениях, длина планируемого откоса 4,5 м, длина гона до 200 м, вид сооружения: насыпи, группа грунта I-III	1000 м2 спланированной поверхности откоса	1. Приведение автогрейдера в рабочее положение. 2. Планировка откосов автогрейдером со срезкой грунта. 3. Перемещение автогрейдера вхолостую по дну выемки или по берме. 4. Поворот автогрейдера с переездом через насыпь. 5. Перестановка ножа автогрейдера.	-	0,35	-	-	-
Н-02-01-047-22-01	Планировка откосов автогрейдерами при рабочем ходе в двух направлениях, длина планируемого откоса 4,5 м, длина гона до 300 м, вид сооружения: выемки, группа грунта I	1000 м2 спланированной поверхности откоса	1. Приведение автогрейдера в рабочее положение. 2. Планировка откосов автогрейдером со срезкой грунта. 3. Перемещение автогрейдера вхолостую по дну выемки или по берме. 4. Поворот автогрейдера с переездом через насыпь. 5. Перестановка ножа автогрейдера.	-	0,33	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-047-23-01	Планировка откосов автогрейдерами при рабочем ходе в двух направлениях, длина планируемого откоса 4,5 м, длина гона до 300 м, вид сооружения: выемки, группа грунта II	1000 м2 спланированной поверхности откоса	1. Приведение автогрейдера в рабочее положение. 2. Планировка откосов автогрейдером со срезкой грунта. 3. Перемещение автогрейдера вхолостую по дну выемки или по берме. 4. Поворот автогрейдера с переездом через насыпь. 5. Перестановка ножа автогрейдера.	-	0,48	-	-	-
Н-02-01-047-24-01	Планировка откосов автогрейдерами при рабочем ходе в двух направлениях, длина планируемого откоса 4,5 м, длина гона до 300 м, вид сооружения: насыпи, группа грунта I-III	1000 м2 спланированной поверхности откоса	1. Приведение автогрейдера в рабочее положение. 2. Планировка откосов автогрейдером со срезкой грунта. 3. Перемещение автогрейдера вхолостую по дну выемки или по берме. 4. Поворот автогрейдера с переездом через насыпь. 5. Перестановка ножа автогрейдера.	-	0,3	-	-	-
Н-02-01-047-25-01	Планировка откосов автогрейдерами при рабочем ходе в двух направлениях, длина планируемого откоса 4,5 м, длина гона свыше 300 м, вид сооружения: выемки, группа грунта I	1000 м2 спланированной поверхности откоса	1. Приведение автогрейдера в рабочее положение. 2. Планировка откосов автогрейдером со срезкой грунта. 3. Перемещение автогрейдера вхолостую по дну выемки или по берме. 4. Поворот автогрейдера с переездом через насыпь. 5. Перестановка ножа автогрейдера.	-	0,28	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-047-26-01	Планировка откосов автогрейдерами при рабочем ходе в двух направлениях, длина планируемого откоса 4,5 м, длина гона свыше 300 м, вид сооружения: выемки, группа грунта II	1000 м2 спланированной поверхности откоса	1. Приведение автогрейдера в рабочее положение. 2. Планировка откосов автогрейдером со срезкой грунта. 3. Перемещение автогрейдера вхолостую по дну выемки или по берме. 4. Поворот автогрейдера с переездом через насыпь. 5. Перестановка ножа автогрейдера.	-	0,4	-	-	-
Н-02-01-047-27-01	Планировка откосов автогрейдерами при рабочем ходе в двух направлениях, длина планируемого откоса 4,5 м, длина гона свыше 300 м, вид сооружения: насыпи, группа грунта I-III	1000 м2 спланированной поверхности откоса	1. Приведение автогрейдера в рабочее положение. 2. Планировка откосов автогрейдером со срезкой грунта. 3. Перемещение автогрейдера вхолостую по дну выемки или по берме. 4. Поворот автогрейдера с переездом через насыпь. 5. Перестановка ножа автогрейдера.	-	0,26	-	-	-
Н-02-01-047-28-01	Планировка откосов автогрейдерами при рабочем ходе в двух направлениях, длина планируемого откоса 6,5 м, длина гона до 200 м, вид сооружения: выемки, группа грунта I	1000 м2 спланированной поверхности откоса	1. Приведение автогрейдера в рабочее положение. 2. Планировка откосов автогрейдером со срезкой грунта. 3. Перемещение автогрейдера вхолостую по дну выемки или по берме. 4. Поворот автогрейдера с переездом через насыпь. 5. Перестановка ножа автогрейдера.	-	0,26	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-047-29-01	Планировка откосов автогрейдерами при рабочем ходе в двух направлениях, длина планируемого откоса 6,5 м, длина гона до 200 м, вид сооружения: выемки, группа грунта II	1000 м2 спланированной поверхности откоса	1. Приведение автогрейдера в рабочее положение. 2. Планировка откосов автогрейдером со срезкой грунта. 3. Перемещение автогрейдера вхолостую по дну выемки или по берме. 4. Поворот автогрейдера с переездом через насыпь. 5. Перестановка ножа автогрейдера.	-	0,37	-	-	-
Н-02-01-047-30-01	Планировка откосов автогрейдерами при рабочем ходе в двух направлениях, длина планируемого откоса 6,5 м, длина гона до 200 м, вид сооружения: насыпи, группа грунта I-III	1000 м2 спланированной поверхности откоса	1. Приведение автогрейдера в рабочее положение. 2. Планировка откосов автогрейдером со срезкой грунта. 3. Перемещение автогрейдера вхолостую по дну выемки или по берме. 4. Поворот автогрейдера с переездом через насыпь. 5. Перестановка ножа автогрейдера.	-	0,24	-	-	-
Н-02-01-047-31-01	Планировка откосов автогрейдерами при рабочем ходе в двух направлениях, длина планируемого откоса 6,5 м, длина гона до 300 м, вид сооружения: выемки, группа грунта I	1000 м2 спланированной поверхности откоса	1. Приведение автогрейдера в рабочее положение. 2. Планировка откосов автогрейдером со срезкой грунта. 3. Перемещение автогрейдера вхолостую по дну выемки или по берме. 4. Поворот автогрейдера с переездом через насыпь. 5. Перестановка ножа автогрейдера.	-	0,22	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-047-32-01	Планировка откосов автогрейдерами при рабочем ходе в двух направлениях, длина планируемого откоса 6,5 м, длина гона до 300 м, вид сооружения: выемки, группа грунта II	1000 м2 спланированной поверхности откоса	1. Приведение автогрейдера в рабочее положение. 2. Планировка откосов автогрейдером со срезкой грунта. 3. Перемещение автогрейдера вхолостую по дну выемки или по берме. 4. Поворот автогрейдера с переездом через насыпь. 5. Перестановка ножа автогрейдера.	-	0,32	-	-	-
Н-02-01-047-33-01	Планировка откосов автогрейдерами при рабочем ходе в двух направлениях, длина планируемого откоса 6,5 м, длина гона до 300 м, вид сооружения: насыпи, группа грунта I-III	1000 м2 спланированной поверхности откоса	1. Приведение автогрейдера в рабочее положение. 2. Планировка откосов автогрейдером со срезкой грунта. 3. Перемещение автогрейдера вхолостую по дну выемки или по берме. 4. Поворот автогрейдера с переездом через насыпь. 5. Перестановка ножа автогрейдера.	-	0,2	-	-	-
Н-02-01-047-34-01	Планировка откосов автогрейдерами при рабочем ходе в двух направлениях, длина планируемого откоса 6,5 м, длина гона свыше 300 м, вид сооружения: выемки, группа грунта I	1000 м2 спланированной поверхности откоса	1. Приведение автогрейдера в рабочее положение. 2. Планировка откосов автогрейдером со срезкой грунта. 3. Перемещение автогрейдера вхолостую по дну выемки или по берме. 4. Поворот автогрейдера с переездом через насыпь. 5. Перестановка ножа автогрейдера.	-	0,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-047-35-01	Планировка откосов автогрейдерами при рабочем ходе в двух направлениях, длина планируемого откоса 6,5 м, длина гона свыше 300 м, вид сооружения: выемки, группа грунта II	1000 м2 спланированной поверхности откоса	1. Приведение автогрейдера в рабочее положение. 2. Планировка откосов автогрейдером со срезкой грунта. 3. Перемещение автогрейдера вхолостую по дну выемки или по берме. 4. Поворот автогрейдера с переездом через насыпь. 5. Перестановка ножа автогрейдера.	-	0,28	-	-	-
Н-02-01-047-36-01	Планировка откосов автогрейдерами при рабочем ходе в двух направлениях, длина планируемого откоса 6,5 м, длина гона свыше 300 м, вид сооружения: насыпи, группа грунта I-III	1000 м2 спланированной поверхности откоса	1. Приведение автогрейдера в рабочее положение. 2. Планировка откосов автогрейдером со срезкой грунта. 3. Перемещение автогрейдера вхолостую по дну выемки или по берме. 4. Поворот автогрейдера с переездом через насыпь. 5. Перестановка ножа автогрейдера.	-	0,19	-	-	-
Таблица Н-02-01-048 Планировка откосов бульдозерами, оборудованными откосниками								
Н-02-01-048-01-01	Планировка откосов бульдозерами, оборудованными откосниками при рабочем ходе в двух направлениях, ширина откоса 2 м, трактор Т-100	1000 м2 спланированной поверхности откоса	-	-	0,87	-	-	-
Н-02-01-048-02-01	Планировка откосов бульдозерами, оборудованными откосниками при рабочем ходе в двух направлениях, ширина откоса 2 м, трактор Т-180	1000 м2 спланированной поверхности откоса	-	-	0,59	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-048-03-01	Планировка откосов бульдозерами, оборудованными откосниками при рабочем ходе в двух направлениях, ширина откоса 3 м, трактор Т-100	1000 м2 спланированной поверхности откоса	-	-	0,58	-	-	-
Н-02-01-048-04-01	Планировка откосов бульдозерами, оборудованными откосниками при рабочем ходе в двух направлениях, ширина откоса 3 м, трактор Т-180	1000 м2 спланированной поверхности откоса	-	-	0,39	-	-	-
Н-02-01-048-05-01	Планировка откосов бульдозерами, оборудованными откосниками при рабочем ходе в двух направлениях, ширина откоса 4,5 м, трактор Т-100	1000 м2 спланированной поверхности откоса	-	-	0,39	-	-	-
Н-02-01-048-06-01	Планировка откосов бульдозерами, оборудованными откосниками при рабочем ходе в двух направлениях, ширина откоса 4,5 м, трактор Т-180	1000 м2 спланированной поверхности откоса	-	-	0,26	-	-	-
Н-02-01-048-07-01	Планировка откосов бульдозерами, оборудованными откосниками при рабочем ходе в двух направлениях, ширина откоса 6,5 м, трактор Т-100	1000 м2 спланированной поверхности откоса	-	-	0,27	-	-	-
Н-02-01-048-08-01	Планировка откосов бульдозерами, оборудованными откосниками при рабочем ходе в двух направлениях, ширина откоса 6,5 м, трактор Т-180	1000 м2 спланированной поверхности откоса	-	-	0,18	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-048-09-01	Планировка откосов бульдозерами, оборудованными откосниками при рабочем ходе в одном направлении, ширина откоса 2 м, трактор Т-100	1000 м2 спланированной поверхности откоса	-	-	1,4	-	-	-
Н-02-01-048-10-01	Планировка откосов бульдозерами, оборудованными откосниками при рабочем ходе в одном направлении, ширина откоса 2 м, трактор Т-180	1000 м2 спланированной поверхности откоса	-	-	1	-	-	-
Н-02-01-048-11-01	Планировка откосов бульдозерами, оборудованными откосниками при рабочем ходе в одном направлении, ширина откоса 3 м, трактор Т-100	1000 м2 спланированной поверхности откоса	-	-	0,89	-	-	-
Н-02-01-048-12-01	Планировка откосов бульдозерами, оборудованными откосниками при рабочем ходе в одном направлении, ширина откоса 3 м, трактор Т-180	1000 м2 спланированной поверхности откоса	-	-	0,67	-	-	-
Н-02-01-048-13-01	Планировка откосов бульдозерами, оборудованными откосниками при рабочем ходе в одном направлении, ширина откоса 4,5 м, трактор Т-100	1000 м2 спланированной поверхности откоса	-	-	0,6	-	-	-
Н-02-01-048-14-01	Планировка откосов бульдозерами, оборудованными откосниками при рабочем ходе в одном направлении, ширина откоса 4,5 м, трактор Т-180	1000 м2 спланированной поверхности откоса	-	-	0,45	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-048-15-01	Планировка откосов бульдозерами, оборудованными откосниками при рабочем ходе в одном направлении, ширина откоса 6,5 м, трактор Т-100	1000 м2 спланированной поверхности откоса	-	-	0,41	-	-	-
Н-02-01-048-16-01	Планировка откосов бульдозерами, оборудованными откосниками при рабочем ходе в одном направлении, ширина откоса 6,5 м, трактор Т-180	1000 м2 спланированной поверхности откоса	-	-	0,31	-	-	-
Таблица Н-02-01-049 Планировка откосов земляных сооружений экскаваторами-драглайн с ковшом со сплошной режущей кромкой								
Н-02-01-049-01-01	Планировка откосов земляных сооружений экскаваторами-драглайн с ковшом со сплошной режущей кромкой, длина откоса до 10 м: насыпи во всех грунтах или выемки в грунтах I-II групп, вместимость ковша экскаватора 0,65 м3	100 м2 спланированной поверхности откоса	1. Установка экскаватора в рабочее положение. 2. Планировка откоса со срезкой неровностей и излишков грунта. 3. Удаление излишков грунта с откоса с укладкой в кавальер или погрузкой в транспортные средства. 4. Передвижка экскаватора в процессе работы.	-	1	-	-	-
Н-02-01-049-02-01	Планировка откосов земляных сооружений экскаваторами-драглайн с ковшом со сплошной режущей кромкой, длина откоса до 10 м: насыпи во всех грунтах или выемки в грунтах I-II групп, вместимость ковша экскаватора 0,8 м3	100 м2 спланированной поверхности откоса	1. Установка экскаватора в рабочее положение. 2. Планировка откоса со срезкой неровностей и излишков грунта. 3. Удаление излишков грунта с откоса с укладкой в кавальер или погрузкой в транспортные средства. 4. Передвижка экскаватора в процессе работы.	-	0,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-049-03-01	Планировка откосов земляных сооружений экскаваторами-драглайн с ковшом со сплошной режущей кромкой, длина откоса до 10 м: выемки в грунтах III-IV групп, вместимость ковша экскаватора 0,65 м ³	100 м ² спланированной поверхности откоса	1. Установка экскаватора в рабочее положение. 2. Планировка откоса со срезкой неровностей и излишков грунта. 3. Удаление излишков грунта с откоса с укладкой в кавальер или погрузкой в транспортные средства. 4. Передвижка экскаватора в процессе работы.	-	1,5	-	-	-
Н-02-01-049-04-01	Планировка откосов земляных сооружений экскаваторами-драглайн с ковшом со сплошной режущей кромкой, длина откоса до 10 м: выемки в грунтах III-IV групп, вместимость ковша экскаватора 0,8 м ³	100 м ² спланированной поверхности откоса	1. Установка экскаватора в рабочее положение. 2. Планировка откоса со срезкой неровностей и излишков грунта. 3. Удаление излишков грунта с откоса с укладкой в кавальер или погрузкой в транспортные средства. 4. Передвижка экскаватора в процессе работы.	-	0,95	-	-	-
Н-02-01-049-05-01	Планировка откосов земляных сооружений экскаваторами-драглайн с ковшом со сплошной режущей кромкой, длина откоса до 15 м: насыпи во всех грунтах или выемки в грунтах I-II групп, вместимость ковша экскаватора 0,65 м ³	100 м ² спланированной поверхности откоса	1. Установка экскаватора в рабочее положение. 2. Планировка откоса со срезкой неровностей и излишков грунта. 3. Удаление излишков грунта с откоса с укладкой в кавальер или погрузкой в транспортные средства. 4. Передвижка экскаватора в процессе работы.	-	1,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-049-06-01	Планировка откосов земляных сооружений экскаваторами-драглайн с ковшом со сплошной режущей кромкой, длина откоса до 15 м: насыпи во всех грунтах или выемки в грунтах I-II групп, вместимость ковша экскаватора 0,8 м ³	100 м ² спланированной поверхности откоса	1. Установка экскаватора в рабочее положение. 2. Планировка откоса со срезкой неровностей и излишков грунта. 3. Удаление излишков грунта с откоса с укладкой в кавальер или погрузкой в транспортные средства. 4. Передвижка экскаватора в процессе работы.	-	0,91	-	-	-
Н-02-01-049-07-01	Планировка откосов земляных сооружений экскаваторами-драглайн с ковшом со сплошной режущей кромкой, длина откоса до 15 м: выемки в грунтах III-IV групп, вместимость ковша экскаватора 0,65 м ³	100 м ² спланированной поверхности откоса	1. Установка экскаватора в рабочее положение. 2. Планировка откоса со срезкой неровностей и излишков грунта. 3. Удаление излишков грунта с откоса с укладкой в кавальер или погрузкой в транспортные средства. 4. Передвижка экскаватора в процессе работы.	-	2	-	-	-
Н-02-01-049-08-01	Планировка откосов земляных сооружений экскаваторами-драглайн с ковшом со сплошной режущей кромкой, длина откоса до 15 м: выемки в грунтах III-IV групп, вместимость ковша экскаватора 0,8 м ³	100 м ² спланированной поверхности откоса	1. Установка экскаватора в рабочее положение. 2. Планировка откоса со срезкой неровностей и излишков грунта. 3. Удаление излишков грунта с откоса с укладкой в кавальер или погрузкой в транспортные средства. 4. Передвижка экскаватора в процессе работы.	-	1,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-049-09-01	Планировка откосов земляных сооружений экскаваторами-драглайн с ковшом со сплошной режущей кромкой, длина откоса свыше 15 м: насыпи во всех грунтах или выемки в грунтах I-II групп, вместимость ковша экскаватора 0,65 м ³	100 м ² спланированной поверхности откоса	1. Установка экскаватора в рабочее положение. 2. Планировка откоса со срезкой неровностей и излишков грунта. 3. Удаление излишков грунта с откоса с укладкой в кавальер или погрузкой в транспортные средства. 4. Передвижка экскаватора в процессе работы.	-	1,7	-	-	-
Н-02-01-049-10-01	Планировка откосов земляных сооружений экскаваторами-драглайн с ковшом со сплошной режущей кромкой, длина откоса свыше 15 м: насыпи во всех грунтах или выемки в грунтах I-II групп, вместимость ковша экскаватора 0,8 м ³	100 м ² спланированной поверхности откоса	1. Установка экскаватора в рабочее положение. 2. Планировка откоса со срезкой неровностей и излишков грунта. 3. Удаление излишков грунта с откоса с укладкой в кавальер или погрузкой в транспортные средства. 4. Передвижка экскаватора в процессе работы.	-	1,1	-	-	-
Н-02-01-049-11-01	Планировка откосов земляных сооружений экскаваторами-драглайн с ковшом со сплошной режущей кромкой, длина откоса свыше 15 м: выемки в грунтах III-IV групп, вместимость ковша экскаватора 0,65 м ³	100 м ² спланированной поверхности откоса	1. Установка экскаватора в рабочее положение. 2. Планировка откоса со срезкой неровностей и излишков грунта. 3. Удаление излишков грунта с откоса с укладкой в кавальер или погрузкой в транспортные средства. 4. Передвижка экскаватора в процессе работы.	-	2,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-049-12-01	Планировка откосов земляных сооружений экскаваторами-драглайн с ковшом со сплошной режущей кромкой, длина откоса свыше 15 м: выемки в грунтах III-IV групп, вместимость ковша экскаватора 0,8 м³	100 м² спланированной поверхности откоса	1. Установка экскаватора в рабочее положение. 2. Планировка откоса со срезкой неровностей и излишков грунта. 3. Удаление излишков грунта с откоса с укладкой в кавальер или погрузкой в транспортные средства. 4. Передвижка экскаватора в процессе работы.	-	1,6	-	-	-
Таблица Н-02-01-050 Планировка откосов земляных сооружений экскаваторами, оборудованными планировочным ковшом								
Н-02-01-050-01-01	Планировка откосов земляных сооружений экскаваторами, оборудованными планировочным ковшом, длина планируемого откоса: до 5	100 м² спланированной поверхности	1. Приведение экскаватора в рабочее положение. 2. Планировка откосов со срезкой излишков грунта. 3. Перемещение экскаватора по насыпи или резерву.	-	0,53	-	-	-
Н-02-01-050-02-01	Планировка откосов земляных сооружений экскаваторами, оборудованными планировочным ковшом, длина планируемого откоса: свыше 5	100 м² спланированной поверхности	1. Приведение экскаватора в рабочее положение. 2. Планировка откосов со срезкой излишков грунта. 3. Перемещение экскаватора по насыпи или резерву.	-	0,72	-	-	-
Н-02-01-050-03-01	Перемещение 100 м³ грунта с нижней части откоса на берму	100 м³	-	-	0,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-02-01-051 Нарезка и планировка кюветов площадью поперечного сечения 0,57 м2 автогрейдерами								
Н-02-01-051-01-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710, Д-710Б), ДЗ-31-1 (Д-557-1), площадь поперечного сечения кювета 0,57 м2, группа грунта: I, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка 200 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	2,1	-	-	-
Н-02-01-051-02-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710, Д-710Б), ДЗ-31-1 (Д-557-1), площадь поперечного сечения кювета 0,57 м2, группа грунта: I, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка свыше 200 до 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,8	-	-	-
Н-02-01-051-03-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710, Д-710Б), ДЗ-31-1 (Д-557-1), площадь поперечного сечения кювета 0,57 м2, группа грунта: I, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка св 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-051-04-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710, Д-710Б), ДЗ-31-1 (Д-557-1), площадь поперечного сечения кювета 0,57 м2, группа грунта: I, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка до 200 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	2,3	-	-	-
Н-02-01-051-05-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710, Д-710Б), ДЗ-31-1 (Д-557-1), площадь поперечного сечения кювета 0,57 м2, группа грунта: I, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка свыше 200 до 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	2,2	-	-	-
Н-02-01-051-06-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710, Д-710Б), ДЗ-31-1 (Д-557-1), площадь поперечного сечения кювета 0,57 м2, группа грунта: I, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка свыше 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	2,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-051-07-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710, Д-710Б), ДЗ-31-1 (Д-557-1), площадь поперечного сечения кювета 0,57 м2, группа грунта: II, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка 200 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	2,4	-	-	-
Н-02-01-051-08-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710, Д-710Б), ДЗ-31-1 (Д-557-1), площадь поперечного сечения кювета 0,57 м2, группа грунта: II, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка свыше 200 до 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	2,2	-	-	-
Н-02-01-051-09-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710, Д-710Б), ДЗ-31-1 (Д-557-1), площадь поперечного сечения кювета 0,57 м2, группа грунта: II, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка св 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-051-10-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710, Д-710Б), ДЗ-31-1 (Д-557-1), площадь поперечного сечения кювета 0,57 м2, группа грунта: II, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка до 200 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	2,6	-	-	-
Н-02-01-051-11-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710, Д-710Б), ДЗ-31-1 (Д-557-1), площадь поперечного сечения кювета 0,57 м2, группа грунта: II, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка свыше 200 до 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	2,5	-	-	-
Н-02-01-051-12-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710, Д-710Б), ДЗ-31-1 (Д-557-1), площадь поперечного сечения кювета 0,57 м2, группа грунта: II, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка свыше 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	2,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-051-13-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710, Д-710Б), ДЗ-31-1 (Д-557-1), площадь поперечного сечения кювета 0,57 м2, группа грунта: III, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка 200 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	2,9	-	-	-
Н-02-01-051-14-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710, Д-710Б), ДЗ-31-1 (Д-557-1), площадь поперечного сечения кювета 0,57 м2, группа грунта: III, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка свыше 200 до 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	2,6	-	-	-
Н-02-01-051-15-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710, Д-710Б), ДЗ-31-1 (Д-557-1), площадь поперечного сечения кювета 0,57 м2, группа грунта: III, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка св 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	2,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-051-16-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710, Д-710Б), ДЗ-31-1 (Д-557-1), площадь поперечного сечения кювета 0,57 м2, группа грунта: III, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка до 200 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	3,1	-	-	-
Н-02-01-051-17-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710, Д-710Б), ДЗ-31-1 (Д-557-1), площадь поперечного сечения кювета 0,57 м2, группа грунта: III, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка свыше 200 до 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	3	-	-	-
Н-02-01-051-18-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710, Д-710Б), ДЗ-31-1 (Д-557-1), площадь поперечного сечения кювета 0,57 м2, группа грунта: III, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка свыше 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	2,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-051-19-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395), площадь поперечного сечения кювета 0,57 м2, группа грунта: I, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка 200 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,5	-	-	-
Н-02-01-051-20-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395), площадь поперечного сечения кювета 0,57 м2, группа грунта: I, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка свыше 200 до 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,3	-	-	-
Н-02-01-051-21-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395), площадь поперечного сечения кювета 0,57 м2, группа грунта: I, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка св 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-051-22-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395), площадь поперечного сечения кювета 0,57 м2, группа грунта: I, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка до 200 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,7	-	-	-
Н-02-01-051-23-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395), площадь поперечного сечения кювета 0,57 м2, группа грунта: I, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка свыше 200 до 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,6	-	-	-
Н-02-01-051-24-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395), площадь поперечного сечения кювета 0,57 м2, группа грунта: I, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка свыше 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-051-25-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395), площадь поперечного сечения кювета 0,57 м2, группа грунта: II, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка 200 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,8	-	-	-
Н-02-01-051-26-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395), площадь поперечного сечения кювета 0,57 м2, группа грунта: II, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка свыше 200 до 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,6	-	-	-
Н-02-01-051-27-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395), площадь поперечного сечения кювета 0,57 м2, группа грунта: II, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка св 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-051-28-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395), площадь поперечного сечения кювета 0,57 м2, группа грунта: II, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка до 200 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	2	-	-	-
Н-02-01-051-29-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395), площадь поперечного сечения кювета 0,57 м2, группа грунта: II, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка свыше 200 до 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,9	-	-	-
Н-02-01-051-30-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395), площадь поперечного сечения кювета 0,57 м2, группа грунта: II, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка свыше 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-051-31-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395), площадь поперечного сечения кювета 0,57 м2, группа грунта: III, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка 200 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	2,1	-	-	-
Н-02-01-051-32-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395), площадь поперечного сечения кювета 0,57 м2, группа грунта: III, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка свыше 200 до 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	2	-	-	-
Н-02-01-051-33-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395), площадь поперечного сечения кювета 0,57 м2, группа грунта: III, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка св 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-051-34-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395), площадь поперечного сечения кювета 0,57 м2, группа грунта: III, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка до 200 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	2,3	-	-	-
Н-02-01-051-35-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395), площадь поперечного сечения кювета 0,57 м2, группа грунта: III, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка свыше 200 до 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	2,2	-	-	-
Н-02-01-051-36-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395), площадь поперечного сечения кювета 0,57 м2, группа грунта: III, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка свыше 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	2,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-051-37-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-98, площадь поперечного сечения кювета 0,57 м2, группа грунта: I, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка 200 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,5	-	-	-
Н-02-01-051-38-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-98, площадь поперечного сечения кювета 0,57 м2, группа грунта: I, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка свыше 200 до 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,3	-	-	-
Н-02-01-051-39-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-98, площадь поперечного сечения кювета 0,57 м2, группа грунта: I, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка св 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-051-40-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-98, площадь поперечного сечения кювета 0,57 м2, группа грунта: I, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка до 200 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,7	-	-	-
Н-02-01-051-41-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-98, площадь поперечного сечения кювета 0,57 м2, группа грунта: I, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка свыше 200 до 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,6	-	-	-
Н-02-01-051-42-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-98, площадь поперечного сечения кювета 0,57 м2, группа грунта: I, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка свыше 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-051-43-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-98, площадь поперечного сечения кювета 0,57 м2, группа грунта: II, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка 200 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,8	-	-	-
Н-02-01-051-44-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-98, площадь поперечного сечения кювета 0,57 м2, группа грунта: II, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка свыше 200 до 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,6	-	-	-
Н-02-01-051-45-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-98, площадь поперечного сечения кювета 0,57 м2, группа грунта: II, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка св 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-051-46-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-98, площадь поперечного сечения кювета 0,57 м2, группа грунта: II, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка до 200 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	2	-	-	-
Н-02-01-051-47-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-98, площадь поперечного сечения кювета 0,57 м2, группа грунта: II, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка свыше 200 до 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,9	-	-	-
Н-02-01-051-48-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-98, площадь поперечного сечения кювета 0,57 м2, группа грунта: II, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка свыше 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-051-49-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-98, площадь поперечного сечения кювета 0,57 м2, группа грунта: III, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка 200 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	2,1	-	-	-
Н-02-01-051-50-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-98, площадь поперечного сечения кювета 0,57 м2, группа грунта: III, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка свыше 200 до 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	2	-	-	-
Н-02-01-051-51-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-98, площадь поперечного сечения кювета 0,57 м2, группа грунта: III, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка св 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-051-52-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-98, площадь поперечного сечения кювета 0,57 м2, группа грунта: III, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка до 200 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	2,3	-	-	-
Н-02-01-051-53-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-98, площадь поперечного сечения кювета 0,57 м2, группа грунта: III, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка свыше 200 до 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	2,2	-	-	-
Н-02-01-051-54-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-98, площадь поперечного сечения кювета 0,57 м2, группа грунта: III, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка свыше 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	2,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-02-01-052 Нарезка и планировка кюветов площадью поперечного сечения 0,62 м2 автогрейдерами								
Н-02-01-052-01-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710, Д-710Б), ДЗ-31-1 (Д-557-1), площадь поперечного сечения кювета 0,62 м2, группа грунта: I, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка 200 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,8	-	-	-
Н-02-01-052-02-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710, Д-710Б), ДЗ-31-1 (Д-557-1), площадь поперечного сечения кювета 0,62 м2, группа грунта: I, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка свыше 200 до 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,7	-	-	-
Н-02-01-052-03-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710, Д-710Б), ДЗ-31-1 (Д-557-1), площадь поперечного сечения кювета 0,62 м2, группа грунта: I, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка св 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-052-04-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710, Д-710Б), ДЗ-31-1 (Д-557-1), площадь поперечного сечения кювета 0,62 м2, группа грунта: I, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка до 200 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	2,1	-	-	-
Н-02-01-052-05-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710, Д-710Б), ДЗ-31-1 (Д-557-1), площадь поперечного сечения кювета 0,62 м2, группа грунта: I, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка свыше 200 до 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	2	-	-	-
Н-02-01-052-06-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710, Д-710Б), ДЗ-31-1 (Д-557-1), площадь поперечного сечения кювета 0,62 м2, группа грунта: I, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка свыше 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-052-07-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710, Д-710Б), ДЗ-31-1 (Д-557-1), площадь поперечного сечения кювета 0,62 м2, группа грунта: II, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка 200 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	2,2	-	-	-
Н-02-01-052-08-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710, Д-710Б), ДЗ-31-1 (Д-557-1), площадь поперечного сечения кювета 0,62 м2, группа грунта: II, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка свыше 200 до 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	2	-	-	-
Н-02-01-052-09-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710, Д-710Б), ДЗ-31-1 (Д-557-1), площадь поперечного сечения кювета 0,62 м2, группа грунта: II, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка св 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-052-10-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710, Д-710Б), ДЗ-31-1 (Д-557-1), площадь поперечного сечения кювета 0,62 м2, группа грунта: II, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка до 200 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	2,4	-	-	-
Н-02-01-052-11-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710, Д-710Б), ДЗ-31-1 (Д-557-1), площадь поперечного сечения кювета 0,62 м2, группа грунта: II, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка свыше 200 до 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	2,3	-	-	-
Н-02-01-052-12-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710, Д-710Б), ДЗ-31-1 (Д-557-1), площадь поперечного сечения кювета 0,62 м2, группа грунта: II, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка свыше 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	2,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-052-13-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710, Д-710Б), ДЗ-31-1 (Д-557-1), площадь поперечного сечения кювета 0,62 м2, группа грунта: III, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка 200 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	2,6	-	-	-
Н-02-01-052-14-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710, Д-710Б), ДЗ-31-1 (Д-557-1), площадь поперечного сечения кювета 0,62 м2, группа грунта: III, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка свыше 200 до 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	2,4	-	-	-
Н-02-01-052-15-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710, Д-710Б), ДЗ-31-1 (Д-557-1), площадь поперечного сечения кювета 0,62 м2, группа грунта: III, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка св 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	2,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-052-16-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710, Д-710Б), ДЗ-31-1 (Д-557-1), площадь поперечного сечения кювета 0,62 м2, группа грунта: III, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка до 200 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	2,9	-	-	-
Н-02-01-052-17-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710, Д-710Б), ДЗ-31-1 (Д-557-1), площадь поперечного сечения кювета 0,62 м2, группа грунта: III, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка свыше 200 до 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	2,8	-	-	-
Н-02-01-052-18-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710, Д-710Б), ДЗ-31-1 (Д-557-1), площадь поперечного сечения кювета 0,62 м2, группа грунта: III, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка свыше 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	2,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-052-19-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395), площадь поперечного сечения кювета 0,62 м2, группа грунта: I, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка 200 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,4	-	-	-
Н-02-01-052-20-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395), площадь поперечного сечения кювета 0,62 м2, группа грунта: I, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка свыше 200 до 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,2	-	-	-
Н-02-01-052-21-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395), площадь поперечного сечения кювета 0,62 м2, группа грунта: I, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка св 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-052-22-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395), площадь поперечного сечения кювета 0,62 м2, группа грунта: I, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка до 200 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,6	-	-	-
Н-02-01-052-23-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395), площадь поперечного сечения кювета 0,62 м2, группа грунта: I, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка свыше 200 до 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,5	-	-	-
Н-02-01-052-24-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395), площадь поперечного сечения кювета 0,62 м2, группа грунта: I, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка свыше 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-052-25-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395), площадь поперечного сечения кювета 0,62 м2, группа грунта: II, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка 200 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,6	-	-	-
Н-02-01-052-26-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395), площадь поперечного сечения кювета 0,62 м2, группа грунта: II, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка свыше 200 до 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,5	-	-	-
Н-02-01-052-27-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395), площадь поперечного сечения кювета 0,62 м2, группа грунта: II, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка св 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-052-28-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395), площадь поперечного сечения кювета 0,62 м2, группа грунта: II, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка до 200 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,8	-	-	-
Н-02-01-052-29-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395), площадь поперечного сечения кювета 0,62 м2, группа грунта: II, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка свыше 200 до 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,7	-	-	-
Н-02-01-052-30-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395), площадь поперечного сечения кювета 0,62 м2, группа грунта: II, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка свыше 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-052-31-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395), площадь поперечного сечения кювета 0,62 м2, группа грунта: III, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка 200 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,9	-	-	-
Н-02-01-052-32-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395), площадь поперечного сечения кювета 0,62 м2, группа грунта: III, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка свыше 200 до 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,8	-	-	-
Н-02-01-052-33-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395), площадь поперечного сечения кювета 0,62 м2, группа грунта: III, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка св 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-052-34-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395), площадь поперечного сечения кювета 0,62 м2, группа грунта: III, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка до 200 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	2,2	-	-	-
Н-02-01-052-35-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395), площадь поперечного сечения кювета 0,62 м2, группа грунта: III, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка свыше 200 до 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	2,1	-	-	-
Н-02-01-052-36-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395), площадь поперечного сечения кювета 0,62 м2, группа грунта: III, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка свыше 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-052-37-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-98, площадь поперечного сечения кювета 0,62 м2, группа грунта: I, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка 200 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,4	-	-	-
Н-02-01-052-38-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-98, площадь поперечного сечения кювета 0,62 м2, группа грунта: I, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка свыше 200 до 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,2	-	-	-
Н-02-01-052-39-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-98, площадь поперечного сечения кювета 0,62 м2, группа грунта: I, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка св 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-052-40-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-98, площадь поперечного сечения кювета 0,62 м2, группа грунта: I, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка до 200 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,6	-	-	-
Н-02-01-052-41-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-98, площадь поперечного сечения кювета 0,62 м2, группа грунта: I, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка свыше 200 до 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,5	-	-	-
Н-02-01-052-42-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-98, площадь поперечного сечения кювета 0,62 м2, группа грунта: I, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка свыше 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-052-43-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-98, площадь поперечного сечения кювета 0,62 м2, группа грунта: II, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка 200 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,6	-	-	-
Н-02-01-052-44-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-98, площадь поперечного сечения кювета 0,62 м2, группа грунта: II, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка свыше 200 до 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,5	-	-	-
Н-02-01-052-45-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-98, площадь поперечного сечения кювета 0,62 м2, группа грунта: II, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка св 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-052-46-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-98, площадь поперечного сечения кювета 0,62 м2, группа грунта: II, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка до 200 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,8	-	-	-
Н-02-01-052-47-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-98, площадь поперечного сечения кювета 0,62 м2, группа грунта: II, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка свыше 200 до 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,7	-	-	-
Н-02-01-052-48-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-98, площадь поперечного сечения кювета 0,62 м2, группа грунта: II, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка свыше 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-052-49-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-98, площадь поперечного сечения кювета 0,62 м2, группа грунта: III, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка 200 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,9	-	-	-
Н-02-01-052-50-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-98, площадь поперечного сечения кювета 0,62 м2, группа грунта: III, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка свыше 200 до 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,8	-	-	-
Н-02-01-052-51-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-98, площадь поперечного сечения кювета 0,62 м2, группа грунта: III, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка св 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-052-52-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-98, площадь поперечного сечения кювета 0,62 м2, группа грунта: III, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка до 200 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	2,2	-	-	-
Н-02-01-052-53-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-98, площадь поперечного сечения кювета 0,62 м2, группа грунта: III, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка свыше 200 до 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	2,1	-	-	-
Н-02-01-052-54-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-98, площадь поперечного сечения кювета 0,62 м2, группа грунта: III, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка свыше 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-02-01-053 Нарезка и планировка кюветов площадью поперечного сечения 0,69-0,72 м2 автогрейдерами								
Н-02-01-053-01-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710, Д-710Б), ДЗ-31-1 (Д-557-1), площадь поперечного сечения кювета 0,69-0,72 м2, группа грунта: I, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка 200 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,6	-	-	-
Н-02-01-053-02-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710, Д-710Б), ДЗ-31-1 (Д-557-1), площадь поперечного сечения кювета 0,69-0,72 м2, группа грунта: I, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка свыше 200 до 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,4	-	-	-
Н-02-01-053-03-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710, Д-710Б), ДЗ-31-1 (Д-557-1), площадь поперечного сечения кювета 0,69-0,72 м2, группа грунта: I, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка св 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-053-04-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710, Д-710Б), ДЗ-31-1 (Д-557-1), площадь поперечного сечения кювета 0,69-0,72 м2, группа грунта: I, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка до 200 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,9	-	-	-
Н-02-01-053-05-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710, Д-710Б), ДЗ-31-1 (Д-557-1), площадь поперечного сечения кювета 0,69-0,72 м2, группа грунта: I, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка свыше 200 до 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,7	-	-	-
Н-02-01-053-06-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710, Д-710Б), ДЗ-31-1 (Д-557-1), площадь поперечного сечения кювета 0,69-0,72 м2, группа грунта: I, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка свыше 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-053-07-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710, Д-710Б), ДЗ-31-1 (Д-557-1), площадь поперечного сечения кювета 0,69-0,72 м2, группа грунта: II, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка 200 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,9	-	-	-
Н-02-01-053-08-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710, Д-710Б), ДЗ-31-1 (Д-557-1), площадь поперечного сечения кювета 0,69-0,72 м2, группа грунта: II, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка свыше 200 до 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,7	-	-	-
Н-02-01-053-09-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710, Д-710Б), ДЗ-31-1 (Д-557-1), площадь поперечного сечения кювета 0,69-0,72 м2, группа грунта: II, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка св 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-053-10-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710, Д-710Б), ДЗ-31-1 (Д-557-1), площадь поперечного сечения кювета 0,69-0,72 м2, группа грунта: II, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка до 200 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	2,2	-	-	-
Н-02-01-053-11-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710, Д-710Б), ДЗ-31-1 (Д-557-1), площадь поперечного сечения кювета 0,69-0,72 м2, группа грунта: II, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка свыше 200 до 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	2	-	-	-
Н-02-01-053-12-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710, Д-710Б), ДЗ-31-1 (Д-557-1), площадь поперечного сечения кювета 0,69-0,72 м2, группа грунта: II, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка свыше 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-053-13-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710, Д-710Б), ДЗ-31-1 (Д-557-1), площадь поперечного сечения кювета 0,69-0,72 м2, группа грунта: III, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка 200 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	2,4	-	-	-
Н-02-01-053-14-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710, Д-710Б), ДЗ-31-1 (Д-557-1), площадь поперечного сечения кювета 0,69-0,72 м2, группа грунта: III, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка свыше 200 до 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	2,2	-	-	-
Н-02-01-053-15-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710, Д-710Б), ДЗ-31-1 (Д-557-1), площадь поперечного сечения кювета 0,69-0,72 м2, группа грунта: III, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка св 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-053-16-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710, Д-710Б), ДЗ-31-1 (Д-557-1), площадь поперечного сечения кювета 0,69-0,72 м2, группа грунта: III, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка до 200 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	2,6	-	-	-
Н-02-01-053-17-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710, Д-710Б), ДЗ-31-1 (Д-557-1), площадь поперечного сечения кювета 0,69-0,72 м2, группа грунта: III, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка свыше 200 до 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	2,4	-	-	-
Н-02-01-053-18-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710, Д-710Б), ДЗ-31-1 (Д-557-1), площадь поперечного сечения кювета 0,69-0,72 м2, группа грунта: III, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка свыше 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	2,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-053-19-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395), площадь поперечного сечения кювета 0,69-0,72 м2, группа грунта: I, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка 200 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,2	-	-	-
Н-02-01-053-20-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395), площадь поперечного сечения кювета 0,69-0,72 м2, группа грунта: I, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка свыше 200 до 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,1	-	-	-
Н-02-01-053-21-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395), площадь поперечного сечения кювета 0,69-0,72 м2, группа грунта: I, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка св 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-053-22-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395), площадь поперечного сечения кювета 0,69-0,72 м2, группа грунта: I, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка до 200 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,4	-	-	-
Н-02-01-053-23-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395), площадь поперечного сечения кювета 0,69-0,72 м2, группа грунта: I, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка свыше 200 до 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,3	-	-	-
Н-02-01-053-24-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395), площадь поперечного сечения кювета 0,69-0,72 м2, группа грунта: I, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка свыше 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-053-25-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395), площадь поперечного сечения кювета 0,69-0,72 м2, группа грунта: II, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка 200 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,4	-	-	-
Н-02-01-053-26-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395), площадь поперечного сечения кювета 0,69-0,72 м2, группа грунта: II, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка свыше 200 до 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,3	-	-	-
Н-02-01-053-27-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395), площадь поперечного сечения кювета 0,69-0,72 м2, группа грунта: II, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка св 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-053-28-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395), площадь поперечного сечения кювета 0,69-0,72 м2, группа грунта: II, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка до 200 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,6	-	-	-
Н-02-01-053-29-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395), площадь поперечного сечения кювета 0,69-0,72 м2, группа грунта: II, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка свыше 200 до 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,5	-	-	-
Н-02-01-053-30-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395), площадь поперечного сечения кювета 0,69-0,72 м2, группа грунта: II, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка свыше 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-053-31-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395), площадь поперечного сечения кювета 0,69-0,72 м2, группа грунта: III, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка 200 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,7	-	-	-
Н-02-01-053-32-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395), площадь поперечного сечения кювета 0,69-0,72 м2, группа грунта: III, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка свыше 200 до 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,6	-	-	-
Н-02-01-053-33-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395), площадь поперечного сечения кювета 0,69-0,72 м2, группа грунта: III, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка св 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-053-34-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395), площадь поперечного сечения кювета 0,69-0,72 м2, группа грунта: III, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка до 200 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,9	-	-	-
Н-02-01-053-35-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395), площадь поперечного сечения кювета 0,69-0,72 м2, группа грунта: III, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка свыше 200 до 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,8	-	-	-
Н-02-01-053-36-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395), площадь поперечного сечения кювета 0,69-0,72 м2, группа грунта: III, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка свыше 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-053-37-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-98, площадь поперечного сечения кювета 0,69-0,72 м2, группа грунта: I, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка 200 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,2	-	-	-
Н-02-01-053-38-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-98, площадь поперечного сечения кювета 0,69-0,72 м2, группа грунта: I, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка свыше 200 до 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,1	-	-	-
Н-02-01-053-39-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-98, площадь поперечного сечения кювета 0,69-0,72 м2, группа грунта: I, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка св 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-053-40-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-98, площадь поперечного сечения кювета 0,69-0,72 м2, группа грунта: I, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка до 200 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,4	-	-	-
Н-02-01-053-41-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-98, площадь поперечного сечения кювета 0,69-0,72 м2, группа грунта: I, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка свыше 200 до 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,3	-	-	-
Н-02-01-053-42-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-98, площадь поперечного сечения кювета 0,69-0,72 м2, группа грунта: I, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка свыше 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-053-43-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-98, площадь поперечного сечения кювета 0,69-0,72 м2, группа грунта: II, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка 200 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,4	-	-	-
Н-02-01-053-44-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-98, площадь поперечного сечения кювета 0,69-0,72 м2, группа грунта: II, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка свыше 200 до 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,3	-	-	-
Н-02-01-053-45-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-98, площадь поперечного сечения кювета 0,69-0,72 м2, группа грунта: II, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка св 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-053-46-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-98, площадь поперечного сечения кювета 0,69-0,72 м2, группа грунта: II, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка до 200 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,6	-	-	-
Н-02-01-053-47-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-98, площадь поперечного сечения кювета 0,69-0,72 м2, группа грунта: II, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка свыше 200 до 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,5	-	-	-
Н-02-01-053-48-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-98, площадь поперечного сечения кювета 0,69-0,72 м2, группа грунта: II, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка свыше 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-053-49-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-98, площадь поперечного сечения кювета 0,69-0,72 м2, группа грунта: III, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка 200 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,7	-	-	-
Н-02-01-053-50-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-98, площадь поперечного сечения кювета 0,69-0,72 м2, группа грунта: III, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка свыше 200 до 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,6	-	-	-
Н-02-01-053-51-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-98, площадь поперечного сечения кювета 0,69-0,72 м2, группа грунта: III, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка св 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-053-52-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-98, площадь поперечного сечения кювета 0,69-0,72 м2, группа грунта: III, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка до 200 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,9	-	-	-
Н-02-01-053-53-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-98, площадь поперечного сечения кювета 0,69-0,72 м2, группа грунта: III, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка свыше 200 до 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,8	-	-	-
Н-02-01-053-54-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-98, площадь поперечного сечения кювета 0,69-0,72 м2, группа грунта: III, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка свыше 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-02-01-054 Нарезка и планировка кюветов площадью поперечного сечения 0,69-0,72 м2 автогрейдерами								
Н-02-01-054-01-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710, Д-710Б), ДЗ-31-1 (Д-557-1), площадь поперечного сечения кювета 0,75-0,78 м2, группа грунта: I, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка 200 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,5	-	-	-
Н-02-01-054-02-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710, Д-710Б), ДЗ-31-1 (Д-557-1), площадь поперечного сечения кювета 0,75-0,78 м2, группа грунта: I, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка свыше 200 до 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,3	-	-	-
Н-02-01-054-03-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710, Д-710Б), ДЗ-31-1 (Д-557-1), площадь поперечного сечения кювета 0,75-0,78 м2, группа грунта: I, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка св 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-054-04-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710, Д-710Б), ДЗ-31-1 (Д-557-1), площадь поперечного сечения кювета 0,75-0,78 м2, группа грунта: I, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка до 200 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,7	-	-	-
Н-02-01-054-05-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710, Д-710Б), ДЗ-31-1 (Д-557-1), площадь поперечного сечения кювета 0,75-0,78 м2, группа грунта: I, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка свыше 200 до 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,6	-	-	-
Н-02-01-054-06-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710, Д-710Б), ДЗ-31-1 (Д-557-1), площадь поперечного сечения кювета 0,75-0,78 м2, группа грунта: I, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка свыше 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-054-07-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710, Д-710Б), ДЗ-31-1 (Д-557-1), площадь поперечного сечения кювета 0,75-0,78 м2, группа грунта: II, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка 200 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,7	-	-	-
Н-02-01-054-08-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710, Д-710Б), ДЗ-31-1 (Д-557-1), площадь поперечного сечения кювета 0,75-0,78 м2, группа грунта: II, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка свыше 200 до 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,6	-	-	-
Н-02-01-054-09-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710, Д-710Б), ДЗ-31-1 (Д-557-1), площадь поперечного сечения кювета 0,75-0,78 м2, группа грунта: II, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка св 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-054-10-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710, Д-710Б), ДЗ-31-1 (Д-557-1), площадь поперечного сечения кювета 0,75-0,78 м2, группа грунта: II, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка до 200 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	2	-	-	-
Н-02-01-054-11-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710, Д-710Б), ДЗ-31-1 (Д-557-1), площадь поперечного сечения кювета 0,75-0,78 м2, группа грунта: II, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка свыше 200 до 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,9	-	-	-
Н-02-01-054-12-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710, Д-710Б), ДЗ-31-1 (Д-557-1), площадь поперечного сечения кювета 0,75-0,78 м2, группа грунта: II, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка свыше 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-054-13-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710, Д-710Б), ДЗ-31-1 (Д-557-1), площадь поперечного сечения кювета 0,75-0,78 м2, группа грунта: III, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка 200 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	2,1	-	-	-
Н-02-01-054-14-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710, Д-710Б), ДЗ-31-1 (Д-557-1), площадь поперечного сечения кювета 0,75-0,78 м2, группа грунта: III, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка свыше 200 до 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,9	-	-	-
Н-02-01-054-15-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710, Д-710Б), ДЗ-31-1 (Д-557-1), площадь поперечного сечения кювета 0,75-0,78 м2, группа грунта: III, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка св 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-054-16-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710, Д-710Б), ДЗ-31-1 (Д-557-1), площадь поперечного сечения кювета 0,75-0,78 м2, группа грунта: III, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка до 200 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	2,4	-	-	-
Н-02-01-054-17-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710, Д-710Б), ДЗ-31-1 (Д-557-1), площадь поперечного сечения кювета 0,75-0,78 м2, группа грунта: III, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка свыше 200 до 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	2,3	-	-	-
Н-02-01-054-18-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710, Д-710Б), ДЗ-31-1 (Д-557-1), площадь поперечного сечения кювета 0,75-0,78 м2, группа грунта: III, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка свыше 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	2,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-054-19-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395), площадь поперечного сечения кювета 0,75-0,78 м2, группа грунта: I, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка 200 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,1	-	-	-
Н-02-01-054-20-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395), площадь поперечного сечения кювета 0,75-0,78 м2, группа грунта: I, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка свыше 200 до 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1	-	-	-
Н-02-01-054-21-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395), площадь поперечного сечения кювета 0,75-0,78 м2, группа грунта: I, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка св 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	0,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-054-22-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395), площадь поперечного сечения кювета 0,75-0,78 м2, группа грунта: I, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка до 200 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,3	-	-	-
Н-02-01-054-23-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395), площадь поперечного сечения кювета 0,75-0,78 м2, группа грунта: I, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка свыше 200 до 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,2	-	-	-
Н-02-01-054-24-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395), площадь поперечного сечения кювета 0,75-0,78 м2, группа грунта: I, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка свыше 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-054-25-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395), площадь поперечного сечения кювета 0,75-0,78 м2, группа грунта: II, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка 200 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,3	-	-	-
Н-02-01-054-26-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395), площадь поперечного сечения кювета 0,75-0,78 м2, группа грунта: II, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка свыше 200 до 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,2	-	-	-
Н-02-01-054-27-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395), площадь поперечного сечения кювета 0,75-0,78 м2, группа грунта: II, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка св 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-054-28-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395), площадь поперечного сечения кювета 0,75-0,78 м2, группа грунта: II, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка до 200 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,5	-	-	-
Н-02-01-054-29-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395), площадь поперечного сечения кювета 0,75-0,78 м2, группа грунта: II, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка свыше 200 до 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,4	-	-	-
Н-02-01-054-30-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395), площадь поперечного сечения кювета 0,75-0,78 м2, группа грунта: II, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка свыше 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-054-31-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395), площадь поперечного сечения кювета 0,75-0,78 м2, группа грунта: III, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка 200 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,6	-	-	-
Н-02-01-054-32-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395), площадь поперечного сечения кювета 0,75-0,78 м2, группа грунта: III, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка свыше 200 до 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,4	-	-	-
Н-02-01-054-33-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395), площадь поперечного сечения кювета 0,75-0,78 м2, группа грунта: III, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка св 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-054-34-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395), площадь поперечного сечения кювета 0,75-0,78 м2, группа грунта: III, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка до 200 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,8	-	-	-
Н-02-01-054-35-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395), площадь поперечного сечения кювета 0,75-0,78 м2, группа грунта: III, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка свыше 200 до 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,7	-	-	-
Н-02-01-054-36-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395), площадь поперечного сечения кювета 0,75-0,78 м2, группа грунта: III, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка свыше 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-054-37-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-98, площадь поперечного сечения кювета 0,75-0,78 м2, группа грунта: I, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка 200 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,1	-	-	-
Н-02-01-054-38-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-98, площадь поперечного сечения кювета 0,75-0,78 м2, группа грунта: I, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка свыше 200 до 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1	-	-	-
Н-02-01-054-39-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-98, площадь поперечного сечения кювета 0,75-0,78 м2, группа грунта: I, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка св 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	0,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-054-40-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-98, площадь поперечного сечения кювета 0,75-0,78 м2, группа грунта: I, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка до 200 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,3	-	-	-
Н-02-01-054-41-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-98, площадь поперечного сечения кювета 0,75-0,78 м2, группа грунта: I, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка свыше 200 до 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,2	-	-	-
Н-02-01-054-42-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-98, площадь поперечного сечения кювета 0,75-0,78 м2, группа грунта: I, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка свыше 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-054-43-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-98, площадь поперечного сечения кювета 0,75-0,78 м2, группа грунта: II, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка 200 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,3	-	-	-
Н-02-01-054-44-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-98, площадь поперечного сечения кювета 0,75-0,78 м2, группа грунта: II, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка свыше 200 до 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,2	-	-	-
Н-02-01-054-45-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-98, площадь поперечного сечения кювета 0,75-0,78 м2, группа грунта: II, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка св 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-054-46-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-98, площадь поперечного сечения кювета 0,75-0,78 м2, группа грунта: II, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка до 200 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,5	-	-	-
Н-02-01-054-47-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-98, площадь поперечного сечения кювета 0,75-0,78 м2, группа грунта: II, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка свыше 200 до 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,4	-	-	-
Н-02-01-054-48-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-98, площадь поперечного сечения кювета 0,75-0,78 м2, группа грунта: II, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка свыше 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-054-49-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-98, площадь поперечного сечения кювета 0,75-0,78 м2, группа грунта: III, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка 200 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,6	-	-	-
Н-02-01-054-50-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-98, площадь поперечного сечения кювета 0,75-0,78 м2, группа грунта: III, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка свыше 200 до 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,4	-	-	-
Н-02-01-054-51-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-98, площадь поперечного сечения кювета 0,75-0,78 м2, группа грунта: III, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка св 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-054-52-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-98, площадь поперечного сечения кювета 0,75-0,78 м2, группа грунта: III, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка до 200 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,8	-	-	-
Н-02-01-054-53-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-98, площадь поперечного сечения кювета 0,75-0,78 м2, группа грунта: III, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка свыше 200 до 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,7	-	-	-
Н-02-01-054-54-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-98, площадь поперечного сечения кювета 0,75-0,78 м2, группа грунта: III, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка свыше 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-02-01-055 Нарезка и планировка кюветов площадью поперечного сечения 0,88 м2 автогрейдерами								
Н-02-01-055-01-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710, Д-710Б), ДЗ-31-1 (Д-557-1), площадь поперечного сечения кювета 0,88 м2, группа грунта: I, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка 200 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,3	-	-	-
Н-02-01-055-02-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710, Д-710Б), ДЗ-31-1 (Д-557-1), площадь поперечного сечения кювета 0,88 м2, группа грунта: I, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка свыше 200 до 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,1	-	-	-
Н-02-01-055-03-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710, Д-710Б), ДЗ-31-1 (Д-557-1), площадь поперечного сечения кювета 0,88 м2, группа грунта: I, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка св 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-055-04-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710, Д-710Б), ДЗ-31-1 (Д-557-1), площадь поперечного сечения кювета 0,88 м2, группа грунта: I, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка до 200 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,5	-	-	-
Н-02-01-055-05-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710, Д-710Б), ДЗ-31-1 (Д-557-1), площадь поперечного сечения кювета 0,88 м2, группа грунта: I, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка свыше 200 до 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,4	-	-	-
Н-02-01-055-06-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710, Д-710Б), ДЗ-31-1 (Д-557-1), площадь поперечного сечения кювета 0,88 м2, группа грунта: I, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка свыше 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-055-07-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710, Д-710Б), ДЗ-31-1 (Д-557-1), площадь поперечного сечения кювета 0,88 м2, группа грунта: II, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка 200 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,5	-	-	-
Н-02-01-055-08-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710, Д-710Б), ДЗ-31-1 (Д-557-1), площадь поперечного сечения кювета 0,88 м2, группа грунта: II, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка свыше 200 до 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,4	-	-	-
Н-02-01-055-09-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710, Д-710Б), ДЗ-31-1 (Д-557-1), площадь поперечного сечения кювета 0,88 м2, группа грунта: II, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка св 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-055-10-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710, Д-710Б), ДЗ-31-1 (Д-557-1), площадь поперечного сечения кювета 0,88 м2, группа грунта: II, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка до 200 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,7	-	-	-
Н-02-01-055-11-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710, Д-710Б), ДЗ-31-1 (Д-557-1), площадь поперечного сечения кювета 0,88 м2, группа грунта: II, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка свыше 200 до 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,6	-	-	-
Н-02-01-055-12-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710, Д-710Б), ДЗ-31-1 (Д-557-1), площадь поперечного сечения кювета 0,88 м2, группа грунта: II, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка свыше 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-055-13-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710, Д-710Б), ДЗ-31-1 (Д-557-1), площадь поперечного сечения кювета 0,88 м2, группа грунта: III, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка 200 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,8	-	-	-
Н-02-01-055-14-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710, Д-710Б), ДЗ-31-1 (Д-557-1), площадь поперечного сечения кювета 0,88 м2, группа грунта: III, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка свыше 200 до 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,7	-	-	-
Н-02-01-055-15-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710, Д-710Б), ДЗ-31-1 (Д-557-1), площадь поперечного сечения кювета 0,88 м2, группа грунта: III, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка св 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-055-16-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710, Д-710Б), ДЗ-31-1 (Д-557-1), площадь поперечного сечения кювета 0,88 м2, группа грунта: III, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка до 200 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	2	-	-	-
Н-02-01-055-17-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710, Д-710Б), ДЗ-31-1 (Д-557-1), площадь поперечного сечения кювета 0,88 м2, группа грунта: III, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка свыше 200 до 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,9	-	-	-
Н-02-01-055-18-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710, Д-710Б), ДЗ-31-1 (Д-557-1), площадь поперечного сечения кювета 0,88 м2, группа грунта: III, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка свыше 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-055-19-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395), площадь поперечного сечения кювета 0,88 м2, группа грунта: I, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка 200 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	0,88	-	-	-
Н-02-01-055-20-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395), площадь поперечного сечения кювета 0,88 м2, группа грунта: I, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка свыше 200 до 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	0,83	-	-	-
Н-02-01-055-21-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395), площадь поперечного сечения кювета 0,88 м2, группа грунта: I, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка св 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	0,78	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-055-22-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395), площадь поперечного сечения кювета 0,88 м2, группа грунта: I, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка до 200 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,1	-	-	-
Н-02-01-055-23-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395), площадь поперечного сечения кювета 0,88 м2, группа грунта: I, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка свыше 200 до 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1	-	-	-
Н-02-01-055-24-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395), площадь поперечного сечения кювета 0,88 м2, группа грунта: I, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка свыше 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	0,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-055-25-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395), площадь поперечного сечения кювета 0,88 м2, группа грунта: II, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка 200 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,1	-	-	-
Н-02-01-055-26-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395), площадь поперечного сечения кювета 0,88 м2, группа грунта: II, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка свыше 200 до 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1	-	-	-
Н-02-01-055-27-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395), площадь поперечного сечения кювета 0,88 м2, группа грунта: II, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка св 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	0,95	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-055-28-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395), площадь поперечного сечения кювета 0,88 м2, группа грунта: II, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка до 200 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,3	-	-	-
Н-02-01-055-29-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395), площадь поперечного сечения кювета 0,88 м2, группа грунта: II, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка свыше 200 до 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,2	-	-	-
Н-02-01-055-30-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395), площадь поперечного сечения кювета 0,88 м2, группа грунта: II, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка свыше 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-055-31-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395), площадь поперечного сечения кювета 0,88 м2, группа грунта: III, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка 200 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,4	-	-	-
Н-02-01-055-32-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395), площадь поперечного сечения кювета 0,88 м2, группа грунта: III, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка свыше 200 до 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,3	-	-	-
Н-02-01-055-33-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395), площадь поперечного сечения кювета 0,88 м2, группа грунта: III, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка св 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-055-34-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395), площадь поперечного сечения кювета 0,88 м2, группа грунта: III, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка до 200 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,5	-	-	-
Н-02-01-055-35-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395), площадь поперечного сечения кювета 0,88 м2, группа грунта: III, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка свыше 200 до 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,4	-	-	-
Н-02-01-055-36-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395), площадь поперечного сечения кювета 0,88 м2, группа грунта: III, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка свыше 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-055-37-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-98, площадь поперечного сечения кювета 0,88 м2, группа грунта: I, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка 200 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	0,88	-	-	-
Н-02-01-055-38-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-98, площадь поперечного сечения кювета 0,88 м2, группа грунта: I, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка свыше 200 до 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	0,83	-	-	-
Н-02-01-055-39-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-98, площадь поперечного сечения кювета 0,88 м2, группа грунта: I, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка св 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	0,78	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-055-40-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-98, площадь поперечного сечения кювета 0,88 м2, группа грунта: I, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка до 200 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,1	-	-	-
Н-02-01-055-41-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-98, площадь поперечного сечения кювета 0,88 м2, группа грунта: I, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка свыше 200 до 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1	-	-	-
Н-02-01-055-42-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-98, площадь поперечного сечения кювета 0,88 м2, группа грунта: I, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка свыше 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	0,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-055-43-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-98, площадь поперечного сечения кювета 0,88 м2, группа грунта: II, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка 200 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,1	-	-	-
Н-02-01-055-44-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-98, площадь поперечного сечения кювета 0,88 м2, группа грунта: II, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка свыше 200 до 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1	-	-	-
Н-02-01-055-45-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-98, площадь поперечного сечения кювета 0,88 м2, группа грунта: II, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка св 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	0,95	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-055-46-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-98, площадь поперечного сечения кювета 0,88 м2, группа грунта: II, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка до 200 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,3	-	-	-
Н-02-01-055-47-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-98, площадь поперечного сечения кювета 0,88 м2, группа грунта: II, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка свыше 200 до 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,2	-	-	-
Н-02-01-055-48-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-98, площадь поперечного сечения кювета 0,88 м2, группа грунта: II, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка свыше 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-055-49-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-98, площадь поперечного сечения кювета 0,88 м2, группа грунта: III, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка 200 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,4	-	-	-
Н-02-01-055-50-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-98, площадь поперечного сечения кювета 0,88 м2, группа грунта: III, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка свыше 200 до 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,3	-	-	-
Н-02-01-055-51-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-98, площадь поперечного сечения кювета 0,88 м2, группа грунта: III, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка св 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-055-52-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-98, площадь поперечного сечения кювета 0,88 м2, группа грунта: III, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка до 200 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,5	-	-	-
Н-02-01-055-53-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-98, площадь поперечного сечения кювета 0,88 м2, группа грунта: III, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка свыше 200 до 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,4	-	-	-
Н-02-01-055-54-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-98, площадь поперечного сечения кювета 0,88 м2, группа грунта: III, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка свыше 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-02-01-056 Нарезка и планировка кюветов площадью поперечного сечения 1,02 м2 автогрейдерами								
Н-02-01-056-01-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710, Д-710Б), ДЗ-31-1 (Д-557-1), площадь поперечного сечения кювета 1,02 м2, группа грунта: I, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка 200 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,2	-	-	-
Н-02-01-056-02-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710, Д-710Б), ДЗ-31-1 (Д-557-1), площадь поперечного сечения кювета 1,02 м2, группа грунта: I, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка свыше 200 до 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1	-	-	-
Н-02-01-056-03-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710, Д-710Б), ДЗ-31-1 (Д-557-1), площадь поперечного сечения кювета 1,02 м2, группа грунта: I, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка св 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	0,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-056-04-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710, Д-710Б), ДЗ-31-1 (Д-557-1), площадь поперечного сечения кювета 1,02 м2, группа грунта: I, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка до 200 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,3	-	-	-
Н-02-01-056-05-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710, Д-710Б), ДЗ-31-1 (Д-557-1), площадь поперечного сечения кювета 1,02 м2, группа грунта: I, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка свыше 200 до 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,2	-	-	-
Н-02-01-056-06-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710, Д-710Б), ДЗ-31-1 (Д-557-1), площадь поперечного сечения кювета 1,02 м2, группа грунта: I, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка свыше 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-056-07-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710, Д-710Б), ДЗ-31-1 (Д-557-1), площадь поперечного сечения кювета 1,02 м2, группа грунта: II, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка 200 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,3	-	-	-
Н-02-01-056-08-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710, Д-710Б), ДЗ-31-1 (Д-557-1), площадь поперечного сечения кювета 1,02 м2, группа грунта: II, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка свыше 200 до 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,2	-	-	-
Н-02-01-056-09-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710, Д-710Б), ДЗ-31-1 (Д-557-1), площадь поперечного сечения кювета 1,02 м2, группа грунта: II, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка св 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-056-10-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710, Д-710Б), ДЗ-31-1 (Д-557-1), площадь поперечного сечения кювета 1,02 м2, группа грунта: II, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка до 200 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,5	-	-	-
Н-02-01-056-11-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710, Д-710Б), ДЗ-31-1 (Д-557-1), площадь поперечного сечения кювета 1,02 м2, группа грунта: II, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка свыше 200 до 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,4	-	-	-
Н-02-01-056-12-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710, Д-710Б), ДЗ-31-1 (Д-557-1), площадь поперечного сечения кювета 1,02 м2, группа грунта: II, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка свыше 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-056-13-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710, Д-710Б), ДЗ-31-1 (Д-557-1), площадь поперечного сечения кювета 1,02 м2, группа грунта: III, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка 200 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,6	-	-	-
Н-02-01-056-14-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710, Д-710Б), ДЗ-31-1 (Д-557-1), площадь поперечного сечения кювета 1,02 м2, группа грунта: III, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка свыше 200 до 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,5	-	-	-
Н-02-01-056-15-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710, Д-710Б), ДЗ-31-1 (Д-557-1), площадь поперечного сечения кювета 1,02 м2, группа грунта: III, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка св 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-056-16-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710, Д-710Б), ДЗ-31-1 (Д-557-1), площадь поперечного сечения кювета 1,02 м2, группа грунта: III, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка до 200 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,8	-	-	-
Н-02-01-056-17-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710, Д-710Б), ДЗ-31-1 (Д-557-1), площадь поперечного сечения кювета 1,02 м2, группа грунта: III, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка свыше 200 до 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,7	-	-	-
Н-02-01-056-18-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-99 (Д-710, Д-710Б), ДЗ-31-1 (Д-557-1), площадь поперечного сечения кювета 1,02 м2, группа грунта: III, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка свыше 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-056-19-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395), площадь поперечного сечения кювета 1,02 м2, группа грунта: I, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка 200 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	0,85	-	-	-
Н-02-01-056-20-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395), площадь поперечного сечения кювета 1,02 м2, группа грунта: I, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка свыше 200 до 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	0,76	-	-	-
Н-02-01-056-21-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395), площадь поперечного сечения кювета 1,02 м2, группа грунта: I, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка св 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	0,68	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-056-22-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395), площадь поперечного сечения кювета 1,02 м2, группа грунта: I, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка до 200 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	0,96	-	-	-
Н-02-01-056-23-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395), площадь поперечного сечения кювета 1,02 м2, группа грунта: I, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка свыше 200 до 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	0,91	-	-	-
Н-02-01-056-24-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395), площадь поперечного сечения кювета 1,02 м2, группа грунта: I, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка свыше 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	0,87	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-056-25-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395), площадь поперечного сечения кювета 1,02 м2, группа грунта: II, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка 200 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1	-	-	-
Н-02-01-056-26-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395), площадь поперечного сечения кювета 1,02 м2, группа грунта: II, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка свыше 200 до 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	0,9	-	-	-
Н-02-01-056-27-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395), площадь поперечного сечения кювета 1,02 м2, группа грунта: II, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка св 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	0,82	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-056-28-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395), площадь поперечного сечения кювета 1,02 м2, группа грунта: II, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка до 200 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,1	-	-	-
Н-02-01-056-29-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395), площадь поперечного сечения кювета 1,02 м2, группа грунта: II, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка свыше 200 до 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1	-	-	-
Н-02-01-056-30-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395), площадь поперечного сечения кювета 1,02 м2, группа грунта: II, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка свыше 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	0,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-056-31-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395), площадь поперечного сечения кювета 1,02 м2, группа грунта: III, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка 200 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,2	-	-	-
Н-02-01-056-32-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395), площадь поперечного сечения кювета 1,02 м2, группа грунта: III, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка свыше 200 до 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,1	-	-	-
Н-02-01-056-33-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395), площадь поперечного сечения кювета 1,02 м2, группа грунта: III, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка св 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-056-34-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395), площадь поперечного сечения кювета 1,02 м2, группа грунта: III, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка до 200 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,3	-	-	-
Н-02-01-056-35-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395), площадь поперечного сечения кювета 1,02 м2, группа грунта: III, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка свыше 200 до 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,2	-	-	-
Н-02-01-056-36-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-14 (Д-395), площадь поперечного сечения кювета 1,02 м2, группа грунта: III, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка свыше 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-056-37-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-98, площадь поперечного сечения кювета 1,02 м2, группа грунта: I, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка 200 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	0,85	-	-	-
Н-02-01-056-38-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-98, площадь поперечного сечения кювета 1,02 м2, группа грунта: I, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка свыше 200 до 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	0,76	-	-	-
Н-02-01-056-39-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-98, площадь поперечного сечения кювета 1,02 м2, группа грунта: I, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка св 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	0,68	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-056-40-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-98, площадь поперечного сечения кювета 1,02 м2, группа грунта: I, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка до 200 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	0,96	-	-	-
Н-02-01-056-41-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-98, площадь поперечного сечения кювета 1,02 м2, группа грунта: I, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка свыше 200 до 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	0,91	-	-	-
Н-02-01-056-42-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-98, площадь поперечного сечения кювета 1,02 м2, группа грунта: I, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка свыше 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	0,87	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-056-43-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-98, площадь поперечного сечения кювета 1,02 м2, группа грунта: II, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка 200 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1	-	-	-
Н-02-01-056-44-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-98, площадь поперечного сечения кювета 1,02 м2, группа грунта: II, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка свыше 200 до 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	0,9	-	-	-
Н-02-01-056-45-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-98, площадь поперечного сечения кювета 1,02 м2, группа грунта: II, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка св 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	0,82	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-056-46-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-98, площадь поперечного сечения кювета 1,02 м2, группа грунта: II, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка до 200 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,1	-	-	-
Н-02-01-056-47-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-98, площадь поперечного сечения кювета 1,02 м2, группа грунта: II, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка свыше 200 до 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1	-	-	-
Н-02-01-056-48-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-98, площадь поперечного сечения кювета 1,02 м2, группа грунта: II, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка свыше 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	0,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-056-49-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-98, площадь поперечного сечения кювета 1,02 м2, группа грунта: III, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка 200 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,2	-	-	-
Н-02-01-056-50-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-98, площадь поперечного сечения кювета 1,02 м2, группа грунта: III, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка свыше 200 до 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,1	-	-	-
Н-02-01-056-51-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-98, площадь поперечного сечения кювета 1,02 м2, группа грунта: III, при рабочем ходе в двух направлениях, длина участка св 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-056-52-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-98, площадь поперечного сечения кювета 1,02 м2, группа грунта: III, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка до 200 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,3	-	-	-
Н-02-01-056-53-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-98, площадь поперечного сечения кювета 1,02 м2, группа грунта: III, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка свыше 200 до 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,2	-	-	-
Н-02-01-056-54-01	Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами ДЗ-98, площадь поперечного сечения кювета 1,02 м2, группа грунта: III, при рабочем ходе в одном направлении, длина участка свыше 300 м	100 м3 грунта	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Нарезка кювета. 3. Планировка откосов и дна кювета. 4. Перемещение срезанного грунта к оси насыпи. 5. Поворот автогрейдера. 6. Холостой ход автогрейдера (при работе в одном направлении).	-	1,1	-	-	-
Таблица Н-02-01-057 Укрепление откосов земляных сооружений механизированным посевом многолетних трав								
Н-02-01-057-01-01	Покрытие (досыпка) откоса растительным грунтом при длине откоса: до 10 м, вместимость ковша экскаватора 0,65 м3	100 м2 площади откоса	1. Установка экскаватора на рабочее место. 2. Покрытие откоса слоем растительного грунта. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы.	-	0,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-057-02-01	Покрытие (досыпка) откоса растительным грунтом при длине откоса: до 10 м, вместимость ковша экскаватора 0,8 м3	100 м2 площади откоса	1. Установка экскаватора на абочее место. 2. Покыие откоса слоем растительного грунта. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы.	-	0,28	-	-	-
Н-02-01-057-03-01	Покрытие (досыпка) откоса растительным грунтом при длине откоса: св.10 до 15, вместимость ковша экскаватора 0,65 м3	100 м2 площади откоса	1. Установка экскаватора на абочее место. 2. Покыие откоса слоем растительного грунта. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы.	-	0,49	-	-	-
Н-02-01-057-04-01	Покрытие (досыпка) откоса растительным грунтом при длине откоса: св.10 до 15, вместимость ковша экскаватора 0,8 м3	100 м2 площади откоса	1. Установка экскаватора на абочее место. 2. Покыие откоса слоем растительного грунта. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы.	-	0,33	-	-	-
Н-02-01-057-05-01	Покрытие (досыпка) откоса растительным грунтом при длине откоса: свыше 15, вместимость ковша экскаватора 0,65 м3	100 м2 площади откоса	1. Установка экскаватора на абочее место. 2. Покыие откоса слоем растительного грунта. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы.	-	0,57	-	-	-
Н-02-01-057-06-01	Покрытие (досыпка) откоса растительным грунтом при длине откоса: свыше 15, вместимость ковша экскаватора 0,8 м3	100 м2 площади откоса	1. Установка экскаватора на абочее место. 2. Покыие откоса слоем растительного грунта. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы.	-	0,39	-	-	-
Н-02-01-057-07-01	Замена на экскаваторе ковша планировочной рамой: вместимость ковша экскаватора 0,65 м3	1 замена	1. Распасовка тросов. 2. Отсоединение ковша экскаватора. 3. Присоединение планировочной рамы. 4. Запасовка тросов.	-	0,64	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-057-08-01	Замена на экскаваторе ковша планировочной рамой: вместимость ковша экскаватора 0,8 м3	1 замена	1. Распасовка тросов. 2. Отсоединение ковша экскаватора. 3. Присоединение планировочной рамы. 4. Запасовка тросов.	-	0,53	-	-	-
Н-02-01-057-09-01	Разравнивание грунта на откосе: вместимость ковша экскаватора 0,65 м3	100 м2 площади откоса	1. Установка экскаватора в рабочее положение. 2. Разравнивание растительного грунта на откосе планировочной рамой. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы.	-	0,12	-	-	-
Н-02-01-057-10-01	Разравнивание грунта на откосе: вместимость ковша экскаватора 0,8 м3	100 м2 площади откоса	1. Установка экскаватора в рабочее положение. 2. Разравнивание растительного грунта на откосе планировочной рамой. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы.	-	0,1	-	-	-
Н-02-01-057-11-01	Замена на экскаваторе планировочной рамы на посевной агрегат: вместимость ковша экскаватора 0,65 м3	1 замена	1. Распасовка тросов. 2. Отсоединение к планировочной рамы. 3. Присоединение посевного агрегата. 4. Запасовка тросов.	-	0,46	-	-	-
Н-02-01-057-12-01	Замена на экскаваторе планировочной рамы на посевной агрегат: вместимость ковша экскаватора 0,8 м3	1 замена	1. Распасовка тросов. 2. Отсоединение к планировочной рамы. 3. Присоединение посевного агрегата. 4. Запасовка тросов.	-	0,37	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-057-13-01	Посев семян трав: вместимость ковша экскаватора 0,65 м3	100 м2 площади откоса	1. Установка экскаватора на рабочее место. 2. Засыпка семян в посевной агрегат. 3. Посев семян трав по откосу посевным агрегатом. 4. Передвижка экскаватора в процессе работы.	-	0,16	-	-	-
Н-02-01-057-14-01	Посев семян трав: вместимость ковша экскаватора 0,8 м3	100 м2 площади откоса	1. Установка экскаватора на рабочее место. 2. Засыпка семян в посевной агрегат. 3. Посев семян трав по откосу посевным агрегатом. 4. Передвижка экскаватора в процессе работы.	-	0,13	-	-	-
Н-02-01-057-15-01	Замена на экскаваторе посевного агрегата ковшом: вместимость ковша экскаватора 0,65 м3	1 замена	1. Распосовка тросов. 2. Отсоединение посевного агрегата. 3. Присоединение ковша. 4. Запасовка тросов.	-	0,72	-	-	-
Н-02-01-057-16-01	Замена на экскаваторе посевного агрегата ковшом: вместимость ковша экскаватора 0,8 м3	1 замена	1. Распосовка тросов. 2. Отсоединение посевного агрегата. 3. Присоединение ковша. 4. Запасовка тросов.	-	0,59	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-02-01-058 Укрепление откосов земляных сооружений гидропосевом многолетних трав								
Н-02-01-058-01-01	Укрепление откосов земляных сооружений гидропосевом многолетних трав	100 м2 откосов	1. Проезд гидросеялки к месту набора воды на расстояние до 30 м. 2. Наполнение цистерны гидросеялки водой. 3. Подъезд к месту загрузки мульчирующих материалов, удобрений и семян на расстояние до 30 м. 4. Дозирование составляющих материалов. 5. Загрузка материалов в цистерну. 6. Проезд к месту закачки эмульсии на расстояние до 30 м. 7. Присоединение шланга. 8. Закачка эмульсии. 9. Отсоединение шланга. 10. Гидропосев семян.	-	0,17	-	-	-
Таблица Н-02-01-059 Планировка землевозных дорог автогрейдером								
Н-02-01-059-01-01	Планировка землевозных дорог автогрейдером, длина планируемого участка захватки: до 500 м	1000 м2 спланированной поверхности дороги	1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разворот автогрейдера в конце участка. 3. Планировка поверхности дороги со срезкой бугров и засыпкой впадин. 4. Перемещение и разравнивание грунта.	-	0,6	-	-	-
Н-02-01-059-02-01	Планировка землевозных дорог автогрейдером, длина планируемого участка захватки: свыше 500 до 1000 м	1000 м2 спланированной поверхности дороги	1. Разворот автогрейдера в конце участка. 2. Приведение агрегата в рабочее положение. 3. Планировка поверхности дороги со срезкой бугров и засыпкой впадин. 4. Перемещение и разравнивание грунта.	-	0,52	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-01-059-03-01	Планировка землевозных дорог автогрейдером, длина планируемого участка захватки: свыше 1000 м	1000 м2 спланированной поверхности дороги	1. Разворот автогрейдера в конце участка. 2. Приведение агрегата в рабочее положение. 3. Планировка поверхности дороги со срезкой бугров и засыпкой впадин. 4. Перемещение и разравнивание грунта.	-	0,43	-	-	-
Раздел Н-02-02 Ручные земляные работы								
Таблица Н-02-02-001 Разработка немерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке при отсутствии креплений								
Н-02-02-001-01-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке при отсутствии креплений, пневматическими отбойными молотками, глубина разрабатываемого слоя до 1 м: группа грунта III	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	1,8	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-001-02-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке при отсутствии креплений, пневматическими отбойными молотками, глубина разрабатываемого слоя до 1 м: группа грунта IV	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	2,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-001-03-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке при отсутствии креплений, пневматическими отбойными молотками, глубина разрабатываемого слоя до 1 м: группа грунта IVр	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	3,4	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-001-04-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке при отсутствии креплений, пневматическими отбойными молотками, глубина разрабатываемого слоя до 1 м: группа грунта Vp	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	4,2	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-001-05-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке при отсутствии креплений, вручную, глубина разрабатываемого слоя до 1 м: группа грунта I	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	0,85	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-02-02-001-06-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке при отсутствии креплений, вручную, глубина разрабатываемого слоя до 1 м: группа грунта II	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	1,3	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-001-07-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке при отсутствии креплений, вручную, глубина разрабатываемого слоя до 1 м: группа грунта III	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	1,9	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-02-02-001-08-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке при отсутствии креплений, вручную, глубина разрабатываемого слоя до 1 м: группа грунта IV	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	2,8	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-001-09-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке при отсутствии креплений, вручную, глубина разрабатываемого слоя до 1 м: группа грунта IVр	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	3,8	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-001-10-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке при отсутствии креплений, вручную, глубина разрабатываемого слоя до 1 м: группа грунта Vр	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	5,3	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-001-11-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке при отсутствии креплений, пневматическими отбойными молотками, глубина разрабатываемого слоя свыше 1 до 1,5 м: группа грунта III	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	2,1	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-001-12-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке при отсутствии креплений, пневматическими отбойными молотками, глубина разрабатываемого слоя свыше 1 до 1,5 м: группа грунта IV	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	2,8	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-001-13-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке при отсутствии креплений, пневматическими отбойными молотками, глубина разрабатываемого слоя свыше 1 до 1,5 м: группа грунта IVр	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	3,6	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-001-14-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке при отсутствии креплений, пневматическими отбойными молотками, глубина разрабатываемого слоя свыше 1 до 1,5 м: группа грунта Vp	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	4,8	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-001-15-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке при отсутствии креплений, вручную, глубина разрабатываемого слоя свыше 1 до 1,5 м: группа грунта I	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	1	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-02-02-001-16-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке при отсутствии креплений, вручную, глубина разрабатываемого слоя свыше 1 до 1,5 м: группа грунта II	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	1,5	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-001-17-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке при отсутствии креплений, вручную, глубина разрабатываемого слоя свыше 1 до 1,5 м: группа грунта III	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	2,2	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-02-02-001-18-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке при отсутствии креплений, вручную, глубина разрабатываемого слоя свыше 1 до 1,5 м: группа грунта IV	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	3	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-001-19-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке при отсутствии креплений, вручную, глубина разрабатываемого слоя свыше 1 до 1,5 м: группа грунта IVр	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	4	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-001-20-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке при отсутствии креплений, вручную, глубина разрабатываемого слоя свыше 1 до 1,5 м: группа грунта Vр	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	5,9	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-001-21-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке при отсутствии креплений, пневматическими отбойными молотками, глубина разрабатываемого слоя свыше 1,5 до 2 м: группа грунта III	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	2,6	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-001-22-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке при отсутствии креплений, пневматическими отбойными молотками, глубина разрабатываемого слоя свыше 1,5 до 2 м: группа грунта IV	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	3,6	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-001-23-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке при отсутствии креплений, пневматическими отбойными молотками, глубина разрабатываемого слоя свыше 1,5 до 2 м: группа грунта IVp	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	4	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-001-24-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке при отсутствии креплений, пневматическими отбойными молотками, глубина разрабатываемого слоя свыше 1,5 до 2 м: группа грунта Vp	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	5,3	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-001-25-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке при отсутствии креплений, вручную, глубина разрабатываемого слоя свыше 1,5 до 2 м: группа грунта I	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	1,3	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-02-02-001-26-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке при отсутствии креплений, вручную, глубина разрабатываемого слоя свыше 1,5 до 2 м: группа грунта II	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	1,9	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-001-27-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке при отсутствии креплений, вручную, глубина разрабатываемого слоя свыше 1,5 до 2 м: группа грунта III	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	2,7	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-02-02-001-28-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке при отсутствии креплений, вручную, глубина разрабатываемого слоя свыше 1,5 до 2 м: группа грунта IV	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	3,8	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-001-29-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке при отсутствии креплений, вручную, глубина разрабатываемого слоя свыше 1,5 до 2 м: группа грунта IVр	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	4,4	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-001-30-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке при отсутствии креплений, вручную, глубина разрабатываемого слоя свыше 1,5 до 2 м: группа грунта Vр	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	6,4	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-001-31-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке при отсутствии креплений, пневматическими отбойными молотками, глубина разрабатываемого слоя свыше 2 до 3 м: группа грунта III	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	3,2	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-001-32-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке при отсутствии креплений, пневматическими отбойными молотками, глубина разрабатываемого слоя свыше 2 до 3 м: группа грунта IV	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	4,2	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-001-33-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке при отсутствии креплений, пневматическими отбойными молотками, глубина разрабатываемого слоя свыше 2 до 3 м: группа грунта IVр	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	4,8	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-001-34-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке при отсутствии креплений, пневматическими отбойными молотками, глубина разрабатываемого слоя свыше 2 до 3 м: группа грунта Vp	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	6,2	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-001-35-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке при отсутствии креплений, вручную, глубина разрабатываемого слоя свыше 2 до 3 м: группа грунта I	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	1,7	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-02-02-001-36-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке при отсутствии креплений, вручную, глубина разрабатываемого слоя свыше 2 до 3 м: группа грунта II	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	2,3	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-001-37-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке при отсутствии креплений, вручную, глубина разрабатываемого слоя свыше 2 до 3 м: группа грунта III	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	3,3	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-02-02-001-38-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке при отсутствии креплений, вручную, глубина разрабатываемого слоя свыше 2 до 3 м: группа грунта IV	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	4,4	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-001-39-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке при отсутствии креплений, вручную, глубина разрабатываемого слоя свыше 2 до 3 м: группа грунта IVр	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	5,2	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-001-40-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке при отсутствии креплений, вручную, глубина разрабатываемого слоя свыше 2 до 3 м: группа грунта Vр	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	7,3	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-001-41-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке при отсутствии креплений, пневматическими отбойными молотками, глубина разрабатываемого слоя свыше 3 до 4 м: группа грунта III	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	3,9	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-001-42-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке при отсутствии креплений, пневматическими отбойными молотками, глубина разрабатываемого слоя свыше 3 до 4 м: группа грунта IV	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	5,1	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-001-43-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке при отсутствии креплений, пневматическими отбойными молотками, глубина разрабатываемого слоя свыше 3 до 4 м: группа грунта IVр	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	5,7	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-001-44-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке при отсутствии креплений, пневматическими отбойными молотками, глубина разрабатываемого слоя свыше 3 до 4 м: группа грунта Vp	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	7,2	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-001-45-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке при отсутствии креплений, вручную, глубина разрабатываемого слоя свыше 3 до 4 м: группа грунта I	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	2,2	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-02-02-001-46-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке при отсутствии креплений, вручную, глубина разрабатываемого слоя свыше 3 до 4 м: группа грунта II	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	2,9	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-001-47-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке при отсутствии креплений, вручную, глубина разрабатываемого слоя свыше 3 до 4 м: группа грунта III	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	4	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-02-02-001-48-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке при отсутствии креплений, вручную, глубина разрабатываемого слоя свыше 3 до 4 м: группа грунта IV	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	5,3	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-001-49-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке при отсутствии креплений, вручную, глубина разрабатываемого слоя свыше 3 до 4 м: группа грунта IVр	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	6,1	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-001-50-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке при отсутствии креплений, вручную, глубина разрабатываемого слоя свыше 3 до 4 м: группа грунта Vр	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	8,3	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-02-02-002 Разработка немерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке при наличии креплений								
Н-02-02-002-01-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке при наличии креплений, пневматическими отбойными молотками, глубина разрабатываемого слоя до 1 м: группа грунта III	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	2,2	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-002-02-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке при наличии креплений, пневматическими отбойными молотками, глубина разрабатываемого слоя до 1 м: группа грунта IV	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	3,1	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-002-03-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке при наличии креплений, пневматическими отбойными молотками, глубина разрабатываемого слоя до 1 м: группа грунта IVр	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	4,3	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-002-04-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке при наличии креплений, пневматическими отбойными молотками, глубина разрабатываемого слоя до 1 м: группа грунта Vp	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	5,3	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-002-05-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке при наличии креплений, вручную, глубина разрабатываемого слоя до 1 м: группа грунта I	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	1,1	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-002-06-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке при наличии креплений, вручную, глубина разрабатываемого слоя до 1 м: группа грунта II	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	1,6	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-002-07-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке при наличии креплений, вручную, глубина разрабатываемого слоя до 1 м: группа грунта III	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	2,4	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-002-08-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке при наличии креплений, вручную, глубина разрабатываемого слоя до 1 м: группа грунта IV	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	3,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-002-09-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке при наличии креплений, вручную, глубина разрабатываемого слоя до 1 м: группа грунта IVр	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	4,8	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-002-10-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке при наличии креплений, вручную, глубина разрабатываемого слоя до 1 м: группа грунта Vр	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	6,6	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-002-11-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке при наличии креплений, пневматическими отбойными молотками, глубина разрабатываемого слоя свыше 1 до 1,5 м: группа грунта III	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	2,6	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-002-12-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке при наличии креплений, пневматическими отбойными молотками, глубина разрабатываемого слоя свыше 1 до 1,5 м: группа грунта IV	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	3,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-002-13-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке при наличии креплений, пневматическими отбойными молотками, глубина разрабатываемого слоя свыше 1 до 1,5 м: группа грунта IVр	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	4,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-002-14-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке при наличии креплений, пневматическими отбойными молотками, глубина разрабатываемого слоя свыше 1 до 1,5 м: группа грунта Vp	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	6	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-002-15-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке при наличии креплений, вручную, глубина разрабатываемого слоя свыше 1 до 1,5 м: группа грунта I	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	1,3	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-002-16-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке при наличии креплений, вручную, глубина разрабатываемого слоя свыше 1 до 1,5 м: группа грунта II	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	1,8	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-002-17-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке при наличии креплений, вручную, глубина разрабатываемого слоя свыше 1 до 1,5 м: группа грунта III	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	2,8	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-002-18-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке при наличии креплений, вручную, глубина разрабатываемого слоя свыше 1 до 1,5 м: группа грунта IV	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	3,8	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-002-19-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке при наличии креплений, вручную, глубина разрабатываемого слоя свыше 1 до 1,5 м: группа грунта IVр	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-002-20-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке при наличии креплений, вручную, глубина разрабатываемого слоя свыше 1 до 1,5 м: группа грунта Vр	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	7,4	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-002-21-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке при наличии креплений, пневматическими отбойными молотками, глубина разрабатываемого слоя свыше 1,5 до 2 м: группа грунта III	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	3,3	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-002-22-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке при наличии креплений, пневматическими отбойными молотками, глубина разрабатываемого слоя свыше 1,5 до 2 м: группа грунта IV	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	4,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-002-23-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке при наличии креплений, пневматическими отбойными молотками, глубина разрабатываемого слоя свыше 1,5 до 2 м: группа грунта IVр	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-002-24-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке при наличии креплений, пневматическими отбойными молотками, глубина разрабатываемого слоя свыше 1,5 до 2 м: группа грунта Vp	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	6,6	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-002-25-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке при наличии креплений, вручную, глубина разрабатываемого слоя свыше 1,5 до 2 м: группа грунта I	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	1,7	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-002-26-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке при наличии креплений, вручную, глубина разрабатываемого слоя свыше 1,5 до 2 м: группа грунта II	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	2,3	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-002-27-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке при наличии креплений, вручную, глубина разрабатываемого слоя свыше 1,5 до 2 м: группа грунта III	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	3,4	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-002-28-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке при наличии креплений, вручную, глубина разрабатываемого слоя свыше 1,5 до 2 м: группа грунта IV	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	4,8	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-002-29-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке при наличии креплений, вручную, глубина разрабатываемого слоя свыше 1,5 до 2 м: группа грунта IVр	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	5,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-002-30-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке при наличии креплений, вручную, глубина разрабатываемого слоя свыше 1,5 до 2 м: группа грунта Vр	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	8	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-002-31-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке при наличии креплений, пневматическими отбойными молотками, глубина разрабатываемого слоя свыше 2 до 3 м: группа грунта III	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	4	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-002-32-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке при наличии креплений, пневматическими отбойными молотками, глубина разрабатываемого слоя свыше 2 до 3 м: группа грунта IV	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	5,3	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-002-33-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке при наличии креплений, пневматическими отбойными молотками, глубина разрабатываемого слоя свыше 2 до 3 м: группа грунта IVр	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	6	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-002-34-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке при наличии креплений, пневматическими отбойными молотками, глубина разрабатываемого слоя свыше 2 до 3 м: группа грунта Vp	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	7,8	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-002-35-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке при наличии креплений, вручную, глубина разрабатываемого слоя свыше 2 до 3 м: вручную, группа грунта I	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	2,1	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-002-36-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке при наличии креплений, вручную, глубина разрабатываемого слоя свыше 2 до 3 м: вручную, группа грунта II	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	2,9	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-002-37-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке при наличии креплений, вручную, глубина разрабатываемого слоя свыше 2 до 3 м: вручную, группа грунта III	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	4,1	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-002-38-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке при наличии креплений, вручную, глубина разрабатываемого слоя свыше 2 до 3 м: вручную, группа грунта IV	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	5,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-002-39-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке при наличии креплений, вручную, глубина разрабатываемого слоя свыше 2 до 3 м: вручную, группа грунта IVр	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	6,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-002-40-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке при наличии креплений, вручную, глубина разрабатываемого слоя свыше 2 до 3 м: вручную, группа грунта Vр	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	9,1	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-002-41-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке при наличии креплений, пневматическими отбойными молотками, глубина разрабатываемого слоя свыше 3 до 4 м: группа грунта III	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	4,9	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-002-42-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке при наличии креплений, пневматическими отбойными молотками, глубина разрабатываемого слоя свыше 3 до 4 м: группа грунта IV	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	6,4	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-002-43-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке при наличии креплений, пневматическими отбойными молотками, глубина разрабатываемого слоя свыше 3 до 4 м: группа грунта IVр	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	7,1	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-002-44-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке при наличии креплений, пневматическими отбойными молотками, глубина разрабатываемого слоя свыше 3 до 4 м: группа грунта Vp	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	9	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-002-45-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке при наличии креплений, вручную, глубина разрабатываемого слоя свыше 3 до 4 м: группа грунта I	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	2,8	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-002-46-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке при наличии креплений, вручную, глубина разрабатываемого слоя свыше 3 до 4 м: группа грунта II	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	3,6	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-002-47-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке при наличии креплений, вручную, глубина разрабатываемого слоя свыше 3 до 4 м: группа грунта III	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-002-48-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке при наличии креплений, вручную, глубина разрабатываемого слоя свыше 3 до 4 м: группа грунта IV	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	6,6	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-002-49-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке при наличии креплений, вручную, глубина разрабатываемого слоя свыше 3 до 4 м: группа грунта IVр	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	7,6	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-002-50-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке при наличии креплений, вручную, глубина разрабатываемого слоя свыше 3 до 4 м: группа грунта Vр	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	10,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-02-02-003 Разработка немерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки при отсутствии креплений								
Н-02-02-003-01-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки при отсутствии креплений, пневматическими отбойными молотками, глубина разрабатываемого слоя до 1 м: группа грунта III	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	1,8	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-003-02-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки при отсутствии креплений, пневматическими отбойными молотками, глубина разрабатываемого слоя до 1 м: группа грунта IV	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	2,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-003-03-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки при отсутствии креплений, пневматическими отбойными молотками, глубина разрабатываемого слоя до 1 м: группа грунта IVр	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	3,4	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-003-04-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки при отсутствии креплений, пневматическими отбойными молотками, глубина разрабатываемого слоя до 1 м: группа грунта Vp	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	4,2	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-003-05-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки при отсутствии креплений, вручную, глубина разрабатываемого слоя до 1 м: группа грунта I	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	0,85	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-02-02-003-06-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки при отсутствии креплений, вручную, глубина разрабатываемого слоя до 1 м: группа грунта II	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	1,3	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-003-07-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки при отсутствии креплений, вручную, глубина разрабатываемого слоя до 1 м: группа грунта III	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	1,9	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-02-02-003-08-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки при отсутствии креплений, вручную, глубина разрабатываемого слоя до 1 м: группа грунта IV	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	2,8	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-003-09-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки при отсутствии креплений, вручную, глубина разрабатываемого слоя до 1 м: группа грунта IVр	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	3,8	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-003-10-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки при отсутствии креплений, вручную, глубина разрабатываемого слоя до 1 м: группа грунта Vр	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	5,3	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-003-11-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки при отсутствии креплений, пневматическими отбойными молотками, глубина разрабатываемого слоя свыше 1 до 1,5 м: группа грунта III	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	1,9	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-003-12-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки при отсутствии креплений, пневматическими отбойными молотками, глубина разрабатываемого слоя свыше 1 до 1,5 м: группа грунта IV	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	2,6	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-003-13-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки при отсутствии креплений, пневматическими отбойными молотками, глубина разрабатываемого слоя свыше 1 до 1,5 м: группа грунта IVр	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	3,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-003-14-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки при отсутствии креплений, пневматическими отбойными молотками, глубина разрабатываемого слоя свыше 1 до 1,5 м: группа грунта Vp	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	4,4	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-003-15-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки при отсутствии креплений, вручную, глубина разрабатываемого слоя свыше 1 до 1,5 м: группа грунта I	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	0,9	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-02-02-003-16-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки при отсутствии креплений, вручную, глубина разрабатываемого слоя свыше 1 до 1,5 м: группа грунта II	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	1,3	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-003-17-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки при отсутствии креплений, вручную, глубина разрабатываемого слоя свыше 1 до 1,5 м: группа грунта III	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	2	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-02-02-003-18-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки при отсутствии креплений, вручную, глубина разрабатываемого слоя свыше 1 до 1,5 м: группа грунта IV	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	2,9	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-003-19-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки при отсутствии креплений, вручную, глубина разрабатываемого слоя свыше 1 до 1,5 м: группа грунта IVр	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	3,9	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-003-20-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки при отсутствии креплений, вручную, глубина разрабатываемого слоя свыше 1 до 1,5 м: группа грунта Vр	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	5,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-003-21-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки при отсутствии креплений, пневматическими отбойными молотками, глубина разрабатываемого слоя свыше 1,5 до 2 м: группа грунта III	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	2,1	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-003-22-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки при отсутствии креплений, пневматическими отбойными молотками, глубина разрабатываемого слоя свыше 1,5 до 2 м: группа грунта IV	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	2,9	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-003-23-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки при отсутствии креплений, пневматическими отбойными молотками, глубина разрабатываемого слоя свыше 1,5 до 2 м: группа грунта IVр	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	3,6	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-003-24-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки при отсутствии креплений, пневматическими отбойными молотками, глубина разрабатываемого слоя свыше 1,5 до 2 м: группа грунта Vp	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	4,6	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-003-25-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки при отсутствии креплений, вручную, глубина разрабатываемого слоя свыше 1,5 до 2 м: группа грунта I	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	1	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-02-02-003-26-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки при отсутствии креплений, вручную, глубина разрабатываемого слоя свыше 1,5 до 2 м: группа грунта II	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	1,5	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-003-27-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки при отсутствии креплений, вручную, глубина разрабатываемого слоя свыше 1,5 до 2 м: группа грунта III	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	2,1	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-02-02-003-28-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки при отсутствии креплений, вручную, глубина разрабатываемого слоя свыше 1,5 до 2 м: группа грунта IV	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	3,1	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-003-29-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки при отсутствии креплений, вручную, глубина разрабатываемого слоя свыше 1,5 до 2 м: группа грунта IVр	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	4	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-003-30-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки при отсутствии креплений, вручную, глубина разрабатываемого слоя свыше 1,5 до 2 м: группа грунта Vр	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	5,7	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-003-31-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки при отсутствии креплений, пневматическими отбойными молотками, глубина разрабатываемого слоя свыше 2 до 3 м: группа грунта III	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	2,4	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-003-32-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки при отсутствии креплений, пневматическими отбойными молотками, глубина разрабатываемого слоя свыше 2 до 3 м: группа грунта IV	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	3,3	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-003-33-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки при отсутствии креплений, пневматическими отбойными молотками, глубина разрабатываемого слоя свыше 2 до 3 м: группа грунта IVp	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	4	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-003-34-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки при отсутствии креплений, пневматическими отбойными молотками, глубина разрабатываемого слоя свыше 2 до 3 м: группа грунта Vp	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	5,2	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-003-35-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки при отсутствии креплений, вручную, глубина разрабатываемого слоя свыше 2 до 3 м: группа грунта I	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	1,3	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-02-02-003-36-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки при отсутствии креплений, вручную, глубина разрабатываемого слоя свыше 2 до 3 м: группа грунта II	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	1,8	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-003-37-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки при отсутствии креплений, вручную, глубина разрабатываемого слоя свыше 2 до 3 м: группа грунта III	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	2,6	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-02-02-003-38-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки при отсутствии креплений, вручную, глубина разрабатываемого слоя свыше 2 до 3 м: группа грунта IV	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	3,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-003-39-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки при отсутствии креплений, вручную, глубина разрабатываемого слоя свыше 2 до 3 м: группа грунта IVр	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	4,4	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-003-40-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки при отсутствии креплений, вручную, глубина разрабатываемого слоя свыше 2 до 3 м: группа грунта Vр	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	6,2	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-003-41-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки при отсутствии креплений, пневматическими отбойными молотками, глубина разрабатываемого слоя свыше 3 до 4 м: группа грунта III	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	2,8	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-003-42-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки при отсутствии креплений, пневматическими отбойными молотками, глубина разрабатываемого слоя свыше 3 до 4 м: группа грунта IV	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	3,8	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-003-43-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки при отсутствии креплений, пневматическими отбойными молотками, глубина разрабатываемого слоя свыше 3 до 4 м: группа грунта IVp	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	4,4	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-003-44-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки при отсутствии креплений, пневматическими отбойными молотками, глубина разрабатываемого слоя свыше 3 до 4 м: группа грунта Vp	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	5,7	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-003-45-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки при отсутствии креплений, вручную, глубина разрабатываемого слоя свыше 3 до 4 м: группа грунта I	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	1,5	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-02-02-003-46-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки при отсутствии креплений, вручную, глубина разрабатываемого слоя свыше 3 до 4 м: группа грунта II	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	2	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-003-47-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки при отсутствии креплений, вручную, глубина разрабатываемого слоя свыше 3 до 4 м: группа грунта III	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	2,9	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-02-02-003-48-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки при отсутствии креплений, вручную, глубина разрабатываемого слоя свыше 3 до 4 м: группа грунта IV	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	4	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-003-49-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки при отсутствии креплений, вручную, глубина разрабатываемого слоя свыше 3 до 4 м: группа грунта IVр	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	4,8	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-003-50-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки при отсутствии креплений, вручную, глубина разрабатываемого слоя свыше 3 до 4 м: группа грунта Vр	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	6,8	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-02-02-004 Разработка немерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки при наличии креплений								
Н-02-02-004-01-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки при наличии креплений, пневматическими отбойными молотками, глубина разрабатываемого слоя до 1 м: группа грунта III	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	2,2	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-004-02-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки при наличии креплений, пневматическими отбойными молотками, глубина разрабатываемого слоя до 1 м: группа грунта IV	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	3,1	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-004-03-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки при наличии креплений, пневматическими отбойными молотками, глубина разрабатываемого слоя до 1 м: группа грунта IVp	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	4,3	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-004-04-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки при наличии креплений, пневматическими отбойными молотками, глубина разрабатываемого слоя до 1 м: группа грунта Vp	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	5,3	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-004-05-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки при наличии креплений, вручную, глубина разрабатываемого слоя до 1 м: группа грунта I	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	1	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-004-06-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки при наличии креплений, вручную, глубина разрабатываемого слоя до 1 м: группа грунта II	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	1,6	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-004-07-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки при наличии креплений, вручную, глубина разрабатываемого слоя до 1 м: группа грунта III	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	2,4	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-004-08-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки при наличии креплений, вручную, глубина разрабатываемого слоя до 1 м: группа грунта IV	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	3,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-004-09-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки при наличии креплений, вручную, глубина разрабатываемого слоя до 1 м: группа грунта IVp	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	4,8	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-004-10-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки при наличии креплений, вручную, глубина разрабатываемого слоя до 1 м: группа грунта Vp	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	6,6	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-004-11-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки при наличии креплений, пневматическими отбойными молотками, глубина разрабатываемого слоя свыше 1 до 1,5 м: группа грунта III	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	2,3	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-004-12-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки при наличии креплений, пневматическими отбойными молотками, глубина разрабатываемого слоя свыше 1 до 1,5 м: группа грунта IV	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	3,2	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-004-13-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки при наличии креплений, пневматическими отбойными молотками, глубина разрабатываемого слоя свыше 1 до 1,5 м: группа грунта IVp	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	4,4	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-004-14-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки при наличии креплений, пневматическими отбойными молотками, глубина разрабатываемого слоя свыше 1 до 1,5 м: группа грунта Vp	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	5,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-004-15-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки при наличии креплений вручную, глубина разрабатываемого слоя свыше 1 до 1,5 м: группа грунта I	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	1,1	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-004-16-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки при наличии креплений вручную, глубина разрабатываемого слоя свыше 1 до 1,5 м: группа грунта II	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	1,7	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-004-17-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки при наличии креплений вручную, глубина разрабатываемого слоя свыше 1 до 1,5 м: группа грунта III	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	2,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-004-18-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки при наличии креплений вручную, глубина разрабатываемого слоя свыше 1 до 1,5 м: группа грунта IV	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	3,6	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-004-19-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки при наличии креплений вручную, глубина разрабатываемого слоя свыше 1 до 1,5 м: группа грунта IVp	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	4,9	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-004-20-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки при наличии креплений вручную, глубина разрабатываемого слоя свыше 1 до 1,5 м: группа грунта Vp	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	6,9	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-004-21-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки при наличии креплений, пневматическими отбойными молотками, глубина разрабатываемого слоя свыше 1,5 до 2 м: группа грунта III	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	2,6	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-004-22-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки при наличии креплений, пневматическими отбойными молотками, глубина разрабатываемого слоя свыше 1,5 до 2 м: группа грунта IV	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	3,6	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-004-23-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки при наличии креплений, пневматическими отбойными молотками, глубина разрабатываемого слоя свыше 1,5 до 2 м: группа грунта IVр	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	4,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-004-24-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки при наличии креплений, пневматическими отбойными молотками, глубина разрабатываемого слоя свыше 1,5 до 2 м: группа грунта Vp	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	5,8	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-004-25-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки при наличии креплений вручную, глубина разрабатываемого слоя свыше 1,5 до 2 м: группа грунта I	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	1,3	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-004-26-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки при наличии креплений вручную, глубина разрабатываемого слоя свыше 1,5 до 2 м: группа грунта II	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	1,8	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-004-27-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки при наличии креплений вручную, глубина разрабатываемого слоя свыше 1,5 до 2 м: группа грунта III	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	2,8	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-004-28-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки при наличии креплений вручную, глубина разрабатываемого слоя свыше 1,5 до 2 м: группа грунта IV	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	3,9	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-004-29-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки при наличии креплений вручную, глубина разрабатываемого слоя свыше 1,5 до 2 м: группа грунта IVр	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-004-30-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки при наличии креплений вручную, глубина разрабатываемого слоя свыше 1,5 до 2 м: группа грунта Vр	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	7,2	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-004-31-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки при наличии креплений, пневматическими отбойными молотками, глубина разрабатываемого слоя свыше 2 до 3 м: группа грунта III	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	3	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-004-32-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки при наличии креплений, пневматическими отбойными молотками, глубина разрабатываемого слоя свыше 2 до 3 м: группа грунта IV	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	4,1	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-004-33-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки при наличии креплений, пневматическими отбойными молотками, глубина разрабатываемого слоя свыше 2 до 3 м: группа грунта IVр	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-004-34-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки при наличии креплений, пневматическими отбойными молотками, глубина разрабатываемого слоя свыше 2 до 3 м: группа грунта Vp	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	6,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-004-35-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке при отсутствии креплений вручную, глубина разрабатываемого слоя свыше 2 до 3 м: группа грунта I	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	1,6	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-004-36-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке при отсутствии креплений вручную, глубина разрабатываемого слоя свыше 2 до 3 м: группа грунта II	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	2,2	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-004-37-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке при отсутствии креплений вручную, глубина разрабатываемого слоя свыше 2 до 3 м: группа грунта III	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	3,2	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-004-38-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке при отсутствии креплений вручную, глубина разрабатываемого слоя свыше 2 до 3 м: группа грунта IV	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	4,4	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-004-39-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке при отсутствии креплений вручную, глубина разрабатываемого слоя свыше 2 до 3 м: группа грунта IVр	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	5,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-004-40-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке при отсутствии креплений вручную, глубина разрабатываемого слоя свыше 2 до 3 м: группа грунта Vр	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	7,8	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-004-41-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки при наличии креплений, пневматическими отбойными молотками, глубина разрабатываемого слоя свыше 3 до 4 м: группа грунта III	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	3,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-004-42-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки при наличии креплений, пневматическими отбойными молотками, глубина разрабатываемого слоя свыше 3 до 4 м: группа грунта IV	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	4,7	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-004-43-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки при наличии креплений, пневматическими отбойными молотками, глубина разрабатываемого слоя свыше 3 до 4 м: группа грунта IVр	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	5,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-004-44-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки при наличии креплений, пневматическими отбойными молотками, глубина разрабатываемого слоя свыше 3 до 4 м: группа грунта Vp	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	7,1	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-004-45-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке при отсутствии креплений вручную, глубина разрабатываемого слоя свыше 3 до 4 м: группа грунта I	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	1,9	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-004-46-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке при отсутствии креплений вручную, глубина разрабатываемого слоя свыше 3 до 4 м: группа грунта II	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	2,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-004-47-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке при отсутствии креплений вручную, глубина разрабатываемого слоя свыше 3 до 4 м: группа грунта III	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	3,7	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-004-48-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке при отсутствии креплений вручную, глубина разрабатываемого слоя свыше 3 до 4 м: группа грунта IV	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-004-49-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке при отсутствии креплений вручную, глубина разрабатываемого слоя свыше 3 до 4 м: группа грунта IVр	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	6	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-004-50-01	Копание немерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке при отсутствии креплений вручную, глубина разрабатываемого слоя свыше 3 до 4 м: группа грунта Vр	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин. 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	8,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Таблица Н-02-02-005 Выкидка немерзлого грунта								
Н-02-02-005-01-01	Выкидка немерзлого грунта на одну сторону при ширине котлована от 2 до 2,5 м, на две стороны от 4 до 5,0 м: группа грунта I	1 м3 грунта	-	0,12	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-005-02-01	Выкидка немерзлого грунта на одну сторону при ширине котлована от 2 до 2,5 м, на две стороны от 4 до 5,0 м: группа грунта II	1 м3 грунта	-	0,14	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
Н-02-02-005-03-01	Выкидка немерзлого грунта на одну сторону при ширине котлована от 2 до 2,5 м, на две стороны от 4 до 5,0 м: группа грунта III	1 м3 грунта	-	0,19	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
Н-02-02-005-04-01	Выкидка немерзлого грунта на одну сторону при ширине котлована от 2 до 2,5 м, на две стороны от 4 до 5,0 м: группа грунта IV	1 м3 грунта	-	0,25	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
Н-02-02-005-05-01	Выкидка немерзлого грунта на одну сторону при ширине котлована от 2 до 2,5 м, на две стороны от 4 до 5,0 м: группа грунта IVp, Vp	1 м3 грунта	-	0,28	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
Н-02-02-005-06-01	Выкидка немерзлого грунта на одну сторону при ширине котлована свыше 2,5 до 3 м, на две стороны свыше 5 до 6 м: группа грунта I	1 м3 грунта	-	0,19	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
Н-02-02-005-07-01	Выкидка немерзлого грунта на одну сторону при ширине котлована свыше 2,5 до 3 м, на две стороны свыше 5 до 6 м: группа грунта II	1 м3 грунта	-	0,23	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-005-08-01	Выкидка немерзлого грунта на одну сторону при ширине котлована свыше 2,5 до 3 м, на две стороны свыше 5 до 6 м: группа грунта III	1 м3 грунта	-	0,32	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
Н-02-02-005-09-01	Выкидка немерзлого грунта на одну сторону при ширине котлована свыше 2,5 до 3 м, на две стороны свыше 5 до 6 м: группа грунта IV	1 м3 грунта	-	0,42	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
Н-02-02-005-10-01	Выкидка немерзлого грунта на одну сторону при ширине котлована свыше 2,5 до 3 м, на две стороны свыше 5 до 6 м: группа грунта IVp, Vp	1 м3 грунта	-	0,47	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
Н-02-02-005-11-01	Выкидка немерзлого грунта на одну сторону при ширине котлована свыше 3 до 3,5 м, на две стороны свыше 6 до 7 м: группа грунта I	1 м3 грунта	-	0,25	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
Н-02-02-005-12-01	Выкидка немерзлого грунта на одну сторону при ширине котлована свыше 3 до 3,5 м, на две стороны свыше 6 до 7 м: группа грунта II	1 м3 грунта	-	0,3	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
Н-02-02-005-13-01	Выкидка немерзлого грунта на одну сторону при ширине котлована свыше 3 до 3,5 м, на две стороны свыше 6 до 7 м: группа грунта III	1 м3 грунта	-	0,41	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-005-14-01	Выкидка немерзлого грунта на одну сторону при ширине котлована свыше 3 до 3,5 м, на две стороны свыше 6 до 7 м: группа грунта IV	1 м3 грунта	-	0,54	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
Н-02-02-005-15-01	Выкидка немерзлого грунта на одну сторону при ширине котлована свыше 3 до 3,5 м, на две стороны свыше 6 до 7 м: группа грунта IVp, Vp	1 м3 грунта	-	0,6	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
Н-02-02-005-16-01	Выкидка немерзлого грунта на одну сторону при ширине котлована св.3,5 до 4 м, на две стороны св.7 до 8 м: группа грунта I	1 м3 грунта	-	0,29	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
Н-02-02-005-17-01	Выкидка немерзлого грунта на одну сторону при ширине котлована св.3,5 до 4 м, на две стороны св.7 до 8 м: группа грунта II	1 м3 грунта	-	0,35	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
Н-02-02-005-18-01	Выкидка немерзлого грунта на одну сторону при ширине котлована св.3,5 до 4 м, на две стороны св.7 до 8 м: группа грунта III	1 м3 грунта	-	0,48	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
Н-02-02-005-19-01	Выкидка немерзлого грунта на одну сторону при ширине котлована св.3,5 до 4 м, на две стороны св.7 до 8 м: группа грунта IV	1 м3 грунта	-	0,63	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-005-20-01	Выкидка немерзлого грунта на одну сторону при ширине котлована св.3,5 до 4 м, на две стороны св.7 до 8 м: группа грунта IVp, Vp	1 м3 грунта	-	0,7	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
Н-02-02-005-21-01	Выкидка немерзлого грунта на одну сторону при ширине котлована св.4 до 4,5 м, на две стороны св.8 до 9 м: группа грунта I	1 м3 грунта	-	0,32	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
Н-02-02-005-22-01	Выкидка немерзлого грунта на одну сторону при ширине котлована св.4 до 4,5 м, на две стороны св.8 до 9 м: группа грунта II	1 м3 грунта	-	0,39	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
Н-02-02-005-23-01	Выкидка немерзлого грунта на одну сторону при ширине котлована св.4 до 4,5 м, на две стороны св.8 до 9 м: группа грунта III	1 м3 грунта	-	0,53	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
Н-02-02-005-24-01	Выкидка немерзлого грунта на одну сторону при ширине котлована св.4 до 4,5 м, на две стороны св.8 до 9 м: группа грунта IV	1 м3 грунта	-	0,7	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
Н-02-02-005-25-01	Выкидка немерзлого грунта на одну сторону при ширине котлована св.4 до 4,5 м, на две стороны св.8 до 9 м: группа грунта IVp, Vp	1 м3 грунта	-	0,78	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-005-26-01	Выкидка немерзлого грунта на одну сторону при ширине котлована свыше 4,5 до 5 м, на две стороны свыше 9 до 10 м: группа грунта I	1 м3 грунта	-	0,35	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
Н-02-02-005-27-01	Выкидка немерзлого грунта на одну сторону при ширине котлована свыше 4,5 до 5 м, на две стороны свыше 9 до 10 м: группа грунта II	1 м3 грунта	-	0,42	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
Н-02-02-005-28-01	Выкидка немерзлого грунта на одну сторону при ширине котлована свыше 4,5 до 5 м, на две стороны свыше 9 до 10 м: группа грунта III	1 м3 грунта	-	0,58	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
Н-02-02-005-29-01	Выкидка немерзлого грунта на одну сторону при ширине котлована свыше 4,5 до 5 м, на две стороны свыше 9 до 10 м: группа грунта IV	1 м3 грунта	-	0,75	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
Н-02-02-005-30-01	Выкидка немерзлого грунта на одну сторону при ширине котлована свыше 4,5 до 5 м, на две стороны свыше 9 до 10 м: группа грунта IVp, Vp	1 м3 грунта	-	0,84	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
Н-02-02-005-31-01	Выкидка немерзлого грунта на одну сторону при ширине котлована свыше 5 до 5,5 м, на две стороны свыше 10 до 11 м: группа грунта I	1 м3 грунта	-	0,42	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-005-32-01	Выкидка немерзлого грунта на одну сторону при ширине котлована свыше 5 до 5,5 м, на две стороны свыше 10 до 11 м: группа грунта II	1 м3 грунта	-	0,51	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
Н-02-02-005-33-01	Выкидка немерзлого грунта на одну сторону при ширине котлована свыше 5 до 5,5 м, на две стороны свыше 10 до 11 м: группа грунта III	1 м3 грунта	-	0,7	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
Н-02-02-005-34-01	Выкидка немерзлого грунта на одну сторону при ширине котлована свыше 5 до 5,5 м, на две стороны свыше 10 до 11 м: группа грунта IV	1 м3 грунта	-	0,91	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
Н-02-02-005-35-01	Выкидка немерзлого грунта на одну сторону при ширине котлована свыше 5 до 5,5 м, на две стороны свыше 10 до 11 м: группа грунта IVp, Vp	1 м3 грунта	-	1	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
Н-02-02-005-36-01	Выкидка немерзлого грунта на одну сторону при ширине котлована св.5,5 до 6 м, на две стороны свыше 11 до 12 м: группа грунта I	1 м3 грунта	-	0,48	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
Н-02-02-005-37-01	Выкидка немерзлого грунта на одну сторону при ширине котлована св.5,5 до 6 м, на две стороны свыше 11 до 12 м: группа грунта II	1 м3 грунта	-	0,58	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-005-38-01	Выкидка немерзлого грунта на одну сторону при ширине котлована св.5,5 до 6 м, на две стороны свыше 11 до 12 м: группа грунта III	1 м3 грунта	-	0,8	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
Н-02-02-005-39-01	Выкидка немерзлого грунта на одну сторону при ширине котлована св.5,5 до 6 м, на две стороны свыше 11 до 12 м: группа грунта IV	1 м3 грунта	-	1,1	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
Н-02-02-005-40-01	Выкидка немерзлого грунта на одну сторону при ширине котлована св.5,5 до 6 м, на две стороны свыше 11 до 12 м: группа грунта IVp, Vp	1 м3 грунта	-	1,2	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-02-02-006 Разработка мерзлого грунта глубиной промерзания до 2 м в котлованах и траншеях при послойной разработке								
Н-02-02-006-01-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания до 0,5 м, глубина разрабатываемого грунта до 0,5 м: группа грунта Ім	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов, присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	2,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-006-02-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания до 0,5 м, глубина разрабатываемого грунта до 0,5 м: группа грунта Пм	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов, присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	3,2	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-006-03-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания до 0,5 м, глубина разрабатываемого грунта до 0,5 м: группа грунта IIIм	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов, присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	4,6	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-006-04-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания до 0,5 м, глубина разрабатываемого грунта до 0,5 м: группа грунта IVм	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов, присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	5,6	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-006-05-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке вручную, глубина промерзания до 0,5 м, глубина разрабатываемого грунта до 0,5 м: группа грунта Im	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	3,6	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-006-06-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке вручную, глубина промерзания до 0,5 м, глубина разрабатываемого грунта до 0,5 м: группа грунта IIм	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	4,6	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-006-07-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке вручную, глубина промерзания до 0,5 м, глубина разрабатываемого грунта до 0,5 м: группа грунта IIIм	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	7,3	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-006-08-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке вручную, глубина промерзания до 0,5 м, глубина разрабатываемого грунта до 0,5 м: группа грунта IVм	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	8,9	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-006-09-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания свыше 0,5 до 1 м, глубина разрабатываемого грунта до 0,5 м: группа грунта Ім	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов, присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	2,9	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-006-10-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания свыше 0,5 до 1 м, глубина разрабатываемого грунта до 0,5 м: группа грунта Пм	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов, присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	3,7	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-006-11-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания свыше 0,5 до 1 м, глубина разрабатываемого грунта до 0,5 м: группа грунта IIIм	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов, присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	5,4	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-006-12-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания свыше 0,5 до 1 м, глубина разрабатываемого грунта до 0,5 м: группа грунта IVм	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов, присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	6,4	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-006-13-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке вручную, глубина промерзания свыше 0,5 до 1 м, глубина разрабатываемого грунта до 0,5 м: группа грунта Im	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	4,3	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-006-14-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке вручную, глубина промерзания свыше 0,5 до 1 м, глубина разрабатываемого грунта до 0,5 м: группа грунта IIм	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	5,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-006-15-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке вручную, глубина промерзания свыше 0,5 до 1 м, глубина разрабатываемого грунта до 0,5 м: группа грунта IIIм	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	8,9	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-006-16-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке вручную, глубина промерзания свыше 0,5 до 1 м, глубина разрабатываемого грунта до 0,5 м: группа грунта IVм	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	10,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-006-17-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания свыше 0,5 до 1 м, глубина разрабатываемого грунта свыше 0,5 до 1 м: группа грунта Ім	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов, присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	2,7	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-006-18-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания свыше 0,5 до 1 м, глубина разрабатываемого грунта свыше 0,5 до 1 м: группа грунта Пм	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов, присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	3,4	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-006-19-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания свыше 0,5 до 1 м, глубина разрабатываемого грунта свыше 0,5 до 1 м: группа грунта IIIм	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов, присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	4,9	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-006-20-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания свыше 0,5 до 1 м, глубина разрабатываемого грунта свыше 0,5 до 1 м: группа грунта IVм	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов, присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	5,9	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-006-21-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке вручную, глубина промерзания свыше 0,5 до 1 м, глубина разрабатываемого грунта свыше 0,5 до 1 м: группа грунта Im	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	3,8	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-006-22-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке вручную, глубина промерзания свыше 0,5 до 1 м, глубина разрабатываемого грунта свыше 0,5 до 1 м: группа грунта IIм	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	4,8	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-006-23-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке вручную, глубина промерзания свыше 0,5 до 1 м, глубина разрабатываемого грунта свыше 0,5 до 1 м: группа грунта IIIм	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	7,6	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-006-24-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке вручную, глубина промерзания свыше 0,5 до 1 м, глубина разрабатываемого грунта свыше 0,5 до 1 м: группа грунта IVм	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	9,2	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-006-25-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания свыше 1 до 1,5 м, глубина разрабатываемого грунта до 0,5 м: группа грунта Ім	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов, присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	3,3	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-006-26-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания свыше 1 до 1,5 м, глубина разрабатываемого грунта до 0,5 м: группа грунта Пм	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов, присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	4,3	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-006-27-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания свыше 1 до 1,5 м, глубина разрабатываемого грунта до 0,5 м: группа грунта IIIм	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов, присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	6,2	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-006-28-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания свыше 1 до 1,5 м, глубина разрабатываемого грунта до 0,5 м: группа грунта IVм	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов, присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	7,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-006-29-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке вручную, глубина промерзания свыше 1 до 1,5 м, глубина разрабатываемого грунта до 0,5 м: группа грунта Im	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	5,1	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-006-30-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке вручную, глубина промерзания свыше 1 до 1,5 м, глубина разрабатываемого грунта до 0,5 м: группа грунта IIм	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	6,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-006-31-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке вручную, глубина промерзания свыше 1 до 1,5 м, глубина разрабатываемого грунта до 0,5 м: группа грунта IIIм	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	10,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-006-32-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке вручную, глубина промерзания свыше 1 до 1,5 м, глубина разрабатываемого грунта до 0,5 м: группа грунта IVм	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	12,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-006-33-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания свыше 1 до 1,5 м, глубина разрабатываемого грунта свыше 0,5 до 1 м: группа грунта Ім	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов, присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	3	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-006-34-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания свыше 1 до 1,5 м, глубина разрабатываемого грунта свыше 0,5 до 1 м: группа грунта Пм	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов, присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	3,8	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-006-35-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания свыше 1 до 1,5 м, глубина разрабатываемого грунта свыше 0,5 до 1 м: группа грунта IIIм	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов, присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	5,6	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-006-36-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания свыше 1 до 1,5 м, глубина разрабатываемого грунта свыше 0,5 до 1 м: группа грунта IVм	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов, присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	6,7	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-006-37-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке вручную, глубина промерзания свыше 1 до 1,5 м, глубина разрабатываемого грунта свыше 0,5 до 1 м: группа грунта Im	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	4,4	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-006-38-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке вручную, глубина промерзания свыше 1 до 1,5 м, глубина разрабатываемого грунта свыше 0,5 до 1 м: группа грунта IIм	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	5,7	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-006-39-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке вручную, глубина промерзания свыше 1 до 1,5 м, глубина разрабатываемого грунта свыше 0,5 до 1 м: группа грунта IIIм	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	9,1	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-006-40-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке вручную, глубина промерзания свыше 1 до 1,5 м, глубина разрабатываемого грунта свыше 0,5 до 1 м: группа грунта IVм	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	10,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-006-41-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания свыше 1 до 1,5 м, глубина разрабатываемого грунта свыше 1 до 1,5 м: группа грунта Ім	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов, присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	2,8	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-006-42-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания свыше 1 до 1,5 м, глубина разрабатываемого грунта свыше 1 до 1,5 м: группа грунта Пм	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов, присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	3,6	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-006-43-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания свыше 1 до 1,5 м, глубина разрабатываемого грунта свыше 1 до 1,5 м: группа грунта IIIм	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов, присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	5,2	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-006-44-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания свыше 1 до 1,5 м, глубина разрабатываемого грунта свыше 1 до 1,5 м: группа грунта IVм	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов, присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	6,2	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-006-45-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке вручную, глубина промерзания свыше 1 до 1,5 м, глубина разрабатываемого грунта свыше 1 до 1,5 м: группа грунта Im	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	3,9	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-006-46-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке вручную, глубина промерзания свыше 1 до 1,5 м, глубина разрабатываемого грунта свыше 1 до 1,5 м: группа грунта IIм	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-006-47-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке вручную, глубина промерзания свыше 1 до 1,5 м, глубина разрабатываемого грунта свыше 1 до 1,5 м: группа грунта IIIм	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	7,9	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-006-48-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке вручную, глубина промерзания свыше 1 до 1,5 м, глубина разрабатываемого грунта свыше 1 до 1,5 м: группа грунта IVм	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	9,6	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-006-49-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания свыше 1,5 до 2 м, глубина разрабатываемого грунта до 0,5 м: группа грунта Ім	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов, присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	3,6	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-006-50-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания свыше 1,5 до 2 м, глубина разрабатываемого грунта до 0,5 м: группа грунта Пм	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов, присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	4,7	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-006-51-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания свыше 1,5 до 2 м, глубина разрабатываемого грунта до 0,5 м: группа грунта IIIм	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов, присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	6,8	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-006-52-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания свыше 1,5 до 2 м, глубина разрабатываемого грунта до 0,5 м: группа грунта IVм	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов, присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	8,2	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-006-53-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке вручную, глубина промерзания свыше 1,5 до 2 м, глубина разрабатываемого грунта до 0,5 м: группа грунта Im	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	5,6	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-006-54-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке вручную, глубина промерзания свыше 1,5 до 2 м, глубина разрабатываемого грунта до 0,5 м: группа грунта IIм	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	7,3	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-006-55-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке вручную, глубина промерзания свыше 1,5 до 2 м, глубина разрабатываемого грунта до 0,5 м: группа грунта IIIм	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	11,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-006-56-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке вручную, глубина промерзания свыше 1,5 до 2 м, глубина разрабатываемого грунта до 0,5 м: группа грунта IVм	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	14	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-006-57-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания свыше 1,5 до 2 м, глубина разрабатываемого грунта свыше 0,5 до 1 м: группа грунта Ім	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов, присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	3,3	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-006-58-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания свыше 1,5 до 2 м, глубина разрабатываемого грунта свыше 0,5 до 1 м: группа грунта Пм	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов, присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	4,2	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-006-59-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания свыше 1,5 до 2 м, глубина разрабатываемого грунта свыше 0,5 до 1 м: группа грунта IIIм	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов, присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	6	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-006-60-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания свыше 1,5 до 2 м, глубина разрабатываемого грунта свыше 0,5 до 1 м: группа грунта IVм	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов, присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	7,3	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-006-61-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке вручную, глубина промерзания свыше 1,5 до 2 м, глубина разрабатываемого грунта свыше 0,5 до 1 м: группа грунта Im	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	4,8	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-006-62-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке вручную, глубина промерзания свыше 1,5 до 2 м, глубина разрабатываемого грунта свыше 0,5 до 1 м: группа грунта IIм	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	6,2	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-006-63-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке вручную, глубина промерзания свыше 1,5 до 2 м, глубина разрабатываемого грунта свыше 0,5 до 1 м: группа грунта IIIм	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	10	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-006-64-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке вручную, глубина промерзания свыше 1,5 до 2 м, глубина разрабатываемого грунта свыше 0,5 до 1 м: группа грунта IVм	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	12	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-006-65-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания свыше 1,5 до 2 м, глубина разрабатываемого грунта свыше 1 до 1,5 м: группа грунта Ім	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов, присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	3,1	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-006-66-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания свыше 1,5 до 2 м, глубина разрабатываемого грунта свыше 1 до 1,5 м: группа грунта Пм	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов, присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	3,9	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-006-67-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания свыше 1,5 до 2 м, глубина разрабатываемого грунта свыше 1 до 1,5 м: группа грунта IIIм	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов, присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	5,6	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-006-68-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания свыше 1,5 до 2 м, глубина разрабатываемого грунта свыше 1 до 1,5 м: группа грунта IVм	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов, присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	6,7	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-006-69-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке вручную, глубина промерзания свыше 1,5 до 2 м, глубина разрабатываемого грунта свыше 1 до 1,5 м: группа грунта Im	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	4,3	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-006-70-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке вручную, глубина промерзания свыше 1,5 до 2 м, глубина разрабатываемого грунта свыше 1 до 1,5 м: группа грунта IIм	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	5,6	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-006-71-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке вручную, глубина промерзания свыше 1,5 до 2 м, глубина разрабатываемого грунта свыше 1 до 1,5 м: группа грунта IIIм	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	8,9	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-006-72-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке вручную, глубина промерзания свыше 1,5 до 2 м, глубина разрабатываемого грунта свыше 1 до 1,5 м: группа грунта IVм	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	10,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-006-73-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания свыше 1,5 до 2 м, глубина разрабатываемого грунта свыше 1,5 до 2 м: группа грунта Ім	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов, присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	4,1	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-006-74-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания свыше 1,5 до 2 м, глубина разрабатываемого грунта свыше 1,5 до 2 м: группа грунта Пм	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов, присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-006-75-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания свыше 1,5 до 2 м, глубина разрабатываемого грунта свыше 1,5 до 2 м: группа грунта IIIм	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов, присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	7,1	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-006-76-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания свыше 1,5 до 2 м, глубина разрабатываемого грунта свыше 1,5 до 2 м: группа грунта IVм	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов, присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	8,6	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-006-77-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке вручную, глубина промерзания свыше 1,5 до 2 м, глубина разрабатываемого грунта свыше 1,5 до 2 м: группа грунта Im	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	5,3	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-006-78-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке вручную, глубина промерзания свыше 1,5 до 2 м, глубина разрабатываемого грунта свыше 1,5 до 2 м: группа грунта IIм	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	6,4	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-006-79-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке вручную, глубина промерзания свыше 1,5 до 2 м, глубина разрабатываемого грунта свыше 1,5 до 2 м: группа грунта IIIм	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	10	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-006-80-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке вручную, глубина промерзания свыше 1,5 до 2 м, глубина разрабатываемого грунта свыше 1,5 до 2 м: группа грунта IVм	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	12	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-02-02-007 Разработка мерзлого грунта глубиной промерзания свыше 2 до 2,5 м в котлованах и траншеях при послойной разработке								
Н-02-02-007-01-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания свыше 2 до 2,5 м, глубина разрабатываемого грунта до 0,5 м: группа грунта Ім	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов, присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	3,8	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-007-02-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания свыше 2 до 2,5 м, глубина разрабатываемого грунта до 0,5 м: группа грунта Пм	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов, присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	4,9	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-007-03-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания свыше 2 до 2,5 м, глубина разрабатываемого грунта до 0,5 м: группа грунта IIIм	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов, присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	7,1	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-007-04-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания свыше 2 до 2,5 м, глубина разрабатываемого грунта до 0,5 м: группа грунта IVм	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов, присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	8,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-007-05-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке вручную, глубина промерзания свыше 2 до 2,5 м, глубина разрабатываемого грунта до 0,5 м: группа грунта Im	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	5,8	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-007-06-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке вручную, глубина промерзания свыше 2 до 2,5 м, глубина разрабатываемого грунта до 0,5 м: группа грунта IIм	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	7,6	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-007-07-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке вручную, глубина промерзания свыше 2 до 2,5 м, глубина разрабатываемого грунта до 0,5 м: группа грунта IIIм	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	12	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-007-08-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке вручную, глубина промерзания свыше 2 до 2,5 м, глубина разрабатываемого грунта до 0,5 м: группа грунта IVм	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	14,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-007-09-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания свыше 2 до 2,5 м, глубина разрабатываемого грунта свыше 0,5 до 1 м: группа грунта Ім	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов, присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	3,4	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-007-10-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания свыше 2 до 2,5 м, глубина разрабатываемого грунта свыше 0,5 до 1 м: группа грунта Пм	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов, присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	4,4	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-007-11-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания свыше 2 до 2,5 м, глубина разрабатываемого грунта свыше 0,5 до 1 м: группа грунта IIIм	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов, присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	6,3	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-007-12-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания свыше 2 до 2,5 м, глубина разрабатываемого грунта свыше 0,5 до 1 м: группа грунта IVм	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов, присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	7,6	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-007-13-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке вручную, глубина промерзания свыше 2 до 2,5 м, глубина разрабатываемого грунта свыше 0,5 до 1 м: группа грунта Im	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	5,1	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-007-14-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке вручную, глубина промерзания свыше 2 до 2,5 м, глубина разрабатываемого грунта свыше 0,5 до 1 м: группа грунта IIм	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	6,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-007-15-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке вручную, глубина промерзания свыше 2 до 2,5 м, глубина разрабатываемого грунта свыше 0,5 до 1 м: группа грунта IIIм	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	10,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-007-16-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке вручную, глубина промерзания свыше 2 до 2,5 м, глубина разрабатываемого грунта свыше 0,5 до 1 м: группа грунта IVм	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	12,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-007-17-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания свыше 2 до 2,5 м, глубина разрабатываемого грунта свыше 1 до 1,5 м: группа грунта Ім	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов, присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	3,2	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-007-18-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания свыше 2 до 2,5 м, глубина разрабатываемого грунта свыше 1 до 1,5 м: группа грунта Пм	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов, присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	4	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-007-19-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания свыше 2 до 2,5 м, глубина разрабатываемого грунта свыше 1 до 1,5 м: группа грунта IIIм	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов, присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	5,9	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-007-20-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания свыше 2 до 2,5 м, глубина разрабатываемого грунта свыше 1 до 1,5 м: группа грунта IVм	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов, присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	7	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-007-21-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке вручную, глубина промерзания свыше 2 до 2,5 м, глубина разрабатываемого грунта свыше 1 до 1,5 м: группа грунта Im	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	4,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-007-22-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке вручную, глубина промерзания свыше 2 до 2,5 м, глубина разрабатываемого грунта свыше 1 до 1,5 м: группа грунта IIм	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	5,8	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-007-23-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке вручную, глубина промерзания свыше 2 до 2,5 м, глубина разрабатываемого грунта свыше 1 до 1,5 м: группа грунта IIIм	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	9,3	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-007-24-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке вручную, глубина промерзания свыше 2 до 2,5 м, глубина разрабатываемого грунта свыше 1 до 1,5 м: группа грунта IVм	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	11	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-007-25-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания свыше 2 до 2,5 м, глубина разрабатываемого грунта свыше 1,5 до 2 м: группа грунта Ім	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов, присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	4,2	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-007-26-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания свыше 2 до 2,5 м, глубина разрабатываемого грунта свыше 1,5 до 2 м: группа грунта Пм	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов, присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	5,1	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-007-27-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания свыше 2 до 2,5 м, глубина разрабатываемого грунта свыше 1,5 до 2 м: группа грунта IIIм	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов, присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	7,4	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-007-28-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания свыше 2 до 2,5 м, глубина разрабатываемого грунта свыше 1,5 до 2 м: группа грунта IVм	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов, присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	8,9	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-007-29-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке вручную, глубина промерзания свыше 2 до 2,5 м, глубина разрабатываемого грунта свыше 1,5 до 2 м: группа грунта Im	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	5,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-007-30-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке вручную, глубина промерзания свыше 2 до 2,5 м, глубина разрабатываемого грунта свыше 1,5 до 2 м: группа грунта IIм	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	6,8	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-007-31-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке вручную, глубина промерзания свыше 2 до 2,5 м, глубина разрабатываемого грунта свыше 1,5 до 2 м: группа грунта IIIм	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	10,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-007-32-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке вручную, глубина промерзания свыше 2 до 2,5 м, глубина разрабатываемого грунта свыше 1,5 до 2 м: группа грунта IVм	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	12,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-007-33-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания свыше 2 до 2,5 м, глубина разрабатываемого грунта свыше 2 до 2,5 м: гркппа грунта Ім	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов, присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	4,2	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-007-34-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания свыше 2 до 2,5 м, глубина разрабатываемого грунта свыше 2 до 2,5 м: группа грунта Пм	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов, присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	5,2	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-007-35-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания свыше 2 до 2,5 м, глубина разрабатываемого грунта свыше 2 до 2,5 м: группа грунта IIIм	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов, присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	7,4	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-007-36-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания свыше 2 до 2,5 м, глубина разрабатываемого грунта свыше 2 до 2,5 м: группа грунта IVм	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов, присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	9	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-007-37-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке вручную, глубина промерзания свыше 2 до 2,5 м, глубина разрабатываемого грунта свыше 2 до 2,5 м: группа грунта Im	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	5,4	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-007-38-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке вручную, глубина промерзания свыше 2 до 2,5 м, глубина разрабатываемого грунта свыше 2 до 2,5 м: группа грунта IIм	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	6,7	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-007-39-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке вручную, глубина промерзания свыше 2 до 2,5 м, глубина разрабатываемого грунта свыше 2 до 2,5 м: группа грунта IIIм	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	10	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-007-40-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях при послойной разработке вручную, глубина промерзания свыше 2 до 2,5 м, глубина разрабатываемого грунта свыше 2 до 2,5 м: группа грунта IVм	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	12,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-02-02-008 Разработка мерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки								
Н-02-02-008-01-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания и глубина разработки до 0,5 м: группа грунта Ім	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов, присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	2,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-008-02-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания и глубина разработки до 0,5 м: группа грунта Пм	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов, присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	3,2	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-008-03-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания и глубина разработки до 0,5 м: группа грунта IIIм	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов, присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	4,6	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-008-04-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания и глубина разработки до 0,5 м: группа грунта IVм	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов, присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	5,6	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-008-05-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки вручную, глубина промерзания и глубина разработки до 0,5 м: группа грунта Im	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	3,6	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-008-06-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки вручную, глубина промерзания и глубина разработки до 0,5 м: группа грунта IIм	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	4,6	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-008-07-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки вручную, глубина промерзания и глубина разработки до 0,5 м: группа грунта IIIм	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	7,3	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-008-08-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки вручную, глубина промерзания и глубина разработки до 0,5 м: группа грунта IVм	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	8,9	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-008-09-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания и глубина разработки свыше 0,5 до 1 м: группа грунта Ім	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов, присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	2,8	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-008-10-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания и глубина разработки свыше 0,5 до 1 м: группа грунта Пм	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов, присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	3,6	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-008-11-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания и глубина разработки свыше 0,5 до 1 м: группа грунта IIIм	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов, присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	5,2	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-008-12-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания и глубина разработки свыше 0,5 до 1 м: группа грунта IVм	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов, присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	6,1	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-008-13-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки вручную, глубина промерзания и глубина разработки свыше 0,5 до 1 м: группа грунта Iм	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	4,1	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-008-14-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки вручную, глубина промерзания и глубина разработки свыше 0,5 до 1 м: группа грунта IIм	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	5,2	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-008-15-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки вручную, глубина промерзания и глубина разработки свыше 0,5 до 1 м: группа грунта IIIм	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	8,3	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-008-16-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки вручную, глубина промерзания и глубина разработки свыше 0,5 до 1 м: группа грунта IVм	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	9,8	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-008-17-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания и глубина разработки свыше 1 до 1,5 м: группа грунта Ім	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов, присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	3	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-008-18-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания и глубина разработки свыше 1 до 1,5 м: группа грунта Пм	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов, присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	3,9	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-008-19-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания и глубина разработки свыше 1 до 1,5 м: группа грунта IIIм	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов, присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	5,7	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-008-20-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания и глубина разработки свыше 1 до 1,5 м: группа грунта IVм	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов, присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	6,8	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-008-21-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки вручную, глубина промерзания и глубина разработки свыше 1 до 1,5 м: группа грунта Im	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	4,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-008-22-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки вручную, глубина промерзания и глубина разработки свыше 1 до 1,5 м: группа грунта IIм	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	5,8	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-008-23-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки вручную, глубина промерзания и глубина разработки свыше 1 до 1,5 м: группа грунта IIIм	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	9,3	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-008-24-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки вручную, глубина промерзания и глубина разработки свыше 1 до 1,5 м: группа грунта IVм	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	11	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-008-25-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания и глубина разработки св.1,5 до 2 м: группа грунта Ім	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов, присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	3,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-008-26-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания и глубина разработки св.1,5 до 2 м: группа грунта Пм	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов, присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	4,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-008-27-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания и глубина разработки св.1,5 до 2 м: группа грунта IIIм	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов, присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	6,4	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-008-28-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания и глубина разработки св.1,5 до 2 м: группа грунта IVм	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов, присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	7,7	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-008-29-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки вручную, глубина промерзания и глубина разработки свыше 1,5 до 2 м: группа грунта Im	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-008-30-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки вручную, глубина промерзания и глубина разработки свыше 1,5 до 2 м: группа грунта IIм	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	6,4	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-008-31-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки вручную, глубина промерзания и глубина разработки свыше 1,5 до 2 м: группа грунта IIIм	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	10	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-008-32-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки вручную, глубина промерзания и глубина разработки свыше 1,5 до 2 м: группа грунта IVм	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	12	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-008-33-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания и глубина разработки свыше 2 до 2,5 м: группа грунта Ім	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов, присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	3,8	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-008-34-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания и глубина разработки свыше 2 до 2,5 м: группа грунта Пм	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов, присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	4,7	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-008-35-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания и глубина разработки свыше 2 до 2,5 м: группа грунта IIIм	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов, присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	6,8	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-008-36-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания и глубина разработки свыше 2 до 2,5 м: группа грунта IVм	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов, присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Подкидка грунта по дну котлована. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессоров. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	8,2	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-008-37-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки вручную, глубина промерзания и глубина разработки свыше 2 до 2,5 м: группа грунта Im	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	5,3	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-008-38-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки вручную, глубина промерзания и глубина разработки свыше 2 до 2,5 м: группа грунта IIм	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	6,7	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-008-39-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки вручную, глубина промерзания и глубина разработки свыше 2 до 2,5 м: группа грунта IIIм	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	10,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-008-40-01	Копание мерзлого грунта в котлованах и траншеях на всю глубину разработки вручную, глубина промерзания и глубина разработки свыше 2 до 2,5 м: группа грунта IVм	1 м3 грунта	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Подкидка грунта по дну котлована. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок.	12,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-02-02-009 Выкидка мерзлого грунта								
Н-02-02-009-01-01	Выкидка мерзлого грунта на одну сторону при ширине котлована от 2 до 2,5 м, на две стороны свыше 4 до 5,0 м: группа грунта I	1 м3 грунта	-	0,27	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
Н-02-02-009-02-01	Выкидка мерзлого грунта на одну сторону при ширине котлована от 2 до 2,5 м, на две стороны свыше 4 до 5,0 м: группа грунта II	1 м3 грунта	-	0,31	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
Н-02-02-009-03-01	Выкидка мерзлого грунта на одну сторону при ширине котлована от 2 до 2,5 м, на две стороны свыше 4 до 5,0 м: группа грунта III	1 м3 грунта	-	0,45	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
Н-02-02-009-04-01	Выкидка мерзлого грунта на одну сторону при ширине котлована от 2 до 2,5 м, на две стороны свыше 4 до 5,0 м: группа грунта IV	1 м3 грунта	-	0,55	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
Н-02-02-009-05-01	Выкидка мерзлого грунта на одну сторону при ширине котлована от 2,5 до 3 м, на две стороны от 5 до 6 м: группа грунта I	1 м3 грунта	-	0,46	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
Н-02-02-009-06-01	Выкидка мерзлого грунта на одну сторону при ширине котлована от 2,5 до 3 м, на две стороны от 5 до 6 м: группа грунта II	1 м3 грунта	-	0,52	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
Н-02-02-009-07-01	Выкидка мерзлого грунта на одну сторону при ширине котлована от 2,5 до 3 м, на две стороны от 5 до 6 м: группа грунта III	1 м3 грунта	-	0,75	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-009-08-01	Выкидка мерзлого грунта на одну сторону при ширине котлована от 2,5 до 3 м, на две стороны от 5 до 6 м: группа грунта IV	1 м3 грунта	-	0,9	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
Н-02-02-009-09-01	Выкидка мерзлого грунта на одну сторону при ширине котлована от 3 до 3,5 м, на две стороны от 6 до 7 м: группа грунта I	1 м3 грунта	-	0,58	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
Н-02-02-009-10-01	Выкидка мерзлого грунта на одну сторону при ширине котлована от 3 до 3,5 м, на две стороны от 6 до 7 м: группа грунта II	1 м3 грунта	-	0,67	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
Н-02-02-009-11-01	Выкидка мерзлого грунта на одну сторону при ширине котлована от 3 до 3,5 м, на две стороны от 6 до 7 м: группа грунта III	1 м3 грунта	-	0,97	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
Н-02-02-009-12-01	Выкидка мерзлого грунта на одну сторону при ширине котлована от 3 до 3,5 м, на две стороны от 6 до 7 м: группа грунта IV	1 м3 грунта	-	1,2	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
Н-02-02-009-13-01	Выкидка мерзлого грунта на одну сторону при ширине котлована от 3,5 до 4 м, на две стороны от 7 до 8 м: группа грунта I	1 м3 грунта	-	0,68	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
Н-02-02-009-14-01	Выкидка мерзлого грунта на одну сторону при ширине котлована от 3,5 до 4 м, на две стороны от 7 до 8 м: группа грунта II	1 м3 грунта	-	0,78	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-009-15-01	Выкидка мерзлого грунта на одну сторону при ширине котлована от 3,5 до 4 м, на две стороны от 7 до 8 м: группа грунта III	1 м3 грунта	-	1,1	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
Н-02-02-009-16-01	Выкидка мерзлого грунта на одну сторону при ширине котлована от 3,5 до 4 м, на две стороны от 7 до 8 м: группа грунта IV	1 м3 грунта	-	1,4	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
Н-02-02-009-17-01	Выкидка мерзлого грунта на одну сторону при ширине котлована от 4 до 4,5 м, на две стороны от 8 до 9 м: группа грунта I	1 м3 грунта	-	0,76	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
Н-02-02-009-18-01	Выкидка мерзлого грунта на одну сторону при ширине котлована от 4 до 4,5 м, на две стороны от 8 до 9 м: группа грунта II	1 м3 грунта	-	0,87	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
Н-02-02-009-19-01	Выкидка мерзлого грунта на одну сторону при ширине котлована от 4 до 4,5 м, на две стороны от 8 до 9 м: группа грунта III	1 м3 грунта	-	1,3	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
Н-02-02-009-20-01	Выкидка мерзлого грунта на одну сторону при ширине котлована от 4 до 4,5 м, на две стороны от 8 до 9 м: группа грунта IV	1 м3 грунта	-	1,5	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
Н-02-02-009-21-01	Выкидка мерзлого грунта на одну сторону при ширине котлована от 4,5 до 5 м, на две стороны от 9 до 10 м: группа грунта I	1 м3 грунта	-	0,82	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-009-22-01	Выкидка мерзлого грунта на одну сторону при ширине котлована от 4,5 до 5 м, на две стороны от 9 до 10 м: группа грунта II	1 м3 грунта	-	0,94	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
Н-02-02-009-23-01	Выкидка мерзлого грунта на одну сторону при ширине котлована от 4,5 до 5 м, на две стороны от 9 до 10 м: группа грунта III	1 м3 грунта	-	1,4	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
Н-02-02-009-24-01	Выкидка мерзлого грунта на одну сторону при ширине котлована от 4,5 до 5 м, на две стороны от 9 до 10 м: группа грунта IV	1 м3 грунта	-	1,7	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
Н-02-02-009-25-01	Выкидка мерзлого грунта на одну сторону при ширине котлована от 5 до 5,5 м, на две стороны от 10 до 11 м: группа грунта I	1 м3 грунта	-	0,98	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
Н-02-02-009-26-01	Выкидка мерзлого грунта на одну сторону при ширине котлована от 5 до 5,5 м, на две стороны от 10 до 11 м: группа грунта II	1 м3 грунта	-	1,1	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
Н-02-02-009-27-01	Выкидка мерзлого грунта на одну сторону при ширине котлована от 5 до 5,5 м, на две стороны от 10 до 11 м: группа грунта III	1 м3 грунта	-	1,6	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
Н-02-02-009-28-01	Выкидка мерзлого грунта на одну сторону при ширине котлована от 5 до 5,5 м, на две стороны от 10 до 11 м: группа грунта IV	1 м3 грунта	-	2	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-009-29-01	Выкидка мерзлого грунта на одну сторону при ширине котлована от 5,5 до 6 м, на две стороны от 11 до 12 м: группа грунта I	1 м3 грунта	-	1,1	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
Н-02-02-009-30-01	Выкидка мерзлого грунта на одну сторону при ширине котлована от 5,5 до 6 м, на две стороны от 11 до 12 м: группа грунта II	1 м3 грунта	-	1,3	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
Н-02-02-009-31-01	Выкидка мерзлого грунта на одну сторону при ширине котлована от 5,5 до 6 м, на две стороны от 11 до 12 м: группа грунта III	1 м3 грунта	-	1,9	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
Н-02-02-009-32-01	Выкидка мерзлого грунта на одну сторону при ширине котлована от 5,5 до 6 м, на две стороны от 11 до 12 м: группа грунта IV	1 м3 грунта	-	2,2	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-02-02-010 Разработка грунта в перемычках траншей для укладки трубопроводов								
Н-02-02-010-01-01	Разработка грунта пневматическими отбойными молотками в перемычках траншей для укладки трубопроводов одновременно с разработкой траншей, глубина разрабатываемого отверстия до 1,5 м: группа грунта III	1 м3 грунта, рассчитанного по фактическим размерам отверстия	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Обслуживание молотков. 8. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 9. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	3,6	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-010-02-01	Разработка грунта пневматическими отбойными молотками в перемычках траншей для укладки трубопроводов одновременно с разработкой траншей, глубина разрабатываемого отверстия до 1,5 м: группа грунта IV	1 м3 грунта, рассчитанного по фактическим размерам отверстия	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Обслуживание молотков. 8. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 9. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	5,1	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-010-03-01	Разработка грунта пневматическими отбойными молотками в перемычках траншей для укладки трубопроводов одновременно с разработкой траншей, глубина разрабатываемого отверстия до 1,5 м: группа грунта IVр	1 м3 грунта, рассчитанного по фактическим размерам отверстия	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Обслуживание молотков. 8. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 9. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	6,9	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-010-04-01	Разработка грунта пневматическими отбойными молотками в перемычках траншей для укладки трубопроводов одновременно с разработкой траншей, глубина разрабатываемого отверстия до 1,5 м: группа грунта Vp	1 м3 грунта, рассчитанного по фактическим размерам отверстия	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Обслуживание молотков. 8. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 9. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	8,7	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-010-05-01	Разработка грунта вручную в перемычках траншей для укладки трубопроводов одновременно с разработкой траншей, глубина разрабатываемого отверстия до 1,5 м: группа грунта I	1 м3 грунта, рассчитанного по фактическим размерам отверстия	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Очистка бермы.	1,8	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-010-06-01	Разработка грунта вручную в перемычках траншей для укладки трубопроводов одновременно с разработкой траншей, глубина разрабатываемого отверстия до 1,5 м: группа грунта II	1 м3 грунта, рассчитанного по фактическим размерам отверстия	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Очистка бермы.	2,6	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-02-02-010-07-01	Разработка грунта вручную в перемычках траншей для укладки трубопроводов одновременно с разработкой траншей, глубина разрабатываемого отверстия до 1,5 м: группа грунта III	1 м3 грунта, рассчитанного по фактическим размерам отверстия	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Очистка бермы.	3,9	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-02-02-010-08-01	Разработка грунта вручную в перемычках траншей для укладки трубопроводов одновременно с разработкой траншей, глубина разрабатываемого отверстия до 1,5 м: группа грунта IV	1 м3 грунта, рассчитанного по фактическим размерам отверстия	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Очистка бермы.	5,7	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-010-09-01	Разработка грунта вручную в перемычках траншей для укладки трубопроводов одновременно с разработкой траншей, глубина разрабатываемого отверстия до 1,5 м: группа грунта IVр	1 м3 грунта, рассчитанного по фактическим размерам отверстия	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Очистка бермы.	7,7	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-010-10-01	Разработка грунта вручную в перемычках траншей для укладки трубопроводов одновременно с разработкой траншей, глубина разрабатываемого отверстия до 1,5 м: группа грунта Vр	1 м3 грунта, рассчитанного по фактическим размерам отверстия	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Очистка бермы.	11	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-010-11-01	Разработка грунта пневматическими отбойными молотками в перемычках траншей для укладки трубопроводов одновременно с разработкой траншей, глубина разрабатываемого отверстия свыше 1,5 до 2 м: группа грунта III	1 м3 грунта, рассчитанного по фактическим размерам отверстия	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Обслуживание молотков. 8. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 9. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	5,1	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-010-12-01	Разработка грунта пневматическими отбойными молотками в перемычках траншей для укладки трубопроводов одновременно с разработкой траншей, глубина разрабатываемого отверстия свыше 1,5 до 2 м: группа грунта IV	1 м3 грунта, рассчитанного по фактическим размерам отверстия	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Обслуживание молотков. 8. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 9. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	7,1	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-010-13-01	Разработка грунта пневматическими отбойными молотками в перемычках траншей для укладки трубопроводов одновременно с разработкой траншей, глубина разрабатываемого отверстия свыше 1,5 до 2 м: группа грунта IVр	1 м3 грунта, рассчитанного по фактическим размерам отверстия	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Обслуживание молотков. 8. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 9. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	7,9	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-010-14-01	Разработка грунта пневматическими отбойными молотками в перемычках траншей для укладки трубопроводов одновременно с разработкой траншей, глубина разрабатываемого отверстия свыше 1,5 до 2 м: группа грунта Vp	1 м3 грунта, рассчитанного по фактическим размерам отверстия	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Обслуживание молотков. 8. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 9. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	10,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-010-15-01	Разработка грунта вручную в перемычках траншей для укладки трубопроводов одновременно с разработкой траншей, глубина разрабатываемого отверстия свыше 1,5 до 2 м: группа грунта I	1 м3 грунта, рассчитанного по фактическим размерам отверстия	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Очистка бермы.	2,6	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-010-16-01	Разработка грунта вручную в перемычках траншей для укладки трубопроводов одновременно с разработкой траншей, глубина разрабатываемого отверстия свыше 1,5 до 2 м: группа грунта II	1 м3 грунта, рассчитанного по фактическим размерам отверстия	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Очистка бермы.	3,6	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-02-02-010-17-01	Разработка грунта вручную в перемычках траншей для укладки трубопроводов одновременно с разработкой траншей, глубина разрабатываемого отверстия свыше 1,5 до 2 м: группа грунта III	1 м3 грунта, рассчитанного по фактическим размерам отверстия	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Очистка бермы.	5,3	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-02-02-010-18-01	Разработка грунта вручную в перемычках траншей для укладки трубопроводов одновременно с разработкой траншей, глубина разрабатываемого отверстия свыше 1,5 до 2 м: группа грунта IV	1 м3 грунта, рассчитанного по фактическим размерам отверстия	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Очистка бермы.	7,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-010-19-01	Разработка грунта вручную в перемычках траншей для укладки трубопроводов одновременно с разработкой траншей, глубина разрабатываемого отверстия свыше 1,5 до 2 м: группа грунта IVр	1 м3 грунта, рассчитанного по фактическим размерам отверстия	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Очистка бермы.	8,7	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-010-20-01	Разработка грунта вручную в перемычках траншей для укладки трубопроводов одновременно с разработкой траншей, глубина разрабатываемого отверстия свыше 1,5 до 2 м: группа грунта Vр	1 м3 грунта, рассчитанного по фактическим размерам отверстия	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Очистка бермы.	13	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-010-21-01	Разработка грунта пневматическими отбойными молотками в перемычках траншей для укладки трубопроводов одновременно с разработкой траншей, глубина разрабатываемого отверстия свыше 2 до 3 м: группа грунта III	1 м3 грунта, рассчитанного по фактическим размерам отверстия	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Обслуживание молотков. 8. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 9. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	6,3	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-010-22-01	Разработка грунта пневматическими отбойными молотками в перемычках траншей для укладки трубопроводов одновременно с разработкой траншей, глубина разрабатываемого отверстия свыше 2 до 3 м: группа грунта IV	1 м3 грунта, рассчитанного по фактическим размерам отверстия	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Обслуживание молотков. 8. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 9. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	8,3	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-010-23-01	Разработка грунта пневматическими отбойными молотками в перемычках траншей для укладки трубопроводов одновременно с разработкой траншей, глубина разрабатываемого отверстия свыше 2 до 3 м: группа грунта IVр	1 м3 грунта, рассчитанного по фактическим размерам отверстия	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Обслуживание молотков. 8. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 9. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	9,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-010-24-01	Разработка грунта пневматическими отбойными молотками в перемычках траншей для укладки трубопроводов одновременно с разработкой траншей, глубина разрабатываемого отверстия свыше 2 до 3 м: группа грунта Vp	1 м3 грунта, рассчитанного по фактическим размерам отверстия	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Обслуживание молотков. 8. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 9. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	12,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-010-25-01	Разработка грунта вручную в перемычках траншей для укладки трубопроводов одновременно с разработкой траншей, глубина разрабатываемого отверстия свыше 2 до 3 м: группа грунта I	1 м3 грунта, рассчитанного по фактическим размерам отверстия	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Очистка бермы.	3,3	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-010-26-01	Разработка грунта вручную в перемычках траншей для укладки трубопроводов одновременно с разработкой траншей, глубина разрабатываемого отверстия свыше 2 до 3 м: группа грунта II	1 м3 грунта, рассчитанного по фактическим размерам отверстия	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Очистка бермы.	4,5	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-02-02-010-27-01	Разработка грунта вручную в перемычках траншей для укладки трубопроводов одновременно с разработкой траншей, глубина разрабатываемого отверстия свыше 2 до 3 м: группа грунта III	1 м3 грунта, рассчитанного по фактическим размерам отверстия	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Очистка бермы.	6,5	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-02-02-010-28-01	Разработка грунта вручную в перемычках траншей для укладки трубопроводов одновременно с разработкой траншей, глубина разрабатываемого отверстия свыше 2 до 3 м: группа грунта IV	1 м3 грунта, рассчитанного по фактическим размерам отверстия	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Очистка бермы.	8,7	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-010-29-01	Разработка грунта вручную в перемычках траншей для укладки трубопроводов одновременно с разработкой траншей, глубина разрабатываемого отверстия свыше 2 до 3 м: группа грунта IVр	1 м3 грунта, рассчитанного по фактическим размерам отверстия	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Очистка бермы.	10,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-010-30-01	Разработка грунта вручную в перемычках траншей для укладки трубопроводов одновременно с разработкой траншей, глубина разрабатываемого отверстия свыше 2 до 3 м: группа грунта Vр	1 м3 грунта, рассчитанного по фактическим размерам отверстия	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Очистка бермы.	14,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-010-31-01	Разработка грунта пневматическими отбойными молотками в перемычках траншей для укладки трубопроводов одновременно с разработкой траншей, глубина разрабатываемого отверстия свыше 3 до 4 м: группа грунта III	1 м3 грунта, рассчитанного по фактическим размерам отверстия	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Обслуживание молотков. 8. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 9. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	7,7	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-010-32-01	Разработка грунта пневматическими отбойными молотками в перемычках траншей для укладки трубопроводов одновременно с разработкой траншей, глубина разрабатываемого отверстия свыше 3 до 4 м: группа грунта IV	1 м3 грунта, рассчитанного по фактическим размерам отверстия	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Обслуживание молотков. 8. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 9. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	9,9	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-010-33-01	Разработка грунта пневматическими отбойными молотками в перемычках траншей для укладки трубопроводов одновременно с разработкой траншей, глубина разрабатываемого отверстия свыше 3 до 4 м: группа грунта IVp	1 м3 грунта, рассчитанного по фактическим размерам отверстия	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Обслуживание молотков. 8. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 9. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	11,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-010-34-01	Разработка грунта пневматическими отбойными молотками в перемычках траншей для укладки трубопроводов одновременно с разработкой траншей, глубина разрабатываемого отверстия свыше 3 до 4 м: группа грунта Vp	1 м3 грунта, рассчитанного по фактическим размерам отверстия	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Обслуживание молотков. 8. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 9. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	14,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-010-35-01	Разработка грунта вручную в перемычках траншей для укладки трубопроводов одновременно с разработкой траншей, глубина разрабатываемого отверстия свыше 3 до 4 м: группа грунта I	1 м3 грунта, рассчитанного по фактическим размерам отверстия	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Очистка бермы.	4,3	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-010-36-01	Разработка грунта вручную в перемычках траншей для укладки трубопроводов одновременно с разработкой траншей, глубина разрабатываемого отверстия свыше 3 до 4 м: группа грунта II	1 м3 грунта, рассчитанного по фактическим размерам отверстия	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Очистка бермы.	5,7	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-02-02-010-37-01	Разработка грунта вручную в перемычках траншей для укладки трубопроводов одновременно с разработкой траншей, глубина разрабатываемого отверстия свыше 3 до 4 м: группа грунта III	1 м3 грунта, рассчитанного по фактическим размерам отверстия	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Очистка бермы.	7,9	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-02-02-010-38-01	Разработка грунта вручную в перемычках траншей для укладки трубопроводов одновременно с разработкой траншей, глубина разрабатываемого отверстия свыше 3 до 4 м: группа грунта IV	1 м3 грунта, рассчитанного по фактическим размерам отверстия	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Очистка бермы.	10,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-010-39-01	Разработка грунта вручную в перемычках траншей для укладки трубопроводов одновременно с разработкой траншей, глубина разрабатываемого отверстия свыше 3 до 4 м: группа грунта IVр	1 м3 грунта, рассчитанного по фактическим размерам отверстия	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Очистка бермы.	12	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-010-40-01	Разработка грунта вручную в перемычках траншей для укладки трубопроводов одновременно с разработкой траншей, глубина разрабатываемого отверстия свыше 3 до 4 м: группа грунта Vр	1 м3 грунта, рассчитанного по фактическим размерам отверстия	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Очистка бермы.	16,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-010-41-01	Разработка грунта пневматическими отбойными молотками в перемычках ранее разработанных траншей для укладки трубопроводов, глубина разрабатываемого отверстия до 1,5 м: группа грунта III	1 м3 грунта, рассчитанного по фактическим размерам отверстия	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Обслуживание молотков. 8. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 9. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	4	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-010-42-01	Разработка грунта пневматическими отбойными молотками в перемычках ранее разработанных траншей для укладки трубопроводов, глубина разрабатываемого отверстия до 1,5 м: группа грунта IV	1 м3 грунта, рассчитанного по фактическим размерам отверстия	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Обслуживание молотков. 8. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 9. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	5,6	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-010-43-01	Разработка грунта пневматическими отбойными молотками в перемычках ранее разработанных траншей для укладки трубопроводов, глубина разрабатываемого отверстия до 1,5 м: группа грунта IVр	1 м3 грунта, рассчитанного по фактическим размерам отверстия	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Обслуживание молотков. 8. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 9. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	7,6	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-010-44-01	Разработка грунта пневматическими отбойными молотками в перемычках ранее разработанных траншей для укладки трубопроводов, глубина разрабатываемого отверстия до 1,5 м: группа грунта Vp	1 м3 грунта, рассчитанного по фактическим размерам отверстия	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Обслуживание молотков. 8. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 9. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	9,6	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-010-45-01	Разработка грунта вручную в перемычках ранее разработанных траншей для укладки трубопроводов, глубина разрабатываемого отверстия до 1,5 м: группа грунта I	1 м3 грунта, рассчитанного по фактическим размерам отверстия	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Очистка бермы.	2	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-010-46-01	Разработка грунта вручную в перемычках ранее разработанных траншей для укладки трубопроводов, глубина разрабатываемого отверстия до 1,5 м: группа грунта II	1 м3 грунта, рассчитанного по фактическим размерам отверстия	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Очистка бермы.	2,9	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-02-02-010-47-01	Разработка грунта вручную в перемычках ранее разработанных траншей для укладки трубопроводов, глубина разрабатываемого отверстия до 1,5 м: группа грунта III	1 м3 грунта, рассчитанного по фактическим размерам отверстия	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Очистка бермы.	4,3	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-02-02-010-48-01	Разработка грунта вручную в перемычках ранее разработанных траншей для укладки трубопроводов, глубина разрабатываемого отверстия до 1,5 м: группа грунта IV	1 м3 грунта, рассчитанного по фактическим размерам отверстия	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Очистка бермы.	6,3	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-010-49-01	Разработка грунта вручную в перемычках ранее разработанных траншей для укладки трубопроводов, глубина разрабатываемого отверстия до 1,5 м: группа грунта IVр	1 м3 грунта, рассчитанного по фактическим размерам отверстия	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Очистка бермы.	8,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-010-50-01	Разработка грунта вручную в перемычках ранее разработанных траншей для укладки трубопроводов, глубина разрабатываемого отверстия до 1,5 м: группа грунта Vр	1 м3 грунта, рассчитанного по фактическим размерам отверстия	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Очистка бермы.	12	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-010-51-01	Разработка грунта пневматическими отбойными молотками в перемычках ранее разработанных траншей для укладки трубопроводов, глубина разрабатываемого отверстия свыше 1,5 до 2 м: группа грунта III	1 м3 грунта, рассчитанного по фактическим размерам отверстия	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Обслуживание молотков. 8. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 9. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	5,6	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-010-52-01	Разработка грунта пневматическими отбойными молотками в перемычках ранее разработанных траншей для укладки трубопроводов, глубина разрабатываемого отверстия свыше 1,5 до 2 м: группа грунта IV	1 м3 грунта, рассчитанного по фактическим размерам отверстия	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Обслуживание молотков. 8. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 9. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	7,8	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-010-53-01	Разработка грунта пневматическими отбойными молотками в перемычках ранее разработанных траншей для укладки трубопроводов, глубина разрабатываемого отверстия свыше 1,5 до 2 м: группа грунта IVр	1 м3 грунта, рассчитанного по фактическим размерам отверстия	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Обслуживание молотков. 8. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 9. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	8,7	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-010-54-01	Разработка грунта пневматическими отбойными молотками в перемычках ранее разработанных траншей для укладки трубопроводов, глубина разрабатываемого отверстия свыше 1,5 до 2 м: группа грунта Vр	1 м3 грунта, рассчитанного по фактическим размерам отверстия	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Обслуживание молотков. 8. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 9. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	11,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-010-55-01	Разработка грунта вручную в перемычках ранее разработанных траншей для укладки трубопроводов, глубина разрабатываемого отверстия свыше 1,5 до 2 м: группа грунта I	1 м3 грунта, рассчитанного по фактическим размерам отверстия	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Очистка бермы.	2,9	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-010-56-01	Разработка грунта вручную в перемычках ранее разработанных траншей для укладки трубопроводов, глубина разрабатываемого отверстия свыше 1,5 до 2 м: группа грунта II	1 м3 грунта, рассчитанного по фактическим размерам отверстия	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Очистка бермы.	4	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-02-02-010-57-01	Разработка грунта вручную в перемычках ранее разработанных траншей для укладки трубопроводов, глубина разрабатываемого отверстия свыше 1,5 до 2 м: группа грунта III	1 м3 грунта, рассчитанного по фактическим размерам отверстия	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Очистка бермы.	5,8	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-02-02-010-58-01	Разработка грунта вручную в перемычках ранее разработанных траншей для укладки трубопроводов, глубина разрабатываемого отверстия свыше 1,5 до 2 м: группа грунта IV	1 м3 грунта, рассчитанного по фактическим размерам отверстия	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Очистка бермы.	8,3	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-010-59-01	Разработка грунта вручную в перемычках ранее разработанных траншей для укладки трубопроводов, глубина разрабатываемого отверстия свыше 1,5 до 2 м: группа грунта IVр	1 м3 грунта, рассчитанного по фактическим размерам отверстия	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Очистка бермы.	9,6	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-010-60-01	Разработка грунта вручную в перемычках ранее разработанных траншей для укладки трубопроводов, глубина разрабатываемого отверстия свыше 1,5 до 2 м: группа грунта Vр	1 м3 грунта, рассчитанного по фактическим размерам отверстия	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Очистка бермы.	14	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-010-61-01	Разработка грунта пневматическими отбойными молотками в перемычках ранее разработанных траншей для укладки трубопроводов, глубина разрабатываемого отверстия свыше 2 до 3 м: группа грунта III	1 м3 грунта, рассчитанного по фактическим размерам отверстия	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Обслуживание молотков. 8. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 9. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	6,9	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-010-62-01	Разработка грунта пневматическими отбойными молотками в перемычках ранее разработанных траншей для укладки трубопроводов, глубина разрабатываемого отверстия свыше 2 до 3 м: группа грунта IV	1 м3 грунта, рассчитанного по фактическим размерам отверстия	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Обслуживание молотков. 8. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 9. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	9,1	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-010-63-01	Разработка грунта пневматическими отбойными молотками в перемычках ранее разработанных траншей для укладки трубопроводов, глубина разрабатываемого отверстия свыше 2 до 3 м: группа грунта IVр	1 м3 грунта, рассчитанного по фактическим размерам отверстия	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Обслуживание молотков. 8. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 9. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	10,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-010-64-01	Разработка грунта пневматическими отбойными молотками в перемычках ранее разработанных траншей для укладки трубопроводов, глубина разрабатываемого отверстия свыше 2 до 3 м: группа грунта Vp	1 м3 грунта, рассчитанного по фактическим размерам отверстия	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Обслуживание молотков. 8. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 9. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	13,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-010-65-01	Разработка грунта вручную в перемычках ранее разработанных траншей для укладки трубопроводов, глубина разрабатываемого отверстия свыше 2 до 3 м: группа грунта I	1 м3 грунта, рассчитанного по фактическим размерам отверстия	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Очистка бермы.	3,6	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-010-66-01	Разработка грунта вручную в перемычках ранее разработанных траншей для укладки трубопроводов, глубина разрабатываемого отверстия свыше 2 до 3 м: группа грунта II	1 м3 грунта, рассчитанного по фактическим размерам отверстия	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Очистка бермы.	5	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-02-02-010-67-01	Разработка грунта вручную в перемычках ранее разработанных траншей для укладки трубопроводов, глубина разрабатываемого отверстия свыше 2 до 3 м: группа грунта III	1 м3 грунта, рассчитанного по фактическим размерам отверстия	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Очистка бермы.	7,2	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-02-02-010-68-01	Разработка грунта вручную в перемычках ранее разработанных траншей для укладки трубопроводов, глубина разрабатываемого отверстия свыше 2 до 3 м: группа грунта IV	1 м3 грунта, рассчитанного по фактическим размерам отверстия	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Очистка бермы.	9,6	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-010-69-01	Разработка грунта вручную в перемычках ранее разработанных траншей для укладки трубопроводов, глубина разрабатываемого отверстия свыше 2 до 3 м: группа грунта IVр	1 м3 грунта, рассчитанного по фактическим размерам отверстия	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Очистка бермы.	11,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-010-70-01	Разработка грунта вручную в перемычках ранее разработанных траншей для укладки трубопроводов, глубина разрабатываемого отверстия свыше 2 до 3 м: группа грунта Vр	1 м3 грунта, рассчитанного по фактическим размерам отверстия	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Очистка бермы.	16	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-010-71-01	Разработка грунта пневматическими отбойными молотками в перемычках ранее разработанных траншей для укладки трубопроводов, глубина разрабатываемого отверстия свыше 3 до 4 м: группа грунта III	1 м3 грунта, рассчитанного по фактическим размерам отверстия	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Обслуживание молотков. 8. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 9. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	8,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-010-72-01	Разработка грунта пневматическими отбойными молотками в перемычках ранее разработанных траншей для укладки трубопроводов, глубина разрабатываемого отверстия свыше 3 до 4 м: группа грунта IV	1 м3 грунта, рассчитанного по фактическим размерам отверстия	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Обслуживание молотков. 8. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 9. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	11	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-010-73-01	Разработка грунта пневматическими отбойными молотками в перемычках ранее разработанных траншей для укладки трубопроводов, глубина разрабатываемого отверстия свыше 3 до 4 м: группа грунта IVр	1 м3 грунта, рассчитанного по фактическим размерам отверстия	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Обслуживание молотков. 8. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 9. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	12,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-010-74-01	Разработка грунта пневматическими отбойными молотками в перемычках ранее разработанных траншей для укладки трубопроводов, глубина разрабатываемого отверстия свыше 3 до 4 м: группа грунта Vp	1 м3 грунта, рассчитанного по фактическим размерам отверстия	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Обслуживание молотков. 8. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 9. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	16	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-010-75-01	Разработка грунта вручную в перемычках ранее разработанных траншей для укладки трубопроводов, глубина разрабатываемого отверстия свыше 3 до 4 м: группа грунта I	1 м3 грунта, рассчитанного по фактическим размерам отверстия	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Очистка бермы.	4,7	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-010-76-01	Разработка грунта вручную в перемычках ранее разработанных траншей для укладки трубопроводов, глубина разрабатываемого отверстия свыше 3 до 4 м: группа грунта II	1 м3 грунта, рассчитанного по фактическим размерам отверстия	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Очистка бермы.	6,3	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-02-02-010-77-01	Разработка грунта вручную в перемычках ранее разработанных траншей для укладки трубопроводов, глубина разрабатываемого отверстия свыше 3 до 4 м: группа грунта III	1 м3 грунта, рассчитанного по фактическим размерам отверстия	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Очистка бермы.	8,7	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-02-02-010-78-01	Разработка грунта вручную в перемычках ранее разработанных траншей для укладки трубопроводов, глубина разрабатываемого отверстия свыше 3 до 4 м: группа грунта IV	1 м3 грунта, рассчитанного по фактическим размерам отверстия	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Очистка бермы.	11,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-010-79-01	Разработка грунта вручную в перемычках ранее разработанных траншей для укладки трубопроводов, глубина разрабатываемого отверстия свыше 3 до 4 м: группа грунта IVр	1 м3 грунта, рассчитанного по фактическим размерам отверстия	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Очистка бермы.	13,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-010-80-01	Разработка грунта вручную в перемычках ранее разработанных траншей для укладки трубопроводов, глубина разрабатываемого отверстия свыше 3 до 4 м: группа грунта Vр	1 м3 грунта, рассчитанного по фактическим размерам отверстия	1. Разрыхление грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 3. Установка, разборка и перестановка полок. 4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 5. Очистка бермы.	18	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-02-02-011 Разработка немерзлого грунта при послойной разработке в ямах под строительные конструкции								
Н-02-02-011-01-01	Копание пневматическими отбойными молотками немерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке, глубина разрабатываемого слоя до 1,5 м: группа грунта III	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 3. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 4. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 5. Установка, разборка и перестановка полок. 6. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик. 12. Переходы от ямы к яме.	2,9	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-011-02-01	Копание пневматическими отбойными молотками немерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке, глубина разрабатываемого слоя до 1,5 м: группа грунта IV	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 3. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 4. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 5. Установка, разборка и перестановка полок. 6. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик. 12. Переходы от ямы к яме.	3,8	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-011-03-01	Копание пневматическими отбойными молотками немерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке, глубина разрабатываемого слоя до 1,5 м: группа грунта IVp	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 3. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 4. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 5. Установка, разборка и перестановка полок. 6. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик. 12. Переходы от ямы к яме.	5,2	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-011-04-01	Копание пневматическими отбойными молотками немерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке, глубина разрабатываемого слоя до 1,5 м: группа грунта Vp	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 3. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 4. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 5. Установка, разборка и перестановка полок. 6. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик. 12. Переходы от ямы к яме.	6,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-011-05-01	Копание вручную немерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке, глубина разрабатываемого слоя до 1,5 м: группа грунта I	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Разрыхление грунта вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок ямы. 8. Переход от ямы к яме.	1,3	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-011-06-01	Копание вручную немерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке, глубина разрабатываемого слоя до 1,5 м: группа грунта II	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Разрыхление грунта вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок ямы. 8. Переход от ямы к яме.	1,9	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-02-02-011-07-01	Копание вручную немерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке, глубина разрабатываемого слоя до 1,5 м: группа грунта III	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Разрыхление грунта вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок ямы. 8. Переход от ямы к яме.	3	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-011-08-01	Копание вручную немерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке, глубина разрабатываемого слоя до 1,5 м: группа грунта IV	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Разрыхление грунта вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок ямы. 8. Переход от ямы к яме.	4,3	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-011-09-01	Копание вручную немерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке, глубина разрабатываемого слоя до 1,5 м: группа грунта IVp	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Разрыхление грунта вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок ямы. 8. Переход от ямы к яме.	5,8	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-011-10-01	Копание вручную немерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке, глубина разрабатываемого слоя до 1,5 м: группа грунта Vp	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Разрыхление грунта вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок ямы. 8. Переход от ямы к яме.	8,2	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-011-11-01	Копание пневматическими отбойными молотками немерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке, глубина разрабатываемого слоя свыше 1,5 до 2,5 м: группа грунта III	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 3. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 4. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 5. Установка, разборка и перестановка полок. 6. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик. 12. Переходы от ямы к яме.	5,7	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-011-12-01	Копание пневматическими отбойными молотками немерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке, глубина разрабатываемого слоя свыше 1,5 до 2,5 м: группа грунта IV	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 3. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 4. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 5. Установка, разборка и перестановка полок. 6. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик. 12. Переходы от ямы к яме.	7,2	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-011-13-01	Копание пневматическими отбойными молотками немерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке, глубина разрабатываемого слоя свыше 1,5 до 2,5 м: группа грунта IVp	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 3. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 4. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 5. Установка, разборка и перестановка полок. 6. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик. 12. Переходы от ямы к яме.	10,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-011-14-01	Копание пневматическими отбойными молотками немерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке, глубина разрабатываемого слоя свыше 1,5 до 2,5 м: группа грунта Vp	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 3. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 4. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 5. Установка, разборка и перестановка полок. 6. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик. 12. Переходы от ямы к яме.	13	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-011-15-01	Копание вручную немерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке, глубина разрабатываемого слоя свыше 1,5 до 2,5 м: группа грунта I	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Разрыхление грунта вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок ямы. 8. Переход от ямы к яме.	2,7	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-011-16-01	Копание вручную немерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке, глубина разрабатываемого слоя свыше 1,5 до 2,5 м: группа грунта II	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Разрыхление грунта вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок ямы. 8. Переход от ямы к яме.	3,8	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-02-02-011-17-01	Копание вручную немерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке, глубина разрабатываемого слоя свыше 1,5 до 2,5 м: группа грунта III	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Разрыхление грунта вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок ямы. 8. Переход от ямы к яме.	5,9	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-011-18-01	Копание вручную немерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке, глубина разрабатываемого слоя свыше 1,5 до 2,5 м: группа грунта IV	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Разрыхление грунта вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок ямы. 8. Переход от ямы к яме.	8,7	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-011-19-01	Копание вручную немерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке, глубина разрабатываемого слоя свыше 1,5 до 2,5 м: группа грунта IVp	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Разрыхление грунта вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок ямы. 8. Переход от ямы к яме.	12	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-011-20-01	Копание вручную немерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке, глубина разрабатываемого слоя свыше 1,5 до 2,5 м: группа грунта Vp	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Разрыхление грунта вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок ямы. 8. Переход от ямы к яме.	16	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-02-02-012 Разработка немерзлого грунта на всю глубину разработки в ямах под строительные конструкции								
Н-02-02-012-01-01	Копание пневматическими отбойными молотками немерзлого грунта в ямах под строительные конструкции на всю глубину разработки, глубина разрабатываемого слоя до 1,5 м: группа грунта III	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 3. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 4. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 5. Установка, разборка и перестановка полок. 6. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик. 12. Переходы от ямы к яме.	2,9	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-012-02-01	Копание пневматическими отбойными молотками немерзлого грунта в ямах под строительные конструкции на всю глубину разработки, глубина разрабатываемого слоя до 1,5 м: группа грунта IV	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 3. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 4. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 5. Установка, разборка и перестановка полок. 6. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик. 12. Переходы от ямы к яме.	3,8	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-012-03-01	Копание пневматическими отбойными молотками немерзлого грунта в ямах под строительные конструкции на всю глубину разработки, глубина разрабатываемого слоя до 1,5 м: группа грунта IVp	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 3. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 4. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 5. Установка, разборка и перестановка полок. 6. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик. 12. Переходы от ямы к яме.	5,2	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-012-04-01	Копание пневматическими отбойными молотками немерзлого грунта в ямах под строительные конструкции на всю глубину разработки, глубина разрабатываемого слоя до 1,5 м: группа грунта Vp	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 3. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 4. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 5. Установка, разборка и перестановка полок. 6. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик. 12. Переходы от ямы к яме.	6,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-012-05-01	Копание вручную немерзлого грунта в ямах под строительные конструкции на всю глубину разработки, глубина разрабатываемого слоя до 1,5 м: группа грунта I	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Разрыхление грунта вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок ямы. 8. Переход от ямы к яме.	1,3	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-012-06-01	Копание вручную немерзлого грунта в ямах под строительные конструкции на всю глубину разработки, глубина разрабатываемого слоя до 1,5 м: группа грунта II	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Разрыхление грунта вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок ямы. 8. Переход от ямы к яме.	1,9	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-02-02-012-07-01	Копание вручную немерзлого грунта в ямах под строительные конструкции на всю глубину разработки, глубина разрабатываемого слоя до 1,5 м: группа грунта III	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Разрыхление грунта вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок ямы. 8. Переход от ямы к яме.	3	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-012-08-01	Копание вручную немерзлого грунта в ямах под строительные конструкции на всю глубину разработки, глубина разрабатываемого слоя до 1,5 м: группа грунта IV	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Разрыхление грунта вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок ямы. 8. Переход от ямы к яме.	4,3	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-012-09-01	Копание вручную немерзлого грунта в ямах под строительные конструкции на всю глубину разработки, глубина разрабатываемого слоя до 1,5 м: группа грунта IVр	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Разрыхление грунта вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок ямы. 8. Переход от ямы к яме.	5,8	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-012-10-01	Копание вручную немерзлого грунта в ямах под строительные конструкции на всю глубину разработки, глубина разрабатываемого слоя до 1,5 м: группа грунта Vp	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Разрыхление грунта вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок ямы. 8. Переход от ямы к яме.	8,2	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-012-11-01	Копание пневматическими отбойными молотками немерзлого грунта в ямах под строительные конструкции на всю глубину разработки, глубина разрабатываемого слоя свыше 1,5 до 2 м: группа грунта III	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 3. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 4. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 5. Установка, разборка и перестановка полок. 6. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик. 12. Переходы от ямы к яме.	3,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-012-12-01	Копание пневматическими отбойными молотками немерзлого грунта в ямах под строительные конструкции на всю глубину разработки, глубина разрабатываемого слоя свыше 1,5 до 2 м: группа грунта IV	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 3. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 4. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 5. Установка, разборка и перестановка полок. 6. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик. 12. Переходы от ямы к яме.	4,8	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-012-13-01	Копание пневматическими отбойными молотками немерзлого грунта в ямах под строительные конструкции на всю глубину разработки, глубина разрабатываемого слоя свыше 1,5 до 2 м: группа грунта IVр	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 3. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 4. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 5. Установка, разборка и перестановка полок. 6. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик. 12. Переходы от ямы к яме.	6,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-012-14-01	Копание пневматическими отбойными молотками немерзлого грунта в ямах под строительные конструкции на всю глубину разработки, глубина разрабатываемого слоя свыше 1,5 до 2 м: группа грунта Vp	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 3. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 4. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 5. Установка, разборка и перестановка полок. 6. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик. 12. Переходы от ямы к яме.	8,1	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-012-15-01	Копание вручную немерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке, глубина разрабатываемого слоя свыше 1,5 до 2 м: группа грунта I	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Разрыхление грунта вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок ямы. 8. Переход от ямы к яме.	1,7	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-012-16-01	Копание вручную немерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке, глубина разрабатываемого слоя свыше 1,5 до 2 м: группа грунта II	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Разрыхление грунта вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок ямы. 8. Переход от ямы к яме.	2,4	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-02-02-012-17-01	Копание вручную немерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке, глубина разрабатываемого слоя свыше 1,5 до 2 м: группа грунта III	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Разрыхление грунта вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок ямы. 8. Переход от ямы к яме.	3,7	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-012-18-01	Копание вручную немерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке, глубина разрабатываемого слоя свыше 1,5 до 2 м: группа грунта IV	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Разрыхление грунта вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок ямы. 8. Переход от ямы к яме.	5,4	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-012-19-01	Копание вручную немерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке, глубина разрабатываемого слоя свыше 1,5 до 2 м: группа грунта IVр	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Разрыхление грунта вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок ямы. 8. Переход от ямы к яме.	7,3	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-012-20-01	Копание вручную немерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке, глубина разрабатываемого слоя свыше 1,5 до 2 м: группа грунта Vp	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Разрыхление грунта вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок ямы. 8. Переход от ямы к яме.	10,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-012-21-01	Копание пневматическими отбойными молотками немерзлого грунта в ямах под строительные конструкции на всю глубину разработки, глубина разрабатываемого слоя свыше 2 до 2,5 м: группа грунта III	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 3. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 4. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 5. Установка, разборка и перестановка полок. 6. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик. 12. Переходы от ямы к яме.	4	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-012-22-01	Копание пневматическими отбойными молотками немерзлого грунта в ямах под строительные конструкции на всю глубину разработки, глубина разрабатываемого слоя свыше 2 до 2,5 м: группа грунта IV	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 3. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 4. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 5. Установка, разборка и перестановка полок. 6. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик. 12. Переходы от ямы к яме.	5,4	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-012-23-01	Копание пневматическими отбойными молотками немерзлого грунта в ямах под строительные конструкции на всю глубину разработки, глубина разрабатываемого слоя свыше 2 до 2,5 м: группа грунта IVp	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 3. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 4. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 5. Установка, разборка и перестановка полок. 6. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик. 12. Переходы от ямы к яме.	7,3	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-012-24-01	Копание пневматическими отбойными молотками немерзлого грунта в ямах под строительные конструкции на всю глубину разработки, глубина разрабатываемого слоя свыше 2 до 2,5 м: группа грунта Vp	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 3. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 4. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 5. Установка, разборка и перестановка полок. 6. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик. 12. Переходы от ямы к яме.	9,1	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-012-25-01	Копание вручную немерзлого грунта в ямах под строительные конструкции на всю глубину разработки, глубина разрабатываемого слоя свыше 2 до 2,5 м: вручную, группа грунта I	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Разрыхление грунта вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок ямы. 8. Переход от ямы к яме.	1,9	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-012-26-01	Копание вручную немерзлого грунта в ямах под строительные конструкции на всю глубину разработки, глубина разрабатываемого слоя свыше 2 до 2,5 м: вручную, группа грунта II	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Разрыхление грунта вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок ямы. 8. Переход от ямы к яме.	2,7	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-02-02-012-27-01	Копание вручную немерзлого грунта в ямах под строительные конструкции на всю глубину разработки, глубина разрабатываемого слоя свыше 2 до 2,5 м: вручную, группа грунта III	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Разрыхление грунта вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок ямы. 8. Переход от ямы к яме.	4,1	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-012-28-01	Копание вручную немерзлого грунта в ямах под строительные конструкции на всю глубину разработки, глубина разрабатываемого слоя свыше 2 до 2,5 м: вручную, группа грунта IV	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Разрыхление грунта вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок ямы. 8. Переход от ямы к яме.	6,1	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-012-29-01	Копание вручную немерзлого грунта в ямах под строительные конструкции на всю глубину разработки, глубина разрабатываемого слоя свыше 2 до 2,5 м: вручную, группа грунта IVр	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Разрыхление грунта вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок ямы. 8. Переход от ямы к яме.	8,2	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-012-30-01	Копание вручную немерзлого грунта в ямах под строительные конструкции на всю глубину разработки, глубина разрабатываемого слоя свыше 2 до 2,5 м: вручную, группа грунта Vp	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Разрыхление грунта вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок ямы. 8. Переход от ямы к яме.	11,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-02-02-013 Разработка мерзлого грунта глубиной промерзания до 2 м при послойной разработке в ямах под строительные конструкции								
Н-02-02-013-01-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания до 0,5 м, глубина разрабатываемого слоя до 0,5 м: группа грунта Ім	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 3. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 4. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 5. Установка, разборка и перестановка полок. 6. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик. 12. Переходы от ямы к яме.	4,9	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-013-02-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания до 0,5 м, глубина разрабатываемого слоя до 0,5 м: группа грунта Пм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 3. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 4. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 5. Установка, разборка и перестановка полок. 6. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик. 12. Переходы от ямы к яме.	6,3	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-013-03-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания до 0,5 м, глубина разрабатываемого слоя до 0,5 м: группа грунта Шм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 3. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 4. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 5. Установка, разборка и перестановка полок. 6. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик. 12. Переходы от ямы к яме.	9	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-013-04-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания до 0,5 м, глубина разрабатываемого слоя до 0,5 м: группа грунта IVм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 3. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 4. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 5. Установка, разборка и перестановка полок. 6. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик. 12. Переходы от ямы к яме.	11	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-013-05-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке вручную, глубина промерзания до 0,5 м, глубина разрабатываемого слоя до 0,5 м: группа грунта Iм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Разрыхление грунта вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок ямы. 8. Переход от ямы к яме.	6,7	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-013-06-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке вручную, глубина промерзания до 0,5 м, глубина разрабатываемого слоя до 0,5 м: группа грунта IIм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Разрыхление грунта вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок ямы. 8. Переход от ямы к яме.	8,4	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-013-07-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке вручную, глубина промерзания до 0,5 м, глубина разрабатываемого слоя до 0,5 м: группа грунта IIIм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Разрыхление грунта вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок ямы. 8. Переход от ямы к яме.	13,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-013-08-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке вручную, глубина промерзания до 0,5 м, глубина разрабатываемого слоя до 0,5 м: группа грунта IVм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Разрыхление грунта вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок ямы. 8. Переход от ямы к яме.	16,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-013-09-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания свыше 0,5 до 1 м, глубина разрабатываемого слоя до 0,5 м: группа грунта Iм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 3. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 4. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 5. Установка, разборка и перестановка полок. 6. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик. 12. Переходы от ямы к яме.	5,7	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-013-10-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания свыше 0,5 до 1 м, глубина разрабатываемого слоя до 0,5 м: группа грунта Пм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 3. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 4. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 5. Установка, разборка и перестановка полок. 6. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик. 12. Переходы от ямы к яме.	7,2	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-013-11-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания свыше 0,5 до 1 м, глубина разрабатываемого слоя до 0,5 м: группа грунта Шм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 3. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 4. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 5. Установка, разборка и перестановка полок. 6. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик. 12. Переходы от ямы к яме.	10,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-013-12-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания свыше 0,5 до 1 м, глубина разрабатываемого слоя до 0,5 м: группа грунта IVм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 3. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 4. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 5. Установка, разборка и перестановка полок. 6. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик. 12. Переходы от ямы к яме.	12,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-013-13-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке вручную, глубина промерзания свыше 0,5 до 1 м, глубина разрабатываемого слоя до 0,5 м: группа грунта Iм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Разрыхление грунта вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок ямы. 8. Переход от ямы к яме.	7,6	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-013-14-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке вручную, глубина промерзания свыше 0,5 до 1 м, глубина разрабатываемого слоя до 0,5 м: группа грунта IIм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Разрыхление грунта вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок ямы. 8. Переход от ямы к яме.	9,9	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-013-15-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке вручную, глубина промерзания свыше 0,5 до 1 м, глубина разрабатываемого слоя до 0,5 м: группа грунта IIIм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Разрыхление грунта вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок ямы. 8. Переход от ямы к яме.	16	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-013-16-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке вручную, глубина промерзания свыше 0,5 до 1 м, глубина разрабатываемого слоя до 0,5 м: группа грунта IVм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Разрыхление грунта вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок ямы. 8. Переход от ямы к яме.	19	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-013-17-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания свыше 0,5 до 1 м, глубина разрабатываемого слоя свыше 0,5 до 1 м: группа грунта Im	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 3. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 4. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 5. Установка, разборка и перестановка полок. 6. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик. 12. Переходы от ямы к яме.	5,3	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-013-18-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания свыше 0,5 до 1 м, глубина разрабатываемого слоя свыше 0,5 до 1 м: группа грунта Пм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 3. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 4. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 5. Установка, разборка и перестановка полок. 6. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик. 12. Переходы от ямы к яме.	6,7	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-013-19-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания свыше 0,5 до 1 м, глубина разрабатываемого слоя свыше 0,5 до 1 м: группа грунта IIIм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 3. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 4. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 5. Установка, разборка и перестановка полок. 6. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик. 12. Переходы от ямы к яме.	9,6	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-013-20-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания свыше 0,5 до 1 м, глубина разрабатываемого слоя свыше 0,5 до 1 м: группа грунта IVм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 3. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 4. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 5. Установка, разборка и перестановка полок. 6. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик. 12. Переходы от ямы к яме.	11,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-013-21-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке вручную, глубина промерзания свыше 0,5 до 1 м, глубина разрабатываемого слоя свыше 0,5 до 1 м: группа грунта Iм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Разрыхление грунта вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок ямы. 8. Переход от ямы к яме.	6,8	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-013-22-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке вручную, глубина промерзания свыше 0,5 до 1 м, глубина разрабатываемого слоя свыше 0,5 до 1 м: группа грунта Пм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Разрыхление грунта вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок ямы. 8. Переход от ямы к яме.	8,8	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-013-23-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке вручную, глубина промерзания свыше 0,5 до 1 м, глубина разрабатываемого слоя свыше 0,5 до 1 м: группа грунта Пм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Разрыхление грунта вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок ямы. 8. Переход от ямы к яме.	14	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-013-24-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке вручную, глубина промерзания свыше 0,5 до 1 м, глубина разрабатываемого слоя свыше 0,5 до 1 м: группа грунта IVм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Разрыхление грунта вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок ямы. 8. Переход от ямы к яме.	16,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-013-25-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания свыше 1 до 1,5 м, глубина разрабатываемого слоя до 0,5 м: группа грунта Im	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 3. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 4. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 5. Установка, разборка и перестановка полок. 6. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик. 12. Переходы от ямы к яме.	6,7	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-013-26-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания свыше 1 до 1,5 м, глубина разрабатываемого слоя до 0,5 м: группа грунта Пм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 3. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 4. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 5. Установка, разборка и перестановка полок. 6. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик. 12. Переходы от ямы к яме.	8,4	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-013-27-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания свыше 1 до 1,5 м, глубина разрабатываемого слоя до 0,5 м: группа грунта Шм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 3. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 4. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 5. Установка, разборка и перестановка полок. 6. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик. 12. Переходы от ямы к яме.	12,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-013-28-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания свыше 1 до 1,5 м, глубина разрабатываемого слоя до 0,5 м: группа грунта IVм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 3. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 4. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 5. Установка, разборка и перестановка полок. 6. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик. 12. Переходы от ямы к яме.	15	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-013-29-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке вручную, глубина промерзания свыше 1 до 1,5 м, глубина разрабатываемого слоя до 0,5 м: группа грунта Iм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Разрыхление грунта вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок ямы. 8. Переход от ямы к яме.	9,4	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-013-30-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке вручную, глубина промерзания свыше 1 до 1,5 м, глубина разрабатываемого слоя до 0,5 м: группа грунта IIм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Разрыхление грунта вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок ямы. 8. Переход от ямы к яме.	12	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-013-31-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке вручную, глубина промерзания свыше 1 до 1,5 м, глубина разрабатываемого слоя до 0,5 м: группа грунта IIIм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Разрыхление грунта вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок ямы. 8. Переход от ямы к яме.	19	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-013-32-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке вручную, глубина промерзания свыше 1 до 1,5 м, глубина разрабатываемого слоя до 0,5 м: группа грунта IVм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Разрыхление грунта вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок ямы. 8. Переход от ямы к яме.	23,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-013-33-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания свыше 1 до 1,5 м, глубина разрабатываемого слоя свыше 0,5 до 1 м: группа грунта Im	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 3. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 4. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 5. Установка, разборка и перестановка полок. 6. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик. 12. Переходы от ямы к яме.	5,9	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-013-34-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания свыше 1 до 1,5 м, глубина разрабатываемого слоя свыше 0,5 до 1 м: группа грунта Пм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 3. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 4. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 5. Установка, разборка и перестановка полок. 6. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик. 12. Переходы от ямы к яме.	7,4	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-013-35-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания свыше 1 до 1,5 м, глубина разрабатываемого слоя свыше 0,5 до 1 м: группа грунта IIIм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 3. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 4. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 5. Установка, разборка и перестановка полок. 6. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик. 12. Переходы от ямы к яме.	11	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-013-36-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания свыше 1 до 1,5 м, глубина разрабатываемого слоя свыше 0,5 до 1 м: группа грунта IVм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 3. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 4. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 5. Установка, разборка и перестановка полок. 6. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик. 12. Переходы от ямы к яме.	13,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-013-37-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке вручную, глубина промерзания свыше 1 до 1,5 м, глубина разрабатываемого слоя свыше 0,5 до 1 м: группа грунта Im	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Разрыхление грунта вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок ямы. 8. Переход от ямы к яме.	8	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-013-38-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке вручную, глубина промерзания свыше 1 до 1,5 м, глубина разрабатываемого слоя свыше 0,5 до 1 м: группа грунта Пм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Разрыхление грунта вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок ямы. 8. Переход от ямы к яме.	10,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-013-39-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке вручную, глубина промерзания свыше 1 до 1,5 м, глубина разрабатываемого слоя свыше 0,5 до 1 м: группа грунта Пм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Разрыхление грунта вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок ямы. 8. Переход от ямы к яме.	16,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-013-40-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке вручную, глубина промерзания свыше 1 до 1,5 м, глубина разрабатываемого слоя свыше 0,5 до 1 м: группа грунта IVм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Разрыхление грунта вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок ямы. 8. Переход от ямы к яме.	19,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-013-41-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания свыше 1 до 1,5 м, глубина разрабатываемого слоя свыше 1 до 1,5 м: группа грунта Im	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 3. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 4. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 5. Установка, разборка и перестановка полок. 6. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик. 12. Переходы от ямы к яме.	5,7	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-013-42-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания свыше 1 до 1,5 м, глубина разрабатываемого слоя свыше 1 до 1,5 м: группа грунта Пм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 3. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 4. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 5. Установка, разборка и перестановка полок. 6. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик. 12. Переходы от ямы к яме.	7	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-013-43-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания свыше 1 до 1,5 м, глубина разрабатываемого слоя свыше 1 до 1,5 м: группа грунта IIIм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 3. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 4. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 5. Установка, разборка и перестановка полок. 6. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик. 12. Переходы от ямы к яме.	9,9	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-013-44-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания свыше 1 до 1,5 м, глубина разрабатываемого слоя свыше 1 до 1,5 м: группа грунта IVм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 3. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 4. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 5. Установка, разборка и перестановка полок. 6. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик. 12. Переходы от ямы к яме.	12,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-013-45-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке вручную, глубина промерзания свыше 1 до 1,5 м, глубина разрабатываемого слоя свыше 1 до 1,5 м: группа грунта Im	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Разрыхление грунта вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок ямы. 8. Переход от ямы к яме.	7,2	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-013-46-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке вручную, глубина промерзания свыше 1 до 1,5 м, глубина разрабатываемого слоя свыше 1 до 1,5 м: группа грунта Пм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Разрыхление грунта вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок ямы. 8. Переход от ямы к яме.	9,2	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-013-47-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке вручную, глубина промерзания свыше 1 до 1,5 м, глубина разрабатываемого слоя свыше 1 до 1,5 м: группа грунта ПШм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Разрыхление грунта вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок ямы. 8. Переход от ямы к яме.	14,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-013-48-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке вручную, глубина промерзания свыше 1 до 1,5 м, глубина разрабатываемого слоя свыше 1 до 1,5 м: группа грунта IVм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Разрыхление грунта вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок ямы. 8. Переход от ямы к яме.	18	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-013-49-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания свыше 1,5 до 2 м, глубина разрабатываемого слоя до 0,5 м: группа грунта Im	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 3. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 4. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 5. Установка, разборка и перестановка полок. 6. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик. 12. Переходы от ямы к яме.	7,2	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-013-50-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания свыше 1,5 до 2 м, глубина разрабатываемого слоя до 0,5 м: группа грунта Пм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 3. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 4. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 5. Установка, разборка и перестановка полок. 6. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик. 12. Переходы от ямы к яме.	9,2	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-013-51-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания свыше 1,5 до 2 м, глубина разрабатываемого слоя до 0,5 м: группа грунта Шм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 3. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 4. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 5. Установка, разборка и перестановка полок. 6. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик. 12. Переходы от ямы к яме.	13,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-013-52-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания свыше 1,5 до 2 м, глубина разрабатываемого слоя до 0,5 м: группа грунта IVм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 3. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 4. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 5. Установка, разборка и перестановка полок. 6. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик. 12. Переходы от ямы к яме.	16,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-013-53-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке вручную, глубина промерзания свыше 1,5 до 2 м, глубина разрабатываемого слоя до 0,5 м: группа грунта Iм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Разрыхление грунта вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок ямы. 8. Переход от ямы к яме.	10,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-013-54-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке вручную, глубина промерзания свыше 1,5 до 2 м, глубина разрабатываемого слоя до 0,5 м: группа грунта IIм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Разрыхление грунта вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок ямы. 8. Переход от ямы к яме.	13,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-013-55-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке вручную, глубина промерзания свыше 1,5 до 2 м, глубина разрабатываемого слоя до 0,5 м: группа грунта IIIм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Разрыхление грунта вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок ямы. 8. Переход от ямы к яме.	21,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-013-56-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке вручную, глубина промерзания свыше 1,5 до 2 м, глубина разрабатываемого слоя до 0,5 м: группа грунта IVм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Разрыхление грунта вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок ямы. 8. Переход от ямы к яме.	25,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-013-57-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания свыше 1,5 до 2 м, глубина разрабатываемого слоя свыше 0,5 до 1 м: группа грунта Im	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 3. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 4. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 5. Установка, разборка и перестановка полок. 6. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик. 12. Переходы от ямы к яме.	6,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-013-58-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания свыше 1,5 до 2 м, глубина разрабатываемого слоя свыше 0,5 до 1 м: группа грунта Пм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 3. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 4. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 5. Установка, разборка и перестановка полок. 6. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик. 12. Переходы от ямы к яме.	8,2	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-013-59-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания свыше 1,5 до 2 м, глубина разрабатываемого слоя свыше 0,5 до 1 м: группа грунта IIIм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 3. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 4. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 5. Установка, разборка и перестановка полок. 6. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик. 12. Переходы от ямы к яме.	12	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-013-60-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания свыше 1,5 до 2 м, глубина разрабатываемого слоя свыше 0,5 до 1 м: группа грунта IVм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 3. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 4. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 5. Установка, разборка и перестановка полок. 6. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик. 12. Переходы от ямы к яме.	14,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-013-61-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке вручную, глубина промерзания свыше 1,5 до 2 м, глубина разрабатываемого слоя свыше 0,5 до 1 м: группа грунта Iм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Разрыхление грунта вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок ямы. 8. Переход от ямы к яме.	8,8	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-013-62-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке вручную, глубина промерзания свыше 1,5 до 2 м, глубина разрабатываемого слоя свыше 0,5 до 1 м: группа грунта Пм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Разрыхление грунта вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок ямы. 8. Переход от ямы к яме.	11,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-013-63-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке вручную, глубина промерзания свыше 1,5 до 2 м, глубина разрабатываемого слоя свыше 0,5 до 1 м: группа грунта Пм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Разрыхление грунта вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок ямы. 8. Переход от ямы к яме.	18	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-013-64-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке вручную, глубина промерзания свыше 1,5 до 2 м, глубина разрабатываемого слоя свыше 0,5 до 1 м: группа грунта IVм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Разрыхление грунта вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок ямы. 8. Переход от ямы к яме.	21,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-013-65-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания свыше 1,5 до 2 м, глубина разрабатываемого слоя свыше 1 до 1,5 м: группа грунта Im	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 3. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 4. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 5. Установка, разборка и перестановка полок. 6. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик. 12. Переходы от ямы к яме.	6,1	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-013-66-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания свыше 1,5 до 2 м, глубина разрабатываемого слоя свыше 1 до 1,5 м: группа грунта Пм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 3. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 4. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 5. Установка, разборка и перестановка полок. 6. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик. 12. Переходы от ямы к яме.	7,6	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-013-67-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания свыше 1,5 до 2 м, глубина разрабатываемого слоя свыше 1 до 1,5 м: группа грунта IIIм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 3. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 4. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 5. Установка, разборка и перестановка полок. 6. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик. 12. Переходы от ямы к яме.	11	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-013-68-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания свыше 1,5 до 2 м, глубина разрабатываемого слоя свыше 1 до 1,5 м: группа грунта IVм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 3. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 4. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 5. Установка, разборка и перестановка полок. 6. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик. 12. Переходы от ямы к яме.	13,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-013-69-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке вручную, глубина промерзания свыше 1,5 до 2 м, глубина разрабатываемого слоя свыше 1 до 1,5 м: группа грунта Im	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Разрыхление грунта вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок ямы. 8. Переход от ямы к яме.	8	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-013-70-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке вручную, глубина промерзания свыше 1,5 до 2 м, глубина разрабатываемого слоя свыше 1 до 1,5 м: группа грунта IIм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Разрыхление грунта вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок ямы. 8. Переход от ямы к яме.	9,9	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-013-71-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке вручную, глубина промерзания свыше 1,5 до 2 м, глубина разрабатываемого слоя свыше 1 до 1,5 м: группа грунта IIIм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Разрыхление грунта вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок ямы. 8. Переход от ямы к яме.	16,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-013-72-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке вручную, глубина промерзания свыше 1,5 до 2 м, глубина разрабатываемого слоя свыше 1 до 1,5 м: группа грунта IVм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Разрыхление грунта вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок ямы. 8. Переход от ямы к яме.	19	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-013-73-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания свыше 1,5 до 2 м, глубина разрабатываемого слоя свыше 1,5 до 2 м: группа грунта Im	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 3. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 4. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 5. Установка, разборка и перестановка полок. 6. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик. 12. Переходы от ямы к яме.	8	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-013-74-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания свыше 1,5 до 2 м, глубина разрабатываемого слоя свыше 1,5 до 2 м: группа грунта Пм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 3. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 4. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 5. Установка, разборка и перестановка полок. 6. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик. 12. Переходы от ямы к яме.	9,7	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-013-75-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания свыше 1,5 до 2 м, глубина разрабатываемого слоя свыше 1,5 до 2 м: группа грунта IIIм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 3. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 4. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 5. Установка, разборка и перестановка полок. 6. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик. 12. Переходы от ямы к яме.	14	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-013-76-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания свыше 1,5 до 2 м, глубина разрабатываемого слоя свыше 1,5 до 2 м: группа грунта IVм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 3. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 4. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 5. Установка, разборка и перестановка полок. 6. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик. 12. Переходы от ямы к яме.	16,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-013-77-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке вручную, глубина промерзания свыше 1,5 до 2 м, глубина разрабатываемого слоя свыше 1,5 до 2 м: группа грунта Im	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Разрыхление грунта вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок ямы. 8. Переход от ямы к яме.	9,6	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-013-78-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке вручную, глубина промерзания свыше 1,5 до 2 м, глубина разрабатываемого слоя свыше 1,5 до 2 м: группа грунта Пм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Разрыхление грунта вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок ямы. 8. Переход от ямы к яме.	12	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-013-79-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке вручную, глубина промерзания свыше 1,5 до 2 м, глубина разрабатываемого слоя свыше 1,5 до 2 м: группа грунта Пм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Разрыхление грунта вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок ямы. 8. Переход от ямы к яме.	18	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-013-80-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке вручную, глубина промерзания свыше 1,5 до 2 м, глубина разрабатываемого слоя свыше 1,5 до 2 м: группа грунта IVм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Разрыхление грунта вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок ямы. 8. Переход от ямы к яме.	21,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-02-02-014 Разработка мерзлого грунта глубиной промерзания свыше 2 до 2,5 м при послойной разработке в ямах под строительные конструкции								
Н-02-02-014-01-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания свыше 2 до 2,5 м, глубина разрабатываемого слоя: группа грунта Ім	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 3. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 4. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 5. Установка, разборка и перестановка полок. 6. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик. 12. Переходы от ямы к яме.	7,4	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-014-02-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания свыше 2 до 2,5 м, глубина разрабатываемого слоя: группа грунта Пм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 3. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 4. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 5. Установка, разборка и перестановка полок. 6. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик. 12. Переходы от ямы к яме.	9,6	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-014-03-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания свыше 2 до 2,5 м, глубина разрабатываемого слоя: группа грунта IIIм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 3. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 4. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 5. Установка, разборка и перестановка полок. 6. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик. 12. Переходы от ямы к яме.	14	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-014-04-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания свыше 2 до 2,5 м, глубина разрабатываемого слоя: группа грунта IVм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 3. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 4. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 5. Установка, разборка и перестановка полок. 6. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик. 12. Переходы от ямы к яме.	16,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-014-05-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке вручную, глубина промерзания свыше 2 до 2,5 м, глубина разрабатываемого слоя до 0,5 м: группа грунта Im	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Разрыхление грунта вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок ямы. 8. Переход от ямы к яме.	11	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-014-06-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке вручную, глубина промерзания свыше 2 до 2,5 м, глубина разрабатываемого слоя до 0,5 м: группа грунта IIм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Разрыхление грунта вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок ямы. 8. Переход от ямы к яме.	14	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-014-07-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке вручную, глубина промерзания свыше 2 до 2,5 м, глубина разрабатываемого слоя до 0,5 м: группа грунта IIIм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Разрыхление грунта вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок ямы. 8. Переход от ямы к яме.	22,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-014-08-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке вручную, глубина промерзания свыше 2 до 2,5 м, глубина разрабатываемого слоя до 0,5 м: группа грунта IVм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Разрыхление грунта вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок ямы. 8. Переход от ямы к яме.	26,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-014-09-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания свыше 2 до 2,5 м, глубина разрабатываемого слоя свыше 0,5 до 1 м: группа грунта Im	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 3. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 4. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 5. Установка, разборка и перестановка полок. 6. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик. 12. Переходы от ямы к яме.	6,7	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-014-10-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания свыше 2 до 2,5 м, глубина разрабатываемого слоя свыше 0,5 до 1 м: группа грунта Пм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 3. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 4. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 5. Установка, разборка и перестановка полок. 6. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик. 12. Переходы от ямы к яме.	8,6	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-014-11-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания свыше 2 до 2,5 м, глубина разрабатываемого слоя свыше 0,5 до 1 м: группа грунта IIIм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 3. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 4. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 5. Установка, разборка и перестановка полок. 6. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик. 12. Переходы от ямы к яме.	12,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-014-12-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания свыше 2 до 2,5 м, глубина разрабатываемого слоя свыше 0,5 до 1 м: группа грунта IVм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 3. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 4. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 5. Установка, разборка и перестановка полок. 6. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик. 12. Переходы от ямы к яме.	14,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-014-13-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке вручную, глубина промерзания свыше 2 до 2,5 м, глубина разрабатываемого слоя свыше 0,5 до 1 м: группа грунта Iм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Разрыхление грунта вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок ямы. 8. Переход от ямы к яме.	9,2	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-014-14-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке вручную, глубина промерзания свыше 2 до 2,5 м, глубина разрабатываемого слоя свыше 0,5 до 1 м: группа грунта Пм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Разрыхление грунта вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок ямы. 8. Переход от ямы к яме.	12	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-014-15-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке вручную, глубина промерзания свыше 2 до 2,5 м, глубина разрабатываемого слоя свыше 0,5 до 1 м: группа грунта Пм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Разрыхление грунта вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок ямы. 8. Переход от ямы к яме.	19	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-014-16-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке вручную, глубина промерзания свыше 2 до 2,5 м, глубина разрабатываемого слоя свыше 0,5 до 1 м: группа грунта IVм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Разрыхление грунта вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок ямы. 8. Переход от ямы к яме.	22,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-014-17-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания свыше 2 до 2,5 м, глубина разрабатываемого слоя свыше 1 до 1,5 м: группа грунта Im	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 3. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 4. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 5. Установка, разборка и перестановка полок. 6. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик. 12. Переходы от ямы к яме.	6,3	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-014-18-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания свыше 2 до 2,5 м, глубина разрабатываемого слоя свыше 1 до 1,5 м: группа грунта Пм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 3. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 4. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 5. Установка, разборка и перестановка полок. 6. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик. 12. Переходы от ямы к яме.	7,8	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-014-19-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания свыше 2 до 2,5 м, глубина разрабатываемого слоя свыше 1 до 1,5 м: группа грунта IIIм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 3. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 4. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 5. Установка, разборка и перестановка полок. 6. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик. 12. Переходы от ямы к яме.	11,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-014-20-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания свыше 2 до 2,5 м, глубина разрабатываемого слоя свыше 1 до 1,5 м: группа грунта IVм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 3. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 4. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 5. Установка, разборка и перестановка полок. 6. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик. 12. Переходы от ямы к яме.	14	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-014-21-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке вручную, глубина промерзания свыше 2 до 2,5 м, глубина разрабатываемого слоя свыше 1 до 1,5 м: группа грунта Im	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Разрыхление грунта вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок ямы. 8. Переход от ямы к яме.	8,4	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-014-22-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке вручную, глубина промерзания свыше 2 до 2,5 м, глубина разрабатываемого слоя свыше 1 до 1,5 м: группа грунта IIм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Разрыхление грунта вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок ямы. 8. Переход от ямы к яме.	11	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-014-23-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке вручную, глубина промерзания свыше 2 до 2,5 м, глубина разрабатываемого слоя свыше 1 до 1,5 м: группа грунта IIIм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Разрыхление грунта вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок ямы. 8. Переход от ямы к яме.	16,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-014-24-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке вручную, глубина промерзания свыше 2 до 2,5 м, глубина разрабатываемого слоя свыше 1 до 1,5 м: группа грунта IVм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Разрыхление грунта вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок ямы. 8. Переход от ямы к яме.	19,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-014-25-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания свыше 2 до 2,5 м, глубина разрабатываемого слоя свыше 1,5 до 2,5 м: группа грунта Im	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 3. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 4. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 5. Установка, разборка и перестановка полок. 6. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик. 12. Переходы от ямы к яме.	8,4	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-014-26-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания свыше 2 до 2,5 м, глубина разрабатываемого слоя свыше 1,5 до 2,5 м: группа грунта Пм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 3. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 4. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 5. Установка, разборка и перестановка полок. 6. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик. 12. Переходы от ямы к яме.	9,9	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-014-27-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания свыше 2 до 2,5 м, глубина разрабатываемого слоя свыше 1,5 до 2,5 м: группа грунта IIIм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 3. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 4. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 5. Установка, разборка и перестановка полок. 6. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик. 12. Переходы от ямы к яме.	14,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-014-28-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания свыше 2 до 2,5 м, глубина разрабатываемого слоя свыше 1,5 до 2,5 м: группа грунта IVм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 3. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 4. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 5. Установка, разборка и перестановка полок. 6. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик. 12. Переходы от ямы к яме.	17,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-014-29-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке вручную, глубина промерзания свыше 2 до 2,5 м, глубина разрабатываемого слоя свыше 1,5 до 2,5 м: группа грунта Im	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Разрыхление грунта вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок ямы. 8. Переход от ямы к яме.	9,9	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-014-30-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке вручную, глубина промерзания свыше 2 до 2,5 м, глубина разрабатываемого слоя свыше 1,5 до 2,5 м: группа грунта IIм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Разрыхление грунта вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок ямы. 8. Переход от ямы к яме.	12,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-014-31-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке вручную, глубина промерзания свыше 2 до 2,5 м, глубина разрабатываемого слоя свыше 1,5 до 2,5 м: группа грунта IIIм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Разрыхление грунта вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок ямы. 8. Переход от ямы к яме.	19	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-014-32-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции при послойной разработке вручную, глубина промерзания свыше 2 до 2,5 м, глубина разрабатываемого слоя свыше 1,5 до 2,5 м: группа грунта IVм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Разрыхление грунта вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок ямы. 8. Переход от ямы к яме.	22,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-02-02-015 Разработка мерзлого грунта глубиной промерзания до 2,5 м на всю глубину разработки в ямах под строительные конструкции								
Н-02-02-015-01-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции на всю глубину разработки пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания и глубина разработки до 0,5 м: группа грунта Ім	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 3. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 4. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 5. Установка, разборка и перестановка полок. 6. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик. 12. Переходы от ямы к яме.	4,9	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-015-02-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции на всю глубину разработки пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания и глубина разработки до 0,5 м: группа грунта Пм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 3. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 4. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 5. Установка, разборка и перестановка полок. 6. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик. 12. Переходы от ямы к яме.	6,3	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-015-03-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции на всю глубину разработки пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания и глубина разработки до 0,5 м: группа грунта IIIм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 3. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 4. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 5. Установка, разборка и перестановка полок. 6. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик. 12. Переходы от ямы к яме.	9	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-015-04-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции на всю глубину разработки пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания и глубина разработки до 0,5 м: группа грунта IVм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 3. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 4. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 5. Установка, разборка и перестановка полок. 6. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик. 12. Переходы от ямы к яме.	11	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-015-05-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции на всю глубину разработки вручную, глубина промерзания и глубина разработки до 0,5 м: группа грунта Im	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Разрыхление грунта вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок ямы. 8. Переход от ямы к яме.	6,7	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-015-06-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции на всю глубину разработки вручную, глубина промерзания и глубина разработки до 0,5 м: группа грунта Пм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Разрыхление грунта вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок ямы. 8. Переход от ямы к яме.	8,4	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-015-07-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции на всю глубину разработки вручную, глубина промерзания и глубина разработки до 0,5 м: группа грунта Шм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Разрыхление грунта вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок ямы. 8. Переход от ямы к яме.	13,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-015-08-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции на всю глубину разработки вручную, глубина промерзания и глубина разработки до 0,5 м: группа грунта IVм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Разрыхление грунта вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок ямы. 8. Переход от ямы к яме.	16	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-015-09-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции на всю глубину разработки пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания и глубина разработки свыше 0,5 до 1 м: группа грунта Im	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 3. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 4. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 5. Установка, разборка и перестановка полок. 6. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик. 12. Переходы от ямы к яме.	5,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-015-10-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции на всю глубину разработки пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания и глубина разработки свыше 0,5 до 1 м: группа грунта Пм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 3. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 4. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 5. Установка, разборка и перестановка полок. 6. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик. 12. Переходы от ямы к яме.	7	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-015-11-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции на всю глубину разработки пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания и глубина разработки свыше 0,5 до 1 м: группа грунта IIIм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 3. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 4. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 5. Установка, разборка и перестановка полок. 6. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик. 12. Переходы от ямы к яме.	9,9	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-015-12-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции на всю глубину разработки пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания и глубина разработки свыше 0,5 до 1 м: группа грунта IVм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 3. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 4. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 5. Установка, разборка и перестановка полок. 6. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик. 12. Переходы от ямы к яме.	12	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-015-13-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции на всю глубину разработки вручную, глубина промерзания и глубина разработки свыше 0,5 до 1 м: группа грунта Im	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Разрыхление грунта вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок ямы. 8. Переход от ямы к яме.	7,2	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-015-14-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции на всю глубину разработки вручную, глубина промерзания и глубина разработки свыше 0,5 до 1 м: группа грунта Пм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Разрыхление грунта вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок ямы. 8. Переход от ямы к яме.	9,4	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-015-15-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции на всю глубину разработки вручную, глубина промерзания и глубина разработки свыше 0,5 до 1 м: группа грунта Шм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Разрыхление грунта вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок ямы. 8. Переход от ямы к яме.	15,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-015-16-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции на всю глубину разработки вручную, глубина промерзания и глубина разработки свыше 0,5 до 1 м: группа грунта IVм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Разрыхление грунта вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок ямы. 8. Переход от ямы к яме.	18	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-015-17-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции на всю глубину разработки пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания и глубина разработки свыше 1 до 1,5 м: группа грунта Im	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 3. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 4. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 5. Установка, разборка и перестановка полок. 6. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик. 12. Переходы от ямы к яме.	6,1	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-015-18-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции на всю глубину разработки пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания и глубина разработки свыше 1 до 1,5 м: группа грунта Пм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 3. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 4. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 5. Установка, разборка и перестановка полок. 6. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик. 12. Переходы от ямы к яме.	7,6	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-015-19-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции на всю глубину разработки пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания и глубина разработки свыше 1 до 1,5 м: группа грунта IIIм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 3. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 4. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 5. Установка, разборка и перестановка полок. 6. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик. 12. Переходы от ямы к яме.	11	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-015-20-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции на всю глубину разработки пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания и глубина разработки свыше 1 до 1,5 м: группа грунта IVм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 3. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 4. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 5. Установка, разборка и перестановка полок. 6. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик. 12. Переходы от ямы к яме.	13,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-015-21-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции на всю глубину разработки вручную, глубина промерзания и глубина разработки свыше 1 до 1,5 м: группа грунта Im	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Разрыхление грунта вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок ямы. 8. Переход от ямы к яме.	8,2	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-015-22-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции на всю глубину разработки вручную, глубина промерзания и глубина разработки свыше 1 до 1,5 м: группа грунта Пм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Разрыхление грунта вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок ямы. 8. Переход от ямы к яме.	10,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-015-23-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции на всю глубину разработки вручную, глубина промерзания и глубина разработки свыше 1 до 1,5 м: группа грунта Шм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Разрыхление грунта вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок ямы. 8. Переход от ямы к яме.	16,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-015-24-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции на всю глубину разработки вручную, глубина промерзания и глубина разработки свыше 1 до 1,5 м: группа грунта IVм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Разрыхление грунта вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок ямы. 8. Переход от ямы к яме.	20,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-015-25-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции на всю глубину разработки пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания и глубина разработки свыше 1,5 до 2 м: группа грунта Im	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 3. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 4. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 5. Установка, разборка и перестановка полок. 6. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик. 12. Переходы от ямы к яме.	7	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-015-26-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции на всю глубину разработки пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания и глубина разработки свыше 1,5 до 2 м: группа грунта Пм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 3. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 4. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 5. Установка, разборка и перестановка полок. 6. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик. 12. Переходы от ямы к яме.	8,7	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-015-27-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции на всю глубину разработки пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания и глубина разработки свыше 1,5 до 2 м: группа грунта IIIм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 3. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 4. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 5. Установка, разборка и перестановка полок. 6. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик. 12. Переходы от ямы к яме.	12,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-015-28-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции на всю глубину разработки пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания и глубина разработки свыше 1,5 до 2 м: группа грунта IVм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 3. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 4. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 5. Установка, разборка и перестановка полок. 6. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик. 12. Переходы от ямы к яме.	15,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-015-29-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции на всю глубину разработки вручную, глубина промерзания и глубина разработки свыше 1,5 до 2 м: группа грунта Im	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Разрыхление грунта вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок ямы. 8. Переход от ямы к яме.	9,2	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-015-30-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции на всю глубину разработки вручную, глубина промерзания и глубина разработки свыше 1,5 до 2 м: группа грунта Пм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Разрыхление грунта вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок ямы. 8. Переход от ямы к яме.	12	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-015-31-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции на всю глубину разработки вручную, глубина промерзания и глубина разработки свыше 1,5 до 2 м: группа грунта Шм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Разрыхление грунта вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок ямы. 8. Переход от ямы к яме.	18,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-015-32-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции на всю глубину разработки вручную, глубина промерзания и глубина разработки свыше 1,5 до 2 м: группа грунта IVм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Разрыхление грунта вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок ямы. 8. Переход от ямы к яме.	21,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-015-33-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции на всю глубину разработки пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания и глубина разработки свыше 2,0 до 2,5 м: группа грунта Im	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 3. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 4. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 5. Установка, разборка и перестановка полок. 6. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик. 12. Переходы от ямы к яме.	7,4	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-015-34-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции на всю глубину разработки пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания и глубина разработки свыше 2,0 до 2,5 м: группа грунта Пм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 3. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 4. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 5. Установка, разборка и перестановка полок. 6. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик. 12. Переходы от ямы к яме.	9,2	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-015-35-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции на всю глубину разработки пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания и глубина разработки свыше 2,0 до 2,5 м: группа грунта IIIм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 3. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 4. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 5. Установка, разборка и перестановка полок. 6. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик. 12. Переходы от ямы к яме.	13,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-015-36-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции на всю глубину разработки пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания и глубина разработки свыше 2,0 до 2,5 м: группа грунта IVм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 3. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 4. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 5. Установка, разборка и перестановка полок. 6. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 7. Очистка бермы. 8. Зачистка поверхности дна и стенок. 9. Обслуживание молотков. 10. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 11. Смена затупившихся и сломавшихся пик. 12. Переходы от ямы к яме.	16	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-015-37-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции на всю глубину разработки вручную, глубина промерзания и глубина разработки свыше 2 до 2,5 м: группа грунта Im	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Разрыхление грунта вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок ямы. 8. Переход от ямы к яме.	9,7	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-015-38-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции на всю глубину разработки вручную, глубина промерзания и глубина разработки свыше 2 до 2,5 м: группа грунта Пм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Разрыхление грунта вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок ямы. 8. Переход от ямы к яме.	12,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-015-39-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции на всю глубину разработки вручную, глубина промерзания и глубина разработки свыше 2 до 2,5 м: группа грунта Шм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Разрыхление грунта вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок ямы. 8. Переход от ямы к яме.	19	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-015-40-01	Копание мерзлого грунта в ямах под строительные конструкции на всю глубину разработки вручную, глубина промерзания и глубина разработки свыше 2 до 2,5 м: группа грунта IVм	1 м3 грунта	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Разрыхление грунта вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине свыше 1,5 м). 4. Установка, разборка и перестановка полок. 5. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку. 6. Очистка бермы. 7. Зачистка поверхности дна и стенок ямы. 8. Переход от ямы к яме.	22,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Таблица Н-02-02-016 Устройство и разборка креплений стенок траншей, котлованов и ям								
Н-02-02-016-01-01	Устройство креплений стенок траншей, котлованов и ям, вид грунта - устойчивый, связный, природной влажности, характер крепления: сплошное, расстояние между стойками до 1,5 м, глубина креплений до 3 м	1 м2 укрепленной поверхности стенок	1. Заготовка элементов креплений с перепиливанием и затеской. 2. Подача элементов креплений в траншею, котлован или яму. 3. Установка элементов временного крепления с заменой их на постоянное (перекрепление), со срезкой неровностей на стенках и засыпкой грунтом пустот за досками крепления. 4. Подъем элементов временного крепления на поверхность.	0,18	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-016-02-01	Устройство креплений стенок траншей, котлованов и ям, вид грунта - устойчивый, связный, природной влажности, характер крепления: сплошное, расстояние между стойками до 1,5 м, глубина креплений свыше 3 м	1 м2 укрепленной поверхности стенок	1. Заготовка элементов креплений с перепиливанием и затеской. 2. Подача элементов креплений в траншею, котлован или яму. 3. Установка элементов временного крепления с заменой их на постоянное (перекрепление), со срезкой неровностей на стенках и засыпкой грунтом пустот за досками крепления. 4. Подъем элементов временного крепления на поверхность.	0,27	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	2
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-02-02-016-03-01	Устройство креплений стенок траншей, котлованов и ям, вид грунта - устойчивый, связный, природной влажности, характер крепления: сплошное, расстояние между стойками свыше 1,5 м, глубина креплений до 3 м	1 м2 укрепленной поверхности стенок	1. Заготовка элементов креплений с перепиливанием и затеской. 2. Подача элементов креплений в траншею, котлован или яму. 3. Установка элементов временного крепления с заменой их на постоянное (перекрепление), со срезкой неровностей на стенках и засыпкой грунтом пустот за досками крепления. 4. Подъем элементов временного крепления на поверхность.	0,15	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-016-04-01	Устройство креплений стенок траншей, котлованов и ям, вид грунта - устойчивый, связный, природной влажности, характер крепления: сплошное, расстояние между стойками свыше 1,5 м, глубина креплений свыше 3 м	1 м2 укрепленной поверхности стенок	1. Заготовка элементов креплений с перепиливанием и затеской. 2. Подача элементов креплений в траншею, котлован или яму. 3. Установка элементов временного крепления с заменой их на постоянное (перекрепление), со срезкой неровностей на стенках и засыпкой грунтом пустот за досками крепления. 4. Подъем элементов временного крепления на поверхность.	0,22	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	2
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-02-02-016-05-01	Устройство креплений стенок траншей, котлованов и ям, вид грунта - устойчивый, связный, природной влажности, характер крепления: с прозорами, расстояние между стойками до 1,5 м, глубина креплений до 3 м	1 м2 укрепленной поверхности стенок	1. Заготовка элементов креплений с перепиливанием и затеской. 2. Подача элементов креплений в траншею, котлован или яму. 3. Установка элементов временного крепления с заменой их на постоянное (перекрепление), со срезкой неровностей на стенках и засыпкой грунтом пустот за досками крепления. 4. Подъем элементов временного крепления на поверхность.	0,13	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-016-06-01	Устройство креплений стенок траншей, котлованов и ям, вид грунта - неустойчивый, сыпучий, характер крепления: сплошное, расстояние между стойками до 1,5 м, глубина креплений до 3 м	1 м2 укрепленной поверхности стенок	1. Заготовка элементов креплений с перепиливанием и затеской. 2. Подача элементов креплений в траншею, котлован или яму. 3. Установка элементов временного крепления с заменой их на постоянное (перекрепление), со срезкой неровностей на стенках и засыпкой грунтом пустот за досками крепления. 4. Подъем элементов временного крепления на поверхность.	0,25	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	2
Н-02-02-016-07-01	Устройство креплений стенок траншей, котлованов и ям, вид грунта - неустойчивый, сыпучий, характер крепления: сплошное, расстояние между стойками до 1,5 м, глубина креплений свыше 3 м	1 м2 укрепленной поверхности стенок	1. Заготовка элементов креплений с перепиливанием и затеской. 2. Подача элементов креплений в траншею, котлован или яму. 3. Установка элементов временного крепления с заменой их на постоянное (перекрепление), со срезкой неровностей на стенках и засыпкой грунтом пустот за досками крепления. 4. Подъем элементов временного крепления на поверхность.	0,39	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	2
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-016-08-01	Устройство креплений стенок траншей, котлованов и ям, вид грунта - неустойчивый, сыпучий, характер крепления: сплошное, расстояние между стойками свыше 1,5 м, глубина креплений до 3 м	1 м2 укрепленной поверхности стенок	1. Заготовка элементов креплений с перепиливанием и затеской. 2. Подача элементов креплений в траншею, котлован или яму. 3. Установка элементов временного крепления с заменой их на постоянное (перекрепление), со срезкой неровностей на стенках и засыпкой грунтом пустот за досками крепления. 4. Подъем элементов временного крепления на поверхность.	0,2	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	2
Н-02-02-016-09-01	Устройство креплений стенок траншей, котлованов и ям, вид грунта - неустойчивый, сыпучий, характер крепления: сплошное, расстояние между стойками свыше 1,5 м, глубина креплений свыше 3 м	1 м2 укрепленной поверхности стенок	1. Заготовка элементов креплений с перепиливанием и затеской. 2. Подача элементов креплений в траншею, котлован или яму. 3. Установка элементов временного крепления с заменой их на постоянное (перекрепление), со срезкой неровностей на стенках и засыпкой грунтом пустот за досками крепления. 4. Подъем элементов временного крепления на поверхность.	0,32	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	2
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-016-10-01	Устройство креплений стенок траншей, котлованов и ям, вид грунта - насыщенный водой, характер крепления: сплошное, расстояние между стойками до 1,5 м, глубина креплений до 1 м	1 м2 укрепленной поверхности стенок	1. Заготовка элементов креплений с перепиливанием и затеской. 2. Подача элементов креплений в траншею, котлован или яму. 3. Установка элементов временного крепления с заменой их на постоянное (перекрепление), со срезкой неровностей на стенках и засыпкой грунтом пустот за досками крепления. 4. Подъем элементов временного крепления на поверхность.	0,3	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	2
Н-02-02-016-11-01	Устройство креплений стенок траншей, котлованов и ям, вид грунта - насыщенный водой, характер крепления: сплошное, расстояние между стойками до 1,5 м, глубина креплений до 3 м	1 м2 укрепленной поверхности стенок	1. Заготовка элементов креплений с перепиливанием и затеской. 2. Подача элементов креплений в траншею, котлован или яму. 3. Установка элементов временного крепления с заменой их на постоянное (перекрепление), со срезкой неровностей на стенках и засыпкой грунтом пустот за досками крепления. 4. Подъем элементов временного крепления на поверхность.	0,37	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-016-12-01	Устройство креплений стенок траншей, котлованов и ям, вид грунта - насыщенный водой, характер крепления: сплошное, расстояние между стойками до 1,5 м, глубина креплений свыше 3 м	1 м2 укрепленной поверхности стенок	1. Заготовка элементов креплений с перепиливанием и затеской. 2. Подача элементов креплений в траншею, котлован или яму. 3. Установка элементов временного крепления с заменой их на постоянное (перекрепление), со срезкой неровностей на стенках и засыпкой грунтом пустот за досками крепления. 4. Подъем элементов временного крепления на поверхность.	0,56	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	2
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-02-02-016-13-01	Разборка креплений стенок траншей, котлованов и ям, вид разработки - котлованы, характер крепления: сплошное, глубина креплений до 3 м	1 м2 укрепленной поверхности стенок	1. Перепиливание сквозных стоек на высоту одной-трех досок. 2. Установка временных распор с заготовкой их. 3. Разборка креплений. 4. Подача разобранного материала на поверхность.	0,09	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	2
Н-02-02-016-14-01	Разборка креплений стенок траншей, котлованов и ям, вид разработки - котлованы, характер крепления: сплошное, глубина креплений свыше 3 м	1 м2 укрепленной поверхности стенок	1. Перепиливание сквозных стоек на высоту одной-трех досок. 2. Установка временных распор с заготовкой их. 3. Разборка креплений. 4. Подача разобранного материала на поверхность.	0,12	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	2
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-016-15-01	Разборка креплений стенок траншей, котлованов и ям, вид разработки - котлованы, характер крепления: с прозорами, глубина креплений до 3 м	1 м2 укрепленной поверхности стенок	1. Перепиливание сквозных стоек на высоту одной-трех досок. 2. Установка временных распор с заготовкой их. 3. Разборка креплений. 4. Подача разобранного материала на поверхность.	0,07	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	2
Н-02-02-016-16-01	Разборка креплений стенок траншей, котлованов и ям, вид разработки - котлованы, характер крепления: с прозорами, глубина креплений свыше 3 м	1 м2 укрепленной поверхности стенок	1. Перепиливание сквозных стоек на высоту одной-трех досок. 2. Установка временных распор с заготовкой их. 3. Разборка креплений. 4. Подача разобранного материала на поверхность.	0,1	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	2
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-02-02-016-17-01	Разборка креплений стенок траншей, котлованов и ям, вид разработки - траншеи и ямы, характер крепления: сплошное, глубина креплений до 1 м	1 м2 укрепленной поверхности стенок	1. Перепиливание сквозных стоек на высоту одной-трех досок. 2. Установка временных распор с заготовкой их. 3. Разборка креплений. 4. Подача разобранного материала на поверхность.	0,14	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	2
Н-02-02-016-18-01	Разборка креплений стенок траншей, котлованов и ям, вид разработки - траншеи и ямы, характер крепления: сплошное, глубина креплений до 3 м	1 м2 укрепленной поверхности стенок	1. Перепиливание сквозных стоек на высоту одной-трех досок. 2. Установка временных распор с заготовкой их. 3. Разборка креплений. 4. Подача разобранного материала на поверхность.	0,15	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-016-19-01	Разборка креплений стенок траншей, котлованов и ям, вид разработки - траншеи и ямы, характер крепления: сплошное, глубина креплений свыше 3 м	1 м2 укрепленной поверхности стенок	1. Перепиливание сквозных стоек на высоту одной-трех досок. 2. Установка временных распор с заготовкой их. 3. Разборка креплений. 4. Подача разобранного материала на поверхность.	0,2	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	2
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-02-02-016-20-01	Разборка креплений стенок траншей, котлованов и ям, вид разработки - траншеи и ямы, характер крепления: с прозорами, глубина креплений до 1 м	1 м2 укрепленной поверхности стенок	1. Перепиливание сквозных стоек на высоту одной-трех досок. 2. Установка временных распор с заготовкой их. 3. Разборка креплений. 4. Подача разобранного материала на поверхность.	0,11	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	2
Н-02-02-016-21-01	Разборка креплений стенок траншей, котлованов и ям, вид разработки - траншеи и ямы, характер крепления: с прозорами, глубина креплений до 3 м	1 м2 укрепленной поверхности стенок	1. Перепиливание сквозных стоек на высоту одной-трех досок. 2. Установка временных распор с заготовкой их. 3. Разборка креплений. 4. Подача разобранного материала на поверхность.	0,12	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	2
Н-02-02-016-22-01	Разборка креплений стенок траншей, котлованов и ям, вид разработки - траншеи и ямы, характер крепления: с прозорами, глубина креплений свыше 3 м	1 м2 укрепленной поверхности стенок	1. Перепиливание сквозных стоек на высоту одной-трех досок. 2. Установка временных распор с заготовкой их. 3. Разборка креплений. 4. Подача разобранного материала на поверхность.	0,17	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	2
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-02-02-017 Разработка грунта в ямах для стоек, столбов, оград, столбиков под половые лаги и т.п.								
Н-02-02-017-01-01	Разработка немерзлого грунта в ямах для стоек, столбов, оград, столбиков под половые лаги и т.п. вручную, глубина разрабатываемой ямы до 0,4 м: группа грунта I	1 яма	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Копание грунта с разрыхлением вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку. 4. Зачистка дна и стенок ямы. 5. Переходы от ямы к яме в пределах одного объекта.	0,18	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-02-02-017-02-01	Разработка немерзлого грунта в ямах для стоек, столбов, оград, столбиков под половые лаги и т.п. вручную, глубина разрабатываемой ямы до 0,4 м: группа грунта II	1 яма	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Копание грунта с разрыхлением вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку. 4. Зачистка дна и стенок ямы. 5. Переходы от ямы к яме в пределах одного объекта.	0,27	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-02-02-017-03-01	Разработка немерзлого грунта в ямах для стоек, столбов, оград, столбиков под половые лаги и т.п. вручную, глубина разрабатываемой ямы до 0,4 м: группа грунта III	1 яма	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Копание грунта с разрыхлением вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку. 4. Зачистка дна и стенок ямы. 5. Переходы от ямы к яме в пределах одного объекта.	0,4	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-02-02-017-04-01	Разработка немерзлого грунта в ямах для стоек, столбов, оград, столбиков под половые лаги и т.п. вручную, глубина разрабатываемой ямы до 0,4 м: группа грунта IV	1 яма	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Копание грунта с разрыхлением вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку. 4. Зачистка дна и стенок ямы. 5. Переходы от ямы к яме в пределах одного объекта.	0,6	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-017-05-01	Разработка немерзлого грунта в ямах для стоек, столбов, оград, столбиков под половые лаги и т.п. вручную, глубина разрабатываемой ямы свыше 0,4 до 0,7 м: группа грунта I	1 яма	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Копание грунта с разрыхлением вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку. 4. Зачистка дна и стенок ямы. 5. Переходы от ямы к яме в пределах одного объекта.	0,29	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-02-02-017-06-01	Разработка немерзлого грунта в ямах для стоек, столбов, оград, столбиков под половые лаги и т.п. вручную, глубина разрабатываемой ямы свыше 0,4 до 0,7 м: группа грунта II	1 яма	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Копание грунта с разрыхлением вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку. 4. Зачистка дна и стенок ямы. 5. Переходы от ямы к яме в пределах одного объекта.	0,46	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-02-02-017-07-01	Разработка немерзлого грунта в ямах для стоек, столбов, оград, столбиков под половые лаги и т.п. вручную, глубина разрабатываемой ямы свыше 0,4 до 0,7 м: группа грунта III	1 яма	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Копание грунта с разрыхлением вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку. 4. Зачистка дна и стенок ямы. 5. Переходы от ямы к яме в пределах одного объекта.	0,67	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-02-02-017-08-01	Разработка немерзлого грунта в ямах для стоек, столбов, оград, столбиков под половые лаги и т.п. вручную, глубина разрабатываемой ямы свыше 0,4 до 0,7 м: группа грунта IV	1 яма	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Копание грунта с разрыхлением вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку. 4. Зачистка дна и стенок ямы. 5. Переходы от ямы к яме в пределах одного объекта.	1	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-017-09-01	Разработка мерзлого грунта в ямах для стоек, столбов, оград, столбиков под половые лаги и т.п. пневматическими отбойными молотками, глубина разрабатываемой ямы до 0,4 м: группа грунта Ім	1 яма	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 3. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 4. Выбрасывание грунта на бровку. 5. Зачистка дна и стенок ямы. 6. Обслуживание молотков. 7. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 8. Смена затупившихся и сломавшихся пик. 9. Переходы от ямы к яме в пределах одного объекта.	0,47	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-017-10-01	Разработка мерзлого грунта в ямах для стоек, столбов, оград, столбиков под половые лаги и т.п. пневматическими отбойными молотками, глубина разрабатываемой ямы до 0,4 м: группа грунта Ім	1 яма	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 3. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 4. Выбрасывание грунта на бровку. 5. Зачистка дна и стенок ямы. 6. Обслуживание молотков. 7. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 8. Смена затупившихся и сломавшихся пик. 9. Переходы от ямы к яме в пределах одного объекта.	0,64	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-017-11-01	Разработка мерзлого грунта в ямах для стоек, столбов, оград, столбиков под половые лаги и т.п. пневматическими отбойными молотками, глубина разрабатываемой ямы до 0,4 м: группа грунта IIIм	1 яма	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 3. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 4. Выбрасывание грунта на бровку. 5. Зачистка дна и стенок ямы. 6. Обслуживание молотков. 7. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 8. Смена затупившихся и сломавшихся пик. 9. Переходы от ямы к яме в пределах одного объекта.	0,88	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-017-12-01	Разработка мерзлого грунта в ямах для стоек, столбов, оград, столбиков под половые лаги и т.п. пневматическими отбойными молотками, глубина разрабатываемой ямы до 0,4 м: группа грунта IVм	1 яма	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 3. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 4. Выбрасывание грунта на бровку. 5. Зачистка дна и стенок ямы. 6. Обслуживание молотков. 7. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 8. Смена затупившихся и сломавшихся пик. 9. Переходы от ямы к яме в пределах одного объекта.	1	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-017-13-01	Разработка мерзлого грунта в ямах для стоек, столбов, оград, столбиков под половые лаги и т.п. вручную, глубина разрабатываемой ямы до 0,4 м: группа грунта Iм	1 яма	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Копание грунта с разрыхлением вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку. 4. Зачистка дна и стенок ямы. 5. Переходы от ямы к яме в пределах одного объекта.	0,59	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-017-14-01	Разработка мерзлого грунта в ямах для стоек, столбов, оград, столбиков под половые лаги и т.п. вручную, глубина разрабатываемой ямы до 0,4 м: группа грунта IIм	1 яма	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Копание грунта с разрыхлением вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку. 4. Зачистка дна и стенок ямы. 5. Переходы от ямы к яме в пределах одного объекта.	0,85	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-017-15-01	Разработка мерзлого грунта в ямах для стоек, столбов, оград, столбиков под половые лаги и т.п. вручную, глубина разрабатываемой ямы до 0,4 м: группа грунта IIIм	1 яма	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Копание грунта с разрыхлением вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку. 4. Зачистка дна и стенок ямы. 5. Переходы от ямы к яме в пределах одного объекта.	1,2	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-017-16-01	Разработка мерзлого грунта в ямах для стоек, столбов, оград, столбиков под половые лаги и т.п. вручную, глубина разрабатываемой ямы до 0,4 м: группа грунта IVм	1 яма	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Копание грунта с разрыхлением вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку. 4. Зачистка дна и стенок ямы. 5. Переходы от ямы к яме в пределах одного объекта.	1,4	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-017-17-01	Разработка мерзлого грунта в ямах для стоек, столбов, оград, столбиков под половые лаги и т.п. пневматическими отбойными молотками, глубина разрабатываемой ямы свыше 0,4 до 0,7 м: группа грунта Ім	1 яма	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 3. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 4. Выбрасывание грунта на бровку. 5. Зачистка дна и стенок ямы. 6. Обслуживание молотков. 7. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 8. Смена затупившихся и сломавшихся пик. 9. Переходы от ямы к яме в пределах одного объекта.	0,77	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-017-18-01	Разработка мерзлого грунта в ямах для стоек, столбов, оград, столбиков под половые лаги и т.п. пневматическими отбойными молотками, глубина разрабатываемой ямы свыше 0,4 до 0,7 м: группа грунта Ім	1 яма	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 3. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 4. Выбрасывание грунта на бровку. 5. Зачистка дна и стенок ямы. 6. Обслуживание молотков. 7. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 8. Смена затупившихся и сломавшихся пик. 9. Переходы от ямы к яме в пределах одного объекта.	1	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-017-19-01	Разработка мерзлого грунта в ямах для стоек, столбов, оград, столбиков под половые лаги и т.п. пневматическими отбойными молотками, глубина разрабатываемой ямы свыше 0,4 до 0,7 м: группа грунта IIIм	1 яма	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 3. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 4. Выбрасывание грунта на бровку. 5. Зачистка дна и стенок ямы. 6. Обслуживание молотков. 7. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 8. Смена затупившихся и сломавшихся пик. 9. Переходы от ямы к яме в пределах одного объекта.	1,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-017-20-01	Разработка мерзлого грунта в ямах для стоек, столбов, оград, столбиков под половые лаги и т.п. пневматическими отбойными молотками, глубина разрабатываемой ямы свыше 0,4 до 0,7 м: группа грунта IVм	1 яма	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 3. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 4. Выбрасывание грунта на бровку. 5. Зачистка дна и стенок ямы. 6. Обслуживание молотков. 7. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 8. Смена затупившихся и сломавшихся пик. 9. Переходы от ямы к яме в пределах одного объекта.	1,7	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-017-21-01	Разработка мерзлого грунта в ямах для стоек, столбов, оград, столбиков под половые лаги и т.п. вручную, глубина разрабатываемой ямы свыше 0,4 до 0,7 м: группа грунта Iм	1 яма	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Копание грунта с разрыхлением вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку. 4. Зачистка дна и стенок ямы. 5. Переходы от ямы к яме в пределах одного объекта.	1	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-017-22-01	Разработка мерзлого грунта в ямах для стоек, столбов, оград, столбиков под половые лаги и т.п. вручную, глубина разрабатываемой ямы свыше 0,4 до 0,7 м: группа грунта IIм	1 яма	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Копание грунта с разрыхлением вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку. 4. Зачистка дна и стенок ямы. 5. Переходы от ямы к яме в пределах одного объекта.	1,4	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-017-23-01	Разработка мерзлого грунта в ямах для стоек, столбов, оград, столбиков под половые лаги и т.п. вручную, глубина разрабатываемой ямы свыше 0,4 до 0,7 м: группа грунта IIIм	1 яма	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Копание грунта с разрыхлением вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку. 4. Зачистка дна и стенок ямы. 5. Переходы от ямы к яме в пределах одного объекта.	2	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-017-24-01	Разработка мерзлого грунта в ямах для стоек, столбов, оград, столбиков под половые лаги и т.п. вручную, глубина разрабатываемой ямы свыше 0,4 до 0,7 м: группа грунта IVм	1 яма	1. Разметка на грунте очертания ям. 2. Копание грунта с разрыхлением вручную. 3. Выбрасывание грунта на бровку. 4. Зачистка дна и стенок ямы. 5. Переходы от ямы к яме в пределах одного объекта.	2,3	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-02-02-018 Разработка грунта в кюветах								
Н-02-02-018-01-01	Разработка грунта в кюветах пневматическими отбойными молоткам: группа грунта III	1 м3 грунта	1. Пробивка борозд с натягиванием шнура. 2. Копание грунта (нескального и разборно-скального с разрыхлением пневматическими отбойными молотками и вручную, скального, предварительно разрыхленного). 3. Выбрасывание грунта на одну сторону. 4. Зачистка дна и откосов по шаблону (с окалыванием в скальных грунтах). 5. Раскатка шлангов с присоединением их к компрессору и молоткам. 6. Обслуживание молотков. 7. Отсоединение шлангов от компрессора и молотков. 8. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	2,8	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-018-02-01	Разработка грунта в кюветах пневматическими отбойными молоткам: группа грунта IV	1 м3 грунта	1. Пробивка борозд с натягиванием шнура. 2. Копание грунта (нескального и разборно-скального с разрыхлением пневматическими отбойными молотками и вручную, скального, предварительно разрыхленного). 3. Выбрасывание грунта на одну сторону. 4. Зачистка дна и откосов по шаблону (с окалыванием в скальных грунтах). 5. Раскатка шлангов с присоединением их к компрессору и молоткам. 6. Обслуживание молотков. 7. Отсоединение шлангов от компрессора и молотков. 8. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	3,9	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-018-03-01	Разработка грунта в кюветах пневматическими отбойными молоткам: группа грунта IVр	1 м3 грунта	1. Пробивка борозд с натягиванием шнура. 2. Копание грунта (нескального и разборно-скального с разрыхлением пневматическими отбойными молотками и вручную, скального, предварительно разрыхленного). 3. Выбрасывание грунта на одну сторону. 4. Зачистка дна и откосов по шаблону (с окалыванием в скальных грунтах). 5. Раскатка шлангов с присоединением их к компрессору и молоткам. 6. Обслуживание молотков. 7. Отсоединение шлангов от компрессора и молотков. 8. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	4,9	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-018-04-01	Разработка грунта в кюветах пневматическими отбойными молоткам: группа грунта Vp	1 м3 грунта	1. Пробивка борозд с натягиванием шнура. 2. Копание грунта (нескального и разборно-скального с разрыхлением пневматическими отбойными молотками и вручную, скального, предварительно разрыхленного). 3. Выбрасывание грунта на одну сторону. 4. Зачистка дна и откосов по шаблону (с окалыванием в скальных грунтах). 5. Раскатка шлангов с присоединением их к компрессору и молоткам. 6. Обслуживание молотков. 7. Отсоединение шлангов от компрессора и молотков. 8. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	5,8	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-018-05-01	Разработка грунта в кюветах вручную: группа грунта I	1 м3 грунта	1. Пробивка борозд с натягиванием шнура. 2. Копание грунта (нескального и разборно-скального с разрыхлением пневматическими отбойными молотками и вручную, скального, предварительно разрыхленного). 3. Выбрасывание грунта на одну сторону. 4. Зачистка дна и откосов по шаблону (с окалыванием в скальных грунтах).	1,2	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-018-06-01	Разработка грунта в кюветах вручную: группа грунта II	1 м3 грунта	1. Пробивка борозд с натягиванием шнура. 2. Копание грунта (нескального и разборно-скального с разрыхлением пневматическими отбойными молотками и вручную, скального, предварительно разрыхленного). 3. Выбрасывание грунта на одну сторону. 4. Зачистка дна и откосов по шаблону (с окалыванием в скальных грунтах).	1,8	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-018-07-01	Разработка грунта в кюветах вручную: группа грунта III	1 м3 грунта	1. Пробивка борозд с натягиванием шнура. 2. Копание грунта (нескального и разборно-скального с разрыхлением пневматическими отбойными молотками и вручную, скального, предварительно разрыхленного). 3. Выбрасывание грунта на одну сторону. 4. Зачистка дна и откосов по шаблону (с окалыванием в скальных грунтах).	2,9	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-018-08-01	Разработка грунта в кюветах вручную: группа грунта IV	1 м3 грунта	1. Пробивка борозд с натягиванием шнура. 2. Копание грунта (нескального и разборно-скального с разрыхлением пневматическими отбойными молотками и вручную, скального, предварительно разрыхленного). 3. Выбрасывание грунта на одну сторону. 4. Зачистка дна и откосов по шаблону (с окалыванием в скальных грунтах).	4,1	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-018-09-01	Разработка грунта в кюветах вручную: группа грунта IVр	1 м3 грунта	1. Пробивка борозд с натягиванием шнура. 2. Копание грунта (нескального и разборно-скального с разрыхлением пневматическими отбойными молотками и вручную, скального, предварительно разрыхленного). 3. Выбрасывание грунта на одну сторону. 4. Зачистка дна и откосов по шаблону (с окалыванием в скальных грунтах).	5,3	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-018-10-01	Разработка грунта в кюветах вручную: группа грунта Vp	1 м3 грунта	1. Пробивка борозд с натягиванием шнура. 2. Копание грунта (нескального и разборно-скального с разрыхлением пневматическими отбойными молотками и вручную, скального, предварительно разрыхленного). 3. Выбрасывание грунта на одну сторону. 4. Зачистка дна и откосов по шаблону (с окалыванием в скальных грунтах).	7	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-018-11-01	Разработка грунтов в кюветах, предварительно разрыхленных, группа грунта V и VI	1 м3 грунта	1. Пробивка борозд с натягиванием шнура. 2. Копание грунта (нескального и разборно-скального с разрыхлением пневматическими отбойными молотками и вручную, скального, предварительно разрыхленного). 3. Выбрасывание грунта на одну сторону. 4. Зачистка дна и откосов по шаблону (с окалыванием в скальных грунтах).	2,7	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Таблица Н-02-02-019 Разработка грунта, погрузка в автомобили самосвалы и выгрузка грунта								
Н-02-02-019-01-01	Разработка немерзлого на скального грунта вручную с погрузкой в забое: группа грунта I	1 м3 грунта по обмеру в состоянии естественной плотности	-	0,86	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	2
						2-122-02	Землекоп 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-019-02-01	Разработка немерзлого на скального грунта вручную с погрузкой в забое: группа грунта II	1 м3 грунта по обмеру в состоянии естественной плотности	-	1,3	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	2
						2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-02-02-019-03-01	Разработка немерзлого на скального грунта вручную с погрузкой в забое: группа грунта III	1 м3 грунта по обмеру в состоянии естественной плотности	-	2,1	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	2
						2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-02-02-019-04-01	Разработка немерзлого на скального грунта вручную с погрузкой в забое: группа грунта IV	1 м3 грунта по обмеру в состоянии естественной плотности	-	3	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	2
						2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-019-05-01	Погрузка ранее разрыхленного немерзлого разборно скального грунта в забое: группа грунта IV-Vp	1 м3 грунта по обмеру в состоянии естественной плотности	-	1,9	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
						2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-02-02-019-06-01	Погрузка ранее разрыхленного немерзлого разборно скального грунта в забое: группа грунта V и выше	1 м3 грунта по обмеру в состоянии естественной плотности	-	2,1	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
						2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-02-02-019-07-01	Погрузка неуплотненного немерзлого грунта из штабелей и отвалов: группа грунта I	1 м3 грунта по обмеру в рыхлом состоянии	-	0,52	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
						2-122-02	Землекоп 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-019-08-01	Погрузка неуплотненного немерзлого грунта из штабелей и отвалов: группа грунта II	1 м3 грунта по обмеру в рыхлом состоянии	-	0,6	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
						2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-02-02-019-09-01	Погрузка неуплотненного немерзлого грунта из штабелей и отвалов: группа грунта III	1 м3 грунта по обмеру в рыхлом состоянии	-	0,81	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
						2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-02-02-019-10-01	Погрузка неуплотненного немерзлого грунта из штабелей и отвалов: группа грунта IV	1 м3 грунта по обмеру в рыхлом состоянии	-	0,98	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
						2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-02-02-019-11-01	Погрузка неуплотненного немерзлого грунта из штабелей и отвалов: группа грунта IV-Vp	1 м3 грунта по обмеру в рыхлом состоянии	-	1,1	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
						2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-02-02-019-12-01	Погрузка неуплотненного немерзлого грунта из штабелей и отвалов: группа грунта V и выше	1 м3 грунта по обмеру в рыхлом состоянии	-	1,2	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
						2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-02-02-019-13-01	Погрузка ранее разрыхленного мерзлого грунта в забое: группа грунта Im	1 м3 грунта по обмеру в состоянии естественной плотности	-	1,4	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
						2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-02-02-019-14-01	Погрузка ранее разрыхленного мерзлого грунта в забое: группа грунта IIм	1 м3 грунта по обмеру в состоянии естественной плотности	-	1,6	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
						2-122-02	Землекоп 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-019-15-01	Погрузка ранее разрыхленного мерзлого грунта в забое: группа грунта IIIм	1 м3 грунта по обмеру в состоянии естественной плотности	-	1,8	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
						2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-02-02-019-16-01	Погрузка ранее разрыхленного мерзлого грунта в забое: группа грунта IVм	1 м3 грунта по обмеру в состоянии естественной плотности	-	2	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
						2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-02-02-019-17-01	Погрузка неуплотненного и несмерзшегося грунта из штабелей и отвалов: группа грунта Iм	1 м3 грунта по обмеру в рыхлом состоянии	-	0,82	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
						2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-02-02-019-18-01	Погрузка неуплотненного и несмерзшегося грунта из штабелей и отвалов: группа грунта IIм	1 м3 грунта по обмеру в рыхлом состоянии	-	0,94	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
						2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-02-02-019-19-01	Погрузка неуплотненного и несмерзшегося грунта из штабелей и отвалов: группа грунта IIIм	1 м3 грунта по обмеру в рыхлом состоянии	-	1,1	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
						2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-02-02-019-20-01	Погрузка неуплотненного и несмерзшегося грунта из штабелей и отвалов: группа грунта IVм	1 м3 грунта по обмеру в рыхлом состоянии	-	1,2	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
						2-122-02	Землекоп 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-02-02-020 Разрыхление грунта								
Н-02-02-020-01-01	Разрыхление нескальных мерзлых грунтов пневматическими отбойными молотками: группа грунта III	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Обслуживание молотков. 4. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 5. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	0,74	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-020-02-01	Разрыхление нескальных мерзлых грунтов пневматическими отбойными молотками: группа грунта IV	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Обслуживание молотков. 4. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 5. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	1,2	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-020-03-01	Разрыхление нескальных мерзлых грунтов вручную: группа грунта I	1 м3 грунта	-	0,1	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-02-02-020-04-01	Разрыхление нескальных мерзлых грунтов вручную: группа грунта II	1 м3 грунта	-	0,53	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-02-02-020-05-01	Разрыхление нескальных мерзлых грунтов вручную: группа грунта III	1 м3 грунта	-	0,89	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-020-06-01	Разрыхление нескальных мерзлых грунтов вручную: группа грунта IV	1 м3 грунта	-	1,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-020-07-01	Разрыхление наскальных мерзлых грунтов пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания и разработки (разрыхления) до 0,5 м: группа грунта Im	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Обслуживание молотков. 4. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 5. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	1,4	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-020-08-01	Разрыхление наскальных мерзлых грунтов пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания и разработки (разрыхления) до 0,5 м: группа грунта IIм	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Обслуживание молотков. 4. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 5. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	1,9	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-020-09-01	Разрыхление наскальных мерзлых грунтов пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания и разработки (разрыхления) до 0,5 м: группа грунта IIIм	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Обслуживание молотков. 4. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 5. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	2,7	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-020-10-01	Разрыхление наскальных мерзлых грунтов пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания и разработки (разрыхления) до 0,5 м: группа грунта IVм	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Обслуживание молотков. 4. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 5. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	3,2	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-020-11-01	Разрыхление наскальных мерзлых грунтов вручную, глубина промерзания и разработки (разрыхления) до 0,5 м: группа грунта Iм	1 м3 грунта	-	2,1	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-020-12-01	Разрыхление наскальных мерзлых грунтов вручную, глубина промерзания и разработки (разрыхления) до 0,5 м: группа грунта IIм	1 м3 грунта	-	2,9	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-020-13-01	Разрыхление наскальных мерзлых грунтов вручную, глубина промерзания и разработки (разрыхления) до 0,5 м: группа грунта IIIм	1 м3 грунта	-	4,8	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-020-14-01	Разрыхление наскальных мерзлых грунтов вручную, глубина промерзания и разработки (разрыхления) до 0,5 м: группа грунта IVм	1 м3 грунта	-	5,8	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-020-15-01	Разрыхление наскальных мерзлых грунтов пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания и разработки (разрыхления) свыше 0,5 до 1 м: группа грунта Iм	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Обслуживание молотков. 4. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 5. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	1,6	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-020-16-01	Разрыхление наскальных мерзлых грунтов пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания и разработки (разрыхления) свыше 0,5 до 1 м: группа грунта IIм	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Обслуживание молотков. 4. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 5. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	2,2	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-020-17-01	Разрыхление наскальных мерзлых грунтов пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания и разработки (разрыхления) свыше 0,5 до 1 м: группа грунта IIIм	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Обслуживание молотков. 4. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 5. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	3,1	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-020-18-01	Разрыхление наскальных мерзлых грунтов пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания и разработки (разрыхления) свыше 0,5 до 1 м: группа грунта IVм	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Обслуживание молотков. 4. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 5. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	3,7	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-020-19-01	Разрыхление наскальных мерзлых грунтов вручную, глубина промерзания и разработки (разрыхления) свыше 0,5 до 1 м: группа грунта Iм	1 м3 грунта	-	2,4	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-020-20-01	Разрыхление наскальных мерзлых грунтов вручную, глубина промерзания и разработки (разрыхления) свыше 0,5 до 1 м: группа грунта IIм	1 м3 грунта	-	3,3	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-020-21-01	Разрыхление наскальных мерзлых грунтов вручную, глубина промерзания и разработки (разрыхления) свыше 0,5 до 1 м: группа грунта IIIм	1 м3 грунта	-	5,4	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-020-22-01	Разрыхление наскальных мерзлых грунтов вручную, глубина промерзания и разработки (разрыхления) свыше 0,5 до 1 м: группа грунта IVм	1 м3 грунта	-	6,7	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-020-23-01	Разрыхление наскальных мерзлых грунтов пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания и разработки (разрыхления) свыше 1 до 1,5 м: группа грунта Iм	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Обслуживание молотков. 4. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 5. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	1,8	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-020-24-01	Разрыхление наскальных мерзлых грунтов пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания и разработки (разрыхления) свыше 1 до 1,5 м: группа грунта IIм	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Обслуживание молотков. 4. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 5. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	2,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-020-25-01	Разрыхление наскальных мерзлых грунтов пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания и разработки (разрыхления) свыше 1 до 1,5 м: группа грунта IIIм	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Обслуживание молотков. 4. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 5. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	3,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-020-26-01	Разрыхление наскальных мерзлых грунтов пневматическими отбойными молотками, глубина промерзания и разработки (разрыхления) свыше 1 до 1,5 м: группа грунта IVм	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Обслуживание молотков. 4. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 5. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	4,2	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-020-27-01	Разрыхление наскальных мерзлых грунтов вручную, глубина промерзания и разработки (разрыхления) свыше 1 до 1,5 м: группа грунта Iм	1 м3 грунта	-	2,7	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-020-28-01	Разрыхление наскальных мерзлых грунтов вручную, глубина промерзания и разработки (разрыхления) свыше 1 до 1,5 м: группа грунта IIм	1 м3 грунта	-	3,8	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-020-29-01	Разрыхление на скальных мерзлых грунтах вручную, глубина промерзания и разработки (разрыхления) свыше 1 до 1,5 м: группа грунта IIIм	1 м ³ грунта	-	6,1	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-020-30-01	Разрыхление на скальных мерзлых грунтах вручную, глубина промерзания и разработки (разрыхления) свыше 1 до 1,5 м: группа грунта IVм	1 м ³ грунта	-	7,6	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-020-31-01	Разрыхление разборно-скальных и скальных грунтов пневматическими отбойными молотками, ширина разработки до 0,5 м: группа грунта IVр	1 м ³ грунта	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Обслуживание молотков. 4. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 5. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	2,3	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-020-32-01	Разрыхление разборно-скальных и скальных грунтов пневматическими отбойными молотками, ширина разработки до 0,5 м: группа грунта Vр	1 м ³ грунта	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Обслуживание молотков. 4. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 5. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	3	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-020-33-01	Разрыхление разборно-скальных и скальных грунтов пневматическими отбойными молотками, ширина разработки до 0,5 м: группа грунта V	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Обслуживание молотков. 4. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 5. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	4,7	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-020-34-01	Разрыхление разборно-скальных и скальных грунтов пневматическими отбойными молотками, ширина разработки до 0,5 м: группа грунта VI	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Обслуживание молотков. 4. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 5. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	5,9	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-020-35-01	Разрыхление разборно-скальных и скальных грунтов пневматическими отбойными молотками, ширина разработки до 0,5 м: группа грунта VII	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Обслуживание молотков. 4. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 5. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	7,6	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-020-36-01	Разрыхление разборно-скальных и скальных грунтов вручную, ширина разработки до 0,5 м: группа грунта IVp	1 м3 грунта	-	2,8	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-020-37-01	Разрыхление разборно-скальных и скальных грунтов вручную, ширина разработки до 0,5 м: группа грунта Vp	1 м3 грунта	-	4,3	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-020-38-01	Разрыхление разборно-скальных и скальных грунтов пневматическими отбойными молотками, ширина разработки свыше 0,5 до 1 м: группа грунта IVp	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Обслуживание молотков. 4. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 5. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	2,2	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-020-39-01	Разрыхление разборно-скальных и скальных грунтов пневматическими отбойными молотками, ширина разработки свыше 0,5 до 1 м: группа грунта Vp	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Обслуживание молотков. 4. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 5. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	2,9	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-020-40-01	Разрыхление разборно-скальных и скальных грунтов пневматическими отбойными молотками, ширина разработки свыше 0,5 до 1 м: группа грунта V	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Обслуживание молотков. 4. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 5. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	4,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-020-41-01	Разрыхление разборно-скальных и скальных грунтов пневматическими отбойными молотками, ширина разработки свыше 0,5 до 1 м: группа грунта VI	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Обслуживание молотков. 4. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 5. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	5,6	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-020-42-01	Разрыхление разборно-скальных и скальных грунтов пневматическими отбойными молотками, ширина разработки свыше 0,5 до 1 м: группа грунта VII	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Обслуживание молотков. 4. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 5. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	7,3	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-020-43-01	Разрыхление разборно-скальных и скальных грунтов вручную, ширина разработки св.0,5 до 1 м: группа грунта IVp	1 м3 грунта	-	2,6	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-020-44-01	Разрыхление разборно-скальных и скальных грунтов вручную, ширина разработки св.0,5 до 1 м: группа грунта Vp	1 м3 грунта	-	4,1	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-020-45-01	Разрыхление разборно-скальных и скальных грунтов пневматическими отбойными молотками, ширина разработки свыше 1 м: группа грунта IVp	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Обслуживание молотков. 4. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 5. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	2	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-020-46-01	Разрыхление разборно-скальных и скальных грунтов пневматическими отбойными молотками, ширина разработки свыше 1 м: группа грунта Vp	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Обслуживание молотков. 4. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 5. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	2,6	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-020-47-01	Разрыхление разборно-скальных и скальных грунтов пневматическими отбойными молотками, ширина разработки свыше 1 м: группа грунта V	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Обслуживание молотков. 4. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 5. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	4,1	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-020-48-01	Разрыхление разборно-скальных и скальных грунтов пневматическими отбойными молотками, ширина разработки свыше 1 м: группа грунта VI	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Обслуживание молотков. 4. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 5. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	5,1	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-020-49-01	Разрыхление разборно-скальных и скальных грунтов пневматическими отбойными молотками, ширина разработки свыше 1 м: группа грунта VII	1 м3 грунта	1. Раскатка шлангов и присоединение их к компрессору и молоткам. 2. Разрыхление грунта пневматическими отбойными молотками. 3. Обслуживание молотков. 4. Отсоединение молотков от шлангов и шлангов от компрессора. 5. Смена затупившихся и сломавшихся пик.	6,6	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-020-50-01	Разрыхление разборно-скальных и скальных грунтов вручную, ширина разработки св.1 м: группа грунта IVp	1 м3 грунта	-	2,4	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-020-51-01	Разрыхление разборно-скальных и скальных грунтов вручную, ширина разработки св.1 м: группа грунта Vp	1 м3 грунта	-	3,7	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-020-52-01	Наращивание шлангов по длине при рыхлении пневматическими отбойными молотками	1 соединение	-	0,23	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Таблица Н-02-02-021 Откидывание грунта								
Н-02-02-021-01-01	Откидывание немерзлых грунтов: группа грунта I	1 м3 грунта	1. Откидывание разрыхленного или ранее выброшенного неуплотненного грунта.	0,58	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
Н-02-02-021-02-01	Откидывание немерзлых грунтов: группа грунта II	1 м3 грунта	1. Откидывание разрыхленного или ранее выброшенного неуплотненного грунта.	0,7	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
Н-02-02-021-03-01	Откидывание немерзлых грунтов: группа грунта III	1 м3 грунта	1. Откидывание разрыхленного или ранее выброшенного неуплотненного грунта.	0,96	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
Н-02-02-021-04-01	Откидывание немерзлых грунтов: группа грунта IV	1 м3 грунта	1. Откидывание разрыхленного или ранее выброшенного неуплотненного грунта.	1,3	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
Н-02-02-021-05-01	Откидывание немерзлых грунтов: группа грунта IVp-Vp	1 м3 грунта	1. Откидывание разрыхленного или ранее выброшенного неуплотненного грунта.	1,4	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
Н-02-02-021-06-01	Откидывание немерзлых грунтов: группа грунта V и выше	1 м3 грунта	1. Откидывание разрыхленного или ранее выброшенного неуплотненного грунта.	1,7	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-021-07-01	Откидывание мерзлых грунтов: группа грунта Iм	1 м3 грунта	1. Откидывание разрыхленного или ранее выброшенного неуплотненного грунта.	0,98	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
Н-02-02-021-08-01	Откидывание мерзлых грунтов: группа грунта IIм	1 м3 грунта	1. Откидывание разрыхленного или ранее выброшенного неуплотненного грунта.	1,1	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
Н-02-02-021-09-01	Откидывание мерзлых грунтов: группа грунта IIIм	1 м3 грунта	1. Откидывание разрыхленного или ранее выброшенного неуплотненного грунта.	1,5	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
Н-02-02-021-10-01	Откидывание мерзлых грунтов: группа грунта IVм	1 м3 грунта	1. Откидывание разрыхленного или ранее выброшенного неуплотненного грунта.	1,8	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
Таблица Н-02-02-022 Прием и разравнивание грунта на отвале при выгрузке его из автомобилей-самосвалов								
Н-02-02-022-01-01	Прием немерзлого грунта, погруженного в забое, и разравнивание его в отвале: группа грунта I	1 м3 грунта по обмеру в состоянии естественной плотности	1. Прием грунта из автомобилей-самосвалов. 2. Разравнивание выгруженного грунта в отвале.	0,07	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
Н-02-02-022-02-01	Прием немерзлого грунта, погруженного в забое, и разравнивание его в отвале: группа грунта II	1 м3 грунта по обмеру в состоянии естественной плотности	1. Прием грунта из автомобилей-самосвалов. 2. Разравнивание выгруженного грунта в отвале.	0,09	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
Н-02-02-022-03-01	Прием немерзлого грунта, погруженного в забое, и разравнивание его в отвале: группа грунта III	1 м3 грунта по обмеру в состоянии естественной плотности	1. Прием грунта из автомобилей-самосвалов. 2. Разравнивание выгруженного грунта в отвале.	0,11	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-022-04-01	Прием немерзлого грунта, погруженного в забое, и разравнивание его в отвале: группа грунта IV	1 м3 грунта по обмеру в состоянии естественной плотности	1. Прием грунта из автомобилей-самосвалов. 2. Разравнивание выгруженного грунта в отвале.	0,14	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
Н-02-02-022-05-01	Прием немерзлого грунта, погруженного в забое, и разравнивание его в отвале: группа грунта IVр - Vр	1 м3 грунта по обмеру в состоянии естественной плотности	1. Прием грунта из автомобилей-самосвалов. 2. Разравнивание выгруженного грунта в отвале.	0,16	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
Н-02-02-022-06-01	Прием немерзлого грунта, погруженного в забое, и разравнивание его в отвале: группа грунта V и выше	1 м3 грунта по обмеру в состоянии естественной плотности	1. Прием грунта из автомобилей-самосвалов. 2. Разравнивание выгруженного грунта в отвале.	0,17	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
Н-02-02-022-07-01	Прием немерзлого грунта, погруженного из штабелей и отвалов, и разравнивание его в отвале: группа грунта I	1 м3 грунта по обмеру в рыхлом состоянии	1. Прием грунта из автомобилей-самосвалов. 2. Разравнивание выгруженного грунта в отвале.	0,06	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
Н-02-02-022-08-01	Прием немерзлого грунта, погруженного из штабелей и отвалов, и разравнивание его в отвале: группа грунта II	1 м3 грунта по обмеру в рыхлом состоянии	1. Прием грунта из автомобилей-самосвалов. 2. Разравнивание выгруженного грунта в отвале.	0,07	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
Н-02-02-022-09-01	Прием немерзлого грунта, погруженного из штабелей и отвалов, и разравнивание его в отвале: группа грунта III	1 м3 грунта по обмеру в рыхлом состоянии	1. Прием грунта из автомобилей-самосвалов. 2. Разравнивание выгруженного грунта в отвале.	0,09	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
Н-02-02-022-10-01	Прием немерзлого грунта, погруженного из штабелей и отвалов, и разравнивание его в отвале: группа грунта IV	1 м3 грунта по обмеру в рыхлом состоянии	1. Прием грунта из автомобилей-самосвалов. 2. Разравнивание выгруженного грунта в отвале.	0,11	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-022-11-01	Прием немерзлого грунта, погруженного из штабелей и отвалов, и разравнивание его в отвале: группа грунта IVр - Vр	1 м3 грунта по обмеру в рыхлом состоянии	1. Прием грунта из автомобилей-самосвалов. 2. Разравнивание выгруженного грунта в отвале.	0,12	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
Н-02-02-022-12-01	Прием немерзлого грунта, погруженного из штабелей и отвалов, и разравнивание его в отвале: группа грунта V и выше	1 м3 грунта по обмеру в рыхлом состоянии	1. Прием грунта из автомобилей-самосвалов. 2. Разравнивание выгруженного грунта в отвале.	0,13	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
Н-02-02-022-13-01	Прием мерзлого грунта, погруженного в забое, и разравнивание его в отвале: группа грунта Im	1 м3 грунта по обмеру в состоянии естественной плотности	1. Прием грунта из автомобилей-самосвалов. 2. Разравнивание выгруженного грунта в отвале.	0,11	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
Н-02-02-022-14-01	Прием мерзлого грунта, погруженного в забое, и разравнивание его в отвале: группа грунта IIм	1 м3 грунта по обмеру в состоянии естественной плотности	1. Прием грунта из автомобилей-самосвалов. 2. Разравнивание выгруженного грунта в отвале.	0,14	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
Н-02-02-022-15-01	Прием мерзлого грунта, погруженного в забое, и разравнивание его в отвале: группа грунта IIIм	1 м3 грунта по обмеру в состоянии естественной плотности	1. Прием грунта из автомобилей-самосвалов. 2. Разравнивание выгруженного грунта в отвале.	0,16	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
Н-02-02-022-16-01	Прием мерзлого грунта, погруженного в забое, и разравнивание его в отвале: группа грунта IVм	1 м3 грунта по обмеру в состоянии естественной плотности	1. Прием грунта из автомобилей-самосвалов. 2. Разравнивание выгруженного грунта в отвале.	0,18	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-022-17-01	Прием мерзлого грунта, погруженного из штабелей и отвалов, и разравнивание его в отвале: группа грунта Iм	1 м3 грунта по обмеру в рыхлом состоянии	1. Прием грунта из автомобилей-самосвалов. 2. Разравнивание выгруженного грунта в отвале.	0,09	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
Н-02-02-022-18-01	Прием мерзлого грунта, погруженного из штабелей и отвалов, и разравнивание его в отвале: группа грунта IIм	1 м3 грунта по обмеру в рыхлом состоянии	1. Прием грунта из автомобилей-самосвалов. 2. Разравнивание выгруженного грунта в отвале.	0,11	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
Н-02-02-022-19-01	Прием мерзлого грунта, погруженного из штабелей и отвалов, и разравнивание его в отвале: группа грунта IIIм	1 м3 грунта по обмеру в рыхлом состоянии	1. Прием грунта из автомобилей-самосвалов. 2. Разравнивание выгруженного грунта в отвале.	0,12	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
Н-02-02-022-20-01	Прием мерзлого грунта, погруженного из штабелей и отвалов, и разравнивание его в отвале: группа грунта IVм	1 м3 грунта по обмеру в рыхлом состоянии	1. Прием грунта из автомобилей-самосвалов. 2. Разравнивание выгруженного грунта в отвале.	0,14	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
Таблица Н-02-02-023 Засыпка грунтом траншей, пазух котлованов и ям								
Н-02-02-023-01-01	Засыпка мерзлым грунтом с трамбованием траншей, пазух котлованов и ям, толщина тромбующего слоя: до 0,2 м, группа грунтов Iм	1 м3 грунта по обмеру в засыпке	1. Засыпка разрыхленным грунтом с разбивкой комьев. 2. Трамбование грунта ручной трамбовкой.	1,2	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
						2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-02-02-023-02-01	Засыпка мерзлым грунтом с трамбованием траншей, пазух котлованов и ям, толщина тромбующего слоя: до 0,2 м, группа грунтов IIм	1 м3 грунта по обмеру в засыпке	1. Засыпка разрыхленным грунтом с разбивкой комьев. 2. Трамбование грунта ручной трамбовкой.	1,3	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
						2-122-02	Землекоп 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-023-03-01	Засыпка мерзлым грунтом с трамбованием траншей, пазух котлованов и ям, толщина тромбуемого слоя: до 0,2 м, группа грунтов IIIм	1 м3 грунта по обмеру в засыпке	1. Засыпка разрыхленным грунтом с разбивкой комьев. 2. Трамбование грунта ручной трамбовкой.	1,6	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
						2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-02-02-023-04-01	Засыпка мерзлым грунтом с трамбованием траншей, пазух котлованов и ям, толщина тромбуемого слоя: до 0,2 м, группа грунтов IVм	1 м3 грунта по обмеру в засыпке	1. Засыпка разрыхленным грунтом с разбивкой комьев. 2. Трамбование грунта ручной трамбовкой.	1,8	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
						2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-02-02-023-05-01	Засыпка мерзлым грунтом с трамбованием траншей, пазух котлованов и ям, толщина тромбуемого слоя: свыше 0,2 до 0,3 м, группа грунтов Iм	1 м3 грунта по обмеру в засыпке	1. Засыпка разрыхленным грунтом с разбивкой комьев. 2. Трамбование грунта ручной трамбовкой.	1,1	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
						2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-02-02-023-06-01	Засыпка мерзлым грунтом с трамбованием траншей, пазух котлованов и ям, толщина тромбуемого слоя: свыше 0,2 до 0,3 м, группа грунтов IIм	1 м3 грунта по обмеру в засыпке	1. Засыпка разрыхленным грунтом с разбивкой комьев. 2. Трамбование грунта ручной трамбовкой.	1,2	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
						2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-02-02-023-07-01	Засыпка мерзлым грунтом с трамбованием траншей, пазух котлованов и ям, толщина тромбуемого слоя: свыше 0,2 до 0,3 м, группа грунтов IIIм	1 м3 грунта по обмеру в засыпке	1. Засыпка разрыхленным грунтом с разбивкой комьев. 2. Трамбование грунта ручной трамбовкой.	1,5	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
						2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-02-02-023-08-01	Засыпка мерзлым грунтом с трамбованием траншей, пазух котлованов и ям, толщина тромбуемого слоя: свыше 0,2 до 0,3 м, группа грунтов IVм	1 м3 грунта по обмеру в засыпке	1. Засыпка разрыхленным грунтом с разбивкой комьев. 2. Трамбование грунта ручной трамбовкой.	1,7	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
						2-122-02	Землекоп 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-023-09-01	Засыпка немерзлым грунтом с трамбованием траншей, пазух котлованов и ям, толщина тромбующего слоя: до 0,1 м, группа грунтов I	1 м3 грунта по обмеру в засыпке	1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев. 2. Трамбование грунта ручной трамбовкой. 3. Поливка водой при необходимости.	0,87	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
						2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-02-02-023-10-01	Засыпка немерзлым грунтом с трамбованием траншей, пазух котлованов и ям, толщина тромбующего слоя: до 0,1 м, группа грунтов II	1 м3 грунта по обмеру в засыпке	1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев. 2. Трамбование грунта ручной трамбовкой. 3. Поливка водой при необходимости.	0,97	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
						2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-02-02-023-11-01	Засыпка немерзлым грунтом с трамбованием траншей, пазух котлованов и ям, толщина тромбующего слоя: до 0,1 м, группа грунтов III	1 м3 грунта по обмеру в засыпке	1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев. 2. Трамбование грунта ручной трамбовкой. 3. Поливка водой при необходимости.	1,2	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
						2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-02-02-023-12-01	Засыпка немерзлым грунтом с трамбованием траншей, пазух котлованов и ям, толщина тромбующего слоя: до 0,1 м, группа грунтов IV	1 м3 грунта по обмеру в засыпке	1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев. 2. Трамбование грунта ручной трамбовкой. 3. Поливка водой при необходимости.	1,5	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
						2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-02-02-023-13-01	Засыпка немерзлым грунтом с трамбованием траншей, пазух котлованов и ям, толщина тромбующего слоя: свыше 0,1 до 0,2 м, группа грунтов I	1 м3 грунта по обмеру в засыпке	1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев. 2. Трамбование грунта ручной трамбовкой. 3. Поливка водой при необходимости.	0,79	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
						2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-02-02-023-14-01	Засыпка немерзлым грунтом с трамбованием траншей, пазух котлованов и ям, толщина тромбующего слоя: свыше 0,1 до 0,2 м, группа грунтов II	1 м3 грунта по обмеру в засыпке	1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев. 2. Трамбование грунта ручной трамбовкой. 3. Поливка водой при необходимости.	0,86	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
						2-122-02	Землекоп 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-023-15-01	Засыпка немерзлым грунтом с трамбованием траншей, пазух котлованов и ям, толщина тромбуемого слоя: свыше 0,1 до 0,2 м, группа грунтов III	1 м3 грунта по обмеру в засыпке	1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев. 2. Трамбование грунта ручной трамбовкой. 3. Поливка водой при необходимости.	1,1	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
						2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-02-02-023-16-01	Засыпка немерзлым грунтом с трамбованием траншей, пазух котлованов и ям, толщина тромбуемого слоя: свыше 0,1 до 0,2 м, группа грунтов IV	1 м3 грунта по обмеру в засыпке	1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев. 2. Трамбование грунта ручной трамбовкой. 3. Поливка водой при необходимости.	1,3	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
						2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-02-02-023-17-01	Засыпка немерзлым грунтом с трамбованием траншей, пазух котлованов и ям, толщина тромбуемого слоя: свыше 0,2 до 0,3 м, группа грунтов I	1 м3 грунта по обмеру в засыпке	1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев. 2. Трамбование грунта ручной трамбовкой. 3. Поливка водой при необходимости.	0,73	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
						2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-02-02-023-18-01	Засыпка немерзлым грунтом с трамбованием траншей, пазух котлованов и ям, толщина тромбуемого слоя: свыше 0,2 до 0,3 м, группа грунтов II	1 м3 грунта по обмеру в засыпке	1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев. 2. Трамбование грунта ручной трамбовкой. 3. Поливка водой при необходимости.	0,81	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
						2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-02-02-023-19-01	Засыпка немерзлым грунтом с трамбованием траншей, пазух котлованов и ям, толщина тромбуемого слоя: свыше 0,2 до 0,3 м, группа грунтов III	1 м3 грунта по обмеру в засыпке	1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев. 2. Трамбование грунта ручной трамбовкой. 3. Поливка водой при необходимости.	1	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
						2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-02-02-023-20-01	Засыпка немерзлым грунтом с трамбованием траншей, пазух котлованов и ям, толщина тромбуемого слоя: свыше 0,2 до 0,3 м, группа грунтов IV	1 м3 грунта по обмеру в засыпке	1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев. 2. Трамбование грунта ручной трамбовкой. 3. Поливка водой при необходимости.	1,2	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
						2-122-02	Землекоп 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-023-21-01	Засыпка немерзлым грунтом без трамбования траншей, пазух котлованов и ям: группа грунтов I	1 м3 грунта по обмеру в засыпке	1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев. 2. Трамбование грунта ручной трамбовкой. 3. Поливка водой при необходимости.	0,5	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
						2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-02-02-023-22-01	Засыпка немерзлым грунтом без трамбования траншей, пазух котлованов и ям: группа грунтов II	1 м3 грунта по обмеру в засыпке	1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев. 2. Трамбование грунта ручной трамбовкой. 3. Поливка водой при необходимости.	0,57	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
						2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-02-02-023-23-01	Засыпка немерзлым грунтом без трамбования траншей, пазух котлованов и ям: группа грунтов III	1 м3 грунта по обмеру в засыпке	1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев. 2. Трамбование грунта ручной трамбовкой. 3. Поливка водой при необходимости.	0,75	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
						2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-02-02-023-24-01	Засыпка немерзлым грунтом без трамбования траншей, пазух котлованов и ям: группа грунтов IV	1 м3 грунта по обмеру в засыпке	1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев. 2. Трамбование грунта ручной трамбовкой. 3. Поливка водой при необходимости.	0,97	-	2-122-01	Землекоп 1 разр.	1
						2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Таблица Н-02-02-024 Трамбование грунта								
Н-02-02-024-01-01	Трамбование грунта электрической трамбовкой с башмаками: круглыми, группа грунта I, II	100 м2 уплотненной поверхности (слоя)	1. Подготовка электрической трамбовки к работе. 2. Трамбование грунта. 3. Обслуживание электрической трамбовки.	2,3	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-024-02-01	Трамбование грунта электрической трамбовкой с башмаками: круглыми, группа грунта III, IV	100 м2 уплотненной поверхности (слоя)	1. Подготовка электрической трамбовки к работе. 2. Трамбование грунта. 3. Обслуживание электрической трамбовки.	2,8	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-024-03-01	Трамбование грунта электрической трамбовкой с башмаками: квадратными, группа грунта I, II	100 м2 уплотненной поверхности (слоя)	1. Подготовка электрической трамбовки к работе. 2. Трамбование грунта. 3. Обслуживание электрической трамбовки.	1,9	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-024-04-01	Трамбование грунта электрической трамбовкой с башмаками: квадратными, группа грунта III, IV	100 м2 уплотненной поверхности (слоя)	1. Подготовка электрической трамбовки к работе. 2. Трамбование грунта. 3. Обслуживание электрической трамбовки.	2,2	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-024-05-01	Трамбование грунта ручной трамбовкой при толщине трамбуемого слоя: до 0,1 м, группа грунта I, II	100 м2 уплотненной поверхности (слоя)	1. Трамбование грунта ручной трамбовкой.	3	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-02-02-024-06-01	Трамбование грунта ручной трамбовкой при толщине трамбуемого слоя: до 0,1 м, группа грунта III, IV	100 м2 уплотненной поверхности (слоя)	1. Трамбование грунта ручной трамбовкой.	3,6	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-02-02-024-07-01	Трамбование грунта ручной трамбовкой при толщине трамбуемого слоя: от 0,1 до 0,2 м, группа грунта I, II	100 м2 уплотненной поверхности (слоя)	1. Трамбование грунта ручной трамбовкой.	4,8	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-02-02-024-08-01	Трамбование грунта ручной трамбовкой при толщине трамбуемого слоя: от 0,1 до 0,2 м, группа грунта III, IV	100 м2 уплотненной поверхности (слоя)	1. Трамбование грунта ручной трамбовкой.	5,9	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-02-02-024-09-01	Трамбование грунта ручной трамбовкой при толщине трамбуемого слоя: от 0,2 до 0,3 м, группа грунта I, II	100 м2 уплотненной поверхности (слоя)	1. Трамбование грунта ручной трамбовкой.	6,2	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-024-10-01	Трамбование грунта ручной трамбовкой при толщине трамбуемого слоя: от 0,2 до 0,3 м, группа грунта III, IV	100 м2 уплотненной поверхности (слоя)	1. Трамбование грунта ручной трамбовкой.	7,4	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Таблица Н-02-02-025 Планировка площадей, откосов и верха полотна насыпей и выемок								
Н-02-02-025-01-01	Планировка на глаз: откосов выемок, грунт естественной плотности, группа грунта I	100 м2 спланированной, выровненной или зачищенной поверхности	1. Копание маячных борозд. 2. Срезка грунта между маяками. 3. Откидывание грунта. 4. Проверка спланированной поверхности по рейке, шаблону или на глаз.	6,2	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-02-02-025-02-01	Планировка на глаз: откосов выемок, грунт естественной плотности, группа грунта II	100 м2 спланированной, выровненной или зачищенной поверхности	1. Копание маячных борозд. 2. Срезка грунта между маяками. 3. Откидывание грунта. 4. Проверка спланированной поверхности по рейке, шаблону или на глаз.	9,5	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-02-02-025-03-01	Планировка на глаз: откосов выемок, грунт естественной плотности, группа грунта III	100 м2 спланированной, выровненной или зачищенной поверхности	1. Копание маячных борозд. 2. Срезка грунта между маяками. 3. Откидывание грунта. 4. Проверка спланированной поверхности по рейке, шаблону или на глаз.	15,4	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-02-02-025-04-01	Планировка на глаз: откосов выемок, грунт естественной плотности, группа грунта IV	100 м2 спланированной, выровненной или зачищенной поверхности	1. Копание маячных борозд. 2. Срезка грунта между маяками. 3. Откидывание грунта. 4. Проверка спланированной поверхности по рейке, шаблону или на глаз.	21	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-02-02-025-05-01	Планировка на глаз: площадей и верха земляного полотна, грунт естественной плотности, группа грунта I	100 м2 спланированной, выровненной или зачищенной поверхности	1. Разравнивание грунта. 2. Срезка неровностей. 3. Засыпка углублений с уплотнением грунта. 4. Проверка спланированной поверхности по рейке, шаблону или на глаз.	10	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-025-06-01	Планировка на глаз: площадей и верха земляного полотна, грунт естественной плотности, группа грунта II	100 м2 спланированной, выровненной или зачищенной поверхности	1. Срезка неровностей. 2. Проверка спланированной поверхности по рейке, шаблону или на глаз. 3. Засыпка углублений с уплотнением грунта. 4. Разравнивание грунта.	12,5	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-02-02-025-07-01	Планировка на глаз: площадей и верха земляного полотна, грунт естественной плотности, группа грунта III	100 м2 спланированной, выровненной или зачищенной поверхности	1. Проверка спланированной поверхности по рейке, шаблону или на глаз. 2. Засыпка углублений с уплотнением грунта. 3. Срезка неровностей. 4. Разравнивание грунта.	17,5	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-02-02-025-08-01	Планировка на глаз: площадей и верха земляного полотна, грунт естественной плотности, группа грунта IV	100 м2 спланированной, выровненной или зачищенной поверхности	1. Разравнивание грунта. 2. Проверка спланированной поверхности по рейке, шаблону или на глаз. 3. Засыпка углублений с уплотнением грунта. 4. Срезка неровностей.	22	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-02-02-025-09-01	Планировка на глаз: откосов и верха насыпей, грунт насыпной, группа грунта I	100 м2 спланированной, выровненной или зачищенной поверхности	1. Копание маячных борозд. 2. Срезка грунта между маяками. 3. Откидывание грунта. 4. Проверка спланированной поверхности по рейке, шаблону или на глаз.	5,1	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-02-02-025-10-01	Планировка на глаз: откосов и верха насыпей, грунт насыпной, группа грунта II	100 м2 спланированной, выровненной или зачищенной поверхности	1. Копание маячных борозд. 2. Срезка грунта между маяками. 3. Откидывание грунта. 4. Проверка спланированной поверхности по рейке, шаблону или на глаз.	6,3	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-025-11-01	Планировка на глаз: откосов и верха насыпей, грунт насыпной, группа грунта III	100 м2 спланированной, выровненной или зачищенной поверхности	1. Копание маячных борозд. 2. Срезка грунта между маяками. 3. Откидывание грунта. 4. Проверка спланированной поверхности по рейке, шаблону или на глаз.	7,5	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-02-02-025-12-01	Планировка на глаз: откосов и верха насыпей, грунт насыпной, группа грунта IV	100 м2 спланированной, выровненной или зачищенной поверхности	1. Копание маячных борозд. 2. Срезка грунта между маяками. 3. Откидывание грунта. 4. Проверка спланированной поверхности по рейке, шаблону или на глаз.	8,8	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-02-02-025-13-01	Планировка по рейке: откосов выемок, грунт естественной плотности, группа грунта I	100 м2 спланированной, выровненной или зачищенной поверхности	1. Копание маячных борозд. 2. Срезка грунта между маяками. 3. Откидывание грунта. 4. Проверка спланированной поверхности по рейке, шаблону или на глаз.	8,4	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-025-14-01	Планировка по рейке: откосов выемок, грунт естественной плотности, группа грунта II	100 м2 спланированной, выровненной или зачищенной поверхности	1. Копание маячных борозд. 2. Срезка грунта между маяками. 3. Откидывание грунта. 4. Проверка спланированной поверхности по рейке, шаблону или на глаз.	12,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-025-15-01	Планировка по рейке: откосов выемок, грунт естественной плотности, группа грунта III	100 м2 спланированной, выровненной или зачищенной поверхности	1. Копание маячных борозд. 2. Срезка грунта между маяками. 3. Откидывание грунта. 4. Проверка спланированной поверхности по рейке, шаблону или на глаз.	21	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-025-16-01	Планировка по рейке: откосов выемок, грунт естественной плотности, группа грунта IV	100 м2 спланированной, выровненной или зачищенной поверхности	1. Копание маячных борозд. 2. Срезка грунта между маяками. 3. Откидывание грунта. 4. Проверка спланированной поверхности по рейке, шаблону или на глаз.	28	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-025-17-01	Планировка по рейке: площадей и верха земляного полотна, грунт естественной плотности, группа грунта I	100 м2 спланированной, выровненной или зачищенной поверхности	1. Срезка неровностей. 2. Засыпка углублений с уплотнением грунта. 3. Разравнивание грунта. 4. Проверка спланированной поверхности по рейке, шаблону или на глаз.	13,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-025-18-01	Планировка по рейке: площадей и верха земляного полотна, грунт естественной плотности, группа грунта II	100 м2 спланированной, выровненной или зачищенной поверхности	1. Срезка неровностей. 2. Засыпка углублений с уплотнением грунта. 3. Разравнивание грунта. 4. Проверка спланированной поверхности по рейке, шаблону или на глаз.	16,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-025-19-01	Планировка по рейке: площадей и верха земляного полотна, грунт естественной плотности, группа грунта III	100 м2 спланированной, выровненной или зачищенной поверхности	1. Срезка неровностей. 2. Засыпка углублений с уплотнением грунта. 3. Разравнивание грунта. 4. Проверка спланированной поверхности по рейке, шаблону или на глаз.	23	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-025-20-01	Планировка по рейке: площадей и верха земляного полотна, грунт естественной плотности, группа грунта IV	100 м2 спланированной, выровненной или зачищенной поверхности	1. Срезка неровностей. 2. Засыпка углублений с уплотнением грунта. 3. Разравнивание грунта. 4. Проверка спланированной поверхности по рейке, шаблону или на глаз.	30	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-025-21-01	Планировка по рейке: откосов и верха насыпей, грунт насыпной, группа грунта I	100 м2 спланированной, выровненной или зачищенной поверхности	1. Копание маячных борозд. 2. Срезка грунта между маяками. 3. Откидывание грунта. 4. Проверка спланированной поверхности по рейке, шаблону или на глаз.	6,7	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-025-22-01	Планировка по рейке: откосов и верха насыпей, грунт насыпной, группа грунта II	100 м2 спланированной, выровненной или зачищенной поверхности	1. Копание маячных борозд. 2. Срезка грунта между маяками. 3. Откидывание грунта. 4. Проверка спланированной поверхности по рейке, шаблону или на глаз.	8,4	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-025-23-01	Планировка по рейке: откосов и верха насыпей, грунт насыпной, группа грунта III	100 м2 спланированной, выровненной или зачищенной поверхности	1. Копание маячных борозд. 2. Срезка грунта между маяками. 3. Откидывание грунта. 4. Проверка спланированной поверхности по рейке, шаблону или на глаз.	10	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-025-24-01	Планировка по рейке: откосов и верха насыпей, грунт насыпной, группа грунта IV	100 м2 спланированной, выровненной или зачищенной поверхности	1. Копание маячных борозд. 2. Срезка грунта между маяками. 3. Откидывание грунта. 4. Проверка спланированной поверхности по рейке, шаблону или на глаз.	12	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-025-25-01	Выравнивание поверхностей: грунт естественной плотности, группа грунта I	100 м2 спланированной, выровненной или зачищенной поверхности	1. Срезка неровностей. 2. Раскидывание грунта с разбивкой комьев. 3. Разравнивание грунта.	4,6	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-02-02-025-26-01	Выравнивание поверхностей: грунт естественной плотности, группа грунта II	100 м2 спланированной, выровненной или зачищенной поверхности	1. Срезка неровностей. 2. Раскидывание грунта с разбивкой комьев. 3. Разравнивание грунта.	6	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-02-02-025-27-01	Выравнивание поверхностей: грунт естественной плотности, группа грунта III	100 м2 спланированной, выровненной или зачищенной поверхности	1. Срезка неровностей. 2. Раскидывание грунта с разбивкой комьев. 3. Разравнивание грунта.	9,6	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-025-28-01	Выравнивание поверхностей: грунт естественной плотности, группа грунта IV	100 м2 спланированной, выровненной или зачищенной поверхности	1. Срезка неровностей. 2. Раскидывание грунта с разбивкой комьев. 3. Разравнивание грунта.	13	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-02-02-025-29-01	Выравнивание поверхностей: грунт насыпной, группа грунта I	100 м2 спланированной, выровненной или зачищенной поверхности	1. Срезка неровностей. 2. Раскидывание грунта с разбивкой комьев. 3. Разравнивание грунта.	3,5	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-02-02-025-30-01	Выравнивание поверхностей: грунт насыпной, группа грунта II	100 м2 спланированной, выровненной или зачищенной поверхности	1. Срезка неровностей. 2. Раскидывание грунта с разбивкой комьев. 3. Разравнивание грунта.	4,4	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-02-02-025-31-01	Выравнивание поверхностей: грунт насыпной, группа грунта III	100 м2 спланированной, выровненной или зачищенной поверхности	1. Срезка неровностей. 2. Раскидывание грунта с разбивкой комьев. 3. Разравнивание грунта.	5,3	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-02-02-025-32-01	Выравнивание поверхностей: грунт насыпной, группа грунта IV	100 м2 спланированной, выровненной или зачищенной поверхности	1. Срезка неровностей. 2. Раскидывание грунта с разбивкой комьев. 3. Разравнивание грунта.	6,1	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-02-02-025-33-01	Зачистка готовой поверхности: грунт естественной плотности, группа грунта I	100 м2 спланированной, выровненной или зачищенной поверхности	1. Зачистка готовой поверхности по рейке. 2. Разравнивание грунта.	6,5	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-025-34-01	Зачистка готовой поверхности: грунт естественной плотности, группа грунта II	100 м2 спланированной, выровненной или зачищенной поверхности	1. Зачистка готовой поверхности по рейке. 2. Разравнивание грунта.	8,4	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-02-02-025-35-01	Зачистка готовой поверхности: грунт естественной плотности, группа грунта III	100 м2 спланированной, выровненной или зачищенной поверхности	1. Зачистка готовой поверхности по рейке. 2. Разравнивание грунта.	12,5	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-02-02-025-36-01	Зачистка готовой поверхности: грунт естественной плотности, группа грунта IV	100 м2 спланированной, выровненной или зачищенной поверхности	1. Зачистка готовой поверхности по рейке. 2. Разравнивание грунта.	16	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-02-02-025-37-01	Зачистка готовой поверхности: грунт насыпной, группа грунта I	100 м2 спланированной, выровненной или зачищенной поверхности	1. Зачистка готовой поверхности по рейке. 2. Разравнивание грунта.	4,4	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-02-02-025-38-01	Зачистка готовой поверхности: грунт насыпной, группа грунта II	100 м2 спланированной, выровненной или зачищенной поверхности	1. Зачистка готовой поверхности по рейке. 2. Разравнивание грунта.	5,3	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-02-02-025-39-01	Зачистка готовой поверхности: грунт насыпной, группа грунта III	100 м2 спланированной, выровненной или зачищенной поверхности	1. Зачистка готовой поверхности по рейке. 2. Разравнивание грунта.	6,1	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-025-40-01	Зачистка готовой поверхности: грунт насыпной, группа грунта IV	100 м2 спланированной, выровненной или зачищенной поверхности	1. Зачистка готовой поверхности по рейке. 2. Разравнивание грунта.	7	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Таблица Н-02-02-026 Срезка грунта и планировка откосов выемок, разработанных механизированным способом								
Н-02-02-026-01-01	Срезка грунта и планировка откосов выемок, разработанных механизированным способом, длина откоса (расстояние от бровки до подошвы): до 5 м, группа грунта I	1 м3 грунта	1. Копание маячных борозд. 2. Срезка грунта с рыхлением и перекидкой его на дно выемки. 3. Планировка откосов по шаблону.	0,76	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-026-02-01	Срезка грунта и планировка откосов выемок, разработанных механизированным способом, длина откоса (расстояние от бровки до подошвы): до 5 м, группа грунта II	1 м3 грунта	1. Копание маячных борозд. 2. Срезка грунта с рыхлением и перекидкой его на дно выемки. 3. Планировка откосов по шаблону.	1,3	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-026-03-01	Срезка грунта и планировка откосов выемок, разработанных механизированным способом, длина откоса (расстояние от бровки до подошвы): до 5 м, группа грунта III	1 м3 грунта	1. Копание маячных борозд. 2. Срезка грунта с рыхлением и перекидкой его на дно выемки. 3. Планировка откосов по шаблону.	2,1	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-026-04-01	Срезка грунта и планировка откосов выемок, разработанных механизированным способом, длина откоса (расстояние от бровки до подошвы): до 5 м, группа грунта IV	1 м3 грунта	1. Копание маячных борозд. 2. Срезка грунта с рыхлением и перекидкой его на дно выемки. 3. Планировка откосов по шаблону.	3	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-026-05-01	Срезка грунта и планировка откосов выемок, разработанных механизированным способом, длина откоса (расстояние от бровки до подошвы): от 5 до 10 м, группа грунта I	1 м3 грунта	1. Копание маячных борозд. 2. Срезка грунта с рыхлением и перекидкой его на дно выемки. 3. Планировка откосов по шаблону.	0,94	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-026-06-01	Срезка грунта и планировка откосов выемок, разработанных механизированным способом, длина откоса (расстояние от бровки до подошвы): от 5 до 10 м, группа грунта II	1 м3 грунта	1. Копание маячных борозд. 2. Срезка грунта с рыхлением и перекидкой его на дно выемки. 3. Планировка откосов по шаблону.	1,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-026-07-01	Срезка грунта и планировка откосов выемок, разработанных механизированным способом, длина откоса (расстояние от бровки до подошвы): от 5 до 10 м, группа грунта III	1 м3 грунта	1. Копание маячных борозд. 2. Срезка грунта с рыхлением и перекидкой его на дно выемки. 3. Планировка откосов по шаблону.	2,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-026-08-01	Срезка грунта и планировка откосов выемок, разработанных механизированным способом, длина откоса (расстояние от бровки до подошвы): от 5 до 10 м, группа грунта IV	1 м3 грунта	1. Копание маячных борозд. 2. Срезка грунта с рыхлением и перекидкой его на дно выемки. 3. Планировка откосов по шаблону.	3,4	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-026-09-01	Срезка грунта и планировка откосов выемок, разработанных механизированным способом, длина откоса (расстояние от бровки до подошвы): от 10 до 15 м, группа грунта I	1 м3 грунта	1. Копание маячных борозд. 2. Срезка грунта с рыхлением и перекидкой его на дно выемки. 3. Планировка откосов по шаблону.	1,2	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-02-02-026-10-01	Срезка грунта и планировка откосов выемок, разработанных механизированным способом, длина откоса (расстояние от бровки до подошвы): от 10 до 15 м, группа грунта II	1 м3 грунта	1. Копание маячных борозд. 2. Срезка грунта с рыхлением и перекидкой его на дно выемки. 3. Планировка откосов по шаблону.	1,7	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-026-11-01	Срезка грунта и планировка откосов выемок, разработанных механизированным способом, длина откоса (расстояние от бровки до подошвы): от 10 до 15 м, группа грунта III	1 м3 грунта	1. Копание маячных борозд. 2. Срезка грунта с рыхлением и перекидкой его на дно выемки. 3. Планировка откосов по шаблону.	2,7	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-02-02-026-12-01	Срезка грунта и планировка откосов выемок, разработанных механизированным способом, длина откоса (расстояние от бровки до подошвы): от 10 до 15 м, группа грунта IV	1 м3 грунта	1. Копание маячных борозд. 2. Срезка грунта с рыхлением и перекидкой его на дно выемки. 3. Планировка откосов по шаблону.	3,9	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

III. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 2.1

Таблица 1

Распределение немерзлых грунтов на группы в зависимости от трудности их разработки механизированным способом

Наименование и характеристика грунтов	Средняя плотность в естественном залегании, кг/м³	Разработка грунта								Рыхление грунта бульдозерами и литеями
		экскаваторами			скреперами	бульдозерами	грейдерами	грейдером-элеваторами	бурильно-крановыми машинами	
		однокорыновым и	траншейным и цепными	траншейными роторными						
1. Алевриты:										
слабые	1500	IV	-	-	-	-	-	-	-	IV
крепкие	2200	V	-	-	-	-	-	-	-	VI
2. Аргиллиты плитчатые	2000	V	-	-	-	-	-	-	-	VI
3. Гравийно-галечные грунты (кроме моренных) с размером частиц, мм:										
до 80	1750	I	-	II	II	II	III	-	-	-
св. 80	1950	II	-	III	-	III	-	-	-	-
св. 80 с содержанием валунов до 10%	1950	III	-	IV	-	III	-	-	-	IV
св. 80 с содержанием валунов до 30%	2000	IV	-	-	-	IV	-	-	-	-
св. 80 с содержанием валунов до 70%	2300	V	-	-	-	IV	-	-	-	-
св. 80 с содержанием валунов св. 70%	2600	VI	-	-	-	IV	-	-	-	-
4. Гипс	2200	V	-	-	-	-	-	-	-	VI
5. Глина:										
жирная мягкая и мягкая без примесей	1800	II	II	II	II	II	II	II	I	-
то же, с примесью щебня, гравия, гальки или строительного мусора до 10% по объему	1750	II	II	II	II	III	III	-	I	-
жирная мягкая с примесью щебня, гравия, гальки или строительного мусора св. 10% по объему	1900	III	-	III	II	II	-	-	-	-
карбонная мягкая	1950	III	-	III	II	III	III	III	II	-

тяжелая ломовая сланцевая, твердая карбонная	1950- 2150	IV	-	IV	-	III	-	-	II	-
6. Грунт растительного слоя:										
без корней и примесей	1200	I	I	I	I	I	I	I	I	-
с корнями кустарника и деревьев	1200	I	II	II	I	II	-	-	I	-
с примесью щебня, гравия или строительного мусора	1400	I	II	II	I	II	-	-	-	-
7. Грунты ледникового происхождения (моренные):										
песок моренный с содержанием валунов весом св. 50 кг (средний размер св. 30 см) до 5% по объему, а также глина ленточная моренная с тонкими прослойками мелкозернистого песка	1700- 1800	II	-	-	-	-	-	-	-	-
песок моренный с содержанием валунов весом св. 50 кг (св. 30 см) от 5-10% по объему; супесь, суглинок и глина моренные с включением валунов весом св. 50 кг (св. 30 см) до 5% по объему	1750- 2250	III	-	-	-	-	-	-	-	-
песок моренный с содержанием валунов весом св. 50 кг (св. 30 см) от 10-15% по объему; супесь и суглинок моренные с содержанием валунов весом св. 50 кг (св. 30 см) от 5-15% по объему	1800- 2250	IV	-	-	-	-	-	-	-	V
суглинок тяжелый моренный с включением валунов весом св. 50 кг (св. 30 см) до 15% по объему	2000- 2200	V	-	-	-	-	-	-	-	VI
супесь и суглинок моренные с содержанием валунов весом св. 50 кг (св. 30 см) от 15 до 30% по объему; пестроцветные, глинистые	2300- 2500	VI	-	-	-	-	-	-	-	VII

переувлажненные моренные грунты с включением валунов св. 50 кг (св. 30 см) до 15% по объему*										
8. Дресва в коренном залегании (элювий)	2000	V	-	-	-	-	-	-	-	VII
9. Дресвяный грунт	1800	IV	-	-	-	-	-	-	-	IV
10. Известняк пористый выветрившийся	1200	V	-	-	-	-	-	-	-	V
11. Конгломераты слабоцемен- тированные, а также из осадочных пород на глинистом цементе	1900- 2100	V	-	-	-	-	-	-	-	VI
12. Лесс:										
мягкий без примесей	1600	I	II	II	I	I	I	I	I	-
мягкий с примесью гравия или гальки	1800	I	II	II	II	I	II	-	-	-
твердый	1800	IV	-	-	II	III	-	-	-	-
13. Мел:										
мягкий	1550	IV	-	-	-	-	-	-	-	V
плотный	1800	V	-	-	-	-	-	-	-	VI
14. Мергель:										
мягкий, рыхлый	1900	IV	-	-	-	-	-	-	-	V
средний, плотный	2300	V	-	-	-	-	-	-	-	VI
15. Опока:										
мягкая	1900	V	-	-	-	-	-	-	-	VI
твердая	1900	V	-	-	-	-	-	-	-	VII
16. Песок:										
без примесей, а также с примесью щебня, гравия, гальки или строительного мусора до 10% по объему	1600	I	II	II	II	II	II	III	I	-
то же, с примесью св. 10% по объему	1700	I	-	II	II	II	-	-	-	-
барханный и дюнный	1600	II	-	-	-	III	III	-	-	-
17. Ракушечник:										
слабосцемен- тированный	1200	III	-	-	-	-	-	-	-	-
сцементированный	1800	V	-	-	-	-	-	-	-	VI
18. Скальные грунты, предварительно разрыхленные (кроме отнесенных к IV и V группам)	-	VI	-	-	-	-	-	-	-	VII
19. Солончак:										
мягкий	1600	I	II	II	I	I	I	I	I	I
твердый	1800	III	-	III	-	III	III	-	II	IV
20. Сланцы										

выветрившиеся	200	V	-	-	-	-	-	-	-	VI
глинистые средней крепости	2600	V	-	-	-	-	-	-	-	VII
21. Суглинок:										
легкий и лессовидный без примесей	1700	I	I	I	I	I	I	I	I	-
легкий и лессовидный с примесью щебня, гальки или строительного мусора до 10% по объему	1700	I	II	II	I	I	I	-	I	-
то же, св. 10% по объему	1750	II	-	II	II	II	-	-	-	-
тяжелый без примесей и с примесью щебня, гравия, гальки или строительного мусора до 10% по объему	1750	II	II	III	II	II	II	II	I	-
то же, с примесью св. 10% по объему	1950	III	-	IV	-	II	-	-	-	-
22. Супесь:										
без примесей, а также с примесью гравия, гальки, щебня или строительного мусора до 10% по объему	1650	I	II	II	II	II	II	II	II	-
то же, с примесью св. 10% по объему	1850	I	-	II	II	II	-	-	-	-
23. Строительный мусор:										
рыхлый и слежавшийся	1800	II	-	-	-	II	-	-	-	-
сцементированный	1900	III	-	-	-	III	-	-	-	-
24. Торф:										
без древесных корней	800-1000	I	I	I	I	I	I	I	I	-
с древесными корнями толщиной до 30 мм	850-1100	I	I	I	I	I	-	-	I	-
то же, св. 30 мм	900-1200	II	-	-	-	II	-	-	-	-
25. Трепел:										
слабый	1550	IV	-	-	-	-	-	-	-	V
плотный	1770	V	-	-	-	-	-	-	-	VI
26. Туф	1100	V	-	-	-	-	-	--	-	VI
27. Чернозем и каштановый грунт:										
мягкий	1300	I	I	I	I	I	I	II	I	-
отвердевший	1200	II	II	II	II	II	III	III	II	-
28. Шлак:										
котельный	700	I	I	I	-	I	-	-	-	-
металлургический, выветрившийся	-	II	II	II	-	I	-	-	-	-
то же, неветрившийся	-	III	-	-	-	-	-	-	-	-

29. Щебень	1750-1950	II	-	-	-	III	-	-	-	-

<*> Разработка моренных грунтов при наличии валунов весом св. 50 кг (средний размер св. 30 см) в количестве по объему св. 15% для песков моренных и суглинков тяжелых моренных и св. 30% для супесков и суглинков моренных нормируется по местным нормам.

Примечание. Отнесение грунтов к I - IV группам, а пестроцветных моренных глин к VI группе (п. 7 Таблицы 1) произведено в условиях разработки их без предварительного рыхления. Порядок нормирования разрыхленных грунтов I - IV групп указан в п. 1.2.20 Технической части сборника.

К V - IV группе отнесены грунты (кроме пестроцветных моренных глин - п. 7 Таблицы 1), разрабатываемые одноковшовыми экскаваторами после предварительного разрыхления.

Таблица 2

Распределение мерзлых грунтов на группы в зависимости от трудности их разработки механизированным способом

Наименование и характеристика грунтов	Вид работы и наименование машины					
	разработка одноковшовым экскаватором предварительно разрыхленного грунта	разработка грунта траншейными роторными и экскаваторами	разработка бульдозером предварительно разрыхленного грунта	рыхление грунта бульдозерами-рыхлителями	рыхление грунта клин-молотом	нарезка прорезей баровой машиной
1. Гравийно-галечные грунты	Im	IIм	-	-	-	-
2. Глина:						
жирная мягкая без примесей	IIIм	IIIм	Im	IIм	IIIм	IIм
то же, с примесью щебня, гравия или строительного мусора	IIIм	IIIм	IIIм	IIIм	IVм	IVм
тяжелая ломовая, сланцевая, твердая	IIIм	IVм	IIIм	IVм	IVм	IIIм
3. Грунт растительного слоя:						
без примесей	Im	Im	Im	Im	Im	Im
с примесью щебня, гравия или строительного мусора	Im	IIм	IIм	IIм	IIм	IIIм
4. Лесс:						
мягкий	IIм	IIм	Im	Im	IIм	Im
отвердевший	IIм	IIм	IIм	IIм	IIIм	IIм
5. Песок:						
без примесей	Im	IIм	Im	Im	Im	Im
с примесью щебня, гравия или строительного мусора	Im	IIм	IIм	IIм	IIм	IIIм
6. Солончак и солонец:						
мягкий	IIм	IIм	Im	IIм	IIм	Im

твердый	IIм	IIIм	IIм	IIм	IIIм	IIм
7. Суглинок:						
легкий и лессовидный без примесей	IIм	Iм	Iм	Iм	IIм	IIм
то же, с примесью щебня, гравия или строительного мусора	IIм	IIм	IIIм	IIIм	IIIм	IVм
тяжелый без примесей	IIIм	IIIм	IIм	IIIм	IIIм	IIм
то же, с примесью щебня, гравия или строительного мусора	IIIм	IVм	IIIм	IVм	IIIм	IVм
8. Супесь:						
легкая без примесей	Iм	Iм	Iм	Iм	Iм	Iм
то же, с примесью щебня, гравия или строительного мусора	Iм	IIм	IIм	IIм	IIм	IIIм
тяжелая без примесей	Iм	IIIм	Iм	IIм	IIм	Iм
то же, с примесью щебня, гравия или строительного мусора	Iм	IVм	IIм	IIIм	IIм	IIIм
9. Строительный мусор:						
рыхлый и слежавшийся	Iм	-	IIм	IIм	IIм	-
цементированный	IIм	-	IIIм	IVм	IIм	-
10. Торф:						
без корней	IIм	Iм	Iм	Iм	IIм	Iм
с корнями	IIм	Iм	IIм	IIм	IIм	IIм
11. Чернозем и каштановый грунт	IIм	IIм	Iм	IIм	IIм	IIм
12. Шлак:						
котельный и металлургический выветрившийся	Iм	Iм	-	-	-	-
металлургический неветрившийся	IIм	IIм	-	-	-	-
13. Гипс, мел, мергель, мягкий и средней крепости, опока, трепел слабый	IIIм	IVм	-	-	-	-

Таблица 3

Распределение грунтов на группы в зависимости от трудности их разработки вручную

Наименование и характеристика грунтов	Средняя плотность в естественно м залегаии, т/м ³	Группа грунта	
		немерзлого	мерзлого
1. Алевролит:			
слабый	1,5	IV p	-
крепкий	2,2	Vp	-
2. Ангидрит	2,9	VI	-
3. Аргиллит:			
крепкий плитчатый	2	Vp	-

массивный	2,2	VI	-
4. Бокситы плотные	2,6	VI	-
5. Гравийно-галечные грунты с размером частиц, мм:			
до 80	1,75	II	II _м
св. 80	1,95	III	III _м
св. 80 с содержанием валунов до 30% по объему	1,9-2,2	IV	-
6. Гипс	2,2	V _p	-
7. Глина:			
жирная мягкая, без примесей, а также с примесью щебня, гальки, гравия или строительного мусора до 10% по объему	1,75-1,8	II	III _м
жирная мягкая с примесью св. 10% по объему	1,9	III	IV _м
карбонная мягкая	1,95	III	IV _м
тяжелая ломовая, сланцевая, твердая, карбонная или кембрийская	1,95-2,12	IV	IV _м
8. Грунты ледникового происхождения:			
песок, супесь и суглинок моренные с примесями гравия, гальки и валунов до 10% по объему	1,75-2,5	II	II _м
песок и супесь моренные с примесью гравия, гальки и валунов св. 10% по объему	1,75-2,5	III	III _м
суглинок моренный с примесью гравия, гальки и валунов св. 10% по объему, а также глина ленточная моренная с тонкими прослойками мелкозернистого песка	1,75-2,5	III	IV _м
суглинок тяжелый и глина моренная с примесью гравия, гальки и валунов	1,75-2,5	IV	IV _м
9. Грунт растительного слоя:			
без корней и примесей	1,2	I	I _м
с корнями кустарника и деревьев, с примесью щебня, гравия или строительного мусора	1,2-1,4	II	II _м
10. Доломит:			
мягкий, пористый выветрившийся	2,7	XVI	-
плотный	2,8	VII	-
11. Дресва в коренном залегании (элювий)	2	V _p	-
12. Дресвяный грунт	1,8	IV _p	-
13. Змеевик (серпентин):			
выветрившийся	2,4	V	-
средней крепости	2,5	VI	-
крепкий	2,6	VII	-
14. Известняк:			
мягкий, пористый выветрившийся	1,2	V _p	-
мергелистый слабый	2,3	VI	-
мергелистый плотный	2,7	VII	-
15. Кварцит сланцевый выветрившийся	2,5	VII	-
16. Конгломераты и брекчии:			
слабосцементированные, а также из осадочных пород на глинистом цементе	1,9-2,1	V	-
из осадочных пород на известковом цементе	2,3	VI	-
из осадочных пород на кремнистом цементе	2,6	VII	-
17. Коренные глубинные породы (граниты, гнейсы, диориты, сиениты, порфириды, габбро и др.):			
крупнозернистые выветрившиеся и дресвяные	2,5	V	-
среднезернистые выветрившиеся	2,6	VI	-

мелкозернистые выветрившиеся	2,7	VII	-
18. Коренные излившиеся породы (андезиты, базальты, трахиты и др.) сильновыветрившиеся	2,6	VII	-
19 Лесс:			
мягкий без примесей	1,6	I	Im
мягкий с примесью гальки или гравия	1,8	II	IIм
твердый	1,8	III	IIIм
20. Мел:			
мягкий	1,55	IVp	-
плотный	1,8	Vp	-
21. Мергель:			
мягкий, рыхлый	1,9	IVp	-
средний	2,3	Vp	-
плотный	2,5	VI	-
22. Мрамор	2,7	VII	-
23. Пемза	1,1	V	-
24. Опока	1,9	Vp	-
25. Песок:			
без примесей, а также с примесью щебня, гравия, гальки или строительного мусора до 10% по объему	1,6	I	Im
с примесью по объему до 30%	1,7	II	IIм
с примесью св. 30% по объему	1,7	III	IIIм
барханный и дюнный	1,6	II	-
26. Песчаник:			
выветрившийся	2,2	V	-
на глинистом цементе	2,3	VI	-
на известковом цементе	2,5	VII	-
27. Ракушечник:			
слабосцементированный	1,2	IVp	-
сцементированный	1,8	Vp	-
28. Сланцы:			
выветрившиеся	2	IVP	-
глинистые средней крепости и слабовыветрившиеся	2,6	Vp	-
крепкие	2,8	VI	-
скварцованные, слюдяные	2,3	VII	-
29. Солончак и солонец:			
мягкие	1,6	II	IIм
твердые	1,8	IV	IVм
30. Суглинок:			
легкий и лессовидный без примесей, а также с примесью щебня, гравия, гальки или строительного мусора до 10% по объему	1,7	I	IIм
легкий с примесью св. 10% по объему	1,75	II	IIIм
тяжелый без примесей, а также с примесью щебня, гравия, гальки или строительного мусора до 10% по объему	1,75	II	IIIм
тяжелый с примесью св. 10% по объему	1,95	III	IVм
31. Супесь:			
без примесей, а также с примесью щебня, гравия, гальки или строительного мусора до 10% по объему	1,65	I	Im
с примесью до 30% по объему	1,8	II	IIм

с примесью св. 30% по объему	1,85	III	IIIм
32. Строительный мусор:			
рыхлый и слежавшийся	1,8	II	IIм
сцементированный	1,9	III	IIIм
33. Торф:			
без древесных корней	0,8-1	I	Iм
с древесными корнями	0,85-1,2	II	IIм
36. Трепел:			
слабый	1,55	IVр	-
плотный	1,77	Vр	-
35. Туф	1,1	V	-
36. Чернозем и каштановый грунт:			
мягкий без древесных корней	1,3	I	Iм
мягкий с древесными корнями	1,3	II	IIм
твердый	1,2	III	IIIм
37. Шлак:			
котельный рыхлый	0,7	I	Iм
котельный слежавшийся	-	II	IIм
металлургический выветрившийся	-	III	IIIм
то же, неветрившийся	-	IV	IVм
38. Щебень размером, мм:			
до 40	1,75	II	-
св. 40 до 150	1,95	III	-

Примечания. 1. Классификация моренных грунтов приведена при условиях разработки вручную лишь вмещающей среды с примесью гравия и гальки без разработки валунов.

Таблица 4

Перечень и краткая характеристика грунта и пород

Наименование и характеристика грунтов	Средняя плотность в естественном залегании, т/м ³	Коэффициент крепости породы по шкале М. М. Протодьяконова	Время чистого бурения 1 м шпура перфораторами, мин	
			ПР-35	ПР-20Л
1. Алеврит:				
слабый	1,5	1,5-2	До 3	До 3
крепкий	2,2	2-4	3,1-3,9	3,1-3,9
2. Ангидрит	2,9	6 - 8	4 - 5,4	4 - 5,2
3. Аргиллит:				
крепкий плитчатый	2	2 - 4	3,1 - 3,9	3,1 - 3,9
массивный	2,2	4 - 6	4 - 5,4	4 - 5,2
4. Бокситы плотные	2,6	6,0 - 8,0	4 - 5,4	4-5,2
5. Гравийно-галечные грунты с размером частиц, мм:				
до 80	1,75	0,8 - 1	-	-
св. 80	1,95	1-1,5	-	-
сцементированная смесь гравия, гальки, мелкозернистого песка и лессовидной супеси	1,9 - 2,2	1,5 - 2	До 3	До 3
6. Гипс	2,2	1,5 - 2	" 3	" 3
7. Глина:				
жирная мягкая безпримесей	1,8	0,8 - 1	-	-

то же, с примесью щебня, гравия, гальки или строительного мусора в объеме до 10 % по объему	1,75	0,8 - 1	-	-
то же, св. 10 % по объему	1,9	0,8 - 1	-	-
тяжелая ломовая и мягкая карбонная	1,95	1 - 1,5	До 3	До 3
сланцевая	2	1 - 1,5	" 3	" 3
твердая карбонная или кембрийская	1,95 - 2,15	1 - 1,5	" 3	" 3
8. Грунты ледникового происхождения (моренные) :				
моренные пески, супеси, суглинки, глина с примесями гравия, гальки и валунов	1,75 - 2,5	0,8 - 2	-	-
глина ленточная, моренная с тонкими прослойками мелкозернистого песка	1,75	1 - 1,5	-	-
пестроцветные глинистые переувлажненные моренные грунты с примесью валунов	2,40	-	-	-
9. Грунт растительного слоя:				
без корней и примесей	1,2	0,5 - 0,6	-	-
с корнями кустарника и деревьев	1,2	0,6 - 0,8	-	-
с примесью щебня, гравия или строительного мусора	1,4	0,8 - 1	-	-
10. Диабаз:				
сильно выветрившийся	2,6	12 - 16	7,4 - 9,8	6,8 - 8,8
слабо выветрившийся	2,7	16 - 18	9,9 - 13,3	8,9 - 11,3
крепкий, не затронутый выветриванием	2,8	18 - 20	13,4 - 18	11,4 - 14,8
особо крепкий, не затронутый выветриванием	2,9	20 и св.	18,1 и св.	14,9 и св.
11. Доломит:				
мягкий, пористый, выветрившийся	2,7	6 - 8	4 - 5,4	4 - 5,2
плотный	2,8	8 - 12	5,5 - 7,3	5,3 - 6,7
крепкий	2,9	12 - 14	7,4 - 9,8	6,8 - 8,8
12. Дресва в коренном залегании (элювий)	2	-	3,1 - 3,9	3,1 - 3,9
13. Дресвяный грунт	1,8	1,5 - 2	До 3	До 3
14. Змеевик (серпантин):				
выветрившийся	2,4	2-4	3,1 - 3,9	3,1 - 3,9
средней крепости	2,5	4 - 8	4 - 5,4	4 - 5,2
крепкий	2,6	8 - 12	5,5 - 7,8	5,3 - 6,7
15. Известняк:				
мягкий пористый, выветрившийся	1,2	2 - 4	3,1 - 3,9	3,1 - 3,9
мергелистый плотный	2,7	8 - 12	5,5-7,3	5,9 - 6,7
мергелистый слабый	2,3	4 - 8	4 - 5,4	4 - 5,2
крепкий доломитизированный	2,9	12 - 16	7,4 - 9,8	6,8 - 8,8
плотный скварцованный	3,1	16 - 18	9,9 - 13,3	8,9 - 11,3
16. Кварцит:				
сланцевый выветрившийся	2,5	8 - 12	5,5 - 7,3	5,3 - 6,7
сланцевый	2,6	12 - 16	7,4 - 9,8	6,8 - 8,8
с заметной сланцеватостью	2,7	16 - 18	9,9 - 13,3	8,9 - 11,3
без сланцеватости	2,8	18 - 20	13,4 - 18	11,4 - 14,8
мелкозернистый	3	20 и св.	18,1 и св.	14,9 и св.
17. Конгломерат:				
слабосцементированный	1,9	1,5 - 2	До 3	До 3

из осадочных пород на глинистом цементе	2,1	2 - 4	3,1 - 3,9	3,1 - 3,9
то же, на известковом цементе	2,3	4 - 8	4 - 5,4	4,0 - 5,2
то же, на кремнистом цементе	2,6	8 - 12	5,5 - 7,3	5,3 - 6,7
с галькой из изверженных пород на известковом и кремнистом цементе	2,9	12 - 16	7,4 - 9,8	6,8 - 8,8
18. Коренные глубинные породы (граниты, гнейсы, диориты, сиениты, порфириты, габбро и др.):				
крупнозернистые выветрившиеся и дресвяные	2,5	2 - 4	3,1 - 3,9	3,1 - 3,9
среднезернистые выветрившиеся	2,6	4 - 8	4 - 5,4	4 - 5,2
мелкозернистые выветрившиеся	2,7	8-12	5,5 - 7,3	5,3 - 6,7
не затронутые выветриванием крупнозернистые	2,8	12 - 16	7,4 - 9,8	6,8 - 8,8
то же, среднезернистые	2,9	16 - 18	9,9 - 13,3	8,9 - 11,3
не затронутые выветриванием мелкозернистые	3,1	18 - 20	13,4 - 18	11,4 - 14,8
то же, микрозернистые	3,3	20 и св.	19,1 и св.	14,9 и св.
19. Коренные излившиеся породы (андезиты, базальты, трахиты и др.):				
сильно выветрившиеся	2,6	8 - 12	5,5 - 7,3	5,3 - 6,7
слабо выветрившиеся	2,7	12 - 16	7,4-9,8	6,8 - 8,8
со следами выветривания	2,8	16 - 18	9,9 - 13,3	8,9- 11,3
без следов выветривания	3,1	18 - 20	13,4 - 18	11,3 - 14,8
микроструктурные, не затронутые выветриванием	3,3	20 и св.	18,1 и св.	14,9 и св.
20. Кремень	3,1	20 и св.	18,1 и св.	14,9 и св.
21. Лесс:				
мягкий без примесей	1,6	0,6 - 0,8	-	-
мягкий с примесью гравия или гальки	1,8	0,8 - 1	-	-
твердый	1,8	1,5-2	До 3	До 3
22. Мел:				
мягкий	1,55	1,5 - 2	До 3	До 3
плотный	1,8	2 - 4	3,1 - 3,9	3,1 - 3,9
23. Мергель:				
мягкий, рыхлый	1,9	1,5 - 2	До 3	До 3
средней крепости	2,3	2 - 4	3,1 - 3,9	3,1 - 3,9
плотный	2,5	4 - 6	4 - 5,4	4 - 5,2
24. Мрамор	2,7	10 - 12	5,5 - 7,3	5,3 - 6,7
25. Опока	1,9	1,5 - 2	До 3	До 3
26. Пемза	1,1	2 - 4	3,1 - 3,9	3,1 - 3,9
27. Песок:				
без примесей, а также с примесью щебня, гравия, галькиили строительного мусора до 10 % по объему	1,6	0,5 - 0,6	-	-
то же, св. 10 % по объему	1,7	0,6 - 0,8	-	-
барханный и дюнный	1,6	0,5 - 0,6	-	-
28. Песчаник:				
выветрившийся	2,2	2 - 4	3,1 - 3,9	3,1 - 3,9
на глинистом цементе	2,3	4,0 - 6,0	4 - 5,4	5 - 6,6
на известковом цементе	2,5	6 - 10	4 - 5,4	5 - 6,6

плотный	2,6	10-12	5,5 - 7,3	6,7 - 8,9
на кварцевом цементе	2,7	12 - 14	7,4-9,8	9 - 12,1
кремнистый очень плотный	2,8	14 - 16	7,4 - 9, 8	9 - 12,1
29. Ракушечник:				
слабосцементированный	1,2	1,5 - 2	До3	До 3
сцементированный	1,8	2 - 4	3,1-3,9	3,1 - 3,9
30. Сланцы:				
выветрившиеся	2	1,5 - 2	До 3	До 3
глинистые средней крепости и слабовыветрившиеся	2,6	2 - 4	3,1-3,9	3,1 - 3,9
крепкие	2,8	4 - 8	4 - 5,4	4,0 - 5,2
окварцованные, слюдяные	2,3	8,0 - 12	5,5 - 7,3	5,3-6,7
песчаные крепкие	2,5	12 - 16	7,4 - 9,8	6,8 - 8,8
окремненные	2,6	16,0 - 20	13,4 - 18	11,4-14,8
кремнистые	2,6	20 и св.	18,1 и св.	14,9 и св.
31. Солончак и солонец:				
мягкие	1,6	0,6 - 0,8	-	-
отвердевшие	1,8	1,5 - 2	До 3	До 3
32. Суглинок:				
легкий лессовидный без примесей	1,7	0,6 - 0,8	-	-
то же, с примесью щебня, гравия, гальки или строительного мусора до 10 % по объему	1,7	0,6 - 0,8	-	-
то же, св. 10 % по объему	1,75	0,8 - 1	-	-
тяжелый без примесей	1,75	0,8 - 1	-	-
тяжелый с примесью щебня, гравия, гальки или строительного мусора до 10 % по объему	1,75	0,8-1	-	-
то же, св. 10 % по объему	1,95	1 - 1,5	-	-
33. Супесь:				
без примесей, а так же с примесью щебня, гравия, гальки или строительного мусора до 10 % по объему	1,65	0,5 - 0,6	-	-
то же, до 30 % по объему	1,8	0,6 - 0,8	-	-
то же, св. 30 % по объему	1,85	0,8-1	-	-
34. Строительный мусор:				
рыхлый и слежавшийся	1,8	0,6 - 0,8	-	-
сцементированный	1,9	1,5 - 2	До 3	До 3
35. Торф:				
без древесных корней	0,8-1	0,5 - 0,6	-	-
с древесными корнями	0,85 - 1,2	0,6 - 0,8	-	-
36. Трепел:				
слабый	1,55	1,5 - 2	До 3	До 3
плотный	1,77	2 - 4	3,1 - 3,9	3,1 - 3,9
37. Туф	1,1	2 - 4	3,1 - 3,9	3,1 - 3,9
38. Чернозем и каштановый грунт:				
мягкий без древесных корней	1,3	0,5 - 0,6	-	-
мягкий с древесными корнями	1,3	0,6 - 0,8	-	-
твердый	1,2	0,8 - 1	-	-
39. Шлак:				
котельный рыхлый	0,7	0,6 - 0,8	-	-
котельный слежавшийся	-	0,8 - 1	-	-

металлургический выветрившийся	-	1-1,5	До 3	До 3
то же, невыветрившийся	-	1,5 - 2	До 3	До 3
40. Щебень размером, мм:				
до 40	1,75	0,8 - 1	-	-
св. 40 до 150	1,95	1 - 1,5	-	-

1. Алеврит - плотная твердая различно окрашенная лессовидная сцементированная порода, часто колющаяся на остроугольные кусочки.

2. Ангидрит - безводный сульфат кальция. Обладает разнообразной структурой - зернистой, шерстистой, волокнистой. Окраска бесцветная или белая, на плоскостях спайкости стеклянный блеск, реже - перламутровый. На воздухе в результате поглощения воды переходит в гипс с увеличением объема до 60%.

3. Аргиллит - продукт перерождения глины, затвердевшей в результате уплотнения, дегидратации и процессов цементации. По минеральному и химическому составу не отличается от глин, но обладает значительной плотностью и не размокает в воде.

4. Боксит - горная порода с разнообразной структурой: плотной, пористой, рыхлой. Цвет красный различного оттенка - от розового до темно-красного и серый - от зеленовато-серого до темно-серого, почти черного.

5. Гравий - обломочная горная порода, состоящая из несцементированных окатанных зерен размером от 2 до 40 мм. При размере зерен св. 40 мм до 200 мм такая порода именуется галькой, а св. 200 мм - валунами. Неокатанные, остроугольные, разрушенные горные породы с размером частиц от 20 до 200 мм называются щебнем, а при размере частиц до 20 мм - хрящем.

6. Гипс - двухводный сернокислый кальций, содержащий химически связанную воду. Порода незначительной твердости, растворяется в воде.

7. Глина - представляет собой силикат, содержащий глинозем, кремнезем, примеси песка, извести, окиси железа и др., а также химически связанную воду. Глина содержит св. 30% частиц диаметром менее 0,005 мм. При содержании этих частиц в количестве св. 60% глина называется тяжелой. Глина древнего происхождения (кембрийская, карбонная) представляет собой породу очень большой прочности. Под влиянием больших давлений глины частично кристаллизуются и приобретают свойство распадаться на тонкие плитки вне зависимости от первоначальной слоистости. В этом случае глина называется сланцевой. Цвет такой глины - черный или темно-серый.

8. Грунты ледникового происхождения (морена) - представляют собой сильно уплотненную механическую смесь обломков горных пород угловатой и окатанной формы, разнообразной величины (от огромных валунов до мелких илистых частиц), расположенных большей частью без какой-либо сортировки и слоистости.

9. Растительный грунт и чернозем - грунт серого, бурого, каштанового или почти черного цвета (чернозем). По механическому содержанию эти грунты имеют весьма разнообразный характер, приближаясь как к тяжелым суглинкам (чернозем), так и к песчанистым и пылеватым почвам. Растительный грунт имеет в своем составе перегной (гумус) в количестве до 4%, а чернозем - до 22%.

10. Диабаз - древняя изверженная горная порода разной степени зернистости. Окраска темно-серая или зеленовато-черная.

11. Доломит - минерал из группы карбонатов. Цвет серовато-белый иногда с желтым, бурый или зеленоватым оттенками. Блеск стеклянный или матовый. Доломит чаще всего залегает в известняках в виде пластов и линз.

12. Дресвяный грунт - рыхлая масса минеральных зерен и обломков, входивших в состав выветрившейся породы и вследствие выветривания потерявших связь между собой.

13. Змеевик - метаморфическая горная порода зеленого цвета с разнообразными оттенками. При ударе легко колется, обнаруживается занозистый излом.

14. Известняк - осадочная горная порода, состоящая в основном из кальцита. Цвет чистого известняка белый и светло-серый, примеси окрашивают его в черный, красный, желтый, коричневый и другие цвета.

15. Кварцит - горная порода, образованная из кварцевых песков в результате процессов метаморфизма. Разлом кварцита проходит по зернам, разрывая их из-за тесной спайки зерен.

Разлом кварцевого песчаника проходит по границам между зерен.

16. Конгломераты и брекчии - осадочная горная порода, состоящая из сцементированной гальки или щебня. Чаще других встречаются известковый, кремнистый, железистый и глинистый цементы.

17. Кремень - горная порода, состоящая из кристаллического и аморфного кремнезема. Окраска от желто-серого до черного. Излом раковистый.

18. Лесс - тонкая пористая порода буровато-палевого или серого цвета с примесью известковых частиц в виде отдельных кусочков и трубочек. Легко впитывает воду и распыляется. В сухом состоянии держится в вертикальном откосе. Содержит большое количество пылеватых частиц (до 70%); крупные песчаные, а также глинистые частицы в лессе почти не содержатся.

19. Мел - разновидность мягкого известняка с пористым строением, состоит главным образом из углекислого кальция.

20. Мергель - известняк, содержащий глину и представляющий собой связную и довольно твердую породу серо-зеленоватого, бурого или желтого цвета. При содержании глины в количестве 5 - 10% порода называется мергелистым известняком, а до 25% - известняковым мергелем и до 60% мергелем. При выветривании мергель превращается в рыхлую массу - рухляк.

21. Мрамор - кристаллическая горная порода, образовавшаяся из известняков и доломитов под давлением и при высокой температуре.

22. Опока - твердая кремнистая осадочная порода, состоящая в основном из микрозернистого водного аморфного кремнезема. Цвет от светло-серого до темно-серого (почти черного). От трепелов отличается большей твердостью и раковистым изломом.

23. Пемза - пористая, губчато-ноздревая, вулканическая горная порода с малым объемным весом и сравнительно большой твердостью. Цвет - белый, серый, желтый и черный.

24. Песок - рыхлая несцементированная горная порода, состоящая из обломков различных минералов и пород в виде зерен (песчинок) диаметром от 0,05 до 2 мм. В зависимости от размера большей части зерен (по весу) различают: мелкий песок с преобладающей частью зерен размером от 0,05 до 0,25 мм; средний песок - от 0,25 до 0,5 мм; крупный песок - св. 0,5 мм. Мелкозернистые песчаные образования, легкоподвижные под действием ветра, называются барханными и дюнными песками.

25. Песчаник - сцементированный песок. Прочность зависит главным образом от вида цемента.

26. Ракушечник - известняк, состоящий из сцементированных раковин морских животных. Обладает большой пористостью, средней плотностью в естественном залегании и сравнительно небольшой твердостью.

27. Сланцы - горные породы, образовавшиеся под действием высоких температур и давления, обусловленного глубиной залегания. Сланцы характеризуются ориентированным расположением слагающих минералов и бывают глинистые, песчаные, слюдяные, окремненные, кремнистые и т.д.

28. Солончак - серо-бурый и черный грунт, содержащий большое количество растворенных солей. Во влажном состоянии солончаки пластичны, липки и вязки; при высыхании твердеют, образуя трещины и солевой налет. Грунт, менее засоленный, нежели солончак, и состоящий из переход к растительным почвам и чернозему, называется солонец.

29. Суглинок - грунт, содержащий глинистые частицы от 10 до 30%, песчаных частиц в суглинке больше, а пылеватых меньше, чем глинистых. При содержании глинистых частиц от 20 до 30% суглинок именуется тяжелым.

30. Супесь - грунт, содержащий от 3 до 10% глинистых частиц. Песчаных частиц в супеси больше, чем пылеватых: среди них преобладают зерна диаметром от 0,25 до 2 мм. Различают супесь тяжелую с содержанием глинистых частиц от 6 до 10% и супесь легкую с содержанием глинистых частиц от 3 до 6%.

31. Торф - грунт буро-черного цвета представляет собой скопление растительных остатков различной степени разложения (в избыточно влажной среде при недостатке кислорода) с примесью значительного количества минеральных веществ (песка, глины) известкового или железистого вещества.

32. Трепел - мягкая пористая порода, образовавшаяся из кремнистых скелетов

микроскопических водорослей (радиолярии и диатомовые водоросли).

33. Туф - сцементированные рыхлые продукты вулканических извержений и кремнистые или карбонатные породы пористого ячеистого сложения, образующиеся путем отложения материала из минеральных вод.

Приложение 2.2

Показатели разрыхления грунтов и пород для пересчета объема, замеренного в отвале или насыпи, в объем, соответствующий естественной плотности грунта или породы

При разработке грунта в отвалах или насыпях пересчет объема грунта, замеренного в отвале или насыпи, в объем грунта, соответствующий объему в состоянии естественной плотности, производится по следующим правилам:

для грунтов, пролежавших в отвале свыше четырех месяцев или подвергавшихся механическому уплотнению, при объеме работ свыше 1000 м³ - с учетом фактического разрыхления грунта, устанавливаемого на основании заключения полевой грунтовой лаборатории, а при отсутствии лаборатории - на основании акта, утверждаемого начальником участка;

для грунтов, пролежавших в отвале свыше четырех месяцев или подвергавшихся механическому уплотнению, при объеме работ до 1000 м³ - по показателям графы "Остаточное разрыхление грунтов в % таблицы показателей";

для грунтов, пролежавших в отвале менее четырех месяцев и не подвергавшихся механическому уплотнению, - по показателям графы "Первоначальное увеличение объема грунта после разработки в % таблицы показателей".

Показатели разрыхления грунтов и пород

Наименование грунта	Первоначальное увеличение объема грунта после разработки, %	Остаточное разрыхление грунта, %
1. Глина ломовая	28-32	6-9
2. Глина мягкая жирная	24-30	4-7
3. Глина сланцевая	28-32	6-9
4. Гравийно-галечные грунты	16-20	5-8
5. Растительный грунт	20-25	3-4
6. Лесс мягкий	18-24	3-6
7. Лесс твердый	24-30	4-7
8. Мергель	33-37	11-15
9. опока	33-37	11-15
10. Песок	10-15	2-5
11. Разборно-скальные грунты	30-45	15-20
12. Скальные грунты	45-50	20-30
13. Солончак и солонец мягкие	20-26	3-6
14. Солончак и солонец твердые	28-32	5-9
15. Суглинок легкий и лессовидный	18-24	3-6
15. Суглинок тяжелый	24-30	5-8
17. Супесь	12-17	3-5
18. Торф	24-30	8-10
19. Чернозем и каштановый грунт	22-28	5-7
20. Шлак	14-18	8-10

Пример. По обмеру в отвале тяжелого суглинка, пролежавшего 1 месяц без механического

уплотнения, установлен объем 1867 м³. Согласно таблице, первоначальное увеличение суглинка принято 27% (как среднее между 24 и 30%). Объем грунта в состоянии естественной плотности будет равен $1867 \times 100 / (100 + 27) = 1470$ м³.

Приложение 2.3

Коэффициенты использования одноковшовых экскаваторов по времени K_v в смену**С механическим управлением**

Наименование работы и вид оборудования	Вместимость ковша, м³	Группа грунта					
		I	II	III	IV	V	VI
Разработка грунта с погрузкой в транспортные средства							
Н-02-01(008-010) Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами - драглайн	0,35-1	0,66	0,68	0,7	0,63	0,67	0,65
	1,50-3	0,68	0,71	0,72	0,75	0,7	0,68
Н-02-01-011 Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами, оборудованными прямой лопатой	0,15-1,5	0,71	0,75	0,76	0,78	0,74	0,71
	2-4	0,74	0,76	0,77	0,8	0,76	0,74
Н-02-01-015 Разработка грунта в котлованах и траншеях одноковшовыми экскаваторами - драглайн	0,25-1	0,65	0,66	0,68	0,7	0,64	0,63
Н-02-01-016 Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами, оборудованными обратной лопатой	0,15-0,65	0,64	0,65	0,66	0,67	0,64	0,6
Н-02-01-018 Разработка грунта в котлованах экскаваторами, оборудованными планировочным ковшом	-	0,73	0,73	-	-	-	-
Н-02-01-019 Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами, оборудованными обратной лопатой	0,15-0,65	0,65	0,66	0,67	0,69	0,65	0,63
Н-02-01-021 Разработка грунта в траншеях экскаваторами, оборудованными планировочным ковшом	-	0,73	0,73	-	-	-	-
Н-02-01-022 Разработка грунта одноковшовыми экскаваторами,	-	0,65	0,65	-	-	-	-

оборудованными грейферным ковшом							
Н-02-01-023 Разработка грунта в нагорных и водоотводных канавах одноковшовыми экскаваторами-драглайн	0,65-0,8	0,56	0,56	0,56	-	-	-
Н-02-01-023 Разработка грунта в нагорных и водоотводных канавах одноковшовыми экскаваторами, оборудованными обратной лопатой с профилировочным ковшом и ковшом с зубьями	-	0,57	0,57	0,57	-	-	-
Разработка грунта навывмет							
Н-02-01(008-010) Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн	0,35-1	0,78	0,78	0,78	0,79	0,75	0,74
	1,5-3	0,8	0,8	0,8	0,81	0,78	0,76
Н-02-01-013 Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами, оборудованными прямой лопатой	0,15-1,5	0,82	0,82	0,82	0,83	0,79	0,78
	2-4	0,85	0,85	0,85	0,86	0,83	0,81
Н-02-01-015 Разработка грунта в котлованах и траншеях одноковшовыми экскаваторами-драглайн	0,25-1	0,8	0,8	0,8	0,81	0,75	0,74
Н-02-01-017 Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами, оборудованными обратной лопатой	0,15-0,65	0,76	0,76	0,76	0,78	0,72	0,7
Н-02-01-018 Разработка грунта в котлованах экскаваторами, оборудованными планировочным ковшом	-	0,76	0,76	-	-	-	-
Н-02-01-019 Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами, оборудованными обратной лопатой	0,15-0,65	0,78	0,78	0,78	0,8	0,75	0,75
Н-02-01-021 Разработка грунта в траншеях экскаваторами, оборудованными планировочным ковшом	-	0,76	0,76	-	-	-	-

Н-02-01-022 Разработка грунта одноковшовыми экскаваторами, оборудованными грейферным ковшом	-	0,75	0,75	-	-	-	-
Н-02-01-023 Разработка грунта в нагорных и водоотводных канавах одноковшовыми экскаваторами-драглайн	0,65-0,8	0,68	0,68	0,68	-	-	-
Н-02-01-024 Разработка грунта в нагорных и водоотводных канавах одноковшовыми экскаваторами, оборудованными обратной лопатой с профилировочным ковшом и ковшом с зубьями	-	0,69					
Н-02-01-049 Планировка откосов земляных сооружений экскаваторами - драглайн со сплошной режущей кромкой	-	0,76					
Н-02-01-050 Планировка откосов земляных сооружений экскаваторами, оборудованными планировочным ковшом	-	0,76					
Н-02-01-057 Укрепление откосов земляных сооружений механизированным посевом многолетних трав	-	0,76					
Н-02-01-058 Укрепление откосов земляных сооружений гидропосевом многолетних трав	-	0,76					

С гидравлическим управлением

Наименование работы и вид оборудования	Вместимость ковша, м³	Разработка грунта с погрузкой	
		в транспортные средства	навымет
Н-02-01-011÷Н-02-01-013 Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами, оборудованными прямой лопатой	0,8; 1,6	0,72	0,83
Н-02-01-014 Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей гидравлическими одноковшовыми экскаваторами, оборудованными обратной лопатой	0,4-0,65	0,62	0,75
	1,25; 1,6	0,67	0,78
Н-02-01-016÷Н-02-01-017 Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами, оборудованными обратной лопатой	0,25-1	0,6	0,73
	1,25; 1,6	0,63	0,75

Н-02-01-019 Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами, оборудованными обратной лопатой	0,25-1	0,65	0,8
	1,25; 1,6	0,7	0,82

Приложение 2.4

**Коэффициенты использования по времени K_v , принятые при расчете норм
производительности
землеройных машин (кроме разработки грунта экскаваторами)**

Наименование работ	Коэффициент
Н-02-01-002 Рыхление немерзлого грунта бульдозерами-рыхлителями	0,78
Н-02-01-003 Рыхление мерзлого грунта бульдозерами-рыхлителями:	
ДЭТ-250	0,75
остальных марок	0,8
Н-02-01-004 Рыхление мерзлого грунта клин-молотом	0,71
Н-02-01-005 Нарезка прорезей в мерзлом грунте баровой машиной	0,62
Н-02-01-006 Срезка растительного слоя бульдозерами	0,8
Н-02-01-007 Срезка растительного слоя грейдерами	0,8
Н-02-01-025 Разработка немерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами	0,64
Н-02-01-026÷Н-02-01-027 Разработка мерзлого грунта траншейными роторными экскаваторами	0,64
Н-02-01-028 Разработка грунта траншейными цепными экскаваторами	0,8
Н-02-01-029 Разработка и перемещение грунта скреперами:	
прицепными	0,8
самоходными	0,75
Н-02-01-030 Разработка и перемещение не скального грунта бульдозерами:	
ДЭТ-250	0,75
остальных марок	0,8
Н-02-01-031 Перемещение разрыхленного мерзлого грунта бульдозерами	0,75
Н-02-01-032 Перемещение взорванной скальной породы бульдозерами	0,7
Н-02-01-033 Разработка и перемещение грунта прицепным грейдером	0,7
Н-02-01-034 Разработка грунта грейдерами-элеваторами	0,8
Н-02-01-035 Бурение ям бурильно-крановыми машинами	0,86
Н-02-01-036 Разравнивание грунта бульдозерами при отсыпке насыпей	0,7
Н-02-01-037 Уплотнение грунта прицепными катками	0,8
Н-02-01-038 Уплотнение грунта прицепным решетчатым катком	0,8
Н-02-01-039 Уплотнение грунта самоходными катками	0,79
Н-02-01-040 Уплотнение грунта виброкатком	0,77
Н-02-01-041 Уплотнение грунта грунтоуплотняющей машиной	0,7
Н-02-01-042 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами	0,8
Н-02-01-043 Предварительная планировка площадей бульдозерами	0,8
Н-02-01-044 Окончательная планировка площадей бульдозерами	0,8
Н-02-01-045 Планировка верха земляных сооружений грейдерами	0,8
Н-02-01-046 Нарезка сливной призмы земляных сооружений грейдерами	0,8
Н-02-01-047 Планировка откосов насыпей и выемок автогрейдером	0,8
Н-02-01-048 Планировка откосов бульдозерами, оборудованными откосниками	0,8
Н-02-01-051÷Н-02-01-056 Нарезка и планировка кюветов автогрейдером	0,8
Н-02-01-59 Планировка землевозных дорог автогрейдером	0,8

Технические характеристики машин и механизмов

Таблица 1

Техническая характеристика рыхлителей, бульдозеров-рыхлителей

Наименование показателей	Единица измерения	Марка рыхлительного и бульдозерного оборудования				
		ДП-14 (Д-705)	ДП-15 (Д-706)	ДП-18 (Д-723)	ДП-16 (Д-711)	ДП-22С (ДЗ-35С)
Число зубьев	шт.	3	3	5	3	3
Высота подъема зубьев	м	0,545	0,545	0,445	0,7	0,5
Ширина рыхления	м	1,475	1,475	1,9	1,9	1,67
Глубина рыхления	м	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5
Марка трактора-тягача	-	Т-100		Т-180		
Мощность двигателя трактора	кВт (л.с.)	79 (108)		132 (179)		
Масса рыхлительного оборудования	т	1,55	1,53	1,25	2,35	3,1

Таблица 2

Техническая характеристика рыхлителей, бульдозеров-рыхлителей

Наименование показателей	Единица измерения	Марка рыхлительного и бульдозерного оборудования					
		ДП-5С (Д-515С)	ДП-26С (ДЗ-117)	ДП-22С (ДЗ-35С)	ДП-7С (Д-576С)	ДЗ-121	ДЗ-121А, ДЗ-126, ДП-9С, (Д-652В)
Глубина рыхления	м	0,4	0,45	0,5	0,7	0,7	0,7
Ширина рыхления	м	1,9	1,9	1,65	1,56	1,5	2,4
Управление		Гидравлическое					
Число зубьев	шт.	3	1	3	3	1	3
Марка трактора-тягача		Т-130		Т-180		ДЭТ-250	
Мощность	кВт (л.с.)	118 (160)		132 (179)		221 (300)	
Масса рыхлительного оборудования	т	1,44	1,4	3,1	1,75	5	5,93

Таблица 3

Техническая характеристика бульдозеров

Наименование показателя	Марка бульдозера							
	ДЗ-29 (Д-535)	ДЗ-42 (Д-606)	ДЗ-8 (Д-271-А)	ДЗ-19 (Д-494А)	ДЗ-17 (Д-492А)	ДЗ-18 (Д-493А)	ДЗ-53 (Д-686)	ДЗ-54С (Д-687С)
Тип отвала	Неповоротный				Поворотный		Неповоротный	
Длина отвала, м	2,56	2,56	3,03	3,03	3,94	3,97	3,2	3,2
Высота отвала, м	0,8	0,81	1,1	1,3	1	1	1,2	1,2
Управление	Гидравлическое		Канатное	Гидравлическое	Канатное	Гидравлическое	Канатное	Гидравлическое
Мощность, кВт (л.с.)	55 (75)		79 (108)					
Марка трактора	Т-74	ДТ-75	Т-100					
Масса бульдозерного оборудования, т	0,85	1,07	1,58	1,53	2,22	1,86	2,13	1,78

Продолжение табл. 3

Наименование показателя	Марка бульдозера							
	Д-259	ДЗ-101	ДЗ-104	ДЗ-27С (Д-532С)	ДЗ-110 (ДЗ-110А)	ДЗ-28 (Д-533)	ДЗ-109, ДЗ-109Б	ДЗ-9 (Д-275А)
Тип отвала	Поворотный	Неповоротный	Поворотный	Неповоротный	Поворотный	Поворотный	Неповоротный	Неповоротный
Длина отвала, м	4,15	2,86	3,28	3,2	3,2	3,94	4,12	3,35
Высота отвала, м	1,1	0,95	0,99	1,3	1,3	1	1,14	1,1
Управление	Канатное	Гидравлическое						Канатное
Мощность, кВт (л.с.)	79 (108)	96 (130)		118 (160)		118 (160)		132 (180)
Марка трактора	Т-100	Т4-АП1		Т-130		Т-130		Т-180
Масса бульдозерного оборудования, т	2,27	1,44	1,77	1,91	2,28	2,85	2,64	2,56

Продолжение табл. 3

Наименование показателя	Марка бульдозера								
	ДЗ-24 (Д-521)	ДЗ-35С (Д-575С)	ДЗ-24А (Д-521А)	ДЗ-25 (Д-522)	Д-290	Д-384	Д-385	ДЗ-34С (Д-572С)	ДЗ-118
Тип отвала	Неповоротный			Поворотный		Неповоротный	Поворотный	Неповоротный	
Длина отвала, м	3,36	3,64	3,64	4,43	4,59	4,5	4,53	4,54	4,31
Высота отвала, м	1,1	1,29	1,43	1,2	1,27	1,4	1,4	1,55	1,55
Управление	Гидравлическое		Канатное	Гидравлическое	Канатное	Гидравлическое			
Мощность, кВт (л.с.)	132 (180)					221 (300) - 228 (310)			250 (340)
Марка трактора	Т-180					ДЭТ-250			ДЭТ-250М
Масса бульдозерного оборудования, т	1,96	3,4	2,86	2,85	3,51	2,8	4,5	3,98	4,8

Таблица 4

Техническая характеристика грейдеров

Наименование показателя	Единица измерения	Марка автогрейдера				Марка прицепного грейдера
		ДЗ-99 (Д-710Б)	ДЗ-31-1 (Д-557-1)	ДЗ-14 (Д-395А)	ДЗ-98	ДЗ-1 (Д-20Б)
Длина отвала	м	3,04	3,7	3,7	3,7	3,7
Высота отвала	м	0,5	0,6	0,7	0,7	0,5
Глубина резания	м	0,2	0,25	0,5	0,5	0,3
Радиус поворота	м	11	15	18	18	-
Мощность двигателя	кВт (л.с.)	66 (90)	99 (135)	121 (165)	184 (250)	79 (107)
Масса грейдера	т	9,7	12,40	17,4	19,5	4,36

Таблица 5

Техническая характеристика экскаваторов-драглайн

		Марка экскаватора										
Показатель	Ед. из м	Э-302, Э-303, Э-304	ЭО-3311Б, (Э302 Б) Э-304В, Э-304Г	Э-504, Э-505, Э-505А	КМ-602	Э-651, Э-652, Э-656	Э-801	ЭО-5111 (Э-10011), ЭО-5111Е (Э-10011Е)	ЭО-6111 (Э-1251), ЭО-6112Б, (Э-1252Б)	ЭО-7111 (Э-2503), ЭО-7111С, (Э-2505)		
Вместимость ковша:												
с зубьями	м³	0,35	0,4	0,5	0,6	0,65	0,75	1	1	1,5	2	3
со сплошной режущей кромкой	"	0,4	-	0,65-0,8	0,8	0,65-0,8	1,1	-	1,25-1,5	-	-	-
Управление	-	Механическое						Пневматическое	Механическое	Электрическое		
Длина стрелы	м	10,5	10,5	10	13	10	11	12,5	12,5	25	17,5	17,5
Наибольший радиус копания	"	10,1	11,1	10,2	13,2	10,2	10	-	12,9	27,4	19,5	19,3
Наибольшая глубина копания:												

при боковом проходе	"	4,2	4,42	3,8	-	3,8	4	-	5,1	14	9,3	9,3
при концевом проходе	"	7	7,8	5,6	7,8	5,6	6,7	9,4	7,5	20,5	13	13
Наибольший радиус выгрузки	"	8,3	10	8,3	10,4	8,3	9,2	12,2	10,4	23,8	16,7	16,7
Наибольшая высота выгрузки	"	6,3	6	5,5	-	5,5	5,5	6,1	6,5	15,9	10,5	10,5
Мощность	кВ т (л.с.)	28 (38)	37 (50)	48 (65)	59 (80)	59-74 (80-100)	74 (100)	74 (100)	85 (116)	160 (218)		
Масса экскаватора	т	11,3	12,4	21,6	22,3	21,2	26,6	35	39,75	94		

Таблица 6

Техническая характеристика экскаваторов с механическим приводом

Показатель	Единица измерения	Марка экскаватора									
		ЭО-1621 (Э-153)	Э-302, Э-303, Э-304	Э-504, Э-505, Э-505А	Э-651, Э-652, Э-656	Э-801	ЭО-5111 А (Э-1001 1А)	ЭО-6111 (Э-1251), ЭО-6112, (Э-1252)	ЭО-7111 (Э-2503), ЭО-7111 С (Э-2505)	СЭ-3	ЭКГ-4
Вместимость ковша:											
с зубьями	м³	0,15	0,3	0,5	0,65	0,8-1	1	1,25	2,5	3	3-4
со сплошной режущей кромкой	"	-	0,4	0,65 (0,8)	0,65 (0,8)	1,5	-	1,5	-	-	-
Длина стрелы	м	2,3	5,5	5,5	5,5	5,5	-	6,8	8,6	10,5	10,5
Наибольший радиус копания	"	4,1	5,9	7,9	7,8	8,6	9,0	9,9	12	14	14,3
Радиус копания на уровне стоянки	"	2,4	3	4,8	4,7	2,8	5	6,3	7,2	9,2	8,7
Наибольшая высота копания	"	1,8	6,2	6,6	7,1	7,4	6,7	7,8	10	9,5	10

Наибольший радиус выгрузки	"	2,9	5,4	7,2	7,1	7,7	8	8,9	10,8	12,4	12,6
Наибольшая высота выгрузки	"	2,6	4,3	4,6	4,5	5	5,1	5,1	7	6,6	6,3
Мощность	кВт (л.с.)	27 (38)	28 (38)	59-74 (80-100)	59-74 (80-100)	74 (100)	74 (100)	63-110 (85-150)	87-160 (118-218)	-	-
Масса экскаватора	т	5,3	11,3	20,5	20,5	27,6	31,5	39,8	86	172	180

Таблица 7

Техническая характеристика экскаваторов с гидравлическим приводом

Показатель	Единица измерения	Марка экскаватора		
		ЭО-2621А	ЭО-4321	ЭО-5122
Вместимость ковша	м³	0,25	0,8	1,6
Наибольшая высота копания	м	4,6	7,9	9,65
Наибольший радиус копания	м	4,7	7,45	8,93
Наибольшая высота выгрузки	м	3,3	5,67	5,1
Мощность	кВт (л.с.)	44 (60)	59 (80)	125 (170)
Масса экскаватора	т	5,45	19,2	35,8

Таблица 8

Техническая характеристика экскаваторов, оборудованных обратной лопатой

Показатель	Единица измерения	ЭО-3322А, ЭО-3322Б, ЭО-3322В			ЭО-5015А, ЭО-3121Б, (Э-5015Б)	ЭО-4321		ЭО-4121А	ЭО-5122
Вместимость ковша	м³	0,4	0,5	0,63	0,5	0,4	0,65	0,65; 1,25	1,25; 1,6
Наибольшая глубина копания	м	5	4,2	4,3	4,5	6,7	5,5	5,8	6
Наибольший радиус копания	м	8,2	7,5	7,6	7,3	10,16	8,95	9	9,4
Наибольшая высота выгрузки	м	5,2	4,8	4,7	3,9	6,18	5,6	5	5
Мощность	кВт (л.с.)	55 (75); 59 (80)			55 (75)	59 (80)		95 (130)	125 (170)
Масса экскаватора	т	14,5			12,7	19,2		19,2	35,8

Таблица 9

Техническая характеристика экскаваторов с механическим приводом

Показатель	Единица измерения	Марка экскаваторов						
		ЭО-1621, (Э-153)	ЭО-3311 (Э-302)	ЭО-3311Г (Э-302Г), ЭО-3111А (Э-303А), ЭО-3111В (Э-303В), Э-304Б, Э-304В	Э-504, Э-505	Э-651, Э-652, Э-656	КМ-602	ЭО-5111А (Э-10011, Э-10011А)
Вместимость ковша								
с зубьями	м ³	0,15	0,3	0,4	0,5	0,65	0,6	-
со сплошной режущей кромкой	"	-	0,4	-	0,65-0,8	0,65-0,8	0,8	1,1
Длина стрелы	м	2,3	4,9	4,9	5,5	5,5	13,0	12,5
Наибольший радиус резания	"	4,1	7,8	7,8	9,2	9,2	13,2	9
Наибольшая глубина копания								
для траншей	"	2,2	4	4-4,4	5,6	5,6	7,8	-
для котлованов	"	2,2	2,6	2,6-3	4	4	7,8	6,1
Радиус выгрузки в транспорт	"	2,1	4,20	4,15	5,4	5	10,4	7,8
Высота выгрузки в транспорт	"	1,7	2,25	2,7-3	1,7	2,3	-	5,1
Мощность	кВт (л.с.)	27 (37)	28 (38)	37 (50)	59 (80)	59 (80)	59 (80)	59 (80)
Масса экскаватора	т	5,3	11,3	11,6	20,5	20,5	22,3	43,2

Таблица 10

Техническая характеристика экскаваторов с гидравлическим приводом

Показатель	Единица измерения	Марка экскаватора					
		ЭО-2621А	ЭО-3322, ЭО-3322А, ЭО-3322Б, ЭО-3322В	Э-5015, Э-5015А, ЭО-3221Б (Э-5015Б)	ЭО-4121, ЭО-4121А	ЭО-4321	ЭО-5122

Вместимость ковша	м³	0,25	0,4; 0,5; 0,63	0,5	0,65; 1	0,4; 0,65; 1	1,25; 1,6
Наибольшая глубина копания	м	3	5,0; 4,2; 4,3	4,5	5,8	6,7; 5,5; 4	6
Наибольшая высота выгрузки	"	2,2	5,2; 4,8	3,9	5	6,18; 5,6; 5	5
Максимальный радиус копания	"	5	8,2; 7,5	7,3	9	10,2; 9; 6,9	9,4
Мощность двигателя	кВт (л.с.)	44 (60)	59 (80); 55 (75)	59 (80)	95 (129)	59 (80)	125 (170)
Масса экскаватора	т	5,45	14,5	13	19,2	19,2	35,8

Таблица 11

Техническая характеристика экскаватора Э-4010

База	КрАЗ-258 или КрАЗ-221
Ковш - обратная лопата со сплошной режущей кромкой вместимостью, м³	0,4
Скребок:	
длина, м	2,5
высота, м	0,4 - 0,45
Наибольший вылет стрелы в горизонтальной плоскости, м	7,38
Наибольшая глубина копания, м:	
без удлинителя	3,42
с удлинителем	4,05
Наибольший радиус копания, м:	
без удлинителя	7,38
с удлинителем	11
Масса, т	18,44

Таблица 12

Техническая характеристика экскаваторов, оборудованных грейферным ковшом

Показатель	Единица измерения	Марки экскаватора					
		ЭО-302	Э-504, Э-505	Э-651, Э-652, Э-656	Э-801	Э-10011Д, ЭО-5111Е (Э-10011Е), ЭО-10011АС	ЭО-6111 (Э-1251), ЭО-6112 (Э-1252)
Вместимость ковша	м³	0,35	0,5	0,5	0,75	1	1, 5
Длина стрелы	м	10,5	10	13	11	12,5	12,5
Угол наклона стрелы	град.	45	45	30	45	-	30
Радиус захвата и выгрузка грунта	м	8,3	6	8	5,2	12,2	12,3
Наибольшая глубина копания	"	-	3	3	-	6	7,2
Наибольшая высота выгрузки	"	7,8	6,7	5,8	8	10,7	3,8
Мощность	кВт (л.с.)	28 (38)	48 (65)	74-48	74 (100)	74 (100)	85 (116)

Масса экскаватора	т	11,5	19,7	(100-65) 21,4	26,8	35	39,3
----------------------	---	------	------	------------------	------	----	------

Таблица 13

Техническая характеристика экскаваторов

Показатель	Единица измерения	Марки экскаватора				
		Э-352	Э-304А	Э-304Б	ТЭ-3	Э-652, Э-652А
Вместимость ковша: с зубьями	м ³	0,4	0,4	0,4	-	0,65
профилировочного	"	0,3	0,35	0,4	0,5	-
Наибольшая глубина копания	м	4	4,2	4,2	3,5	5,6
Мощность	кВт (л.с.)	35 (48)	35 (48)	36 (49)	40 (54)	74 (100)
Масса экскаватора	т	13	12,2	12,2	17	21,2

Таблица 14

Техническая характеристика траншейных роторных экскаваторов

Показатель	Единица измерения	Марки экскаватора					
		ЭР-7АМ	ЭТР-301А	ЭТР-223	ЭТР-231, ЭТР-231А	ЭТР-253, ЭТР-253А	ЭТР-254
Количество ковшей	шт.	14	14	14	14	14	24
Вместимость ковшей	л	90	145	160	160	250	150
Глубина разработки	м	2	3	2,2	2,3	2,5	2,5
Ширина разработки	"	1,2	1,2	1,5	1,8	1,8; 2,1	1,8; 2,4
Двигатель: мощность	кВт (л.с.)	79 (108)	184 (250)	118 (160)	184 (250)	200 (272)	221 (300)
Конвейер	-	Ленточный радиусный		Ленточный	Двухсекционный		
Профиль разрабатываемой траншеи	-	Прямоугольный					
Ширина ленты	м	0,8	1	0,8	1	1,2	1,2
Скорость движения ленты	м/с	4,1 и 4,8	5	4 и 5	5	4,9	5 и 3,5
Масса	т	24,5	32	32,8	43-44,1	59,5- 59,8	41

Таблица 15

Техническая характеристика траншейного цепного экскаватора ЭТЦ-252

Размеры траншеи, м:	
глубина	2,5 (3,5 с дополнительным оборудованием)
ширина.	0,8 - 1
Тип	траншейный, цепной с совковыми скребками, с гидравлическим приводом
Базовая машина	трелевочный трактор ТТ-4
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	81 (110)
Масса, т	18,6

Таблица 16

Техническая характеристика скреперов

Показатель	Единица измерения	Марка скрепера							
		Прицепного				Самоходного			
		ДЗ-30 (Д-541А), ДЗ-33 (Д-569)	ДЗ-20 (Д-498), ДЗ-20А	ДЗ-26 (Д-523), ДС-77С	ДЗ-23 (Д-511)	ДЗ-11П (Д-537М)	ДЗ-11 (Д-357Г)	ДЗ-32 (Д-567)	ДЗ-13 (Д-392)
Вместимость ковша	м ³	3	6,7	10	15	8	9	10	15
Ширина захвата	м	1,9 и 2,1	2,59	2,80	2,90	2,72	2,72	2,90	2,93
Глубина резания	"	0,2	0,3	0,3	0,35	0,3	0,3	0,3	0,35
Толщина отсыпаемого слоя	"	0,3	0,35	0,5	0,55	0,55	0,55	0,45	0,5
Мощность	кВт (л.с.)	55 (75)	79 (108)	132 (180)	221 (300)	158 (215), 132 (180)		177 (240)	265 (360)
Масса скрепера	т	2,75	7	9,2	16	19		20	34

Таблица 17

Техническая характеристика бульдозеров

Наименование показателя	Марка бульдозера							
	ДЗ-29 (Д-535)	ДЗ-42 (Д-606)	ДЗ-8 (Д-271-А)	ДЗ-19 (Д-494А)	ДЗ-17 (Д-492А)	ДЗ-18 (Д-493А)	ДЗ-53 (Д-686)	ДЗ-54С (Д-687С)
Тип отвала	Неповоротный				Поворотный		Неповоротный	
Длина отвала, м	2,56	2,56	3,03	3,03	3,94	3,97	3,2	3,2
Высота отвала, м	0,8	0,81	1,1	1,3	1	1	1,2	1,2
Управление	Гидравлическое		Канатное	Гидравлическое	Канатное	Гидравлическое	Канатное	Гидравлическое
Мощность, кВт (л.с.)	55 (75)		79 (108)					
Марка трактора	Т-74	ДТ-75	Т-100					
Масса бульдозерного оборудования, т	0,85	1,07	1,58	1,53	2,22	1,86	2,13	1,78

Продолжение табл. 17

Наименование показателя	Марка бульдозера							
	Д-259	ДЗ-101	ДЗ-104	ДЗ-27С (Д-532С)	ДЗ-110 (Д-110А)	ДЗ-28 (Д-533)	ДЗ-109,	ДЗ-9 (Д-275А)

							ДЗ-109Б	
Тип отвала	Поворотный	Неповоротный	Поворотный	Неповоротный	Поворотный	Поворотный	Неповоротный	
Длина отвала, м	4,15	2,86	3,28	3,2	3,2	3,94	4,12	3,35
Высота отвала, м	1,1	0,95	0,99	1,3	1,3	1	1,14	1,1
Управление	Канатное	Гидравлическое						Канатное
Мощность, кВт (л.с.)	79 (108)	96 (130)		118 (160)		118 (160)		132 (180)
Марка трактора	T-100	T4-АП1		T-130		T-130		T-180
Масса бульдозерного оборудования, т	2,27	1,44	1,77	1,91	2,28	2,85	2,64	2,56

Продолжение табл. 17

Наименование показателя	Марка бульдозера								
	ДЗ-24 (Д-521)	ДЗ-35С (Д-575С)	ДЗ-24А (Д-521А)	ДЗ-25 (Д-522)	Д-290	Д-384	Д-385	ДЗ-34С (Д-572С)	ДЗ-118
Тип отвала	Неповоротный			Поворотный		Неповоротный	Поворотный	Неповоротный	
Длина отвала, м	3,36	3,64	3,64	4,43	4,59	4,5	4,53	4,54	4,31
Высота отвала, м	1,1	1,29	1,43	1,2	1,27	1,4	1,4	1,55	1,55
Управление	Гидравлическое	Канатное	Гидравлическое	Канатное	Гидравлическое				
Мощность, кВт (л.с.)	132 (180)					221 (300) - 228 (310)			250 (340)
Марка трактора	T-180					ДЭТ-250			ДЭТ - 250 М
Масса бульдозерного оборудования, т	1,96	3,4	2,86	2,85	3,51	2,8	4,5	3,98	4,8

Таблица 18

Техническая характеристика грейдер-элеваторов

Показатель	Марка грейдер- элеватора
------------	--------------------------

	Единица измерения	ДЗ-501 (Д-437А)	ДЗ-501 (Д-437АК)	Д-507
Рабочий орган (тип)	-	Дисковый		
Диаметр режущего диска	м	0,8	0,8	0,8
Длина транспортера	"	8,5	8,5	7,5
Ширина ленты транспортера	"	1,2	1,2	1,2
Высота подъема транспортера	"	3,4	3,4	3,4
Дальность отсыпки грунта	"	10,5	11,5	10,5
Радиус поворота	"	4	4	4
Двигатель привода рабочего оборудования				
Тип	-	Дизельный		
Модель	-	СМД-18К	СМД-14К	СМД-62
Управление		Гидроэлектрическое		
Мощность	кВт (л.с.)	79 (108)	158 (215)	121 (165)
Масса грейдер-элеватора	т	1,2	1,2	1,2

Таблица 19

Техническая характеристика бурильно-крановых машин

Показатель	Марка бурильно-крановой машины	
	БМ-202, БМ-204	БМ-303, БМ-305
Наибольшая глубина бурения, м	2,2	3
Максимальная грузоподъемность лебедки, т	1,2	1,5
Диаметр бура, м	0,3; 0,5	0,8
Базовая машина	ГАЗ-66-02 МГЗ-52Л	трактор ДТ-74С-2
Масса машины, т	5	5,7

Таблица 20

Техническая характеристика прицепных катков

Показатель	Единица измерения	Марка катков	
		ДЗ-39А (Д-703)	ДУ-16В (Д-551В)
Тип катков	-	На пневматических шинах	На пневматических шинах, секционный, полуприцепной
Ширина уплотняемой полосы	м	2,6	2,6
Толщина уплотняемого слоя	"	До 0,35	0,35
Мощность двигателя	кВт (л.с.)	79 (108)	177 (240)
Масса катка	т	25	25

Таблица 21

Техническая характеристика катка ЗУР-25

Тип катка	прицепной
Ширина уплотняемой полосы, м	2,9
Толщина уплотняемого слоя, м	0,5
Марка трактора	Т-100
Мощность двигателя трактора, кВт (л.с.)	79 (108)
Масса катка, т	15

Таблица 22

Техническая характеристика самоходных катков

Показатель	Единица измерения	Марка катков	
		ДУ-31А (Д-627А)	ДУ-29 (Д-624)
Тип катка	-	Самоходный на пневматических шинах	
Ширина уплотняемой полосы	м	1,9	2,22
Толщина уплотняемого слоя	"	До 0,35	До 0,4
Мощность двигателя	кВт (л.с.)	66 (90)	96 (130)
Масса катка	т	16	30

Таблица 23

Техническая характеристика вибрационного катка Д-480

Тип катка	прицепной виброкаток с самостоятельным двигателем для привода вибратора		
Ширина уплотняемой полосы, м	1,4		
Толщина уплотняемого слоя, м	0,5-0,6		
Марка трактора	ДТ-75		
Мощность двигателя трактора, кВт (л.с.)	55 (75)		
Масса катка, т	3		

Таблица 24

Техническая характеристика грунтоуплотняющей машины ДУ-12Б (Д-471Б)

Число плит (дизель-трамбовок)	2
Ширина полосы уплотнения, м	2,5
Глубина уплотняемого слоя, м	1,2
Скорость перемещения, м/ч	80-200
Тип машины	навесной агрегат
Марка трактора	Т-100М
Масса оборудования, т	6,5

Таблица 25

Техническая характеристика пневматических отбойных молотков

Наименование показателя	Единица измерения	Марка пневматического отбойного молотка	
		МО-6П	МО-7П
Энергия удара бойка	Дж	36	42
Частота ударов	с	22	19
Пневмодвигатель:			
мощность	кВт (л.с.)	0,92(1)	0,93(1,26)
удельный расход воздуха	м ³ /с	0,025	0,025
давление сжатого воздуха	МПа (кгс/см ²)	0,5(5)	0,5(5)
Внутренний диаметр рукава	мм	16	16
Габариты:			
длина	мм	580	630
ширина	мм	166	166
высота	мм	215	215
Масса (без рабочего инструмента)	кг	8,5	9

Таблица 26

Техническая характеристика переносных кранов

Наименование показателя	Марка переносного крана
-------------------------	-------------------------

	Единица измерения	КЛ-1А, КЛ-1Б	КЛ-2
Грузоподъемность	т	1; 0,7; 0,5	1; 0,5
Вылет стрелы	м	2; 3; 4	5; 3; 2
Высота подъема крюка	м	5,6-4,5	10
Скорость подъема (опускания) крюка	м/мин	13,8	-
Мощность электродвигателя	кВт (л.с.)	2,8 (3,8)	5,55 (7,5)
Габариты:			
длина	мм	6100	-
ширина	"	1800	-
высота	"	6500	-
Масса	т	0,76	1,28

Таблица 27

Техническая характеристика лебедок

Наименование показателя	Единица измерения	Марка лебедки						
		ТЛ-2 (Т-68В)	ТЛ-3 (Т-69Г)	ТЛ-5 (Т-102В)	ТЛ-1А (Т-66Е)	ТЛ-1 (Т-66Д)	ТЛ-10 (С-929)	ТЛ-9 (Т-224В)
Тяговое усилие								
на I скорости	кН(тс)	12,5 (1,25)	32 (3,2)	50 (5)	3,2 (0,32)	5,3 (0,53)	5 (0,5)	12,5 (1,25)
на II скорости	кН(тс)	8 (0,8)	18 (1,8)	32 (3,2)	-	-	-	-
Барaban								
диаметр	мм	110	145	220	-	-	-	-
канатоемкость	м	50	50	75	-	-	-	-
Диаметр каната	мм	11	16,5	21	6,9	8,1	6,9	11
Длина каната	м	-	-	-	80	80	80	80
Мощность электродвигателя	кВт (л. с.)	-	-	-	3,7 (5)	3,7 (5)	4 (5,4)	3,5 (4,8)
Габариты (без рукояток):								
длина	мм	655	805	935	810	810	800	975
ширина	мм	500	620	900	830	870	655	1045
высота	мм	720	860	860	570	620	620	775
Масса (без каната)	т	0,15	0,23	0,46	0,24	0,25	0,19	0,47

Таблица 28

Техническая характеристика электротрамбовок

Наименование показателя	Единица измерения	Марка электротрамбовок	
		ИЭ-4505	ИЭ-4502
Глубина уплотнения (за 2 прохода)	см	20	40
Диаметр трамбуемого башмака	мм	200	-
Размеры трамбуемого башмака	мм	-	350 × 450
Характеристика электродвигателя:			
мощность	кВт (л. с.)	0,6 (0,8)	0,4 (0,5)
напряжение	В	222	220

частота тока	Гц	50	50
Частота ударов	"	6,3	9,3
Габариты	мм	255×440×785	970×475×960
Масса	кг	27	81,5

Таблица 29

Техническая характеристика баровой машины КМП-3

Число баров, шт.	2
Длина бара, м	2-2,8
Расстояние между осями режущих цепей, м	0,7
Ширина нарезаемой щели, м	0,14
Глубина нарезаемой щели, м	1,7
Мощность двигателя трактора, кВт (л.с.)	80 (108)
Марка трактора	T-100

Приложение 2.6

**Коэффициенты к нормам труда (времени),
учитывающие условия применения сборника Н-02**

№ п/п	Условия применения	Шифр таблиц (НТ)	Коэффициенты	
			к НТ рабочих	к НТ маш-ов
1	2	3	4	5
1	При рыхлении узких полос шириной менее 3 м (траншеи)	Н-02-01-004	-	1,2
2	При рыхлении грунта клин-молотом массой менее 2 т	Н-02-01-004	-	1,1
3	При нарезке прорезей в мерзлом грунте, замёрзшем в состоянии повышенной влажности (в зависимости от степени влажности), применяются коэффициенты до 1,25	Н-02-01-005 (01, 05, 09, 13, 17)	-	1,25
4	При нарезке прорезей в мерзлом грунте, замёрзшем в состоянии повышенной влажности (в зависимости от степени влажности) применяются коэффициенты до 1,5	Н-02-01-005 (02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20)	-	1,5
5	При нарезании коротких (поперечных) прорезей длиной до 2 м	Н-02-01-005	-	1,7
6	При работе бульдозеров в переувлажненных грунтах, в которых буксуют или вязнут гусеницы тракторов	Н-02-01-006	-	1,15
7	При глубине забоя, превышающей указанную в нормах для объема грунта, лежащего ниже этой глубины	Н-02-01-008, Н-02-01-009, Н-02-01-010	-	1,1
8	При высоте забоя менее указанной в нормах	Н-02-01-011, Н-02-01-012, Н-02-01-013	-	1,1
9	При объеме котлована св. 300 м ³	Н-02-01-018	-	0,8

10	При глубине забоя менее указанной в нормах	Н-02-01-019 (01-42), Н-02-01-020	-	1,1
11	При разработке траншеи с полками для прокладки коммуникаций в разных горизонтах и с разными уклонами или при ширине траншеи менее тройной ширины ковша	Н-02-01-021	-	1,1
12	При глубине забоя, превышающей указанную в нормах для объема грунта, лежащего ниже этой глубины	Н-02-01-022	-	1,1
13	При ширине разработки менее тройной ширины ковша	Н-02-01-022	-	1,1
14	При глубине канавы до 1 м	Н-02-01-023, Н-02-01-024	-	1,2
15	При разработке грунта в кюветах	Н-02-01-024	-	1,2
16	При перемещении по сыпучему или переувлажненному грунту, в котором колеса скрепера вязнут на глубину св. 100 мм, а гусеницы трактора буксуют	Н-02-01-029	-	1,15
17	При перемещении грунта бульдозерами с отвалами ящичного типа	Н-02-01-030	-	0,87
18	При работе бульдозеров в сыпучих или вязких грунтах, в которых буксуют или вязнут гусеницы тракторов	Н-02-01-030	-	1,15
19	При перемещении бульдозером ранее разработанных разрыхленных грунтов, считая объем грунта в естественном залегании	Н-02-01-030	-	0,85
20	При подъеме до 20% на длину пути на участках с подъемом	Н-02-01-030, Н-02-01-031, Н-02-01-032	-	1,2
21	При подъеме св. 20% на длину пути на участках с подъемом	Н-02-01-030, Н-02-01-031, Н-02-01-032	-	1,4
22	При глубине св. 1 м	Н-02-01-034 (01-18)	-	1,25
23	При перемещении грунта бульдозерами с отвалами ящичного типа (с открьлками)	Н-02-01-042	-	0,87
24	При погрузке грунта в транспортные средства	Н-02-01-049	-	1,2
25	При ширине до 0,5 м	Н-02-02-001, Н-02-02-002, Н-02-02-003, Н-02-02-004, Н-02-02-006, Н-02-02-007, Н-02-02-008, Н-02-02-010	1,15	-
26	При ширине св. 0,5 до 1 м	Н-02-02-001, Н-02-02-002, Н-02-02-003, Н-02-02-004, Н-02-02-006, Н-02-02-007, Н-02-02-008, Н-02-02-010	1,1	-
27	При доработке грунта вручную в	Н-02-02-001, Н-02-02-002,	1,2	-

	котлованах и траншеях, разработанных экскаваторами для слоя той глубины, на который производится разработка	Н-02-02-003, Н-02-02-004		
28	При наличии креплений	Н-02-02-006, Н-02-02-007, Н-02-02-008	1,25	-
29	При работе в траншеях с креплением	Н-02-02-010	1,2	-
30	При площади поверху св. 2 до 3 м ²	Н-02-02-011, Н-02-02-012, Н-02-02-013, Н-02-02-014, Н-02-02-015	0,8	-
31	При ширине ям до 0,5 м	Н-02-02-011, Н-02-02-012, Н-02-02-013, Н-02-02-014, Н-02-02-015	1,15	-
32	При ширине ям св. 0,5 до 1 м	Н-02-02-011, Н-02-02-012, Н-02-02-013, Н-02-02-014, Н-02-02-015	1,1	-
33	При креплении с распорками в средней части ямы	Н-02-02-011, Н-02-02-012	1,2	-
34	При ширине до 4 м и глубине креплений до 3 м	Н-02-02-016	1,3	-
35	При ширине до 4 м и глубине креплений св. 3 м	Н-02-02-016	1,5	-
36	При ширине св. 4 до 6 м и глубине креплений до 3 м	Н-02-02-016	2	-
37	При ширине св. 4 до 6 м и глубине креплений св. 3 м	Н-02-02-016	2,2	-
38	При устройстве креплений без засыпки грунтом пустот за досками	Н-02-02-016 (01-12)	0,9	-
39	При ранее разработанном немерзлом грунте, уплотненном механическими средствами или слежавшемся, в зависимости от степени уплотнения применяются коэффициенты 0,7-0,95	Н-02-02-020 (01-06)	0,95	-
40	При ранее разработанном немерзлом грунте естественной влажности, впоследствии смерзшемся	Н-02-02-020 (07-30)	0,75	-
41	При ранее разработанном мерзлом грунте, насыщенным водой, впоследствии смерзшемся	Н-02-02-020 (07-30)	1	-
42	При ранее разработанном мерзлом грунте, вторично смерзшемся и разрабатываемом с разбивкой крупных комьев	Н-02-02-020 (07-30)	0,6	-
43	При мерзлом грунте, замерзшем в состоянии насыщения водой сверх естественной влажности, в зависимости от степени	Н-02-02-020 (07-30)	1,3	-

	насыщения водой применяются коэффициенты 1,15-1,3			
44	При трамбовании грунта на откосах круче 1:4 и в местах, стесненных распорками	Н-02-02-024	1,2	-