

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Министра строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации


С.Г. Музыченко
«__» _____ 2024 г.

**НОРМЫ ТРУДА (ВРЕМЕНИ) НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ, РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ,
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ, НА МОНТАЖ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ (АКТУАЛИЗАЦИИ)
СМЕТНЫХ НОРМ**

**СБОРНИК 4.
БУРОВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ**

I. Техническая часть

1.4.1. Нормами сборника предусмотрено бурение скважин и шпуров в грунтах, взрывание шпуровых, скважинных и камерных зарядов с подготовкой взрывчатых веществ и средств взрывания, проходка подготовительных выработок, рукавов, котлованов, а также изготовление и заправка бурового инструмента.

1.4.2. Грунты объединены в группы по результатам пробного бурения в зависимости от времени чистого бурения 1 м шпура перфораторами ПП-36. Для других типов перфораторов время чистого бурения принимается по таблице 1 приложения 4.1 с коэффициентами:

для ПП-36В (ПР-20) - 0,9;

для ПП-50 (ПР-22) - 0,95;

для ПП-63В (ПР-30) - 0,96.

1.4.3. Группа грунта определяется при обязательном соблюдении следующих условий:
на основе геологических разрезов, петрографических характеристик, данных о производительности труда бурильщиков уступы карьеров и строительные объекты разбивают на участки с однородными грунтами. На каждом таком участке пробное бурение производят не менее чем в трех местах (по краям и в центре);

в каждом месте пробного бурения на верхней и нижней площадках уступа бурят по три вертикальных шпура, располагая их треугольником и на одной оси.

Всего для пробного бурения на каждом участке производится бурение не менее 18 шпуров глубиной 1 м каждый; на верхней площадке уступа в трех точках по три шпура и столько же на нижней площадке уступа.

Полученные замеры времени усредняются по отдельным точкам (группам из трех шпуров), а затем из трех средних значений определяется среднее время бурения 1 м шпура для верхней и нижней площадок уступа.

Если полученные два показателя времени бурения на верхней и нижней площадках уступа находятся в интервале чисел времени чистого бурения одной или двух смежных групп грунтов, предусмотренных в таблице 1 приложения 4.1, то эти значения усредняются и по полученному окончательному результату определяется группа грунта всего уступа в целом.

Пример. Определить группу грунта по буримости на уступе карьера (таблица 1).

Таблица 1

Результаты пробного бурения			
№ группы	Место бурения	Время чистого бурения 1 м шпура, мин	Среднее время чистого бурения 1 м шпура, мин

шпуров		1	2	3	по группе шпуров (точке)	для верхней или нижней площадок уступа
1	Верхняя площадка уступа	4,4	4,6	4,5	4,5	
2	То же	5,5	5,3	5	5,3	5,1
3	"	5,6	5,1	5,5	5,4	
4	Нижняя площадка уступа	5,1	5,3	5,2	5,2	
5	То же	5,9	5,5	5,3	5,6	5,4
6	"	5,5	5,2	5,5	5,4	
Среднее время, мин = $(5,1+5,4) / 2 = 5,3$ мин.						

Пробное бурение произведено перфоратором ПП-36. Буровые коронки долотчатой формы, армированные пластинками твердого сплава с длиной лезвия 40 мм.

Группа грунта по уступу, согласно таблице 1, установлена VII. Если показатели среднего времени бурения 1 м шпура на верхней и нижней площадках уступа разнятся между собой более чем интервал чисел, предусмотренных в таблице 1 для двух смежных групп, что характеризует неоднородность грунта по высоте уступа, то эти показатели усреднить нельзя. В этом случае пробное бурение производят дополнительно не менее чем в трех местах в грунтах, характерных для каждого слоя или пласта. В намеченных точках подготавливают площадки площадью не менее 2,5 м². На площадке бурят по три шпура глубиной 1 м каждый.

Группа грунта разрабатываемого уступа определяется по средневзвешенным показателям времени чистого бурения 1 м шпура с учетом мощности каждого слоя грунта.

Пример. Определить группу грунта на уступе карьера (таблица 2). По геологическим разрезам и петрографической характеристике грунты подразделяются на три слоя. Удельный вес грунта верхнего слоя составляет 25%, среднего - 20% и нижнего - 55%. Бурение шпуров производилось в грунтах каждого слоя перфоратором ПП-36. Буровой инструмент и давление воздуха соответствовали требуемым условиям.

Средневзвешенное время бурения 1 м шпура по уступу равно: $[(8,1 \times 25) + (5,5 \times 20) + (11,4 \times 55)] \times 100 = 9,4$ мин.

Группа грунта по уступу устанавливается IX. Если грунты верхней и нижней площадок уступа неоднородны, то для пробного бурения в нижней части уступа устраиваются специальные площадки. В слабых трещиноватых грунтах вследствие постоянного заклинивания бурового инструмента трудно правильно определить время бурения 1 м в массиве, поэтому допускается устанавливать группу грунта по результатам пробного бурения негабаритного камня. В этом случае пробуривают не менее 18 шпуров глубиной 0,5 м каждый, с таким же направлением шпуров по слоям грунта как в массиве; пробное бурение перфоратором производится бурильщиком не ниже 4 разр.

Таблица 2

Результаты пробного бурения

№ группы шпура	Место бурения	Время чистого бурения 1 м шпура, мин			Среднее время чистого бурения 1 м шпура, мин		Удельный вес слоя, %
		1	2	3	по группе шпуров	по слою	
1	Верхний слой	6,9	7,2	6	6,7	8,1	25
2		8,2	8,7	9	8,6	8,1	
3		9,2	8,9	8,9	9	8,1	
4	Средний слой	5,2	5,7	5,3	5,4	5,5	20
5		5	4,9	5,2	5	5,5	
6		6,1	5,9	6,1	6	5,5	
7	Нижний слой	10,1	10,8	10,4	10,4	11,4	55
8		11,7	12,1	11,7	11,8	11,4	

9		12,4	12	11,8	12,1	11,4	
Итого		-	-	-	-	-	100

Буровой комплект должен состоять из забурника длиной 0,6 - 0,8 м и основной буровой штанги 1,45 - 1,6 м. Диаметр буровой коронки забурника должен быть на 2 - 3 мм больше диаметра буровой коронки основной буровой штанги. Забурником бурят шпур на глубину 0,3 м, а основной штангой - на 1 м, не учитывая глубины забуривания (0,3 м).

Буримость грунта определяется по затратам труда чистого бурения основной буровой штангой. Затраты труда на забуривание, чистку и продувку шпура, смену затупленных буровых коронок и прочие вспомогательные операции не учитываются.

Бурение производится только под тяжестью перфоратора. Буровые штанги изготавливают из пустотелой шестигранной стали наружным размером 22 и 25 мм. Буровые коронки долотчатые с длиной лезвия 40 мм и углом приострения 110°. Буровые коронки должны быть армированы твердым сплавом. Диаметр продувочного отверстия в буровой коронке должен быть равен диаметру отверстия буровой штанги и расположен под углом 45° к оси штанги. При других размерах лезвия буровой коронки затраты труда пробного бурения умножаются на коэффициенты: при длине лезвия буровой коронки 32 мм - 1,44; при длине лезвия буровой коронки 36 мм - 1,22; при длине лезвия буровой коронки 40 мм - 1,0; при длине лезвия буровой коронки 43 мм - 0,86.

Буровые коронки при пробном бурении в слабых скальных грунтах (до VII группы) осматриваются и измеряются после бурения каждого шпура, а при бурении крепких грунтов - через каждые 25 см.

Буровая коронка подлежит замене, если пластинка твердого сплава уменьшилась по краям режущей кромки на 1 мм или нарушен первоначальный угол приострения бура. Длину лезвия буровой коронки замеряют штангенциркулем по боковым кромкам пластинки твердого сплава. Шпур продувают во время бурения по мере надобности, но не реже чем через каждые 25 см; время бурения замеряют с точностью до 5 с.

Давление сжатого воздуха при пробном бурении должно быть 0,5+/-0,025 МПа. При больших отклонениях давления при поступлении сжатого воздуха от передвижного компрессора производить пробное бурение не разрешается.

При поступлении сжатого воздуха от стационарной компрессорной станции затраты труда пробного бурения умножаются на коэффициенты: при давлении сжатого воздуха 0,45 Мпа - 0,88; при давлении сжатого воздуха 0,5 Мпа - 1,0; при давлении сжатого воздуха 0,55 Мпа - 1,14; при давлении сжатого воздуха 0,6 Мпа - 1,27;

Давление сжатого воздуха определяется по показаниям манометра, установленного в месте соединения отводной воздухопроводной трубы пневморукава диаметром 25 мм, но не далее 25 м от места бурения.

1.4.4. При отсутствии на объекте перфораторов и компрессоров допускается определять группы грунта по средним затратам времени бурения 1 м скважины станками, занятыми на основном бурении на данном строительном объекте или карьере.

Группа грунта устанавливается путем сравнения результатов пробного бурения таблицы 3 с данными таблицы 2 приложения 4.1. При этом пробное бурение выполняется с соблюдением следующих обязательных условий:

бурят не менее трех скважин на глубину, предусмотренную техническим проектом или паспортом буровзрывных работ;

бурение производится машинистом станка не ниже 5 разряда;

буримость грунта определяется по среднеарифметическим затратам времени чистого бурения 1 м скважины;

время на наращивание и разборку бурового става, продувку скважин, устранение заклинивания, смену затупленного инструмента и на прочие вспомогательные операции не учитывается;

время чистого бурения замеряют с точностью до 30 с, а глубину пробуренных скважин - с точностью до половины ее диаметра.

Пример. Определить группу грунта на строительной площадке. Бурение скважин производилось станками шарошечного бурения БТС-150 с рабочей длиной штанги 2,06. По проекту буровзрывных работ глубина скважины составляет 7,5 м. Сетка расположения скважин 5 x 5 м.

Средняя группа грунта на строительной площадке устанавливается VI (см. таблицу 2 приложения 4.1).

Таблица 3

Результаты пробного бурения

№ штанг от устья	Глубина бурения, м	Время чистого бурения по скважинам, мин		
		1	2	3
1	2,06	5	7	5
2	2,06	6,5	8	8,5
3	2,06	7	8	9
4	1,32	3	5	4
Итого	7,5	21,5	28	26,5
Среднее время бурения 1 м скважины, мин	-	2,9	3,7	3,5
В среднем по обследуемой площадке, мин	-	$(2,9+3,7+3,5)/3=3,4$		

1.4.5. Группы мерзлых грунтов определяют по средним затратам труда по бурению на всю глубину промерзания грунта станками, используемыми на основном бурении на данном объекте.

Пробное бурение выполняют с соблюдением следующих правил:

пробурируется не менее десяти скважин. Глубина скважин и расстояние между ними принимается согласно техническому проекту или паспорту буровзрывных работ. Распределение групп мерзлых грунтов по затратам труда дано в таблице 3 приложения 4.1;

пробное бурение производится машинистом станка не ниже 5 раз.

Время на опускание шнека и поднятие его после окончания бурения, перемещение станка к следующей скважине и на другие вспомогательные операции не учитывается.

Время чистого бурения замеряют с точностью до 5 с, а глубину пробуренных скважин - с точностью до половины ее диаметра.

Пример. Определить группу мерзлых грунтов при разработке выемки для автодороги.

Бурение скважин производится станком БТС-150. По петрографической характеристике мерзлый грунт относится к IV группе. При бурении десяти скважин получены результаты, приведенные в таблице 4.

Таблица 4

Результаты пробного бурения

№ шпура	Глубина бурения, м	Время чистого бурения скважины, мин
1	1,22	2,7
2	1,2	2,8
3	1,15	2,6
4	1,21	2,5
5	1,26	2,7
6	1,28	2,9
7	1,3	3
8	1,16	2,3
9	1,1	1,7
10	1,12	2
Итого	12	25,2

Среднее время бурения 1 м скважины $25,2:12=2,1$ мин. Согласно таблице 3 приложения 4.1 мерзлый грунт отнесен к VI группе.

Пробное бурение производят на каждом объекте при всяком изменении петрографической характеристики грунтов. Акты пробного бурения составляются в двух экземплярах, один из которых хранится на участке или пункте производителя работ, а второй - в строительном управлении. Акт составляется должностными лицами и утверждается в установленном порядке.

1.4.6. Пробное бурение производят на каждом объекте при всяком изменении петрографической характеристики грунтов. Акты пробного бурения составляются в двух экземплярах, один из которых хранится на участке или пункте производителя работ, а второй - в строительном управлении. Акт составляется должностными лицами и утверждается в установленном порядке.

1.4.7. При производстве взрывных работ вблизи фундаментов зданий, постоянных подземных коммуникаций, действующих тоннелей метрополитена, железных дорог, линий электропередач и т.п., расположенных в пределах опасной зоны, определяемой Едиными правилами безопасности при взрывных работах, нормы Н-04-02-002, Н-04-02-003, Н-04-02-004; Н-04-03-008 умножаются на коэффициент 1,1 с заменой на взрывника 6 разряда.

1.4.8. При выполнении взрывных работ с применением детонаторов с миллисекундным замедлением нормы остаются без изменения с заменой на взрывника 6 разр.

1.4.9. При производстве работ на откосах или крутых горных склонах с привязью на канате или с лестницы нормы умножаются на 1,25 с заменой на взрывника 6 разр.

1.4.10. В сборнике приняты следующие сокращения: ВВ - взрывчатые вещества, ВМ - взрывчатые материалы, ДШ - детонирующий шнур, СИ - средства инициирования.

1.4.11. Профессия рабочих данного сборника «бурильщик шпуров» для краткости в нормах называется «бурильщик».

1.4.12. Нормами сборника предусмотрено выполнение работ в соответствии с действующими нормативно-техническими документами в сфере техники безопасности в строительстве, со Сводом правил «Земляные сооружения, основания и фундаменты» и Едиными правилами безопасности при взрывных работах.

Рабочие должны знать и выполнять все требования (этапы, операции), предусмотренные настоящим сборником и вытекающие из указанных нормативно-технических документов, обеспечивающие требуемое качество работ.

Рабочие должны знать и соблюдать указанные правила техники безопасности при выполнении работ.

1.4.13. Нормами раздела Н-04-01 «Бурение скважин и шпуров» учтено и отдельно не учитывается: прием и сдача смены, смазка и уход за машиной, мелкий крепежный ремонт, раскрепление машины, передвижка от скважины к скважине и укрепление ее на новой позиции; перемещение бурового оборудования за границу опасной зоны и возвращение к месту работы; кратковременные перерывы (не свыше 15 мин за смену) у бурильщиков при выполнении взрывных работ; перерывы при заправке топливно-смазочными материалами двигателей компрессоров и передвижных электростанций; мелкие вспомогательные работы при бурении (замер и закрытие пробками скважин и шпуров, крепление бурового инструмента, извлечение заклинившегося инструмента и т.п.); разметка местоположения скважин и шпуров по указанию технического персонала; переход из забоя в забой или с одного участка на другой на расстояние до 0,5 км, а также отогревание корпусов перфораторов.

1.4.14. Нормами раздела Н-04-01 не учтены следующие вспомогательные работы:
приведение забоев в безопасное состояние;
расчистка и подготовка площадок для бурения;
устройство подмостей и лестниц;
подводка к месту бурения электроэнергии и сжатого воздуха.

1.4.15. При наличии воды на рабочем месте слоем до 0,1 м к нормам Н-04-01-004 применяется коэффициент 1,1. Выполнение работ при наличии воды слоем свыше 0,1 м нормами сборника не предусмотрено.

1.4.16. При бурении в сильнотрещиноватых породах, вызывающих заклинивание бурового инструмента, нормы раздела умножаются на коэффициент от 1,1 до 1,3. Величина коэффициента на трещиноватость устанавливается на месте и оформляется актом, составляется и утверждается должностными лицами в установленном порядке.

1.4.17. Нормами не учтены переезды с объекта на объект от места стоянки к месту работы и обратно самоходных станков, смонтированных на базе трактора или автомобиля (БТС-2, БТС-60, СБУД-150-ЗИВ и т.п.).

1.4.18. Нормы таблицы Н-04-01-001 предусматривают бурение коронками, армированными пластинками твердого сплава. Удаление буровой мелочи производится сжатым воздухом от стационарных компрессорных установок.

При снабжении станков сжатым воздухом от передвижного компрессора бурение станком "Урал-64" осуществляется без изменения состава звена, при бурении другими типами станков в состав звена включается машинист компрессора и соответственно нормы пересчитываются.

Бурение станком «Урал-64» производится при непрерывном водяном пылеподавлении.

Техническая характеристика пневмоударников и станков приведена в таблицах 1 и 2 приложения 4.2.

1.4.19. Нормами предусматривается бурение вертикальных скважин. При бурении наклонных и горизонтальных скважин к нормам в зависимости от группы грунтов применяется соответствующий коэффициент приложения 4.3.

1.4.20. Нормами таблицы Н-04-01-002 предусмотрено бурение скважин станком шарошечного бурения БТС-2, оборудованным пневмоударником П-125-2,8 (П-125) и коронками диаметром 125 мм и станком БТС-150 с применением пневмоударника П-125-2,8 (П-125) и шарошечного долота диаметром 146 мм.

1.4.21. В случае, когда по местным условиям буровой станок и компрессор располагаются на разных уступах или в отдалении друг от друга, в состав звена дополнительно включается машинист компрессора и соответственно пересчитываются нормы.

1.4.22. Нормы предусматривают бурение вертикальных скважин. При бурении наклонных скважин глубиной более 2 м к нормам в зависимости от группы грунтов применяется соответствующий коэффициент приложения 4.3.

1.4.23. Нормами таблицы Н-04-01-003 предусмотрено бурение:

скважин в скальных грунтах станками СБУД-150-ЗИВ, СВБ-2, УГБ-50М, резцами, армированными твердым сплавом;

скважин в мерзлых грунтах станками БМ-251 (С-1035 «С»), М-1 «С», БТС-2, БТС-150, двухперыми армированными резцами; шпуров в мерзлых грунтах станками БТС-60.

Техническая характеристика буровых станков БТС-2 и БТС-150 приведена в таблице 3 приложения 4.2. Техническая характеристика иных станков, упомянутых в нормах, приведена в таблице 4 приложения 4.2.

1.4.24. Нормами таблицы Н-04-01-004 предусмотрено бурение скважин станками БС-1, БС-1М, на глубину до 25 м в скальных грунтах и прочистка скважин перед заряджением.

Бурение предусматривается долотами диаметром 250 и 400 мм с зубильной, копытообразной и крестовой формой лезвия. В трещиноватых грунтах рекомендуется бурить долотом крестовой формы лезвия.

При работе на одном уступе или площадке двух и более станков УКБ, находящихся на расстоянии не свыше 20 м друг от друга, каждую пару станков рекомендуется обслуживать бригадой из трех рабочих: двух машинистов 5 разр. и помощника машиниста 4 разр.

Техническая характеристика станков приведена в таблице 5 приложения 4.2.

1.4.25. Нормами таблиц с Н-04-01-005 по Н-04-01-009 предусмотрено бурение шпуров на открытых разработках (в карьерах и на строительных объектах), на уступах (при глубине шпуров до 2 м) и в негабаритных камнях (при глубине шпура до 0,5 м).

Нормы рассчитаны на буровой инструмент с долотчатой и крестовой формой лезвия и предусматривают наличие на месте работ запасного комплекта заправленных коронок.

Техническая характеристика перфораторов приведена в таблице 6 приложения 4.2.

1.4.26. Нормы таблицы Н-04-01-009 предусматривают длину лезвия буровой коронки 43 мм. При других размерах длины лезвия буровой коронки к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 4.3.

Коэффициенты для промежуточных размеров длины лезвия буровых коронок определяются интерполяцией.

1.4.27. Нормы таблицы Н-04-01-009 предусматривают бурение вертикальных шпуров. При бурении горизонтальных шпуров к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 4.3.

1.4.28. Нормы Н-04-01-009 предусматривают бурение шпуров глубиной до 2 м.

1.4.29. Взрывные работы, нормируемые по разделу Н-04-02, выполняются в точном соответствии с действующими Едиными правилами безопасности при взрывных работах. Перерывы при огневом взрывании длительностью 5 и 15 мин и 5 мин при применении электродетонаторов замедленного действия нормами учтены.

1.4.30. Нормами раздела Н-04-02 учтено и отдельно не учитывается время, затрачиваемое взрывником на получение ВВ и СИ на складе, время нахождения в укрытии во время взрыва, а также на ожидание отхода людей и выхода механизмов за границы опасной зоны на время производства взрывных работ согласно требованиям ЕПБ.

Время, затрачиваемое взрывником на сопровождение ВМ от склада к месту взрыва, нормами не учтено.

1.4.31. Нормами раздела Н-04-02 на взрывание, за исключением особо оговоренных случаев, не предусмотрены работы по подготовке взрывчатых веществ и средств инициирования (размельчение ВВ, изготовление зажигательных трубок, подбор электродетонаторов по сопротивлению, наращиванию концевиков, изготовление патронов, изоляция соединений проводов концевиков электродетонаторов и переноска ВВ, СИ от склада к месту работ).

Эти работы нормируются отдельно по Н-04-02-001.

1.4.32. Нормами Н-04-02-001-27, Н-04-02-001-28 предусмотрен путь с подъемом (уклоном), не превышающим 4%. При пути с подъемом (уклоном), превышающим 4%, к фактической длине пройденного пути добавляется:

за каждый 1 м подъема с грузом - 10 м; то же, спуска с грузом - 8 м.

1.4.33. Обратный путь (без груза) при повторных переходах для подноски ВМ (Н-04-02-001-27, Н-04-02-001-28) приравниваются к переходу с грузом.

1.4.34. Нормами таблицы Н-04-02-003 предусмотрено взрывание зарядов в вертикальных и горизонтальных шпурах.

1.4.35. Нормы таблицы Н-04-02-004 предусматривают электрическое и огневое взрывание наружных зарядов.

1.4.36. Нормы таблицы Н-04-02-006 на зарядание камер, забойку и взрывание зарядов приведены раздельно в зависимости от принятой организации работ. Укрупненная норма на взрывание камерного заряда определяется путем калькулирования норм данной таблицы. Объем забойки определяется по замеру в выработке.

1.4.37. Таблица Н-04-02-006 содержит нормы на работы по взрыванию камерных зарядов подготовительных выработок, которые в комплексе при выполнении работ по взрыванию камерных зарядов подготовительных выработок предусматривают следующий состав работ: 1. Изготовление боевиков. 2. Зарядание камер. 3. Забойка камер разрыхленной породой. 4. Монтаж взрывной части с дублированием. 5. Проверка взрывной сети приборами. 6. Прокладывание магистрального провода. 7. Взрывание. 8. Осмотр места взрыва. 9. Подача сигналов.

1.4.38. На изготовление и установку боевиков с выводом проводов на поверхность добавлять к нормам по Н-04-02-006-14 на 1 боевик.

1.4.39. При объеме камер свыше 5 м³ добавлять к нормам Н-04-02-006 (01-05) по Н-04-02-006-15 на 1 т.

1.4.40. Нормами Н-04-02-006 (06-13), а также Н-04-02-006-16, Н-04-02-006-17 предусмотрен разрыхленный забоечный материал, его рыхление, в случае необходимости, нормируется отдельно.

1.4.41. Нормами Н-04-02-006-16, Н-04-02-006-17 предусмотрено взрывание камерных зарядов электрическим способом. При взрывании детонирующим шнуром к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 4.3.

1.4.42. Нормами Н-04-02-006-16, Н-04-02-006-17 предусмотрена протяженность магистрального провода 250 м. На каждые следующие 100 м добавлять по Н-04-02-006-18.

1.4.43. На изготовление деревянных желобов (штроб) для укладки ДШ или провода принимается на 100 м досок в деле по Н-04-02-006-19.

1.4.44. В разделе Н-04-03 время необходимых перерывов при отходе рабочих за границу опасной зоны и проветривании рукавов и выработок после взрыва учтено нормами.

1.4.45. Нормы на проходку шурфов и рукавов рассчитаны на одновременную разработку двух и более выработок.

При разработке одной выработки к нормам с Н-04-03-001 по Н-04-03-005 применяется соответствующий коэффициент приложения 4.3.

1.4.46. Нормами таблиц с Н-04-03-001 по Н-04-03-005, Н-04-03-007 предусмотрено бурение шпуров пневматическими переносными перфораторами ПП-63 (ПР-30) с коронками диаметром 32-43 мм, армированными пластинками твердого сплава.

Кроме того, в таблице Н-04-03-007 даны нормы на бурение шпуров быстроударными перфораторами ПП-36 (ПР-20).

1.4.47. При наличии капежа или притока воды на рабочем месте норма умножается:

при сплошном капеже или наличии воды под ногами слоем до 10 см - на 1,1;

при сильном капеже прерывающимися струями или наличии воды под ногами слоем свыше 10 см - на 1,25.

1.4.48. Нормами таблиц Н-04-03-001, Н-04-03-002 предусмотрена проходка штолен (бурение шпуров, взрывание зарядов, уборка породы и крепление) сечением до 1,5; 1,8 и 2,2 м² длиной до 30 м и зарядных камер при них сечением от 2,2 до 15 м². Проходка зарядных камер площадью поперечного сечения до 2,2 м² нормируется как проходка штолен соответствующего сечения. Нормы предусматривают бурение шпуров перфораторами. Заряжание шпуровых зарядов осуществляется патронированным и порошкообразным ВВ (с изготовлением патронов на месте работы). Взрывание шпуровых зарядов электрическое, уборка взорванной породы вручную с откаткой тележками. Нормами предусмотрена заготовка крепи из полусухого лесоматериала. При сыром мерзлом лесе норма умножается на 1,1. На основе норм Н-04-03-001-(01-70), Н-04-03-002-(01-12) на каждом объекте в зависимости от условий составляются калькуляции на проходку штольни и зарядной камеры по следующему образцу.

1.4.49. Пример. Определить затраты труда на проходку двух штолен сечением 1,5 м² длиной 13 м каждая в грунтах VIII группы и двух камер при штольнях сечением 1,5 м² длиной 1 м каждая при бурении шпуров перфораторами ПП-63 (ПР-30). Расчет затрат труда приводится в таблице 5.

Таблица 5

Шифр нормы	Наименование работ	Объем работ	Нормы труда	
			на измеритель	на весь объем
Н-04-03-001-05	Бурение шпуров при проходке штолен в грунтах VIII группы (2х13)	2	2,5	65
Н-04-03-001-05	То же, в камере (1х2)	2	2,5	5
Н-04-03-002-01	Уборка взорванных грунтов при расстоянии от устья штольни до 10 м	20	3	60
Н-04-03-002-02	То же, при расстоянии от устья штольни св. 10 м	6	3,6	21,6
Н-04-03-002-02	Уборка взорванных грунтов при проходке камер	2	3,6	7,2
	Итого на бурение шпуров с уборкой грунтов			158,8
Н-04-03-001-42	Взрывание шпуров с заряжением порошкообразным ВВ при проходке штолен и камер в грунтах VIII группы	28	0,96	26,9
	Всего на комплекс			185,7

На 1 м проходки:

бурение шпуров с уборкой взорванного грунта: $НТ = 158,8 / 28 = 5,67$ чел.-ч,

взрывание шпуров $НТ = 0,96$ чел.-ч.

Всего на комплекс: $НТ = 5,67 + 0,96 = 6,63$ чел.-ч.

1.4.50. Нормами предусмотрена проходка шурфов сечением 1,2 - 2 м², глубиной до 30 м и камер при них сечением 2 - 15 м² в скальных и нескальных грунтах.

Бурение и взрывание шпуров при проходке камер площадью сечения до 2 м нормируется как при проходке штолен, а уборка грунта - как при проходке шурфов соответствующего сечения.

В Н-04-03-003 (01-24) приведены нормы на бурение шпуров перфораторами; в таблице 3 - нормы на взрывание шпуровых зарядов при устройстве выработок; в Н-04-03-004 (01-23) - нормы на уборку взорванного грунта с выдачей на поверхность воротом или малогабаритными кранами типа Т-108 и Пионер"; в Н-04-03-004 (24-47) - нормы на заготовку крепи и крепление шурфов; в Н-04-03-005 - нормы на проходку шурфов в нескальных грунтах. На основании таблиц с Н-04-03-003 по Н-04-03-005 в зависимости от производственных условий составляются калькуляции по следующему образцу.

Пример. Определить затраты труда на проходку трех шурфов сечением 1,2 м², глубиной 12 м, в том числе на глубину до 4 м в грунтах VII группы и на глубину 4 - 12 м в грунтах VIII группы и трех камер при них сечением 1,3 м² и длиной 1 м каждая при бурении шпуров перфораторами (таблица 6).

Таблица 6

Расчет затрат труда

Шифр нормы	Наименование работ	Измеритель	Объем работ	Нормы труда	
				на измеритель	на весь объём
Н-04-03-003-04	Бурение шпуров при проходке шурфа в грунтах VII группы на глубине до 4 м (3х4)	1 м проходки	12	1,3	15,6
Н-04-03-003-05	То же, в грунтах VIII группы на глубине 4-10 м (3х6)	1 м проходки	18	1,9	34,2
Н-04-03-003-05	То же, в грунтах VIII группы на глубине 10-12 м (3х2)	1 м проходки	6	1,9	11,4
Н-04-03-001-05	То же, в камерах на глубине 12 м (3х1,2)	1 м проходки	3,6	2,5	9
Н-04-03-004-01	Уборка взорванной породы при глубине шурфа до 1,5 м (1,5х3)	1 м проходки	4,5	2,9	13,05
Н-04-03-004-02	То же, на глубине 1,5-5 м (3,5х3)	1 м проходки	10,5	5,9	61,95
Н-04-03-004-03	То же, на глубине 5-10 м (5х3)	1 м проходки	15	6,7	100,5
Н-04-03-004-04	То же, на глубине 10-12 м (2х3)	1 м проходки	6	8,8	52,8
Н-04-03-004-09	Уборка взорванной породы при проходке камер (1,2х3)	1 м проходки	3,6	10,5	37,8
	Итого на бурение шпуров с уборкой грунта				336,3
Н-04-03-003-26	Взрывание шпуров при проходке выработок в грунтах VII-VIII группы	1 м проходки	36	1,1	39,6
Н-04-03-003-29	То же, при проходке камер (при зарядке порошкообразным ВВ)	1 м проходки	3,6	1,2	4,32
	Итого по взрыванию				43,92
Н-04-03-004-25	Заготовка деталей крепления из леса диаметром 16 мм для первых 4 м от устья (3х4х6)	1 венец	72	0,7	50,4
Н-04-03-004-30	Крепление шурфов	1 м	12	2,1	25,2
	Итого по креплению				75,6
	<i>Всего на комплекс работ</i>				455,82

На 1 м шурфа:

бурение с уборкой грунта: $НТ=336,3/39,6=8,49$ чел.-ч,

взрывание шпуров: $НТ=43,92/39,6=1,1$ чел.-ч,

Крепление с заготовкой венцов: $НТ=75,6/39,6=1,91$ чел.-ч,

Всего на комплекс $НТ = 8,49 + 1,1 + 1,91 = 11,5$ чел.-ч.

1.4.51. Бурение шпуров при проходке зарядных камер сечением до $2,2 \text{ м}^2$ нормируется по Н-04-03-003 (01-24), а сечением более $2,2 \text{ м}^2$ до 15 м^2 - по Н-04-03-001 (25-40).

1.4.52. Взрывание шпуров при проходке зарядных камер сечением более $2,2$ до 15 м^2 нормируется по Н-04-03-001 (59-70).

1.4.53. Нормы таблицы Н-04-03-007 предусматривают устройство котлованов глубиной до 4 м под опоры контактной сети в скальных грунтах с применением короткозамедленного взрывания. Бурение шпуров, взрывание зарядов и уборка взорванного грунта предусмотрены в грунтах IV - VI групп сразу на всю глубину котлована, а в грунтах VII - VIII групп - в один-два слоя (приема) в зависимости от грунта.

При послойной разработке котлована глубина шпуров предусмотрена до 2 м.

Нормами учтено бурение шпуров перфораторами. Заряжание шпуров предусмотрено патронированным или порошкообразным ВВ.

Забойка шпуров - песком, смесью песка с глиной или гранулированным шлаком.

Взрывание зарядов электрическое, электродетонаторами короткозамедленного действия или ДШ с применением пиротехнических реле. Выполнение взрывных работ предусмотрено при закрытом перегоне. Ожидание закрытия перегона нормами не учтено и учитывается взрывнику отдельно.

Перерывы в работе бурильщика и землекопа, вызванные движением поездов, нормами не учтены и учитываются дополнительно, исходя из следующей длительности их:

на пропуск локомотива, мотовоза или пассажирского поезда - 3 мин;

на пропуск хозяйственного или грузового поезда - 5 мин.

1.4.54. Нормы таблицы Н-04-03-008 приведены для участков, заросших кустарником средней густоты. При сплошном кустарнике на участке к норме применяется соответствующий коэффициент приложения 4.3.

1.4.55. Нормы раздела Н-04-04 предусматривают изготовление, заточку бурового инструмента механизированным способом, а также промывку и мелкий ремонт перфораторов.

1.4.56. Нормами раздела Н-04-04 предусмотрены: чистка и разжигание горна, заправка кузнечного инструмента, подноска и дробление угля или кокса, выноска шлака, смазка и технический уход за долотозаправочными станками, добавление воды в ванны для закаливания и соли в электросоляные ванны и наблюдение за их работой, а также технологические перерывы при нагреве заготовок для буров и заправленных буров в горне.

1.4.57. Техническая характеристика бурозаправочных станков приведена в таблице 7 приложения 4.2.

1.4.58. Нормами таблицы Н-04-04-001 предусмотрен диаметр буровой коронки до 55 мм. При большем диаметре буровых коронок норма при механизированном изготовлении умножается на 1,1.

1.4.59. Техническая характеристика долотозаправочного станка ДС-1 и заточных станков для Н-04-04-002 приведена в таблицах 8-9 приложения 4.2.

1.4.60. Нормой Н-04-04-002-01 предусмотрен нагрев одного долота, Н-04-04-002-02 - одновременный нагрев трех долот и Н-04-04-002-03 - двух долот.

1.4.61. При ручном перемещении долот в процессе их заправки и закаливании состав звена дополняется одним подсобным рабочим 2 разр. В этом случае к Н-04-04-002 (01-03) применяется соответствующий коэффициент приложения 4.3.

1.4.62. Нормами Н-04-04-002 (01-03) предусмотрен нагрев долот в одном горне; при нагреве долот в двух горнах к норме применяется соответствующий коэффициент приложения 4.3.

1.4.63. Нормами таблицы Н-04-04-003 предусмотрена обрубка и обрезка концов долот диаметром 200 мм; при диаметре долот 150 мм к норме Н-04-04-003-12, Н-04-04-003-14 применяется соответствующий коэффициент приложения 4.3.

II. Нормы труда (времени)

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-04-01 Бурение скважин и шпуров								
Таблица Н-04-01-001 Бурение скважин станками с погружным пневмударником								
Н-04-01-001-01-01	Бурение скважин станками с погружным пневмударником, марка станка Урал-64, марка пневмударника П-155-4,1 (М-32К), диаметр коронки 155 мм, глубина скважин до 15 м: группа грунта IV	1 м скважины	1. Установка пневмударника с промывкой, продувкой и смазкой его. 2. Бурение, наращивание бурового става в процессе бурения и разборка его после окончания бурения, перехват шпинделя. 3. Смена коронок с подъемом и опусканием бурового става. 4. Продувка скважин сжатым воздухом. 5. При бурении станком "Урал-64" - водяное пылеподавление.	-	0,5	-	-	-
Н-04-01-001-02-01	Бурение скважин станками с погружным пневмударником, марка станка Урал-64, марка пневмударника П-155-4,1 (М-32К), диаметр коронки 155 мм, глубина скважин до 15 м: группа грунта V	1 м скважины	1. Установка пневмударника с промывкой, продувкой и смазкой его. 2. Бурение, наращивание бурового става в процессе бурения и разборка его после окончания бурения, перехват шпинделя. 3. Смена коронок с подъемом и опусканием бурового става. 4. Продувка скважин сжатым воздухом. 5. При бурении станком "Урал-64" - водяное пылеподавление.	-	0,07	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-001-03-01	Бурение скважин станками с погружным пневмоударником, марка станка Урал-64, марка пневмоударника П-155-4,1 (М-32К), диаметр коронки 155 мм, глубина скважин до 15 м: группа грунта VI	1 м скважины	1. Установка пневмоударника с промывкой, продувкой и смазкой его. 2. Бурение, наращивание бурового става в процессе бурения и разборка его после окончания бурения, перехват шпинделя. 3. Смена коронок с подъемом и опусканием бурового става. 4. Продувка скважин сжатым воздухом. 5. При бурении станком "Урал-64" - водяное пылеподавление.	-	0,09	-	-	-
Н-04-01-001-04-01	Бурение скважин станками с погружным пневмоударником, марка станка Урал-64, марка пневмоударника П-155-4,1 (М-32К), диаметр коронки 155 мм, глубина скважин до 15 м: группа грунта VII	1 м скважины	1. Установка пневмоударника с промывкой, продувкой и смазкой его. 2. Бурение, наращивание бурового става в процессе бурения и разборка его после окончания бурения, перехват шпинделя. 3. Смена коронок с подъемом и опусканием бурового става. 4. Продувка скважин сжатым воздухом. 5. При бурении станком "Урал-64" - водяное пылеподавление.	-	0,12	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-001-05-01	Бурение скважин станками с погружным пневмударником, марка станка Урал-64, марка пневмударника П-155-4,1 (М-32К), диаметр коронки 155 мм, глубина скважин до 15 м: группа грунта VIII	1 м скважины	1. Установка пневмударника с промывкой, продувкой и смазкой его. 2. Бурение, наращивание бурового става в процессе бурения и разборка его после окончания бурения, перехват шпинделя. 3. Смена коронок с подъемом и опусканием бурового става. 4. Продувка скважин сжатым воздухом. 5. При бурении станком "Урал-64" - водяное пылеподавление.	-	0,17	-	-	-
Н-04-01-001-06-01	Бурение скважин станками с погружным пневмударником, марка станка Урал-64, марка пневмударника П-155-4,1 (М-32К), диаметр коронки 155 мм, глубина скважин до 15 м: группа грунта IX	1 м скважины	1. Установка пневмударника с промывкой, продувкой и смазкой его. 2. Бурение, наращивание бурового става в процессе бурения и разборка его после окончания бурения, перехват шпинделя. 3. Смена коронок с подъемом и опусканием бурового става. 4. Продувка скважин сжатым воздухом. 5. При бурении станком "Урал-64" - водяное пылеподавление.	-	0,25	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-001-07-01	Бурение скважин станками с погружным пневмоударником, марка станка Урал-64, марка пневмоударника П-155-4,1 (М-32К), диаметр коронки 155 мм, глубина скважин до 15 м: группа грунта Х	1 м скважины	1. Установка пневмоударника с промывкой, продувкой и смазкой его. 2. Бурение, наращивание бурового става в процессе бурения и разборка его после окончания бурения, перехват шпинделя. 3. Смена коронок с подъемом и опусканием бурового става. 4. Продувка скважин сжатым воздухом. 5. При бурении станком "Урал-64" - водяное пылеподавление.	-	0,39	-	-	-
Н-04-01-001-08-01	Бурение скважин станками с погружным пневмоударником, марка станка Урал-64, марка пневмоударника П-155-4,1 (М-32К), диаметр коронки 155 мм, глубина скважин до 15 м: группа грунта ХІ	1 м скважины	1. Установка пневмоударника с промывкой, продувкой и смазкой его. 2. Бурение, наращивание бурового става в процессе бурения и разборка его после окончания бурения, перехват шпинделя. 3. Смена коронок с подъемом и опусканием бурового става. 4. Продувка скважин сжатым воздухом. 5. При бурении станком "Урал-64" - водяное пылеподавление.	-	0,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-001-09-01	Бурение скважин станками с погружным пневмоударником, марка станка СБМК-5, марка пневмоударника П-105-2,3 (П-105К), диаметр коронки 105 мм, глубина скважин до 15 м: группа грунта IV	1 м скважины	1. Установка пневмоударника с промывкой, продувкой и смазкой его. 2. Бурение, наращивание бурового става в процессе бурения и разборка его после окончания бурения, перехват шпинделя. 3. Смена коронок с подъемом и опусканием бурового става. 4. Продувка скважин сжатым воздухом. 5. При бурении станком "Урал-64" - водяное пылеподавление.	-	0,08	-	-	-
Н-04-01-001-10-01	Бурение скважин станками с погружным пневмоударником, марка станка СБМК-5, марка пневмоударника П-105-2,3 (П-105К), диаметр коронки 105 мм, глубина скважин до 15 м: группа грунта V	1 м скважины	1. Установка пневмоударника с промывкой, продувкой и смазкой его. 2. Бурение, наращивание бурового става в процессе бурения и разборка его после окончания бурения, перехват шпинделя. 3. Смена коронок с подъемом и опусканием бурового става. 4. Продувка скважин сжатым воздухом. 5. При бурении станком "Урал-64" - водяное пылеподавление.	-	0,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-001-11-01	Бурение скважин станками с погружным пневмоударником, марка станка СБМК-5, марка пневмоударника П-105-2,3 (П-105К), диаметр коронки 105 мм, глубина скважин до 15 м: группа грунта VI	1 м скважины	1. Установка пневмоударника с промывкой, продувкой и смазкой его. 2. Бурение, наращивание бурового става в процессе бурения и разборка его после окончания бурения, перехват шпинделя. 3. Смена коронок с подъемом и опусканием бурового става. 4. Продувка скважин сжатым воздухом. 5. При бурении станком "Урал-64" - водяное пылеподавление.	-	0,14	-	-	-
Н-04-01-001-12-01	Бурение скважин станками с погружным пневмоударником, марка станка СБМК-5, марка пневмоударника П-105-2,3 (П-105К), диаметр коронки 105 мм, глубина скважин до 15 м: группа грунта VII	1 м скважины	1. Установка пневмоударника с промывкой, продувкой и смазкой его. 2. Бурение, наращивание бурового става в процессе бурения и разборка его после окончания бурения, перехват шпинделя. 3. Смена коронок с подъемом и опусканием бурового става. 4. Продувка скважин сжатым воздухом. 5. При бурении станком "Урал-64" - водяное пылеподавление.	-	0,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-001-13-01	Бурение скважин станками с погружным пневмоударником, марка станка СБМК-5, марка пневмоударника П-105-2,3 (П-105К), диаметр коронки 105 мм, глубина скважин до 15 м: группа грунта VIII	1 м скважины	1. Установка пневмоударника с промывкой, продувкой и смазкой его. 2. Бурение, наращивание бурового става в процессе бурения и разборка его после окончания бурения, перехват шпинделя. 3. Смена коронок с подъемом и опусканием бурового става. 4. Продувка скважин сжатым воздухом. 5. При бурении станком "Урал-64" - водяное пылеподавление.	-	0,31	-	-	-
Н-04-01-001-14-01	Бурение скважин станками с погружным пневмоударником, марка станка СБМК-5, марка пневмоударника П-105-2,3 (П-105К), диаметр коронки 105 мм, глубина скважин до 15 м: группа грунта IX	1 м скважины	1. Установка пневмоударника с промывкой, продувкой и смазкой его. 2. Бурение, наращивание бурового става в процессе бурения и разборка его после окончания бурения, перехват шпинделя. 3. Смена коронок с подъемом и опусканием бурового става. 4. Продувка скважин сжатым воздухом. 5. При бурении станком "Урал-64" - водяное пылеподавление.	-	0,48	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-001-15-01	Бурение скважин станками с погружным пневмоударником, марка станка СБМК-5, марка пневмоударника П-105-2,3 (П-105К), диаметр коронки 105 мм, глубина скважин до 15 м: группа грунта Х	1 м скважины	1. Установка пневмоударника с промывкой, продувкой и смазкой его. 2. Бурение, наращивание бурового става в процессе бурения и разборка его после окончания бурения, перехват шпинделя. 3. Смена коронок с подъемом и опусканием бурового става. 4. Продувка скважин сжатым воздухом. 5. При бурении станком "Урал-64" - водяное пылеподавление.	-	0,7	-	-	-
Н-04-01-001-16-01	Бурение скважин станками с погружным пневмоударником, марка станка СБМК-5, марка пневмоударника П-105-2,3 (П-105К), диаметр коронки 105 мм, глубина скважин до 15 м: группа грунта ХI	1 м скважины	1. Установка пневмоударника с промывкой, продувкой и смазкой его. 2. Бурение, наращивание бурового става в процессе бурения и разборка его после окончания бурения, перехват шпинделя. 3. Смена коронок с подъемом и опусканием бурового става. 4. Продувка скважин сжатым воздухом. 5. При бурении станком "Урал-64" - водяное пылеподавление.	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-001-17-01	Бурение скважин станками с погружным пневмоударником, марка станка СБМК-5, марка пневмоударника П-125-2,8 (П-125), диаметр коронки 125 мм, глубина скважин до 15 м: группа грунта IV	1 м скважины	1. Установка пневмоударника с промывкой, продувкой и смазкой его. 2. Бурение, наращивание бурового става в процессе бурения и разборка его после окончания бурения, перехват шпинделя. 3. Смена коронок с подъемом и опусканием бурового става. 4. Продувка скважин сжатым воздухом. 5. При бурении станком "Урал-64" - водяное пылеподавление.	-	0,12	-	-	-
Н-04-01-001-18-01	Бурение скважин станками с погружным пневмоударником, марка станка СБМК-5, марка пневмоударника П-125-2,8 (П-125), диаметр коронки 125 мм, глубина скважин до 15 м: группа грунта V	1 м скважины	1. Установка пневмоударника с промывкой, продувкой и смазкой его. 2. Бурение, наращивание бурового става в процессе бурения и разборка его после окончания бурения, перехват шпинделя. 3. Смена коронок с подъемом и опусканием бурового става. 4. Продувка скважин сжатым воздухом. 5. При бурении станком "Урал-64" - водяное пылеподавление.	-	0,14	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-001-19-01	Бурение скважин станками с погружным пневмоударником, марка станка СБМК-5, марка пневмоударника П-125-2,8 (П-125), диаметр коронки 125 мм, глубина скважин до 15 м: группа грунта VI	1 м скважины	1. Установка пневмоударника с промывкой, продувкой и смазкой его. 2. Бурение, наращивание бурового става в процессе бурения и разборка его после окончания бурения, перехват шпинделя. 3. Смена коронок с подъемом и опусканием бурового става. 4. Продувка скважин сжатым воздухом. 5. При бурении станком "Урал-64" - водяное пылеподавление.	-	0,18	-	-	-
Н-04-01-001-20-01	Бурение скважин станками с погружным пневмоударником, марка станка СБМК-5, марка пневмоударника П-125-2,8 (П-125), диаметр коронки 125 мм, глубина скважин до 15 м: группа грунта VII	1 м скважины	1. Установка пневмоударника с промывкой, продувкой и смазкой его. 2. Бурение, наращивание бурового става в процессе бурения и разборка его после окончания бурения, перехват шпинделя. 3. Смена коронок с подъемом и опусканием бурового става. 4. Продувка скважин сжатым воздухом. 5. При бурении станком "Урал-64" - водяное пылеподавление.	-	0,24	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-001-21-01	Бурение скважин станками с погружным пневмоударником, марка станка СБМК-5, марка пневмоударника П-125-2,8 (П-125), диаметр коронки 125 мм, глубина скважин до 15 м: группа грунта VIII	1 м скважины	1. Установка пневмоударника с промывкой, продувкой и смазкой его. 2. Бурение, наращивание бурового става в процессе бурения и разборка его после окончания бурения, перехват шпинделя. 3. Смена коронок с подъемом и опусканием бурового става. 4. Продувка скважин сжатым воздухом. 5. При бурении станком "Урал-64" - водяное пылеподавление.	-	0,32	-	-	-
Н-04-01-001-22-01	Бурение скважин станками с погружным пневмоударником, марка станка СБМК-5, марка пневмоударника П-125-2,8 (П-125), диаметр коронки 125 мм, глубина скважин до 15 м: группа грунта IX	1 м скважины	1. Установка пневмоударника с промывкой, продувкой и смазкой его. 2. Бурение, наращивание бурового става в процессе бурения и разборка его после окончания бурения, перехват шпинделя. 3. Смена коронок с подъемом и опусканием бурового става. 4. Продувка скважин сжатым воздухом. 5. При бурении станком "Урал-64" - водяное пылеподавление.	-	0,45	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-001-23-01	Бурение скважин станками с погружным пневмоударником, марка станка СБМК-5, марка пневмоударника П-125-2,8 (П-125), диаметр коронки 125 мм, глубина скважин до 15 м: группа грунта Х	1 м скважины	1. Установка пневмоударника с промывкой, продувкой и смазкой его. 2. Бурение, наращивание бурового става в процессе бурения и разборка его после окончания бурения, перехват шпинделя. 3. Смена коронок с подъемом и опусканием бурового става. 4. Продувка скважин сжатым воздухом. 5. При бурении станком "Урал-64" - водяное пылеподавление.	-	0,62	-	-	-
Н-04-01-001-24-01	Бурение скважин станками с погружным пневмоударником, марка станка СБМК-5, марка пневмоударника П-125-2,8 (П-125), диаметр коронки 125 мм, глубина скважин до 15 м: группа грунта ХІ	1 м скважины	1. Установка пневмоударника с промывкой, продувкой и смазкой его. 2. Бурение, наращивание бурового става в процессе бурения и разборка его после окончания бурения, перехват шпинделя. 3. Смена коронок с подъемом и опусканием бурового става. 4. Продувка скважин сжатым воздухом. 5. При бурении станком "Урал-64" - водяное пылеподавление.	-	0,82	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-001-25-01	Бурение скважин станками с погружным пневмоударником, марка станка 1СБУ-125, марка пневмоударника П-105-2,3 (П-105К), диаметр коронки 105 мм, глубина скважин до 15 м: группа грунта IV	1 м скважины	1. Установка пневмоударника с промывкой, продувкой и смазкой его. 2. Бурение, наращивание бурового става в процессе бурения и разборка его после окончания бурения, перехват шпинделя. 3. Смена коронок с подъемом и опусканием бурового става. 4. Продувка скважин сжатым воздухом. 5. При бурении станком "Урал-64" - водяное пылеподавление.	-	0,1	-	-	-
Н-04-01-001-26-01	Бурение скважин станками с погружным пневмоударником, марка станка 1СБУ-125, марка пневмоударника П-105-2,3 (П-105К), диаметр коронки 105 мм, глубина скважин до 15 м: группа грунта V	1 м скважины	1. Установка пневмоударника с промывкой, продувкой и смазкой его. 2. Бурение, наращивание бурового става в процессе бурения и разборка его после окончания бурения, перехват шпинделя. 3. Смена коронок с подъемом и опусканием бурового става. 4. Продувка скважин сжатым воздухом. 5. При бурении станком "Урал-64" - водяное пылеподавление.	-	0,13	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-001-27-01	Бурение скважин станками с погружным пневмоударником, марка станка 1СБУ-125, марка пневмоударника П-105-2,3 (П-105К), диаметр коронки 105 мм, глубина скважин до 15 м: группа грунта VI	1 м скважины	1. Установка пневмоударника с промывкой, продувкой и смазкой его. 2. Бурение, наращивание бурового става в процессе бурения и разборка его после окончания бурения, перехват шпинделя. 3. Смена коронок с подъемом и опусканием бурового става. 4. Продувка скважин сжатым воздухом. 5. При бурении станком "Урал-64" - водяное пылеподавление.	-	0,17	-	-	-
Н-04-01-001-28-01	Бурение скважин станками с погружным пневмоударником, марка станка 1СБУ-125, марка пневмоударника П-105-2,3 (П-105К), диаметр коронки 105 мм, глубина скважин до 15 м: группа грунта VII	1 м скважины	1. Установка пневмоударника с промывкой, продувкой и смазкой его. 2. Бурение, наращивание бурового става в процессе бурения и разборка его после окончания бурения, перехват шпинделя. 3. Смена коронок с подъемом и опусканием бурового става. 4. Продувка скважин сжатым воздухом. 5. При бурении станком "Урал-64" - водяное пылеподавление.	-	0,22	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-001-29-01	Бурение скважин станками с погружным пневмоударником, марка станка 1СБУ-125, марка пневмоударника П-105-2,3 (П-105К), диаметр коронки 105 мм, глубина скважин до 15 м: группа грунта VIII	1 м скважины	1. Установка пневмоударника с промывкой, продувкой и смазкой его. 2. Бурение, наращивание бурового става в процессе бурения и разборка его после окончания бурения, перехват шпинделя. 3. Смена коронок с подъемом и опусканием бурового става. 4. Продувка скважин сжатым воздухом. 5. При бурении станком "Урал-64" - водяное пылеподавление.	-	0,32	-	-	-
Н-04-01-001-30-01	Бурение скважин станками с погружным пневмоударником, марка станка 1СБУ-125, марка пневмоударника П-105-2,3 (П-105К), диаметр коронки 105 мм, глубина скважин до 15 м: группа грунта IX	1 м скважины	1. Установка пневмоударника с промывкой, продувкой и смазкой его. 2. Бурение, наращивание бурового става в процессе бурения и разборка его после окончания бурения, перехват шпинделя. 3. Смена коронок с подъемом и опусканием бурового става. 4. Продувка скважин сжатым воздухом. 5. При бурении станком "Урал-64" - водяное пылеподавление.	-	0,44	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-001-31-01	Бурение скважин станками с погружным пневмоударником, марка станка 1СБУ-125, марка пневмоударника П-105-2,3 (П-105К), диаметр коронки 105 мм, глубина скважин до 15 м: группа грунта Х	1 м скважины	1. Установка пневмоударника с промывкой, продувкой и смазкой его. 2. Бурение, наращивание бурового става в процессе бурения и разборка его после окончания бурения, перехват шпинделя. 3. Смена коронок с подъемом и опусканием бурового става. 4. Продувка скважин сжатым воздухом. 5. При бурении станком "Урал-64" - водяное пылеподавление.	-	0,6	-	-	-
Н-04-01-001-32-01	Бурение скважин станками с погружным пневмоударником, марка станка 1СБУ-125, марка пневмоударника П-105-2,3 (П-105К), диаметр коронки 105 мм, глубина скважин до 15 м: группа грунта ХІ	1 м скважины	1. Установка пневмоударника с промывкой, продувкой и смазкой его. 2. Бурение, наращивание бурового става в процессе бурения и разборка его после окончания бурения, перехват шпинделя. 3. Смена коронок с подъемом и опусканием бурового става. 4. Продувка скважин сжатым воздухом. 5. При бурении станком "Урал-64" - водяное пылеподавление.	-	0,85	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-001-33-01	Бурение скважин станками с погружным пневмоударником, марка станка БТС-75, марка пневмоударника П-105-2,3 (П-105К), диаметр коронки 105 мм, глубина скважин до 15 м: группа грунта VI	1 м скважины	1. Установка пневмоударника с промывкой, продувкой и смазкой его. 2. Бурение, наращивание бурового става в процессе бурения и разборка его после окончания бурения, перехват шпинделя. 3. Смена коронок с подъемом и опусканием бурового става. 4. Продувка скважин сжатым воздухом. 5. При бурении станком "Урал-64" - водяное пылеподавление.	-	0,13	-	-	-
Н-04-01-001-34-01	Бурение скважин станками с погружным пневмоударником, марка станка БТС-75, марка пневмоударника П-105-2,3 (П-105К), диаметр коронки 105 мм, глубина скважин до 15 м: группа грунта VII	1 м скважины	1. Установка пневмоударника с промывкой, продувкой и смазкой его. 2. Бурение, наращивание бурового става в процессе бурения и разборка его после окончания бурения, перехват шпинделя. 3. Смена коронок с подъемом и опусканием бурового става. 4. Продувка скважин сжатым воздухом. 5. При бурении станком "Урал-64" - водяное пылеподавление.	-	0,18	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-001-35-01	Бурение скважин станками с погружным пневмоударником, марка станка БТС-75, марка пневмоударника П-105-2,3 (П-105К), диаметр коронки 105 мм, глубина скважин до 15 м: группа грунта VIII	1 м скважины	1. Установка пневмоударника с промывкой, продувкой и смазкой его. 2. Бурение, наращивание бурового става в процессе бурения и разборка его после окончания бурения, перехват шпинделя. 3. Смена коронок с подъемом и опусканием бурового става. 4. Продувка скважин сжатым воздухом. 5. При бурении станком "Урал-64" - водяное пылеподавление.	-	0,28	-	-	-
Н-04-01-001-36-01	Бурение скважин станками с погружным пневмоударником, марка станка БТС-75, марка пневмоударника П-105-2,3 (П-105К), диаметр коронки 105 мм, глубина скважин до 15 м: группа грунта IX	1 м скважины	1. Установка пневмоударника с промывкой, продувкой и смазкой его. 2. Бурение, наращивание бурового става в процессе бурения и разборка его после окончания бурения, перехват шпинделя. 3. Смена коронок с подъемом и опусканием бурового става. 4. Продувка скважин сжатым воздухом. 5. При бурении станком "Урал-64" - водяное пылеподавление.	-	0,45	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-001-37-01	Бурение скважин станками с погружным пневмоударником, марка станка БТС-75, марка пневмоударника П-105-2,3 (П-105К), диаметр коронки 105 мм, глубина скважин до 15 м: группа грунта Х	1 м скважины	1. Установка пневмоударника с промывкой, продувкой и смазкой его. 2. Бурение, наращивание бурового става в процессе бурения и разборка его после окончания бурения, перехват шпинделя. 3. Смена коронок с подъемом и опусканием бурового става. 4. Продувка скважин сжатым воздухом. 5. При бурении станком "Урал-64" - водяное пылеподавление.	-	0,72	-	-	-
Н-04-01-001-38-01	Бурение скважин станками с погружным пневмоударником, марка станка БТС-75, марка пневмоударника П-105-2,3 (П-105К), диаметр коронки 105 мм, глубина скважин до 15 м: группа грунта ХІ	1 м скважины	1. Установка пневмоударника с промывкой, продувкой и смазкой его. 2. Бурение, наращивание бурового става в процессе бурения и разборка его после окончания бурения, перехват шпинделя. 3. Смена коронок с подъемом и опусканием бурового става. 4. Продувка скважин сжатым воздухом. 5. При бурении станком "Урал-64" - водяное пылеподавление.	-	1,14	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-001-39-01	Бурение скважин станками с погружным пневмоударником, марка станка БТС-75, марка пневмоударника П-125-2,8 (П-125), диаметр коронки 125 мм, глубина скважин до 15 м: группа грунта IV	1 м скважины	1. Установка пневмоударника с промывкой, продувкой и смазкой его. 2. Бурение, наращивание бурового става в процессе бурения и разборка его после окончания бурения, перехват шпинделя. 3. Смена коронок с подъемом и опусканием бурового става. 4. Продувка скважин сжатым воздухом. 5. При бурении станком "Урал-64" - водяное пылеподавление.	-	0,05	-	-	-
Н-04-01-001-40-01	Бурение скважин станками с погружным пневмоударником, марка станка БТС-75, марка пневмоударника П-125-2,8 (П-125), диаметр коронки 125 мм, глубина скважин до 15 м: группа грунта V	1 м скважины	1. Установка пневмоударника с промывкой, продувкой и смазкой его. 2. Бурение, наращивание бурового става в процессе бурения и разборка его после окончания бурения, перехват шпинделя. 3. Смена коронок с подъемом и опусканием бурового става. 4. Продувка скважин сжатым воздухом. 5. При бурении станком "Урал-64" - водяное пылеподавление.	-	0,07	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-001-41-01	Бурение скважин станками с погружным пневмоударником, марка станка БТС-75, марка пневмоударника П-125-2,8 (П-125), диаметр коронки 125 мм, глубина скважин до 15 м: группа грунта VI	1 м скважины	1. Установка пневмоударника с промывкой, продувкой и смазкой его. 2. Бурение, наращивание бурового става в процессе бурения и разборка его после окончания бурения, перехват шпинделя. 3. Смена коронок с подъемом и опусканием бурового става. 4. Продувка скважин сжатым воздухом. 5. При бурении станком "Урал-64" - водяное пылеподавление.	-	0,1	-	-	-
Н-04-01-001-42-01	Бурение скважин станками с погружным пневмоударником, марка станка БТС-75, марка пневмоударника П-125-2,8 (П-125), диаметр коронки 125 мм, глубина скважин до 15 м: группа грунта VII	1 м скважины	1. Установка пневмоударника с промывкой, продувкой и смазкой его. 2. Бурение, наращивание бурового става в процессе бурения и разборка его после окончания бурения, перехват шпинделя. 3. Смена коронок с подъемом и опусканием бурового става. 4. Продувка скважин сжатым воздухом. 5. При бурении станком "Урал-64" - водяное пылеподавление.	-	0,17	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-001-43-01	Бурение скважин станками с погружным пневмоударником, марка станка БТС-75, марка пневмоударника П-125-2,8 (П-125), диаметр коронки 125 мм, глубина скважин до 15 м: группа грунта VIII	1 м скважины	1. Установка пневмоударника с промывкой, продувкой и смазкой его. 2. Бурение, наращивание бурового става в процессе бурения и разборка его после окончания бурения, перехват шпинделя. 3. Смена коронок с подъемом и опусканием бурового става. 4. Продувка скважин сжатым воздухом. 5. При бурении станком "Урал-64" - водяное пылеподавление.	-	0,28	-	-	-
Н-04-01-001-44-01	Бурение скважин станками с погружным пневмоударником, марка станка БТС-75, марка пневмоударника П-125-2,8 (П-125), диаметр коронки 125 мм, глубина скважин до 15 м: группа грунта IX	1 м скважины	1. Установка пневмоударника с промывкой, продувкой и смазкой его. 2. Бурение, наращивание бурового става в процессе бурения и разборка его после окончания бурения, перехват шпинделя. 3. Смена коронок с подъемом и опусканием бурового става. 4. Продувка скважин сжатым воздухом. 5. При бурении станком "Урал-64" - водяное пылеподавление.	-	0,48	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-001-45-01	Бурение скважин станками с погружным пневмоударником, марка станка БТС-75, марка пневмоударника П-125-2,8 (П-125), диаметр коронки 125 мм, глубина скважин до 15 м: группа грунта Х	1 м скважины	1. Установка пневмоударника с промывкой, продувкой и смазкой его. 2. Бурение, наращивание бурового става в процессе бурения и разборка его после окончания бурения, перехват шпинделя. 3. Смена коронок с подъемом и опусканием бурового става. 4. Продувка скважин сжатым воздухом. 5. При бурении станком "Урал-64" - водяное пылеподавление.	-	0,83	-	-	-
Н-04-01-001-46-01	Бурение скважин станками с погружным пневмоударником, марка станка БТС-75, марка пневмоударника П-125-2,8 (П-125), диаметр коронки 125 мм, глубина скважин до 15 м: группа грунта ХІ	1 м скважины	1. Установка пневмоударника с промывкой, продувкой и смазкой его. 2. Бурение, наращивание бурового става в процессе бурения и разборка его после окончания бурения, перехват шпинделя. 3. Смена коронок с подъемом и опусканием бурового става. 4. Продувка скважин сжатым воздухом. 5. При бурении станком "Урал-64" - водяное пылеподавление.	-	1,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-001-47-01	Бурение скважин станками с погружным пневмоударником, марка станка 1СБУ-125, марка пневмоударника П-125-2,8 (П-125), диаметр коронки 125 мм, глубина скважин до 15 м: группа грунта IV	1 м скважины	1. Установка пневмоударника с промывкой, продувкой и смазкой его. 2. Бурение, наращивание бурового става в процессе бурения и разборка его после окончания бурения, перехват шпинделя. 3. Смена коронок с подъемом и опусканием бурового става. 4. Продувка скважин сжатым воздухом. 5. При бурении станком "Урал-64" - водяное пылеподавление.	-	0,11	-	-	-
Н-04-01-001-48-01	Бурение скважин станками с погружным пневмоударником, марка станка 1СБУ-125, марка пневмоударника П-125-2,8 (П-125), диаметр коронки 125 мм, глубина скважин до 15 м: группа грунта V	1 м скважины	1. Установка пневмоударника с промывкой, продувкой и смазкой его. 2. Бурение, наращивание бурового става в процессе бурения и разборка его после окончания бурения, перехват шпинделя. 3. Смена коронок с подъемом и опусканием бурового става. 4. Продувка скважин сжатым воздухом. 5. При бурении станком "Урал-64" - водяное пылеподавление.	-	0,14	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-001-49-01	Бурение скважин станками с погружным пневмоударником, марка станка 1СБУ-125, марка пневмоударника П-125-2,8 (П-125), диаметр коронки 125 мм, глубина скважин до 15 м: группа грунта VI	1 м скважины	1. Установка пневмоударника с промывкой, продувкой и смазкой его. 2. Бурение, наращивание бурового става в процессе бурения и разборка его после окончания бурения, перехват шпинделя. 3. Смена коронок с подъемом и опусканием бурового става. 4. Продувка скважин сжатым воздухом. 5. При бурении станком "Урал-64" - водяное пылеподавление.	-	0,18	-	-	-
Н-04-01-001-50-01	Бурение скважин станками с погружным пневмоударником, марка станка 1СБУ-125, марка пневмоударника П-125-2,8 (П-125), диаметр коронки 125 мм, глубина скважин до 15 м: группа грунта VII	1 м скважины	1. Установка пневмоударника с промывкой, продувкой и смазкой его. 2. Бурение, наращивание бурового става в процессе бурения и разборка его после окончания бурения, перехват шпинделя. 3. Смена коронок с подъемом и опусканием бурового става. 4. Продувка скважин сжатым воздухом. 5. При бурении станком "Урал-64" - водяное пылеподавление.	-	0,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-001-51-01	Бурение скважин станками с погружным пневмоударником, марка станка 1СБУ-125, марка пневмоударника П-125-2,8 (П-125), диаметр коронки 125 мм, глубина скважин до 15 м: группа грунта VIII	1 м скважины	1. Установка пневмоударника с промывкой, продувкой и смазкой его. 2. Бурение, наращивание бурового става в процессе бурения и разборка его после окончания бурения, перехват шпинделя. 3. Смена коронок с подъемом и опусканием бурового става. 4. Продувка скважин сжатым воздухом. 5. При бурении станком "Урал-64" - водяное пылеподавление.	-	0,35	-	-	-
Н-04-01-001-52-01	Бурение скважин станками с погружным пневмоударником, марка станка 1СБУ-125, марка пневмоударника П-125-2,8 (П-125), диаметр коронки 125 мм, глубина скважин до 15 м: группа грунта IX	1 м скважины	1. Установка пневмоударника с промывкой, продувкой и смазкой его. 2. Бурение, наращивание бурового става в процессе бурения и разборка его после окончания бурения, перехват шпинделя. 3. Смена коронок с подъемом и опусканием бурового става. 4. Продувка скважин сжатым воздухом. 5. При бурении станком "Урал-64" - водяное пылеподавление.	-	0,49	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-001-53-01	Бурение скважин станками с погружным пневмоударником, марка станка 1СБУ-125, марка пневмоударника П-125-2,8 (П-125), диаметр коронки 125 мм, глубина скважин до 15 м: группа грунта Х	1 м скважины	1. Установка пневмоударника с промывкой, продувкой и смазкой его. 2. Бурение, наращивание бурового става в процессе бурения и разборка его после окончания бурения, перехват шпинделя. 3. Смена коронок с подъемом и опусканием бурового става. 4. Продувка скважин сжатым воздухом. 5. При бурении станком "Урал-64" - водяное пылеподавление.	-	0,67	-	-	-
Н-04-01-001-54-01	Бурение скважин станками с погружным пневмоударником, марка станка 1СБУ-125, марка пневмоударника П-125-2,8 (П-125), диаметр коронки 125 мм, глубина скважин до 15 м: группа грунта ХІ	1 м скважины	1. Установка пневмоударника с промывкой, продувкой и смазкой его. 2. Бурение, наращивание бурового става в процессе бурения и разборка его после окончания бурения, перехват шпинделя. 3. Смена коронок с подъемом и опусканием бурового става. 4. Продувка скважин сжатым воздухом. 5. При бурении станком "Урал-64" - водяное пылеподавление.	-	0,94	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-001-55-01	Бурение скважин станками с погружным пневмоударником, марка станка БМК-4, марка пневмоударника П-105-2,3 (П-105К), диаметр коронки 105 мм, глубина скважин до 15 м: группа грунта IV	1 м скважины	1. Установка пневмоударника с промывкой, продувкой и смазкой его. 2. Бурение, наращивание бурового става в процессе бурения и разборка его после окончания бурения, перехват шпинделя. 3. Смена коронок с подъемом и опусканием бурового става. 4. Продувка скважин сжатым воздухом. 5. При бурении станком "Урал-64" - водяное пылеподавление.	-	0,11	-	-	-
Н-04-01-001-56-01	Бурение скважин станками с погружным пневмоударником, марка станка БМК-4, марка пневмоударника П-105-2,3 (П-105К), диаметр коронки 105 мм, глубина скважин до 15 м: группа грунта V	1 м скважины	1. Установка пневмоударника с промывкой, продувкой и смазкой его. 2. Бурение, наращивание бурового става в процессе бурения и разборка его после окончания бурения, перехват шпинделя. 3. Смена коронок с подъемом и опусканием бурового става. 4. Продувка скважин сжатым воздухом. 5. При бурении станком "Урал-64" - водяное пылеподавление.	-	0,15	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-001-57-01	Бурение скважин станками с погружным пневмоударником, марка станка БМК-4, марка пневмоударника П-105-2,3 (П-105К), диаметр коронки 105 мм, глубина скважин до 15 м: группа грунта VI	1 м скважины	1. Установка пневмоударника с промывкой, продувкой и смазкой его. 2. Бурение, наращивание бурового става в процессе бурения и разборка его после окончания бурения, перехват шпинделя. 3. Смена коронок с подъемом и опусканием бурового става. 4. Продувка скважин сжатым воздухом. 5. При бурении станком "Урал-64" - водяное пылеподавление.	-	0,2	-	-	-
Н-04-01-001-58-01	Бурение скважин станками с погружным пневмоударником, марка станка БМК-4, марка пневмоударника П-105-2,3 (П-105К), диаметр коронки 105 мм, глубина скважин до 15 м: группа грунта VII	1 м скважины	1. Установка пневмоударника с промывкой, продувкой и смазкой его. 2. Бурение, наращивание бурового става в процессе бурения и разборка его после окончания бурения, перехват шпинделя. 3. Смена коронок с подъемом и опусканием бурового става. 4. Продувка скважин сжатым воздухом. 5. При бурении станком "Урал-64" - водяное пылеподавление.	-	0,28	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-001-59-01	Бурение скважин станками с погружным пневмударником, марка станка БМК-4, марка пневмударника П-105-2,3 (П-105К), диаметр коронки 105 мм, глубина скважин до 15 м: группа грунта VIII	1 м скважины	1. Установка пневмударника с промывкой, продувкой и смазкой его. 2. Бурение, наращивание бурового става в процессе бурения и разборка его после окончания бурения, перехват шпинделя. 3. Смена коронок с подъемом и опусканием бурового става. 4. Продувка скважин сжатым воздухом. 5. При бурении станком "Урал-64" - водяное пылеподавление.	-	0,4	-	-	-
Н-04-01-001-60-01	Бурение скважин станками с погружным пневмударником, марка станка БМК-4, марка пневмударника П-105-2,3 (П-105К), диаметр коронки 105 мм, глубина скважин до 15 м: группа грунта IX	1 м скважины	1. Установка пневмударника с промывкой, продувкой и смазкой его. 2. Бурение, наращивание бурового става в процессе бурения и разборка его после окончания бурения, перехват шпинделя. 3. Смена коронок с подъемом и опусканием бурового става. 4. Продувка скважин сжатым воздухом. 5. При бурении станком "Урал-64" - водяное пылеподавление.	-	0,61	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-001-61-01	Бурение скважин станками с погружным пневмоударником, марка станка БМК-4, марка пневмоударника П-105-2,3 (П-105К), диаметр коронки 105 мм, глубина скважин до 15 м: группа грунта Х	1 м скважины	1. Установка пневмоударника с промывкой, продувкой и смазкой его. 2. Бурение, наращивание бурового става в процессе бурения и разборка его после окончания бурения, перехват шпинделя. 3. Смена коронок с подъемом и опусканием бурового става. 4. Продувка скважин сжатым воздухом. 5. При бурении станком "Урал-64" - водяное пылеподавление.	-	0,94	-	-	-
Н-04-01-001-62-01	Бурение скважин станками с погружным пневмоударником, марка станка БМК-4, марка пневмоударника П-105-2,3 (П-105К), диаметр коронки 105 мм, глубина скважин до 15 м: группа грунта ХІ	1 м скважины	1. Установка пневмоударника с промывкой, продувкой и смазкой его. 2. Бурение, наращивание бурового става в процессе бурения и разборка его после окончания бурения, перехват шпинделя. 3. Смена коронок с подъемом и опусканием бурового става. 4. Продувка скважин сжатым воздухом. 5. При бурении станком "Урал-64" - водяное пылеподавление.	-	1,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-001-63-01	Бурение скважин станками с погружным пневмоударником, марка станка СБУ-100Г, марка пневмоударника П-105-2,3 (П-105К), диаметр коронки 105 мм, глубина скважин до 15 м: группа грунта IV	1 м скважины	1. Установка пневмоударника с промывкой, продувкой и смазкой его. 2. Бурение, наращивание бурового става в процессе бурения и разборка его после окончания бурения, перехват шпинделя. 3. Смена коронок с подъемом и опусканием бурового става. 4. Продувка скважин сжатым воздухом. 5. При бурении станком "Урал-64" - водяное пылеподавление.	-	0,09	-	-	-
Н-04-01-001-64-01	Бурение скважин станками с погружным пневмоударником, марка станка СБУ-100Г, марка пневмоударника П-105-2,3 (П-105К), диаметр коронки 105 мм, глубина скважин до 15 м: группа грунта V	1 м скважины	1. Установка пневмоударника с промывкой, продувкой и смазкой его. 2. Бурение, наращивание бурового става в процессе бурения и разборка его после окончания бурения, перехват шпинделя. 3. Смена коронок с подъемом и опусканием бурового става. 4. Продувка скважин сжатым воздухом. 5. При бурении станком "Урал-64" - водяное пылеподавление.	-	0,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-001-65-01	Бурение скважин станками с погружным пневмоударником, марка станка СБУ-100Г, марка пневмоударника П-105-2,3 (П-105К), диаметр коронки 105 мм, глубина скважин до 15 м: группа грунта VI	1 м скважины	1. Установка пневмоударника с промывкой, продувкой и смазкой его. 2. Бурение, наращивание бурового става в процессе бурения и разборка его после окончания бурения, перехват шпинделя. 3. Смена коронок с подъемом и опусканием бурового става. 4. Продувка скважин сжатым воздухом. 5. При бурении станком "Урал-64" - водяное пылеподавление.	-	0,14	-	-	-
Н-04-01-001-66-01	Бурение скважин станками с погружным пневмоударником, марка станка СБУ-100Г, марка пневмоударника П-105-2,3 (П-105К), диаметр коронки 105 мм, глубина скважин до 15 м: группа грунта VII	1 м скважины	1. Установка пневмоударника с промывкой, продувкой и смазкой его. 2. Бурение, наращивание бурового става в процессе бурения и разборка его после окончания бурения, перехват шпинделя. 3. Смена коронок с подъемом и опусканием бурового става. 4. Продувка скважин сжатым воздухом. 5. При бурении станком "Урал-64" - водяное пылеподавление.	-	0,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-001-67-01	Бурение скважин станками с погружным пневмоударником, марка станка СБУ-100Г, марка пневмоударника П-105-2,3 (П-105К), диаметр коронки 105 мм, глубина скважин до 15 м: группа грунта VIII	1 м скважины	1. Установка пневмоударника с промывкой, продувкой и смазкой его. 2. Бурение, наращивание бурового става в процессе бурения и разборка его после окончания бурения, перехват шпинделя. 3. Смена коронок с подъемом и опусканием бурового става. 4. Продувка скважин сжатым воздухом. 5. При бурении станком "Урал-64" - водяное пылеподавление.	-	0,3	-	-	-
Н-04-01-001-68-01	Бурение скважин станками с погружным пневмоударником, марка станка СБУ-100Г, марка пневмоударника П-105-2,3 (П-105К), диаметр коронки 105 мм, глубина скважин до 15 м: группа грунта IX	1 м скважины	1. Установка пневмоударника с промывкой, продувкой и смазкой его. 2. Бурение, наращивание бурового става в процессе бурения и разборка его после окончания бурения, перехват шпинделя. 3. Смена коронок с подъемом и опусканием бурового става. 4. Продувка скважин сжатым воздухом. 5. При бурении станком "Урал-64" - водяное пылеподавление.	-	0,47	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-001-69-01	Бурение скважин станками с погружным пневмоударником, марка станка СБУ-100Г, марка пневмоударника П-105-2,3 (П-105К), диаметр коронки 105 мм, глубина скважин до 15 м: группа грунта Х	1 м скважины	1. Установка пневмоударника с промывкой, продувкой и смазкой его. 2. Бурение, наращивание бурового става в процессе бурения и разборка его после окончания бурения, перехват шпинделя. 3. Смена коронок с подъемом и опусканием бурового става. 4. Продувка скважин сжатым воздухом. 5. При бурении станком "Урал-64" - водяное пылеподавление.	-	0,81	-	-	-
Н-04-01-001-70-01	Бурение скважин станками с погружным пневмоударником, марка станка СБУ-100Г, марка пневмоударника П-105-2,3 (П-105К), диаметр коронки 105 мм, глубина скважин до 15 м: группа грунта ХІ	1 м скважины	1. Установка пневмоударника с промывкой, продувкой и смазкой его. 2. Бурение, наращивание бурового става в процессе бурения и разборка его после окончания бурения, перехват шпинделя. 3. Смена коронок с подъемом и опусканием бурового става. 4. Продувка скважин сжатым воздухом. 5. При бурении станком "Урал-64" - водяное пылеподавление.	-	1,37	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-04-01-002 Бурение скважин станками шарошечного бурения с комбинированным буровым инструментом								
Н-04-01-002-01-01	Бурение скважин станками шарошечного бурения с комбинированным буровым инструментом, марка станка БТС-2, диаметр долота 146 мм, глубина скважины до 15 м: группа грунта IV	1 м скважины	1. Обслуживание компрессора. 2. Бурение скважин с продувкой сжатым воздухом. 3. Закрепление и раскрепление станка. 4. Наращивание и разборка бурового става. 5. Перемещение станка от скважины к скважине. 6. Замена пневмоударников и переходников. 7. Смена затупленного бурового инструмента. 8. Замер и закрывание скважин.	-	0,09	-	-	-
Н-04-01-002-02-01	Бурение скважин станками шарошечного бурения с комбинированным буровым инструментом, марка станка БТС-2, диаметр долота 146 мм, глубина скважины до 15 м: группа грунта V	1 м скважины	1. Обслуживание компрессора. 2. Бурение скважин с продувкой сжатым воздухом. 3. Закрепление и раскрепление станка. 4. Наращивание и разборка бурового става. 5. Перемещение станка от скважины к скважине. 6. Замена пневмоударников и переходников. 7. Смена затупленного бурового инструмента. 8. Замер и закрывание скважин.	-	0,11	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-002-03-01	Бурение скважин станками шарошечного бурения с комбинированным буровым инструментом, марка станка БТС-2, диаметр долота 146 мм, глубина скважины до 15 м: группа грунта VI	1 м скважины	1. Обслуживание компрессора. 2. Бурение скважин с продувкой сжатым воздухом. 3. Закрепление и раскрепление станка. 4. Нарращивание и разборка бурового става. 5. Перемещение станка от скважины к скважине. 6. Замена пневмоударников и переходников. 7. Смена затупленного бурового инструмента. 8. Замер и закрывание скважин.	-	0,15	-	-	-
Н-04-01-002-04-01	Бурение скважин станками шарошечного бурения с комбинированным буровым инструментом, марка станка БТС-2, диаметр долота 146 мм, глубина скважины до 15 м: группа грунта VII	1 м скважины	1. Обслуживание компрессора. 2. Бурение скважин с продувкой сжатым воздухом. 3. Закрепление и раскрепление станка. 4. Нарращивание и разборка бурового става. 5. Перемещение станка от скважины к скважине. 6. Замена пневмоударников и переходников. 7. Смена затупленного бурового инструмента. 8. Замер и закрывание скважин.	-	0,21	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-002-05-01	Бурение скважин станками шарошечного бурения с комбинированным буровым инструментом, марка станка БТС-2, диаметр долота 146 мм, глубина скважины до 15 м: группа грунта VIII	1 м скважины	1. Обслуживание компрессора. 2. Бурение скважин с продувкой сжатым воздухом. 3. Закрепление и раскрепление станка. 4. Нарращивание и разборка бурового става. 5. Перемещение станка от скважины к скважине. 6. Замена пневмоударников и переходников. 7. Смена затупленного бурового инструмента. 8. Замер и закрывание скважин.	-	0,32	-	-	-
Н-04-01-002-06-01	Бурение скважин станками шарошечного бурения с комбинированным буровым инструментом, марка станка БТС-2, диаметр долота 146 мм, глубина скважины до 15 м: группа грунта IX	1 м скважины	1. Обслуживание компрессора. 2. Бурение скважин с продувкой сжатым воздухом. 3. Закрепление и раскрепление станка. 4. Нарращивание и разборка бурового става. 5. Перемещение станка от скважины к скважине. 6. Замена пневмоударников и переходников. 7. Смена затупленного бурового инструмента. 8. Замер и закрывание скважин.	-	0,59	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-002-07-01	Бурение скважин станками шарошечного бурения с комбинированным буровым инструментом, марка станка БТС-2, диаметр долота 146 мм, глубина скважины до 15 м: группа грунта Х	1 м скважины	1. Обслуживание компрессора. 2. Бурение скважин с продувкой сжатым воздухом. 3. Закрепление и раскрепление станка. 4. Нарращивание и разборка бурового става. 5. Перемещение станка от скважины к скважине. 6. Замена пневмоударников и переходников. 7. Смена затупленного бурового инструмента. 8. Замер и закрывание скважин.	-	1	-	-	-
Н-04-01-002-08-01	Бурение скважин станками шарошечного бурения с комбинированным буровым инструментом, марка станка БСВ-3, диаметр долота 215,9 мм, глубина скважины до 21 м: группа грунта IV	1 м скважины	1. Обслуживание компрессора. 2. Бурение скважин с продувкой сжатым воздухом. 3. Закрепление и раскрепление станка. 4. Нарращивание и разборка бурового става. 5. Перемещение станка от скважины к скважине. 6. Замена пневмоударников и переходников. 7. Смена затупленного бурового инструмента. 8. Замер и закрывание скважин.	-	0,07	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-002-09-01	Бурение скважин станками шарошечного бурения с комбинированным буровым инструментом, марка станка БСВ-3, диаметр долота 215,9 мм, глубина скважины до 21 м: группа грунта V	1 м скважины	1. Обслуживание компрессора. 2. Бурение скважин с продувкой сжатым воздухом. 3. Закрепление и раскрепление станка. 4. Нарращивание и разборка бурового става. 5. Перемещение станка от скважины к скважине. 6. Замена пневмоударников и переходников. 7. Смена затупленного бурового инструмента. 8. Замер и закрывание скважин.	-	0,1	-	-	-
Н-04-01-002-10-01	Бурение скважин станками шарошечного бурения с комбинированным буровым инструментом, марка станка БСВ-3, диаметр долота 215,9 мм, глубина скважины до 21 м: группа грунта VI	1 м скважины	1. Обслуживание компрессора. 2. Бурение скважин с продувкой сжатым воздухом. 3. Закрепление и раскрепление станка. 4. Нарращивание и разборка бурового става. 5. Перемещение станка от скважины к скважине. 6. Замена пневмоударников и переходников. 7. Смена затупленного бурового инструмента. 8. Замер и закрывание скважин.	-	0,14	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-002-11-01	Бурение скважин станками шарошечного бурения с комбинированным буровым инструментом, марка станка БСВ-3, диаметр долота 215,9 мм, глубина скважины до 21 м: группа грунта VII	1 м скважины	1. Обслуживание компрессора. 2. Бурение скважин с продувкой сжатым воздухом. 3. Закрепление и раскрепление станка. 4. Наращивание и разборка бурового става. 5. Перемещение станка от скважины к скважине. 6. Замена пневмоударников и переходников. 7. Смена затупленного бурового инструмента. 8. Замер и закрывание скважин.	-	0,19	-	-	-
Н-04-01-002-12-01	Бурение скважин станками шарошечного бурения с комбинированным буровым инструментом, марка станка БСВ-3, диаметр долота 215,9 мм, глубина скважины до 21 м: группа грунта VIII	1 м скважины	1. Обслуживание компрессора. 2. Бурение скважин с продувкой сжатым воздухом. 3. Закрепление и раскрепление станка. 4. Наращивание и разборка бурового става. 5. Перемещение станка от скважины к скважине. 6. Замена пневмоударников и переходников. 7. Смена затупленного бурового инструмента. 8. Замер и закрывание скважин.	-	0,25	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-002-13-01	Бурение скважин станками шарошечного бурения с комбинированным буровым инструментом, марка станка БСВ-3, диаметр долота 215,9 мм, глубина скважины до 21 м: группа грунта IX	1 м скважины	1. Обслуживание компрессора. 2. Бурение скважин с продувкой сжатым воздухом. 3. Закрепление и раскрепление станка. 4. Наращивание и разборка бурового става. 5. Перемещение станка от скважины к скважине. 6. Замена пневмоударников и переходников. 7. Смена затупленного бурового инструмента. 8. Замер и закрывание скважин.	-	0,33	-	-	-
Н-04-01-002-14-01	Бурение скважин станками шарошечного бурения с комбинированным буровым инструментом, марка станка БСВ-3, диаметр долота 215,9 мм, глубина скважины до 21 м: группа грунта X	1 м скважины	1. Обслуживание компрессора. 2. Бурение скважин с продувкой сжатым воздухом. 3. Закрепление и раскрепление станка. 4. Наращивание и разборка бурового става. 5. Перемещение станка от скважины к скважине. 6. Замена пневмоударников и переходников. 7. Смена затупленного бурового инструмента. 8. Замер и закрывание скважин.	-	0,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-002-15-01	Бурение скважин станками шарошечного бурения с комбинированным буровым инструментом, марка станка БТС-150, диаметр долота 146 мм, глубина скважины до 15 м: группа грунта IV	1 м скважины	1. Обслуживание компрессора. 2. Бурение скважин с продувкой сжатым воздухом. 3. Закрепление и раскрепление станка. 4. Наращивание и разборка бурового става. 5. Перемещение станка от скважины к скважине. 6. Замена пневмоударников и переходников. 7. Смена затупленного бурового инструмента. 8. Замер и закрывание скважин.	-	0,08	-	-	-
Н-04-01-002-16-01	Бурение скважин станками шарошечного бурения с комбинированным буровым инструментом, марка станка БТС-150, диаметр долота 146 мм, глубина скважины до 15 м: группа грунта V	1 м скважины	1. Обслуживание компрессора. 2. Бурение скважин с продувкой сжатым воздухом. 3. Закрепление и раскрепление станка. 4. Наращивание и разборка бурового става. 5. Перемещение станка от скважины к скважине. 6. Замена пневмоударников и переходников. 7. Смена затупленного бурового инструмента. 8. Замер и закрывание скважин.	-	0,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-002-17-01	Бурение скважин станками шарошечного бурения с комбинированным буровым инструментом, марка станка БТС-150, диаметр долота 146 мм, глубина скважины до 15 м: группа грунта VI	1 м скважины	1. Обслуживание компрессора. 2. Бурение скважин с продувкой сжатым воздухом. 3. Закрепление и раскрепление станка. 4. Нарращивание и разборка бурового става. 5. Перемещение станка от скважины к скважине. 6. Замена пневмоударников и переходников. 7. Смена затупленного бурового инструмента. 8. Замер и закрывание скважин.	-	0,13	-	-	-
Н-04-01-002-18-01	Бурение скважин станками шарошечного бурения с комбинированным буровым инструментом, марка станка БТС-150, диаметр долота 146 мм, глубина скважины до 15 м: группа грунта VII	1 м скважины	1. Обслуживание компрессора. 2. Бурение скважин с продувкой сжатым воздухом. 3. Закрепление и раскрепление станка. 4. Нарращивание и разборка бурового става. 5. Перемещение станка от скважины к скважине. 6. Замена пневмоударников и переходников. 7. Смена затупленного бурового инструмента. 8. Замер и закрывание скважин.	-	0,18	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-002-19-01	Бурение скважин станками шарошечного бурения с комбинированным буровым инструментом, марка станка БТС-150, диаметр долота 146 мм, глубина скважины до 15 м: группа грунта VIII	1 м скважины	1. Обслуживание компрессора. 2. Бурение скважин с продувкой сжатым воздухом. 3. Закрепление и раскрепление станка. 4. Нарращивание и разборка бурового става. 5. Перемещение станка от скважины к скважине. 6. Замена пневмоударников и переходников. 7. Смена затупленного бурового инструмента. 8. Замер и закрывание скважин.	-	0,27	-	-	-
Н-04-01-002-20-01	Бурение скважин станками шарошечного бурения с комбинированным буровым инструментом, марка станка БТС-150, диаметр долота 146 мм, глубина скважины до 15 м: группа грунта IX	1 м скважины	1. Обслуживание компрессора. 2. Бурение скважин с продувкой сжатым воздухом. 3. Закрепление и раскрепление станка. 4. Нарращивание и разборка бурового става. 5. Перемещение станка от скважины к скважине. 6. Замена пневмоударников и переходников. 7. Смена затупленного бурового инструмента. 8. Замер и закрывание скважин.	-	0,51	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-002-21-01	Бурение скважин станками шарошечного бурения с комбинированным буровым инструментом, марка станка БТС-150, диаметр долота 146 мм, глубина скважины до 15 м: группа грунта Х	1 м скважины	1. Обслуживание компрессора. 2. Бурение скважин с продувкой сжатым воздухом. 3. Закрепление и раскрепление станка. 4. Наращивание и разборка бурового става. 5. Перемещение станка от скважины к скважине. 6. Замена пневмоударников и переходников. 7. Смена затупленного бурового инструмента. 8. Замер и закрывание скважин.	-	0,88	-	-	-
Н-04-01-002-22-01	Бурение скважин станками шарошечного бурения с комбинированным буровым инструментом, марка станка СБШ-160, диаметр долота 146 мм, глубина скважины до 15 м: группа грунта IV	1 м скважины	1. Обслуживание компрессора. 2. Бурение скважин с продувкой сжатым воздухом. 3. Закрепление и раскрепление станка. 4. Наращивание и разборка бурового става. 5. Перемещение станка от скважины к скважине. 6. Замена пневмоударников и переходников. 7. Смена затупленного бурового инструмента. 8. Замер и закрывание скважин.	-	0,05	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-002-23-01	Бурение скважин станками шарошечного бурения с комбинированным буровым инструментом, марка станка СБШ-160, диаметр долота 146 мм, глубина скважины до 15 м: группа грунта V	1 м скважины	1. Обслуживание компрессора. 2. Бурение скважин с продувкой сжатым воздухом. 3. Закрепление и раскрепление станка. 4. Наращивание и разборка бурового става. 5. Перемещение станка от скважины к скважине. 6. Замена пневмоударников и переходников. 7. Смена затупленного бурового инструмента. 8. Замер и закрывание скважин.	-	0,07	-	-	-
Н-04-01-002-24-01	Бурение скважин станками шарошечного бурения с комбинированным буровым инструментом, марка станка СБШ-160, диаметр долота 146 мм, глубина скважины до 15 м: группа грунта VI	1 м скважины	1. Обслуживание компрессора. 2. Бурение скважин с продувкой сжатым воздухом. 3. Закрепление и раскрепление станка. 4. Наращивание и разборка бурового става. 5. Перемещение станка от скважины к скважине. 6. Замена пневмоударников и переходников. 7. Смена затупленного бурового инструмента. 8. Замер и закрывание скважин.	-	0,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-002-25-01	Бурение скважин станками шарошечного бурения с комбинированным буровым инструментом, марка станка СБШ-160, диаметр долота 146 мм, глубина скважины до 15 м: группа грунта VII	1 м скважины	1. Обслуживание компрессора. 2. Бурение скважин с продувкой сжатым воздухом. 3. Закрепление и раскрепление станка. 4. Наращивание и разборка бурового става. 5. Перемещение станка от скважины к скважине. 6. Замена пневмоударников и переходников. 7. Смена затупленного бурового инструмента. 8. Замер и закрывание скважин.	-	0,16	-	-	-
Н-04-01-002-26-01	Бурение скважин станками шарошечного бурения с комбинированным буровым инструментом, марка станка СБШ-160, диаметр долота 146 мм, глубина скважины до 15 м: группа грунта VIII	1 м скважины	1. Обслуживание компрессора. 2. Бурение скважин с продувкой сжатым воздухом. 3. Закрепление и раскрепление станка. 4. Наращивание и разборка бурового става. 5. Перемещение станка от скважины к скважине. 6. Замена пневмоударников и переходников. 7. Смена затупленного бурового инструмента. 8. Замер и закрывание скважин.	-	0,24	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-002-27-01	Бурение скважин станками шарошечного бурения с комбинированным буровым инструментом, марка станка СБШ-160, диаметр долота 146 мм, глубина скважины до 15 м: группа грунта IX	1 м скважины	1. Обслуживание компрессора. 2. Бурение скважин с продувкой сжатым воздухом. 3. Закрепление и раскрепление станка. 4. Наращивание и разборка бурового става. 5. Перемещение станка от скважины к скважине. 6. Замена пневмоударников и переходников. 7. Смена затупленного бурового инструмента. 8. Замер и закрывание скважин.	-	0,42	-	-	-
Н-04-01-002-28-01	Бурение скважин станками шарошечного бурения с комбинированным буровым инструментом, марка станка СБШ-160, диаметр долота 146 мм, глубина скважины до 15 м: группа грунта X	1 м скважины	1. Обслуживание компрессора. 2. Бурение скважин с продувкой сжатым воздухом. 3. Закрепление и раскрепление станка. 4. Наращивание и разборка бурового става. 5. Перемещение станка от скважины к скважине. 6. Замена пневмоударников и переходников. 7. Смена затупленного бурового инструмента. 8. Замер и закрывание скважин.	-	0,73	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-002-29-01	Бурение скважин станками шарошечного бурения с комбинированным буровым инструментом, марка станка 2СБШ-200, диаметр долота 215,9 мм, глубина скважины до 16 м: группа грунта IV	1 м скважины	1. Обслуживание компрессора. 2. Бурение скважин с продувкой сжатым воздухом. 3. Закрепление и раскрепление станка. 4. Наращивание и разборка бурового става. 5. Перемещение станка от скважины к скважине. 6. Замена пневмоударников и переходников. 7. Смена затупленного бурового инструмента. 8. Замер и закрывание скважин.	-	0,05	-	-	-
Н-04-01-002-30-01	Бурение скважин станками шарошечного бурения с комбинированным буровым инструментом, марка станка 2СБШ-200, диаметр долота 215,9 мм, глубина скважины до 16 м: группа грунта V	1 м скважины	1. Обслуживание компрессора. 2. Бурение скважин с продувкой сжатым воздухом. 3. Закрепление и раскрепление станка. 4. Наращивание и разборка бурового става. 5. Перемещение станка от скважины к скважине. 6. Замена пневмоударников и переходников. 7. Смена затупленного бурового инструмента. 8. Замер и закрывание скважин.	-	0,07	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-002-31-01	Бурение скважин станками шарошечного бурения с комбинированным буровым инструментом, марка станка 2СБШ-200, диаметр долота 215,9 мм, глубина скважины до 16 м: группа грунта VI	1 м скважины	1. Обслуживание компрессора. 2. Бурение скважин с продувкой сжатым воздухом. 3. Закрепление и раскрепление станка. 4. Наращивание и разборка бурового става. 5. Перемещение станка от скважины к скважине. 6. Замена пневмоударников и переходников. 7. Смена затупленного бурового инструмента. 8. Замер и закрывание скважин.	-	0,08	-	-	-
Н-04-01-002-32-01	Бурение скважин станками шарошечного бурения с комбинированным буровым инструментом, марка станка 2СБШ-200, диаметр долота 215,9 мм, глубина скважины до 16 м: группа грунта VII	1 м скважины	1. Обслуживание компрессора. 2. Бурение скважин с продувкой сжатым воздухом. 3. Закрепление и раскрепление станка. 4. Наращивание и разборка бурового става. 5. Перемещение станка от скважины к скважине. 6. Замена пневмоударников и переходников. 7. Смена затупленного бурового инструмента. 8. Замер и закрывание скважин.	-	0,12	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-002-33-01	Бурение скважин станками шарошечного бурения с комбинированным буровым инструментом, марка станка 2СБШ-200, диаметр долота 215,9 мм, глубина скважины до 16 м: группа грунта VIII	1 м скважины	1. Обслуживание компрессора. 2. Бурение скважин с продувкой сжатым воздухом. 3. Закрепление и раскрепление станка. 4. Наращивание и разборка бурового става. 5. Перемещение станка от скважины к скважине. 6. Замена пневмоударников и переходников. 7. Смена затупленного бурового инструмента. 8. Замер и закрывание скважин.	-	0,16	-	-	-
Н-04-01-002-34-01	Бурение скважин станками шарошечного бурения с комбинированным буровым инструментом, марка станка 2СБШ-200, диаметр долота 215,9 мм, глубина скважины до 16 м: группа грунта IX	1 м скважины	1. Обслуживание компрессора. 2. Бурение скважин с продувкой сжатым воздухом. 3. Закрепление и раскрепление станка. 4. Наращивание и разборка бурового става. 5. Перемещение станка от скважины к скважине. 6. Замена пневмоударников и переходников. 7. Смена затупленного бурового инструмента. 8. Замер и закрывание скважин.	-	0,25	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-002-35-01	Бурение скважин станками шарошечного бурения с комбинированным буровым инструментом, марка станка 2СБШ-200, диаметр долота 215,9 мм, глубина скважины до 16 м: группа грунта Х	1 м скважины	1. Обслуживание компрессора. 2. Бурение скважин с продувкой сжатым воздухом. 3. Закрепление и раскрепление станка. 4. Нарращивание и разборка бурового става. 5. Перемещение станка от скважины к скважине. 6. Замена пневмоударников и переходников. 7. Смена затупленного бурового инструмента. 8. Замер и закрывание скважин.	-	0,37	-	-	-
Н-04-01-002-36-01	Бурение скважин станками шарошечного бурения с комбинированным буровым инструментом, марка станка 2СБШ-200, диаметр долота 244,5 мм, глубина скважины до 16 м: группа грунта IV	1 м скважины	1. Обслуживание компрессора. 2. Бурение скважин с продувкой сжатым воздухом. 3. Закрепление и раскрепление станка. 4. Нарращивание и разборка бурового става. 5. Перемещение станка от скважины к скважине. 6. Замена пневмоударников и переходников. 7. Смена затупленного бурового инструмента. 8. Замер и закрывание скважин.	-	0,06	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-002-37-01	Бурение скважин станками шарошечного бурения с комбинированным буровым инструментом, марка станка 2СБШ-200, диаметр долота 244,5 мм, глубина скважины до 16 м: группа грунта V	1 м скважины	1. Обслуживание компрессора. 2. Бурение скважин с продувкой сжатым воздухом. 3. Закрепление и раскрепление станка. 4. Нарращивание и разборка бурового става. 5. Перемещение станка от скважины к скважине. 6. Замена пневмоударников и переходников. 7. Смена затупленного бурового инструмента. 8. Замер и закрывание скважин.	-	0,08	-	-	-
Н-04-01-002-38-01	Бурение скважин станками шарошечного бурения с комбинированным буровым инструментом, марка станка 2СБШ-200, диаметр долота 244,5 мм, глубина скважины до 16 м: группа грунта VI	1 м скважины	1. Обслуживание компрессора. 2. Бурение скважин с продувкой сжатым воздухом. 3. Закрепление и раскрепление станка. 4. Нарращивание и разборка бурового става. 5. Перемещение станка от скважины к скважине. 6. Замена пневмоударников и переходников. 7. Смена затупленного бурового инструмента. 8. Замер и закрывание скважин.	-	0,09	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-002-39-01	Бурение скважин станками шарошечного бурения с комбинированным буровым инструментом, марка станка 2СБШ-200, диаметр долота 244,5 мм, глубина скважины до 16 м: группа грунта VII	1 м скважины	1. Обслуживание компрессора. 2. Бурение скважин с продувкой сжатым воздухом. 3. Закрепление и раскрепление станка. 4. Наращивание и разборка бурового става. 5. Перемещение станка от скважины к скважине. 6. Замена пневмоударников и переходников. 7. Смена затупленного бурового инструмента. 8. Замер и закрывание скважин.	-	0,14	-	-	-
Н-04-01-002-40-01	Бурение скважин станками шарошечного бурения с комбинированным буровым инструментом, марка станка 2СБШ-200, диаметр долота 244,5 мм, глубина скважины до 16 м: группа грунта VIII	1 м скважины	1. Обслуживание компрессора. 2. Бурение скважин с продувкой сжатым воздухом. 3. Закрепление и раскрепление станка. 4. Наращивание и разборка бурового става. 5. Перемещение станка от скважины к скважине. 6. Замена пневмоударников и переходников. 7. Смена затупленного бурового инструмента. 8. Замер и закрывание скважин.	-	0,18	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-002-41-01	Бурение скважин станками шарошечного бурения с комбинированным буровым инструментом, марка станка 2СБШ-200, диаметр долота 244,5 мм, глубина скважины до 16 м: группа грунта IX	1 м скважины	1. Обслуживание компрессора. 2. Бурение скважин с продувкой сжатым воздухом. 3. Закрепление и раскрепление станка. 4. Наращивание и разборка бурового става. 5. Перемещение станка от скважины к скважине. 6. Замена пневмоударников и переходников. 7. Смена затупленного бурового инструмента. 8. Замер и закрывание скважин.	-	0,27	-	-	-
Н-04-01-002-42-01	Бурение скважин станками шарошечного бурения с комбинированным буровым инструментом, марка станка 2СБШ-200, диаметр долота 244,5 мм, глубина скважины до 16 м: группа грунта X	1 м скважины	1. Обслуживание компрессора. 2. Бурение скважин с продувкой сжатым воздухом. 3. Закрепление и раскрепление станка. 4. Наращивание и разборка бурового става. 5. Перемещение станка от скважины к скважине. 6. Замена пневмоударников и переходников. 7. Смена затупленного бурового инструмента. 8. Замер и закрывание скважин.	-	0,42	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-002-43-01	Бурение скважин станками шарошечного бурения с комбинированным буровым инструментом, марка станка 2СБШ-200Н, диаметр долота 215,9 мм, глубина скважины до 16 м: группа грунта IV	1 м скважины	1. Обслуживание компрессора. 2. Бурение скважин с продувкой сжатым воздухом. 3. Закрепление и раскрепление станка. 4. Наращивание и разборка бурового става. 5. Перемещение станка от скважины к скважине. 6. Замена пневмоударников и переходников. 7. Смена затупленного бурового инструмента. 8. Замер и закрывание скважин.	-	0,05	-	-	-
Н-04-01-002-44-01	Бурение скважин станками шарошечного бурения с комбинированным буровым инструментом, марка станка 2СБШ-200Н, диаметр долота 215,9 мм, глубина скважины до 16 м: группа грунта V	1 м скважины	1. Обслуживание компрессора. 2. Бурение скважин с продувкой сжатым воздухом. 3. Закрепление и раскрепление станка. 4. Наращивание и разборка бурового става. 5. Перемещение станка от скважины к скважине. 6. Замена пневмоударников и переходников. 7. Смена затупленного бурового инструмента. 8. Замер и закрывание скважин.	-	0,06	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-002-45-01	Бурение скважин станками шарошечного бурения с комбинированным буровым инструментом, марка станка 2СБШ-200Н, диаметр долота 215,9 мм, глубина скважины до 16 м: группа грунта VI	1 м скважины	1. Обслуживание компрессора. 2. Бурение скважин с продувкой сжатым воздухом. 3. Закрепление и раскрепление станка. 4. Наращивание и разборка бурового става. 5. Перемещение станка от скважины к скважине. 6. Замена пневмоударников и переходников. 7. Смена затупленного бурового инструмента. 8. Замер и закрывание скважин.	-	0,08	-	-	-
Н-04-01-002-46-01	Бурение скважин станками шарошечного бурения с комбинированным буровым инструментом, марка станка 2СБШ-200Н, диаметр долота 215,9 мм, глубина скважины до 16 м: группа грунта VII	1 м скважины	1. Обслуживание компрессора. 2. Бурение скважин с продувкой сжатым воздухом. 3. Закрепление и раскрепление станка. 4. Наращивание и разборка бурового става. 5. Перемещение станка от скважины к скважине. 6. Замена пневмоударников и переходников. 7. Смена затупленного бурового инструмента. 8. Замер и закрывание скважин.	-	0,11	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-002-47-01	Бурение скважин станками шарошечного бурения с комбинированным буровым инструментом, марка станка 2СБШ-200Н, диаметр долота 215,9 мм, глубина скважины до 16 м: группа грунта VIII	1 м скважины	1. Обслуживание компрессора. 2. Бурение скважин с продувкой сжатым воздухом. 3. Закрепление и раскрепление станка. 4. Нарращивание и разборка бурового става. 5. Перемещение станка от скважины к скважине. 6. Замена пневмоударников и переходников. 7. Смена затупленного бурового инструмента. 8. Замер и закрывание скважин.	-	0,15	-	-	-
Н-04-01-002-48-01	Бурение скважин станками шарошечного бурения с комбинированным буровым инструментом, марка станка 2СБШ-200Н, диаметр долота 215,9 мм, глубина скважины до 16 м: группа грунта IX	1 м скважины	1. Обслуживание компрессора. 2. Бурение скважин с продувкой сжатым воздухом. 3. Закрепление и раскрепление станка. 4. Нарращивание и разборка бурового става. 5. Перемещение станка от скважины к скважине. 6. Замена пневмоударников и переходников. 7. Смена затупленного бурового инструмента. 8. Замер и закрывание скважин.	-	0,21	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-002-49-01	Бурение скважин станками шарошечного бурения с комбинированным буровым инструментом, марка станка 2СБШ-200Н, диаметр долота 215,9 мм, глубина скважины до 16 м: группа грунта Х	1 м скважины	1. Обслуживание компрессора. 2. Бурение скважин с продувкой сжатым воздухом. 3. Закрепление и раскрепление станка. 4. Нарращивание и разборка бурового става. 5. Перемещение станка от скважины к скважине. 6. Замена пневмоударников и переходников. 7. Смена затупленного бурового инструмента. 8. Замер и закрывание скважин.	-	0,33	-	-	-
Н-04-01-002-50-01	Бурение скважин станками шарошечного бурения с комбинированным буровым инструментом, марка станка 2СБШ-200Н, диаметр долота 244,5 мм, глубина скважины до 16 м: группа грунта IV	1 м скважины	1. Обслуживание компрессора. 2. Бурение скважин с продувкой сжатым воздухом. 3. Закрепление и раскрепление станка. 4. Нарращивание и разборка бурового става. 5. Перемещение станка от скважины к скважине. 6. Замена пневмоударников и переходников. 7. Смена затупленного бурового инструмента. 8. Замер и закрывание скважин.	-	0,05	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-002-51-01	Бурение скважин станками шарошечного бурения с комбинированным буровым инструментом, марка станка 2СБШ-200Н, диаметр долота 244,5 мм, глубина скважины до 16 м: группа грунта V	1 м скважины	1. Обслуживание компрессора. 2. Бурение скважин с продувкой сжатым воздухом. 3. Закрепление и раскрепление станка. 4. Нарращивание и разборка бурового става. 5. Перемещение станка от скважины к скважине. 6. Замена пневмоударников и переходников. 7. Смена затупленного бурового инструмента. 8. Замер и закрывание скважин.	-	0,07	-	-	-
Н-04-01-002-52-01	Бурение скважин станками шарошечного бурения с комбинированным буровым инструментом, марка станка 2СБШ-200Н, диаметр долота 244,5 мм, глубина скважины до 16 м: группа грунта VI	1 м скважины	1. Обслуживание компрессора. 2. Бурение скважин с продувкой сжатым воздухом. 3. Закрепление и раскрепление станка. 4. Нарращивание и разборка бурового става. 5. Перемещение станка от скважины к скважине. 6. Замена пневмоударников и переходников. 7. Смена затупленного бурового инструмента. 8. Замер и закрывание скважин.	-	0,09	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-002-53-01	Бурение скважин станками шарошечного бурения с комбинированным буровым инструментом, марка станка 2СБШ-200Н, диаметр долота 244,5 мм, глубина скважины до 16 м: группа грунта VII	1 м скважины	1. Обслуживание компрессора. 2. Бурение скважин с продувкой сжатым воздухом. 3. Закрепление и раскрепление станка. 4. Нарращивание и разборка бурового става. 5. Перемещение станка от скважины к скважине. 6. Замена пневмоударников и переходников. 7. Смена затупленного бурового инструмента. 8. Замер и закрывание скважин.	-	0,12	-	-	-
Н-04-01-002-54-01	Бурение скважин станками шарошечного бурения с комбинированным буровым инструментом, марка станка 2СБШ-200Н, диаметр долота 244,5 мм, глубина скважины до 16 м: группа грунта VIII	1 м скважины	1. Обслуживание компрессора. 2. Бурение скважин с продувкой сжатым воздухом. 3. Закрепление и раскрепление станка. 4. Нарращивание и разборка бурового става. 5. Перемещение станка от скважины к скважине. 6. Замена пневмоударников и переходников. 7. Смена затупленного бурового инструмента. 8. Замер и закрывание скважин.	-	0,16	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-002-55-01	Бурение скважин станками шарошечного бурения с комбинированным буровым инструментом, марка станка 2СБШ-200Н, диаметр долота 244,5 мм, глубина скважины до 16 м: группа грунта IX	1 м скважины	1. Обслуживание компрессора. 2. Бурение скважин с продувкой сжатым воздухом. 3. Закрепление и раскрепление станка. 4. Наращивание и разборка бурового става. 5. Перемещение станка от скважины к скважине. 6. Замена пневмоударников и переходников. 7. Смена затупленного бурового инструмента. 8. Замер и закрывание скважин.	-	0,24	-	-	-
Н-04-01-002-56-01	Бурение скважин станками шарошечного бурения с комбинированным буровым инструментом, марка станка 2СБШ-200Н, диаметр долота 244,5 мм, глубина скважины до 16 м: группа грунта X	1 м скважины	1. Обслуживание компрессора. 2. Бурение скважин с продувкой сжатым воздухом. 3. Закрепление и раскрепление станка. 4. Наращивание и разборка бурового става. 5. Перемещение станка от скважины к скважине. 6. Замена пневмоударников и переходников. 7. Смена затупленного бурового инструмента. 8. Замер и закрывание скважин.	-	0,36	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-002-57-01	Бурение скважин станками шарошечного бурения с комбинированным буровым инструментом, марка станка СБШ-250МН, диаметр долота 244,5 мм, глубина скважины до 16 м: группа грунта IV	1 м скважины	1. Обслуживание компрессора. 2. Бурение скважин с продувкой сжатым воздухом. 3. Закрепление и раскрепление станка. 4. Наращивание и разборка бурового става. 5. Перемещение станка от скважины к скважине. 6. Замена пневмоударников и переходников. 7. Смена затупленного бурового инструмента. 8. Замер и закрывание скважин.	-	0,04	-	-	-
Н-04-01-002-58-01	Бурение скважин станками шарошечного бурения с комбинированным буровым инструментом, марка станка СБШ-250МН, диаметр долота 244,5 мм, глубина скважины до 16 м: группа грунта V	1 м скважины	1. Обслуживание компрессора. 2. Бурение скважин с продувкой сжатым воздухом. 3. Закрепление и раскрепление станка. 4. Наращивание и разборка бурового става. 5. Перемещение станка от скважины к скважине. 6. Замена пневмоударников и переходников. 7. Смена затупленного бурового инструмента. 8. Замер и закрывание скважин.	-	0,05	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-002-59-01	Бурение скважин станками шарошечного бурения с комбинированным буровым инструментом, марка станка СБШ-250МН, диаметр долота 244,5 мм, глубина скважины до 16 м: группа грунта VI	1 м скважины	1. Обслуживание компрессора. 2. Бурение скважин с продувкой сжатым воздухом. 3. Закрепление и раскрепление станка. 4. Нарращивание и разборка бурового става. 5. Перемещение станка от скважины к скважине. 6. Замена пневмоударников и переходников. 7. Смена затупленного бурового инструмента. 8. Замер и закрывание скважин.	-	0,07	-	-	-
Н-04-01-002-60-01	Бурение скважин станками шарошечного бурения с комбинированным буровым инструментом, марка станка СБШ-250МН, диаметр долота 244,5 мм, глубина скважины до 16 м: группа грунта VII	1 м скважины	1. Обслуживание компрессора. 2. Бурение скважин с продувкой сжатым воздухом. 3. Закрепление и раскрепление станка. 4. Нарращивание и разборка бурового става. 5. Перемещение станка от скважины к скважине. 6. Замена пневмоударников и переходников. 7. Смена затупленного бурового инструмента. 8. Замер и закрывание скважин.	-	0,09	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-002-61-01	Бурение скважин станками шарошечного бурения с комбинированным буровым инструментом, марка станка СБШ-250МН, диаметр долота 244,5 мм, глубина скважины до 16 м: группа грунта VIII	1 м скважины	1. Обслуживание компрессора. 2. Бурение скважин с продувкой сжатым воздухом. 3. Закрепление и раскрепление станка. 4. Наращивание и разборка бурового става. 5. Перемещение станка от скважины к скважине. 6. Замена пневмоударников и переходников. 7. Смена затупленного бурового инструмента. 8. Замер и закрывание скважин.	-	0,13	-	-	-
Н-04-01-002-62-01	Бурение скважин станками шарошечного бурения с комбинированным буровым инструментом, марка станка СБШ-250МН, диаметр долота 244,5 мм, глубина скважины до 16 м: группа грунта IX	1 м скважины	1. Обслуживание компрессора. 2. Бурение скважин с продувкой сжатым воздухом. 3. Закрепление и раскрепление станка. 4. Наращивание и разборка бурового става. 5. Перемещение станка от скважины к скважине. 6. Замена пневмоударников и переходников. 7. Смена затупленного бурового инструмента. 8. Замер и закрывание скважин.	-	0,18	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-002-63-01	Бурение скважин станками шарошечного бурения с комбинированным буровым инструментом, марка станка СБШ-250МН, диаметр долота 244,5 мм, глубина скважины до 16 м: группа грунта Х	1 м скважины	1. Обслуживание компрессора. 2. Бурение скважин с продувкой сжатым воздухом. 3. Закрепление и раскрепление станка. 4. Наращивание и разборка бурового става. 5. Перемещение станка от скважины к скважине. 6. Замена пневмоударников и переходников. 7. Смена затупленного бурового инструмента. 8. Замер и закрывание скважин.	-	0,25	-	-	-
Н-04-01-002-64-01	Бурение скважин станками шарошечного бурения с комбинированным буровым инструментом, марка станка СБШ-250МН, диаметр долота 244,5 мм, глубина скважины до 16 м: группа грунта ХІ	1 м скважины	1. Обслуживание компрессора. 2. Бурение скважин с продувкой сжатым воздухом. 3. Закрепление и раскрепление станка. 4. Наращивание и разборка бурового става. 5. Перемещение станка от скважины к скважине. 6. Замена пневмоударников и переходников. 7. Смена затупленного бурового инструмента. 8. Замер и закрывание скважин.	-	0,37	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-002-65-01	Бурение скважин станками шарошечного бурения с комбинированным буровым инструментом, марка станка БТС-2, диаметр коронки или долота 125 мм, глубина скважины до 15 м: группа грунта IV	1 м скважины	1. Обслуживание компрессора. 2. Бурение скважин с продувкой сжатым воздухом. 3. Закрепление и раскрепление станка. 4. Наращивание и разборка бурового става. 5. Перемещение станка от скважины к скважине. 6. Замена пневмоударников и переходников. 7. Смена затупленного бурового инструмента. 8. Замер и закрывание скважин.	-	0,08	-	-	-
Н-04-01-002-66-01	Бурение скважин станками шарошечного бурения с комбинированным буровым инструментом, марка станка БТС-2, диаметр коронки или долота 125 мм, глубина скважины до 15 м: группа грунта V	1 м скважины	1. Обслуживание компрессора. 2. Бурение скважин с продувкой сжатым воздухом. 3. Закрепление и раскрепление станка. 4. Наращивание и разборка бурового става. 5. Перемещение станка от скважины к скважине. 6. Замена пневмоударников и переходников. 7. Смена затупленного бурового инструмента. 8. Замер и закрывание скважин.	-	0,11	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-002-67-01	Бурение скважин станками шарошечного бурения с комбинированным буровым инструментом, марка станка БТС-2, диаметр коронки или долота 125 мм, глубина скважины до 15 м: группа грунта VI	1 м скважины	1. Обслуживание компрессора. 2. Бурение скважин с продувкой сжатым воздухом. 3. Закрепление и раскрепление станка. 4. Нарращивание и разборка бурового става. 5. Перемещение станка от скважины к скважине. 6. Замена пневмоударников и переходников. 7. Смена затупленного бурового инструмента. 8. Замер и закрывание скважин.	-	0,14	-	-	-
Н-04-01-002-68-01	Бурение скважин станками шарошечного бурения с комбинированным буровым инструментом, марка станка БТС-2, диаметр коронки или долота 125 мм, глубина скважины до 15 м: группа грунта VII	1 м скважины	1. Обслуживание компрессора. 2. Бурение скважин с продувкой сжатым воздухом. 3. Закрепление и раскрепление станка. 4. Нарращивание и разборка бурового става. 5. Перемещение станка от скважины к скважине. 6. Замена пневмоударников и переходников. 7. Смена затупленного бурового инструмента. 8. Замер и закрывание скважин.	-	0,18	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-002-69-01	Бурение скважин станками шарошечного бурения с комбинированным буровым инструментом, марка станка БТС-2, диаметр коронки или долота 125 мм, глубина скважины до 15 м: группа грунта VIII	1 м скважины	1. Обслуживание компрессора. 2. Бурение скважин с продувкой сжатым воздухом. 3. Закрепление и раскрепление станка. 4. Наращивание и разборка бурового става. 5. Перемещение станка от скважины к скважине. 6. Замена пневмоударников и переходников. 7. Смена затупленного бурового инструмента. 8. Замер и закрывание скважин.	-	0,24	-	-	-
Н-04-01-002-70-01	Бурение скважин станками шарошечного бурения с комбинированным буровым инструментом, марка станка БТС-2, диаметр коронки или долота 125 мм, глубина скважины до 15 м: группа грунта IX	1 м скважины	1. Обслуживание компрессора. 2. Бурение скважин с продувкой сжатым воздухом. 3. Закрепление и раскрепление станка. 4. Наращивание и разборка бурового става. 5. Перемещение станка от скважины к скважине. 6. Замена пневмоударников и переходников. 7. Смена затупленного бурового инструмента. 8. Замер и закрывание скважин.	-	0,34	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-002-71-01	Бурение скважин станками шарошечного бурения с комбинированным буровым инструментом, марка станка БТС-2, диаметр коронки или долота 125 мм, глубина скважины до 15 м: группа грунта Х	1 м скважины	1. Обслуживание компрессора. 2. Бурение скважин с продувкой сжатым воздухом. 3. Закрепление и раскрепление станка. 4. Наращивание и разборка бурового става. 5. Перемещение станка от скважины к скважине. 6. Замена пневмоударников и переходников. 7. Смена затупленного бурового инструмента. 8. Замер и закрывание скважин.	-	0,48	-	-	-
Н-04-01-002-72-01	Бурение скважин станками шарошечного бурения с комбинированным буровым инструментом, марка станка БТС-2, диаметр коронки или долота 125 мм, глубина скважины до 15 м: группа грунта ХІ	1 м скважины	1. Обслуживание компрессора. 2. Бурение скважин с продувкой сжатым воздухом. 3. Закрепление и раскрепление станка. 4. Наращивание и разборка бурового става. 5. Перемещение станка от скважины к скважине. 6. Замена пневмоударников и переходников. 7. Смена затупленного бурового инструмента. 8. Замер и закрывание скважин.	-	0,68	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-002-73-01	Бурение скважин станками шарошечного бурения с комбинированным буровым инструментом, марка станка БТС-150, диаметр коронки или долота 146 мм, глубина скважины до 15 м: группа грунта VII	1 м скважины	1. Обслуживание компрессора. 2. Бурение скважин с продувкой сжатым воздухом. 3. Закрепление и раскрепление станка. 4. Нарращивание и разборка бурового става. 5. Перемещение станка от скважины к скважине. 6. Замена пневмоударников и переходников. 7. Смена затупленного бурового инструмента. 8. Замер и закрывание скважин.	-	0,11	-	-	-
Н-04-01-002-74-01	Бурение скважин станками шарошечного бурения с комбинированным буровым инструментом, марка станка БТС-150, диаметр коронки или долота 146 мм, глубина скважины до 15 м: группа грунта VIII	1 м скважины	1. Обслуживание компрессора. 2. Бурение скважин с продувкой сжатым воздухом. 3. Закрепление и раскрепление станка. 4. Нарращивание и разборка бурового става. 5. Перемещение станка от скважины к скважине. 6. Замена пневмоударников и переходников. 7. Смена затупленного бурового инструмента. 8. Замер и закрывание скважин.	-	0,18	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-002-75-01	Бурение скважин станками шарошечного бурения с комбинированным буровым инструментом, марка станка БТС-150, диаметр коронки или долота 146 мм, глубина скважины до 15 м: группа грунта IX	1 м скважины	1. Обслуживание компрессора. 2. Бурение скважин с продувкой сжатым воздухом. 3. Закрепление и раскрепление станка. 4. Наращивание и разборка бурового става. 5. Перемещение станка от скважины к скважине. 6. Замена пневмоударников и переходников. 7. Смена затупленного бурового инструмента. 8. Замер и закрывание скважин.	-	0,3	-	-	-
Н-04-01-002-76-01	Бурение скважин станками шарошечного бурения с комбинированным буровым инструментом, марка станка БТС-150, диаметр коронки или долота 146 мм, глубина скважины до 15 м: группа грунта X	1 м скважины	1. Обслуживание компрессора. 2. Бурение скважин с продувкой сжатым воздухом. 3. Закрепление и раскрепление станка. 4. Наращивание и разборка бурового става. 5. Перемещение станка от скважины к скважине. 6. Замена пневмоударников и переходников. 7. Смена затупленного бурового инструмента. 8. Замер и закрывание скважин.	-	0,52	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-002-77-01	Бурение скважин станками шарошечного бурения с комбинированным буровым инструментом, марка станка БТС-150, диаметр коронки или долота 146 мм, глубина скважины до 15 м: группа грунта XI	1 м скважины	1. Обслуживание компрессора. 2. Бурение скважин с продувкой сжатым воздухом. 3. Закрепление и раскрепление станка. 4. Наращивание и разборка бурового става. 5. Перемещение станка от скважины к скважине. 6. Замена пневмоударников и переходников. 7. Смена затупленного бурового инструмента. 8. Замер и закрывание скважин.	-	0,93	-	-	-
Таблица Н-04-01-003 Бурение скважин и шпуров станками вращательного бурения								
Н-04-01-003-01-01	Бурение скважин и шпуров станками вращательного бурения в скальных породах, марка станка СБУД-150-ЗИВ, диаметр резца 110-130 мм, вертикальное направление бурения, глубина бурения до 15 мм: группа грунта IV	1 м скважины	1. Бурение скважин. 2. Наращивание и разборка бурового става. 3. Смена затупленных резцов и изношенных шнеков. 4. Перевод машины из транспортного в рабочее положение и обратно (для станков СБУД-150-ЗИВ, УГБ-50М).	-	0,1	-	-	-
Н-04-01-003-02-01	Бурение скважин и шпуров станками вращательного бурения в скальных породах, марка станка СБУД-150-ЗИВ, диаметр резца 110-130 мм, вертикальное направление бурения, глубина бурения до 15 мм: группа грунта V	1 м скважины	1. Бурение скважин. 2. Наращивание и разборка бурового става. 3. Смена затупленных резцов и изношенных шнеков. 4. Перевод машины из транспортного в рабочее положение и обратно (для станков СБУД-150-ЗИВ, УГБ-50М).	-	0,14	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-003-03-01	Бурение скважин и шпуров станками вращательного бурения в скальных породах, марка станка СБУД-150-ЗИВ, диаметр резца 110-130 мм, вертикальное направление бурения, глубина бурения до 15 мм: группа грунта VI	1 м скважины	1. Бурение скважин. 2. Нарращивание и разборка бурового става. 3. Смена затупленных резцов и изношенных шнеков. 4. Перевод машины из транспортного в рабочее положение и обратно (для станков СБУД-150-ЗИВ, УГБ-50М).	-	0,2	-	-	-
Н-04-01-003-04-01	Бурение скважин и шпуров станками вращательного бурения в скальных породах, марка станка СБУД-150-ЗИВ, диаметр резца 110-130 мм, вертикальное направление бурения, глубина бурения до 15 мм: группа грунта VII	1 м скважины	1. Бурение скважин. 2. Нарращивание и разборка бурового става. 3. Смена затупленных резцов и изношенных шнеков. 4. Перевод машины из транспортного в рабочее положение и обратно (для станков СБУД-150-ЗИВ, УГБ-50М).	-	0,28	-	-	-
Н-04-01-003-05-01	Бурение скважин и шпуров станками вращательного бурения в скальных породах, марка станка СББ-2, диаметр резца 150-160 мм, вертикальное направление бурения, глубина бурения до 15 мм: группа грунта IV	1 м скважины	1. Бурение скважин. 2. Нарращивание и разборка бурового става. 3. Смена затупленных резцов и изношенных шнеков. 4. Перевод машины из транспортного в рабочее положение и обратно (для станков СБУД-150-ЗИВ, УГБ-50М).	-	0,07	-	-	-
Н-04-01-003-06-01	Бурение скважин и шпуров станками вращательного бурения в скальных породах, марка станка СББ-2, диаметр резца 150-160 мм, вертикальное направление бурения, глубина бурения до 15 мм: группа грунта V	1 м скважины	1. Бурение скважин. 2. Нарращивание и разборка бурового става. 3. Смена затупленных резцов и изношенных шнеков. 4. Перевод машины из транспортного в рабочее положение и обратно (для станков СБУД-150-ЗИВ, УГБ-50М).	-	0,09	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-003-07-01	Бурение скважин и шпуров станками вращательного бурения в скальных породах, марка станка СВБ-2, диаметр резца 150-160 мм, вертикальное направление бурения, глубина бурения до 15 мм: группа грунта VI	1 м скважины	1. Бурение скважин. 2. Наращивание и разборка бурового става. 3. Смена затупленных резцов и изношенных шнеков. 4. Перевод машины из транспортного в рабочее положение и обратно (для станков СБУД-150-ЗИВ, УГБ-50М).	-	0,14	-	-	-
Н-04-01-003-08-01	Бурение скважин и шпуров станками вращательного бурения в скальных породах, марка станка СВБ-2, диаметр резца 150-160 мм, вертикальное направление бурения, глубина бурения до 15 мм: группа грунта VII	1 м скважины	1. Бурение скважин. 2. Наращивание и разборка бурового става. 3. Смена затупленных резцов и изношенных шнеков. 4. Перевод машины из транспортного в рабочее положение и обратно (для станков СБУД-150-ЗИВ, УГБ-50М).	-	0,23	-	-	-
Н-04-01-003-09-01	Бурение скважин и шпуров станками вращательного бурения в скальных породах, марка станка УГБ-50М, диаметр резца 135 мм, вертикальное направление бурения, глубина бурения до 15 мм: группа грунта IV	1 м скважины	1. Бурение скважин. 2. Наращивание и разборка бурового става. 3. Смена затупленных резцов и изношенных шнеков. 4. Перевод машины из транспортного в рабочее положение и обратно (для станков СБУД-150-ЗИВ, УГБ-50М).	-	0,04	-	-	-
Н-04-01-003-10-01	Бурение скважин и шпуров станками вращательного бурения в скальных породах, марка станка УГБ-50М, диаметр резца 135 мм, вертикальное направление бурения, глубина бурения до 15 мм: группа грунта V	1 м скважины	1. Бурение скважин. 2. Наращивание и разборка бурового става. 3. Смена затупленных резцов и изношенных шнеков. 4. Перевод машины из транспортного в рабочее положение и обратно (для станков СБУД-150-ЗИВ, УГБ-50М).	-	0,05	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-003-11-01	Бурение скважин и шпуров станками вращательного бурения в скальных породах, марка станка УГБ-50М, диаметр резца 135 мм, вертикальное направление бурения, глубина бурения до 15 мм: группа грунта VI	1 м скважины	1. Бурение скважин. 2. Наращивание и разборка бурового става. 3. Смена затупленных резцов и изношенных шнеков. 4. Перевод машины из транспортного в рабочее положение и обратно (для станков СБУД-150-ЗИВ, УГБ-50М).	-	0,07	-	-	-
Н-04-01-003-12-01	Бурение скважин и шпуров станками вращательного бурения в скальных породах, марка станка УГБ-50М, диаметр резца 189, 240 мм, вертикальное направление бурения, глубина бурения до 15 мм: группа грунта IV	1 м скважины	1. Бурение скважин. 2. Наращивание и разборка бурового става. 3. Смена затупленных резцов и изношенных шнеков. 4. Перевод машины из транспортного в рабочее положение и обратно (для станков СБУД-150-ЗИВ, УГБ-50М).	-	0,05	-	-	-
Н-04-01-003-13-01	Бурение скважин и шпуров станками вращательного бурения в скальных породах, марка станка УГБ-50М, диаметр резца 189, 240 мм, вертикальное направление бурения, глубина бурения до 15 мм: группа грунта V	1 м скважины	1. Бурение скважин. 2. Наращивание и разборка бурового става. 3. Смена затупленных резцов и изношенных шнеков. 4. Перевод машины из транспортного в рабочее положение и обратно (для станков СБУД-150-ЗИВ, УГБ-50М).	-	0,07	-	-	-
Н-04-01-003-14-01	Бурение скважин и шпуров станками вращательного бурения в скальных породах, марка станка УГБ-50М, диаметр резца 189, 240 мм, вертикальное направление бурения, глубина бурения до 15 мм: группа грунта VI	1 м скважины	1. Бурение скважин. 2. Наращивание и разборка бурового става. 3. Смена затупленных резцов и изношенных шнеков. 4. Перевод машины из транспортного в рабочее положение и обратно (для станков СБУД-150-ЗИВ, УГБ-50М).	-	0,11	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-003-15-01	Бурение скважин и шпуров станками вращательного бурения в мерзлых грунтах, марка станка БТС-60, диаметр резца 60 мм, независимо от условий работы, глубина бурения до 2 м: группа грунта IV	100 м скважин или шпуров	1. Бурение скважин. 2. Наращивание и разборка бурового става. 3. Смена затупленных резцов и изношенных шнеков. 4. Перевод машины из транспортного в рабочее положение и обратно (для станков СБУД-150-ЗИВ, УГБ-50М).	-	1,4	-	-	-
Н-04-01-003-16-01	Бурение скважин и шпуров станками вращательного бурения в мерзлых грунтах, марка станка БТС-60, диаметр резца 60 мм, независимо от условий работы, глубина бурения до 2 м: группа грунта V	100 м скважин или шпуров	1. Бурение скважин. 2. Наращивание и разборка бурового става. 3. Смена затупленных резцов и изношенных шнеков. 4. Перевод машины из транспортного в рабочее положение и обратно (для станков СБУД-150-ЗИВ, УГБ-50М).	-	2,9	-	-	-
Н-04-01-003-17-01	Бурение скважин и шпуров станками вращательного бурения в мерзлых грунтах, марка станка БТС-60, диаметр резца 60 мм, независимо от условий работы, глубина бурения до 2 м: группа грунта VI	100 м скважин или шпуров	1. Бурение скважин. 2. Наращивание и разборка бурового става. 3. Смена затупленных резцов и изношенных шнеков. 4. Перевод машины из транспортного в рабочее положение и обратно (для станков СБУД-150-ЗИВ, УГБ-50М).	-	5,7	-	-	-
Н-04-01-003-18-01	Бурение скважин и шпуров станками вращательного бурения в мерзлых грунтах, марка станка БТС-60, диаметр резца 60 мм, независимо от условий работы, глубина бурения до 2 м: группа грунта VII	100 м скважин или шпуров	1. Бурение скважин. 2. Наращивание и разборка бурового става. 3. Смена затупленных резцов и изношенных шнеков. 4. Перевод машины из транспортного в рабочее положение и обратно (для станков СБУД-150-ЗИВ, УГБ-50М).	-	9,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-003-19-01	Бурение скважин и шпуров станками вращательного бурения в мерзлых грунтах, марка станка БТС-60, диаметр резца 60 мм, независимо от условий работы, глубина бурения до 2 м: группа грунта VIII	100 м скважин или шпуров	1. Бурение скважин. 2. Наращивание и разборка бурового става. 3. Смена затупленных резцов и изношенных шнеков. 4. Перевод машины из транспортного в рабочее положение и обратно (для станков СБУД-150-ЗИВ, УГБ-50М).	-	12,9	-	-	-
Н-04-01-003-20-01	Бурение скважин и шпуров станками вращательного бурения в мерзлых грунтах, марка станка БМК-251, диаметр резца 110 мм, на ровных и спланированных площадках, глубина бурения до 2 м: группа грунта IV	100 м скважин или шпуров	1. Бурение скважин. 2. Наращивание и разборка бурового става. 3. Смена затупленных резцов и изношенных шнеков. 4. Перевод машины из транспортного в рабочее положение и обратно (для станков СБУД-150-ЗИВ, УГБ-50М).	-	1,8	-	-	-
Н-04-01-003-21-01	Бурение скважин и шпуров станками вращательного бурения в мерзлых грунтах, марка станка БМК-251, диаметр резца 110 мм, на ровных и спланированных площадках, глубина бурения до 2 м: группа грунта V	100 м скважин или шпуров	1. Бурение скважин. 2. Наращивание и разборка бурового става. 3. Смена затупленных резцов и изношенных шнеков. 4. Перевод машины из транспортного в рабочее положение и обратно (для станков СБУД-150-ЗИВ, УГБ-50М).	-	2,8	-	-	-
Н-04-01-003-22-01	Бурение скважин и шпуров станками вращательного бурения в мерзлых грунтах, марка станка БМК-251, диаметр резца 110 мм, на ровных и спланированных площадках, глубина бурения до 2 м: группа грунта VI	100 м скважин или шпуров	1. Бурение скважин. 2. Наращивание и разборка бурового става. 3. Смена затупленных резцов и изношенных шнеков. 4. Перевод машины из транспортного в рабочее положение и обратно (для станков СБУД-150-ЗИВ, УГБ-50М).	-	3,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-003-23-01	Бурение скважин и шпуров станками вращательного бурения в мерзлых грунтах, марка станка БМК-251, диаметр резца 110 мм, на ровных и спланированных площадках, глубина бурения до 2 м: группа грунта VII	100 м скважин или шпуров	1. Бурение скважин. 2. Наращивание и разборка бурового става. 3. Смена затупленных резцов и изношенных шнеков. 4. Перевод машины из транспортного в рабочее положение и обратно (для станков СБУД-150-ЗИВ, УГБ-50М).	-	5	-	-	-
Н-04-01-003-24-01	Бурение скважин и шпуров станками вращательного бурения в мерзлых грунтах, марка станка БМК-251, диаметр резца 110 мм, на ровных и спланированных площадках, глубина бурения до 2 м: группа грунта VIII	100 м скважин или шпуров	1. Бурение скважин. 2. Наращивание и разборка бурового става. 3. Смена затупленных резцов и изношенных шнеков. 4. Перевод машины из транспортного в рабочее положение и обратно (для станков СБУД-150-ЗИВ, УГБ-50М).	-	6,2	-	-	-
Н-04-01-003-25-01	Бурение скважин и шпуров станками вращательного бурения в мерзлых грунтах, марка станка М-1 "С", диаметр резца 110 мм, на ровных и спланированных площадках, глубина бурения до 2 м: группа грунта IV	100 м скважин или шпуров	1. Бурение скважин. 2. Наращивание и разборка бурового става. 3. Смена затупленных резцов и изношенных шнеков. 4. Перевод машины из транспортного в рабочее положение и обратно (для станков СБУД-150-ЗИВ, УГБ-50М).	-	1,2	-	-	-
Н-04-01-003-26-01	Бурение скважин и шпуров станками вращательного бурения в мерзлых грунтах, марка станка М-1 "С", диаметр резца 110 мм, на ровных и спланированных площадках, глубина бурения до 2 м: группа грунта V	100 м скважин или шпуров	1. Бурение скважин. 2. Наращивание и разборка бурового става. 3. Смена затупленных резцов и изношенных шнеков. 4. Перевод машины из транспортного в рабочее положение и обратно (для станков СБУД-150-ЗИВ, УГБ-50М).	-	1,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-003-27-01	Бурение скважин и шпуров станками вращательного бурения в мерзлых грунтах, марка станка М-1 "С", диаметр резца 110 мм, на ровных и спланированных площадках, глубина бурения до 2 м: группа грунта VI	100 м скважин или шпуров	1. Бурение скважин. 2. Наращивание и разборка бурового става. 3. Смена затупленных резцов и изношенных шнеков. 4. Перевод машины из транспортного в рабочее положение и обратно (для станков СБУД-150-ЗИВ, УГБ-50М).	-	2,3	-	-	-
Н-04-01-003-28-01	Бурение скважин и шпуров станками вращательного бурения в мерзлых грунтах, марка станка М-1 "С", диаметр резца 110 мм, на ровных и спланированных площадках, глубина бурения до 2 м: группа грунта VII	100 м скважин или шпуров	1. Бурение скважин. 2. Наращивание и разборка бурового става. 3. Смена затупленных резцов и изношенных шнеков. 4. Перевод машины из транспортного в рабочее положение и обратно (для станков СБУД-150-ЗИВ, УГБ-50М).	-	2,9	-	-	-
Н-04-01-003-29-01	Бурение скважин и шпуров станками вращательного бурения в мерзлых грунтах, марка станка М-1 "С", диаметр резца 110 мм, на ровных и спланированных площадках, глубина бурения до 2 м: группа грунта VIII	100 м скважин или шпуров	1. Бурение скважин. 2. Наращивание и разборка бурового става. 3. Смена затупленных резцов и изношенных шнеков. 4. Перевод машины из транспортного в рабочее положение и обратно (для станков СБУД-150-ЗИВ, УГБ-50М).	-	3,6	-	-	-
Н-04-01-003-30-01	Бурение скважин и шпуров станками вращательного бурения в мерзлых грунтах, марка станка БТС-2, диаметр резца 146 мм, на ровных и спланированных площадках, глубина бурения до 2 м: группа грунта IV	100 м скважин или шпуров	1. Бурение скважин. 2. Наращивание и разборка бурового става. 3. Смена затупленных резцов и изношенных шнеков. 4. Перевод машины из транспортного в рабочее положение и обратно (для станков СБУД-150-ЗИВ, УГБ-50М).	-	3,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-003-31-01	Бурение скважин и шпуров станками вращательного бурения в мерзлых грунтах, марка станка БТС-2, диаметр резца 146 мм, на ровных и спланированных площадках, глубина бурения до 2 м: группа грунта V	100 м скважин или шпуров	1. Бурение скважин. 2. Наращивание и разборка бурового става. 3. Смена затупленных резцов и изношенных шнеков. 4. Перевод машины из транспортного в рабочее положение и обратно (для станков СБУД-150-ЗИВ, УГБ-50М).	-	5,9	-	-	-
Н-04-01-003-32-01	Бурение скважин и шпуров станками вращательного бурения в мерзлых грунтах, марка станка БТС-2, диаметр резца 146 мм, на ровных и спланированных площадках, глубина бурения до 2 м: группа грунта VI	100 м скважин или шпуров	1. Бурение скважин. 2. Наращивание и разборка бурового става. 3. Смена затупленных резцов и изношенных шнеков. 4. Перевод машины из транспортного в рабочее положение и обратно (для станков СБУД-150-ЗИВ, УГБ-50М).	-	8,6	-	-	-
Н-04-01-003-33-01	Бурение скважин и шпуров станками вращательного бурения в мерзлых грунтах, марка станка БТС-2, диаметр резца 146 мм, на ровных и спланированных площадках, глубина бурения до 2 м: группа грунта VII	100 м скважин или шпуров	1. Бурение скважин. 2. Наращивание и разборка бурового става. 3. Смена затупленных резцов и изношенных шнеков. 4. Перевод машины из транспортного в рабочее положение и обратно (для станков СБУД-150-ЗИВ, УГБ-50М).	-	11	-	-	-
Н-04-01-003-34-01	Бурение скважин и шпуров станками вращательного бурения в мерзлых грунтах, марка станка БТС-2, диаметр резца 146 мм, на ровных и спланированных площадках, глубина бурения до 2 м: группа грунта VIII	100 м скважин или шпуров	1. Бурение скважин. 2. Наращивание и разборка бурового става. 3. Смена затупленных резцов и изношенных шнеков. 4. Перевод машины из транспортного в рабочее положение и обратно (для станков СБУД-150-ЗИВ, УГБ-50М).	-	13,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-003-35-01	Бурение скважин и шпуров станками вращательного бурения в мерзлых грунтах, марка станка БТС-150, диаметр резца 146 мм, на ровных и спланированных площадках, глубина бурения до 2 м: группа грунта IV	100 м скважин или шпуров	1. Бурение скважин. 2. Наращивание и разборка бурового става. 3. Смена затупленных резцов и изношенных шнеков. 4. Перевод машины из транспортного в рабочее положение и обратно (для станков СБУД-150-ЗИВ, УГБ-50М).	-	3,5	-	-	-
Н-04-01-003-36-01	Бурение скважин и шпуров станками вращательного бурения в мерзлых грунтах, марка станка БТС-150, диаметр резца 146 мм, на ровных и спланированных площадках, глубина бурения до 2 м: группа грунта V	100 м скважин или шпуров	1. Бурение скважин. 2. Наращивание и разборка бурового става. 3. Смена затупленных резцов и изношенных шнеков. 4. Перевод машины из транспортного в рабочее положение и обратно (для станков СБУД-150-ЗИВ, УГБ-50М).	-	5,3	-	-	-
Н-04-01-003-37-01	Бурение скважин и шпуров станками вращательного бурения в мерзлых грунтах, марка станка БТС-150, диаметр резца 146 мм, на ровных и спланированных площадках, глубина бурения до 2 м: группа грунта VI	100 м скважин или шпуров	1. Бурение скважин. 2. Наращивание и разборка бурового става. 3. Смена затупленных резцов и изношенных шнеков. 4. Перевод машины из транспортного в рабочее положение и обратно (для станков СБУД-150-ЗИВ, УГБ-50М).	-	7,6	-	-	-
Н-04-01-003-38-01	Бурение скважин и шпуров станками вращательного бурения в мерзлых грунтах, марка станка БТС-150, диаметр резца 146 мм, на ровных и спланированных площадках, глубина бурения до 2 м: группа грунта VII	100 м скважин или шпуров	1. Бурение скважин. 2. Наращивание и разборка бурового става. 3. Смена затупленных резцов и изношенных шнеков. 4. Перевод машины из транспортного в рабочее положение и обратно (для станков СБУД-150-ЗИВ, УГБ-50М).	-	10,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-003-39-01	Бурение скважин и шпуров станками вращательного бурения в мерзлых грунтах, марка станка БТС-150, диаметр резца 146 мм, на ровных и спланированных площадках, глубина бурения до 2 м: группа грунта VIII	100 м скважин или шпуров	1. Бурение скважин. 2. Нарращивание и разборка бурового става. 3. Смена затупленных резцов и изношенных шнеков. 4. Перевод машины из транспортного в рабочее положение и обратно (для станков СБУД-150-ЗИВ, УГБ-50М).	-	14,1	-	-	-
Н-04-01-003-40-01	Бурение скважин и шпуров станками вращательного бурения в мерзлых грунтах, марка станка УГБ-50М, диаметр коронки 105 мм, глубина скважин до 15 м: группа грунта IV	1 м скважины	1. Бурение скважин. 2. Нарращивание и разборка бурового става. 3. Смена затупленных резцов и изношенных шнеков. 4. Перевод машины из транспортного в рабочее положение и обратно (для станков СБУД-150-ЗИВ, УГБ-50М).	-	0,09	-	-	-
Н-04-01-003-41-01	Бурение скважин и шпуров станками вращательного бурения в мерзлых грунтах, марка станка УГБ-50М, диаметр коронки 105 мм, глубина скважин до 15 м: группа грунта V	1 м скважины	1. Бурение скважин. 2. Нарращивание и разборка бурового става. 3. Смена затупленных резцов и изношенных шнеков. 4. Перевод машины из транспортного в рабочее положение и обратно (для станков СБУД-150-ЗИВ, УГБ-50М).	-	0,12	-	-	-
Н-04-01-003-42-01	Бурение скважин и шпуров станками вращательного бурения в мерзлых грунтах, марка станка УГБ-50М, диаметр коронки 105 мм, глубина скважин до 15 м: группа грунта VI	1 м скважины	1. Бурение скважин. 2. Нарращивание и разборка бурового става. 3. Смена затупленных резцов и изношенных шнеков. 4. Перевод машины из транспортного в рабочее положение и обратно (для станков СБУД-150-ЗИВ, УГБ-50М).	-	0,15	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-003-43-01	Бурение скважин и шпуров станками вращательного бурения в мерзлых грунтах, марка станка УГБ-50М, диаметр коронки 105 мм, глубина скважин до 15 м: группа грунта VII	1 м скважины	1. Бурение скважин. 2. Наращивание и разборка бурового става. 3. Смена затупленных резцов и изношенных шнеков. 4. Перевод машины из транспортного в рабочее положение и обратно (для станков СБУД-150-ЗИВ, УГБ-50М).	-	0,21	-	-	-
Н-04-01-003-44-01	Бурение скважин и шпуров станками вращательного бурения в мерзлых грунтах, марка станка УГБ-50М, диаметр коронки 105 мм, глубина скважин до 15 м: группа грунта VIII	1 м скважины	1. Бурение скважин. 2. Наращивание и разборка бурового става. 3. Смена затупленных резцов и изношенных шнеков. 4. Перевод машины из транспортного в рабочее положение и обратно (для станков СБУД-150-ЗИВ, УГБ-50М).	-	0,31	-	-	-
Н-04-01-003-45-01	Бурение скважин и шпуров станками вращательного бурения в мерзлых грунтах, марка станка УГБ-50М, диаметр коронки 105 мм, глубина скважин до 15 м: группа грунта IX	1 м скважины	1. Бурение скважин. 2. Наращивание и разборка бурового става. 3. Смена затупленных резцов и изношенных шнеков. 4. Перевод машины из транспортного в рабочее положение и обратно (для станков СБУД-150-ЗИВ, УГБ-50М).	-	0,46	-	-	-
Н-04-01-003-46-01	Бурение скважин и шпуров станками вращательного бурения в мерзлых грунтах, марка станка УГБ-50М, диаметр коронки 105 мм, глубина скважин до 15 м: группа грунта X	1 м скважины	1. Бурение скважин. 2. Наращивание и разборка бурового става. 3. Смена затупленных резцов и изношенных шнеков. 4. Перевод машины из транспортного в рабочее положение и обратно (для станков СБУД-150-ЗИВ, УГБ-50М).	-	0,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-003-47-01	Бурение скважин и шпуров станками вращательного бурения в мерзлых грунтах, марка станка УГБ-50М, диаметр коронки 105 мм, глубина скважин до 15 м: группа грунта XI	1 м скважины	1. Бурение скважин. 2. Наращивание и разборка бурового става. 3. Смена затупленных резцов и изношенных шнеков. 4. Перевод машины из транспортного в рабочее положение и обратно (для станков СБУД-150-ЗИВ, УГБ-50М).	-	1,1	-	-	-
Н-04-01-003-48-01	Бурение скважин и шпуров станками вращательного бурения в мерзлых грунтах, марка станка УГБ-50М, диаметр коронки 125 мм, глубина скважин до 15 м: группа грунта IV	1 м скважины	1. Бурение скважин. 2. Наращивание и разборка бурового става. 3. Смена затупленных резцов и изношенных шнеков. 4. Перевод машины из транспортного в рабочее положение и обратно (для станков СБУД-150-ЗИВ, УГБ-50М).	-	0,11	-	-	-
Н-04-01-003-49-01	Бурение скважин и шпуров станками вращательного бурения в мерзлых грунтах, марка станка УГБ-50М, диаметр коронки 125 мм, глубина скважин до 15 м: группа грунта V	1 м скважины	1. Бурение скважин. 2. Наращивание и разборка бурового става. 3. Смена затупленных резцов и изношенных шнеков. 4. Перевод машины из транспортного в рабочее положение и обратно (для станков СБУД-150-ЗИВ, УГБ-50М).	-	0,14	-	-	-
Н-04-01-003-50-01	Бурение скважин и шпуров станками вращательного бурения в мерзлых грунтах, марка станка УГБ-50М, диаметр коронки 125 мм, глубина скважин до 15 м: группа грунта VI	1 м скважины	1. Бурение скважин. 2. Наращивание и разборка бурового става. 3. Смена затупленных резцов и изношенных шнеков. 4. Перевод машины из транспортного в рабочее положение и обратно (для станков СБУД-150-ЗИВ, УГБ-50М).	-	0,18	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-003-51-01	Бурение скважин и шпуров станками вращательного бурения в мерзлых грунтах, марка станка УГБ-50М, диаметр коронки 125 мм, глубина скважин до 15 м: группа грунта VII	1 м скважины	1. Бурение скважин. 2. Нарращивание и разборка бурового става. 3. Смена затупленных резцов и изношенных шнеков. 4. Перевод машины из транспортного в рабочее положение и обратно (для станков СБУД-150-ЗИВ, УГБ-50М).	-	0,23	-	-	-
Н-04-01-003-52-01	Бурение скважин и шпуров станками вращательного бурения в мерзлых грунтах, марка станка УГБ-50М, диаметр коронки 125 мм, глубина скважин до 15 м: группа грунта VIII	1 м скважины	1. Бурение скважин. 2. Нарращивание и разборка бурового става. 3. Смена затупленных резцов и изношенных шнеков. 4. Перевод машины из транспортного в рабочее положение и обратно (для станков СБУД-150-ЗИВ, УГБ-50М).	-	0,32	-	-	-
Н-04-01-003-53-01	Бурение скважин и шпуров станками вращательного бурения в мерзлых грунтах, марка станка УГБ-50М, диаметр коронки 125 мм, глубина скважин до 15 м: группа грунта IX	1 м скважины	1. Бурение скважин. 2. Нарращивание и разборка бурового става. 3. Смена затупленных резцов и изношенных шнеков. 4. Перевод машины из транспортного в рабочее положение и обратно (для станков СБУД-150-ЗИВ, УГБ-50М).	-	0,45	-	-	-
Н-04-01-003-54-01	Бурение скважин и шпуров станками вращательного бурения в мерзлых грунтах, марка станка УГБ-50М, диаметр коронки 125 мм, глубина скважин до 15 м: группа грунта X	1 м скважины	1. Бурение скважин. 2. Нарращивание и разборка бурового става. 3. Смена затупленных резцов и изношенных шнеков. 4. Перевод машины из транспортного в рабочее положение и обратно (для станков СБУД-150-ЗИВ, УГБ-50М).	-	0,64	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-003-55-01	Бурение скважин и шпуров станками вращательного бурения в мерзлых грунтах, марка станка УГБ-50М, диаметр коронки 125 мм, глубина скважин до 15 м: группа грунта XI	1 м скважины	1. Бурение скважин. 2. Наращивание и разборка бурового става. 3. Смена затупленных резцов и изношенных шнеков. 4. Перевод машины из транспортного в рабочее положение и обратно (для станков СБУД-150-ЗИВ, УГБ-50М).	-	0,91	-	-	-
Таблица Н-04-01-004 Бурение скважин станками ударно-канатного бурения								
Н-04-01-004-01-01	Бурение скважин станками ударно-канатного бурения, марка станка БС-1, диаметр долота 250 мм, масса бурового снаряда 1700 кг, способ приворачивания долота механизированный: группа грунта IV	1 м бурения	1. Бурение скважин с опусканием и подъемом снаряда, установкой обсадной трубы при забурировании и извлечении ее по окончании бурения. 2. Проверка и подвертывание долота в процессе бурения. 3. Желонирование скважин и удаление шлама от устья скважины. 4. Подноска воды на расстояние до 30 м и подливание ее в скважину. 5. Замер скважины после окончания бурения, перед прочисткой и по окончании ее. 6. Смена долота с участием звена рабочих в погрузке и разгрузке его с транспортных средств и на транспортные средства.	-	0,19	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-004-02-01	Бурение скважин станками ударно-канатного бурения, марка станка БС-1, диаметр долота 250 мм, масса бурового снаряда 1700 кг, способ приворачивания долота механизированный: группа грунта V	1 м бурения	1. Бурение скважин с опусканием и подъемом снаряда, установкой обсадной трубы при забурировании и извлечении ее по окончании бурения. 2. Проверка и подвертывание долота в процессе бурения. 3. Желонирование скважин и удаление шлама от устья скважины. 4. Подноска воды на расстояние до 30 м и подливание ее в скважину. 5. Замер скважины после окончания бурения, перед прочисткой и по окончании ее. 6. Смена долота с участием звена рабочих в погрузке и разгрузке его с транспортных средств и на транспортные средства.	-	0,24	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-004-03-01	Бурение скважин станками ударно-канатного бурения, марка станка БС-1, диаметр долота 250 мм, масса бурового снаряда 1700 кг, способ приворачивания долота механизированный: группа грунта VI	1 м бурения	1. Бурение скважин с опусканием и подъемом снаряда, установкой обсадной трубы при забурировании и извлечении ее по окончании бурения. 2. Проверка и подвертывание долота в процессе бурения. 3. Желонирование скважин и удаление шлама от устья скважины. 4. Подноска воды на расстояние до 30 м и подливание ее в скважину. 5. Замер скважины после окончания бурения, перед прочисткой и по окончании ее. 6. Смена долота с участием звена рабочих в погрузке и разгрузке его с транспортных средств и на транспортные средства.	-	0,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-004-04-01	Бурение скважин станками ударно-канатного бурения, марка станка БС-1, диаметр долота 250 мм, масса бурового снаряда 1700 кг, способ приворачивания долота механизированный: группа грунта VII	1 м бурения	1. Бурение скважин с опусканием и подъемом снаряда, установкой обсадной трубы при забурировании и извлечении ее по окончании бурения. 2. Проверка и подвертывание долота в процессе бурения. 3. Желонирование скважин и удаление шлама от устья скважины. 4. Подноска воды на расстояние до 30 м и подливание ее в скважину. 5. Замер скважины после окончания бурения, перед прочисткой и по окончании ее. 6. Смена долота с участием звена рабочих в погрузке и разгрузке его с транспортных средств и на транспортные средства.	-	0,39	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-004-05-01	Бурение скважин станками ударно-канатного бурения, марка станка БС-1, диаметр долота 250 мм, масса бурового снаряда 1700 кг, способ приворачивания долота механизированный: группа грунта VIII	1 м бурения	1. Бурение скважин с опусканием и подъемом снаряда, установкой обсадной трубы при забурировании и извлечении ее по окончании бурения. 2. Проверка и подвертывание долота в процессе бурения. 3. Желонирование скважин и удаление шлама от устья скважины. 4. Подноска воды на расстояние до 30 м и подливание ее в скважину. 5. Замер скважины после окончания бурения, перед прочисткой и по окончании ее. 6. Смена долота с участием звена рабочих в погрузке и разгрузке его с транспортных средств и на транспортные средства.	-	0,54	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-004-06-01	Бурение скважин станками ударно-канатного бурения, марка станка БС-1, диаметр долота 250 мм, масса бурового снаряда 1700 кг, способ приворачивания долота механизированный: группа грунта IX	1 м бурения	1. Бурение скважин с опусканием и подъемом снаряда, установкой обсадной трубы при забурировании и извлечении ее по окончании бурения. 2. Проверка и подвертывание долота в процессе бурения. 3. Желонирование скважин и удаление шлама от устья скважины. 4. Подноска воды на расстояние до 30 м и подливание ее в скважину. 5. Замер скважины после окончания бурения, перед прочисткой и по окончании ее. 6. Смена долота с участием звена рабочих в погрузке и разгрузке его с транспортных средств и на транспортные средства.	-	0,75	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-004-07-01	Бурение скважин станками ударно-канатного бурения, марка станка БС-1, диаметр долота 250 мм, масса бурового снаряда 1700 кг, способ приворачивания долота механизированный: группа грунта Х	1 м бурения	1. Бурение скважин с опусканием и подъемом снаряда, установкой обсадной трубы при забурировании и извлечении ее по окончании бурения. 2. Проверка и подвертывание долота в процессе бурения. 3. Желонирование скважин и удаление шлама от устья скважины. 4. Подноска воды на расстояние до 30 м и подливание ее в скважину. 5. Замер скважины после окончания бурения, перед прочисткой и по окончании ее. 6. Смена долота с участием звена рабочих в погрузке и разгрузке его с транспортных средств и на транспортные средства.	-	1,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-004-08-01	Бурение скважин станками ударно-канатного бурения, марка станка БС-1, диаметр долота 250 мм, масса бурового снаряда 1700 кг, способ приворачивания долота механизированный: группа грунта XI	1 м бурения	1. Бурение скважин с опусканием и подъемом снаряда, установкой обсадной трубы при забурировании и извлечении ее по окончании бурения. 2. Проверка и подвертывание долота в процессе бурения. 3. Желонирование скважин и удаление шлама от устья скважины. 4. Подноска воды на расстояние до 30 м и подливание ее в скважину. 5. Замер скважины после окончания бурения, перед прочисткой и по окончании ее. 6. Смена долота с участием звена рабочих в погрузке и разгрузке его с транспортных средств и на транспортные средства.	-	1,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-004-09-01	Бурение скважин станками ударно-канатного бурения, марка станка БС-1М, диаметр долота 250 мм, масса бурового снаряда 2000 кг, способ приворачивания долота ручной: группа грунта IV	1 м бурения	1. Бурение скважин с опусканием и подъемом снаряда, установкой обсадной трубы при забуивании и извлечении ее по окончании бурения. 2. Проверка и подвертывание долота в процессе бурения. 3. Желонирование скважин и удаление шлама от устья скважины. 4. Подноска воды на расстояние до 30 м и подливание ее в скважину. 5. Замер скважины после окончания бурения, перед прочисткой и по окончании ее. 6. Смена долота с участием звена рабочих в погрузке и разгрузке его с транспортных средств и на транспортные средства.	-	0,19	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-004-10-01	Бурение скважин станками ударно-канатного бурения, марка станка БС-1М, диаметр долота 250 мм, масса бурового снаряда 2000 кг, способ приворачивания долота ручной: группа грунта V	1 м бурения	1. Бурение скважин с опусканием и подъемом снаряда, установкой обсадной трубы при забурировании и извлечении ее по окончании бурения. 2. Проверка и подвертывание долота в процессе бурения. 3. Желонирование скважин и удаление шлама от устья скважины. 4. Подноска воды на расстояние до 30 м и подливание ее в скважину. 5. Замер скважины после окончания бурения, перед прочисткой и по окончании ее. 6. Смена долота с участием звена рабочих в погрузке и разгрузке его с транспортных средств и на транспортные средства.	-	0,24	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-004-11-01	Бурение скважин станками ударно-канатного бурения, марка станка БС-1М, диаметр долота 250 мм, масса бурового снаряда 2000 кг, способ приворачивания долота ручной: группа грунта VI	1 м бурения	1. Бурение скважин с опусканием и подъемом снаряда, установкой обсадной трубы при забурировании и извлечении ее по окончании бурения. 2. Проверка и подвертывание долота в процессе бурения. 3. Желонирование скважин и удаление шлама от устья скважины. 4. Подноска воды на расстояние до 30 м и подливание ее в скважину. 5. Замер скважины после окончания бурения, перед прочисткой и по окончании ее. 6. Смена долота с участием звена рабочих в погрузке и разгрузке его с транспортных средств и на транспортные средства.	-	0,31	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-004-12-01	Бурение скважин станками ударно-канатного бурения, марка станка БС-1М, диаметр долота 250 мм, масса бурового снаряда 2000 кг, способ приворачивания долота ручной: группа грунта VII	1 м бурения	1. Бурение скважин с опусканием и подъемом снаряда, установкой обсадной трубы при забурировании и извлечении ее по окончании бурения. 2. Проверка и подвертывание долота в процессе бурения. 3. Желонирование скважин и удаление шлама от устья скважины. 4. Подноска воды на расстояние до 30 м и подливание ее в скважину. 5. Замер скважины после окончания бурения, перед прочисткой и по окончании ее. 6. Смена долота с участием звена рабочих в погрузке и разгрузке его с транспортных средств и на транспортные средства.	-	0,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-004-13-01	Бурение скважин станками ударно-канатного бурения, марка станка БС-1М, диаметр долота 250 мм, масса бурового снаряда 2000 кг, способ приворачивания долота ручной: группа грунта VIII	1 м бурения	1. Бурение скважин с опусканием и подъемом снаряда, установкой обсадной трубы при забурировании и извлечении ее по окончании бурения. 2. Проверка и подвертывание долота в процессе бурения. 3. Желонирование скважин и удаление шлама от устья скважины. 4. Подноска воды на расстояние до 30 м и подливание ее в скважину. 5. Замер скважины после окончания бурения, перед прочисткой и по окончании ее. 6. Смена долота с участием звена рабочих в погрузке и разгрузке его с транспортных средств и на транспортные средства.	-	0,55	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-004-14-01	Бурение скважин станками ударно-канатного бурения, марка станка БС-1М, диаметр долота 250 мм, масса бурового снаряда 2000 кг, способ приворачивания долота ручной: группа грунта IX	1 м бурения	1. Бурение скважин с опусканием и подъемом снаряда, установкой обсадной трубы при забурировании и извлечении ее по окончании бурения. 2. Проверка и подвертывание долота в процессе бурения. 3. Желонирование скважин и удаление шлама от устья скважины. 4. Подноска воды на расстояние до 30 м и подливание ее в скважину. 5. Замер скважины после окончания бурения, перед прочисткой и по окончании ее. 6. Смена долота с участием звена рабочих в погрузке и разгрузке его с транспортных средств и на транспортные средства.	-	0,77	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-004-15-01	Бурение скважин станками ударно-канатного бурения, марка станка БС-1М, диаметр долота 250 мм, масса бурового снаряда 2000 кг, способ приворачивания долота ручной: группа грунта Х	1 м бурения	1. Бурение скважин с опусканием и подъемом снаряда, установкой обсадной трубы при забурировании и извлечении ее по окончании бурения. 2. Проверка и подвертывание долота в процессе бурения. 3. Желонирование скважин и удаление шлама от устья скважины. 4. Подноска воды на расстояние до 30 м и подливание ее в скважину. 5. Замер скважины после окончания бурения, перед прочисткой и по окончании ее. 6. Смена долота с участием звена рабочих в погрузке и разгрузке его с транспортных средств и на транспортные средства.	-	1,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-004-16-01	Бурение скважин станками ударно-канатного бурения, марка станка БС-1М, диаметр долота 250 мм, масса бурового снаряда 2000 кг, способ приворачивания долота ручной: группа грунта XI	1 м бурения	1. Бурение скважин с опусканием и подъемом снаряда, установкой обсадной трубы при забурировании и извлечении ее по окончании бурения. 2. Проверка и подвертывание долота в процессе бурения. 3. Желонирование скважин и удаление шлама от устья скважины. 4. Подноска воды на расстояние до 30 м и подливание ее в скважину. 5. Замер скважины после окончания бурения, перед прочисткой и по окончании ее. 6. Смена долота с участием звена рабочих в погрузке и разгрузке его с транспортных средств и на транспортные средства.	-	2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-004-17-01	Бурение скважин станками ударно-канатного бурения, марка станка БС-1, БС-1М, диаметр долота 400 мм, масса бурового снаряда 1700, 2000 кг, способ приворачивания долота механизированный: группа грунта IV	1 м бурения	1. Бурение скважин с опусканием и подъемом снаряда, установкой обсадной трубы при забурировании и извлечении ее по окончании бурения. 2. Проверка и подвертывание долота в процессе бурения. 3. Желонирование скважин и удаление шлама от устья скважины. 4. Подноска воды на расстояние до 30 м и подливание ее в скважину. 5. Замер скважины после окончания бурения, перед прочисткой и по окончании ее. 6. Смена долота с участием звена рабочих в погрузке и разгрузке его с транспортных средств и на транспортные средства.	-	0,24	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-004-18-01	Бурение скважин станками ударно-канатного бурения, марка станка БС-1, БС-1М, диаметр долота 400 мм, масса бурового снаряда 1700, 2000 кг, способ приворачивания долота механизированный: группа грунта V	1 м бурения	1. Бурение скважин с опусканием и подъемом снаряда, установкой обсадной трубы при забурировании и извлечении ее по окончании бурения. 2. Проверка и подвертывание долота в процессе бурения. 3. Желонирование скважин и удаление шлама от устья скважины. 4. Подноска воды на расстояние до 30 м и подливание ее в скважину. 5. Замер скважины после окончания бурения, перед прочисткой и по окончании ее. 6. Смена долота с участием звена рабочих в погрузке и разгрузке его с транспортных средств и на транспортные средства.	-	0,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-004-19-01	Бурение скважин станками ударно-канатного бурения, марка станка БС-1, БС-1М, диаметр долота 400 мм, масса бурового снаряда 1700, 2000 кг, способ приворачивания долота механизированный: группа грунта VI	1 м бурения	1. Бурение скважин с опусканием и подъемом снаряда, установкой обсадной трубы при забурировании и извлечении ее по окончании бурения. 2. Проверка и подвертывание долота в процессе бурения. 3. Желонирование скважин и удаление шлама от устья скважины. 4. Подноска воды на расстояние до 30 м и подливание ее в скважину. 5. Замер скважины после окончания бурения, перед прочисткой и по окончании ее. 6. Смена долота с участием звена рабочих в погрузке и разгрузке его с транспортных средств и на транспортные средства.	-	0,39	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-004-20-01	Бурение скважин станками ударно-канатного бурения, марка станка БС-1, БС-1М, диаметр долота 400 мм, масса бурового снаряда 1700, 2000 кг, способ приворачивания долота механизированный: группа грунта VII	1 м бурения	1. Бурение скважин с опусканием и подъемом снаряда, установкой обсадной трубы при забурировании и извлечении ее по окончании бурения. 2. Проверка и подвертывание долота в процессе бурения. 3. Желонирование скважин и удаление шлама от устья скважины. 4. Подноска воды на расстояние до 30 м и подливание ее в скважину. 5. Замер скважины после окончания бурения, перед прочисткой и по окончании ее. 6. Смена долота с участием звена рабочих в погрузке и разгрузке его с транспортных средств и на транспортные средства.	-	0,53	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-004-21-01	Бурение скважин станками ударно-канатного бурения, марка станка БС-1, БС-1М, диаметр долота 400 мм, масса бурового снаряда 1700, 2000 кг, способ приворачивания долота механизированный: группа грунта VIII	1 м бурения	1. Бурение скважин с опусканием и подъемом снаряда, установкой обсадной трубы при забурировании и извлечении ее по окончании бурения. 2. Проверка и подвертывание долота в процессе бурения. 3. Желонирование скважин и удаление шлама от устья скважины. 4. Подноска воды на расстояние до 30 м и подливание ее в скважину. 5. Замер скважины после окончания бурения, перед прочисткой и по окончании ее. 6. Смена долота с участием звена рабочих в погрузке и разгрузке его с транспортных средств и на транспортные средства.	-	0,75	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-004-22-01	Бурение скважин станками ударно-канатного бурения, марка станка БС-1, БС-1М, диаметр долота 400 мм, масса бурового снаряда 1700, 2000 кг, способ приворачивания долота механизированный: группа грунта IX	1 м бурения	1. Бурение скважин с опусканием и подъемом снаряда, установкой обсадной трубы при забурировании и извлечении ее по окончании бурения. 2. Проверка и подвертывание долота в процессе бурения. 3. Желонирование скважин и удаление шлама от устья скважины. 4. Подноска воды на расстояние до 30 м и подливание ее в скважину. 5. Замер скважины после окончания бурения, перед прочисткой и по окончании ее. 6. Смена долота с участием звена рабочих в погрузке и разгрузке его с транспортных средств и на транспортные средства.	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-004-23-01	Бурение скважин станками ударно-канатного бурения, марка станка БС-1, БС-1М, диаметр долота 400 мм, масса бурового снаряда 1700, 2000 кг, способ приворачивания долота механизированный: группа грунта Х	1 м бурения	1. Бурение скважин с опусканием и подъемом снаряда, установкой обсадной трубы при забурировании и извлечении ее по окончании бурения. 2. Проверка и подвертывание долота в процессе бурения. 3. Желонирование скважин и удаление шлама от устья скважины. 4. Подноска воды на расстояние до 30 м и подливание ее в скважину. 5. Замер скважины после окончания бурения, перед прочисткой и по окончании ее. 6. Смена долота с участием звена рабочих в погрузке и разгрузке его с транспортных средств и на транспортные средства.	-	1,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-004-24-01	Бурение скважин станками ударно-канатного бурения, марка станка БС-1, БС-1М, диаметр долота 400 мм, масса бурового снаряда 1700, 2000 кг, способ приворачивания долота механизированный: группа грунта XI	1 м бурения	1. Бурение скважин с опусканием и подъемом снаряда, установкой обсадной трубы при забурировании и извлечении ее по окончании бурения. 2. Проверка и подвертывание долота в процессе бурения. 3. Желонирование скважин и удаление шлама от устья скважины. 4. Подноска воды на расстояние до 30 м и подливание ее в скважину. 5. Замер скважины после окончания бурения, перед прочисткой и по окончании ее. 6. Смена долота с участием звена рабочих в погрузке и разгрузке его с транспортных средств и на транспортные средства.	-	2,6	-	-	-
Н-04-01-004-25-01	Заправка рабочего каната в замок	1 заправка	-	-	3,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-04-01-005 Бурение шпуров пневматическими перфораторами марки ПП-36В (ПР-2В) глубиной до 0,5 м								
Н-04-01-005-01-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36В (ПР-20В), длина лезвия коронки или головки бура 28 мм: группа грунта IV	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	5,1	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-005-02-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36В (ПР-20В), длина лезвия коронки или головки бура 28 мм: группа грунта V	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	6,2	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-005-03-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36В (ПР-20В), длина лезвия коронки или головки бура 28 мм: группа грунта VI	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	7,5	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-005-04-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36В (ПР-20В), длина лезвия коронки или головки бура 28 мм: группа грунта VII	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	9,6	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-005-05-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36В (ПР-20В), длина лезвия коронки или головки бура 28 мм: группа грунта VIII	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	12,5	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-005-06-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36В (ПР-20В), длина лезвия коронки или головки бура 28 мм: группа грунта IX	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	15,5	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-005-07-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36В (ПР-20В), длина лезвия коронки или головки бура 28 мм: группа грунта Х	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	20,5	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-005-08-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36В (ПР-20В), длина лезвия коронки или головки бура 28 мм: группа грунта ХІ	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	28	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-005-09-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36В (ПР-20В), длина лезвия коронки или головки бура 30 мм: группа грунта IV	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	5,7	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-005-10-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36В (ПР-20В), длина лезвия коронки или головки бура 30 мм: группа грунта V	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	6,9	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-005-11-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36В (ПР-20В), длина лезвия коронки или головки бура 30 мм: группа грунта VI	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	8,5	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-005-12-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36В (ПР-20В), длина лезвия коронки или головки бура 30 мм: группа грунта VII	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	11	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-005-13-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36В (ПР-20В), длина лезвия коронки или головки бура 30 мм: группа грунта VIII	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	14	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-005-14-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36В (ПР-20В), длина лезвия коронки или головки бура 30 мм: группа грунта IX	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	18	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-005-15-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36В (ПР-20В), длина лезвия коронки или головки бура 30 мм: группа грунта Х	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	23,5	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-005-16-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36В (ПР-20В), длина лезвия коронки или головки бура 30 мм: группа грунта ХІ	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	32	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-005-17-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36В (ПР-20В), длина лезвия коронки или головки бура 32 мм: группа грунта IV	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	6,2	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-005-18-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36В (ПР-20В), длина лезвия коронки или головки бура 32 мм: группа грунта V	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	7,6	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-005-19-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36В (ПР-20В), длина лезвия коронки или головки бура 32 мм: группа грунта VI	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	9,5	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-005-20-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36В (ПР-20В), длина лезвия коронки или головки бура 32 мм: группа грунта VII	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	12	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-005-21-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36В (ПР-20В), длина лезвия коронки или головки бура 32 мм: группа грунта VIII	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	15,5	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-005-22-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36В (ПР-20В), длина лезвия коронки или головки бура 32 мм: группа грунта IX	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	20,5	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-005-23-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36В (ПР-20В), длина лезвия коронки или головки бура 32 мм: группа грунта Х	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	26,5	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-005-24-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36В (ПР-20В), длина лезвия коронки или головки бура 32 мм: группа грунта ХІ	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	36,5	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-005-25-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36В (ПР-20В), длина лезвия коронки или головки бура 34 мм: группа грунта IV	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	6,7	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-005-26-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36В (ПР-20В), длина лезвия коронки или головки бура 34 мм: группа грунта V	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	8,4	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-005-27-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36В (ПР-20В), длина лезвия коронки или головки бура 34 мм: группа грунта VI	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	10,5	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-005-28-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36В (ПР-20В), длина лезвия коронки или головки бура 34 мм: группа грунта VII	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	13,5	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-005-29-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36В (ПР-20В), длина лезвия коронки или головки бура 34 мм: группа грунта VIII	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	17,5	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-005-30-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36В (ПР-20В), длина лезвия коронки или головки бура 34 мм: группа грунта IX	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	22,5	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-005-31-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36В (ПР-20В), длина лезвия коронки или головки бура 34 мм: группа грунта Х	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	30	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-005-32-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36В (ПР-20В), длина лезвия коронки или головки бура 34 мм: группа грунта ХІ	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	40,5	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-005-33-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36В (ПР-20В), длина лезвия коронки или головки бура 36 мм: группа грунта IV	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	7,3	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-005-34-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36В (ПР-20В), длина лезвия коронки или головки бура 36 мм: группа грунта V	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	9,1	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-005-35-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36В (ПР-20В), длина лезвия коронки или головки бура 36 мм: группа грунта VI	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	11,5	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-005-36-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36В (ПР-20В), длина лезвия коронки или головки бура 36 мм: группа грунта VII	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	14,5	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-005-37-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36В (ПР-20В), длина лезвия коронки или головки бура 36 мм: группа грунта VIII	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	19	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-005-38-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36В (ПР-20В), длина лезвия коронки или головки бура 36 мм: группа грунта IX	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	25	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-005-39-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36В (ПР-20В), длина лезвия коронки или головки бура 36 мм: группа грунта Х	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	33	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-005-40-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36В (ПР-20В), длина лезвия коронки или головки бура 36 мм: группа грунта ХІ	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	45	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-005-41-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36В (ПР-20В), длина лезвия коронки или головки бура 38 мм: группа грунта IV	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	7,8	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-005-42-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36В (ПР-20В), длина лезвия коронки или головки бура 38 мм: группа грунта V	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	9,9	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-005-43-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36В (ПР-20В), длина лезвия коронки или головки бура 38 мм: группа грунта VI	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	12,5	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-005-44-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36В (ПР-20В), длина лезвия коронки или головки бура 38 мм: группа грунта VII	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	16	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-005-45-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36В (ПР-20В), длина лезвия коронки или головки бура 38 мм: группа грунта VIII	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	21	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-005-46-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36В (ПР-20В), длина лезвия коронки или головки бура 38 мм: группа грунта IX	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	27,5	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-005-47-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36В (ПР-20В), длина лезвия коронки или головки бура 38 мм: группа грунта Х	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	36,5	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-005-48-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36В (ПР-20В), длина лезвия коронки или головки бура 38 мм: группа грунта ХІ	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	49	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-005-49-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36В (ПР-20В), длина лезвия коронки или головки бура 40 мм: группа грунта IV	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	8,4	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-005-50-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36В (ПР-20В), длина лезвия коронки или головки бура 40 мм: группа грунта V	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	10,5	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-005-51-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36В (ПР-20В), длина лезвия коронки или головки бура 40 мм: группа грунта VI	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	13,5	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-005-52-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36В (ПР-20В), длина лезвия коронки или головки бура 40 мм: группа грунта VII	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	17,5	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-005-53-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36В (ПР-20В), длина лезвия коронки или головки бура 40 мм: группа грунта VIII	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	23	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-005-54-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36В (ПР-20В), длина лезвия коронки или головки бура 40 мм: группа грунта IX	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	30	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-005-55-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36В (ПР-20В), длина лезвия коронки или головки бура 40 мм: группа грунта Х	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	39,5	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-005-56-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36В (ПР-20В), длина лезвия коронки или головки бура 40 мм: группа грунта ХІ	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	53	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-005-57-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36В (ПР-20В), длина лезвия коронки или головки бура 43 мм: группа грунта IV	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	8,9	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-005-58-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36В (ПР-20В), длина лезвия коронки или головки бура 43 мм: группа грунта V	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	11,5	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-005-59-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36В (ПР-20В), длина лезвия коронки или головки бура 43 мм: группа грунта VI	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	14,5	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-005-60-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36В (ПР-20В), длина лезвия коронки или головки бура 43 мм: группа грунта VII	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	19	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-005-61-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36В (ПР-20В), длина лезвия коронки или головки бура 43 мм: группа грунта VIII	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	25	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-005-62-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36В (ПР-20В), длина лезвия коронки или головки бура 43 мм: группа грунта IX	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	33	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-005-63-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36В (ПР-20В), длина лезвия коронки или головки бура 43 мм: группа грунта Х	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	43,5	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-005-64-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36В (ПР-20В), длина лезвия коронки или головки бура 43 мм: группа грунта ХІ	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	59	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-04-01-006 Бурение шпуров пневматическими перфораторами марки ПП-36 (ПР-20) глубиной до 0,5 м								
Н-04-01-006-01-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36 (ПР-20), длина лезвия коронки или головки бура 28 мм: группа грунта IV	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	6,2	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-006-02-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36 (ПР-20), длина лезвия коронки или головки бура 28 мм: группа грунта V	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	7,6	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-006-03-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36 (ПР-20), длина лезвия коронки или головки бура 28 мм: группа грунта VI	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	9,2	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-006-04-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36 (ПР-20), длина лезвия коронки или головки бура 28 мм: группа грунта VII	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	11,5	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-006-05-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36 (ПР-20), длина лезвия коронки или головки бура 28 мм: группа грунта VIII	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	14	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-006-06-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36 (ПР-20), длина лезвия коронки или головки бура 28 мм: группа грунта IX	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	17,5	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-006-07-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36 (ПР-20), длина лезвия коронки или головки бура 28 мм: группа грунта Х	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	22,5	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-006-08-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36 (ПР-20), длина лезвия коронки или головки бура 28 мм: группа грунта ХІ	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	29,5	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-006-09-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36 (ПР-20), длина лезвия коронки или головки бура 30 мм: группа грунта IV	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	6,7	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-006-10-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36 (ПР-20), длина лезвия коронки или головки бура 30 мм: группа грунта V	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	8,1	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-006-11-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36 (ПР-20), длина лезвия коронки или головки бура 30 мм: группа грунта VI	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	9,9	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-006-12-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36 (ПР-20), длина лезвия коронки или головки бура 30 мм: группа грунта VII	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	12	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-006-13-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36 (ПР-20), длина лезвия коронки или головки бура 30 мм: группа грунта VIII	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	15,5	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-006-14-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36 (ПР-20), длина лезвия коронки или головки бура 30 мм: группа грунта IX	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	19,5	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-006-15-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36 (ПР-20), длина лезвия коронки или головки бура 30 мм: группа грунта Х	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	24,5	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-006-16-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36 (ПР-20), длина лезвия коронки или головки бура 30 мм: группа грунта ХІ	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	32,5	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-006-17-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36 (ПР-20), длина лезвия коронки или головки бура 32 мм: группа грунта IV	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	7,3	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-006-18-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36 (ПР-20), длина лезвия коронки или головки бура 32 мм: группа грунта V	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	8,6	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-006-19-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36 (ПР-20), длина лезвия коронки или головки бура 32 мм: группа грунта VI	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	10,5	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-006-20-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36 (ПР-20), длина лезвия коронки или головки бура 32 мм: группа грунта VII	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	13	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-006-21-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36 (ПР-20), длина лезвия коронки или головки бура 32 мм: группа грунта VIII	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	17	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-006-22-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36 (ПР-20), длина лезвия коронки или головки бура 32 мм: группа грунта IX	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	21	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-006-23-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36 (ПР-20), длина лезвия коронки или головки бура 32 мм: группа грунта Х	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	27	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-006-24-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36 (ПР-20), длина лезвия коронки или головки бура 32 мм: группа грунта ХІ	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	35,5	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-006-25-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36 (ПР-20), длина лезвия коронки или головки бура 34 мм: группа грунта IV	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	7,5	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-006-26-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36 (ПР-20), длина лезвия коронки или головки бура 34 мм: группа грунта V	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	9	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-006-27-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36 (ПР-20), длина лезвия коронки или головки бура 34 мм: группа грунта VI	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	11	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-006-28-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36 (ПР-20), длина лезвия коронки или головки бура 34 мм: группа грунта VII	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	14	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-006-29-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36 (ПР-20), длина лезвия коронки или головки бура 34 мм: группа грунта VIII	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	17,5	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-006-30-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36 (ПР-20), длина лезвия коронки или головки бура 34 мм: группа грунта IX	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	22	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-006-31-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36 (ПР-20), длина лезвия коронки или головки бура 34 мм: группа грунта Х	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	28,5	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-006-32-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36 (ПР-20), длина лезвия коронки или головки бура 34 мм: группа грунта ХІ	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	37,5	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-006-33-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36 (ПР-20), длина лезвия коронки или головки бура 36 мм: группа грунта IV	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	7,8	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-006-34-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36 (ПР-20), длина лезвия коронки или головки бура 36 мм: группа грунта V	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	9,4	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-006-35-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36 (ПР-20), длина лезвия коронки или головки бура 36 мм: группа грунта VI	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	11,5	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-006-36-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36 (ПР-20), длина лезвия коронки или головки бура 36 мм: группа грунта VII	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	14,5	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-006-37-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36 (ПР-20), длина лезвия коронки или головки бура 36 мм: группа грунта VIII	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	18,5	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-006-38-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36 (ПР-20), длина лезвия коронки или головки бура 36 мм: группа грунта IX	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	23,5	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-006-39-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36 (ПР-20), длина лезвия коронки или головки бура 36 мм: группа грунта Х	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	30	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-006-40-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36 (ПР-20), длина лезвия коронки или головки бура 36 мм: группа грунта ХІ	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	39,5	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-006-41-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36 (ПР-20), длина лезвия коронки или головки бура 38 мм: группа грунта IV	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	8,1	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-006-42-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36 (ПР-20), длина лезвия коронки или головки бура 38 мм: группа грунта V	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	9,8	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-006-43-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36 (ПР-20), длина лезвия коронки или головки бура 38 мм: группа грунта VI	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	12	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-006-44-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36 (ПР-20), длина лезвия коронки или головки бура 38 мм: группа грунта VII	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	15,5	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-006-45-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36 (ПР-20), длина лезвия коронки или головки бура 38 мм: группа грунта VIII	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	19,5	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-006-46-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36 (ПР-20), длина лезвия коронки или головки бура 38 мм: группа грунта IX	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	24,5	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-006-47-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36 (ПР-20), длина лезвия коронки или головки бура 38 мм: группа грунта Х	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	31,5	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-006-48-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36 (ПР-20), длина лезвия коронки или головки бура 38 мм: группа грунта ХІ	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	41	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-006-49-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36 (ПР-20), длина лезвия коронки или головки бура 40 мм: группа грунта IV	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	8,4	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-006-50-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36 (ПР-20), длина лезвия коронки или головки бура 40 мм: группа грунта V	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	10,5	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-006-51-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36 (ПР-20), длина лезвия коронки или головки бура 40 мм: группа грунта VI	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	12,5	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-006-52-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36 (ПР-20), длина лезвия коронки или головки бура 40 мм: группа грунта VII	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	16	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-006-53-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36 (ПР-20), длина лезвия коронки или головки бура 40 мм: группа грунта VIII	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	20,5	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-006-54-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36 (ПР-20), длина лезвия коронки или головки бура 40 мм: группа грунта IX	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	26	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-006-55-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36 (ПР-20), длина лезвия коронки или головки бура 40 мм: группа грунта Х	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	33	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-006-56-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36 (ПР-20), длина лезвия коронки или головки бура 40 мм: группа грунта ХІ	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	43	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-006-57-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36 (ПР-20), длина лезвия коронки или головки бура 43 мм: группа грунта IV	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	9,7	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-006-58-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36 (ПР-20), длина лезвия коронки или головки бура 43 мм: группа грунта V	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	12	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-006-59-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36 (ПР-20), длина лезвия коронки или головки бура 43 мм: группа грунта VI	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	15	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-006-60-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36 (ПР-20), длина лезвия коронки или головки бура 43 мм: группа грунта VII	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	19	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-006-61-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36 (ПР-20), длина лезвия коронки или головки бура 43 мм: группа грунта VIII	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	24	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-006-62-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36 (ПР-20), длина лезвия коронки или головки бура 43 мм: группа грунта IX	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	30	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-006-63-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36 (ПР-20), длина лезвия коронки или головки бура 43 мм: группа грунта Х	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	39	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-006-64-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36 (ПР-20), длина лезвия коронки или головки бура 43 мм: группа грунта ХІ	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	51	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-04-01-007 Бурение шпуров пневматическими перфораторами марки ПП-54 (ПР-22) глубиной до 0,5 м								
Н-04-01-007-01-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-54 (ПР-22), длина лезвия коронки или головки бура 28 мм: группа грунта IV	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	5,1	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-007-02-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-54 (ПР-22), длина лезвия коронки или головки бура 28 мм: группа грунта V	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	5,9	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-007-03-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-54 (ПР-22), длина лезвия коронки или головки бура 28 мм: группа грунта VI	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	7,3	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-007-04-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-54 (ПР-22), длина лезвия коронки или головки бура 28 мм: группа грунта VII	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	9,3	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-007-05-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-54 (ПР-22), длина лезвия коронки или головки бура 28 мм: группа грунта VIII	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	12	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-007-06-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-54 (ПР-22), длина лезвия коронки или головки бура 28 мм: группа грунта IX	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	15,5	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-007-07-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-54 (ПР-22), длина лезвия коронки или головки бура 28 мм: группа грунта Х	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	20,5	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-007-08-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-54 (ПР-22), длина лезвия коронки или головки бура 28 мм: группа грунта ХІ	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	28,5	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-007-09-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-54 (ПР-22), длина лезвия коронки или головки бура 30 мм: группа грунта IV	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	5,6	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-007-10-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-54 (ПР-22), длина лезвия коронки или головки бура 30 мм: группа грунта V	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	6,6	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-007-11-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-54 (ПР-22), длина лезвия коронки или головки бура 30 мм: группа грунта VI	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	8,2	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-007-12-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-54 (ПР-22), длина лезвия коронки или головки бура 30 мм: группа грунта VII	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	10,5	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-007-13-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-54 (ПР-22), длина лезвия коронки или головки бура 30 мм: группа грунта VIII	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	14	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-007-14-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-54 (ПР-22), длина лезвия коронки или головки бура 30 мм: группа грунта IX	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	17,5	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-007-15-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-54 (ПР-22), длина лезвия коронки или головки бура 30 мм: группа грунта Х	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	23,5	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-007-16-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-54 (ПР-22), длина лезвия коронки или головки бура 30 мм: группа грунта ХІ	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	32	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-007-17-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-54 (ПР-22), длина лезвия коронки или головки бура 32 мм: группа грунта IV	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	6,1	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-007-18-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-54 (ПР-22), длина лезвия коронки или головки бура 32 мм: группа грунта V	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	7,3	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-007-19-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-54 (ПР-22), длина лезвия коронки или головки бура 32 мм: группа грунта VI	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	9,1	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-007-20-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-54 (ПР-22), длина лезвия коронки или головки бура 32 мм: группа грунта VII	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	12	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-007-21-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-54 (ПР-22), длина лезвия коронки или головки бура 32 мм: группа грунта VIII	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	15,5	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-007-22-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-54 (ПР-22), длина лезвия коронки или головки бура 32 мм: группа грунта IX	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	20	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-007-23-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-54 (ПР-22), длина лезвия коронки или головки бура 32 мм: группа грунта Х	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	26,5	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-007-24-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-54 (ПР-22), длина лезвия коронки или головки бура 32 мм: группа грунта ХІ	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	36	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-007-25-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-54 (ПР-22), длина лезвия коронки или головки бура 34 мм: группа грунта IV	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	6,6	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-007-26-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-54 (ПР-22), длина лезвия коронки или головки бура 34 мм: группа грунта V	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	8	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-007-27-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-54 (ПР-22), длина лезвия коронки или головки бура 34 мм: группа грунта VI	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	10	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-007-28-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-54 (ПР-22), длина лезвия коронки или головки бура 34 мм: группа грунта VII	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	13	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-007-29-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-54 (ПР-22), длина лезвия коронки или головки бура 34 мм: группа грунта VIII	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	17	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-007-30-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-54 (ПР-22), длина лезвия коронки или головки бура 34 мм: группа грунта IX	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	22,5	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-007-31-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-54 (ПР-22), длина лезвия коронки или головки бура 34 мм: группа грунта Х	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	29,5	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-007-32-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-54 (ПР-22), длина лезвия коронки или головки бура 34 мм: группа грунта ХІ	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	40	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-007-33-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-54 (ПР-22), длина лезвия коронки или головки бура 36 мм: группа грунта IV	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	7,1	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-007-34-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-54 (ПР-22), длина лезвия коронки или головки бура 36 мм: группа грунта V	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	8,8	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-007-35-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-54 (ПР-22), длина лезвия коронки или головки бура 36 мм: группа грунта VI	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	11	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-007-36-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-54 (ПР-22), длина лезвия коронки или головки бура 36 мм: группа грунта VII	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	14,5	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-007-37-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-54 (ПР-22), длина лезвия коронки или головки бура 36 мм: группа грунта VIII	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	19	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-007-38-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-54 (ПР-22), длина лезвия коронки или головки бура 36 мм: группа грунта IX	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	25	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-007-39-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-54 (ПР-22), длина лезвия коронки или головки бура 36 мм: группа грунта Х	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	33	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-007-40-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-54 (ПР-22), длина лезвия коронки или головки бура 36 мм: группа грунта ХІ	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	44,5	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-007-41-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-54 (ПР-22), длина лезвия коронки или головки бура 38 мм: группа грунта IV	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	7,6	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-007-42-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-54 (ПР-22), длина лезвия коронки или головки бура 38 мм: группа грунта V	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	9,6	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-007-43-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-54 (ПР-22), длина лезвия коронки или головки бура 38 мм: группа грунта VI	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	12	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-007-44-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-54 (ПР-22), длина лезвия коронки или головки бура 38 мм: группа грунта VII	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	16	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-007-45-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-54 (ПР-22), длина лезвия коронки или головки бура 38 мм: группа грунта VIII	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	20,5	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-007-46-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-54 (ПР-22), длина лезвия коронки или головки бура 38 мм: группа грунта IX	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	27,5	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-007-47-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-54 (ПР-22), длина лезвия коронки или головки бура 38 мм: группа грунта Х	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	36	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-007-48-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-54 (ПР-22), длина лезвия коронки или головки бура 38 мм: группа грунта ХІ	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	48,5	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-007-49-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-54 (ПР-22), длина лезвия коронки или головки бура 40 мм: группа грунта IV	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	8,2	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-007-50-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-54 (ПР-22), длина лезвия коронки или головки бура 40 мм: группа грунта V	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	10,5	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-007-51-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-54 (ПР-22), длина лезвия коронки или головки бура 40 мм: группа грунта VI	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	13	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-007-52-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-54 (ПР-22), длина лезвия коронки или головки бура 40 мм: группа грунта VII	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	17,5	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-007-53-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-54 (ПР-22), длина лезвия коронки или головки бура 40 мм: группа грунта VIII	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	22,5	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-007-54-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-54 (ПР-22), длина лезвия коронки или головки бура 40 мм: группа грунта IX	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	30	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-007-55-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-54 (ПР-22), длина лезвия коронки или головки бура 40 мм: группа грунта Х	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	39,5	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-007-56-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-54 (ПР-22), длина лезвия коронки или головки бура 40 мм: группа грунта ХІ	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	53	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-007-57-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-54 (ПР-22), длина лезвия коронки или головки бура 43 мм: группа грунта IV	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	8,9	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-007-58-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-54 (ПР-22), длина лезвия коронки или головки бура 43 мм: группа грунта V	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	11	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-007-59-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-54 (ПР-22), длина лезвия коронки или головки бура 43 мм: группа грунта VI	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	14,5	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-007-60-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-54 (ПР-22), длина лезвия коронки или головки бура 43 мм: группа грунта VII	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	19	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-007-61-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-54 (ПР-22), длина лезвия коронки или головки бура 43 мм: группа грунта VIII	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	24,5	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-007-62-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-54 (ПР-22), длина лезвия коронки или головки бура 43 мм: группа грунта IX	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	32,5	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-007-63-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-54 (ПР-22), длина лезвия коронки или головки бура 43 мм: группа грунта Х	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	43	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-007-64-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-54 (ПР-22), длина лезвия коронки или головки бура 43 мм: группа грунта ХІ	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	58	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-04-01-008 Бурение шпуров пневматическими перфораторами марки ПП-63 (ПР-30) глубиной до 0,5 м								
Н-04-01-008-01-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-63 (ПР-30), длина лезвия коронки или головки бура 28 мм: группа грунта IV	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	4,7	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-008-02-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-63 (ПР-30), длина лезвия коронки или головки бура 28 мм: группа грунта V	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	5,3	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-008-03-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-63 (ПР-30), длина лезвия коронки или головки бура 28 мм: группа грунта VI	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	6,5	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-008-04-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-63 (ПР-30), длина лезвия коронки или головки бура 28 мм: группа грунта VII	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	8,3	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-008-05-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-63 (ПР-30), длина лезвия коронки или головки бура 28 мм: группа грунта VIII	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	11	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-008-06-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-63 (ПР-30), длина лезвия коронки или головки бура 28 мм: группа грунта IX	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	13,5	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-008-07-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-63 (ПР-30), длина лезвия коронки или головки бура 28 мм: группа грунта Х	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	18	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-008-08-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-63 (ПР-30), длина лезвия коронки или головки бура 28 мм: группа грунта ХІ	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	25,5	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-008-09-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-63 (ПР-30), длина лезвия коронки или головки бура 30 мм: группа грунта IV	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	5,2	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-008-10-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-63 (ПР-30), длина лезвия коронки или головки бура 30 мм: группа грунта V	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	6	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-008-11-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-63 (ПР-30), длина лезвия коронки или головки бура 30 мм: группа грунта VI	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	7,4	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-008-12-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-63 (ПР-30), длина лезвия коронки или головки бура 30 мм: группа грунта VII	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	9,6	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-008-13-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-63 (ПР-30), длина лезвия коронки или головки бура 30 мм: группа грунта VIII	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	12,5	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-008-14-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-63 (ПР-30), длина лезвия коронки или головки бура 30 мм: группа грунта IX	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	16	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-008-15-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-63 (ПР-30), длина лезвия коронки или головки бура 30 мм: группа грунта Х	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	21	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-008-16-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-63 (ПР-30), длина лезвия коронки или головки бура 30 мм: группа грунта ХІ	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	30	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-008-17-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-63 (ПР-30), длина лезвия коронки или головки бура 32 мм: группа грунта IV	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	5,7	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-008-18-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-63 (ПР-30), длина лезвия коронки или головки бура 32 мм: группа грунта V	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	6,7	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-008-19-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-63 (ПР-30), длина лезвия коронки или головки бура 32 мм: группа грунта VI	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	8,3	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-008-20-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-63 (ПР-30), длина лезвия коронки или головки бура 32 мм: группа грунта VII	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	11	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-008-21-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-63 (ПР-30), длина лезвия коронки или головки бура 32 мм: группа грунта VIII	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	14	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-008-22-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-63 (ПР-30), длина лезвия коронки или головки бура 32 мм: группа грунта IX	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	18,5	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-008-23-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-63 (ПР-30), длина лезвия коронки или головки бура 32 мм: группа грунта Х	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	24,5	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-008-24-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-63 (ПР-30), длина лезвия коронки или головки бура 32 мм: группа грунта ХІ	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	34	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-008-25-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-63 (ПР-30), длина лезвия коронки или головки бура 34 мм: группа грунта IV	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	6,3	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-008-26-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-63 (ПР-30), длина лезвия коронки или головки бура 34 мм: группа грунта V	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	7,4	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-008-27-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-63 (ПР-30), длина лезвия коронки или головки бура 34 мм: группа грунта VI	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	9,3	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-008-28-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-63 (ПР-30), длина лезвия коронки или головки бура 34 мм: группа грунта VII	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	12	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-008-29-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-63 (ПР-30), длина лезвия коронки или головки бура 34 мм: группа грунта VIII	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	16	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-008-30-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-63 (ПР-30), длина лезвия коронки или головки бура 34 мм: группа грунта IX	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	21	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-008-31-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-63 (ПР-30), длина лезвия коронки или головки бура 34 мм: группа грунта Х	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	27,5	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-008-32-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-63 (ПР-30), длина лезвия коронки или головки бура 34 мм: группа грунта ХІ	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	38,5	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-008-33-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-63 (ПР-30), длина лезвия коронки или головки бура 36 мм: группа грунта IV	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	6,9	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-008-34-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-63 (ПР-30), длина лезвия коронки или головки бура 36 мм: группа грунта V	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	8,2	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-008-35-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-63 (ПР-30), длина лезвия коронки или головки бура 36 мм: группа грунта VI	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	10,5	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-008-36-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-63 (ПР-30), длина лезвия коронки или головки бура 36 мм: группа грунта VII	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	13,5	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-008-37-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-63 (ПР-30), длина лезвия коронки или головки бура 36 мм: группа грунта VIII	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	17,5	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-008-38-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-63 (ПР-30), длина лезвия коронки или головки бура 36 мм: группа грунта IX	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	23,5	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-008-39-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-63 (ПР-30), длина лезвия коронки или головки бура 36 мм: группа грунта Х	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	31	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-008-40-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-63 (ПР-30), длина лезвия коронки или головки бура 36 мм: группа грунта ХІ	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	42,5	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-008-41-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-63 (ПР-30), длина лезвия коронки или головки бура 38 мм: группа грунта IV	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	7,5	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-008-42-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-63 (ПР-30), длина лезвия коронки или головки бура 38 мм: группа грунта V	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	9	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-008-43-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-63 (ПР-30), длина лезвия коронки или головки бура 38 мм: группа грунта VI	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	11,5	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-008-44-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-63 (ПР-30), длина лезвия коронки или головки бура 38 мм: группа грунта VII	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	15	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-008-45-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-63 (ПР-30), длина лезвия коронки или головки бура 38 мм: группа грунта VIII	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	19,5	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-008-46-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-63 (ПР-30), длина лезвия коронки или головки бура 38 мм: группа грунта IX	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	26	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-008-47-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-63 (ПР-30), длина лезвия коронки или головки бура 38 мм: группа грунта Х	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	34	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-008-48-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-63 (ПР-30), длина лезвия коронки или головки бура 38 мм: группа грунта ХІ	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	47	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-008-49-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-63 (ПР-30), длина лезвия коронки или головки бура 40 мм: группа грунта IV	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	8,1	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-008-50-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-63 (ПР-30), длина лезвия коронки или головки бура 40 мм: группа грунта V	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	9,8	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-008-51-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-63 (ПР-30), длина лезвия коронки или головки бура 40 мм: группа грунта VI	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	12,5	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-008-52-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-63 (ПР-30), длина лезвия коронки или головки бура 40 мм: группа грунта VII	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	16,5	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-008-53-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-63 (ПР-30), длина лезвия коронки или головки бура 40 мм: группа грунта VIII	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	21,5	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-008-54-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-63 (ПР-30), длина лезвия коронки или головки бура 40 мм: группа грунта IX	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	28,5	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-008-55-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-63 (ПР-30), длина лезвия коронки или головки бура 40 мм: группа грунта Х	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	37,5	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-008-56-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-63 (ПР-30), длина лезвия коронки или головки бура 40 мм: группа грунта ХІ	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	51	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-008-57-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-63 (ПР-30), длина лезвия коронки или головки бура 43 мм: группа грунта IV	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	8,5	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-008-58-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-63 (ПР-30), длина лезвия коронки или головки бура 43 мм: группа грунта V	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	10,5	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-008-59-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-63 (ПР-30), длина лезвия коронки или головки бура 43 мм: группа грунта VI	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	13,5	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-008-60-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-63 (ПР-30), длина лезвия коронки или головки бура 43 мм: группа грунта VII	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	18	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-008-61-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-63 (ПР-30), длина лезвия коронки или головки бура 43 мм: группа грунта VIII	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	23,5	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-008-62-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-63 (ПР-30), длина лезвия коронки или головки бура 43 мм: группа грунта IX	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	31	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-008-63-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-63 (ПР-30), длина лезвия коронки или головки бура 43 мм: группа грунта Х	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	41	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-008-64-01	Бурение шпуров глубиной до 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-63 (ПР-30), длина лезвия коронки или головки бура 43 мм: группа грунта ХІ	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	56	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-04-01-009 Бурение шпуров пневматическими перфораторами ПП-36В (ПР-20В), ПП-63 (ПР-30) глубиной свыше 0,5 м								
Н-04-01-009-01-01	Бурение шпуров глубиной свыше 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36В (ПР-20В): группа грунта IV	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	11,5	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-009-02-01	Бурение шпуров глубиной свыше 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36В (ПР-20В): группа грунта V	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	13,5	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-009-03-01	Бурение шпуров глубиной свыше 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36В (ПР-20В): группа грунта VI	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	16	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-009-04-01	Бурение шпуров глубиной свыше 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36В (ПР-20В): группа грунта VII	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	19	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-009-05-01	Бурение шпуров глубиной свыше 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36В (ПР-20В): группа грунта VIII	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	25	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-009-06-01	Бурение шпуров глубиной свыше 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36В (ПР-20В): группа грунта IX	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	31	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-009-07-01	Бурение шпуров глубиной свыше 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36В (ПР-20В): группа грунта Х	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	39,5	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-009-08-01	Бурение шпуров глубиной свыше 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-36В (ПР-20В): группа грунта ХІ	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	52	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-009-09-01	Бурение шпуров глубиной свыше 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-63 (ПР-30): группа грунта IV	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	11	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-009-10-01	Бурение шпуров глубиной свыше 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-63 (ПР-30): группа грунта V	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	13	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-009-11-01	Бурение шпуров глубиной свыше 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-63 (ПР-30): группа грунта VI	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	16,5	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-009-12-01	Бурение шпуров глубиной свыше 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-63 (ПР-30): группа грунта VII	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	19	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-009-13-01	Бурение шпуров глубиной свыше 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-63 (ПР-30): группа грунта VIII	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	24	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-009-14-01	Бурение шпуров глубиной свыше 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-63 (ПР-30): группа грунта IX	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	30	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-01-009-15-01	Бурение шпуров глубиной свыше 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-63 (ПР-30): группа грунта Х	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	38,5	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-01-009-16-01	Бурение шпуров глубиной свыше 0,5 м пневматическими перфораторами, марка перфоратора ПП-63 (ПР-30): группа грунта ХІ	100 м шпура	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава и опробование перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Смена буровых штанг комплекта и замена затупленных коронок. 4. Продувка шпуров при окончании бурения. 5. Переход от шпура к шпуру и из забоя в забой с переноской перфоратора и пневморукава. 6. Смазка перфоратора. 7. Отсоединение перфоратора.	52	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-04-02 Взрывание зарядов в скважинах, шпурах и подготовительных выработках								
Таблица Н-04-02-001 Подготовка взрывчатых веществ и средств инициирования								
Н-04-02-001-01-01	Размельчение аммонита: для шпуровых зарядов	100 кг	1. Подготовка и размельчение ВВ в разминальном ящике или непосредственно в мешках на месте работ. 2. Затаривание размельченных ВВ. 3. Относки ВВ на расстояние до 10 м.	1,4	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1
Н-04-02-001-02-01	Размельчение аммонита: для скважинных (при диаметре скважин 100-150 мм) и наружных зарядов	100 кг	1. Подготовка и размельчение ВВ в разминальном ящике или непосредственно в мешках на месте работ. 2. Затаривание размельченных ВВ. 3. Относки ВВ на расстояние до 10 м.	0,22	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1
Н-04-02-001-03-01	Размельчение аммонита: для скважинных (при диаметре скважин 200 мм) и малокамерных зарядов в рукавах	100 кг	1. Подготовка и размельчение ВВ в разминальном ящике или непосредственно в мешках на месте работ. 2. Затаривание размельченных ВВ. 3. Относки ВВ на расстояние до 10 м.	0,11	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1
Н-04-02-001-04-01	Размельчение аммонита: для камерных зарядов при вертикальных выработках	100 кг	1. Подготовка и размельчение ВВ в разминальном ящике или непосредственно в мешках на месте работ. 2. Затаривание размельченных ВВ. 3. Относки ВВ на расстояние до 10 м.	0,09	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1
Н-04-02-001-05-01	Изготовление патронов: для сухих выработок (с гильзами в два слоя)	100 патронов	1. Изготовление патронов с заготовкой гильз. 2. Гидроизоляция патронов (для мокрых выработок) полиэтиленом.	1,65	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-02-001-06-01	Изготовление патронов: для мокрых выработок (с гидроизоляцией патронов полиэтиленом массой до 0,2 кг)	100 патронов	1. Изготовление патронов с заготовкой гильз. 2. Гидроизоляция патронов (для мокрых выработок) полиэтиленом.	4	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1
Н-04-02-001-07-01	Изготовление патронов: для сухих выработок (без гидроизоляции патронов полиэтиленом масой до 0,5 кг)	100 патронов	1. Изготовление патронов с заготовкой гильз. 2. Гидроизоляция патронов (для мокрых выработок) полиэтиленом.	2,1	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1
Н-04-02-001-08-01	Изготовление патронов: для мокрых выработок (с гидроизоляцией патронов полиэтиленом массой до 0,5 кг)	100 патронов	1. Изготовление патронов с заготовкой гильз. 2. Гидроизоляция патронов (для мокрых выработок) полиэтиленом.	4,5	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1
Н-04-02-001-09-01	Изготовление патронов: для сухих выработок (без гидроизоляции патронов полиэтиленом массой до 3 кг)	100 патронов	1. Изготовление патронов с заготовкой гильз. 2. Гидроизоляция патронов (для мокрых выработок) полиэтиленом.	3,2	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1
Н-04-02-001-10-01	Изготовление патронов: для мокрых выработок (с гидроизоляцией патронов полиэтиленом массой 3 кг)	100 патронов	1. Изготовление патронов с заготовкой гильз. 2. Гидроизоляция патронов (для мокрых выработок) полиэтиленом.	5,4	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1
Н-04-02-001-11-01	Изготовление патронов: для сухих выработок (без гидроизоляции патронов полиэтиленом массой до 5 кг)	100 патронов	1. Изготовление патронов с заготовкой гильз. 2. Гидроизоляция патронов (для мокрых выработок) полиэтиленом.	4,3	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-02-001-12-01	Изготовление патронов: для мокрых выработок (с гидроизоляцией патронов полиэтиленом массой 5 кг)	100 патронов	1. Изготовление патронов с заготовкой гильз. 2. Гидроизоляция патронов (для мокрых выработок) полиэтиленом.	7,2	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1
Н-04-02-001-13-01	Изготовление патронов: для сухих выработок (без гидроизоляции патронов полиэтиленом массой 10 кг)	100 патронов	1. Изготовление патронов с заготовкой гильз. 2. Гидроизоляция патронов (для мокрых выработок) полиэтиленом.	12	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1
Н-04-02-001-14-01	Изготовление патронов: для мокрых выработок (с гидроизоляцией патронов полиэтиленом массой до 10 кг)	100 патронов	1. Изготовление патронов с заготовкой гильз. 2. Гидроизоляция патронов (для мокрых выработок) полиэтиленом.	16	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1
Н-04-02-001-15-01	Изготовление патронов: для сухих выработок (без гидроизоляции патронов полиэтиленом массой до 15 кг)	100 патронов	1. Изготовление патронов с заготовкой гильз. 2. Гидроизоляция патронов (для мокрых выработок) полиэтиленом.	19,5	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1
Н-04-02-001-16-01	Изготовление патронов: для мокрых выработок (с гидроизоляцией патронов полиэтиленом массой до 15 кг)	100 патронов	1. Изготовление патронов с заготовкой гильз. 2. Гидроизоляция патронов (для мокрых выработок) полиэтиленом.	26	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1
Н-04-02-001-17-01	Подбор электродетонаторов по сопротивлению	100 шт.	-	1,9	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1
Н-04-02-001-18-01	Проверка электродетонаторов на проводимость тока	100 шт.	-	0,97	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-02-001-19-01	Наращивание электродетонаторов с изоляцией сrostков, длина концевых проводов: до 3 м	100 шт.	-	3,5	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1
Н-04-02-001-20-01	Наращивание электродетонаторов с изоляцией сrostков, длина концевых проводов: до 5 м	100 шт.	-	4,4	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1
Н-04-02-001-21-01	Наращивание электродетонаторов с изоляцией сrostков, длина концевых проводов: до 7 м	100 шт.	-	5,3	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1
Н-04-02-001-22-01	Заготовка зажигательных трубок при длине отрезков огнепроводного шнура: до 1 м	100 шт.	-	1,1	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1
Н-04-02-001-23-01	Заготовка зажигательных трубок при длине отрезков огнепроводного шнура: до 3 м	100 шт.	-	1,3	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1
Н-04-02-001-24-01	Заготовка зажигательных трубок при длине отрезков огнепроводного шнура: св. 3 м	100 шт.	-	1,6	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1
Н-04-02-001-25-01	Погрузка ВВ на автомашину в мешках массой 42 кг с укладкой и укрытием брезентом и подноской на расстояние до 5 м	1 т	-	0,51	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1
Н-04-02-001-26-01	Разгрузка ВВ с автомашины с переноской на расстояние до 5 м с укладкой на стеллажи или в штабель	1 т	-	0,4	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1
Н-04-02-001-27-01	Переноска ВВ, СИ и приборов для взрывания от склада до места работ на первые 200 м	1 переход	-	0,07	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-02-001-28-01	Добавлять на каждые 100 м сверх 200 м при переноске ВВ, СИ и приборов для взрывания от склада до места работ	1 переход	-	0,03	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1
Н-04-02-001-29-01	Добавлять к Н-04-02-001-25, Н-04-02-001-26 при переноске ВВ на расстояние, превышающее 5 м на каждые 10 м	1 т	-	0,32	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1
Таблица Н-04-02-002 Взрывание зарядов в скважинах								
Н-04-02-002-01-01	Заряжание скважин, пробуренных в скальных грунтах, вид ВВ - патронированное, диаметр скважины 110-200 мм, масса патрона до 5 кг: глубина скважины до 6 м	100 кг заряда	1. Промер скважин до заряжания и замер длины заряда. 2. Засыпка порошкообразного ВВ или опускание патронов. 3. Опускание боевиков. 4. Сбор и сжигание мешков.	0,86	-	2-108-05	Взрывник 5 разр.	1
Н-04-02-002-02-01	Заряжание скважин, пробуренных в скальных грунтах, вид ВВ - патронированное, диаметр скважины 110-200 мм, масса патрона до 5 кг: глубина скважины до 12 м	100 кг заряда	1. Промер скважин до заряжания и замер длины заряда. 2. Засыпка порошкообразного ВВ или опускание патронов. 3. Опускание боевиков. 4. Сбор и сжигание мешков.	1,15	-	2-108-05	Взрывник 5 разр.	1
Н-04-02-002-03-01	Заряжание скважин, пробуренных в скальных грунтах, вид ВВ - патронированное, диаметр скважины 110-200 мм, масса патрона до 5 кг: глубина скважины св. 12 м	100 кг заряда	1. Промер скважин до заряжания и замер длины заряда. 2. Засыпка порошкообразного ВВ или опускание патронов. 3. Опускание боевиков. 4. Сбор и сжигание мешков.	1,35	-	2-108-05	Взрывник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-02-002-04-01	Заряжание скважин, пробуренных в скальных грунтах, вид ВВ - патронированное, диаметр скважины 110-200 мм, масса патрона до 10 кг: глубина скважины до 6 м	100 кг заряда	1. Промер скважин до заряжания и замер длины заряда. 2. Засыпка порошкообразного ВВ или опускание патронов. 3. Опускание боевиков. 4. Сбор и сжигание мешков.	0,65	-	2-108-05	Взрывник 5 разр.	1
Н-04-02-002-05-01	Заряжание скважин, пробуренных в скальных грунтах, вид ВВ - патронированное, диаметр скважины 110-200 мм, масса патрона до 10 кг: глубина скважины до 12 м	100 кг заряда	1. Промер скважин до заряжания и замер длины заряда. 2. Засыпка порошкообразного ВВ или опускание патронов. 3. Опускание боевиков. 4. Сбор и сжигание мешков.	0,86	-	2-108-05	Взрывник 5 разр.	1
Н-04-02-002-06-01	Заряжание скважин, пробуренных в скальных грунтах, вид ВВ - патронированное, диаметр скважины 110-200 мм, масса патрона до 10 кг: глубина скважины св. 12 м	100 кг заряда	1. Промер скважин до заряжания и замер длины заряда. 2. Засыпка порошкообразного ВВ или опускание патронов. 3. Опускание боевиков. 4. Сбор и сжигание мешков.	1	-	2-108-05	Взрывник 5 разр.	1
Н-04-02-002-07-01	Заряжание скважин, пробуренных в скальных грунтах, вид ВВ - патронированное, диаметр скважины 110-200 мм, масса патрона до 15 кг: глубина скважины до 6 м	100 кг заряда	1. Промер скважин до заряжания и замер длины заряда. 2. Засыпка порошкообразного ВВ или опускание патронов. 3. Опускание боевиков. 4. Сбор и сжигание мешков.	0,43	-	2-108-05	Взрывник 5 разр.	1
Н-04-02-002-08-01	Заряжание скважин, пробуренных в скальных грунтах, вид ВВ - патронированное, диаметр скважины 110-200 мм, масса патрона до 15 кг: глубина скважины до 12 м	100 кг заряда	1. Промер скважин до заряжания и замер длины заряда. 2. Засыпка порошкообразного ВВ или опускание патронов. 3. Опускание боевиков. 4. Сбор и сжигание мешков.	0,58	-	2-108-05	Взрывник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-02-002-09-01	Заряжание скважин, пробуренных в скальных грунтах, вид ВВ - патронированное, диаметр скважины 110-200 мм, масса патрона до 15 кг: глубина скважины св. 12 м	100 кг заряда	1. Промер скважин до заряжания и замер длины заряда. 2. Засыпка порошкообразного ВВ или опускание патронов. 3. Опускание боевиков. 4. Сбор и сжигание мешков.	0,68	-	2-108-05	Взрывник 5 разр.	1
Н-04-02-002-10-01	Заряжание скважин, пробуренных в скальных грунтах, вид ВВ - порошкообразное, диаметр скважины 110 мм: глубина скважины до 6 м	100 кг заряда	1. Промер скважин до заряжания и замер длины заряда. 2. Засыпка порошкообразного ВВ или опускание патронов. 3. Опускание боевиков. 4. Сбор и сжигание мешков.	0,6	-	2-108-05	Взрывник 5 разр.	1
Н-04-02-002-11-01	Заряжание скважин, пробуренных в скальных грунтах, вид ВВ - порошкообразное, диаметр скважины 110 мм: глубина скважины до 12 м	100 кг заряда	1. Промер скважин до заряжания и замер длины заряда. 2. Засыпка порошкообразного ВВ или опускание патронов. 3. Опускание боевиков. 4. Сбор и сжигание мешков.	0,48	-	2-108-05	Взрывник 5 разр.	1
Н-04-02-002-12-01	Заряжание скважин, пробуренных в скальных грунтах, вид ВВ - порошкообразное, диаметр скважины 110 мм: глубина скважины св. 12 м	100 кг заряда	1. Промер скважин до заряжания и замер длины заряда. 2. Засыпка порошкообразного ВВ или опускание патронов. 3. Опускание боевиков. 4. Сбор и сжигание мешков.	0,37	-	2-108-05	Взрывник 5 разр.	1
Н-04-02-002-13-01	Заряжание скважин, пробуренных в скальных грунтах, вид ВВ - порошкообразное, диаметр скважины 150 мм: глубина скважины до 6 м	100 кг заряда	1. Промер скважин до заряжания и замер длины заряда. 2. Засыпка порошкообразного ВВ или опускание патронов. 3. Опускание боевиков. 4. Сбор и сжигание мешков.	0,43	-	2-108-05	Взрывник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-02-002-14-01	Заряжание скважин, пробуренных в скальных грунтах, вид ВВ - порошкообразное, диаметр скважины 150 мм: глубина скважины до 12 м	100 кг заряда	1. Промер скважин до заряжания и замер длины заряда. 2. Засыпка порошкообразного ВВ или опускание патронов. 3. Опускание боевиков. 4. Сбор и сжигание мешков.	0,37	-	2-108-05	Взрывник 5 разр.	1
Н-04-02-002-15-01	Заряжание скважин, пробуренных в скальных грунтах, вид ВВ - порошкообразное, диаметр скважины 150 мм: глубина скважины св. 12 м	100 кг заряда	1. Промер скважин до заряжания и замер длины заряда. 2. Засыпка порошкообразного ВВ или опускание патронов. 3. Опускание боевиков. 4. Сбор и сжигание мешков.	0,28	-	2-108-05	Взрывник 5 разр.	1
Н-04-02-002-16-01	Заряжание скважин, пробуренных в скальных грунтах, вид ВВ - порошкообразное, диаметр скважины 200 мм: глубина скважины до 6 м	100 кг заряда	1. Промер скважин до заряжания и замер длины заряда. 2. Засыпка порошкообразного ВВ или опускание патронов. 3. Опускание боевиков. 4. Сбор и сжигание мешков.	0,32	-	2-108-05	Взрывник 5 разр.	1
Н-04-02-002-17-01	Заряжание скважин, пробуренных в скальных грунтах, вид ВВ - порошкообразное, диаметр скважины 200 мм: глубина скважины до 12 м	100 кг заряда	1. Промер скважин до заряжания и замер длины заряда. 2. Засыпка порошкообразного ВВ или опускание патронов. 3. Опускание боевиков. 4. Сбор и сжигание мешков.	0,2	-	2-108-05	Взрывник 5 разр.	1
Н-04-02-002-18-01	Заряжание скважин, пробуренных в скальных грунтах, вид ВВ - порошкообразное, диаметр скважины 200 мм: глубина скважины св. 12 м	100 кг заряда	1. Промер скважин до заряжания и замер длины заряда. 2. Засыпка порошкообразного ВВ или опускание патронов. 3. Опускание боевиков. 4. Сбор и сжигание мешков.	0,14	-	2-108-05	Взрывник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-02-002-19-01	Заряжание скважин, пробуренных в скальных грунтах, вид ВВ - порошкообразное, диаметр скважины 250 мм: глубина скважины св. 12 м	100 кг заряда	1. Промер скважин до заряжания и замер длины заряда. 2. Засыпка порошкообразного ВВ или опускание патронов. 3. Опускание боевиков. 4. Сбор и сжигание мешков.	0,11	-	2-108-05	Взрывник 5 разр.	1
Н-04-02-002-20-01	Заряжание скважин, пробуренных в скальных грунтах, вид ВВ - порошкообразное, диаметр скважины 300 мм: глубина скважины св. 12 м	100 кг заряда	1. Промер скважин до заряжания и замер длины заряда. 2. Засыпка порошкообразного ВВ или опускание патронов. 3. Опускание боевиков. 4. Сбор и сжигание мешков.	0,09	-	2-108-05	Взрывник 5 разр.	1
Н-04-02-002-21-01	Заряжание скважин, пробуренных в скальных грунтах, вид ВВ - порошкообразное, диаметр скважины 350 мм: глубина скважины св. 12 м	100 кг заряда	1. Промер скважин до заряжания и замер длины заряда. 2. Засыпка порошкообразного ВВ или опускание патронов. 3. Опускание боевиков. 4. Сбор и сжигание мешков.	0,08	-	2-108-05	Взрывник 5 разр.	1
Н-04-02-002-22-01	Изготовление патронов-боевиков без гидроизоляции (для сухих выработок)	100 патронов-боевиков	1. Изготовление патронов-боевиков с заготовкой гильз и вводом электродетонаторов или отрезков ДШ. 2. Гидроизоляция патронов (для мокрых выработок) полиэтиленом.	5,7	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1
Н-04-02-002-23-01	Изготовление тротильных пашек без гидроизоляции (для сухих выработок)	100 патронов-боевиков	1. Изготовление патронов-боевиков с заготовкой гильз и вводом электродетонаторов или отрезков ДШ. 2. Гидроизоляция патронов (для мокрых выработок) полиэтиленом.	2,3	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-02-002-24-01	Изготовление патронов-боевиков с гидроизоляцией (для сухих выработок)	100 патронов-боевиков	1. Изготовление патронов-боевиков с заготовкой гильз и вводом электродетонаторов или отрезков ДШ. 2. Гидроизоляция патронов (для мокрых выработок) полиэтиленом.	8,4	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1
Н-04-02-002-25-01	Забойка скважин забоечным материалом, способ забойки ручной, диаметр скважины 110 мм	100 м забойки	-	1,7	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1
Н-04-02-002-26-01	Забойка скважин (скальные грунты) забоечным материалом, способ забойки ручной, диаметр скважины 150 мм	100 м забойки	-	2,1	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1
Н-04-02-002-27-01	Забойка скважин (скальные грунты) забоечным материалом, способ забойки ручной, диаметр скважины 200 мм	100 м забойки	-	3,8	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1
Н-04-02-002-28-01	Забойка скважин (скальные грунты) забоечным материалом, способ забойки ручной, диаметр скважины 230 мм	100 м забойки	-	4,4	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1
Н-04-02-002-29-01	Забойка скважин (скальные грунты) забоечным материалом, способ забойки ручной, диаметр скважины 250 мм	100 м забойки	-	5,2	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1
Н-04-02-002-30-01	Забойка скважин (скальные грунты) забоечным материалом, способ забойки забоечной машиной ЗС-1Б, диаметр скважины 110-200 мм	100 м забойки	-	0,36	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-02-002-31-01	Забойка скважин (скальные грунты) забоечным материалом, способ забойки забоечной машиной ЗС-1Б, диаметр скважины 200-250 мм	100 м забойки	-	0,45	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1
Н-04-02-002-32-01	Монтаж участковой сети с дублированием, способ взрывания электрический, грунты - скальные	100 зарядов	-	4,8	-	2-108-05	Взрывник 5 разр.	1
Н-04-02-002-33-01	Монтаж участковой сети с дублированием, способ взрывания с помощью ДШ, грунты - скальные	100 зарядов	-	4,6	-	2-108-05	Взрывник 5 разр.	1
Н-04-02-002-34-01	Монтаж участковой сети без дублирования, способ взрывания электрический, грунты - скальные	100 зарядов	-	2,9	-	2-108-05	Взрывник 5 разр.	1
Н-04-02-002-35-01	Монтаж участковой сети без дублирования, способ взрывания с помощью ДШ	100 зарядов	-	2,8	-	2-108-05	Взрывник 5 разр.	1
Н-04-02-002-36-01	Взрывание зарядов, способ взрывания электрический, грунты - скальные	1 серия зарядов	1. Проверка сети с устранением неисправностей. 2. Прокладка и уборка магистрального провода. 3. Подключение магистрального провода и взрывание. 4. Проверка результатов взрыва. 5. Подача сигналов.	0,93	-	2-108-05	Взрывник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-02-002-37-01	Взрывание зарядов, способ взрывания с помощью ДШ, грунты - скальные	1 серия зарядов	1. Проверка сети с устранением неисправностей. 2. Прокладка и уборка магистрального провода. 3. Подключение магистрального провода и взрывание. 4. Проверка результатов взрыва. 5. Подача сигналов.	0,8	-	2-108-05	Взрывник 5 разр.	1
Н-04-02-002-38-01	Добавлять на установку пиротехнического реле, грунты - скальные	100 реле	-	2,2	-	2-108-05	Взрывник 5 разр.	1
Н-04-02-002-39-01	Взрывание зарядов про без укрытия в скважинах, пробуренных в мерзлых грунтах, способ взрывания электрический: глубина скважин до 1 м, число зарядов в серии до 20	100 зарядов	1. Наблюдение за установкой и снятием укрытия (при взрывании под укрытием). 2. Открывание, замер и прочистка скважин. 3. Заряжание порошкообразным ВВ. 4. Забойка скважин. 5. Монтаж сети с прокладкой и уборкой магистрального провода. 6. Проверка сети. 7. Взрывание. 8. Осмотр места взрыва. 9. Подача сигналов. 10. Переход от одной серии зарядов к другой.	7,9	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-02-002-40-01	Взрывание зарядов про без укрытия в скважинах, пробуренных в мерзлых грунтах, способ взрывания электрический: глубина скважин до 1 м, число зарядов в серии до 40	100 зарядов	1. Наблюдение за установкой и снятием укрытия (при взрывании под укрытием). 2. Открывание, замер и прочистка скважин. 3. Заряжание порошкообразным ВВ. 4. Забойка скважин. 5. Монтаж сети с прокладкой и уборкой магистрального провода. 6. Проверка сети. 7. Взрывание. 8. Осмотр места взрыва. 9. Подача сигналов. 10. Переход от одной серии зарядов к другой.	5,8	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1
Н-04-02-002-41-01	Взрывание зарядов про без укрытия в скважинах, пробуренных в мерзлых грунтах, способ взрывания электрический: глубина скважин до 1 м, число зарядов в серии до 100	100 зарядов	1. Наблюдение за установкой и снятием укрытия (при взрывании под укрытием). 2. Открывание, замер и прочистка скважин. 3. Заряжание порошкообразным ВВ. 4. Забойка скважин. 5. Монтаж сети с прокладкой и уборкой магистрального провода. 6. Проверка сети. 7. Взрывание. 8. Осмотр места взрыва. 9. Подача сигналов. 10. Переход от одной серии зарядов к другой.	4,6	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-02-002-42-01	Взрывание зарядов про без укрытия в скважинах, пробуренных в мерзлых грунтах, способ взрывания электрический: глубина скважин до 1 м, число зарядов в серии св. 100	100 зарядов	1. Наблюдение за установкой и снятием укрытия (при взрывании под укрытием). 2. Открывание, замер и прочистка скважин. 3. Заряжание порошкообразным ВВ. 4. Забойка скважин. 5. Монтаж сети с прокладкой и уборкой магистрального провода. 6. Проверка сети. 7. Взрывание. 8. Осмотр места взрыва. 9. Подача сигналов. 10. Переход от одной серии зарядов к другой.	4,1	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1
Н-04-02-002-43-01	Взрывание зарядов про без укрытия в скважинах, пробуренных в мерзлых грунтах, способ взрывания электрический: глубина скважин до 2 м, число зарядов в серии до 20	100 зарядов	1. Наблюдение за установкой и снятием укрытия (при взрывании под укрытием). 2. Открывание, замер и прочистка скважин. 3. Заряжание порошкообразным ВВ. 4. Забойка скважин. 5. Монтаж сети с прокладкой и уборкой магистрального провода. 6. Проверка сети. 7. Взрывание. 8. Осмотр места взрыва. 9. Подача сигналов. 10. Переход от одной серии зарядов к другой.	8,8	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-02-002-44-01	Взрывание зарядов про без укрытия в скважинах, пробуренных в мерзлых грунтах, способ взрывания электрический: глубина скважин до 2 м, число зарядов в серии до 40	100 зарядов	1. Наблюдение за установкой и снятием укрытия (при взрывании под укрытием). 2. Открывание, замер и прочистка скважин. 3. Заряжание порошкообразным ВВ. 4. Забойка скважин. 5. Монтаж сети с прокладкой и уборкой магистрального провода. 6. Проверка сети. 7. Взрывание. 8. Осмотр места взрыва. 9. Подача сигналов. 10. Переход от одной серии зарядов к другой.	6,7	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1
Н-04-02-002-45-01	Взрывание зарядов про без укрытия в скважинах, пробуренных в мерзлых грунтах, способ взрывания электрический: глубина скважин до 2 м, число зарядов в серии до 100	100 зарядов	1. Наблюдение за установкой и снятием укрытия (при взрывании под укрытием). 2. Открывание, замер и прочистка скважин. 3. Заряжание порошкообразным ВВ. 4. Забойка скважин. 5. Монтаж сети с прокладкой и уборкой магистрального провода. 6. Проверка сети. 7. Взрывание. 8. Осмотр места взрыва. 9. Подача сигналов. 10. Переход от одной серии зарядов к другой.	5,5	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-02-002-46-01	Взрывание зарядов про без укрытия в скважинах, пробуренных в мерзлых грунтах, способ взрывания электрический: глубина скважин до 2 м, число зарядов в серии св. 100	100 зарядов	1. Наблюдение за установкой и снятием укрытия (при взрывании под укрытием). 2. Открывание, замер и прочистка скважин. 3. Заряжание порошкообразным ВВ. 4. Забойка скважин. 5. Монтаж сети с прокладкой и уборкой магистрального провода. 6. Проверка сети. 7. Взрывание. 8. Осмотр места взрыва. 9. Подача сигналов. 10. Переход от одной серии зарядов к другой.	5	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1
Н-04-02-002-47-01	Взрывание зарядов про без укрытия в скважинах, пробуренных в мерзлых грунтах, способ взрывания детонирующим шнуром: глубина скважин до 1 м, число зарядов в серии до 20	100 зарядов	1. Наблюдение за установкой и снятием укрытия (при взрывании под укрытием). 2. Открывание, замер и прочистка скважин. 3. Заряжание порошкообразным ВВ. 4. Забойка скважин. 5. Монтаж сети с прокладкой и уборкой магистрального провода. 6. Проверка сети. 7. Взрывание. 8. Осмотр места взрыва. 9. Подача сигналов. 10. Переход от одной серии зарядов к другой.	7,8	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-02-002-48-01	Взрывание зарядов про без укрытия в скважинах, пробуренных в мерзлых грунтах, способ взрывания детонирующим шнуром: глубина скважин до 1 м, число зарядов в серии до 40	100 зарядов	1. Наблюдение за установкой и снятием укрытия (при взрывании под укрытием). 2. Открывание, замер и прочистка скважин. 3. Заряжание порошкообразным ВВ. 4. Забойка скважин. 5. Монтаж сети с прокладкой и уборкой магистрального провода. 6. Проверка сети. 7. Взрывание. 8. Осмотр места взрыва. 9. Подача сигналов. 10. Переход от одной серии зарядов к другой.	5,9	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1
Н-04-02-002-49-01	Взрывание зарядов про без укрытия в скважинах, пробуренных в мерзлых грунтах, способ взрывания детонирующим шнуром: глубина скважин до 1 м, число зарядов в серии до 100	100 зарядов	1. Наблюдение за установкой и снятием укрытия (при взрывании под укрытием). 2. Открывание, замер и прочистка скважин. 3. Заряжание порошкообразным ВВ. 4. Забойка скважин. 5. Монтаж сети с прокладкой и уборкой магистрального провода. 6. Проверка сети. 7. Взрывание. 8. Осмотр места взрыва. 9. Подача сигналов. 10. Переход от одной серии зарядов к другой.	4,7	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-02-002-50-01	Взрывание зарядов про без укрытия в скважинах, пробуренных в мерзлых грунтах, способ взрывания детонирующим шнуром: глубина скважин до 1 м, число зарядов в серии св. 100	100 зарядов	1. Наблюдение за установкой и снятием укрытия (при взрывании под укрытием). 2. Открывание, замер и прочистка скважин. 3. Заряжание порошкообразным ВВ. 4. Забойка скважин. 5. Монтаж сети с прокладкой и уборкой магистрального провода. 6. Проверка сети. 7. Взрывание. 8. Осмотр места взрыва. 9. Подача сигналов. 10. Переход от одной серии зарядов к другой.	4,3	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1
Н-04-02-002-51-01	Взрывание зарядов про без укрытия в скважинах, пробуренных в мерзлых грунтах, способ взрывания детонирующим шнуром: глубина скважин до 2 м, число зарядов в серии до 20	100 зарядов	1. Наблюдение за установкой и снятием укрытия (при взрывании под укрытием). 2. Открывание, замер и прочистка скважин. 3. Заряжание порошкообразным ВВ. 4. Забойка скважин. 5. Монтаж сети с прокладкой и уборкой магистрального провода. 6. Проверка сети. 7. Взрывание. 8. Осмотр места взрыва. 9. Подача сигналов. 10. Переход от одной серии зарядов к другой.	8,7	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-02-002-52-01	Взрывание зарядов про без укрытия в скважинах, пробуренных в мерзлых грунтах, способ взрывания детонирующим шнуром: глубина скважин до 2 м, число зарядов в серии до 40	100 зарядов	1. Наблюдение за установкой и снятием укрытия (при взрывании под укрытием). 2. Открывание, замер и прочистка скважин. 3. Заряжание порошкообразным ВВ. 4. Забойка скважин. 5. Монтаж сети с прокладкой и уборкой магистрального провода. 6. Проверка сети. 7. Взрывание. 8. Осмотр места взрыва. 9. Подача сигналов. 10. Переход от одной серии зарядов к другой.	6,7	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1
Н-04-02-002-53-01	Взрывание зарядов про без укрытия в скважинах, пробуренных в мерзлых грунтах, способ взрывания детонирующим шнуром: глубина скважин до 2 м, число зарядов в серии до 100	100 зарядов	1. Наблюдение за установкой и снятием укрытия (при взрывании под укрытием). 2. Открывание, замер и прочистка скважин. 3. Заряжание порошкообразным ВВ. 4. Забойка скважин. 5. Монтаж сети с прокладкой и уборкой магистрального провода. 6. Проверка сети. 7. Взрывание. 8. Осмотр места взрыва. 9. Подача сигналов. 10. Переход от одной серии зарядов к другой.	5,6	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-02-002-54-01	Взрывание зарядов про без укрытия в скважинах, пробуренных в мерзлых грунтах, способ взрывания детонирующим шнуром: глубина скважин до 2 м, число зарядов в серии св. 100	100 зарядов	1. Наблюдение за установкой и снятием укрытия (при взрывании под укрытием). 2. Открывание, замер и прочистка скважин. 3. Заряжание порошкообразным ВВ. 4. Забойка скважин. 5. Монтаж сети с прокладкой и уборкой магистрального провода. 6. Проверка сети. 7. Взрывание. 8. Осмотр места взрыва. 9. Подача сигналов. 10. Переход от одной серии зарядов к другой.	5,1	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1
Н-04-02-002-55-01	Взрывание зарядов про без укрытия в скважинах, пробуренных в мерзлых грунтах, способ взрывания огневой: глубина скважин до 1 м, число зарядов в серии до 10	100 зарядов	1. Наблюдение за установкой и снятием укрытия (при взрывании под укрытием). 2. Открывание, замер и прочистка скважин. 3. Заряжание порошкообразным ВВ. 4. Забойка скважин. 5. Монтаж сети с прокладкой и уборкой магистрального провода. 6. Проверка сети. 7. Взрывание. 8. Осмотр места взрыва. 9. Подача сигналов. 10. Переход от одной серии зарядов к другой.	11	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-02-002-56-01	Взрывание зарядов про без укрытия в скважинах, пробуренных в мерзлых грунтах, способ взрывания огневой: глубина скважин до 1 м, число зарядов в серии до 20	100 зарядов	1. Наблюдение за установкой и снятием укрытия (при взрывании под укрытием). 2. Открывание, замер и прочистка скважин. 3. Заряжание порошкообразным ВВ. 4. Забойка скважин. 5. Монтаж сети с прокладкой и уборкой магистрального провода. 6. Проверка сети. 7. Взрывание. 8. Осмотр места взрыва. 9. Подача сигналов. 10. Переход от одной серии зарядов к другой.	6,6	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1
Н-04-02-002-57-01	Взрывание зарядов про без укрытия в скважинах, пробуренных в мерзлых грунтах, способ взрывания огневой: глубина скважин до 1 м, число зарядов в серии до 40	100 зарядов	1. Наблюдение за установкой и снятием укрытия (при взрывании под укрытием). 2. Открывание, замер и прочистка скважин. 3. Заряжание порошкообразным ВВ. 4. Забойка скважин. 5. Монтаж сети с прокладкой и уборкой магистрального провода. 6. Проверка сети. 7. Взрывание. 8. Осмотр места взрыва. 9. Подача сигналов. 10. Переход от одной серии зарядов к другой.	4,8	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-02-002-58-01	Взрывание зарядов про без укрытия в скважинах, пробуренных в мерзлых грунтах, способ взрывания огневой: глубина скважин до 2 м, число зарядов в серии до 10	100 зарядов	1. Наблюдение за установкой и снятием укрытия (при взрывании под укрытием). 2. Открывание, замер и прочистка скважин. 3. Заряжание порошкообразным ВВ. 4. Забойка скважин. 5. Монтаж сети с прокладкой и уборкой магистрального провода. 6. Проверка сети. 7. Взрывание. 8. Осмотр места взрыва. 9. Подача сигналов. 10. Переход от одной серии зарядов к другой.	11,5	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1
Н-04-02-002-59-01	Взрывание зарядов про без укрытия в скважинах, пробуренных в мерзлых грунтах, способ взрывания огневой: глубина скважин до 2 м, число зарядов в серии до 20	100 зарядов	1. Наблюдение за установкой и снятием укрытия (при взрывании под укрытием). 2. Открывание, замер и прочистка скважин. 3. Заряжание порошкообразным ВВ. 4. Забойка скважин. 5. Монтаж сети с прокладкой и уборкой магистрального провода. 6. Проверка сети. 7. Взрывание. 8. Осмотр места взрыва. 9. Подача сигналов. 10. Переход от одной серии зарядов к другой.	7,4	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-02-002-60-01	Взрывание зарядов про без укрытия в скважинах, пробуренных в мерзлых грунтах, способ взрывания огневой: глубина скважин до 2 м, число зарядов в серии до 40	100 зарядов	1. Наблюдение за установкой и снятием укрытия (при взрывании под укрытием). 2. Открывание, замер и прочистка скважин. 3. Заряжание порошкообразным ВВ. 4. Забойка скважин. 5. Монтаж сети с прокладкой и уборкой магистрального провода. 6. Проверка сети. 7. Взрывание. 8. Осмотр места взрыва. 9. Подача сигналов. 10. Переход от одной серии зарядов к другой.	5,6	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1
Н-04-02-002-61-01	Взрывание зарядов под укрытием в скважинах, пробуренных в мерзлых грунтах, способ взрывания электрический: глубина скважин до 1 м, число зарядов в серии до 5	100 зарядов	1. Наблюдение за установкой и снятием укрытия (при взрывании под укрытием). 2. Открывание, замер и прочистка скважин. 3. Заряжание порошкообразным ВВ. 4. Забойка скважин. 5. Монтаж сети с прокладкой и уборкой магистрального провода. 6. Проверка сети. 7. Взрывание. 8. Осмотр места взрыва. 9. Подача сигналов. 10. Переход от одной серии зарядов к другой.	15,5	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-02-002-62-01	Взрывание зарядов под укрытием в скважинах, пробуренных в мерзлых грунтах, способ взрывания электрический: глубина скважин до 1 м, число зарядов в серии до 10	100 зарядов	1. Наблюдение за установкой и снятием укрытия (при взрывании под укрытием). 2. Открывание, замер и прочистка скважин. 3. Заряжание порошкообразным ВВ. 4. Забойка скважин. 5. Монтаж сети с прокладкой и уборкой магистрального провода. 6. Проверка сети. 7. Взрывание. 8. Осмотр места взрыва. 9. Подача сигналов. 10. Переход от одной серии зарядов к другой.	10	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1
Н-04-02-002-63-01	Взрывание зарядов под укрытием в скважинах, пробуренных в мерзлых грунтах, способ взрывания электрический: глубина скважин до 1 м, число зарядов в серии до 15	100 зарядов	1. Наблюдение за установкой и снятием укрытия (при взрывании под укрытием). 2. Открывание, замер и прочистка скважин. 3. Заряжание порошкообразным ВВ. 4. Забойка скважин. 5. Монтаж сети с прокладкой и уборкой магистрального провода. 6. Проверка сети. 7. Взрывание. 8. Осмотр места взрыва. 9. Подача сигналов. 10. Переход от одной серии зарядов к другой.	8,2	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-02-002-64-01	Взрывание зарядов под укрытием в скважинах, пробуренных в мерзлых грунтах, способ взрывания электрический: глубина скважин до 2 м, число зарядов в серии до 5	100 зарядов	1. Наблюдение за установкой и снятием укрытия (при взрывании под укрытием). 2. Открывание, замер и прочистка скважин. 3. Заряжание порошкообразным ВВ. 4. Забойка скважин. 5. Монтаж сети с прокладкой и уборкой магистрального провода. 6. Проверка сети. 7. Взрывание. 8. Осмотр места взрыва. 9. Подача сигналов. 10. Переход от одной серии зарядов к другой.	17,5	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1
Н-04-02-002-65-01	Взрывание зарядов под укрытием в скважинах, пробуренных в мерзлых грунтах, способ взрывания электрический: глубина скважин до 2 м, число зарядов в серии до 10	100 зарядов	1. Наблюдение за установкой и снятием укрытия (при взрывании под укрытием). 2. Открывание, замер и прочистка скважин. 3. Заряжание порошкообразным ВВ. 4. Забойка скважин. 5. Монтаж сети с прокладкой и уборкой магистрального провода. 6. Проверка сети. 7. Взрывание. 8. Осмотр места взрыва. 9. Подача сигналов. 10. Переход от одной серии зарядов к другой.	12,5	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-02-002-66-01	Взрывание зарядов под укрытием в скважинах, пробуренных в мерзлых грунтах, способ взрывания электрический: глубина скважин до 2 м, число зарядов в серии до 15	100 зарядов	1. Наблюдение за установкой и снятием укрытия (при взрывании под укрытием). 2. Открывание, замер и прочистка скважин. 3. Заряжание порошкообразным ВВ. 4. Забойка скважин. 5. Монтаж сети с прокладкой и уборкой магистрального провода. 6. Проверка сети. 7. Взрывание. 8. Осмотр места взрыва. 9. Подача сигналов. 10. Переход от одной серии зарядов к другой.	12	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1
Н-04-02-002-67-01	Взрывание зарядов под укрытием в скважинах, пробуренных в мерзлых грунтах, способ взрывания детонирующим шнуром: глубина скважин до 1 м, число зарядов в серии до 5	100 зарядов	1. Наблюдение за установкой и снятием укрытия (при взрывании под укрытием). 2. Открывание, замер и прочистка скважин. 3. Заряжание порошкообразным ВВ. 4. Забойка скважин. 5. Монтаж сети с прокладкой и уборкой магистрального провода. 6. Проверка сети. 7. Взрывание. 8. Осмотр места взрыва. 9. Подача сигналов. 10. Переход от одной серии зарядов к другой.	13,5	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-02-002-68-01	Взрывание зарядов под укрытием в скважинах, пробуренных в мерзлых грунтах, способ взрывания детонирующим шнуром: глубина скважин до 1 м, число зарядов в серии до 10	100 зарядов	1. Наблюдение за установкой и снятием укрытия (при взрывании под укрытием). 2. Открывание, замер и прочистка скважин. 3. Заряжание порошкообразным ВВ. 4. Забойка скважин. 5. Монтаж сети с прокладкой и уборкой магистрального провода. 6. Проверка сети. 7. Взрывание. 8. Осмотр места взрыва. 9. Подача сигналов. 10. Переход от одной серии зарядов к другой.	9,2	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1
Н-04-02-002-69-01	Взрывание зарядов под укрытием в скважинах, пробуренных в мерзлых грунтах, способ взрывания детонирующим шнуром: глубина скважин до 1 м, число зарядов в серии до 15	100 зарядов	1. Наблюдение за установкой и снятием укрытия (при взрывании под укрытием). 2. Открывание, замер и прочистка скважин. 3. Заряжание порошкообразным ВВ. 4. Забойка скважин. 5. Монтаж сети с прокладкой и уборкой магистрального провода. 6. Проверка сети. 7. Взрывание. 8. Осмотр места взрыва. 9. Подача сигналов. 10. Переход от одной серии зарядов к другой.	7,5	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-02-002-70-01	Взрывание зарядов под укрытием в скважинах, пробуренных в мерзлых грунтах, способ взрывания детонирующим шнуром: глубина скважин до 2 м, число зарядов в серии до 5	100 зарядов	1. Наблюдение за установкой и снятием укрытия (при взрывании под укрытием). 2. Открывание, замер и прочистка скважин. 3. Заряжание порошкообразным ВВ. 4. Забойка скважин. 5. Монтаж сети с прокладкой и уборкой магистрального провода. 6. Проверка сети. 7. Взрывание. 8. Осмотр места взрыва. 9. Подача сигналов. 10. Переход от одной серии зарядов к другой.	15,5	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1
Н-04-02-002-71-01	Взрывание зарядов под укрытием в скважинах, пробуренных в мерзлых грунтах, способ взрывания детонирующим шнуром: глубина скважин до 2 м, число зарядов в серии до 10	100 зарядов	1. Наблюдение за установкой и снятием укрытия (при взрывании под укрытием). 2. Открывание, замер и прочистка скважин. 3. Заряжание порошкообразным ВВ. 4. Забойка скважин. 5. Монтаж сети с прокладкой и уборкой магистрального провода. 6. Проверка сети. 7. Взрывание. 8. Осмотр места взрыва. 9. Подача сигналов. 10. Переход от одной серии зарядов к другой.	11,5	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-02-002-72-01	Взрывание зарядов под укрытием в скважинах, пробуренных в мерзлых грунтах, способ взрывания детонирующим шнуром: глубина скважин до 2 м, число зарядов в серии до 15	100 зарядов	1. Наблюдение за установкой и снятием укрытия (при взрывании под укрытием). 2. Открывание, замер и прочистка скважин. 3. Заряжание порошкообразным ВВ. 4. Забойка скважин. 5. Монтаж сети с прокладкой и уборкой магистрального провода. 6. Проверка сети. 7. Взрывание. 8. Осмотр места взрыва. 9. Подача сигналов. 10. Переход от одной серии зарядов к другой.	11	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1
Таблица Н-04-02-003 Взрывание зарядов в шпурах								
Н-04-02-003-01-01	Электрическое взрывание шпуровых зарядов, вид ВВ порошкообразное, вертикальное направление шпуров, с изоляцией сростков участковой сети, глубина шпуров до 0,5 м: число зарядов в серии до 10	100 зарядов	1. Изготовление боевиков. 2. Замер шпуров, заряжание и забойка. 3. Монтаж взрывной сети с проверкой ее приборами. 4. Прокладка и уборка магистрального провода. 5. Взрывание зарядов. 6. Осмотр результатов взрывания. 7. Подача сигналов. 8. Переход от одной серии шпуров к другой.	8	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-02-003-02-01	Электрическое взрывание шпуровых зарядов, вид ВВ порошкообразное, вертикальное направление шпуров, с изоляцией сростков участковой сети, глубина шпуров до 0,5 м: число зарядов в серии до 20	100 зарядов	1. Изготовление боевиков. 2. Замер шпуров, зарядание и забойка. 3. Монтаж взрывной сети с проверкой ее приборами. 4. Прокладка и уборка магистрального провода. 5. Взрывание зарядов. 6. Осмотр результатов взрывания. 7. Подача сигналов. 8. Переход от одной серии шпуров к другой.	4,6	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1
Н-04-02-003-03-01	Электрическое взрывание шпуровых зарядов, вид ВВ порошкообразное, вертикальное направление шпуров, с изоляцией сростков участковой сети, глубина шпуров до 0,5 м: число зарядов в серии до 40	100 зарядов	1. Изготовление боевиков. 2. Замер шпуров, зарядание и забойка. 3. Монтаж взрывной сети с проверкой ее приборами. 4. Прокладка и уборка магистрального провода. 5. Взрывание зарядов. 6. Осмотр результатов взрывания. 7. Подача сигналов. 8. Переход от одной серии шпуров к другой.	3,2	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1
Н-04-02-003-04-01	Электрическое взрывание шпуровых зарядов, вид ВВ порошкообразное, вертикальное направление шпуров, с изоляцией сростков участковой сети, глубина шпуров до 0,5 м: число зарядов в серии до 100	100 зарядов	1. Изготовление боевиков. 2. Замер шпуров, зарядание и забойка. 3. Монтаж взрывной сети с проверкой ее приборами. 4. Прокладка и уборка магистрального провода. 5. Взрывание зарядов. 6. Осмотр результатов взрывания. 7. Подача сигналов. 8. Переход от одной серии шпуров к другой.	2,4	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-02-003-05-01	Электрическое взрывание шпуровых зарядов, вид ВВ порошкообразное, вертикальное направление шпуров, с изоляцией сростков участковой сети, глубина шпуров до 0,5 м: число зарядов в серии до 200	100 зарядов	1. Изготовление боевиков. 2. Замер шпуров, зарядание и забойка. 3. Монтаж взрывной сети с проверкой ее приборами. 4. Прокладка и уборка магистрального провода. 5. Взрывание зарядов. 6. Осмотр результатов взрывания. 7. Подача сигналов. 8. Переход от одной серии шпуров к другой.	2	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1
Н-04-02-003-06-01	Электрическое взрывание шпуровых зарядов, вид ВВ порошкообразное, вертикальное направление шпуров, с изоляцией сростков участковой сети, глубина шпуров до 0,5 м: число зарядов в серии до 500	100 зарядов	1. Изготовление боевиков. 2. Замер шпуров, зарядание и забойка. 3. Монтаж взрывной сети с проверкой ее приборами. 4. Прокладка и уборка магистрального провода. 5. Взрывание зарядов. 6. Осмотр результатов взрывания. 7. Подача сигналов. 8. Переход от одной серии шпуров к другой.	1,85	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1
Н-04-02-003-07-01	Электрическое взрывание шпуровых зарядов, вид ВВ порошкообразное, вертикальное направление шпуров, с изоляцией сростков участковой сети, глубина шпуров до 2 м: число зарядов в серии до 10	100 зарядов	1. Изготовление боевиков. 2. Замер шпуров, зарядание и забойка. 3. Монтаж взрывной сети с проверкой ее приборами. 4. Прокладка и уборка магистрального провода. 5. Взрывание зарядов. 6. Осмотр результатов взрывания. 7. Подача сигналов. 8. Переход от одной серии шпуров к другой.	9	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-02-003-08-01	Электрическое взрывание шпуровых зарядов, вид ВВ порошкообразное, вертикальное направление шпуров, с изоляцией сростков участковой сети, глубина шпуров до 2 м: число зарядов в серии до 20	100 зарядов	1. Изготовление боевиков. 2. Замер шпуров, зарядание и забойка. 3. Монтаж взрывной сети с проверкой ее приборами. 4. Прокладка и уборка магистрального провода. 5. Взрывание зарядов. 6. Осмотр результатов взрывания. 7. Подача сигналов. 8. Переход от одной серии шпуров к другой.	5,7	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1
Н-04-02-003-09-01	Электрическое взрывание шпуровых зарядов, вид ВВ порошкообразное, вертикальное направление шпуров, с изоляцией сростков участковой сети, глубина шпуров до 2 м: число зарядов в серии до 40	100 зарядов	1. Изготовление боевиков. 2. Замер шпуров, зарядание и забойка. 3. Монтаж взрывной сети с проверкой ее приборами. 4. Прокладка и уборка магистрального провода. 5. Взрывание зарядов. 6. Осмотр результатов взрывания. 7. Подача сигналов. 8. Переход от одной серии шпуров к другой.	4,2	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1
Н-04-02-003-10-01	Электрическое взрывание шпуровых зарядов, вид ВВ порошкообразное, вертикальное направление шпуров, с изоляцией сростков участковой сети, глубина шпуров до 2 м: число зарядов в серии до 100	100 зарядов	1. Изготовление боевиков. 2. Замер шпуров, зарядание и забойка. 3. Монтаж взрывной сети с проверкой ее приборами. 4. Прокладка и уборка магистрального провода. 5. Взрывание зарядов. 6. Осмотр результатов взрывания. 7. Подача сигналов. 8. Переход от одной серии шпуров к другой.	3,4	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-02-003-11-01	Электрическое взрывание шпуровых зарядов, вид ВВ порошкообразное, вертикальное направление шпуров, с изоляцией сростков участковой сети, глубина шпуров до 2 м: число зарядов в серии до 200	100 зарядов	1. Изготовление боевиков. 2. Замер шпуров, зарядание и забойка. 3. Монтаж взрывной сети с проверкой ее приборами. 4. Прокладка и уборка магистрального провода. 5. Взрывание зарядов. 6. Осмотр результатов взрывания. 7. Подача сигналов. 8. Переход от одной серии шпуров к другой.	3	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1
Н-04-02-003-12-01	Электрическое взрывание шпуровых зарядов, вид ВВ порошкообразное, вертикальное направление шпуров, с изоляцией сростков участковой сети, глубина шпуров до 2 м: число зарядов в серии до 500	100 зарядов	1. Изготовление боевиков. 2. Замер шпуров, зарядание и забойка. 3. Монтаж взрывной сети с проверкой ее приборами. 4. Прокладка и уборка магистрального провода. 5. Взрывание зарядов. 6. Осмотр результатов взрывания. 7. Подача сигналов. 8. Переход от одной серии шпуров к другой.	2,9	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1
Н-04-02-003-13-01	Электрическое взрывание шпуровых зарядов, вид ВВ патронированное, горизонтальное направление шпуров, с изоляцией сростков, глубина шпуров до 0,5 м: число зарядов в серии до 10	100 зарядов	1. Изготовление боевиков. 2. Замер шпуров, зарядание и забойка. 3. Монтаж взрывной сети с проверкой ее приборами. 4. Прокладка и уборка магистрального провода. 5. Взрывание зарядов. 6. Осмотр результатов взрывания. 7. Подача сигналов. 8. Переход от одной серии шпуров к другой.	9,4	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-02-003-14-01	Электрическое взрывание шпуровых зарядов, вид ВВ патронированное, горизонтальное направление шпуров, с изоляцией сrostков, глубина шпуров до 0,5 м: число зарядов в серии до 20	100 зарядов	1. Изготовление боевиков. 2. Замер шпуров, зарядание и забойка. 3. Монтаж взрывной сети с проверкой ее приборами. 4. Прокладка и уборка магистрального провода. 5. Взрывание зарядов. 6. Осмотр результатов взрывания. 7. Подача сигналов. 8. Переход от одной серии шпуров к другой.	6,5	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1
Н-04-02-003-15-01	Электрическое взрывание шпуровых зарядов, вид ВВ патронированное, горизонтальное направление шпуров, с изоляцией сrostков, глубина шпуров до 0,5 м: число зарядов в серии до 40	100 зарядов	1. Изготовление боевиков. 2. Замер шпуров, зарядание и забойка. 3. Монтаж взрывной сети с проверкой ее приборами. 4. Прокладка и уборка магистрального провода. 5. Взрывание зарядов. 6. Осмотр результатов взрывания. 7. Подача сигналов. 8. Переход от одной серии шпуров к другой.	5	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1
Н-04-02-003-16-01	Электрическое взрывание шпуровых зарядов, вид ВВ патронированное, горизонтальное направление шпуров, с изоляцией сrostков, глубина шпуров до 2 м: число зарядов в серии до 10	100 зарядов	1. Изготовление боевиков. 2. Замер шпуров, зарядание и забойка. 3. Монтаж взрывной сети с проверкой ее приборами. 4. Прокладка и уборка магистрального провода. 5. Взрывание зарядов. 6. Осмотр результатов взрывания. 7. Подача сигналов. 8. Переход от одной серии шпуров к другой.	12	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-02-003-17-01	Электрическое взрывание шпуровых зарядов, вид ВВ патронированное, горизонтальное направление шпуров, с изоляцией сростков, глубина шпуров до 2 м: число зарядов в серии до 20	100 зарядов	1. Изготовление боевиков. 2. Замер шпуров, зарядание и забойка. 3. Монтаж взрывной сети с проверкой ее приборами. 4. Прокладка и уборка магистрального провода. 5. Взрывание зарядов. 6. Осмотр результатов взрывания. 7. Подача сигналов. 8. Переход от одной серии шпуров к другой.	9,1	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1
Н-04-02-003-18-01	Электрическое взрывание шпуровых зарядов, вид ВВ патронированное, горизонтальное направление шпуров, с изоляцией сростков, глубина шпуров до 2 м: число зарядов в серии до 40	100 зарядов	1. Изготовление боевиков. 2. Замер шпуров, зарядание и забойка. 3. Монтаж взрывной сети с проверкой ее приборами. 4. Прокладка и уборка магистрального провода. 5. Взрывание зарядов. 6. Осмотр результатов взрывания. 7. Подача сигналов. 8. Переход от одной серии шпуров к другой.	8,5	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1
Н-04-02-003-19-01	Огневое взрывание шпуровых зарядов, вид ВВ порошкообразное, вертикальное направление шпуров, глубина шпуров до 0,5 м: число зарядов в серии до 10	100 зарядов	1. Изготовление боевиков. 2. Замер шпуров, зарядание и забойка. 3. Монтаж взрывной сети с проверкой ее приборами. 4. Прокладка и уборка магистрального провода. 5. Взрывание зарядов. 6. Осмотр результатов взрывания. 7. Подача сигналов. 8. Переход от одной серии шпуров к другой.	4,5	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-02-003-20-01	Огневое взрывание шпуровых зарядов, вид ВВ порошкообразное, вертикальное направление шпуров, глубина шпуров до 0,5 м: число зарядов в серии до 20	100 зарядов	1. Изготовление боевиков. 2. Замер шпуров, зарядание и забойка. 3. Монтаж взрывной сети с проверкой ее приборами. 4. Прокладка и уборка магистрального провода. 5. Взрывание зарядов. 6. Осмотр результатов взрывания. 7. Подача сигналов. 8. Переход от одной серии шпуров к другой.	3,8	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1
Н-04-02-003-21-01	Огневое взрывание шпуровых зарядов, вид ВВ порошкообразное, вертикальное направление шпуров, глубина шпуров до 1,2 м: число зарядов в серии до 10	100 зарядов	1. Изготовление боевиков. 2. Замер шпуров, зарядание и забойка. 3. Монтаж взрывной сети с проверкой ее приборами. 4. Прокладка и уборка магистрального провода. 5. Взрывание зарядов. 6. Осмотр результатов взрывания. 7. Подача сигналов. 8. Переход от одной серии шпуров к другой.	5	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1
Н-04-02-003-22-01	Огневое взрывание шпуровых зарядов, вид ВВ порошкообразное, вертикальное направление шпуров, глубина шпуров до 1,2 м: число зарядов в серии до 20	100 зарядов	1. Изготовление боевиков. 2. Замер шпуров, зарядание и забойка. 3. Монтаж взрывной сети с проверкой ее приборами. 4. Прокладка и уборка магистрального провода. 5. Взрывание зарядов. 6. Осмотр результатов взрывания. 7. Подача сигналов. 8. Переход от одной серии шпуров к другой.	4,2	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-02-003-23-01	Огневое взрывание шпуровых зарядов, вид ВВ порошкообразное, вертикальное направление шпуров, глубина шпуров до 2 м: число зарядов в серии до 10	100 зарядов	1. Изготовление боевиков. 2. Замер шпуров, зарядание и забойка. 3. Монтаж взрывной сети с проверкой ее приборами. 4. Прокладка и уборка магистрального провода. 5. Взрывание зарядов. 6. Осмотр результатов взрывания. 7. Подача сигналов. 8. Переход от одной серии шпуров к другой.	6,2	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1
Н-04-02-003-24-01	Огневое взрывание шпуровых зарядов, вид ВВ порошкообразное, вертикальное направление шпуров, глубина шпуров до 2 м: число зарядов в серии до 20	100 зарядов	1. Изготовление боевиков. 2. Замер шпуров, зарядание и забойка. 3. Монтаж взрывной сети с проверкой ее приборами. 4. Прокладка и уборка магистрального провода. 5. Взрывание зарядов. 6. Осмотр результатов взрывания. 7. Подача сигналов. 8. Переход от одной серии шпуров к другой.	5,3	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1
Н-04-02-003-25-01	Огневое взрывание шпуровых зарядов, вид ВВ патронированное, вертикальное направление шпуров, глубина шпуров до 1,2 м: число зарядов в серии до 10	100 зарядов	1. Изготовление боевиков. 2. Замер шпуров, зарядание и забойка. 3. Монтаж взрывной сети с проверкой ее приборами. 4. Прокладка и уборка магистрального провода. 5. Взрывание зарядов. 6. Осмотр результатов взрывания. 7. Подача сигналов. 8. Переход от одной серии шпуров к другой.	4,8	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-02-003-26-01	Огневое взрывание шпуровых зарядов, вид ВВ патронированное, вертикальное направление шпуров, глубина шпуров до 1,2 м: число зарядов в серии до 20	100 зарядов	1. Изготовление боевиков. 2. Замер шпуров, зарядание и забойка. 3. Монтаж взрывной сети с проверкой ее приборами. 4. Прокладка и уборка магистрального провода. 5. Взрывание зарядов. 6. Осмотр результатов взрывания. 7. Подача сигналов. 8. Переход от одной серии шпуров к другой.	4,3	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1
Н-04-02-003-27-01	Огневое взрывание шпуровых зарядов, вид ВВ патронированное, вертикальное направление шпуров, глубина шпуров до 2 м: число зарядов в серии до 10	100 зарядов	1. Изготовление боевиков. 2. Замер шпуров, зарядание и забойка. 3. Монтаж взрывной сети с проверкой ее приборами. 4. Прокладка и уборка магистрального провода. 5. Взрывание зарядов. 6. Осмотр результатов взрывания. 7. Подача сигналов. 8. Переход от одной серии шпуров к другой.	9,2	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1
Н-04-02-003-28-01	Огневое взрывание шпуровых зарядов, вид ВВ патронированное, вертикальное направление шпуров, глубина шпуров до 2 м: число зарядов в серии до 20	100 зарядов	1. Изготовление боевиков. 2. Замер шпуров, зарядание и забойка. 3. Монтаж взрывной сети с проверкой ее приборами. 4. Прокладка и уборка магистрального провода. 5. Взрывание зарядов. 6. Осмотр результатов взрывания. 7. Подача сигналов. 8. Переход от одной серии шпуров к другой.	7,3	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-02-003-29-01	Огневое взрывание шпуровых зарядов, вид ВВ патронированное, горизонтальное направление шпуров, глубина шпуров до 0,5 м: число зарядов в серии до 5	100 зарядов	1. Изготовление боевиков. 2. Замер шпуров, зарядание и забойка. 3. Монтаж взрывной сети с проверкой ее приборами. 4. Прокладка и уборка магистрального провода. 5. Взрывание зарядов. 6. Осмотр результатов взрывания. 7. Подача сигналов. 8. Переход от одной серии шпуров к другой.	12	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1
Н-04-02-003-30-01	Огневое взрывание шпуровых зарядов, вид ВВ патронированное, горизонтальное направление шпуров, глубина шпуров до 0,5 м: число зарядов в серии до 10	100 зарядов	1. Изготовление боевиков. 2. Замер шпуров, зарядание и забойка. 3. Монтаж взрывной сети с проверкой ее приборами. 4. Прокладка и уборка магистрального провода. 5. Взрывание зарядов. 6. Осмотр результатов взрывания. 7. Подача сигналов. 8. Переход от одной серии шпуров к другой.	6,9	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1
Н-04-02-003-31-01	Огневое взрывание шпуровых зарядов, вид ВВ патронированное, горизонтальное направление шпуров, глубина шпуров до 0,5 м: число зарядов в серии до 20	100 зарядов	1. Изготовление боевиков. 2. Замер шпуров, зарядание и забойка. 3. Монтаж взрывной сети с проверкой ее приборами. 4. Прокладка и уборка магистрального провода. 5. Взрывание зарядов. 6. Осмотр результатов взрывания. 7. Подача сигналов. 8. Переход от одной серии шпуров к другой.	6,1	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-02-003-32-01	Огневое взрывание шпуровых зарядов, вид ВВ патронированное, горизонтальное направление шпуров, глубина шпуров до 1,2 м: число зарядов в серии до 5	100 зарядов	1. Изготовление боевиков. 2. Замер шпуров, зарядание и забойка. 3. Монтаж взрывной сети с проверкой ее приборами. 4. Прокладка и уборка магистрального провода. 5. Взрывание зарядов. 6. Осмотр результатов взрывания. 7. Подача сигналов. 8. Переход от одной серии шпуров к другой.	13,5	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1
Н-04-02-003-33-01	Огневое взрывание шпуровых зарядов, вид ВВ патронированное, горизонтальное направление шпуров, глубина шпуров до 1,2 м: число зарядов в серии до 10	100 зарядов	1. Изготовление боевиков. 2. Замер шпуров, зарядание и забойка. 3. Монтаж взрывной сети с проверкой ее приборами. 4. Прокладка и уборка магистрального провода. 5. Взрывание зарядов. 6. Осмотр результатов взрывания. 7. Подача сигналов. 8. Переход от одной серии шпуров к другой.	8,5	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1
Н-04-02-003-34-01	Огневое взрывание шпуровых зарядов, вид ВВ патронированное, горизонтальное направление шпуров, глубина шпуров до 1,2 м: число зарядов в серии до 20	100 зарядов	1. Изготовление боевиков. 2. Замер шпуров, зарядание и забойка. 3. Монтаж взрывной сети с проверкой ее приборами. 4. Прокладка и уборка магистрального провода. 5. Взрывание зарядов. 6. Осмотр результатов взрывания. 7. Подача сигналов. 8. Переход от одной серии шпуров к другой.	7,7	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-02-003-35-01	Огневое взрывание шпуровых зарядов, вид ВВ патронированное, горизонтальное направление шпуров, глубина шпуров до 2 м: число зарядов в серии до 5	100 зарядов	1. Изготовление боевиков. 2. Замер шпуров, зарядание и забойка. 3. Монтаж взрывной сети с проверкой ее приборами. 4. Прокладка и уборка магистрального провода. 5. Взрывание зарядов. 6. Осмотр результатов взрывания. 7. Подача сигналов. 8. Переход от одной серии шпуров к другой.	19	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1
Н-04-02-003-36-01	Огневое взрывание шпуровых зарядов, вид ВВ патронированное, горизонтальное направление шпуров, глубина шпуров до 2 м: число зарядов в серии до 10	100 зарядов	1. Изготовление боевиков. 2. Замер шпуров, зарядание и забойка. 3. Монтаж взрывной сети с проверкой ее приборами. 4. Прокладка и уборка магистрального провода. 5. Взрывание зарядов. 6. Осмотр результатов взрывания. 7. Подача сигналов. 8. Переход от одной серии шпуров к другой.	14	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1
Н-04-02-003-37-01	Огневое взрывание шпуровых зарядов, вид ВВ патронированное, горизонтальное направление шпуров, глубина шпуров до 2 м: число зарядов в серии до 20	100 зарядов	1. Изготовление боевиков. 2. Замер шпуров, зарядание и забойка. 3. Монтаж взрывной сети с проверкой ее приборами. 4. Прокладка и уборка магистрального провода. 5. Взрывание зарядов. 6. Осмотр результатов взрывания. 7. Подача сигналов. 8. Переход от одной серии шпуров к другой.	13	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-04-02-004 Дробление негабаритного камня наружными (накладными) зарядами								
Н-04-02-004-01-01	Дробление негабаритного камня наружными (накладными) зарядами, электрический способ взрывания, число зарядов в серии до 20	100 зарядов	1. Подготовка места для размещения заряда, заряжание и забойка. 2. Переход от одного негабаритного камня к другому. 3. Монтаж взрывной сети с проверкой ее приборами. 4. Прокладка и уборка магистрального провода. 5. Взрывание. 6. Осмотр результатов взрыва. 7. Подача сигналов.	7,1	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1
Н-04-02-004-02-01	Дробление негабаритного камня наружными (накладными) зарядами, электрический способ взрывания, число зарядов в серии до 40	100 зарядов	1. Подготовка места для размещения заряда, заряжание и забойка. 2. Переход от одного негабаритного камня к другому. 3. Монтаж взрывной сети с проверкой ее приборами. 4. Прокладка и уборка магистрального провода. 5. Взрывание. 6. Осмотр результатов взрыва. 7. Подача сигналов.	5,8	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1
Н-04-02-004-03-01	Дробление негабаритного камня наружными (накладными) зарядами, огневой способ взрывания, число зарядов в серии до 10	100 зарядов	1. Подготовка места для размещения заряда, заряжание и забойка. 2. Переход от одного негабаритного камня к другому. 3. Монтаж взрывной сети с проверкой ее приборами. 4. Прокладка и уборка магистрального провода. 5. Взрывание. 6. Осмотр результатов взрыва. 7. Подача сигналов.	6,6	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-02-004-04-01	Дробление негабаритного камня наружными (накладными) зарядами, огневой способ взрывания, число зарядов в серии до 20	100 зарядов	1. Подготовка места для размещения заряда, зарядание и забойка. 2. Переход от одного негабаритного камня к другому. 3. Монтаж взрывной сети с проверкой ее приборами. 4. Прокладка и уборка магистрального провода. 5. Взрывание. 6. Осмотр результатов взрыва. 7. Подача сигналов.	5,4	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1
Таблица Н-04-02-005 Взрывание малокамерных зарядов (рукавов)								
Н-04-02-005-01-01	Взрывание малокамерных зарядов (рукавов), размеры сечения рукава до 0,2х0,2 м: число зарядов в серии до 5	1 заряд	1. Изготовление боевиков. 2. Переноска ВВ в пределах взрывающей группы рукавов. 3. Зарядание и забойка. 4. Монтаж сети с проверкой приборами. 5. Прокладка и уборка магистрального провода. 6. Взрывание. 7. Проверка результатов взрыва. 8. Подача сигналов.	0,29	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1
Н-04-02-005-02-01	Взрывание малокамерных зарядов (рукавов), размеры сечения рукава до 0,2х0,2 м: число зарядов в серии до 10	1 заряд	1. Изготовление боевиков. 2. Переноска ВВ в пределах взрывающей группы рукавов. 3. Зарядание и забойка. 4. Монтаж сети с проверкой приборами. 5. Прокладка и уборка магистрального провода. 6. Взрывание. 7. Проверка результатов взрыва. 8. Подача сигналов.	0,23	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-02-005-03-01	Взрывание малокамерных зарядов (рукавов), размеры сечения рукава до 0,2х0,2 м: число зарядов в серии до 20	1 заряд	1. Изготовление боевиков. 2. Переноска ВВ в пределах взрываемой группы рукавов. 3. Заряжание и забойка. 4. Монтаж сети с проверкой приборами. 5. Прокладка и уборка магистрального провода. 6. Взрывание. 7. Проверка результатов взрыва. 8. Подача сигналов.	0,2	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1
Н-04-02-005-04-01	Взрывание малокамерных зарядов (рукавов), размеры сечения рукава до 0,2х0,2 м: число зарядов в серии св. 20	1 заряд	1. Изготовление боевиков. 2. Переноска ВВ в пределах взрываемой группы рукавов. 3. Заряжание и забойка. 4. Монтаж сети с проверкой приборами. 5. Прокладка и уборка магистрального провода. 6. Взрывание. 7. Проверка результатов взрыва. 8. Подача сигналов.	0,17	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1
Н-04-02-005-05-01	Взрывание малокамерных зарядов (рукавов), размеры сечения рукава до 0,3х0,3 м: число зарядов в серии до 5	1 заряд	1. Изготовление боевиков. 2. Переноска ВВ в пределах взрываемой группы рукавов. 3. Заряжание и забойка. 4. Монтаж сети с проверкой приборами. 5. Прокладка и уборка магистрального провода. 6. Взрывание. 7. Проверка результатов взрыва. 8. Подача сигналов.	0,6	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-02-005-06-01	Взрывание малокамерных зарядов (рукавов), размеры сечения рукава до 0,3х0,3 м: число зарядов в серии до 10	1 заряд	1. Изготовление боевиков. 2. Переноска ВВ в пределах взрываемой группы рукавов. 3. Заряжание и забойка. 4. Монтаж сети с проверкой приборами. 5. Прокладка и уборка магистрального провода. 6. Взрывание. 7. Проверка результатов взрыва. 8. Подача сигналов.	0,54	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1
Н-04-02-005-07-01	Взрывание малокамерных зарядов (рукавов), размеры сечения рукава до 0,3х0,3 м: число зарядов в серии до 20	1 заряд	1. Изготовление боевиков. 2. Переноска ВВ в пределах взрываемой группы рукавов. 3. Заряжание и забойка. 4. Монтаж сети с проверкой приборами. 5. Прокладка и уборка магистрального провода. 6. Взрывание. 7. Проверка результатов взрыва. 8. Подача сигналов.	0,51	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1
Н-04-02-005-08-01	Взрывание малокамерных зарядов (рукавов), размеры сечения рукава до 0,3х0,3 м: число зарядов в серии св. 20	1 заряд	1. Изготовление боевиков. 2. Переноска ВВ в пределах взрываемой группы рукавов. 3. Заряжание и забойка. 4. Монтаж сети с проверкой приборами. 5. Прокладка и уборка магистрального провода. 6. Взрывание. 7. Проверка результатов взрыва. 8. Подача сигналов.	0,49	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-02-005-09-01	Взрывание малокамерных зарядов (рукавов), размеры сечения рукава св. 0,3х0,3 м: число зарядов в серии до 5	1 заряд	1. Изготовление боевиков. 2. Переноска ВВ в пределах взрываемой группы рукавов. 3. Заряжание и забойка. 4. Монтаж сети с проверкой приборами. 5. Прокладка и уборка магистрального провода. 6. Взрывание. 7. Проверка результатов взрыва. 8. Подача сигналов.	0,9	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1
Н-04-02-005-10-01	Взрывание малокамерных зарядов (рукавов), размеры сечения рукава св. 0,3х0,3 м: число зарядов в серии до 10	1 заряд	1. Изготовление боевиков. 2. Переноска ВВ в пределах взрываемой группы рукавов. 3. Заряжание и забойка. 4. Монтаж сети с проверкой приборами. 5. Прокладка и уборка магистрального провода. 6. Взрывание. 7. Проверка результатов взрыва. 8. Подача сигналов.	0,87	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1
Н-04-02-005-11-01	Взрывание малокамерных зарядов (рукавов), размеры сечения рукава св. 0,3х0,3 м: число зарядов в серии до 20	1 заряд	1. Изготовление боевиков. 2. Переноска ВВ в пределах взрываемой группы рукавов. 3. Заряжание и забойка. 4. Монтаж сети с проверкой приборами. 5. Прокладка и уборка магистрального провода. 6. Взрывание. 7. Проверка результатов взрыва. 8. Подача сигналов.	0,82	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-02-005-12-01	Взрывание малокамерных зарядов (рукавов), размеры сечения рукава св. 0,3х0,3 м: число зарядов в серии св. 20	1 заряд	1. Изготовление боевиков. 2. Переноска ВВ в пределах взрываемой группы рукавов. 3. Заряжание и забойка. 4. Монтаж сети с проверкой приборами. 5. Прокладка и уборка магистрального провода. 6. Взрывание. 7. Проверка результатов взрыва. 8. Подача сигналов.	0,78	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1
Таблица Н-04-02-006 Взрывание камерных зарядов подготовительных выработок								
Н-04-02-006-01-01	Заряжание камер: штольни, доставка материалов вагонетками	1 т	1. Смотри техчасть.	2,4	-	2-108-05	Взрывник 5 разр.	1
Н-04-02-006-02-01	Заряжание камер: штольни, доставка материалов тачками	1 т	1. Смотри техчасть.	3	-	2-108-05	Взрывник 5 разр.	1
Н-04-02-006-03-01	Заряжание камер: штольни, доставка материалов ручным способом	1 т	1. Смотри техчасть.	3,8	-	2-108-05	Взрывник 5 разр.	1
Н-04-02-006-04-01	Заряжание камер: шурфы, доставка материалов воротом	1 т	1. Смотри техчасть.	2,6	-	2-108-05	Взрывник 5 разр.	1
Н-04-02-006-05-01	Заряжание камер: шурфы, доставка материалов по трубам	1 т	1. Смотри техчасть.	1,1	-	2-108-05	Взрывник 5 разр.	1
Н-04-02-006-06-01	Забойка выработки талым грунтом: штольни, доставка материалов вагонетками	1 т	1. Смотри техчасть.	0,87	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-04-02-006-07-01	Забойка выработки талым грунтом: штольни, доставка материалов тачками	1 т	1. Смотри техчасть.	1,2	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-04-02-006-08-01	Забойка выработки талым грунтом: штольни, доставка материалов ручным способом	1 т	1. Смотри техчасть.	1,3	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-02-006-09-01	Забойка выработки талым грунтом: шурфы, доставка материалов перекидкой вручную	1 т	1. Смотри техчасть.	0,52	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-04-02-006-10-01	Забойка выработки мерзлым и скальным грунтом: штольни, доставка материалов вагонетками	1 т	1. Смотри техчасть.	1,7	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-04-02-006-11-01	Забойка выработки мерзлым и скальным грунтом: штольни, доставка материалов тачками	1 т	1. Смотри техчасть.	2,1	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-04-02-006-12-01	Забойка выработки мерзлым и скальным грунтом: штольни, доставка материалов ручным способом	1 т	1. Смотри техчасть.	2,3	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-04-02-006-13-01	Забойка выработки мерзлым и скальным грунтом: шурфы, доставка материалов перекидкой вручную	1 т	1. Смотри техчасть.	0,89	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-04-02-006-14-01	Добавлять на изготовление и установку боевиков с выводом проводов на поверхность	1 боевик	-	0,29	-	-	-	-
Н-04-02-006-15-01	Добавлять к Н-04-02-006-01, Н-04-02-006-02, Н-04-02-006-03, Н-04-02-006-04, Н-04-02-006-05 на 1 т при объеме камер свыше 5 м³	1 т	-	0,48	-	-	-	-
Н-04-02-006-16-01	Взрывание камерных зарядов, вид выработки - штольни	1 серия зарядов	1. Монтаж взрывной сети с дублированием. 2. Проверка сети приборами. 3. Прокладка магистрального провода и присоединение его к сети. 4. Взрывание. 5. Осмотр места взрыва. 6. Подача сигналов.	1,9	-	2-108-05	Взрывник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-02-006-17-01	Взрывание камерных зарядов, вид выработки - шурфы	1 заряд	1. Монтаж взрывной сети с дублированием. 2. Проверка сети приборами. 3. Прокладка магистрального провода и присоединение его к сети. 4. Взрывание. 5. Осмотр места взрыва. 6. Подача сигналов.	0,23	-	2-108-05	Взрывник 5 разр.	1
Н-04-02-006-18-01	Добавлять на каждые следующие 100 м сверх 250 м	100 м	-	0,07	-	2-108-05	Взрывник 5 разр.	1
Н-04-02-006-19-01	Изготовление деревянных желобов (штроб) для укладки ДШ или провода	100 м досок в деле	-	5,6	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Раздел Н-04-03 Проходка подготовительных выработок, рукавов и разные буровзрывные работы								
Таблица Н-04-03-001 Бурение шпуров, взрывание шпуровых зарядов при проходке горизонтальных подготовительных выработок								
Н-04-03-001-01-01	Бурение шпуров при проходке штолен сечением до 1,5 м2: группа грунта IV	1 м проходки	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава, опробование перфоратора, переход к забою с переноской перфоратора и рукава. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Перестановка перфоратора от шпура к шпуру. 4. Устранение заклинивания и извлечение заклинившихся буров. 5. Замена затупленных коронок. 6. Закрывание шпуров пробками. 7. Смазка перфоратора. 8. Отсоединение перфоратора и рукавов, уборка их из забоя.	0,76	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-001-02-01	Бурение шпуров при проходке штолен сечением до 1,5 м2: группа грунта V	1 м проходки	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава, опробование перфоратора, переход к забою с переноской перфоратора и рукава. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Перестановка перфоратора от шпура к шпуру. 4. Устранение заклинивания и извлечение заклинившихся буров. 5. Замена затупленных коронок. 6. Закрывание шпуров пробками. 7. Смазка перфоратора. 8. Отсоединение перфоратора и рукавов, уборка их из забоя.	0,86	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-04-03-001-03-01	Бурение шпуров при проходке штолен сечением до 1,5 м2: группа грунта VI	1 м проходки	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава, опробование перфоратора, переход к забою с переноской перфоратора и рукава. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Перестановка перфоратора от шпура к шпуру. 4. Устранение заклинивания и извлечение заклинившихся буров. 5. Замена затупленных коронок. 6. Закрывание шпуров пробками. 7. Смазка перфоратора. 8. Отсоединение перфоратора и рукавов, уборка их из забоя.	1,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-001-04-01	Бурение шпуров при проходке штолен сечением до 1,5 м2: группа грунта VII	1 м проходки	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава, опробование перфоратора, переход к забою с переноской перфоратора и рукава. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Перестановка перфоратора от шпура к шпуру. 4. Устранение заклинивания и извлечение заклинившихся буров. 5. Замена затупленных коронок. 6. Закрывание шпуров пробками. 7. Смазка перфоратора. 8. Отсоединение перфоратора и рукавов, уборка их из забоя.	1,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-04-03-001-05-01	Бурение шпуров при проходке штолен сечением до 1,5 м2: группа грунта VIII	1 м проходки	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава, опробование перфоратора, переход к забою с переноской перфоратора и рукава. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Перестановка перфоратора от шпура к шпуру. 4. Устранение заклинивания и извлечение заклинившихся буров. 5. Замена затупленных коронок. 6. Закрывание шпуров пробками. 7. Смазка перфоратора. 8. Отсоединение перфоратора и рукавов, уборка их из забоя.	2,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-001-06-01	Бурение шпуров при проходке штолен сечением до 1,5 м2: группа грунта IX	1 м проходки	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава, опробование перфоратора, переход к забою с переноской перфоратора и рукава. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Перестановка перфоратора от шпура к шпуру. 4. Устранение заклинивания и извлечение заклинившихся буров. 5. Замена затупленных коронок. 6. Закрывание шпуров пробками. 7. Смазка перфоратора. 8. Отсоединение перфоратора и рукавов, уборка их из забоя.	3,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-04-03-001-07-01	Бурение шпуров при проходке штолен сечением до 1,5 м2: группа грунта X	1 м проходки	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава, опробование перфоратора, переход к забою с переноской перфоратора и рукава. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Перестановка перфоратора от шпура к шпуру. 4. Устранение заклинивания и извлечение заклинившихся буров. 5. Замена затупленных коронок. 6. Закрывание шпуров пробками. 7. Смазка перфоратора. 8. Отсоединение перфоратора и рукавов, уборка их из забоя.	5,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-001-08-01	Бурение шпуров при проходке штолен сечением до 1,5 м2: группа грунта XI	1 м проходки	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава, опробование перфоратора, переход к забою с переноской перфоратора и рукава. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Перестановка перфоратора от шпура к шпуру. 4. Устранение заклинивания и извлечение заклинившихся буров. 5. Замена затупленных коронок. 6. Закрывание шпуров пробками. 7. Смазка перфоратора. 8. Отсоединение перфоратора и рукавов, уборка их из забоя.	8,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-04-03-001-09-01	Бурение шпуров при проходке штолен сечением св. 1,5 до 1,8 м2: группа грунта IV	1 м проходки	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава, опробование перфоратора, переход к забою с переноской перфоратора и рукава. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Перестановка перфоратора от шпура к шпуру. 4. Устранение заклинивания и извлечение заклинившихся буров. 5. Замена затупленных коронок. 6. Закрывание шпуров пробками. 7. Смазка перфоратора. 8. Отсоединение перфоратора и рукавов, уборка их из забоя.	0,82	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-001-10-01	Бурение шпуров при проходке штолен сечением св. 1,5 до 1,8 м2: группа грунта V	1 м проходки	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава, опробование перфоратора, переход к забою с переноской перфоратора и рукава. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Перестановка перфоратора от шпура к шпуру. 4. Устранение заклинивания и извлечение заклинившихся буров. 5. Замена затупленных коронок. 6. Закрывание шпуров пробками. 7. Смазка перфоратора. 8. Отсоединение перфоратора и рукавов, уборка их из забоя.	0,95	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-04-03-001-11-01	Бурение шпуров при проходке штолен сечением св. 1,5 до 1,8 м2: группа грунта VI	1 м проходки	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава, опробование перфоратора, переход к забою с переноской перфоратора и рукава. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Перестановка перфоратора от шпура к шпуру. 4. Устранение заклинивания и извлечение заклинившихся буров. 5. Замена затупленных коронок. 6. Закрывание шпуров пробками. 7. Смазка перфоратора. 8. Отсоединение перфоратора и рукавов, уборка их из забоя.	1,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-001-12-01	Бурение шпуров при проходке штолен сечением св. 1,5 до 1,8 м2: группа грунта VII	1 м проходки	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава, опробование перфоратора, переход к забою с переноской перфоратора и рукава. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Перестановка перфоратора от шпура к шпуру. 4. Устранение заклинивания и извлечение заклинившихся буров. 5. Замена затупленных коронок. 6. Закрывание шпуров пробками. 7. Смазка перфоратора. 8. Отсоединение перфоратора и рукавов, уборка их из забоя.	1,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-04-03-001-13-01	Бурение шпуров при проходке штолен сечением св. 1,5 до 1,8 м2: группа грунта VIII	1 м проходки	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава, опробование перфоратора, переход к забою с переноской перфоратора и рукава. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Перестановка перфоратора от шпура к шпуру. 4. Устранение заклинивания и извлечение заклинившихся буров. 5. Замена затупленных коронок. 6. Закрывание шпуров пробками. 7. Смазка перфоратора. 8. Отсоединение перфоратора и рукавов, уборка их из забоя.	2,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-001-14-01	Бурение шпуров при проходке штолен сечением св. 1,5 до 1,8 м2: группа грунта IX	1 м проходки	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава, опробование перфоратора, переход к забою с переноской перфоратора и рукава. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Перестановка перфоратора от шпура к шпуру. 4. Устранение заклинивания и извлечение заклинившихся буров. 5. Замена затупленных коронок. 6. Закрывание шпуров пробками. 7. Смазка перфоратора. 8. Отсоединение перфоратора и рукавов, уборка их из забоя.	4,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-04-03-001-15-01	Бурение шпуров при проходке штолен сечением св. 1,5 до 1,8 м2: группа грунта X	1 м проходки	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава, опробование перфоратора, переход к забою с переноской перфоратора и рукава. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Перестановка перфоратора от шпура к шпуру. 4. Устранение заклинивания и извлечение заклинившихся буров. 5. Замена затупленных коронок. 6. Закрывание шпуров пробками. 7. Смазка перфоратора. 8. Отсоединение перфоратора и рукавов, уборка их из забоя.	5,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-001-16-01	Бурение шпуров при проходке штолен сечением св. 1,5 до 1,8 м2: группа грунта XI	1 м проходки	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава, опробование перфоратора, переход к забою с переноской перфоратора и рукава. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Перестановка перфоратора от шпура к шпуру. 4. Устранение заклинивания и извлечение заклинившихся буров. 5. Замена затупленных коронок. 6. Закрывание шпуров пробками. 7. Смазка перфоратора. 8. Отсоединение перфоратора и рукавов, уборка их из забоя.	9,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-04-03-001-17-01	Бурение шпуров при проходке штолен сечением св. 1,8 до 2,2 м2: группа грунта IV	1 м проходки	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава, опробование перфоратора, переход к забою с переноской перфоратора и рукава. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Перестановка перфоратора от шпура к шпуру. 4. Устранение заклинивания и извлечение заклинившихся буров. 5. Замена затупленных коронок. 6. Закрывание шпуров пробками. 7. Смазка перфоратора. 8. Отсоединение перфоратора и рукавов, уборка их из забоя.	0,92	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-001-18-01	Бурение шпуров при проходке штолен сечением св. 1,8 до 2,2 м2: группа грунта V	1 м проходки	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава, опробование перфоратора, переход к забою с переноской перфоратора и рукава. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Перестановка перфоратора от шпура к шпуру. 4. Устранение заклинивания и извлечение заклинившихся буров. 5. Замена затупленных коронок. 6. Закрывание шпуров пробками. 7. Смазка перфоратора. 8. Отсоединение перфоратора и рукавов, уборка их из забоя.	0,96	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-04-03-001-19-01	Бурение шпуров при проходке штолен сечением св. 1,8 до 2,2 м2: группа грунта VI	1 м проходки	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава, опробование перфоратора, переход к забою с переноской перфоратора и рукава. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Перестановка перфоратора от шпура к шпуру. 4. Устранение заклинивания и извлечение заклинившихся буров. 5. Замена затупленных коронок. 6. Закрывание шпуров пробками. 7. Смазка перфоратора. 8. Отсоединение перфоратора и рукавов, уборка их из забоя.	1,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-001-20-01	Бурение шпуров при проходке штолен сечением св. 1,8 до 2,2 м2: группа грунта VII	1 м проходки	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава, опробование перфоратора, переход к забою с переноской перфоратора и рукава. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Перестановка перфоратора от шпура к шпуру. 4. Устранение заклинивания и извлечение заклинившихся буров. 5. Замена затупленных коронок. 6. Закрывание шпуров пробками. 7. Смазка перфоратора. 8. Отсоединение перфоратора и рукавов, уборка их из забоя.	2,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-04-03-001-21-01	Бурение шпуров при проходке штолен сечением св. 1,8 до 2,2 м2: группа грунта VIII	1 м проходки	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава, опробование перфоратора, переход к забою с переноской перфоратора и рукава. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Перестановка перфоратора от шпура к шпуру. 4. Устранение заклинивания и извлечение заклинившихся буров. 5. Замена затупленных коронок. 6. Закрывание шпуров пробками. 7. Смазка перфоратора. 8. Отсоединение перфоратора и рукавов, уборка их из забоя.	3,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-001-22-01	Бурение шпуров при проходке штолен сечением св. 1,8 до 2,2 м2: группа грунта IX	1 м проходки	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава, опробование перфоратора, переход к забою с переноской перфоратора и рукава. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Перестановка перфоратора от шпура к шпуру. 4. Устранение заклинивания и извлечение заклинившихся буров. 5. Замена затупленных коронок. 6. Закрывание шпуров пробками. 7. Смазка перфоратора. 8. Отсоединение перфоратора и рукавов, уборка их из забоя.	4,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-04-03-001-23-01	Бурение шпуров при проходке штолен сечением св. 1,8 до 2,2 м2: группа грунта X	1 м проходки	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава, опробование перфоратора, переход к забою с переноской перфоратора и рукава. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Перестановка перфоратора от шпура к шпуру. 4. Устранение заклинивания и извлечение заклинившихся буров. 5. Замена затупленных коронок. 6. Закрывание шпуров пробками. 7. Смазка перфоратора. 8. Отсоединение перфоратора и рукавов, уборка их из забоя.	6,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-001-24-01	Бурение шпуров при проходке штолен сечением св. 1,8 до 2,2 м2: группа грунта XI	1 м проходки	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава, опробование перфоратора, переход к забою с переноской перфоратора и рукава. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Перестановка перфоратора от шпура к шпуру. 4. Устранение заклинивания и извлечение заклинившихся буров. 5. Замена затупленных коронок. 6. Закрывание шпуров пробками. 7. Смазка перфоратора. 8. Отсоединение перфоратора и рукавов, уборка их из забоя.	10,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-04-03-001-25-01	Бурение шпуров при проходке зарядных камер сечением св. 2,2 до 5 м3: группа грунта IV	1 м3 камеры	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава, опробование перфоратора, переход к забою с переноской перфоратора и рукава. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Перестановка перфоратора от шпура к шпуру. 4. Устранение заклинивания и извлечение заклинившихся буров. 5. Замена затупленных коронок. 6. Закрывание шпуров пробками. 7. Смазка перфоратора. 8. Отсоединение перфоратора и рукавов, уборка их из забоя.	0,37	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-001-26-01	Бурение шпуров при проходке зарядных камер сечением св. 2,2 до 5 мЗ: группа грунта V	1 мЗ камеры	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава, опробование перфоратора, переход к забою с переноской перфоратора и рукава. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Перестановка перфоратора от шпура к шпуру. 4. Устранение заклинивания и извлечение заклинившихся буров. 5. Замена затупленных коронок. 6. Закрывание шпуров пробками. 7. Смазка перфоратора. 8. Отсоединение перфоратора и рукавов, уборка их из забоя.	0,42	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-04-03-001-27-01	Бурение шпуров при проходке зарядных камер сечением св. 2,2 до 5 мЗ: группа грунта VI	1 мЗ камеры	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава, опробование перфоратора, переход к забою с переноской перфоратора и рукава. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Перестановка перфоратора от шпура к шпуру. 4. Устранение заклинивания и извлечение заклинившихся буров. 5. Замена затупленных коронок. 6. Закрывание шпуров пробками. 7. Смазка перфоратора. 8. Отсоединение перфоратора и рукавов, уборка их из забоя.	0,58	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-001-28-01	Бурение шпуров при проходке зарядных камер сечением св. 2,2 до 5 мЗ: группа грунта VII	1 мЗ камеры	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава, опробование перфоратора, переход к забою с переноской перфоратора и рукава. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Перестановка перфоратора от шпура к шпуру. 4. Устранение заклинивания и извлечение заклинившихся буров. 5. Замена затупленных коронок. 6. Закрывание шпуров пробками. 7. Смазка перфоратора. 8. Отсоединение перфоратора и рукавов, уборка их из забоя.	0,88	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-04-03-001-29-01	Бурение шпуров при проходке зарядных камер сечением св. 2,2 до 5 мЗ: группа грунта VIII	1 мЗ камеры	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава, опробование перфоратора, переход к забою с переноской перфоратора и рукава. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Перестановка перфоратора от шпура к шпуру. 4. Устранение заклинивания и извлечение заклинившихся буров. 5. Замена затупленных коронок. 6. Закрывание шпуров пробками. 7. Смазка перфоратора. 8. Отсоединение перфоратора и рукавов, уборка их из забоя.	1,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-001-30-01	Бурение шпуров при проходке зарядных камер сечением св. 2,2 до 5 мЗ: группа грунта IX	1 мЗ камеры	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава, опробование перфоратора, переход к забою с переноской перфоратора и рукава. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Перестановка перфоратора от шпура к шпуру. 4. Устранение заклинивания и извлечение заклинившихся буров. 5. Замена затупленных коронок. 6. Закрывание шпуров пробками. 7. Смазка перфоратора. 8. Отсоединение перфоратора и рукавов, уборка их из забоя.	1,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-04-03-001-31-01	Бурение шпуров при проходке зарядных камер сечением св. 2,2 до 5 мЗ: группа грунта X	1 мЗ камеры	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава, опробование перфоратора, переход к забою с переноской перфоратора и рукава. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Перестановка перфоратора от шпура к шпуру. 4. Устранение заклинивания и извлечение заклинившихся буров. 5. Замена затупленных коронок. 6. Закрывание шпуров пробками. 7. Смазка перфоратора. 8. Отсоединение перфоратора и рукавов, уборка их из забоя.	2,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-001-32-01	Бурение шпуров при проходке зарядных камер сечением св. 2,2 до 5 м3: группа грунта XI	1 м3 камеры	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава, опробование перфоратора, переход к забою с переноской перфоратора и рукава. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Перестановка перфоратора от шпура к шпуру. 4. Устранение заклинивания и извлечение заклинившихся буров. 5. Замена затупленных коронок. 6. Закрывание шпуров пробками. 7. Смазка перфоратора. 8. Отсоединение перфоратора и рукавов, уборка их из забоя.	4,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-04-03-001-33-01	Бурение шпуров при проходке зарядных камер сечением св. 5 до 15 м3: группа грунта IV	1 м3 камеры	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава, опробование перфоратора, переход к забою с переноской перфоратора и рукава. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Перестановка перфоратора от шпура к шпуру. 4. Устранение заклинивания и извлечение заклинившихся буров. 5. Замена затупленных коронок. 6. Закрывание шпуров пробками. 7. Смазка перфоратора. 8. Отсоединение перфоратора и рукавов, уборка их из забоя.	0,27	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-001-34-01	Бурение шпуров при проходке зарядных камер сечением св. 5 до 15 м3: группа грунта V	1 м3 камеры	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава, опробование перфоратора, переход к забою с переноской перфоратора и рукава. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Перестановка перфоратора от шпура к шпуру. 4. Устранение заклинивания и извлечение заклинившихся буров. 5. Замена затупленных коронок. 6. Закрывание шпуров пробками. 7. Смазка перфоратора. 8. Отсоединение перфоратора и рукавов, уборка их из забоя.	0,32	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-04-03-001-35-01	Бурение шпуров при проходке зарядных камер сечением св. 5 до 15 м3: группа грунта VI	1 м3 камеры	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава, опробование перфоратора, переход к забою с переноской перфоратора и рукава. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Перестановка перфоратора от шпура к шпуру. 4. Устранение заклинивания и извлечение заклинившихся буров. 5. Замена затупленных коронок. 6. Закрывание шпуров пробками. 7. Смазка перфоратора. 8. Отсоединение перфоратора и рукавов, уборка их из забоя.	0,42	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-001-36-01	Бурение шпуров при проходке зарядных камер сечением св. 5 до 15 м3: группа грунта VII	1 м3 камеры	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава, опробование перфоратора, переход к забою с переноской перфоратора и рукава. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Перестановка перфоратора от шпура к шпуру. 4. Устранение заклинивания и извлечение заклинившихся буров. 5. Замена затупленных коронок. 6. Закрывание шпуров пробками. 7. Смазка перфоратора. 8. Отсоединение перфоратора и рукавов, уборка их из забоя.	0,69	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-04-03-001-37-01	Бурение шпуров при проходке зарядных камер сечением св. 5 до 15 м3: группа грунта VIII	1 м3 камеры	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава, опробование перфоратора, переход к забою с переноской перфоратора и рукава. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Перестановка перфоратора от шпура к шпуру. 4. Устранение заклинивания и извлечение заклинившихся буров. 5. Замена затупленных коронок. 6. Закрывание шпуров пробками. 7. Смазка перфоратора. 8. Отсоединение перфоратора и рукавов, уборка их из забоя.	1,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-001-38-01	Бурение шпуров при проходке зарядных камер сечением св. 5 до 15 м3: группа грунта IX	1 м3 камеры	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава, опробование перфоратора, переход к забою с переноской перфоратора и рукава. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Перестановка перфоратора от шпура к шпуру. 4. Устранение заклинивания и извлечение заклинившихся буров. 5. Замена затупленных коронок. 6. Закрывание шпуров пробками. 7. Смазка перфоратора. 8. Отсоединение перфоратора и рукавов, уборка их из забоя.	1,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-04-03-001-39-01	Бурение шпуров при проходке зарядных камер сечением св. 5 до 15 м3: группа грунта X	1 м3 камеры	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава, опробование перфоратора, переход к забою с переноской перфоратора и рукава. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Перестановка перфоратора от шпура к шпуру. 4. Устранение заклинивания и извлечение заклинившихся буров. 5. Замена затупленных коронок. 6. Закрывание шпуров пробками. 7. Смазка перфоратора. 8. Отсоединение перфоратора и рукавов, уборка их из забоя.	2,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-001-40-01	Бурение шпуров при проходке зарядных камер сечением св. 5 до 15 м3: группа грунта XI	1 м3 камеры	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава, опробование перфоратора, переход к забою с переноской перфоратора и рукава. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Перестановка перфоратора от шпура к шпуру. 4. Устранение заклинивания и извлечение заклинившихся буров. 5. Замена затупленных коронок. 6. Закрывание шпуров пробками. 7. Смазка перфоратора. 8. Отсоединение перфоратора и рукавов, уборка их из забоя.	3,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-04-03-001-41-01	Взрывание шпуровых зарядов, наименование выработки - штольни, сечение до 1,5 м2: вид ВВ - порошкообразное, группа грунта IV-VI	1 м проходки	1. Переход от выработки к выработке с подноской ВВ и СИ. 2. Осмотр и зарядание шпуров патронированным или порошкообразным ВВ (с изготовлением патронов на месте). 3. Забойка. 4. Монтаж взрывной сети с проверкой и устранением неисправностей. 5. Прокладка магистрального провода и присоединение его к сети. 6. Взрывание. 7. Осмотр результатов взрыва. 8. Подача сигналов.	0,73	-	2-108-05	Взрывник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-001-42-01	Взрывание шпуровых зарядов, наименование выработки - штольни, сечение до 1,5 м2: вид ВВ - порошкообразное, группа грунта VII-VIII	1 м проходки	1. Переход от выработки к выработке с подноской ВВ и СИ. 2. Осмотр и зарядание шпуров патронированным или порошкообразным ВВ (с изготовлением патронов на месте). 3. Забойка. 4. Монтаж взрывной сети с проверкой и устранением неисправностей. 5. Прокладка магистрального провода и присоединение его к сети. 6. Взрывание. 7. Осмотр результатов взрыва. 8. Подача сигналов.	0,96	-	2-108-05	Взрывник 5 разр.	1
Н-04-03-001-43-01	Взрывание шпуровых зарядов, наименование выработки - штольни, сечение до 1,5 м2: вид ВВ - порошкообразное, группа грунта IX-XI	1 м проходки	1. Переход от выработки к выработке с подноской ВВ и СИ. 2. Осмотр и зарядание шпуров патронированным или порошкообразным ВВ (с изготовлением патронов на месте). 3. Забойка. 4. Монтаж взрывной сети с проверкой и устранением неисправностей. 5. Прокладка магистрального провода и присоединение его к сети. 6. Взрывание. 7. Осмотр результатов взрыва. 8. Подача сигналов.	1,3	-	2-108-05	Взрывник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-001-44-01	Взрывание шпуровых зарядов, наименование выработки - штольни, сечение до 1,5 м2: вид ВВ - патронированное, группа грунта IV-VI	1 м проходки	1. Переход от выработки к выработке с подноской ВВ и СИ. 2. Осмотр и зарядание шпуров патронированным или порошкообразным ВВ (с изготовлением патронов на месте). 3. Забойка. 4. Монтаж взрывной сети с проверкой и устранением неисправностей. 5. Прокладка магистрального провода и присоединение его к сети. 6. Взрывание. 7. Осмотр результатов взрыва. 8. Подача сигналов.	0,67	-	2-108-05	Взрывник 5 разр.	1
Н-04-03-001-45-01	Взрывание шпуровых зарядов, наименование выработки - штольни, сечение до 1,5 м2: вид ВВ - патронированное, группа грунта VII-VIII	1 м проходки	1. Переход от выработки к выработке с подноской ВВ и СИ. 2. Осмотр и зарядание шпуров патронированным или порошкообразным ВВ (с изготовлением патронов на месте). 3. Забойка. 4. Монтаж взрывной сети с проверкой и устранением неисправностей. 5. Прокладка магистрального провода и присоединение его к сети. 6. Взрывание. 7. Осмотр результатов взрыва. 8. Подача сигналов.	0,9	-	2-108-05	Взрывник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-001-46-01	Взрывание шпуровых зарядов, наименование выработки - штольни, сечение до 1,5 м2: вид ВВ - патронированное, группа грунта IX-XI	1 м проходки	1. Переход от выработки к выработке с подноской ВВ и СИ. 2. Осмотр и зарядание шпуров патронированным или порошкообразным ВВ (с изготовлением патронов на месте). 3. Забойка. 4. Монтаж взрывной сети с проверкой и устранением неисправностей. 5. Прокладка магистрального провода и присоединение его к сети. 6. Взрывание. 7. Осмотр результатов взрыва. 8. Подача сигналов.	1,2	-	2-108-05	Взрывник 5 разр.	1
Н-04-03-001-47-01	Взрывание шпуровых зарядов, наименование выработки - штольни, сечение св. 1,5 до 1,8 м2: вид ВВ - порошкообразное, группа грунта IV-VI	1 м проходки	1. Переход от выработки к выработке с подноской ВВ и СИ. 2. Осмотр и зарядание шпуров патронированным или порошкообразным ВВ (с изготовлением патронов на месте). 3. Забойка. 4. Монтаж взрывной сети с проверкой и устранением неисправностей. 5. Прокладка магистрального провода и присоединение его к сети. 6. Взрывание. 7. Осмотр результатов взрыва. 8. Подача сигналов.	0,85	-	2-108-05	Взрывник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-001-48-01	Взрывание шпуровых зарядов, наименование выработки - штольни, сечение св. 1,5 до 1,8 м2: вид ВВ - порошкообразное, группа грунта VII-VIII	1 м проходки	1. Переход от выработки к выработке с подноской ВВ и СИ. 2. Осмотр и зарядание шпуров патронированным или порошкообразным ВВ (с изготовлением патронов на месте). 3. Забойка. 4. Монтаж взрывной сети с проверкой и устранением неисправностей. 5. Прокладка магистрального провода и присоединение его к сети. 6. Взрывание. 7. Осмотр результатов взрыва. 8. Подача сигналов.	1,1	-	2-108-05	Взрывник 5 разр.	1
Н-04-03-001-49-01	Взрывание шпуровых зарядов, наименование выработки - штольни, сечение св. 1,5 до 1,8 м2: вид ВВ - порошкообразное, группа грунта IX-XI	1 м проходки	1. Переход от выработки к выработке с подноской ВВ и СИ. 2. Осмотр и зарядание шпуров патронированным или порошкообразным ВВ (с изготовлением патронов на месте). 3. Забойка. 4. Монтаж взрывной сети с проверкой и устранением неисправностей. 5. Прокладка магистрального провода и присоединение его к сети. 6. Взрывание. 7. Осмотр результатов взрыва. 8. Подача сигналов.	1,5	-	2-108-05	Взрывник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-001-50-01	Взрывание шпуровых зарядов, наименование выработки - штольни, сечение св. 1,5 до 1,8 м2: вид ВВ - патронированное, группа грунта IV-VI	1 м проходки	1. Переход от выработки к выработке с подноской ВВ и СИ. 2. Осмотр и зарядание шпуров патронированным или порошкообразным ВВ (с изготовлением патронов на месте). 3. Забойка. 4. Монтаж взрывной сети с проверкой и устранением неисправностей. 5. Прокладка магистрального провода и присоединение его к сети. 6. Взрывание. 7. Осмотр результатов взрыва. 8. Подача сигналов.	0,77	-	2-108-05	Взрывник 5 разр.	1
Н-04-03-001-51-01	Взрывание шпуровых зарядов, наименование выработки - штольни, сечение св. 1,5 до 1,8 м2: вид ВВ - патронированное, группа грунта VII-VIII	1 м проходки	1. Переход от выработки к выработке с подноской ВВ и СИ. 2. Осмотр и зарядание шпуров патронированным или порошкообразным ВВ (с изготовлением патронов на месте). 3. Забойка. 4. Монтаж взрывной сети с проверкой и устранением неисправностей. 5. Прокладка магистрального провода и присоединение его к сети. 6. Взрывание. 7. Осмотр результатов взрыва. 8. Подача сигналов.	1	-	2-108-05	Взрывник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-001-52-01	Взрывание шпуровых зарядов, наименование выработки - штольни, сечение св. 1,5 до 1,8 м2: вид ВВ - патронированное, группа грунта IX-XI	1 м проходки	1. Переход от выработки к выработке с подноской ВВ и СИ. 2. Осмотр и зарядание шпуров патронированным или порошкообразным ВВ (с изготовлением патронов на месте). 3. Забойка. 4. Монтаж взрывной сети с проверкой и устранением неисправностей. 5. Прокладка магистрального провода и присоединение его к сети. 6. Взрывание. 7. Осмотр результатов взрыва. 8. Подача сигналов.	1,3	-	2-108-05	Взрывник 5 разр.	1
Н-04-03-001-53-01	Взрывание шпуровых зарядов, наименование выработки - штольни, сечение св. 1,8 до 2,2 м2: вид ВВ - порошкообразное, группа грунта IV-VI	1 м проходки	1. Переход от выработки к выработке с подноской ВВ и СИ. 2. Осмотр и зарядание шпуров патронированным или порошкообразным ВВ (с изготовлением патронов на месте). 3. Забойка. 4. Монтаж взрывной сети с проверкой и устранением неисправностей. 5. Прокладка магистрального провода и присоединение его к сети. 6. Взрывание. 7. Осмотр результатов взрыва. 8. Подача сигналов.	0,89	-	2-108-05	Взрывник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-001-54-01	Взрывание шпуровых зарядов, наименование выработки - штольни, сечение св. 1,8 до 2,2 м2: вид ВВ - порошкообразное, группа грунта VII-VIII	1 м проходки	1. Переход от выработки к выработке с подноской ВВ и СИ. 2. Осмотр и зарядание шпуров патронированным или порошкообразным ВВ (с изготовлением патронов на месте). 3. Забойка. 4. Монтаж взрывной сети с проверкой и устранением неисправностей. 5. Прокладка магистрального провода и присоединение его к сети. 6. Взрывание. 7. Осмотр результатов взрыва. 8. Подача сигналов.	1,2	-	2-108-05	Взрывник 5 разр.	1
Н-04-03-001-55-01	Взрывание шпуровых зарядов, наименование выработки - штольни, сечение св. 1,8 до 2,2 м2: вид ВВ - порошкообразное, группа грунта IX-XI	1 м проходки	1. Переход от выработки к выработке с подноской ВВ и СИ. 2. Осмотр и зарядание шпуров патронированным или порошкообразным ВВ (с изготовлением патронов на месте). 3. Забойка. 4. Монтаж взрывной сети с проверкой и устранением неисправностей. 5. Прокладка магистрального провода и присоединение его к сети. 6. Взрывание. 7. Осмотр результатов взрыва. 8. Подача сигналов.	1,6	-	2-108-05	Взрывник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-001-56-01	Взрывание шпуровых зарядов, наименование выработки - штольни, сечение св. 1,8 до 2,2 м2: вид ВВ - патронированное, группа грунта IV-VI	1 м проходки	1. Переход от выработки к выработке с подноской ВВ и СИ. 2. Осмотр и зарядание шпуров патронированным или порошкообразным ВВ (с изготовлением патронов на месте). 3. Забойка. 4. Монтаж взрывной сети с проверкой и устранением неисправностей. 5. Прокладка магистрального провода и присоединение его к сети. 6. Взрывание. 7. Осмотр результатов взрыва. 8. Подача сигналов.	0,81	-	2-108-05	Взрывник 5 разр.	1
Н-04-03-001-57-01	Взрывание шпуровых зарядов, наименование выработки - штольни, сечение св. 1,8 до 2,2 м2: вид ВВ - патронированное, группа грунта VII-VIII	1 м проходки	1. Переход от выработки к выработке с подноской ВВ и СИ. 2. Осмотр и зарядание шпуров патронированным или порошкообразным ВВ (с изготовлением патронов на месте). 3. Забойка. 4. Монтаж взрывной сети с проверкой и устранением неисправностей. 5. Прокладка магистрального провода и присоединение его к сети. 6. Взрывание. 7. Осмотр результатов взрыва. 8. Подача сигналов.	1,1	-	2-108-05	Взрывник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-001-58-01	Взрывание шпуровых зарядов, наименование выработки - штольни, сечение св. 1,8 до 2,2 м2: вид ВВ - патронированное, группа грунта IX-XI	1 м проходки	1. Переход от выработки к выработке с подноской ВВ и СИ. 2. Осмотр и зарядание шпуров патронированным или порошкообразным ВВ (с изготовлением патронов на месте). 3. Забойка. 4. Монтаж взрывной сети с проверкой и устранением неисправностей. 5. Прокладка магистрального провода и присоединение его к сети. 6. Взрывание. 7. Осмотр результатов взрыва. 8. Подача сигналов.	1,4	-	2-108-05	Взрывник 5 разр.	1
Н-04-03-001-59-01	Взрывание шпуровых зарядов, наименование выработки - зарядные камеры, сечение св. 2,2 до 5 м2: вид ВВ - порошкообразное, группа грунта IV-VI	1 м3 камеры	1. Переход от выработки к выработке с подноской ВВ и СИ. 2. Осмотр и зарядание шпуров патронированным или порошкообразным ВВ (с изготовлением патронов на месте). 3. Забойка. 4. Монтаж взрывной сети с проверкой и устранением неисправностей. 5. Прокладка магистрального провода и присоединение его к сети. 6. Взрывание. 7. Осмотр результатов взрыва. 8. Подача сигналов.	0,36	-	2-108-05	Взрывник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-001-60-01	Взрывание шпуровых зарядов, наименование выработки - зарядные камеры, сечение св. 2,2 до 5 м2: вид ВВ - порошкообразное, группа грунта VII-VIII	1 м3 камеры	1. Переход от выработки к выработке с подноской ВВ и СИ. 2. Осмотр и зарядание шпуров патронированным или порошкообразным ВВ (с изготовлением патронов на месте). 3. Забойка. 4. Монтаж взрывной сети с проверкой и устранением неисправностей. 5. Прокладка магистрального провода и присоединение его к сети. 6. Взрывание. 7. Осмотр результатов взрыва. 8. Подача сигналов.	0,53	-	2-108-05	Взрывник 5 разр.	1
Н-04-03-001-61-01	Взрывание шпуровых зарядов, наименование выработки - зарядные камеры, сечение св. 2,2 до 5 м2: вид ВВ - порошкообразное, группа грунта IX-XI	1 м3 камеры	1. Переход от выработки к выработке с подноской ВВ и СИ. 2. Осмотр и зарядание шпуров патронированным или порошкообразным ВВ (с изготовлением патронов на месте). 3. Забойка. 4. Монтаж взрывной сети с проверкой и устранением неисправностей. 5. Прокладка магистрального провода и присоединение его к сети. 6. Взрывание. 7. Осмотр результатов взрыва. 8. Подача сигналов.	1,72	-	2-108-05	Взрывник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-001-62-01	Взрывание шпуровых зарядов, наименование выработки - зарядные камеры, сечение св. 2,2 до 5 м2: вид ВВ - патронированное, группа грунта IV-VI	1 м3 камеры	1. Переход от выработки к выработке с подноской ВВ и СИ. 2. Осмотр и зарядание шпуров патронированным или порошкообразным ВВ (с изготовлением патронов на месте). 3. Забойка. 4. Монтаж взрывной сети с проверкой и устранением неисправностей. 5. Прокладка магистрального провода и присоединение его к сети. 6. Взрывание. 7. Осмотр результатов взрыва. 8. Подача сигналов.	0,32	-	2-108-05	Взрывник 5 разр.	1
Н-04-03-001-63-01	Взрывание шпуровых зарядов, наименование выработки - зарядные камеры, сечение св. 2,2 до 5 м2: вид ВВ - патронированное, группа грунта VII-VIII	1 м3 камеры	1. Переход от выработки к выработке с подноской ВВ и СИ. 2. Осмотр и зарядание шпуров патронированным или порошкообразным ВВ (с изготовлением патронов на месте). 3. Забойка. 4. Монтаж взрывной сети с проверкой и устранением неисправностей. 5. Прокладка магистрального провода и присоединение его к сети. 6. Взрывание. 7. Осмотр результатов взрыва. 8. Подача сигналов.	0,47	-	2-108-05	Взрывник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-001-64-01	Взрывание шпуровых зарядов, наименование выработки - зарядные камеры, сечение св. 2,2 до 5 м2: вид ВВ - патронированное, группа грунта IX-XI	1 м3 камеры	1. Переход от выработки к выработке с подноской ВВ и СИ. 2. Осмотр и зарядание шпуров патронированным или порошкообразным ВВ (с изготовлением патронов на месте). 3. Забойка. 4. Монтаж взрывной сети с проверкой и устранением неисправностей. 5. Прокладка магистрального провода и присоединение его к сети. 6. Взрывание. 7. Осмотр результатов взрыва. 8. Подача сигналов.	0,63	-	2-108-05	Взрывник 5 разр.	1
Н-04-03-001-65-01	Взрывание шпуровых зарядов, наименование выработки - зарядные камеры, сечение св. 5 до 15 м2: вид ВВ - порошкообразное, группа грунта IV-VI	1 м3 камеры	1. Переход от выработки к выработке с подноской ВВ и СИ. 2. Осмотр и зарядание шпуров патронированным или порошкообразным ВВ (с изготовлением патронов на месте). 3. Забойка. 4. Монтаж взрывной сети с проверкой и устранением неисправностей. 5. Прокладка магистрального провода и присоединение его к сети. 6. Взрывание. 7. Осмотр результатов взрыва. 8. Подача сигналов.	0,24	-	2-108-05	Взрывник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-001-66-01	Взрывание шпуровых зарядов, наименование выработки - зарядные камеры, сечение св. 5 до 15 м2: вид ВВ - порошкообразное, группа грунта VII-VIII	1 м3 камеры	1. Переход от выработки к выработке с подноской ВВ и СИ. 2. Осмотр и зарядание шпуров патронированным или порошкообразным ВВ (с изготовлением патронов на месте). 3. Забойка. 4. Монтаж взрывной сети с проверкой и устранением неисправностей. 5. Прокладка магистрального провода и присоединение его к сети. 6. Взрывание. 7. Осмотр результатов взрыва. 8. Подача сигналов.	0,38	-	2-108-05	Взрывник 5 разр.	1
Н-04-03-001-67-01	Взрывание шпуровых зарядов, наименование выработки - зарядные камеры, сечение св. 5 до 15 м2: вид ВВ - порошкообразное, группа грунта IX-XI	1 м3 камеры	1. Переход от выработки к выработке с подноской ВВ и СИ. 2. Осмотр и зарядание шпуров патронированным или порошкообразным ВВ (с изготовлением патронов на месте). 3. Забойка. 4. Монтаж взрывной сети с проверкой и устранением неисправностей. 5. Прокладка магистрального провода и присоединение его к сети. 6. Взрывание. 7. Осмотр результатов взрыва. 8. Подача сигналов.	0,53	-	2-108-05	Взрывник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-001-68-01	Взрывание шпуровых зарядов, наименование выработки - зарядные камеры, сечение св. 5 до 15 м2: вид ВВ - патронированное, группа грунта IV-VI	1 м3 камеры	1. Переход от выработки к выработке с подноской ВВ и СИ. 2. Осмотр и зарядание шпуров патронированным или порошкообразным ВВ (с изготовлением патронов на месте). 3. Забойка. 4. Монтаж взрывной сети с проверкой и устранением неисправностей. 5. Прокладка магистрального провода и присоединение его к сети. 6. Взрывание. 7. Осмотр результатов взрыва. 8. Подача сигналов.	0,21	-	2-108-05	Взрывник 5 разр.	1
Н-04-03-001-69-01	Взрывание шпуровых зарядов, наименование выработки - зарядные камеры, сечение св. 5 до 15 м2: вид ВВ - патронированное, группа грунта VII-VIII	1 м3 камеры	1. Переход от выработки к выработке с подноской ВВ и СИ. 2. Осмотр и зарядание шпуров патронированным или порошкообразным ВВ (с изготовлением патронов на месте). 3. Забойка. 4. Монтаж взрывной сети с проверкой и устранением неисправностей. 5. Прокладка магистрального провода и присоединение его к сети. 6. Взрывание. 7. Осмотр результатов взрыва. 8. Подача сигналов.	0,32	-	2-108-05	Взрывник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-001-70-01	Взрывание шпуровых зарядов, наименование выработки - зарядные камеры, сечение св. 5 до 15 м2: вид ВВ - патронированное, группа грунта IX-XI	1 м3 камеры	1. Переход от выработки к выработке с подноской ВВ и СИ. 2. Осмотр и зарядание шпуров патронированным или порошкообразным ВВ (с изготовлением патронов на месте). 3. Забойка. 4. Монтаж взрывной сети с проверкой и устранением неисправностей. 5. Прокладка магистрального провода и присоединение его к сети. 6. Взрывание. 7. Осмотр результатов взрыва. 8. Подача сигналов.	0,46	-	2-108-05	Взрывник 5 разр.	1
Таблица Н-04-03-002 Уборка грунта, заготовка крепи и крепление штолен при проходке горизонтальных подготовительных выработок								
Н-04-03-002-01-01	Уборка грунта: наименование выработки - штольни, сечение до 1,5 м2, расстояние от устья до 10 м	1 м проходки	1. Разработка взорванного грунта с разбивкой крупных кусков, сборка кровли и стенок выработки. 2. Погрузка грунта в тележки, откатка, разгрузка и возвращение порожних тележек в забой. 3. Проверка сечения и уклона выработки. 4. Прокладка и очистка трапов. 5. Осмотр и смазка тележки.	3	-	2-114-04	Горнорабочий подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-002-02-01	Уборка грунта: наименование выработки - штольни, сечение до 1,5 м2, расстояние от устья св. 10 до 20 м	1 м проходки	1. Разработка взорванного грунта с разбивкой крупных кусков, сборка кровли и стенок выработки. 2. Погрузка грунта в тележки, откатка, разгрузка и возвращение порожних тележек в забой. 3. Проверка сечения и уклона выработки. 4. Прокладка и очистка трапов. 5. Осмотр и смазка тележки.	3,6	-	2-114-04	Горнорабочий подземный 4 разр.	1
Н-04-03-002-03-01	Уборка грунта: наименование выработки - штольни, сечение до 1,5 м2, расстояние от устья св. 20 до 30 м	1 м проходки	1. Разработка взорванного грунта с разбивкой крупных кусков, сборка кровли и стенок выработки. 2. Погрузка грунта в тележки, откатка, разгрузка и возвращение порожних тележек в забой. 3. Проверка сечения и уклона выработки. 4. Прокладка и очистка трапов. 5. Осмотр и смазка тележки.	4,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-04-03-002-04-01	Уборка грунта: наименование выработки - штольни, сечение св. 1,5 до 1,8 м2, расстояние от устья до 10 м	1 м проходки	1. Разработка взорванного грунта с разбивкой крупных кусков, сборка кровли и стенок выработки. 2. Погрузка грунта в тележки, откатка, разгрузка и возвращение порожних тележек в забой. 3. Проверка сечения и уклона выработки. 4. Прокладка и очистка трапов. 5. Осмотр и смазка тележки.	3,8	-	2-114-04	Горнорабочий подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-002-05-01	Уборка грунта: наименование выработки - штольни, сечение св. 1,5 до 1,8 м2, расстояние от устья св. 10 до 20 м	1 м проходки	1. Разработка взорванного грунта с разбивкой крупных кусков, сборка кровли и стенок выработки. 2. Погрузка грунта в тележки, откатка, разгрузка и возвращение порожних тележек в забой. 3. Проверка сечения и уклона выработки. 4. Прокладка и очистка трапов. 5. Осмотр и смазка тележки.	4,4	-	2-114-04	Горнорабочий подземный 4 разр.	1
Н-04-03-002-06-01	Уборка грунта: наименование выработки - штольни, сечение св. 1,5 до 1,8 м2, расстояние от устья св. 20 до 30 м	1 м проходки	1. Разработка взорванного грунта с разбивкой крупных кусков, сборка кровли и стенок выработки. 2. Погрузка грунта в тележки, откатка, разгрузка и возвращение порожних тележек в забой. 3. Проверка сечения и уклона выработки. 4. Прокладка и очистка трапов. 5. Осмотр и смазка тележки.	5,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-04-03-002-07-01	Уборка грунта: наименование выработки - штольни, сечение св. 1,8 до 2,2 м2, расстояние от устья до 10 м	1 м проходки	1. Разработка взорванного грунта с разбивкой крупных кусков, сборка кровли и стенок выработки. 2. Погрузка грунта в тележки, откатка, разгрузка и возвращение порожних тележек в забой. 3. Проверка сечения и уклона выработки. 4. Прокладка и очистка трапов. 5. Осмотр и смазка тележки.	4,5	-	2-114-04	Горнорабочий подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-002-08-01	Уборка грунта: наименование выработки - штольни, сечение св. 1,8 до 2,2 м2, расстояние от устья св. 10 до 20 м	1 м проходки	1. Разработка взорванного грунта с разбивкой крупных кусков, сборка кровли и стенок выработки. 2. Погрузка грунта в тележки, откатка, разгрузка и возвращение порожних тележек в забой. 3. Проверка сечения и уклона выработки. 4. Прокладка и очистка трапов. 5. Осмотр и смазка тележки.	5,6	-	2-114-04	Горнорабочий подземный 4 разр.	1
Н-04-03-002-09-01	Уборка грунта: наименование выработки - штольни, сечение св. 1,8 до 2,2 м2, расстояние от устья св. 20 до 30 м	1 м проходки	1. Разработка взорванного грунта с разбивкой крупных кусков, сборка кровли и стенок выработки. 2. Погрузка грунта в тележки, откатка, разгрузка и возвращение порожних тележек в забой. 3. Проверка сечения и уклона выработки. 4. Прокладка и очистка трапов. 5. Осмотр и смазка тележки.	7,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-04-03-002-10-01	Уборка грунта: наименование выработки - зарядные камеры, сечение св. 2,2 до 10 м2, расстояние от устья до 10 м	1 м3 камеры	1. Разработка взорванного грунта с разбивкой крупных кусков, сборка кровли и стенок выработки. 2. Погрузка грунта в тележки, откатка, разгрузка и возвращение порожних тележек в забой. 3. Проверка сечения и уклона выработки. 4. Прокладка и очистка трапов. 5. Осмотр и смазка тележки.	2,3	-	2-114-04	Горнорабочий подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-002-11-01	Уборка грунта: наименование выработки - зарядные камеры, сечение св. 2,2 до 10 м2, расстояние от устья св. 10 до 20 м	1 м3 камеры	1. Разработка взорванного грунта с разбивкой крупных кусков, сборка кровли и стенок выработки. 2. Погрузка грунта в тележки, откатка, разгрузка и возвращение порожних тележек в забой. 3. Проверка сечения и уклона выработки. 4. Прокладка и очистка трапов. 5. Осмотр и смазка тележки.	2,7	-	2-114-04	Горнорабочий подземный 4 разр.	1
Н-04-03-002-12-01	Уборка грунта: наименование выработки - зарядные камеры, сечение св. 2,2 до 10 м2, расстояние от устья св. 20 до 30 м	1 м3 камеры	1. Разработка взорванного грунта с разбивкой крупных кусков, сборка кровли и стенок выработки. 2. Погрузка грунта в тележки, откатка, разгрузка и возвращение порожних тележек в забой. 3. Проверка сечения и уклона выработки. 4. Прокладка и очистка трапов. 5. Осмотр и смазка тележки.	3,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-04-03-002-13-01	Заготовка крепи на поверхности и крепление штолен, вид крепи - неполный дверной оклад	1 оклад	1. Заготовка деталей крепи. 2. Подноска материалов к месту работы на расстояние до 10 м. 3. Относка готовых изделий на расстояние до 10 м и укладка их в штабель.	0,25	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-04-03-002-14-01	Заготовка крепи на поверхности и крепление штолен, вид крепи - полный дверной оклад	1 оклад	1. Заготовка деталей крепи. 2. Подноска материалов к месту работы на расстояние до 10 м. 3. Относка готовых изделий на расстояние до 10 м и укладка их в штабель.	0,32	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-002-15-01	Крепление штолен неполными дверными окладами, грунты неустойчивые, сечение выработки 1,5 м2: вразбежку с расстоянием между осями неполных окладов 0,5 м	1 м выработки	1. Разметка и долбление лунок при установке оклада. 2. Затяжка и забутовка кровли и боков выработки. 3. Проверка установленных окладов по отвесу и направлению. 4. Подноска материалов на расстояние до 20 м. 5. Уборка остатков крепи.	1,1	-	2-233-04	Крепильщик 4 разр.	2
Н-04-03-002-16-01	Крепление штолен неполными дверными окладами, грунты неустойчивые, сечение выработки 1,5 м2: вразбежку с расстоянием между осями неполных окладов 0,75 м	1 м выработки	1. Разметка и долбление лунок при установке оклада. 2. Затяжка и забутовка кровли и боков выработки. 3. Проверка установленных окладов по отвесу и направлению. 4. Подноска материалов на расстояние до 20 м. 5. Уборка остатков крепи.	0,68	-	2-233-04	Крепильщик 4 разр.	2
Н-04-03-002-17-01	Крепление штолен неполными дверными окладами, грунты неустойчивые, сечение выработки 1,5 м2: вразбежку с расстоянием между осями неполных окладов от 1 до 1,5 м	1 м выработки	1. Разметка и долбление лунок при установке оклада. 2. Затяжка и забутовка кровли и боков выработки. 3. Проверка установленных окладов по отвесу и направлению. 4. Подноска материалов на расстояние до 20 м. 5. Уборка остатков крепи.	0,52	-	2-233-04	Крепильщик 4 разр.	2
Н-04-03-002-18-01	Крепление штолен неполными дверными окладами, грунты неустойчивые, сечение выработки 1,5 м2: сплошная крепь (пять неполных окладов) на 1 м	1 м выработки	1. Разметка и долбление лунок при установке оклада. 2. Затяжка и забутовка кровли и боков выработки. 3. Проверка установленных окладов по отвесу и направлению. 4. Подноска материалов на расстояние до 20 м. 5. Уборка остатков крепи.	2,3	-	2-233-04	Крепильщик 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-002-19-01	Крепление штолен неполными дверными окладами, грунты неустойчивые, сечение выработки 1,8 м2: вразбежку с расстоянием между осями неполных окладов 0,5 м	1 м выработки	1. Разметка и долбление лунок при установке оклада. 2. Затяжка и забутовка кровли и боков выработки. 3. Проверка установленных окладов по отвесу и направлению. 4. Подноска материалов на расстояние до 20 м. 5. Уборка остатков крепи.	1,5	-	2-233-04	Крепильщик 4 разр.	2
Н-04-03-002-20-01	Крепление штолен неполными дверными окладами, грунты неустойчивые, сечение выработки 1,8 м2: вразбежку с расстоянием между осями неполных окладов 0,75 м	1 м выработки	1. Разметка и долбление лунок при установке оклада. 2. Затяжка и забутовка кровли и боков выработки. 3. Проверка установленных окладов по отвесу и направлению. 4. Подноска материалов на расстояние до 20 м. 5. Уборка остатков крепи.	1	-	2-233-04	Крепильщик 4 разр.	2
Н-04-03-002-21-01	Крепление штолен неполными дверными окладами, грунты неустойчивые, сечение выработки 1,8 м2: вразбежку с расстоянием между осями неполных окладов от 1 до 1,5 м	1 м выработки	1. Разметка и долбление лунок при установке оклада. 2. Затяжка и забутовка кровли и боков выработки. 3. Проверка установленных окладов по отвесу и направлению. 4. Подноска материалов на расстояние до 20 м. 5. Уборка остатков крепи.	0,78	-	2-233-04	Крепильщик 4 разр.	2
Н-04-03-002-22-01	Крепление штолен неполными дверными окладами, грунты неустойчивые, сечение выработки 1,8 м2: сплошная крепь (пять неполных окладов) на 1 м	1 м выработки	1. Разметка и долбление лунок при установке оклада. 2. Затяжка и забутовка кровли и боков выработки. 3. Проверка установленных окладов по отвесу и направлению. 4. Подноска материалов на расстояние до 20 м. 5. Уборка остатков крепи.	3,1	-	2-233-04	Крепильщик 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-002-23-01	Крепление штолен неполными дверными окладами, грунты неустойчивые, сечение выработки 2,2 м2: вразбежку с расстоянием между осями неполных окладов 0,5 м	1 м выработки	1. Разметка и долбление лунок при установке оклада. 2. Затяжка и забутовка кровли и боков выработки. 3. Проверка установленных окладов по отвесу и направлению. 4. Подноска материалов на расстояние до 20 м. 5. Уборка остатков крепи.	2,3	-	2-233-04	Крепильщик 4 разр.	2
Н-04-03-002-24-01	Крепление штолен неполными дверными окладами, грунты неустойчивые, сечение выработки 2,2 м2: вразбежку с расстоянием между осями неполных окладов 0,75 м	1 м выработки	1. Разметка и долбление лунок при установке оклада. 2. Затяжка и забутовка кровли и боков выработки. 3. Проверка установленных окладов по отвесу и направлению. 4. Подноска материалов на расстояние до 20 м. 5. Уборка остатков крепи.	1,5	-	2-233-04	Крепильщик 4 разр.	2
Н-04-03-002-25-01	Крепление штолен неполными дверными окладами, грунты неустойчивые, сечение выработки 2,2 м2: вразбежку с расстоянием между осями неполных окладов от 1 до 1,5 м	1 м выработки	1. Разметка и долбление лунок при установке оклада. 2. Затяжка и забутовка кровли и боков выработки. 3. Проверка установленных окладов по отвесу и направлению. 4. Подноска материалов на расстояние до 20 м. 5. Уборка остатков крепи.	1,2	-	2-233-04	Крепильщик 4 разр.	2
Н-04-03-002-26-01	Крепление штолен неполными дверными окладами, грунты неустойчивые, сечение выработки 2,2 м2: сплошная крепь (пять неполных окладов) на 1 м	1 м выработки	1. Разметка и долбление лунок при установке оклада. 2. Затяжка и забутовка кровли и боков выработки. 3. Проверка установленных окладов по отвесу и направлению. 4. Подноска материалов на расстояние до 20 м. 5. Уборка остатков крепи.	4,3	-	2-233-04	Крепильщик 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-002-27-01	Крепление штолен неполными дверными окладами, грунты устойчивые, сечение выработки 1,5 м2: вразбежку с расстоянием между осями неполных окладов 0,5 м	1 м выработки	1. Разметка и долбление лунок при установке оклада. 2. Затяжка и забутовка кровли и боков выработки. 3. Проверка установленных окладов по отвесу и направлению. 4. Подноска материалов на расстояние до 20 м. 5. Уборка остатков крепи.	1,5	-	2-233-04	Крепильщик 4 разр.	2
Н-04-03-002-28-01	Крепление штолен неполными дверными окладами, грунты устойчивые, сечение выработки 1,5 м2: вразбежку с расстоянием между осями неполных окладов 0,75 м	1 м выработки	1. Разметка и долбление лунок при установке оклада. 2. Затяжка и забутовка кровли и боков выработки. 3. Проверка установленных окладов по отвесу и направлению. 4. Подноска материалов на расстояние до 20 м. 5. Уборка остатков крепи.	1,2	-	2-233-04	Крепильщик 4 разр.	2
Н-04-03-002-29-01	Крепление штолен неполными дверными окладами, грунты устойчивые, сечение выработки 1,5 м2: вразбежку с расстоянием между осями неполных окладов от 1 до 1,5 м	1 м выработки	1. Разметка и долбление лунок при установке оклада. 2. Затяжка и забутовка кровли и боков выработки. 3. Проверка установленных окладов по отвесу и направлению. 4. Подноска материалов на расстояние до 20 м. 5. Уборка остатков крепи.	0,76	-	2-233-04	Крепильщик 4 разр.	2
Н-04-03-002-30-01	Крепление штолен неполными дверными окладами, грунты устойчивые, сечение выработки 1,5 м2: сплошная крепь (пять неполных окладов) на 1 м	1 м выработки	1. Разметка и долбление лунок при установке оклада. 2. Затяжка и забутовка кровли и боков выработки. 3. Проверка установленных окладов по отвесу и направлению. 4. Подноска материалов на расстояние до 20 м. 5. Уборка остатков крепи.	3,2	-	2-233-04	Крепильщик 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-002-31-01	Крепление штолен неполными дверными окладами, грунты устойчивые, сечение выработки 1,8 м2: вразбежку с расстоянием между осями неполных окладов 0,5 м	1 м выработки	1. Разметка и долбление лунок при установке оклада. 2. Затяжка и забутовка кровли и боков выработки. 3. Проверка установленных окладов по отвесу и направлению. 4. Подноска материалов на расстояние до 20 м. 5. Уборка остатков крепи.	2,2	-	2-233-04	Крепильщик 4 разр.	2
Н-04-03-002-32-01	Крепление штолен неполными дверными окладами, грунты устойчивые, сечение выработки 1,8 м2: вразбежку с расстоянием между осями неполных окладов 0,75 м	1 м выработки	1. Разметка и долбление лунок при установке оклада. 2. Затяжка и забутовка кровли и боков выработки. 3. Проверка установленных окладов по отвесу и направлению. 4. Подноска материалов на расстояние до 20 м. 5. Уборка остатков крепи.	1,6	-	2-233-04	Крепильщик 4 разр.	2
Н-04-03-002-33-01	Крепление штолен неполными дверными окладами, грунты устойчивые, сечение выработки 1,8 м2: вразбежку с расстоянием между осями неполных окладов от 1 до 1,5 м	1 м выработки	1. Разметка и долбление лунок при установке оклада. 2. Затяжка и забутовка кровли и боков выработки. 3. Проверка установленных окладов по отвесу и направлению. 4. Подноска материалов на расстояние до 20 м. 5. Уборка остатков крепи.	1,1	-	2-233-04	Крепильщик 4 разр.	2
Н-04-03-002-34-01	Крепление штолен неполными дверными окладами, грунты устойчивые, сечение выработки 1,8 м2: сплошная крепь (пять неполных окладов) на 1 м	1 м выработки	1. Разметка и долбление лунок при установке оклада. 2. Затяжка и забутовка кровли и боков выработки. 3. Проверка установленных окладов по отвесу и направлению. 4. Подноска материалов на расстояние до 20 м. 5. Уборка остатков крепи.	4,5	-	2-233-04	Крепильщик 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-002-35-01	Крепление штолен неполными дверными окладами, грунты устойчивые, сечение выработки 2,2 м2: вразбежку с расстоянием между осями неполных окладов 0,5 м	1 м выработки	1. Разметка и долбление лунок при установке оклада. 2. Затяжка и забутовка кровли и боков выработки. 3. Проверка установленных окладов по отвесу и направлению. 4. Подноска материалов на расстояние до 20 м. 5. Уборка остатков крепи.	2,6	-	2-233-04	Крепильщик 4 разр.	2
Н-04-03-002-36-01	Крепление штолен неполными дверными окладами, грунты устойчивые, сечение выработки 2,2 м2: вразбежку с расстоянием между осями неполных окладов 0,75 м	1 м выработки	1. Разметка и долбление лунок при установке оклада. 2. Затяжка и забутовка кровли и боков выработки. 3. Проверка установленных окладов по отвесу и направлению. 4. Подноска материалов на расстояние до 20 м. 5. Уборка остатков крепи.	1,9	-	2-233-04	Крепильщик 4 разр.	2
Н-04-03-002-37-01	Крепление штолен неполными дверными окладами, грунты устойчивые, сечение выработки 2,2 м2: вразбежку с расстоянием между осями неполных окладов от 1 до 1,5 м	1 м выработки	1. Разметка и долбление лунок при установке оклада. 2. Затяжка и забутовка кровли и боков выработки. 3. Проверка установленных окладов по отвесу и направлению. 4. Подноска материалов на расстояние до 20 м. 5. Уборка остатков крепи.	1,3	-	2-233-04	Крепильщик 4 разр.	2
Н-04-03-002-38-01	Крепление штолен неполными дверными окладами, грунты устойчивые, сечение выработки 2,2 м2: сплошная крепь (пять неполных окладов) на 1 м	1 м выработки	1. Разметка и долбление лунок при установке оклада. 2. Затяжка и забутовка кровли и боков выработки. 3. Проверка установленных окладов по отвесу и направлению. 4. Подноска материалов на расстояние до 20 м. 5. Уборка остатков крепи.	5,4	-	2-233-04	Крепильщик 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-04-03-003 Бурение и взрывание шпуровых зарядов при проходке вертикальных подготовительных выработок в скальных грунтах								
Н-04-03-003-01-01	Бурение шпуров при проходке вертикальных выработок в скальных грунтах, сечение шурфа 1,2 м2: группа грунта IV	1 м проходки	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава, опробование перфоратора, переход от выработки к выработке с переноской перфоратора и рукавов. 2. Опускание бурильщика в выработку и подъем на поверхность. 3. Перестановка перфоратора от шпура к шпуру. 4. Устранение заклинивания. 5. Бурение шпуров с продувкой. 6. Замена затупленных коронок. 7. Закрывание шпуров пробками. 8. Смазка перфоратора. 9. Отсоединение перфоратора и пневморукава.	0,58	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-003-02-01	Бурение шпуров при проходке вертикальных выработок в скальных грунтах, сечение шурфа 1,2 м2: группа грунта V	1 м проходки	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава, опробование перфоратора, переход от выработки к выработке с переноской перфоратора и рукавов. 2. Опускание бурильщика в выработку и подъем на поверхность. 3. Перестановка перфоратора от шпура к шпуру. 4. Устранение заклинивания. 5. Бурение шпуров с продувкой. 6. Замена затупленных коронок. 7. Закрывание шпуров пробками. 8. Смазка перфоратора. 9. Отсоединение перфоратора и пневморукава.	0,63	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-04-03-003-03-01	Бурение шпуров при проходке вертикальных выработок в скальных грунтах, сечение шурфа 1,2 м2: группа грунта VI	1 м проходки	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава, опробование перфоратора, переход от выработки к выработке с переноской перфоратора и рукавов. 2. Опускание бурильщика в выработку и подъем на поверхность. 3. Перестановка перфоратора от шпура к шпуру. 4. Устранение заклинивания. 5. Бурение шпуров с продувкой. 6. Замена затупленных коронок. 7. Закрывание шпуров пробками. 8. Смазка перфоратора. 9. Отсоединение перфоратора и пневморукава.	0,89	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-003-04-01	Бурение шпуров при проходке вертикальных выработок в скальных грунтах, сечение шурфа 1,2 м2: группа грунта VII	1 м проходки	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава, опробование перфоратора, переход от выработки к выработке с переноской перфоратора и рукавов. 2. Опускание бурильщика в выработку и подъем на поверхность. 3. Перестановка перфоратора от шпура к шпуру. 4. Устранение заклинивания. 5. Бурение шпуров с продувкой. 6. Замена затупленных коронок. 7. Закрывание шпуров пробками. 8. Смазка перфоратора. 9. Отсоединение перфоратора и пневморукава.	1,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-04-03-003-05-01	Бурение шпуров при проходке вертикальных выработок в скальных грунтах, сечение шурфа 1,2 м2: группа грунта VIII	1 м проходки	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава, опробование перфоратора, переход от выработки к выработке с переноской перфоратора и рукавов. 2. Опускание бурильщика в выработку и подъем на поверхность. 3. Перестановка перфоратора от шпура к шпуру. 4. Устранение заклинивания. 5. Бурение шпуров с продувкой. 6. Замена затупленных коронок. 7. Закрывание шпуров пробками. 8. Смазка перфоратора. 9. Отсоединение перфоратора и пневморукава.	1,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-003-06-01	Бурение шпуров при проходке вертикальных выработок в скальных грунтах, сечение шурфа 1,2 м2: группа грунта IX	1 м проходки	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава, опробование перфоратора, переход от выработки к выработке с переноской перфоратора и рукавов. 2. Опускание бурильщика в выработку и подъем на поверхность. 3. Перестановка перфоратора от шпура к шпуру. 4. Устранение заклинивания. 5. Бурение шпуров с продувкой. 6. Замена затупленных коронок. 7. Закрывание шпуров пробками. 8. Смазка перфоратора. 9. Отсоединение перфоратора и пневморукава.	3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-04-03-003-07-01	Бурение шпуров при проходке вертикальных выработок в скальных грунтах, сечение шурфа 1,2 м2: группа грунта X	1 м проходки	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава, опробование перфоратора, переход от выработки к выработке с переноской перфоратора и рукавов. 2. Опускание бурильщика в выработку и подъем на поверхность. 3. Перестановка перфоратора от шпура к шпуру. 4. Устранение заклинивания. 5. Бурение шпуров с продувкой. 6. Замена затупленных коронок. 7. Закрывание шпуров пробками. 8. Смазка перфоратора. 9. Отсоединение перфоратора и пневморукава.	4,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-003-08-01	Бурение шпуров при проходке вертикальных выработок в скальных грунтах, сечение шурфа 1,2 м2: группа грунта XI	1 м проходки	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава, опробование перфоратора, переход от выработки к выработке с переноской перфоратора и рукавов. 2. Опускание бурильщика в выработку и подъем на поверхность. 3. Перестановка перфоратора от шпура к шпуру. 4. Устранение заклинивания. 5. Бурение шпуров с продувкой. 6. Замена затупленных коронок. 7. Закрывание шпуров пробками. 8. Смазка перфоратора. 9. Отсоединение перфоратора и пневморукава.	7,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-04-03-003-09-01	Бурение шпуров при проходке вертикальных выработок в скальных грунтах, сечение шурфа 1,5 м2: группа грунта IV	1 м проходки	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава, опробование перфоратора, переход от выработки к выработке с переноской перфоратора и рукавов. 2. Опускание бурильщика в выработку и подъем на поверхность. 3. Перестановка перфоратора от шпура к шпуру. 4. Устранение заклинивания. 5. Бурение шпуров с продувкой. 6. Замена затупленных коронок. 7. Закрывание шпуров пробками. 8. Смазка перфоратора. 9. Отсоединение перфоратора и пневморукава.	0,66	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-003-10-01	Бурение шпуров при проходке вертикальных выработок в скальных грунтах, сечение шурфа 1,5 м2: группа грунта V	1 м проходки	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава, опробование перфоратора, переход от выработки к выработке с переноской перфоратора и рукавов. 2. Опускание бурильщика в выработку и подъем на поверхность. 3. Перестановка перфоратора от шпура к шпуру. 4. Устранение заклинивания. 5. Бурение шпуров с продувкой. 6. Замена затупленных коронок. 7. Закрывание шпуров пробками. 8. Смазка перфоратора. 9. Отсоединение перфоратора и пневморукава.	0,76	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-04-03-003-11-01	Бурение шпуров при проходке вертикальных выработок в скальных грунтах, сечение шурфа 1,5 м2: группа грунта VI	1 м проходки	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава, опробование перфоратора, переход от выработки к выработке с переноской перфоратора и рукавов. 2. Опускание бурильщика в выработку и подъем на поверхность. 3. Перестановка перфоратора от шпура к шпуру. 4. Устранение заклинивания. 5. Бурение шпуров с продувкой. 6. Замена затупленных коронок. 7. Закрывание шпуров пробками. 8. Смазка перфоратора. 9. Отсоединение перфоратора и пневморукава.	1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-003-12-01	Бурение шпуров при проходке вертикальных выработок в скальных грунтах, сечение шурфа 1,5 м2: группа грунта VII	1 м проходки	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава, опробование перфоратора, переход от выработки к выработке с переноской перфоратора и рукавов. 2. Опускание бурильщика в выработку и подъем на поверхность. 3. Перестановка перфоратора от шпура к шпуру. 4. Устранение заклинивания. 5. Бурение шпуров с продувкой. 6. Замена затупленных коронок. 7. Закрывание шпуров пробками. 8. Смазка перфоратора. 9. Отсоединение перфоратора и пневморукава.	1,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-04-03-003-13-01	Бурение шпуров при проходке вертикальных выработок в скальных грунтах, сечение шурфа 1,5 м2: группа грунта VIII	1 м проходки	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава, опробование перфоратора, переход от выработки к выработке с переноской перфоратора и рукавов. 2. Опускание бурильщика в выработку и подъем на поверхность. 3. Перестановка перфоратора от шпура к шпуру. 4. Устранение заклинивания. 5. Бурение шпуров с продувкой. 6. Замена затупленных коронок. 7. Закрывание шпуров пробками. 8. Смазка перфоратора. 9. Отсоединение перфоратора и пневморукава.	2,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-003-14-01	Бурение шпуров при проходке вертикальных выработок в скальных грунтах, сечение шурфа 1,5 м2: группа грунта IX	1 м проходки	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава, опробование перфоратора, переход от выработки к выработке с переноской перфоратора и рукавов. 2. Опускание бурильщика в выработку и подъем на поверхность. 3. Перестановка перфоратора от шпура к шпуру. 4. Устранение заклинивания. 5. Бурение шпуров с продувкой. 6. Замена затупленных коронок. 7. Закрывание шпуров пробками. 8. Смазка перфоратора. 9. Отсоединение перфоратора и пневморукава.	3,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-04-03-003-15-01	Бурение шпуров при проходке вертикальных выработок в скальных грунтах, сечение шурфа 1,5 м2: группа грунта X	1 м проходки	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава, опробование перфоратора, переход от выработки к выработке с переноской перфоратора и рукавов. 2. Опускание бурильщика в выработку и подъем на поверхность. 3. Перестановка перфоратора от шпура к шпуру. 4. Устранение заклинивания. 5. Бурение шпуров с продувкой. 6. Замена затупленных коронок. 7. Закрывание шпуров пробками. 8. Смазка перфоратора. 9. Отсоединение перфоратора и пневморукава.	5,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-003-16-01	Бурение шпуров при проходке вертикальных выработок в скальных грунтах, сечение шурфа 1,5 м2: группа грунта XI	1 м проходки	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава, опробование перфоратора, переход от выработки к выработке с переноской перфоратора и рукавов. 2. Опускание бурильщика в выработку и подъем на поверхность. 3. Перестановка перфоратора от шпура к шпуру. 4. Устранение заклинивания. 5. Бурение шпуров с продувкой. 6. Замена затупленных коронок. 7. Закрывание шпуров пробками. 8. Смазка перфоратора. 9. Отсоединение перфоратора и пневморукава.	8,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-04-03-003-17-01	Бурение шпуров при проходке вертикальных выработок в скальных грунтах, сечение шурфа 2 м2: группа грунта IV	1 м проходки	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава, опробование перфоратора, переход от выработки к выработке с переноской перфоратора и рукавов. 2. Опускание бурильщика в выработку и подъем на поверхность. 3. Перестановка перфоратора от шпура к шпуру. 4. Устранение заклинивания. 5. Бурение шпуров с продувкой. 6. Замена затупленных коронок. 7. Закрывание шпуров пробками. 8. Смазка перфоратора. 9. Отсоединение перфоратора и пневморукава.	0,78	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-003-18-01	Бурение шпуров при проходке вертикальных выработок в скальных грунтах, сечение шурфа 2 м2: группа грунта V	1 м проходки	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава, опробование перфоратора, переход от выработки к выработке с переноской перфоратора и рукавов. 2. Опускание бурильщика в выработку и подъем на поверхность. 3. Перестановка перфоратора от шпура к шпуру. 4. Устранение заклинивания. 5. Бурение шпуров с продувкой. 6. Замена затупленных коронок. 7. Закрывание шпуров пробками. 8. Смазка перфоратора. 9. Отсоединение перфоратора и пневморукава.	0,88	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-04-03-003-19-01	Бурение шпуров при проходке вертикальных выработок в скальных грунтах, сечение шурфа 2 м2: группа грунта VI	1 м проходки	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава, опробование перфоратора, переход от выработки к выработке с переноской перфоратора и рукавов. 2. Опускание бурильщика в выработку и подъем на поверхность. 3. Перестановка перфоратора от шпура к шпуру. 4. Устранение заклинивания. 5. Бурение шпуров с продувкой. 6. Замена затупленных коронок. 7. Закрывание шпуров пробками. 8. Смазка перфоратора. 9. Отсоединение перфоратора и пневморукава.	1,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-003-20-01	Бурение шпуров при проходке вертикальных выработок в скальных грунтах, сечение шурфа 2 м2: группа грунта VII	1 м проходки	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава, опробование перфоратора, переход от выработки к выработке с переноской перфоратора и рукавов. 2. Опускание бурильщика в выработку и подъем на поверхность. 3. Перестановка перфоратора от шпура к шпуру. 4. Устранение заклинивания. 5. Бурение шпуров с продувкой. 6. Замена затупленных коронок. 7. Закрывание шпуров пробками. 8. Смазка перфоратора. 9. Отсоединение перфоратора и пневморукава.	1,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-04-03-003-21-01	Бурение шпуров при проходке вертикальных выработок в скальных грунтах, сечение шурфа 2 м2: группа грунта VIII	1 м проходки	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава, опробование перфоратора, переход от выработки к выработке с переноской перфоратора и рукавов. 2. Опускание бурильщика в выработку и подъем на поверхность. 3. Перестановка перфоратора от шпура к шпуру. 4. Устранение заклинивания. 5. Бурение шпуров с продувкой. 6. Замена затупленных коронок. 7. Закрывание шпуров пробками. 8. Смазка перфоратора. 9. Отсоединение перфоратора и пневморукава.	2,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-003-22-01	Бурение шпуров при проходке вертикальных выработок в скальных грунтах, сечение шурфа 2 м2: группа грунта IX	1 м проходки	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава, опробование перфоратора, переход от выработки к выработке с переноской перфоратора и рукавов. 2. Опускание бурильщика в выработку и подъем на поверхность. 3. Перестановка перфоратора от шпура к шпуру. 4. Устранение заклинивания. 5. Бурение шпуров с продувкой. 6. Замена затупленных коронок. 7. Закрывание шпуров пробками. 8. Смазка перфоратора. 9. Отсоединение перфоратора и пневморукава.	4,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-04-03-003-23-01	Бурение шпуров при проходке вертикальных выработок в скальных грунтах, сечение шурфа 2 м2: группа грунта X	1 м проходки	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава, опробование перфоратора, переход от выработки к выработке с переноской перфоратора и рукавов. 2. Опускание бурильщика в выработку и подъем на поверхность. 3. Перестановка перфоратора от шпура к шпуру. 4. Устранение заклинивания. 5. Бурение шпуров с продувкой. 6. Замена затупленных коронок. 7. Закрывание шпуров пробками. 8. Смазка перфоратора. 9. Отсоединение перфоратора и пневморукава.	6,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-003-24-01	Бурение шпуров при проходке вертикальных выработок в скальных грунтах, сечение шурфа 2 м2: группа грунта XI	1 м проходки	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка рукава, опробование перфоратора, переход от выработки к выработке с переноской перфоратора и рукавов. 2. Опускание бурильщика в выработку и подъем на поверхность. 3. Перестановка перфоратора от шпура к шпуру. 4. Устранение заклинивания. 5. Бурение шпуров с продувкой. 6. Замена затупленных коронок. 7. Закрывание шпуров пробками. 8. Смазка перфоратора. 9. Отсоединение перфоратора и пневморукава.	10	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-04-03-003-25-01	Взрывание шпуровых зарядов при проходке вертикальных выработок в скальных грунтах, сечение выработки 1,2 м2: группа грунта IV-VI	1 м проходки шурфа или камеры	1. Переход от выработки к выработке с подноской ВВ и СИ. 2. Осмотр и зарядание шпуров. 3. Забойка. 4. Монтаж взрывной сети с проверкой. 5. Прокладка магистрального провода и присоединение его к сети. 6. Взрывание. 7. Осмотр результатов взрыва. 8. Подача сигналов.	0,71	-	2-108-05	Взрывник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-003-26-01	Взрывание шпуровых зарядов при проходке вертикальных выработок в скальных грунтах, сечение выработки 1,2 м2: группа грунта VII-VIII	1 м проходки шурфа или камеры	1. Переход от выработки к выработке с подноской ВВ и СИ. 2. Осмотр и зарядание шпуров. 3. Забойка. 4. Монтаж взрывной сети с проверкой. 5. Прокладка магистрального провода и присоединение его к сети. 6. Взрывание. 7. Осмотр результатов взрыва. 8. Подача сигналов.	1,1	-	2-108-05	Взрывник 5 разр.	1
Н-04-03-003-27-01	Взрывание шпуровых зарядов при проходке вертикальных выработок в скальных грунтах, сечение выработки 1,2 м2: группа грунта IX-XI	1 м проходки шурфа или камеры	1. Переход от выработки к выработке с подноской ВВ и СИ. 2. Осмотр и зарядание шпуров. 3. Забойка. 4. Монтаж взрывной сети с проверкой. 5. Прокладка магистрального провода и присоединение его к сети. 6. Взрывание. 7. Осмотр результатов взрыва. 8. Подача сигналов.	1,6	-	2-108-05	Взрывник 5 разр.	1
Н-04-03-003-28-01	Взрывание шпуровых зарядов при проходке вертикальных выработок в скальных грунтах, сечение выработки 1,5 м2: группа грунта IV-VI	1 м проходки шурфа или камеры	1. Переход от выработки к выработке с подноской ВВ и СИ. 2. Осмотр и зарядание шпуров. 3. Забойка. 4. Монтаж взрывной сети с проверкой. 5. Прокладка магистрального провода и присоединение его к сети. 6. Взрывание. 7. Осмотр результатов взрыва. 8. Подача сигналов.	0,82	-	2-108-05	Взрывник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-003-29-01	Взрывание шпуровых зарядов при проходке вертикальных выработок в скальных грунтах, сечение выработки 1,5 м2: группа грунта VII-VIII	1 м проходки шурфа или камеры	1. Переход от выработки к выработке с подноской ВВ и СИ. 2. Осмотр и зарядание шпуров. 3. Забойка. 4. Монтаж взрывной сети с проверкой. 5. Прокладка магистрального провода и присоединение его к сети. 6. Взрывание. 7. Осмотр результатов взрыва. 8. Подача сигналов.	1,2	-	2-108-05	Взрывник 5 разр.	1
Н-04-03-003-30-01	Взрывание шпуровых зарядов при проходке вертикальных выработок в скальных грунтах, сечение выработки 1,5 м2: группа грунта IX-XI	1 м проходки шурфа или камеры	1. Переход от выработки к выработке с подноской ВВ и СИ. 2. Осмотр и зарядание шпуров. 3. Забойка. 4. Монтаж взрывной сети с проверкой. 5. Прокладка магистрального провода и присоединение его к сети. 6. Взрывание. 7. Осмотр результатов взрыва. 8. Подача сигналов.	1,9	-	2-108-05	Взрывник 5 разр.	1
Н-04-03-003-31-01	Взрывание шпуровых зарядов при проходке вертикальных выработок в скальных грунтах, сечение выработки 2 м2: группа грунта IV-VI	1 м проходки шурфа или камеры	1. Переход от выработки к выработке с подноской ВВ и СИ. 2. Осмотр и зарядание шпуров. 3. Забойка. 4. Монтаж взрывной сети с проверкой. 5. Прокладка магистрального провода и присоединение его к сети. 6. Взрывание. 7. Осмотр результатов взрыва. 8. Подача сигналов.	0,85	-	2-108-05	Взрывник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-003-32-01	Взрывание шпуровых зарядов при проходке вертикальных выработок в скальных грунтах, сечение выработки 2 м2: группа грунта VII-VIII	1 м проходки шурфа или камеры	1. Переход от выработки к выработке с подноской ВВ и СИ. 2. Осмотр и зарядание шпуров. 3. Забойка. 4. Монтаж взрывной сети с проверкой. 5. Прокладка магистрального провода и присоединение его к сети. 6. Взрывание. 7. Осмотр результатов взрыва. 8. Подача сигналов.	1,3	-	2-108-05	Взрывник 5 разр.	1
Н-04-03-003-33-01	Взрывание шпуровых зарядов при проходке вертикальных выработок в скальных грунтах, сечение выработки 2 м2: группа грунта IX-XI	1 м проходки шурфа или камеры	1. Переход от выработки к выработке с подноской ВВ и СИ. 2. Осмотр и зарядание шпуров. 3. Забойка. 4. Монтаж взрывной сети с проверкой. 5. Прокладка магистрального провода и присоединение его к сети. 6. Взрывание. 7. Осмотр результатов взрыва. 8. Подача сигналов.	2	-	2-108-05	Взрывник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-04-03-004 Уборка грунта, заготовка крепи и крепление шурфов при проходке вертикальных подготовительных выработок в скальных грунтах								
Н-04-03-004-01-01	Уборка грунта при проходке вертикальных выработок в скальных грунтах, сечение выработки до 1,2 м2: глубина участка выработки до 1,5 м	1 м проходки (послойные)	1. Опускание инструмента и спуск рабочих в выработку, подъем рабочих и инструмента. 2. Разработка взорванного грунта с разбивкой крупных кусков породы и оборкой кровли (при проходке зарядных камер) и стенок. 3. Перекидка грунта в пределах камеры (при сечении свыше 5 м2). 4. Выкидка взорванного грунта на поверхность (при глубине шурфа до 1,5 м) или погрузка ее в бадьи. 5. Выдача грунта на поверхность в бадьях при помощи ворота или крана с разгрузкой породы и спуском порожней бадьи в выработку. 6. Подача сигналов. 7. Техническое обслуживание крана. 8. Передвижка крана от одной выработки к другой.	2,9	-	2-233-04	Крепильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-004-02-01	Уборка грунта при проходке вертикальных выработок в скальных грунтах, сечение выработки до 1,2 м2: глубина участка выработки св. 1,5 до 5 м	1 м проходки (послойные)	1. Опускание инструмента и спуск рабочих в выработку, подъем рабочих и инструмента. 2. Разработка взорванного грунта с разбивкой крупных кусков породы и оборкой кровли (при проходке зарядных камер) и стенок. 3. Перекидка грунта в пределах камеры (при сечении свыше 5 м2). 4. Выкидка взорванного грунта на поверхность (при глубине шурфа до 1,5 м) или погрузка ее в бадьи. 5. Выдача грунта на поверхность в бадьях при помощи ворота или крана с разгрузкой породы и спуском порожней бадьи в выработку. 6. Подача сигналов. 7. Техническое обслуживание крана. 8. Передвижка крана от одной выработки к другой.	5,9	-	2-233-04	Крепильщик 4 разр.	3

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-004-03-01	Уборка грунта при проходке вертикальных выработок в скальных грунтах, сечение выработки до 1,2 м2: глубина участка выработки св. 5 до 10 м	1 м проходки (послойные)	1. Опускание инструмента и спуск рабочих в выработку, подъем рабочих и инструмента. 2. Разработка взорванного грунта с разбивкой крупных кусков породы и оборкой кровли (при проходке зарядных камер) и стенок. 3. Перекидка грунта в пределах камеры (при сечении свыше 5 м2). 4. Выкидка взорванного грунта на поверхность (при глубине шурфа до 1,5 м) или погрузка ее в бадьи. 5. Выдача грунта на поверхность в бадьях при помощи ворота или крана с разгрузкой породы и спуском порожней бадьи в выработку. 6. Подача сигналов. 7. Техническое обслуживание крана. 8. Передвижка крана от одной выработки к другой.	6,7	-	2-233-04	Крепильщик 4 разр.	3

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-004-04-01	Уборка грунта при проходке вертикальных выработок в скальных грунтах, сечение выработки до 1,2 м2: глубина участка выработки св. 10 до 20 м	1 м проходки (послойные)	1. Опускание инструмента и спуск рабочих в выработку, подъем рабочих и инструмента. 2. Разработка взорванного грунта с разбивкой крупных кусков породы и оборкой кровли (при проходке зарядных камер) и стенок. 3. Перекидка грунта в пределах камеры (при сечении свыше 5 м2). 4. Выкидка взорванного грунта на поверхность (при глубине шурфа до 1,5 м) или погрузка ее в бадьи. 5. Выдача грунта на поверхность в бадьях при помощи ворота или крана с разгрузкой породы и спуском порожней бадьи в выработку. 6. Подача сигналов. 7. Техническое обслуживание крана. 8. Передвижка крана от одной выработки к другой.	8,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-233-04	Крепильщик 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-004-05-01	Уборка грунта при проходке вертикальных выработок в скальных грунтах, сечение выработки до 1,2 м2: глубина участка выработки св. 20 м	1 м проходки (послойные)	1. Опускание инструмента и спуск рабочих в выработку, подъем рабочих и инструмента. 2. Разработка взорванного грунта с разбивкой крупных кусков породы и оборкой кровли (при проходке зарядных камер) и стенок. 3. Перекидка грунта в пределах камеры (при сечении свыше 5 м2). 4. Выкидка взорванного грунта на поверхность (при глубине шурфа до 1,5 м) или погрузка ее в бадьи. 5. Выдача грунта на поверхность в бадьях при помощи ворота или крана с разгрузкой породы и спуском порожней бадьи в выработку. 6. Подача сигналов. 7. Техническое обслуживание крана. 8. Передвижка крана от одной выработки к другой.	11,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-233-04	Крепильщик 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-004-06-01	Уборка грунта при проходке вертикальных выработок в скальных грунтах, сечение выработки до 1,5 м2: глубина участка выработки до 1,5 м	1 м проходки (послойные)	1. Опускание инструмента и спуск рабочих в выработку, подъем рабочих и инструмента. 2. Разработка взорванного грунта с разбивкой крупных кусков породы и оборкой кровли (при проходке зарядных камер) и стенок. 3. Перекидка грунта в пределах камеры (при сечении свыше 5 м2). 4. Выкидка взорванного грунта на поверхность (при глубине шурфа до 1,5 м) или погрузка ее в бадьи. 5. Выдача грунта на поверхность в бадьях при помощи ворота или крана с разгрузкой породы и спуском порожней бадьи в выработку. 6. Подача сигналов. 7. Техническое обслуживание крана. 8. Передвижка крана от одной выработки к другой.	3,5	-	2-233-04	Крепильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-004-07-01	Уборка грунта при проходке вертикальных выработок в скальных грунтах, сечение выработки до 1,5 м2: глубина участка выработки св. 1,5 до 5 м	1 м проходки (послойные)	1. Опускание инструмента и спуск рабочих в выработку, подъем рабочих и инструмента. 2. Разработка взорванного грунта с разбивкой крупных кусков породы и оборкой кровли (при проходке зарядных камер) и стенок. 3. Перекидка грунта в пределах камеры (при сечении свыше 5 м2). 4. Выкидка взорванного грунта на поверхность (при глубине шурфа до 1,5 м) или погрузка ее в бадьи. 5. Выдача грунта на поверхность в бадьях при помощи ворота или крана с разгрузкой породы и спуском порожней бадьи в выработку. 6. Подача сигналов. 7. Техническое обслуживание крана. 8. Передвижка крана от одной выработки к другой.	7,3	-	2-233-04	Крепильщик 4 разр.	3

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-004-08-01	Уборка грунта при проходке вертикальных выработок в скальных грунтах, сечение выработки до 1,5 м2: глубина участка выработки св. 5 до 10 м	1 м проходки (послойные)	1. Опускание инструмента и спуск рабочих в выработку, подъем рабочих и инструмента. 2. Разработка взорванного грунта с разбивкой крупных кусков породы и оборкой кровли (при проходке зарядных камер) и стенок. 3. Перекидка грунта в пределах камеры (при сечении свыше 5 м2). 4. Выкидка взорванного грунта на поверхность (при глубине шурфа до 1,5 м) или погрузка ее в бадьи. 5. Выдача грунта на поверхность в бадьях при помощи ворота или крана с разгрузкой породы и спуском порожней бадьи в выработку. 6. Подача сигналов. 7. Техническое обслуживание крана. 8. Передвижка крана от одной выработки к другой.	8,3	-	2-233-04	Крепильщик 4 разр.	3

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-004-09-01	Уборка грунта при проходке вертикальных выработок в скальных грунтах, сечение выработки до 1,5 м2: глубина участка выработки св. 10 до 20 м	1 м проходки (послойные)	1. Опускание инструмента и спуск рабочих в выработку, подъем рабочих и инструмента. 2. Разработка взорванного грунта с разбивкой крупных кусков породы и оборкой кровли (при проходке зарядных камер) и стенок. 3. Перекидка грунта в пределах камеры (при сечении свыше 5 м2). 4. Выкидка взорванного грунта на поверхность (при глубине шурфа до 1,5 м) или погрузка ее в бадьи. 5. Выдача грунта на поверхность в бадьях при помощи ворота или крана с разгрузкой породы и спуском порожней бадьи в выработку. 6. Подача сигналов. 7. Техническое обслуживание крана. 8. Передвижка крана от одной выработки к другой.	10,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-233-04	Крепильщик 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-004-10-01	Уборка грунта при проходке вертикальных выработок в скальных грунтах, сечение выработки до 1,5 м2: глубина участка выработки св. 20 м	1 м проходки (послойные)	1. Опускание инструмента и спуск рабочих в выработку, подъем рабочих и инструмента. 2. Разработка взорванного грунта с разбивкой крупных кусков породы и оборкой кровли (при проходке зарядных камер) и стенок. 3. Перекидка грунта в пределах камеры (при сечении свыше 5 м2). 4. Выкидка взорванного грунта на поверхность (при глубине шурфа до 1,5 м) или погрузка ее в бадьи. 5. Выдача грунта на поверхность в бадьях при помощи ворота или крана с разгрузкой породы и спуском порожней бадьи в выработку. 6. Подача сигналов. 7. Техническое обслуживание крана. 8. Передвижка крана от одной выработки к другой.	13,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-233-04	Крепильщик 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-004-11-01	Уборка грунта при проходке вертикальных выработок в скальных грунтах, сечение выработки до 2 м2: глубина участка выработки до 1,5 м	1 м проходки (послойные)	1. Опускание инструмента и спуск рабочих в выработку, подъем рабочих и инструмента. 2. Разработка взорванного грунта с разбивкой крупных кусков породы и оборкой кровли (при проходке зарядных камер) и стенок. 3. Перекидка грунта в пределах камеры (при сечении свыше 5 м2). 4. Выкидка взорванного грунта на поверхность (при глубине шурфа до 1,5 м) или погрузка ее в бадьи. 5. Выдача грунта на поверхность в бадьях при помощи ворота или крана с разгрузкой породы и спуском порожней бадьи в выработку. 6. Подача сигналов. 7. Техническое обслуживание крана. 8. Передвижка крана от одной выработки к другой.	4,5	-	2-233-04	Крепильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-004-12-01	Уборка грунта при проходке вертикальных выработок в скальных грунтах, сечение выработки до 2 м2: глубина участка выработки св. 1,5 до 5 м	1 м проходки (послойные)	1. Опускание инструмента и спуск рабочих в выработку, подъем рабочих и инструмента. 2. Разработка взорванного грунта с разбивкой крупных кусков породы и оборкой кровли (при проходке зарядных камер) и стенок. 3. Перекидка грунта в пределах камеры (при сечении свыше 5 м2). 4. Выкидка взорванного грунта на поверхность (при глубине шурфа до 1,5 м) или погрузка ее в бадьи. 5. Выдача грунта на поверхность в бадьях при помощи ворота или крана с разгрузкой породы и спуском порожней бадьи в выработку. 6. Подача сигналов. 7. Техническое обслуживание крана. 8. Передвижка крана от одной выработки к другой.	9,2	-	2-233-04	Крепильщик 4 разр.	3

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-004-13-01	Уборка грунта при проходке вертикальных выработок в скальных грунтах, сечение выработки до 2 м2: глубина участка выработки св. 5 до 10 м	1 м проходки (послойные)	1. Опускание инструмента и спуск рабочих в выработку, подъем рабочих и инструмента. 2. Разработка взорванного грунта с разбивкой крупных кусков породы и оборкой кровли (при проходке зарядных камер) и стенок. 3. Перекидка грунта в пределах камеры (при сечении свыше 5 м2). 4. Выкидка взорванного грунта на поверхность (при глубине шурфа до 1,5 м) или погрузка ее в бадьи. 5. Выдача грунта на поверхность в бадьях при помощи ворота или крана с разгрузкой породы и спуском порожней бадьи в выработку. 6. Подача сигналов. 7. Техническое обслуживание крана. 8. Передвижка крана от одной выработки к другой.	10,5	-	2-233-04	Крепильщик 4 разр.	3

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-004-14-01	Уборка грунта при проходке вертикальных выработок в скальных грунтах, сечение выработки до 2 м2: глубина участка выработки св. 10 до 20 м	1 м проходки (послойные)	1. Опускание инструмента и спуск рабочих в выработку, подъем рабочих и инструмента. 2. Разработка взорванного грунта с разбивкой крупных кусков породы и оборкой кровли (при проходке зарядных камер) и стенок. 3. Перекидка грунта в пределах камеры (при сечении свыше 5 м2). 4. Выкидка взорванного грунта на поверхность (при глубине шурфа до 1,5 м) или погрузка ее в бадьи. 5. Выдача грунта на поверхность в бадьях при помощи ворота или крана с разгрузкой породы и спуском порожней бадьи в выработку. 6. Подача сигналов. 7. Техническое обслуживание крана. 8. Передвижка крана от одной выработки к другой.	13,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-233-04	Крепильщик 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-004-15-01	Уборка грунта при проходке вертикальных выработок в скальных грунтах, сечение выработки до 2 м2: глубина участка выработки св. 20 м	1 м проходки (послойные)	1. Опускание инструмента и спуск рабочих в выработку, подъем рабочих и инструмента. 2. Разработка взорванного грунта с разбивкой крупных кусков породы и оборкой кровли (при проходке зарядных камер) и стенок. 3. Перекидка грунта в пределах камеры (при сечении свыше 5 м2). 4. Выкидка взорванного грунта на поверхность (при глубине шурфа до 1,5 м) или погрузка ее в бадьи. 5. Выдача грунта на поверхность в бадьях при помощи ворота или крана с разгрузкой породы и спуском порожней бадьи в выработку. 6. Подача сигналов. 7. Техническое обслуживание крана. 8. Передвижка крана от одной выработки к другой.	18	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-233-04	Крепильщик 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-004-16-01	Уборка грунта воротом при проходке вертикальных выработок в скальных грунтах, камеры сечением до 5 м2: глубина участка выработки от устья до 20 м	1 м3 камеры	1. Опускание инструмента и спуск рабочих в выработку, подъем рабочих и инструмента. 2. Разработка взорванного грунта с разбивкой крупных кусков породы и оборкой кровли (при проходке зарядных камер) и стенок. 3. Перекидка грунта в пределах камеры (при сечении свыше 5 м2). 4. Выкидка взорванного грунта на поверхность (при глубине шурфа до 1,5 м) или погрузка ее в бадьи. 5. Выдача грунта на поверхность в бадьях при помощи ворота или крана с разгрузкой породы и спуском порожней бадьи в выработку. 6. Подача сигналов. 7. Техническое обслуживание крана. 8. Передвижка крана от одной выработки к другой.	8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-233-04	Крепильщик 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-004-17-01	Уборка грунта воротом при проходке вертикальных выработок в скальных грунтах, камеры сечением до 5 м2: глубина участка выработки от устья св. 20 м	1 м3 камеры	1. Опускание инструмента и спуск рабочих в выработку, подъем рабочих и инструмента. 2. Разработка взорванного грунта с разбивкой крупных кусков породы и оборкой кровли (при проходке зарядных камер) и стенок. 3. Перекидка грунта в пределах камеры (при сечении свыше 5 м2). 4. Выкидка взорванного грунта на поверхность (при глубине шурфа до 1,5 м) или погрузка ее в бадьи. 5. Выдача грунта на поверхность в бадьях при помощи ворота или крана с разгрузкой породы и спуском порожней бадьи в выработку. 6. Подача сигналов. 7. Техническое обслуживание крана. 8. Передвижка крана от одной выработки к другой.	10	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-233-04	Крепильщик 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-004-18-01	Уборка грунта воротом при проходке вертикальных выработок в скальных грунтах, камеры сечением св. 5 до 15 м2: глубина участка выработки от устья до 20 м	1 м3 камеры	1. Опускание инструмента и спуск рабочих в выработку, подъем рабочих и инструмента. 2. Разработка взорванного грунта с разбивкой крупных кусков породы и оборкой кровли (при проходке зарядных камер) и стенок. 3. Перекидка грунта в пределах камеры (при сечении свыше 5 м2). 4. Выкидка взорванного грунта на поверхность (при глубине шурфа до 1,5 м) или погрузка ее в бадьи. 5. Выдача грунта на поверхность в бадьях при помощи ворота или крана с разгрузкой породы и спуском порожней бадьи в выработку. 6. Подача сигналов. 7. Техническое обслуживание крана. 8. Передвижка крана от одной выработки к другой.	9,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-233-04	Крепильщик 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-004-19-01	Уборка грунта воротом при проходке вертикальных выработок в скальных грунтах, камеры сечением св. 5 до 15 м2: глубина участка выработки от устья св. 20 м	1 м3 камеры	1. Опускание инструмента и спуск рабочих в выработку, подъем рабочих и инструмента. 2. Разработка взорванного грунта с разбивкой крупных кусков породы и оборкой кровли (при проходке зарядных камер) и стенок. 3. Перекидка грунта в пределах камеры (при сечении свыше 5 м2). 4. Выкидка взорванного грунта на поверхность (при глубине шурфа до 1,5 м) или погрузка ее в бадьи. 5. Выдача грунта на поверхность в бадьях при помощи ворота или крана с разгрузкой породы и спуском порожней бадьи в выработку. 6. Подача сигналов. 7. Техническое обслуживание крана. 8. Передвижка крана от одной выработки к другой.	11,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-233-04	Крепильщик 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-004-20-01	Уборка грунта краном при проходке вертикальных выработок в скальных грунтах, камеры сечением до 5 м2: глубина участка выработки от устья до 20 м	1 м3 камеры	1. Опускание инструмента и спуск рабочих в выработку, подъем рабочих и инструмента. 2. Разработка взорванного грунта с разбивкой крупных кусков породы и оборкой кровли (при проходке зарядных камер) и стенок. 3. Перекидка грунта в пределах камеры (при сечении свыше 5 м2). 4. Выкидка взорванного грунта на поверхность (при глубине шурфа до 1,5 м) или погрузка ее в бадьи. 5. Выдача грунта на поверхность в бадьях при помощи ворота или крана с разгрузкой породы и спуском порожней бадьи в выработку. 6. Подача сигналов. 7. Техническое обслуживание крана. 8. Передвижка крана от одной выработки к другой.	3,225	1,075	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-196-02	Такелажник 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-004-21-01	Уборка грунта краном при проходке вертикальных выработок в скальных грунтах, камеры сечением до 5 м2: глубина участка выработки от устья св. 20 м	1 м3 камеры	1. Опускание инструмента и спуск рабочих в выработку, подъем рабочих и инструмента. 2. Разработка взорванного грунта с разбивкой крупных кусков породы и оборкой кровли (при проходке зарядных камер) и стенок. 3. Перекидка грунта в пределах камеры (при сечении свыше 5 м2). 4. Выкидка взорванного грунта на поверхность (при глубине шурфа до 1,5 м) или погрузка ее в бадьи. 5. Выдача грунта на поверхность в бадьях при помощи ворота или крана с разгрузкой породы и спуском порожней бадьи в выработку. 6. Подача сигналов. 7. Техническое обслуживание крана. 8. Передвижка крана от одной выработки к другой.	3,525	1,175	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-196-02	Такелажник 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-004-22-01	Уборка грунта краном при проходке вертикальных выработок в скальных грунтах, камеры сечением св. 5 до 15 м2: глубина участка выработки от устья до 20 м	1 м3 камеры	1. Опускание инструмента и спуск рабочих в выработку, подъем рабочих и инструмента. 2. Разработка взорванного грунта с разбивкой крупных кусков породы и оборкой кровли (при проходке зарядных камер) и стенок. 3. Перекидка грунта в пределах камеры (при сечении свыше 5 м2). 4. Выкидка взорванного грунта на поверхность (при глубине шурфа до 1,5 м) или погрузка ее в бадьи. 5. Выдача грунта на поверхность в бадьях при помощи ворота или крана с разгрузкой породы и спуском порожней бадьи в выработку. 6. Подача сигналов. 7. Техническое обслуживание крана. 8. Передвижка крана от одной выработки к другой.	4,275	1,425	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-196-02	Такелажник 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-004-23-01	Уборка грунта краном при проходке вертикальных выработок в скальных грунтах, камеры сечением св. 5 до 15 м2: глубина участка выработки от устья св. 20 м	1 м3 камеры	1. Опускание инструмента и спуск рабочих в выработку, подъем рабочих и инструмента. 2. Разработка взорванного грунта с разбивкой крупных кусков породы и оборкой кровли (при проходке зарядных камер) и стенок. 3. Перекидка грунта в пределах камеры (при сечении свыше 5 м2). 4. Выкидка взорванного грунта на поверхность (при глубине шурфа до 1,5 м) или погрузка ее в бадьи. 5. Выдача грунта на поверхность в бадьях при помощи ворота или крана с разгрузкой породы и спуском порожней бадьи в выработку. 6. Подача сигналов. 7. Техническое обслуживание крана. 8. Передвижка крана от одной выработки к другой.	4,5	1,5	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
						2-196-02	Такелажник 2 разр.	1
Н-04-03-004-24-01	Заготовка крепи на поверхности при проходке вертикальных выработок в скальных грунтах: диаметр бревна, толщина пластины или высота бруса 14 см	1 венец	1. Заготовка венцов срубовой крепи с выделкой сопряжений. 2. Подноска или подкатка материалов на расстояние до 10 м. 3. Относки готовых венцов на расстояние до 10 м с укладкой в штабель.	0,63	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-004-25-01	Заготовка крепи на поверхности при проходке вертикальных выработок в скальных грунтах: диаметр бревна, толщина пластины или высота бруса 16 см	1 венец	1. Заготовка венцов срубовой крепи с выделкой сопряжений. 2. Подноска или подкатка материалов на расстояние до 10 м. 3. Относки готовых венцов на расстояние до 10 м с укладкой в штабель.	0,7	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-04-03-004-26-01	Заготовка крепи на поверхности при проходке вертикальных выработок в скальных грунтах: диаметр бревна, толщина пластины или высота бруса 18 см	1 венец	1. Заготовка венцов срубовой крепи с выделкой сопряжений. 2. Подноска или подкатка материалов на расстояние до 10 м. 3. Относки готовых венцов на расстояние до 10 м с укладкой в штабель.	0,8	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-04-03-004-27-01	Заготовка крепи на поверхности при проходке вертикальных выработок в скальных грунтах: диаметр бревна, толщина пластины или высота бруса 20 см	1 венец	1. Заготовка венцов срубовой крепи с выделкой сопряжений. 2. Подноска или подкатка материалов на расстояние до 10 м. 3. Относки готовых венцов на расстояние до 10 м с укладкой в штабель.	0,89	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-04-03-004-28-01	Заготовка крепи на поверхности при проходке вертикальных выработок в скальных грунтах: диаметр бревна, толщина пластины или высота бруса 22 см	1 венец	1. Заготовка венцов срубовой крепи с выделкой сопряжений. 2. Подноска или подкатка материалов на расстояние до 10 м. 3. Относки готовых венцов на расстояние до 10 м с укладкой в штабель.	1	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-004-29-01	Заготовка крепи на поверхности при проходке вертикальных выработок в скальных грунтах: диаметр бревна, толщина пластины или высота бруса 25 см	1 венец	1. Заготовка венцов срубовой крепи с выделкой сопряжений. 2. Подноска или подкатка материалов на расстояние до 10 м. 3. Относки готовых венцов на расстояние до 10 м с укладкой в штабель.	1,3	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-04-03-004-30-01	Крепление шурфов при проходке вертикальных выработок в скальных грунтах, вид крепи - на бабках с затяжкой бортов или сплошная, глубина участка шурфа до 5 м: сечение выработки до 1,2 м ²	1 м проходки	1. Опускание и прием элементов крепи. 2. Соединение бревен или пластин в углах. 3. Постановка венца с проверкой по шаблону и отвесу. 4. Забутовка пустот за крепью. 5. Разделка лунок для основных венцов. 6. Затяжка бортов (пространства между венцами) при креплении на бабках. 7. Уборка остатков крепи.	2,1	-	2-233-04	Крепильщик 4 разр.	2
Н-04-03-004-31-01	Крепление шурфов при проходке вертикальных выработок в скальных грунтах, вид крепи - на бабках с затяжкой бортов или сплошная, глубина участка шурфа до 5 м: сечение выработки до 1,5 м ²	1 м проходки	1. Опускание и прием элементов крепи. 2. Соединение бревен или пластин в углах. 3. Постановка венца с проверкой по шаблону и отвесу. 4. Забутовка пустот за крепью. 5. Разделка лунок для основных венцов. 6. Затяжка бортов (пространства между венцами) при креплении на бабках. 7. Уборка остатков крепи.	2,8	-	2-233-04	Крепильщик 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-004-32-01	Крепление шурфов при проходке вертикальных выработок в скальных грунтах, вид крепи - на бабках с затяжкой бортов или сплошная, глубина участка шурфа до 5 м: сечение выработки до 2 м ²	1 м проходки	1. Опускание и прием элементов крепи. 2. Соединение бревен или пластин в углах. 3. Постановка венца с проверкой по шаблону и отвесу. 4. Забутовка пустот за крепью. 5. Разделка лунок для основных венцов. 6. Затяжка бортов (пространства между венцами) при креплении на бабках. 7. Уборка остатков крепи.	3,1	-	2-233-04	Крепильщик 4 разр.	2
Н-04-03-004-33-01	Крепление шурфов при проходке вертикальных выработок в скальных грунтах, вид крепи - венцовая из круглого леса, глубина участка шурфа св. 5 до 10 м: сечение выработки до 1,2 м ²	1 м проходки	1. Опускание и прием элементов крепи. 2. Соединение бревен или пластин в углах. 3. Постановка венца с проверкой по шаблону и отвесу. 4. Забутовка пустот за крепью. 5. Разделка лунок для основных венцов. 6. Затяжка бортов (пространства между венцами) при креплении на бабках. 7. Уборка остатков крепи.	2,2	-	2-233-04	Крепильщик 4 разр.	2
Н-04-03-004-34-01	Крепление шурфов при проходке вертикальных выработок в скальных грунтах, вид крепи - венцовая из круглого леса, глубина участка шурфа св. 5 до 10 м: сечение выработки до 1,5 м ²	1 м проходки	1. Опускание и прием элементов крепи. 2. Соединение бревен или пластин в углах. 3. Постановка венца с проверкой по шаблону и отвесу. 4. Забутовка пустот за крепью. 5. Разделка лунок для основных венцов. 6. Затяжка бортов (пространства между венцами) при креплении на бабках. 7. Уборка остатков крепи.	3	-	2-233-04	Крепильщик 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-004-35-01	Крепление шурфов при проходке вертикальных выработок в скальных грунтах, вид крепи - венцовая из круглого леса, глубина участка шурфа св. 5 до 10 м: сечение выработки до 2 м2	1 м проходки	1. Опускание и прием элементов крепи. 2. Соединение бревен или пластин в углах. 3. Постановка венца с проверкой по шаблону и отвесу. 4. Забутовка пустот за крепью. 5. Разделка лунок для основных венцов. 6. Затяжка бортов (пространства между венцами) при креплении на бабках. 7. Уборка остатков крепи.	3,4	-	2-233-04	Крепильщик 4 разр.	2
Н-04-03-004-36-01	Крепление шурфов при проходке вертикальных выработок в скальных грунтах, вид крепи - венцовая из круглого леса, глубина участка шурфа св. 10 до 20 м: сечение выработки до 1,2 м2	1 м проходки	1. Опускание и прием элементов крепи. 2. Соединение бревен или пластин в углах. 3. Постановка венца с проверкой по шаблону и отвесу. 4. Забутовка пустот за крепью. 5. Разделка лунок для основных венцов. 6. Затяжка бортов (пространства между венцами) при креплении на бабках. 7. Уборка остатков крепи.	2,4	-	2-233-04	Крепильщик 4 разр.	2
						2-233-05	Крепильщик 5 разр.	1
Н-04-03-004-37-01	Крепление шурфов при проходке вертикальных выработок в скальных грунтах, вид крепи - венцовая из круглого леса, глубина участка шурфа св. 10 до 20 м: сечение выработки до 1,5 м2	1 м проходки	1. Опускание и прием элементов крепи. 2. Соединение бревен или пластин в углах. 3. Постановка венца с проверкой по шаблону и отвесу. 4. Забутовка пустот за крепью. 5. Разделка лунок для основных венцов. 6. Затяжка бортов (пространства между венцами) при креплении на бабках. 7. Уборка остатков крепи.	3,2	-	2-233-04	Крепильщик 4 разр.	2
						2-233-05	Крепильщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-004-38-01	Крепление шурфов при проходке вертикальных выработок в скальных грунтах, вид крепи - венцовая из круглого леса, глубина участка шурфа св. 10 до 20 м: сечение выработки до 2 м2	1 м проходки	1. Опускание и прием элементов крепи. 2. Соединение бревен или пластин в углах. 3. Постановка венца с проверкой по шаблону и отвесу. 4. Забутовка пустот за крепью. 5. Разделка лунок для основных венцов. 6. Затяжка бортов (пространства между венцами) при креплении на бабках. 7. Уборка остатков крепи.	3,5	-	2-233-04	Крепильщик 4 разр.	2
						2-233-05	Крепильщик 5 разр.	1
Н-04-03-004-39-01	Крепление шурфов при проходке вертикальных выработок в скальных грунтах, вид крепи - сплошная венцовая из пластин, глубина участка шурфа до 5 м: сечение выработки до 1,2 м2	1 м проходки	1. Опускание и прием элементов крепи. 2. Соединение бревен или пластин в углах. 3. Постановка венца с проверкой по шаблону и отвесу. 4. Забутовка пустот за крепью. 5. Разделка лунок для основных венцов. 6. Затяжка бортов (пространства между венцами) при креплении на бабках. 7. Уборка остатков крепи.	1,5	-	2-233-04	Крепильщик 4 разр.	2
Н-04-03-004-40-01	Крепление шурфов при проходке вертикальных выработок в скальных грунтах, вид крепи - сплошная венцовая из пластин, глубина участка шурфа до 5 м: сечение выработки до 1,5 м2	1 м проходки	1. Опускание и прием элементов крепи. 2. Соединение бревен или пластин в углах. 3. Постановка венца с проверкой по шаблону и отвесу. 4. Забутовка пустот за крепью. 5. Разделка лунок для основных венцов. 6. Затяжка бортов (пространства между венцами) при креплении на бабках. 7. Уборка остатков крепи.	2,1	-	2-233-04	Крепильщик 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-004-41-01	Крепление шурфов при проходке вертикальных выработок в скальных грунтах, вид крепи - сплошная венцовая из пластин, глубина участка шурфа до 5 м: сечение выработки до 2 м2	1 м проходки	1. Опускание и прием элементов крепи. 2. Соединение бревен или пластин в углах. 3. Постановка венца с проверкой по шаблону и отвесу. 4. Забутовка пустот за крепью. 5. Разделка лунок для основных венцов. 6. Затяжка бортов (пространства между венцами) при креплении на бабках. 7. Уборка остатков крепи.	2,4	-	2-233-04	Крепильщик 4 разр.	2
Н-04-03-004-42-01	Крепление шурфов при проходке вертикальных выработок в скальных грунтах, вид крепи - сплошная венцовая из пластин, глубина участка шурфа св. 5 до 10 м: сечение выработки до 1,2 м2	1 м проходки	1. Опускание и прием элементов крепи. 2. Соединение бревен или пластин в углах. 3. Постановка венца с проверкой по шаблону и отвесу. 4. Забутовка пустот за крепью. 5. Разделка лунок для основных венцов. 6. Затяжка бортов (пространства между венцами) при креплении на бабках. 7. Уборка остатков крепи.	1,7	-	2-233-04	Крепильщик 4 разр.	2
Н-04-03-004-43-01	Крепление шурфов при проходке вертикальных выработок в скальных грунтах, вид крепи - сплошная венцовая из пластин, глубина участка шурфа св. 5 до 10 м: сечение выработки до 1,5 м2	1 м проходки	1. Опускание и прием элементов крепи. 2. Соединение бревен или пластин в углах. 3. Постановка венца с проверкой по шаблону и отвесу. 4. Забутовка пустот за крепью. 5. Разделка лунок для основных венцов. 6. Затяжка бортов (пространства между венцами) при креплении на бабках. 7. Уборка остатков крепи.	2,3	-	2-233-04	Крепильщик 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-004-44-01	Крепление шурфов при проходке вертикальных выработок в скальных грунтах, вид крепи - сплошная венцовая из пластин, глубина участка шурфа св. 5 до 10 м: сечение выработки до 2 м2	1 м проходки	1. Опускание и прием элементов крепи. 2. Соединение бревен или пластин в углах. 3. Постановка венца с проверкой по шаблону и отвесу. 4. Забутовка пустот за крепью. 5. Разделка лунок для основных венцов. 6. Затяжка бортов (пространства между венцами) при креплении на бабках. 7. Уборка остатков крепи.	2,6	-	2-233-04	Крепильщик 4 разр.	2
Н-04-03-004-45-01	Крепление шурфов при проходке вертикальных выработок в скальных грунтах, вид крепи - сплошная венцовая из пластин, глубина участка шурфа св. 10 до 20 м: сечение выработки до 1,2 м2	1 м проходки	1. Опускание и прием элементов крепи. 2. Соединение бревен или пластин в углах. 3. Постановка венца с проверкой по шаблону и отвесу. 4. Забутовка пустот за крепью. 5. Разделка лунок для основных венцов. 6. Затяжка бортов (пространства между венцами) при креплении на бабках. 7. Уборка остатков крепи.	1,8	-	2-233-04	Крепильщик 4 разр.	2
						2-233-05	Крепильщик 5 разр.	1
Н-04-03-004-46-01	Крепление шурфов при проходке вертикальных выработок в скальных грунтах, вид крепи - сплошная венцовая из пластин, глубина участка шурфа св. 10 до 20 м: сечение выработки до 1,5 м2	1 м проходки	1. Опускание и прием элементов крепи. 2. Соединение бревен или пластин в углах. 3. Постановка венца с проверкой по шаблону и отвесу. 4. Забутовка пустот за крепью. 5. Разделка лунок для основных венцов. 6. Затяжка бортов (пространства между венцами) при креплении на бабках. 7. Уборка остатков крепи.	2,5	-	2-233-04	Крепильщик 4 разр.	2
						2-233-05	Крепильщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-004-47-01	Крепление шурфов при проходке вертикальных выработок в скальных грунтах, вид крепи - сплошная венцовая из пластин, глубина участка шурфа св. 10 до 20 м: сечение выработки до 2 м2	1 м проходки	1. Опускание и прием элементов крепи. 2. Соединение бревен или пластин в углах. 3. Постановка венца с проверкой по шаблону и отвесу. 4. Забутовка пустот за крепью. 5. Разделка лунок для основных венцов. 6. Затяжка бортов (пространства между венцами) при креплении на бабках. 7. Уборка остатков крепи.	2,9	-	2-233-04	Крепильщик 4 разр.	2
						2-233-05	Крепильщик 5 разр.	1
Таблица Н-04-03-005 Проходка вертикальных выработок в нескальных грунтах								
Н-04-03-005-01-01	Проходка вертикальных выработок в нескальных грунтах, сечение выработки до 1,2 м2, глубина участка выработки до 1,5 м: группа грунта I	1 м выработки	1. Разработка грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на поверхность при глубине выработки до 1,5 м или погрузка его в бадьи с подъемом на поверхность при помощи ворота или лебедки. 3. Разгрузка бадьи на поверхности и возврат ее в выработку (при глубине шурфа свыше 1,5 м).	1,3	-	2-122-04	Землекоп 4 разр.	1
Н-04-03-005-02-01	Проходка вертикальных выработок в нескальных грунтах, сечение выработки до 1,2 м2, глубина участка выработки до 1,5 м: группа грунта II	1 м выработки	1. Разработка грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на поверхность при глубине выработки до 1,5 м или погрузка его в бадьи с подъемом на поверхность при помощи ворота или лебедки. 3. Разгрузка бадьи на поверхности и возврат ее в выработку (при глубине шурфа свыше 1,5 м).	2	-	2-122-04	Землекоп 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-005-03-01	Проходка вертикальных выработок в нескальных грунтах, сечение выработки до 1,2 м2, глубина участка выработки до 1,5 м: группа грунта III	1 м выработки	1. Разработка грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на поверхность при глубине выработки до 1,5 м или погрузка его в бадьи с подъемом на поверхность при помощи ворота или лебедки. 3. Разгрузка бадьи на поверхности и возврат ее в выработку (при глубине шурфа свыше 1,5 м).	3,3	-	2-122-04	Землекоп 4 разр.	1
Н-04-03-005-04-01	Проходка вертикальных выработок в нескальных грунтах, сечение выработки до 1,2 м2, глубина участка выработки до 1,5 м: группа грунта IV	1 м выработки	1. Разработка грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на поверхность при глубине выработки до 1,5 м или погрузка его в бадьи с подъемом на поверхность при помощи ворота или лебедки. 3. Разгрузка бадьи на поверхности и возврат ее в выработку (при глубине шурфа свыше 1,5 м).	4,8	-	2-122-04	Землекоп 4 разр.	1
Н-04-03-005-05-01	Проходка вертикальных выработок в нескальных грунтах, сечение выработки до 1,2 м2, глубина участка выработки св. 1,5 до 5 м: группа грунта I	1 м выработки	1. Разработка грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на поверхность при глубине выработки до 1,5 м или погрузка его в бадьи с подъемом на поверхность при помощи ворота или лебедки. 3. Разгрузка бадьи на поверхности и возврат ее в выработку (при глубине шурфа свыше 1,5 м).	3,8	-	2-122-04	Землекоп 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-005-06-01	Проходка вертикальных выработок в нескальных грунтах, сечение выработки до 1,2 м ² , глубина участка выработки св. 1,5 до 5 м: группа грунта II	1 м выработки	1. Разработка грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на поверхность при глубине выработки до 1,5 м или погрузка его в бадьи с подъемом на поверхность при помощи ворота или лебедки. 3. Разгрузка бадьи на поверхности и возврат ее в выработку (при глубине шурфа свыше 1,5 м).	4,4	-	2-122-04	Землекоп 4 разр.	1
Н-04-03-005-07-01	Проходка вертикальных выработок в нескальных грунтах, сечение выработки до 1,2 м ² , глубина участка выработки св. 1,5 до 5 м: группа грунта III	1 м выработки	1. Разработка грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на поверхность при глубине выработки до 1,5 м или погрузка его в бадьи с подъемом на поверхность при помощи ворота или лебедки. 3. Разгрузка бадьи на поверхности и возврат ее в выработку (при глубине шурфа свыше 1,5 м).	6,2	-	2-122-04	Землекоп 4 разр.	1
Н-04-03-005-08-01	Проходка вертикальных выработок в нескальных грунтах, сечение выработки до 1,2 м ² , глубина участка выработки св. 1,5 до 5 м: группа грунта IV	1 м выработки	1. Разработка грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на поверхность при глубине выработки до 1,5 м или погрузка его в бадьи с подъемом на поверхность при помощи ворота или лебедки. 3. Разгрузка бадьи на поверхности и возврат ее в выработку (при глубине шурфа свыше 1,5 м).	7,2	-	2-122-04	Землекоп 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-005-09-01	Проходка вертикальных выработок в нескальных грунтах, сечение выработки до 1,5 м ² , глубина участка выработки до 1,5 м: группа грунта I	1 м выработки	1. Разработка грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на поверхность при глубине выработки до 1,5 м или погрузка его в бадьи с подъемом на поверхность при помощи ворота или лебедки. 3. Разгрузка бадьи на поверхности и возврат ее в выработку (при глубине шурфа свыше 1,5 м).	1,5	-	2-122-04	Землекоп 4 разр.	1
Н-04-03-005-10-01	Проходка вертикальных выработок в нескальных грунтах, сечение выработки до 1,5 м ² , глубина участка выработки до 1,5 м: группа грунта II	1 м выработки	1. Разработка грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на поверхность при глубине выработки до 1,5 м или погрузка его в бадьи с подъемом на поверхность при помощи ворота или лебедки. 3. Разгрузка бадьи на поверхности и возврат ее в выработку (при глубине шурфа свыше 1,5 м).	2,2	-	2-122-04	Землекоп 4 разр.	1
Н-04-03-005-11-01	Проходка вертикальных выработок в нескальных грунтах, сечение выработки до 1,5 м ² , глубина участка выработки до 1,5 м: группа грунта III	1 м выработки	1. Разработка грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на поверхность при глубине выработки до 1,5 м или погрузка его в бадьи с подъемом на поверхность при помощи ворота или лебедки. 3. Разгрузка бадьи на поверхности и возврат ее в выработку (при глубине шурфа свыше 1,5 м).	3,5	-	2-122-04	Землекоп 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-005-12-01	Проходка вертикальных выработок в нескальных грунтах, сечение выработки до 1,5 м ² , глубина участка выработки до 1,5 м: группа грунта IV	1 м выработки	1. Разработка грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на поверхность при глубине выработки до 1,5 м или погрузка его в бадьи с подъемом на поверхность при помощи ворота или лебедки. 3. Разгрузка бадьи на поверхности и возврат ее в выработку (при глубине шурфа свыше 1,5 м).	5	-	2-122-04	Землекоп 4 разр.	1
Н-04-03-005-13-01	Проходка вертикальных выработок в нескальных грунтах, сечение выработки до 1,5 м ² , глубина участка выработки св. 1,5 до 5 м: группа грунта I	1 м выработки	1. Разработка грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на поверхность при глубине выработки до 1,5 м или погрузка его в бадьи с подъемом на поверхность при помощи ворота или лебедки. 3. Разгрузка бадьи на поверхности и возврат ее в выработку (при глубине шурфа свыше 1,5 м).	3,9	-	2-122-04	Землекоп 4 разр.	1
Н-04-03-005-14-01	Проходка вертикальных выработок в нескальных грунтах, сечение выработки до 1,5 м ² , глубина участка выработки св. 1,5 до 5 м: группа грунта II	1 м выработки	1. Разработка грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на поверхность при глубине выработки до 1,5 м или погрузка его в бадьи с подъемом на поверхность при помощи ворота или лебедки. 3. Разгрузка бадьи на поверхности и возврат ее в выработку (при глубине шурфа свыше 1,5 м).	4,6	-	2-122-04	Землекоп 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-005-15-01	Проходка вертикальных выработок в нескальных грунтах, сечение выработки до 1,5 м ² , глубина участка выработки св. 1,5 до 5 м: группа грунта III	1 м выработки	1. Разработка грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на поверхность при глубине выработки до 1,5 м или погрузка его в бадьи с подъемом на поверхность при помощи ворота или лебедки. 3. Разгрузка бадьи на поверхности и возврат ее в выработку (при глубине шурфа свыше 1,5 м).	5,8	-	2-122-04	Землекоп 4 разр.	1
Н-04-03-005-16-01	Проходка вертикальных выработок в нескальных грунтах, сечение выработки до 1,5 м ² , глубина участка выработки св. 1,5 до 5 м: группа грунта IV	1 м выработки	1. Разработка грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на поверхность при глубине выработки до 1,5 м или погрузка его в бадьи с подъемом на поверхность при помощи ворота или лебедки. 3. Разгрузка бадьи на поверхности и возврат ее в выработку (при глубине шурфа свыше 1,5 м).	7,4	-	2-122-04	Землекоп 4 разр.	1
Н-04-03-005-17-01	Проходка вертикальных выработок в нескальных грунтах, сечение выработки до 2 м ² , глубина участка выработки до 1,5 м: группа грунта I	1 м выработки	1. Разработка грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на поверхность при глубине выработки до 1,5 м или погрузка его в бадьи с подъемом на поверхность при помощи ворота или лебедки. 3. Разгрузка бадьи на поверхности и возврат ее в выработку (при глубине шурфа свыше 1,5 м).	1,9	-	2-122-04	Землекоп 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-005-18-01	Проходка вертикальных выработок в нескальных грунтах, сечение выработки до 2 м ² , глубина участка выработки до 1,5 м: группа грунта II	1 м выработки	1. Разработка грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на поверхность при глубине выработки до 1,5 м или погрузка его в бадьи с подъемом на поверхность при помощи ворота или лебедки. 3. Разгрузка бадьи на поверхности и возврат ее в выработку (при глубине шурфа свыше 1,5 м).	2,9	-	2-122-04	Землекоп 4 разр.	2
Н-04-03-005-19-01	Проходка вертикальных выработок в нескальных грунтах, сечение выработки до 2 м ² , глубина участка выработки до 1,5 м: группа грунта III	1 м выработки	1. Разработка грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на поверхность при глубине выработки до 1,5 м или погрузка его в бадьи с подъемом на поверхность при помощи ворота или лебедки. 3. Разгрузка бадьи на поверхности и возврат ее в выработку (при глубине шурфа свыше 1,5 м).	4	-	2-122-04	Землекоп 4 разр.	2
Н-04-03-005-20-01	Проходка вертикальных выработок в нескальных грунтах, сечение выработки до 2 м ² , глубина участка выработки до 1,5 м: группа грунта IV	1 м выработки	1. Разработка грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на поверхность при глубине выработки до 1,5 м или погрузка его в бадьи с подъемом на поверхность при помощи ворота или лебедки. 3. Разгрузка бадьи на поверхности и возврат ее в выработку (при глубине шурфа свыше 1,5 м).	6	-	2-122-04	Землекоп 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-005-21-01	Проходка вертикальных выработок в нескальных грунтах, сечение выработки до 2 м ² , глубина участка выработки св. 1,5 до 5 м: группа грунта I	1 м выработки	1. Разработка грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на поверхность при глубине выработки до 1,5 м или погрузка его в бадьи с подъемом на поверхность при помощи ворота или лебедки. 3. Разгрузка бадьи на поверхности и возврат ее в выработку (при глубине шурфа свыше 1,5 м).	4,3	-	2-122-04	Землекоп 4 разр.	2
Н-04-03-005-22-01	Проходка вертикальных выработок в нескальных грунтах, сечение выработки до 2 м ² , глубина участка выработки св. 1,5 до 5 м: группа грунта II	1 м выработки	1. Разработка грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на поверхность при глубине выработки до 1,5 м или погрузка его в бадьи с подъемом на поверхность при помощи ворота или лебедки. 3. Разгрузка бадьи на поверхности и возврат ее в выработку (при глубине шурфа свыше 1,5 м).	5,3	-	2-122-04	Землекоп 4 разр.	2
Н-04-03-005-23-01	Проходка вертикальных выработок в нескальных грунтах, сечение выработки до 2 м ² , глубина участка выработки св. 1,5 до 5 м: группа грунта III	1 м выработки	1. Разработка грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на поверхность при глубине выработки до 1,5 м или погрузка его в бадьи с подъемом на поверхность при помощи ворота или лебедки. 3. Разгрузка бадьи на поверхности и возврат ее в выработку (при глубине шурфа свыше 1,5 м).	6,4	-	2-122-04	Землекоп 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-005-24-01	Проходка вертикальных выработок в нескальных грунтах, сечение выработки до 2 м ² , глубина участка выработки св. 1,5 до 5 м: группа грунта IV	1 м выработки	1. Разработка грунта вручную. 2. Выбрасывание грунта на поверхность при глубине выработки до 1,5 м или погрузка его в бадьи с подъемом на поверхность при помощи ворота или лебедки. 3. Разгрузка бадьи на поверхности и возврат ее в выработку (при глубине шурфа свыше 1,5 м).	8,4	-	2-122-04	Землекоп 4 разр.	2
Таблица Н-04-03-006 Устройство рукавов								
Н-04-03-006-01-01	Устройство рукавов в скальных грунтах, размер сечения до 0,2х0,2 м: группа грунта IV	1 м рукава	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка и опробование перфоратора и отсоединение его после окончания бурения. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Замена затупленных коронок. 4. Закрывание шпуров пробками. 5. Смазка перфоратора. 6. Переходы в пределах разработки. 7. Уборка взорванного грунта.	0,35	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-006-02-01	Устройство рукавов в скальных грунтах, размер сечения до 0,2х0,2 м: группа грунта V	1 м рукава	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка и опробование перфоратора и отсоединение его после окончания бурения. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Замена затупленных коронок. 4. Закрывание шпуров пробками. 5. Смазка перфоратора. 6. Переходы в пределах разработки. 7. Уборка взорванного грунта.	0,37	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-03-006-03-01	Устройство рукавов в скальных грунтах, размер сечения до 0,2х0,2 м: группа грунта VI	1 м рукава	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка и опробование перфоратора и отсоединение его после окончания бурения. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Замена затупленных коронок. 4. Закрывание шпуров пробками. 5. Смазка перфоратора. 6. Переходы в пределах разработки. 7. Уборка взорванного грунта.	0,39	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-006-04-01	Устройство рукавов в скальных грунтах, размер сечения до 0,2х0,2 м: группа грунта VII	1 м рукава	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка и опробование перфоратора и отсоединение его после окончания бурения. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Замена затупленных коронок. 4. Закрывание шпуров пробками. 5. Смазка перфоратора. 6. Переходы в пределах разработки. 7. Уборка взорванного грунта.	0,45	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-03-006-05-01	Устройство рукавов в скальных грунтах, размер сечения до 0,2х0,2 м: группа грунта VIII	1 м рукава	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка и опробование перфоратора и отсоединение его после окончания бурения. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Замена затупленных коронок. 4. Закрывание шпуров пробками. 5. Смазка перфоратора. 6. Переходы в пределах разработки. 7. Уборка взорванного грунта.	0,53	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-006-06-01	Устройство рукавов в скальных грунтах, размер сечения до 0,3х0,3 м: группа грунта IV	1 м рукава	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка и опробование перфоратора и отсоединение его после окончания бурения. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Замена затупленных коронок. 4. Закрывание шпуров пробками. 5. Смазка перфоратора. 6. Переходы в пределах разработки. 7. Уборка взорванного грунта.	0,79	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-03-006-07-01	Устройство рукавов в скальных грунтах, размер сечения до 0,3х0,3 м: группа грунта V	1 м рукава	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка и опробование перфоратора и отсоединение его после окончания бурения. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Замена затупленных коронок. 4. Закрывание шпуров пробками. 5. Смазка перфоратора. 6. Переходы в пределах разработки. 7. Уборка взорванного грунта.	0,81	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-006-08-01	Устройство рукавов в скальных грунтах, размер сечения до 0,3х0,3 м: группа грунта VI	1 м рукава	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка и опробование перфоратора и отсоединение его после окончания бурения. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Замена затупленных коронок. 4. Закрывание шпуров пробками. 5. Смазка перфоратора. 6. Переходы в пределах разработки. 7. Уборка взорванного грунта.	0,83	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-03-006-09-01	Устройство рукавов в скальных грунтах, размер сечения до 0,3х0,3 м: группа грунта VII	1 м рукава	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка и опробование перфоратора и отсоединение его после окончания бурения. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Замена затупленных коронок. 4. Закрывание шпуров пробками. 5. Смазка перфоратора. 6. Переходы в пределах разработки. 7. Уборка взорванного грунта.	0,96	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-006-10-01	Устройство рукавов в скальных грунтах, размер сечения до 0,3х0,3 м: группа грунта VIII	1 м рукава	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка и опробование перфоратора и отсоединение его после окончания бурения. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Замена затупленных коронок. 4. Закрывание шпуров пробками. 5. Смазка перфоратора. 6. Переходы в пределах разработки. 7. Уборка взорванного грунта.	1,2	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-03-006-11-01	Устройство рукавов в скальных грунтах, размер сечения до 0,4х0,4 м: группа грунта IV	1 м рукава	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка и опробование перфоратора и отсоединение его после окончания бурения. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Замена затупленных коронок. 4. Закрывание шпуров пробками. 5. Смазка перфоратора. 6. Переходы в пределах разработки. 7. Уборка взорванного грунта.	1,3	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-006-12-01	Устройство рукавов в скальных грунтах, размер сечения до 0,4x0,4 м: группа грунта V	1 м рукава	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка и опробование перфоратора и отсоединение его после окончания бурения. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Замена затупленных коронок. 4. Закрывание шпуров пробками. 5. Смазка перфоратора. 6. Переходы в пределах разработки. 7. Уборка взорванного грунта.	1,3	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-03-006-13-01	Устройство рукавов в скальных грунтах, размер сечения до 0,4x0,4 м: группа грунта VI	1 м рукава	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка и опробование перфоратора и отсоединение его после окончания бурения. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Замена затупленных коронок. 4. Закрывание шпуров пробками. 5. Смазка перфоратора. 6. Переходы в пределах разработки. 7. Уборка взорванного грунта.	1,3	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-006-14-01	Устройство рукавов в скальных грунтах, размер сечения до 0,4x0,4 м: группа грунта VII	1 м рукава	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка и опробование перфоратора и отсоединение его после окончания бурения. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Замена затупленных коронок. 4. Закрывание шпуров пробками. 5. Смазка перфоратора. 6. Переходы в пределах разработки. 7. Уборка взорванного грунта.	1,5	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-03-006-15-01	Устройство рукавов в скальных грунтах, размер сечения до 0,4x0,4 м: группа грунта VIII	1 м рукава	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка и опробование перфоратора и отсоединение его после окончания бурения. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Замена затупленных коронок. 4. Закрывание шпуров пробками. 5. Смазка перфоратора. 6. Переходы в пределах разработки. 7. Уборка взорванного грунта.	1,9	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-006-16-01	Устройство рукавов в скальных грунтах, размер сечения до 0,5х0,5 м: группа грунта IV	1 м рукава	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка и опробование перфоратора и отсоединение его после окончания бурения. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Замена затупленных коронок. 4. Закрывание шпуров пробками. 5. Смазка перфоратора. 6. Переходы в пределах разработки. 7. Уборка взорванного грунта.	1,9	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-03-006-17-01	Устройство рукавов в скальных грунтах, размер сечения до 0,5х0,5 м: группа грунта V	1 м рукава	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка и опробование перфоратора и отсоединение его после окончания бурения. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Замена затупленных коронок. 4. Закрывание шпуров пробками. 5. Смазка перфоратора. 6. Переходы в пределах разработки. 7. Уборка взорванного грунта.	1,9	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-006-18-01	Устройство рукавов в скальных грунтах, размер сечения до 0,5х0,5 м: группа грунта VI	1 м рукава	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка и опробование перфоратора и отсоединение его после окончания бурения. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Замена затупленных коронок. 4. Закрывание шпуров пробками. 5. Смазка перфоратора. 6. Переходы в пределах разработки. 7. Уборка взорванного грунта.	2	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-03-006-19-01	Устройство рукавов в скальных грунтах, размер сечения до 0,5х0,5 м: группа грунта VII	1 м рукава	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка и опробование перфоратора и отсоединение его после окончания бурения. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Замена затупленных коронок. 4. Закрывание шпуров пробками. 5. Смазка перфоратора. 6. Переходы в пределах разработки. 7. Уборка взорванного грунта.	2,2	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-006-20-01	Устройство рукавов в скальных грунтах, размер сечения до 0,5х0,5 м: группа грунта VIII	1 м рукава	1. Присоединение перфоратора к пневморукаву, продувка и опробование перфоратора и отсоединение его после окончания бурения. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Замена затупленных коронок. 4. Закрывание шпуров пробками. 5. Смазка перфоратора. 6. Переходы в пределах разработки. 7. Уборка взорванного грунта.	2,6	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-03-006-21-01	Устройство рукавов в нескальных грунтах, глубина рукавов до 1,5 м: группа грунта I	1 м рукава	1. Рыхление грунта вручную. 2. Уборка разрыхленного грунта. 3. Переходы в пределах разработки.	0,31	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-04-03-006-22-01	Устройство рукавов в нескальных грунтах, глубина рукавов до 1,5 м: группа грунта II	1 м рукава	1. Рыхление грунта вручную. 2. Уборка разрыхленного грунта. 3. Переходы в пределах разработки.	0,42	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-04-03-006-23-01	Устройство рукавов в нескальных грунтах, глубина рукавов до 1,5 м: группа грунта III	1 м рукава	1. Рыхление грунта вручную. 2. Уборка разрыхленного грунта. 3. Переходы в пределах разработки.	0,6	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-04-03-006-24-01	Устройство рукавов в нескальных грунтах, глубина рукавов до 3 м: группа грунта I	1 м рукава	1. Рыхление грунта вручную. 2. Уборка разрыхленного грунта. 3. Переходы в пределах разработки.	0,37	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-04-03-006-25-01	Устройство рукавов в нескальных грунтах, глубина рукавов до 3 м: группа грунта II	1 м рукава	1. Рыхление грунта вручную. 2. Уборка разрыхленного грунта. 3. Переходы в пределах разработки.	0,52	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-04-03-006-26-01	Устройство рукавов в нескальных грунтах, глубина рукавов до 3 м: группа грунта III	1 м рукава	1. Рыхление грунта вручную. 2. Уборка разрыхленного грунта. 3. Переходы в пределах разработки.	0,73	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-04-03-006-27-01	Устройство рукавов в нескальных грунтах, глубина рукавов до 4,5 м: группа грунта I	1 м рукава	1. Рыхление грунта вручную. 2. Уборка разрыхленного грунта. 3. Переходы в пределах разработки.	0,46	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-006-28-01	Устройство рукавов в нескальных грунтах, глубина рукавов до 4,5 м: группа грунта II	1 м рукава	1. Рыхление грунта вручную. 2. Уборка разрыхленного грунта. 3. Переходы в пределах разработки.	0,64	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-04-03-006-29-01	Устройство рукавов в нескальных грунтах, глубина рукавов до 4,5 м: группа грунта III	1 м рукава	1. Рыхление грунта вручную. 2. Уборка разрыхленного грунта. 3. Переходы в пределах разработки.	0,9	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Таблица Н-04-03-007 Устройство котлованов под опоры контактной сети								
Н-04-03-007-01-01	Бурение шпуров при устройстве котлованов под опоры контактной сети, площадь сечения котлована до 2 м ² , тип перфоратора ПП-54: группа грунта IV	1 м ³ котлована	1. Присоединение, отсоединение, проверка и смазка перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Закрывание шпуров пробками. 4. Смена затупленных коронок. 5. Переход от котлована к котловану.	0,21	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-03-007-02-01	Бурение шпуров при устройстве котлованов под опоры контактной сети, площадь сечения котлована до 2 м ² , тип перфоратора ПП-54: группа грунта V	1 м ³ котлована	1. Присоединение, отсоединение, проверка и смазка перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Закрывание шпуров пробками. 4. Смена затупленных коронок. 5. Переход от котлована к котловану.	0,25	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-03-007-03-01	Бурение шпуров при устройстве котлованов под опоры контактной сети, площадь сечения котлована до 2 м ² , тип перфоратора ПП-54: группа грунта VI	1 м ³ котлована	1. Присоединение, отсоединение, проверка и смазка перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Закрывание шпуров пробками. 4. Смена затупленных коронок. 5. Переход от котлована к котловану.	0,3	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-007-04-01	Бурение шпуров при устройстве котлованов под опоры контактной сети, площадь сечения котлована до 2 м2, тип перфоратора ПП-54: группа грунта VII	1 м3 котлована	1. Присоединение, отсоединение, проверка и смазка перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Закрывание шпуров пробками. 4. Смена затупленных коронок. 5. Переход от котлована к котловану.	0,51	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-03-007-05-01	Бурение шпуров при устройстве котлованов под опоры контактной сети, площадь сечения котлована до 2 м2, тип перфоратора ПП-54: группа грунта VIII	1 м3 котлована	1. Присоединение, отсоединение, проверка и смазка перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Закрывание шпуров пробками. 4. Смена затупленных коронок. 5. Переход от котлована к котловану.	0,75	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-03-007-06-01	Бурение шпуров при устройстве котлованов под опоры контактной сети, площадь сечения котлована до 2 м2, тип перфоратора ПП-54: группа грунта IX	1 м3 котлована	1. Присоединение, отсоединение, проверка и смазка перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Закрывание шпуров пробками. 4. Смена затупленных коронок. 5. Переход от котлована к котловану.	1,1	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-03-007-07-01	Бурение шпуров при устройстве котлованов под опоры контактной сети, площадь сечения котлована до 2 м2, тип перфоратора ПП-54: группа грунта X	1 м3 котлована	1. Присоединение, отсоединение, проверка и смазка перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Закрывание шпуров пробками. 4. Смена затупленных коронок. 5. Переход от котлована к котловану.	1,8	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-007-08-01	Бурение шпуров при устройстве котлованов под опоры контактной сети, площадь сечения котлована до 2 м2, тип перфоратора ПП-36: группа грунта IV	1 м3 котлована	1. Присоединение, отсоединение, проверка и смазка перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Закрывание шпуров пробками. 4. Смена затупленных коронок. 5. Переход от котлована к котловану.	0,1	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-03-007-09-01	Бурение шпуров при устройстве котлованов под опоры контактной сети, площадь сечения котлована до 2 м2, тип перфоратора ПП-36: группа грунта V	1 м3 котлована	1. Присоединение, отсоединение, проверка и смазка перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Закрывание шпуров пробками. 4. Смена затупленных коронок. 5. Переход от котлована к котловану.	0,12	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-03-007-10-01	Бурение шпуров при устройстве котлованов под опоры контактной сети, площадь сечения котлована до 2 м2, тип перфоратора ПП-36: группа грунта VI	1 м3 котлована	1. Присоединение, отсоединение, проверка и смазка перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Закрывание шпуров пробками. 4. Смена затупленных коронок. 5. Переход от котлована к котловану.	0,17	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-03-007-11-01	Бурение шпуров при устройстве котлованов под опоры контактной сети, площадь сечения котлована до 2 м2, тип перфоратора ПП-36: группа грунта VII	1 м3 котлована	1. Присоединение, отсоединение, проверка и смазка перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Закрывание шпуров пробками. 4. Смена затупленных коронок. 5. Переход от котлована к котловану.	0,25	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-007-12-01	Бурение шпуров при устройстве котлованов под опоры контактной сети, площадь сечения котлована до 2 м2, тип перфоратора ПП-36: группа грунта VIII	1 м3 котлована	1. Присоединение, отсоединение, проверка и смазка перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Закрывание шпуров пробками. 4. Смена затупленных коронок. 5. Переход от котлована к котловану.	0,44	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-03-007-13-01	Бурение шпуров при устройстве котлованов под опоры контактной сети, площадь сечения котлована до 2 м2, тип перфоратора ПП-36: группа грунта IX	1 м3 котлована	1. Присоединение, отсоединение, проверка и смазка перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Закрывание шпуров пробками. 4. Смена затупленных коронок. 5. Переход от котлована к котловану.	0,7	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-03-007-14-01	Бурение шпуров при устройстве котлованов под опоры контактной сети, площадь сечения котлована до 2 м2, тип перфоратора ПП-36: группа грунта X	1 м3 котлована	1. Присоединение, отсоединение, проверка и смазка перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Закрывание шпуров пробками. 4. Смена затупленных коронок. 5. Переход от котлована к котловану.	1,2	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-03-007-15-01	Бурение шпуров при устройстве котлованов под опоры контактной сети, площадь сечения котлована до 10 м2, тип перфоратора ПП-54: группа грунта IV	1 м3 котлована	1. Присоединение, отсоединение, проверка и смазка перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Закрывание шпуров пробками. 4. Смена затупленных коронок. 5. Переход от котлована к котловану.	0,2	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-007-16-01	Бурение шпуров при устройстве котлованов под опоры контактной сети, площадь сечения котлована до 10 м2, тип перфоратора ПП-54: группа грунта V	1 м3 котлована	1. Присоединение, отсоединение, проверка и смазка перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Закрывание шпуров пробками. 4. Смена затупленных коронок. 5. Переход от котлована к котловану.	0,22	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-03-007-17-01	Бурение шпуров при устройстве котлованов под опоры контактной сети, площадь сечения котлована до 10 м2, тип перфоратора ПП-54: группа грунта VI	1 м3 котлована	1. Присоединение, отсоединение, проверка и смазка перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Закрывание шпуров пробками. 4. Смена затупленных коронок. 5. Переход от котлована к котловану.	0,28	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-03-007-18-01	Бурение шпуров при устройстве котлованов под опоры контактной сети, площадь сечения котлована до 10 м2, тип перфоратора ПП-54: группа грунта VII	1 м3 котлована	1. Присоединение, отсоединение, проверка и смазка перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Закрывание шпуров пробками. 4. Смена затупленных коронок. 5. Переход от котлована к котловану.	0,46	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-03-007-19-01	Бурение шпуров при устройстве котлованов под опоры контактной сети, площадь сечения котлована до 10 м2, тип перфоратора ПП-54: группа грунта VIII	1 м3 котлована	1. Присоединение, отсоединение, проверка и смазка перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Закрывание шпуров пробками. 4. Смена затупленных коронок. 5. Переход от котлована к котловану.	0,67	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-007-20-01	Бурение шпуров при устройстве котлованов под опоры контактной сети, площадь сечения котлована до 10 м2, тип перфоратора ПП-54: группа грунта IX	1 м3 котлована	1. Присоединение, отсоединение, проверка и смазка перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Закрывание шпуров пробками. 4. Смена затупленных коронок. 5. Переход от котлована к котловану.	0,98	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-03-007-21-01	Бурение шпуров при устройстве котлованов под опоры контактной сети, площадь сечения котлована до 10 м2, тип перфоратора ПП-54: группа грунта X	1 м3 котлована	1. Присоединение, отсоединение, проверка и смазка перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Закрывание шпуров пробками. 4. Смена затупленных коронок. 5. Переход от котлована к котловану.	1,5	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-03-007-22-01	Бурение шпуров при устройстве котлованов под опоры контактной сети, площадь сечения котлована до 10 м2, тип перфоратора ПП-36: группа грунта IV	1 м3 котлована	1. Присоединение, отсоединение, проверка и смазка перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Закрывание шпуров пробками. 4. Смена затупленных коронок. 5. Переход от котлована к котловану.	0,08	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-03-007-23-01	Бурение шпуров при устройстве котлованов под опоры контактной сети, площадь сечения котлована до 10 м2, тип перфоратора ПП-36: группа грунта V	1 м3 котлована	1. Присоединение, отсоединение, проверка и смазка перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Закрывание шпуров пробками. 4. Смена затупленных коронок. 5. Переход от котлована к котловану.	0,11	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-007-24-01	Бурение шпуров при устройстве котлованов под опоры контактной сети, площадь сечения котлована до 10 м2, тип перфоратора ПП-36: группа грунта VI	1 м3 котлована	1. Присоединение, отсоединение, проверка и смазка перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Закрывание шпуров пробками. 4. Смена затупленных коронок. 5. Переход от котлована к котловану.	0,17	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-03-007-25-01	Бурение шпуров при устройстве котлованов под опоры контактной сети, площадь сечения котлована до 10 м2, тип перфоратора ПП-36: группа грунта VII	1 м3 котлована	1. Присоединение, отсоединение, проверка и смазка перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Закрывание шпуров пробками. 4. Смена затупленных коронок. 5. Переход от котлована к котловану.	0,25	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-03-007-26-01	Бурение шпуров при устройстве котлованов под опоры контактной сети, площадь сечения котлована до 10 м2, тип перфоратора ПП-36: группа грунта VIII	1 м3 котлована	1. Присоединение, отсоединение, проверка и смазка перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Закрывание шпуров пробками. 4. Смена затупленных коронок. 5. Переход от котлована к котловану.	0,42	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-03-007-27-01	Бурение шпуров при устройстве котлованов под опоры контактной сети, площадь сечения котлована до 10 м2, тип перфоратора ПП-36: группа грунта IX	1 м3 котлована	1. Присоединение, отсоединение, проверка и смазка перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Закрывание шпуров пробками. 4. Смена затупленных коронок. 5. Переход от котлована к котловану.	0,66	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-007-28-01	Бурение шпуров при устройстве котлованов под опоры контактной сети, площадь сечения котлована до 10 м2, тип перфоратора ПП-36: группа грунта X	1 м3 котлована	1. Присоединение, отсоединение, проверка и смазка перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Закрывание шпуров пробками. 4. Смена затупленных коронок. 5. Переход от котлована к котловану.	1,1	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-03-007-29-01	Бурение шпуров при устройстве котлованов под опоры контактной сети, площадь сечения котлована до 15 м2, тип перфоратора ПП-54: группа грунта IV	1 м3 котлована	1. Присоединение, отсоединение, проверка и смазка перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Закрывание шпуров пробками. 4. Смена затупленных коронок. 5. Переход от котлована к котловану.	0,11	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-03-007-30-01	Бурение шпуров при устройстве котлованов под опоры контактной сети, площадь сечения котлована до 15 м2, тип перфоратора ПП-54: группа грунта V	1 м3 котлована	1. Присоединение, отсоединение, проверка и смазка перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Закрывание шпуров пробками. 4. Смена затупленных коронок. 5. Переход от котлована к котловану.	0,13	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-03-007-31-01	Бурение шпуров при устройстве котлованов под опоры контактной сети, площадь сечения котлована до 15 м2, тип перфоратора ПП-54: группа грунта VI	1 м3 котлована	1. Присоединение, отсоединение, проверка и смазка перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Закрывание шпуров пробками. 4. Смена затупленных коронок. 5. Переход от котлована к котловану.	0,2	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-007-32-01	Бурение шпуров при устройстве котлованов под опоры контактной сети, площадь сечения котлована до 15 м2, тип перфоратора ПП-54: группа грунта VII	1 м3 котлована	1. Присоединение, отсоединение, проверка и смазка перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Закрывание шпуров пробками. 4. Смена затупленных коронок. 5. Переход от котлована к котловану.	0,29	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-03-007-33-01	Бурение шпуров при устройстве котлованов под опоры контактной сети, площадь сечения котлована до 15 м2, тип перфоратора ПП-54: группа грунта VIII	1 м3 котлована	1. Присоединение, отсоединение, проверка и смазка перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Закрывание шпуров пробками. 4. Смена затупленных коронок. 5. Переход от котлована к котловану.	0,5	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-03-007-34-01	Бурение шпуров при устройстве котлованов под опоры контактной сети, площадь сечения котлована до 15 м2, тип перфоратора ПП-54: группа грунта IX	1 м3 котлована	1. Присоединение, отсоединение, проверка и смазка перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Закрывание шпуров пробками. 4. Смена затупленных коронок. 5. Переход от котлована к котловану.	0,82	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-03-007-35-01	Бурение шпуров при устройстве котлованов под опоры контактной сети, площадь сечения котлована до 15 м2, тип перфоратора ПП-54: группа грунта X	1 м3 котлована	1. Присоединение, отсоединение, проверка и смазка перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Закрывание шпуров пробками. 4. Смена затупленных коронок. 5. Переход от котлована к котловану.	1,3	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-007-36-01	Бурение шпуров при устройстве котлованов под опоры контактной сети, площадь сечения котлована до 15 м2, тип перфоратора ПП-36: группа грунта IV	1 м3 котлована	1. Присоединение, отсоединение, проверка и смазка перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Закрывание шпуров пробками. 4. Смена затупленных коронок. 5. Переход от котлована к котловану.	0,07	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-03-007-37-01	Бурение шпуров при устройстве котлованов под опоры контактной сети, площадь сечения котлована до 15 м2, тип перфоратора ПП-36: группа грунта V	1 м3 котлована	1. Присоединение, отсоединение, проверка и смазка перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Закрывание шпуров пробками. 4. Смена затупленных коронок. 5. Переход от котлована к котловану.	0,1	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-03-007-38-01	Бурение шпуров при устройстве котлованов под опоры контактной сети, площадь сечения котлована до 15 м2, тип перфоратора ПП-36: группа грунта VI	1 м3 котлована	1. Присоединение, отсоединение, проверка и смазка перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Закрывание шпуров пробками. 4. Смена затупленных коронок. 5. Переход от котлована к котловану.	0,15	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-03-007-39-01	Бурение шпуров при устройстве котлованов под опоры контактной сети, площадь сечения котлована до 15 м2, тип перфоратора ПП-36: группа грунта VII	1 м3 котлована	1. Присоединение, отсоединение, проверка и смазка перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Закрывание шпуров пробками. 4. Смена затупленных коронок. 5. Переход от котлована к котловану.	0,21	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-007-40-01	Бурение шпуров при устройстве котлованов под опоры контактной сети, площадь сечения котлована до 15 м2, тип перфоратора ПП-36: группа грунта VIII	1 м3 котлована	1. Присоединение, отсоединение, проверка и смазка перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Закрывание шпуров пробками. 4. Смена затупленных коронок. 5. Переход от котлована к котловану.	0,36	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-03-007-41-01	Бурение шпуров при устройстве котлованов под опоры контактной сети, площадь сечения котлована до 15 м2, тип перфоратора ПП-36: группа грунта IX	1 м3 котлована	1. Присоединение, отсоединение, проверка и смазка перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Закрывание шпуров пробками. 4. Смена затупленных коронок. 5. Переход от котлована к котловану.	0,57	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
Н-04-03-007-42-01	Бурение шпуров при устройстве котлованов под опоры контактной сети, площадь сечения котлована до 15 м2, тип перфоратора ПП-36: группа грунта X	1 м3 котлована	1. Присоединение, отсоединение, проверка и смазка перфоратора. 2. Бурение шпуров с продувкой. 3. Закрывание шпуров пробками. 4. Смена затупленных коронок. 5. Переход от котлована к котловану.	0,93	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-007-43-01	Взрывание шпуровых зарядов при устройстве котлованов под опоры контактной сети, вид ВВ - порошкообразное, площадь сечения котлована до 2 м2: группа грунта IV-VI	1 м3 котлована	1. Заряжание и забойка шпуров. 2. Монтаж участковой сети с прокладкой магистрального провода. 3. Проверка сети приборами. 4. Взрывание. 5. Осмотр результатов взрывания. 6. Переход от котлована к котловану. 7. Переноска ВВ и СИ на расстояние до 500 м. 8. Изготовление патронов-боевиков (при заряжании патронированным ВВ).	0,11	-	2-108-05	Взрывник 5 разр.	1
Н-04-03-007-44-01	Взрывание шпуровых зарядов при устройстве котлованов под опоры контактной сети, вид ВВ - порошкообразное, площадь сечения котлована до 2 м2: группа грунта VII-VIII	1 м3 котлована	1. Заряжание и забойка шпуров. 2. Монтаж участковой сети с прокладкой магистрального провода. 3. Проверка сети приборами. 4. Взрывание. 5. Осмотр результатов взрывания. 6. Переход от котлована к котловану. 7. Переноска ВВ и СИ на расстояние до 500 м. 8. Изготовление патронов-боевиков (при заряжании патронированным ВВ).	0,17	-	2-108-05	Взрывник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-007-45-01	Взрывание шпуровых зарядов при устройстве котлованов под опоры контактной сети, вид ВВ - порошкообразное, площадь сечения котлована до 2 м2: группа грунта IX-X	1 м3 котлована	1. Заряжание и забойка шпуров. 2. Монтаж участковой сети с прокладкой магистрального провода. 3. Проверка сети приборами. 4. Взрывание. 5. Осмотр результатов взрывания. 6. Переход от котлована к котловану. 7. Переноска ВВ и СИ на расстояние до 500 м. 8. Изготовление патронов-боевиков (при заряжании патронированным ВВ).	0,43	-	2-108-05	Взрывник 5 разр.	1
Н-04-03-007-46-01	Взрывание шпуровых зарядов при устройстве котлованов под опоры контактной сети, вид ВВ - порошкообразное, площадь сечения котлована до 10 м2: группа грунта IV-VI	1 м3 котлована	1. Заряжание и забойка шпуров. 2. Монтаж участковой сети с прокладкой магистрального провода. 3. Проверка сети приборами. 4. Взрывание. 5. Осмотр результатов взрывания. 6. Переход от котлована к котловану. 7. Переноска ВВ и СИ на расстояние до 500 м. 8. Изготовление патронов-боевиков (при заряжании патронированным ВВ).	0,04	-	2-108-05	Взрывник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-007-47-01	Взрывание шпуровых зарядов при устройстве котлованов под опоры контактной сети, вид ВВ - порошкообразное, площадь сечения котлована до 10 м2: группа грунта VII-VIII	1 м3 котлована	1. Заряжание и забойка шпуров. 2. Монтаж участковой сети с прокладкой магистрального провода. 3. Проверка сети приборами. 4. Взрывание. 5. Осмотр результатов взрывания. 6. Переход от котлована к котловану. 7. Переноска ВВ и СИ на расстояние до 500 м. 8. Изготовление патронов-боевиков (при заряжании патронированным ВВ).	0,09	-	2-108-05	Взрывник 5 разр.	1
Н-04-03-007-48-01	Взрывание шпуровых зарядов при устройстве котлованов под опоры контактной сети, вид ВВ - порошкообразное, площадь сечения котлована до 10 м2: группа грунта IX-X	1 м3 котлована	1. Заряжание и забойка шпуров. 2. Монтаж участковой сети с прокладкой магистрального провода. 3. Проверка сети приборами. 4. Взрывание. 5. Осмотр результатов взрывания. 6. Переход от котлована к котловану. 7. Переноска ВВ и СИ на расстояние до 500 м. 8. Изготовление патронов-боевиков (при заряжании патронированным ВВ).	0,25	-	2-108-05	Взрывник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-007-49-01	Взрывание шпуровых зарядов при устройстве котлованов под опоры контактной сети, вид ВВ - порошкообразное, площадь сечения котлована до 15 м2: группа грунта IV-VI	1 м3 котлована	1. Заряжание и забойка шпуров. 2. Монтаж участковой сети с прокладкой магистрального провода. 3. Проверка сети приборами. 4. Взрывание. 5. Осмотр результатов взрывания. 6. Переход от котлована к котловану. 7. Переноска ВВ и СИ на расстояние до 500 м. 8. Изготовление патронов-боевиков (при заряжании патронированным ВВ).	0,03	-	2-108-05	Взрывник 5 разр.	1
Н-04-03-007-50-01	Взрывание шпуровых зарядов при устройстве котлованов под опоры контактной сети, вид ВВ - порошкообразное, площадь сечения котлована до 15 м2: группа грунта VII-VIII	1 м3 котлована	1. Заряжание и забойка шпуров. 2. Монтаж участковой сети с прокладкой магистрального провода. 3. Проверка сети приборами. 4. Взрывание. 5. Осмотр результатов взрывания. 6. Переход от котлована к котловану. 7. Переноска ВВ и СИ на расстояние до 500 м. 8. Изготовление патронов-боевиков (при заряжании патронированным ВВ).	0,07	-	2-108-05	Взрывник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-007-51-01	Взрывание шпуровых зарядов при устройстве котлованов под опоры контактной сети, вид ВВ - порошкообразное, площадь сечения котлована до 15 м2: группа грунта IX-X	1 м3 котлована	1. Заряжание и забойка шпуров. 2. Монтаж участковой сети с прокладкой магистрального провода. 3. Проверка сети приборами. 4. Взрывание. 5. Осмотр результатов взрывания. 6. Переход от котлована к котловану. 7. Переноска ВВ и СИ на расстояние до 500 м. 8. Изготовление патронов-боевиков (при заряжании патронированным ВВ).	0,2	-	2-108-05	Взрывник 5 разр.	1
Н-04-03-007-52-01	Взрывание шпуровых зарядов при устройстве котлованов под опоры контактной сети, вид ВВ - патронированное, площадь сечения котлована до 2 м2: группа грунта IV-VI	1 м3 котлована	1. Заряжание и забойка шпуров. 2. Монтаж участковой сети с прокладкой магистрального провода. 3. Проверка сети приборами. 4. Взрывание. 5. Осмотр результатов взрывания. 6. Переход от котлована к котловану. 7. Переноска ВВ и СИ на расстояние до 500 м. 8. Изготовление патронов-боевиков (при заряжании патронированным ВВ).	0,1	-	2-108-05	Взрывник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-007-53-01	Взрывание шпуровых зарядов при устройстве котлованов под опоры контактной сети, вид ВВ - патронированное, площадь сечения котлована до 2 м2: группа грунта VII-VIII	1 м3 котлована	1. Заряжание и забойка шпуров. 2. Монтаж участковой сети с прокладкой магистрального провода. 3. Проверка сети приборами. 4. Взрывание. 5. Осмотр результатов взрывания. 6. Переход от котлована к котловану. 7. Переноска ВВ и СИ на расстояние до 500 м. 8. Изготовление патронов-боевиков (при заряжании патронированным ВВ).	0,14	-	2-108-05	Взрывник 5 разр.	1
Н-04-03-007-54-01	Взрывание шпуровых зарядов при устройстве котлованов под опоры контактной сети, вид ВВ - патронированное, площадь сечения котлована до 2 м2: группа грунта IX-X	1 м3 котлована	1. Заряжание и забойка шпуров. 2. Монтаж участковой сети с прокладкой магистрального провода. 3. Проверка сети приборами. 4. Взрывание. 5. Осмотр результатов взрывания. 6. Переход от котлована к котловану. 7. Переноска ВВ и СИ на расстояние до 500 м. 8. Изготовление патронов-боевиков (при заряжании патронированным ВВ).	0,37	-	2-108-05	Взрывник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-007-55-01	Взрывание шпуровых зарядов при устройстве котлованов под опоры контактной сети, вид ВВ - патронированное, площадь сечения котлована до 10 м2: группа грунта IV-VI	1 м3 котлована	1. Заряжание и забойка шпуров. 2. Монтаж участковой сети с прокладкой магистрального провода. 3. Проверка сети приборами. 4. Взрывание. 5. Осмотр результатов взрывания. 6. Переход от котлована к котловану. 7. Переноска ВВ и СИ на расстояние до 500 м. 8. Изготовление патронов-боевиков (при заряжании патронированным ВВ).	0,04	-	2-108-05	Взрывник 5 разр.	1
Н-04-03-007-56-01	Взрывание шпуровых зарядов при устройстве котлованов под опоры контактной сети, вид ВВ - патронированное, площадь сечения котлована до 10 м2: группа грунта VII-VIII	1 м3 котлована	1. Заряжание и забойка шпуров. 2. Монтаж участковой сети с прокладкой магистрального провода. 3. Проверка сети приборами. 4. Взрывание. 5. Осмотр результатов взрывания. 6. Переход от котлована к котловану. 7. Переноска ВВ и СИ на расстояние до 500 м. 8. Изготовление патронов-боевиков (при заряжании патронированным ВВ).	0,07	-	2-108-05	Взрывник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-007-57-01	Взрывание шпуровых зарядов при устройстве котлованов под опоры контактной сети, вид ВВ - патронированное, площадь сечения котлована до 10 м2: группа грунта IX-X	1 м3 котлована	1. Заряжание и забойка шпуров. 2. Монтаж участковой сети с прокладкой магистрального провода. 3. Проверка сети приборами. 4. Взрывание. 5. Осмотр результатов взрывания. 6. Переход от котлована к котловану. 7. Переноска ВВ и СИ на расстояние до 500 м. 8. Изготовление патронов-боевиков (при заряжании патронированным ВВ).	0,21	-	2-108-05	Взрывник 5 разр.	1
Н-04-03-007-58-01	Взрывание шпуровых зарядов при устройстве котлованов под опоры контактной сети, вид ВВ - патронированное, площадь сечения котлована до 15 м2: группа грунта IV-VI	1 м3 котлована	1. Заряжание и забойка шпуров. 2. Монтаж участковой сети с прокладкой магистрального провода. 3. Проверка сети приборами. 4. Взрывание. 5. Осмотр результатов взрывания. 6. Переход от котлована к котловану. 7. Переноска ВВ и СИ на расстояние до 500 м. 8. Изготовление патронов-боевиков (при заряжании патронированным ВВ).	0,03	-	2-108-05	Взрывник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-007-59-01	Взрывание шпуровых зарядов при устройстве котлованов под опоры контактной сети, вид ВВ - патронированное, площадь сечения котлована до 15 м2: группа грунта VII-VIII	1 м3 котлована	1. Заряжание и забойка шпуров. 2. Монтаж участковой сети с прокладкой магистрального провода. 3. Проверка сети приборами. 4. Взрывание. 5. Осмотр результатов взрывания. 6. Переход от котлована к котловану. 7. Переноска ВВ и СИ на расстояние до 500 м. 8. Изготовление патронов-боевиков (при заряжании патронированным ВВ).	0,05	-	2-108-05	Взрывник 5 разр.	1
Н-04-03-007-60-01	Взрывание шпуровых зарядов при устройстве котлованов под опоры контактной сети, вид ВВ - патронированное, площадь сечения котлована до 15 м2: группа грунта IX-X	1 м3 котлована	1. Заряжание и забойка шпуров. 2. Монтаж участковой сети с прокладкой магистрального провода. 3. Проверка сети приборами. 4. Взрывание. 5. Осмотр результатов взрывания. 6. Переход от котлована к котловану. 7. Переноска ВВ и СИ на расстояние до 500 м. 8. Изготовление патронов-боевиков (при заряжании патронированным ВВ).	0,16	-	2-108-05	Взрывник 5 разр.	1
Н-04-03-007-61-01	Уборка взорванного грунта при устройстве котлованов под опоры контактной сети, глубина котлована до 1,5 м	1 м3 котлована	1. Разборка взорванного грунта с зачисткой стенок и дна котлована. 2. Выбрасывание взорванного грунта на поверхность или погрузка его в бадью. 3. Подъем грунта в бадьях на поверхность с разгрузкой и спуском порожней бадьи в котлован.	2,6	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-007-62-01	Уборка взорванного грунта при устройстве котлованов под опоры контактной сети, глубина котлована св. 1,5 м	1 м3 котлована	1. Разборка взорванного грунта с зачисткой стенок и дна котлована. 2. Выбрасывание взорванного грунта на поверхность или погрузка его в бадью. 3. Подъем грунта в бадьях на поверхность с разгрузкой и спуском порожней бадьи в котлован.	5,4	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
						2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Таблица Н-04-03-008 Корчевка пней								
Н-04-03-008-01-01	Подкопка пней лопатой, глубина до 1,5 диаметров пня, группа грунта I: диаметр пня до 36 см	100 пней	1. Подбуривание или подкопка пней на заданную глубину под углом 40-50° к поверхности. 2. Переход от одного пня к другому с переноской инструмента.	3,5	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-04-03-008-02-01	Подкопка пней лопатой, глубина до 1,5 диаметров пня, группа грунта I: диаметр пня до 50 см	100 пней	1. Подбуривание или подкопка пней на заданную глубину под углом 40-50° к поверхности. 2. Переход от одного пня к другому с переноской инструмента.	5,4	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-04-03-008-03-01	Подкопка пней лопатой, глубина до 1,5 диаметров пня, группа грунта I: диаметр пня до 80 см	100 пней	1. Подбуривание или подкопка пней на заданную глубину под углом 40-50° к поверхности. 2. Переход от одного пня к другому с переноской инструмента.	10,5	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-04-03-008-04-01	Подкопка пней лопатой, глубина до 1,5 диаметров пня, группа грунта I: диаметр пня до 110 см	100 пней	1. Подбуривание или подкопка пней на заданную глубину под углом 40-50° к поверхности. 2. Переход от одного пня к другому с переноской инструмента.	15,5	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-008-05-01	Подкопка пней лопатой, глубина до 1,5 диаметров пня, группа грунта II: диаметр пня до 36 см	100 пней	1. Подбуривание или подкопка пней на заданную глубину под углом 40-50° к поверхности. 2. Переход от одного пня к другому с переноской инструмента.	4,8	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-04-03-008-06-01	Подкопка пней лопатой, глубина до 1,5 диаметров пня, группа грунта II: диаметр пня до 50 см	100 пней	1. Подбуривание или подкопка пней на заданную глубину под углом 40-50° к поверхности. 2. Переход от одного пня к другому с переноской инструмента.	7,3	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-04-03-008-07-01	Подкопка пней лопатой, глубина до 1,5 диаметров пня, группа грунта II: диаметр пня до 80 см	100 пней	1. Подбуривание или подкопка пней на заданную глубину под углом 40-50° к поверхности. 2. Переход от одного пня к другому с переноской инструмента.	14,5	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-04-03-008-08-01	Подкопка пней лопатой, глубина до 1,5 диаметров пня, группа грунта II: диаметр пня до 110 см	100 пней	1. Подбуривание или подкопка пней на заданную глубину под углом 40-50° к поверхности. 2. Переход от одного пня к другому с переноской инструмента.	21	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-04-03-008-09-01	Подкопка пней лопатой, глубина до 1,5 диаметров пня, группа грунта III: диаметр пня до 36 см	100 пней	1. Подбуривание или подкопка пней на заданную глубину под углом 40-50° к поверхности. 2. Переход от одного пня к другому с переноской инструмента.	5,8	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-04-03-008-10-01	Подкопка пней лопатой, глубина до 1,5 диаметров пня, группа грунта III: диаметр пня до 50 см	100 пней	1. Подбуривание или подкопка пней на заданную глубину под углом 40-50° к поверхности. 2. Переход от одного пня к другому с переноской инструмента.	8,7	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-008-11-01	Подкопка пней лопатой, глубина до 1,5 диаметров пня, группа грунта III: диаметр пня до 80 см	100 пней	1. Подбуривание или подкопка пней на заданную глубину под углом 40-50° к поверхности. 2. Переход от одного пня к другому с переноской инструмента.	16,5	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-04-03-008-12-01	Подкопка пней лопатой, глубина до 1,5 диаметров пня, группа грунта III: диаметр пня до 110 см	100 пней	1. Подбуривание или подкопка пней на заданную глубину под углом 40-50° к поверхности. 2. Переход от одного пня к другому с переноской инструмента.	24	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-04-03-008-13-01	Подкопка пней лопатой, глубина св. 1,5 до 2 диаметров пня, группа грунта I: диаметр пня до 36 см	100 пней	1. Подбуривание или подкопка пней на заданную глубину под углом 40-50° к поверхности. 2. Переход от одного пня к другому с переноской инструмента.	8,1	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-04-03-008-14-01	Подкопка пней лопатой, глубина св. 1,5 до 2 диаметров пня, группа грунта I: диаметр пня до 50 см	100 пней	1. Подбуривание или подкопка пней на заданную глубину под углом 40-50° к поверхности. 2. Переход от одного пня к другому с переноской инструмента.	13	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-04-03-008-15-01	Подкопка пней лопатой, глубина св. 1,5 до 2 диаметров пня, группа грунта I: диаметр пня до 80 см	100 пней	1. Подбуривание или подкопка пней на заданную глубину под углом 40-50° к поверхности. 2. Переход от одного пня к другому с переноской инструмента.	24	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-04-03-008-16-01	Подкопка пней лопатой, глубина св. 1,5 до 2 диаметров пня, группа грунта I: диаметр пня до 110 см	100 пней	1. Подбуривание или подкопка пней на заданную глубину под углом 40-50° к поверхности. 2. Переход от одного пня к другому с переноской инструмента.	35,3	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-008-17-01	Подкопка пней лопатой, глубина св. 1,5 до 2 диаметров пня, группа грунта II: диаметр пня до 36 см	100 пней	1. Подбуривание или подкопка пней на заданную глубину под углом 40-50° к поверхности. 2. Переход от одного пня к другому с переноской инструмента.	11,5	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-04-03-008-18-01	Подкопка пней лопатой, глубина св. 1,5 до 2 диаметров пня, группа грунта II: диаметр пня до 50 см	100 пней	1. Подбуривание или подкопка пней на заданную глубину под углом 40-50° к поверхности. 2. Переход от одного пня к другому с переноской инструмента.	17,5	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-04-03-008-19-01	Подкопка пней лопатой, глубина св. 1,5 до 2 диаметров пня, группа грунта II: диаметр пня до 80 см	100 пней	1. Подбуривание или подкопка пней на заданную глубину под углом 40-50° к поверхности. 2. Переход от одного пня к другому с переноской инструмента.	33,5	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-04-03-008-20-01	Подкопка пней лопатой, глубина св. 1,5 до 2 диаметров пня, группа грунта II: диаметр пня до 110 см	100 пней	1. Подбуривание или подкопка пней на заданную глубину под углом 40-50° к поверхности. 2. Переход от одного пня к другому с переноской инструмента.	48	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-04-03-008-21-01	Подкопка пней лопатой, глубина св. 1,5 до 2 диаметров пня, группа грунта III: диаметр пня до 36 см	100 пней	1. Подбуривание или подкопка пней на заданную глубину под углом 40-50° к поверхности. 2. Переход от одного пня к другому с переноской инструмента.	13,5	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-04-03-008-22-01	Подкопка пней лопатой, глубина св. 1,5 до 2 диаметров пня, группа грунта III: диаметр пня до 50 см	100 пней	1. Подбуривание или подкопка пней на заданную глубину под углом 40-50° к поверхности. 2. Переход от одного пня к другому с переноской инструмента.	21	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-008-23-01	Подкопка пней лопатой, глубина св. 1,5 до 2 диаметров пня, группа грунта III: диаметр пня до 80 см	100 пней	1. Подбуривание или подкопка пней на заданную глубину под углом 40-50° к поверхности. 2. Переход от одного пня к другому с переноской инструмента.	38,5	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-04-03-008-24-01	Подкопка пней лопатой, глубина св. 1,5 до 2 диаметров пня, группа грунта III: диаметр пня до 110 см	100 пней	1. Подбуривание или подкопка пней на заданную глубину под углом 40-50° к поверхности. 2. Переход от одного пня к другому с переноской инструмента.	55	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-04-03-008-25-01	Подкопка пней земляным буром, глубина до 1,5 диаметров пня, группа грунта I: диаметр пня до 36 см	100 пней	1. Подбуривание или подкопка пней на заданную глубину под углом 40-50° к поверхности. 2. Переход от одного пня к другому с переноской инструмента.	2,6	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-04-03-008-26-01	Подкопка пней земляным буром, глубина до 1,5 диаметров пня, группа грунта I: диаметр пня до 50 см	100 пней	1. Подбуривание или подкопка пней на заданную глубину под углом 40-50° к поверхности. 2. Переход от одного пня к другому с переноской инструмента.	3,9	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-04-03-008-27-01	Подкопка пней земляным буром, глубина до 1,5 диаметров пня, группа грунта I: диаметр пня до 80 см	100 пней	1. Подбуривание или подкопка пней на заданную глубину под углом 40-50° к поверхности. 2. Переход от одного пня к другому с переноской инструмента.	7,7	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-04-03-008-28-01	Подкопка пней земляным буром, глубина до 1,5 диаметров пня, группа грунта I: диаметр пня до 110 см	100 пней	1. Подбуривание или подкопка пней на заданную глубину под углом 40-50° к поверхности. 2. Переход от одного пня к другому с переноской инструмента.	10,5	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-008-29-01	Подкопка пней земляным буром, глубина до 1,5 диаметров пня, группа грунта II: диаметр пня до 36 см	100 пней	1. Подбуривание или подкопка пней на заданную глубину под углом 40-50° к поверхности. 2. Переход от одного пня к другому с переноской инструмента.	3,8	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-04-03-008-30-01	Подкопка пней земляным буром, глубина до 1,5 диаметров пня, группа грунта II: диаметр пня до 50 см	100 пней	1. Подбуривание или подкопка пней на заданную глубину под углом 40-50° к поверхности. 2. Переход от одного пня к другому с переноской инструмента.	5,3	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-04-03-008-31-01	Подкопка пней земляным буром, глубина до 1,5 диаметров пня, группа грунта II: диаметр пня до 80 см	100 пней	1. Подбуривание или подкопка пней на заданную глубину под углом 40-50° к поверхности. 2. Переход от одного пня к другому с переноской инструмента.	10,5	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-04-03-008-32-01	Подкопка пней земляным буром, глубина до 1,5 диаметров пня, группа грунта II: диаметр пня до 110 см	100 пней	1. Подбуривание или подкопка пней на заданную глубину под углом 40-50° к поверхности. 2. Переход от одного пня к другому с переноской инструмента.	14,5	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-04-03-008-33-01	Подкопка пней земляным буром, глубина до 1,5 диаметров пня, группа грунта III: диаметр пня до 36 см	100 пней	1. Подбуривание или подкопка пней на заданную глубину под углом 40-50° к поверхности. 2. Переход от одного пня к другому с переноской инструмента.	4,3	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-04-03-008-34-01	Подкопка пней земляным буром, глубина до 1,5 диаметров пня, группа грунта III: диаметр пня до 50 см	100 пней	1. Подбуривание или подкопка пней на заданную глубину под углом 40-50° к поверхности. 2. Переход от одного пня к другому с переноской инструмента.	6,3	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-008-35-01	Подкопка пней земляным буром, глубина до 1,5 диаметров пня, группа грунта III: диаметр пня до 80 см	100 пней	1. Подбуривание или подкопка пней на заданную глубину под углом 40-50° к поверхности. 2. Переход от одного пня к другому с переноской инструмента.	12,5	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-04-03-008-36-01	Подкопка пней земляным буром, глубина до 1,5 диаметров пня, группа грунта III: диаметр пня до 110 см	100 пней	1. Подбуривание или подкопка пней на заданную глубину под углом 40-50° к поверхности. 2. Переход от одного пня к другому с переноской инструмента.	16,5	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-04-03-008-37-01	Подкопка пней земляным буром, глубина св. 1,5 до 2 диаметров пня, группа грунта I: диаметр пня до 36 см	100 пней	1. Подбуривание или подкопка пней на заданную глубину под углом 40-50° к поверхности. 2. Переход от одного пня к другому с переноской инструмента.	6,3	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-04-03-008-38-01	Подкопка пней земляным буром, глубина св. 1,5 до 2 диаметров пня, группа грунта I: диаметр пня до 50 см	100 пней	1. Подбуривание или подкопка пней на заданную глубину под углом 40-50° к поверхности. 2. Переход от одного пня к другому с переноской инструмента.	9,6	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-04-03-008-39-01	Подкопка пней земляным буром, глубина св. 1,5 до 2 диаметров пня, группа грунта I: диаметр пня до 80 см	100 пней	1. Подбуривание или подкопка пней на заданную глубину под углом 40-50° к поверхности. 2. Переход от одного пня к другому с переноской инструмента.	18,5	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-04-03-008-40-01	Подкопка пней земляным буром, глубина св. 1,5 до 2 диаметров пня, группа грунта I: диаметр пня до 110 см	100 пней	1. Подбуривание или подкопка пней на заданную глубину под углом 40-50° к поверхности. 2. Переход от одного пня к другому с переноской инструмента.	27	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-008-41-01	Подкопка пней земляным буром, глубина св. 1,5 до 2 диаметров пня, группа грунта II: диаметр пня до 36 см	100 пней	1. Подбуривание или подкопка пней на заданную глубину под углом 40-50° к поверхности. 2. Переход от одного пня к другому с переноской инструмента.	8,7	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-04-03-008-42-01	Подкопка пней земляным буром, глубина св. 1,5 до 2 диаметров пня, группа грунта II: диаметр пня до 50 см	100 пней	1. Подбуривание или подкопка пней на заданную глубину под углом 40-50° к поверхности. 2. Переход от одного пня к другому с переноской инструмента.	13	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-04-03-008-43-01	Подкопка пней земляным буром, глубина св. 1,5 до 2 диаметров пня, группа грунта II: диаметр пня до 80 см	100 пней	1. Подбуривание или подкопка пней на заданную глубину под углом 40-50° к поверхности. 2. Переход от одного пня к другому с переноской инструмента.	25	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-04-03-008-44-01	Подкопка пней земляным буром, глубина св. 1,5 до 2 диаметров пня, группа грунта II: диаметр пня до 110 см	100 пней	1. Подбуривание или подкопка пней на заданную глубину под углом 40-50° к поверхности. 2. Переход от одного пня к другому с переноской инструмента.	35,5	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-04-03-008-45-01	Подкопка пней земляным буром, глубина св. 1,5 до 2 диаметров пня, группа грунта III: диаметр пня до 36 см	100 пней	1. Подбуривание или подкопка пней на заданную глубину под углом 40-50° к поверхности. 2. Переход от одного пня к другому с переноской инструмента.	10	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-04-03-008-46-01	Подкопка пней земляным буром, глубина св. 1,5 до 2 диаметров пня, группа грунта III: диаметр пня до 50 см	100 пней	1. Подбуривание или подкопка пней на заданную глубину под углом 40-50° к поверхности. 2. Переход от одного пня к другому с переноской инструмента.	15,5	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-008-47-01	Подкопка пней земляным буром, глубина св. 1,5 до 2 диаметров пня, группа грунта III: диаметр пня до 80 см	100 пней	1. Подбуривание или подкопка пней на заданную глубину под углом 40-50° к поверхности. 2. Переход от одного пня к другому с переноской инструмента.	28	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-04-03-008-48-01	Подкопка пней земляным буром, глубина св. 1,5 до 2 диаметров пня, группа грунта III: диаметр пня до 110 см	100 пней	1. Подбуривание или подкопка пней на заданную глубину под углом 40-50° к поверхности. 2. Переход от одного пня к другому с переноской инструмента.	41,5	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-04-03-008-49-01	Взрывание пней, группа грунта I-III: диаметр пня до 36 см	100 пней	1. Изготовление боевиков и зажигательных трубок. 2. Заряжание и забойка подкопок. 3. Монтаж и проверка взрывной сети с прокладкой магистрального провода и присоединением его к сети. 4. Взрывание. 5. Проверка результатов взрыва. 6. Переходы по ходу работы. 7. Подача сигналов.	5,8	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1
Н-04-03-008-50-01	Взрывание пней, группа грунта I-III: диаметр пня до 50 см	100 пней	1. Изготовление боевиков и зажигательных трубок. 2. Заряжание и забойка подкопок. 3. Монтаж и проверка взрывной сети с прокладкой магистрального провода и присоединением его к сети. 4. Взрывание. 5. Проверка результатов взрыва. 6. Переходы по ходу работы. 7. Подача сигналов.	6,7	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-03-008-51-01	Взрывание пней, группа грунта I-III: диаметр пня до 80 см	100 пней	1. Изготовление боевиков и зажигательных трубок. 2. Заряжание и забойка подкопок. 3. Монтаж и проверка взрывной сети с прокладкой магистрального провода и присоединением его к сети. 4. Взрывание. 5. Проверка результатов взрыва. 6. Переходы по ходу работы. 7. Подача сигналов.	8,7	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1
Н-04-03-008-52-01	Взрывание пней, группа грунта I-III: диаметр пня до 110 см	100 пней	1. Изготовление боевиков и зажигательных трубок. 2. Заряжание и забойка подкопок. 3. Монтаж и проверка взрывной сети с прокладкой магистрального провода и присоединением его к сети. 4. Взрывание. 5. Проверка результатов взрыва. 6. Переходы по ходу работы. 7. Подача сигналов.	10	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1
Раздел Н-04-04 Изготовление и заправка бурового инструмента								
Таблица Н-04-04-001 Изготовление перфораторных штанг из предварительно нарубленных заготовок								
Н-04-04-001-01-01	Изготовление штанг перфораторных с долотчатой формой лезвия коронки	100 буров	-	35,5	-	2-135-04	Кузнец-бурозаправщик 4 разр.	1
Н-04-04-001-02-01	Изготовление хвостовиков с расширением воздушного канала, при изготовлении штанг перфораторных с коронкой	100 буров	-	10	-	2-135-04	Кузнец-бурозаправщик 4 разр.	1
Н-04-04-001-03-01	Изготовление буровых коронок долотчатой формы	100 буров	-	6,7	-	2-135-04	Кузнец-бурозаправщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-04-001-04-01	Выборка паза в буровых коронках для вставки пластинок твердого сплава (в горячем состоянии)	100 буров	-	3,9	-	2-135-04	Кузнец-бурозаправщик 4 разр.	1
Н-04-04-001-05-01	Армирование буровых коронок пластинками твердого сплава	100 буров	-	10	-	2-135-04	Кузнец-бурозаправщик 4 разр.	1
Н-04-04-001-06-01	Обдирка и шлифовка буровых коронок	100 буров	-	4,6	-	2-119-04	Заточник 4 разр.	1
Таблица Н-04-04-002 Заправка долот и коронок								
Н-04-04-002-01-01	Заправка долот любой формы для станков УКБ механизированным способом при нагреве в коксовом горне, длина лезвия 200 мм	1 долото	1. Нагрев в горне. 2. Высадка лезвия долот на станке. 3. Обработка граней лезвия вручную. 4. Установка в электросоляную ванну или вторичный нагрев перед закаливанием. 5. Закачивание. 6. Подвозка долот в кузницу на расстояние до 50 м и погрузка заправленных долот на транспортные средства. 7. Перемещение долот в процессе заправки и закачивания тельфером. 8. Очистка резьбы конуса долота.	0,87	-	2-133-04	Кузнец на молотах и прессах 4 разр.	1
						2-133-05	Кузнец на молотах и прессах 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-04-002-02-01	Заправка долот любой формы для станков УКБ механизированным способом при нагреве в печи работающей на дизельном топливе, длина лезвия 200 мм	1 долото	1. Нагрев в горне. 2. Высадка лезвия долот на станке. 3. Обработка граней лезвия вручную. 4. Установка в электросоляную ванну или вторичный нагрев перед закаливанием. 5. Закачивание. 6. Подвозка долот в кузницу на расстояние до 50 м и погрузка заправленных долот на транспортные средства. 7. Перемещение долот в процессе заправки и закачивания тельфером. 8. Очистка резьбы конуса долота.	0,63	-	2-133-04	Кузнец на молотах и прессах 4 разр.	1
						2-133-05	Кузнец на молотах и прессах 5 разр.	1
Н-04-04-002-03-01	Заправка долот любой формы для станков УКБ механизированным способом при нагреве в печи работающей на дизельном топливе, длина лезвия 250 мм	1 долото	1. Нагрев в горне. 2. Высадка лезвия долот на станке. 3. Обработка граней лезвия вручную. 4. Установка в электросоляную ванну или вторичный нагрев перед закаливанием. 5. Закачивание. 6. Подвозка долот в кузницу на расстояние до 50 м и погрузка заправленных долот на транспортные средства. 7. Перемещение долот в процессе заправки и закачивания тельфером. 8. Очистка резьбы конуса долота.	0,95	-	2-133-04	Кузнец на молотах и прессах 4 разр.	1
						2-133-05	Кузнец на молотах и прессах 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-04-002-04-01	Заправка стальных буровых коронок для перфораторов механизированным способом	100 буровых коронок	1. Нагрев в горне. 2. Высадка лезвия долот на станке. 3. Обработка граней лезвия вручную. 4. Установка в электросоляную ванну или вторичный нагрев перед закаливанием. 5. Закачивание. 6. Подвозка долот в кузницу на расстояние до 50 м и погрузка заправленных долот на транспортные средства. 7. Перемещение долот в процессе заправки и закачивания тельфером. 8. Очистка резьбы конуса долота.	6,6	-	2-135-04	Кузнец-бурозаправщик 4 разр.	1
Н-04-04-002-05-01	Заточки затупленных буровых коронок на точильных кругах	100 буров	1. Нагрев в горне. 2. Высадка лезвия долот на станке. 3. Обработка граней лезвия вручную. 4. Установка в электросоляную ванну или вторичный нагрев перед закаливанием. 5. Закачивание. 6. Подвозка долот в кузницу на расстояние до 50 м и погрузка заправленных долот на транспортные средства. 7. Перемещение долот в процессе заправки и закачивания тельфером. 8. Очистка резьбы конуса долота.	3,6	-	2-119-04	Заточник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-04-002-06-01	Заточка коронок, армированных твердым сплавом, для перфораторов на заточном станке ЗС-1 и обдирно-шлифовальном станке ЗМ-674, длина лезвия 32 мм	100 буров	1. Нагрев в горне. 2. Высадка лезвия долот на станке. 3. Обработка граней лезвия вручную. 4. Установка в электросоляную ванну или вторичный нагрев перед закаливанием. 5. Закачивание. 6. Подвозка долот в кузницу на расстояние до 50 м и погрузка заправленных долот на транспортные средства. 7. Перемещение долот в процессе заправки и закачивания тельфером. 8. Очистка резьбы конуса долота.	1,9	-	2-119-04	Заточник 4 разр.	1
Н-04-04-002-07-01	Заточка коронок, армированных твердым сплавом, для буровых станков на заточном станке ЗС-1 и обдирно-шлифовальном станке ЗМ-674, длина лезвия 105-125 мм	100 буров	1. Нагрев в горне. 2. Высадка лезвия долот на станке. 3. Обработка граней лезвия вручную. 4. Установка в электросоляную ванну или вторичный нагрев перед закаливанием. 5. Закачивание. 6. Подвозка долот в кузницу на расстояние до 50 м и погрузка заправленных долот на транспортные средства. 7. Перемещение долот в процессе заправки и закачивания тельфером. 8. Очистка резьбы конуса долота.	5,1	-	2-119-04	Заточник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-04-002-08-01	Заточка коронок, армированных твердым сплавом, для буровых станков на заточном станке ЗС-1 и обдирно-шлифовальном станке ЗМ-674, длина лезвия 155 мм	100 буров	1. Нагрев в горне. 2. Высадка лезвия долот на станке. 3. Обработка граней лезвия вручную. 4. Установка в электросоляную ванну или вторичный нагрев перед закаливанием. 5. Закачивание. 6. Подвозка долот в кузницу на расстояние до 50 м и погрузка заправленных долот на транспортные средства. 7. Перемещение долот в процессе заправки и закачивания тельфером. 8. Очистка резьбы конуса долота.	7,4	-	2-119-04	Заточник 4 разр.	1
Таблица Н-04-04-003 Прочие работы по заправке бурового инструмента								
Н-04-04-003-01-01	Рубка буровой стали с правкой заготовок	100 буровых штанг	-	3,2	-	2-134-03	Кузнец ручнойковки 3 разр.	1
						2-134-04	Кузнец ручнойковки 4 разр.	1
Н-04-04-003-02-01	Изготовление хвостовика механизированным способом без расширения продувочного канала	100 буровых штанг	-	10,5	-	2-133-05	Кузнец на молотах и прессах 5 разр.	1
Н-04-04-003-03-01	Выпайка пластинок твердого сплава из сработанных армированных буровых коронок	100 буровых штанг	-	2,9	-	2-134-04	Кузнец ручнойковки 4 разр.	1
Н-04-04-003-04-01	Обрубка пластинок твердого сплава по размеру	100 пластин	-	3,8	-	2-134-04	Кузнец ручнойковки 4 разр.	1
Н-04-04-003-05-01	Перепайка армированных буровых коронок с установкой пластины, изготовленной из кусков	100 коронок	-	2,8	-	2-134-04	Кузнец ручнойковки 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-04-003-06-01	Шлифовка пластинок твердого сплава, изготовленных из кусков	100 пластинок	-	13,5	-	2-119-04	Заточник 4 разр.	1
Н-04-04-003-07-01	Пробивка воздухопроводного отверстия в хвостовике	100 буровых коронок	-	0,96	-	2-135-04	Кузнец-бурозаправщик 4 разр.	1
Н-04-04-003-08-01	Пробивка воздухопроводного отверстия в долотчатой буровой коронке	100 буровых коронок	-	4,8	-	2-135-04	Кузнец-бурозаправщик 4 разр.	1
Н-04-04-003-09-01	Прочистка воздухопроводного канала армированных буровых коронок	100 буровых коронок	-	7,7	-	2-135-04	Кузнец-бурозаправщик 4 разр.	1
Н-04-04-003-10-01	Перетяжка хвостовиков из стали толщиной 25 мм	100 штанг	-	46	-	2-135-04	Кузнец-бурозаправщик 4 разр.	1
Н-04-04-003-11-01	Отторцовка хвостовиков	100 штанг	-	0,96	-	2-135-04	Кузнец-бурозаправщик 4 разр.	1
Н-04-04-003-12-01	Обрубка концов долот для станков УКБ вручную	1 долото	-	0,75	-	2-134-04	Кузнец ручнойковки 4 разр.	1
						2-134-05	Кузнец ручнойковки 5 разр.	1
Н-04-04-003-13-01	Обточка хвостовиков под втулку	100 штанг	-	5,8	-	2-119-04	Заточник 4 разр.	1
Н-04-04-003-14-01	Обрезка концов долот	1 долото	-	0,19	-	2-109-04	Газорезчик 4 разр.	1
Таблица Н-04-04-004 Промывка и мелкий ремонт переносных пневматических перфораторов								
Н-04-04-004-01-01	Промывка перфоратора без разборки	1 перфоратор	-	0,23	-	2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1
Н-04-04-004-02-01	Разборка перфоратора с промывкой без ремонта и замены деталей	1 перфоратор	-	0,49	-	2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-04-04-004-03-01	Промывка и текущий ремонт перфоратора	1 перфоратор	1. Очистка от грязи и разборка перфоратора. 2. Промывка деталей и замена неисправных новыми. 3. Сборка, смазка и опробование перфоратора.	0,76	-	2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1

III. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 4.1

Таблица 1

Время чистого бурения 1 м шпура перфоратором

№ пп.	Наименование и характеристика грунтов	Средняя плотность грунтов в естественном залегании, кг/м ³	Время чистого бурения 1 м шпура перфоратором ПП-36, мин	Группа грунтов
1	Алевриты: низкой прочности	1500	До 2,8	IV
	малопрочные	2200	2,9-3,5	V
2	Ангидрит прочный	2900	3,6-4,8	VI
3	Аргиллиты: плитчатые, малопрочные	2000	2,9-3,5	V
	массивные, средней прочности	2200	3,6-4,8	VI
4	Бокситы средней прочности	2600	3,6-4,8	VI
5	Гипс, малопрочный	2200	До 2,8	IV
6	Глина твердая	1950-2150	-	IV
7	Грунты ледникового происхождения (моренные), аллювиальные, делювиальные и пролювиальные отложения: глина моренная с содержанием крупнообломочных включений в количестве от 10 до 35%	2000	-	IV
	пески, супеси и суглинки моренные с содержанием крупнообломочных включений от 10 до 35%	2000	-	IV
	грунты всех видов с содержанием крупнообломочных включений св. 35 до 50%	2100	-	V
	то же, с содержанием крупнообломочных включений св. 50 до 65%	2300	-	VI
	то же, с содержанием крупнообломочных включений св. 65%	2500	-	VII
8	Грунты вечномерзлые и сезонномерзлые моренные, аллювиальные, делювиальные и пролювиальные отложения: растительный слой	1150	-	IV
	торф, заторфованные грунты	1150	-	IV
	пески, супеси, суглинки и глина без примесей	1750	-	IV
	пески, супеси, суглинки и глины с примесью гравия, гальки, дресвы и щебня в количестве до 20 и валунов до 10%	1950	-	V

	моренные грунты, аллювиальные, делювиальные и пролювиальные отложения с содержанием крупнообломочных включений в количестве до 35%	2000	-	V
	то же, с примесью гравия, гальки, дресвы и щебня в количестве св. 20% и валунов св. 10%, гравийно-галечные и щебенисто-дресвяные грунты, а также моренные грунты, аллювиальные, делювиальные и пролювиальные отложения с содержанием крупнообломочных включений от 35 до 50%	2100	-	VI
	моренные грунты, аллювиальные, делювиальные и пролювиальные отложения с содержанием крупнообломочных включений 50 до 65%	2300	-	VII
	то же, с содержанием крупнообломочных включений в количестве св. 65%	2500	-	VIII
9	Диабаз: сильновыветрившийся, малопрочный	2600	6,1-8,1	VIII
	слабовыветрившийся, прочный	2700	8,2-10,4	IX
	не затронутый выветриванием, очень прочный	2800	10,4-13,7	X
	То же	2900	13,8 и выше	XI
10	Доломит: мягкий, пористый выветрившийся, средней прочности прочный очень прочный	2700 2800 2900	3,6-4,8 4,9-6 6,1-8,1	VI VII VIII
11	Дресва в коренном залегании (элювий)	2000	2,9-3,5	V
12	Дресвяный грунт	1800	До 2,8	IV
13	Змеевик (серпентин): выветрившийся, малопрочный средней прочности прочный	2400 2500 2600	2,9-3,5 3,6-4,8 4,9-6	V VI VII
14	Известняк: выветрившийся, малопрочный мергелистый средней прочности То же доломитизированный, прочный окварцованный, очень прочный	1200 2300 2700 2900 3100	2,9-3,5 3,6-4,8 4,9-6 6,1-8,1 8,2-10,3	V VI VII VIII IX
15	Кварцит: сильновыветрившийся, средней прочности средневыветрившийся, прочный слабовыветрившийся, очень прочный	2500 2600 2700	4,9-6 6,1-8,1 8,2-10,3	VII VIII IX

	невыветрившийся, очень прочный	2800	10,4-13,7	X
	невыветрившийся	3000	13,8 и св.	XI
	мелкозернистый, очень прочный			
16	Конгломераты и брекчии: на глинистом цементе, средней прочности	2100	2,9-3,5	V
	на кремнистом цементе, прочные	2300	3,6-4,8	VI
	прочные на кремнистом цементе, прочные	2600	4,9-6	VII
	то же, очень прочные	2900	6,1-8,1	VIII
17	Коренные глубинные породы (граниты, гнейсы, диориты, сиениты, габбро и др.): крупнозернистые, выветрившиеся и дресвяные, малопрочные	2500	2,9-3,5	V
	среднезернистые, выветрившиеся, средней прочности	2600	3,6-4,8	VI
	мелкозернистые, выветрившиеся, прочные	2700	4,9-6	VII
	крупнозернистые, не затронутые выветриванием, прочные	2800	6,1-8,1	VIII
	среднезернистые, не затронутые выветриванием, очень прочные	2900	8,2-10,3	IX
	мелкозернистые, не затронутые выветриванием, очень прочные	3100	10,4-13,7	X
	порфировые, не затронутые выветриванием, очень прочные	3300	13,8 и выше	XI
18	Коренные излившиеся породы (андезиты, базальты, порфириты, трахиты и др.): сильно выветрившиеся, средней прочности	2600	4,9-6	VII
	слабовыветрившиеся, прочные	2700	6,1-8,1	VIII
	со следами выветривания, очень прочные	2800	8,2-10,3	IX
	без следов выветривания, очень прочные	3100	10,4-13,7	X
	то же	3300	13,8 и выше	XI
19	Кремень, очень прочный	3300	13,8 и выше	XI
20	Мел: низкой прочности	1550	До 2,8	IV
	малопрочный	1800	2,9-3,5	V
21	Мергель: низкой прочности	1900	До 2,8	IV
	малопрочный	2300	2,9-3,5	V
	средней прочности	2500	3,6-4,8	VI
22	Мрамор, прочный	2700	4,9-6	VII
23	Опока	1900	До 2,8	IV
24	Пемза	1100	2,9-3,5	V
25	Песчаник: выветрившийся, малопрочный	2200	2,9-3,5	V
	глинистый средней прочности	2300	3,6-4,8	VI
	на известковом цементе, прочный	2500	4,9-6	VII

	на известковом или железистом цементе, прочный	2600	6,1-8,1	VIII
	на кварцевом цементе, очень прочный	2700	8,2-10,3	IX
	кремнистый, очень прочный	2700	10,4-13,7	X
26	Ракушечник: слабосцементированный, низкой прочности	1200	До 2,8	IV
	сцементированный, малопрочный	1800	2,9-3,5	V
27	Сланцы: выветрившиеся, низкой прочности	2000	До 2,8	IV
	глинистые, малопрочные	2600	2,9-3,5	V
	средней прочности	2800	3,6-4,8	VI
	окварцованные, прочные	2300	4,9-6	VII
	песчаные, прочные	2500	6,1-8,1	VIII
	окремненные, очень прочные	2600	10,4-13,7	X
	кремнистые, очень прочные	2600	13,8 и выше	XI
28	Солончак и солонец твердые	1800	До 2,8	IV
29	Трепел: низкой прочности	1550	До 2,8	IV
	малопрочный	1770	2,9-3,5	V
30	Туф	1100	2,9-3,5	V
31	Шлак металлургический, невыветрившийся	1500	До 2,8	IV

Примечание. Плотность грунта указана в соответствии с ГОСТ 25100-2020 «Межгосударственный стандарт. Грунты. Классификация».

Таблица 2

Время чистого бурения 1 м скважины буровыми станками в скальных породах, мин

Тип бурового оборудования	Марка станка	Диаметр коронки, долота, резца, мм	Группа грунта							
			IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
С погружным пневмоударником	БМК-4	105	До 3,4	3,5-5,4	5,5-8,7	8,8-13,9	14-22,3	22,4-35,7	35,8-52,7	52,8 и выше
	СБМК-5	105	" 2,4	2,5-3,9	4-6,2	6,3-9,9	10-15,8	15,9-25,1	25,2-40	40,1 "
	СБУ-100	105	" 2,3	2,4-3,8	3,9-6,1	6,2-9,7	9,8-15,6	15,7-24,9	25-39,9	40 "
	Урал-64	155	" 2	2,1-2,9	3-4,3	4,4-6,1	6,2-9,1	9,2-14,4	14,5-23,1	23,2 "
	1СБУ-125	125	" 2,6	2,7-3,8	3,9-5,5	5,6-8,1	8,2-11,7	11,8-17	17,1-24,7	24,8 "
Шарошечного бурения	БТС-150	146	До 1,9	2-3,2	3,3-5,5	5,6-9,4	9,5-16,6	16,7-29,9	30 и св.	-
	БТС-2	146	" 2,3	2,4-3,8	3,9-6,7	6,8-11,6	11,7-21,1	21,2-39	39,1 и св.	-
	БСВ-3	215,9	" 2	2,1-3,5	3,6-5,6	5,7-8,1	8,2-11,4	11,5-16	16,1 и св.	-

	2СБШ-200	215,9	" 1,7	1,8-2,6	2,7-4	4,1-6,1	6,2-9,6	9,7-15,3	15,4 и св.	-
	2СБШ-200	244,5	" 2	2,1-3	3,1-4,5	4,6-6,9	7-10,8	10,9-17,3	17,4 и св.	-
	2СБШ-200Н	215,9	" 1,4	1,5-2,1	2,2-3,2	3,3-4,9	5-7,6	7,7-12,2	12,3 и св.	-
	2СБШ-200Н	244,5	" 1,5	1,6-2,4	2,5-3,6	3,7-5,5	5,6-8,6	8,7-13,7	13,8 и св.	-
	СБШ-250МН	244,5	" 1,2	1,3-1,9	2-2,9	3-4,4	4,5-6,6	6,7-9,8	9,9-14,7	14,8 и выше
	СБШ-160	146	" 1,7	1,8-2,6	2,7-4,9	5-8	8,1-13,9	14-25,6	25,7 и св.	-
Шарошечного бурения с комбинированным инструментом	БТС-2	125	До 2,7	2,8-3,8	3,9-5,7	5,8-8	8,1-11,9	12-16,8	16,9-24,9	25 и выше
	БТС-150	146	-	-	-	2,2-5,4	5,5-8,5	8,6-17,2	17,3-30,1	30,2 "
Вращательного бурения	СБУД-150-ЗИВ	120	До 3,2	3,3-4,9	5-9	9,1-13,1	-	-	-	-
	СВБ-2	155	" 1,7	1,8-2,8	2,9-5,4	5,5 и выше	-	-	-	-
	УГБ-50М	135	" 0,8	0,9-1,3	1,4-2,6	-	-	-	-	-
		189	" 1,3	1,4-2,4	2,5-4,5	-	-	-	-	-
		240	" 1,4	1,5-2,7	2,8-5	-	-	-	-	-
Ударно-канатного бурения	БС-1	200	До 9	9,1-11,9	12-17,4	17,5-24,9	25-38,6	38,7-56,3	56,4-91,2	91,3 и выше
	БС-1М	400	" 8	8,1-12,9	13-17,4	17,5-26,5	26,6-39,4	39,5-59,5	59,6-88,8	88,9 "
Вращательного бурения с пневмоударником	УГБ-50М	105	До 2,4	2,5-3,9	4-6,2	6,3-10	10,1-16	16,1-25,5	25,6-40,8	40,9 и выше
		125	" 3,9	4-5,6	5,7-8,1	8,2-11,7	11,8-17	17,1-24,7	24,8-35,8	35,9 "

Таблица 3

Время чистого бурения 1 м скважины станками в мерзлых грунтах, мин

Тип бурового оборудования	Марка оборудования	Диаметр долота, резца, мм	Группа мерзлых грунтов				
			IV	V	VI	VII	VIII
Вращательного бурения	БТС-60	60	До 0,6	0,7-1,6	1,7-3,1	3,2-5,1	5,2 и св.
	БТС-2	146	" 1,2	1,3-2,5	2,6-3,7	3,8-5	5,1 "
	БМ-251Л (С-1935"С")	110	" 1	1,1-2	2,1-3	3,1-4	4,1 "

	М-1 "С"	110	" 0,3	0,4-0,5	0,6-0,8	0,9-1,2	1,3 "
	БТС-150	146	" 0,8	0,9-1,8	1,3-3,1	3,2-5,9	6 "

Приложение 4.2

Таблица 1

Техническая характеристика пневмоударников

Показатели	Марка пневмоударника		
	П-105-2,3 (П-105К)	П-125-2,8 (П-125К)	П-155-4,1 (М-32К)
Диаметр коронок, мм	105	125	155
Ударная мощность, кВт	2,3	2,8	4,1
Номинальное давление сжатого воздуха, МПа	0,5		
Удельный расход воздуха, $\text{м}^3/\text{с}^{-1} \cdot \text{кВт}^{-1}$	0,045		0,056
Расход воздуха, $\text{м}^3/\text{мин}$	6,4	7,6	14
Наружный диаметр пневмоударника, мм	94	112	145
Длина пневмоударника, мм	610	652	387
Масса пневмоударника, кг	20	31	40

Таблица 2

Техническая характеристика станков

Показатели	Марка станка					
	Урал-64	СБМК-5	1СБУ-125	СБУ-100Г	БКМ-4	БТС-75
Глубина бурения, м	19	35	22	35	50	15
Диаметр коронки, мм	155	105; 125	105; 125	105; 125	105	105; 125
Длина штанги, м	6	0,96	2,5	0,96	1,23	5,75
Число оборотов шпинделя, об/мин	25,5	40	57; 40; 80	41	41	180
Установленная мощность, кВт	180	13	19	24	3	95
Скорость движения, км/ч	0,7	0,9	0,9	0,85	-	-
Тип пневмоударника	П-155-4,1 (М-32К)	П-105-2,3 (П-105К) П-125-2,8 (П-125)	П-105-2,3 (П-105К) П-125-2,8 (П-125)	П-105-2,3 (П-105К)	П-105-2,3 (П-105К)	П-105-2,3 (П-105К) П-125-2,8 (П-125)
Ход станка	Гусеничный				Ручное перемещение	Гусеничный
Масса станка, кг	29000	3300	4600	5000	723	-

Таблица 3

Техническая характеристика станков

Показатели	Марка станка					
	Урал-64	СБМК-5	1СБУ-125	СБУ-100Г	БКМ-4	БТС-75
Глубина бурения, м	19	35	22	35	50	15
Диаметр коронки, мм	155	105; 125	105; 125	105; 125	105	105; 125
Длина штанги, м	6	0,96	2,5	0,96	1,23	5,75

Число оборотов шпинделя, об/мин	25,5	40	57; 40; 80	41	41	180
Установленная мощность, кВт	180	13	19	24	3	95
Скорость движения, км/ч	0,7	0,9	0,9	0,85	-	-
Тип пневмоударника	П-155-4,1 (М-32К)	П-105-2,3 (П-105К) П-125-2,8 (П-125)	П-105-2,3 (П-105К) П-125-2,8 (П-125)	П-105-2,3 (П-105К)	П-105-2,3 (П-105К)	П-105-2,3 (П-105К) П-125-2,8 (П-125)
Ход станка	Гусеничный				Ручное перемещение	Гусеничный
Масса станка, кг	29000	3300	4600	5000	723	-

Таблица 4

Техническая характеристика станков

Показатели	Марка станка					
	СБУД-1 150-ЗИВ	СВБ-2	БТС-60	УГБ-50М	БМ-251 С-1035 "С"	М-1 "С"
Глубина бурения, м	150	до 25	2	до 50	2,5	до 6
Наибольший диаметр резцов, мм	150	160	60	135, 189, 240	60, 80, 110	80, 120
Скорость вращения бурового става, об/мин	82; 128; 204; 320; 510	120-200	250-500	70, 125, 200	250, 530	530
Давление на буровой став, кН	7,8	4,9	2,9	9,8	-	-
Длина шнека, мм	1850	1100	2000	1500	-	1500
Масса станка, кг	15500	10000	8270	6200	7500	-
Ход станка	Колесный	Гусеничный		Колесный	Гусеничный	
	Шасси ЗИЛ-157			Шасси ГАЗ-66-2		

Таблица 5

Техническая характеристика станка

Показатели	Марка станка	
	БС-1	БС-1М
Глубина бурения, м, до	100	
Масса бурового снаряда, кг	1700	2000
Высота подъема бурового снаряда, м	0,6-1,2	
Число ударов долота о забой скважины в минуту	48-52	
Мощность электродвигателя, кВт	32	55
Масса станка, т	20,8	23,8
Ход станка	Гусеничный	
Скорость передвижения, км/ч	0,9	

Таблица 6

Техническая характеристика перфораторов

Показатели	Тип перфоратора			
	ПП-54 (ПР-22)	ПП-63 (ПР-30)	ПП-36В (ПР-20В)	ПП-36 (ПР-20)
Давление сжатого воздуха, МПа	0,5			
Число ударов поршня в минуту	1700-1850	1800	2500	2300-2600
Энергия удара поршня, Дж	54	63	36	36
Расход воздуха при 0,5 МПа, м ³	0,047	0,051	0,042	0,047
Диаметр пневморукава, мм	-	25	25	25
Размер хвостовика перфораторной штанги, мм	25×108	25×108	22×108	22×108
Масса, кг	24,5	30	24	24

Таблица 7

Техническая характеристика бурозаправочных станков

Показатель	Марка станка						
	БСГ-1	Б-50	БЭС-1	БСТ-1	БЭС	Клаймакс-I	Клаймакс-II
Нормальное давление сжатого воздуха, Мпа/ат	<u>0,5-0,7</u> 5-7	<u>0,5-0,7</u> 5-7	<u>0,5-0,6</u> 5-6	<u>0,5-0,7</u> 5-7	<u>0,5-0,7</u> 5-7	<u>0,4</u> 4	<u>0,4</u> 4
Расход сжатого воздуха, м ³ /мин	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3	3
Наибольший диаметр буров, мм	90	92	90	90	90	75	100
Наибольший диаметр буровой стали, мм	-	48	48	50	80	-	-

Таблица 8

Техническая характеристика долотозаправочного станка ДС-1

Показатель	Величины
Размер заправляемых долот, мм:	
диаметр	125-300
длина	750-2400
Число ударов молота, мин	610
Ход молота, мм:	
горизонтальный	120
вертикальный	60
Длина хода упорной бабки, мм	1925
Скорость передвижения упорной бабки, м/мин	1,6
Шаг ходового винта, мм	20
Мощность двигателя, кВт	12
Частота вращения, об/с	25
Электрическое напряжение, В	380
Масса станка, т	5,6

Таблица 9

Техническая характеристика заточных станков

Показатель	Марка станка	
	ЗС-1	ЗМ-674
Количество заточных кругов	2	2
Диаметр заточных кругов, мм	500	400

Диаметр затачиваемых коронок, мм	32-155	32-155
Частота вращения, об/с	25	23
Мощность электродвигателя, кВт	2,7	2,8
Масса станка, кг	1280	1450

Приложение 4.3

**Коэффициенты к нормам труда (времени),
учитывающие условия применения сборника Н-04**

№ п/п	Условия применения	Шифр таблиц (НТ)	Коэффициенты	
			к НТ рабочих	к НТ маш-ов
1	2	3	4	5
1	При бурении наклонных и горизонтальных скважин:			
1.1	для грунтов IV - VI групп	Н-04-01-001 (01-03, 09-11, 17-19, 25-27, 33, 39-41 47-49, 55-57, 63-65)	-	1,2
1.2	для грунтов VII - VIII групп	Н-04-01-001 (04-05, 12-13, 20-21, 28-29, 34-35, 42-43, 50-51, 58-59, 66-67)	-	1,1
1.3	для грунтов IX - XI групп	Н-04-01-001 (06-07, 08, 14-15, 16, 22-24, 30-32, 36-38, 44-46, 52-54, 60-62, 68-70)	-	1,05
2	При бурении скважин глубиной свыше 15 до 25 м	Н-04-01-001 (01-54)	-	1,1
3	При бурении наклонных скважин глубиной более 2 м:			
3.1	для грунтов IV, V групп	Н-04-01-002 (01-02, 08-09, 15-16, 22-23, 29-30, 36-37, 43-44, 50-51, 57-58)	-	1,25
3.2	для грунтов VI - VII групп	Н-04-01-002 (03-04, 10-11, 17-18, 24-25, 31-32, 38-39, 45-46, 52-53, 59-60)	-	1,15
3.3	для грунтов VIII - X групп	Н-04-01-002 (05-07, 12-14, 19-21, 26-28, 33-35, 40-42, 47-49, 54-56, 61-64)	-	1,05
4	При бурении обводненных скважин (коэффициент применяется только для бурения в зоне обводнения)	Н-04-01-004	-	1,1
5	При длине лезвия буровой коронки:			
5.1	32 мм	Н-04-01-009	0,7	-
5.2	36 мм		0,8	-
5.3	40 мм		0,91	-
5.4	43 мм		1	-

5.5	46 мм		1,09	-
6	При бурении горизонтальных шпуров	Н-04-01-009	1,3	-
7	При размельчении аммиачной селитры	Н-04-02-001 (01-03)	1,8	-
8	При погрузке ВВ в бортовые автомобили на высоту более 1,5 м или на автомобили с неоткрывающимися боковыми бортами	Н-04-02-001-25	1,2	-
9	При зарядании сухих скважин ВВ с повышенной сыпучестью (гранулит, граммонит и т.п.)	Н-04-02-002 (01-21)	0,7	-
10	При ручной забойке скважин диаметром свыше 250 мм	Н-04-02-002-29	1,3	-
11	При взрывании детонирующим шнуром	Н-04-02-006 (16-17)	0,87	-
12	При наличии капежа или притока воды на рабочем месте:			
12.1	при сплошном капеже или наличии воды под ногами слоем до 10 см	Н-04-03	1,1	-
12.2	при сильном капеже прерывающимися струями или наличии воды под ногами слоем свыше 10 см		1,25	-
13	При разработке одной выработки:			
13.1		Н-04-03-001, Н-04-03-002, Н-04-03-003, Н-04-03-004, Н-04-03-005	1,15	-
13.2		Н-04-03-004 (20-23)	1,15	1,15
14	При подкопке в мерзлых грунтах	Н-04-03-008 (01-48)	2	-
15	При сплошном кустарнике на участке	Н-04-03-008	1,15	-
16	При большом диаметре буровых коронок при механизированном изготовлении	Н-04-04-001	1,1	-
17	При заправке долот диаметром 150 мм	Н-04-04-002 (01-02)	0,9	-
18	При ручном перемещении долот в процессе их заправки и закаливании	Н-04-04-002 (01-03)	1,5	-
19	При нагреве долот в двух горнах	Н-04-04-002 (01-03)	0,85	-
20	При диаметре долот 150 мм	Н-04-04-003 (12, 14)	0,9	-