


УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Министра строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации


С.Г. Музыченко
«___» _____ 2024 г.

**НОРМЫ ТРУДА (ВРЕМЕНИ) НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ, РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ,
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ, НА МОНТАЖ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ (АКТУАЛИЗАЦИИ)
СМЕТНЫХ НОРМ**

**СБОРНИК 7.
МОНТАЖ СБОРНЫХ И УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ. ЗДАНИЯ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ**

I. Техническая часть

1.7.1. Нормами сборника предусмотрен монтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций, а также монолитные бетонные и железобетонные работы для гражданских и промышленных зданий и сооружений.

1.7.2. Нормами предусмотрено выполнение работ в соответствии с требованиями по технике безопасности в строительстве.

1.7.3. Нормами данного сборника предусмотрено производство работ на высоте до 15 м, от уровня планировочных отметок. При производстве работ на высоте св. 15 м, нормы умножаются на следующие коэффициенты в зависимости от высоты:

до 20 м - 1,05;

св. 20 до 30 м - 1,1;

св. 30 до 40 м - 1,2;

св. 40 м - 1,3.

1.7.4. Нормами соответствующих таблиц предусмотрена установка, перестановка и снятие инвентарных подмостей, приставных или навесных лестниц, стремянок, столиков, люлек массой св. 50 кг краном, а массой до 50 кг - вручную.

1.7.5. Подача сигналов машинисту в случаях, когда монтаж конструкций производится вне поля зрения машиниста крана при отсутствии средств связи, производится дополнительно выделенным рабочим и учитывается по ставке рабочего 3 разряда.

1.7.6. Нормами таблиц, которыми учтена прихватка, выполнение ее предусмотрено электросварщиком ручной сварки или монтажником конструкций, имеющим вторую профессию электросварщика.

1.7.7. Нормами сборника выполнение геодезических работ не предусмотрено.

1.7.8. Выполнение сварочных работ нормами сборника не предусмотрено (за исключением оговоренных случаев) и нормируется дополнительно по нормам Н-33 «Сварочные работы. Конструкции зданий и промышленных сооружений».

1.7.9. Нормами с Н-07-01-001 по Н-07-01-032 предусмотрен монтаж конструкций при помощи кранов: башенных, на гусеничном ходу и козловых. При выполнении работ кранами на пневмоколесном ходу и автомобильными кранами нормы умножаются на 1,1, а при монтаже конструкций с помощью мачт, оборудованных электрическими лебедками - на 1,3.

1.7.10. Нормами с Н-07-01-001 по Н-07-01-032, за исключением особо оговоренных в таблицах случаев, учтены и дополнительно не учитываются: строповка и расстроповка, закрепление и снятие оттяжек, натягивание причалки, разметка мест установки и нанесение на

конструкции осевых рисков, загибание монтажных петель, осмотр и очистка конструкций, мест их установки и закладных деталей от грязи и набрызгов раствора, прием (при подаче и перестановке) бункеров и ящиков с бетонной или растворной смесью, перелопачивание готового раствора, подача сигналов при монтаже.

1.7.11. Нормами, за исключением особо оговоренных в таблицах случаев, учтено перемещение конструкций, материалов и монтажных приспособлений краном в зоне его действия, подножка деталей, материалов массой до 50 кг на расстояние до 30 м.

1.7.12. Предусмотренные составами звеньев монтажники по монтажу стальных и железобетонных конструкций для краткости именуются монтажниками конструкций, электросварщик ручной сварки – электросварщиком.

1.7.13. Нормами таблицы Н-07-01-001 предусмотрена установка ленточных или отдельно стоящих фундаментных блоков, или плит на постель из готового цементного раствора или на готовую гравийную (песчаную) подготовку с проверкой отметок основания по визиркам.

1.7.14. Нормами таблицы Н-07-01-002 предусмотрена установка на ранее выравненные сваи одинарных и спаренных оголовков или ростверков на монтажные хомуты или подсыпку.

Установка разъемных металлических хомутов по отметкам производится вручную с закреплением их на сваях стяжными болтами.

При установке ростверков на хомуты учтено устройство поддерживающей палубы с поперечным перепиливанием лесоматериалов, с последующей разборкой и складированием их.

При установке ростверков с опиранием на подсыпку нормами учтена срезка грунта и подсыпка шлака, щебня или песка слоем 30-35 см с уплотнением вручную.

1.7.15. Работа, указанная в нормах Н-07-01-002-03-01 и Н-07-01-002-03-02, нормируется совместно по норме Н-07-01-002-01-01, отсюда полная норма на установку блока ростверка на две сваи с опиранием на два хомута будет: $1,8 + (0,38 \times 2) = 2,56$ чел.-ч.

1.7.16. Нормами таблицы Н-07-01-003 предусмотрена установка блоков наружных и внутренних стен подвалов, стен надземной части зданий, цокольных и карнизных блоков на постель из готового раствора толщиной 20-30 мм с укладкой готовых маяков из раствора, готовых деревянных клиньев с натяжением причалки.

При установке блоков стен подвала и цокольных предусмотрено заполнение горизонтальных и вертикальных швов готовым раствором с двух сторон стены, а в наружных стенах надземной части зданий - только с внутренней стороны.

Заполнение внутренних вертикальных стыков между блоками производится заливкой их сверху вручную готовой бетонной смесью или раствором.

Нормами предусмотрена установка анкеров для крепления карнизных блоков.

1.7.17. Нормами таблицы Н-07-01-004 предусмотрена установка одно- и двухветвевых колонн в стаканы фундаментов, одноветвевых на нижестоящие колонны или фундаментные плиты и установка капителей колонн.

При установке колонн в стаканы фундаментов учтена очистка дна стакана и при необходимости выравнивание дна стакана готовым раствором.

Временное закрепление и выверку положения колонн предусмотрено производить при помощи одиночных или групповых кондукторов, расчалок, подкосов, готовых металлических или деревянных клиньев.

Установка, снятие и перестановка одиночных или групповых кондукторов учтены краном.

При установке капителей на колонны предусмотрено временное крепление капителей металлическими раздвижками опорными стойками.

Нормами Н-07-01-004-25÷Н-07-01-004-29 на монтаж колонн с помощью кондукторов предусмотрена работа крана, обслуживающего комплексную бригаду или два звена монтажников конструкций. В случаях, когда кран обслуживает одно звено монтажников конструкций, норма труда для машиниста крана корректируется коэффициентами, приведенными в приложении 7.1.

1.7.18. Нормами таблицы Н-07-01-005 предусмотрена укрупнительная сборка ферм из двух полуферм в вертикальном положении в специальной металлической кассете (кондукторе), рассчитанной на сборку одной фермы. Выверка собранных ферм предусмотрена при помощи винтовых устройств кассет (кондуктора).

Крепление полуфермы предусмотрено сваркой стыковых накладок и заделкой стыков готовой бетонной смесью или раствором. Устройство опалубки при заделке стыков предусмотрено из готовых щитов.

Нормами Н-07-01-005-01, Н-07-01-005-02 на укрупнительную сборку ферм предусмотрена работа крана, обслуживающего комплексную бригаду или два звена монтажников конструкций. В исключительных случаях, когда кран обслуживает одно звено монтажников конструкций, норма труда для машиниста крана корректируется коэффициентами, приведенными в приложении 7.1.

1.7.19. Нормами таблицы Н-07-01-006 предусмотрен монтаж ригелей, прогонов, балок перекрытий, фундаментных и подкрановых балок, ферм и балок покрытий. Нормами учтено временное крепление элементов монтажными приспособлениями, выверка и снятие их после закрепления деталей сваркой.

При установке фундаментных балок, а также балок, ригелей, прогонов с опиранием их на опорные подушки, предусмотрено устройство постели из готового раствора.

1.7.20. Нормами таблицы Н-07-01-007 предусмотрена укладка плит перекрытий и покрытий насухо или на постель из готового раствора.

Монтаж плит предусмотрен при помощи строп или специальных траверс, стропуемых в необходимом количестве точек, и с применением кантователя для плит площадью более 10 м².

При установке плит перекрытий в кирпичных зданиях нормами учтено крепление их анкерами к стенам и между собой.

Нормами предусмотрена укладка плит с подъемом их поштучно.

1.7.21. Нормами таблицы Н-07-01-008 предусмотрена установка панелей наружных стен, стен подвала и цокольных панелей, стен лестничных клеток парапетных плит в каркасно-панельных и бескаркасно-панельных зданиях, а также панелей внутренних стен, перегородок и карнизных плит в любых зданиях.

Установка панелей стен и перегородок предусмотрена на постель из готового раствора с одновременной раскладкой маяков при необходимости и временным креплением подкосами или струбцинами.

Установка парапетных и карнизных плит предусмотрена на слой раствора с последующей заливкой швов готовым раствором. При установке многорядных парапетов учтена установка на раствор, маяков и пиронов в гнезда, сделанные в плитах предыдущего ряда. Временное крепление карнизных плит предусмотрено металлическими растяжками.

1.7.22. Нормами таблицы Н-07-01-009 предусмотрена установка экранов на входные площадки, укладка козырьков входа на наружные стеновые панели и опорную поверхность экранов, а также установка опорных железобетонных стоек под козырьки входов.

Установка конструкций предусмотрена на постель из готового раствора толщиной 2-3 см с выверкой конструкций в проектное положение.

Временное крепление осуществляется прихваткой к закладным деталям. Горизонтальные внутренние и наружные швы подштыповывают готовым раствором.

1.7.23. Нормами таблицы Н-07-01-010 предусмотрена установка лестничных маршей или укладка плит лестничных площадок в каркасно-панельных, бескаркасных, крупноблочных и каменных зданиях.

1.7.24. Нормами таблицы Н-07-01-011 предусмотрена установка металлических ограждений заранее собранных с креплением стоек звена ограждения к закладным деталям лестничного марша сваркой.

1.7.25. Нормами таблицы Н-07-01-012 предусмотрена укладка балконных плит, плит лоджий, панелей разделительных стенок лоджий и плит (экранов) ограждений балконов и лоджий.

Укладка плит и установка панелей разделительных стенок предусмотрена на постель из готового цементного раствора. Установка железобетонных тонкостенных плит ограждений (экранов) предусмотрена на ранее установленные металлические каркасы ограждения балконов и лоджий. Временное крепление балконных плит производится стойками или тяжами, панели разделительных стенок временно крепятся подкосами или струбцинами, плиты ограждений временно закрепляются струбцинами. После выверки правильности установки элементов и их окончательного закрепления временное крепление снимается.

1.7.26. Нормами таблицы Н-07-01-013 предусмотрена установка железобетонных объемных блоков гражданских зданий. Размер объемных блоков "на комнату" до 6х3.3х2.8 м. Масса блоков в зависимости от их вида и размеров составляет: рядовых 12-19 т, торцевых 16-20 т и лестничных клеток 9-12 т.

Установка объемных блоков производится с применением балансирной траверсы или четырехветвевго стропа. При опирании объемного блока по всему периметру его нижней стороны (линейное опирание) укладываются деревянные подкладки вдоль ребер жесткости продольных внутренних стен нижеустановленного блока, а раствор расстилается под устанавливаемый блок по всему периметру опирания блока.

По верху продольных стыков, между установленными блоками, укладываются готовые металлические V-образные компенсаторы из оцинкованной кровельной стали.

При опирании устанавливаемого блока по углам его нижней стороны (точечное опирание) укладываются металлические подкладки. Растворная постель в этом случае расстилается только по углам нижеустановленного блока, вокруг подкладок. При точечном (угловом) опирании блока до его установки производится герметизация наружных вертикальных и горизонтальных стыков, для этого на очищенную поверхность стыка нижестоящего и рядом стоящего блоков наносится мастика "Изол", на которую наклеивается заранее нарезанный на необходимые размеры пароизоляционный жгут.

При установке объемных блоков применяются навесные лестницы и переставные лестницы-площадки.

1.7.27. Нормами таблицы Н-07-01-018 предусмотрена установка совмещенных и отдельных санитарно-технических кабин.

Нормами учтена укладка на перекрытия гидроизоляционного материала в два слоя и устройство вручную подстилающего слоя из песка или постели из готового раствора.

1.7.28. Нормами таблицы Н-07-01-019 предусмотрено устройство заборов при помощи крана, состоящих из сборных железобетонных фундаментов массой до 0,5 т, столбов массой до 0,5 т, сплошных или решетчатых панелей ограждения площадью 6-8 м².

1.7.29. Нормами таблицы Н-07-01-020 предусмотрена укладка лотков для подземной коммуникации краном на песчаную, щебеночную или бетонную подготовку. При установке лотков на бетонную подготовку предусмотрено устройство постели из готового раствора.

1.7.30. Нормами таблицы Н-07-01-021 предусмотрена укладка железобетонных опорных подушек под опорные концы балок и прогонов на постель из готового раствора.

Работа производится с подмостей, устанавливаемых на перекрытиях.

1.7.31. Нормами таблицы Н-07-01-022 предусмотрено покрытие поверхности сварных соединений конструкций вручную или газопламенным нанесением антикоррозионного цинкового покрытия установкой УПН-6-63 слоем 0,1-0,15 мм по ранее очищенной поверхности до металлического блеска.

1.7.32. Нормами таблицы Н-07-01-023 предусмотрено бессварочное крепление наружных стеновых панелей между собой и с панелями внутренних стен оцинкованными скобами из арматурной стали (диаметр 10-16 мм).

Наружные стеновые панели между собой соединяются одной скобой, внутренние с наружными - двумя скобами, т.е. в одном узле три скобы.

Крепление панелей между собой предусмотрено готовыми арматурными стержнями с загибанием концов стержней, пропущенных через монтажные петли, монтажно-гибочным приспособлением с загибанием монтажных петель (при необходимости). Работа выполняется с приставных лестниц.

1.7.33. Нормами таблицы Н-07-01-024 предусмотрено крепление гипсобетонных перегородок с торцов к наружным и внутренним стеновым панелям металлическими скобами, сверху к плитам перекрытий - иглами.

Скобы забивают в стеновые панели в двух местах по высоте перегородок. К перекрытию перегородки крепят металлическими иглами длиной 360 мм. Гнезда для скоб глубиной до 120 мм и сквозные отверстия диаметром до 20 мм для игл просверливают электродрелью.

Разметку мест сверления гнезд и отверстий, а также забивку скоб производят до установки перегородок. В просверленные гнезда забивают пробки длиной 130 мм, диаметром 20 мм, изготовленные из антисептированных брусков, в которые забивают скобы.

1.7.34. Нормами таблицы Н-07-01-025 предусмотрена заделка стыков колонн, стыков балок, прогонов и ригелей с колоннами и оголовкой свай готовым раствором (бетонной смесью) с укладкой вручную и уплотнением глубинным вибратором.

При заделке стыков колонн нормами предусмотрено вытаскивание клиньев с последующей заделкой гнезд бетонной смесью.

При заделке стыков балок, прогонов и ригелей с колоннами предусмотрено устройство опалубки из отдельных досок.

1.7.35. Нормами таблицы Н-07-01-026 предусмотрена заливка швов механизированным способом или вручную легкой бетонной смесью, или раствором.

При механизированном способе предусмотрена заливка швов панелей стен легкой бетонной смесью пневмонагнетателем, а заливка швов плит перекрытий и покрытий цементным раствором растворонасосом либо пневмонагнетателем.

Заливка швов панелей стен производится вручную из переносных бачков вместимостью 10-15 л с ручным уплотнением бетонной смеси.

1.7.36. Нормами Н-07-01-027-09 и Н-07-01-027-10 предусмотрена герметизация швов пороизолом и гернитом, нарезанным на прокладки необходимой длины. Прокладки наклеиваются на грани панелей с помощью мастики "Изол".

1.7.37. Нормами таблицы Н-07-01-028 предусмотрена конопатка, зачеканка, расшивка швов панелей и крупных блоков стен снаружи здания, а также конопатка и зачеканка швов панелей стен и перегородок внутри здания.

Конопатка, зачеканка и расшивка швов монтируемых стен снаружи зданий предусмотрена с подвесной люльки краном, а зачеканка и расшивка швов снаружи стен возведенного здания с подвесной люльки. Конопатка швов панелей стен и перегородок внутри зданий предусмотрена со столиков или лестниц. Перемещение подвесных самоподъемных люлек по вертикали предусмотрено электролебедками.

1.7.38. Под одновременной работой в нормах Н-07-01-028-01 и Н-07-01-028-02 подразумевается выполнение работ по конопатке, зачеканке и расшивке с одной люльки.

1.7.39. Нормами таблицы Н-07-01-032 предусмотрен монтаж сборных гипсокартонных перегородок, состоящих из металлического каркаса, который обшивается гипсокартонными листами.

Металлический каркас монтируется из направляющих и стоек швеллерного сечения толщиной 0,5-0,7 мм. Направляющие крепятся к полу и потолку дюбелями с шагом 400 мм с помощью строительно-монтажного пистолета (СМП).

При устройстве каркаса с ребристыми потолками дополнительно между ребрами плит крепятся дюбелями направляющие, устанавливаются дополнительно стойки швеллерного сечения с шагом 300 мм, которые крепятся к направляющим методом просечки с отгибом.

Стойки каркаса устанавливаются в направляющие с шагом 600 мм и крепятся к ним методом просечки с отгибом или самонарезающими винтами. Стойки, примыкающие к кирпичным или бетонным стенам, крепятся к ним дюбелями с помощью СМП.

Угловые стойки устанавливаются в места поворотов, перегородок торцов и сопряжения глухих перегородок и крепятся самонарезающими винтами.

Гипсокартонные листы крепятся к полкам каркаса самонарезающими винтами с помощью электрошуруповерта.

При устройстве перегородок с дверными проемами и в местах пересечения коммуникаций в каркас устанавливаются дополнительные стойки и направляющие, обеспечивающие необходимую жесткость конструкции в целом.

При устройстве звукоизоляции для крепления минераловатных плит предварительно выполняется заготовка закладных деталей из металлических профилей, соответствующих типу перегородок. Закладные детали и вкладыши устанавливаются одновременно с укладкой минваты и крепятся к стойкам каркаса самонарезающими винтами.

Для установки кронштейнов к стойкам каркаса закрепляются стальные полосы самонарезающими винтами.

Для обшивки каркаса гипсокартонными листами с одной стороны каркаса, к кирпичным или бетонным стенам прикрепляются дюбелями выравнивающие лапки (детали).

Разборка, сборка и перемещение с этажа на этаж инвентарных подмостей нормами не предусмотрены и учитываются дополнительно.

Подноска материалов к месту работы нормами учтена на расстояние до 10 м.

Выполнение работы на высоте св. 1,5 м от уровня пола предусмотрено с переставных (передвижных) подмостей.

1.7.40. В нормах с Н-07-01-032-17 по Н-07-01-032-32 в прямолинейных перегородках в местах горизонтальной стыковки по высоте стандартных гипсокартонных листов устанавливаются перемычки для придания жесткости каркасу.

1.7.41. Нормы таблиц с Н-07-02-001 по Н-07-02-044 содержит нормы на работы, выполняемые при возведении конструкций зданий и промышленных сооружений из монолитного железобетона и бетона, в том числе: опалубочные, арматурные, бетонные работы.

1.7.42. Работа машинистов крана нормами таблиц с Н-07-02-001 по Н-07-02-044 не предусмотрена и учитывается дополнительно.

1.7.43. Нормами на работы, выполняемые с помощью крана, учтены и дополнительно не учитываются строповка и расстроповка конструкций и материалов, участие рабочих при подъеме, подаче и опускании краном конструкций и материалов, а также прием их на месте выполнения работы.

1.7.44. Нормами таблиц с Н-07-02-001 по Н-07-02-044 за исключением особо оговоренных в таблицах случаев, предусмотрена подноска материалов, инвентаря и приспособлений на расстояние до 10 м. Подноска на расстояние св. 10 м нормируется по Н-01 «Внутрипостроечные транспортные работы».

1.7.45. При производстве работ на высоте нормами учтена установка или навеска и перестановка вручную (массой до 50 кг) инвентарных навесных люлек, переставных подмостей, столиков, лестниц и стремянок.

1.7.46. Нормами таблиц с Н-07-02-001 по Н-07-02-044 учтено выполнение работ с точностью, предусмотренной действующими Строительными нормами и правилами в соответствии с допускаемыми отклонениями.

1.7.47. Блок-опалубка состоит из панелей, площадью от 0,3 до 1,1 м², угловых блокирующих элементов, доборных элементов, схваток, стаканообразователя, рабочей площадки, кронштейнов, стоек, крепежных деталей.

1.7.48. Нормами с Н-07-02-002-01 по Н-07-02-002-17, с Н-07-02-002-20 по Н-07-02-002-51 предусмотрено устройство разборно-переставной щитовой инвентарной опалубки, а нормами Н-07-02-002-52, Н-07-02-002-53, с Н-07-02-002-55 по Н-07-02-002-57 и нормами таблицы Н-07-02-004 - дощатой опалубки.

При установке опалубки колонн или стоек переменного сечения в нормах Н-07-02-002-12, Н-07-02-002-15 в составе звена плотника 4 разр. заменять плотником 5 разр.

1.7.49. При устройстве опалубки из отдельных досок вместо предусмотренной щитовой опалубки нормы с Н-07-02-002-01 по Н-07-02-002-17, с Н-07-02-002-20 по Н-07-02-002-51 и нормы таблицы Н-07-02-004 умножаются на 1,25.

1.7.50. При устройстве щитовой инвентарной опалубки вместо предусмотренной нормами опалубки из отдельных досок с частичной заготовкой элементов (поперечным перепиливанием) нормы Н-07-02-002-52, Н-07-02-002-53, с Н-07-02-002-55 по Н-07-02-002-57 и нормы таблицы Н-07-02-004 умножаются на 0,8.

1.7.51. При устройстве опалубки и лесов с частичной заготовкой деталей из бывшего в употреблении очищенного лесоматериала нормы соответствующих таблиц умножаются на 1,1, применяя этот коэффициент к объему работ, фактически выполненному из материала, бывшего в употреблении, независимо от количества произведенных ранее оборотов опалубки.

1.7.52. В зависимости от степени сохранности щитов или досок разобранный опалубки нормы на разборку опалубки умножаются на коэффициенты:

Количество годных к дальнейшему использованию щитов:

до 75 % - коэффициент 0,85;
 свыше 75 до 90 % - коэффициент;
 св. 90 % - коэффициент 1,2.

Количество годных к дальнейшему использованию лесоматериалов:

до 60 % - коэффициент 0,85;
 свыше 60 до 80 % - коэффициент 1
 св. 90 - коэффициент 1,2.

1.7.53. Годность к дальнейшему использованию щитов и лесоматериалов после разборки опалубки и лесов, устанавливается актом приемки элементов разобранный опалубки.

1.7.54. Нормами на опалубочные работы, за исключением особо оговоренных случаев, учтено применение лесоматериалов хвойных пород (сосна, ель и т.п.).

1.7.55. Изготовление опалубочных щитов и других оборачиваемых деталей опалубки нормами с Н-07-02-001 по Н-07-02-011 не предусмотрено и нормируются дополнительно.

1.7.56. Нормами таблицы Н-07-02-001 предусмотрено устройство лесов высотой до 6 м, поддерживающих опалубку перекрытий, отдельных балок или ригелей и устройство лесов высотой от 6 до 12 м, поддерживающих опалубку отдельных колонн, балок, прогонов, ригелей, колонн с перекрытием и др. конструкций.

Устройство поддерживающих лесов для бункеров и резервуаров нормируется по таблице Н-07-02-004 совместно с установкой опалубки.

Устройство лесов высотой до 6 м предусмотрено из инвентарных деревометаллических стоек с винтовыми домкратами или из сплошных деревянных стоек.

Стойки устанавливаются на лаги (подкладки) и на парные клинья.

Устройство поддерживающих лесов высотой св. 6 м предусмотрено на сплошных стойках из круглого леса или из брусьев, которые перемещаются по ярусам с устройством врубок на стыках стоек. Временное закрепление врубки в стыках наращиваемых стоек производится инвентарными винтовыми зажимами. Окончательное закрепление врубок производится проволочными скрутками или инвентарными хомутами с затяжкой их болтами. Подъем и установка наращиваемых стоек производится краном. Установленные стойки при любой их высоте закрепляются расшивками и подкосами. По стойкам укладываются прогоны с подкладкой клиньев, закрепляемые скобами.

Устройство поддерживающих лесов производится с применением переставных инвентарных подмостей, а при устройстве лесов высотой более 6 м дополнительно укладывается и закрепляется дощатый рабочий настил по горизонтальным расшивкам.

1.7.57. Нормами таблицы Н-07-02-002 предусмотрена установка инвентарной деревянной или деревометаллической щитовой опалубки, или опалубки из отдельных досок ленточных фундаментов, отдельно стоящих фундаментов под колонны, массивных фундаментов (массивов) и подколенников.

Опалубка ленточных фундаментов устанавливается из щитов или двух рядов параллельных досок, раскрепляемых при помощи кольев, подкосов и распорок.

Перед установкой опалубки положение проволочной оси, натянутой над котлованом, при помощи отвеса переносится на грунт. В обе стороны от оси размечается при помощи мерной рейки положение боковых щитов опалубки. Через каждые 5 - 6 м по длине котлована по концам мерной рейки забиваются колья, к которым приставляются щиты и соединяют их стяжками, закрепляемыми клиновыми зажимами и устанавливаются временные распорки. После установки щитов на них навешиваются схватки и устанавливаются инвентарные подкосы и винтовые домкраты.

Опалубка подколенников устанавливается из щитов, соединяемых перед установкой в прямоугольные короба при помощи проволочных стяжек и распорок. На короб нижней ступени на ширину последующей ступени укладываются две перемычки.

Короба второй и вышележащей ступеней подколенника имеют удлиненные нижние доски, при помощи которых они опираются на нижележащие короба.

Для образования стакана под сборную колонну устанавливаются металлические, деревянные или комбинированные блоки - гнездообразователи, которые при помощи двух приваренных стальных уголков или прибитых двух брусков, опираются на опалубку верхней ступени подколенника.

Для установки на место короба, образующего опалубку ступени подколенника, к нему прибиваются крест-накрест два бруска, грани которых должны строго совпадать с осями короба. С проволочных осей, натянутых над котлованом, опускают два отвеса. После этого короб закрепляется на месте при помощи кольев и подкосов, бруски снимаются. Верхние короба и стакан подколенника устанавливаются на нижние короба таким же образом и закрепляются на своих местах при помощи гвоздей.

Опалубка фундаментных массивов больших размеров устанавливается в виде каркасов из брусьев, бревен и досок на ребро, закрепленных стержнями или распорками, с закладкой внутри каркаса опалубочных щитов.

Для установки опалубки массива, имеющего сложное очертание в плане, предварительно намечается контур его при помощи направляющих досок. Для этого при расположении массива непосредственно на земле в грунт забиваются колья, а при бетонировании закладываются деревянные пробки. К этим кольям или пробкам прибиваются направляющие доски, пользуясь которыми устанавливаются ребра каркаса, раскрепляемые в соответствии с чертежами. Опалубочные щиты крепятся к ребрам гвоздями и раскрепляются от падения внутрь временными распорками и подкосами.

Состав работы при разборке опалубки для всех конструкций принят общий.

1.7.58. Нормами с Н-07-02-002-01 по Н-07-02-002-11 предусмотрена установка прямоугольных щитов. При установке трапециевидальной формы, нормы корректируются коэффициентами, приведенными в приложении 7.1.

1.7.59. При установке опалубки массивных фундаментов под технологическое оборудование сложной конфигурации опалубливаемые конструкции делятся на отдельные конструктивные элементы, опалубка которых нормируется по соответствующим нормам таблиц с Н-07-02-001 по Н-07-02-011.

1.7.60. Нормами предусмотрена установка опалубки колонн и стоек рам блоками (коробами или двумя Г-образными полублоками), которые собираются из опалубочных щитов, закрепляемых хомутами с клиньями.

Под блок опалубки на подколенник укладывается рамка, которая выверяется по рискам и отметкам и закрепляется. Собранный блок (короб) устанавливается в рамку, выверяется и закрепляется подкосами. Блоки высотой до 3 м устанавливаются вручную, при большей высоте блоков установка производится краном. Второй и последующий ярусы опалубки колонн устанавливаются с подмостей.

1.7.61. Нормами предусмотрена установка щитовой опалубки балок, прогонов и ригелей, состоящей из щитов днища, боковых щитов и креплений. Щиты опалубки днища укладываются на оголовки стоек ранее установленных поддерживающих лесов. Установленные боковые щиты опалубки снизу закрепляются прижимными досками, а сверху П-образными хомутами и стяжками. Установленную опалубку выверяют с проверкой требуемого строительного подъема. Работа выполняется с подмостей.

При расположении опалубки на высоте св. 6 м работа выполняется с ранее установленных лесов.

Нормами предусмотрена установка щитовой опалубки ребристых и безбалочных перекрытий.

К ребрам боковых щитов опалубки балок, прогонов или ригелей устанавливаются и закрепляются подкружальные доски "на ребро" или брусья, на которые устанавливаются кружала. По кружалам укладываются щиты перекрытия с укладкой и креплением фризных досок. Установленная опалубка перекрытий выверяется.

Работа по устройству опалубки перекрытий, расположенных на высоте до 6 м производится с подмостей, на высоте св. 6 м с ранее установленных лесов или с настила, уложенного по горизонтальным расшивкам поддерживающих лесов.

1.7.62. Нормами предусмотрена установка щитовой опалубки стен и перегородок, состоящих из каркасов (для обеих сторон стены), опалубочных щитов и креплений. Стойки каркасов устанавливают в два параллельных ряда на уложенные направляющие доски - маяки. Установленные стойки каркасов закрепляются подкосами (с устройством упорного бруса), горизонтальными схватками (обвязками), проволочными или болтовыми стяжками и временными деревянными распорками или постоянными бетонными полами распорками, через которые

пропускаются болтовые стяжки. Опалубочные щиты устанавливаются с внутренней стороны каркаса и частично закрепляются гвоздями к стойкам. Установка проволоочных или болтовых стяжек производится через готовые отверстия в щитах. Установленный каркас и вся опалубка выверяются.

Выполнение работы при установке опалубки высотой до 6 м предусмотрено с подмостей, а при высоте св. 6 м - с лесов.

1.7.63. Нормами предусмотрена установка щитовой опалубки стен и перегородок, состоящих из каркасов (для обеих сторон стены), опалубочных щитов и креплений. Стойки каркасов устанавливают в два параллельных ряда на уложенные направляющие доски - маяки. Установленные стойки каркасов закрепляются подкосами (с устройством упорного бруса), горизонтальными схватками (обвязками), проволоочными или болтовыми стяжками и временными деревянными распорками или постоянными бетонными полами распорками, через которые пропускаются болтовые стяжки. Опалубочные щиты устанавливаются с внутренней стороны каркаса и частично закрепляются гвоздями к стойкам. Установка проволоочных или болтовых стяжек производится через готовые отверстия в щитах. Установленный каркас и вся опалубка выверяются.

Выполнение работы при установке опалубки высотой до 6 м предусмотрено с подмостей, а при высоте св. 6 м - с лесов.

1.7.64. При обшивке второй стороны по мере бетонирования нормы определяются по нормам Н-07-02-002-47, Н-07-02-002-48, Н-07-02-002-49, Н-07-02-002-50, Н-07-02-002-51.

1.7.65. Нормами таблицы Н-07-02-003 предусмотрено устройство и разборка подвесной опалубки перекрытия между балками.

На балки или ригели перекрытий и стены навешивают готовые металлические хомуты с крючьями или подвешивают металлические петли-скрутки из ранее заготовленной проволоки, в которую устанавливают опорные пальцы для кружал, затем затягивают петли-скрутки. На пальцы устанавливают подкружальные доски или брусья с закреплением их клиньями, на подкружальные доски устанавливают кружала. Снизу кружала закрепляют прижимными досками. Сверху кружала закрепляют фризowymi (окантовочными) досками. На кружала между фризowymi досками укладывают щиты опалубки или пришивают доски опалубки с выверкой и подгонкой.

Нормами предусмотрено производство работ с подвесных или переставных подмостей.

Нормами таблицы Н-07-02-004 предусмотрена установка дощатой опалубки стен прямоугольных и круглых резервуаров и наклонных стенок прямоугольных бункеров. При устройстве бункеров с вертикальными стенками нормы с Н-07-02-004-01 по Н-07-02-004-24 корректируются коэффициентом, приведенным в приложении 7.1.

По спланированному основанию производится разбивка положения стоек наружных поддерживающих лесов и их установка.

Опалубка стен круглых резервуаров из вертикальных досок и поддерживающие их кружала внутренней опалубки, устанавливаются в виде замкнутых колец, опирающихся на пальцы внутренних лесов. Кружала наружной опалубки опираются в раскрепленные леса.

При устройстве опалубки из горизонтальных (гнутых) досок поддерживающие их ребра опираются на стенки наружных и внутренних лесов.

Внутренняя опалубка стен устанавливается сразу на всю высоту резервуара, а наружная устанавливается по мере бетонирования.

При устройстве опалубки днищ и перекрытий резервуаров, а также перекрытий бункеров учитываются по нормам с Н-07-02-002-38 по Н-07-02-002-46 с применением коэффициентов, приведенных в приложении 7.1.

1.7.66. Нормами с Н-07-02-004-01 по Н-07-02-004-24 предусмотрено устройство бункеров с наклонными стенками. При устройстве бункеров с вертикальными стенками корректируют коэффициентом, приведенным в приложении 7.1.

1.7.67. Нормами таблицы Н-07-02-005 предусмотрена установка и разборка инвентарной металлической опалубки из щитов площадью до 1 м², которые соединяются между собой двойными клиновыми замками или пружинными кляммерами. Вдоль щитов устанавливаются схватки, закрепляемые в углах клиновыми замками и болтовыми стяжками, пропущенными через готовые отверстия в щитах. Под опалубку второй и последующих ступеней фундаментов укладываются

опорные балки, закрепляемые струбцинами. Лицевая поверхность щитов, соприкасающаяся с бетоном, покрывается смазкой. Снятые щиты очищаются от остатков бетона.

1.7.68. Нормами предусмотрена установка и разборка краном крупнощитовой металлической опалубки стен. Опалубка одной стороны стены устанавливается на всю высоту стены и закрепляется подкосами с винтовыми струбцинами. Опалубка второй стороны стены устанавливается после установки арматуры стены или в процессе бетонирования стены. При установке щитов второй стороны стены опалубки устанавливаются схватки, временные распорки и болтовые стяжки.

Установка и разборка опалубки производятся с подмостей.

1.7.69. Нормами предусмотрена установка и разборка краном металлической инвентарной блочной опалубки колонн.

Производится разметка мест установки опалубки по разбивочным осям, с нанесением рисок. Блок-короб опалубки устанавливается сверху, после установки арматурного каркаса колонны. Установленный блок закрепляется струбцинами-подкосами и выверяется правильностью его установки. При разборке опалубки снимают соединительные болты блока. Блок стропуется, снимаются струбцины, блок отделяется от поверхности бетона и снимается краном. После расстроповки производится очистка и смазка внутренней поверхности блока.

1.7.70. Нормами предусмотрена установка и разборка металлической инвентарной, щитовой опалубки оголовков и ростверков.

Производится разметка мест установки щитов, подносятся металлические щиты и элементы крепления. Установленные щиты между собой на стыках соединяют болтами, крепят клиньями и металлическими накладками.

При разборке опалубки снимают элементы крепления (болты, клинья, металлические накладки), отделяют щиты опалубки от поверхности бетона, снимают, очищают от остатков бетона, смазывают эмульсией и вместе с элементами креплений переносят к месту складирования.

1.7.71. Нормами предусмотрена установка блока металлической опалубки отдельно стоящих ступенчатых фундаментов стаканного типа под колонны. Перед установкой блока производится проверка наличия разбивочных осей фундамента и нанесение рисок на боковые поверхности блока опалубки. Стropуется блок с помощью траверсы, перемещается к месту его установки и устанавливается по разбивочным осям и отметкам краном, выверяется правильность его установки и блок расстроповывается.

При снятии блока опалубки производится ослабление гаек крепления угловых элементов блока, отделение блока опалубки от забетонированной поверхности фундамента, снятие краном блока с фундамента, очистка блока от остатков бетона, и смазка эмульсией внутренней его поверхности.

1.7.72. Нормами предусмотрены установка и снятие металлического блока опалубки колонн с помощью крана.

Перед установкой блока опалубки проверяется наличие разбивочных осей колонны. Производится сборка блока из щитов площадью 1,5 м², которые соединяются болтами и климмерами.

Собранный блок стропуется за траверсу, подается к месту установки, устанавливается по разбивочным осям и рискам сверху арматурного каркаса колонны. Выверяется правильность установки блока и производится временное крепление блокаверху струбцинами и внизу прихваткой металлических стержней к закладным частям основания колонны.

1.7.73. Нормами таблицы Н-07-02-007 предусмотрена разметка мест установки опалубки, подноска щитов опалубки, стоек и элементов креплений. Щиты крепятся к предварительно установленным стойкам гвоздями. Каждые две парные стойки в двух местах по высоте опалубки стягивают проволочными скрутками. Опалубка выверяется и крепится подкосами и распорками.

При разборке опалубки разрезают проволочные скрутки, снимают элементы креплений (распорки, подкосы, стойки), отделяют от бетона щиты опалубки, снимают их, очищают от остатков бетона и вместе с креплениями относят к месту складирования.

1.7.74. Нормами предусмотрена укрупнительная сборка щитов опалубки из деревометаллических щитов площадью 0,9-1,5 м².

Подносятся деревометаллические щиты, прогоны, балки, болты, пружинные скобы. Раскладываются подкладки из деревянных пластин, на которые укладываются щиты для укрупнения. Щиты крепятся между собой пружинными скобами.

На каждый укрупненный деревометаллический щит устанавливается 4-6 поперечных и один продольный прогон.

Поперечные прогоны крепятся со щитами натяжными крюками, имеющими клиновый замок.

Продольный прогон крепится болтами к поперечным прогонам.

При разборке укрупненных деревометаллических щитов снимаются крепежные детали прогонов, пружинные скобы, скрепляющие щиты между собой. Прогоны, разобранные щиты и элементы креплений относятся к месту складирования и укладываются в штабель.

1.7.75. Нормами предусмотрена установка в горизонтальном или вертикальном положении по геодезической разбивке с временным креплением дощатыми планками и раскосами деревянных пробок размерами 250'250'1400 и 250'250'900 мм, служащих для образования в бетоне гнезд под анкерные болты и закладные металлические детали.

1.7.76. Нормами с Н-07-02-021 по Н-07-02-023 предусмотрена установка готовых арматурных каркасов и сеток, а также установка и вязка арматуры отдельными стержнями.

Изготовление арматурных каркасов, отдельных стержней арматуры, сварка при монтаже каркасов нормами с Н-07-02-021 по Н-07-02-023 не предусмотрена. Эти работы учитываются дополнительно.

Нормами с Н-07-02-023-01 по Н-07-02-023-78 предусмотрена установка арматуры с вязкой узлов соединений. При установке арматуры со сваркой углов соединений, включая сварку, нормы корректируются коэффициентами, приведенными в п. 15 приложения 7.1, заменяя при этом в составе звена арматурщика 2 разр. на электросварщика ручной сварки 3 разр.

Установка и вязка арматуры ребристых перекрытий, покрытий и днищ резервуаров нормируется по нормам соответствующих конструктивных элементов (балок, плит) и корректируется соответствующим коэффициентом, приведенным в приложении 7.1.

1.7.77. Нормами с Н-07-02-021 по Н-07-02-023 установка пространственных арматурных каркасов не предусмотрена и нормируется дополнительно.

1.7.78. Нормами с Н-07-02-033 по Н-07-02-044 (за исключением норм таблицы Н-07-02-033) приготовление и транспортирование бетонной смеси до строительного объекта не предусмотрены и нормируются дополнительно.

1.7.79. Перемещение бетонной смеси в бункерах, бадах и ящиках от места приемки до места ее укладки учитывается по сборнику Н-01 «Внутрипостроечные транспортные работы».

1.7.80. При производственной необходимости приготовление бетонной смеси на строительной площадке нормируется по нормам таблицы Н-07-02-033.

1.7.81. Нормами с Н-07-02-001 по Н-07-02-011, с Н-07-02-021 по Н-07-02-023, с Н-07-02-033 по Н-07-02-044 предусмотрены монтаж и разборка бетоновода с внутренним диаметром 150 и 180 мм.

На горизонтальных участках бетоноводы укладываются на деревянных подкладках или на стальных выдвжных стойках.

1.7.82. Нормами таблицы Н-07-02-034 предусмотрена подача бетонной смеси бетононасосами производительностью 10 м³/ч, 20 м³/ч, по бетоноводу с внутренним диаметром соответственно 150 и 180 мм на расстояние подачи до 250 м по горизонтали и 40 м по вертикали с загрузкой бетононасосов бетонной смесью.

1.7.83. При работе бетононасоса с ковшовым подъемником для обслуживания промежуточного бункера в состав звена добавляется 1 бетонщика 3 разр. и соответственно пересчитываются нормы Н-07-02-034-18-01 и Н-07-02-034-18-02.

При последовательной или ступенчатой подаче бетонной смеси к месту укладки (подача двумя бетононасосами) в состав звена добавляется машинист бетононасосной установки 5 разр. - 1, слесарь строительного 4 разр. - 1 и соответственно пересчитываются нормы Н-07-02-034-18-01 и Н-07-02-034-18-02.

1.7.84. Нормами таблицы Н-07-02-035 предусмотрены прием и укладка бетонной смеси бадами, подаваемыми краном, транспортером, бетононасосами и автомобилями-самосвалами непосредственно в бетонируемую конструкцию или по лоткам (хоботам), с частичной перекидкой

бетонной смеси. Уложенная бетонная смесь разравнивается и уплотняется вибраторами. Открытая поверхность бетона заглаживается. В процессе работы лотки или хоботы прочищаются и переставляются.

1.7.85. При укладке бетонной смеси в массивы в составе звена бетонщика 4 разр. заменять бетонщиком 3 разр., а нормы с Н-07-02-035-01 по Н-07-02-035-16 пересчитывать.

1.7.86. Бетонирование перекрытий с плитой, расположенной снизу балок, нормируется раздельно: плита как безбалочные покрытия - по нормам Н-07-02-035-14 по Н-07-02-035-16, а балки - по нормам Н-07-02-035-20 по Н-07-02-035-22.

Днища резервуаров нормируются как безбалочные перекрытия (нормы с Н-07-02-035-20 по Н-07-02-035-22).

1.7.87. Нормами таблицы Н-07-02-035 предусмотрено бетонирование стен с одинарной арматурой. При бетонировании стен без арматуры, а также при бетонировании стен с двойной арматурой соответствующие нормы корректируются соответствующими коэффициентами, приведенными в приложении 7.1.

1.7.88. Нормами таблицы Н-07-02-036 предусмотрен электропрогрев бетона перекрытий, покрытий, полов и других плоских конструкций с относительно небольшой толщиной с помощью инвентарных электродных панелей, между которыми засыпается 50 мм опилок.

Панели располагаются на поверхности прогреваемой конструкции с промежутками 20-30 мм, электроды смежных по длине панелей соединяются между собой последовательно с помощью перемычек, закрепляемых на оконцевателях или болтах, установленных на электродах.

Участки последовательно соединенных панелей объединяются в параллельные группы и присоединяются к сети гибкими проводами.

Электропрогрев массивов осуществляется электродами.

При высоких массивах электроды нашивают ярусами высотой до 3 м.

1.7.89. Соединение электродов соседних панелей при прогреве панелями и дежурство электромонтеров при электропрогреве бетона в нормах Н-07-02-036-01 и Н-07-02-036-02 не предусмотрены.

1.7.90. Нормами таблицы Н-07-02-037 предусмотрена подливка бетонной смеси под оборудование с опорами следующих типов: а) ленточными - при опирании оборудования сторонами на фундамент двумя продольными балками; б) рамочными - при опирании оборудования сторонами на фундамент, имеющий форму прямоугольного колодца (мощные моторы, тяжелые станы, стационарные плиты и т.д.); в) сплошными - при опирании оборудования на фундамент всей поверхности.

1.7.91. Нормами таблицы Н-07-02-041 предусмотрено сверление вертикальных и горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях с арматурой класса А-III диаметром до 16 мм и от 16 до 40 мм сверлами диаметром от 20 до 160 мм на глубину 200 мм и более с применением напорного водопровода и без него.

II. Нормы труда (времени)

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-07-01 Монтаж сборных железобетонных конструкций								
Таблица Н-07-01-001 Установка фундаментных блоков или плит								
Н-07-01-001-01-01	Установка фундаментных блоков или плит: ленточный трапецеидальный, масса блоков до 0,5 т, монтажники конструкций	1 элемент	1. Приготовление постели из раствора или частичное выравнивание готового гравийного (песчаного) основания. 2. Установка фундаментных блоков (плит). 3. Выверка правильности установки блоков (плит). 4. Заделка швов раствором между блоком ленточных и составных фундаментов.	0,51	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-07-01-001-01-02	Установка фундаментных блоков или плит: ленточный трапецеидальный, масса блоков до 0,5 т, машинист	1 элемент	1. Приготовление постели из раствора или частичное выравнивание готового гравийного (песчаного) основания. 2. Установка фундаментных блоков (плит). 3. Выверка правильности установки блоков (плит). 4. Заделка швов раствором между блоком ленточных и составных фундаментов.	-	0,17	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-001-02-01	Установка фундаментных блоков или плит: плит, масса блоков до 1,5 т, монтажники конструкций	1 элемент	1. Приготовление постели из раствора или частичное выравнивание готового гравийного (песчаного) основания. 2. Установка фундаментных блоков (плит). 3. Выверка правильности установки блоков (плит). 4. Заделка швов раствором между блоком ленточных и составных фундаментов.	0,63	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-07-01-001-02-02	Установка фундаментных блоков или плит: плит, масса блоков до 1,5 т, машинист	1 элемент	1. Приготовление постели из раствора или частичное выравнивание готового гравийного (песчаного) основания. 2. Установка фундаментных блоков (плит). 3. Выверка правильности установки блоков (плит). 4. Заделка швов раствором между блоком ленточных и составных фундаментов.	-	0,21	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-001-03-01	Установка фундаментных блоков или плит: плит, масса блоков до 3,5 т, монтажники конструкций	1 элемент	1. Приготовление постели из раствора или частичное выравнивание готового гравийного (песчаного) основания. 2. Установка фундаментных блоков (плит). 3. Выверка правильности установки блоков (плит). 4. Заделка швов раствором между блоком ленточных и составных фундаментов.	0,78	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-07-01-001-03-02	Установка фундаментных блоков или плит: плит, масса блоков до 3,5 т, машинист	1 элемент	1. Приготовление постели из раствора или частичное выравнивание готового гравийного (песчаного) основания. 2. Установка фундаментных блоков (плит). 3. Выверка правильности установки блоков (плит). 4. Заделка швов раствором между блоком ленточных и составных фундаментов.	-	0,26	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-001-04-01	Установка фундаментных блоков или плит: плит, масса блоков до 5 т, монтажники конструкций	1 элемент	1. Приготовление постели из раствора или частичное выравнивание готового гравийного (песчаного) основания. 2. Установка фундаментных блоков (плит). 3. Выверка правильности установки блоков (плит). 4. Заделка швов раствором между блоком ленточных и составных фундаментов.	1	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-07-01-001-04-02	Установка фундаментных блоков или плит: плит, масса блоков до 5 т, машинист	1 элемент	1. Приготовление постели из раствора или частичное выравнивание готового гравийного (песчаного) основания. 2. Установка фундаментных блоков (плит). 3. Выверка правильности установки блоков (плит). 4. Заделка швов раствором между блоком ленточных и составных фундаментов.	-	0,34	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-001-05-01	Установка фундаментных блоков или плит: универсальный дырчатый блок до 3 т, монтажники конструкций	1 элемент	1. Приготовление постели из раствора или частичное выравнивание готового гравийного (песчаного) основания. 2. Установка фундаментных блоков (плит). 3. Выверка правильности установки блоков (плит). 4. Заделка швов раствором между блоком ленточных и составных фундаментов.	1,6	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-07-01-001-05-02	Установка фундаментных блоков или плит: универсальный дырчатый блок до 3 т, машинист	1 элемент	1. Приготовление постели из раствора или частичное выравнивание готового гравийного (песчаного) основания. 2. Установка фундаментных блоков (плит). 3. Выверка правильности установки блоков (плит). 4. Заделка швов раствором между блоком ленточных и составных фундаментов.	-	0,53	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-001-06-01	Установка фундаментных блоков или плит: под колонны цельный, масса блоков до 1,5 т, монтажники конструкций	1 элемент	1. Приготовление постели из раствора или частичное выравнивание готового гравийного (песчаного) основания. 2. Установка фундаментных блоков (плит). 3. Выверка правильности установки блоков (плит). 4. Заделка швов раствором между блоком ленточных и составных фундаментов.	0,96	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-07-01-001-06-02	Установка фундаментных блоков или плит: под колонны цельный, масса блоков до 1,5 т, машинист	1 элемент	1. Приготовление постели из раствора или частичное выравнивание готового гравийного (песчаного) основания. 2. Установка фундаментных блоков (плит). 3. Выверка правильности установки блоков (плит). 4. Заделка швов раствором между блоком ленточных и составных фундаментов.	-	0,32	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-001-07-01	Установка фундаментных блоков или плит: под колонны цельный, масса блоков до 2,5 т, монтажники конструкций	1 элемент	1. Приготовление постели из раствора или частичное выравнивание готового гравийного (песчаного) основания. 2. Установка фундаментных блоков (плит). 3. Выверка правильности установки блоков (плит). 4. Заделка швов раствором между блоком ленточных и составных фундаментов.	1,3	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-07-01-001-07-02	Установка фундаментных блоков или плит: под колонны цельный, масса блоков до 2,5 т, машинист	1 элемент	1. Приготовление постели из раствора или частичное выравнивание готового гравийного (песчаного) основания. 2. Установка фундаментных блоков (плит). 3. Выверка правильности установки блоков (плит). 4. Заделка швов раствором между блоком ленточных и составных фундаментов.	-	0,43	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-001-08-01	Установка фундаментных блоков или плит: под колонны цельный, масса блоков до 3,5 т, монтажники конструкций	1 элемент	1. Приготовление постели из раствора или частичное выравнивание готового гравийного (песчаного) основания. 2. Установка фундаментных блоков (плит). 3. Выверка правильности установки блоков (плит). 4. Заделка швов раствором между блоком ленточных и составных фундаментов.	1,6	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-07-01-001-08-02	Установка фундаментных блоков или плит: под колонны цельный, масса блоков до 3,5 т, машинист	1 элемент	1. Приготовление постели из раствора или частичное выравнивание готового гравийного (песчаного) основания. 2. Установка фундаментных блоков (плит). 3. Выверка правильности установки блоков (плит). 4. Заделка швов раствором между блоком ленточных и составных фундаментов.	-	0,53	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-001-09-01	Установка фундаментных блоков или плит: под колонны цельный, масса блоков до 5 т, монтажники конструкций	1 элемент	1. Приготовление постели из раствора или частичное выравнивание готового гравийного (песчаного) основания. 2. Установка фундаментных блоков (плит). 3. Выверка правильности установки блоков (плит). 4. Заделка швов раствором между блоком ленточных и составных фундаментов.	2	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-07-01-001-09-02	Установка фундаментных блоков или плит: под колонны цельный, масса блоков до 5 т, машинист	1 элемент	1. Приготовление постели из раствора или частичное выравнивание готового гравийного (песчаного) основания. 2. Установка фундаментных блоков (плит). 3. Выверка правильности установки блоков (плит). 4. Заделка швов раствором между блоком ленточных и составных фундаментов.	-	0,67	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-001-10-01	Установка фундаментных блоков или плит: под колонны цельный, масса блоков до 7,5 т, монтажники конструкций	1 элемент	1. Приготовление постели из раствора или частичное выравнивание готового гравийного (песчаного) основания. 2. Установка фундаментных блоков (плит). 3. Выверка правильности установки блоков (плит). 4. Заделка швов раствором между блоком ленточных и составных фундаментов.	2,6	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-07-01-001-10-02	Установка фундаментных блоков или плит: под колонны цельный, масса блоков до 7,5 т, машинист	1 элемент	1. Приготовление постели из раствора или частичное выравнивание готового гравийного (песчаного) основания. 2. Установка фундаментных блоков (плит). 3. Выверка правильности установки блоков (плит). 4. Заделка швов раствором между блоком ленточных и составных фундаментов.	-	0,87	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-001-11-01	Установка фундаментных блоков или плит: под колонны цельный, масса блоков до 10 т, монтажники конструкций	1 элемент	1. Приготовление постели из раствора или частичное выравнивание готового гравийного (песчаного) основания. 2. Установка фундаментных блоков (плит). 3. Выверка правильности установки блоков (плит). 4. Заделка швов раствором между блоком ленточных и составных фундаментов.	3	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-001-11-02	Установка фундаментных блоков или плит: под колонны цельный, масса блоков до 10 т, машинист	1 элемент	1. Приготовление постели из раствора или частичное выравнивание готового гравийного (песчаного) основания. 2. Установка фундаментных блоков (плит). 3. Выверка правильности установки блоков (плит). 4. Заделка швов раствором между блоком ленточных и составных фундаментов.	-	1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-001-12-01	Установка фундаментных блоков или плит: под колонны цельный, масса блоков до 13 т, монтажники конструкций	1 элемент	1. Приготовление постели из раствора или частичное выравнивание готового гравийного (песчаного) основания. 2. Установка фундаментных блоков (плит). 3. Выверка правильности установки блоков (плит). 4. Заделка швов раствором между блоком ленточных и составных фундаментов.	3,3	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-001-12-02	Установка фундаментных блоков или плит: под колонны цельный, масса блоков до 13 т, машинист	1 элемент	1. Приготовление постели из раствора или частичное выравнивание готового гравийного (песчаного) основания. 2. Установка фундаментных блоков (плит). 3. Выверка правильности установки блоков (плит). 4. Заделка швов раствором между блоком ленточных и составных фундаментов.	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-001-13-01	Установка фундаментных блоков или плит: под колонны стакан, масса блоков до 1 т, монтажники конструкций	1 элемент	1. Приготовление постели из раствора или частичное выравнивание готового гравийного (песчаного) основания. 2. Установка фундаментных блоков (плит). 3. Выверка правильности установки блоков (плит). 4. Заделка швов раствором между блоком ленточных и составных фундаментов.	0,87	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-07-01-001-13-02	Установка фундаментных блоков или плит: под колонны стакан, масса блоков до 1 т, машинист	1 элемент	1. Приготовление постели из раствора или частичное выравнивание готового гравийного (песчаного) основания. 2. Установка фундаментных блоков (плит). 3. Выверка правильности установки блоков (плит). 4. Заделка швов раствором между блоком ленточных и составных фундаментов.	-	0,29	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-001-14-01	Установка фундаментных блоков или плит: под колонны стакан, масса блоков до 3 т, монтажники конструкций	1 элемент	1. Приготовление постели из раствора или частичное выравнивание готового гравийного (песчаного) основания. 2. Установка фундаментных блоков (плит). 3. Выверка правильности установки блоков (плит). 4. Заделка швов раствором между блоком ленточных и составных фундаментов.	1,1	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-07-01-001-14-02	Установка фундаментных блоков или плит: под колонны стакан, масса блоков до 3 т, машинист	1 элемент	1. Приготовление постели из раствора или частичное выравнивание готового гравийного (песчаного) основания. 2. Установка фундаментных блоков (плит). 3. Выверка правильности установки блоков (плит). 4. Заделка швов раствором между блоком ленточных и составных фундаментов.	-	0,37	-	-	-
Таблица Н-07-01-002 Установка ростверков и оголовков свай								
Н-07-01-002-01-01	Установка хомутов на сваи и снятие их	1 хомут	1. Установка хомутов на сваи. 2. Выверка установленных хомутов с закреплением. 3. Покрытие верхней полки хомутов готовой эмульсией. 4. Раскрепление и снятие хомутов со складированием.	0,38	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-002-02-01	Установка одинарных оголовков на одну сваю или спаренных оголовков на две сваи с опиранием на хомуты: масса элементов до 1 т, монтажники конструкций	1 оголовек	1. Установка оголовков или ростверков на сваи. 2. Устройство поддерживающей палубы с последующей разборкой. 3. Срезка грунта. 4. Устройство подсыпки с уплотнением. 5. Выверка положения установленного элемента.	0,22	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-07-01-002-02-02	Установка одинарных оголовков на одну сваю или спаренных оголовков на две сваи с опиранием на хомуты: масса элементов до 1 т, машинист	1 оголовек	1. Установка оголовков или ростверков на сваи. 2. Устройство поддерживающей палубы с последующей разборкой. 3. Срезка грунта. 4. Устройство подсыпки с уплотнением. 5. Выверка положения установленного элемента.	-	0,11	-	-	-
Н-07-01-002-03-01	Установка блоков ростверка на две сваи с опиранием на хомуты и палубы: масса элементов до 2 т, монтажники конструкций	1 блок	1. Установка оголовков или ростверков на сваи. 2. Устройство поддерживающей палубы с последующей разборкой. 3. Срезка грунта. 4. Устройство подсыпки с уплотнением. 5. Выверка положения установленного элемента.	1,8	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-002-03-02	Установка блоков ростверка на две сваи с опиранием на хомуты и палубы: масса элементов до 2 т, машинист	1 блок	1. Установка оголовков или ростверков на сваи. 2. Устройство поддерживающей палубы с последующей разборкой. 3. Срезка грунта. 4. Устройство подсыпки с уплотнением. 5. Выверка положения установленного элемента.	-	0,6	-	-	-
Н-07-01-002-04-01	Установка блоков ростверка на две сваи с опиранием на подсыпку: масса элементов до 2 т, монтажники конструкций	1 блок	1. Установка оголовков или ростверков на сваи. 2. Устройство поддерживающей палубы с последующей разборкой. 3. Срезка грунта. 4. Устройство подсыпки с уплотнением. 5. Выверка положения установленного элемента.	1,2	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-07-01-002-04-02	Установка блоков ростверка на две сваи с опиранием на подсыпку: масса элементов до 2 т, машинист	1 блок	1. Установка оголовков или ростверков на сваи. 2. Устройство поддерживающей палубы с последующей разборкой. 3. Срезка грунта. 4. Устройство подсыпки с уплотнением. 5. Выверка положения установленного элемента.	-	0,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-07-01-003 Установка стеновых блоков								
Н-07-01-003-01-01	Установка стеновых блоков наружных и внутренних стен подвала, масса блоков до: 0,5 т, монтажники конструкций	1 блок	1. Устройство постели из готового раствора с укладкой маяков и клиньев. 2. Установка блоков. 3. Выверка установленных блоков. 4. Установка анкеров (для карнизных блоков). 5. Заполнение каналов в стыках блоков бетонной смесью или раствором. 6. Заполнение горизонтальных и вертикальных швов раствором с выниманием клиньев.	0,33	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-07-01-003-01-02	Установка стеновых блоков наружных и внутренних стен подвала, масса блоков до: 0,5 т, машинист	1 блок	1. Устройство постели из готового раствора с укладкой маяков и клиньев. 2. Установка блоков. 3. Выверка установленных блоков. 4. Установка анкеров (для карнизных блоков). 5. Заполнение каналов в стыках блоков бетонной смесью или раствором. 6. Заполнение горизонтальных и вертикальных швов раствором с выниманием клиньев.	-	0,11	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-003-02-01	Установка стеновых блоков наружных и внутренних стен подвала, масса блоков до: 1 т, монтажники конструкций	1 блок	1. Устройство постели из готового раствора с укладкой маяков и клиньев. 2. Установка блоков. 3. Выверка установленных блоков. 4. Установка анкеров (для карнизных блоков). 5. Заполнение каналов в стыках блоков бетонной смесью или раствором. 6. Заполнение горизонтальных и вертикальных швов раствором с выниманием клиньев.	0,45	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-07-01-003-02-02	Установка стеновых блоков наружных и внутренних стен подвала, масса блоков до: 1 т, машинист	1 блок	1. Устройство постели из готового раствора с укладкой маяков и клиньев. 2. Установка блоков. 3. Выверка установленных блоков. 4. Установка анкеров (для карнизных блоков). 5. Заполнение каналов в стыках блоков бетонной смесью или раствором. 6. Заполнение горизонтальных и вертикальных швов раствором с выниманием клиньев.	-	0,15	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-003-03-01	Установка стеновых блоков наружных и внутренних стен подвала, масса блоков до: 1,5 т, монтажники конструкций	1 блок	1. Устройство постели из готового раствора с укладкой маяков и клиньев. 2. Установка блоков. 3. Выверка установленных блоков. 4. Установка анкеров (для карнизных блоков). 5. Заполнение каналов в стыках блоков бетонной смесью или раствором. 6. Заполнение горизонтальных и вертикальных швов раствором с выниманием клиньев.	0,66	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-07-01-003-03-02	Установка стеновых блоков наружных и внутренних стен подвала, масса блоков до: 1,5 т, машинист	1 блок	1. Устройство постели из готового раствора с укладкой маяков и клиньев. 2. Установка блоков. 3. Выверка установленных блоков. 4. Установка анкеров (для карнизных блоков). 5. Заполнение каналов в стыках блоков бетонной смесью или раствором. 6. Заполнение горизонтальных и вертикальных швов раствором с выниманием клиньев.	-	0,22	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-003-04-01	Установка стеновых блоков наружных и внутренних стен подвала, масса блоков до: 2,5 т, монтажники конструкций	1 блок	1. Устройство постели из готового раствора с укладкой маяков и клиньев. 2. Установка блоков. 3. Выверка установленных блоков. 4. Установка анкеров (для карнизных блоков). 5. Заполнение каналов в стыках блоков бетонной смесью или раствором. 6. Заполнение горизонтальных и вертикальных швов раствором с выниманием клиньев.	0,78	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-07-01-003-04-02	Установка стеновых блоков наружных и внутренних стен подвала, масса блоков до: 2,5 т, машинист	1 блок	1. Устройство постели из готового раствора с укладкой маяков и клиньев. 2. Установка блоков. 3. Выверка установленных блоков. 4. Установка анкеров (для карнизных блоков). 5. Заполнение каналов в стыках блоков бетонной смесью или раствором. 6. Заполнение горизонтальных и вертикальных швов раствором с выниманием клиньев.	-	0,26	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-003-05-01	Установка стеновых блоков наружных и внутренних стен подвала, масса блоков до: 3,5 т, монтажники конструкций	1 блок	1. Устройство постели из готового раствора с укладкой маяков и клиньев. 2. Установка блоков. 3. Выверка установленных блоков. 4. Установка анкеров (для карнизных блоков). 5. Заполнение каналов в стыках блоков бетонной смесью или раствором. 6. Заполнение горизонтальных и вертикальных швов раствором с выниманием клиньев.	0,87	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-07-01-003-05-02	Установка стеновых блоков наружных и внутренних стен подвала, масса блоков до: 3,5 т, машинист	1 блок	1. Устройство постели из готового раствора с укладкой маяков и клиньев. 2. Установка блоков. 3. Выверка установленных блоков. 4. Установка анкеров (для карнизных блоков). 5. Заполнение каналов в стыках блоков бетонной смесью или раствором. 6. Заполнение горизонтальных и вертикальных швов раствором с выниманием клиньев.	-	0,29	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-003-06-01	Установка стеновых блоков наружных и внутренних стен подвала, масса блоков до: 4,5 т, монтажники конструкций	1 блок	1. Устройство постели из готового раствора с укладкой маяков и клиньев. 2. Установка блоков. 3. Выверка установленных блоков. 4. Установка анкеров (для карнизных блоков). 5. Заполнение каналов в стыках блоков бетонной смесью или раствором. 6. Заполнение горизонтальных и вертикальных швов раствором с выниманием клиньев.	1,1	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-07-01-003-06-02	Установка стеновых блоков наружных и внутренних стен подвала, масса блоков до: 4,5 т, машинист	1 блок	1. Устройство постели из готового раствора с укладкой маяков и клиньев. 2. Установка блоков. 3. Выверка установленных блоков. 4. Установка анкеров (для карнизных блоков). 5. Заполнение каналов в стыках блоков бетонной смесью или раствором. 6. Заполнение горизонтальных и вертикальных швов раствором с выниманием клиньев.	-	0,37	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-003-07-01	Установка цокольных блоков прямых, масса блоков до: 1 т, монтажники конструкций	1 блок	1. Устройство постели из готового раствора с укладкой маяков и клиньев. 2. Установка блоков. 3. Выверка установленных блоков. 4. Установка анкеров (для карнизных блоков). 5. Заполнение каналов в стыках блоков бетонной смесью или раствором. 6. Заполнение горизонтальных и вертикальных швов раствором с выниманием клиньев.	0,56	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-003-07-02	Установка цокольных блоков прямых, масса блоков до: 1 т, машинист	1 блок	1. Устройство постели из готового раствора с укладкой маяков и клиньев. 2. Установка блоков. 3. Выверка установленных блоков. 4. Установка анкеров (для карнизных блоков). 5. Заполнение каналов в стыках блоков бетонной смесью или раствором. 6. Заполнение горизонтальных и вертикальных швов раствором с выниманием клиньев.	-	0,14	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-003-08-01	Установка цокольных блоков прямых, масса блоков до: 2 т, монтажники конструкций	1 блок	1. Устройство постели из готового раствора с укладкой маяков и клиньев. 2. Установка блоков. 3. Выверка установленных блоков. 4. Установка анкеров (для карнизных блоков). 5. Заполнение каналов в стыках блоков бетонной смесью или раствором. 6. Заполнение горизонтальных и вертикальных швов раствором с выниманием клиньев.	0,72	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-003-08-02	Установка цокольных блоков прямых, масса блоков до: 2 т, машинист	1 блок	1. Устройство постели из готового раствора с укладкой маяков и клиньев. 2. Установка блоков. 3. Выверка установленных блоков. 4. Установка анкеров (для карнизных блоков). 5. Заполнение каналов в стыках блоков бетонной смесью или раствором. 6. Заполнение горизонтальных и вертикальных швов раствором с выниманием клиньев.	-	0,18	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-003-09-01	Установка цокольных блоков прямых, масса блоков до: 3 т, монтажники конструкций	1 блок	1. Устройство постели из готового раствора с укладкой маяков и клиньев. 2. Установка блоков. 3. Выверка установленных блоков. 4. Установка анкеров (для карнизных блоков). 5. Заполнение каналов в стыках блоков бетонной смесью или раствором. 6. Заполнение горизонтальных и вертикальных швов раствором с выниманием клиньев.	0,88	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-003-09-02	Установка цокольных блоков прямых, масса блоков до: 3 т, машинист	1 блок	1. Устройство постели из готового раствора с укладкой маяков и клиньев. 2. Установка блоков. 3. Выверка установленных блоков. 4. Установка анкеров (для карнизных блоков). 5. Заполнение каналов в стыках блоков бетонной смесью или раствором. 6. Заполнение горизонтальных и вертикальных швов раствором с выниманием клиньев.	-	0,22	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-003-10-01	Установка цокольных блоков прямых, масса блоков до: 5 т, монтажники конструкций	1 блок	1. Устройство постели из готового раствора с укладкой маяков и клиньев. 2. Установка блоков. 3. Выверка установленных блоков. 4. Установка анкеров (для карнизных блоков). 5. Заполнение каналов в стыках блоков бетонной смесью или раствором. 6. Заполнение горизонтальных и вертикальных швов раствором с выниманием клиньев.	1,1	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-003-10-02	Установка цокольных блоков прямых, масса блоков до: 5 т, машинист	1 блок	1. Устройство постели из готового раствора с укладкой маяков и клиньев. 2. Установка блоков. 3. Выверка установленных блоков. 4. Установка анкеров (для карнизных блоков). 5. Заполнение каналов в стыках блоков бетонной смесью или раствором. 6. Заполнение горизонтальных и вертикальных швов раствором с выниманием клиньев.	-	0,28	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-003-11-01	Установка цокольных блоков угловых, масса блоков до: 1 т, монтажники конструкций	1 блок	1. Устройство постели из готового раствора с укладкой маяков и клиньев. 2. Установка блоков. 3. Выверка установленных блоков. 4. Установка анкеров (для карнизных блоков). 5. Заполнение каналов в стыках блоков бетонной смесью или раствором. 6. Заполнение горизонтальных и вертикальных швов раствором с выниманием клиньев.	1,1	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-003-11-02	Установка цокольных блоков угловых, масса блоков до: 1 т, машинист	1 блок	1. Устройство постели из готового раствора с укладкой маяков и клиньев. 2. Установка блоков. 3. Выверка установленных блоков. 4. Установка анкеров (для карнизных блоков). 5. Заполнение каналов в стыках блоков бетонной смесью или раствором. 6. Заполнение горизонтальных и вертикальных швов раствором с выниманием клиньев.	-	0,28	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-003-12-01	Установка цокольных блоков угловых, масса блоков до: 2 т, монтажники конструкций	1 блок	1. Устройство постели из готового раствора с укладкой маяков и клиньев. 2. Установка блоков. 3. Выверка установленных блоков. 4. Установка анкерov (для карнизных блоков). 5. Заполнение каналов в стыках блоков бетонной смесью или раствором. 6. Заполнение горизонтальных и вертикальных швов раствором с выниманием клиньев.	1,4	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-003-12-02	Установка цокольных блоков угловых, масса блоков до: 2 т, машинист	1 блок	1. Устройство постели из готового раствора с укладкой маяков и клиньев. 2. Установка блоков. 3. Выверка установленных блоков. 4. Установка анкерov (для карнизных блоков). 5. Заполнение каналов в стыках блоков бетонной смесью или раствором. 6. Заполнение горизонтальных и вертикальных швов раствором с выниманием клиньев.	-	0,34	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-003-13-01	Установка цокольных блоков угловых, масса блоков до: 3 т, монтажники конструкций	1 блок	1. Устройство постели из готового раствора с укладкой маяков и клиньев. 2. Установка блоков. 3. Выверка установленных блоков. 4. Установка анкеров (для карнизных блоков). 5. Заполнение каналов в стыках блоков бетонной смесью или раствором. 6. Заполнение горизонтальных и вертикальных швов раствором с выниманием клиньев.	1,8	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-003-13-02	Установка цокольных блоков угловых, масса блоков до: 3 т, машинист	1 блок	1. Устройство постели из готового раствора с укладкой маяков и клиньев. 2. Установка блоков. 3. Выверка установленных блоков. 4. Установка анкеров (для карнизных блоков). 5. Заполнение каналов в стыках блоков бетонной смесью или раствором. 6. Заполнение горизонтальных и вертикальных швов раствором с выниманием клиньев.	-	0,44	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-003-14-01	Установка блоков наружных стен, рядовых, простеночных, перемышечных, подоконных и поясков, масса блоков до: 0,5 т, монтажники конструкций	1 блок	1. Устройство постели из готового раствора с укладкой маяков и клиньев. 2. Установка блоков. 3. Выверка установленных блоков. 4. Установка анкеров (для карнизных блоков). 5. Заполнение каналов в стыках блоков бетонной смесью или раствором. 6. Заполнение горизонтальных и вертикальных швов раствором с выниманием клиньев.	0,44	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-003-14-02	Установка блоков наружных стен, рядовых, простеночных, перемышечных, подоконных и поясков, масса блоков до: 0,5 т, машинист	1 блок	1. Устройство постели из готового раствора с укладкой маяков и клиньев. 2. Установка блоков. 3. Выверка установленных блоков. 4. Установка анкеров (для карнизных блоков). 5. Заполнение каналов в стыках блоков бетонной смесью или раствором. 6. Заполнение горизонтальных и вертикальных швов раствором с выниманием клиньев.	-	0,11	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-003-15-01	Установка блоков наружных стен, рядовых, простеночных, перемычных, подоконных и поясков, масса блоков до: 1 т, монтажники конструкций	1 блок	1. Устройство постели из готового раствора с укладкой маяков и клиньев. 2. Установка блоков. 3. Выверка установленных блоков. 4. Установка анкеров (для карнизных блоков). 5. Заполнение каналов в стыках блоков бетонной смесью или раствором. 6. Заполнение горизонтальных и вертикальных швов раствором с выниманием клиньев.	0,52	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-003-15-02	Установка блоков наружных стен, рядовых, простеночных, перемычных, подоконных и поясков, масса блоков до: 1 т, машинист	1 блок	1. Устройство постели из готового раствора с укладкой маяков и клиньев. 2. Установка блоков. 3. Выверка установленных блоков. 4. Установка анкеров (для карнизных блоков). 5. Заполнение каналов в стыках блоков бетонной смесью или раствором. 6. Заполнение горизонтальных и вертикальных швов раствором с выниманием клиньев.	-	0,13	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-003-16-01	Установка блоков наружных стен, рядовых, простеночных, перемычных, подоконных и поясков, масса блоков до: 1,5 т, монтажники конструкций	1 блок	1. Устройство постели из готового раствора с укладкой маяков и клиньев. 2. Установка блоков. 3. Выверка установленных блоков. 4. Установка анкеров (для карнизных блоков). 5. Заполнение каналов в стыках блоков бетонной смесью или раствором. 6. Заполнение горизонтальных и вертикальных швов раствором с выниманием клиньев.	0,8	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-003-16-02	Установка блоков наружных стен, рядовых, простеночных, перемычных, подоконных и поясков, масса блоков до: 1,5 т, машинист	1 блок	1. Устройство постели из готового раствора с укладкой маяков и клиньев. 2. Установка блоков. 3. Выверка установленных блоков. 4. Установка анкеров (для карнизных блоков). 5. Заполнение каналов в стыках блоков бетонной смесью или раствором. 6. Заполнение горизонтальных и вертикальных швов раствором с выниманием клиньев.	-	0,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-003-17-01	Установка блоков наружных стен, рядовых, простеночных, перемышечных, подоконных и поясков, масса блоков до: 2,5 т, монтажники конструкций	1 блок	1. Устройство постели из готового раствора с укладкой маяков и клиньев. 2. Установка блоков. 3. Выверка установленных блоков. 4. Установка анкеров (для карнизных блоков). 5. Заполнение каналов в стыках блоков бетонной смесью или раствором. 6. Заполнение горизонтальных и вертикальных швов раствором с выниманием клиньев.	0,96	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-003-17-02	Установка блоков наружных стен, рядовых, простеночных, перемышечных, подоконных и поясков, масса блоков до: 2,5 т, машинист	1 блок	1. Устройство постели из готового раствора с укладкой маяков и клиньев. 2. Установка блоков. 3. Выверка установленных блоков. 4. Установка анкеров (для карнизных блоков). 5. Заполнение каналов в стыках блоков бетонной смесью или раствором. 6. Заполнение горизонтальных и вертикальных швов раствором с выниманием клиньев.	-	0,24	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-003-18-01	Установка блоков наружных стен, рядовых, простеночных, перемычных, подоконных и поясков, масса блоков до: 3,5 т, монтажники конструкций	1 блок	1. Устройство постели из готового раствора с укладкой маяков и клиньев. 2. Установка блоков. 3. Выверка установленных блоков. 4. Установка анкеров (для карнизных блоков). 5. Заполнение каналов в стыках блоков бетонной смесью или раствором. 6. Заполнение горизонтальных и вертикальных швов раствором с выниманием клиньев.	1,2	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-003-18-02	Установка блоков наружных стен, рядовых, простеночных, перемычных, подоконных и поясков, масса блоков до: 3,5 т, машинист	1 блок	1. Устройство постели из готового раствора с укладкой маяков и клиньев. 2. Установка блоков. 3. Выверка установленных блоков. 4. Установка анкеров (для карнизных блоков). 5. Заполнение каналов в стыках блоков бетонной смесью или раствором. 6. Заполнение горизонтальных и вертикальных швов раствором с выниманием клиньев.	-	0,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-003-19-01	Установка блоков наружных стен, угловых и полуарочных, масса блоков до: 1,5 т, монтажники конструкций	1 блок	1. Устройство постели из готового раствора с укладкой маяков и клиньев. 2. Установка блоков. 3. Выверка установленных блоков. 4. Установка анкеров (для карнизных блоков). 5. Заполнение каналов в стыках блоков бетонной смесью или раствором. 6. Заполнение горизонтальных и вертикальных швов раствором с выниманием клиньев.	1,1	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-003-19-02	Установка блоков наружных стен, угловых и полуарочных, масса блоков до: 1,5 т, машинист	1 блок	1. Устройство постели из готового раствора с укладкой маяков и клиньев. 2. Установка блоков. 3. Выверка установленных блоков. 4. Установка анкеров (для карнизных блоков). 5. Заполнение каналов в стыках блоков бетонной смесью или раствором. 6. Заполнение горизонтальных и вертикальных швов раствором с выниманием клиньев.	-	0,27	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-003-20-01	Установка блоков наружных стен, угловых и полуарочных, масса блоков до: 2,5 т, монтажники конструкций	1 блок	1. Устройство постели из готового раствора с укладкой маяков и клиньев. 2. Установка блоков. 3. Выверка установленных блоков. 4. Установка анкеров (для карнизных блоков). 5. Заполнение каналов в стыках блоков бетонной смесью или раствором. 6. Заполнение горизонтальных и вертикальных швов раствором с выниманием клиньев.	1,6	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-003-20-02	Установка блоков наружных стен, угловых и полуарочных, масса блоков до: 2,5 т, машинист	1 блок	1. Устройство постели из готового раствора с укладкой маяков и клиньев. 2. Установка блоков. 3. Выверка установленных блоков. 4. Установка анкеров (для карнизных блоков). 5. Заполнение каналов в стыках блоков бетонной смесью или раствором. 6. Заполнение горизонтальных и вертикальных швов раствором с выниманием клиньев.	-	0,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-003-21-01	Установка блоков наружных стен, угловых и полуарочных, масса блоков до: 3,5 т, монтажники конструкций	1 блок	1. Устройство постели из готового раствора с укладкой маяков и клиньев. 2. Установка блоков. 3. Выверка установленных блоков. 4. Установка анкеров (для карнизных блоков). 5. Заполнение каналов в стыках блоков бетонной смесью или раствором. 6. Заполнение горизонтальных и вертикальных швов раствором с выниманием клиньев.	2,2	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-003-21-02	Установка блоков наружных стен, угловых и полуарочных, масса блоков до: 3,5 т, машинист	1 блок	1. Устройство постели из готового раствора с укладкой маяков и клиньев. 2. Установка блоков. 3. Выверка установленных блоков. 4. Установка анкеров (для карнизных блоков). 5. Заполнение каналов в стыках блоков бетонной смесью или раствором. 6. Заполнение горизонтальных и вертикальных швов раствором с выниманием клиньев.	-	0,55	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-003-22-01	Установка блоков наружных стен, фронтовых и арочных, масса блоков до: 2 т, монтажники конструкций	1 блок	1. Устройство постели из готового раствора с укладкой маяков и клиньев. 2. Установка блоков. 3. Выверка установленных блоков. 4. Установка анкеров (для карнизных блоков). 5. Заполнение каналов в стыках блоков бетонной смесью или раствором. 6. Заполнение горизонтальных и вертикальных швов раствором с выниманием клиньев.	2	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-003-22-02	Установка блоков наружных стен, фронтовых и арочных, масса блоков до: 2 т, машинист	1 блок	1. Устройство постели из готового раствора с укладкой маяков и клиньев. 2. Установка блоков. 3. Выверка установленных блоков. 4. Установка анкеров (для карнизных блоков). 5. Заполнение каналов в стыках блоков бетонной смесью или раствором. 6. Заполнение горизонтальных и вертикальных швов раствором с выниманием клиньев.	-	0,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-003-23-01	Установка блоков наружных стен, фронтовых и арочных, масса блоков до: 3,5 т, монтажники конструкций	1 блок	1. Устройство постели из готового раствора с укладкой маяков и клиньев. 2. Установка блоков. 3. Выверка установленных блоков. 4. Установка анкеров (для карнизных блоков). 5. Заполнение каналов в стыках блоков бетонной смесью или раствором. 6. Заполнение горизонтальных и вертикальных швов раствором с выниманием клиньев.	2,6	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-003-23-02	Установка блоков наружных стен, фронтовых и арочных, масса блоков до: 3,5 т, машинист	1 блок	1. Устройство постели из готового раствора с укладкой маяков и клиньев. 2. Установка блоков. 3. Выверка установленных блоков. 4. Установка анкеров (для карнизных блоков). 5. Заполнение каналов в стыках блоков бетонной смесью или раствором. 6. Заполнение горизонтальных и вертикальных швов раствором с выниманием клиньев.	-	0,65	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-003-24-01	Установка блоков наружных стен, эркерных, масса блоков до: 1,5 т, монтажники конструкций	1 блок	1. Устройство постели из готового раствора с укладкой маяков и клиньев. 2. Установка блоков. 3. Выверка установленных блоков. 4. Установка анкеров (для карнизных блоков). 5. Заполнение каналов в стыках блоков бетонной смесью или раствором. 6. Заполнение горизонтальных и вертикальных швов раствором с выниманием клиньев.	1,4	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-003-24-02	Установка блоков наружных стен, эркерных, масса блоков до: 1,5 т, машинист	1 блок	1. Устройство постели из готового раствора с укладкой маяков и клиньев. 2. Установка блоков. 3. Выверка установленных блоков. 4. Установка анкеров (для карнизных блоков). 5. Заполнение каналов в стыках блоков бетонной смесью или раствором. 6. Заполнение горизонтальных и вертикальных швов раствором с выниманием клиньев.	-	0,35	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-003-25-01	Установка блоков внутренних стен рядовых и перемычных, масса блоков до: 0,5 т, монтажники конструкций	1 блок	1. Устройство постели из готового раствора с укладкой маяков и клиньев. 2. Установка блоков. 3. Выверка установленных блоков. 4. Установка анкеров (для карнизных блоков). 5. Заполнение каналов в стыках блоков бетонной смесью или раствором. 6. Заполнение горизонтальных и вертикальных швов раствором с выниманием клиньев.	0,32	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-003-25-02	Установка блоков внутренних стен рядовых и перемычных, масса блоков до: 0,5 т, машинист	1 блок	1. Устройство постели из готового раствора с укладкой маяков и клиньев. 2. Установка блоков. 3. Выверка установленных блоков. 4. Установка анкеров (для карнизных блоков). 5. Заполнение каналов в стыках блоков бетонной смесью или раствором. 6. Заполнение горизонтальных и вертикальных швов раствором с выниманием клиньев.	-	0,08	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-003-26-01	Установка блоков внутренних стен рядовых и перемычных, масса блоков до: 1 т, монтажники конструкций	1 блок	1. Устройство постели из готового раствора с укладкой маяков и клиньев. 2. Установка блоков. 3. Выверка установленных блоков. 4. Установка анкеров (для карнизных блоков). 5. Заполнение каналов в стыках блоков бетонной смесью или раствором. 6. Заполнение горизонтальных и вертикальных швов раствором с выниманием клиньев.	0,48	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-003-26-02	Установка блоков внутренних стен рядовых и перемычных, масса блоков до: 1 т, машинист	1 блок	1. Устройство постели из готового раствора с укладкой маяков и клиньев. 2. Установка блоков. 3. Выверка установленных блоков. 4. Установка анкеров (для карнизных блоков). 5. Заполнение каналов в стыках блоков бетонной смесью или раствором. 6. Заполнение горизонтальных и вертикальных швов раствором с выниманием клиньев.	-	0,12	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-003-27-01	Установка блоков внутренних стен рядовых и перемычных, масса блоков до: 1,5 т, монтажники конструкций	1 блок	1. Устройство постели из готового раствора с укладкой маяков и клиньев. 2. Установка блоков. 3. Выверка установленных блоков. 4. Установка анкеров (для карнизных блоков). 5. Заполнение каналов в стыках блоков бетонной смесью или раствором. 6. Заполнение горизонтальных и вертикальных швов раствором с выниманием клиньев.	0,68	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-003-27-02	Установка блоков внутренних стен рядовых и перемычных, масса блоков до: 1,5 т, машинист	1 блок	1. Устройство постели из готового раствора с укладкой маяков и клиньев. 2. Установка блоков. 3. Выверка установленных блоков. 4. Установка анкеров (для карнизных блоков). 5. Заполнение каналов в стыках блоков бетонной смесью или раствором. 6. Заполнение горизонтальных и вертикальных швов раствором с выниманием клиньев.	-	0,17	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-003-28-01	Установка блоков внутренних стен рядовых и перемычных, масса блоков до: 2,5 т, монтажники конструкций	1 блок	1. Устройство постели из готового раствора с укладкой маяков и клиньев. 2. Установка блоков. 3. Выверка установленных блоков. 4. Установка анкеров (для карнизных блоков). 5. Заполнение каналов в стыках блоков бетонной смесью или раствором. 6. Заполнение горизонтальных и вертикальных швов раствором с выниманием клиньев.	1	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-003-28-02	Установка блоков внутренних стен рядовых и перемычных, масса блоков до: 2,5 т, машинист	1 блок	1. Устройство постели из готового раствора с укладкой маяков и клиньев. 2. Установка блоков. 3. Выверка установленных блоков. 4. Установка анкеров (для карнизных блоков). 5. Заполнение каналов в стыках блоков бетонной смесью или раствором. 6. Заполнение горизонтальных и вертикальных швов раствором с выниманием клиньев.	-	0,25	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-003-29-01	Установка блоков внутренних стен рядовых и перемычных, масса блоков до: 3,5 т, монтажники конструкций	1 блок	1. Устройство постели из готового раствора с укладкой маяков и клиньев. 2. Установка блоков. 3. Выверка установленных блоков. 4. Установка анкеров (для карнизных блоков). 5. Заполнение каналов в стыках блоков бетонной смесью или раствором. 6. Заполнение горизонтальных и вертикальных швов раствором с выниманием клиньев.	1,2	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-003-29-02	Установка блоков внутренних стен рядовых и перемычных, масса блоков до: 3,5 т, машинист	1 блок	1. Устройство постели из готового раствора с укладкой маяков и клиньев. 2. Установка блоков. 3. Выверка установленных блоков. 4. Установка анкеров (для карнизных блоков). 5. Заполнение каналов в стыках блоков бетонной смесью или раствором. 6. Заполнение горизонтальных и вертикальных швов раствором с выниманием клиньев.	-	0,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-003-30-01	Установка блоков внутренних стен угловых, масса блоков до: 1 т, монтажники конструкций	1 блок	1. Устройство постели из готового раствора с укладкой маяков и клиньев. 2. Установка блоков. 3. Выверка установленных блоков. 4. Установка анкеров (для карнизных блоков). 5. Заполнение каналов в стыках блоков бетонной смесью или раствором. 6. Заполнение горизонтальных и вертикальных швов раствором с выниманием клиньев.	0,96	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-003-30-02	Установка блоков внутренних стен угловых, масса блоков до: 1 т, машинист	1 блок	1. Устройство постели из готового раствора с укладкой маяков и клиньев. 2. Установка блоков. 3. Выверка установленных блоков. 4. Установка анкеров (для карнизных блоков). 5. Заполнение каналов в стыках блоков бетонной смесью или раствором. 6. Заполнение горизонтальных и вертикальных швов раствором с выниманием клиньев.	-	0,24	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-003-31-01	Установка блоков внутренних стен канальных, масса блоков до: 2 т, монтажники конструкций	1 блок	1. Устройство постели из готового раствора с укладкой маяков и клиньев. 2. Установка блоков. 3. Выверка установленных блоков. 4. Установка анкеров (для карнизных блоков). 5. Заполнение каналов в стыках блоков бетонной смесью или раствором. 6. Заполнение горизонтальных и вертикальных швов раствором с выниманием клиньев.	0,96	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-003-31-02	Установка блоков внутренних стен канальных, масса блоков до: 2 т, машинист	1 блок	1. Устройство постели из готового раствора с укладкой маяков и клиньев. 2. Установка блоков. 3. Выверка установленных блоков. 4. Установка анкеров (для карнизных блоков). 5. Заполнение каналов в стыках блоков бетонной смесью или раствором. 6. Заполнение горизонтальных и вертикальных швов раствором с выниманием клиньев.	-	0,24	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-003-32-01	Установка карнизных блоков прямых с выносом до 700 мм, масса блоков до: 0,5 т, монтажники конструкций	1 блок	1. Устройство постели из готового раствора с укладкой маяков и клиньев. 2. Установка блоков. 3. Выверка установленных блоков. 4. Установка анкеров (для карнизных блоков). 5. Заполнение каналов в стыках блоков бетонной смесью или раствором. 6. Заполнение горизонтальных и вертикальных швов раствором с выниманием клиньев.	0,72	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-003-32-02	Установка карнизных блоков прямых с выносом до 700 мм, масса блоков до: 0,5 т, машинист	1 блок	1. Устройство постели из готового раствора с укладкой маяков и клиньев. 2. Установка блоков. 3. Выверка установленных блоков. 4. Установка анкеров (для карнизных блоков). 5. Заполнение каналов в стыках блоков бетонной смесью или раствором. 6. Заполнение горизонтальных и вертикальных швов раствором с выниманием клиньев.	-	0,18	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-003-33-01	Установка карнизных блоков прямых с выносом до 700 мм, масса блоков до: 2 т, монтажники конструкций	1 блок	1. Устройство постели из готового раствора с укладкой маяков и клиньев. 2. Установка блоков. 3. Выверка установленных блоков. 4. Установка анкеров (для карнизных блоков). 5. Заполнение каналов в стыках блоков бетонной смесью или раствором. 6. Заполнение горизонтальных и вертикальных швов раствором с выниманием клиньев.	0,96	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-003-33-02	Установка карнизных блоков прямых с выносом до 700 мм, масса блоков до: 2 т, машинист	1 блок	1. Устройство постели из готового раствора с укладкой маяков и клиньев. 2. Установка блоков. 3. Выверка установленных блоков. 4. Установка анкеров (для карнизных блоков). 5. Заполнение каналов в стыках блоков бетонной смесью или раствором. 6. Заполнение горизонтальных и вертикальных швов раствором с выниманием клиньев.	-	0,24	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-003-34-01	Установка карнизных блоков прямых с выносом до 700 мм, масса блоков до: 3 т, монтажники конструкций	1 блок	1. Устройство постели из готового раствора с укладкой маяков и клиньев. 2. Установка блоков. 3. Выверка установленных блоков. 4. Установка анкеров (для карнизных блоков). 5. Заполнение каналов в стыках блоков бетонной смесью или раствором. 6. Заполнение горизонтальных и вертикальных швов раствором с выниманием клиньев.	1,1	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-003-34-02	Установка карнизных блоков прямых с выносом до 700 мм, масса блоков до: 3 т, машинист	1 блок	1. Устройство постели из готового раствора с укладкой маяков и клиньев. 2. Установка блоков. 3. Выверка установленных блоков. 4. Установка анкеров (для карнизных блоков). 5. Заполнение каналов в стыках блоков бетонной смесью или раствором. 6. Заполнение горизонтальных и вертикальных швов раствором с выниманием клиньев.	-	0,27	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-003-35-01	Установка карнизных блоков угловых с выносом до 700 мм, масса блоков до: 0,5 т, монтажники конструкций	1 блок	1. Устройство постели из готового раствора с укладкой маяков и клиньев. 2. Установка блоков. 3. Выверка установленных блоков. 4. Установка анкеров (для карнизных блоков). 5. Заполнение каналов в стыках блоков бетонной смесью или раствором. 6. Заполнение горизонтальных и вертикальных швов раствором с выниманием клиньев.	1	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-003-35-02	Установка карнизных блоков угловых с выносом до 700 мм, масса блоков до: 0,5 т, машинист	1 блок	1. Устройство постели из готового раствора с укладкой маяков и клиньев. 2. Установка блоков. 3. Выверка установленных блоков. 4. Установка анкеров (для карнизных блоков). 5. Заполнение каналов в стыках блоков бетонной смесью или раствором. 6. Заполнение горизонтальных и вертикальных швов раствором с выниманием клиньев.	-	0,25	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-003-36-01	Установка карнизных блоков угловых с выносом до 700 мм, масса блоков до: 1 т, монтажники конструкций	1 блок	1. Устройство постели из готового раствора с укладкой маяков и клиньев. 2. Установка блоков. 3. Выверка установленных блоков. 4. Установка анкеров (для карнизных блоков). 5. Заполнение каналов в стыках блоков бетонной смесью или раствором. 6. Заполнение горизонтальных и вертикальных швов раствором с выниманием клиньев.	1,2	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-003-36-02	Установка карнизных блоков угловых с выносом до 700 мм, масса блоков до: 1 т, машинист	1 блок	1. Устройство постели из готового раствора с укладкой маяков и клиньев. 2. Установка блоков. 3. Выверка установленных блоков. 4. Установка анкеров (для карнизных блоков). 5. Заполнение каналов в стыках блоков бетонной смесью или раствором. 6. Заполнение горизонтальных и вертикальных швов раствором с выниманием клиньев.	-	0,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-003-37-01	Установка карнизных блоков угловых с выносом до 700 мм, масса блоков до: 2,5 т, монтажники конструкций	1 блок	1. Устройство постели из готового раствора с укладкой маяков и клиньев. 2. Установка блоков. 3. Выверка установленных блоков. 4. Установка анкеров (для карнизных блоков). 5. Заполнение каналов в стыках блоков бетонной смесью или раствором. 6. Заполнение горизонтальных и вертикальных швов раствором с выниманием клиньев.	1,6	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-003-37-02	Установка карнизных блоков угловых с выносом до 700 мм, масса блоков до: 2,5 т, машинист	1 блок	1. Устройство постели из готового раствора с укладкой маяков и клиньев. 2. Установка блоков. 3. Выверка установленных блоков. 4. Установка анкеров (для карнизных блоков). 5. Заполнение каналов в стыках блоков бетонной смесью или раствором. 6. Заполнение горизонтальных и вертикальных швов раствором с выниманием клиньев.	-	0,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-003-38-01	Установка карнизных блоков прямых с выносом свыше 700 мм, масса блоков до: 0,5 т, монтажники конструкций	1 блок	1. Устройство постели из готового раствора с укладкой маяков и клиньев. 2. Установка блоков. 3. Выверка установленных блоков. 4. Установка анкеров (для карнизных блоков). 5. Заполнение каналов в стыках блоков бетонной смесью или раствором. 6. Заполнение горизонтальных и вертикальных швов раствором с выниманием клиньев.	0,76	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-003-38-02	Установка карнизных блоков прямых с выносом свыше 700 мм, масса блоков до: 0,5 т, машинист	1 блок	1. Устройство постели из готового раствора с укладкой маяков и клиньев. 2. Установка блоков. 3. Выверка установленных блоков. 4. Установка анкеров (для карнизных блоков). 5. Заполнение каналов в стыках блоков бетонной смесью или раствором. 6. Заполнение горизонтальных и вертикальных швов раствором с выниманием клиньев.	-	0,19	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-003-39-01	Установка карнизных блоков прямых с выносом свыше 700 мм, масса блоков до: 2 т, монтажники конструкций	1 блок	1. Устройство постели из готового раствора с укладкой маяков и клиньев. 2. Установка блоков. 3. Выверка установленных блоков. 4. Установка анкеров (для карнизных блоков). 5. Заполнение каналов в стыках блоков бетонной смесью или раствором. 6. Заполнение горизонтальных и вертикальных швов раствором с выниманием клиньев.	0,96	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-003-39-02	Установка карнизных блоков прямых с выносом свыше 700 мм, масса блоков до: 2 т, машинист	1 блок	1. Устройство постели из готового раствора с укладкой маяков и клиньев. 2. Установка блоков. 3. Выверка установленных блоков. 4. Установка анкеров (для карнизных блоков). 5. Заполнение каналов в стыках блоков бетонной смесью или раствором. 6. Заполнение горизонтальных и вертикальных швов раствором с выниманием клиньев.	-	0,24	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-003-40-01	Установка карнизных блоков прямых с выносом свыше 700 мм, масса блоков до: 3 т, монтажники конструкций	1 блок	1. Устройство постели из готового раствора с укладкой маяков и клиньев. 2. Установка блоков. 3. Выверка установленных блоков. 4. Установка анкеров (для карнизных блоков). 5. Заполнение каналов в стыках блоков бетонной смесью или раствором. 6. Заполнение горизонтальных и вертикальных швов раствором с выниманием клиньев.	1,2	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-003-40-02	Установка карнизных блоков прямых с выносом свыше 700 мм, масса блоков до: 3 т, машинист	1 блок	1. Устройство постели из готового раствора с укладкой маяков и клиньев. 2. Установка блоков. 3. Выверка установленных блоков. 4. Установка анкеров (для карнизных блоков). 5. Заполнение каналов в стыках блоков бетонной смесью или раствором. 6. Заполнение горизонтальных и вертикальных швов раствором с выниманием клиньев.	-	0,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-003-41-01	Установка карнизных блоков угловых с выносом свыше 700 мм, масса блоков до: 0,5 т, монтажники конструкций	1 блок	1. Устройство постели из готового раствора с укладкой маяков и клиньев. 2. Установка блоков. 3. Выверка установленных блоков. 4. Установка анкеров (для карнизных блоков). 5. Заполнение каналов в стыках блоков бетонной смесью или раствором. 6. Заполнение горизонтальных и вертикальных швов раствором с выниманием клиньев.	1,4	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-003-41-02	Установка карнизных блоков угловых с выносом свыше 700 мм, масса блоков до: 0,5 т, машинист	1 блок	1. Устройство постели из готового раствора с укладкой маяков и клиньев. 2. Установка блоков. 3. Выверка установленных блоков. 4. Установка анкеров (для карнизных блоков). 5. Заполнение каналов в стыках блоков бетонной смесью или раствором. 6. Заполнение горизонтальных и вертикальных швов раствором с выниманием клиньев.	-	0,35	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-003-42-01	Установка карнизных блоков угловых с выносом свыше 700 мм, масса блоков до: 1 т, монтажники конструкций	1 блок	1. Устройство постели из готового раствора с укладкой маяков и клиньев. 2. Установка блоков. 3. Выверка установленных блоков. 4. Установка анкеров (для карнизных блоков). 5. Заполнение каналов в стыках блоков бетонной смесью или раствором. 6. Заполнение горизонтальных и вертикальных швов раствором с выниманием клиньев.	1,6	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-003-42-02	Установка карнизных блоков угловых с выносом свыше 700 мм, масса блоков до: 1 т, машинист	1 блок	1. Устройство постели из готового раствора с укладкой маяков и клиньев. 2. Установка блоков. 3. Выверка установленных блоков. 4. Установка анкеров (для карнизных блоков). 5. Заполнение каналов в стыках блоков бетонной смесью или раствором. 6. Заполнение горизонтальных и вертикальных швов раствором с выниманием клиньев.	-	0,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-003-43-01	Установка карнизных блоков угловых с выносом свыше 700 мм, масса блоков до: 2,5 т, монтажники конструкций	1 блок	1. Устройство постели из готового раствора с укладкой маяков и клиньев. 2. Установка блоков. 3. Выверка установленных блоков. 4. Установка анкеров (для карнизных блоков). 5. Заполнение каналов в стыках блоков бетонной смесью или раствором. 6. Заполнение горизонтальных и вертикальных швов раствором с выниманием клиньев.	2	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-003-43-02	Установка карнизных блоков угловых с выносом свыше 700 мм, масса блоков до: 2,5 т, машинист	1 блок	1. Устройство постели из готового раствора с укладкой маяков и клиньев. 2. Установка блоков. 3. Выверка установленных блоков. 4. Установка анкеров (для карнизных блоков). 5. Заполнение каналов в стыках блоков бетонной смесью или раствором. 6. Заполнение горизонтальных и вертикальных швов раствором с выниманием клиньев.	-	0,5	-	-	-
Н-07-01-003-44-01	Поэтажное крепление стеновых блоков к плитам перекрытий готовыми поковками	1 м периметра здания	-	0,1	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
Н-07-01-003-45-01	Заделка стыков кирпичом при установке стеновых блоков с открытыми стыками	1 м стыка	-	0,12	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-07-01-004 Установка колонн и капителей								
Н-07-01-004-01-01	Колонны массой до 1 т, устанавливаемые в стаканы фундаментов: без помощи кондукторов, монтажники конструкций	1 колонна	1. Выравнивание дна стаканов (по мере необходимости) с промывкой и очисткой стакана. 2. Установка колонн. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Снятие временного крепления (расчалок).	2,2	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-004-01-02	Колонны массой до 1 т, устанавливаемые в стаканы фундаментов: без помощи кондукторов, машинист	1 колонна	1. Выравнивание дна стаканов (по мере необходимости) с промывкой и очисткой стакана. 2. Установка колонн. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Снятие временного крепления (расчалок).	-	0,55	-	-	-
Н-07-01-004-02-01	Колонны массой до 2 т, устанавливаемые в стаканы фундаментов: без помощи кондукторов, монтажники конструкций	1 колонна	1. Выравнивание дна стаканов (по мере необходимости) с промывкой и очисткой стакана. 2. Установка колонн. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Снятие временного крепления (расчалок).	3,1	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-004-02-02	Колонны массой до 2 т, устанавливаемые в стаканы фундаментов: без помощи кондукторов, машинист	1 колонна	1. Выравнивание дна стаканов (по мере необходимости) с промывкой и очисткой стакана. 2. Установка колонн. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Снятие временного крепления (расчалок).	-	0,61	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-004-03-01	Колонны массой до 3 т, устанавливаемые в стаканы фундаментов: без помощи кондукторов, монтажники конструкций	1 колонна	1. Выравнивание дна стаканов (по мере необходимости) с промывкой и очисткой стакана. 2. Установка колонн. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Снятие временного крепления (расчалок).	3,7	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-004-03-02	Колонны массой до 3 т, устанавливаемые в стаканы фундаментов: без помощи кондукторов, машинист	1 колонна	1. Выравнивание дна стаканов (по мере необходимости) с промывкой и очисткой стакана. 2. Установка колонн. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Снятие временного крепления (расчалок).	-	0,74	-	-	-
Н-07-01-004-04-01	Колонны массой до 4 т, устанавливаемые в стаканы фундаментов: без помощи кондукторов, монтажники конструкций	1 колонна	1. Выравнивание дна стаканов (по мере необходимости) с промывкой и очисткой стакана. 2. Установка колонн. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Снятие временного крепления (расчалок).	4,3	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-004-04-02	Колонны массой до 4 т, устанавливаемые в стаканы фундаментов: без помощи кондукторов, машинист	1 колонна	1. Выравнивание дна стаканов (по мере необходимости) с промывкой и очисткой стакана. 2. Установка колонн. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Снятие временного крепления (расчалок).	-	0,86	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-004-05-01	Колонны массой до 6 т, устанавливаемые в стаканы фундаментов: без помощи кондукторов, монтажники конструкций	1 колонна	1. Выравнивание дна стаканов (по мере необходимости) с промывкой и очисткой стакана. 2. Установка колонн. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Снятие временного крепления (расчалок).	5,5	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-004-05-02	Колонны массой до 6 т, устанавливаемые в стаканы фундаментов: без помощи кондукторов, машинист	1 колонна	1. Выравнивание дна стаканов (по мере необходимости) с промывкой и очисткой стакана. 2. Установка колонн. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Снятие временного крепления (расчалок).	-	1,1	-	-	-
Н-07-01-004-06-01	Колонны массой до 8 т, устанавливаемые в стаканы фундаментов: без помощи кондукторов, монтажники конструкций	1 колонна	1. Выравнивание дна стаканов (по мере необходимости) с промывкой и очисткой стакана. 2. Установка колонн. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Снятие временного крепления (расчалок).	6	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-004-06-02	Колонны массой до 8 т, устанавливаемые в стаканы фундаментов: без помощи кондукторов, машинист	1 колонна	1. Выравнивание дна стаканов (по мере необходимости) с промывкой и очисткой стакана. 2. Установка колонн. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Снятие временного крепления (расчалок).	-	1,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-004-07-01	Колонны массой до 10 т, устанавливаемые в стаканы фундаментов: без помощи кондукторов, монтажники конструкций	1 колонна	1. Выравнивание дна стаканов (по мере необходимости) с промывкой и очисткой стакана. 2. Установка колонн. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Снятие временного крепления (расчалок).	7	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-004-07-02	Колонны массой до 10 т, устанавливаемые в стаканы фундаментов: без помощи кондукторов, машинист	1 колонна	1. Выравнивание дна стаканов (по мере необходимости) с промывкой и очисткой стакана. 2. Установка колонн. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Снятие временного крепления (расчалок).	-	1,4	-	-	-
Н-07-01-004-08-01	Колонны массой до 15 т, устанавливаемые в стаканы фундаментов: без помощи кондукторов, монтажники конструкций	1 колонна	1. Выравнивание дна стаканов (по мере необходимости) с промывкой и очисткой стакана. 2. Установка колонн. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Снятие временного крепления (расчалок).	9	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-004-08-02	Колонны массой до 15 т, устанавливаемые в стаканы фундаментов: без помощи кондукторов, машинист	1 колонна	1. Выравнивание дна стаканов (по мере необходимости) с промывкой и очисткой стакана. 2. Установка колонн. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Снятие временного крепления (расчалок).	-	1,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-004-09-01	Колонны массой до 20 т, устанавливаемые в стаканы фундаментов: без помощи кондукторов, монтажники конструкций	1 колонна	1. Выравнивание дна стаканов (по мере необходимости) с промывкой и очисткой стакана. 2. Установка колонн. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Снятие временного крепления (расчалок).	9,5	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-004-09-02	Колонны массой до 20 т, устанавливаемые в стаканы фундаментов: без помощи кондукторов, машинист	1 колонна	1. Выравнивание дна стаканов (по мере необходимости) с промывкой и очисткой стакана. 2. Установка колонн. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Снятие временного крепления (расчалок).	-	1,9	-	-	-
Н-07-01-004-10-01	Колонны массой до 25 т, устанавливаемые в стаканы фундаментов: без помощи кондукторов, монтажники конструкций	1 колонна	1. Выравнивание дна стаканов (по мере необходимости) с промывкой и очисткой стакана. 2. Установка колонн. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Снятие временного крепления (расчалок).	11	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-07-01-004-10-02	Колонны массой до 25 т, устанавливаемые в стаканы фундаментов: без помощи кондукторов, машинист	1 колонна	1. Выравнивание дна стаканов (по мере необходимости) с промывкой и очисткой стакана. 2. Установка колонн. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Снятие временного крепления (расчалок).	-	2,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-004-11-01	Колонны массой до 2 т, устанавливаемые в стаканы фундаментов: при помощи кондукторов, монтажники конструкций	1 колонна	1. Выравнивание дна стаканов (по мере необходимости) с промывкой и очисткой стакана. 2. Установка и закрепление одиночных кондукторов. 3. Установка колонн. 4. Выверка и временное закрепление колонн в кондукторе. 5. Разъединение, снятие и перестановка кондукторов. 6. Очистка кондукторов от наплывов бетонной смеси.	2,4	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-004-11-02	Колонны массой до 2 т, устанавливаемые в стаканы фундаментов: при помощи кондукторов, машинист	1 колонна	1. Выравнивание дна стаканов (по мере необходимости) с промывкой и очисткой стакана. 2. Установка и закрепление одиночных кондукторов. 3. Установка колонн. 4. Выверка и временное закрепление колонн в кондукторе. 5. Разъединение, снятие и перестановка кондукторов. 6. Очистка кондукторов от наплывов бетонной смеси.	-	0,24	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-004-12-01	Колонны массой до 3 т, устанавливаемые в стаканы фундаментов: при помощи кондукторов, монтажники конструкций	1 колонна	1. Выравнивание дна стаканов (по мере необходимости) с промывкой и очисткой стакана. 2. Установка и закрепление одиночных кондукторов. 3. Установка колонн. 4. Выверка и временное закрепление колонн в кондукторе. 5. Разъединение, снятие и перестановка кондукторов. 6. Очистка кондукторов от наплывов бетонной смеси.	3	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-004-12-02	Колонны массой до 3 т, устанавливаемые в стаканы фундаментов: при помощи кондукторов, машинист	1 колонна	1. Выравнивание дна стаканов (по мере необходимости) с промывкой и очисткой стакана. 2. Установка и закрепление одиночных кондукторов. 3. Установка колонн. 4. Выверка и временное закрепление колонн в кондукторе. 5. Разъединение, снятие и перестановка кондукторов. 6. Очистка кондукторов от наплывов бетонной смеси.	-	0,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-004-13-01	Колонны массой до 4 т, устанавливаемые в стаканы фундаментов: при помощи кондукторов, монтажники конструкций	1 колонна	1. Выравнивание дна стаканов (по мере необходимости) с промывкой и очисткой стакана. 2. Установка и закрепление одиночных кондукторов. 3. Установка колонн. 4. Выверка и временное закрепление колонн в кондукторе. 5. Разъединение, снятие и перестановка кондукторов. 6. Очистка кондукторов от наплывов бетонной смеси.	3,4	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-004-13-02	Колонны массой до 4 т, устанавливаемые в стаканы фундаментов: при помощи кондукторов, машинист	1 колонна	1. Выравнивание дна стаканов (по мере необходимости) с промывкой и очисткой стакана. 2. Установка и закрепление одиночных кондукторов. 3. Установка колонн. 4. Выверка и временное закрепление колонн в кондукторе. 5. Разъединение, снятие и перестановка кондукторов. 6. Очистка кондукторов от наплывов бетонной смеси.	-	0,34	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-004-14-01	Колонны массой до 6 т, устанавливаемые в стаканы фундаментов: при помощи кондукторов, монтажники конструкций	1 колонна	1. Выравнивание дна стаканов (по мере необходимости) с промывкой и очисткой стакана. 2. Установка и закрепление одиночных кондукторов. 3. Установка колонн. 4. Выверка и временное закрепление колонн в кондукторе. 5. Разъединение, снятие и перестановка кондукторов. 6. Очистка кондукторов от наплывов бетонной смеси.	4,4	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-004-14-02	Колонны массой до 6 т, устанавливаемые в стаканы фундаментов: при помощи кондукторов, машинист	1 колонна	1. Выравнивание дна стаканов (по мере необходимости) с промывкой и очисткой стакана. 2. Установка и закрепление одиночных кондукторов. 3. Установка колонн. 4. Выверка и временное закрепление колонн в кондукторе. 5. Разъединение, снятие и перестановка кондукторов. 6. Очистка кондукторов от наплывов бетонной смеси.	-	0,44	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-004-15-01	Колонны массой до 8 т, устанавливаемые в стаканы фундаментов: при помощи кондукторов, монтажники конструкций	1 колонна	1. Выравнивание дна стаканов (по мере необходимости) с промывкой и очисткой стакана. 2. Установка и закрепление одиночных кондукторов. 3. Установка колонн. 4. Выверка и временное закрепление колонн в кондукторе. 5. Разъединение, снятие и перестановка кондукторов. 6. Очистка кондукторов от наплывов бетонной смеси.	4,9	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-004-15-02	Колонны массой до 8 т, устанавливаемые в стаканы фундаментов: при помощи кондукторов, машинист	1 колонна	1. Выравнивание дна стаканов (по мере необходимости) с промывкой и очисткой стакана. 2. Установка и закрепление одиночных кондукторов. 3. Установка колонн. 4. Выверка и временное закрепление колонн в кондукторе. 5. Разъединение, снятие и перестановка кондукторов. 6. Очистка кондукторов от наплывов бетонной смеси.	-	0,49	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-004-16-01	Колонны массой до 10 т, устанавливаемые в стаканы фундаментов: при помощи кондукторов, монтажники конструкций	1 колонна	1. Выравнивание дна стаканов (по мере необходимости) с промывкой и очисткой стакана. 2. Установка и закрепление одиночных кондукторов. 3. Установка колонн. 4. Выверка и временное закрепление колонн в кондукторе. 5. Разъединение, снятие и перестановка кондукторов. 6. Очистка кондукторов от наплывов бетонной смеси.	5,7	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-004-16-02	Колонны массой до 10 т, устанавливаемые в стаканы фундаментов: при помощи кондукторов, машинист	1 колонна	1. Выравнивание дна стаканов (по мере необходимости) с промывкой и очисткой стакана. 2. Установка и закрепление одиночных кондукторов. 3. Установка колонн. 4. Выверка и временное закрепление колонн в кондукторе. 5. Разъединение, снятие и перестановка кондукторов. 6. Очистка кондукторов от наплывов бетонной смеси.	-	0,57	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-004-17-01	Колонны массой до 15 т, устанавливаемые в стаканы фундаментов: при помощи кондукторов, монтажники конструкций	1 колонна	1. Выравнивание дна стаканов (по мере необходимости) с промывкой и очисткой стакана. 2. Установка и закрепление одиночных кондукторов. 3. Установка колонн. 4. Выверка и временное закрепление колонн в кондукторе. 5. Разъединение, снятие и перестановка кондукторов. 6. Очистка кондукторов от наплывов бетонной смеси.	7	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-004-17-02	Колонны массой до 15 т, устанавливаемые в стаканы фундаментов: при помощи кондукторов, машинист	1 колонна	1. Выравнивание дна стаканов (по мере необходимости) с промывкой и очисткой стакана. 2. Установка и закрепление одиночных кондукторов. 3. Установка колонн. 4. Выверка и временное закрепление колонн в кондукторе. 5. Разъединение, снятие и перестановка кондукторов. 6. Очистка кондукторов от наплывов бетонной смеси.	-	0,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-004-18-01	Колонны массой до 20 т, устанавливаемые в стаканы фундаментов: при помощи кондукторов, монтажники конструкций	1 колонна	1. Выравнивание дна стаканов (по мере необходимости) с промывкой и очисткой стакана. 2. Установка и закрепление одиночных кондукторов. 3. Установка колонн. 4. Выверка и временное закрепление колонн в кондукторе. 5. Разъединение, снятие и перестановка кондукторов. 6. Очистка кондукторов от наплывов бетонной смеси.	7,7	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-004-18-02	Колонны массой до 20 т, устанавливаемые в стаканы фундаментов: при помощи кондукторов, машинист	1 колонна	1. Выравнивание дна стаканов (по мере необходимости) с промывкой и очисткой стакана. 2. Установка и закрепление одиночных кондукторов. 3. Установка колонн. 4. Выверка и временное закрепление колонн в кондукторе. 5. Разъединение, снятие и перестановка кондукторов. 6. Очистка кондукторов от наплывов бетонной смеси.	-	0,77	-	-	-
Н-07-01-004-19-01	Колонны без капителей массой до 1 т, устанавливаемые на нижестоящие колонны (наращивание колонн) или фундаментные плиты: без помощи кондукторов, монтажники конструкций	1 колонна	1. Установка колонн. 2. Выверка и временное закрепление. 3. Снятие временного крепления.	3	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-004-19-02	Колонны без капителей массой до 1 т, устанавливаемые на нижестоящие колонны (наращивание колонн) или фундаментные плиты: без помощи кондукторов, машинист	1 колонна	1. Установка колонн. 2. Выверка и временное закрепление. 3. Снятие временного крепления.	-	0,75	-	-	-
Н-07-01-004-20-01	Колонны без капителей массой до 2 т, устанавливаемые на нижестоящие колонны (наращивание колонн) или фундаментные плиты: без помощи кондукторов, монтажники конструкций	1 колонна	1. Установка колонн. 2. Выверка и временное закрепление. 3. Снятие временного крепления.	3,9	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-004-20-02	Колонны без капителей массой до 2 т, устанавливаемые на нижестоящие колонны (наращивание колонн) или фундаментные плиты: без помощи кондукторов, машинист	1 колонна	1. Установка колонн. 2. Выверка и временное закрепление. 3. Снятие временного крепления.	-	0,78	-	-	-
Н-07-01-004-21-01	Колонны без капителей массой до 3 т, устанавливаемые на нижестоящие колонны (наращивание колонн) или фундаментные плиты: без помощи кондукторов, монтажники конструкций	1 колонна	1. Установка колонн. 2. Выверка и временное закрепление. 3. Снятие временного крепления.	4,6	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-004-21-02	Колонны без капителей массой до 3 т, устанавливаемые на нижестоящие колонны (наращивание колонн) или фундаментные плиты: без помощи кондукторов, машинист	1 колонна	1. Установка колонн. 2. Выверка и временное закрепление. 3. Снятие временного крепления.	-	0,92	-	-	-
Н-07-01-004-22-01	Колонны без капителей массой до 4 т, устанавливаемые на нижестоящие колонны (наращивание колонн) или фундаментные плиты: без помощи кондукторов, монтажники конструкций	1 колонна	1. Установка колонн. 2. Выверка и временное закрепление. 3. Снятие временного крепления.	5,5	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-004-22-02	Колонны без капителей массой до 4 т, устанавливаемые на нижестоящие колонны (наращивание колонн) или фундаментные плиты: без помощи кондукторов, машинист	1 колонна	1. Установка колонн. 2. Выверка и временное закрепление. 3. Снятие временного крепления.	-	1,1	-	-	-
Н-07-01-004-23-01	Колонны без капителей массой до 6 т, устанавливаемые на нижестоящие колонны (наращивание колонн) или фундаментные плиты: без помощи кондукторов, монтажники конструкций	1 колонна	1. Установка колонн. 2. Выверка и временное закрепление. 3. Снятие временного крепления.	6,1	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-004-23-02	Колонны без капителей массой до 6 т, устанавливаемые на нижестоящие колонны (наращивание колонн) или фундаментные плиты: без помощи кондукторов, машинист	1 колонна	1. Установка колонн. 2. Выверка и временное закрепление. 3. Снятие временного крепления.	-	1,2	-	-	-
Н-07-01-004-24-01	Колонны без капителей массой до 8 т, устанавливаемые на нижестоящие колонны (наращивание колонн) или фундаментные плиты: без помощи кондукторов, монтажники конструкций	1 колонна	1. Установка колонн. 2. Выверка и временное закрепление. 3. Снятие временного крепления.	7	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-004-24-02	Колонны без капителей массой до 8 т, устанавливаемые на нижестоящие колонны (наращивание колонн) или фундаментные плиты: без помощи кондукторов, машинист	1 колонна	1. Установка колонн. 2. Выверка и временное закрепление. 3. Снятие временного крепления.	-	1,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-004-25-01	Колонны без капителей массой до 2 т, устанавливаемые на нижестоящие колонны (наращивание колонн) или фундаментные плиты: при помощи кондукторов, монтажники конструкций	1 колонна	1. Установка одиночного или группового кондуктора с выверкой и закреплением его. 2. Установка колонн с временным закреплением монтажными приспособлениями кондуктора. 3. Выверка положения колонн. 4. Отсоединение монтажных приспособлений группового кондуктора или разъединение, снятие и перестановка одиночного кондуктора.	3,5	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-004-25-02	Колонны без капителей массой до 2 т, устанавливаемые на нижестоящие колонны (наращивание колонн) или фундаментные плиты: при помощи кондукторов, машинист	1 колонна	1. Установка одиночного или группового кондуктора с выверкой и закреплением его. 2. Установка колонн с временным закреплением монтажными приспособлениями кондуктора. 3. Выверка положения колонн. 4. Отсоединение монтажных приспособлений группового кондуктора или разъединение, снятие и перестановка одиночного кондуктора.	-	0,35	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-004-26-01	Колонны без капителей массой до 3 т, устанавливаемые на нижестоящие колонны (наращивание колонн) или фундаментные плиты: при помощи кондукторов, монтажники конструкций	1 колонна	1. Установка одиночного или группового кондуктора с выверкой и закреплением его. 2. Установка колонн с временным закреплением монтажными приспособлениями кондуктора. 3. Выверка положения колонн. 4. Отсоединение монтажных приспособлений группового кондуктора или разъединение, снятие и перестановка одиночного кондуктора.	4,2	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-004-26-02	Колонны без капителей массой до 3 т, устанавливаемые на нижестоящие колонны (наращивание колонн) или фундаментные плиты: при помощи кондукторов, машинист	1 колонна	1. Установка одиночного или группового кондуктора с выверкой и закреплением его. 2. Установка колонн с временным закреплением монтажными приспособлениями кондуктора. 3. Выверка положения колонн. 4. Отсоединение монтажных приспособлений группового кондуктора или разъединение, снятие и перестановка одиночного кондуктора.	-	0,42	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-004-27-01	Колонны без капителей массой до 4 т, устанавливаемые на нижестоящие колонны (наращивание колонн) или фундаментные плиты: при помощи кондукторов, монтажники конструкций	1 колонна	1. Установка одиночного или группового кондуктора с выверкой и закреплением его. 2. Установка колонн с временным закреплением монтажными приспособлениями кондуктора. 3. Выверка положения колонн. 4. Отсоединение монтажных приспособлений группового кондуктора или разъединение, снятие и перестановка одиночного кондуктора.	4,8	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-004-27-02	Колонны без капителей массой до 4 т, устанавливаемые на нижестоящие колонны (наращивание колонн) или фундаментные плиты: при помощи кондукторов, машинист	1 колонна	1. Установка одиночного или группового кондуктора с выверкой и закреплением его. 2. Установка колонн с временным закреплением монтажными приспособлениями кондуктора. 3. Выверка положения колонн. 4. Отсоединение монтажных приспособлений группового кондуктора или разъединение, снятие и перестановка одиночного кондуктора.	-	0,48	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-004-28-01	Колонны с капителями массой до 3,5 т, устанавливаемые на нижестоящие колонны (наращивание колонн) или фундаментные плиты: при помощи кондукторов, монтажники конструкций	1 колонна	1. Установка одиночного или группового кондуктора с выверкой и закреплением его. 2. Установка колонн с временным закреплением монтажными приспособлениями кондуктора. 3. Выверка положения колонн. 4. Отсоединение монтажных приспособлений группового кондуктора или разъединение, снятие и перестановка одиночного кондуктора.	4,9	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-004-28-02	Колонны с капителями массой до 3,5 т, устанавливаемые на нижестоящие колонны (наращивание колонн) или фундаментные плиты: при помощи кондукторов, машинист	1 колонна	1. Установка одиночного или группового кондуктора с выверкой и закреплением его. 2. Установка колонн с временным закреплением монтажными приспособлениями кондуктора. 3. Выверка положения колонн. 4. Отсоединение монтажных приспособлений группового кондуктора или разъединение, снятие и перестановка одиночного кондуктора.	-	0,49	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-004-29-01	Колонны с капителями массой до 5 т, устанавливаемые на нижестоящие колонны (наращивание колонн) или фундаментные плиты: при помощи кондукторов, монтажники конструкций	1 колонна	1. Установка одиночного или группового кондуктора с выверкой и закреплением его. 2. Установка колонн с временным закреплением монтажными приспособлениями кондуктора. 3. Выверка положения колонн. 4. Отсоединение монтажных приспособлений группового кондуктора или разъединение, снятие и перестановка одиночного кондуктора.	5,8	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-004-29-02	Колонны с капителями массой до 5 т, устанавливаемые на нижестоящие колонны (наращивание колонн) или фундаментные плиты: при помощи кондукторов, машинист	1 колонна	1. Установка одиночного или группового кондуктора с выверкой и закреплением его. 2. Установка колонн с временным закреплением монтажными приспособлениями кондуктора. 3. Выверка положения колонн. 4. Отсоединение монтажных приспособлений группового кондуктора или разъединение, снятие и перестановка одиночного кондуктора.	-	0,58	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-004-30-01	Двухветвевые колонны, устанавливаемые в стаканы фундаментов без помощи кондукторов, масса колонн до: 10 т, монтажники конструкций	1 колонна	1. Выравнивание дна стаканов (по мере необходимости) с промывкой и очисткой стакана. 2. Установка колонн. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Снятие временного крепления (расчалок).	7,5	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-004-30-02	Двухветвевые колонны, устанавливаемые в стаканы фундаментов без помощи кондукторов, масса колонн до: 10 т, машинист	1 колонна	1. Выравнивание дна стаканов (по мере необходимости) с промывкой и очисткой стакана. 2. Установка колонн. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Снятие временного крепления (расчалок).	-	1,5	-	-	-
Н-07-01-004-31-01	Двухветвевые колонны, устанавливаемые в стаканы фундаментов без помощи кондукторов, масса колонн до: 20 т, монтажники конструкций	1 колонна	1. Выравнивание дна стаканов (по мере необходимости) с промывкой и очисткой стакана. 2. Установка колонн. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Снятие временного крепления (расчалок).	11	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-004-31-02	Двухветвевые колонны, устанавливаемые в стаканы фундаментов без помощи кондукторов, масса колонн до: 20 т, машинист	1 колонна	1. Выравнивание дна стаканов (по мере необходимости) с промывкой и очисткой стакана. 2. Установка колонн. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Снятие временного крепления (расчалок).	-	2,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-004-32-01	Двухветвевые колонны, устанавливаемые в стаканы фундаментов без помощи кондукторов, масса колонн до: 30 т, монтажники конструкций	1 колонна	1. Выравнивание дна стаканов (по мере необходимости) с промывкой и очисткой стакана. 2. Установка колонн. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Снятие временного крепления (расчалок).	12	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-07-01-004-32-02	Двухветвевые колонны, устанавливаемые в стаканы фундаментов без помощи кондукторов, масса колонн до: 30 т, машинист	1 колонна	1. Выравнивание дна стаканов (по мере необходимости) с промывкой и очисткой стакана. 2. Установка колонн. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Снятие временного крепления (расчалок).	-	2,4	-	-	-
Н-07-01-004-33-01	Установка капителей колонн, масса капителей до: 2 т, монтажники конструкций	1 капитель	1. Установка капителей колонн. 2. Выверка и временное закрепление. 3. Снятие временного закрепления.	1,1	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-004-33-02	Установка капителей колонн, масса капителей до: 2 т, машинист	1 капитель	1. Установка капителей колонн. 2. Выверка и временное закрепление. 3. Снятие временного закрепления.	-	0,22	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-004-34-01	Установка капителей колонн, масса капителей до: 3,5 т, монтажники конструкций	1 капитель	1. Установка капителей колонн. 2. Выверка и временное закрепление. 3. Снятие временного закрепления.	1,6	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-004-34-02	Установка капителей колонн, масса капителей до: 3,5 т, машинист	1 капитель	1. Установка капителей колонн. 2. Выверка и временное закрепление. 3. Снятие временного закрепления.	-	0,32	-	-	-
Н-07-01-004-35-01	Установка капителей колонн, масса капителей до: 5 т, монтажники конструкций	1 капитель	1. Установка капителей колонн. 2. Выверка и временное закрепление. 3. Снятие временного закрепления.	2,8	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-004-35-02	Установка капителей колонн, масса капителей до: 5 т, машинист	1 капитель	1. Установка капителей колонн. 2. Выверка и временное закрепление. 3. Снятие временного закрепления.	-	0,56	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-07-01-005 Укрупнительная сборка ферм								
Н-07-01-005-01-01	Укрупнительная сборка ферм, пролет ферм: 24 м, звено рабочих	1 ферма	1. Сборка ферм с установкой их в кассету (кондуктор) при помощи крана с выверкой и закреплением. 2. Сварка накладок в стыках верхнего и нижнего пояса. 3. Устройство опалубки стыка. 4. Заделка стыков бетонной смесью или раствором. 5. Разборка опалубки. 6. Раскрепление винтовых устройств и снятие готовых ферм.	16,8	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
						2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Н-07-01-005-01-02	Укрупнительная сборка ферм, пролет ферм: 24 м, машинист	1 ферма	1. Сборка ферм с установкой их в кассету (кондуктор) при помощи крана с выверкой и закреплением. 2. Сварка накладок в стыках верхнего и нижнего пояса. 3. Устройство опалубки стыка. 4. Заделка стыков бетонной смесью или раствором. 5. Разборка опалубки. 6. Раскрепление винтовых устройств и снятие готовых ферм.	-	1,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-005-02-01	Укрупнительная сборка ферм, пролет ферм: 30 м, звено рабочих	1 ферма	1. Сборка ферм с установкой их в кассету (кондуктор) при помощи крана с выверкой и закреплением. 2. Сварка накладок в стыках верхнего и нижнего пояса. 3. Устройство опалубки стыка. 4. Заделка стыков бетонной смесью или раствором. 5. Разборка опалубки. 6. Раскрепление винтовых устройств и снятие готовых ферм.	20,4	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
						2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Н-07-01-005-02-02	Укрупнительная сборка ферм, пролет ферм: 30 м, машинист	1 ферма	1. Сборка ферм с установкой их в кассету (кондуктор) при помощи крана с выверкой и закреплением. 2. Сварка накладок в стыках верхнего и нижнего пояса. 3. Устройство опалубки стыка. 4. Заделка стыков бетонной смесью или раствором. 5. Разборка опалубки. 6. Раскрепление винтовых устройств и снятие готовых ферм.	-	1,7	-	-	-
Таблица Н-07-01-006 Установка ригелей, прогонов, балок и ферм								
Н-07-01-006-01-01	Установка ригелей и прогонов, масса элементов до 1 т, монтажники конструкций	1 элемент	1. Устройство постели из раствора (при необходимости). 2. Установка элементов. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Снятие временного крепления.	1	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-006-01-02	Установка ригелей и прогонов, масса элементов до 1 т, машинист	1 элемент	1. Устройство постели из раствора (при необходимости). 2. Установка элементов. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Снятие временного крепления.	-	0,2	-	-	-
Н-07-01-006-02-01	Установка ригелей и прогонов, масса элементов до 2 т, монтажники конструкций	1 элемент	1. Устройство постели из раствора (при необходимости). 2. Установка элементов. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Снятие временного крепления.	1,4	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-006-02-02	Установка ригелей и прогонов, масса элементов до 2 т, машинист	1 элемент	1. Устройство постели из раствора (при необходимости). 2. Установка элементов. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Снятие временного крепления.	-	0,28	-	-	-
Н-07-01-006-03-01	Установка ригелей и прогонов, масса элементов до 3 т, монтажники конструкций	1 элемент	1. Устройство постели из раствора (при необходимости). 2. Установка элементов. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Снятие временного крепления.	1,9	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-006-03-02	Установка ригелей и прогонов, масса элементов до 3 т, машинист	1 элемент	1. Устройство постели из раствора (при необходимости). 2. Установка элементов. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Снятие временного крепления.	-	0,38	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-006-04-01	Установка ригелей и прогонов, масса элементов до 5 т, монтажники конструкций	1 элемент	1. Устройство постели из раствора (при необходимости). 2. Установка элементов. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Снятие временного крепления.	2,4	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-006-04-02	Установка ригелей и прогонов, масса элементов до 5 т, машинист	1 элемент	1. Устройство постели из раствора (при необходимости). 2. Установка элементов. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Снятие временного крепления.	-	0,48	-	-	-
Н-07-01-006-05-01	Установка ригелей и прогонов, масса элементов до 6,5 т, монтажники конструкций	1 элемент	1. Устройство постели из раствора (при необходимости). 2. Установка элементов. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Снятие временного крепления.	2,8	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-006-05-02	Установка ригелей и прогонов, масса элементов до 6,5 т, машинист	1 элемент	1. Устройство постели из раствора (при необходимости). 2. Установка элементов. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Снятие временного крепления.	-	0,56	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-006-06-01	Установка ригелей и прогонов, масса элементов до 8 т, монтажники конструкций	1 элемент	1. Устройство постели из раствора (при необходимости). 2. Установка элементов. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Снятие временного крепления.	3,1	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-006-06-02	Установка ригелей и прогонов, масса элементов до 8 т, машинист	1 элемент	1. Устройство постели из раствора (при необходимости). 2. Установка элементов. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Снятие временного крепления.	-	0,62	-	-	-
Н-07-01-006-07-01	Установка ригелей и прогонов, масса элементов до 10 т, монтажники конструкций	1 элемент	1. Устройство постели из раствора (при необходимости). 2. Установка элементов. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Снятие временного крепления.	3,6	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-006-07-02	Установка ригелей и прогонов, масса элементов до 10 т, машинист	1 элемент	1. Устройство постели из раствора (при необходимости). 2. Установка элементов. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Снятие временного крепления.	-	0,72	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-006-08-01	Установка ригелей и прогонов, масса элементов до 15 т, монтажники конструкций	1 элемент	1. Устройство постели из раствора (при необходимости). 2. Установка элементов. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Снятие временного крепления.	4,5	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-006-08-02	Установка ригелей и прогонов, масса элементов до 15 т, машинист	1 элемент	1. Устройство постели из раствора (при необходимости). 2. Установка элементов. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Снятие временного крепления.	-	0,9	-	-	-
Н-07-01-006-09-01	Установка ригелей и прогонов, масса элементов до 20 т, монтажники конструкций	1 элемент	1. Устройство постели из раствора (при необходимости). 2. Установка элементов. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Снятие временного крепления.	5,5	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-006-09-02	Установка ригелей и прогонов, масса элементов до 20 т, машинист	1 элемент	1. Устройство постели из раствора (при необходимости). 2. Установка элементов. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Снятие временного крепления.	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-006-10-01	Установка ригелей и прогонов, масса элементов до 25 т, монтажники конструкций	1 элемент	1. Устройство постели из раствора (при необходимости). 2. Установка элементов. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Снятие временного крепления.	6,5	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-006-10-02	Установка ригелей и прогонов, масса элементов до 25 т, машинист	1 элемент	1. Устройство постели из раствора (при необходимости). 2. Установка элементов. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Снятие временного крепления.	-	1,3	-	-	-
Н-07-01-006-11-01	Установка ригелей и прогонов, масса элементов до 30 т, монтажники конструкций	1 элемент	1. Устройство постели из раствора (при необходимости). 2. Установка элементов. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Снятие временного крепления.	7,5	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-006-11-02	Установка ригелей и прогонов, масса элементов до 30 т, машинист	1 элемент	1. Устройство постели из раствора (при необходимости). 2. Установка элементов. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Снятие временного крепления.	-	1,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-006-12-01	Установка балок перекрытий, масса элементов до 1 т, монтажники конструкций	1 элемент	1. Устройство постели из раствора (при необходимости). 2. Установка элементов. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Снятие временного крепления.	0,85	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-006-12-02	Установка балок перекрытий, масса элементов до 1 т, машинист	1 элемент	1. Устройство постели из раствора (при необходимости). 2. Установка элементов. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Снятие временного крепления.	-	0,17	-	-	-
Н-07-01-006-13-01	Установка балок перекрытий, масса элементов до 2 т, монтажники конструкций	1 элемент	1. Устройство постели из раствора (при необходимости). 2. Установка элементов. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Снятие временного крепления.	1,2	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-006-13-02	Установка балок перекрытий, масса элементов до 2 т, машинист	1 элемент	1. Устройство постели из раствора (при необходимости). 2. Установка элементов. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Снятие временного крепления.	-	0,24	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-006-14-01	Установка балок перекрытий, масса элементов до 3 т, монтажники конструкций	1 элемент	1. Устройство постели из раствора (при необходимости). 2. Установка элементов. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Снятие временного крепления.	1,4	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-006-14-02	Установка балок перекрытий, масса элементов до 3 т, машинист	1 элемент	1. Устройство постели из раствора (при необходимости). 2. Установка элементов. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Снятие временного крепления.	-	0,28	-	-	-
Н-07-01-006-15-01	Установка балок перекрытий, масса элементов до 5 т, монтажники конструкций	1 элемент	1. Устройство постели из раствора (при необходимости). 2. Установка элементов. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Снятие временного крепления.	2,4	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-006-15-02	Установка балок перекрытий, масса элементов до 5 т, машинист	1 элемент	1. Устройство постели из раствора (при необходимости). 2. Установка элементов. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Снятие временного крепления.	-	0,48	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-006-16-01	Установка балок перекрытий, масса элементов до 6,5 т, монтажники конструкций	1 элемент	1. Устройство постели из раствора (при необходимости). 2. Установка элементов. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Снятие временного крепления.	2,7	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-006-16-02	Установка балок перекрытий, масса элементов до 6,5 т, машинист	1 элемент	1. Устройство постели из раствора (при необходимости). 2. Установка элементов. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Снятие временного крепления.	-	0,54	-	-	-
Н-07-01-006-17-01	Установка балок перекрытий, масса элементов до 8 т, монтажники конструкций	1 элемент	1. Устройство постели из раствора (при необходимости). 2. Установка элементов. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Снятие временного крепления.	3,1	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-006-17-02	Установка балок перекрытий, масса элементов до 8 т, машинист	1 элемент	1. Устройство постели из раствора (при необходимости). 2. Установка элементов. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Снятие временного крепления.	-	0,62	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-006-18-01	Установка фундаментных балок, масса элементов до 1,5 т, монтажники конструкций	1 элемент	1. Устройство постели из раствора (при необходимости). 2. Установка элементов. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Снятие временного крепления.	1,1	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-006-18-02	Установк фундаментных балока, масса элементов до 1,5 т, машинист	1 элемент	1. Устройство постели из раствора (при необходимости). 2. Установка элементов. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Снятие временного крепления.	-	0,22	-	-	-
Н-07-01-006-19-01	Установка фундаментных балок, масса элементов до 3 т, монтажники конструкций	1 элемент	1. Устройство постели из раствора (при необходимости). 2. Установка элементов. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Снятие временного крепления.	1,9	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-006-19-02	Установка фундаментных балок, масса элементов до 3 т, машинист	1 элемент	1. Устройство постели из раствора (при необходимости). 2. Установка элементов. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Снятие временного крепления.	-	0,38	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-006-20-01	Установка подкрановых балок, масса элементов до 3 т, монтажники конструкций	1 элемент	1. Устройство постели из раствора (при необходимости). 2. Установка элементов. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Снятие временного крепления.	4,3	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-006-20-02	Установка подкрановых балок, масса элементов до 3 т, машинист	1 элемент	1. Устройство постели из раствора (при необходимости). 2. Установка элементов. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Снятие временного крепления.	-	0,86	-	-	-
Н-07-01-006-21-01	Установка подкрановых балок, масса элементов до 5 т, монтажники конструкций	1 элемент	1. Устройство постели из раствора (при необходимости). 2. Установка элементов. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Снятие временного крепления.	6,5	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-006-21-02	Установка подкрановых балок, масса элементов до 5 т, машинист	1 элемент	1. Устройство постели из раствора (при необходимости). 2. Установка элементов. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Снятие временного крепления.	-	1,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-006-22-01	Установка подкрановых балок, масса элементов до 11 т, монтажники конструкций	1 элемент	1. Устройство постели из раствора (при необходимости). 2. Установка элементов. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Снятие временного крепления.	7,5	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-006-22-02	Установка подкрановых балок, масса элементов до 11 т, машинист	1 элемент	1. Устройство постели из раствора (при необходимости). 2. Установка элементов. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Снятие временного крепления.	-	1,5	-	-	-
Н-07-01-006-23-01	Установка ферм и балок покрытий, пролет ферм (балок): 6 м, монтажники конструкций	1 элемент	1. Устройство постели из раствора (при необходимости). 2. Установка элементов. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Снятие временного крепления.	3,1	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-07-01-006-23-02	Установка ферм и балок покрытий, пролет ферм (балок): 6 м, машинист	1 элемент	1. Устройство постели из раствора (при необходимости). 2. Установка элементов. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Снятие временного крепления.	-	0,62	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-006-24-01	Установка ферм и балок покрытий, пролет ферм (балок): 9 м, монтажники конструкций	1 элемент	1. Устройство постели из раствора (при необходимости). 2. Установка элементов. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Снятие временного крепления.	3,7	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-07-01-006-24-02	Установка ферм и балок покрытий, пролет ферм (балок): 9 м, машинист	1 элемент	1. Устройство постели из раствора (при необходимости). 2. Установка элементов. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Снятие временного крепления.	-	0,74	-	-	-
Н-07-01-006-25-01	Установка ферм и балок покрытий, пролет ферм (балок): 12 м, монтажники конструкций	1 элемент	1. Устройство постели из раствора (при необходимости). 2. Установка элементов. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Снятие временного крепления.	5	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-07-01-006-25-02	Установка ферм и балок покрытий, пролет ферм (балок): 12 м, машинист	1 элемент	1. Устройство постели из раствора (при необходимости). 2. Установка элементов. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Снятие временного крепления.	-	1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-006-26-01	Установка ферм и балок покрытий, пролет ферм (балок): 18 м, монтажники конструкций	1 элемент	1. Устройство постели из раствора (при необходимости). 2. Установка элементов. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Снятие временного крепления.	8	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-07-01-006-26-02	Установка ферм и балок покрытий, пролет ферм (балок): 18 м, машинист	1 элемент	1. Устройство постели из раствора (при необходимости). 2. Установка элементов. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Снятие временного крепления.	-	1,6	-	-	-
Н-07-01-006-27-01	Установка ферм и балок покрытий, пролет ферм (балок): 24 м, монтажники конструкций	1 элемент	1. Устройство постели из раствора (при необходимости). 2. Установка элементов. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Снятие временного крепления.	9,5	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-07-01-006-27-02	Установка ферм и балок покрытий, пролет ферм (балок): 24 м, машинист	1 элемент	1. Устройство постели из раствора (при необходимости). 2. Установка элементов. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Снятие временного крепления.	-	1,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-006-28-01	Установка ферм и балок покрытий, пролет ферм (балок): 30 м, монтажники конструкций	1 элемент	1. Устройство постели из раствора (при необходимости). 2. Установка элементов. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Снятие временного крепления.	11	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-07-01-006-28-02	Установка ферм и балок покрытий, пролет ферм (балок): 30 м, машинист	1 элемент	1. Устройство постели из раствора (при необходимости). 2. Установка элементов. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Снятие временного крепления.	-	2,2	-	-	-
Таблица Н-07-01-007 Укладка плит перекрытий и покрытий								
Н-07-01-007-01-01	Укладка плит перекрытий, площадь элементов до: 3 м2, монтажники конструкций	1 элемент	1. Приготовление постели из раствора. 2. Подъем и укладка плит. 3. Выверка и исправление положения плит. 4. Крепление плит анкерами к стенам (в кирпичных зданиях) и между собой.	0,44	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-07-01-007-01-02	Укладка плит перекрытий, площадь элементов до: 3 м2, машинист	1 элемент	1. Приготовление постели из раствора. 2. Подъем и укладка плит. 3. Выверка и исправление положения плит. 4. Крепление плит анкерами к стенам (в кирпичных зданиях) и между собой.	-	0,11	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-007-02-01	Укладка плит перекрытий, площадь элементов до: 5 м2, монтажники конструкций	1 элемент	1. Приготовление постели из раствора. 2. Подъем и укладка плит. 3. Выверка и исправление положения плит. 4. Крепление плит анкерами к стенам (в кирпичных зданиях) и между собой.	0,56	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-07-01-007-02-02	Укладка плит перекрытий, площадь элементов до: 5 м2, машинист	1 элемент	1. Приготовление постели из раствора. 2. Подъем и укладка плит. 3. Выверка и исправление положения плит. 4. Крепление плит анкерами к стенам (в кирпичных зданиях) и между собой.	-	0,14	-	-	-
Н-07-01-007-03-01	Укладка плит перекрытий, площадь элементов до: 10 м2, монтажники конструкций	1 элемент	1. Приготовление постели из раствора. 2. Подъем и укладка плит. 3. Выверка и исправление положения плит. 4. Крепление плит анкерами к стенам (в кирпичных зданиях) и между собой.	0,72	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-07-01-007-03-02	Укладка плит перекрытий, площадь элементов до: 10 м2, машинист	1 элемент	1. Приготовление постели из раствора. 2. Подъем и укладка плит. 3. Выверка и исправление положения плит. 4. Крепление плит анкерами к стенам (в кирпичных зданиях) и между собой.	-	0,18	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-007-04-01	Укладка плит перекрытий, площадь элементов до: 15 м2, монтажники конструкций	1 элемент	1. Приготовление постели из раствора. 2. Подъем и укладка плит. 3. Выверка и исправление положения плит. 4. Крепление плит анкерами к стенам (в кирпичных зданиях) и между собой.	0,88	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-07-01-007-04-02	Укладка плит перекрытий, площадь элементов до: 15 м2, машинист	1 элемент	1. Приготовление постели из раствора. 2. Подъем и укладка плит. 3. Выверка и исправление положения плит. 4. Крепление плит анкерами к стенам (в кирпичных зданиях) и между собой.	-	0,22	-	-	-
Н-07-01-007-05-01	Укладка плит перекрытий, площадь элементов до: 20 м2, монтажники конструкций	1 элемент	1. Приготовление постели из раствора. 2. Подъем и укладка плит. 3. Выверка и исправление положения плит. 4. Крепление плит анкерами к стенам (в кирпичных зданиях) и между собой.	1,1	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-07-01-007-05-02	Укладка плит перекрытий, площадь элементов до: 20 м2, машинист	1 элемент	1. Приготовление постели из раствора. 2. Подъем и укладка плит. 3. Выверка и исправление положения плит. 4. Крепление плит анкерами к стенам (в кирпичных зданиях) и между собой.	-	0,28	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-007-06-01	Укладка плит перекрытий, площадь элементов до: 25 м2, монтажники конструкций	1 элемент	1. Приготовление постели из раствора. 2. Подъем и укладка плит. 3. Выверка и исправление положения плит. 4. Крепление плит анкерами к стенам (в кирпичных зданиях) и между собой.	1,3	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-07-01-007-06-02	Укладка плит перекрытий, площадь элементов до: 25 м2, машинист	1 элемент	1. Приготовление постели из раствора. 2. Подъем и укладка плит. 3. Выверка и исправление положения плит. 4. Крепление плит анкерами к стенам (в кирпичных зданиях) и между собой.	-	0,32	-	-	-
Н-07-01-007-07-01	Укладка плит перекрытий, площадь элементов до: 30 м2, монтажники конструкций	1 элемент	1. Приготовление постели из раствора. 2. Подъем и укладка плит. 3. Выверка и исправление положения плит. 4. Крепление плит анкерами к стенам (в кирпичных зданиях) и между собой.	1,6	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-07-01-007-07-02	Укладка плит перекрытий, площадь элементов до: 30 м2, машинист	1 элемент	1. Приготовление постели из раствора. 2. Подъем и укладка плит. 3. Выверка и исправление положения плит. 4. Крепление плит анкерами к стенам (в кирпичных зданиях) и между собой.	-	0,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-007-08-01	Укладка плит покрытий, площадь элементов до: 1,5 м2, монтажники конструкций	1 элемент	1. Приготовление постели из раствора. 2. Подъем и укладка плит. 3. Выверка и исправление положения плит. 4. Крепление плит анкерами к стенам (в кирпичных зданиях) и между собой.	0,32	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-07-01-007-08-02	Укладка плит покрытий, площадь элементов до: 1,5 м2, машинист	1 элемент	1. Приготовление постели из раствора. 2. Подъем и укладка плит. 3. Выверка и исправление положения плит. 4. Крепление плит анкерами к стенам (в кирпичных зданиях) и между собой.	-	0,08	-	-	-
Н-07-01-007-09-01	Укладка плит покрытий, площадь элементов до: 3 м2, монтажники конструкций	1 элемент	1. Приготовление постели из раствора. 2. Подъем и укладка плит. 3. Выверка и исправление положения плит. 4. Крепление плит анкерами к стенам (в кирпичных зданиях) и между собой.	0,52	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-07-01-007-09-02	Укладка плит покрытий, площадь элементов до: 3 м2, машинист	1 элемент	1. Приготовление постели из раствора. 2. Подъем и укладка плит. 3. Выверка и исправление положения плит. 4. Крепление плит анкерами к стенам (в кирпичных зданиях) и между собой.	-	0,13	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-007-10-01	Укладка плит покрытий, площадь элементов до: 5 м2, монтажники конструкций	1 элемент	1. Приготовление постели из раствора. 2. Подъем и укладка плит. 3. Выверка и исправление положения плит. 4. Крепление плит анкерами к стенам (в кирпичных зданиях) и между собой.	0,64	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-07-01-007-10-02	Укладка плит покрытий, площадь элементов до: 5 м2, машинист	1 элемент	1. Приготовление постели из раствора. 2. Подъем и укладка плит. 3. Выверка и исправление положения плит. 4. Крепление плит анкерами к стенам (в кирпичных зданиях) и между собой.	-	0,16	-	-	-
Н-07-01-007-11-01	Укладка плит покрытий, площадь элементов до: 10 м2, монтажники конструкций	1 элемент	1. Приготовление постели из раствора. 2. Подъем и укладка плит. 3. Выверка и исправление положения плит. 4. Крепление плит анкерами к стенам (в кирпичных зданиях) и между собой.	0,84	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-07-01-007-11-02	Укладка плит покрытий, площадь элементов до: 10 м2, машинист	1 элемент	1. Приготовление постели из раствора. 2. Подъем и укладка плит. 3. Выверка и исправление положения плит. 4. Крепление плит анкерами к стенам (в кирпичных зданиях) и между собой.	-	0,21	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-007-12-01	Укладка плит покрытий, площадь элементов до: 15 м2, монтажники конструкций	1 элемент	1. Приготовление постели из раствора. 2. Подъем и укладка плит. 3. Выверка и исправление положения плит. 4. Крепление плит анкерами к стенам (в кирпичных зданиях) и между собой.	1	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-07-01-007-12-02	Укладка плит покрытий, площадь элементов до: 15 м2, машинист	1 элемент	1. Приготовление постели из раствора. 2. Подъем и укладка плит. 3. Выверка и исправление положения плит. 4. Крепление плит анкерами к стенам (в кирпичных зданиях) и между собой.	-	0,25	-	-	-
Н-07-01-007-13-01	Укладка плит покрытий, площадь элементов до: 20 м2, монтажники конструкций	1 элемент	1. Приготовление постели из раствора. 2. Подъем и укладка плит. 3. Выверка и исправление положения плит. 4. Крепление плит анкерами к стенам (в кирпичных зданиях) и между собой.	1,2	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-07-01-007-13-02	Укладка плит покрытий, площадь элементов до: 20 м2, машинист	1 элемент	1. Приготовление постели из раствора. 2. Подъем и укладка плит. 3. Выверка и исправление положения плит. 4. Крепление плит анкерами к стенам (в кирпичных зданиях) и между собой.	-	0,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-007-14-01	Укладка плит покрытий, площадь элементов до: 36 м2, монтажники конструкций	1 элемент	1. Приготовление постели из раствора. 2. Подъем и укладка плит. 3. Выверка и исправление положения плит. 4. Крепление плит анкерами к стенам (в кирпичных зданиях) и между собой.	1,9	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-07-01-007-14-02	Укладка плит покрытий, площадь элементов до: 36 м2, машинист	1 элемент	1. Приготовление постели из раствора. 2. Подъем и укладка плит. 3. Выверка и исправление положения плит. 4. Крепление плит анкерами к стенам (в кирпичных зданиях) и между собой.	-	0,47	-	-	-
Н-07-01-007-15-01	Укладка плит покрытий, площадь элементов до: 54 м2, монтажники конструкций	1 элемент	1. Приготовление постели из раствора. 2. Подъем и укладка плит. 3. Выверка и исправление положения плит. 4. Крепление плит анкерами к стенам (в кирпичных зданиях) и между собой.	2,4	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-07-01-007-15-02	Укладка плит покрытий, площадь элементов до: 54 м2, машинист	1 элемент	1. Приготовление постели из раствора. 2. Подъем и укладка плит. 3. Выверка и исправление положения плит. 4. Крепление плит анкерами к стенам (в кирпичных зданиях) и между собой.	-	0,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-07-01-008 Установка панелей стен, перегородок, парапетных и карнизных плит								
Н-07-01-008-01-01	Установка панелей наружных стен каркасно-панельных зданий, площадь панелей до: 5 м2, монтажники конструкций	1 панель	1. Устройство постели из раствора с раскладкой маяков. 2. Подъем и установка панелей. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Подштопка горизонтального шва раствором. 5. Снятие временного крепления.	2	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-008-01-02	Установка панелей наружных стен каркасно-панельных зданий, площадь панелей до: 5 м2, машинист	1 панель	1. Устройство постели из раствора с раскладкой маяков. 2. Подъем и установка панелей. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Подштопка горизонтального шва раствором. 5. Снятие временного крепления.	-	0,5	-	-	-
Н-07-01-008-02-01	Установка панелей наружных стен каркасно-панельных зданий, площадь панелей до: 10 м2, монтажники конструкций	1 панель	1. Устройство постели из раствора с раскладкой маяков. 2. Подъем и установка панелей. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Подштопка горизонтального шва раствором. 5. Снятие временного крепления.	3	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-008-02-02	Установка панелей наружных стен каркасно-панельных зданий, площадь панелей до: 10 м2, машинист	1 панель	1. Устройство постели из раствора с раскладкой маяков. 2. Подъем и установка панелей. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Подштопка горизонтального шва раствором. 5. Снятие временного крепления.	-	0,75	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-008-03-01	Установка панелей наружных стен каркасно-панельных зданий, площадь панелей до: 15 м2, монтажники конструкций	1 панель	1. Устройство постели из раствора с раскладкой маяков. 2. Подъем и установка панелей. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Подштопка горизонтального шва раствором. 5. Снятие временного крепления.	4	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-008-03-02	Установка панелей наружных стен каркасно-панельных зданий, площадь панелей до: 15 м2, машинист	1 панель	1. Устройство постели из раствора с раскладкой маяков. 2. Подъем и установка панелей. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Подштопка горизонтального шва раствором. 5. Снятие временного крепления.	-	1	-	-	-
Н-07-01-008-04-01	Установка панелей наружных стен каркасно-панельных зданий, площадь панелей до: 25 м2, монтажники конструкций	1 панель	1. Устройство постели из раствора с раскладкой маяков. 2. Подъем и установка панелей. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Подштопка горизонтального шва раствором. 5. Снятие временного крепления.	4,8	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-008-04-02	Установка панелей наружных стен каркасно-панельных зданий, площадь панелей до: 25 м2, машинист	1 панель	1. Устройство постели из раствора с раскладкой маяков. 2. Подъем и установка панелей. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Подштопка горизонтального шва раствором. 5. Снятие временного крепления.	-	1,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-008-05-01	Установка панелей внутренних стен каркасно-панельных зданий, площадь панелей до: 5 м2, монтажники конструкций	1 панель	1. Устройство постели из раствора с раскладкой маяков. 2. Подъем и установка панелей. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Подштопка горизонтального шва раствором. 5. Снятие временного крепления.	1,1	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-008-05-02	Установка панелей внутренних стен каркасно-панельных зданий, площадь панелей до: 5 м2, машинист	1 панель	1. Устройство постели из раствора с раскладкой маяков. 2. Подъем и установка панелей. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Подштопка горизонтального шва раствором. 5. Снятие временного крепления.	-	0,28	-	-	-
Н-07-01-008-06-01	Установка панелей внутренних стен каркасно-панельных зданий, площадь панелей до: 10 м2, монтажники конструкций	1 панель	1. Устройство постели из раствора с раскладкой маяков. 2. Подъем и установка панелей. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Подштопка горизонтального шва раствором. 5. Снятие временного крепления.	1,6	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-008-06-02	Установка панелей внутренних стен каркасно-панельных зданий, площадь панелей до: 10 м2, машинист	1 панель	1. Устройство постели из раствора с раскладкой маяков. 2. Подъем и установка панелей. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Подштопка горизонтального шва раствором. 5. Снятие временного крепления.	-	0,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-008-07-01	Установка панелей внутренних стен каркасно-панельных зданий, площадь панелей до: 15 м2, монтажники конструкций	1 панель	1. Устройство постели из раствора с раскладкой маяков. 2. Подъем и установка панелей. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Подштопка горизонтального шва раствором. 5. Снятие временного крепления.	2	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-008-07-02	Установка панелей внутренних стен каркасно-панельных зданий, площадь панелей до: 15 м2, машинист	1 панель	1. Устройство постели из раствора с раскладкой маяков. 2. Подъем и установка панелей. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Подштопка горизонтального шва раствором. 5. Снятие временного крепления.	-	0,5	-	-	-
Н-07-01-008-08-01	Установка панелей стен подвалов и цокольных панелей, площадь панелей до: 6 м2, монтажники конструкций	1 панель	1. Устройство постели из раствора с раскладкой маяков. 2. Подъем и установка панелей. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Подштопка горизонтального шва раствором. 5. Снятие временного крепления.	1,3	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-008-08-02	Установка панелей стен подвалов и цокольных панелей, площадь панелей до: 6 м2, машинист	1 панель	1. Устройство постели из раствора с раскладкой маяков. 2. Подъем и установка панелей. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Подштопка горизонтального шва раствором. 5. Снятие временного крепления.	-	0,32	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-008-09-01	Установка панелей стен подвалов и цокольных панелей, площадь панелей до: 12 м2, монтажники конструкций	1 панель	1. Устройство постели из раствора с раскладкой маяков. 2. Подъем и установка панелей. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Подштопка горизонтального шва раствором. 5. Снятие временного крепления.	1,4	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-008-09-02	Установка панелей стен подвалов и цокольных панелей, площадь панелей до: 12 м2, машинист	1 панель	1. Устройство постели из раствора с раскладкой маяков. 2. Подъем и установка панелей. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Подштопка горизонтального шва раствором. 5. Снятие временного крепления.	-	0,35	-	-	-
Н-07-01-008-10-01	Установка панелей стен подвалов и цокольных панелей, площадь панелей до: 20 м2, монтажники конструкций	1 панель	1. Устройство постели из раствора с раскладкой маяков. 2. Подъем и установка панелей. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Подштопка горизонтального шва раствором. 5. Снятие временного крепления.	1,5	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-008-10-02	Установка панелей стен подвалов и цокольных панелей, площадь панелей до: 20 м2, машинист	1 панель	1. Устройство постели из раствора с раскладкой маяков. 2. Подъем и установка панелей. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Подштопка горизонтального шва раствором. 5. Снятие временного крепления.	-	0,37	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-008-11-01	Установка панелей стен подвалов и цокольных панелей, площадь панелей до: 30 м2, монтажники конструкций	1 панель	1. Устройство постели из раствора с раскладкой маяков. 2. Подъем и установка панелей. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Подштопка горизонтального шва раствором. 5. Снятие временного крепления.	1,6	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-008-11-02	Установка панелей стен подвалов и цокольных панелей, площадь панелей до: 30 м2, машинист	1 панель	1. Устройство постели из раствора с раскладкой маяков. 2. Подъем и установка панелей. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Подштопка горизонтального шва раствором. 5. Снятие временного крепления.	-	0,4	-	-	-
Н-07-01-008-12-01	Установка панелей наружных и внутренних стен бескаркасно-панельных зданий и панелей стен лестничных клеток каркасно-панельных и бескаркасно-панельных зданий, площадь панелей до: 6 м2, монтажники конструкций	1 панель	1. Устройство постели из раствора с раскладкой маяков. 2. Подъем и установка панелей. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Подштопка горизонтального шва раствором. 5. Снятие временного крепления.	1	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-008-12-02	Установка панелей наружных и внутренних стен бескаркасно-панельных зданий и панелей стен лестничных клеток каркасно-панельных и бескаркасно-панельных зданий, площадь панелей до: 6 м2, машинист	1 панель	1. Устройство постели из раствора с раскладкой маяков. 2. Подъем и установка панелей. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Подштопка горизонтального шва раствором. 5. Снятие временного крепления.	-	0,25	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-008-13-01	Установка панелей наружных и внутренних стен бескаркасно-панельных зданий и панелей стен лестничных клеток каркасно-панельных и бескаркасно-панельных зданий, площадь панелей до: 15 м2, монтажники конструкций	1 панель	1. Устройство постели из раствора с раскладкой маяков. 2. Подъем и установка панелей. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Подштопка горизонтального шва раствором. 5. Снятие временного крепления.	1,1	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-008-13-02	Установка панелей наружных и внутренних стен бескаркасно-панельных зданий и панелей стен лестничных клеток каркасно-панельных и бескаркасно-панельных зданий, площадь панелей до: 15 м2, машинист	1 панель	1. Устройство постели из раствора с раскладкой маяков. 2. Подъем и установка панелей. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Подштопка горизонтального шва раствором. 5. Снятие временного крепления.	-	0,28	-	-	-
Н-07-01-008-14-01	Установка панелей наружных и внутренних стен бескаркасно-панельных зданий и панелей стен лестничных клеток каркасно-панельных и бескаркасно-панельных зданий, площадь панелей до: 20 м2, монтажники конструкций	1 панель	1. Устройство постели из раствора с раскладкой маяков. 2. Подъем и установка панелей. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Подштопка горизонтального шва раствором. 5. Снятие временного крепления.	1,2	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-008-14-02	Установка панелей наружных и внутренних стен бескаркасно-панельных зданий и панелей стен лестничных клеток каркасно-панельных и бескаркасно-панельных зданий, площадь панелей до: 20 м2, машинист	1 панель	1. Устройство постели из раствора с раскладкой маяков. 2. Подъем и установка панелей. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Подштопка горизонтального шва раствором. 5. Снятие временного крепления.	-	0,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-008-15-01	Установка панелей наружных и внутренних стен бескаркасно-панельных зданий и панелей стен лестничных клеток каркасно-панельных и бескаркасно-панельных зданий, площадь панелей до: 30 м2, монтажники конструкций	1 панель	1. Устройство постели из раствора с раскладкой маяков. 2. Подъем и установка панелей. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Подштопка горизонтального шва раствором. 5. Снятие временного крепления.	1,5	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-008-15-02	Установка панелей наружных и внутренних стен бескаркасно-панельных зданий и панелей стен лестничных клеток каркасно-панельных и бескаркасно-панельных зданий, площадь панелей до: 30 м2, машинист	1 панель	1. Устройство постели из раствора с раскладкой маяков. 2. Подъем и установка панелей. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Подштопка горизонтального шва раствором. 5. Снятие временного крепления.	-	0,37	-	-	-
Н-07-01-008-16-01	Установка панелей перегородок любых зданий, площадь панелей до: 5 м2, монтажники конструкций	1 панель	1. Устройство постели из раствора с раскладкой маяков. 2. Подъем и установка панелей. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Подштопка горизонтального шва раствором. 5. Снятие временного крепления.	0,68	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-008-16-02	Установка панелей перегородок любых зданий, площадь панелей до: 5 м2, машинист	1 панель	1. Устройство постели из раствора с раскладкой маяков. 2. Подъем и установка панелей. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Подштопка горизонтального шва раствором. 5. Снятие временного крепления.	-	0,17	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-008-17-01	Установка панелей перегородок любых зданий, площадь панелей до: 10 м2, монтажники конструкций	1 панель	1. Устройство постели из раствора с раскладкой маяков. 2. Подъем и установка панелей. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Подштопка горизонтального шва раствором. 5. Снятие временного крепления.	0,8	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-008-17-02	Установка панелей перегородок любых зданий, площадь панелей до: 10 м2, машинист	1 панель	1. Устройство постели из раствора с раскладкой маяков. 2. Подъем и установка панелей. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Подштопка горизонтального шва раствором. 5. Снятие временного крепления.	-	0,2	-	-	-
Н-07-01-008-18-01	Установка панелей перегородок любых зданий, площадь панелей до: 15 м2, монтажники конструкций	1 панель	1. Устройство постели из раствора с раскладкой маяков. 2. Подъем и установка панелей. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Подштопка горизонтального шва раствором. 5. Снятие временного крепления.	1	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-008-18-02	Установка панелей перегородок любых зданий, площадь панелей до: 15 м2, машинист	1 панель	1. Устройство постели из раствора с раскладкой маяков. 2. Подъем и установка панелей. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Подштопка горизонтального шва раствором. 5. Снятие временного крепления.	-	0,25	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-008-19-01	Установка панелей перегородок любых зданий, площадь панелей до: 20 м2, монтажники конструкций	1 панель	1. Устройство постели из раствора с раскладкой маяков. 2. Подъем и установка панелей. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Подштопка горизонтального шва раствором. 5. Снятие временного крепления.	1,2	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-008-19-02	Установка панелей перегородок любых зданий, площадь панелей до: 20 м2, машинист	1 панель	1. Устройство постели из раствора с раскладкой маяков. 2. Подъем и установка панелей. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Подштопка горизонтального шва раствором. 5. Снятие временного крепления.	-	0,3	-	-	-
Н-07-01-008-20-01	Установка парапета многорядного для рядовых участков, масса элемента до: 0,1 т, монтажники конструкций	1 панель	1. Устройство постели из раствора. 2. Подъем и установка парапетных плит с выверкой ряда. 3. Заливка швов раствором. 4. Установка маяков и пиронов (для многорядных парапетов).	0,6	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-008-20-02	Установка парапета многорядного для рядовых участков, масса элемента до: 0,1 т, машинист	1 панель	1. Устройство постели из раствора. 2. Подъем и установка парапетных плит с выверкой ряда. 3. Заливка швов раствором. 4. Установка маяков и пиронов (для многорядных парапетов).	-	0,15	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-008-21-01	Установка парапета многорядного для угловых участков, масса элемента до: 0,05 т, монтажники конструкций	1 панель	1. Устройство постели из раствора. 2. Подъем и установка парапетных плит с выверкой ряда. 3. Заливка швов раствором. 4. Установка маяков и пиронов (для многорядных парапетов).	0,36	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-008-21-02	Установка парапета многорядного для угловых участков, масса элемента до: 0,05 т, машинист	1 панель	1. Устройство постели из раствора. 2. Подъем и установка парапетных плит с выверкой ряда. 3. Заливка швов раствором. 4. Установка маяков и пиронов (для многорядных парапетов).	-	0,09	-	-	-
Н-07-01-008-22-01	Установка парапета однорядного для рядовых участков, масса элемента до: 0,1 т, монтажники конструкций	1 панель	1. Устройство постели из раствора. 2. Подъем и установка парапетных плит с выверкой ряда. 3. Заливка швов раствором. 4. Установка маяков и пиронов (для многорядных парапетов).	0,28	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-008-22-02	Установка парапета однорядного для рядовых участков, масса элемента до: 0,1 т, машинист	1 панель	1. Устройство постели из раствора. 2. Подъем и установка парапетных плит с выверкой ряда. 3. Заливка швов раствором. 4. Установка маяков и пиронов (для многорядных парапетов).	-	0,07	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-008-23-01	Установка парапета однорядного для рядовых участков, масса элемента до: 0,2 т, монтажники конструкций	1 панель	1. Устройство постели из раствора. 2. Подъем и установка парапетных плит с выверкой ряда. 3. Заливка швов раствором. 4. Установка маяков и пиронов (для многорядных парапетов).	0,45	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-008-23-02	Установка парапета однорядного для рядовых участков, масса элемента до: 0,2 т, машинист	1 панель	1. Устройство постели из раствора. 2. Подъем и установка парапетных плит с выверкой ряда. 3. Заливка швов раствором. 4. Установка маяков и пиронов (для многорядных парапетов).	-	0,11	-	-	-
Н-07-01-008-24-01	Установка парапета однорядного для угловых участков, масса элемента до: 0,05 т, монтажники конструкций	1 панель	1. Устройство постели из раствора. 2. Подъем и установка парапетных плит с выверкой ряда. 3. Заливка швов раствором. 4. Установка маяков и пиронов (для многорядных парапетов).	0,2	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-008-24-02	Установка парапета однорядного для угловых участков, масса элемента до: 0,05 т, машинист	1 панель	1. Устройство постели из раствора. 2. Подъем и установка парапетных плит с выверкой ряда. 3. Заливка швов раствором. 4. Установка маяков и пиронов (для многорядных парапетов).	-	0,05	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-008-25-01	Установка рядовых карнизных плит с выносом до 700 мм, масса элемента до: 0,3 т, монтажники конструкций	1 панель	1. Устройство постели из раствора. 2. Подъем и укладка плит с выверкой. 3. Временное крепление плит.	0,39	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-008-25-02	Установка рядовых карнизных плит с выносом до 700 мм, масса элемента до: 0,3 т, машинист	1 панель	1. Устройство постели из раствора. 2. Подъем и укладка плит с выверкой. 3. Временное крепление плит.	-	0,13	-	-	-
Н-07-01-008-26-01	Установка рядовых карнизных плит с выносом до 700 мм, масса элемента до: 1 т, монтажники конструкций	1 панель	1. Устройство постели из раствора. 2. Подъем и укладка плит с выверкой. 3. Временное крепление плит.	0,78	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-008-26-02	Установка рядовых карнизных плит с выносом до 700 мм, масса элемента до: 1 т, машинист	1 панель	1. Устройство постели из раствора. 2. Подъем и укладка плит с выверкой. 3. Временное крепление плит.	-	0,26	-	-	-
Н-07-01-008-27-01	Установка рядовых карнизных плит с выносом до 700 мм, масса элемента до: 1,5 т, монтажники конструкций	1 панель	1. Устройство постели из раствора. 2. Подъем и укладка плит с выверкой. 3. Временное крепление плит.	0,92	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-008-27-02	Установка рядовых карнизных плит с выносом до 700 мм, масса элемента до: 1,5 т, машинист	1 панель	1. Устройство постели из раствора. 2. Подъем и укладка плит с выверкой. 3. Временное крепление плит.	-	0,31	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-07-01-009 Установка панелей экранов и укладка плит козырьков входов и опорных стоек								
Н-07-01-009-01-01	Установка панелей экранов, площадь панели до: 2 м2, монтажники конструкций	1 элемент	1. Устройство постели из раствора. 2. Подъем, установка и выверка конструкций. 3. Подштопка швов раствором.	0,75	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-07-01-009-01-02	Установка панелей экранов, площадь панели до: 2 м2, машинист	1 элемент	1. Устройство постели из раствора. 2. Подъем, установка и выверка конструкций. 3. Подштопка швов раствором.	-	0,25	-	-	-
Н-07-01-009-02-01	Установка плит козырьков, площадь плит до: 8 м2, монтажники конструкций	1 элемент	1. Устройство постели из раствора. 2. Подъем, установка и выверка конструкций. 3. Подштопка швов раствором.	1,6	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-07-01-009-02-02	Установка плит козырьков, площадь плит до: 8 м2, машинист	1 элемент	1. Устройство постели из раствора. 2. Подъем, установка и выверка конструкций. 3. Подштопка швов раствором.	-	0,53	-	-	-
Н-07-01-009-03-01	Прихватка при установке панелей экранов, входов и опорных стоек и укладке плит козырьков	1 элемент	1. Очистка мест прихватки. 2. Включение и выключение электросварочных машин и установление режима для прихватки. 3. Прихватка. 4. Зачистка шва от шлака.	0,09	-	2-218-03	Электросварщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-009-04-01	Установка опорных стоек массой до: 1 т, монтажники конструкций	1 элемент	1. Установка стоек при помощи крана. 2. Выверка правильности установки. 3. Временное крепление инвентарными трубами. 4. Снятие труб.	0,3	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-07-01-009-04-02	Установка опорных стоек массой до: 1 т, машинист	1 элемент	1. Установка стоек при помощи крана. 2. Выверка правильности установки. 3. Временное крепление инвентарными трубами. 4. Снятие труб.	-	0,15	-	-	-
Таблица Н-07-01-010 Установка лестничных маршей или укладка плит лестничных площадок								
Н-07-01-010-01-01	Установка лестничных маршей или укладка плит лестничных площадок, каркасно-панельные здания, масса элементов до: 1 т, монтажники конструкций	1 элемент	1. Устройство постели из готового раствора. 2. Установка лестничных маршей или плит лестничных площадок. 3. Выверка, исправление положения марша или площадки. 4. Заливка швов раствором.	1,4	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
Н-07-01-010-01-02	Установка лестничных маршей или укладка плит лестничных площадок, каркасно-панельные здания, масса элементов до: 1 т, машинист	1 элемент	1. Устройство постели из готового раствора. 2. Установка лестничных маршей или плит лестничных площадок. 3. Выверка, исправление положения марша или площадки. 4. Заливка швов раствором.	-	0,35	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-010-02-01	Установка лестничных маршей или укладка плит лестничных площадок, каркасно-панельные здания, масса элементов до: 2,5 т, монтажники конструкций	1 элемент	1. Устройство постели из готового раствора. 2. Установка лестничных маршей или плит лестничных площадок. 3. Выверка, исправление положения марша или площадки. 4. Заливка швов раствором.	2,2	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
Н-07-01-010-02-02	Установка лестничных маршей или укладка плит лестничных площадок, каркасно-панельные здания, масса элементов до: 2,5 т, машинист	1 элемент	1. Устройство постели из готового раствора. 2. Установка лестничных маршей или плит лестничных площадок. 3. Выверка, исправление положения марша или площадки. 4. Заливка швов раствором.	-	0,55	-	-	-
Н-07-01-010-03-01	Установка лестничных маршей или укладка плит лестничных площадок, каркасно-панельные здания, масса элементов до: 4,5 т, монтажники конструкций	1 элемент	1. Устройство постели из готового раствора. 2. Установка лестничных маршей или плит лестничных площадок. 3. Выверка, исправление положения марша или площадки. 4. Заливка швов раствором.	2,8	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
Н-07-01-010-03-02	Установка лестничных маршей или укладка плит лестничных площадок, каркасно-панельные здания, масса элементов до: 4,5 т, машинист	1 элемент	1. Устройство постели из готового раствора. 2. Установка лестничных маршей или плит лестничных площадок. 3. Выверка, исправление положения марша или площадки. 4. Заливка швов раствором.	-	0,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-010-04-01	Установка лестничных маршей или укладка плит лестничных площадок, бескаркасные и крупноблочные здания, масса элементов до: 1 т, монтажники конструкций	1 элемент	1. Устройство постели из готового раствора. 2. Установка лестничных маршей или плит лестничных площадок. 3. Выверка, исправление положения марша или площадки. 4. Заливка швов раствором.	1,1	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
Н-07-01-010-04-02	Установка лестничных маршей или укладка плит лестничных площадок, бескаркасные и крупноблочные здания, масса элементов до: 1 т, машинист	1 элемент	1. Устройство постели из готового раствора. 2. Установка лестничных маршей или плит лестничных площадок. 3. Выверка, исправление положения марша или площадки. 4. Заливка швов раствором.	-	0,28	-	-	-
Н-07-01-010-05-01	Установка лестничных маршей или укладка плит лестничных площадок, бескаркасные и крупноблочные здания, масса элементов до: 2,5 т, монтажники конструкций	1 элемент	1. Устройство постели из готового раствора. 2. Установка лестничных маршей или плит лестничных площадок. 3. Выверка, исправление положения марша или площадки. 4. Заливка швов раствором.	1,7	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
Н-07-01-010-05-02	Установка лестничных маршей или укладка плит лестничных площадок, бескаркасные и крупноблочные здания, масса элементов до: 2,5 т, машинист	1 элемент	1. Устройство постели из готового раствора. 2. Установка лестничных маршей или плит лестничных площадок. 3. Выверка, исправление положения марша или площадки. 4. Заливка швов раствором.	-	0,42	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-010-06-01	Установка лестничных маршей или укладка плит лестничных площадок, бескаркасные и крупноблочные здания, масса элементов до: 4,5 т, монтажники конструкций	1 элемент	1. Устройство постели из готового раствора. 2. Установка лестничных маршей или плит лестничных площадок. 3. Выверка, исправление положения марша или площадки. 4. Заливка швов раствором.	2,2	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
Н-07-01-010-06-02	Установка лестничных маршей или укладка плит лестничных площадок, бескаркасные и крупноблочные здания, масса элементов до: 4,5 т, машинист	1 элемент	1. Устройство постели из готового раствора. 2. Установка лестничных маршей или плит лестничных площадок. 3. Выверка, исправление положения марша или площадки. 4. Заливка швов раствором.	-	0,55	-	-	-
Н-07-01-010-07-01	Установка лестничных маршей или укладка плит лестничных площадок, каменные здания, масса элементов до: 1 т, монтажники конструкций	1 элемент	1. Устройство постели из готового раствора. 2. Установка лестничных маршей или плит лестничных площадок. 3. Выверка, исправление положения марша или площадки. 4. Заливка швов раствором.	0,92	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
Н-07-01-010-07-02	Установка лестничных маршей или укладка плит лестничных площадок, каменные здания, масса элементов до: 1 т, машинист	1 элемент	1. Устройство постели из готового раствора. 2. Установка лестничных маршей или плит лестничных площадок. 3. Выверка, исправление положения марша или площадки. 4. Заливка швов раствором.	-	0,23	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-010-08-01	Установка лестничных маршей или укладка плит лестничных площадок, каменные здания, масса элементов до: 2,5 т, монтажники конструкций	1 элемент	1. Устройство постели из готового раствора. 2. Установка лестничных маршей или плит лестничных площадок. 3. Выверка, исправление положения марша или площадки. 4. Заливка швов раствором.	1,4	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
Н-07-01-010-08-02	Установка лестничных маршей или укладка плит лестничных площадок, каменные здания, масса элементов до: 2,5 т, машинист	1 элемент	1. Устройство постели из готового раствора. 2. Установка лестничных маршей или плит лестничных площадок. 3. Выверка, исправление положения марша или площадки. 4. Заливка швов раствором.	-	0,35	-	-	-
Н-07-01-010-09-01	Установка лестничных маршей или укладка плит лестничных площадок, каменные здания, масса элементов до: 4,5 т, монтажники конструкций	1 элемент	1. Устройство постели из готового раствора. 2. Установка лестничных маршей или плит лестничных площадок. 3. Выверка, исправление положения марша или площадки. 4. Заливка швов раствором.	1,8	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
Н-07-01-010-09-02	Установка лестничных маршей или укладка плит лестничных площадок, каменные здания, масса элементов до: 4,5 т, машинист	1 элемент	1. Устройство постели из готового раствора. 2. Установка лестничных маршей или плит лестничных площадок. 3. Выверка, исправление положения марша или площадки. 4. Заливка швов раствором.	-	0,45	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-07-01-011 Установка лестничных ограждений								
Н-07-01-011-01-01	Установка лестничных ограждений, конструкции заранее собранные с креплением сваркой	1 м решетки	1. Проверка закладных деталей. 2. Установка ограждений вручную. 3. Выверка установленных ограждений. 4. Установка готовых соединительных накладок.	0,37	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-218-03	Электросварщик 3 разр.	1
Н-07-01-011-02-01	В том числе сварка при установке лестничных ограждений, конструкции заранее собранные с креплением сваркой	1 м решетки	1. Включение сварочной машины и установление режима работы. 2. Временное крепление прихваткой. 3. Закрепление соединительных накладок сваркой. 4. Обивка шлака после сварки.	0,18	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-218-03	Электросварщик 3 разр.	1
Н-07-01-011-03-01	Добавлять при установке лестничных ограждений без поясов и других скрепляющих элементов на закрепление перил кронштейнами или распорками на месте установки	1 стойка	-	0,028	-	-	-	-
Таблица Н-07-01-012 Установка элементов балконов и лоджий								
Н-07-01-012-01-01	Установка балконных плит без кронштейнов, масса элементов до: 1 т, монтажники конструкций	1 элемент	1. Установка временных стоек крепления плит. 2. Устройство постели из раствора. 3. Подъем и укладка балконных плит. 4. Выверка положения плит. 5. Заделка швов раствором. 6. Гидроизоляция мест примыкания балконных плит к стенам. 7. Снятие временного крепления.	2	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-012-01-02	Установка балконных плит без кронштейнов, масса элементов до: 1 т, машинист	1 элемент	1. Установка временных стоек крепления плит. 2. Устройство постели из раствора. 3. Подъем и укладка балконных плит. 4. Выверка положения плит. 5. Заделка швов раствором. 6. Гидроизоляция мест примыкания балконных плит к стенам. 7. Снятие временного крепления.	-	0,5	-	-	-
Н-07-01-012-02-01	Установка плит лоджий, масса элементов до: 2,5 т, монтажники конструкций	1 элемент	1. Устройство постели из раствора. 2. Подъем и укладка плит и установка панелей стенок. 3. Выверка правильности установки. 4. Временное крепление элементов. 5. Снятие временного крепления.	0,75	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-07-01-012-02-02	Установка плит лоджий, масса элементов до: 2,5 т, машинист	1 элемент	1. Устройство постели из раствора. 2. Подъем и укладка плит и установка панелей стенок. 3. Выверка правильности установки. 4. Временное крепление элементов. 5. Снятие временного крепления.	-	0,25	-	-	-
Н-07-01-012-03-01	Установка панелей разделительных стенок, масса элементов до: 1,5 т, монтажники конструкций	1 элемент	1. Устройство постели из раствора. 2. Подъем и укладка плит и установка панелей стенок. 3. Выверка правильности установки. 4. Временное крепление элементов. 5. Снятие временного крепления.	0,66	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-012-03-02	Установка панелей разделительных стенок, масса элементов до: 1,5 т, машинист	1 элемент	1. Устройство постели из раствора. 2. Подъем и укладка плит и установка панелей стенок. 3. Выверка правильности установки. 4. Временное крепление элементов. 5. Снятие временного крепления.	-	0,22	-	-	-
Н-07-01-012-04-01	Установка плит ограждений, масса элементов до: 0,1 т, монтажники конструкций	1 элемент	1. Подъем и установка элементов. 2. Выверка и временное крепление. 3. Снятие временного крепления.	0,42	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-07-01-012-04-02	Установка плит ограждений, масса элементов до: 0,1 т, машинист	1 элемент	1. Подъем и установка элементов. 2. Выверка и временное крепление. 3. Снятие временного крепления.	-	0,14	-	-	-
Н-07-01-012-05-01	Установка плит ограждений, масса элементов до: 0,2 т, монтажники конструкций	1 элемент	1. Подъем и установка элементов. 2. Выверка и временное крепление. 3. Снятие временного крепления.	0,48	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-07-01-012-05-02	Установка плит ограждений, масса элементов до: 0,2 т, машинист	1 элемент	1. Подъем и установка элементов. 2. Выверка и временное крепление. 3. Снятие временного крепления.	-	0,16	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-012-06-01	Установка плит ограждений, масса элементов до: 1,2 т, монтажники конструкций	1 элемент	1. Подъем и установка элементов. 2. Выверка и временное крепление. 3. Снятие временного крепления.	0,63	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-07-01-012-06-02	Установка плит ограждений, масса элементов до: 1,2 т, машинист	1 элемент	1. Подъем и установка элементов. 2. Выверка и временное крепление. 3. Снятие временного крепления.	-	0,21	-	-	-
Таблица Н-07-01-013 Установка железобетонных объемных блоков зданий								
Н-07-01-013-01-01	Установка железобетонных объемных блоков зданий, блоки рядовые, способ опирания блока: по углам (точечно), монтажники конструкций	1 блок	1. Разметка мест установки. 2. Укладка подкладок (маяков). 3. Приготовление постели из готового раствора. 4. Установка блока. 5. Выверка положения установленного блока. 6. Заделка внутренних швов раствором. 7. Нанесение мастики "Изол". 8. Наклейка пароизола.	5	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-013-01-02	Установка железобетонных объемных блоков зданий, блоки рядовые, способ опирания блока: по углам (точечно), машинист	1 блок	1. Разметка мест установки. 2. Укладка подкладок (маяков). 3. Приготовление постели из готового раствора. 4. Установка блока. 5. Выверка положения установленного блока. 6. Заделка внутренних швов раствором. 7. Нанесение мастики "Изол". 8. Наклейка пароизола.	-	1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-013-02-01	Установка железобетонных объемных блоков зданий, блоки рядовые, способ опирания блока: по периметру (линейно), монтажники конструкций	1 блок	1. Разметка мест установки. 2. Укладка подкладок (маяков). 3. Приготовление постели из готового раствора. 4. Установка блока. 5. Выверка положения установленного блока. 6. Заделка внутренних швов раствором. 7. Укладка компенсаторов на стыки установленных блоков.	4,6	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-013-02-02	Установка железобетонных объемных блоков зданий, блоки рядовые, способ опирания блока: по периметру (линейно), машинист	1 блок	1. Разметка мест установки. 2. Укладка подкладок (маяков). 3. Приготовление постели из готового раствора. 4. Установка блока. 5. Выверка положения установленного блока. 6. Заделка внутренних швов раствором. 7. Укладка компенсаторов на стыки установленных блоков.	-	0,92	-	-	-
Н-07-01-013-03-01	Установка железобетонных объемных блоков зданий, блоки торцевые, способ опирания блока: по углам (точечно), монтажники конструкций	1 блок	1. Разметка мест установки. 2. Укладка подкладок (маяков). 3. Приготовление постели из готового раствора. 4. Установка блока. 5. Выверка положения установленного блока. 6. Заделка внутренних швов раствором. 7. Нанесение мастики "Изол". 8. Наклейка пароизола.	6,3	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-013-03-02	Установка железобетонных объемных блоков зданий, блоки торцевые, способ опирания блока: по углам (точечно), машинист	1 блок	1. Разметка мест установки. 2. Укладка подкладок (маяков). 3. Приготовление постели из готового раствора. 4. Установка блока. 5. Выверка положения установленного блока. 6. Заделка внутренних швов раствором. 7. Нанесение мастики "Изол". 8. Наклейка пароизола.	-	1,26	-	-	-
Н-07-01-013-04-01	Установка железобетонных объемных блоков зданий, блоки торцевые, способ опирания блока: по периметру (линейно), монтажники конструкций	1 блок	1. Разметка мест установки. 2. Укладка подкладок (маяков). 3. Приготовление постели из готового раствора. 4. Установка блока. 5. Выверка положения установленного блока. 6. Заделка внутренних швов раствором. 7. Укладка компенсаторов на стыки установленных блоков.	5,3	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-013-04-02	Установка железобетонных объемных блоков зданий, блоки торцевые, способ опирания блока: по периметру (линейно), машинист	1 блок	1. Разметка мест установки. 2. Укладка подкладок (маяков). 3. Приготовление постели из готового раствора. 4. Установка блока. 5. Выверка положения установленного блока. 6. Заделка внутренних швов раствором. 7. Укладка компенсаторов на стыки установленных блоков.	-	1,06	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-013-05-01	Установка железобетонных объемных блоков зданий, лестничная клетка, способ опирания блока: по углам (точечно), монтажники конструкций	1 блок	1. Разметка мест установки. 2. Укладка подкладок (маяков). 3. Приготовление постели из готового раствора. 4. Установка блока. 5. Выверка положения установленного блока. 6. Заделка внутренних швов раствором. 7. Нанесение мастики "Изол". 8. Наклейка пароизола.	5,8	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-013-05-02	Установка железобетонных объемных блоков зданий, лестничная клетка, способ опирания блока: по углам (точечно), машинист	1 блок	1. Разметка мест установки. 2. Укладка подкладок (маяков). 3. Приготовление постели из готового раствора. 4. Установка блока. 5. Выверка положения установленного блока. 6. Заделка внутренних швов раствором. 7. Нанесение мастики "Изол". 8. Наклейка пароизола.	-	1,16	-	-	-
Н-07-01-013-06-01	Установка железобетонных объемных блоков зданий, лестничная клетка, способ опирания блока: по периметру (линейно), монтажники конструкций	1 блок	1. Разметка мест установки. 2. Укладка подкладок (маяков). 3. Приготовление постели из готового раствора. 4. Установка блока. 5. Выверка положения установленного блока. 6. Заделка внутренних швов раствором. 7. Укладка компенсаторов на стыки установленных блоков.	6,3	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-013-06-02	Установка железобетонных объемных блоков зданий, лестничная клетка, способ опирания блока: по периметру (линейно), машинист	1 блок	1. Разметка мест установки. 2. Укладка подкладок (маяков). 3. Приготовление постели из готового раствора. 4. Установка блока. 5. Выверка положения установленного блока. 6. Заделка внутренних швов раствором. 7. Укладка компенсаторов на стыки установленных блоков.	-	1,26	-	-	-
Н-07-01-013-07-01	Установка железобетонных объемных блоков зданий, места выхода на кровлю, способ опирания блока: по периметру (линейно), монтажники конструкций	1 блок	1. Разметка мест установки. 2. Укладка подкладок (маяков). 3. Приготовление постели из готового раствора. 4. Установка блока. 5. Выверка положения установленного блока. 6. Заделка внутренних швов раствором. 7. Укладка компенсаторов на стыки установленных блоков.	0,94	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-013-07-02	Установка железобетонных объемных блоков зданий, места выхода на кровлю, способ опирания блока: по периметру (линейно), машинист	1 блок	1. Разметка мест установки. 2. Укладка подкладок (маяков). 3. Приготовление постели из готового раствора. 4. Установка блока. 5. Выверка положения установленного блока. 6. Заделка внутренних швов раствором. 7. Укладка компенсаторов на стыки установленных блоков.	-	0,19	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-07-01-014 Установка блоков санитарно-технических узлов, вентиляционных блоков и труб мусоропроводов								
Н-07-01-014-01-01	Установка блоков санитарно-технических узлов и вентиляционных блоков, массой до: 1 т, монтажники конструкций	1 блок	1. Устройство постели из готового раствора с укладкой маяков и клиньев. 2. Подъем и установка блоков с совмещением каналов и с установкой патрубков в каналы. 3. Выверка установленных блоков. 4. Установка и снятие подкосов или струбцин. 5. Промазка швов с последующей прочисткой каналов.	1	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
Н-07-01-014-01-02	Установка блоков санитарно-технических узлов и вентиляционных блоков, массой до: 1 т, машинист	1 блок	1. Устройство постели из готового раствора с укладкой маяков и клиньев. 2. Подъем и установка блоков с совмещением каналов и с установкой патрубков в каналы. 3. Выверка установленных блоков. 4. Установка и снятие подкосов или струбцин. 5. Промазка швов с последующей прочисткой каналов.	-	0,25	-	-	-
Н-07-01-014-02-01	Установка блоков санитарно-технических узлов и вентиляционных блоков, массой до: 1,5 т, монтажники конструкций	1 блок	1. Устройство постели из готового раствора с укладкой маяков и клиньев. 2. Подъем и установка блоков с совмещением каналов и с установкой патрубков в каналы. 3. Выверка установленных блоков. 4. Установка и снятие подкосов или струбцин. 5. Промазка швов с последующей прочисткой каналов.	1,5	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-014-02-02	Установка блоков санитарно-технических узлов и вентиляционных блоков, массой до: 1,5 т, машинист	1 блок	1. Устройство постели из готового раствора с укладкой маяков и клиньев. 2. Подъем и установка блоков с совмещением каналов и с установкой патрубков в каналы. 3. Выверка установленных блоков. 4. Установка и снятие подкосов или струбцин. 5. Промазка швов с последующей прочисткой каналов.	-	0,38	-	-	-
Н-07-01-014-03-01	Установка блоков санитарно-технических узлов и вентиляционных блоков, массой до: 2 т, монтажники конструкций	1 блок	1. Устройство постели из готового раствора с укладкой маяков и клиньев. 2. Подъем и установка блоков с совмещением каналов и с установкой патрубков в каналы. 3. Выверка установленных блоков. 4. Установка и снятие подкосов или струбцин. 5. Промазка швов с последующей прочисткой каналов.	2	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
Н-07-01-014-03-02	Установка блоков санитарно-технических узлов и вентиляционных блоков, массой до: 2 т, машинист	1 блок	1. Устройство постели из готового раствора с укладкой маяков и клиньев. 2. Подъем и установка блоков с совмещением каналов и с установкой патрубков в каналы. 3. Выверка установленных блоков. 4. Установка и снятие подкосов или струбцин. 5. Промазка швов с последующей прочисткой каналов.	-	0,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-014-04-01	Установка блоков санитарно-технических узлов и вентиляционных блоков, массой до: 3,5 т, монтажники конструкций	1 блок	1. Устройство постели из готового раствора с укладкой маяков и клиньев. 2. Подъем и установка блоков с совмещением каналов и с установкой патрубков в каналы. 3. Выверка установленных блоков. 4. Установка и снятие подкосов или струбцин. 5. Промазка швов с последующей прочисткой каналов.	2,2	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
Н-07-01-014-04-02	Установка блоков санитарно-технических узлов и вентиляционных блоков, массой до: 3,5 т, машинист	1 блок	1. Устройство постели из готового раствора с укладкой маяков и клиньев. 2. Подъем и установка блоков с совмещением каналов и с установкой патрубков в каналы. 3. Выверка установленных блоков. 4. Установка и снятие подкосов или струбцин. 5. Промазка швов с последующей прочисткой каналов.	-	0,55	-	-	-
Н-07-01-014-05-01	Установка труб мусоропроводов: монтажники конструкций	1 звено трубы (длиной до 3 м)	1. Подъем и установка труб. 2. Установка муфт на нижние трубы. 3. Забивка в муфту пакли с зачеканкой цементным раствором. 4. Укладка в муфты резиновых прокладок. 5. Выверка установленных труб. 6. Забивка в верхнюю часть муфты пакли с зачеканкой цементным раствором.	0,98	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-014-05-02	Установка труб мусоропроводов: машинист	1 звено трубы (длиной до 3 м)	1. Подъем и установка труб. 2. Установка муфт на нижние трубы. 3. Забивка в муфту пакли с зачеканкой цементным раствором. 4. Укладка в муфты резиновых прокладок. 5. Выверка установленных труб. 6. Забивка в верхнюю часть муфты пакли с зачеканкой цементным раствором.	-	0,3	-	-	-
Таблица Н-07-01-015 Установка объемных блоков и панелей лифтовых шахт								
Н-07-01-015-01-01	Установка объемных блоков лифтовых шахт, масса блока до: 3,5 т, монтажники конструкций	1 блок	1. Укладка и снятие защитной крышки. 2. Устройство постели из готового раствора. 3. Подъем и установка блока. 4. Выверка блока. 5. Заделка горизонтального шва и зазоров раствором. 6. Установка ограждения дверного проема лифтовой шахты.	1,1	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-015-01-02	Установка объемных блоков лифтовых шахт, масса блока до: 3,5 т, машинист	1 блок	1. Укладка и снятие защитной крышки. 2. Устройство постели из готового раствора. 3. Подъем и установка блока. 4. Выверка блока. 5. Заделка горизонтального шва и зазоров раствором. 6. Установка ограждения дверного проема лифтовой шахты.	-	0,28	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-015-02-01	Установка объемных блоков лифтовых шахт, масса блока до: 6 т, монтажники конструкций	1 блок	1. Укладка и снятие защитной крышки. 2. Устройство постели из готового раствора. 3. Подъем и установка блока. 4. Выверка блока. 5. Заделка горизонтального шва и зазоров раствором. 6. Установка ограждения дверного проема лифтовой шахты.	1,4	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-015-02-02	Установка объемных блоков лифтовых шахт, масса блока до: 6 т, машинист	1 блок	1. Укладка и снятие защитной крышки. 2. Устройство постели из готового раствора. 3. Подъем и установка блока. 4. Выверка блока. 5. Заделка горизонтального шва и зазоров раствором. 6. Установка ограждения дверного проема лифтовой шахты.	-	0,35	-	-	-
Н-07-01-015-03-01	Установка панелей лифтовых шахт площадью до 5 м2, монтажники конструкций	1 панель	1. Укладка и снятие защитной крышки. 2. Установка панели. 3. Выверка панели. 4. Временное крепление струбцинами. 5. Прихватка панели. 6. Снятие временного крепления. 7. Заделка швов готовым раствором. 8. Установка ограждения дверного проема лифтовой шахты.	1,3	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-015-03-02	Установка панелей лифтовых шахт площадью до 5 м2, машинист	1 панель	1. Укладка и снятие защитной крышки. 2. Установка панели. 3. Выверка панели. 4. Временное крепление струбцинами. 5. Прихватка панели. 6. Снятие временного крепления. 7. Заделка швов готовым раствором. 8. Установка ограждения дверного проема лифтовой шахты.	-	0,33	-	-	-
Н-07-01-015-04-01	Прихватка панелей лифтовых шахт площадью до 5 м2, электросварщик	1 панель	1. Очистка мест прихватки. 2. Включение и выключение электросварочных машин и установление режима для прихватки. 3. Прихватка. 4. Зачистка шва от шлака.	0,09	-	2-218-03	Электросварщик 3 разр.	1
Таблица Н-07-01-016 Установка панелей стен резервуара								
Н-07-01-016-01-01	Установка панелей стен резервуара, площадь панели: 10-15 м2, монтажники конструкций	1 панель	1. Устройство постели из раствора. 2. Установка панели в паз днища. 3. Выверка панели. 4. Временное крепление панели клиньями. 5. Заделка стыка панели с днищем бетонной смесью с уплотнением. 6. Вытаскивание клиньев. 7. Заделка вертикальных швов между панелями цементным раствором.	3,3	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-016-01-02	Установка панелей стен резервуара, площадь панели: 10-15 м2, машинист	1 панель	1. Устройство постели из раствора. 2. Установка панели в паз днища. 3. Выверка панели. 4. Временное крепление панели клиньями. 5. Заделка стыка панели с днищем бетонной смесью с уплотнением. 6. Вытаскивание клиньев. 7. Заделка вертикальных швов между панелями цементным раствором.	-	1,1	-	-	-
Таблица Н-07-01-017 Установка железобетонных оконных блоков								
Н-07-01-017-01-01	Установка железобетонных оконных блоков, размер оконного блока до: 3 м2, монтажники конструкций	1 блок	1. Устройство постели из готового раствора. 2. Подъем и установка оконных блоков. 3. Выверка и временное закрепление струбцинами.	0,96	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-07-01-017-01-02	Установка железобетонных оконных блоков, размер оконного блока до: 3 м2, машинист	1 блок	1. Устройство постели из готового раствора. 2. Подъем и установка оконных блоков. 3. Выверка и временное закрепление струбцинами.	-	0,32	-	-	-
Н-07-01-017-02-01	Установка железобетонных оконных блоков, размер оконного блока до: 5 м2, монтажники конструкций	1 блок	1. Устройство постели из готового раствора. 2. Подъем и установка оконных блоков. 3. Выверка и временное закрепление струбцинами.	1,3	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-017-02-02	Установка железобетонных оконных блоков, размер оконного блока до: 5 м2, машинист	1 блок	1. Устройство постели из готового раствора. 2. Подъем и установка оконных блоков. 3. Выверка и временное закрепление струбцинами.	-	0,42	-	-	-
Таблица Н-07-01-018 Установка санитарно-технических кабин								
Н-07-01-018-01-01	Установка санитарно-технических кабин, совмещенных, массой до: 2 т, монтажники конструкций	1 кабина	1. Устройство гидроизоляции. 2. Устройство подстилающего слоя. 3. Подъем и установка кабин. 4. Выверка установленных кабин. 5. Подштопка швов раствором по периметру кабин.	0,96	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-018-01-02	Установка санитарно-технических кабин, совмещенных, массой до: 2 т, машинист	1 кабина	1. Устройство гидроизоляции. 2. Устройство подстилающего слоя. 3. Подъем и установка кабин. 4. Выверка установленных кабин. 5. Подштопка швов раствором по периметру кабин.	-	0,24	-	-	-
Н-07-01-018-02-01	Установка санитарно-технических кабин, отдельных, массой до: 3 т, монтажники конструкций	1 кабина	1. Устройство гидроизоляции. 2. Устройство подстилающего слоя. 3. Подъем и установка кабин. 4. Выверка установленных кабин. 5. Подштопка швов раствором по периметру кабин.	1,2	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-018-02-02	Установка санитарно-технических кабин, отдельных, массой до: 3 т, машинист	1 кабина	1. Устройство гидроизоляции. 2. Устройство подстилающего слоя. 3. Подъем и установка кабин. 4. Выверка установленных кабин. 5. Подштопка швов раствором по периметру кабин.	-	0,3	-	-	-
Н-07-01-018-03-01	Установка санитарно-технических кабин, отдельных, массой до: 4 т, монтажники конструкций	1 кабина	1. Устройство гидроизоляции. 2. Устройство подстилающего слоя. 3. Подъем и установка кабин. 4. Выверка установленных кабин. 5. Подштопка швов раствором по периметру кабин.	1,6	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-07-01-018-03-02	Установка санитарно-технических кабин, отдельных, массой до: 4 т, машинист	1 кабина	1. Устройство гидроизоляции. 2. Устройство подстилающего слоя. 3. Подъем и установка кабин. 4. Выверка установленных кабин. 5. Подштопка швов раствором по периметру кабин.	-	0,4	-	-	-
Таблица Н-07-01-019 Устройство заборов из сборных железобетонных элементов								
Н-07-01-019-01-01	Устройство заборов из сборных железобетонных элементов: фундаментные блоки, монтажники конструкций	1 блок	1. Выравнивание готового гравийного или песчаного основания. 2. Установка и выверка блоков.	0,4	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-07-01-019-01-02	Устройство заборов из сборных железобетонных элементов: фундаментные блоки, машинист	1 блок	1. Выравнивание готового гравийного или песчаного основания. 2. Установка и выверка блоков.	-	0,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-019-02-01	Устройство заборов из сборных железобетонных элементов: столбы, монтажники конструкций	1 столб	1. Установка столбов в стаканы фундаментов с выверкой. 2. Временное закрепление клиньями.	0,6	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-07-01-019-02-02	Устройство заборов из сборных железобетонных элементов: столбы, машинист	1 столб	1. Установка столбов в стаканы фундаментов с выверкой. 2. Временное закрепление клиньями.	-	0,3	-	-	-
Н-07-01-019-03-01	Устройство заборов из сборных железобетонных элементов: панели ограждений, устанавливаемые в пазы столбов, монтажники конструкций	1 панель	1. Установка панелей с выверкой. 2. Временное закрепление при помощи клиньев.	0,38	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-07-01-019-03-02	Устройство заборов из сборных железобетонных элементов: панели ограждений, устанавливаемые в пазы столбов, машинист	1 панель	1. Установка панелей с выверкой. 2. Временное закрепление при помощи клиньев.	-	0,19	-	-	-
Н-07-01-019-04-01	Устройство заборов из сборных железобетонных элементов: панели ограждений, устанавливаемые с временным креплением прихваткой, монтажники конструкций	1 панель	1. Установка панелей с выверкой. 2. Временное закрепление прихваткой закладных деталей панелей ограждения и столбов.	0,86	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-07-01-019-04-02	Устройство заборов из сборных железобетонных элементов: панели ограждений, устанавливаемые с временным креплением прихваткой, машинист	1 панель	1. Установка панелей с выверкой. 2. Временное закрепление прихваткой закладных деталей панелей ограждения и столбов.	-	0,43	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-019-05-01	Прихватка при устройстве заборов из сборных железобетонных элементов: панели ограждений, устанавливаемые с временным креплением прихваткой, электросварщик	1 панель	1. Установка панелей с выверкой. 2. Временное закрепление при помощи клиньев.	0,19	-	2-218-03	Электросварщик 3 разр.	1
Н-07-01-019-06-01	Устройство заборов из сборных железобетонных элементов: панели ограждений, устанавливаемые в стаканы фундаментов, монтажники конструкций	1 панель	1. Установка панелей с выверкой. 2. Временное закрепление при помощи клиньев.	0,75	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-07-01-019-06-02	Устройство заборов из сборных железобетонных элементов: панели ограждений, устанавливаемые в стаканы фундаментов, машинист	1 панель	1. Установка панелей с выверкой. 2. Временное закрепление при помощи клиньев.	-	0,38	-	-	-
Н-07-01-019-07-01	Устройство заборов из сборных железобетонных элементов: заделка стыков столбов при объеме бетонной смеси в стыке до 0,05 м ³ , монтажники конструкций	1 стык	1. Укладка бетонной смеси с уплотнением вручную. 2. Вытаскивание клиньев. 3. Заглаживание открытой поверхности.	0,28	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-07-01-020 Укладка железобетонных лотков								
Н-07-01-020-01-01	Укладка железобетонных лотков, масса лотков до: 5 т, монтажники конструкций	1 лоток	1. Планировка поверхности песчаной или щебеночной подготовки вручную или устройство постели из раствора. 2. Укладка лотков. 3. Выверка положения лотков. 4. Заделка стыков упругими прокладками и раствором.	4,6	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-07-01-020-01-02	Укладка железобетонных лотков, масса лотков до: 5 т, машинист	1 лоток	1. Планировка поверхности песчаной или щебеночной подготовки вручную или устройство постели из раствора. 2. Укладка лотков. 3. Выверка положения лотков. 4. Заделка стыков упругими прокладками и раствором.	-	1,5	-	-	-
Н-07-01-020-02-01	Установка железобетонных водосборных лотков в кровле, масса лотка: до 3 т, монтажники конструкций	1 лоток	1. Устройство постели из готового раствора. 2. Установка лотка. 3. Выверка положения лотка. 4. Заделка швов раствором.	0,99	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-07-01-020-02-02	Установка железобетонных водосборных лотков в кровле, масса лотка: до 3 т, машинист	1 лоток	1. Устройство постели из готового раствора. 2. Установка лотка. 3. Выверка положения лотка. 4. Заделка швов раствором.	-	0,33	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-020-03-01	Установка железобетонных водосборных лотков в кровле, масса лотка: до 6 т, монтажники конструкций	1 лоток	1. Устройство постели из готового раствора. 2. Установка лотка. 3. Выверка положения лотка. 4. Заделка швов раствором.	1,5	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-07-01-020-03-02	Установка железобетонных водосборных лотков в кровле, масса лотка: до 6 т, машинист	1 лоток	1. Устройство постели из готового раствора. 2. Установка лотка. 3. Выверка положения лотка. 4. Заделка швов раствором.	-	0,5	-	-	-
Таблица Н-07-01-021 Укладка опорных подушек								
Н-07-01-021-01-01	Укладка опорных подушек, масса элемента до: 0,2 т, монтажники конструкций	1 подушка	1. Устройство постели из готового раствора. 2. Укладка подушек при помощи крана. 3. Выверка и исправление положения.	0,27	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-07-01-021-01-02	Укладка опорных подушек, масса элемента до: 0,2 т, машинист	1 подушка	1. Устройство постели из готового раствора. 2. Укладка подушек при помощи крана. 3. Выверка и исправление положения.	-	0,14	-	-	-
Н-07-01-021-02-01	Укладка опорных подушек, масса элемента до: 0,5 т, монтажники конструкций	1 подушка	1. Устройство постели из готового раствора. 2. Укладка подушек при помощи крана. 3. Выверка и исправление положения.	0,34	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-07-01-021-02-02	Укладка опорных подушек, масса элемента до: 0,5 т, машинист	1 подушка	1. Устройство постели из готового раствора. 2. Укладка подушек при помощи крана. 3. Выверка и исправление положения.	-	0,17	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-07-01-022 Антикоррозионное покрытие сварных соединений								
Н-07-01-022-01-01	Антикоррозионное покрытие сварных соединений, площадь сварных соединений одного стыка: установкой свыше 0.01 м2	10 стыков сварных соединений	1. Подготовка аппарата к работе. 2. Наполнение бачка порошком. 3. Очистка поверхности. 4. Нанесение покрытия. 5. Перемещение установки.	0,64	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-07-01-022-02-01	Антикоррозионное покрытие сварных соединений, площадь сварных соединений одного стыка: вручную до 0.01 м2	10 стыков сварных соединений	1. Приготовление антикоррозионного состава. 2. Очистка поверхности сварных швов. 3. Нанесение антикоррозионного состава за 2 раза.	1,1	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Таблица Н-07-01-023 Крепление наружных и внутренних стеновых панелей металлическими скобами								
Н-07-01-023-01-01	Крепление наружных и внутренних стеновых панелей металлическими скобами	1 узел	1. Разметка мест загиба скоб. 2. Установка скоб с загибанием концов стержней. 3. Проверка установки скоб.	0,31	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Таблица Н-07-01-024 Крепление гипсобетонных перегородок скобами и иглами								
Н-07-01-024-01-01	Крепление гипсобетонных перегородок электродрелью: скобами	1 скоба	1. Разметка мест сверления гнезд и отверстий. 2. Сверление отверстий. 3. Изготовление пробок. 4. Забивка пробок в гнезда. 5. Забивка скоб и игл.	0,24	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
Н-07-01-024-02-01	Крепление гипсобетонных перегородок электродрелью: иглами	1 игла	1. Разметка мест сверления гнезд и отверстий. 2. Сверление отверстий. 3. Изготовление пробок. 4. Забивка пробок в гнезда. 5. Забивка скоб и игл.	0,16	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-024-03-01	Крепление гипсобетонных перегородок монтажно-поршневым пистолетом: скобами	100 выстрелов	1. Подбор патронов и дюбелей. 2. Зарядка пистолета. 3. Крепление скобы дюбелями при помощи пистолета.	5	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Таблица Н-07-01-025 Заделка стыков конструкций								
Н-07-01-025-01-01	Замоноличивание колонн в стаканах фундаментов, объем бетонной смеси: до 0,1 м ³	1 стык	1. Очистка и промывка стакана фундамента. 2. Укладка и уплотнение бетонной смеси. 3. Вытаскивание клиньев. 4. Замоноличивание гнезд от клиньев бетонной смесью. 5. Заглаживание открытой поверхности.	0,81	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-07-01-025-02-01	Замоноличивание колонн в стаканах фундаментов, объем бетонной смеси: св. 0,1 м ³	1 стык	1. Очистка и промывка стакана фундамента. 2. Укладка и уплотнение бетонной смеси. 3. Вытаскивание клиньев. 4. Замоноличивание гнезд от клиньев бетонной смесью. 5. Заглаживание открытой поверхности.	1,2	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-07-01-025-03-01	Замоноличивание оголовков свай при объеме бетонной смеси до 0,1 м ³	1 стык	-	0,14	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-07-01-025-04-01	Замоноличивание стыков колонн, балок, прогонов и ригелей с колоннами: устройство опалубки, число элементов, сопрягающихся в узле, 2	1 узел	-	0,64	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-025-05-01	Замоноличивание стыков колонн, балок, прогонов и ригелей с колоннами: устройство опалубки, число элементов, сопрягающихся в узле, свыше 2	1 узел	-	1	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-07-01-025-06-01	Замоноличивание стыков колонн, балок, прогонов и ригелей с колоннами: разборка опалубки, число элементов, сопрягающихся в узле, 2	1 узел	-	0,34	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-07-01-025-07-01	Замоноличивание стыков колонн, балок, прогонов и ригелей с колоннами: разборка опалубки, число элементов, сопрягающихся в узле, свыше 2	1 узел	-	0,44	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-07-01-025-08-01	Замоноличивание стыков колонн, балок, прогонов и ригелей с колоннами: бетонирование стыков, число элементов, сопрягающихся в узле, 2	1 узел	1. Укладка и уплотнение раствора (бетонной смеси) в стыки. 2. Заглаживание открытой поверхности.	0,97	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-07-01-025-09-01	Замоноличивание стыков колонн, балок, прогонов и ригелей с колоннами: бетонирование стыков. число элементов, сопрягающихся в узле, свыше 2	1 узел	1. Укладка и уплотнение раствора (бетонной смеси) в стыки. 2. Заглаживание открытой поверхности.	1,2	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-025-10-01	Замоноличивание стыков колонн с колоннами при помощи инвентарной металлической пресс-опалубки	1 стык	1. Установка пресс-опалубки с открыванием крышек. 2. Укладка бетонной смеси в пресс-опалубку. 3. Закрывание крышек и нагнетание бетонной смеси в стык. 4. Разборка пресс-опалубки. 5. Заглаживание открытой поверхности. 6. Очистка пресс-опалубки от остатков бетона.	1,1	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Таблица Н-07-01-026 Заливка швов панелей стен и плит перекрытий и покрытий								
Н-07-01-026-01-01	Заливка швов панелей стен высотой до: 3 м, механизированным способом	100 м шва	1. Установка опалубки из досок. 2. Заливка швов. 3. Снятие досок опалубки.	12	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-07-01-026-02-01	Заливка швов панелей стен высотой до: 3 м, вручную	100 м шва	1. Установка опалубки из досок. 2. Заливка швов. 3. Снятие досок опалубки.	18,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-07-01-026-03-01	Заливка швов панелей стен высотой до: 6 м, механизированным способом	100 м шва	1. Установка опалубки из досок. 2. Заливка швов. 3. Снятие досок опалубки.	28	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-07-01-026-04-01	Заливка швов панелей стен высотой до: 6 м, вручную	100 м шва	1. Установка опалубки из досок. 2. Заливка швов. 3. Снятие досок опалубки.	42	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-07-01-026-05-01	Заливка швов плит перекрытий и покрытий: пустотные и ребристые, механизированным способом	100 м шва	1. Установка опалубки из досок. 2. Заливка швов. 3. Заглаживание поверхности шва. 4. Снятие досок опалубки.	4	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-026-06-01	Заливка швов плит перекрытий и покрытий: пустотные и ребристые, вручную	100 м шва	1. Установка опалубки из досок. 2. Заливка швов. 3. Заглаживание поверхности шва. 4. Снятие досок опалубки.	6,4	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-07-01-026-07-01	Заливка швов плит перекрытий и покрытий: со сплошным прямоугольным сечением толщиной до 120 мм, вручную	100 м шва	1. Установка опалубки из досок. 2. Заливка швов. 3. Заглаживание поверхности шва. 4. Снятие досок опалубки.	2,1	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-07-01-026-08-01	Заполнение швов между плитами перекрытий и покрытий вручную без устройства опалубки	100 м шва	-	4,3	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Таблица Н-07-01-027 Изоляция и герметизация стыковых и деформационных швов								
Н-07-01-027-01-01	Гидроизоляция швов бутил-каучуковой лентой	10 м шва	-	0,78	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-07-01-027-02-01	Теплоизоляция швов пакетами из стиропора	10 м шва	-	0,31	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-07-01-027-03-01	Изготовление пакетов из стиропора	10 м шва	-	2,2	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-07-01-027-04-01	Зарядка гильз мастикой	1 гильза	1. Открывание ящиков с мастикой. 2. Нарезка мастики на полосы с укладкой в шнек-машину. 3. Установка гильз в шнек-машину. 4. Заполнение гильз мастикой и укладка их в термошкаф.	0,2	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-027-05-01	Герметизация вертикальных швов полиизобутиленовой мастикой	10 м шва	1. Установка гильз в пневмошприц с заменой использованной гильзы. 2. Нагнетание мастики пневмошприцем. 3. Заглаживание мастики в шве. 4. Навеска (подвеска), перемещение и снятие люлек.	1,3	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-07-01-027-06-01	Герметизация горизонтальных швов полиизобутиленовой мастикой	10 м шва	1. Установка гильз в пневмошприц с заменой использованной гильзы. 2. Нагнетание мастики пневмошприцем. 3. Заглаживание мастики в шве. 4. Навеска (подвеска), перемещение и снятие люлек.	1,1	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-07-01-027-07-01	Герметизация вертикальных швов мастикой "Бутепрол" электрогерметизатором	10 м шва	1. Открывание ящиков с мастикой. 2. Нарезка мастики на полосы. 3. Нанесение на поверхность шва клеящего состава. 4. Заполнение электрогерметизатора мастикой. 5. Нагнетание мастики в шов электрогерметизатором. 6. Заглаживание мастики в шве. 7. Навеска (подвеска), перемещение и снятие люлек.	0,99	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-027-08-01	Герметизация горизонтальных швов мастикой "Бутепрол" электрогерметизатором	10 м шва	1. Открывание ящиков с мастикой. 2. Нарезка мастики на полосы. 3. Нанесение на поверхность шва клеящего состава. 4. Заполнение электрогерметизатора мастикой. 5. Нагнетание мастики в шов электрогерметизатором. 6. Заглаживание мастики в шве. 7. Навеска (подвеска), перемещение и снятие люлек.	2	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-07-01-027-09-01	Герметизация вертикальных швов уплотняющими прокладками	10 м шва	1. Нарезка прокладок. 2. Промазка швов мастикой. 3. Укладка прокладок швов с промазкой их мастикой.	0,56	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-07-01-027-10-01	Герметизация горизонтальных швов уплотняющими прокладками	10 м шва	1. Нарезка прокладок. 2. Промазка швов мастикой. 3. Укладка прокладок швов с промазкой их мастикой.	0,19	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Таблица Н-07-01-028 Конопатка, зачеканка и расшивка швов								
Н-07-01-028-01-01	Конопатка швов панелей и блоков стен снаружи здания, выполняемые одновременно	10 м шва	1. Навеска (подвеска), перемещение и снятие люльки. 2. Конопатка швов просмоленной паклей.	1,3	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-07-01-028-02-01	Зачеканка и расшивка швов панелей и блоков стен снаружи здания, выполняемые одновременно	10 м шва	1. Приготовление и процеживание цементно-песчаного раствора. 2. Расчистка швов. 3. Зачеканка швов раствором. 4. Заделка отдельных выбоин на кромках панелей и блоков. 5. Расшивка швов.	1,4	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-028-03-01	Конопатка швов панелей и блоков стен снаружи здания, выполняемые одновременно	10 м шва	1. Навеска (подвеска), перемещение и снятие люльки. 2. Конопатка швов просмоленной паклей.	1,5	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-07-01-028-04-01	Зачеканка и расшивка швов панелей и блоков стен снаружи здания, выполняемые одновременно	10 м шва	1. Приготовление и процеживание цементно-песчаного раствора. 2. Расчистка швов. 3. Зачеканка швов раствором. 4. Заделка отдельных выбоин на кромках панелей и блоков. 5. Расшивка швов.	1,6	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-07-01-028-05-01	Конопатка швов примыканий панелей стен и перегородок внутри зданий	10 м шва	1. Конопатка швов просмоленной паклей или паклей, смоченной в гипсовом или глиняном растворе. 2. Приготовление заводки.	0,62	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-07-01-028-06-01	Зачеканка швов примыканий панелей стен и перегородок внутри зданий	10 м шва	1. Прием готового раствора. 2. Расчистка швов. 3. Зачеканка швов раствором. 4. Заделка раствором отдельных выбоин на кромках панелей стен или перегородок.	0,6	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-07-01-029 Устройство цементного подстилающего слоя под стеновые блоки								
Н-07-01-029-01-01	Устройство цементного подстилающего слоя под стеновые блоки: рядовые первого ряда каждого этажа, толщина слоя 10-30 мм	1 м2 подстилающего слоя	1. Подготовка поверхности (очистка от мусора и скалывание неровностей). 2. Установка цементных маяков. 3. Натягивание причалки (при устройстве подстилающего слоя под карнизные блоки). 4. Подача раствора вручную. 5. Расстиление и выравнивание подстилающего слоя правилом.	0,22	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-07-01-029-02-01	Устройство цементного подстилающего слоя под стеновые блоки: главного карниза (второй ряд), толщина слоя 20-50 мм	1 м2 подстилающего слоя	1. Подготовка поверхности (очистка от мусора и скалывание неровностей). 2. Установка цементных маяков. 3. Натягивание причалки (при устройстве подстилающего слоя под карнизные блоки). 4. Подача раствора вручную. 5. Расстиление и выравнивание подстилающего слоя правилом.	0,48	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-07-01-029-03-01	Устройство цементного подстилающего слоя под стеновые блоки: рядового карниза (третий ряд), толщина слоя 10-30 мм	1 м2 подстилающего слоя	1. Подготовка поверхности (очистка от мусора и скалывание неровностей). 2. Установка цементных маяков. 3. Натягивание причалки (при устройстве подстилающего слоя под карнизные блоки). 4. Подача раствора вручную. 5. Расстиление и выравнивание подстилающего слоя правилом.	0,6	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-07-01-030 Заделка отверстий в пустотных плитах перекрытий								
Н-07-01-030-01-01	Заделка круглых отверстий в пустотных плитах перекрытий, вид заделки: кирпичный половняк	10 отверстий	1. Очистка отверстий от наплывов бетона. 2. Заделка отверстий кирпичным половняком или бетонными вкладышами на растворе с промазкой щелей.	0,42	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
Н-07-01-030-02-01	Заделка круглых отверстий в пустотных плитах перекрытий, вид заделки: бетонные вкладыши	10 отверстий	1. Очистка отверстий от наплывов бетона. 2. Заделка отверстий кирпичным половняком или бетонными вкладышами на растворе с промазкой щелей.	0,22	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
Н-07-01-030-03-01	Заделка овальных отверстий в пустотных плитах перекрытий, вид заделки: кирпичный половняк	10 отверстий	1. Очистка отверстий от наплывов бетона. 2. Заделка отверстий кирпичным половняком или бетонными вкладышами на растворе с промазкой щелей.	0,95	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
Н-07-01-030-04-01	Заделка овальных отверстий в пустотных плитах перекрытий, вид заделки: бетонные вкладыши	10 отверстий	1. Очистка отверстий от наплывов бетона. 2. Заделка отверстий кирпичным половняком или бетонными вкладышами на растворе с промазкой щелей.	0,51	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
Таблица Н-07-01-031 Замоноличивание монтажных отверстий или проемов объемом до 0,5 м3								
Н-07-01-031-01-01	Замоноличивание монтажных отверстий или проемов объемом до 0,5 м3	1 м3 бетона в деле	1. Укладка бетонной смеси вручную с разравниванием при ранее установленной опалубке. 2. Уплотнение вибратором. 3. Заглаживание открытой поверхности бетона.	1,5	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-07-01-032 Монтаж перегородок из гипсокартонных листов на металлическом каркасе								
Н-07-01-032-01-01	Монтаж каркаса глухих перегородок (потолки гладкие): однорядный, высота перегородки до 3 м	1 м2 перегородки	1. Разметка места установки перегородок. 2. Установка нижних направляющих. 3. Установка верхних направляющих. 4. Установка крайних стоек с креплением дюбелями. 5. Установка спаренных стоек с креплением винтами. 6. Установка рядовых стоек с креплением. 7. Установка угловых стоек. 8. Установка направляющих между ребрами плит перекрытия (ребристые потолки). 9. Установка промежуточных стоек каркаса (ребристые потолки). 10. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с разметкой, резкой и пригонкой по месту. 11. Установка деталей крепления минераловатных плит с их заготовкой (закладные детали, вкладыши). 12. Укладка полужестких минераловатных плит в каркас перегородки с их прирезкой.	0,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-032-02-01	Монтаж каркаса глухих перегородок (потолки гладкие): однорядный: в том числе работы по пристрелке строительным монтажным пистолетом, высота перегородки до 3 м	1 м2 перегородки	1. Разметка места установки перегородок. 2. Установка нижних направляющих. 3. Установка верхних направляющих. 4. Установка крайних стоек с креплением дюбелями. 5. Установка спаренных стоек с креплением винтами. 6. Установка рядовых стоек с креплением. 7. Установка угловых стоек. 8. Установка направляющих между ребрами плит перекрытия (ребристые потолки). 9. Установка промежуточных стоек каркаса (ребристые потолки). 10. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с разметкой, резкой и пригонкой по месту. 11. Установка деталей крепления минераловатных плит с их заготовкой (закладные детали, вкладыши). 12. Укладка полужестких минераловатных плит в каркас перегородки с их прирезкой.	0,14	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-032-03-01	Монтаж каркаса глухих перегородок (потолки гладкие): однорядный, высота перегородки до 5 м	1 м2 перегородки	1. Разметка места установки перегородок. 2. Установка нижних направляющих. 3. Установка верхних направляющих. 4. Установка крайних стоек с креплением дюбелями. 5. Установка спаренных стоек с креплением винтами. 6. Установка рядовых стоек с креплением. 7. Установка угловых стоек. 8. Установка направляющих между ребрами плит перекрытия (ребристые потолки). 9. Установка промежуточных стоек каркаса (ребристые потолки). 10. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с разметкой, резкой и пригонкой по месту. 11. Установка деталей крепления минераловатных плит с их заготовкой (закладные детали, вкладыши). 12. Укладка полужестких минераловатных плит в каркас перегородки с их прирезкой.	0,42	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-032-04-01	Монтаж каркаса глухих перегородок (потолки гладкие): однорядный: в том числе работы по пристрелке строительным монтажным пистолетом, высота перегородки до 5 м	1 м2 перегородки	1. Разметка места установки перегородок. 2. Установка нижних направляющих. 3. Установка верхних направляющих. 4. Установка крайних стоек с креплением дюбелями. 5. Установка спаренных стоек с креплением винтами. 6. Установка рядовых стоек с креплением. 7. Установка угловых стоек. 8. Установка направляющих между ребрами плит перекрытия (ребристые потолки). 9. Установка промежуточных стоек каркаса (ребристые потолки). 10. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с разметкой, резкой и пригонкой по месту. 11. Установка деталей крепления минераловатных плит с их заготовкой (закладные детали, вкладыши). 12. Укладка полужестких минераловатных плит в каркас перегородки с их прирезкой.	0,12	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-032-05-01	Монтаж каркаса глухих перегородок (потолки гладкие): двухрядный, высота перегородки до 3 м	1 м2 перегородки	1. Разметка места установки перегородок. 2. Установка нижних направляющих. 3. Установка верхних направляющих. 4. Установка крайних стоек с креплением дюбелями. 5. Установка спаренных стоек с креплением винтами. 6. Установка рядовых стоек с креплением. 7. Установка угловых стоек. 8. Установка направляющих между ребрами плит перекрытия (ребристые потолки). 9. Установка промежуточных стоек каркаса (ребристые потолки). 10. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с разметкой, резкой и пригонкой по месту. 11. Установка деталей крепления минераловатных плит с их заготовкой (закладные детали, вкладыши). 12. Укладка полужестких минераловатных плит в каркас перегородки с их прирезкой.	0,9	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-032-06-01	Монтаж каркаса глухих перегородок (потолки гладкие): двухрядный: в том числе работы по пристрелке строительного монтажным пистолетом, высота перегородки до 3 м	1 м2 перегородки	1. Разметка места установки перегородок. 2. Установка нижних направляющих. 3. Установка верхних направляющих. 4. Установка крайних стоек с креплением дюбелями. 5. Установка спаренных стоек с креплением винтами. 6. Установка рядовых стоек с креплением. 7. Установка угловых стоек. 8. Установка направляющих между ребрами плит перекрытия (ребристые потолки). 9. Установка промежуточных стоек каркаса (ребристые потолки). 10. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с разметкой, резкой и пригонкой по месту. 11. Установка деталей крепления минераловатных плит с их заготовкой (закладные детали, вкладыши). 12. Укладка полужестких минераловатных плит в каркас перегородки с их прирезкой.	0,26	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-032-07-01	Монтаж каркаса глухих перегородок (потолки гладкие): двухрядный, высота перегородки до 5 м	1 м2 перегородки	1. Разметка места установки перегородок. 2. Установка нижних направляющих. 3. Установка верхних направляющих. 4. Установка крайних стоек с креплением дюбелями. 5. Установка спаренных стоек с креплением винтами. 6. Установка рядовых стоек с креплением. 7. Установка угловых стоек. 8. Установка направляющих между ребрами плит перекрытия (ребристые потолки). 9. Установка промежуточных стоек каркаса (ребристые потолки). 10. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с разметкой, резкой и пригонкой по месту. 11. Установка деталей крепления минераловатных плит с их заготовкой (закладные детали, вкладыши). 12. Укладка полужестких минераловатных плит в каркас перегородки с их прирезкой.	0,74	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-032-08-01	Монтаж каркаса глухих перегородок (потолки гладкие): двухрядный: в том числе работы по пристрелке строительно-монтажным пистолетом, высота перегородки до 5 м	1 м2 перегородки	1. Разметка места установки перегородок. 2. Установка нижних направляющих. 3. Установка верхних направляющих. 4. Установка крайних стоек с креплением дюбелями. 5. Установка спаренных стоек с креплением винтами. 6. Установка рядовых стоек с креплением. 7. Установка угловых стоек. 8. Установка направляющих между ребрами плит перекрытия (ребристые потолки). 9. Установка промежуточных стоек каркаса (ребристые потолки). 10. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с разметкой, резкой и пригонкой по месту. 11. Установка деталей крепления минераловатных плит с их заготовкой (закладные детали, вкладыши). 12. Укладка полужестких минераловатных плит в каркас перегородки с их прирезкой.	0,2	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-07-01-032-09-01	Обшивка каркаса глухих перегородок (потолки гладкие) гипсокартонными плитами: с одной стороны в один слой, высота перегородки до 3 м	1 м2 перегородки	1. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с разметкой, резкой и пригонкой по месту.	0,32	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-032-10-01	Обшивка каркаса глухих перегородок (потолки гладкие) гипсокартонными плитами: с одной стороны в один слой, высота перегородки до 5 м	1 м2 перегородки	1. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с разметкой, резкой и пригонкой по месту.	0,62	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
Н-07-01-032-11-01	Обшивка каркаса глухих перегородок (потолки гладкие) гипсокартонными плитами: с двух сторон в один слой, высота перегородки до 3 м	1 м2 перегородки	1. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с разметкой, резкой и пригонкой по месту.	0,64	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
Н-07-01-032-12-01	Обшивка каркаса глухих перегородок (потолки гладкие) гипсокартонными плитами: с двух сторон в один слой, высота перегородки до 5 м	1 м2 перегородки	1. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с разметкой, резкой и пригонкой по месту.	1,24	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
Н-07-01-032-13-01	Обшивка каркаса глухих перегородок (потолки гладкие) гипсокартонными плитами: дополнительный слой, высота перегородки до 3 м	1 м2 перегородки	1. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с разметкой, резкой и пригонкой по месту.	0,35	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
Н-07-01-032-14-01	Обшивка каркаса глухих перегородок (потолки гладкие) гипсокартонными плитами: дополнительный слой, высота перегородки до 5 м	1 м2 перегородки	1. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с разметкой, резкой и пригонкой по месту.	0,68	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-032-15-01	Монтаж каркаса глухих перегородок (потолки гладкие): укладка минваты в один слой: высота перегородки до 3 м	1 м2 перегородки	1. Установка деталей крепления минераловатных плит с их заготовкой (закладные детали, вкладыши). 2. Укладка полужестких минераловатных плит в каркас перегородки с их прирезкой.	0,2	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
Н-07-01-032-16-01	Монтаж каркаса глухих перегородок (потолки гладкие): укладка минваты в один слой: высота перегородки до 5 м	1 м2 перегородки	1. Установка деталей крепления минераловатных плит с их заготовкой (закладные детали, вкладыши). 2. Укладка полужестких минераловатных плит в каркас перегородки с их прирезкой.	0,22	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-032-17-01	Монтаж каркаса глухих перегородок (потолки ребристые): однорядный, высота перегородки до 3 м	1 м2 перегородки	1. Разметка места установки перегородок. 2. Установка нижних направляющих. 3. Установка верхних направляющих. 4. Установка крайних стоек с креплением дюбелями. 5. Установка спаренных стоек с креплением винтами. 6. Установка рядовых стоек с креплением. 7. Установка угловых стоек. 8. Установка направляющих между ребрами плит перекрытия (ребристые потолки). 9. Установка промежуточных стоек каркаса (ребристые потолки). 10. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с разметкой, резкой и пригонкой по месту. 11. Установка деталей крепления минераловатных плит с их заготовкой (закладные детали, вкладыши). 12. Укладка полужестких минераловатных плит в каркас перегородки с их прирезкой.	0,73	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-032-18-01	Монтаж каркаса глухих перегородок (потолки ребристые): однорядный: в том числе работы по пристрелке строительно-монтажным пистолетом, высота перегородки до 3 м	1 м2 перегородки	1. Разметка места установки перегородок. 2. Установка нижних направляющих. 3. Установка верхних направляющих. 4. Установка крайних стоек с креплением дюбелями. 5. Установка спаренных стоек с креплением винтами. 6. Установка рядовых стоек с креплением. 7. Установка угловых стоек. 8. Установка направляющих между ребрами плит перекрытия (ребристые потолки). 9. Установка промежуточных стоек каркаса (ребристые потолки). 10. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с разметкой, резкой и пригонкой по месту. 11. Установка деталей крепления минераловатных плит с их заготовкой (закладные детали, вкладыши). 12. Укладка полужестких минераловатных плит в каркас перегородки с их прирезкой.	0,19	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-032-19-01	Монтаж каркаса глухих перегородок (потолки ребристые): однорядный, высота перегородки до 5 м	1 м2 перегородки	1. Разметка места установки перегородок. 2. Установка нижних направляющих. 3. Установка верхних направляющих. 4. Установка крайних стоек с креплением дюбелями. 5. Установка спаренных стоек с креплением винтами. 6. Установка рядовых стоек с креплением. 7. Установка угловых стоек. 8. Установка направляющих между ребрами плит перекрытия (ребристые потолки). 9. Установка промежуточных стоек каркаса (ребристые потолки). 10. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с разметкой, резкой и пригонкой по месту. 11. Установка деталей крепления минераловатных плит с их заготовкой (закладные детали, вкладыши). 12. Укладка полужестких минераловатных плит в каркас перегородки с их прирезкой.	0,59	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-032-20-01	Монтаж каркаса глухих перегородок (потолки ребристые): однорядный: в том числе работы по пристрелке строительно-монтажным пистолетом, высота перегородки до 5 м	1 м2 перегородки	1. Разметка места установки перегородок. 2. Установка нижних направляющих. 3. Установка верхних направляющих. 4. Установка крайних стоек с креплением дюбелями. 5. Установка спаренных стоек с креплением винтами. 6. Установка рядовых стоек с креплением. 7. Установка угловых стоек. 8. Установка направляющих между ребрами плит перекрытия (ребристые потолки). 9. Установка промежуточных стоек каркаса (ребристые потолки). 10. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с разметкой, резкой и пригонкой по месту. 11. Установка деталей крепления минераловатных плит с их заготовкой (закладные детали, вкладыши). 12. Укладка полужестких минераловатных плит в каркас перегородки с их прирезкой.	0,17	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-032-21-01	Монтаж каркаса глухих перегородок (потолки ребристые): двухрядный, высота перегородки до 3 м	1 м2 перегородки	1. Разметка места установки перегородок. 2. Установка нижних направляющих. 3. Установка верхних направляющих. 4. Установка крайних стоек с креплением дюбелями. 5. Установка спаренных стоек с креплением винтами. 6. Установка рядовых стоек с креплением. 7. Установка угловых стоек. 8. Установка направляющих между ребрами плит перекрытия (ребристые потолки). 9. Установка промежуточных стоек каркаса (ребристые потолки). 10. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с разметкой, резкой и пригонкой по месту. 11. Установка деталей крепления минераловатных плит с их заготовкой (закладные детали, вкладыши). 12. Укладка полужестких минераловатных плит в каркас перегородки с их прирезкой.	1,4	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-032-22-01	Монтаж каркаса глухих перегородок (потолки ребристые): двухрядный: в том числе работы по пристрелке строительно-монтажным пистолетом, высота перегородки до 3 м	1 м2 перегородки	1. Разметка места установки перегородок. 2. Установка нижних направляющих. 3. Установка верхних направляющих. 4. Установка крайних стоек с креплением дюбелями. 5. Установка спаренных стоек с креплением винтами. 6. Установка рядовых стоек с креплением. 7. Установка угловых стоек. 8. Установка направляющих между ребрами плит перекрытия (ребристые потолки). 9. Установка промежуточных стоек каркаса (ребристые потолки). 10. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с разметкой, резкой и пригонкой по месту. 11. Установка деталей крепления минераловатных плит с их заготовкой (закладные детали, вкладыши). 12. Укладка полужестких минераловатных плит в каркас перегородки с их прирезкой.	0,31	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-032-23-01	Монтаж каркаса глухих перегородок (потолки ребристые): двухрядный, высота перегородки до 5 м	1 м2 перегородки	1. Разметка места установки перегородок. 2. Установка нижних направляющих. 3. Установка верхних направляющих. 4. Установка крайних стоек с креплением дюбелями. 5. Установка спаренных стоек с креплением винтами. 6. Установка рядовых стоек с креплением. 7. Установка угловых стоек. 8. Установка направляющих между ребрами плит перекрытия (ребристые потолки). 9. Установка промежуточных стоек каркаса (ребристые потолки). 10. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с разметкой, резкой и пригонкой по месту. 11. Установка деталей крепления минераловатных плит с их заготовкой (закладные детали, вкладыши). 12. Укладка полужестких минераловатных плит в каркас перегородки с их прирезкой.	1,1	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-032-24-01	Монтаж каркаса глухих перегородок (потолки ребристые): двухрядный: в том числе работы по пристрелке строительно-монтажным пистолетом, высота перегородки до 5 м	1 м2 перегородки	1. Разметка места установки перегородок. 2. Установка нижних направляющих. 3. Установка верхних направляющих. 4. Установка крайних стоек с креплением дюбелями. 5. Установка спаренных стоек с креплением винтами. 6. Установка рядовых стоек с креплением. 7. Установка угловых стоек. 8. Установка направляющих между ребрами плит перекрытия (ребристые потолки). 9. Установка промежуточных стоек каркаса (ребристые потолки). 10. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с разметкой, резкой и пригонкой по месту. 11. Установка деталей крепления минераловатных плит с их заготовкой (закладные детали, вкладыши). 12. Укладка полужестких минераловатных плит в каркас перегородки с их прирезкой.	0,25	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-07-01-032-25-01	Обшивка каркаса глухих перегородок (потолки ребристые) гипсокартонными плитами: с одной стороны в один слой, высота перегородки до 3 м	1 м2 перегородки	1. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с разметкой, резкой и пригонкой по месту.	0,33	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-032-26-01	Обшивка каркаса глухих перегородок (потолки ребристые) гипсокартонными плитами: с одной стороны в один слой, высота перегородки до 5 м	1 м2 перегородки	1. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с разметкой, резкой и пригонкой по месту.	0,65	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
Н-07-01-032-27-01	Обшивка каркаса глухих перегородок (потолки ребристые) гипсокартонными плитами: с двух сторон в один слой, высота перегородки до 3 м	1 м2 перегородки	1. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с разметкой, резкой и пригонкой по месту.	0,66	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
Н-07-01-032-28-01	Обшивка каркаса глухих перегородок (потолки ребристые) гипсокартонными плитами: с двух сторон в один слой, высота перегородки до 5 м	1 м2 перегородки	1. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с разметкой, резкой и пригонкой по месту.	1,3	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
Н-07-01-032-29-01	Обшивка каркаса глухих перегородок (потолки ребристые) гипсокартонными плитами: дополнительный слой, высота перегородки до 3 м	1 м2 перегородки	1. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с разметкой, резкой и пригонкой по месту.	0,38	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
Н-07-01-032-30-01	Обшивка каркаса глухих перегородок (потолки ребристые) гипсокартонными плитами: дополнительный слой, высота перегородки до 5 м	1 м2 перегородки	1. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с разметкой, резкой и пригонкой по месту.	0,73	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-032-31-01	Монтаж каркаса глухих перегородок (потолки ребристые): укладка минваты в один слой: высота перегородки до 3 м	1 м2 перегородки	1. Установка деталей крепления минераловатных плит с их заготовкой (закладные детали, вкладыши). 2. Укладка полужестких минераловатных плит в каркас перегородки с их прирезкой.	0,2	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
Н-07-01-032-32-01	Монтаж каркаса глухих перегородок (потолки ребристые): укладка минваты в один слой: высота перегородки до 5 м	1 м2 перегородки	1. Установка деталей крепления минераловатных плит с их заготовкой (закладные детали, вкладыши). 2. Укладка полужестких минераловатных плит в каркас перегородки с их прирезкой.	0,22	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-032-33-01	Монтаж каркаса перегородок при площади пола до 5 м2 (потолки гладкие): однорядный, высота перегородки до 3 м	1 м2 перегородки	1. Разметка места установки перегородок. 2. Установка нижних направляющих. 3. Установка верхних направляющих. 4. Установка крайних стоек с креплением дюбелями. 5. Установка спаренных стоек с креплением винтами. 6. Установка рядовых стоек с креплением. 7. Установка угловых стоек. 8. Установка направляющих между ребрами плит перекрытия (ребристые потолки). 9. Установка промежуточных стоек каркаса (ребристые потолки). 10. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с разметкой, резкой и пригонкой по месту. 11. Установка деталей крепления минераловатных плит с их заготовкой (закладные детали, вкладыши). 12. Укладка полужестких минераловатных плит в каркас перегородки с их прирезкой.	0,65	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-032-34-01	Монтаж каркаса перегородок при площади пола до 5 м2 (потолки гладкие): однорядный, в том числе работы по пристрелке строительно-монтажным пистолетом, высота перегородки до 3 м	1 м2 перегородки	1. Разметка места установки перегородок. 2. Установка нижних направляющих. 3. Установка верхних направляющих. 4. Установка крайних стоек с креплением дюбелями. 5. Установка спаренных стоек с креплением винтами. 6. Установка рядовых стоек с креплением. 7. Установка угловых стоек. 8. Установка направляющих между ребрами плит перекрытия (ребристые потолки). 9. Установка промежуточных стоек каркаса (ребристые потолки). 10. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с разметкой, резкой и пригонкой по месту. 11. Установка деталей крепления минераловатных плит с их заготовкой (закладные детали, вкладыши). 12. Укладка полужестких минераловатных плит в каркас перегородки с их прирезкой.	0,12	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-032-35-01	Монтаж каркаса перегородок при площади пола до 5 м2 (потолки гладкие): однорядный, высота перегородки до 5 м	1 м2 перегородки	1. Разметка места установки перегородок. 2. Установка нижних направляющих. 3. Установка верхних направляющих. 4. Установка крайних стоек с креплением дюбелями. 5. Установка спаренных стоек с креплением винтами. 6. Установка рядовых стоек с креплением. 7. Установка угловых стоек. 8. Установка направляющих между ребрами плит перекрытия (ребристые потолки). 9. Установка промежуточных стоек каркаса (ребристые потолки). 10. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с разметкой, резкой и пригонкой по месту. 11. Установка деталей крепления минераловатных плит с их заготовкой (закладные детали, вкладыши). 12. Укладка полужестких минераловатных плит в каркас перегородки с их прирезкой.	0,53	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-032-36-01	Монтаж каркаса перегородок при площади пола до 5 м2 (потолки гладкие): однорядный, в том числе работы по пристрелке строительно-монтажным пистолетом, высота перегородки до 5 м	1 м2 перегородки	1. Разметка места установки перегородок. 2. Установка нижних направляющих. 3. Установка верхних направляющих. 4. Установка крайних стоек с креплением дюбелями. 5. Установка спаренных стоек с креплением винтами. 6. Установка рядовых стоек с креплением. 7. Установка угловых стоек. 8. Установка направляющих между ребрами плит перекрытия (ребристые потолки). 9. Установка промежуточных стоек каркаса (ребристые потолки). 10. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с разметкой, резкой и пригонкой по месту. 11. Установка деталей крепления минераловатных плит с их заготовкой (закладные детали, вкладыши). 12. Укладка полужестких минераловатных плит в каркас перегородки с их прирезкой.	0,1	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-07-01-032-37-01	Обшивка каркаса перегородок при площади пола до 5 м2 (потолки гладкие) гипсокартонными плитами: с одной стороны в один слой, высота перегородки до 3 м	1 м2 перегородки	1. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с разметкой, резкой и пригонкой по месту.	0,45	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-032-38-01	Обшивка каркаса перегородок при площади пола до 5 м2 (потолки гладкие) гипсокартонными плитами: с одной стороны в один слой, высота перегородки до 5 м	1 м2 перегородки	1. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с разметкой, резкой и пригонкой по месту.	0,72	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
Н-07-01-032-39-01	Обшивка каркаса перегородок при площади пола до 5 м2 (потолки гладкие) гипсокартонными плитами: с двух сторон в один слой, высота перегородки до 3 м	1 м2 перегородки	1. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с разметкой, резкой и пригонкой по месту.	0,9	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
Н-07-01-032-40-01	Обшивка каркаса перегородок при площади пола до 5 м2 (потолки гладкие) гипсокартонными плитами: с двух сторон в один слой, высота перегородки до 5 м	1 м2 перегородки	1. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с разметкой, резкой и пригонкой по месту.	1,4	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
Н-07-01-032-41-01	Монтаж каркаса перегородок при площади пола до 5 м2 (потолки гладкие): укладка минваты в один слой: высота перегородки до 3 м	1 м2 перегородки	1. Установка деталей крепления минераловатных плит с их заготовкой (закладные детали, вкладыши). 2. Укладка полужестких минераловатных плит в каркас перегородки с их прирезкой.	0,21	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-032-42-01	Монтаж каркаса перегородок при площади пола до 5 м2 (потолки гладкие): укладка минваты в один слой: высота перегородки до 5 м	1 м2 перегородки	1. Установка деталей крепления минераловатных плит с их заготовкой (закладные детали, вкладыши). 2. Укладка полужестких минераловатных плит в каркас перегородки с их прирезкой.	0,23	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-032-43-01	Монтаж каркаса перегородок при площади пола до 5 м2 (потолки ребристые): однорядный, высота перегородки до 3 м	1 м2 перегородки	1. Разметка места установки перегородок. 2. Установка нижних направляющих. 3. Установка верхних направляющих. 4. Установка крайних стоек с креплением дюбелями. 5. Установка спаренных стоек с креплением винтами. 6. Установка рядовых стоек с креплением. 7. Установка угловых стоек. 8. Установка направляющих между ребрами плит перекрытия (ребристые потолки). 9. Установка промежуточных стоек каркаса (ребристые потолки). 10. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с разметкой, резкой и пригонкой по месту. 11. Установка деталей крепления минераловатных плит с их заготовкой (закладные детали, вкладыши). 12. Укладка полужестких минераловатных плит в каркас перегородки с их прирезкой.	0,88	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-032-44-01	Монтаж каркаса перегородок при площади пола до 5 м2 (потолки ребристые): однорядный, в том числе работы по пристрелке строительно-монтажным пистолетом, высота перегородки до 3 м	1 м2 перегородки	1. Разметка места установки перегородок. 2. Установка нижних направляющих. 3. Установка верхних направляющих. 4. Установка крайних стоек с креплением дюбелями. 5. Установка спаренных стоек с креплением винтами. 6. Установка рядовых стоек с креплением. 7. Установка угловых стоек. 8. Установка направляющих между ребрами плит перекрытия (ребристые потолки). 9. Установка промежуточных стоек каркаса (ребристые потолки). 10. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с разметкой, резкой и пригонкой по месту. 11. Установка деталей крепления минераловатных плит с их заготовкой (закладные детали, вкладыши). 12. Укладка полужестких минераловатных плит в каркас перегородки с их прирезкой.	0,17	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-032-45-01	Монтаж каркаса перегородок при площади пола до 5 м2 (потолки ребристые): однорядный, высота перегородки до 5 м	1 м2 перегородки	1. Разметка места установки перегородок. 2. Установка нижних направляющих. 3. Установка верхних направляющих. 4. Установка крайних стоек с креплением дюбелями. 5. Установка спаренных стоек с креплением винтами. 6. Установка рядовых стоек с креплением. 7. Установка угловых стоек. 8. Установка направляющих между ребрами плит перекрытия (ребристые потолки). 9. Установка промежуточных стоек каркаса (ребристые потолки). 10. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с разметкой, резкой и пригонкой по месту. 11. Установка деталей крепления минераловатных плит с их заготовкой (закладные детали, вкладыши). 12. Укладка полужестких минераловатных плит в каркас перегородки с их прирезкой.	0,7	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-032-46-01	Монтаж каркаса перегородок при площади пола до 5 м2 (потолки ребристые): однорядный, в том числе работы по пристрелке строительно-монтажным пистолетом, высота перегородки до 5 м	1 м2 перегородки	1. Разметка места установки перегородок. 2. Установка нижних направляющих. 3. Установка верхних направляющих. 4. Установка крайних стоек с креплением дюбелями. 5. Установка спаренных стоек с креплением винтами. 6. Установка рядовых стоек с креплением. 7. Установка угловых стоек. 8. Установка направляющих между ребрами плит перекрытия (ребристые потолки). 9. Установка промежуточных стоек каркаса (ребристые потолки). 10. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с разметкой, резкой и пригонкой по месту. 11. Установка деталей крепления минераловатных плит с их заготовкой (закладные детали, вкладыши). 12. Укладка полужестких минераловатных плит в каркас перегородки с их прирезкой.	0,15	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-07-01-032-47-01	Обшивка каркаса перегородок при площади пола до 5 м2 (потолки ребристые) гипсокартонными плитами: с одной стороны в один слой, высота перегородки до 3 м	1 м2 перегородки	1. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с разметкой, резкой и пригонкой по месту.	0,48	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-032-48-01	Обшивка каркаса перегородок при площади пола до 5 м2 (потолки ребристые) гипсокартонными плитами: с одной стороны в один слой, высота перегородки до 5 м	1 м2 перегородки	1. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с разметкой, резкой и пригонкой по месту.	0,76	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
Н-07-01-032-49-01	Обшивка каркаса перегородок при площади пола до 5 м2 (потолки ребристые) гипсокартонными плитами: с двух сторон в один слой, высота перегородки до 3 м	1 м2 перегородки	1. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с разметкой, резкой и пригонкой по месту.	0,96	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
Н-07-01-032-50-01	Обшивка каркаса перегородок при площади пола до 5 м2 (потолки ребристые) гипсокартонными плитами: с двух сторон в один слой, высота перегородки до 5 м	1 м2 перегородки	1. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с разметкой, резкой и пригонкой по месту.	1,52	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
Н-07-01-032-51-01	Монтаж каркаса перегородок при площади пола до 5 м2 (потолки ребристые): укладка минваты в один слой: высота перегородки до 3 м	1 м2 перегородки	1. Установка деталей крепления минераловатных плит с их заготовкой (закладные детали, вкладыши). 2. Укладка полужестких минераловатных плит в каркас перегородки с их прирезкой.	0,21	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-032-52-01	Монтаж каркаса перегородок при площади пола до 5 м ² (потолки ребристые): укладка минваты в один слой: высота перегородки до 5 м	1 м ² перегородки	1. Установка деталей крепления минераловатных плит с их заготовкой (закладные детали, вкладыши). 2. Укладка полужестких минераловатных плит в каркас перегородки с их прирезкой.	0,23	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-032-53-01	Устройство каркаса для дверного проема при высоте перегородки до 3 м	1 проем	1. Разметка места установки перегородок. 2. Установка нижних направляющих. 3. Установка верхних направляющих. 4. Установка крайних стоек с креплением дюбелями. 5. Установка спаренных стоек с креплением винтами. 6. Установка рядовых стоек с креплением. 7. Установка угловых стоек. 8. Установка направляющих между ребрами плит перекрытия (ребристые потолки). 9. Установка промежуточных стоек каркаса (ребристые потолки). 10. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с разметкой, резкой и пригонкой по месту. 11. Установка деталей крепления минераловатных плит с их заготовкой (закладные детали, вкладыши). 12. Укладка полужестких минераловатных плит в каркас перегородки с их прирезкой.	0,67	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-032-54-01	Устройство каркаса для дверного проема при высоте перегородки до 5 м	1 проем	1. Разметка места установки перегородок. 2. Установка нижних направляющих. 3. Установка верхних направляющих. 4. Установка крайних стоек с креплением дюбелями. 5. Установка спаренных стоек с креплением винтами. 6. Установка рядовых стоек с креплением. 7. Установка угловых стоек. 8. Установка направляющих между ребрами плит перекрытия (ребристые потолки). 9. Установка промежуточных стоек каркаса (ребристые потолки). 10. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с разметкой, резкой и пригонкой по месту. 11. Установка деталей крепления минераловатных плит с их заготовкой (закладные детали, вкладыши). 12. Укладка полужестких минераловатных плит в каркас перегородки с их прирезкой.	0,79	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-032-55-01	Устройство проемов под вентиляционные короба и другое оборудование площадью до 0,3 м2	1 проем	1. Разметка места установки перегородок. 2. Установка нижних направляющих. 3. Установка верхних направляющих. 4. Установка крайних стоек с креплением дюбелями. 5. Установка спаренных стоек с креплением винтами. 6. Установка рядовых стоек с креплением. 7. Установка угловых стоек. 8. Установка направляющих между ребрами плит перекрытия (ребристые потолки). 9. Установка промежуточных стоек каркаса (ребристые потолки). 10. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с разметкой, резкой и пригонкой по месту. 11. Установка деталей крепления минераловатных плит с их заготовкой (закладные детали, вкладыши). 12. Укладка полужестких минераловатных плит в каркас перегородки с их прирезкой.	0,52	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-032-56-01	Установка готовых деревянных брусков в стойки дверного проема	1 брусок	1. Разметка места установки перегородок. 2. Установка нижних направляющих. 3. Установка верхних направляющих. 4. Установка крайних стоек с креплением дюбелями. 5. Установка спаренных стоек с креплением винтами. 6. Установка рядовых стоек с креплением. 7. Установка угловых стоек. 8. Установка направляющих между ребрами плит перекрытия (ребристые потолки). 9. Установка промежуточных стоек каркаса (ребристые потолки). 10. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с разметкой, резкой и пригонкой по месту. 11. Установка деталей крепления минераловатных плит с их заготовкой (закладные детали, вкладыши). 12. Укладка полужестких минераловатных плит в каркас перегородки с их прирезкой.	0,13	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-032-57-01	Вырезка отверстий в гипсокартонных листах: прямоугольного сечения площадью до 0,05 м ²	1 отверстие	1. Разметка места установки перегородок. 2. Установка нижних направляющих. 3. Установка верхних направляющих. 4. Установка крайних стоек с креплением дюбелями. 5. Установка спаренных стоек с креплением винтами. 6. Установка рядовых стоек с креплением. 7. Установка угловых стоек. 8. Установка направляющих между ребрами плит перекрытия (ребристые потолки). 9. Установка промежуточных стоек каркаса (ребристые потолки). 10. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с разметкой, резкой и пригонкой по месту. 11. Установка деталей крепления минераловатных плит с их заготовкой (закладные детали, вкладыши). 12. Укладка полужестких минераловатных плит в каркас перегородки с их прирезкой.	0,1	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-032-58-01	Вырезка отверстий в гипсокартонных листах: прямоугольного сечения площадью до 0,15 м2	1 отверстие	1. Разметка места установки перегородок. 2. Установка нижних направляющих. 3. Установка верхних направляющих. 4. Установка крайних стоек с креплением дюбелями. 5. Установка спаренных стоек с креплением винтами. 6. Установка рядовых стоек с креплением. 7. Установка угловых стоек. 8. Установка направляющих между ребрами плит перекрытия (ребристые потолки). 9. Установка промежуточных стоек каркаса (ребристые потолки). 10. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с разметкой, резкой и пригонкой по месту. 11. Установка деталей крепления минераловатных плит с их заготовкой (закладные детали, вкладыши). 12. Укладка полужестких минераловатных плит в каркас перегородки с их прирезкой.	0,11	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-032-59-01	Вырезка отверстий в гипсокартонных листах: прямоугольного сечения площадью до 0,3 м2	1 отверстие	1. Разметка места установки перегородок. 2. Установка нижних направляющих. 3. Установка верхних направляющих. 4. Установка крайних стоек с креплением дюбелями. 5. Установка спаренных стоек с креплением винтами. 6. Установка рядовых стоек с креплением. 7. Установка угловых стоек. 8. Установка направляющих между ребрами плит перекрытия (ребристые потолки). 9. Установка промежуточных стоек каркаса (ребристые потолки). 10. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с разметкой, резкой и пригонкой по месту. 11. Установка деталей крепления минераловатных плит с их заготовкой (закладные детали, вкладыши). 12. Укладка полужестких минераловатных плит в каркас перегородки с их прирезкой.	0,15	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-032-60-01	Вырезка отверстий в гипсокартонных листах: круглые отверстия диаметром до 70 мм	1 отверстие	1. Разметка места установки перегородок. 2. Установка нижних направляющих. 3. Установка верхних направляющих. 4. Установка крайних стоек с креплением дюбелями. 5. Установка спаренных стоек с креплением винтами. 6. Установка рядовых стоек с креплением. 7. Установка угловых стоек. 8. Установка направляющих между ребрами плит перекрытия (ребристые потолки). 9. Установка промежуточных стоек каркаса (ребристые потолки). 10. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с разметкой, резкой и пригонкой по месту. 11. Установка деталей крепления минераловатных плит с их заготовкой (закладные детали, вкладыши). 12. Укладка полужестких минераловатных плит в каркас перегородки с их прирезкой.	0,11	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-032-61-01	Наклейка полосы резины (шириной до 10 см) на верхние направляющие	1 м резины	1. Разметка места установки перегородок. 2. Установка нижних направляющих. 3. Установка верхних направляющих. 4. Установка крайних стоек с креплением дюбелями. 5. Установка спаренных стоек с креплением винтами. 6. Установка рядовых стоек с креплением. 7. Установка угловых стоек. 8. Установка направляющих между ребрами плит перекрытия (ребристые потолки). 9. Установка промежуточных стоек каркаса (ребристые потолки). 10. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с разметкой, резкой и пригонкой по месту. 11. Установка деталей крепления минераловатных плит с их заготовкой (закладные детали, вкладыши). 12. Укладка полужестких минераловатных плит в каркас перегородки с их прирезкой.	0,34	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-032-62-01	Установка стальной полосы с креплением	1 м полосы	1. Разметка места установки перегородок. 2. Установка нижних направляющих. 3. Установка верхних направляющих. 4. Установка крайних стоек с креплением дюбелями. 5. Установка спаренных стоек с креплением винтами. 6. Установка рядовых стоек с креплением. 7. Установка угловых стоек. 8. Установка направляющих между ребрами плит перекрытия (ребристые потолки). 9. Установка промежуточных стоек каркаса (ребристые потолки). 10. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с разметкой, резкой и пригонкой по месту. 11. Установка деталей крепления минераловатных плит с их заготовкой (закладные детали, вкладыши). 12. Укладка полужестких минераловатных плит в каркас перегородки с их прирезкой.	0,16	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-032-63-01	Разметка и продольная резка (по толщине) минераловатных плит	1 м2 плиты	1. Разметка места установки перегородок. 2. Установка нижних направляющих. 3. Установка верхних направляющих. 4. Установка крайних стоек с креплением дюбелями. 5. Установка спаренных стоек с креплением винтами. 6. Установка рядовых стоек с креплением. 7. Установка угловых стоек. 8. Установка направляющих между ребрами плит перекрытия (ребристые потолки). 9. Установка промежуточных стоек каркаса (ребристые потолки). 10. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с разметкой, резкой и пригонкой по месту. 11. Установка деталей крепления минераловатных плит с их заготовкой (закладные детали, вкладыши). 12. Укладка полужестких минераловатных плит в каркас перегородки с их прирезкой.	0,25	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-032-64-01	Установка уголка обрамления с креплением его винтами	1 м уголка	1. Разметка места установки перегородок. 2. Установка нижних направляющих. 3. Установка верхних направляющих. 4. Установка крайних стоек с креплением дюбелями. 5. Установка спаренных стоек с креплением винтами. 6. Установка рядовых стоек с креплением. 7. Установка угловых стоек. 8. Установка направляющих между ребрами плит перекрытия (ребристые потолки). 9. Установка промежуточных стоек каркаса (ребристые потолки). 10. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с разметкой, резкой и пригонкой по месту. 11. Установка деталей крепления минераловатных плит с их заготовкой (закладные детали, вкладыши). 12. Укладка полужестких минераловатных плит в каркас перегородки с их прирезкой.	0,06	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-01-032-65-01	Установка выравнивающих лапок	1 лапка	1. Разметка места установки перегородок. 2. Установка нижних направляющих. 3. Установка верхних направляющих. 4. Установка крайних стоек с креплением дюбелями. 5. Установка спаренных стоек с креплением винтами. 6. Установка рядовых стоек с креплением. 7. Установка угловых стоек. 8. Установка направляющих между ребрами плит перекрытия (ребристые потолки). 9. Установка промежуточных стоек каркаса (ребристые потолки). 10. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с разметкой, резкой и пригонкой по месту. 11. Установка деталей крепления минераловатных плит с их заготовкой (закладные детали, вкладыши). 12. Укладка полужестких минераловатных плит в каркас перегородки с их прирезкой.	0,24	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-07-02 Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций								
Таблица Н-07-02-001 Устройство лесов, поддерживающих опалубку								
Н-07-02-001-01-01	Устройство лесов, поддерживающих опалубку, высотой до 6 м: под опалубку ребристых перекрытий и отдельных балок на раздвижных стойках	100 м стоек	1. Частичная планировка оснований под лаги. 2. Установка готовых стоек с укладкой лаг и клиньев. 3. Раскрепление стоек расшивками, подкосами и клиньями. 4. Укладка и закрепление прогонов с подбивкой клиньев. 5. Подвинчивание домкратов (при раздвижных стойках).	6	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	2
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-07-02-001-02-01	Устройство лесов, поддерживающих опалубку, высотой до 6 м: под опалубку ребристых перекрытий и отдельных балок на простых стойках	100 м стоек	1. Частичная планировка оснований под лаги. 2. Установка готовых стоек с укладкой лаг и клиньев. 3. Раскрепление стоек расшивками, подкосами и клиньями. 4. Укладка и закрепление прогонов с подбивкой клиньев. 5. Подвинчивание домкратов (при раздвижных стойках).	10	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	2
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-001-03-01	Устройство лесов, поддерживающих опалубку, высотой до 6 м: под опалубку безбалочных перекрытий на раздвижных стойках	100 м стоек	1. Частичная планировка оснований под лаги. 2. Установка готовых стоек с укладкой лаг и клиньев. 3. Раскрепление стоек расшивками, подкосами и клиньями. 4. Укладка и закрепление прогонов с подбивкой клиньев. 5. Подвинчивание домкратов (при раздвижных стойках).	7,8	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	2
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-07-02-001-04-01	Устройство лесов, поддерживающих опалубку, высотой до 6 м: под опалубку безбалочных перекрытий на простых стойках	100 м стоек	1. Частичная планировка оснований под лаги. 2. Установка готовых стоек с укладкой лаг и клиньев. 3. Раскрепление стоек расшивками, подкосами и клиньями. 4. Укладка и закрепление прогонов с подбивкой клиньев. 5. Подвинчивание домкратов (при раздвижных стойках).	16,5	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	2
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-001-05-01	Устройство лесов, поддерживающих опалубку, высотой свыше 6 м	100 м стоек	1. Частичная планировка основания под лаги. 2. Устройство врубок с поперечным перепиливанием стоек. 3. Установка стоек нижнего яруса с укладкой лаг и клиньев. 4. Наращивание стоек с установкой на врубках зажимов. 5. Окончательное закрепление врубок. 6. Закрепление стоек расшивками, подкосами и клиньями. 7. Укладка прогонов с подбивкой клиньев и закрепление прогонов. 8. Укладка дощатого рабочего настила с закреплением.	21	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	2
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Таблица Н-07-02-002 Установка и разборка деревянной и деревометаллической опалубки								
Н-07-02-002-01-01	Деревянная опалубка фундаментов, массивов, подколонников, площадь щитов: до 1 м2, установка опалубки щитовой	1 м2 поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Проверка разметки по осям и отметкам. 2. Установка щитов. 3. Установка креплений опалубки распорками, стяжками, стойками, подкосами, схватками, клиновыми зажимами или натяжными крюками. 4. Выверка установленной опалубки. 5. Установка готового блока гнездообразователя (для опалубки подколонника).	0,62	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-002-02-01	Деревянная опалубка фундаментов, массивов, подколонников, площадь щитов: до 1 м2, разборка опалубки щитовой	1 м2 поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Снятие элементов креплений с перерезыванием проволочных стяжек и скруток. 2. Снятие щитов, досок, хомутов, рамок. 3. Спуск элементов опалубки. 4. Сортировка, очистка элементов опалубки от налипшего бетона и выдергивание гвоздей. 5. Относки элементов опалубки к месту складирования и укладка в штабель.	0,15	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-07-02-002-03-01	Деревянная опалубка фундаментов, массивов, подколонников, деревянные, площадь щитов: до 1 м2, разборка опалубки из досок	1 м2 поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Снятие элементов креплений с перерезыванием проволочных стяжек и скруток. 2. Снятие щитов, досок, хомутов, рамок. 3. Спуск элементов опалубки. 4. Сортировка, очистка элементов опалубки от налипшего бетона и выдергивание гвоздей. 5. Относки элементов опалубки к месту складирования и укладка в штабель.	0,19	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-002-04-01	Деревянная опалубка фундаментов, массивов, подколонников, площадь щитов: до 2 м2, установка опалубки щитовой	1 м2 поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Проверка разметки по осям и отметкам. 2. Установка щитов. 3. Установка креплений опалубки распорками, стяжками, стойками, подкосами, схватками, клиновыми зажимами или натяжными крюками. 4. Выверка установленной опалубки. 5. Установка готового блока гнездообразователя (для опалубки подколеника).	0,51	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-07-02-002-05-01	Деревянная опалубка фундаментов, массивов, подколонников, площадь щитов: до 2 м2, разборка опалубки щитовой	1 м2 поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Снятие элементов креплений с перерезыванием проволоочных стяжек и скруток. 2. Снятие щитов, досок, хомутов, рамок. 3. Спуск элементов опалубки. 4. Сортировка, очистка элементов опалубки от налипшего бетона и выдергивание гвоздей. 5. Относки элементов опалубки к месту складирования и укладка в штабель.	0,13	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-002-06-01	Деревянная опалубка фундаментов, массивов, подколонников, площадь щитов: до 2 м2, разборка опалубки из досок	1 м2 поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Снятие элементов креплений с перерезыванием проволочных стяжек и скруток. 2. Снятие щитов, досок, хомутов, рамок. 3. Спуск элементов опалубки. 4. Сортировка, очистка элементов опалубки от налипшего бетона и выдергивание гвоздей. 5. Относки элементов опалубки к месту складирования и укладка в штабель.	0,16	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-07-02-002-07-01	Деревянная опалубка фундаментов, массивов, подколонников, площадь щитов: св. 2 м2, установка опалубки щитовой	1 м2 поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Проверка разметки по осям и отметкам. 2. Установка щитов. 3. Установка креплений опалубки распорками, стяжками, стойками, подкосами, схватками, клиновыми зажимами или натяжными крюками. 4. Выверка установленной опалубки. 5. Установка готового блока гнездообразователя (для опалубки подколенника).	0,4	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-002-08-01	Деревянная опалубка фундаментов, массивов, подколонников, площадь щитов: св. 2 м2, разборка опалубки из досок	1 м2 поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Снятие элементов креплений с перерезыванием проволочных стяжек и скруток. 1. Снятие элементов креплений с перерезыванием проволочных стяжек и скруток. 2. Снятие щитов, досок, хомутов, рамок. 2. Снятие щитов, досок, хомутов, рамок. 3. Спуск элементов опалубки. 3. Спуск элементов опалубки. 4. Сортировка, очистка элементов опалубки от налипшего бетона и выдергивание гвоздей. 4. Сортировка, очистка элементов опалубки от налипшего бетона и выдергивание гвоздей. 5. Относки элементов опалубки к месту складирования и укладка в штабель. 5. Относки элементов опалубки к месту складирования и укладка в штабель.	0,1	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-002-08-01	Деревянная опалубка фундаментов, массивов, подколонников, площадь щитов: св. 2 м2, разборка опалубки из досок	1 м2 поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Снятие элементов креплений с перерезыванием проволочных стяжек и скруток. 2. Снятие щитов, досок, хомутов, рамок. 3. Спуск элементов опалубки. 4. Сортировка, очистка элементов опалубки от налипшего бетона и выдергивание гвоздей. 5. Относки элементов опалубки к месту складирования и укладка в штабель.	0,1	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-07-02-002-09-01	Деревянная опалубка фундаментов, массивов, подколонников, площадь щитов: св. 2 м2, разборка опалубки из досок	1 м2 поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Снятие элементов креплений с перерезыванием проволочных стяжек и скруток. 2. Снятие щитов, досок, хомутов, рамок. 3. Спуск элементов опалубки. 4. Сортировка, очистка элементов опалубки от налипшего бетона и выдергивание гвоздей. 5. Относки элементов опалубки к месту складирования и укладка в штабель.	0,12	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-002-10-01	Деревометаллическая опалубка фундаментов, массивов, подколонников, площадь щитов: до 2 м2, установка опалубки щитовой	1 м2 поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Проверка разметки по осям и отметкам. 2. Установка щитов. 3. Установка креплений опалубки распорками, стяжками, стойками, подкосами, схватками, клиновыми зажимами или натяжными крюками. 4. Выверка установленной опалубки. 5. Установка готового блока гнездообразователя (для опалубки подколеника).	0,45	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-07-02-002-11-01	Деревометаллическая опалубка фундаментов, массивов, подколонников, площадь щитов: до 2 м2, разборка опалубки щитовой	1 м2 поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Снятие элементов креплений с перерезыванием проволочных стяжек и скруток. 2. Снятие щитов, досок, хомутов, рамок. 3. Спуск элементов опалубки. 4. Сортировка, очистка элементов опалубки от налипшего бетона и выдергивание гвоздей. 5. Относки элементов опалубки к месту складирования и укладка в штабель.	0,26	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-07-02-002-12-01	Опалубка колонн и стоек рам, периметр поперечного сечения колонн или стоек: до 1200 мм, устройство опалубки	1 м2 поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Установка рамок с выверкой. 2. Сборка блоков опалубки (или Г-образных полублоков) из щитов. 3. Установка блока в рамки с выверкой по осям. 4. Установка хомутов с закреплением. 5. Закрепление установленного блока подкосами.	0,51	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-002-13-01	Опалубка колонн и стоек рам, периметр поперечного сечения колонн или стоек: до 1200 мм, разборка опалубки щитовой	1 м2 поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Установка рамок с выверкой. 2. Сборка блоков опалубки (или Г-образных полублоков) из щитов. 3. Установка блока в рамки с выверкой по осям. 4. Установка хомутов с закреплением. 5. Закрепление установленного блока подкосами.	0,21	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-07-02-002-14-01	Опалубка колонн и стоек рам, периметр поперечного сечения колонн или стоек: до 1200 мм, разборка опалубки из досок	1 м2 поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Установка рамок с выверкой. 2. Сборка блоков опалубки (или Г-образных полублоков) из щитов. 3. Установка блока в рамки с выверкой по осям. 4. Установка хомутов с закреплением. 5. Закрепление установленного блока подкосами.	0,28	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-07-02-002-15-01	Опалубка колонн и стоек рам, периметр поперечного сечения колонн или стоек: св. 1200 мм, устройство опалубки	1 м2 поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Установка рамок с выверкой. 2. Сборка блоков опалубки (или Г-образных полублоков) из щитов. 3. Установка блока в рамки с выверкой по осям. 4. Установка хомутов с закреплением. 5. Закрепление установленного блока подкосами.	0,4	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-002-16-01	Опалубка колонн и стоек рам, периметр поперечного сечения колонн или стоек: св. 1200 мм, разборка опалубки щитовой	1 м2 поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Установка рамок с выверкой. 2. Сборка блоков опалубки (или Г-образных полублоков) из щитов. 3. Установка блока в рамки с выверкой по осям. 4. Установка хомутов с закреплением. 5. Закрепление установленного блока подкосами.	0,15	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-07-02-002-17-01	Опалубка колонн и стоек рам, периметр поперечного сечения колонн или стоек: св. 1200 мм, разборка опалубки из досок	1 м2 поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Установка рамок с выверкой. 2. Сборка блоков опалубки (или Г-образных полублоков) из щитов. 3. Установка блока в рамки с выверкой по осям. 4. Установка хомутов с закреплением. 5. Закрепление установленного блока подкосами.	0,18	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-07-02-002-18-01	Добавлять на установку опалубки капителей колонн безбалочных перекрытий	1 м2 поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном	-	0,4	-	-	-	-
Н-07-02-002-19-01	Установка опалубки одной консоли	1 м2 поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном	-	0,32	-	-	-	-
Н-07-02-002-20-01	Опалубка балок, прогонов и ригелей, простая (для четырехугольного сечения), высота балок: до 300 мм, установка опалубки щитовой	1 м2 поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Укладка щитов днища. 2. Установка боковых щитов. 3. Укладка прижимных досок с закреплением. 4. Выверка установленной опалубки. 5. Закрепление опалубки П-образными хомутами и стяжками.	0,38	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-002-21-01	Опалубка балок, прогонов и ригелей, простая (для четырехугольного сечения), высота балок: до 300 мм, разборка опалубки щитовой из досок	1 м2 поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Укладка щитов днища. 2. Установка боковых щитов. 3. Укладка прижимных досок с закреплением. 4. Выверка установленной опалубки. 5. Закрепление опалубки П-образными хомутами и стяжками.	0,17	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-07-02-002-22-01	Опалубка балок, прогонов и ригелей, простая (для четырехугольного сечения), высота балок: до 300 мм, разборка опалубки из досок	1 м2 поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Укладка щитов днища. 2. Установка боковых щитов. 3. Укладка прижимных досок с закреплением. 4. Выверка установленной опалубки. 5. Закрепление опалубки П-образными хомутами и стяжками.	0,22	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-07-02-002-23-01	Опалубка балок, прогонов и ригелей, простая (для четырехугольного сечения), высота балок: до 500 мм, установка опалубки щитовой	1 м2 поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Укладка щитов днища. 2. Установка боковых щитов. 3. Укладка прижимных досок с закреплением. 4. Выверка установленной опалубки. 5. Закрепление опалубки П-образными хомутами и стяжками.	0,28	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-07-02-002-24-01	Опалубка балок, прогонов и ригелей, простая (для четырехугольного сечения), высота балок: до 500 мм, разборка опалубки щитовой из досок	1 м2 поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Укладка щитов днища. 2. Установка боковых щитов. 3. Укладка прижимных досок с закреплением. 4. Выверка установленной опалубки. 5. Закрепление опалубки П-образными хомутами и стяжками.	0,13	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-002-25-01	Опалубка балок, прогонов и ригелей, простая (для четырехугольного сечения), высота балок: до 500 мм, разборка опалубки из досок	1 м2 поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Укладка щитов днища. 2. Установка боковых щитов. 3. Укладка прижимных досок с закреплением. 4. Выверка установленной опалубки. 5. Закрепление опалубки П-образными хомутами и стяжками.	0,16	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-07-02-002-26-01	Опалубка балок, прогонов и ригелей, простая (для четырехугольного сечения), высота балок: св. 500 мм, установка опалубки щитовой	1 м2 поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Укладка щитов днища. 2. Установка боковых щитов. 3. Укладка прижимных досок с закреплением. 4. Выверка установленной опалубки. 5. Закрепление опалубки П-образными хомутами и стяжками.	0,23	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-07-02-002-27-01	Опалубка балок, прогонов и ригелей, простая (для четырехугольного сечения), высота балок: св. 500 мм, разборка опалубки щитовой из досок	1 м2 поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Укладка щитов днища. 2. Установка боковых щитов. 3. Укладка прижимных досок с закреплением. 4. Выверка установленной опалубки. 5. Закрепление опалубки П-образными хомутами и стяжками.	0,1	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-07-02-002-28-01	Опалубка балок, прогонов и ригелей, простая (для четырехугольного сечения), высота балок: св. 500 мм, разборка опалубки из досок	1 м2 поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Укладка щитов днища. 2. Установка боковых щитов. 3. Укладка прижимных досок с закреплением. 4. Выверка установленной опалубки. 5. Закрепление опалубки П-образными хомутами и стяжками.	0,13	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-002-29-01	Опалубка балок, прогонов и ригелей, сложная (для балок с четвертью, Т-образного и других сечений), а также с вырезами, высота балок: до 300 мм, установка опалубки	1 м2 поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Укладка щитов днища. 2. Установка боковых щитов. 3. Укладка прижимных досок с закреплением. 4. Выверка установленной опалубки. 5. Закрепление опалубки П-образными хомутами и стяжками.	0,48	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-06	Плотник 6 разр.	1
Н-07-02-002-30-01	Опалубка балок, прогонов и ригелей, сложная (для балок с четвертью, Т-образного и других сечений), а также с вырезами, высота балок: до 300 мм, разборка опалубки щитовой	1 м2 поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Укладка щитов днища. 2. Установка боковых щитов. 3. Укладка прижимных досок с закреплением. 4. Выверка установленной опалубки. 5. Закрепление опалубки П-образными хомутами и стяжками.	0,22	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-07-02-002-31-01	Опалубка балок, прогонов и ригелей, сложная (для балок с четвертью, Т-образного и других сечений), а также с вырезами, высота балок: до 300 мм, разборка опалубки щитовой из досок	1 м2 поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Укладка щитов днища. 2. Установка боковых щитов. 3. Укладка прижимных досок с закреплением. 4. Выверка установленной опалубки. 5. Закрепление опалубки П-образными хомутами и стяжками.	0,29	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-07-02-002-32-01	Опалубка балок, прогонов и ригелей, сложная (для балок с четвертью, Т-образного и других сечений), а также с вырезами, высота балок: до 500 мм, установка опалубки щитовой	1 м2 поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Укладка щитов днища. 2. Установка боковых щитов. 3. Укладка прижимных досок с закреплением. 4. Выверка установленной опалубки. 5. Закрепление опалубки П-образными хомутами и стяжками.	0,36	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-06	Плотник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-002-33-01	Опалубка балок, прогонов и ригелей, сложная (для балок с четвертью, Т-образного и других сечений), а также с вырезами, высота балок: до 500 мм, разборка опалубки щитовой из досок	1 м2 поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Укладка щитов днища. 2. Установка боковых щитов. 3. Укладка прижимных досок с закреплением. 4. Выверка установленной опалубки. 5. Закрепление опалубки П-образными хомутами и стяжками.	0,15	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-07-02-002-34-01	Опалубка балок, прогонов и ригелей, сложная (для балок с четвертью, Т-образного и других сечений), а также с вырезами, высота балок: до 500 мм, разборка опалубки щитовой из досок	1 м2 поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Укладка щитов днища. 2. Установка боковых щитов. 3. Укладка прижимных досок с закреплением. 4. Выверка установленной опалубки. 5. Закрепление опалубки П-образными хомутами и стяжками.	0,19	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-07-02-002-35-01	Опалубка балок, прогонов и ригелей, сложная (для балок с четвертью, Т-образного и других сечений), а также с вырезами, высота балок: св. 500 мм, установка опалубки щитовой	1 м2 поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Укладка щитов днища. 2. Установка боковых щитов. 3. Укладка прижимных досок с закреплением. 4. Выверка установленной опалубки. 5. Закрепление опалубки П-образными хомутами и стяжками.	0,3	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-06	Плотник 6 разр.	1
Н-07-02-002-36-01	Опалубка балок, прогонов и ригелей, сложная (для балок с четвертью, Т-образного и других сечений), а также с вырезами, высота балок: св. 500 мм, разборка опалубки щитовой из досок	1 м2 поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Укладка щитов днища. 2. Установка боковых щитов. 3. Укладка прижимных досок с закреплением. 4. Выверка установленной опалубки. 5. Закрепление опалубки П-образными хомутами и стяжками.	0,13	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-002-37-01	Опалубка балок, прогонов и ригелей, сложная (для балок с четвертью, Т-образного и других сечений), а также с вырезами, высота балок: св. 500 мм, разборка опалубки щитовой из досок	1 м2 поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Укладка щитов днища. 2. Установка боковых щитов. 3. Укладка прижимных досок с закреплением. 4. Выверка установленной опалубки. 5. Закрепление опалубки П-образными хомутами и стяжками.	0,19	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-07-02-002-38-01	Опалубка перекрытий, площадь перекрытия между балками, а для безбалочных перекрытий между осями колонн: до 5 м2, установка опалубки щитовой	1 м2 поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Установка подкружальных досок с закреплением. 2. Установка кружал. 3. Укладка щитов. 4. Выверка опалубки. 5. Укладка фризových досок с закреплением.	0,37	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-07-02-002-39-01	Опалубка перекрытий, площадь перекрытия между балками, а для безбалочных перекрытий между осями колонн: до 5 м2, разборка опалубки щитовой	1 м2 поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Установка подкружальных досок с закреплением. 2. Установка кружал. 3. Укладка щитов. 4. Выверка опалубки. 5. Укладка фризových досок с закреплением.	0,15	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-07-02-002-40-01	Опалубка перекрытий, площадь перекрытия между балками, а для безбалочных перекрытий между осями колонн: до 5 м2, разборка опалубки из досок	1 м2 поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Установка подкружальных досок с закреплением. 2. Установка кружал. 3. Укладка щитов. 4. Выверка опалубки. 5. Укладка фризových досок с закреплением.	0,19	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-07-02-002-41-01	Опалубка перекрытий, площадь перекрытия между балками, а для безбалочных перекрытий между осями колонн: до 10 м2, установка опалубки щитовой	1 м2 поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Установка подкружальных досок с закреплением. 2. Установка кружал. 3. Укладка щитов. 4. Выверка опалубки. 5. Укладка фризových досок с закреплением.	0,3	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-002-42-01	Опалубка перекрытий, площадь перекрытия между балками, а для безбалочных перекрытий между осями колонн: до 10 м2, разборка опалубки щитовой	1 м2 поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Установка подкружальных досок с закреплением. 2. Установка кружал. 3. Укладка щитов. 4. Выверка опалубки. 5. Укладка фризowych досок с закреплением.	0,11	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-07-02-002-43-01	Опалубка перекрытий, площадь перекрытия между балками, а для безбалочных перекрытий между осями колонн: до 10 м2, разборка опалубки из досок	1 м2 поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Установка подкружальных досок с закреплением. 2. Установка кружал. 3. Укладка щитов. 4. Выверка опалубки. 5. Укладка фризowych досок с закреплением.	0,15	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-07-02-002-44-01	Опалубка перекрытий, площадь перекрытия между балками, а для безбалочных перекрытий между осями колонн: св. 10 м2, установка опалубки щитовой	1 м2 поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Установка подкружальных досок с закреплением. 2. Установка кружал. 3. Укладка щитов. 4. Выверка опалубки. 5. Укладка фризowych досок с закреплением.	0,22	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-07-02-002-45-01	Опалубка перекрытий, площадь перекрытия между балками, а для безбалочных перекрытий между осями колонн: св. 10 м2, разборка опалубки щитовой	1 м2 поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Установка подкружальных досок с закреплением. 2. Установка кружал. 3. Укладка щитов. 4. Выверка опалубки. 5. Укладка фризowych досок с закреплением.	0,09	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-07-02-002-46-01	Опалубка перекрытий, площадь перекрытия между балками, а для безбалочных перекрытий между осями колонн: св. 10 м2, разборка опалубки из досок	1 м2 поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Установка подкружальных досок с закреплением. 2. Установка кружал. 3. Укладка щитов. 4. Выверка опалубки. 5. Укладка фризowych досок с закреплением.	0,1	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-002-47-01	Устройство каркасов опалубки щитовой стен и перегородок	1 м2 стен или перегородок (без вычета проемов)	1. Укладка направляющих досок. 2. Установка стоек. 3. Выверка установленного каркаса. 4. Установка схваток и верхних распорок с закреплением.	0,09	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-07-02-002-48-01	Обшивка каркаса щитами с одной стороны, устройство опалубки щитовой	1 м2 стен или перегородок (без вычета проемов)	1. Установка щитов с закреплением. 2. Выверка установленной опалубки. 3. Установка распорок и стяжек.	0,18	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-07-02-002-49-01	Обшивка каркаса щитами одновременно с двух сторон, устройство опалубки щитовой	1 м2 стен или перегородок (без вычета проемов)	1. Установка щитов с закреплением. 2. Выверка установленной опалубки. 3. Установка распорок и стяжек.	0,25	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-07-02-002-50-01	Разборка опалубки щитовой стен и перегородок	1 м2 опалубки	1. Установка щитов с закреплением. 2. Выверка установленной опалубки. 3. Установка распорок и стяжек.	0,16	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-07-02-002-51-01	Разборка опалубки из досок стен и перегородок	1 м2 опалубки	1. Установка щитов с закреплением. 2. Выверка установленной опалубки. 3. Установка распорок и стяжек.	0,21	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-07-02-002-52-01	Устройство опалубки из досок отдельных мелких конструкций площадью развернутой поверхности не более 1 м2	1 м2 поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Устройство дощатой опалубки с частичной заготовкой элементов (поперечное перепиливание). 2. Установка крепления.	1,7	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-07-02-002-53-01	Разборка опалубки из досок отдельных мелких конструкций площадью развернутой поверхности не более 1 м2	1 м2 поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Устройство дощатой опалубки с частичной заготовкой элементов (поперечное перепиливание). 2. Установка крепления.	1,2	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-002-54-01	Добавлять на разборку поддерживающих лесов и креплений	100 элементов	-	1,9	-	-	-	-
Н-07-02-002-55-01	Лестничные марши: устройство опалубки	1 м2 поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Заготовка элементов опалубки с поперечным перепиливанием досок. 2. Установка и крепление опалубки нижних, боковых поверхностей марша и подступеньков с устройством сопряжения. 3. Выверка опалубки.	0,91	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-07-02-002-56-01	Лестничные марши: разборка опалубки щитовой	1 м2 поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Заготовка элементов опалубки с поперечным перепиливанием досок. 2. Установка и крепление опалубки нижних, боковых поверхностей марша и подступеньков с устройством сопряжения. 3. Выверка опалубки.	0,24	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-07-02-002-57-01	Лестничные марши: разборка опалубки из отдельных досок	1 м2 поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Заготовка элементов опалубки с поперечным перепиливанием досок. 2. Установка и крепление опалубки нижних, боковых поверхностей марша и подступеньков с устройством сопряжения. 3. Выверка опалубки.	0,3	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-07-02-003 Устройство и разборка подвесной опалубки перекрытий								
Н-07-02-003-01-01	Устройство подвесной опалубки перекрытий из деревянных и деревометаллических щитов, площадь перекрытий до 3 м2	1 м2 поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Разметка мест навески креплений. 2. Навеска креплений. 3. Установка пальцев. 4. Затяжка петель-скруток. 5. Установка и закрепление подкружальных брусьев, кружал, фризových досок. 6. Установка опалубки из щитов или из досок с частичной заготовкой (поперечное перепиливание) с выверкой.	0,59	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-07-02-003-02-01	Устройство подвесной опалубки перекрытий из отдельных досок, площадь перекрытий до 3 м2	1 м2 поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Разметка мест навески креплений. 2. Навеска креплений. 3. Установка пальцев. 4. Затяжка петель-скруток. 5. Установка и закрепление подкружальных брусьев, кружал, фризových досок. 6. Установка опалубки из щитов или из досок с частичной заготовкой (поперечное перепиливание) с выверкой.	1,35	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-07-02-003-03-01	Разборка подвесной опалубки перекрытий из деревянных и деревометаллических щитов, площадь перекрытий до 3 м2	1 м2 поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Срезка и снятие крючьев или скруток. 2. Снятие и спуск креплений. 3. Отделение щитов опалубки от поверхности бетона с опусканием. 4. Очистка опалубки от остатков бетона. 5. Укладка опалубки на место складирования.	0,29	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-003-04-01	Разборка подвесной опалубки перекрытий из отдельных досок, площадь перекрытий до 3 м2	1 м2 поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Срезка и снятие крючьев или скруток. 2. Снятие и спуск креплений. 3. Отделение щитов опалубки от поверхности бетона с опусканием. 4. Очистка опалубки от остатков бетона. 5. Укладка опалубки на место складирования.	0,57	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Таблица Н-07-02-004 Установка и разборка опалубки стенок резервуаров и бункеров								
Н-07-02-004-01-01	Устройство опалубки из досок стенок резервуаров и бункеров круглых диаметром: до 3 м	1 м2 внутренней развернутой поверхности стенок резервуаров и бункеров	1. Установка поддерживающих лесов. 2. Установка каркаса с креплением распорками, подкосами, схватками. 3. Пришивка опалубки с одной стороны с поперечным перепиливанием досок. 4. Заготовка опалубки для другой стороны. 5. Сборка и установка кружал из готовых элементов.	1,6	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-05	Плотник 5 разр.	1
Н-07-02-004-02-01	Разборка щитовой опалубки стенок резервуаров и бункеров круглых диаметром: до 3 м	1 м2 внутренней развернутой поверхности стенок резервуаров и бункеров	1. Разборка лесов, поддерживающих опалубку. 2. Снятие креплений. 3. Снятие щитов опалубки. 4. Спуск элементов опалубки. 5. Относки элементов. 6. Сортировка, очистка элементов от налипшего бетона и выдергивание гвоздей. 7. Укладка разобранной опалубки в штабель.	0,56	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-004-03-01	Разборка опалубки из отдельных досок стенок резервуаров и бункеров круглых диаметром: до 3 м	1 м2 внутренней развернутой поверхности стенок резервуаров и бункеров	1. Разборка лесов, поддерживающих опалубку. 2. Снятие креплений. 3. Снятие щитов опалубки. 4. Спуск элементов опалубки. 5. Относки элементов. 6. Сортировка, очистка элементов от налипшего бетона и выдергивание гвоздей. 7. Укладка разобранной опалубки в штабель.	0,78	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-07-02-004-04-01	Устройство опалубки из досок стенок резервуаров и бункеров круглых диаметром: до 5 м	1 м2 внутренней развернутой поверхности стенок резервуаров и бункеров	1. Установка поддерживающих лесов. 2. Установка каркаса с креплением распорками, подкосами, схватками. 3. Пришивка опалубки с одной стороны с поперечным перепиливанием досок. 4. Заготовка опалубки для другой стороны. 5. Сборка и установка кружал из готовых элементов.	1,1	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-05	Плотник 5 разр.	1
Н-07-02-004-05-01	Разборка щитовой опалубки стенок резервуаров и бункеров круглых диаметром: до 5 м	1 м2 внутренней развернутой поверхности стенок резервуаров и бункеров	1. Разборка лесов, поддерживающих опалубку. 2. Снятие креплений. 3. Снятие щитов опалубки. 4. Спуск элементов опалубки. 5. Относки элементов. 6. Сортировка, очистка элементов от налипшего бетона и выдергивание гвоздей. 7. Укладка разобранной опалубки в штабель.	0,43	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-004-06-01	Разборка опалубки из отдельных досок стенок резервуаров и бункеров круглых диаметром: до 5 м	1 м2 внутренней развернутой поверхности стенок резервуаров и бункеров	1. Разборка лесов, поддерживающих опалубку. 2. Снятие креплений. 3. Снятие щитов опалубки. 4. Спуск элементов опалубки. 5. Относки элементов. 6. Сортировка, очистка элементов от налипшего бетона и выдергивание гвоздей. 7. Укладка разобранной опалубки в штабель.	0,51	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-07-02-004-07-01	Устройство опалубки из досок стенок резервуаров и бункеров круглых диаметром: до 10 м	1 м2 внутренней развернутой поверхности стенок резервуаров и бункеров	1. Установка поддерживающих лесов. 2. Установка каркаса с креплением распорками, подкосами, схватками. 3. Пришивка опалубки с одной стороны с поперечным перепиливанием досок. 4. Заготовка опалубки для другой стороны. 5. Сборка и установка кружал из готовых элементов.	1	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-05	Плотник 5 разр.	1
Н-07-02-004-08-01	Разборка щитовой опалубки стенок резервуаров и бункеров круглых диаметром: до 10 м	1 м2 внутренней развернутой поверхности стенок резервуаров и бункеров	1. Разборка лесов, поддерживающих опалубку. 2. Снятие креплений. 3. Снятие щитов опалубки. 4. Спуск элементов опалубки. 5. Относки элементов. 6. Сортировка, очистка элементов от налипшего бетона и выдергивание гвоздей. 7. Укладка разобранной опалубки в штабель.	0,29	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-004-09-01	Разборка опалубки из отдельных досок стенок резервуаров и бункеров круглых диаметром: до 10 м	1 м2 внутренней развернутой поверхности стенок резервуаров и бункеров	1. Разборка лесов, поддерживающих опалубку. 2. Снятие креплений. 3. Снятие щитов опалубки. 4. Спуск элементов опалубки. 5. Относки элементов. 6. Сортировка, очистка элементов от налипшего бетона и выдергивание гвоздей. 7. Укладка разобранной опалубки в штабель.	0,55	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-07-02-004-10-01	Устройство опалубки из досок стенок резервуаров и бункеров круглых диаметром: св. 10 м	1 м2 внутренней развернутой поверхности стенок резервуаров и бункеров	1. Установка поддерживающих лесов. 2. Установка каркаса с креплением распорками, подкосами, схватками. 3. Пришивка опалубки с одной стороны с поперечным перепиливанием досок. 4. Заготовка опалубки для другой стороны. 5. Сборка и установка кружал из готовых элементов.	0,76	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-05	Плотник 5 разр.	1
Н-07-02-004-11-01	Разборка щитовой опалубки стенок резервуаров и бункеров круглых диаметром: св. 10 м	1 м2 внутренней развернутой поверхности стенок резервуаров и бункеров	1. Разборка лесов, поддерживающих опалубку. 2. Снятие креплений. 3. Снятие щитов опалубки. 4. Спуск элементов опалубки. 5. Относки элементов. 6. Сортировка, очистка элементов от налипшего бетона и выдергивание гвоздей. 7. Укладка разобранной опалубки в штабель.	0,28	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-004-12-01	Разборка опалубки из отдельных досок стенок резервуаров и бункеров круглых диаметром: св. 10 м	1 м2 внутренней развернутой поверхности стенок резервуаров и бункеров	1. Разборка лесов, поддерживающих опалубку. 2. Снятие креплений. 3. Снятие щитов опалубки. 4. Спуск элементов опалубки. 5. Относки элементов. 6. Сортировка, очистка элементов от налипшего бетона и выдергивание гвоздей. 7. Укладка разобранной опалубки в штабель.	0,37	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-07-02-004-13-01	Устройство опалубки из досок стенок резервуаров прямоугольных и бункеров вместимостью: до 10 м3	1 м2 внутренней развернутой поверхности стенок резервуаров и бункеров	1. Установка поддерживающих лесов. 2. Установка каркаса с креплением распорками, подкосами, схватками. 3. Пришивка опалубки с одной стороны с поперечным перепиливанием досок. 4. Заготовка опалубки для другой стороны. 5. Сборка и установка кружал из готовых элементов.	2,3	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-05	Плотник 5 разр.	1
Н-07-02-004-14-01	Разборка опалубки щитовой стенок резервуаров прямоугольных и бункеров вместимостью: до 10 м3	1 м2 внутренней развернутой поверхности стенок резервуаров и бункеров	1. Разборка лесов, поддерживающих опалубку. 2. Снятие креплений. 3. Снятие щитов опалубки. 4. Спуск элементов опалубки. 5. Относки элементов. 6. Сортировка, очистка элементов от налипшего бетона и выдергивание гвоздей. 7. Укладка разобранной опалубки в штабель.	0,75	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-004-15-01	Разборка опалубки из отдельных досок стенок резервуаров прямоугольных и бункеров вместимостью: до 10 м ³	1 м ² внутренней развернутой поверхности стенок резервуаров и бункеров	1. Разборка лесов, поддерживающих опалубку. 2. Снятие креплений. 3. Снятие щитов опалубки. 4. Спуск элементов опалубки. 5. Относки элементов. 6. Сортировка, очистка элементов от налипшего бетона и выдергивание гвоздей. 7. Укладка разобранной опалубки в штабель.	0,93	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-07-02-004-16-01	Устройство опалубки из досок стенок резервуаров прямоугольных и бункеров вместимостью: до 15 м ³	1 м ² внутренней развернутой поверхности стенок резервуаров и бункеров	1. Установка поддерживающих лесов. 2. Установка каркаса с креплением распорками, подкосами, схватками. 3. Пришивка опалубки с одной стороны с поперечным перепиливанием досок. 4. Заготовка опалубки для другой стороны. 5. Сборка и установка кружал из готовых элементов.	1,9	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-05	Плотник 5 разр.	1
Н-07-02-004-17-01	Разборка опалубки щитовой стенок резервуаров прямоугольных и бункеров вместимостью: до 15 м ³	1 м ² внутренней развернутой поверхности стенок резервуаров и бункеров	1. Разборка лесов, поддерживающих опалубку. 2. Снятие креплений. 3. Снятие щитов опалубки. 4. Спуск элементов опалубки. 5. Относки элементов. 6. Сортировка, очистка элементов от налипшего бетона и выдергивание гвоздей. 7. Укладка разобранной опалубки в штабель.	0,57	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-004-18-01	Разборка опалубки из отдельных досок стенок резервуаров прямоугольных и бункеров вместимостью: до 15 м ³	1 м ² внутренней развернутой поверхности стенок резервуаров и бункеров	1. Разборка лесов, поддерживающих опалубку. 2. Снятие креплений. 3. Снятие щитов опалубки. 4. Спуск элементов опалубки. 5. Относки элементов. 6. Сортировка, очистка элементов от налипшего бетона и выдергивание гвоздей. 7. Укладка разобранной опалубки в штабель.	0,74	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-07-02-004-19-01	Устройство опалубки из досок стенок резервуаров прямоугольных и бункеров вместимостью: до 20 м ³	1 м ² внутренней развернутой поверхности стенок резервуаров и бункеров	1. Установка поддерживающих лесов. 2. Установка каркаса с креплением распорками, подкосами, схватками. 3. Пришивка опалубки с одной стороны с поперечным перепиливанием досок. 4. Заготовка опалубки для другой стороны. 5. Сборка и установка кружал из готовых элементов.	1,4	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-05	Плотник 5 разр.	1
Н-07-02-004-20-01	Разборка опалубки щитовой стенок резервуаров прямоугольных и бункеров вместимостью: до 20 м ³	1 м ² внутренней развернутой поверхности стенок резервуаров и бункеров	1. Разборка лесов, поддерживающих опалубку. 2. Снятие креплений. 3. Снятие щитов опалубки. 4. Спуск элементов опалубки. 5. Относки элементов. 6. Сортировка, очистка элементов от налипшего бетона и выдергивание гвоздей. 7. Укладка разобранной опалубки в штабель.	0,4	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-004-21-01	Разборка опалубки из отдельных досок стенок резервуаров прямоугольных и бункеров вместимостью: до 20 м ³	1 м2 внутренней развернутой поверхности стенок резервуаров и бункеров	1. Разборка лесов, поддерживающих опалубку. 2. Снятие креплений. 3. Снятие щитов опалубки. 4. Спуск элементов опалубки. 5. Относки элементов. 6. Сортировка, очистка элементов от налипшего бетона и выдергивание гвоздей. 7. Укладка разобранной опалубки в штабель.	0,59	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-07-02-004-22-01	Устройство опалубки из досок стенок резервуаров прямоугольных и бункеров вместимостью: св. 20 м ³	1 м2 внутренней развернутой поверхности стенок резервуаров и бункеров	1. Установка поддерживающих лесов. 2. Установка каркаса с креплением распорками, подкосами, схватками. 3. Пришивка опалубки с одной стороны с поперечным перепиливанием досок. 4. Заготовка опалубки для другой стороны. 5. Сборка и установка кружал из готовых элементов.	1,1	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-05	Плотник 5 разр.	1
Н-07-02-004-23-01	Разборка опалубки щитовой стенок резервуаров прямоугольных и бункеров вместимостью: св. 20 м ³	1 м2 внутренней развернутой поверхности стенок резервуаров и бункеров	1. Разборка лесов, поддерживающих опалубку. 2. Снятие креплений. 3. Снятие щитов опалубки. 4. Спуск элементов опалубки. 5. Относки элементов. 6. Сортировка, очистка элементов от налипшего бетона и выдергивание гвоздей. 7. Укладка разобранной опалубки в штабель.	0,35	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-004-24-01	Разборка опалубки из отдельных досок стенок резервуаров прямоугольных и бункеров вместимостью: св. 20 м ³	1 м ² внутренней развернутой поверхности стенок резервуаров и бункеров	1. Разборка лесов, поддерживающих опалубку. 2. Снятие креплений. 3. Снятие щитов опалубки. 4. Спуск элементов опалубки. 5. Относки элементов. 6. Сортировка, очистка элементов от налипшего бетона и выдергивание гвоздей. 7. Укладка разобранной опалубки в штабель.	0,5	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-07-02-004-25-01	Добавлять на пришивку опалубки другой стороны для резервуаров	1 м ² внутренней развернутой поверхности стенок резервуаров и бункеров	-	0,31	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-05	Плотник 5 разр.	1
Н-07-02-004-26-01	Добавлять на пришивку опалубки другой стороны для бункеров	1 м ² внутренней развернутой поверхности стенок резервуаров и бункеров	-	0,37	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-05	Плотник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-07-02-005 Установка и разборка металлической опалубки								
Н-07-02-005-01-01	Установка опалубки ленточных фундаментов, массивов, отдельно стоящих ступенчатых фундаментов под колонны	1 м2 поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Разметка мест установки опалубки по разбивочным осям. 2. Укладка направляющих досок. 3. Установка щитов и схваток с закреплением. 4. Установка стяжек. 5. Укладка опорных балок. 6. Установка подкосов или раскосов (при необходимости). 7. Выверка установленной опалубки.	0,39	-	2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	1
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1
Н-07-02-005-02-01	Разборка опалубки ленточных фундаментов, массивов, отдельно стоящих ступенчатых фундаментов под колонны	1 м2 поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Снятие крепления опалубки. 2. Отделение щитов от бетонной поверхности. 3. Снятие опорных балок. 4. Очистка щитов от бетона. 5. Смазка щитов. 6. Складирование щитов и креплений.	0,21	-	2-185-02	Слесарь строительный 2 разр.	1
						2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	1
Н-07-02-005-03-01	Установка опалубки стен, площадь щитов: до 10 м2	1 м2 поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Разметка мест установки опалубки по разбивочным осям. 2. Установка щитов. 3. Крепление щитов болтами. 4. Выверка опалубки. 5. Крепление опалубки подкосами, схватками, распорками и стяжками.	0,28	-	2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	2
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-005-04-01	Разборка опалубки стен, площадь щитов: до 10 м2	1 м2 поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Снятие подкосов. 2. Ослабление болтовых соединений щитов. 3. Отделение опалубки от поверхности бетона. 4. Снятие щитов и креплений и укладка их на место складирования. 5. Очистка опалубки. 6. Смазка опалубки.	0,11	-	2-185-02	Слесарь строительный 2 разр.	2
						2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	1
Н-07-02-005-05-01	Установка опалубки стен, площадь щитов: до 20 м2	1 м2 поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Разметка мест установки опалубки по разбивочным осям. 2. Установка щитов. 3. Крепление щитов болтами. 4. Выверка опалубки. 5. Крепление опалубки подкосами, схватками, распорками и стяжками.	0,24	-	2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	2
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1
Н-07-02-005-06-01	Разборка опалубки стен, площадь щитов: до 20 м2	1 м2 поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Снятие подкосов. 2. Ослабление болтовых соединений щитов. 3. Отделение опалубки от поверхности бетона. 4. Снятие щитов и креплений и укладка их на место складирования. 5. Очистка опалубки. 6. Смазка опалубки.	0,14	-	2-185-02	Слесарь строительный 2 разр.	2
						2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	1
Н-07-02-005-07-01	Установка опалубки колонн блоками, площадь внутренней развернутой поверхности блока, соприкасающейся с бетоном: до 5 м2	1 м2 поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Разметка и нанесение рисок. 2. Установка блока. 3. Установка и крепление струбцины. 4. Выверка опалубки.	0,19	-	2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	2
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-005-08-01	Разборка опалубки колонн блоками, площадь внутренней развернутой поверхности блока, соприкасающейся с бетоном: до 5 м2	1 м2 поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Разъединение крепления и снятие трубины. 2. Очистка и смазка поверхности блока.	0,14	-	2-185-02	Слесарь строительный 2 разр.	2
						2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	1
Н-07-02-005-09-01	Установка опалубки колонн блоками, площадь внутренней развернутой поверхности блока, соприкасающейся с бетоном: до 20 м2	1 м2 поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Разметка и нанесение рисок. 2. Установка блока. 3. Установка и крепление трубины. 4. Выверка опалубки.	0,12	-	2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	2
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1
Н-07-02-005-10-01	Разборка опалубки колонн блоками, площадь внутренней развернутой поверхности блока, соприкасающейся с бетоном: до 20 м2	1 м2 поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Разъединение крепления и снятие трубины. 2. Очистка и смазка поверхности блока.	0,09	-	2-185-02	Слесарь строительный 2 разр.	2
						2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	1
Н-07-02-005-11-01	Установка опалубки оголовков и ростверков, площадь щитов опалубки: до 1 м2	1 м2 поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Разметка мест установки щитов. 2. Установка щитов опалубки. 3. Установка элементов креплений (болтов, клиньев и металлических накладок).	0,46	-	2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	1
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1
Н-07-02-005-12-01	Разборка опалубки оголовков и ростверков, площадь щитов опалубки: до 1 м2	1 м2 поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Снятие элементов креплений. 2. Отделение опалубки от поверхности бетона и снятие ее. 3. Очистка опалубки. 4. Смазка щитов эмульсией. 5. Относки и укладка щитов и элементов креплений на место складирования.	0,29	-	2-185-02	Слесарь строительный 2 разр.	1
						2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-005-13-01	Установка опалубки оголовков и ростверков, площадь щитов опалубки: св. 1 м2	1 м2 поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Разметка мест установки щитов. 2. Установка щитов опалубки. 3. Установка элементов креплений (болтов, клиньев и металлических накладок).	0,37	-	2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	1
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1
Н-07-02-005-14-01	Разборка опалубки оголовков и ростверков, площадь щитов опалубки: св. 1 м2	1 м2 поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Снятие элементов креплений. 2. Отделение опалубки от поверхности бетона и снятие ее. 3. Очистка опалубки. 4. Смазка щитов эмульсией. 5. Относки и укладка щитов и элементов креплений на место складирования.	0,19	-	2-185-02	Слесарь строительный 2 разр.	1
						2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	1
Таблица Н-07-02-006 Установка и снятие металлической блочно-переставной опалубки								
Н-07-02-006-01-01	Установка блока опалубки отдельно стоящих фундаментов, площадь внутренней поверхности блока опалубки: до 3 м2	1 м2 внутренней поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Разметка и нанесение рисков. 2. Установка блока. 3. Выверка правильности установки блока. 4. Сборка и установка стаканообразователя (при необходимости).	0,41	-	2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	1
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1
Н-07-02-006-02-01	Установка блока опалубки отдельно стоящих фундаментов, площадь внутренней поверхности блока опалубки: до 5 м2	1 м2 внутренней поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Разметка и нанесение рисков. 2. Установка блока. 3. Выверка правильности установки блока. 4. Сборка и установка стаканообразователя (при необходимости).	0,35	-	2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	1
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-006-03-01	Установка блока опалубки отдельно стоящих фундаментов, площадь внутренней поверхности блока опалубки: до 20 м2	1 м2 внутренней поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Разметка и нанесение рисок. 2. Установка блока. 3. Выверка правильности установки блока. 4. Сборка и установка стаканообразователя (при необходимости).	0,28	-	2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	1
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1
Н-07-02-006-04-01	Установка блока опалубки отдельно стоящих фундаментов, площадь внутренней поверхности блока опалубки: до 30 м2	1 м2 внутренней поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Разметка и нанесение рисок. 2. Установка блока. 3. Выверка правильности установки блока. 4. Сборка и установка стаканообразователя (при необходимости).	0,23	-	2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	1
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1
Н-07-02-006-05-01	Установка блока опалубки отдельно стоящих фундаментов, площадь внутренней поверхности блока опалубки: до 40 м2	1 м2 внутренней поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Разметка и нанесение рисок. 2. Установка блока. 3. Выверка правильности установки блока. 4. Сборка и установка стаканообразователя (при необходимости).	0,2	-	2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	1
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1
Н-07-02-006-06-01	Снятие блока опалубки отдельно стоящих фундаментов, площадь внутренней поверхности блока опалубки: до 3 м2	1 м2 внутренней поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Снятие креплений блока. 2. Отделение блока от поверхности бетона. 3. Очистка блока от бетона. 4. Смазка внутренней поверхности блока.	0,31	-	2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	1
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1
Н-07-02-006-07-01	Снятие блока опалубки отдельно стоящих фундаментов, площадь внутренней поверхности блока опалубки: до 5 м2	1 м2 внутренней поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Снятие креплений блока. 2. Отделение блока от поверхности бетона. 3. Очистка блока от бетона. 4. Смазка внутренней поверхности блока.	0,28	-	2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	1
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-006-08-01	Снятие блока опалубки отдельно стоящих фундаментов, площадь внутренней поверхности блока опалубки: до 20 м2	1 м2 внутренней поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Снятие креплений блока. 2. Отделение блока от поверхности бетона. 3. Очистка блока от бетона. 4. Смазка внутренней поверхности блока.	0,2	-	2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	1
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1
Н-07-02-006-09-01	Снятие блока опалубки отдельно стоящих фундаментов, площадь внутренней поверхности блока опалубки: до 30 м2	1 м2 внутренней поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Снятие креплений блока. 2. Отделение блока от поверхности бетона. 3. Очистка блока от бетона. 4. Смазка внутренней поверхности блока.	0,18	-	2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	1
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1
Н-07-02-006-10-01	Снятие блока опалубки отдельно стоящих фундаментов, площадь внутренней поверхности блока опалубки: до 40 м2	1 м2 внутренней поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Снятие креплений блока. 2. Отделение блока от поверхности бетона. 3. Очистка блока от бетона. 4. Смазка внутренней поверхности блока.	0,15	-	2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	1
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1
Н-07-02-006-11-01	Установка металлического блока колонны площадью до 10 м2	1 м2 блока опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Проверка разбивочных осей. 2. Сборка блока опалубки из щитов с креплением. 3. Установка блока опалубки. 4. Выверка правильности установленного блока. 5. Временное крепление.	0,33	-	2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	1
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1
Н-07-02-006-12-01	Снятие металлического блока колонны площадью до 10 м2	1 м2 блока опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Снятие креплений блока опалубки. 2. Отделение блока опалубки от поверхности колонны. 3. Очистка блока опалубки от бетона. 4. Смазка блока опалубки эмульсией.	0,16	-	2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	1
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-07-02-007 Устройство и разборка деревянной щитовой опалубки стенок подпольных каналов								
Н-07-02-007-01-01	Установка деревянной щитовой опалубки стенок подпольных каналов, площадь щитов до 1 м2	1 м2 поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Разметка мест установки опалубки. 2. Установка стоек, проволочных скруток. 3. Установка щитов опалубки. 4. Выверка опалубки. 5. Крепление опалубки подкосами, распорками.	0,46	-	2-185-02	Слесарь строительный 2 разр.	1
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1
Н-07-02-007-02-01	Разборка деревянной щитовой опалубки стенок подпольных каналов, площадь щитов до 1 м2	1 м2 поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Срезка скруток. 2. Снятие элементов крепления (подкосов, распорок, стоек). 3. Отделение щитов опалубки от поверхности бетона и снятие их. 4. Очистка опалубки. 5. Относки и складирование опалубки.	0,25	-	2-185-02	Слесарь строительный 2 разр.	1
						2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	1
Н-07-02-007-03-01	Установка деревянной щитовой опалубки стенок подпольных каналов, площадь щитов св. 1 м2	1 м2 поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Разметка мест установки опалубки. 2. Установка стоек, проволочных скруток. 3. Установка щитов опалубки. 4. Выверка опалубки. 5. Крепление опалубки подкосами, распорками.	0,32	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-07-02-007-04-01	Разборка деревянной щитовой опалубки стенок подпольных каналов, площадь щитов св. 1 м2	1 м2 поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Срезка скруток. 2. Снятие элементов крепления (подкосов, распорок, стоек). 3. Отделение щитов опалубки от поверхности бетона и снятие их. 4. Очистка опалубки. 5. Относки и складирование опалубки.	0,18	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-185-02	Слесарь строительный 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-07-02-008 Укрупнительная сборка деревометаллических щитов опалубки и разборка укрупненных щитов								
Н-07-02-008-01-01	Укрупнительная сборка деревометаллических щитов опалубки площадью до 5 м2	1 м2 укрупненного щита	1. Укладка подкладок из пластин. 2. Раскладка щитов. 3. Крепление щитов пружинными скобами. 4. Установка и крепление прогонов.	0,38	-	2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	1
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1
Н-07-02-008-02-01	Разборка укрупненных щитов, площадью до 5 м2	1 м2 разобранной опалубки	1. Снятие креплений. 2. Относки и складирование щитов и креплений в штабеля.	0,12	-	2-185-02	Слесарь строительный 2 разр.	1
						2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	1
Таблица Н-07-02-009 Установка и разборка деревянных пробок в бетонных и железобетонных конструкциях								
Н-07-02-009-01-01	Установка сборно-разборных деревянных пробок в бетонных и железобетонных конструкциях, расположение пробок: горизонтальное	100 пробок	1. Подгонка брусков. 2. Очистка брусков от бетона при повторной сборке. 3. Установка пробок на место. 4. Выверка пробок по осям и отметкам с креплением рейками и раскосами.	89	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-07-02-009-02-01	Установка сборно-разборных деревянных пробок в бетонных и железобетонных конструкциях, расположение пробок: вертикальное	100 пробок	1. Подгонка брусков. 2. Очистка брусков от бетона при повторной сборке. 3. Установка пробок на место. 4. Выверка пробок по осям и отметкам с креплением рейками и раскосами.	60	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-07-02-009-03-01	Разборка сборно-разборных деревянных пробок в бетонных и железобетонных конструкциях, расположение пробок: горизонтальное	100 пробок	1. Извлечение сердечников (для сборно-разборной пробки). 2. Извлечение пробки. 3. Укладка разобранных пробок в штабель.	97	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-009-04-01	Разборка сборно-разборных деревянных пробок в бетонных и железобетонных конструкциях, расположение пробок: вертикальное	100 пробок	1. Извлечение сердечников (для сборно-разборной пробки). 2. Извлечение пробки. 3. Укладка разобранных пробок в штабель.	25	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-07-02-009-05-01	Установка простых сплошного и коробчатого сечения деревянных пробок в бетонных и железобетонных конструкциях, расположение пробок: горизонтальное	100 пробок	1. Подгонка брусков. 2. Очистка брусков от бетона при повторной сборке. 3. Установка пробок на место. 4. Выверка пробок по осям и отметкам с креплением рейками и раскосами.	9,3	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-07-02-009-06-01	Установка простых сплошного и коробчатого сечения деревянных пробок в бетонных и железобетонных конструкциях, расположение пробок: вертикальное	100 пробок	1. Подгонка брусков. 2. Очистка брусков от бетона при повторной сборке. 3. Установка пробок на место. 4. Выверка пробок по осям и отметкам с креплением рейками и раскосами.	5,9	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-07-02-009-07-01	Разборка простых сплошного и коробчатого сечения деревянных пробок в бетонных и железобетонных конструкциях, расположение пробок: горизонтальное	100 пробок	1. Извлечение сердечников (для сборно-разборной пробки). 2. Извлечение пробки. 3. Укладка разобранных пробок в штабель.	8,1	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-07-02-009-08-01	Разборка простых сплошного и коробчатого сечения деревянных пробок в бетонных и железобетонных конструкциях, расположение пробок: вертикальное	100 пробок	1. Извлечение сердечников (для сборно-разборной пробки). 2. Извлечение пробки. 3. Укладка разобранных пробок в штабель.	3,4	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-07-02-010 Установка стальных закладных деталей в опалубку								
Н-07-02-010-01-01	Установка стальных закладных деталей в опалубку, масса закладных деталей до: 4 кг, с вырезкой и заделкой отверстий в опалубке	1 закладная деталь	1. Разметка и вырезка отверстий в опалубке. 2. Выверка по уровню. 3. Закрепление закладных деталей к арматурному каркасу. 4. Заделка отверстий досками после установки закладных деталей.	0,67	-	2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-07-02-010-02-01	Установка стальных закладных деталей в опалубку, масса закладных деталей до: 4 кг, без вырезки и заделки отверстий в опалубке	1 закладная деталь	1. Разметка и вырезка отверстий в опалубке. 2. Выверка по уровню. 3. Закрепление закладных деталей к арматурному каркасу. 4. Заделка отверстий досками после установки закладных деталей.	0,29	-	2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-07-02-010-03-01	Установка стальных закладных деталей в опалубку, масса закладных деталей до: 20 кг, с вырезкой и заделкой отверстий в опалубке	1 закладная деталь	1. Разметка и вырезка отверстий в опалубке. 2. Выверка по уровню. 3. Закрепление закладных деталей к арматурному каркасу. 4. Заделка отверстий досками после установки закладных деталей.	0,77	-	2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-07-02-010-04-01	Установка стальных закладных деталей в опалубку, масса закладных деталей до: 20 кг, без вырезки и заделки отверстий в опалубке	1 закладная деталь	1. Разметка и вырезка отверстий в опалубке. 2. Выверка по уровню. 3. Закрепление закладных деталей к арматурному каркасу. 4. Заделка отверстий досками после установки закладных деталей.	0,38	-	2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-07-02-010-05-01	Установка стальных закладных деталей в опалубку, масса закладных деталей до: 60 кг, с вырезкой и заделкой отверстий в опалубке	1 закладная деталь	1. Разметка и вырезка отверстий в опалубке. 2. Выверка по уровню. 3. Закрепление закладных деталей к арматурному каркасу. 4. Заделка отверстий досками после установки закладных деталей.	1	-	2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-010-06-01	Установка стальных закладных деталей в опалубку, масса закладных деталей до: 60 кг, без вырезки и заделки отверстий в опалубке	1 закладная деталь	1. Разметка и вырезка отверстий в опалубке. 2. Выверка по уровню. 3. Закрепление закладных деталей к арматурному каркасу. 4. Заделка отверстий досками после установки закладных деталей.	0,53	-	2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-07-02-010-07-01	Установка стальных закладных деталей в опалубку, масса закладных деталей до: 100 кг, с вырезкой и заделкой отверстий в опалубке	1 закладная деталь	1. Разметка и вырезка отверстий в опалубке. 2. Выверка по уровню. 3. Закрепление закладных деталей к арматурному каркасу. 4. Заделка отверстий досками после установки закладных деталей.	1,4	-	2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-07-02-010-08-01	Установка стальных закладных деталей в опалубку, масса закладных деталей до: 100 кг, без вырезки и заделки отверстий в опалубке	1 закладная деталь	1. Разметка и вырезка отверстий в опалубке. 2. Выверка по уровню. 3. Закрепление закладных деталей к арматурному каркасу. 4. Заделка отверстий досками после установки закладных деталей.	0,79	-	2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Таблица Н-07-02-011 Разные опалубочные работы								
Н-07-02-011-01-01	Вырезание отверстий в опалубке: для спускового желоба	1 отверстие	1. Вырезание отверстий. 2. Зачистка краев. 3. Подмащивание.	0,6	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-07-02-011-02-01	Вырезание отверстий в опалубке: для опускания вибратора	1 отверстие	1. Вырезание отверстий. 2. Зачистка краев. 3. Подмащивание.	0,46	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-07-02-011-03-01	Установка желоба для спуска бетона: масса желоба до 50 кг	1 желоб	1. Устройство приемного бункера. 2. Раскрепление желоба. 3. Подмащивание.	0,68	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-07-02-011-04-01	Установка желоба для спуска бетона: масса желоба до 100 кг	1 желоб	1. Устройство приемного бункера. 2. Раскрепление желоба. 3. Подмащивание.	0,98	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-07-02-011-05-01	Снятие желоба для спуска бетона: масса желоба до 50 кг	1 желоб	1. Снятие желоба. 2. Переноска на новое место установки.	0,27	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-011-06-01	Снятие желоба для спуска бетона: масса желоба до 100 кг	1 желоб	1. Снятие желоба. 2. Переноска на новое место установки.	0,38	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-07-02-011-07-01	Установка воронок для подачи бетонной смеси	1 воронка	1. Установка воронок. 2. Закрепление с выверкой по вертикали.	0,31	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-07-02-011-08-01	Снятие воронок для подачи бетонной смеси	1 воронка	1. Снятие воронок. 2. Укладка в штабель.	0,15	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
Н-07-02-011-09-01	Укладка досок в температурные швы	1 м2 площади шва	1. Укладка досок в температурные швы. 2. Частичная обрезка досок.	0,54	-	2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-07-02-011-10-01	Удаление досок из температурных швов: колонн	1 м2 площади шва	-	3	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-07-02-011-11-01	Удаление досок из температурных швов: балок	1 м2 площади шва	-	1,7	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-07-02-011-12-01	Удаление досок из температурных швов: арок	1 м2 площади шва	-	2	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-07-02-011-13-01	Заделка щелей в опалубке паклей: при работе снизу или сбоку	100 м заделки	1. Подготовка прядей пакли. 2. Заделка щелей в опалубке. 3. Уплотнение пакли.	5,5	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-07-02-011-14-01	Заделка щелей в опалубке паклей: при работе сверху	100 м заделки	1. Подготовка прядей пакли. 2. Заделка щелей в опалубке. 3. Уплотнение пакли.	3,5	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-07-02-011-15-01	Заделка щелей в опалубке рейкой: при наличии арматуры	100 м заделки	1. Подноска рейки. 2. Разметка. 3. Перепиливание. 4. Пришивка рейки.	9,6	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-07-02-011-16-01	Заделка щелей в опалубке рейкой: без арматуры	100 м заделки	1. Подноска рейки. 2. Разметка. 3. Перепиливание. 4. Пришивка рейки.	6,6	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-07-02-021 Установка арматурных сеток и каркасов								
Н-07-02-021-01-01	Установка арматурных сеток и каркасов краном, диаметр арматуры 16-32 мм, расположение сеток: горизонтальное (нижнее и верхнее), масса сеток до 0,3 т	1 сетка	1. Подноска и укладка бетонных прокладок с закреплением. 2. Установка сеток и каркасов краном в опалубку. 3. Выверка устанавливаемых сеток и каркасов.	0,42	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	3
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
Н-07-02-021-02-01	Установка арматурных сеток и каркасов краном, диаметр арматуры 16-32 мм, расположение сеток: горизонтальное (нижнее и верхнее), масса сеток до 0,6 т	1 сетка	1. Подноска и укладка бетонных прокладок с закреплением. 2. Установка сеток и каркасов краном в опалубку. 3. Выверка устанавливаемых сеток и каркасов.	0,81	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	3
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
Н-07-02-021-03-01	Установка арматурных сеток и каркасов краном, диаметр арматуры 16-32 мм, расположение сеток: горизонтальное (нижнее и верхнее), масса сеток до 1 т	1 сетка	1. Подноска и укладка бетонных прокладок с закреплением. 2. Установка сеток и каркасов краном в опалубку. 3. Выверка устанавливаемых сеток и каркасов.	1,4	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	3
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
Н-07-02-021-04-01	Установка арматурных сеток и каркасов краном, диаметр арматуры 16-32 мм, расположение сеток: горизонтальное (нижнее и верхнее), масса сеток до 2 т	1 сетка	1. Подноска и укладка бетонных прокладок с закреплением. 2. Установка сеток и каркасов краном в опалубку. 3. Выверка устанавливаемых сеток и каркасов.	2,1	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	3
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
Н-07-02-021-05-01	Установка арматурных сеток и каркасов краном, диаметр арматуры 16-32 мм, расположение сеток: горизонтальное (нижнее и верхнее), масса сеток до 3 т	1 сетка	1. Подноска и укладка бетонных прокладок с закреплением. 2. Установка сеток и каркасов краном в опалубку. 3. Выверка устанавливаемых сеток и каркасов.	2,4	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	3
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-021-06-01	Установка арматурных сеток и каркасов краном, диаметр арматуры 16-32 мм, расположение сеток: вертикальное, масса сеток до 0,3 т	1 сетка	1. Подноска и укладка бетонных прокладок с закреплением. 2. Установка сеток и каркасов краном в опалубку. 3. Выверка устанавливаемых сеток и каркасов.	0,79	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	3
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
Н-07-02-021-07-01	Установка арматурных сеток и каркасов краном, диаметр арматуры 16-32 мм, расположение сеток: вертикальное, масса сеток до 0,6 т	1 сетка	1. Подноска и укладка бетонных прокладок с закреплением. 2. Установка сеток и каркасов краном в опалубку. 3. Выверка устанавливаемых сеток и каркасов.	1,3	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	3
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
Н-07-02-021-08-01	Установка арматурных сеток и каркасов краном, диаметр арматуры 16-32 мм, расположение сеток: вертикальное, масса сеток до 1 т	1 сетка	1. Подноска и укладка бетонных прокладок с закреплением. 2. Установка сеток и каркасов краном в опалубку. 3. Выверка устанавливаемых сеток и каркасов.	2,7	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	3
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
Н-07-02-021-09-01	Установка арматурных сеток и каркасов краном, диаметр арматуры 16-32 мм, расположение сеток: вертикальное, масса сеток до 2 т	1 сетка	1. Подноска и укладка бетонных прокладок с закреплением. 2. Установка сеток и каркасов краном в опалубку. 3. Выверка устанавливаемых сеток и каркасов.	3,5	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	3
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
Н-07-02-021-10-01	Установка арматурных сеток и каркасов краном, диаметр арматуры 16-32 мм, расположение сеток: вертикальное, масса сеток до 3 т	1 сетка	1. Подноска и укладка бетонных прокладок с закреплением. 2. Установка сеток и каркасов краном в опалубку. 3. Выверка устанавливаемых сеток и каркасов.	4,1	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	3
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-021-11-01	Установка арматурных сеток и каркасов краном, диаметр арматуры 16-32 мм, расположение сеток: наклонное, масса сеток до 0,3 т	1 сетка	1. Подноска и укладка бетонных прокладок с закреплением. 2. Установка сеток и каркасов краном в опалубку. 3. Выверка устанавливаемых сеток и каркасов.	1	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	3
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
Н-07-02-021-12-01	Установка арматурных сеток и каркасов краном, диаметр арматуры 16-32 мм, расположение сеток: наклонное, масса сеток до 0,6 т	1 сетка	1. Подноска и укладка бетонных прокладок с закреплением. 2. Установка сеток и каркасов краном в опалубку. 3. Выверка устанавливаемых сеток и каркасов.	2,1	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	3
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
Н-07-02-021-13-01	Установка арматурных сеток и каркасов краном, диаметр арматуры 16-32 мм, расположение сеток: наклонное, масса сеток до 1 т	1 сетка	1. Подноска и укладка бетонных прокладок с закреплением. 2. Установка сеток и каркасов краном в опалубку. 3. Выверка устанавливаемых сеток и каркасов.	3,5	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	3
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
Н-07-02-021-14-01	Установка арматурных сеток и каркасов краном, диаметр арматуры 16-32 мм, расположение сеток: наклонное, масса сеток до 2 т	1 сетка	1. Подноска и укладка бетонных прокладок с закреплением. 2. Установка сеток и каркасов краном в опалубку. 3. Выверка устанавливаемых сеток и каркасов.	5,3	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	3
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
Н-07-02-021-15-01	Установка арматурных сеток и каркасов краном, диаметр арматуры 16-32 мм, расположение сеток: наклонное, масса сеток до 3 т	1 сетка	1. Подноска и укладка бетонных прокладок с закреплением. 2. Установка сеток и каркасов краном в опалубку. 3. Выверка устанавливаемых сеток и каркасов.	6,3	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	3
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-021-16-01	Установка арматурных сеток и каркасов краном, диаметр арматуры 33-45 мм, расположение сеток: горизонтальное (нижнее и верхнее), масса сеток до 1 т	1 сетка	1. Подноска и укладка бетонных прокладок с закреплением. 2. Установка сеток и каркасов краном в опалубку. 3. Выверка устанавливаемых сеток и каркасов.	1,3	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	3
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
Н-07-02-021-17-01	Установка арматурных сеток и каркасов краном, диаметр арматуры 33-45 мм, расположение сеток: горизонтальное (нижнее и верхнее), масса сеток до 2 т	1 сетка	1. Подноска и укладка бетонных прокладок с закреплением. 2. Установка сеток и каркасов краном в опалубку. 3. Выверка устанавливаемых сеток и каркасов.	1,7	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	3
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
Н-07-02-021-18-01	Установка арматурных сеток и каркасов краном, диаметр арматуры 33-45 мм, расположение сеток: горизонтальное (нижнее и верхнее), масса сеток до 3 т	1 сетка	1. Подноска и укладка бетонных прокладок с закреплением. 2. Установка сеток и каркасов краном в опалубку. 3. Выверка устанавливаемых сеток и каркасов.	1,8	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	3
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
Н-07-02-021-19-01	Установка арматурных сеток и каркасов краном, диаметр арматуры 33-45 мм, расположение сеток: вертикальное, масса сеток до 1 т	1 сетка	1. Подноска и укладка бетонных прокладок с закреплением. 2. Установка сеток и каркасов краном в опалубку. 3. Выверка устанавливаемых сеток и каркасов.	2,1	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	3
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
Н-07-02-021-20-01	Установка арматурных сеток и каркасов краном, диаметр арматуры 33-45 мм, расположение сеток: вертикальное, масса сеток до 2 т	1 сетка	1. Подноска и укладка бетонных прокладок с закреплением. 2. Установка сеток и каркасов краном в опалубку. 3. Выверка устанавливаемых сеток и каркасов.	2,6	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	3
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-021-21-01	Установка арматурных сеток и каркасов краном, диаметр арматуры 33-45 мм, расположение сеток: вертикальное, масса сеток до 3 т	1 сетка	1. Подноска и укладка бетонных прокладок с закреплением. 2. Установка сеток и каркасов краном в опалубку. 3. Выверка устанавливаемых сеток и каркасов.	3	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	3
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
Н-07-02-021-22-01	Установка арматурных сеток и каркасов краном, диаметр арматуры 33-45 мм, расположение сеток: наклонное, масса сеток до 1 т	1 сетка	1. Подноска и укладка бетонных прокладок с закреплением. 2. Установка сеток и каркасов краном в опалубку. 3. Выверка устанавливаемых сеток и каркасов.	3,2	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	3
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
Н-07-02-021-23-01	Установка арматурных сеток и каркасов краном, диаметр арматуры 33-45 мм, расположение сеток: наклонное, масса сеток до 2 т	1 сетка	1. Подноска и укладка бетонных прокладок с закреплением. 2. Установка сеток и каркасов краном в опалубку. 3. Выверка устанавливаемых сеток и каркасов.	3,5	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	3
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
Н-07-02-021-24-01	Установка арматурных сеток и каркасов краном, диаметр арматуры 33-45 мм, расположение сеток: наклонное, масса сеток до 3 т	1 сетка	1. Подноска и укладка бетонных прокладок с закреплением. 2. Установка сеток и каркасов краном в опалубку. 3. Выверка устанавливаемых сеток и каркасов.	3,8	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	3
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
Н-07-02-021-25-01	Установка арматурных сеток и каркасов краном, диаметр арматуры свыше 45 мм, расположение сеток: горизонтальное (нижнее и верхнее), масса сеток до 1 т	1 сетка	1. Подноска и укладка бетонных прокладок с закреплением. 2. Установка сеток и каркасов краном в опалубку. 3. Выверка устанавливаемых сеток и каркасов.	0,88	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	3
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-021-26-01	Установка арматурных сеток и каркасов краном, диаметр арматуры свыше 45 мм, расположение сеток: горизонтальное (нижнее и верхнее), масса сеток до 2 т	1 сетка	1. Подноска и укладка бетонных прокладок с закреплением. 2. Установка сеток и каркасов краном в опалубку. 3. Выверка устанавливаемых сеток и каркасов.	1	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	3
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
Н-07-02-021-27-01	Установка арматурных сеток и каркасов краном, диаметр арматуры свыше 45 мм, расположение сеток: горизонтальное (нижнее и верхнее), масса сеток до 3 т	1 сетка	1. Подноска и укладка бетонных прокладок с закреплением. 2. Установка сеток и каркасов краном в опалубку. 3. Выверка устанавливаемых сеток и каркасов.	2,2	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	3
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
Н-07-02-021-28-01	Установка арматурных сеток и каркасов краном, диаметр арматуры свыше 45 мм, расположение сеток: вертикальное, масса сеток до 1 т	1 сетка	1. Подноска и укладка бетонных прокладок с закреплением. 2. Установка сеток и каркасов краном в опалубку. 3. Выверка устанавливаемых сеток и каркасов.	1,7	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	3
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
Н-07-02-021-29-01	Установка арматурных сеток и каркасов краном, диаметр арматуры свыше 45 мм, расположение сеток: вертикальное, масса сеток до 2 т	1 сетка	1. Подноска и укладка бетонных прокладок с закреплением. 2. Установка сеток и каркасов краном в опалубку. 3. Выверка устанавливаемых сеток и каркасов.	1,8	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	3
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
Н-07-02-021-30-01	Установка арматурных сеток и каркасов краном, диаметр арматуры свыше 45 мм, расположение сеток: вертикальное, масса сеток до 3 т	1 сетка	1. Подноска и укладка бетонных прокладок с закреплением. 2. Установка сеток и каркасов краном в опалубку. 3. Выверка устанавливаемых сеток и каркасов.	2	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	3
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-021-31-01	Установка арматурных сеток и каркасов краном, диаметр арматуры свыше 45 мм, расположение сеток: наклонное, масса сеток до 1 т	1 сетка	1. Подноска и укладка бетонных прокладок с закреплением. 2. Установка сеток и каркасов краном в опалубку. 3. Выверка устанавливаемых сеток и каркасов.	2,2	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	3
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
Н-07-02-021-32-01	Установка арматурных сеток и каркасов краном, диаметр арматуры свыше 45 мм, расположение сеток: наклонное, масса сеток до 2 т	1 сетка	1. Подноска и укладка бетонных прокладок с закреплением. 2. Установка сеток и каркасов краном в опалубку. 3. Выверка устанавливаемых сеток и каркасов.	2,7	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	3
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
Н-07-02-021-33-01	Установка арматурных сеток и каркасов краном, диаметр арматуры свыше 45 мм, расположение сеток: наклонное, масса сеток до 3 т	1 сетка	1. Подноска и укладка бетонных прокладок с закреплением. 2. Установка сеток и каркасов краном в опалубку. 3. Выверка устанавливаемых сеток и каркасов.	3,1	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	3
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
Н-07-02-021-34-01	Установка арматурных каркасов краном: диаметр арматуры 16-32 мм, масса каркаса до 0,6 т	1 каркас	1. Подноска и укладка бетонных прокладок с закреплением. 2. Установка сеток и каркасов краном в опалубку. 3. Выверка устанавливаемых сеток и каркасов.	1,1	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	3
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
Н-07-02-021-35-01	Установка арматурных сеток и каркасов вручную, масса сеток или каркасов до: 20 кг	1 сетка или каркас	1. Подноска и укладка бетонных прокладок. 2. Подноска сеток или каркасов. 3. Установка сеток или каркасов в опалубку. 4. Выверка установленных сеток или каркасов.	0,17	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	2
						2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-021-36-01	Установка арматурных сеток и каркасов вручную, масса сеток или каркасов до: 50 кг	1 сетка или каркас	1. Подноска и укладка бетонных прокладок. 2. Подноска сеток или каркасов. 3. Установка сеток или каркасов в опалубку. 4. Выверка установленных сеток или каркасов.	0,24	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	2
						2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
Н-07-02-021-37-01	Установка арматурных сеток и каркасов вручную, масса сеток или каркасов до: 100 кг	1 сетка или каркас	1. Подноска и укладка бетонных прокладок. 2. Подноска сеток или каркасов. 3. Установка сеток или каркасов в опалубку. 4. Выверка установленных сеток или каркасов.	0,36	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	2
						2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
Н-07-02-021-38-01	Добавлять к Н-07-02-021-37-01 при установке сеток или каркасов массой до 100 кг частями на вязку стыков	1 сетка или каркас	-	0,11	-	-	-	-
Таблица Н-07-02-022 Укладка арматурной сетки методом непрерывной раскатки рулона								
Н-07-02-022-01-01	Укладка арматурной сетки методом непрерывной раскатки рулона, масса рулона: до 50 кг	1 т уложенной арматурной сетки	1. Раскатка рулона с подгонкой краев по месту. 2. Подноска и укладка бетонных прокладок с закреплением. 3. Разметка кромок раскатанной сетки для раскроя. 4. Резка сетки арматурными ножницами. 5. Крепление сетки к опалубке (каркасу) проволокой.	6,4	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	1
						2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-022-02-01	Укладка арматурной сетки методом непрерывной раскатки рулона, масса рулона: до 150 кг	1 т уложенной арматурной сетки	1. Раскатка рулона с подгонкой краев по месту. 2. Подноска и укладка бетонных прокладок с закреплением. 3. Разметка кромок раскатанной сетки для раскроя. 4. Резка сетки арматурными ножницами. 5. Крепление сетки к опалубке (каркасу) проволокой.	9	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	1
						2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
Таблица Н-07-02-023 Установка и вязка арматуры отдельными стержнями								
Н-07-02-023-01-01	Установка и вязка арматуры отдельными стержнями, конструкции - массивы, отдельные фундаменты и плитные основания с арматурой в виде плоских сеток, диаметр арматуры: до 6 мм	1 т установленной арматуры	1. Разметка расположений арматурных стержней и хомутов. 2. Укладка бетонных прокладок с закреплением. 3. Установка арматурных стержней в опалубку с установкой упоров для фиксации арматурных стержней. 4. Вязка узлов арматуры.	26	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	1
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
Н-07-02-023-02-01	Установка и вязка арматуры отдельными стержнями, конструкции - массивы, отдельные фундаменты и плитные основания с арматурой в виде плоских сеток, диаметр арматуры: до 8 мм	1 т установленной арматуры	1. Разметка расположений арматурных стержней и хомутов. 2. Укладка бетонных прокладок с закреплением. 3. Установка арматурных стержней в опалубку с установкой упоров для фиксации арматурных стержней. 4. Вязка узлов арматуры.	17,5	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	1
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-023-03-01	Установка и вязка арматуры отдельными стержнями, конструкции - массивы, отдельные фундаменты и плитные основания с арматурой в виде плоских сеток, диаметр арматуры: до 12 мм	1 т установленной арматуры	1. Разметка расположений арматурных стержней и хомутов. 2. Укладка бетонных прокладок с закреплением. 3. Установка арматурных стержней в опалубку с установкой упоров для фиксации арматурных стержней. 4. Вязка узлов арматуры.	12	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	1
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
Н-07-02-023-04-01	Установка и вязка арматуры отдельными стержнями, конструкции - массивы, отдельные фундаменты и плитные основания с арматурой в виде плоских сеток, диаметр арматуры: до 18 мм	1 т установленной арматуры	1. Разметка расположений арматурных стержней и хомутов. 2. Укладка бетонных прокладок с закреплением. 3. Установка арматурных стержней в опалубку с установкой упоров для фиксации арматурных стержней. 4. Вязка узлов арматуры.	8	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	1
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
Н-07-02-023-05-01	Установка и вязка арматуры отдельными стержнями, конструкции - массивы, отдельные фундаменты и плитные основания с арматурой в виде плоских сеток, диаметр арматуры: до 26 мм	1 т установленной арматуры	1. Разметка расположений арматурных стержней и хомутов. 2. Укладка бетонных прокладок с закреплением. 3. Установка арматурных стержней в опалубку с установкой упоров для фиксации арматурных стержней. 4. Вязка узлов арматуры.	5,6	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	1
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-023-06-01	Установка и вязка арматуры отдельными стержнями, конструкции - массивы, отдельные фундаменты и плитные основания с арматурой в виде плоских сеток, диаметр арматуры: св. 26 мм	1 т установленной арматуры	1. Разметка расположений арматурных стержней и хомутов. 2. Укладка бетонных прокладок с закреплением. 3. Установка арматурных стержней в опалубку с установкой упоров для фиксации арматурных стержней. 4. Вязка узлов арматуры.	3,9	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	1
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
Н-07-02-023-07-01	Установка и вязка арматуры отдельными стержнями, конструкции - массивы, отдельные фундаменты и плитные основания с арматурой в виде каркаса, диаметр арматуры: до 6 мм	1 т установленной арматуры	1. Разметка расположений арматурных стержней и хомутов. 2. Укладка бетонных прокладок с закреплением. 3. Установка арматурных стержней в опалубку с установкой упоров для фиксации арматурных стержней. 4. Вязка узлов арматуры.	36,5	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	1
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
Н-07-02-023-08-01	Установка и вязка арматуры отдельными стержнями, конструкции - массивы, отдельные фундаменты и плитные основания с арматурой в виде каркаса, диаметр арматуры: до 8 мм	1 т установленной арматуры	1. Разметка расположений арматурных стержней и хомутов. 2. Укладка бетонных прокладок с закреплением. 3. Установка арматурных стержней в опалубку с установкой упоров для фиксации арматурных стержней. 4. Вязка узлов арматуры.	26,5	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	1
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-023-09-01	Установка и вязка арматуры отдельными стержнями, конструкции - массивы, отдельные фундаменты и плитные основания с арматурой в виде каркаса, диаметр арматуры: до 12 мм	1 т установленной арматуры	1. Разметка расположений арматурных стержней и хомутов. 2. Укладка бетонных прокладок с закреплением. 3. Установка арматурных стержней в опалубку с установкой упоров для фиксации арматурных стержней. 4. Вязка узлов арматуры.	17,5	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	1
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
Н-07-02-023-10-01	Установка и вязка арматуры отдельными стержнями, конструкции - массивы, отдельные фундаменты и плитные основания с арматурой в виде каркаса, диаметр арматуры: до 18 мм	1 т установленной арматуры	1. Разметка расположений арматурных стержней и хомутов. 2. Укладка бетонных прокладок с закреплением. 3. Установка арматурных стержней в опалубку с установкой упоров для фиксации арматурных стержней. 4. Вязка узлов арматуры.	11,5	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	1
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
Н-07-02-023-11-01	Установка и вязка арматуры отдельными стержнями, конструкции - массивы, отдельные фундаменты и плитные основания с арматурой в виде каркаса, диаметр арматуры: до 26 мм	1 т установленной арматуры	1. Разметка расположений арматурных стержней и хомутов. 2. Укладка бетонных прокладок с закреплением. 3. Установка арматурных стержней в опалубку с установкой упоров для фиксации арматурных стержней. 4. Вязка узлов арматуры.	8,5	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	1
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-023-12-01	Установка и вязка арматуры отдельными стержнями, конструкции - массивы, отдельные фундаменты и плитные основания с арматурой в виде каркаса, диаметр арматуры: св. 26 мм	1 т установленной арматуры	1. Разметка расположений арматурных стержней и хомутов. 2. Укладка бетонных прокладок с закреплением. 3. Установка арматурных стержней в опалубку с установкой упоров для фиксации арматурных стержней. 4. Вязка узлов арматуры.	5,8	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	1
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
Н-07-02-023-13-01	Установка и вязка арматуры отдельными стержнями, конструкции - ленточные фундаменты, прогоны, ригели, балки, диаметр арматуры: до 6 мм	1 т установленной арматуры	1. Разметка расположений арматурных стержней и хомутов. 2. Укладка бетонных прокладок с закреплением. 3. Установка арматурных стержней в опалубку с установкой упоров для фиксации арматурных стержней. 4. Вязка узлов арматуры.	28	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1
Н-07-02-023-14-01	Установка и вязка арматуры отдельными стержнями, конструкции - ленточные фундаменты, прогоны, ригели, балки, диаметр арматуры: до 8 мм	1 т установленной арматуры	1. Разметка расположений арматурных стержней и хомутов. 2. Укладка бетонных прокладок с закреплением. 3. Установка арматурных стержней в опалубку с установкой упоров для фиксации арматурных стержней. 4. Вязка узлов арматуры.	22,5	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-023-15-01	Установка и вязка арматуры отдельными стержнями, конструкции - ленточные фундаменты, прогоны, ригели, балки, диаметр арматуры: до 12 мм	1 т установленной арматуры	1. Разметка расположений арматурных стержней и хомутов. 2. Укладка бетонных прокладок с закреплением. 3. Установка арматурных стержней в опалубку с установкой упоров для фиксации арматурных стержней. 4. Вязка узлов арматуры.	18,5	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1
Н-07-02-023-16-01	Установка и вязка арматуры отдельными стержнями, конструкции - ленточные фундаменты, прогоны, ригели, балки, диаметр арматуры: до 18 мм	1 т установленной арматуры	1. Разметка расположений арматурных стержней и хомутов. 2. Укладка бетонных прокладок с закреплением. 3. Установка арматурных стержней в опалубку с установкой упоров для фиксации арматурных стержней. 4. Вязка узлов арматуры.	14	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1
Н-07-02-023-17-01	Установка и вязка арматуры отдельными стержнями, конструкции - ленточные фундаменты, прогоны, ригели, балки, диаметр арматуры: до 26 мм	1 т установленной арматуры	1. Разметка расположений арматурных стержней и хомутов. 2. Укладка бетонных прокладок с закреплением. 3. Установка арматурных стержней в опалубку с установкой упоров для фиксации арматурных стержней. 4. Вязка узлов арматуры.	10	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабочих, чел.-ч	НТ машин, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол-во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-023-18-01	Установка и вязка арматуры отдельными стержнями, конструкции - ленточные фундаменты, прогоны, ригели, балки, диаметр арматуры: св. 26 мм	1 т установленной арматуры	1. Разметка расположений арматурных стержней и хомутов. 2. Укладка бетонных прокладок с закреплением. 3. Установка арматурных стержней в опалубку с установкой упоров для фиксации арматурных стержней. 4. Вязка узлов арматуры.	6,7	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1
Н-07-02-023-19-01	Установка и вязка арматуры отдельными стержнями, конструкции - колонны и стойки рам с хомутами простой формы, диаметр арматуры: до 6 мм	1 т установленной арматуры	1. Разметка расположений арматурных стержней и хомутов. 2. Укладка бетонных прокладок с закреплением. 3. Установка арматурных стержней в опалубку с установкой упоров для фиксации арматурных стержней. 4. Вязка узлов арматуры.	26,5	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1
Н-07-02-023-20-01	Установка и вязка арматуры отдельными стержнями, конструкции - колонны и стойки рам с хомутами простой формы, диаметр арматуры: до 8 мм	1 т установленной арматуры	1. Разметка расположений арматурных стержней и хомутов. 2. Укладка бетонных прокладок с закреплением. 3. Установка арматурных стержней в опалубку с установкой упоров для фиксации арматурных стержней. 4. Вязка узлов арматуры.	21,5	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-023-21-01	Установка и вязка арматуры отдельными стержнями, конструкции - колонны и стойки рам с хомутами простой формы, диаметр арматуры: до 12 мм	1 т установленной арматуры	1. Разметка расположений арматурных стержней и хомутов. 2. Укладка бетонных прокладок с закреплением. 3. Установка арматурных стержней в опалубку с установкой упоров для фиксации арматурных стержней. 4. Вязка узлов арматуры.	16	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1
Н-07-02-023-22-01	Установка и вязка арматуры отдельными стержнями, конструкции - колонны и стойки рам с хомутами простой формы, диаметр арматуры: до 18 мм	1 т установленной арматуры	1. Разметка расположений арматурных стержней и хомутов. 2. Укладка бетонных прокладок с закреплением. 3. Установка арматурных стержней в опалубку с установкой упоров для фиксации арматурных стержней. 4. Вязка узлов арматуры.	12	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1
Н-07-02-023-23-01	Установка и вязка арматуры отдельными стержнями, конструкции - колонны и стойки рам с хомутами простой формы, диаметр арматуры: до 26 мм	1 т установленной арматуры	1. Разметка расположений арматурных стержней и хомутов. 2. Укладка бетонных прокладок с закреплением. 3. Установка арматурных стержней в опалубку с установкой упоров для фиксации арматурных стержней. 4. Вязка узлов арматуры.	8,7	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-023-24-01	Установка и вязка арматуры отдельными стержнями, конструкции - колонны и стойки рам с хомутами простой формы, диаметр арматуры: св. 26 мм	1 т установленной арматуры	1. Разметка расположений арматурных стержней и хомутов. 2. Укладка бетонных прокладок с закреплением. 3. Установка арматурных стержней в опалубку с установкой упоров для фиксации арматурных стержней. 4. Вязка узлов арматуры.	6,8	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1
Н-07-02-023-25-01	Установка и вязка арматуры отдельными стержнями, конструкции - колонны и стойки рам с хомутами сложной формы, диаметр арматуры: до 6 мм	1 т установленной арматуры	1. Разметка расположений арматурных стержней и хомутов. 2. Укладка бетонных прокладок с закреплением. 3. Установка арматурных стержней в опалубку с установкой упоров для фиксации арматурных стержней. 4. Вязка узлов арматуры.	36	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1
Н-07-02-023-26-01	Установка и вязка арматуры отдельными стержнями, конструкции - колонны и стойки рам с хомутами сложной формы, диаметр арматуры: до 8 мм	1 т установленной арматуры	1. Разметка расположений арматурных стержней и хомутов. 2. Укладка бетонных прокладок с закреплением. 3. Установка арматурных стержней в опалубку с установкой упоров для фиксации арматурных стержней. 4. Вязка узлов арматуры.	27	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-023-27-01	Установка и вязка арматуры отдельными стержнями, конструкции - колонны и стойки рам с хомутами сложной формы, диаметр арматуры: до 12 мм	1 т установленной арматуры	1. Разметка расположений арматурных стержней и хомутов. 2. Укладка бетонных прокладок с закреплением. 3. Установка арматурных стержней в опалубку с установкой упоров для фиксации арматурных стержней. 4. Вязка узлов арматуры.	21,5	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1
Н-07-02-023-28-01	Установка и вязка арматуры отдельными стержнями, конструкции - колонны и стойки рам с хомутами сложной формы, диаметр арматуры: до 18 мм	1 т установленной арматуры	1. Разметка расположений арматурных стержней и хомутов. 2. Укладка бетонных прокладок с закреплением. 3. Установка арматурных стержней в опалубку с установкой упоров для фиксации арматурных стержней. 4. Вязка узлов арматуры.	15,5	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1
Н-07-02-023-29-01	Установка и вязка арматуры отдельными стержнями, конструкции - колонны и стойки рам с хомутами сложной формы, диаметр арматуры: до 26 мм	1 т установленной арматуры	1. Разметка расположений арматурных стержней и хомутов. 2. Укладка бетонных прокладок с закреплением. 3. Установка арматурных стержней в опалубку с установкой упоров для фиксации арматурных стержней. 4. Вязка узлов арматуры.	11,5	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-023-30-01	Установка и вязка арматуры отдельными стержнями, конструкции - колонны и стойки рам с хомутами сложной формы, диаметр арматуры: св. 26 мм	1 т установленной арматуры	1. Разметка расположений арматурных стержней и хомутов. 2. Укладка бетонных прокладок с закреплением. 3. Установка арматурных стержней в опалубку с установкой упоров для фиксации арматурных стержней. 4. Вязка узлов арматуры.	8,6	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1
Н-07-02-023-31-01	Установка и вязка арматуры отдельными стержнями, конструкции - плиты с одинарной арматурой, диаметр арматуры: до 6 мм	1 т установленной арматуры	1. Разметка расположений арматурных стержней и хомутов. 2. Укладка бетонных прокладок с закреплением. 3. Установка арматурных стержней в опалубку с установкой упоров для фиксации арматурных стержней. 4. Вязка узлов арматуры.	26,5	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	1
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
Н-07-02-023-32-01	Установка и вязка арматуры отдельными стержнями, конструкции - плиты с одинарной арматурой, диаметр арматуры: до 8 мм	1 т установленной арматуры	1. Разметка расположений арматурных стержней и хомутов. 2. Укладка бетонных прокладок с закреплением. 3. Установка арматурных стержней в опалубку с установкой упоров для фиксации арматурных стержней. 4. Вязка узлов арматуры.	24,5	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	1
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-023-33-01	Установка и вязка арматуры отдельными стержнями, конструкции - плиты с одинарной арматурой, диаметр арматуры: до 12 мм	1 т установленной арматуры	1. Разметка расположений арматурных стержней и хомутов. 2. Укладка бетонных прокладок с закреплением. 3. Установка арматурных стержней в опалубку с установкой упоров для фиксации арматурных стержней. 4. Вязка узлов арматуры.	13,5	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	1
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
Н-07-02-023-34-01	Установка и вязка арматуры отдельными стержнями, конструкции - плиты с одинарной арматурой, диаметр арматуры: до 18 мм	1 т установленной арматуры	1. Разметка расположений арматурных стержней и хомутов. 2. Укладка бетонных прокладок с закреплением. 3. Установка арматурных стержней в опалубку с установкой упоров для фиксации арматурных стержней. 4. Вязка узлов арматуры.	11	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	1
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
Н-07-02-023-35-01	Установка и вязка арматуры отдельными стержнями, конструкции - плиты с одинарной арматурой, диаметр арматуры: до 26 мм	1 т установленной арматуры	1. Разметка расположений арматурных стержней и хомутов. 2. Укладка бетонных прокладок с закреплением. 3. Установка арматурных стержней в опалубку с установкой упоров для фиксации арматурных стержней. 4. Вязка узлов арматуры.	7,2	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	1
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-023-36-01	Установка и вязка арматуры отдельными стержнями, конструкции - плиты с двойной арматурой, диаметр арматуры: до 6 мм	1 т установленной арматуры	1. Разметка расположений арматурных стержней и хомутов. 2. Укладка бетонных прокладок с закреплением. 3. Установка арматурных стержней в опалубку с установкой упоров для фиксации арматурных стержней. 4. Вязка узлов арматуры.	35,5	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	1
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
Н-07-02-023-37-01	Установка и вязка арматуры отдельными стержнями, конструкции - плиты с двойной арматурой, диаметр арматуры: до 8 мм	1 т установленной арматуры	1. Разметка расположений арматурных стержней и хомутов. 2. Укладка бетонных прокладок с закреплением. 3. Установка арматурных стержней в опалубку с установкой упоров для фиксации арматурных стержней. 4. Вязка узлов арматуры.	32	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	1
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
Н-07-02-023-38-01	Установка и вязка арматуры отдельными стержнями, конструкции - плиты с двойной арматурой, диаметр арматуры: до 12 мм	1 т установленной арматуры	1. Разметка расположений арматурных стержней и хомутов. 2. Укладка бетонных прокладок с закреплением. 3. Установка арматурных стержней в опалубку с установкой упоров для фиксации арматурных стержней. 4. Вязка узлов арматуры.	16	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	1
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-023-39-01	Установка и вязка арматуры отдельными стержнями, конструкции - плиты с двойной арматурой, диаметр арматуры: до 18 мм	1 т установленной арматуры	1. Разметка расположений арматурных стержней и хомутов. 2. Укладка бетонных прокладок с закреплением. 3. Установка арматурных стержней в опалубку с установкой упоров для фиксации арматурных стержней. 4. Вязка узлов арматуры.	13	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	1
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
Н-07-02-023-40-01	Установка и вязка арматуры отдельными стержнями, конструкции - плиты с двойной арматурой, диаметр арматуры: до 26 мм	1 т установленной арматуры	1. Разметка расположений арматурных стержней и хомутов. 2. Укладка бетонных прокладок с закреплением. 3. Установка арматурных стержней в опалубку с установкой упоров для фиксации арматурных стержней. 4. Вязка узлов арматуры.	8,6	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	1
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
Н-07-02-023-41-01	Установка и вязка арматуры отдельными стержнями, конструкции - безбалочные перекрытия, диаметр арматуры: до 6 мм	1 т установленной арматуры	1. Разметка расположений арматурных стержней и хомутов. 2. Укладка бетонных прокладок с закреплением. 3. Установка арматурных стержней в опалубку с установкой упоров для фиксации арматурных стержней. 4. Вязка узлов арматуры.	37	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	1
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-023-42-01	Установка и вязка арматуры отдельными стержнями, конструкции - безбалочные перекрытая, диаметр арматуры: до 8 мм	1 т установленной арматуры	1. Разметка расположений арматурных стержней и хомутов. 2. Укладка бетонных прокладок с закреплением. 3. Установка арматурных стержней в опалубку с установкой упоров для фиксации арматурных стержней. 4. Вязка узлов арматуры.	30,5	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	1
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
Н-07-02-023-43-01	Установка и вязка арматуры отдельными стержнями, конструкции - безбалочные перекрытая, диаметр арматуры: до 12 мм	1 т установленной арматуры	1. Разметка расположений арматурных стержней и хомутов. 2. Укладка бетонных прокладок с закреплением. 3. Установка арматурных стержней в опалубку с установкой упоров для фиксации арматурных стержней. 4. Вязка узлов арматуры.	21	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	1
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
Н-07-02-023-44-01	Установка и вязка арматуры отдельными стержнями, конструкции - безбалочные перекрытая, диаметр арматуры: до 18 мм	1 т установленной арматуры	1. Разметка расположений арматурных стержней и хомутов. 2. Укладка бетонных прокладок с закреплением. 3. Установка арматурных стержней в опалубку с установкой упоров для фиксации арматурных стержней. 4. Вязка узлов арматуры.	14	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	1
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-023-45-01	Установка и вязка арматуры отдельными стержнями, конструкции - безбалочные перекрытая, диаметр арматуры: до 26 мм	1 т установленной арматуры	1. Разметка расположений арматурных стержней и хомутов. 2. Укладка бетонных прокладок с закреплением. 3. Установка арматурных стержней в опалубку с установкой упоров для фиксации арматурных стержней. 4. Вязка узлов арматуры.	11,5	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	1
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
Н-07-02-023-46-01	Установка и вязка арматуры отдельными стержнями, конструкции - стены и перегородки с одинарной арматурой, диаметр арматуры: до 6 мм	1 т установленной арматуры	1. Разметка расположений арматурных стержней и хомутов. 2. Укладка бетонных прокладок с закреплением. 3. Установка арматурных стержней в опалубку с установкой упоров для фиксации арматурных стержней. 4. Вязка узлов арматуры.	28,5	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1
Н-07-02-023-47-01	Установка и вязка арматуры отдельными стержнями, конструкции - стены и перегородки с одинарной арматурой, диаметр арматуры: до 8 мм	1 т установленной арматуры	1. Разметка расположений арматурных стержней и хомутов. 2. Укладка бетонных прокладок с закреплением. 3. Установка арматурных стержней в опалубку с установкой упоров для фиксации арматурных стержней. 4. Вязка узлов арматуры.	24,5	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-023-48-01	Установка и вязка арматуры отдельными стержнями, конструкции - стены и перегородки с одинарной арматурой, диаметр арматуры: до 12 мм	1 т установленной арматуры	1. Разметка расположений арматурных стержней и хомутов. 2. Укладка бетонных прокладок с закреплением. 3. Установка арматурных стержней в опалубку с установкой упоров для фиксации арматурных стержней. 4. Вязка узлов арматуры.	17	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1
Н-07-02-023-49-01	Установка и вязка арматуры отдельными стержнями, конструкции - стены и перегородки с одинарной арматурой, диаметр арматуры: до 18 мм	1 т установленной арматуры	1. Разметка расположений арматурных стержней и хомутов. 2. Укладка бетонных прокладок с закреплением. 3. Установка арматурных стержней в опалубку с установкой упоров для фиксации арматурных стержней. 4. Вязка узлов арматуры.	11,5	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1
Н-07-02-023-50-01	Установка и вязка арматуры отдельными стержнями, конструкции - стены и перегородки с двойной арматурой, диаметр арматуры: до 6 мм	1 т установленной арматуры	1. Разметка расположений арматурных стержней и хомутов. 2. Укладка бетонных прокладок с закреплением. 3. Установка арматурных стержней в опалубку с установкой упоров для фиксации арматурных стержней. 4. Вязка узлов арматуры.	35,5	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-023-51-01	Установка и вязка арматуры отдельными стержнями, конструкции - стены и перегородки с двойной арматурой, диаметр арматуры: до 8 мм	1 т установленной арматуры	1. Разметка расположений арматурных стержней и хомутов. 2. Укладка бетонных прокладок с закреплением. 3. Установка арматурных стержней в опалубку с установкой упоров для фиксации арматурных стержней. 4. Вязка узлов арматуры.	31,5	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1
Н-07-02-023-52-01	Установка и вязка арматуры отдельными стержнями, конструкции - стены и перегородки с двойной арматурой, диаметр арматуры: до 12 мм	1 т установленной арматуры	1. Разметка расположений арматурных стержней и хомутов. 2. Укладка бетонных прокладок с закреплением. 3. Установка арматурных стержней в опалубку с установкой упоров для фиксации арматурных стержней. 4. Вязка узлов арматуры.	20	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1
Н-07-02-023-53-01	Установка и вязка арматуры отдельными стержнями, конструкции - стены и перегородки с двойной арматурой, диаметр арматуры: до 18 мм	1 т установленной арматуры	1. Разметка расположений арматурных стержней и хомутов. 2. Укладка бетонных прокладок с закреплением. 3. Установка арматурных стержней в опалубку с установкой упоров для фиксации арматурных стержней. 4. Вязка узлов арматуры.	15	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-023-54-01	Установка и вязка арматуры отдельными стержнями, конструкции - своды, тонкостенные оболочки куполов, диаметр арматуры: до 6 мм	1 т установленной арматуры	1. Разметка расположений арматурных стержней и хомутов. 2. Укладка бетонных прокладок с закреплением. 3. Установка арматурных стержней в опалубку с установкой упоров для фиксации арматурных стержней. 4. Вязка узлов арматуры.	35,5	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	1
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1
Н-07-02-023-55-01	Установка и вязка арматуры отдельными стержнями, конструкции - своды, тонкостенные оболочки куполов, диаметр арматуры: до 8 мм	1 т установленной арматуры	1. Разметка расположений арматурных стержней и хомутов. 2. Укладка бетонных прокладок с закреплением. 3. Установка арматурных стержней в опалубку с установкой упоров для фиксации арматурных стержней. 4. Вязка узлов арматуры.	32	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	1
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1
Н-07-02-023-56-01	Установка и вязка арматуры отдельными стержнями, конструкции - своды, тонкостенные оболочки куполов, диаметр арматуры: до 12 мм	1 т установленной арматуры	1. Разметка расположений арматурных стержней и хомутов. 2. Укладка бетонных прокладок с закреплением. 3. Установка арматурных стержней в опалубку с установкой упоров для фиксации арматурных стержней. 4. Вязка узлов арматуры.	24,5	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	1
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-023-57-01	Установка и вязка арматуры отдельными стержнями, конструкции - своды, тонкостенные оболочки куполов, диаметр арматуры: до 18 мм	1 т установленной арматуры	1. Разметка расположений арматурных стержней и хомутов. 2. Укладка бетонных прокладок с закреплением. 3. Установка арматурных стержней в опалубку с установкой упоров для фиксации арматурных стержней. 4. Вязка узлов арматуры.	19	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	1
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1
Н-07-02-023-58-01	Установка и вязка арматуры отдельными стержнями, конструкции - стены резервуаров и отстойников, а также стены бункерных галерей, диаметр арматуры: до 6 мм	1 т установленной арматуры	1. Разметка расположений арматурных стержней и хомутов. 2. Укладка бетонных прокладок с закреплением. 3. Установка арматурных стержней в опалубку с установкой упоров для фиксации арматурных стержней. 4. Вязка узлов арматуры.	43	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	1
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1
Н-07-02-023-59-01	Установка и вязка арматуры отдельными стержнями, конструкции - стены резервуаров и отстойников, а также стены бункерных галерей, диаметр арматуры: до 8 мм	1 т установленной арматуры	1. Разметка расположений арматурных стержней и хомутов. 2. Укладка бетонных прокладок с закреплением. 3. Установка арматурных стержней в опалубку с установкой упоров для фиксации арматурных стержней. 4. Вязка узлов арматуры.	37	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	1
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-023-60-01	Установка и вязка арматуры отдельными стержнями, конструкции - стены резервуаров и отстойников, а также стены бункерных галерей, диаметр арматуры: до 12 мм	1 т установленной арматуры	1. Разметка расположений арматурных стержней и хомутов. 2. Укладка бетонных прокладок с закреплением. 3. Установка арматурных стержней в опалубку с установкой упоров для фиксации арматурных стержней. 4. Вязка узлов арматуры.	32	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	1
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1
Н-07-02-023-61-01	Установка и вязка арматуры отдельными стержнями, конструкции - стены резервуаров и отстойников, а также стены бункерных галерей, диаметр арматуры: до 18 мм	1 т установленной арматуры	1. Разметка расположений арматурных стержней и хомутов. 2. Укладка бетонных прокладок с закреплением. 3. Установка арматурных стержней в опалубку с установкой упоров для фиксации арматурных стержней. 4. Вязка узлов арматуры.	24	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	1
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1
Н-07-02-023-62-01	Установка и вязка арматуры отдельными стержнями, конструкции - стены резервуаров и отстойников, а также стены бункерных галерей, диаметр арматуры: до 26 мм	1 т установленной арматуры	1. Разметка расположений арматурных стержней и хомутов. 2. Укладка бетонных прокладок с закреплением. 3. Установка арматурных стержней в опалубку с установкой упоров для фиксации арматурных стержней. 4. Вязка узлов арматуры.	16,5	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	1
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-023-63-01	Установка и вязка арматуры отдельными стержнями, конструкции - стены резервуаров и отстойников, а также стены бункерных галерей, диаметр арматуры: св. 26 мм	1 т установленной арматуры	1. Разметка расположений арматурных стержней и хомутов. 2. Укладка бетонных прокладок с закреплением. 3. Установка арматурных стержней в опалубку с установкой упоров для фиксации арматурных стержней. 4. Вязка узлов арматуры.	13	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	1
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1
Н-07-02-023-64-01	Установка и вязка арматуры отдельными стержнями, конструкции - лестничные марши, площадки, балконы и поручни, диаметр арматуры: до 6 мм	1 т установленной арматуры	1. Разметка расположений арматурных стержней и хомутов. 2. Укладка бетонных прокладок с закреплением. 3. Установка арматурных стержней в опалубку с установкой упоров для фиксации арматурных стержней. 4. Вязка узлов арматуры.	55	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1
Н-07-02-023-65-01	Установка и вязка арматуры отдельными стержнями, конструкции - лестничные марши, площадки, балконы и поручни, диаметр арматуры: до 8 мм	1 т установленной арматуры	1. Разметка расположений арматурных стержней и хомутов. 2. Укладка бетонных прокладок с закреплением. 3. Установка арматурных стержней в опалубку с установкой упоров для фиксации арматурных стержней. 4. Вязка узлов арматуры.	45,5	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-023-66-01	Установка и вязка арматуры отдельными стержнями, конструкции - лестничные марши, площадки, балконы и поручни, диаметр арматуры: до 12 мм	1 т установленной арматуры	1. Разметка расположений арматурных стержней и хомутов. 2. Укладка бетонных прокладок с закреплением. 3. Установка арматурных стержней в опалубку с установкой упоров для фиксации арматурных стержней. 4. Вязка узлов арматуры.	38,5	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1
Н-07-02-023-67-01	Установка и вязка арматуры отдельными стержнями, конструкции - лестничные марши, площадки, балконы и поручни, диаметр арматуры: до 18 мм	1 т установленной арматуры	1. Разметка расположений арматурных стержней и хомутов. 2. Укладка бетонных прокладок с закреплением. 3. Установка арматурных стержней в опалубку с установкой упоров для фиксации арматурных стержней. 4. Вязка узлов арматуры.	27,5	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1
Н-07-02-023-68-01	Установка и вязка арматуры отдельными стержнями, конструкции - лестничные марши, площадки, балконы и поручни, диаметр арматуры: до 26 мм	1 т установленной арматуры	1. Разметка расположений арматурных стержней и хомутов. 2. Укладка бетонных прокладок с закреплением. 3. Установка арматурных стержней в опалубку с установкой упоров для фиксации арматурных стержней. 4. Вязка узлов арматуры.	17	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-023-69-01	Установка и вязка арматуры отдельными стержнями, конструкции - трансформаторные камеры (кабины с маслосток и др.), диаметр арматуры: до 6 мм	1 т установленной арматуры	1. Разметка расположений арматурных стержней и хомутов. 2. Укладка бетонных прокладок с закреплением. 3. Установка арматурных стержней в опалубку с установкой упоров для фиксации арматурных стержней. 4. Вязка узлов арматуры.	71	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1
Н-07-02-023-70-01	Установка и вязка арматуры отдельными стержнями, конструкции - трансформаторные камеры (кабины с маслосток и др.), диаметр арматуры: до 8 мм	1 т установленной арматуры	1. Разметка расположений арматурных стержней и хомутов. 2. Укладка бетонных прокладок с закреплением. 3. Установка арматурных стержней в опалубку с установкой упоров для фиксации арматурных стержней. 4. Вязка узлов арматуры.	60	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1
Н-07-02-023-71-01	Установка и вязка арматуры отдельными стержнями, конструкции - трансформаторные камеры (кабины с маслосток и др.), диаметр арматуры: до 12 мм	1 т установленной арматуры	1. Разметка расположений арматурных стержней и хомутов. 2. Укладка бетонных прокладок с закреплением. 3. Установка арматурных стержней в опалубку с установкой упоров для фиксации арматурных стержней. 4. Вязка узлов арматуры.	49,5	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-023-72-01	Установка и вязка арматуры отдельными стержнями, конструкции - стены сушильных камер зернохранилищ с двойной арматурой), диаметр арматуры: до 8 мм	1 т установленной арматуры	1. Разметка на опалубке мест расположения арматурных стержней. 2. Установка арматуры двойной сетки. 3. Временное крепление горизонтальной арматуры наружной сетки к опалубке. 4. Вязка узлов арматуры.	108	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1
Н-07-02-023-73-01	Установка и вязка арматуры отдельными стержнями, конструкции - арки, диаметр арматуры: до 6 мм	1 т установленной арматуры	1. Разметка расположений арматурных стержней и хомутов. 2. Укладка бетонных прокладок с закреплением. 3. Установка арматурных стержней в опалубку с установкой упоров для фиксации арматурных стержней. 4. Вязка узлов арматуры.	27,5	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	1
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1
Н-07-02-023-74-01	Установка и вязка арматуры отдельными стержнями, конструкции - арки, диаметр арматуры: до 8 мм	1 т установленной арматуры	1. Разметка расположений арматурных стержней и хомутов. 2. Укладка бетонных прокладок с закреплением. 3. Установка арматурных стержней в опалубку с установкой упоров для фиксации арматурных стержней. 4. Вязка узлов арматуры.	25	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	1
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-023-75-01	Установка и вязка арматуры отдельными стержнями, конструкции - арки, диаметр арматуры: до 12 мм	1 т установленной арматуры	1. Разметка расположений арматурных стержней и хомутов. 2. Укладка бетонных прокладок с закреплением. 3. Установка арматурных стержней в опалубку с установкой упоров для фиксации арматурных стержней. 4. Вязка узлов арматуры.	18	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	1
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1
Н-07-02-023-76-01	Установка и вязка арматуры отдельными стержнями, конструкции - арки, диаметр арматуры: до 18 мм	1 т установленной арматуры	1. Разметка расположений арматурных стержней и хомутов. 2. Укладка бетонных прокладок с закреплением. 3. Установка арматурных стержней в опалубку с установкой упоров для фиксации арматурных стержней. 4. Вязка узлов арматуры.	14	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	1
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1
Н-07-02-023-77-01	Установка и вязка арматуры отдельными стержнями, конструкции - арки, диаметр арматуры: до 26 мм	1 т установленной арматуры	1. Разметка расположений арматурных стержней и хомутов. 2. Укладка бетонных прокладок с закреплением. 3. Установка арматурных стержней в опалубку с установкой упоров для фиксации арматурных стержней. 4. Вязка узлов арматуры.	9,9	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	1
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-023-78-01	Установка и вязка арматуры отдельными стержнями, конструкции - арки, диаметр арматуры: св. 26 мм	1 т установленной арматуры	1. Разметка расположений арматурных стержней и хомутов. 2. Укладка бетонных прокладок с закреплением. 3. Установка арматурных стержней в опалубку с установкой упоров для фиксации арматурных стержней. 4. Вязка узлов арматуры.	7	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	1
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1
Таблица Н-07-02-033 Приготовление бетонной смеси в отдельно стоящих бетоносмесителях								
Н-07-02-033-01-01	Загрузка ковша бетоносмесителя при помощи ручных приспособлений, материал: цемент, расстояние подачи до 10 м	100 м приготовленной бетонной смеси	1. Дозирование составляющих. 2. Подача составляющих к ковшу бетоносмесителя дозировочными емкостями. 3. Загрузка ковша бетоносмесителя цементом и заполнителями. 4. Возврат дозировочных емкостей к месту загрузки.	21	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
Н-07-02-033-02-01	Загрузка ковша бетоносмесителя при помощи ручных приспособлений, материал: цемент, добавлять на каждые следующие 10 м	100 м приготовленной бетонной смеси	1. Дозирование составляющих. 2. Подача составляющих к ковшу бетоносмесителя дозировочными емкостями. 3. Загрузка ковша бетоносмесителя цементом и заполнителями. 4. Возврат дозировочных емкостей к месту загрузки.	2,2	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-033-03-01	Загрузка ковша бетоносмесителя при помощи ручных приспособлений, материал: песок, расстояние подачи до 10 м	100 м приготовленной бетонной смеси	1. Дозирование составляющих. 2. Подача составляющих к ковшу бетоносмесителя дозировочными емкостями. 3. Загрузка ковша бетоносмесителя цементом и заполнителями. 4. Возврат дозировочных емкостей к месту загрузки.	40,5	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
Н-07-02-033-04-01	Загрузка ковша бетоносмесителя при помощи ручных приспособлений, материал: песок, добавлять на каждые следующие 10 м	100 м приготовленной бетонной смеси	1. Дозирование составляющих. 2. Подача составляющих к ковшу бетоносмесителя дозировочными емкостями. 3. Загрузка ковша бетоносмесителя цементом и заполнителями. 4. Возврат дозировочных емкостей к месту загрузки.	5,1	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
Н-07-02-033-05-01	Загрузка ковша бетоносмесителя при помощи ручных приспособлений, материал: гравий или щебень, расстояние подачи до 10 м	100 м приготовленной бетонной смеси	1. Дозирование составляющих. 2. Подача составляющих к ковшу бетоносмесителя дозировочными емкостями. 3. Загрузка ковша бетоносмесителя цементом и заполнителями. 4. Возврат дозировочных емкостей к месту загрузки.	78	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-033-06-01	Загрузка ковша бетоносмесителя при помощи ручных приспособлений, материал: гравий или щебень, добавлять на каждые следующие 10 м	100 м приготовленной бетонной смеси	1. Дозирование составляющих. 2. Подача составляющих к ковшу бетоносмесителя дозировочными емкостями. 3. Загрузка ковша бетоносмесителя цементом и заполнителями. 4. Возврат дозировочных емкостей к месту загрузки.	12	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
Н-07-02-033-07-01	Загрузка ковша бетоносмесителя при помощи ручных приспособлений, материал: шлак, расстояние подачи до 10 м	100 м приготовленной бетонной смеси	1. Дозирование составляющих. 2. Подача составляющих к ковшу бетоносмесителя дозировочными емкостями. 3. Загрузка ковша бетоносмесителя цементом и заполнителями. 4. Возврат дозировочных емкостей к месту загрузки.	42	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
Н-07-02-033-08-01	Загрузка ковша бетоносмесителя при помощи ручных приспособлений, материал: шлак, добавлять на каждые следующие 10 м	100 м приготовленной бетонной смеси	1. Дозирование составляющих. 2. Подача составляющих к ковшу бетоносмесителя дозировочными емкостями. 3. Загрузка ковша бетоносмесителя цементом и заполнителями. 4. Возврат дозировочных емкостей к месту загрузки.	3,9	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
Н-07-02-033-09-01	Приготовление бетонной смеси, вместимость бетоносмесителя до 100 л, время перемешивания бетонной смеси: 45 с	1 м ³ приготовленной бетонной смеси	1. Приготовление бетонной смеси в бетоносмесителе. 2. Выдача готовой бетонной смеси.	-	0,38	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-033-10-01	Приготовление бетонной смеси, вместимость бетоносмесителя до 100 л, время перемешивания бетонной смеси: 60 с	1 м3 приготовленной бетонной смеси	1. Приготовление бетонной смеси в бетоносмесителе. 2. Выдача готовой бетонной смеси.	-	0,43	-	-	-
Н-07-02-033-11-01	Приготовление бетонной смеси, вместимость бетоносмесителя до 100 л, время перемешивания бетонной смеси: 90 с	1 м3 приготовленной бетонной смеси	1. Приготовление бетонной смеси в бетоносмесителе. 2. Выдача готовой бетонной смеси.	-	0,54	-	-	-
Н-07-02-033-12-01	Приготовление бетонной смеси, вместимость бетоносмесителя до 100 л, время перемешивания бетонной смеси: 120 с	1 м3 приготовленной бетонной смеси	1. Приготовление бетонной смеси в бетоносмесителе. 2. Выдача готовой бетонной смеси.	-	0,73	-	-	-
Н-07-02-033-13-01	Приготовление бетонной смеси, вместимость бетоносмесителя до 150 л, время перемешивания бетонной смеси: 45 с	1 м3 приготовленной бетонной смеси	1. Приготовление бетонной смеси в бетоносмесителе. 2. Выдача готовой бетонной смеси.	-	0,24	-	-	-
Н-07-02-033-14-01	Приготовление бетонной смеси, вместимость бетоносмесителя до 150 л, время перемешивания бетонной смеси: 60 с	1 м3 приготовленной бетонной смеси	1. Приготовление бетонной смеси в бетоносмесителе. 2. Выдача готовой бетонной смеси.	-	0,31	-	-	-
Н-07-02-033-15-01	Приготовление бетонной смеси, вместимость бетоносмесителя до 150 л, время перемешивания бетонной смеси: 90 с	1 м3 приготовленной бетонной смеси	1. Приготовление бетонной смеси в бетоносмесителе. 2. Выдача готовой бетонной смеси.	-	0,39	-	-	-
Н-07-02-033-16-01	Приготовление бетонной смеси, вместимость бетоносмесителя до 150 л, время перемешивания бетонной смеси: 120 с	1 м3 приготовленной бетонной смеси	1. Приготовление бетонной смеси в бетоносмесителе. 2. Выдача готовой бетонной смеси.	-	0,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-033-17-01	Приготовление бетонной смеси, вместимость бетоносмесителя до 150 л, время перемешивания бетонной смеси: 150 с	1 м3 приготовленной бетонной смеси	1. Приготовление бетонной смеси в бетоносмесителе. 2. Выдача готовой бетонной смеси.	-	0,65	-	-	-
Н-07-02-033-18-01	Приготовление бетонной смеси, вместимость бетоносмесителя до 250 л, время перемешивания бетонной смеси: 45 с	1 м3 приготовленной бетонной смеси	1. Приготовление бетонной смеси в бетоносмесителе. 2. Выдача готовой бетонной смеси.	-	0,17	-	-	-
Н-07-02-033-19-01	Приготовление бетонной смеси, вместимость бетоносмесителя до 250 л, время перемешивания бетонной смеси: 60 с	1 м3 приготовленной бетонной смеси	1. Приготовление бетонной смеси в бетоносмесителе. 2. Выдача готовой бетонной смеси.	-	0,19	-	-	-
Н-07-02-033-20-01	Приготовление бетонной смеси, вместимость бетоносмесителя до 250 л, время перемешивания бетонной смеси: 90 с	1 м3 приготовленной бетонной смеси	1. Приготовление бетонной смеси в бетоносмесителе. 2. Выдача готовой бетонной смеси.	-	0,24	-	-	-
Н-07-02-033-21-01	Приготовление бетонной смеси, вместимость бетоносмесителя до 250 л, время перемешивания бетонной смеси: 120 с	1 м3 приготовленной бетонной смеси	1. Приготовление бетонной смеси в бетоносмесителе. 2. Выдача готовой бетонной смеси.	-	0,3	-	-	-
Н-07-02-033-22-01	Приготовление бетонной смеси, вместимость бетоносмесителя до 250 л, время перемешивания бетонной смеси: 150 с	1 м3 приготовленной бетонной смеси	1. Приготовление бетонной смеси в бетоносмесителе. 2. Выдача готовой бетонной смеси.	-	0,39	-	-	-
Н-07-02-033-23-01	Приготовление бетонной смеси, вместимость бетоносмесителя до 250 л, время перемешивания бетонной смеси: 180 с	1 м3 приготовленной бетонной смеси	1. Приготовление бетонной смеси в бетоносмесителе. 2. Выдача готовой бетонной смеси.	-	0,44	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-033-24-01	Приготовление бетонной смеси, вместимость бетоносмесителя до 250 л, время перемешивания бетонной смеси: 240 с	1 м3 приготовленной бетонной смеси	1. Приготовление бетонной смеси в бетоносмесителе. 2. Выдача готовой бетонной смеси.	-	0,54	-	-	-
Н-07-02-033-25-01	Приготовление бетонной смеси, вместимость бетоносмесителя до 425 л, время перемешивания бетонной смеси: 45 с	1 м3 приготовленной бетонной смеси	1. Приготовление бетонной смеси в бетоносмесителе. 2. Выдача готовой бетонной смеси.	-	0,11	-	-	-
Н-07-02-033-26-01	Приготовление бетонной смеси, вместимость бетоносмесителя до 425 л, время перемешивания бетонной смеси: 60 с	1 м3 приготовленной бетонной смеси	1. Приготовление бетонной смеси в бетоносмесителе. 2. Выдача готовой бетонной смеси.	-	0,13	-	-	-
Н-07-02-033-27-01	Приготовление бетонной смеси, вместимость бетоносмесителя до 425 л, время перемешивания бетонной смеси: 90 с	1 м3 приготовленной бетонной смеси	1. Приготовление бетонной смеси в бетоносмесителе. 2. Выдача готовой бетонной смеси.	-	0,16	-	-	-
Н-07-02-033-28-01	Приготовление бетонной смеси, вместимость бетоносмесителя до 425 л, время перемешивания бетонной смеси: 120 с	1 м3 приготовленной бетонной смеси	1. Приготовление бетонной смеси в бетоносмесителе. 2. Выдача готовой бетонной смеси.	-	0,18	-	-	-
Н-07-02-033-29-01	Приготовление бетонной смеси, вместимость бетоносмесителя до 425 л, время перемешивания бетонной смеси: 150 с	1 м3 приготовленной бетонной смеси	1. Приготовление бетонной смеси в бетоносмесителе. 2. Выдача готовой бетонной смеси.	-	0,21	-	-	-
Н-07-02-033-30-01	Приготовление бетонной смеси, вместимость бетоносмесителя до 425 л, время перемешивания бетонной смеси: 180 с	1 м3 приготовленной бетонной смеси	1. Приготовление бетонной смеси в бетоносмесителе. 2. Выдача готовой бетонной смеси.	-	0,25	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-033-31-01	Приготовление бетонной смеси, вместимость бетоносмесителя до 425 л, время перемешивания бетонной смеси: 240 с	1 м3 приготовленной бетонной смеси	1. Приготовление бетонной смеси в бетоносмесителе. 2. Выдача готовой бетонной смеси.	-	0,34	-	-	-
Н-07-02-033-32-01	Приготовление бетонной смеси, вместимость бетоносмесителя до 750 л, время перемешивания бетонной смеси: 180 с	1 м3 приготовленной бетонной смеси	1. Приготовление бетонной смеси в бетоносмесителе. 2. Выдача готовой бетонной смеси.	-	0,15	-	-	-
Н-07-02-033-33-01	Приготовление бетонной смеси, вместимость бетоносмесителя до 1200 л, время перемешивания бетонной смеси: 120 с	1 м3 приготовленной бетонной смеси	1. Приготовление бетонной смеси в бетоносмесителе. 2. Выдача готовой бетонной смеси.	-	0,08	-	-	-
Н-07-02-033-34-01	Приготовление бетонной смеси, вместимость бетоносмесителя до 1200 л, время перемешивания бетонной смеси: 150 с	1 м3 приготовленной бетонной смеси	1. Приготовление бетонной смеси в бетоносмесителе. 2. Выдача готовой бетонной смеси.	-	0,1	-	-	-
Н-07-02-033-35-01	Приготовление бетонной смеси, вместимость бетоносмесителя до 1200 л, время перемешивания бетонной смеси: 180 с	1 м3 приготовленной бетонной смеси	1. Приготовление бетонной смеси в бетоносмесителе. 2. Выдача готовой бетонной смеси.	-	0,11	-	-	-
Таблица Н-07-02-034 Подача бетонной смеси бетононасосами								
Н-07-02-034-01-01	Монтаж бетоновода: на горизонтальных участках из новых труб, внутренний диаметр бетоновода 150 мм	1 м смонтированного бетоновода	1. Подноска звеньев бетоновода на расстояние до 15 м. 2. Установка опор и укладка звеньев бетоновода на опоры. 3. Закрывание и закрепление замков. 4. Раскрепление смонтированного бетоновода в местах его поворотов.	0,2325	-	2-185-02	Слесарь строительный 2 разр.	2
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-034-01-02	Монтаж бетоновода: на горизонтальных участках из новых труб, внутренний диаметр бетоновода 150 мм, машинист	1 м смонтированного бетоновода	1. Подноска звеньев бетоновода на расстояние до 15 м. 2. Установка опор и укладка звеньев бетоновода на опоры. 3. Закрывание и закрепление замков. 4. Раскрепление смонтированного бетоновода в местах его поворотов.	-	0,0775	-	-	-
Н-07-02-034-02-01	Монтаж бетоновода: на горизонтальных участках из новых труб, внутренний диаметр бетоновода 180 мм	1 м смонтированного бетоновода	1. Подноска звеньев бетоновода на расстояние до 15 м. 2. Установка опор и укладка звеньев бетоновода на опоры. 3. Закрывание и закрепление замков. 4. Раскрепление смонтированного бетоновода в местах его поворотов.	0,336	-	2-185-02	Слесарь строительный 2 разр.	2
						2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	1
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1
Н-07-02-034-02-02	Монтаж бетоновода: на горизонтальных участках из новых труб, внутренний диаметр бетоновода 180 мм	1 м смонтированного бетоновода	1. Подноска звеньев бетоновода на расстояние до 15 м. 2. Установка опор и укладка звеньев бетоновода на опоры. 3. Закрывание и закрепление замков. 4. Раскрепление смонтированного бетоновода в местах его поворотов.	-	0,084	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-034-03-01	Монтаж бетоновода: на горизонтальных участках из труб, бывших в употреблении, внутренний диаметр бетоновода 150 мм	1 м смонтированного бетоновода	1. Подноска звеньев бетоновода на расстояние до 15 м. 2. Установка опор и укладка звеньев бетоновода на опоры. 3. Закрывание и закрепление замков. 4. Раскрепление смонтированного бетоновода в местах его поворотов.	0,1575	-	2-185-02	Слесарь строительный 2 разр.	2
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1
Н-07-02-034-03-02	Монтаж бетоновода: на горизонтальных участках из труб, бывших в употреблении, внутренний диаметр бетоновода 150 мм	1 м смонтированного бетоновода	1. Подноска звеньев бетоновода на расстояние до 15 м. 2. Установка опор и укладка звеньев бетоновода на опоры. 3. Закрывание и закрепление замков. 4. Раскрепление смонтированного бетоновода в местах его поворотов.	-	0,0525	-	-	-
Н-07-02-034-04-01	Монтаж бетоновода: на горизонтальных участках из труб, бывших в употреблении, внутренний диаметр бетоновода 180 мм	1 м смонтированного бетоновода	1. Подноска звеньев бетоновода на расстояние до 15 м. 2. Установка опор и укладка звеньев бетоновода на опоры. 3. Закрывание и закрепление замков. 4. Раскрепление смонтированного бетоновода в местах его поворотов.	0,232	-	2-185-02	Слесарь строительный 2 разр.	2
						2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	1
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-034-04-02	Монтаж бетоновода: на горизонтальных участках из труб, бывших в употреблении, внутренний диаметр бетоновода 180 мм	1 м смонтированного бетоновода	1. Подноска звеньев бетоновода на расстояние до 15 м. 2. Установка опор и укладка звеньев бетоновода на опоры. 3. Закрывание и закрепление замков. 4. Раскрепление смонтированного бетоновода в местах его поворотов.	-	0,058	-	-	-
Н-07-02-034-05-01	Монтаж бетоновода: на наклонных участках из новых труб, внутренний диаметр бетоновода 150 мм	1 м смонтированного бетоновода	1. Подноска звеньев бетоновода на расстояние до 15 м. 2. Установка опор и укладка звеньев бетоновода на опоры. 3. Закрывание и закрепление замков. 4. Раскрепление смонтированного бетоновода в местах его поворотов.	0,3225	-	2-185-02	Слесарь строительный 2 разр.	2
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1
Н-07-02-034-05-02	Монтаж бетоновода: на наклонных участках из новых труб, внутренний диаметр бетоновода 150 мм	1 м смонтированного бетоновода	1. Подноска звеньев бетоновода на расстояние до 15 м. 2. Установка опор и укладка звеньев бетоновода на опоры. 3. Закрывание и закрепление замков. 4. Раскрепление смонтированного бетоновода в местах его поворотов.	-	0,1075	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-034-06-01	Монтаж бетоновода: на наклонных участках из новых труб, внутренний диаметр бетоновода 180 мм	1 м смонтированного бетоновода	1. Подноска звеньев бетоновода на расстояние до 15 м. 2. Установка опор и укладка звеньев бетоновода на опоры. 3. Закрывание и закрепление замков. 4. Раскрепление смонтированного бетоновода в местах его поворотов.	0,472	-	2-185-02	Слесарь строительный 2 разр.	2
						2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	1
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1
Н-07-02-034-06-02	Монтаж бетоновода: на наклонных участках из новых труб, внутренний диаметр бетоновода 180 мм	1 м смонтированного бетоновода	1. Подноска звеньев бетоновода на расстояние до 15 м. 2. Установка опор и укладка звеньев бетоновода на опоры. 3. Закрывание и закрепление замков. 4. Раскрепление смонтированного бетоновода в местах его поворотов.	-	0,118	-	-	-
Н-07-02-034-07-01	Монтаж бетоновода: на наклонных участках из труб, бывших в употреблении, внутренний диаметр бетоновода 150 мм	1 м смонтированного бетоновода	1. Подноска звеньев бетоновода на расстояние до 15 м. 2. Установка опор и укладка звеньев бетоновода на опоры. 3. Закрывание и закрепление замков. 4. Раскрепление смонтированного бетоновода в местах его поворотов.	0,225	-	2-185-02	Слесарь строительный 2 разр.	2
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-034-07-02	Монтаж бетоновода: на наклонных участках из труб, бывших в употреблении, внутренний диаметр бетоновода 150 мм	1 м смонтированного бетоновода	1. Подноска звеньев бетоновода на расстояние до 15 м. 2. Установка опор и укладка звеньев бетоновода на опоры. 3. Закрывание и закрепление замков. 4. Раскрепление смонтированного бетоновода в местах его поворотов.	-	0,075	-	-	-
Н-07-02-034-08-01	Монтаж бетоновода: на наклонных участках из труб, бывших в употреблении, внутренний диаметр бетоновода 180 мм	1 м смонтированного бетоновода	1. Подноска звеньев бетоновода на расстояние до 15 м. 2. Установка опор и укладка звеньев бетоновода на опоры. 3. Закрывание и закрепление замков. 4. Раскрепление смонтированного бетоновода в местах его поворотов.	0,32	-	2-185-02	Слесарь строительный 2 разр.	2
						2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	1
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1
Н-07-02-034-08-02	Монтаж бетоновода: на наклонных участках из труб, бывших в употреблении, внутренний диаметр бетоновода 180 мм	1 м смонтированного бетоновода	1. Подноска звеньев бетоновода на расстояние до 15 м. 2. Установка опор и укладка звеньев бетоновода на опоры. 3. Закрывание и закрепление замков. 4. Раскрепление смонтированного бетоновода в местах его поворотов.	-	0,08	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-034-09-01	Монтаж бетоновода: на вертикальных участках из новых труб, внутренний диаметр бетоновода 150 мм	1 м смонтированного бетоновода	1. Подноска звеньев бетоновода на расстояние до 15 м. 2. Установка опор и укладка звеньев бетоновода на опоры. 3. Закрывание и закрепление замков. 4. Раскрепление смонтированного бетоновода в местах его поворотов.	0,3975	-	2-185-02	Слесарь строительный 2 разр.	2
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1
Н-07-02-034-09-02	Монтаж бетоновода: на вертикальных участках из новых труб, внутренний диаметр бетоновода 150 мм	1 м смонтированного бетоновода	1. Подноска звеньев бетоновода на расстояние до 15 м. 2. Установка опор и укладка звеньев бетоновода на опоры. 3. Закрывание и закрепление замков. 4. Раскрепление смонтированного бетоновода в местах его поворотов.	-	0,1325	-	-	-
Н-07-02-034-10-01	Монтаж бетоновода: на вертикальных участках из новых труб, внутренний диаметр бетоновода 180 мм	1 м смонтированного бетоновода	1. Подноска звеньев бетоновода на расстояние до 15 м. 2. Установка опор и укладка звеньев бетоновода на опоры. 3. Закрывание и закрепление замков. 4. Раскрепление смонтированного бетоновода в местах его поворотов.	0,168	-	2-185-02	Слесарь строительный 2 разр.	2
						2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	1
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-034-10-02	Монтаж бетоновода: на вертикальных участках из новых труб, внутренний диаметр бетоновода 180 мм	1 м смонтированного бетоновода	1. Подноска звеньев бетоновода на расстояние до 15 м. 2. Установка опор и укладка звеньев бетоновода на опоры. 3. Закрывание и закрепление замков. 4. Раскрепление смонтированного бетоновода в местах его поворотов.	-	0,042	-	-	-
Н-07-02-034-11-01	Монтаж бетоновода: на вертикальных участках из труб, бывших в употреблении, внутренний диаметр бетоновода 150 мм	1 м смонтированного бетоновода	1. Подноска звеньев бетоновода на расстояние до 15 м. 2. Установка опор и укладка звеньев бетоновода на опоры. 3. Закрывание и закрепление замков. 4. Раскрепление смонтированного бетоновода в местах его поворотов.	0,27	-	2-185-02	Слесарь строительный 2 разр.	2
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1
Н-07-02-034-11-02	Монтаж бетоновода: на вертикальных участках из труб, бывших в употреблении, внутренний диаметр бетоновода 150 мм	1 м смонтированного бетоновода	1. Подноска звеньев бетоновода на расстояние до 15 м. 2. Установка опор и укладка звеньев бетоновода на опоры. 3. Закрывание и закрепление замков. 4. Раскрепление смонтированного бетоновода в местах его поворотов.	-	0,09	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-034-12-01	Монтаж бетоновода: на вертикальных участках из труб, бывших в употреблении, внутренний диаметр бетоновода 180 мм	1 м смонтированного бетоновода	1. Подноска звеньев бетоновода на расстояние до 15 м. 2. Установка опор и укладка звеньев бетоновода на опоры. 3. Закрывание и закрепление замков. 4. Раскрепление смонтированного бетоновода в местах его поворотов.	0,392	-	2-185-02	Слесарь строительный 2 разр.	2
						2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	1
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1
Н-07-02-034-12-02	Монтаж бетоновода: на вертикальных участках из труб, бывших в употреблении, внутренний диаметр бетоновода 180 мм	1 м смонтированного бетоновода	1. Подноска звеньев бетоновода на расстояние до 15 м. 2. Установка опор и укладка звеньев бетоновода на опоры. 3. Закрывание и закрепление замков. 4. Раскрепление смонтированного бетоновода в местах его поворотов.	-	0,098	-	-	-
Н-07-02-034-13-01	Разборка бетоноводов: на горизонтальных и наклонных участках, внутренний диаметр бетоновода 150 мм	1 м разобранного бетоновода	1. Снятие звеньев бетоновода, опор и приспособлений для распределения бетонной смеси. 2. Очистка звеньев бетоновода от остатков бетонной смеси. 3. Относка звеньев в сторону на расстояние до 15 м с укладкой в штабель.	0,0975	-	2-185-02	Слесарь строительный 2 разр.	2
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-034-13-02	Разборка бетоноводов: на горизонтальных и наклонных участках, внутренний диаметр бетоновода 150 мм	1 м разобранного бетоновода	1. Снятие звеньев бетоновода, опор и приспособлений для распределения бетонной смеси. 2. Очистка звеньев бетоновода от остатков бетонной смеси. 3. Относки звеньев в сторону на расстояние до 15 м с укладкой в штабель.	-	0,0325	-	-	-
Н-07-02-034-14-01	Разборка бетоноводов: на горизонтальных и наклонных участках, внутренний диаметр бетоновода 180 мм	1 м разобранного бетоновода	1. Снятие звеньев бетоновода, опор и приспособлений для распределения бетонной смеси. 2. Очистка звеньев бетоновода от остатков бетонной смеси. 3. Относки звеньев в сторону на расстояние до 15 м с укладкой в штабель.	0,136	-	2-185-02	Слесарь строительный 2 разр.	2
						2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	1
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1
Н-07-02-034-14-02	Разборка бетоноводов: на горизонтальных и наклонных участках, внутренний диаметр бетоновода 180 мм	1 м разобранного бетоновода	1. Снятие звеньев бетоновода, опор и приспособлений для распределения бетонной смеси. 2. Очистка звеньев бетоновода от остатков бетонной смеси. 3. Относки звеньев в сторону на расстояние до 15 м с укладкой в штабель.	-	0,034	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-034-15-01	Разборка бетоноводов: на вертикальных участках, внутренний диаметр бетоновода 150 мм	1 м разобранного бетоновода	1. Снятие звеньев бетоновода, опор и приспособлений для распределения бетонной смеси. 2. Очистка звеньев бетоновода от остатков бетонной смеси. 3. Относки звеньев в сторону на расстояние до 15 м с укладкой в штабель.	0,1575	-	2-185-02	Слесарь строительный 2 разр.	2
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1
Н-07-02-034-15-02	Разборка бетоноводов: на вертикальных участках, внутренний диаметр бетоновода 150 мм	1 м разобранного бетоновода	1. Снятие звеньев бетоновода, опор и приспособлений для распределения бетонной смеси. 2. Очистка звеньев бетоновода от остатков бетонной смеси. 3. Относки звеньев в сторону на расстояние до 15 м с укладкой в штабель.	-	0,0525	-	-	-
Н-07-02-034-16-01	Разборка бетоноводов: на вертикальных участках, внутренний диаметр бетоновода 180 мм	1 м разобранного бетоновода	1. Снятие звеньев бетоновода, опор и приспособлений для распределения бетонной смеси. 2. Очистка звеньев бетоновода от остатков бетонной смеси. 3. Относки звеньев в сторону на расстояние до 15 м с укладкой в штабель.	0,24	-	2-185-02	Слесарь строительный 2 разр.	2
						2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	1
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-034-16-02	Разборка бетоноводов: на вертикальных участках, внутренний диаметр бетоновода 180 мм	1 м разобранного бетоновода	1. Снятие звеньев бетоновода, опор и приспособлений для распределения бетонной смеси. 2. Очистка звеньев бетоновода от остатков бетонной смеси. 3. Относки звеньев в сторону на расстояние до 15 м с укладкой в штабель.	-	0,06	-	-	-
Н-07-02-034-17-01	Прием бетонной смеси из кузова автомобилей-самосвалов	1 м3 бетонной смеси	1. Прием бетонной смеси из кузова автомобиля-самосвала в промежуточный бункер или ковш подъемника. 2. Очистка кузова автомобиля-самосвала, бункера и ковша подъемника. 3. Включение вибратора на решетке бункера и отключение. 4. Удаление сверхмерного гравия или щебня с решетки бункера.	0,11	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
Н-07-02-034-18-01	Подача бетонной смеси к месту укладки, паспортная производительность бетононасосов: 10 м3/ч, расстояние подачи (приведенная длина) до 250 м	100 м3 бетонной смеси	1. Осмотр, регулирование бетононасосной установки. 2. Подача бетонной смеси к месту ее распределения в конструкции с отсоединением и перестановкой звеньев бетоновода. 3. Наблюдение за работой бетононасоса и бетоновода в процессе работы и ликвидация пробок.	13,5	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-034-18-02	Подача бетонной смеси к месту укладки, паспортная производительность бетононасосов: 10 м ³ /ч, расстояние подачи (приведенная длина) до 250 м	100 м ³ бетонной смеси	1. Осмотр, регулирование бетононасосной установки. 2. Подача бетонной смеси к месту ее распределения в конструкции с отсоединением и перестановкой звеньев бетоновода. 3. Наблюдение за работой бетононасоса и бетоновода в процессе работы и ликвидация пробок.	-	13,5	-	-	-
Н-07-02-034-19-01	Подача бетонной смеси к месту укладки, паспортная производительность бетононасосов: 20 м ³ /ч, расстояние подачи (приведенная длина) до 250 м	100 м ³ бетонной смеси	1. Осмотр, регулирование бетононасосной установки. 2. Подача бетонной смеси к месту ее распределения в конструкции с отсоединением и перестановкой звеньев бетоновода. 3. Наблюдение за работой бетононасоса и бетоновода в процессе работы и ликвидация пробок.	12	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1
Н-07-02-034-19-02	Подача бетонной смеси к месту укладки, паспортная производительность бетононасосов: 20 м ³ /ч, расстояние подачи (приведенная длина) до 250 м	100 м ³ бетонной смеси	1. Осмотр, регулирование бетононасосной установки. 2. Подача бетонной смеси к месту ее распределения в конструкции с отсоединением и перестановкой звеньев бетоновода. 3. Наблюдение за работой бетононасоса и бетоновода в процессе работы и ликвидация пробок.	-	6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-034-20-01	Очистка бетоноводов нагнетанием воды	100 м бетоновода	1. Снятие двух-трех звеньев, постановка звеньев с банниками и пыжами в бетоновод и присоединение бетоновода к водяному насосу или бетононасосу. 2. Очистка промежуточного и приемного бункеров бетононасоса от бетонной смеси. 3. Очистка бетоновода от бетонной смеси. 4. Наблюдение за бетоноводом во время очистки и промывки. 5. Отсоединение водяного насоса после очистки и присоединение бетоновода к бетононасосу. 6. Очистка шланга и других промывочных устройств.	4,2	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1
Н-07-02-034-20-02	Очистка бетоноводов нагнетанием воды	100 м бетоновода	1. Снятие двух-трех звеньев, постановка звеньев с банниками и пыжами в бетоновод и присоединение бетоновода к водяному насосу или бетононасосу. 2. Очистка промежуточного и приемного бункеров бетононасоса от бетонной смеси.	-	2,1	-	-	-
Н-07-02-034-21-01	Отсоединение и присоединение звеньев бетоновода при послойном бетонировании	100 м ³ поданной бетонной смеси	1. Отсоединение звеньев по ходу бетонирования. 2. Очистка звеньев. 3. Присоединение звеньев. 4. Наблюдение и уход за бетоном.	19,5	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	2
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-07-02-035 Укладка бетонной смеси в конструкции								
Н-07-02-035-01-01	Укладка бетонной смеси в массивы и отдельные фундаменты, способ подачи бетонной смеси: краном в бадьях в конструкцию объемом до 3 м ³	1 м ³ бетона или железобетона в деле	1. Прием бетонной смеси. 2. Укладка бетонной смеси непосредственно на место укладки или по лоткам (хоботам). 3. Разравнивание бетонной смеси с частичной ее перекидкой. 4. Уплотнение бетонной смеси вибраторами. 5. Заглаживание открытой поверхности бетона. 6. Перестановка вибраторов, лотков или хоботов с прочисткой их.	0,42	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-07-02-035-02-01	Укладка бетонной смеси в массивы и отдельные фундаменты, способ подачи бетонной смеси: краном в бадьях в конструкцию объемом до 5 м ³	1 м ³ бетона или железобетона в деле	1. Прием бетонной смеси. 2. Укладка бетонной смеси непосредственно на место укладки или по лоткам (хоботам). 3. Разравнивание бетонной смеси с частичной ее перекидкой. 4. Уплотнение бетонной смеси вибраторами. 5. Заглаживание открытой поверхности бетона. 6. Перестановка вибраторов, лотков или хоботов с прочисткой их.	0,34	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-035-03-01	Укладка бетонной смеси в массивы и отдельные фундаменты, способ подачи бетонной смеси: краном в бадьях, транспортерами, бетононасосами в конструкцию объемом до 10 м3	1 м3 бетона или железобетона в деле	1. Прием бетонной смеси. 2. Укладка бетонной смеси непосредственно на место укладки или по лоткам (хоботам). 3. Разравнивание бетонной смеси с частичной ее перекидкой. 4. Уплотнение бетонной смеси вибраторами. 5. Заглаживание открытой поверхности бетона. 6. Перестановка вибраторов, лотков или хоботов с прочисткой их.	0,33	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-07-02-035-04-01	Укладка бетонной смеси в массивы и отдельные фундаменты, способ подачи бетонной смеси: краном в бадьях, транспортерами, бетононасосами в конструкцию объемом до 25 м3	1 м3 бетона или железобетона в деле	1. Прием бетонной смеси. 2. Укладка бетонной смеси непосредственно на место укладки или по лоткам (хоботам). 3. Разравнивание бетонной смеси с частичной ее перекидкой. 4. Уплотнение бетонной смеси вибраторами. 5. Заглаживание открытой поверхности бетона. 6. Перестановка вибраторов, лотков или хоботов с прочисткой их.	0,26	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-035-05-01	Укладка бетонной смеси в массивы и отдельные фундаменты, способ подачи бетонной смеси: краном в бадьях, транспортерами, бетононасосами в конструкцию объемом до 30 м3	1 м3 бетона или железобетона в деле	1. Прием бетонной смеси. 2. Укладка бетонной смеси непосредственно на место укладки или по лоткам (хоботам). 3. Разравнивание бетонной смеси с частичной ее перекидкой. 4. Уплотнение бетонной смеси вибраторами. 5. Заглаживание открытой поверхности бетона. 6. Перестановка вибраторов, лотков или хоботов с прочисткой их.	0,23	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-07-02-035-06-01	Укладка бетонной смеси в массивы и отдельные фундаменты, способ подачи бетонной смеси: краном в бадьях, транспортерами, бетононасосами в конструкцию объемом св. 30 м3	1 м3 бетона или железобетона в деле	1. Прием бетонной смеси. 2. Укладка бетонной смеси непосредственно на место укладки или по лоткам (хоботам). 3. Разравнивание бетонной смеси с частичной ее перекидкой. 4. Уплотнение бетонной смеси вибраторами. 5. Заглаживание открытой поверхности бетона. 6. Перестановка вибраторов, лотков или хоботов с прочисткой их.	0,22	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-035-07-01	Укладка бетонной смеси в массивы и отдельные фундаменты, способ подачи бетонной смеси: автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 5 т (независимо от объема конструкции)	1 м3 бетона или железобетона в деле	1. Прием бетонной смеси. 2. Укладка бетонной смеси непосредственно на место укладки или по лоткам (хоботам). 3. Разравнивание бетонной смеси с частичной ее перекидкой. 4. Уплотнение бетонной смеси вибраторами. 5. Заглаживание открытой поверхности бетона. 6. Перестановка вибраторов, лотков или хоботов с прочисткой их.	0,34	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-07-02-035-08-01	Укладка бетонной смеси в конструкции: ленточные фундаменты шириной до 600 мм	1 м3 бетона или железобетона в деле	1. Прием бетонной смеси. 2. Укладка бетонной смеси непосредственно на место укладки или по лоткам (хоботам). 3. Разравнивание бетонной смеси с частичной ее перекидкой. 4. Уплотнение бетонной смеси вибраторами. 5. Заглаживание открытой поверхности бетона. 6. Перестановка вибраторов, лотков или хоботов с прочисткой их.	0,3	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-035-09-01	Укладка бетонной смеси в конструкции: ленточные фундаменты шириной св. 600 мм	1 м3 бетона или железобетона в деле	1. Прием бетонной смеси. 2. Укладка бетонной смеси непосредственно на место укладки или по лоткам (хоботам). 3. Разравнивание бетонной смеси с частичной ее перекидкой. 4. Уплотнение бетонной смеси вибраторами. 5. Заглаживание открытой поверхности бетона. 6. Перестановка вибраторов, лотков или хоботов с прочисткой их.	0,23	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-07-02-035-10-01	Укладка бетонной смеси в конструкции: колонны и стойки рам при наименьшей стороне поперечного сечения колонны или стойки до 300 мм	1 м3 бетона или железобетона в деле	1. Прием бетонной смеси. 2. Укладка бетонной смеси непосредственно на место укладки или по лоткам (хоботам). 3. Разравнивание бетонной смеси с частичной ее перекидкой. 4. Уплотнение бетонной смеси вибраторами. 5. Заглаживание открытой поверхности бетона. 6. Перестановка вибраторов, лотков или хоботов с прочисткой их.	2,2	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-035-11-01	Укладка бетонной смеси в конструкции: колонны и стойки рам при наименьшей стороне поперечного сечения колонны или стойки до 500 мм	1 м3 бетона или железобетона в деле	1. Прием бетонной смеси. 2. Укладка бетонной смеси непосредственно на место укладки или по лоткам (хоботам). 3. Разравнивание бетонной смеси с частичной ее перекидкой. 4. Уплотнение бетонной смеси вибраторами. 5. Заглаживание открытой поверхности бетона. 6. Перестановка вибраторов, лотков или хоботов с прочисткой их.	1,5	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-07-02-035-12-01	Укладка бетонной смеси в конструкции: колонны и стойки рам при наименьшей стороне поперечного сечения колонны или стойки св. 500 мм	1 м3 бетона или железобетона в деле	1. Прием бетонной смеси. 2. Укладка бетонной смеси непосредственно на место укладки или по лоткам (хоботам). 3. Разравнивание бетонной смеси с частичной ее перекидкой. 4. Уплотнение бетонной смеси вибраторами. 5. Заглаживание открытой поверхности бетона. 6. Перестановка вибраторов, лотков или хоботов с прочисткой их.	1,1	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-035-13-01	Укладка бетонной смеси в конструкции: капители колонн безбалочного перекрытия	1 м3 бетона или железобетона в деле	1. Прием бетонной смеси. 2. Укладка бетонной смеси непосредственно на место укладки или по лоткам (хоботам). 3. Разравнивание бетонной смеси с частичной ее перекидкой. 4. Уплотнение бетонной смеси вибраторами. 5. Заглаживание открытой поверхности бетона. 6. Перестановка вибраторов, лотков или хоботов с прочисткой их.	0,82	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-07-02-035-14-01	Укладка бетонной смеси в конструкции: балки, прогоны и ригели при ширине до 150 мм	1 м3 бетона или железобетона в деле	1. Прием бетонной смеси. 2. Укладка бетонной смеси непосредственно на место укладки или по лоткам (хоботам). 3. Разравнивание бетонной смеси с частичной ее перекидкой. 4. Уплотнение бетонной смеси вибраторами. 5. Заглаживание открытой поверхности бетона. 6. Перестановка вибраторов, лотков или хоботов с прочисткой их.	1,4	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-035-15-01	Укладка бетонной смеси в конструкции: балки, прогоны и ригели при ширине до 250 мм	1 м3 бетона или железобетона в деле	1. Прием бетонной смеси. 2. Укладка бетонной смеси непосредственно на место укладки или по лоткам (хоботам). 3. Разравнивание бетонной смеси с частичной ее перекидкой. 4. Уплотнение бетонной смеси вибраторами. 5. Заглаживание открытой поверхности бетона. 6. Перестановка вибраторов, лотков или хоботов с прочисткой их.	1,1	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-07-02-035-16-01	Укладка бетонной смеси в конструкции: балки, прогоны и ригели при ширине св. 250 мм	1 м3 бетона или железобетона в деле	1. Прием бетонной смеси. 2. Укладка бетонной смеси непосредственно на место укладки или по лоткам (хоботам). 3. Разравнивание бетонной смеси с частичной ее перекидкой. 4. Уплотнение бетонной смеси вибраторами. 5. Заглаживание открытой поверхности бетона. 6. Перестановка вибраторов, лотков или хоботов с прочисткой их.	0,89	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-035-17-01	Укладка бетонной смеси в конструкции: плиты и ребристые перекрытия (включая балки и прогоны) при площади между балками до 10 м2	1 м3 бетона или железобетона в деле	1. Прием бетонной смеси. 2. Укладка бетонной смеси непосредственно на место укладки или по лоткам (хоботам). 3. Разравнивание бетонной смеси с частичной ее перекидкой. 4. Уплотнение бетонной смеси вибраторами. 5. Заглаживание открытой поверхности бетона. 6. Перестановка вибраторов, лотков или хоботов с прочисткой их.	1,3	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-07-02-035-18-01	Укладка бетонной смеси в конструкции: плиты и ребристые перекрытия (включая балки и прогоны) при площади между балками до 20 м2	1 м3 бетона или железобетона в деле	1. Прием бетонной смеси. 2. Укладка бетонной смеси непосредственно на место укладки или по лоткам (хоботам). 3. Разравнивание бетонной смеси с частичной ее перекидкой. 4. Уплотнение бетонной смеси вибраторами. 5. Заглаживание открытой поверхности бетона. 6. Перестановка вибраторов, лотков или хоботов с прочисткой их.	0,98	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-035-19-01	Укладка бетонной смеси в конструкции: плиты и ребристые перекрытия (включая балки и прогоны) при площади между балками св. 20 м2	1 м3 бетона или железобетона в деле	1. Прием бетонной смеси. 2. Укладка бетонной смеси непосредственно на место укладки или по лоткам (хоботам). 3. Разравнивание бетонной смеси с частичной ее перекидкой. 4. Уплотнение бетонной смеси вибраторами. 5. Заглаживание открытой поверхности бетона. 6. Перестановка вибраторов, лотков или хоботов с прочисткой их.	0,81	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-07-02-035-20-01	Укладка бетонной смеси в конструкции: безбалочные перекрытия при площади между осями колонн до 10 м2	1 м3 бетона или железобетона в деле	1. Прием бетонной смеси. 2. Укладка бетонной смеси непосредственно на место укладки или по лоткам (хоботам). 3. Разравнивание бетонной смеси с частичной ее перекидкой. 4. Уплотнение бетонной смеси вибраторами. 5. Заглаживание открытой поверхности бетона. 6. Перестановка вибраторов, лотков или хоботов с прочисткой их.	0,85	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-035-21-01	Укладка бетонной смеси в конструкции: безбалочные перекрытия при площади между осями колонн до 20 м2	1 м3 бетона или железобетона в деле	1. Прием бетонной смеси. 2. Укладка бетонной смеси непосредственно на место укладки или по лоткам (хоботам). 3. Разравнивание бетонной смеси с частичной ее перекидкой. 4. Уплотнение бетонной смеси вибраторами. 5. Заглаживание открытой поверхности бетона. 6. Перестановка вибраторов, лотков или хоботов с прочисткой их.	0,69	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-07-02-035-22-01	Укладка бетонной смеси в конструкции: безбалочные перекрытия при площади между осями колонн св. 20 м2	1 м3 бетона или железобетона в деле	1. Прием бетонной смеси. 2. Укладка бетонной смеси непосредственно на место укладки или по лоткам (хоботам). 3. Разравнивание бетонной смеси с частичной ее перекидкой. 4. Уплотнение бетонной смеси вибраторами. 5. Заглаживание открытой поверхности бетона. 6. Перестановка вибраторов, лотков или хоботов с прочисткой их.	0,57	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-035-23-01	Укладка бетонной смеси в прямолинейные вертикальные стены или перегородки, толщина стен или перегородок: до 100 мм	1 м3 бетона иди железобетона в деле	1. Прием бетонной смеси. 2. Укладка бетонной смеси непосредственно на место укладки или по лоткам (хоботам). 3. Разравнивание бетонной смеси с частичной ее перекидкой. 4. Уплотнение бетонной смеси вибраторами. 5. Заглаживание открытой поверхности бетона. 6. Перестановка вибраторов, лотков или хоботов с прочисткой их.	3,5	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-07-02-035-24-01	Укладка бетонной смеси в прямолинейные вертикальные стены или перегородки, толщина стен или перегородок: до 150 мм	1 м3 бетона иди железобетона в деле	1. Прием бетонной смеси. 2. Укладка бетонной смеси непосредственно на место укладки или по лоткам (хоботам). 3. Разравнивание бетонной смеси с частичной ее перекидкой. 4. Уплотнение бетонной смеси вибраторами. 5. Заглаживание открытой поверхности бетона. 6. Перестановка вибраторов, лотков или хоботов с прочисткой их.	2,3	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-035-25-01	Укладка бетонной смеси в прямолинейные вертикальные стены или перегородки, толщина стен или перегородок: до 200 мм	1 м3 бетона иди железобетона в деле	1. Прием бетонной смеси. 2. Укладка бетонной смеси непосредственно на место укладки или по лоткам (хоботам). 3. Разравнивание бетонной смеси с частичной ее перекидкой. 4. Уплотнение бетонной смеси вибраторами. 5. Заглаживание открытой поверхности бетона. 6. Перестановка вибраторов, лотков или хоботов с прочисткой их.	1,6	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-07-02-035-26-01	Укладка бетонной смеси в прямолинейные вертикальные стены или перегородки, толщина стен или перегородок: до 300 мм	1 м3 бетона иди железобетона в деле	1. Прием бетонной смеси. 2. Укладка бетонной смеси непосредственно на место укладки или по лоткам (хоботам). 3. Разравнивание бетонной смеси с частичной ее перекидкой. 4. Уплотнение бетонной смеси вибраторами. 5. Заглаживание открытой поверхности бетона. 6. Перестановка вибраторов, лотков или хоботов с прочисткой их.	1,2	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-035-27-01	Укладка бетонной смеси в прямолинейные вертикальные стены или перегородки, толщина стен или перегородок: св. 300 мм	1 м3 бетона иди железобетона в деле	1. Прием бетонной смеси. 2. Укладка бетонной смеси непосредственно на место укладки или по лоткам (хоботам). 3. Разравнивание бетонной смеси с частичной ее перекидкой. 4. Уплотнение бетонной смеси вибраторами. 5. Заглаживание открытой поверхности бетона. 6. Перестановка вибраторов, лотков или хоботов с прочисткой их.	0,79	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-07-02-035-28-01	Укладка бетонной смеси в прямолинейные наклонные и криволинейные стены резервуаров радиусом до 1 м, толщина стен или перегородок: до 100 мм	1 м3 бетона иди железобетона в деле	1. Прием бетонной смеси. 2. Укладка бетонной смеси непосредственно на место укладки или по лоткам (хоботам). 3. Разравнивание бетонной смеси с частичной ее перекидкой. 4. Уплотнение бетонной смеси вибраторами. 5. Заглаживание открытой поверхности бетона. 6. Перестановка вибраторов, лотков или хоботов с прочисткой их.	5,9	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-035-29-01	Укладка бетонной смеси в прямолинейные наклонные и криволинейные стены резервуаров радиусом до 1 м, толщина стен или перегородок: до 150 мм	1 м3 бетона иди железобетона в деле	1. Прием бетонной смеси. 2. Укладка бетонной смеси непосредственно на место укладки или по лоткам (хоботам). 3. Разравнивание бетонной смеси с частичной ее перекидкой. 4. Уплотнение бетонной смеси вибраторами. 5. Заглаживание открытой поверхности бетона. 6. Перестановка вибраторов, лотков или хоботов с прочисткой их.	5,4	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-07-02-035-30-01	Укладка бетонной смеси в прямолинейные наклонные и криволинейные стены резервуаров радиусом до 3 м, толщина стен или перегородок: до 100 мм	1 м3 бетона иди железобетона в деле	1. Прием бетонной смеси. 2. Укладка бетонной смеси непосредственно на место укладки или по лоткам (хоботам). 3. Разравнивание бетонной смеси с частичной ее перекидкой. 4. Уплотнение бетонной смеси вибраторами. 5. Заглаживание открытой поверхности бетона. 6. Перестановка вибраторов, лотков или хоботов с прочисткой их.	4,8	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-035-31-01	Укладка бетонной смеси в прямолинейные наклонные и криволинейные стены резервуаров радиусом до 3 м, толщина стен или перегородок: до 150 мм	1 м3 бетона иди железобетона в деле	1. Прием бетонной смеси. 2. Укладка бетонной смеси непосредственно на место укладки или по лоткам (хоботам). 3. Разравнивание бетонной смеси с частичной ее перекидкой. 4. Уплотнение бетонной смеси вибраторами. 5. Заглаживание открытой поверхности бетона. 6. Перестановка вибраторов, лотков или хоботов с прочисткой их.	4,1	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-07-02-035-32-01	Укладка бетонной смеси в прямолинейные наклонные и криволинейные стены резервуаров радиусом до 3 м, толщина стен или перегородок: до 200 мм	1 м3 бетона иди железобетона в деле	1. Прием бетонной смеси. 2. Укладка бетонной смеси непосредственно на место укладки или по лоткам (хоботам). 3. Разравнивание бетонной смеси с частичной ее перекидкой. 4. Уплотнение бетонной смеси вибраторами. 5. Заглаживание открытой поверхности бетона. 6. Перестановка вибраторов, лотков или хоботов с прочисткой их.	2,8	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-035-33-01	Укладка бетонной смеси в прямолинейные наклонные и криволинейные стены резервуаров радиусом до 3 м, толщина стен или перегородок: до 300 мм	1 м3 бетона иди железобетона в деле	1. Прием бетонной смеси. 2. Укладка бетонной смеси непосредственно на место укладки или по лоткам (хоботам). 3. Разравнивание бетонной смеси с частичной ее перекидкой. 4. Уплотнение бетонной смеси вибраторами. 5. Заглаживание открытой поверхности бетона. 6. Перестановка вибраторов, лотков или хоботов с прочисткой их.	1,9	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-07-02-035-34-01	Укладка бетонной смеси в прямолинейные наклонные и криволинейные стены резервуаров радиусом до 3 м, толщина стен или перегородок: св. 300 мм	1 м3 бетона иди железобетона в деле	1. Прием бетонной смеси. 2. Укладка бетонной смеси непосредственно на место укладки или по лоткам (хоботам). 3. Разравнивание бетонной смеси с частичной ее перекидкой. 4. Уплотнение бетонной смеси вибраторами. 5. Заглаживание открытой поверхности бетона. 6. Перестановка вибраторов, лотков или хоботов с прочисткой их.	1,4	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-035-35-01	Укладка бетонной смеси в прямолинейные наклонные и криволинейные стены резервуаров радиусом до 5 м, толщина стен или перегородок: до 100 мм	1 м3 бетона иди железобетона в деле	1. Прием бетонной смеси. 2. Укладка бетонной смеси непосредственно на место укладки или по лоткам (хоботам). 3. Разравнивание бетонной смеси с частичной ее перекидкой. 4. Уплотнение бетонной смеси вибраторами. 5. Заглаживание открытой поверхности бетона. 6. Перестановка вибраторов, лотков или хоботов с прочисткой их.	4,4	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-07-02-035-36-01	Укладка бетонной смеси в прямолинейные наклонные и криволинейные стены резервуаров радиусом до 5 м, толщина стен или перегородок: до 150 мм	1 м3 бетона иди железобетона в деле	1. Прием бетонной смеси. 2. Укладка бетонной смеси непосредственно на место укладки или по лоткам (хоботам). 3. Разравнивание бетонной смеси с частичной ее перекидкой. 4. Уплотнение бетонной смеси вибраторами. 5. Заглаживание открытой поверхности бетона. 6. Перестановка вибраторов, лотков или хоботов с прочисткой их.	3,3	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-035-37-01	Укладка бетонной смеси в прямолинейные наклонные и криволинейные стены резервуаров радиусом до 5 м, толщина стен или перегородок: до 200 мм	1 м3 бетона иди железобетона в деле	1. Прием бетонной смеси. 2. Укладка бетонной смеси непосредственно на место укладки или по лоткам (хоботам). 3. Разравнивание бетонной смеси с частичной ее перекидкой. 4. Уплотнение бетонной смеси вибраторами. 5. Заглаживание открытой поверхности бетона. 6. Перестановка вибраторов, лотков или хоботов с прочисткой их.	2,2	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-07-02-035-38-01	Укладка бетонной смеси в прямолинейные наклонные и криволинейные стены резервуаров радиусом до 5 м, толщина стен или перегородок: до 300 мм	1 м3 бетона иди железобетона в деле	1. Прием бетонной смеси. 2. Укладка бетонной смеси непосредственно на место укладки или по лоткам (хоботам). 3. Разравнивание бетонной смеси с частичной ее перекидкой. 4. Уплотнение бетонной смеси вибраторами. 5. Заглаживание открытой поверхности бетона. 6. Перестановка вибраторов, лотков или хоботов с прочисткой их.	1,7	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-035-39-01	Укладка бетонной смеси в прямолинейные наклонные и криволинейные стены резервуаров радиусом до 5 м, толщина стен или перегородок: св. 300 мм	1 м3 бетона иди железобетона в деле	1. Прием бетонной смеси. 2. Укладка бетонной смеси непосредственно на место укладки или по лоткам (хоботам). 3. Разравнивание бетонной смеси с частичной ее перекидкой. 4. Уплотнение бетонной смеси вибраторами. 5. Заглаживание открытой поверхности бетона. 6. Перестановка вибраторов, лотков или хоботов с прочисткой их.	1,2	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-07-02-035-40-01	Укладка бетонной смеси в прямолинейные наклонные и криволинейные стены резервуаров радиусом до 10 м, толщина стен или перегородок: до 100 мм	1 м3 бетона иди железобетона в деле	1. Прием бетонной смеси. 2. Укладка бетонной смеси непосредственно на место укладки или по лоткам (хоботам). 3. Разравнивание бетонной смеси с частичной ее перекидкой. 4. Уплотнение бетонной смеси вибраторами. 5. Заглаживание открытой поверхности бетона. 6. Перестановка вибраторов, лотков или хоботов с прочисткой их.	3,4	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-035-41-01	Укладка бетонной смеси в прямолинейные наклонные и криволинейные стены резервуаров радиусом до 10 м, толщина стен или перегородок: до 150 мм	1 м3 бетона иди железобетона в деле	1. Прием бетонной смеси. 2. Укладка бетонной смеси непосредственно на место укладки или по лоткам (хоботам). 3. Разравнивание бетонной смеси с частичной ее перекидкой. 4. Уплотнение бетонной смеси вибраторами. 5. Заглаживание открытой поверхности бетона. 6. Перестановка вибраторов, лотков или хоботов с прочисткой их.	2,7	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-07-02-035-42-01	Укладка бетонной смеси в прямолинейные наклонные и криволинейные стены резервуаров радиусом до 10 м, толщина стен или перегородок: до 200 мм	1 м3 бетона иди железобетона в деле	1. Прием бетонной смеси. 2. Укладка бетонной смеси непосредственно на место укладки или по лоткам (хоботам). 3. Разравнивание бетонной смеси с частичной ее перекидкой. 4. Уплотнение бетонной смеси вибраторами. 5. Заглаживание открытой поверхности бетона. 6. Перестановка вибраторов, лотков или хоботов с прочисткой их.	1,9	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-035-43-01	Укладка бетонной смеси в прямолинейные наклонные и криволинейные стены резервуаров радиусом до 10 м, толщина стен или перегородок: до 300 мм	1 м3 бетона иди железобетона в деле	1. Прием бетонной смеси. 2. Укладка бетонной смеси непосредственно на место укладки или по лоткам (хоботам). 3. Разравнивание бетонной смеси с частичной ее перекидкой. 4. Уплотнение бетонной смеси вибраторами. 5. Заглаживание открытой поверхности бетона. 6. Перестановка вибраторов, лотков или хоботов с прочисткой их.	1,4	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-07-02-035-44-01	Укладка бетонной смеси в прямолинейные наклонные и криволинейные стены резервуаров радиусом до 10 м, толщина стен или перегородок: св. 300 мм	1 м3 бетона иди железобетона в деле	1. Прием бетонной смеси. 2. Укладка бетонной смеси непосредственно на место укладки или по лоткам (хоботам). 3. Разравнивание бетонной смеси с частичной ее перекидкой. 4. Уплотнение бетонной смеси вибраторами. 5. Заглаживание открытой поверхности бетона. 6. Перестановка вибраторов, лотков или хоботов с прочисткой их.	0,9	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-035-45-01	Укладка бетонной смеси в прямолинейные наклонные и криволинейные стены резервуаров радиусом св. 10 м, толщина стен или перегородок: до 100 мм	1 м3 бетона иди железобетона в деле	1. Прием бетонной смеси. 2. Укладка бетонной смеси непосредственно на место укладки или по лоткам (хоботам). 3. Разравнивание бетонной смеси с частичной ее перекидкой. 4. Уплотнение бетонной смеси вибраторами. 5. Заглаживание открытой поверхности бетона. 6. Перестановка вибраторов, лотков или хоботов с прочисткой их.	2,8	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-07-02-035-46-01	Укладка бетонной смеси в прямолинейные наклонные и криволинейные стены резервуаров радиусом св. 10 м, толщина стен или перегородок: до 150 мм	1 м3 бетона иди железобетона в деле	1. Прием бетонной смеси. 2. Укладка бетонной смеси непосредственно на место укладки или по лоткам (хоботам). 3. Разравнивание бетонной смеси с частичной ее перекидкой. 4. Уплотнение бетонной смеси вибраторами. 5. Заглаживание открытой поверхности бетона. 6. Перестановка вибраторов, лотков или хоботов с прочисткой их.	2,2	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-035-47-01	Укладка бетонной смеси в прямолинейные наклонные и криволинейные стены резервуаров радиусом св. 10 м, толщина стен или перегородок: до 200 мм	1 м3 бетона иди железобетона в деле	1. Прием бетонной смеси. 2. Укладка бетонной смеси непосредственно на место укладки или по лоткам (хоботам). 3. Разравнивание бетонной смеси с частичной ее перекидкой. 4. Уплотнение бетонной смеси вибраторами. 5. Заглаживание открытой поверхности бетона. 6. Перестановка вибраторов, лотков или хоботов с прочисткой их.	1,5	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-07-02-035-48-01	Укладка бетонной смеси в прямолинейные наклонные и криволинейные стены резервуаров радиусом св. 10 м, толщина стен или перегородок: до 300 мм	1 м3 бетона иди железобетона в деле	1. Прием бетонной смеси. 2. Укладка бетонной смеси непосредственно на место укладки или по лоткам (хоботам). 3. Разравнивание бетонной смеси с частичной ее перекидкой. 4. Уплотнение бетонной смеси вибраторами. 5. Заглаживание открытой поверхности бетона. 6. Перестановка вибраторов, лотков или хоботов с прочисткой их.	1,1	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-035-49-01	Укладка бетонной смеси в прямолинейные наклонные и криволинейные стены резервуаров радиусом св. 10 м, толщина стен или перегородок: св. 300 мм	1 м3 бетона иди железобетона в деле	1. Прием бетонной смеси. 2. Укладка бетонной смеси непосредственно на место укладки или по лоткам (хоботам). 3. Разравнивание бетонной смеси с частичной ее перекидкой. 4. Уплотнение бетонной смеси вибраторами. 5. Заглаживание открытой поверхности бетона. 6. Перестановка вибраторов, лотков или хоботов с прочисткой их.	0,74	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-07-02-035-50-01	Укладка бетонной смеси в наклонные стены бункеров емкостью до 10 м, толщина стен или перегородок: до 100 мм	1 м3 бетона иди железобетона в деле	1. Прием бетонной смеси. 2. Укладка бетонной смеси непосредственно на место укладки или по лоткам (хоботам). 3. Разравнивание бетонной смеси с частичной ее перекидкой. 4. Уплотнение бетонной смеси вибраторами. 5. Заглаживание открытой поверхности бетона. 6. Перестановка вибраторов, лотков или хоботов с прочисткой их.	4,4	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-035-51-01	Укладка бетонной смеси в наклонные стены бункеров емкостью до 10 м, толщина стен или перегородок: до 150 мм	1 м3 бетона иди железобетона в деле	1. Прием бетонной смеси. 2. Укладка бетонной смеси непосредственно на место укладки или по лоткам (хоботам). 3. Разравнивание бетонной смеси с частичной ее перекидкой. 4. Уплотнение бетонной смеси вибраторами. 5. Заглаживание открытой поверхности бетона. 6. Перестановка вибраторов, лотков или хоботов с прочисткой их.	3,4	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-07-02-035-52-01	Укладка бетонной смеси в наклонные стены бункеров емкостью до 10 м, толщина стен или перегородок: до 200 мм	1 м3 бетона иди железобетона в деле	1. Прием бетонной смеси. 2. Укладка бетонной смеси непосредственно на место укладки или по лоткам (хоботам). 3. Разравнивание бетонной смеси с частичной ее перекидкой. 4. Уплотнение бетонной смеси вибраторами. 5. Заглаживание открытой поверхности бетона. 6. Перестановка вибраторов, лотков или хоботов с прочисткой их.	2,3	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-035-53-01	Укладка бетонной смеси в наклонные стены бункеров емкостью до 10 м, толщина стен или перегородок: до 300 мм	1 м3 бетона иди железобетона в деле	1. Прием бетонной смеси. 2. Укладка бетонной смеси непосредственно на место укладки или по лоткам (хоботам). 3. Разравнивание бетонной смеси с частичной ее перекидкой. 4. Уплотнение бетонной смеси вибраторами. 5. Заглаживание открытой поверхности бетона. 6. Перестановка вибраторов, лотков или хоботов с прочисткой их.	1,7	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-07-02-035-54-01	Укладка бетонной смеси в наклонные стены бункеров емкостью до 10 м, толщина стен или перегородок: св. 300 мм	1 м3 бетона иди железобетона в деле	1. Прием бетонной смеси. 2. Укладка бетонной смеси непосредственно на место укладки или по лоткам (хоботам). 3. Разравнивание бетонной смеси с частичной ее перекидкой. 4. Уплотнение бетонной смеси вибраторами. 5. Заглаживание открытой поверхности бетона. 6. Перестановка вибраторов, лотков или хоботов с прочисткой их.	1,2	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-035-55-01	Укладка бетонной смеси в наклонные стены бункеров емкостью до 15 м, толщина стен или перегородок: до 100 мм	1 м3 бетона иди железобетона в деле	1. Прием бетонной смеси. 2. Укладка бетонной смеси непосредственно на место укладки или по лоткам (хоботам). 3. Разравнивание бетонной смеси с частичной ее перекидкой. 4. Уплотнение бетонной смеси вибраторами. 5. Заглаживание открытой поверхности бетона. 6. Перестановка вибраторов, лотков или хоботов с прочисткой их.	3,6	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-07-02-035-56-01	Укладка бетонной смеси в наклонные стены бункеров емкостью до 15 м, толщина стен или перегородок: до 150 мм	1 м3 бетона иди железобетона в деле	1. Прием бетонной смеси. 2. Укладка бетонной смеси непосредственно на место укладки или по лоткам (хоботам). 3. Разравнивание бетонной смеси с частичной ее перекидкой. 4. Уплотнение бетонной смеси вибраторами. 5. Заглаживание открытой поверхности бетона. 6. Перестановка вибраторов, лотков или хоботов с прочисткой их.	2,8	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-035-57-01	Укладка бетонной смеси в наклонные стены бункеров емкостью до 15 м, толщина стен или перегородок: до 200 мм	1 м3 бетона или железобетона в деле	1. Прием бетонной смеси. 2. Укладка бетонной смеси непосредственно на место укладки или по лоткам (хоботам). 3. Разравнивание бетонной смеси с частичной ее перекидкой. 4. Уплотнение бетонной смеси вибраторами. 5. Заглаживание открытой поверхности бетона. 6. Перестановка вибраторов, лотков или хоботов с прочисткой их.	1,9	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-07-02-035-58-01	Укладка бетонной смеси в наклонные стены бункеров емкостью до 15 м, толщина стен или перегородок: до 300 мм	1 м3 бетона или железобетона в деле	1. Прием бетонной смеси. 2. Укладка бетонной смеси непосредственно на место укладки или по лоткам (хоботам). 3. Разравнивание бетонной смеси с частичной ее перекидкой. 4. Уплотнение бетонной смеси вибраторами. 5. Заглаживание открытой поверхности бетона. 6. Перестановка вибраторов, лотков или хоботов с прочисткой их.	1,4	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-035-59-01	Укладка бетонной смеси в наклонные стены бункеров емкостью до 15 м, толщина стен или перегородок: св. 300 мм	1 м3 бетона или железобетона в деле	1. Прием бетонной смеси. 2. Укладка бетонной смеси непосредственно на место укладки или по лоткам (хоботам). 3. Разравнивание бетонной смеси с частичной ее перекидкой. 4. Уплотнение бетонной смеси вибраторами. 5. Заглаживание открытой поверхности бетона. 6. Перестановка вибраторов, лотков или хоботов с прочисткой их.	0,94	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-07-02-035-60-01	Укладка бетонной смеси в наклонные стены бункеров емкостью до 20 м, толщина стен или перегородок: до 100 мм	1 м3 бетона или железобетона в деле	1. Прием бетонной смеси. 2. Укладка бетонной смеси непосредственно на место укладки или по лоткам (хоботам). 3. Разравнивание бетонной смеси с частичной ее перекидкой. 4. Уплотнение бетонной смеси вибраторами. 5. Заглаживание открытой поверхности бетона. 6. Перестановка вибраторов, лотков или хоботов с прочисткой их.	2,9	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-035-61-01	Укладка бетонной смеси в наклонные стены бункеров емкостью до 20 м, толщина стен или перегородок: до 150 мм	1 м3 бетона иди железобетона в деле	1. Прием бетонной смеси. 2. Укладка бетонной смеси непосредственно на место укладки или по лоткам (хоботам). 3. Разравнивание бетонной смеси с частичной ее перекидкой. 4. Уплотнение бетонной смеси вибраторами. 5. Заглаживание открытой поверхности бетона. 6. Перестановка вибраторов, лотков или хоботов с прочисткой их.	2,2	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-07-02-035-62-01	Укладка бетонной смеси в наклонные стены бункеров емкостью до 20 м, толщина стен или перегородок: до 200 мм	1 м3 бетона иди железобетона в деле	1. Прием бетонной смеси. 2. Укладка бетонной смеси непосредственно на место укладки или по лоткам (хоботам). 3. Разравнивание бетонной смеси с частичной ее перекидкой. 4. Уплотнение бетонной смеси вибраторами. 5. Заглаживание открытой поверхности бетона. 6. Перестановка вибраторов, лотков или хоботов с прочисткой их.	1,5	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-035-63-01	Укладка бетонной смеси в наклонные стены бункеров емкостью до 20 м, толщина стен или перегородок: до 300 мм	1 м3 бетона иди железобетона в деле	1. Прием бетонной смеси. 2. Укладка бетонной смеси непосредственно на место укладки или по лоткам (хоботам). 3. Разравнивание бетонной смеси с частичной ее перекидкой. 4. Уплотнение бетонной смеси вибраторами. 5. Заглаживание открытой поверхности бетона. 6. Перестановка вибраторов, лотков или хоботов с прочисткой их.	1,1	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-07-02-035-64-01	Укладка бетонной смеси в наклонные стены бункеров емкостью до 20 м, толщина стен или перегородок: св. 300 мм	1 м3 бетона иди железобетона в деле	1. Прием бетонной смеси. 2. Укладка бетонной смеси непосредственно на место укладки или по лоткам (хоботам). 3. Разравнивание бетонной смеси с частичной ее перекидкой. 4. Уплотнение бетонной смеси вибраторами. 5. Заглаживание открытой поверхности бетона. 6. Перестановка вибраторов, лотков или хоботов с прочисткой их.	0,76	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-035-65-01	Укладка бетонной смеси в наклонные стены бункеров емкостью св. 20 м, толщина стен или перегородок: до 100 мм	1 м3 бетона иди железобетона в деле	1. Прием бетонной смеси. 2. Укладка бетонной смеси непосредственно на место укладки или по лоткам (хоботам). 3. Разравнивание бетонной смеси с частичной ее перекидкой. 4. Уплотнение бетонной смеси вибраторами. 5. Заглаживание открытой поверхности бетона. 6. Перестановка вибраторов, лотков или хоботов с прочисткой их.	2,3	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-07-02-035-66-01	Укладка бетонной смеси в наклонные стены бункеров емкостью св. 20 м, толщина стен или перегородок: до 150 мм	1 м3 бетона иди железобетона в деле	1. Прием бетонной смеси. 2. Укладка бетонной смеси непосредственно на место укладки или по лоткам (хоботам). 3. Разравнивание бетонной смеси с частичной ее перекидкой. 4. Уплотнение бетонной смеси вибраторами. 5. Заглаживание открытой поверхности бетона. 6. Перестановка вибраторов, лотков или хоботов с прочисткой их.	2	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-035-67-01	Укладка бетонной смеси в наклонные стены бункеров емкостью св. 20 м, толщина стен или перегородок: до 200 мм	1 м3 бетона иди железобетона в деле	1. Прием бетонной смеси. 2. Укладка бетонной смеси непосредственно на место укладки или по лоткам (хоботам). 3. Разравнивание бетонной смеси с частичной ее перекидкой. 4. Уплотнение бетонной смеси вибраторами. 5. Заглаживание открытой поверхности бетона. 6. Перестановка вибраторов, лотков или хоботов с прочисткой их.	1,2	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-07-02-035-68-01	Укладка бетонной смеси в наклонные стены бункеров емкостью св. 20 м, толщина стен или перегородок: до 300 мм	1 м3 бетона иди железобетона в деле	1. Прием бетонной смеси. 2. Укладка бетонной смеси непосредственно на место укладки или по лоткам (хоботам). 3. Разравнивание бетонной смеси с частичной ее перекидкой. 4. Уплотнение бетонной смеси вибраторами. 5. Заглаживание открытой поверхности бетона. 6. Перестановка вибраторов, лотков или хоботов с прочисткой их.	0,86	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-035-69-01	Укладка бетонной смеси в наклонные стены бункеров емкостью св. 20 м, толщина стен или перегородок: св. 300 мм	1 м3 бетона иди железобетона в деле	1. Прием бетонной смеси. 2. Укладка бетонной смеси непосредственно на место укладки или по лоткам (хоботам). 3. Разравнивание бетонной смеси с частичной ее перекидкой. 4. Уплотнение бетонной смеси вибраторами. 5. Заглаживание открытой поверхности бетона. 6. Перестановка вибраторов, лотков или хоботов с прочисткой их.	0,6	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-07-02-035-70-01	Укладка бетонной смеси в: косоуры, лестничные и балконные площадки	1 м3 бетона или железобетона в деле	1. Прием бетонной смеси. 2. Укладка бетонной смеси непосредственно на место укладки или по лоткам (хоботам). 3. Разравнивание бетонной смеси с частичной ее перекидкой. 4. Уплотнение бетонной смеси вибраторами. 5. Заглаживание открытой поверхности бетона. 6. Перестановка вибраторов, лотков или хоботов с прочисткой их.	2,1	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-035-71-01	Укладка бетонной смеси в: лестничные марши	1 м3 бетона или железобетона в деле	1. Прием бетонной смеси. 2. Укладка бетонной смеси непосредственно на место укладки или по лоткам (хоботам). 3. Разравнивание бетонной смеси с частичной ее перекидкой. 4. Уплотнение бетонной смеси вибраторами. 5. Заглаживание открытой поверхности бетона. 6. Перестановка вибраторов, лотков или хоботов с прочисткой их.	4,5	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Таблица Н-07-02-036 Установка и снятие панелей и электродов для электропрогрева бетона								
Н-07-02-036-01-01	Установка и снятие панелей и электродов для электропрогрева бетона, способ прогрева: панелями	1 м2 прогретой поверхности	1. Раскатка панелей на прогреваемом участке. 2. Засыпка промежутков между панелями древесными опилками. 3. Снятие, откоса и укладка панелей в штабель и уборка опилок.	0,42	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	2
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	2
Н-07-02-036-02-01	Установка и снятие панелей и электродов для электропрогрева бетона, способ прогрева: электродами	1 м3 прогретой поверхности	1. Установка магистрали длиной до 50 м. 2. Присоединение электродов к магистрали. 3. Присоединение трансформатора и предохранителя. 4. Укладка электродов в теле бетона. 5. Снятие подводящих проводов магистрали после прогрева.	0,98	-	2-216-03	Электромонтер по обслуживанию электрооборудования 3 разр.	2
						2-216-05	Электромонтер по обслуживанию электрооборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-07-02-037 Подливка бетонной смеси под оборудование								
Н-07-02-037-01-01	Подливка бетонной смеси под опоры оборудования: ленточные, рамочные при ширине опоры до 1 м и сплошные при площади основания до 1 м2	1м3 бетона в деле	1. Удаление мусора. 2. Промывка мест укладки бетонной смеси. 3. Приемка и подливка бетонной смеси через край опалубки или через отверстия в опорах. 4. Уплотнение бетонной смеси. 5. Очистка оборудования от набрызгов бетонной смеси.	5,8	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-07-02-037-02-01	Подливка бетонной смеси под опоры оборудования: рамочные при ширине опоры св. 1 м и сплошные при площади основания св. 1 м2	1м3 бетона в деле	1. Удаление мусора. 2. Промывка мест укладки бетонной смеси. 3. Приемка и подливка бетонной смеси через край опалубки или через отверстия в опорах. 4. Уплотнение бетонной смеси. 5. Очистка оборудования от набрызгов бетонной смеси.	8,2	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Таблица Н-07-02-038 Железнение бетонных поверхностей								
Н-07-02-038-01-01	Железнение бетонных поверхностей горизонтальных: без отлива	1 м2 отделанной поверхности	1. Железнение бетонных поверхностей до темно-серого цвета или металлического отлива. 2. Посыпка цементом. 3. Смачивание поверхностей водой.	0,12	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
Н-07-02-038-02-01	Железнение бетонных поверхностей горизонтальных: с отливом	1 м2 отделанной поверхности	1. Железнение бетонных поверхностей до темно-серого цвета или металлического отлива. 2. Посыпка цементом. 3. Смачивание поверхностей водой.	0,25	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-038-03-01	Железнение бетонных поверхностей вертикальных: без отлива	1 м2 отделанной поверхности	1. Железнение бетонных поверхностей до темно-серого цвета или металлического отлива. 2. Посыпка цементом. 3. Смачивание поверхностей водой.	0,16	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
Н-07-02-038-04-01	Железнение бетонных поверхностей вертикальных: с отливом	1 м2 отделанной поверхности	1. Железнение бетонных поверхностей до темно-серого цвета или металлического отлива. 2. Посыпка цементом. 3. Смачивание поверхностей водой.	0,31	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
Таблица Н-07-02-039 Укладка бетонной смеси в отдельные конструкции вручную								
Н-07-02-039-01-01	Укладка бетонной смеси в отдельные конструкции вручную, объем конструкции до: 0,5 м3, уплотнение вручную	1 м3 бетона или железобетона в деле	1. Приемка бетонной смеси из бадьи на боек. 2. Укладка бетонной смеси в конструкции вручную с перекидной с бойка в конструкции. 3. Уплотнение вибраторами или вручную. 4. Заглаживание открытой поверхности бетона.	2,2	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-07-02-039-02-01	Укладка бетонной смеси в отдельные конструкции вручную, объем конструкции до: 1 м3, уплотнение вибратором	1 м3 бетона или железобетона в деле	1. Приемка бетонной смеси из бадьи на боек. 2. Укладка бетонной смеси в конструкции вручную с перекидной с бойка в конструкции. 3. Уплотнение вибраторами или вручную. 4. Заглаживание открытой поверхности бетона.	1,5	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-039-03-01	Укладка бетонной смеси в отдельные конструкции вручную, объем конструкции до: 1 м3, уплотнение вручную	1 м3 бетона или железобетона в деле	1. Приемка бетонной смеси из бадьи на боек. 2. Укладка бетонной смеси в конструкции вручную с перекидной с бойка в конструкции. 3. Уплотнение вибраторами или вручную. 4. Заглаживание открытой поверхности бетона.	1,7	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-07-02-039-04-01	Укладка бетонной смеси в отдельные конструкции вручную, объем конструкции до: 2 м3, уплотнение вибратором	1 м3 бетона или железобетона в деле	1. Приемка бетонной смеси из бадьи на боек. 2. Укладка бетонной смеси в конструкции вручную с перекидной с бойка в конструкции. 3. Уплотнение вибраторами или вручную. 4. Заглаживание открытой поверхности бетона.	1,4	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-07-02-039-05-01	Укладка бетонной смеси в отдельные конструкции вручную, объем конструкции до: 2 м3, уплотнение вручную	1 м3 бетона или железобетона в деле	1. Приемка бетонной смеси из бадьи на боек. 2. Укладка бетонной смеси в конструкции вручную с перекидной с бойка в конструкции. 3. Уплотнение вибраторами или вручную. 4. Заглаживание открытой поверхности бетона.	1,6	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-039-06-01	Укладка бетонной смеси в отдельные конструкции вручную, объем конструкции до: 3 м3, уплотнение вибратором	1 м3 бетона или железобетона в деле	1. Приемка бетонной смеси из бадьи на боек. 2. Укладка бетонной смеси в конструкции вручную с перекидной с бойка в конструкции. 3. Уплотнение вибраторами или вручную. 4. Заглаживание открытой поверхности бетона.	1,2	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-07-02-039-07-01	Укладка бетонной смеси в отдельные конструкции вручную, объем конструкции до: 5 м3, уплотнение вибратором	1 м3 бетона или железобетона в деле	1. Приемка бетонной смеси из бадьи на боек. 2. Укладка бетонной смеси в конструкции вручную с перекидной с бойка в конструкции. 3. Уплотнение вибраторами или вручную. 4. Заглаживание открытой поверхности бетона.	0,83	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-07-02-039-08-01	Укладка бетонной смеси в отдельные конструкции вручную, объем конструкции до: 10 м3, уплотнение вибратором	1 м3 бетона или железобетона в деле	1. Приемка бетонной смеси из бадьи на боек. 2. Укладка бетонной смеси в конструкции вручную с перекидной с бойка в конструкции. 3. Уплотнение вибраторами или вручную. 4. Заглаживание открытой поверхности бетона.	0,63	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Таблица Н-07-02-040 Разные бетонные работы								
Н-07-02-040-01-01	Установка анкерных болтов диаметром до 50 мм длиной до 1 м	1 болт	-	0,59	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-07-02-040-02-01	Установка анкерных болтов диаметром до 50 мм длиной св. 1 м	1 болт	-	0,75	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-040-03-01	Установка анкерных болтов диаметром до 50 мм с устройством кондуктора длиной св. 1 м	1 болт	-	0,75	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	2
Н-07-02-040-04-01	Установка анкерных болтов диаметром до 50 мм на эпоксидном клее с его приготовлением длиной до 1 м	1 болт	-	0,09	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-07-02-040-05-01	Заделка анкерных болтов диаметром до 50 мм (с приготовлением раствора) длиной до 1 м	1 болт	-	0,67	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-07-02-040-06-01	Заделка анкерных болтов диаметром до 50 мм (с приготовлением раствора) длиной св. 1 м	1 болт	-	0,85	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-07-02-040-07-01	Прочистка железобетонных перекрытий стальной щеткой с промывкой водой	100 м2	-	1,9	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
Н-07-02-040-08-01	Подвеска на крючках хобота из звеньев для подачи бетонной смеси с креплением зажимами к страховому канату или проволокой к эстакаде, арматуре или опалубке	1 звено хобота	-	0,16	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-07-02-040-09-01	Поливка бетонной поверхности водой за 1 раз из брандспойта	100 м2	-	0,14	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
Н-07-02-040-10-01	Покрытие бетонной поверхности утеплителем, рогожами или матами	100 м2	-	0,21	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-040-11-01	Покрытие бетонной поверхности утеплителем, опилками	100 м2	-	0,27	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
Н-07-02-040-12-01	Снятие с бетонной поверхности утеплителя из рогожи или матов	100 м2	-	0,22	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
Н-07-02-040-13-01	Снятие с бетонной поверхности утеплителя из опилок	100 м2	-	0,34	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
Н-07-02-040-14-01	Заделка стальных коробов в стены камер зерносушилок с установкой, выверкой и заделкой цементным раствором с его приготовлением	1 короб	-	0,27	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-07-02-040-15-01	Укладка легкой бетонной смеси для утепления покрытий при угле наклона поверхности к горизонту до 5°	1 м3	-	1,6	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
Н-07-02-040-16-01	Укладка легкой бетонной смеси для утепления покрытий при угле наклона поверхности к горизонту св. 5°	1 м3	-	2	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
Н-07-02-040-17-01	Устройство цементной корки по слою легкого бетона при угле наклона поверхности к горизонту до 5°	1 м2	-	0,09	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
Н-07-02-040-18-01	Устройство цементной корки по слою легкого бетона при угле наклона поверхности к горизонту св. 5°	1 м2	-	0,17	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
Н-07-02-040-19-01	Прием бетонной смеси из кузова автомобиля-самосвала с очисткой кузова в емкости	100 м3	-	8,2	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-040-20-01	Прием бетонной смеси из кузова автомобиля-самосвала с очисткой кузова на боек	100 м3	-	5,7	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
Н-07-02-040-21-01	Перекидка бетонной смеси на расстояние до 2 м	1 м3	-	0,74	-	2-104-01	Бетонщик 1 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-07-02-041 Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станка с алмазными кольцевыми сверлами Сверление вертикальных отверстий в конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм и от 16 до 40 мм с применением напорного водопровода								
Н-07-02-041-01-01	Сверление вертикальных отверстий в конструкциях с арматурой до 16 мм с применением напорного водопровода, глубина сверления 200 мм, диаметр сверл: 20 мм	10 отверстий	1. Установка, выверка и крепление станка (при вертикальном сверлении - при помощи установки груза, при горизонтальном - дополнительно распорной штангой). 2. Подключение станка к электросети. 3. Подключение станка к водопроводной сети. 4. Сверление отверстий. 5. Удаление керна. 6. Замена сверла. 7. Установка удлинителей при сверлении вертикальных отверстий на глубину свыше 300 мм, горизонтальных - 200 мм. 8. Отключение станка от электрической сети. 9. Отключение станка от водопроводной сети. 10. Перемещение станка от отверстия к отверстию при вертикальном сверлении на расстояние до 50 м. 11. Перемещение сверла по цилиндрической колонке при сверлении горизонтальных отверстий.	3	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
						2-106-03	Бурильщик шпуров 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-041-02-01	Сверление вертикальных отверстий в конструкциях с арматурой до 16 мм с применением напорного водопровода, глубина сверления 200 мм, диаметр сверл: 25 мм	10 отверстий	1. Установка, выверка и крепление станка (при вертикальном сверлении - при помощи установки груза, при горизонтальном - дополнительно распорной штангой). 2. Подключение станка к электросети. 3. Подключение станка к водопроводной сети. 4. Сверление отверстий. 5. Удаление керна. 6. Замена сверла. 7. Установка удлинителей при сверлении вертикальных отверстий на глубину свыше 300 мм, горизонтальных - 200 мм. 8. Отключение станка от электрической сети. 9. Отключение станка от водопроводной сети. 10. Перемещение станка от отверстия к отверстию при вертикальном сверлении на расстояние до 50 м. 11. Перемещение сверла по цилиндрической колонке при сверлении горизонтальных отверстий.	3	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
						2-106-03	Бурильщик шпуров 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-041-03-01	Сверление вертикальных отверстий в конструкциях с арматурой до 16 мм с применением напорного водопровода, глубина сверления 200 мм, диаметр сверл: 32 мм	10 отверстий	1. Установка, выверка и крепление станка (при вертикальном сверлении - при помощи установки груза, при горизонтальном - дополнительно распорной штангой). 2. Подключение станка к электросети. 3. Подключение станка к водопроводной сети. 4. Сверление отверстий. 5. Удаление керна. 6. Замена сверла. 7. Установка удлинителей при сверлении вертикальных отверстий на глубину свыше 300 мм, горизонтальных - 200 мм. 8. Отключение станка от электрической сети. 9. Отключение станка от водопроводной сети. 10. Перемещение станка от отверстия к отверстию при вертикальном сверлении на расстояние до 50 м. 11. Перемещение сверла по цилиндрической колонке при сверлении горизонтальных отверстий.	3	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
						2-106-03	Бурильщик шпуров 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-041-04-01	Сверление вертикальных отверстий в конструкциях с арматурой до 16 мм с применением напорного водопровода, глубина сверления 200 мм, диаметр сверл: 40 мм	10 отверстий	1. Установка, выверка и крепление станка (при вертикальном сверлении - при помощи установки груза, при горизонтальном - дополнительно распорной штангой). 2. Подключение станка к электросети. 3. Подключение станка к водопроводной сети. 4. Сверление отверстий. 5. Удаление керна. 6. Замена сверла. 7. Установка удлинителей при сверлении вертикальных отверстий на глубину свыше 300 мм, горизонтальных - 200 мм. 8. Отключение станка от электрической сети. 9. Отключение станка от водопроводной сети. 10. Перемещение станка от отверстия к отверстию при вертикальном сверлении на расстояние до 50 м. 11. Перемещение сверла по цилиндрической колонке при сверлении горизонтальных отверстий.	3,2	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
						2-106-03	Бурильщик шпуров 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-041-05-01	Сверление вертикальных отверстий в конструкциях с арматурой до 16 мм с применением напорного водопровода, глубина сверления 200 мм, диаметр сверл: 50 мм	10 отверстий	1. Установка, выверка и крепление станка (при вертикальном сверлении - при помощи установки груза, при горизонтальном - дополнительно распорной штангой). 2. Подключение станка к электросети. 3. Подключение станка к водопроводной сети. 4. Сверление отверстий. 5. Удаление керна. 6. Замена сверла. 7. Установка удлинителей при сверлении вертикальных отверстий на глубину свыше 300 мм, горизонтальных - 200 мм. 8. Отключение станка от электрической сети. 9. Отключение станка от водопроводной сети. 10. Перемещение станка от отверстия к отверстию при вертикальном сверлении на расстояние до 50 м. 11. Перемещение сверла по цилиндрической колонке при сверлении горизонтальных отверстий.	3,2	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
						2-106-03	Бурильщик шпуров 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-041-06-01	Сверление вертикальных отверстий в конструкциях с арматурой до 16 мм с применением напорного водопровода, глубина сверления 200 мм, диаметр сверл: 60 мм	10 отверстий	1. Установка, выверка и крепление станка (при вертикальном сверлении - при помощи установки груза, при горизонтальном - дополнительно распорной штангой). 2. Подключение станка к электросети. 3. Подключение станка к водопроводной сети. 4. Сверление отверстий. 5. Удаление керна. 6. Замена сверла. 7. Установка удлинителей при сверлении вертикальных отверстий на глубину свыше 300 мм, горизонтальных - 200 мм. 8. Отключение станка от электрической сети. 9. Отключение станка от водопроводной сети. 10. Перемещение станка от отверстия к отверстию при вертикальном сверлении на расстояние до 50 м. 11. Перемещение сверла по цилиндрической колонке при сверлении горизонтальных отверстий.	3,2	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
						2-106-03	Бурильщик шпуров 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-041-07-01	Сверление вертикальных отверстий в конструкциях с арматурой до 16 мм с применением напорного водопровода, глубина сверления 200 мм, диаметр сверл: 80 мм	10 отверстий	1. Установка, выверка и крепление станка (при вертикальном сверлении - при помощи установки груза, при горизонтальном - дополнительно распорной штангой). 2. Подключение станка к электросети. 3. Подключение станка к водопроводной сети. 4. Сверление отверстий. 5. Удаление керна. 6. Замена сверла. 7. Установка удлинителей при сверлении вертикальных отверстий на глубину свыше 300 мм, горизонтальных - 200 мм. 8. Отключение станка от электрической сети. 9. Отключение станка от водопроводной сети. 10. Перемещение станка от отверстия к отверстию при вертикальном сверлении на расстояние до 50 м. 11. Перемещение сверла по цилиндрической колонке при сверлении горизонтальных отверстий.	3,4	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
						2-106-03	Бурильщик шпуров 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-041-08-01	Сверление вертикальных отверстий в конструкциях с арматурой до 16 мм с применением напорного водопровода, глубина сверления 200 мм, диаметр сверл: 100 мм	10 отверстий	1. Установка, выверка и крепление станка (при вертикальном сверлении - при помощи установки груза, при горизонтальном - дополнительно распорной штангой). 2. Подключение станка к электросети. 3. Подключение станка к водопроводной сети. 4. Сверление отверстий. 5. Удаление керна. 6. Замена сверла. 7. Установка удлинителей при сверлении вертикальных отверстий на глубину свыше 300 мм, горизонтальных - 200 мм. 8. Отключение станка от электрической сети. 9. Отключение станка от водопроводной сети. 10. Перемещение станка от отверстия к отверстию при вертикальном сверлении на расстояние до 50 м. 11. Перемещение сверла по цилиндрической колонке при сверлении горизонтальных отверстий.	3,4	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
						2-106-03	Бурильщик шпуров 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-041-09-01	Сверление вертикальных отверстий в конструкциях с арматурой до 16 мм с применением напорного водопровода, глубина сверления 200 мм, диаметр сверл: 125 мм	10 отверстий	1. Установка, выверка и крепление станка (при вертикальном сверлении - при помощи установки груза, при горизонтальном - дополнительно распорной штангой). 2. Подключение станка к электросети. 3. Подключение станка к водопроводной сети. 4. Сверление отверстий. 5. Удаление керна. 6. Замена сверла. 7. Установка удлинителей при сверлении вертикальных отверстий на глубину свыше 300 мм, горизонтальных - 200 мм. 8. Отключение станка от электрической сети. 9. Отключение станка от водопроводной сети. 10. Перемещение станка от отверстия к отверстию при вертикальном сверлении на расстояние до 50 м. 11. Перемещение сверла по цилиндрической колонке при сверлении горизонтальных отверстий.	3,7	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
						2-106-03	Бурильщик шпуров 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-041-10-01	Сверление вертикальных отверстий в конструкциях с арматурой до 16 мм с применением напорного водопровода, глубина сверления 200 мм, диаметр сверл: 160 мм	10 отверстий	1. Установка, выверка и крепление станка (при вертикальном сверлении - при помощи установки груза, при горизонтальном - дополнительно распорной штангой). 2. Подключение станка к электросети. 3. Подключение станка к водопроводной сети. 4. Сверление отверстий. 5. Удаление керна. 6. Замена сверла. 7. Установка удлинителей при сверлении вертикальных отверстий на глубину свыше 300 мм, горизонтальных - 200 мм. 8. Отключение станка от электрической сети. 9. Отключение станка от водопроводной сети. 10. Перемещение станка от отверстия к отверстию при вертикальном сверлении на расстояние до 50 м. 11. Перемещение сверла по цилиндрической колонке при сверлении горизонтальных отверстий.	4	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
						2-106-03	Бурильщик шпуров 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-041-11-01	Сверление вертикальных отверстий в конструкциях с арматурой до 16 мм с применением напорного водопровода, глубина сверления 200 мм, диаметр сверл: 20 мм, добавлять на каждые 100 мм глубины сверх 200 мм	10 отверстий	1. Установка, выверка и крепление станка (при вертикальном сверлении - при помощи установки груза, при горизонтальном - дополнительно распорной штангой). 2. Подключение станка к электросети. 3. Подключение станка к водопроводной сети. 4. Сверление отверстий. 5. Удаление керна. 6. Замена сверла. 7. Установка удлинителей при сверлении вертикальных отверстий на глубину свыше 300 мм, горизонтальных - 200 мм. 8. Отключение станка от электрической сети. 9. Отключение станка от водопроводной сети. 10. Перемещение станка от отверстия к отверстию при вертикальном сверлении на расстояние до 50 м. 11. Перемещение сверла по цилиндрической колонке при сверлении горизонтальных отверстий.	0,14	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
						2-106-03	Бурильщик шпуров 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-041-12-01	Сверление вертикальных отверстий в конструкциях с арматурой до 16 мм с применением напорного водопровода, глубина сверления 200 мм, диаметр сверл: 25 мм, добавлять на каждые 100 мм глубины сверх 200 мм	10 отверстий	1. Установка, выверка и крепление станка (при вертикальном сверлении - при помощи установки груза, при горизонтальном - дополнительно распорной штангой). 2. Подключение станка к электросети. 3. Подключение станка к водопроводной сети. 4. Сверление отверстий. 5. Удаление керна. 6. Замена сверла. 7. Установка удлинителей при сверлении вертикальных отверстий на глубину свыше 300 мм, горизонтальных - 200 мм. 8. Отключение станка от электрической сети. 9. Отключение станка от водопроводной сети. 10. Перемещение станка от отверстия к отверстию при вертикальном сверлении на расстояние до 50 м. 11. Перемещение сверла по цилиндрической колонке при сверлении горизонтальных отверстий.	0,21	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
						2-106-03	Бурильщик шпуров 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-041-13-01	Сверление вертикальных отверстий в конструкциях с арматурой до 16 мм с применением напорного водопровода, глубина сверления 200 мм, диаметр сверл: 32 мм, добавлять на каждые 100 мм глубины сверх 200 мм	10 отверстий	1. Установка, выверка и крепление станка (при вертикальном сверлении - при помощи установки груза, при горизонтальном - дополнительно распорной штангой). 2. Подключение станка к электросети. 3. Подключение станка к водопроводной сети. 4. Сверление отверстий. 5. Удаление керна. 6. Замена сверла. 7. Установка удлинителей при сверлении вертикальных отверстий на глубину свыше 300 мм, горизонтальных - 200 мм. 8. Отключение станка от электрической сети. 9. Отключение станка от водопроводной сети. 10. Перемещение станка от отверстия к отверстию при вертикальном сверлении на расстояние до 50 м. 11. Перемещение сверла по цилиндрической колонке при сверлении горизонтальных отверстий.	0,35	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
						2-106-03	Бурильщик шпуров 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-041-14-01	Сверление вертикальных отверстий в конструкциях с арматурой до 16 мм с применением напорного водопровода, глубина сверления 200 мм, диаметр сверл: 40 мм, добавлять на каждые 100 мм глубины сверх 200 мм	10 отверстий	1. Установка, выверка и крепление станка (при вертикальном сверлении - при помощи установки груза, при горизонтальном - дополнительно распорной штангой). 2. Подключение станка к электросети. 3. Подключение станка к водопроводной сети. 4. Сверление отверстий. 5. Удаление керна. 6. Замена сверла. 7. Установка удлинителей при сверлении вертикальных отверстий на глубину свыше 300 мм, горизонтальных - 200 мм. 8. Отключение станка от электрической сети. 9. Отключение станка от водопроводной сети. 10. Перемещение станка от отверстия к отверстию при вертикальном сверлении на расстояние до 50 м. 11. Перемещение сверла по цилиндрической колонке при сверлении горизонтальных отверстий.	0,55	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
						2-106-03	Бурильщик шпуров 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-041-15-01	Сверление вертикальных отверстий в конструкциях с арматурой до 16 мм с применением напорного водопровода, глубина сверления 200 мм, диаметр сверл: 50 мм, добавлять на каждые 100 мм глубины сверх 200 мм	10 отверстий	1. Установка, выверка и крепление станка (при вертикальном сверлении - при помощи установки груза, при горизонтальном - дополнительно распорной штангой). 2. Подключение станка к электросети. 3. Подключение станка к водопроводной сети. 4. Сверление отверстий. 5. Удаление керна. 6. Замена сверла. 7. Установка удлинителей при сверлении вертикальных отверстий на глубину свыше 300 мм, горизонтальных - 200 мм. 8. Отключение станка от электрической сети. 9. Отключение станка от водопроводной сети. 10. Перемещение станка от отверстия к отверстию при вертикальном сверлении на расстояние до 50 м. 11. Перемещение сверла по цилиндрической колонке при сверлении горизонтальных отверстий.	0,69	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
						2-106-03	Бурильщик шпуров 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-041-16-01	Сверление вертикальных отверстий в конструкциях с арматурой до 16 мм с применением напорного водопровода, глубина сверления 200 мм, диаметр сверл: 60 мм ,добавлять на каждые 100 мм глубины сверх 200 мм	10 отверстий	1. Установка, выверка и крепление станка (при вертикальном сверлении - при помощи установки груза, при горизонтальном - дополнительно распорной штангой). 2. Подключение станка к электросети. 3. Подключение станка к водопроводной сети. 4. Сверление отверстий. 5. Удаление керна. 6. Замена сверла. 7. Установка удлинителей при сверлении вертикальных отверстий на глубину свыше 300 мм, горизонтальных - 200 мм. 8. Отключение станка от электрической сети. 9. Отключение станка от водопроводной сети. 10. Перемещение станка от отверстия к отверстию при вертикальном сверлении на расстояние до 50 м. 11. Перемещение сверла по цилиндрической колонке при сверлении горизонтальных отверстий.	0,9	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
						2-106-03	Бурильщик шпуров 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-041-17-01	Сверление вертикальных отверстий в конструкциях с арматурой до 16 мм с применением напорного водопровода, глубина сверления 200 мм, диаметр сверл: 80 мм , добавлять на каждые 100 мм глубины сверх 200 мм	10 отверстий	1. Установка, выверка и крепление станка (при вертикальном сверлении - при помощи установки груза, при горизонтальном - дополнительно распорной штангой). 2. Подключение станка к электросети. 3. Подключение станка к водопроводной сети. 4. Сверление отверстий. 5. Удаление керна. 6. Замена сверла. 7. Установка удлинителей при сверлении вертикальных отверстий на глубину свыше 300 мм, горизонтальных - 200 мм. 8. Отключение станка от электрической сети. 9. Отключение станка от водопроводной сети. 10. Перемещение станка от отверстия к отверстию при вертикальном сверлении на расстояние до 50 м. 11. Перемещение сверла по цилиндрической колонке при сверлении горизонтальных отверстий.	1,2	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
						2-106-03	Бурильщик шпуров 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-041-18-01	Сверление вертикальных отверстий в конструкциях с арматурой до 16 мм с применением напорного водопровода, глубина сверления 200 мм, диаметр сверл: 100 мм , добавлять на каждые 100 мм глубины сверх 200 мм	10 отверстий	1. Установка, выверка и крепление станка (при вертикальном сверлении - при помощи установки груза, при горизонтальном - дополнительно распорной штангой). 2. Подключение станка к электросети. 3. Подключение станка к водопроводной сети. 4. Сверление отверстий. 5. Удаление керна. 6. Замена сверла. 7. Установка удлинителей при сверлении вертикальных отверстий на глубину свыше 300 мм, горизонтальных - 200 мм. 8. Отключение станка от электрической сети. 9. Отключение станка от водопроводной сети. 10. Перемещение станка от отверстия к отверстию при вертикальном сверлении на расстояние до 50 м. 11. Перемещение сверла по цилиндрической колонке при сверлении горизонтальных отверстий.	1,5	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
						2-106-03	Бурильщик шпуров 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-041-19-01	Сверление вертикальных отверстий в конструкциях с арматурой до 16 мм с применением напорного водопровода, глубина сверления 200 мм, диаметр сверл: 125 мм, добавлять на каждые 100 мм глубины сверх 200 мм	10 отверстий	1. Установка, выверка и крепление станка (при вертикальном сверлении - при помощи установки груза, при горизонтальном - дополнительно распорной штангой). 2. Подключение станка к электросети. 3. Подключение станка к водопроводной сети. 4. Сверление отверстий. 5. Удаление керна. 6. Замена сверла. 7. Установка удлинителей при сверлении вертикальных отверстий на глубину свыше 300 мм, горизонтальных - 200 мм. 8. Отключение станка от электрической сети. 9. Отключение станка от водопроводной сети. 10. Перемещение станка от отверстия к отверстию при вертикальном сверлении на расстояние до 50 м. 11. Перемещение сверла по цилиндрической колонке при сверлении горизонтальных отверстий.	2	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
						2-106-03	Бурильщик шпуров 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-041-20-01	Сверление вертикальных отверстий в конструкциях с арматурой до 16 мм с применением напорного водопровода, глубина сверления 200 мм, диаметр сверл: 160 мм, добавлять на каждые 100 мм глубины сверх 200 мм	10 отверстий	1. Установка, выверка и крепление станка (при вертикальном сверлении - при помощи установки груза, при горизонтальном - дополнительно распорной штангой). 2. Подключение станка к электросети. 3. Подключение станка к водопроводной сети. 4. Сверление отверстий. 5. Удаление керна. 6. Замена сверла. 7. Установка удлинителей при сверлении вертикальных отверстий на глубину свыше 300 мм, горизонтальных - 200 мм. 8. Отключение станка от электрической сети. 9. Отключение станка от водопроводной сети. 10. Перемещение станка от отверстия к отверстию при вертикальном сверлении на расстояние до 50 м. 11. Перемещение сверла по цилиндрической колонке при сверлении горизонтальных отверстий.	2,5	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
						2-106-03	Бурильщик шпуров 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-041-21-01	Сверление вертикальных отверстий в конструкциях с арматурой от 16 до 40 мм с применением напорного водопровода, глубина сверления 200 мм, диаметр сверл: 20 мм	10 отверстий	1. Установка, выверка и крепление станка (при вертикальном сверлении - при помощи установки груза, при горизонтальном - дополнительно распорной штангой). 2. Подключение станка к электросети. 3. Подключение станка к водопроводной сети. 4. Сверление отверстий. 5. Удаление керна. 6. Замена сверла. 7. Установка удлинителей при сверлении вертикальных отверстий на глубину свыше 300 мм, горизонтальных - 200 мм. 8. Отключение станка от электрической сети. 9. Отключение станка от водопроводной сети. 10. Перемещение станка от отверстия к отверстию при вертикальном сверлении на расстояние до 50 м. 11. Перемещение сверла по цилиндрической колонке при сверлении горизонтальных отверстий.	4,8	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
						2-106-03	Бурильщик шпуров 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-041-22-01	Сверление вертикальных отверстий в конструкциях с арматурой от 16 до 40 мм с применением напорного водопровода, глубина сверления 200 мм, диаметр сверл: 25 мм	10 отверстий	1. Установка, выверка и крепление станка (при вертикальном сверлении - при помощи установки груза, при горизонтальном - дополнительно распорной штангой). 2. Подключение станка к электросети. 3. Подключение станка к водопроводной сети. 4. Сверление отверстий. 5. Удаление керна. 6. Замена сверла. 7. Установка удлинителей при сверлении вертикальных отверстий на глубину свыше 300 мм, горизонтальных - 200 мм. 8. Отключение станка от электрической сети. 9. Отключение станка от водопроводной сети. 10. Перемещение станка от отверстия к отверстию при вертикальном сверлении на расстояние до 50 м. 11. Перемещение сверла по цилиндрической колонке при сверлении горизонтальных отверстий.	5,9	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
						2-106-03	Бурильщик шпуров 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-041-23-01	Сверление вертикальных отверстий в конструкциях с арматурой от 16 до 40 мм с применением напорного водопровода, глубина сверления 200 мм, диаметр сверл: 32 мм	10 отверстий	1. Установка, выверка и крепление станка (при вертикальном сверлении - при помощи установки груза, при горизонтальном - дополнительно распорной штангой). 2. Подключение станка к электросети. 3. Подключение станка к водопроводной сети. 4. Сверление отверстий. 5. Удаление керна. 6. Замена сверла. 7. Установка удлинителей при сверлении вертикальных отверстий на глубину свыше 300 мм, горизонтальных - 200 мм. 8. Отключение станка от электрической сети. 9. Отключение станка от водопроводной сети. 10. Перемещение станка от отверстия к отверстию при вертикальном сверлении на расстояние до 50 м. 11. Перемещение сверла по цилиндрической колонке при сверлении горизонтальных отверстий.	5,9	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
						2-106-03	Бурильщик шпуров 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-041-24-01	Сверление вертикальных отверстий в конструкциях с арматурой от 16 до 40 мм с применением напорного водопровода, глубина сверления 200 мм, диаметр сверл: 40 мм	10 отверстий	1. Установка, выверка и крепление станка (при вертикальном сверлении - при помощи установки груза, при горизонтальном - дополнительно распорной штангой). 2. Подключение станка к электросети. 3. Подключение станка к водопроводной сети. 4. Сверление отверстий. 5. Удаление керна. 6. Замена сверла. 7. Установка удлинителей при сверлении вертикальных отверстий на глубину свыше 300 мм, горизонтальных - 200 мм. 8. Отключение станка от электрической сети. 9. Отключение станка от водопроводной сети. 10. Перемещение станка от отверстия к отверстию при вертикальном сверлении на расстояние до 50 м. 11. Перемещение сверла по цилиндрической колонке при сверлении горизонтальных отверстий.	7,6	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
						2-106-03	Бурильщик шпуров 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-041-25-01	Сверление вертикальных отверстий в конструкциях с арматурой от 16 до 40 мм с применением напорного водопровода, глубина сверления 200 мм, диаметр сверл: 50 мм	10 отверстий	1. Установка, выверка и крепление станка (при вертикальном сверлении - при помощи установки груза, при горизонтальном - дополнительно распорной штангой). 2. Подключение станка к электросети. 3. Подключение станка к водопроводной сети. 4. Сверление отверстий. 5. Удаление керна. 6. Замена сверла. 7. Установка удлинителей при сверлении вертикальных отверстий на глубину свыше 300 мм, горизонтальных - 200 мм. 8. Отключение станка от электрической сети. 9. Отключение станка от водопроводной сети. 10. Перемещение станка от отверстия к отверстию при вертикальном сверлении на расстояние до 50 м. 11. Перемещение сверла по цилиндрической колонке при сверлении горизонтальных отверстий.	7,6	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
						2-106-03	Бурильщик шпуров 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-041-26-01	Сверление вертикальных отверстий в конструкциях с арматурой от 16 до 40 мм с применением напорного водопровода, глубина сверления 200 мм, диаметр сверл: 60 мм	10 отверстий	1. Установка, выверка и крепление станка (при вертикальном сверлении - при помощи установки груза, при горизонтальном - дополнительно распорной штангой). 2. Подключение станка к электросети. 3. Подключение станка к водопроводной сети. 4. Сверление отверстий. 5. Удаление керна. 6. Замена сверла. 7. Установка удлинителей при сверлении вертикальных отверстий на глубину свыше 300 мм, горизонтальных - 200 мм. 8. Отключение станка от электрической сети. 9. Отключение станка от водопроводной сети. 10. Перемещение станка от отверстия к отверстию при вертикальном сверлении на расстояние до 50 м. 11. Перемещение сверла по цилиндрической колонке при сверлении горизонтальных отверстий.	7,6	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
						2-106-03	Бурильщик шпуров 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-041-27-01	Сверление вертикальных отверстий в конструкциях с арматурой от 16 до 40 мм с применением напорного водопровода, глубина сверления 200 мм, диаметр сверл: 80 мм	10 отверстий	1. Установка, выверка и крепление станка (при вертикальном сверлении - при помощи установки груза, при горизонтальном - дополнительно распорной штангой). 2. Подключение станка к электросети. 3. Подключение станка к водопроводной сети. 4. Сверление отверстий. 5. Удаление керна. 6. Замена сверла. 7. Установка удлинителей при сверлении вертикальных отверстий на глубину свыше 300 мм, горизонтальных - 200 мм. 8. Отключение станка от электрической сети. 9. Отключение станка от водопроводной сети. 10. Перемещение станка от отверстия к отверстию при вертикальном сверлении на расстояние до 50 м. 11. Перемещение сверла по цилиндрической колонке при сверлении горизонтальных отверстий.	11	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
						2-106-03	Бурильщик шпуров 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-041-28-01	Сверление вертикальных отверстий в конструкциях с арматурой от 16 до 40 мм с применением напорного водопровода, глубина сверления 200 мм, диаметр сверл: 100 мм	10 отверстий	1. Установка, выверка и крепление станка (при вертикальном сверлении - при помощи установки груза, при горизонтальном - дополнительно распорной штангой). 2. Подключение станка к электросети. 3. Подключение станка к водопроводной сети. 4. Сверление отверстий. 5. Удаление керна. 6. Замена сверла. 7. Установка удлинителей при сверлении вертикальных отверстий на глубину свыше 300 мм, горизонтальных - 200 мм. 8. Отключение станка от электрической сети. 9. Отключение станка от водопроводной сети. 10. Перемещение станка от отверстия к отверстию при вертикальном сверлении на расстояние до 50 м. 11. Перемещение сверла по цилиндрической колонке при сверлении горизонтальных отверстий.	11	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
						2-106-03	Бурильщик шпуров 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-041-29-01	Сверление вертикальных отверстий в конструкциях с арматурой от 16 до 40 мм с применением напорного водопровода, глубина сверления 200 мм, диаметр сверл: 125 мм	10 отверстий	1. Установка, выверка и крепление станка (при вертикальном сверлении - при помощи установки груза, при горизонтальном - дополнительно распорной штангой). 2. Подключение станка к электросети. 3. Подключение станка к водопроводной сети. 4. Сверление отверстий. 5. Удаление керна. 6. Замена сверла. 7. Установка удлинителей при сверлении вертикальных отверстий на глубину свыше 300 мм, горизонтальных - 200 мм. 8. Отключение станка от электрической сети. 9. Отключение станка от водопроводной сети. 10. Перемещение станка от отверстия к отверстию при вертикальном сверлении на расстояние до 50 м. 11. Перемещение сверла по цилиндрической колонке при сверлении горизонтальных отверстий.	13	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
						2-106-03	Бурильщик шпуров 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-041-30-01	Сверление вертикальных отверстий в конструкциях с арматурой от 16 до 40 мм с применением напорного водопровода, глубина сверления 200 мм, диаметр сверл: 160 мм	10 отверстий	1. Установка, выверка и крепление станка (при вертикальном сверлении - при помощи установки груза, при горизонтальном - дополнительно распорной штангой). 2. Подключение станка к электросети. 3. Подключение станка к водопроводной сети. 4. Сверление отверстий. 5. Удаление керна. 6. Замена сверла. 7. Установка удлинителей при сверлении вертикальных отверстий на глубину свыше 300 мм, горизонтальных - 200 мм. 8. Отключение станка от электрической сети. 9. Отключение станка от водопроводной сети. 10. Перемещение станка от отверстия к отверстию при вертикальном сверлении на расстояние до 50 м. 11. Перемещение сверла по цилиндрической колонке при сверлении горизонтальных отверстий.	18	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
						2-106-03	Бурильщик шпуров 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-041-31-01	Сверление вертикальных отверстий в конструкциях с арматурой от 16 до 40 мм с применением напорного водопровода, глубина сверления 200 мм, диаметр сверл: 20 мм, добавлять на каждые 100 мм глубины сверх 200 мм	10 отверстий	1. Установка, выверка и крепление станка (при вертикальном сверлении - при помощи установки груза, при горизонтальном - дополнительно распорной штангой). 2. Подключение станка к электросети. 3. Подключение станка к водопроводной сети. 4. Сверление отверстий. 5. Удаление керна. 6. Замена сверла. 7. Установка удлинителей при сверлении вертикальных отверстий на глубину свыше 300 мм, горизонтальных - 200 мм. 8. Отключение станка от электрической сети. 9. Отключение станка от водопроводной сети. 10. Перемещение станка от отверстия к отверстию при вертикальном сверлении на расстояние до 50 м. 11. Перемещение сверла по цилиндрической колонке при сверлении горизонтальных отверстий.	1,3	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
						2-106-03	Бурильщик шпуров 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-041-32-01	Сверление вертикальных отверстий в конструкциях с арматурой от 16 до 40 мм с применением напорного водопровода, глубина сверления 200 мм, диаметр сверл: 25 мм, добавлять на каждые 100 мм глубины сверх 200 мм	10 отверстий	1. Установка, выверка и крепление станка (при вертикальном сверлении - при помощи установки груза, при горизонтальном - дополнительно распорной штангой). 2. Подключение станка к электросети. 3. Подключение станка к водопроводной сети. 4. Сверление отверстий. 5. Удаление керна. 6. Замена сверла. 7. Установка удлинителей при сверлении вертикальных отверстий на глубину свыше 300 мм, горизонтальных - 200 мм. 8. Отключение станка от электрической сети. 9. Отключение станка от водопроводной сети. 10. Перемещение станка от отверстия к отверстию при вертикальном сверлении на расстояние до 50 м. 11. Перемещение сверла по цилиндрической колонке при сверлении горизонтальных отверстий.	1,6	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
						2-106-03	Бурильщик шпуров 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-041-33-01	Сверление вертикальных отверстий в конструкциях с арматурой от 16 до 40 мм с применением напорного водопровода, глубина сверления 200 мм, диаметр сверл: 32 мм, добавлять на каждые 100 мм глубины сверх 200 мм	10 отверстий	1. Установка, выверка и крепление станка (при вертикальном сверлении - при помощи установки груза, при горизонтальном - дополнительно распорной штангой). 2. Подключение станка к электросети. 3. Подключение станка к водопроводной сети. 4. Сверление отверстий. 5. Удаление керна. 6. Замена сверла. 7. Установка удлинителей при сверлении вертикальных отверстий на глубину свыше 300 мм, горизонтальных - 200 мм. 8. Отключение станка от электрической сети. 9. Отключение станка от водопроводной сети. 10. Перемещение станка от отверстия к отверстию при вертикальном сверлении на расстояние до 50 м. 11. Перемещение сверла по цилиндрической колонке при сверлении горизонтальных отверстий.	2,6	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
						2-106-03	Бурильщик шпуров 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-041-34-01	Сверление вертикальных отверстий в конструкциях с арматурой от 16 до 40 мм с применением напорного водопровода, глубина сверления 200 мм, диаметр сверл: 40 мм, добавлять на каждые 100 мм глубины сверх 200 мм	10 отверстий	1. Установка, выверка и крепление станка (при вертикальном сверлении - при помощи установки груза, при горизонтальном - дополнительно распорной штангой). 2. Подключение станка к электросети. 3. Подключение станка к водопроводной сети. 4. Сверление отверстий. 5. Удаление керна. 6. Замена сверла. 7. Установка удлинителей при сверлении вертикальных отверстий на глубину свыше 300 мм, горизонтальных - 200 мм. 8. Отключение станка от электрической сети. 9. Отключение станка от водопроводной сети. 10. Перемещение станка от отверстия к отверстию при вертикальном сверлении на расстояние до 50 м. 11. Перемещение сверла по цилиндрической колонке при сверлении горизонтальных отверстий.	3,4	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
						2-106-03	Бурильщик шпуров 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-041-35-01	Сверление вертикальных отверстий в конструкциях с арматурой от 16 до 40 мм с применением напорного водопровода, глубина сверления 200 мм, диаметр сверл: 50 мм , добавлять на каждые 100 мм глубины сверх 200 мм	10 отверстий	1. Установка, выверка и крепление станка (при вертикальном сверлении - при помощи установки груза, при горизонтальном - дополнительно распорной штангой). 2. Подключение станка к электросети. 3. Подключение станка к водопроводной сети. 4. Сверление отверстий. 5. Удаление керна. 6. Замена сверла. 7. Установка удлинителей при сверлении вертикальных отверстий на глубину свыше 300 мм, горизонтальных - 200 мм. 8. Отключение станка от электрической сети. 9. Отключение станка от водопроводной сети. 10. Перемещение станка от отверстия к отверстию при вертикальном сверлении на расстояние до 50 м. 11. Перемещение сверла по цилиндрической колонке при сверлении горизонтальных отверстий.	4,4	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
						2-106-03	Бурильщик шпуров 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-041-36-01	Сверление вертикальных отверстий в конструкциях с арматурой от 16 до 40 мм с применением напорного водопровода, глубина сверления 200 мм, диаметр сверл: 60 мм ,добавлять на каждые 100 мм глубины сверх 200 мм	10 отверстий	1. Установка, выверка и крепление станка (при вертикальном сверлении - при помощи установки груза, при горизонтальном - дополнительно распорной штангой). 2. Подключение станка к электросети. 3. Подключение станка к водопроводной сети. 4. Сверление отверстий. 5. Удаление керна. 6. Замена сверла. 7. Установка удлинителей при сверлении вертикальных отверстий на глубину свыше 300 мм, горизонтальных - 200 мм. 8. Отключение станка от электрической сети. 9. Отключение станка от водопроводной сети. 10. Перемещение станка от отверстия к отверстию при вертикальном сверлении на расстояние до 50 м. 11. Перемещение сверла по цилиндрической колонке при сверлении горизонтальных отверстий.	6	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
						2-106-03	Бурильщик шпуров 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-041-37-01	Сверление вертикальных отверстий в конструкциях с арматурой от 16 до 40 мм с применением напорного водопровода, глубина сверления 200 мм, диаметр сверл: 80 мм , добавлять на каждые 100 мм глубины сверх 200 мм	10 отверстий	1. Установка, выверка и крепление станка (при вертикальном сверлении - при помощи установки груза, при горизонтальном - дополнительно распорной штангой). 2. Подключение станка к электросети. 3. Подключение станка к водопроводной сети. 4. Сверление отверстий. 5. Удаление керна. 6. Замена сверла. 7. Установка удлинителей при сверлении вертикальных отверстий на глубину свыше 300 мм, горизонтальных - 200 мм. 8. Отключение станка от электрической сети. 9. Отключение станка от водопроводной сети. 10. Перемещение станка от отверстия к отверстию при вертикальном сверлении на расстояние до 50 м. 11. Перемещение сверла по цилиндрической колонке при сверлении горизонтальных отверстий.	7,6	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
						2-106-03	Бурильщик шпуров 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-041-38-01	Сверление вертикальных отверстий в конструкциях с арматурой от 16 до 40 мм с применением напорного водопровода, глубина сверления 200 мм, диаметр сверл: 100 мм , добавлять на каждые 100 мм глубины сверх 200 мм	10 отверстий	1. Установка, выверка и крепление станка (при вертикальном сверлении - при помощи установки груза, при горизонтальном - дополнительно распорной штангой). 2. Подключение станка к электросети. 3. Подключение станка к водопроводной сети. 4. Сверление отверстий. 5. Удаление керна. 6. Замена сверла. 7. Установка удлинителей при сверлении вертикальных отверстий на глубину свыше 300 мм, горизонтальных - 200 мм. 8. Отключение станка от электрической сети. 9. Отключение станка от водопроводной сети. 10. Перемещение станка от отверстия к отверстию при вертикальном сверлении на расстояние до 50 м. 11. Перемещение сверла по цилиндрической колонке при сверлении горизонтальных отверстий.	9,8	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
						2-106-03	Бурильщик шпуров 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-041-39-01	Сверление вертикальных отверстий в конструкциях с арматурой от 16 до 40 мм с применением напорного водопровода, глубина сверления 200 мм, диаметр сверл: 125 мм, добавлять на каждые 100 мм глубины сверх 200 мм	10 отверстий	1. Установка, выверка и крепление станка (при вертикальном сверлении - при помощи установки груза, при горизонтальном - дополнительно распорной штангой). 2. Подключение станка к электросети. 3. Подключение станка к водопроводной сети. 4. Сверление отверстий. 5. Удаление керна. 6. Замена сверла. 7. Установка удлинителей при сверлении вертикальных отверстий на глубину свыше 300 мм, горизонтальных - 200 мм. 8. Отключение станка от электрической сети. 9. Отключение станка от водопроводной сети. 10. Перемещение станка от отверстия к отверстию при вертикальном сверлении на расстояние до 50 м. 11. Перемещение сверла по цилиндрической колонке при сверлении горизонтальных отверстий.	14,5	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
						2-106-03	Бурильщик шпуров 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-041-40-01	Сверление вертикальных отверстий в конструкциях с арматурой от 16 до 40 мм с применением напорного водопровода, глубина сверления 200 мм, диаметр сверл: 160 мм , добавлять на каждые 100 мм глубины сверх 200 мм	10 отверстий	1. Установка, выверка и крепление станка (при вертикальном сверлении - при помощи установки груза, при горизонтальном - дополнительно распорной штангой). 2. Подключение станка к электросети. 3. Подключение станка к водопроводной сети. 4. Сверление отверстий. 5. Удаление керна. 6. Замена сверла. 7. Установка удлинителей при сверлении вертикальных отверстий на глубину свыше 300 мм, горизонтальных - 200 мм. 8. Отключение станка от электрической сети. 9. Отключение станка от водопроводной сети. 10. Перемещение станка от отверстия к отверстию при вертикальном сверлении на расстояние до 50 м. 11. Перемещение сверла по цилиндрической колонке при сверлении горизонтальных отверстий.	15	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
						2-106-03	Бурильщик шпуров 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-07-02-042 Сверление горизонтальных отверстий в конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм с применением напорного водопровода								
Н-07-02-042-01-01	Сверление горизонтальных отверстий в конструкциях с арматурой до 16 мм с применением напорного водопровода, глубина сверления 200 мм, диаметр сверл: 20 мм	10 отверстий	1. Установка, выверка и крепление станка (при вертикальном сверлении - при помощи установки груза, при горизонтальном - дополнительно распорной штангой). 2. Подключение станка к электросети. 3. Подключение станка к водопроводной сети. 4. Сверление отверстий. 5. Удаление керна. 6. Замена сверла. 7. Установка удлинителей при сверлении вертикальных отверстий на глубину свыше 300 мм, горизонтальных - 200 мм. 8. Отключение станка от электрической сети. 9. Отключение станка от водопроводной сети. 10. Перемещение станка от отверстия к отверстию при вертикальном сверлении на расстояние до 50 м. 11. Перемещение сверла по цилиндрической колонке при сверлении горизонтальных отверстий.	4,4	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
						2-106-03	Бурильщик шпуров 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-042-02-01	Сверление горизонтальных отверстий в конструкциях с арматурой до 16 мм с применением напорного водопровода, глубина сверления 200 мм, диаметр сверл: 25 мм	10 отверстий	1. Установка, выверка и крепление станка (при вертикальном сверлении - при помощи установки груза, при горизонтальном - дополнительно распорной штангой). 2. Подключение станка к электросети. 3. Подключение станка к водопроводной сети. 4. Сверление отверстий. 5. Удаление керна. 6. Замена сверла. 7. Установка удлинителей при сверлении вертикальных отверстий на глубину свыше 300 мм, горизонтальных - 200 мм. 8. Отключение станка от электрической сети. 9. Отключение станка от водопроводной сети. 10. Перемещение станка от отверстия к отверстию при вертикальном сверлении на расстояние до 50 м. 11. Перемещение сверла по цилиндрической колонке при сверлении горизонтальных отверстий.	4,4	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
						2-106-03	Бурильщик шпуров 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-042-03-01	Сверление горизонтальных отверстий в конструкциях с арматурой до 16 мм с применением напорного водопровода, глубина сверления 200 мм, диаметр сверл: 32 мм	10 отверстий	1. Установка, выверка и крепление станка (при вертикальном сверлении - при помощи установки груза, при горизонтальном - дополнительно распорной штангой). 2. Подключение станка к электросети. 3. Подключение станка к водопроводной сети. 4. Сверление отверстий. 5. Удаление керна. 6. Замена сверла. 7. Установка удлинителей при сверлении вертикальных отверстий на глубину свыше 300 мм, горизонтальных - 200 мм. 8. Отключение станка от электрической сети. 9. Отключение станка от водопроводной сети. 10. Перемещение станка от отверстия к отверстию при вертикальном сверлении на расстояние до 50 м. 11. Перемещение сверла по цилиндрической колонке при сверлении горизонтальных отверстий.	4,4	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
						2-106-03	Бурильщик шпуров 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-042-04-01	Сверление горизонтальных отверстий в конструкциях с арматурой до 16 мм с применением напорного водопровода, глубина сверления 200 мм, диаметр сверл: 40 мм	10 отверстий	1. Установка, выверка и крепление станка (при вертикальном сверлении - при помощи установки груза, при горизонтальном - дополнительно распорной штангой). 2. Подключение станка к электросети. 3. Подключение станка к водопроводной сети. 4. Сверление отверстий. 5. Удаление керна. 6. Замена сверла. 7. Установка удлинителей при сверлении вертикальных отверстий на глубину свыше 300 мм, горизонтальных - 200 мм. 8. Отключение станка от электрической сети. 9. Отключение станка от водопроводной сети. 10. Перемещение станка от отверстия к отверстию при вертикальном сверлении на расстояние до 50 м. 11. Перемещение сверла по цилиндрической колонке при сверлении горизонтальных отверстий.	5,9	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
						2-106-03	Бурильщик шпуров 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-042-05-01	Сверление горизонтальных отверстий в конструкциях с арматурой до 16 мм с применением напорного водопровода, глубина сверления 200 мм, диаметр сверл: 50 мм	10 отверстий	1. Установка, выверка и крепление станка (при вертикальном сверлении - при помощи установки груза, при горизонтальном - дополнительно распорной штангой). 2. Подключение станка к электросети. 3. Подключение станка к водопроводной сети. 4. Сверление отверстий. 5. Удаление керна. 6. Замена сверла. 7. Установка удлинителей при сверлении вертикальных отверстий на глубину свыше 300 мм, горизонтальных - 200 мм. 8. Отключение станка от электрической сети. 9. Отключение станка от водопроводной сети. 10. Перемещение станка от отверстия к отверстию при вертикальном сверлении на расстояние до 50 м. 11. Перемещение сверла по цилиндрической колонке при сверлении горизонтальных отверстий.	5,9	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
						2-106-03	Бурильщик шпуров 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-042-06-01	Сверление горизонтальных отверстий в конструкциях с арматурой до 16 мм с применением напорного водопровода, глубина сверления 200 мм, диаметр сверл: 60 мм	10 отверстий	1. Установка, выверка и крепление станка (при вертикальном сверлении - при помощи установки груза, при горизонтальном - дополнительно распорной штангой). 2. Подключение станка к электросети. 3. Подключение станка к водопроводной сети. 4. Сверление отверстий. 5. Удаление керна. 6. Замена сверла. 7. Установка удлинителей при сверлении вертикальных отверстий на глубину свыше 300 мм, горизонтальных - 200 мм. 8. Отключение станка от электрической сети. 9. Отключение станка от водопроводной сети. 10. Перемещение станка от отверстия к отверстию при вертикальном сверлении на расстояние до 50 м. 11. Перемещение сверла по цилиндрической колонке при сверлении горизонтальных отверстий.	6,8	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
						2-106-03	Бурильщик шпуров 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-042-07-01	Сверление горизонтальных отверстий в конструкциях с арматурой до 16 мм с применением напорного водопровода, глубина сверления 200 мм, диаметр сверл: 80 мм	10 отверстий	1. Установка, выверка и крепление станка (при вертикальном сверлении - при помощи установки груза, при горизонтальном - дополнительно распорной штангой). 2. Подключение станка к электросети. 3. Подключение станка к водопроводной сети. 4. Сверление отверстий. 5. Удаление керна. 6. Замена сверла. 7. Установка удлинителей при сверлении вертикальных отверстий на глубину свыше 300 мм, горизонтальных - 200 мм. 8. Отключение станка от электрической сети. 9. Отключение станка от водопроводной сети. 10. Перемещение станка от отверстия к отверстию при вертикальном сверлении на расстояние до 50 м. 11. Перемещение сверла по цилиндрической колонке при сверлении горизонтальных отверстий.	7,7	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
						2-106-03	Бурильщик шпуров 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-042-08-01	Сверление горизонтальных отверстий в конструкциях с арматурой до 16 мм с применением напорного водопровода, глубина сверления 200 мм, диаметр сверл: 100 мм	10 отверстий	1. Установка, выверка и крепление станка (при вертикальном сверлении - при помощи установки груза, при горизонтальном - дополнительно распорной штангой). 2. Подключение станка к электросети. 3. Подключение станка к водопроводной сети. 4. Сверление отверстий. 5. Удаление керна. 6. Замена сверла. 7. Установка удлинителей при сверлении вертикальных отверстий на глубину свыше 300 мм, горизонтальных - 200 мм. 8. Отключение станка от электрической сети. 9. Отключение станка от водопроводной сети. 10. Перемещение станка от отверстия к отверстию при вертикальном сверлении на расстояние до 50 м. 11. Перемещение сверла по цилиндрической колонке при сверлении горизонтальных отверстий.	9	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
						2-106-03	Бурильщик шпуров 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-042-09-01	Сверление горизонтальных отверстий в конструкциях с арматурой до 16 мм с применением напорного водопровода, глубина сверления 200 мм, диаметр сверл: 125 мм	10 отверстий	1. Установка, выверка и крепление станка (при вертикальном сверлении - при помощи установки груза, при горизонтальном - дополнительно распорной штангой). 2. Подключение станка к электросети. 3. Подключение станка к водопроводной сети. 4. Сверление отверстий. 5. Удаление керна. 6. Замена сверла. 7. Установка удлинителей при сверлении вертикальных отверстий на глубину свыше 300 мм, горизонтальных - 200 мм. 8. Отключение станка от электрической сети. 9. Отключение станка от водопроводной сети. 10. Перемещение станка от отверстия к отверстию при вертикальном сверлении на расстояние до 50 м. 11. Перемещение сверла по цилиндрической колонке при сверлении горизонтальных отверстий.	12	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
						2-106-03	Бурильщик шпуров 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-042-10-01	Сверление горизонтальных отверстий в конструкциях с арматурой до 16 мм с применением напорного водопровода, глубина сверления 200 мм, диаметр сверл: 160 мм	10 отверстий	1. Установка, выверка и крепление станка (при вертикальном сверлении - при помощи установки груза, при горизонтальном - дополнительно распорной штангой). 2. Подключение станка к электросети. 3. Подключение станка к водопроводной сети. 4. Сверление отверстий. 5. Удаление керна. 6. Замена сверла. 7. Установка удлинителей при сверлении вертикальных отверстий на глубину свыше 300 мм, горизонтальных - 200 мм. 8. Отключение станка от электрической сети. 9. Отключение станка от водопроводной сети. 10. Перемещение станка от отверстия к отверстию при вертикальном сверлении на расстояние до 50 м. 11. Перемещение сверла по цилиндрической колонке при сверлении горизонтальных отверстий.	12	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
						2-106-03	Бурильщик шпуров 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-042-11-01	Сверление горизонтальных отверстий в конструкциях с арматурой до 16 мм с применением напорного водопровода, глубина сверления 200 мм, диаметр сверл: 20 мм, добавлять на каждые 100 мм глубины сверх 200 мм	10 отверстий	1. Установка, выверка и крепление станка (при вертикальном сверлении - при помощи установки груза, при горизонтальном - дополнительно распорной штангой). 2. Подключение станка к электросети. 3. Подключение станка к водопроводной сети. 4. Сверление отверстий. 5. Удаление керна. 6. Замена сверла. 7. Установка удлинителей при сверлении вертикальных отверстий на глубину свыше 300 мм, горизонтальных - 200 мм. 8. Отключение станка от электрической сети. 9. Отключение станка от водопроводной сети. 10. Перемещение станка от отверстия к отверстию при вертикальном сверлении на расстояние до 50 м. 11. Перемещение сверла по цилиндрической колонке при сверлении горизонтальных отверстий.	0,69	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
						2-106-03	Бурильщик шпуров 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-042-12-01	Сверление горизонтальных отверстий в конструкциях с арматурой до 16 мм с применением напорного водопровода, глубина сверления 200 мм, диаметр сверл: 25 мм, добавлять на каждые 100 мм глубины сверх 200 мм	10 отверстий	1. Установка, выверка и крепление станка (при вертикальном сверлении - при помощи установки груза, при горизонтальном - дополнительно распорной штангой). 2. Подключение станка к электросети. 3. Подключение станка к водопроводной сети. 4. Сверление отверстий. 5. Удаление керна. 6. Замена сверла. 7. Установка удлинителей при сверлении вертикальных отверстий на глубину свыше 300 мм, горизонтальных - 200 мм. 8. Отключение станка от электрической сети. 9. Отключение станка от водопроводной сети. 10. Перемещение станка от отверстия к отверстию при вертикальном сверлении на расстояние до 50 м. 11. Перемещение сверла по цилиндрической колонке при сверлении горизонтальных отверстий.	0,81	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
						2-106-03	Бурильщик шпуров 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-042-13-01	Сверление горизонтальных отверстий в конструкциях с арматурой до 16 мм с применением напорного водопровода, глубина сверления 200 мм, диаметр сверл: 32 мм, добавлять на каждые 100 мм глубины сверх 200 мм	10 отверстий	1. Установка, выверка и крепление станка (при вертикальном сверлении - при помощи установки груза, при горизонтальном - дополнительно распорной штангой). 2. Подключение станка к электросети. 3. Подключение станка к водопроводной сети. 4. Сверление отверстий. 5. Удаление керна. 6. Замена сверла. 7. Установка удлинителей при сверлении вертикальных отверстий на глубину свыше 300 мм, горизонтальных - 200 мм. 8. Отключение станка от электрической сети. 9. Отключение станка от водопроводной сети. 10. Перемещение станка от отверстия к отверстию при вертикальном сверлении на расстояние до 50 м. 11. Перемещение сверла по цилиндрической колонке при сверлении горизонтальных отверстий.	0,9	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
						2-106-03	Бурильщик шпуров 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-042-14-01	Сверление горизонтальных отверстий в конструкциях с арматурой до 16 мм с применением напорного водопровода, глубина сверления 200 мм, диаметр сверл: 40 мм, добавлять на каждые 100 мм глубины сверх 200 мм	10 отверстий	1. Установка, выверка и крепление станка (при вертикальном сверлении - при помощи установки груза, при горизонтальном - дополнительно распорной штангой). 2. Подключение станка к электросети. 3. Подключение станка к водопроводной сети. 4. Сверление отверстий. 5. Удаление керна. 6. Замена сверла. 7. Установка удлинителей при сверлении вертикальных отверстий на глубину свыше 300 мм, горизонтальных - 200 мм. 8. Отключение станка от электрической сети. 9. Отключение станка от водопроводной сети. 10. Перемещение станка от отверстия к отверстию при вертикальном сверлении на расстояние до 50 м. 11. Перемещение сверла по цилиндрической колонке при сверлении горизонтальных отверстий.	1,2	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
						2-106-03	Бурильщик шпуров 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-042-15-01	Сверление горизонтальных отверстий в конструкциях с арматурой до 16 мм с применением напорного водопровода, глубина сверления 200 мм, диаметр сверл: 50 мм , добавлять на каждые 100 мм глубины сверх 200 мм	10 отверстий	1. Установка, выверка и крепление станка (при вертикальном сверлении - при помощи установки груза, при горизонтальном - дополнительно распорной штангой). 2. Подключение станка к электросети. 3. Подключение станка к водопроводной сети. 4. Сверление отверстий. 5. Удаление керна. 6. Замена сверла. 7. Установка удлинителей при сверлении вертикальных отверстий на глубину свыше 300 мм, горизонтальных - 200 мм. 8. Отключение станка от электрической сети. 9. Отключение станка от водопроводной сети. 10. Перемещение станка от отверстия к отверстию при вертикальном сверлении на расстояние до 50 м. 11. Перемещение сверла по цилиндрической колонке при сверлении горизонтальных отверстий.	1,2	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
						2-106-03	Бурильщик шпуров 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-042-16-01	Сверление горизонтальных отверстий в конструкциях с арматурой до 16 мм с применением напорного водопровода, глубина сверления 200 мм, диаметр сверл: 60 мм ,добавлять на каждые 100 мм глубины сверх 200 мм	10 отверстий	1. Установка, выверка и крепление станка (при вертикальном сверлении - при помощи установки груза, при горизонтальном - дополнительно распорной штангой). 2. Подключение станка к электросети. 3. Подключение станка к водопроводной сети. 4. Сверление отверстий. 5. Удаление керна. 6. Замена сверла. 7. Установка удлинителей при сверлении вертикальных отверстий на глубину свыше 300 мм, горизонтальных - 200 мм. 8. Отключение станка от электрической сети. 9. Отключение станка от водопроводной сети. 10. Перемещение станка от отверстия к отверстию при вертикальном сверлении на расстояние до 50 м. 11. Перемещение сверла по цилиндрической колонке при сверлении горизонтальных отверстий.	1,2	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
						2-106-03	Бурильщик шпуров 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-042-17-01	Сверление горизонтальных отверстий в конструкциях с арматурой до 16 мм с применением напорного водопровода, глубина сверления 200 мм, диаметр сверл: 80 мм , добавлять на каждые 100 мм глубины сверх 200 мм	10 отверстий	1. Установка, выверка и крепление станка (при вертикальном сверлении - при помощи установки груза, при горизонтальном - дополнительно распорной штангой). 2. Подключение станка к электросети. 3. Подключение станка к водопроводной сети. 4. Сверление отверстий. 5. Удаление керна. 6. Замена сверла. 7. Установка удлинителей при сверлении вертикальных отверстий на глубину свыше 300 мм, горизонтальных - 200 мм. 8. Отключение станка от электрической сети. 9. Отключение станка от водопроводной сети. 10. Перемещение станка от отверстия к отверстию при вертикальном сверлении на расстояние до 50 м. 11. Перемещение сверла по цилиндрической колонке при сверлении горизонтальных отверстий.	1,6	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
						2-106-03	Бурильщик шпуров 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-042-18-01	Сверление горизонтальных отверстий в конструкциях с арматурой до 16 мм с применением напорного водопровода, глубина сверления 200 мм, диаметр сверл: 100 мм , добавлять на каждые 100 мм глубины сверх 200 мм	10 отверстий	1. Установка, выверка и крепление станка (при вертикальном сверлении - при помощи установки груза, при горизонтальном - дополнительно распорной штангой). 2. Подключение станка к электросети. 3. Подключение станка к водопроводной сети. 4. Сверление отверстий. 5. Удаление керна. 6. Замена сверла. 7. Установка удлинителей при сверлении вертикальных отверстий на глубину свыше 300 мм, горизонтальных - 200 мм. 8. Отключение станка от электрической сети. 9. Отключение станка от водопроводной сети. 10. Перемещение станка от отверстия к отверстию при вертикальном сверлении на расстояние до 50 м. 11. Перемещение сверла по цилиндрической колонке при сверлении горизонтальных отверстий.	1,8	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
						2-106-03	Бурильщик шпуров 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-042-19-01	Сверление горизонтальных отверстий в конструкциях с арматурой до 16 мм с применением напорного водопровода, глубина сверления 200 мм, диаметр сверл: 125 мм, добавлять на каждые 100 мм глубины сверх 200 мм	10 отверстий	1. Установка, выверка и крепление станка (при вертикальном сверлении - при помощи установки груза, при горизонтальном - дополнительно распорной штангой). 2. Подключение станка к электросети. 3. Подключение станка к водопроводной сети. 4. Сверление отверстий. 5. Удаление керна. 6. Замена сверла. 7. Установка удлинителей при сверлении вертикальных отверстий на глубину свыше 300 мм, горизонтальных - 200 мм. 8. Отключение станка от электрической сети. 9. Отключение станка от водопроводной сети. 10. Перемещение станка от отверстия к отверстию при вертикальном сверлении на расстояние до 50 м. 11. Перемещение сверла по цилиндрической колонке при сверлении горизонтальных отверстий.	1,9	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
						2-106-03	Бурильщик шпуров 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-042-20-01	Сверление горизонтальных отверстий в конструкциях с арматурой до 16 мм с применением напорного водопровода, глубина сверления 200 мм, диаметр сверл: 160 мм, добавлять на каждые 100 мм глубины сверх 200 мм	10 отверстий	1. Установка, выверка и крепление станка (при вертикальном сверлении - при помощи установки груза, при горизонтальном - дополнительно распорной штангой). 2. Подключение станка к электросети. 3. Подключение станка к водопроводной сети. 4. Сверление отверстий. 5. Удаление керна. 6. Замена сверла. 7. Установка удлинителей при сверлении вертикальных отверстий на глубину свыше 300 мм, горизонтальных - 200 мм. 8. Отключение станка от электрической сети. 9. Отключение станка от водопроводной сети. 10. Перемещение станка от отверстия к отверстию при вертикальном сверлении на расстояние до 50 м. 11. Перемещение сверла по цилиндрической колонке при сверлении горизонтальных отверстий.	2,5	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
						2-106-03	Бурильщик шпуров 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-07-02-043 Сверление вертикальных отверстий в конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм без применения напорного водопровода								
Н-07-02-043-01-01	Сверление вертикальных отверстий в конструкциях с арматурой до 16 мм без применения напорного водопровода, глубина сверления 200 мм, диаметр сверл: 20 мм	10 отверстий	1. Установка, выверка и крепление станка (при вертикальном сверлении - при помощи установки груза, при горизонтальном - дополнительно распорной штангой). 2. Подключение станка к электросети. 3. Сверление отверстий. 4. Удаление керна. 5. Замена сверла. 6. Установка удлинителей при сверлении вертикальных отверстий на глубину свыше 300 мм, горизонтальных - 200 мм. 7. Отключение станка от электрической сети. 8. Перемещение станка от отверстия к отверстию при вертикальном сверлении на расстояние до 50 м. 9. Перемещение сверла по цилиндрической колонке при сверлении горизонтальных отверстий.	4,2	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
						2-106-03	Бурильщик шпуров 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-043-02-01	Сверление вертикальных отверстий в конструкциях с арматурой до 16 мм без применения напорного водопровода, глубина сверления 200 мм, диаметр сверл: 25 мм	10 отверстий	1. Установка, выверка и крепление станка (при вертикальном сверлении - при помощи установки груза, при горизонтальном - дополнительно распорной штангой). 2. Подключение станка к электросети. 3. Сверление отверстий. 4. Удаление керна. 5. Замена сверла. 6. Установка удлинителей при сверлении вертикальных отверстий на глубину свыше 300 мм, горизонтальных - 200 мм. 7. Отключение станка от электрической сети. 8. Перемещение станка от отверстия к отверстию при вертикальном сверлении на расстояние до 50 м. 9. Перемещение сверла по цилиндрической колонке при сверлении горизонтальных отверстий.	4,2	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
						2-106-03	Бурильщик шпуров 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-043-03-01	Сверление вертикальных отверстий в конструкциях с арматурой до 16 мм без применения напорного водопровода, глубина сверления 200 мм, диаметр сверл: 32 мм	10 отверстий	1. Установка, выверка и крепление станка (при вертикальном сверлении - при помощи установки груза, при горизонтальном - дополнительно распорной штангой). 2. Подключение станка к электросети. 3. Сверление отверстий. 4. Удаление керна. 5. Замена сверла. 6. Установка удлинителей при сверлении вертикальных отверстий на глубину свыше 300 мм, горизонтальных - 200 мм. 7. Отключение станка от электрической сети. 8. Перемещение станка от отверстия к отверстию при вертикальном сверлении на расстояние до 50 м. 9. Перемещение сверла по цилиндрической колонке при сверлении горизонтальных отверстий.	4,2	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
						2-106-03	Бурильщик шпуров 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-043-04-01	Сверление вертикальных отверстий в конструкциях с арматурой до 16 мм без применения напорного водопровода, глубина сверления 200 мм, диаметр сверл: 40 мм	10 отверстий	1. Установка, выверка и крепление станка (при вертикальном сверлении - при помощи установки груза, при горизонтальном - дополнительно распорной штангой). 2. Подключение станка к электросети. 3. Сверление отверстий. 4. Удаление керна. 5. Замена сверла. 6. Установка удлинителей при сверлении вертикальных отверстий на глубину свыше 300 мм, горизонтальных - 200 мм. 7. Отключение станка от электрической сети. 8. Перемещение станка от отверстия к отверстию при вертикальном сверлении на расстояние до 50 м. 9. Перемещение сверла по цилиндрической колонке при сверлении горизонтальных отверстий.	4,3	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
						2-106-03	Бурильщик шпуров 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-043-05-01	Сверление вертикальных отверстий в конструкциях с арматурой до 16 мм без применения напорного водопровода, глубина сверления 200 мм, диаметр сверл: 50 мм	10 отверстий	1. Установка, выверка и крепление станка (при вертикальном сверлении - при помощи установки груза, при горизонтальном - дополнительно распорной штангой). 2. Подключение станка к электросети. 3. Сверление отверстий. 4. Удаление керна. 5. Замена сверла. 6. Установка удлинителей при сверлении вертикальных отверстий на глубину свыше 300 мм, горизонтальных - 200 мм. 7. Отключение станка от электрической сети. 8. Перемещение станка от отверстия к отверстию при вертикальном сверлении на расстояние до 50 м. 9. Перемещение сверла по цилиндрической колонке при сверлении горизонтальных отверстий.	4,3	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
						2-106-03	Бурильщик шпуров 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-043-06-01	Сверление вертикальных отверстий в конструкциях с арматурой до 16 мм без применения напорного водопровода, глубина сверления 200 мм, диаметр сверл: 60 мм	10 отверстий	1. Установка, выверка и крепление станка (при вертикальном сверлении - при помощи установки груза, при горизонтальном - дополнительно распорной штангой). 2. Подключение станка к электросети. 3. Сверление отверстий. 4. Удаление керна. 5. Замена сверла. 6. Установка удлинителей при сверлении вертикальных отверстий на глубину свыше 300 мм, горизонтальных - 200 мм. 7. Отключение станка от электрической сети. 8. Перемещение станка от отверстия к отверстию при вертикальном сверлении на расстояние до 50 м. 9. Перемещение сверла по цилиндрической колонке при сверлении горизонтальных отверстий.	4,3	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
						2-106-03	Бурильщик шпуров 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-043-07-01	Сверление вертикальных отверстий в конструкциях с арматурой до 16 мм без применения напорного водопровода, глубина сверления 200 мм, диаметр сверл: 80 мм	10 отверстий	1. Установка, выверка и крепление станка (при вертикальном сверлении - при помощи установки груза, при горизонтальном - дополнительно распорной штангой). 2. Подключение станка к электросети. 3. Сверление отверстий. 4. Удаление керна. 5. Замена сверла. 6. Установка удлинителей при сверлении вертикальных отверстий на глубину свыше 300 мм, горизонтальных - 200 мм. 7. Отключение станка от электрической сети. 8. Перемещение станка от отверстия к отверстию при вертикальном сверлении на расстояние до 50 м. 9. Перемещение сверла по цилиндрической колонке при сверлении горизонтальных отверстий.	5,1	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
						2-106-03	Бурильщик шпуров 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-043-08-01	Сверление вертикальных отверстий в конструкциях с арматурой до 16 мм без применения напорного водопровода, глубина сверления 200 мм, диаметр сверл: 100 мм	10 отверстий	1. Установка, выверка и крепление станка (при вертикальном сверлении - при помощи установки груза, при горизонтальном - дополнительно распорной штангой). 2. Подключение станка к электросети. 3. Сверление отверстий. 4. Удаление керна. 5. Замена сверла. 6. Установка удлинителей при сверлении вертикальных отверстий на глубину свыше 300 мм, горизонтальных - 200 мм. 7. Отключение станка от электрической сети. 8. Перемещение станка от отверстия к отверстию при вертикальном сверлении на расстояние до 50 м. 9. Перемещение сверла по цилиндрической колонке при сверлении горизонтальных отверстий.	5,1	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
						2-106-03	Бурильщик шпуров 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-043-09-01	Сверление вертикальных отверстий в конструкциях с арматурой до 16 мм без применения напорного водопровода, глубина сверления 200 мм, диаметр сверл: 125 мм	10 отверстий	1. Установка, выверка и крепление станка (при вертикальном сверлении - при помощи установки груза, при горизонтальном - дополнительно распорной штангой). 2. Подключение станка к электросети. 3. Сверление отверстий. 4. Удаление керна. 5. Замена сверла. 6. Установка удлинителей при сверлении вертикальных отверстий на глубину свыше 300 мм, горизонтальных - 200 мм. 7. Отключение станка от электрической сети. 8. Перемещение станка от отверстия к отверстию при вертикальном сверлении на расстояние до 50 м. 9. Перемещение сверла по цилиндрической колонке при сверлении горизонтальных отверстий.	5,8	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
						2-106-03	Бурильщик шпуров 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-043-10-01	Сверление вертикальных отверстий в конструкциях с арматурой до 16 мм без применения напорного водопровода, глубина сверления 200 мм, диаметр сверл: 160 мм	10 отверстий	1. Установка, выверка и крепление станка (при вертикальном сверлении - при помощи установки груза, при горизонтальном - дополнительно распорной штангой). 2. Подключение станка к электросети. 3. Сверление отверстий. 4. Удаление керна. 5. Замена сверла. 6. Установка удлинителей при сверлении вертикальных отверстий на глубину свыше 300 мм, горизонтальных - 200 мм. 7. Отключение станка от электрической сети. 8. Перемещение станка от отверстия к отверстию при вертикальном сверлении на расстояние до 50 м. 9. Перемещение сверла по цилиндрической колонке при сверлении горизонтальных отверстий.	6,4	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
						2-106-03	Бурильщик шпуров 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-043-11-01	Сверление вертикальных отверстий в конструкциях с арматурой до 16 мм без применения напорного водопровода, глубина сверления 200 мм, диаметр сверл: 20 мм, добавлять на каждые 100 мм глубины сверх 200 мм	10 отверстий	1. Установка, выверка и крепление станка (при вертикальном сверлении - при помощи установки груза, при горизонтальном - дополнительно распорной штангой). 2. Подключение станка к электросети. 3. Сверление отверстий. 4. Удаление керна. 5. Замена сверла. 6. Установка удлинителей при сверлении вертикальных отверстий на глубину свыше 300 мм, горизонтальных - 200 мм. 7. Отключение станка от электрической сети. 8. Перемещение станка от отверстия к отверстию при вертикальном сверлении на расстояние до 50 м. 9. Перемещение сверла по цилиндрической колонке при сверлении горизонтальных отверстий.	0,55	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
						2-106-03	Бурильщик шпуров 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-043-12-01	Сверление вертикальных отверстий в конструкциях с арматурой до 16 мм без применения напорного водопровода, глубина сверления 200 мм, диаметр сверл: 25 мм, добавлять на каждые 100 мм глубины сверх 200 мм	10 отверстий	1. Установка, выверка и крепление станка (при вертикальном сверлении - при помощи установки груза, при горизонтальном - дополнительно распорной штангой). 2. Подключение станка к электросети. 3. Сверление отверстий. 4. Удаление керна. 5. Замена сверла. 6. Установка удлинителей при сверлении вертикальных отверстий на глубину свыше 300 мм, горизонтальных - 200 мм. 7. Отключение станка от электрической сети. 8. Перемещение станка от отверстия к отверстию при вертикальном сверлении на расстояние до 50 м. 9. Перемещение сверла по цилиндрической колонке при сверлении горизонтальных отверстий.	0,55	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
						2-106-03	Бурильщик шпуров 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-043-13-01	Сверление вертикальных отверстий в конструкциях с арматурой до 16 мм без применения напорного водопровода, глубина сверления 200 мм, диаметр сверл: 32 мм, добавлять на каждые 100 мм глубины сверх 200 мм	10 отверстий	1. Установка, выверка и крепление станка (при вертикальном сверлении - при помощи установки груза, при горизонтальном - дополнительно распорной штангой). 2. Подключение станка к электросети. 3. Сверление отверстий. 4. Удаление керна. 5. Замена сверла. 6. Установка удлинителей при сверлении вертикальных отверстий на глубину свыше 300 мм, горизонтальных - 200 мм. 7. Отключение станка от электрической сети. 8. Перемещение станка от отверстия к отверстию при вертикальном сверлении на расстояние до 50 м. 9. Перемещение сверла по цилиндрической колонке при сверлении горизонтальных отверстий.	0,76	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
						2-106-03	Бурильщик шпуров 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-043-14-01	Сверление вертикальных отверстий в конструкциях с арматурой до 16 мм без применения напорного водопровода, глубина сверления 200 мм, диаметр сверл: 40 мм, добавлять на каждые 100 мм глубины сверх 200 мм	10 отверстий	1. Установка, выверка и крепление станка (при вертикальном сверлении - при помощи установки груза, при горизонтальном - дополнительно распорной штангой). 2. Подключение станка к электросети. 3. Сверление отверстий. 4. Удаление керна. 5. Замена сверла. 6. Установка удлинителей при сверлении вертикальных отверстий на глубину свыше 300 мм, горизонтальных - 200 мм. 7. Отключение станка от электрической сети. 8. Перемещение станка от отверстия к отверстию при вертикальном сверлении на расстояние до 50 м. 9. Перемещение сверла по цилиндрической колонке при сверлении горизонтальных отверстий.	0,81	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
						2-106-03	Бурильщик шпуров 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-043-15-01	Сверление вертикальных отверстий в конструкциях с арматурой до 16 мм без применения напорного водопровода, глубина сверления 200 мм, диаметр сверл: 50 мм, добавлять на каждые 100 мм глубины сверх 200 мм	10 отверстий	1. Установка, выверка и крепление станка (при вертикальном сверлении - при помощи установки груза, при горизонтальном - дополнительно распорной штангой). 2. Подключение станка к электросети. 3. Сверление отверстий. 4. Удаление керна. 5. Замена сверла. 6. Установка удлинителей при сверлении вертикальных отверстий на глубину свыше 300 мм, горизонтальных - 200 мм. 7. Отключение станка от электрической сети. 8. Перемещение станка от отверстия к отверстию при вертикальном сверлении на расстояние до 50 м. 9. Перемещение сверла по цилиндрической колонке при сверлении горизонтальных отверстий.	1,1	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
						2-106-03	Бурильщик шпуров 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-043-16-01	Сверление вертикальных отверстий в конструкциях с арматурой до 16 мм без применения напорного водопровода, глубина сверления 200 мм, диаметр сверл: 60 мм ,добавлять на каждые 100 мм глубины сверх 200 мм	10 отверстий	1. Установка, выверка и крепление станка (при вертикальном сверлении - при помощи установки груза, при горизонтальном - дополнительно распорной штангой). 2. Подключение станка к электросети. 3. Сверление отверстий. 4. Удаление керна. 5. Замена сверла. 6. Установка удлинителей при сверлении вертикальных отверстий на глубину свыше 300 мм, горизонтальных - 200 мм. 7. Отключение станка от электрической сети. 8. Перемещение станка от отверстия к отверстию при вертикальном сверлении на расстояние до 50 м. 9. Перемещение сверла по цилиндрической колонке при сверлении горизонтальных отверстий.	1,1	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
						2-106-03	Бурильщик шпуров 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-043-17-01	Сверление вертикальных отверстий в конструкциях с арматурой до 16 мм без применения напорного водопровода, глубина сверления 200 мм, диаметр сверл: 80 мм , добавлять на каждые 100 мм глубины сверх 200 мм	10 отверстий	1. Установка, выверка и крепление станка (при вертикальном сверлении - при помощи установки груза, при горизонтальном - дополнительно распорной штангой). 2. Подключение станка к электросети. 3. Сверление отверстий. 4. Удаление керна. 5. Замена сверла. 6. Установка удлинителей при сверлении вертикальных отверстий на глубину свыше 300 мм, горизонтальных - 200 мм. 7. Отключение станка от электрической сети. 8. Перемещение станка от отверстия к отверстию при вертикальном сверлении на расстояние до 50 м. 9. Перемещение сверла по цилиндрической колонке при сверлении горизонтальных отверстий.	1,5	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
						2-106-03	Бурильщик шпуров 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-043-18-01	Сверление вертикальных отверстий в конструкциях с арматурой до 16 мм без применения напорного водопровода, глубина сверления 200 мм, диаметр сверл: 100 мм, добавлять на каждые 100 мм глубины сверх 200 мм	10 отверстий	1. Установка, выверка и крепление станка (при вертикальном сверлении - при помощи установки груза, при горизонтальном - дополнительно распорной штангой). 2. Подключение станка к электросети. 3. Сверление отверстий. 4. Удаление керна. 5. Замена сверла. 6. Установка удлинителей при сверлении вертикальных отверстий на глубину свыше 300 мм, горизонтальных - 200 мм. 7. Отключение станка от электрической сети. 8. Перемещение станка от отверстия к отверстию при вертикальном сверлении на расстояние до 50 м. 9. Перемещение сверла по цилиндрической колонке при сверлении горизонтальных отверстий.	1,8	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
						2-106-03	Бурильщик шпуров 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-043-19-01	Сверление вертикальных отверстий в конструкциях с арматурой до 16 мм без применения напорного водопровода, глубина сверления 200 мм, диаметр сверл: 125 мм, добавлять на каждые 100 мм глубины сверх 200 мм	10 отверстий	1. Установка, выверка и крепление станка (при вертикальном сверлении - при помощи установки груза, при горизонтальном - дополнительно распорной штангой). 2. Подключение станка к электросети. 3. Сверление отверстий. 4. Удаление керна. 5. Замена сверла. 6. Установка удлинителей при сверлении вертикальных отверстий на глубину свыше 300 мм, горизонтальных - 200 мм. 7. Отключение станка от электрической сети. 8. Перемещение станка от отверстия к отверстию при вертикальном сверлении на расстояние до 50 м. 9. Перемещение сверла по цилиндрической колонке при сверлении горизонтальных отверстий.	2,3	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
						2-106-03	Бурильщик шпуров 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-043-20-01	Сверление вертикальных отверстий в конструкциях с арматурой до 16 мм без применения напорного водопровода, глубина сверления 200 мм, диаметр сверл: 160 мм, добавлять на каждые 100 мм глубины сверх 200 мм	10 отверстий	1. Установка, выверка и крепление станка (при вертикальном сверлении - при помощи установки груза, при горизонтальном - дополнительно распорной штангой). 2. Подключение станка к электросети. 3. Сверление отверстий. 4. Удаление керна. 5. Замена сверла. 6. Установка удлинителей при сверлении вертикальных отверстий на глубину свыше 300 мм, горизонтальных - 200 мм. 7. Отключение станка от электрической сети. 8. Перемещение станка от отверстия к отверстию при вертикальном сверлении на расстояние до 50 м. 9. Перемещение сверла по цилиндрической колонке при сверлении горизонтальных отверстий.	2,8	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
						2-106-03	Бурильщик шпуров 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-07-02-044 Сверление горизонтальных отверстий в конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм без применения напорного водопровода								
Н-07-02-044-01-01	Сверление горизонтальных отверстий в конструкциях с арматурой до 16 мм без применения напорного водопровода, глубина сверления 200 мм, диаметр сверл: 20 мм	10 отверстий	1. Установка, выверка и крепление станка (при вертикальном сверлении - при помощи установки груза, при горизонтальном - дополнительно распорной штангой). 2. Подключение станка к электросети. 3. Сверление отверстий. 4. Удаление керна. 5. Замена сверла. 6. Установка удлинителей при сверлении вертикальных отверстий на глубину свыше 300 мм, горизонтальных - 200 мм. 7. Отключение станка от электрической сети. 8. Перемещение станка от отверстия к отверстию при вертикальном сверлении на расстояние до 50 м. 9. Перемещение сверла по цилиндрической колонке при сверлении горизонтальных отверстий.	6,8	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
						2-106-03	Бурильщик шпуров 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-044-02-01	Сверление горизонтальных отверстий в конструкциях с арматурой до 16 мм без применения напорного водопровода, глубина сверления 200 мм, диаметр сверл: 25 мм	10 отверстий	1. Установка, выверка и крепление станка (при вертикальном сверлении - при помощи установки груза, при горизонтальном - дополнительно распорной штангой). 2. Подключение станка к электросети. 3. Сверление отверстий. 4. Удаление керна. 5. Замена сверла. 6. Установка удлинителей при сверлении вертикальных отверстий на глубину свыше 300 мм, горизонтальных - 200 мм. 7. Отключение станка от электрической сети. 8. Перемещение станка от отверстия к отверстию при вертикальном сверлении на расстояние до 50 м. 9. Перемещение сверла по цилиндрической колонке при сверлении горизонтальных отверстий.	6,8	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
						2-106-03	Бурильщик шпуров 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-044-03-01	Сверление горизонтальных отверстий в конструкциях с арматурой до 16 мм без применения напорного водопровода, глубина сверления 200 мм, диаметр сверл: 32 мм	10 отверстий	1. Установка, выверка и крепление станка (при вертикальном сверлении - при помощи установки груза, при горизонтальном - дополнительно распорной штангой). 2. Подключение станка к электросети. 3. Сверление отверстий. 4. Удаление керна. 5. Замена сверла. 6. Установка удлинителей при сверлении вертикальных отверстий на глубину свыше 300 мм, горизонтальных - 200 мм. 7. Отключение станка от электрической сети. 8. Перемещение станка от отверстия к отверстию при вертикальном сверлении на расстояние до 50 м. 9. Перемещение сверла по цилиндрической колонке при сверлении горизонтальных отверстий.	6,8	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
						2-106-03	Бурильщик шпуров 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-044-04-01	Сверление горизонтальных отверстий в конструкциях с арматурой до 16 мм без применения напорного водопровода, глубина сверления 200 мм, диаметр сверл: 40 мм	10 отверстий	1. Установка, выверка и крепление станка (при вертикальном сверлении - при помощи установки груза, при горизонтальном - дополнительно распорной штангой). 2. Подключение станка к электросети. 3. Сверление отверстий. 4. Удаление керна. 5. Замена сверла. 6. Установка удлинителей при сверлении вертикальных отверстий на глубину свыше 300 мм, горизонтальных - 200 мм. 7. Отключение станка от электрической сети. 8. Перемещение станка от отверстия к отверстию при вертикальном сверлении на расстояние до 50 м. 9. Перемещение сверла по цилиндрической колонке при сверлении горизонтальных отверстий.	8,5	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
						2-106-03	Бурильщик шпуров 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-044-05-01	Сверление горизонтальных отверстий в конструкциях с арматурой до 16 мм без применения напорного водопровода, глубина сверления 200 мм, диаметр сверл: 50 мм	10 отверстий	1. Установка, выверка и крепление станка (при вертикальном сверлении - при помощи установки груза, при горизонтальном - дополнительно распорной штангой). 2. Подключение станка к электросети. 3. Сверление отверстий. 4. Удаление керна. 5. Замена сверла. 6. Установка удлинителей при сверлении вертикальных отверстий на глубину свыше 300 мм, горизонтальных - 200 мм. 7. Отключение станка от электрической сети. 8. Перемещение станка от отверстия к отверстию при вертикальном сверлении на расстояние до 50 м. 9. Перемещение сверла по цилиндрической колонке при сверлении горизонтальных отверстий.	8,5	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
						2-106-03	Бурильщик шпуров 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-044-06-01	Сверление горизонтальных отверстий в конструкциях с арматурой до 16 мм без применения напорного водопровода, глубина сверления 200 мм, диаметр сверл: 60 мм	10 отверстий	1. Установка, выверка и крепление станка (при вертикальном сверлении - при помощи установки груза, при горизонтальном - дополнительно распорной штангой). 2. Подключение станка к электросети. 3. Сверление отверстий. 4. Удаление керна. 5. Замена сверла. 6. Установка удлинителей при сверлении вертикальных отверстий на глубину свыше 300 мм, горизонтальных - 200 мм. 7. Отключение станка от электрической сети. 8. Перемещение станка от отверстия к отверстию при вертикальном сверлении на расстояние до 50 м. 9. Перемещение сверла по цилиндрической колонке при сверлении горизонтальных отверстий.	10	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
						2-106-03	Бурильщик шпуров 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-044-07-01	Сверление горизонтальных отверстий в конструкциях с арматурой до 16 мм без применения напорного водопровода, глубина сверления 200 мм, диаметр сверл: 80 мм	10 отверстий	1. Установка, выверка и крепление станка (при вертикальном сверлении - при помощи установки груза, при горизонтальном - дополнительно распорной штангой). 2. Подключение станка к электросети. 3. Сверление отверстий. 4. Удаление керна. 5. Замена сверла. 6. Установка удлинителей при сверлении вертикальных отверстий на глубину свыше 300 мм, горизонтальных - 200 мм. 7. Отключение станка от электрической сети. 8. Перемещение станка от отверстия к отверстию при вертикальном сверлении на расстояние до 50 м. 9. Перемещение сверла по цилиндрической колонке при сверлении горизонтальных отверстий.	10	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
						2-106-03	Бурильщик шпуров 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-044-08-01	Сверление горизонтальных отверстий в конструкциях с арматурой до 16 мм без применения напорного водопровода, глубина сверления 200 мм, диаметр сверл: 100 мм	10 отверстий	1. Установка, выверка и крепление станка (при вертикальном сверлении - при помощи установки груза, при горизонтальном - дополнительно распорной штангой). 2. Подключение станка к электросети. 3. Сверление отверстий. 4. Удаление керна. 5. Замена сверла. 6. Установка удлинителей при сверлении вертикальных отверстий на глубину свыше 300 мм, горизонтальных - 200 мм. 7. Отключение станка от электрической сети. 8. Перемещение станка от отверстия к отверстию при вертикальном сверлении на расстояние до 50 м. 9. Перемещение сверла по цилиндрической колонке при сверлении горизонтальных отверстий.	12	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
						2-106-03	Бурильщик шпуров 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-044-09-01	Сверление горизонтальных отверстий в конструкциях с арматурой до 16 мм без применения напорного водопровода, глубина сверления 200 мм, диаметр сверл: 125 мм	10 отверстий	1. Установка, выверка и крепление станка (при вертикальном сверлении - при помощи установки груза, при горизонтальном - дополнительно распорной штангой). 2. Подключение станка к электросети. 3. Сверление отверстий. 4. Удаление керна. 5. Замена сверла. 6. Установка удлинителей при сверлении вертикальных отверстий на глубину свыше 300 мм, горизонтальных - 200 мм. 7. Отключение станка от электрической сети. 8. Перемещение станка от отверстия к отверстию при вертикальном сверлении на расстояние до 50 м. 9. Перемещение сверла по цилиндрической колонке при сверлении горизонтальных отверстий.	14	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
						2-106-03	Бурильщик шпуров 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-044-10-01	Сверление горизонтальных отверстий в конструкциях с арматурой до 16 мм без применения напорного водопровода, глубина сверления 200 мм, диаметр сверл: 160 мм	10 отверстий	1. Установка, выверка и крепление станка (при вертикальном сверлении - при помощи установки груза, при горизонтальном - дополнительно распорной штангой). 2. Подключение станка к электросети. 3. Сверление отверстий. 4. Удаление керна. 5. Замена сверла. 6. Установка удлинителей при сверлении вертикальных отверстий на глубину свыше 300 мм, горизонтальных - 200 мм. 7. Отключение станка от электрической сети. 8. Перемещение станка от отверстия к отверстию при вертикальном сверлении на расстояние до 50 м. 9. Перемещение сверла по цилиндрической колонке при сверлении горизонтальных отверстий.	16	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
						2-106-03	Бурильщик шпуров 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-044-11-01	Сверление горизонтальных отверстий в конструкциях с арматурой до 16 мм без применения напорного водопровода, глубина сверления 200 мм, диаметр сверл: 20 мм, добавлять на каждые 100 мм глубины сверх 200 мм	10 отверстий	1. Установка, выверка и крепление станка (при вертикальном сверлении - при помощи установки груза, при горизонтальном - дополнительно распорной штангой). 2. Подключение станка к электросети. 3. Сверление отверстий. 4. Удаление керна. 5. Замена сверла. 6. Установка удлинителей при сверлении вертикальных отверстий на глубину свыше 300 мм, горизонтальных - 200 мм. 7. Отключение станка от электрической сети. 8. Перемещение станка от отверстия к отверстию при вертикальном сверлении на расстояние до 50 м. 9. Перемещение сверла по цилиндрической колонке при сверлении горизонтальных отверстий.	0,98	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
						2-106-03	Бурильщик шпуров 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-044-12-01	Сверление горизонтальных отверстий в конструкциях с арматурой до 16 мм без применения напорного водопровода, глубина сверления 200 мм, диаметр сверл: 25 мм, добавлять на каждые 100 мм глубины сверх 200 мм	10 отверстий	1. Установка, выверка и крепление станка (при вертикальном сверлении - при помощи установки груза, при горизонтальном - дополнительно распорной штангой). 2. Подключение станка к электросети. 3. Сверление отверстий. 4. Удаление керна. 5. Замена сверла. 6. Установка удлинителей при сверлении вертикальных отверстий на глубину свыше 300 мм, горизонтальных - 200 мм. 7. Отключение станка от электрической сети. 8. Перемещение станка от отверстия к отверстию при вертикальном сверлении на расстояние до 50 м. 9. Перемещение сверла по цилиндрической колонке при сверлении горизонтальных отверстий.	1,2	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
						2-106-03	Бурильщик шпуров 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-044-13-01	Сверление горизонтальных отверстий в конструкциях с арматурой до 16 мм без применения напорного водопровода, глубина сверления 200 мм, диаметр сверл: 32 мм, добавлять на каждые 100 мм глубины сверх 200 мм	10 отверстий	1. Установка, выверка и крепление станка (при вертикальном сверлении - при помощи установки груза, при горизонтальном - дополнительно распорной штангой). 2. Подключение станка к электросети. 3. Сверление отверстий. 4. Удаление керна. 5. Замена сверла. 6. Установка удлинителей при сверлении вертикальных отверстий на глубину свыше 300 мм, горизонтальных - 200 мм. 7. Отключение станка от электрической сети. 8. Перемещение станка от отверстия к отверстию при вертикальном сверлении на расстояние до 50 м. 9. Перемещение сверла по цилиндрической колонке при сверлении горизонтальных отверстий.	1,4	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
						2-106-03	Бурильщик шпуров 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-044-14-01	Сверление горизонтальных отверстий в конструкциях с арматурой до 16 мм без применения напорного водопровода, глубина сверления 200 мм, диаметр сверл: 40 мм, добавлять на каждые 100 мм глубины сверх 200 мм	10 отверстий	1. Установка, выверка и крепление станка (при вертикальном сверлении - при помощи установки груза, при горизонтальном - дополнительно распорной штангой). 2. Подключение станка к электросети. 3. Сверление отверстий. 4. Удаление керна. 5. Замена сверла. 6. Установка удлинителей при сверлении вертикальных отверстий на глубину свыше 300 мм, горизонтальных - 200 мм. 7. Отключение станка от электрической сети. 8. Перемещение станка от отверстия к отверстию при вертикальном сверлении на расстояние до 50 м. 9. Перемещение сверла по цилиндрической колонке при сверлении горизонтальных отверстий.	1,4	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
						2-106-03	Бурильщик шпуров 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-044-15-01	Сверление горизонтальных отверстий в конструкциях с арматурой до 16 мм без применения напорного водопровода, глубина сверления 200 мм, диаметр сверл: 50 мм , добавлять на каждые 100 мм глубины сверх 200 мм	10 отверстий	1. Установка, выверка и крепление станка (при вертикальном сверлении - при помощи установки груза, при горизонтальном - дополнительно распорной штангой). 2. Подключение станка к электросети. 3. Сверление отверстий. 4. Удаление керна. 5. Замена сверла. 6. Установка удлинителей при сверлении вертикальных отверстий на глубину свыше 300 мм, горизонтальных - 200 мм. 7. Отключение станка от электрической сети. 8. Перемещение станка от отверстия к отверстию при вертикальном сверлении на расстояние до 50 м. 9. Перемещение сверла по цилиндрической колонке при сверлении горизонтальных отверстий.	1,8	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
						2-106-03	Бурильщик шпуров 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-044-16-01	Сверление горизонтальных отверстий в конструкциях с арматурой до 16 мм без применения напорного водопровода, глубина сверления 200 мм, диаметр сверл: 60 мм ,добавлять на каждые 100 мм глубины сверх 200 мм	10 отверстий	1. Установка, выверка и крепление станка (при вертикальном сверлении - при помощи установки груза, при горизонтальном - дополнительно распорной штангой). 2. Подключение станка к электросети. 3. Сверление отверстий. 4. Удаление керна. 5. Замена сверла. 6. Установка удлинителей при сверлении вертикальных отверстий на глубину свыше 300 мм, горизонтальных - 200 мм. 7. Отключение станка от электрической сети. 8. Перемещение станка от отверстия к отверстию при вертикальном сверлении на расстояние до 50 м. 9. Перемещение сверла по цилиндрической колонке при сверлении горизонтальных отверстий.	1,8	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
						2-106-03	Бурильщик шпуров 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-044-17-01	Сверление горизонтальных отверстий в конструкциях с арматурой до 16 мм без применения напорного водопровода, глубина сверления 200 мм, диаметр сверл: 80 мм , добавлять на каждые 100 мм глубины сверх 200 мм	10 отверстий	1. Установка, выверка и крепление станка (при вертикальном сверлении - при помощи установки груза, при горизонтальном - дополнительно распорной штангой). 2. Подключение станка к электросети. 3. Сверление отверстий. 4. Удаление керна. 5. Замена сверла. 6. Установка удлинителей при сверлении вертикальных отверстий на глубину свыше 300 мм, горизонтальных - 200 мм. 7. Отключение станка от электрической сети. 8. Перемещение станка от отверстия к отверстию при вертикальном сверлении на расстояние до 50 м. 9. Перемещение сверла по цилиндрической колонке при сверлении горизонтальных отверстий.	3	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
						2-106-03	Бурильщик шпуров 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-044-18-01	Сверление горизонтальных отверстий в конструкциях с арматурой до 16 мм без применения напорного водопровода, глубина сверления 200 мм, диаметр сверл: 100 мм, добавлять на каждые 100 мм глубины сверх 200 мм	10 отверстий	1. Установка, выверка и крепление станка (при вертикальном сверлении - при помощи установки груза, при горизонтальном - дополнительно распорной штангой). 2. Подключение станка к электросети. 3. Сверление отверстий. 4. Удаление керна. 5. Замена сверла. 6. Установка удлинителей при сверлении вертикальных отверстий на глубину свыше 300 мм, горизонтальных - 200 мм. 7. Отключение станка от электрической сети. 8. Перемещение станка от отверстия к отверстию при вертикальном сверлении на расстояние до 50 м. 9. Перемещение сверла по цилиндрической колонке при сверлении горизонтальных отверстий.	3,7	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
						2-106-03	Бурильщик шпуров 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-044-19-01	Сверление горизонтальных отверстий в конструкциях с арматурой до 16 мм без применения напорного водопровода, глубина сверления 200 мм, диаметр сверл: 125 мм, добавлять на каждые 100 мм глубины сверх 200 мм	10 отверстий	1. Установка, выверка и крепление станка (при вертикальном сверлении - при помощи установки груза, при горизонтальном - дополнительно распорной штангой). 2. Подключение станка к электросети. 3. Сверление отверстий. 4. Удаление керна. 5. Замена сверла. 6. Установка удлинителей при сверлении вертикальных отверстий на глубину свыше 300 мм, горизонтальных - 200 мм. 7. Отключение станка от электрической сети. 8. Перемещение станка от отверстия к отверстию при вертикальном сверлении на расстояние до 50 м. 9. Перемещение сверла по цилиндрической колонке при сверлении горизонтальных отверстий.	3,8	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
						2-106-03	Бурильщик шпуров 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-07-02-044-20-01	Сверление горизонтальных отверстий в конструкциях с арматурой до 16 мм без применения напорного водопровода, глубина сверления 200 мм, диаметр сверл: 160 мм, добавлять на каждые 100 мм глубины сверх 200 мм	10 отверстий	1. Установка, выверка и крепление станка (при вертикальном сверлении - при помощи установки груза, при горизонтальном - дополнительно распорной штангой). 2. Подключение станка к электросети. 3. Сверление отверстий. 4. Удаление керна. 5. Замена сверла. 6. Установка удлинителей при сверлении вертикальных отверстий на глубину свыше 300 мм, горизонтальных - 200 мм. 7. Отключение станка от электрической сети. 8. Перемещение станка от отверстия к отверстию при вертикальном сверлении на расстояние до 50 м. 9. Перемещение сверла по цилиндрической колонке при сверлении горизонтальных отверстий.	5,5	-	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
						2-106-03	Бурильщик шпуров 3 разр.	1
Н-07-02-044-21-01	При сверления горизонтальных отверстий, добавлять на установку и перестановку подмостей 0,118 чел.-ч	1 установка	-	0,118	-	2-106-03	Бурильщик шпуров 3 разр.	1
						2-106-04	Бурильщик шпуров 4 разр.	1

III. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 7.1

Коэффициенты к нормам труда (времени), учитывающие условия применения сборника Н-07

№ п/п	Условия применения	Шифр таблиц (НТ)	Коэффициент к НТ рабочих
1	2	3	4
1	При укладке составных фундаментов из трапецеидальных блоков, плиты и стакана под колонны	Н-07-01-001 (01-04, 13, 14)	1,15
2	В случаях когда кран обслуживает одно звено монтажников конструкций	Н-07-01-004 (25-29), Н-07-01-005 (01, 02)	2
3	При установке первого марша или площадки в подвальной части здания	Н-07-01-010 (01-09)	1,4
4	При установке угловых балконных плит	Н-07-01-012 (01, 02)	1,3
5	При установке скоб с перекрытия без применения лестниц	Н-07-01-023-01	0,85
6	При установке трапецеидальной формы	Н-07-02-002 (01-11)	1,25
7	При установке опалубки колонн или стоек переменного сечения в составе звена плотника 4 разр. заменять плотником 5 разр.	Н-07-02-002 (12, 15)	1,4
8	При установке опалубки круглых и многогранных колонн принимаются нормы как для прямоугольных колонн с таким же периметром поперечного сечения	Н-07-02-002 (12, 15)	1,4
9	При установке опалубки наклонных балок и ригелей	Н-07-02-002 (20-37)	1,15
10	При установке опалубки балкона на уровне	Н-07-02-002 (20-37)	0,85
11	При устройстве опалубке стен и перегородок площадью до 5 м²	Н-07-02-002 (47-51)	1,3
12	При устройстве бункеров с вертикальными стенками	Н-07-02-004 (01-24)	0,85
13	При устройстве опалубки днищ и перекрытий резервуаров, а также перекрытий бункеров	Н-07-02-002 (38-46)	1,15
14	Установка и вязка арматуры ребристых перекрытий, покрытий и днищ резервуаров	Н-07-02-023 (01-78)	1,2
15	При установке арматуры со сваркой углов соединений, включая сварку	Н-07-02-023 (01-78)	0,75
16	При монтаже и разборке бетоноводов на участках с ранее установленной арматурой, затрудняющей монтаж и демонтаж бетоновода	Н-07-02-034 (01-16)	1,6
17	При укладке бетонной смеси с «изюмом», включая укладку «изюма». Объем работ принимается вместе с "изюмом"	Н-07-02-035 (01-07)	1,2
18	При укладке бетонной смеси в густоармированные фундаменты	Н-07-02-035 (01-07)	1,1

№ п/п	Условия применения	Шифр таблиц (НТ)	Коэффициент ы к НТ рабочих
1	2	3	4
19	При укладке бетонной смеси в неармированные фундаменты	Н-07-02-035 (01-07)	0,9
20	При бетонировании колонн и стоек железобетонных каркасов сбоку или отдельных колонн в каменных зданиях	Н-07-02-035 (10-13)	1,25
21	При бетонировании плит (кроме безбалочных) с двойной арматурой	Н-07-02-035 (17-19)	1,15
22	При бетонировании перекрытий до 5 м ² в одном месте	Н-07-02-035 (17, 20)	1,2
23	При укладке бетонной смеси с «изюмом» в ленточные фундаменты. Объем работ принимается вместе с «изюмом»	Н-07-02-035 (08, 09)	1,2
24	При бетонировании стен без арматуры	Н-07-02-035 (23-69)	0,75
25	При бетонировании стен с двойной арматурой	Н-07-02-035 (23-24, 28-31, 35-36, 40-41, 45-46, 50-51, 55-56, 60-61, 65-66)	1,25
26	При бетонировании стен с двойной арматурой	Н-07-02-035 (25-27, 32-34, 37-39, 42-44, 47-49, 52-54, 57-59, 62-64, 67-69)	1,15
27	При железнении цементных поверхностей	Н-07-02-038 (01-04)	0,9
28	При железнении поверхности площадью до 10 м ²	Н-07-02-038 (01-04)	1,2