

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Министра строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации


С.Г. Музыченко
«___» _____ 2024 г.

**НОРМЫ ТРУДА (ВРЕМЕНИ) НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ, РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ,
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ, НА МОНТАЖ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ (АКТУАЛИЗАЦИИ)
СМЕТНЫХ НОРМ**

**СБОРНИК 9.
МОНТАЖ СБОРНЫХ И УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ. МОСТЫ И ТРУБЫ**

I. Техническая часть

1.9.1. Сборник содержит нормы на сооружение сборных и монолитных бетонных и железобетонных конструкций железнодорожных, автодорожных и пешеходных мостов и путепроводов, путепроводов тоннельного типа и водопропускных труб, на изготовление конструкций на полигонах и на монтаж вспомогательных сооружений и устройств.

1.9.2. Нормами за исключением особо оговоренных случаев, учтено время на перемещение краном или подноску сборных конструкций, материалов, инструмента и приспособлений на расстояние до 30 м.

1.9.3. Нормами предусмотрено выполнение работ на высоте до 25 м. При выполнении работ на высоте более 25 м нормы умножаются на коэффициент 1,1.

1.9.4. При выполнении работ, связанных с использованием простых механизмов (бетономешалки, электролебедки, насосы), нормами предусмотрено обслуживание их рабочими основной профессии.

1.9.5. Предусмотренные составами звеньев монтажники по монтажу стальных и железобетонных конструкций для краткости именуются монтажники конструкций, такелажники на монтаже - такелажники, электросварщики ручной сварки - электросварщики, изолировщики на гидроизоляции - изолировщики.

1.9.6. Для механизированных процессов в таблицах приведены нормы труда (времени) рабочих и машинистов.

1.9.7. Нормами предусмотрено, за исключением особо оговоренных случаев, управление краном одним машинистом. При управлении краном машинистом и помощником машиниста, в случае если их использование предусмотрено ППР, нормы машиниста умножаются на 2.

1.9.8. Нормами учтены: очистка элементов конструкций от грязи, проверка размеров и маркировка элементов конструкций.

1.9.9. Нормами предусмотрено выполнение работ в соответствии с допускаемыми отклонениями, регламентированными сводами правил и нормативно-техническими документами в сфере строительства, и соблюдение при выполнении работ правил техники безопасности в соответствии с действующими нормативно-техническими документами в сфере техники безопасности в строительстве.

1.9.10. При производстве монтажных работ с помощью кранов нормами учтена зависимость грузоподъемности кранов от массы и высоты подъема конструкций.

1.9.11. Нормами таблицы Н-09-01-001 предусмотрено устройство подготовки под фундаменты опор из щебня фракции 25 - 50 мм, с уплотнением щебня слоями толщиной 10 - 15 см ручными трамбовками.

1.9.12. Нормами таблицы Н-09-01-002 предусмотрена установка фундаментных плит пневмоколесным или гусеничным краном.

Раствор к месту установки подают автомобилем-самосвалом или в бадье краном.

1.9.13. Нормами таблицы Н-09-01-003 предусмотрена установка фундаментных блоков пневмоколесным или гусеничным краном на слой цементного раствора по плитам или насухо на щебеночную подготовку.

Раствор к месту укладки подают в бадье краном.

Фундаментные блоки опор автодорожных мостов и путепроводов, устанавливаемые на раствор, соединяют с плитами анкерами, забетонированными в плитах.

1.9.14. Нормами таблицы Н-09-01-004 предусмотрены сварка арматурных выпусков диаметром до 16 мм внахлест прерывистыми швами длиной до 20 см. Стык армируют стержнями диаметром 8 - 16 мм.

В стыки шириной до 1 м, высотой до 60 см укладывают бетонную смесь. Швы шириной до 3 см заполняют цементно-песчаным раствором при помощи кельм. Бетонную смесь и раствор доставляют автомобилем-самосвалом и выгружают на боек.

1.9.15. Нормами таблицы Н-09-01-005 предусмотрено устройство сборного железобетонного ограждения котлованов при размерах в плане 7,1 x 3,5; 8,3 x 3,5 и 8,3 x 4,7 м - из четырех плит, а при размере 9,5 x 4,7 м - из шести плит. Высота плит ограждения 3 м. Масса плит до 20 т.

Плиты устанавливают пневмоколесным или гусеничным краном и соединяют между собой приваркой трех стальных накладок размером 180 x 100 x 12 мм.

Ограждение погружается при извлечении грейфером грунта 1- и 2-й групп из котлована.

При извлечении плотных грунтов рыхление нормируется по сборнику Н-02 «Механизированные и ручные земляные работы».

При погружении ограждения в котлован на 1 м внутри ограждения устанавливают деревянные распорки, которые после погружения заменяют металлическими распорками из швеллера № 12.

1.9.16. Нормами таблицы Н-09-01-006 предусмотрена установка блоков ростверков массой до 20 т пневмоколесным или гусеничным краном на гравийно-песчаное или щебеночное основание толщиной 10 см.

Ростверк монтируют из двух железобетонных блоков высотой до 1 м и длиной до 6 м, заранее складированных в зоне работ.

Блоки омоноличивают по продольному стыку шириной 70 - 110 см.

Армирование и бетонирование стыка нормируются по таблице Н-09-01-004.

Срубка свай нормируется по сборнику Н-22 «Свайные работы».

1.9.17. Нормами таблицы Н-09-01-007 предусмотрены работы по устройству водозащитной подушки в фундаментах и ростверках опор методом вертикально перемещаемой трубы (ВПТ) с установкой, перестановкой и извлечением бетонолитной трубы или звеньев автомобильным краном.

Бетонолитная труба состоит из 4 или 5 звеньев длиной до 4 м и бункера, объединенных фланцево-болтовыми соединениями с водонепроницаемыми прокладками.

Для бетонирования каждой следующей захватки трубу с бункером краном извлекают и переставляют на другую захватку (без разборки и сборки трубы).

1.9.18. Нормами таблицы Н-09-01-008 предусмотрены устройство и разборка опалубки фундаментов опор из заготовленных элементов. Щиты к месту установки подают пневмоколесным или гусеничным краном. Опалубку раскрепляют распорками, устанавливаемыми между стенкой опалубки и шпунтом или стенкой котлована.

1.9.19. Нормами таблицы Н-09-01-009 предусмотрена установка опалубки арматурных сеток массой до 100 кг вручную и каркасов массой св. 100 кг пневмоколесным или гусеничным краном.

1.9.20. Нормами таблицы Н-09-01-0011 предусмотрена укладка бетонной смеси в фундаменты, ростверки и подколонники.

Бетонную смесь подают в опалубку через лоток из автомобилей-самосвалов или в бадьях пневмоколесным или гусеничным краном.

1.9.21. Нормами раздела Н-09-02 «Устройство сборных и сборно-монолитных опор» предусмотрено устройство опор из контурных блоков с заполнением ядра блоками и бетонной смесью, опор из унифицированных элементов (стойки, рамы, ригели), опор из оболочек и сборных опор из универсальных блоков ЦНИИС в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов в сфере строительства.

1.9.22. Нормами таблицы Н-09-02-001 предусмотрен монтаж опор из блоков контурного типа прямоугольного и овального очертания с диафрагмами и без диафрагм массой до 30 т. В плане опора состоит из одного или нескольких блоков, образующих замкнутый контур опоры.

Блоки длиной 3,5 - 13 м, высотой 0,7 - 2,5 м и шириной 1,6 - 3,6 м устанавливают пневмоколесным или гусеничным краном.

При установке насухо блоки устанавливают на клинья.

При установке на раствор блоки устанавливают с оставлением пустошовки на глубину до 2 см для последующей расшивки швов. Цементный раствор на опору подают краном.

Заполнение швов при установке блоков насухо производят при бетонировании полости опоры.

При установке блоков на эпоксидном клее для нанесения клея на обе стыкуемые поверхности блоки устанавливают на деревянные подкладки высотой 30 - 40 см. Клей на поверхность блоков наносят кистями.

После нанесения клея подкладки вынимают, блок опускают и на блок устанавливают пригруз из расчета 1 кг/см² площади опирания.

Конопатка швов нормируется по таблице Н-09-02-019.

Работы по установке блоков производят с подмостей.

1.9.23. Нормами таблицы Н-09-02-002 предусмотрен монтаж опор высотой до 30 м из универсальных блоков ЦНИИС массой до 6 т.

Блоки ЦНИИС сплошного сечения трех видов: прямоугольные, угловые и переломные, высотой 1,6 м.

Блоки устанавливают пневмоколесным или гусеничным краном.

Первый ряд блоков устанавливают на фундамент или цокольную часть опоры на металлические подкладки на раствор, следующие ряды - на эпоксидный клей.

Установленный блок закрепляют прихваткой арматурных стержней к строповочным петлям примыкающих блоков.

Приготовление эпоксидного клея нормируется по таблице Н-09-11-005.

1.9.24. Нормами таблицы Н-09-02-003 предусмотрена установка блоков заполнения ядра опоры массой до 5 т пневмоколесным или гусеничным краном.

1.9.25. Нормами таблицы Н-09-02-004 предусмотрена установка одиночных стоек опор прямоугольного и круглого сечения в стаканы подколонников пневмоколесным или гусеничным краном.

1.9.26. Нормами таблицы Н-09-02-005 предусмотрена установка двухстоечных рам прямоугольного сечения в стаканы фундаментных блоков (подколонников) пневмоколесным или гусеничным краном.

1.9.27. Нормами таблицы Н-09-02-006 предусмотрена установка железобетонных распорок между рамами опор пневмоколесным или гусеничным краном.

Установку и омоноличивание распорок производят с подвесных подмостей.

Сварка арматурных выпусков нормируется по таблице Н-09-02-014.

1.9.28. Нормами таблицы Н-09-02-007 предусмотрена сборка опор из железобетонных оболочек диаметром до 2 м массой до 20 т гусеничным, пневмоколесным или козловым краном.

Оболочку собирают из нескольких секций (ярусов). Длина секций первого яруса - до 12 м, второго и следующих ярусов - до 6 м.

Выпуски арматуры секции оболочки первого яруса приваривают к обечайке фундамента и бетонируют стык. При установке секций второго и последующих ярусов на мокром стыке применяют металлический кондуктор, закрепляемый на смонтированной секции.

Кондуктор состоит из двух хомутов, соединенных фаркопами, которыми регулируют положение устанавливаемой секции при выверке.

При установке на мокром стыке производят прихватку выпусков арматуры обеих стыкуемых секций с последующей сваркой и омоноличиванием стыка. При фланцевом стыке секции соединяют при помощи болтов.

Установку секций производят с подмостей.

Прихватка и дуговая сварка выпусков арматуры нормируются по таблице Н-09-02-014.

1.9.29. В нормах таблицы Н-09-02-008 оболочки подают к опоре стреловым краном. Оболочку стропят за петли или за специальные отверстия в стенках оболочки.

1.9.30. Нормами таблицы Н-09-02-009 предусмотрены работы по креплению оболочек при монтаже опор. Оболочки крепят приваркой выпусков арматуры к обечайке или к выпускам ранее установленной оболочки.

1.9.31. Выпуски арматуры двух оболочек сваривают при помощи двух накладок длиной по 250 мм.

1.9.32. Нормой Н-09-02-010-01 предусмотрено армирование стыков высотой 50 см установленных секций оболочек путем навивки спирали из проволоки диаметром 6 мм вокруг сваренных выпусков арматуры.

1.9.33. Нормами таблицами Н-09-02-011 предусмотрена установка блоков ригеля пневмоколесным или гусеничным краном. Блоки массой до 20 т устанавливают одним краном, более 20 т - двумя.

1.9.34. Нормами таблицы Н-09-02-012 предусмотрена установка блоков железобетонных переходных подферменников массой до 5 т пневмоколесным или гусеничным краном.

1.9.35. Нормами таблицы Н-09-02-013 предусмотрена установка блоков шкафных коробок и плит устоев железнодорожных путепроводов и шкафных блоков устоев железнодорожных мостов эстакадного типа.

Масса блоков шкафных коробок 20 т, плит устоев - до 6 т и шкафных блоков устоев мостов эстакадного типа - до 15 т.

Блоки устанавливают пневмоколесным или гусеничным краном.

1.9.36. Нормами таблицы Н-09-02-014 предусмотрена дуговая сварка выпусков арматуры диаметром 20 - 24 мм.

Нормы предусматривают частичную правку арматурных выпусков и обрезку при ванной сварке.

1.9.37. Нормами таблицы Н-09-02-015 предусмотрено омоноличивание стойки с подколонником в два приема: укладывают слой бетонной смеси, не доходящий до клиньев; после схватывания бетона устанавливают арматурные сетки и укладывают бетонную смесь до верха стакана.

Устройство сливов нормируется по таблице Н-09-02-021.

1.9.38. Нормами таблицы Н-09-02-016 предусмотрено омоноличивание элементов опор: стойки с насадкой (ригелем) и сборных ригелей при ширине шва до 5 и до 20 см.

При швах до 5 см устраивают опалубку из досок, при швах до 20 см - из щитов.

Бетонную смесь подают автомашинами с выгрузкой на боек или в бадьях автомобильным краном к месту укладки. При омоноличивании стойки с насадкой, блоков ригелей в торцах и швов шириной до 5 см, бетонную смесь уплотняют ручными шуровками; при омоноличивании швов шириной до 20 см бетонную смесь уплотняют виброиглой.

1.9.39. Нормами таблицы Н-09-02-017 предусмотрены установка и натяжение вертикальных пучков длиной до 25 м из 24 проволок при монтаже опор.

Установку пучков в колодец опоры производят лебедкой через отверстие в нижнем блоке. После подъема пучка и крепления в верхней металлической балке нижнюю петлю пучка соединяют с анкерным пучком с помощью стального пальца.

Выборку слабины пучка и натяжение производят домкратами двойного действия грузоподъемностью 60 т.

До начала работ в колодцах опоры сооружают подвесные подмости. Арматурные пучки, шарниры и шайбы подают к рабочему месту заранее.

1.9.40. Нормами таблицы Н-09-02-018 предусмотрена укладка бетонной смеси в полость опоры из блоков и в ригель коробчатого сечения.

Бетонную смесь к месту работ подвозят в бадьях автомашинами или на плавучих средствах и в конструкцию подают пневмоколесным или гусеничным краном. Бетонную смесь укладывают слоями до 30 см.

1.9.41. Нормами таблицы Н-09-02-019 предусмотрена расшивка шва с зачеканкой раствора на глубину до 4 см. Конопатку и расшивку швов производят с подмостей.

1.9.42. Нормами таблицы Н-09-02-020 предусмотрены устройство и разборка инвентарных подмостей: при монтаже распорок рамных устоев, омоноличивании ригелей со стойками, швов сборных ригелей, устройстве подферменников и наращивании железобетонных оболочек.

Подмости для монтажа распорок и омоноличивания ригелей состоят из металлических подвесок с круглыми петлями, в которые заводят деревянные пальцы. По пальцам устанавливают настил из досок: для монтажа распорок - размером 2 х 2 м, для работ на ригеле - шириной 90 см с обеих сторон вдоль ригеля с перильным ограждением вдоль наружных сторон.

При наращивании железобетонных оболочек диаметром до 2 м применяют круглые площадочные подмости, состоящие из двух металлических полуколец, соединяемых восемью болтами. Подмости обустроены настилом с ограждением.

Площадочные и круглые подмости устанавливают гусеничным или пневмоколесным краном.

1.9.43. Нормой Н-09-02-022-01 предусмотрена окрасочная гидроизоляция опор битумной мастикой.

1.9.44. Нормами таблицы Н-09-03-001 предусмотрена установка столбов диаметром 0,8 м, длиной до 15 м в скважины гусеничным или пневмоколесным краном.

Столб устанавливают в скважину, заполненную шламоцементным раствором, приготовленным с использованием бурового снаряда.

1.9.45. Нормами таблицы Н-09-03-002 предусмотрено устройство насадок столбчатых опор.

Опалубку насадок собирают из щитов площадью до 5 м², раскрепляют поверху проволочными тяжами и распорками, понизу - деревянными упорами.

Арматурный каркас собирают на днище опалубки из стержней диаметром 18 - 22 мм.

Бетонную смесь доставляют автомобилями-самосвалами и выгружают в бадью.

Устройство и разборку опалубки, и подачу бетонной смеси производят автомобильным краном.

1.9.46. Нормами раздела Н-09-04 «Устройство монолитных опор» предусмотрены устройство опалубки, установка арматурных каркасов и бетонирование опор, устройство облицовки опор из гранитного камня и бетонных блоков в соответствии с требованиями Сводов правил и нормативно-технических документов в сфере строительства.

1.9.47. Нормами таблицы Н-09-04-001 предусмотрено устройство опалубки опор из отдельных элементов.

1.9.48. Нормами таблицы Н-09-04-002 предусмотрены установка и снятие стальной инвентарной опалубки колонн опор диаметром 1,4 м, высотой до 6,5 м, выше обреза фундамента гусеничным или пневмоколесным краном.

Комплект опалубки колонны на площадке собирают из двух элементов, соединяемых на фланцевых стыках болтами. В собранном виде опалубку краном устанавливают на ростверк и после выверки закрепляют четырьмя арматурными стержнями, приваренными с одной стороны к упорам опалубки, с другой - к закладным деталям ограждения ростверка.

Дуговая сварка нормами не учтена.

1.9.49. Нормами таблицы Н-09-04-003 предусмотрено устройство опалубки ригеля опор из досок или щитов прямоугольной и трапецеидальной формы. Работы производят с подмостей.

При устройстве опалубки из досок материалы на опору подают вручную, при устройстве опалубки из щитов пневмоколесным или гусеничным краном.

1.9.50. Нормами таблицы Н-09-04-004 предусмотрена установка арматурных каркасов в опалубку гусеничным или пневмоколесным краном. Арматурный каркас колонны цилиндрической формы длиной до 6,5 м, массой до 1 т устанавливают на ростверк до установки опалубки. Выпуски арматуры ростверка заводят внутрь каркаса. После выверки каркас закрепляют приваркой 5 или 6 его стержней к арматурным выпускам ростверка. Работа сварщика нормой не учтена. Арматурный каркас ригеля массой до 8 т устанавливают в опалубку и крепят проволочными скрутками. После установки каркаса опалубку фиксируют деревянными стяжками.

1.9.51. Нормами таблицы Н-09-04-005 предусмотрена укладка бетонной смеси в монолитные опоры и ригели.

Бетонную смесь в конструкцию подают через лоток или в бадьях пневмоколесным или гусеничным краном.

В массивных опорах допускается добавление камня.

1.9.52. Нормами таблицы Н-09-04-006 предусмотрена массивная облицовка опор из гранитных камней высотой 29 и 80 см, массой до 110 и до 1000 кг соответственно. Камни устанавливают насухо на деревянные клинья, фиксирующие толщину шва.

Облицовочные камни высотой 29 см на опору подают на поддонах краном и устанавливают вручную с креплением анкерами с бетонным ядром опоры.

Облицовочные камни высотой 80 см устанавливают гусеничным или пневмоколесным краном.

Камни между собой соединяют двумя арматурными стяжками, устанавливаемыми в отверстия в камнях.

Ледорезный и кормовой камни устанавливают на металлические стержни-пироны.

После установки и выверки камней одного ряда бетонируют опору на высоту ряда и производят заливку раствора в швы.

1.9.53. Нормами таблицы Н-09-04-007 предусмотрено устройство облицовки опор из облицовочных блоков таврового сечения массой до 2,5 т.

Устанавливают блоки автомобильным краном насухо с укладкой деревянных клиньев или на раствор.

Заполнение ядра опоры бетоном нормируется по таблице Н-09-02-018.

1.9.54. Нормами раздела Н-09-05 «Сооружение опор в скользящей опалубке» предусмотрены работы по сооружению монолитных опор железнодорожных мостов высотой до 40 м в скользящей опалубке.

Скользящая опалубка представляет собой агрегат конструкции, объединяющий несущую раму, передвижную форму для бетонирования, тельфер для подъема материалов на опору, подмости для размещения рабочих. Передвижная форма состоит из 4 щитов для опор сплошного сечения и 4 наружных и 4 внутренних щитов для пустотелых опор. Обшивка щитов выполнена из бакелизированной фанеры толщиной 10 мм, прикрепленной к металлическому каркасу из двутавров № 120 и ребер жесткости из уголков 75 х 75 мм. Высота щитов опалубки 120 см.

Работы производят в соответствии с требованиями Сводов правил и нормативно-технических документов в сфере строительства.

1.9.55. Нормами таблицы Н-09-05-001 предусмотрены сборка и разборка опалубки из щитов на ростверке или цоколе опоры пневмоколесным или гусеничным краном. Щиты опалубки соединяют на болтах.

После сооружения пустотелой опоры перед бетонированием оголовка при помощи тельфера разбирают внутреннюю опалубку с частичным демонтажем несущей рамы.

При разборке опалубки снимают болты, скрепляющие щиты опалубки между собой и прикрепляющие опалубку к несущей раме.

1.9.56. Нормами таблицы Н-09-05-002 предусмотрен монтаж несущей рамы, тельферного подъемника и домкратов с гидравлическим трубопроводом пневмоколесным или гусеничным краном.

Рама состоит из четырех поперечных балок, примыкающих к опалубке, и двух продольных, примыкающих к поперечным балкам.

К несущей раме крепят болтами наружный и внутренний каркас опалубки пустотелой опоры и наружный короб опалубки сплошного сечения.

На несущей раме устанавливают тельферный подъемник, состоящий из двух П-образных наклонных рам, вертикальных и диагональных связей и тельферной балки с тельфером.

Гидравлический трубопровод длиной до 10 м, объединяющий домкраты, собирают из готовых деталей.

Нормами предусмотрена установка гидравлических домкратов грузоподъемностью 6 т. Домкраты насаживают на стержни диаметром 28 мм и крепят к несущей раме четырьмя болтами каждый.

1.9.57. Нормами таблицы Н-09-05-003 предусмотрены снятие насосной установки и домкратов, разборка трубопровода при помощи тельферного подъемника; разборка тельфера и тельферной балки - вручную; разборка П-образных наклонных рам и несущей рамы - при помощи кран-мачты грузоподъемностью 2 т, собранного на опоре.

Распорки приваривают для строповки наклонных рам.

1.9.58. Нормами таблицы Н-09-05-004 предусмотрено устройство нижних подвесных подмостей и лестницы для подъема на опору.

Нижние подмости устраивают по контуру опоры после подъема опалубки на 2 м. К месту работ элементы подмостей подают гусеничным или пневмоколесным краном. Подмости собирают на болтах.

Подвесную лестницу для подъема на опору монтируют из секций длиной 3 м. Между собой секции закрепляют четырьмя болтами. К опоре секции лестницы прикрепляют двумя уголками, приваренными к секции и закладной детали опоры.

1.9.59. Нормой Н-09-05-005-01 предусмотрена сборка кран-мачты грузоподъемностью 2 т на опоре для демонтажа тельферного подъемника, наружной опалубки и несущей рамы.

1.9.60. Нормами таблицы Н-09-05-006 предусмотрено сооружение промежуточных опор в скользящей опалубке. Опоры пустотелые с толщиной стен 50 см и сплошного сечения. Средняя скорость подъема опалубки - 1,2 м в смену.

Опоры сплошного сечения армируют вертикальными стержнями диаметром 28 мм, устанавливаемыми по периметру и наращиваемыми сваркой ванным способом; горизонтальные стержни диаметром 12 мм, длиной 3 - 4 м привязывают проволокой к вертикальным стержням.

Стенки пустотелой опоры армируют двумя рядами вертикальных стержней длиной 3 м (наружным и внутренним), устанавливаемых по периметру опоры, и горизонтальными стержнями, привязываемыми к вертикальным.

Вертикальные стержни наружного ряда диаметром 32 мм наращивают сваркой ванным способом. Вертикальные стержни наружного ряда диаметром 16 мм, внутреннего ряда диаметром 16 и 12 мм и горизонтальные стержни привязывают проволокой; первые - к выпускам арматуры, вторые - к вертикальным стержням.

Бетонную смесь подают к месту работ в бадьях и для опор высотой до 25 м подают в опору при помощи тельфера; для опор высотой более 25 м бадью с бетонной смесью подают на цоколь опоры пневмоколесным или гусеничным краном; с цоколя бадью с бетонной смесью при помощи тельфера подают на опору и выгружают на боек.

Укладывают бетонную смесь слоями толщиной 25 - 30 см.

Опалубку поднимают десятью гидравлическими домкратами типа ОГД-61А грузоподъемностью 6 т.

1.9.61. Нормами таблицы Н-09-06-001 предусмотрена установка блоков на щебеночную подготовку или на слой цементного раствора, уложенного по фундаментным плитам.

Блоки устанавливают гусеничным, пневмоколесным или самоходным железнодорожным краном.

1.9.62. Нормами таблицы Н-09-06-002 предусмотрена установка стоек в подколонники гусеничным, пневмоколесным или самоходным железнодорожным краном.

1.9.63. Нормами таблицы Н-09-06-003 предусмотрена установка концевых блоков опор лестничных сходов на щебеночную подготовку или на цементный раствор гусеничным, пневмоколесным или самоходным железнодорожным краном.

1.9.64. Нормой Н-09-06-004-01 предусмотрена установка балок под косоур пневмоколесным, гусеничным или самоходным железнодорожным краном.

Одностоечные опоры имеют анкеры, которые пропускают в отверстия в балках и омоноличивают.

1.9.65. Нормами таблицы Н-09-06-005 предусмотрена установка косоуров лестничных сходов гусеничным, пневмоколесным или самоходным железнодорожным краном.

1.9.66. Нормами таблицы Н-09-06-006 предусмотрены установка и омоноличивание распорок между косоурами. Распорки устанавливают гусеничным, пневмоколесным или самоходным железнодорожным краном.

Распорка имеет по четыре арматурных выпуска диаметром 16 мм длиной 10 см с каждой стороны.

Временное крепление распорки производят прихваткой арматурных выпусков распорки и косоуров. Окончательное крепление распорки производят дуговой сваркой выпусков. Перед дуговой сваркой арматурные выпуски выправляют вручную, обрезают до требуемого размера и очищают.

Для омоноличивания стыков устанавливают опалубку из досок.

Укладку и уплотнение бетонной смеси производят вручную.

1.9.67. Нормами таблицы Н-09-06-007 предусмотрена установка ступеней и плит лестничных сходов на косоуры на цементный раствор гусеничным, пневмоколесным или самоходным железнодорожным краном.

1.9.68. Нормами таблицы Н-09-06-008 предусмотрена установка металлических перил на пролетном строении и лестничных сходах пешеходных мостов. Перила состоят из стоек, секций перильного заполнения длиной до 4 м и поручней уголкового профиля.

Элементы перил заранее размещены на пролетном строении и лестничных сходах.

Стойки перил закрепляют сваркой к закладным деталям плит пролетного строения и ступеней сходов, а секции перильного заполнения и поручни - к стойкам.

1.9.69. Нормами раздела Н-09-07 «Сооружение путепроводов тоннельного типа» предусмотрено сооружение путепроводов тоннельного типа под один или два железнодорожных пути. Путепровод полносборный, состоит из тоннельной части и подпорных стенок, примыкающих к каждой его стороне. Работы выполняют в соответствии с требованиями Сводов правил и нормативно-технических документов в сфере строительства.

1.9.70. Нормами таблицы Н-09-07-001 предусмотрена установка фундаментных плит тоннельной части путепровода и подпорных стенок гусеничным или пневмоколесным краном на щебеночную подготовку.

Для фундаментных плит с «зубом» разрабатывают траншею. После установки плиты, траншею через отверстия в плите заполняют щебнем и заливают цементным раствором.

1.9.71. Нормами таблицы Н-09-07-002 предусмотрена установка корытообразных блоков массой до 25 т тоннельной части путепровода на фундаментные плиты с нагнетанием цементного раствора под блоки. Блоки устанавливают гусеничным или пневмоколесным краном.

Перед установкой блока строповочные петли стенки обрезают автогенем.

Окончательную выверку производят при помощи реечных или винтовых домкратов.

В норму включен технологический перерыв монтажников конструкций во время срезки строповочных петель.

1.9.72. Нормами таблицы Н-09-07-003 предусмотрена установка уголковых блоков подпорных стенок, объединенных и не объединенных с фундаментной плитой. Объединенные с фундаментной плитой блоки устанавливают на щебеночную подготовку. Под выступающее ребро блока разрабатывают траншею и после установки блока заполняют щебнем.

Не объединенные с фундаментной плитой блоки устанавливают на фундаментные плиты, имеющие анкерные выпуски. При установке анкерные выпуски входят в отверстия блока, которые после установки и выверки блока заполняют цементным раствором.

Блоки устанавливают гусеничным или пневмоколесным краном.

1.9.73. Нормами таблицы Н-09-07-004 предусмотрено омоноличивание горизонтальных швов между фундаментными плитами, заделка и заливка раствором вертикальных швов между корытообразными блоками тоннеля и блоками подпорных стенок и нагнетание раствора между блоками и фундаментными плитами тоннельной части путепровода. Ширина шва между блоками 2 см.

Перед заполнением швов раствором их очищают и на глубину 2 см с наружной и внутренней сторон заделывают цементным раствором вместо опалубки. Заделку и заливку вертикальных швов раствором производят с лестниц.

Приготовление и нагнетание раствора производят при помощи растворомешалки-инъектора. В каждой плите тоннельного блока имеется отверстие с выведенной металлической трубкой, в которой крепится резиновый шланг для подачи раствора.

Нормами предусмотрены блоки шириной 2 м.

1.9.74. Нормой таблицы Н-09-07-005 предусмотрено устройство термопластичной битумной гидроизоляции стен тоннельного путепровода.

Гидроизоляция состоит из трех слоев стеклоткани между четырьмя слоями битумной мастики, укладываемых по огрунтованной битумным лаком бетонной поверхности. Наносят мастику слоем до 2,5 мм. Стеклоткань в рулоне раскатывают по битумной мастике. Верхний слой рулонного материала покрывают отделочным слоем горячей мастики. Работы по устройству изоляции выполняют с подвесной люльки.

1.9.75. Нормами раздела Н-09-11 «Укрупнительная сборка балок» предусмотрена укрупнительная сборка железобетонных составных балок автодорожных мостов длиной от 18 до 42 м на стендах, оборудованных стальными катками и упорами для перемещения и крепления блоков.

Соединение блоков предусмотрено на клееных и мокрых стыках.

Армирование балок напрягаемой арматурой производят одинарными или парными пучками из 24 проволок диаметром 5 мм, или пучками из 48 проволок диаметром 5 мм, натягиваемыми домкратами двойного действия грузоподъемностью 60 или 120 т.

Работы по укрупнительной сборке балок выполняют в соответствии с требованиями в соответствии с требованиями Сводов правил и нормативно-технических документов в сфере строительства.

1.9.76. Нормами таблицы Н-09-11-001 предусмотрена установка блоков составных балок длиной 3 - 7 м на стенд. Блоки размещены в зоне действия крана.

Блоки устанавливают пневмокошечным, гусеничным или козловым краном.

Блоки рихтуют при помощи реечных домкратов и закрепляют инвентарными стробцами.

Положение блоков в плане контролируют проволокой, закрепленной по оси торцов крайних блоков.

1.9.77. Нормами таблицы Н-09-11-002 предусмотрено омоноличивание стыков между блоками составных балок при ширине стыка до 7 см.

При ширине стыка до 2 см устраивают оклеечную опалубку и заполняют стык нагнетанием цементного раствора ручным растворонасосом. Оклеечная опалубка состоит из одного слоя мешковины (марли) и двух слоев раствора.

При ширине стыка до 7 см устраивают стальную или деревянную опалубку из щитов и заполняют стык раствором. Для заполнения стыка в щитах предусмотрены специальные окна. Раствор в стык подают через воронку. Заполнение стыка раствором производят слоями 15 - 20 см с уплотнением чеканкой.

1.9.78. Нормами таблицы Н-09-11-003 предусмотрена установка пучков из высокопрочной проволоки при сборке составных балок.

Пучки доставляют в бухтах.

1.9.79. Нормами таблицы Н-09-11-004 предусмотрено контрольное обжатие сухих стыков для проверки плотности соприкосновения блоков до нанесения эпоксидного клея.

Обжатие производят натяжением одного или двух пучков из 48 проволок до проектного усилия. Пучки натягивают домкратом двойного действия грузоподъемностью 120 т с двух сторон.

После обжатия сухих стыков демонтируют натяжные и захватные приспособления и раздвигают блоки на 20 - 25 см для нанесения клея.

Раздвижку и сдвижку (после нанесения клея) блоков производят вручную при помощи ломов по стальным каткам.

1.9.80. Нормами таблицы Н-09-11-005 предусмотрено приготовление эпоксидного клея механическим способом или вручную на месте работ из составляющих его компонентов или из заранее приготовленной пластифицированной смеси (компаунда) с добавлением отвердителя.

1.9.81. Нормой таблицы Н-09-11-006 предусмотрено нанесение клея вручную.

При нанесении клея участки пучков между блоками покрывают отрезками резинового шланга, разрезанного вдоль.

1.9.82. Нормами таблицы Н-09-11-007 предусмотрено натяжение пучков из 24 и 48 проволок диаметром 5 мм домкратами двойного действия грузоподъемностью 60 или 120 т.

При натяжении пучков из 48 проволок на концы пучка надевают звездочки диаметром 68 мм, имеющие по 12 прорезей, в которых распределяют 48 проволок пучка. Звездочки забивают в канал,

а на каждый конец пучка надевают обойму анкера и устанавливают конус. Вплотную к анкеру устанавливают звездочки диаметром 87 мм, надевают стальные переходники и снаружи в переходники вставляют звездочки диаметром 180 мм. После натяжения пучков переходники и звездочки снимают.

Нормами предусмотрена проектная выдержка пучков.

При расположении в канале двух пучков их натягивают одновременно. Концы пучка обрезают бензопилой.

1.9.83. Нормами таблицы Н-09-11-008 предусмотрено инъектирование каналов балок при укрупнительной сборке.

Цементный раствор готовят в механической мешалке.

1.9.84. Нормами таблицы Н-09-11-011 предусмотрены работы по образованию каналов в стыках балок ненадувными заглушками и стальными трубками с резиновыми шайбами.

Ненадувные заглушки представляют собой обрезки резинотканевого рукава длиной 30 - 40 см, которые крепят проволокой на стальном стержне диаметром 14 - 16 мм.

1.9.85. Нормой таблицы Н-09-11-012 предусмотрена очистка зубилом стенок и пояса балки после обжарки от отвердевшего эпоксидного клея.

1.9.86. В нормах раздела Н-09-12 «Монтаж балок» на опорах до начала монтажа балок устанавливаются знаки и реперы.

1.9.87. В нормах раздела Н-09-12 при установке балок "с колес" нормами предусмотрено снятие инвентарного крепления, состоящего из турникетов с подкосами при подаче балок на железнодорожных платформах и натяжных муфт (фаркопфов) - при подаче на автоприцепах.

1.9.88. В нормах раздела Н-09-12 при установке балок, имеющих выпуски арматуры, нормами учтена частичная правка выпусков.

1.9.89. Нормами таблицы Н-09-12-001 предусмотрена установка опорных плит под балки.

Опорные плиты площадью до 0,3 м² имеют с нижней стороны два анкера П-образной формы, устанавливаемые в гнезда в подферменнике.

Опорные плиты устанавливают на подферменные площадки на слой цементного раствора толщиной 10 - 25 мм или на подсыпку цемента слоем до 10 мм.

1.9.90. Нормами таблицы Н-09-12-002 предусмотрена установка резиновых опорных частей Р04 СП 30 X 40 X 7,5 массой 26 кг.

1.9.91. Нормами таблицы Н-09-12-003 предусмотрены устройства и разборка накаточных путей для передвижки балок с обочины на ось пути: с подъемом балки домкратами, когда балка ранее установлена на шпальные клетки и накаточный путь нужно подвести под балку; без подъема балки, когда балка установлена на накаточные пути и производится только пристыковка укладываемых накаточных путей.

Нормами предусмотрено устройство накаточных путей из рельсовых рубок длиной 6 - 8 м по два рельса под каждый конец балки.

Для опирания накаточных путей устанавливают шпальные клетки.

1.9.92. Нормами таблицы Н-09-12-004 предусмотрена передвижка балок пролетных строений железнодорожных мостов с обочины на ось пути для строповки неповоротным консольным краном.

Передвижку балок производят на салазках домкратами или ручными лебедками по накаточным путям. При передвижке балок домкратами нормами предусмотрено применение гидравлических разгонщиков стыковых зазоров, реечных или гидравлических домкратов.

Домкраты при передвижке упирают в упоры на накаточных путях.

Установка лебедок и запасовка полиспастов нормами не предусмотрены.

1.9.93. Нормами таблицы Н-09-12-005 предусмотрена установка балок пролетных строений железнодорожных мостов. Кран с балкой передвигают при помощи локомотива. Путь предварительно размечают и у места остановки передних скатов локомотива на рельсы укладывают тормозные башмаки.

Для определения норм труда бригады крана при выполнении работ, предусмотренных Н-09-12-005, принимается следующий состав звена: машинист крана 6 разр. - 1, помощник машиниста крана 5 разр. - 1, машинист электростанции 6 разр. - 1, помощник машиниста

электростанции 5 разр. – 1, электромонтажник 4 разр. – 1 (см. п. 11 Общих положений сборников временных норм труда (времени)).

1.9.94. Нормами таблицы Н-09-12-006 предусмотрена установка балок пролетных строений железнодорожных мостов консольным краном с железнодорожных платформ или со шпальных клеток, уложенных по оси пути.

Кран с балкой передвигают при помощи локомотива. Путь предварительно размечают и у мест остановки передних скатов локомотива на рельсы укладывают тормозные башмаки.

Для определения норм труда бригады крана при выполнении работ, предусмотренных Н-09-12-006, принимается следующий состав звена: машинист крана 6 разр. – 1, помощник машиниста крана 5 разр. – 1, машинист электростанции 6 разр. – 1, помощник машиниста электростанции 5 разр. – 1, электромонтажник 4 разр. – 1 (см. п. 11 Общих положений сборников временных норм труда (времени)).

1.9.95. Нормами таблицы Н-09-12-007 предусмотрена установка балок железнодорожными, пневмоколесными или гусеничными кранами. Краны могут быть расположены на уровне поверхности земли или на пролетном строении.

Балки складывают в зоне работы крана.

При установке одним краном балку строят с помощью траверсы.

Установка кранов на аутригеры нормами не учтена.

1.9.96. Нормами таблицы Н-09-12-008 предусмотрена установка на опорные части балок пролетных строений автодорожных мостов длиной до 42 м консольно-шлюзовыми кранами. Балки подают под кран на монтажных тележках с помощью электролебедки или на автоприцепах.

Погрузку балки на монтажные тележки производят двумя козловыми кранами с автоприцепов.

1.9.97. Нормами таблицы Н-09-12-009 предусмотрена установка балок пролетных строений автодорожных мостов двумя козловыми или порталными кранами. Балки размещены в зоне работы кранов.

1.9.98. Нормами таблицы Н-09-12-011 предусмотрена поперечная передвижка балок длиной до 27,6 м железнодорожного моста и балок длиной до 42 м автодорожного моста по накаточным путям.

Домкраты при передвижке упирают в упоры на накаточных путях.

1.9.99. Нормами таблицы Н-09-12-012 предусмотрена установка балок длиной до 42 м гидравлическими домкратами. Балки находятся на накаточных путях, уложенных на опорах.

1.9.100. Нормами раздела Н-09-13 «Омоноличивание пролетных строений» предусмотрено омоноличивание пролетных строений длиной до 42 м автодорожных мостов и путепроводов.

1.9.101. Омоноличивание состоит в поперечном объединении балок. В зависимости от конструкции пролетных строений балки объединяют: а) сваркой выпусков в диафрагмах с армированием и омоноличиванием стыков диафрагм и омоноличиванием продольных швов (балки с диафрагмами длиной до 21 м); б) омоноличиванием продольных армированных стыков (балки без диафрагм длиной до 42 м).

1.9.102. Нормами раздела Н-09-13 приготовление раствора на месте работ предусмотрено в передвижной растворомешалке емкостью 100 л.

1.9.103. Нормами таблицы Н-09-13-001 предусмотрено омоноличивание продольных швов плит балок при ширине шва до 4 см.

Омоноличивание включает дуговую ручную сварку закладных планок с помощью накладок и заполнение швов цементно-песчаным раствором.

В одном стыке предусмотрена приварка двух накладок размером 50 X 180 X 12 мм.

Подвесную опалубку шва из одной доски шириной 20 см, толщиной 20 - 25 мм с отверстиями подвешивают к балкам при помощи скруток.

Укладку раствора производят вручную.

Раствор подают в пролет в бадье краном.

1.9.104. Нормами таблицы Н-09-13-002 предусмотрено омоноличивание армированных продольных стыков плит в пролетных строениях, собранных из балок без диафрагм при ширине стыков 30 - 110 см.

Подвесная деревянная щитовая опалубка длиной 3 - 6 м состоит из досок, скрепленных планками на гвоздях.

Щиты шириной до 50 см подают вручную и крепят скрутками из проволоки диаметром 4 - 6 мм.

Щиты шириной свыше 50 см подают при помощи ручных лебедок, подвешивают и прижимают к плитам балок болтами, пропущенными через отверстия в щитах и поперечных брусках, устанавливаемых на плиты. Каждый щит крепят 6-8 болтами.

Продольные стыки плит балок армируют продольными стержнями, а при ширине стыков более 30 см - и поперечными стержнями.

Продольные и поперечные стержни устанавливают с шагом 80 - 100 мм.

Бетонную смесь для бетонирования стыков подают автомобилем-самосвалом на боек или перегружают в бадью и подают краном к месту работ.

Нормой по ремонту щитов предусмотрена замена до 25% досок.

1.9.105. Нормой Н-09-13-002-19 предусмотрено устройство инвентарной металлической опалубки продольных стыков шириной от 90 до 140 см.

Опалубка состоит из рамы длиной 12 м и щита-поддона длиной 8,4 м, шириной 1,6 м. Щит движется на рамках по швеллерам направляющей рамы, объединенным между собой связями. В рабочем положении опалубка удерживается на тросах, один конец которых ввинчен в щит, а другой закрепляется на опорных болтах, находящихся на верхней плите блоков пролетного строения. Масса опалубки - 1,8 т.

1.9.106. Нормами таблицы Н-09-13-003 предусмотрена дуговая ручная сварка закладных деталей с помощью накладок и заполнение швов цементно-песчаным раствором.

В одном стыке предусмотрена приварка накладок размером 50 X 180 X 12 мм с обеих сторон диафрагм (по две накладки с каждой стороны).

При сборке опалубки устанавливают и крепят проволочными стяжками боковые щиты, затем подвешивают и крепят нижний щит.

1.9.107. Нормами раздела Н-09-14 «Навесной монтаж пролетных строений» предусмотрен навесной монтаж железобетонных предварительно напряженных пролетных строений из блоков коробчатого сечения кранами, перемещающимися по пролетному строению, и козловыми кранами, перемещающимися по подкрановому пути, уложенному по грунту.

1.9.108. В нормах раздела Н-09-14 подача блоков на плашкоуте под монтажный кран нормами не учтена.

1.9.109. Нормами раздела Н-09-14 учтен подъем блоков на высоту до 20 м.

1.9.110. Нормами таблицы Н-09-14-001 предусмотрена выгрузка и перегрузка блоков с трейлера на платформу козловым краном, перемещение платформы с блоком и выгрузка блоков краном МСШК 2 X 60 на месте монтажа.

При монтаже козловым краном на суходоле блоки выгружают с трейлера козловым краном на подкладки из шпал в зоне работы крана.

При монтаже краном МСШК 2 X 60 в русле реки блоки, доставленные на трейлере, перегружают козловым краном на железнодорожную платформу, которую подают по проезжей части моста при помощи электролебедки. Грузовой тележкой крана блок шлюзуют в пролет на расстояние до 60 м и устанавливают на подкладки из шпал для навески подмостей.

Стропят блоки при помощи траверсы, за исключением надпорного блока, который строят за диафрагму.

1.9.111. При перемещении платформы с блоком на расстояние св. 100 м нормы принимаются по Н-09-14-001-04 с соответствующим коэффициентом пропорционально расстоянию перемещения.

1.9.112. Нормами таблицы Н-09-14-002 предусмотрена установка круглых или прямоугольных резинофторопластовых опорных частей (плит).

Опорные части подают на платформе и устанавливают краном на металлические клинья с последующим заполнением зазоров между нижней плитой опорной части и подферменником цементно-песчаным раствором (толщина слоя 10 - 25 мм) проталкиванием под плиту рейкой. Работы выполняют с подмостей.

1.9.113. Нормами таблицы Н-09-14-003 предусмотрена установка краном опорных тумб размером 0,4 X 0,4 X 0,5 м на опору моста. К месту монтажа тумбы подают на платформе. К каждому концу траверсы строят по две тумбы.

1.9.114. Нормами таблицы Н-09-14-004 предусмотрена установка двух надопорных блоков неразрезного пролетного строения массой до 50 т краном МСШК 2 X 60 и выправкой спаренных блоков.

К монтажному крану блоки подают на платформе по собранной части моста. По ферме крана блок перемещают на расстояние 120 м и устанавливают с одной стороны на две резинофторопластовые опорные части, а с другой - на четыре железобетонные опорные тумбы.

Первый блок удерживают при помощи двух тросов диаметром 32 мм, пропущенных в вертикальные закрытые каналы в блоке и опоре. Блоки к опоре тросами прижимают при помощи двух домкратов грузоподъемностью 100 т.

Второй блок поддерживают краном, не расстроповывая, до полного обжатия спаренного блока горизонтальными пучками.

Блоки выправляют при помощи четырех домкратов грузоподъемностью 100 т, установленных под спаренными надопорными блоками.

Положение блоков фиксируют установкой металлических прокладок в зазоры между опорными тумбами и блоками.

Блоки в плане поворачивают двумя домкратами грузоподъемностью 100 т. При повороте блока в плане на бетонные тумбы укладывают пластинки фторопласта. Расстроповывают блок с лестниц.

1.9.115. Нормами таблицы Н-09-14-005 предусмотрена установка блоков одноконсольными кранами при уравновешенной сборке рамноконсольного пролетного строения.

Блок строят с помощью траверсы. Блок, примыкающий к опоре на мокром стыке, выверяют и устанавливают в проектное положение с помощью ручных лебедок и домкратов. Закрепляют блок сваркой закладных деталей с помощью накладок.

Нормами учтены технологические перерывы монтажников конструкций и машиниста крана во время дуговой сварки.

Работа электросварщика нормами не учтена.

1.9.116. В нормах таблицы Н-09-14-006 блок, примыкающий к опоре на мокром стыке, закрепляют или устанавливают на шпальные клетки на консолях. Консоли из двутавровых балок закладывают в опоре при бетонировании. Блок на мокром стыке выверяют и устанавливают в проектное положение краном и реечными домкратами.

Монтаж устройств для крепления блоков, устанавливаемых на мокрых стыках, и устройство шпальных клеток на консолях нормой не учтены.

1.9.117. Нормами таблицы Н-09-14-007 предусмотрена установка блоков неразрезного пролетного строения на клеевых стыках краном.

К крану блок подают на платформе по железнодорожному пути по пролетному строению.

До установки в пролет блок обстраивают подмостями и к месту установки перемещают при помощи грузовой тележки крана. Среднее расстояние перемещения блока с навешенными подмостями - 20 м (половина длины консоли).

Блоки устанавливают с контрольной сборкой на фиксаторах.

1.9.118. Нормами таблицы Н-09-14-008 предусмотрен монтаж пролетного строения из блоков и установка надопорного узла, состоящего из пяти блоков: одного центрального блока, опирающегося на опорные части, и четырех блоков, симметрично примыкающих к центральному.

На первой стадии монтажа надопорный узел опирают на временные инвентарные опоры (подмости).

Центральный надопорный блок строят шестью кольцевыми стропами в обхват, остальные блоки - при помощи механической траверсы.

Устанавливают центральный надопорный блок на установленные под рейку четыре металлические тумбы.

Уравновешенный навесной монтаж после раскручивания надопорного узла производят двумя козловыми кранами.

1.9.119. Нормами таблицы Н-09-14-009 предусмотрено устройство опалубки стыков шириной до 20 см. Наружную опалубку вертикальных и опалубку поперечных стыков устраивают из щитов. Внутренняя опалубка вертикальных стыков состоит из каркаса и закладных досок. Каркас изготавливают из двух досок, установленных на ребро и скрепленных планками на гвоздях. При установке каркас закрепляют болтами. Сборку опалубки производят с подвесных подмостей. При устройстве опалубки блок поддерживают краном, монтирующим пролетное строение. Заготовка закладных досок для внутренней опалубки нормами не учтена.

1.9.120. Нормами таблицы Н-09-14-010 предусмотрено бетонирование стыков шириной до 20 см. При бетонировании стыков блок поддерживается краном, монтирующим пролетное строение.

Бетонную смесь подают на боек, установленный на проезжей части пневмоколесным или гусеничным краном. Для заполнения нижних и вертикальных стыков бетонную смесь подают внутрь блока по желобам.

Вертикальные стыки на высоту св. 1,2 м заполняют с переносных подмостей внутри блока.

1.9.121. Нормами таблицы Н-09-14-011 предусмотрено нанесение эпоксидного клея на блоки при навесном монтаже вручную слоем толщиной до 2 мм. При нанесении клея блок поддерживают краном, монтирующим пролетное строение.

1.9.122. Нормами таблицы Н-09-14-012 предусмотрены установка и натяжение монтажных пучков длиной до 10 м из 24 проволок диаметром 5 мм. При установке и натяжении пучков блок поддерживают краном, монтирующим пролетное строение.

Пучки устанавливают в переносные упоры, которые закрепляют к закладным деталям блока на восьми болтах. Один упор устанавливают на монтируемой блоке, а другой - на смонтированной части консоли.

Домкратами двойного действия одновременно натягивают два пучка, симметричных относительно оси блока.

1.9.123. Нормами таблицы Н-09-14-013 предусмотрено обжатие надопорного узла монтажными пучками длиной 9 и 14 м из 48 проволок диаметром 5 мм.

Пучки закрепляют в поддомкратных балках, которые представляют собой пакет из двух двутавровых балок № 45 длиной 5 м. Балки навешивают на торцы блоков до их подъема при помощи тросов, пропущенных в вентиляционные отверстия.

Пучки поднимают краном. Каждую пару надопорных блоков обжимают четырьмя монтажными пучками, натягивая одновременно по два симметричных пучка с одной стороны.

1.9.124. Нормами таблицы Н-09-14-014 предусмотрена установка надопорного узла пролетного строения из пяти блоков на опорные части. Надопорный узел выверяют при помощи четырех гидравлических домкратов грузоподъемностью 100 т, устанавливают под крайние блоки надопорного узла по два с каждой стороны. Под промежуточные блоки, примыкающие к центральному блоку надопорного узла, устанавливают по шесть страховочных металлических пакетов и клинья.

Зазор между опорной частью и центральным блоком шириной 10 - 15 мм заполняют цементным раствором.

1.9.125. Нормами таблицы Н-09-14-015 предусмотрена укладка пучков длиной до 130 м в открытые каналы. Пучки подают на проезжую часть в бухтах пневмоколесным или гусеничным краном. Раскатывание бухт и укладку пучков производят вручную. Блок поддерживают краном, монтирующим пролетное строение.

1.9.126. Нормами таблицы Н-09-14-016 предусмотрена укладка канатов длиной до 250 м в открытые каналы. Барабаны с канатами подают на проезжую часть пневмоколесным или гусеничным краном. Блок поддерживают краном, монтирующим пролетное строение.

1.9.127. Нормами таблицы Н-09-14-017 предусмотрена установка арматурных пучков в закрытые каналы блоков при монтаже пролетных строений козловыми кранами на суходоле, при размещении мощных пучков под пролетом и при монтаже краном МСШК 2 X 60 в русле реки при подаче пучков в бухтах по проезжей части моста.

При определении норм труда машинистов принимаются 2 машиниста крана 6 разр. в соответствии с п. 11 Общих положений сборников временных норм труда (времени).

1.9.128. В нормах с Н-09-14-017-01 с Н-09-14-017-03 мощные пучки из 12 семипроволочных прядей диаметром 15 мм в каналы блоков пролетного строения устанавливают при помощи электролебедки.

1.9.129. В нормах с Н-09-14-017-04 с Н-09-14-017-18 пучки из 48 проволок на монтаж поступают в бухтах. Бухты грузят козловым краном на платформы. Платформы подают на проезжей части при помощи электролебедки одновременно с блоком и выгружают краном МСШК 2 X 60.

Пучки раскатывают вдоль пролетного строения вручную.

Для установки пучка в канал один конец обматывают проволокой и скрепляют обваркой. Для крепления тягового троса к пучку приваривают арматурную петлю.

В вертикальные каналы надпорных блоков и опоры устанавливают монтажные пучки длиной до 7 м при помощи крана МСШК 2 X 60.

Перемещением грузовой тележки пучок протягивают в канал снизу-вверх.

1.9.130. Нормами таблицы Н-09-14-018 предусмотрено одновременное натяжение двух симметричных пучков при уравновешенном монтаже. Пучки из 12 семипроволочных прядей диаметром 15 мм натягивают домкратами грузоподъемностью 230 т, пучки из 48 проволок - домкратами грузоподъемностью 60 т (при одностороннем натяжении - двумя, при двустороннем - четырьмя).

При натяжении пучков блоки поддерживают монтажным краном.

Работы по натяжению мощных пучков выполняют с переставных инвентарных подмостей, на которых смонтированы насосные станции с подъемниками, оборудованными ручными лебедками для установки домкратов.

Работы по натяжению пучков из 48 проволок выполняют с подвесных подмостей.

Домкраты подают и снимают при помощи «гуська» с ручной лебедкой.

При монтаже двумя кранами нормы машиниста крана умножаются на 2.

1.9.131. Нормами таблицы Н-09-14-019 предусмотрено натяжение канатов со стороны монтируемого блока с подвесной люльки монтажного крана. Люлька оборудована домкратными столиками, которые устанавливают и центрируют с помощью тали и подклинивают на шпальных клетках.

Канаты натягивают гидравлическими домкратами грузоподъемностью 100 - 200 т, закрепленными в домкратных столиках, по два домкрата на каждый конец каната.

1.9.132. Нормами таблицы Н-09-14-020 предусмотрено омоноличивание пучков и канатов бетонной смесью после навесного монтажа.

1.9.133. Нормами таблицы Н-09-14-021 предусмотрено инъектирование закрытых арматурных каналов в процессе навесного монтажа. До инъектирования проверяют герметичность каналов путем заполнения водой, которую по мере подачи раствора выжимают.

1.9.134. Нормами таблицы Н-09-14-022 предусмотрен монтаж наружной подвесной стальной опалубки монолитной секции при замыкании консолей пролетного строения.

Подъем консолей производят с помощью гидравлических домкратов. При необходимости опускания консолей их пригружают железобетонными плитами.

Комплект опалубки состоит из поддона и откидных боковых щитов, которые прикреплены к поддону болтами-шарнирами. Площадь опалубки, соприкасающейся с бетоном, - 41 м².

К месту монтажа опалубку подают на трайлере и при помощи траверсы краном поднимают в стык пролета.

В пролете опалубку подвешивают к опорным пакетам на тросах, боковые щиты прикрепляют винтовыми стяжками к анкерным стойкам, установленным на смонтированных блоках.

1.9.135. Нормами таблицы Н-09-14-023 предусмотрено устройство навесных и переносных металлических инвентарных подмостей при уравновешенном навесном монтаже неразрезных пролетных строений.

Подмости устанавливают при помощи монтажного крана. Навесные подмости двухъярусные, состоят из двух люлек. В каждом ярусе рабочая площадка размером 2,5 X 1 м ограждена металлическими перилами. Расстояние по высоте между рабочими площадками одной люльки - 2,5 м.

Навесные подмости устанавливают при подготовке коробчатых блоков к навесному монтажу. В процессе навесного монтажа подмости переставляют и изменяют высоту подмостей. Крепят подмости к фиксаторам блока четырьмя болтами.

Переносные подмости представляют собой сварной каркас из угловой стали со сплошным настилом из досок площадью 9 X 2,5 м, металлическими перилами и лестницей. Высота подмостей до 10 м.

1.9.136. Нормами таблицы Н-09-14-024 предусмотрена сборка секций железобетонных пролетных строений плитно-ребристой конструкции из блоков длиной до 3 м, массой до 50 т, площадью поперечного сечения 7,2 м².

Секцию длиной 30 - 40 м собирают из 9 - 13 блоков на подмостях, на которых уложен рельсовый путь для передвижки блоков.

Секции собирают при помощи гусеничного крана, который находится на насыпи или на ранее смонтированной секции.

Нормами учтена подноска эпоксидного клея на расстояние до 50 м.

Для нанесения клея в торцах блоков подвешивают подвесные подмости.

1.9.137. Нормами таблицы Н-09-14-025 предусмотрено инжектирование закрытых арматурных каналов диаметром 100 мм при монтаже пролетных строений из блоков плитно-ребристой конструкции инжекционной установкой ИУ-100.

До инжектирования проверяют герметичность каналов путем заполнения их водой, которую по мере подачи раствора выжимают.

1.9.138. Нормами таблицы Н-09-15-001 предусмотрены: укладка подтротуарных балок и тротуарных блоков; установка карнизных блоков длиной 2,7 м массой до 1,2 т на раствор; установка бордюрных гранитных камней на раствор с приготовлением раствора.

Нормами предусмотрены нормальные тротуары, состоящие из блоков Г-образной формы, опирающихся консолью плиты на подтротуарные балки.

Подтротуарные балки и тротуарные блоки прикрепляют к плите проезжей части сваркой через закладные детали плиты балок.

Карнизные и тротуарные блоки и подтротуарные балки устанавливают пневмоколесным или гусеничным краном, бордюрные камни - вручную.

1.9.139. Нормами таблицы Н-09-15-002 предусмотрена установка железобетонных блоков длиной до 3 м, массой до 1,2 т автомобильным краном. Блоки имеют закладные детали, которые приваривают к закладным деталям в плите балки пролетного строения.

1.9.140. В нормах таблицы Н-09-15-002 при выверке блоков укладывают стальные подкладки по 2 шт. под блок.

Стык шириной 20 см армируют и заполняют бетонной смесью, применяя стальную инвентарную опалубку. Армирование стыка нормируется по таблице Н-09-01-004.

Шов шириной 2 см заполняют цементно-песчаным раствором при помощи кельм.

Нормой Н-09-15-003-01 учтена подноска опалубки на расстояние до 50 м.

1.9.141. Нормой Н-09-15-003-01 предусмотрена укладка в шов компенсатора из латуни или оцинкованного железа и алюминия и крепление гвоздями к пробкам в выравнивающем слое. Внутри компенсатора на уложенную гидроизоляцию укладывают пеньковый канат, пропитанный битумной мастикой.

Нормами учтена подноска материалов на расстояние до 50 м.

1.9.142. Нормой Н-09-15-004-01 предусмотрена установка водоотводных устройств для отвода воды с проезжей части моста.

Водоотводное устройство состоит из водоотводной трубки с раструбом, в который устанавливается воронка с решеткой. Водоотводную трубку устанавливают в отверстие в плите балок. Пространство между воронкой и бетонной поверхностью защитного слоя заделывают раствором.

Для установки решетки в арматурной сетке защитного слоя вырубают отверстие.

Покрытие водоотводных устройств битумным лаком нормой не предусмотрено.

Нормой Н-09-15-004-01 учтена подноска водоотводных устройств на расстояние до 50 м.

1.9.143. Нормами таблицы Н-09-15-005 предусмотрено: устройство чугунного перильного ограждения с установкой элементов вручную насухо с подготовкой шипов, заделкой гнезд и

обработкой литья; устройство железобетонного перильного ограждения из элементов массой св. 70 кг с установкой вручную и панелей заполнения гусеничным или пневмоколесным краном с последующей установкой на цементном растворе; устройство железобетонного перильного ограждения из секций (стойка с заполнением), поручней и крышек стоек гусеничным или пневмоколесным краном; установка железобетонных концевых тумб массой до 1,5 т на цементном растворе гусеничным или пневмоколесным краном.

После набора прочности нижнего стыка стойки с карнизным камнем фаркопфы снимают и все сопряжения омоноличивают цементным раствором.

1.9.144. Нормами таблицы Н-09-15-006 предусмотрено устройство гидроизоляции из рулонного материала на битумной мастике на проезжей части автодорожных мостов и путепроводов.

Бетонную смесь на проезжую часть доставляют автомобилями-самосвалами или подают в бадьях краном. Бадьи доставляют на автомашинах.

Гидроизоляционный слой состоит из одного слоя рулонного материала и двух слоев мастики (однослойная изоляция) или из двух слоев рулонного материала и трех слоев мастики (двухслойная изоляция).

Разравнивание мастики до получения слоя толщиной до 4 мм производят деревянными гребками.

Рулонный материал наклеивают по битумной мастике, разглаживая шпателем или ручным катком. Последний слой рулонного материала покрывают слоем мастики толщиной до 5 мм.

Бетонный защитный слой устраивают толщиной 4 см.

1.9.145. Нормами таблицы Н-09-15-007 предусмотрено устройство проезжей части автодорожных мостов из гидрофобного бетона. Толщина слоя бетона 10 см.

Стальную сетку укладывают внахлест по «сухарикам» на высоте 3 см от поверхности и закрепляют ее к монтажным петлям плит.

Бетонную смесь доставляют автомобилями-самосвалами.

1.9.146. Нормами таблицы Н-09-16-001 предусмотрено устройство рельсовых путей для перемещения кранов при установке балок пролетных строений и при навесном монтаже.

Рельсы, шпалы и звенья подают козловым краном.

1.9.147. Нормами таблицы Н-09-16-002 предусмотрено перемещение консольных кранов на длину одного блока в процессе навесного монтажа.

Одноконсольный кран перемещают по рельсовым путям на салазках с помощью приводной лебедки. Лебедку устанавливают на ближайшей к монтируемому пролету опоре и используют при передвижке крана для монтажа всей консоли. Переброшенный через пролет трос от лебедки закреплен по оси крана, его натяжение ослабляется после передвижки крана.

Кран в рабочем положении закреплен хомутом, охватывающим монтируемую консоль пролетного строения снизу. При передвижке крана натяжение хомута ослабляют с помощью винтов.

Консольный кран СПК-65 в рабочем положении опирают на винтовые упоры (аутригеры) и закрепляют рельсовыми захватами. Винтовые упоры закреплены на кране. Кран снимают и устанавливают на аутригеры с помощью переносных гидравлических домкратов грузоподъемностью 100 т.

1.9.148. Нормами таблицы Н-09-16-003 предусмотрена передвижка крана для монтажа надопорных блоков и для уравновешенного навесного монтажа блоков пролетных строений.

Кран передвигают по собранному пролетному строению по перекаточным тумбам с помощью грузовых тележек крана, закрепленных за тумбы.

Подмости и перекаточные тумбы размещают на проезжей части моста и подают к крану МСШК 2 X 60 на специальных платформах при помощи лебедки.

Для каждой передвижки ферму крана опускают на 4,5 м по окончании передвижки - поднимают механизмами гидропривода на 4,5 м.

1.9.149. Нормами таблицы Н-09-16-004 предусмотрено соединение двух порталных кранов.

При первичном соединении между кранами ставят две стальные распорки длиной 6 м и каждую крепят с помощью двух шарниров-пальцев к фасонкам кранов.

При разъединении кранов отсоединяют конец распорки, выбивая шарниры на одном кране. При повторном соединении конец распорки вновь крепят к крану шарниром.

1.9.150. Нормами таблицы Н-09-16-005 предусмотрена сборка крана МКШ-40 гусеничными или пневмоколесными кранами на насыпи.

Крепление элементов предусмотрено болтами.

При определении норм труда машинистов Н-09-16-005-01 принимаются 2 машиниста крана 6 разр. в соответствии с п. 11 Общих положений сборников временных норм труда (времени).

1.9.151. Нормами таблицы Н-09-16-006 предусмотрена разборка крана МКШ-40 гусеничными или пневмоколесными кранами.

Распасовку тросов и снятие электрокабеля производят вручную, переднюю ногу крана разбирают при помощи одного крана, главную балку и стойки платформ - при помощи двух кранов.

1.9.152. Нормами таблицы Н-09-16-007 предусмотрена сдвижка пути поперечного перемещения крана при количестве балок в пролете моста свыше 6 из расчета 2 м на 1 балку.

Кран крепят за пролетное строение.

1.9.153. Нормами таблицы Н-09-16-009 предусмотрена передвижка крана в пролет длиной 42 м.

Работы по подаче оборудования (транспортные тележки, направляющие тележки продольного перемещения крана в пролет, лидер-балка, противовес) к шлюзу ЛШК и обратно выполняют пневмоколесным или гусеничным краном.

При определении норм труда машинистов принимаются 2 машиниста крана 6 разр. в соответствии с п. 11 Общих положений сборников временных норм труда (времени).

1.9.154. Нормами таблицы Н-09-16-011 предусмотрены установка на аутригеры и снятие автомобильных и пневмоколесных кранов и перемещение на новую стоянку. Среднее расстояние перемещения - 10 м.

1.9.155. Нормами раздела Н-09-17 «Погрузка, выгрузка и перевозка балок и блоков» предусмотрены работы по погрузке, выгрузке и перевозке балок и блоков в пределах строительной площадки от прирельсового приобъектного склада до места укладки в дело, а также от полигона - места изготовления конструкций до приобъектного склада или до места укладки в дело.

1.9.156. Пользоваться нормами раздела Н-09-17 при транспортировке конструкций от заводов-изготовителей до приобъектного склада запрещается.

В этом случае допускается пользоваться нормами на выгрузку конструкций с транспортных средств.

1.9.157. Нормами раздела Н-09-17 предусмотрено перемещение кранов в процессе погрузки или выгрузки конструкций на расстояние до 30 м.

1.9.158. Нормами таблицы Н-09-17-001 предусмотрена погрузка или выгрузка блоков пневмоколесным, гусеничным, самоходным железнодорожным или козловым краном. Перемещение стреловых кранов и установка на аутригеры (снятие) нормами не учтены.

При погрузке на железнодорожный подвижной состав блоки крепят проволочными скрутками - растяжками; при выгрузке блоков скрутки обрубает зубилом.

1.9.159. Нормами таблицы Н-09-17-002 предусмотрена погрузка на трайлер или выгрузка блоков составных балок массой до 10 т пневмоколесным, гусеничным или козловым краном.

1.9.160. Нормами таблицы Н-09-17-003 предусмотрены погрузка и выгрузка железобетонных балок пролетных строений автодорожных мостов длиной до 33 м порталными или козловыми кранами.

Балки, погруженные на трайлер, закрепляют в кондукторе деревянными клиньями или полушпалами, а на два двухосных прицепа - 8 тяжами с фаркопами и шплинтами. Устройство шпальных клеток нормами не предусмотрено.

При погрузке и выгрузке балок двумя кранами норму труда машиниста крана умножать на 2.

1.9.161. Нормами таблицы Н-09-17-004 предусмотрены погрузка на автомобили или выгрузка тротуарных, бордюрных или других блоков пневмоколесным или гусеничным краном грузоподъемностью до 10 т.

1.9.162. Нормами таблицы Н-09-17-005 предусмотрена погрузка железобетонных блоков коробчатого сечения массой до 50 т на плашкоут. Погрузку производят деррик-краном или козловым (портальным) краном.

Неустойчивые блоки закрепляют четырьмя тязами с натяжными муфтами. Тяжи крепят на блоке за строповочные петли, а на плашкоуте - за специальные проушины.

1.9.163. Нормами таблицы Н-09-17-006 предусмотрена перевозка блоков массой до 10 т и балок пролетных строений автодорожных мостов длиной до 33 м на двухосных автоприцепах или трайлерах тягачом или автомашинами.

Нормами Н-09-17-006-05, Н-09-17-006-06 предусмотрена перевозка блоков до 10 т по 1 шт. на трайлере; при перевозке одновременно двух блоков применяется коэффициент, приведенный в п.6 приложения 9.1.

1.9.164. Нормами разделов с Н-09-20 по Н-09-24 предусмотрено изготовление железобетонных конструкций автодорожных и железнодорожных мостов и путепроводов на полигонах строительных организаций - открытых площадках и в пропарочных камерах ямного типа.

1.9.165. В нормах разделов с Н-09-20 по Н-09-24 заготовка ненапрягаемой арматуры, сеток и закладных деталей нормами не учтена.

1.9.166. Нормами разделов с Н-09-20 по Н-09-24 предусмотрена подноска и раскладка до начала работ арматуры в зоне работ.

1.9.167. В разделах с Н-09-20 по Н-09-24 нормы труда машинистов, эпизодически участвующих в производственных процессах, в таблицах не приведены.

1.9.168. Нормами таблиц с Н-09-20-001 по Н-09-20-003 предусмотрено изготовление беспетлевых пучков.

1.9.169. Нормами таблиц с Н-09-20-004 по Н-09-20-010 предусмотрено изготовление пучков с параллельным расположением проволок с высаженными анкерными головками

1.9.170. Нормами таблицы Н-09-20-001 предусмотрено изготовление беспетлевых арматурных пучков на станке с одновременным выпрямлением проволоки диаметром 5 мм и сборкой шести- и семипроволочных прядей.

Изготовленные пряди объединяют в пучок с перевязкой скрутками из 2 или 3 витков проволоки через 1,5 - 2 м.

1.9.171. Нормами таблицы Н-09-20-004 предусмотрена заготовка шестипроволочных бухт из проволоки диаметром 5 или 6 мм путем перемотки однопроволочных бухт.

Однопроволочные бухты проволоки устанавливают краном на двухъярусные бухтодержатели.

1.9.172. Нормами таблицы Н-09-20-005 предусмотрено изготовление арматурных пучков на технологической линии с комплектом оборудования, разработанного ЦНИИС: из 48 проволок диаметром 5 мм и 36 проволок диаметром 6 мм.

Шестипроволочные заготовки с бухтодержателей по направляющей пропускают через пресс-ножницы и закрепляют в захват.

В процессе вытяжки пучка его скрепляют спиральной обмоткой из проволоки с шагом витков 10 - 15 мм.

На бухтодержатели бухты устанавливают краном.

1.9.173. Нормами таблицы Н-09-20-006 предусмотрено изготовление на технологической линии арматурных пучков из отдельных проволок.

Проволоки от бухтодержателей пропускают через правильный станок и перемещающиеся пресс-ножницы, производят первую резку для выравнивания их торцов и с помощью электролебедки вытягивают на заданную длину до упора с концевым выключателем. После вытяжки шестипроволочные заготовки обрезают пресс-ножницами и объединяют в арматурный пучок с перевязкой скрутками из двух витков проволоки с интервалом 0,75 - 1 м. Бухты устанавливают краном.

1.9.174. Нормой таблицы Н-09-20-007 предусмотрена установка на пучки монолитных концевых анкеров типа Т36М и Т48М.

Анкеры типа Т36М устанавливают на пучки из 36 проволок диаметром 6 мм, типа Т48М - на пучки из 48 проволок диаметром 5 мм.

1.9.175. Нормами таблицы Н-09-20-008 предусмотрена высадка анкерных головок на концах проволок пучка способом холодной опрессовки гидропрессом конструкции ЦНИИС.

1.9.176. Нормой таблицы Н-09-20-009 предусмотрена намотка арматурных пучков на барабан с электроприводом.

1.9.177. Нормами таблицы Н-09-20-010 предусмотрено изготовление арматурных пучков на площадке с деревянным настилом, на котором установлены упоры для фиксации длины пучка.

Арматурные пучки собирают из 7, 12 или 19 семипроволочных витых прядей заводского изготовления, из проволок диаметром 5 мм.

После вытяжки пряди перерезают дисковой пилой и формируют пучок при помощи шаблона с отверстиями, пропускаемого по длине пучка.

С интервалом 1 - 1,5 м пучок перевязывают проволокой, скрученной в две нитки с одновременной намоткой на барабан.

1.9.178. Нормами раздела Н-09-21 «Изготовление балок и блоков составных балок пролетных строений» предусмотрено изготовление: предварительно напряженных пролетных строений длиной до 33 м, изготавливаемых по стендовой технологии; пролетных строений с обычной арматурой; блоков составных балок длиной 3; 4,5; 6 м.

1.9.179. Нормами таблицы Н-09-21-001 предусмотрено последовательное натяжение пучков домкратами двойного действия грузоподъемностью 60 т.

В местах перегиба криволинейных пучков устанавливают гребенки-оттяжки, шарнирно прикрепляемые к проушинам, находящимся в фундаменте стенда.

Концы беспетлевых арматурных пучков пропускают в отверстия упорного щита и заклинивают наглухо в анкерной колодке конусной пробкой.

Перед натяжением по периметру пучка производят разметку краской или мелом для обнаруживания проскальзывания.

Пучки натягивают по одному.

1.9.180. Нормами таблицы Н-09-21-002 предусмотрена сборка арматурных каркасов балок железнодорожных и автодорожных мостов из плоских каркасов и сеток с установкой стержней. Каркас собирают до установки опалубки. Установку и вязку арматуры плиты балки производят после установки опалубки.

1.9.181. Сборка и вязка арматурных каркасов блоков составных балок нормируется по Н-09-21-002-01, Н-09-21-002-03, Н-09-21-002-04, Н-09-21-002-05, Н-09-21-002-06.

1.9.182. Нормами таблицы Н-09-21-004 предусмотрена установка каркасов балок массой до 2,5 т и блоков массой до 1 т в опалубку козловым краном.

1.9.183. Нормами таблицы Н-09-21-005 предусмотрены сборка и разборка инвентарной металлической опалубки балок пролетных строений длиной 12 - 33 м автодорожных и железнодорожных мостов и блоков составных балок автодорожных мостов. Опалубку собирают на поддоне из секций-щитов с помощью крана.

Торцевые щиты опалубки состоят из одной секции. Смежные секции-щиты скрепляют болтами, противоположные - поверху и понизу соединяют тяжами, проходящими через ребра жесткости.

Для плотности стыков опалубки по периметру поддона укладывают канат.

Для пропуска выпусков арматуры в опалубке блоков боковую опалубку плиты устраивают в виде гребенки.

Работа машиниста крана нормами не учтена.

1.9.184. Нормами таблицы Н-09-21-006 предусмотрены очистка и смазка внутренней поверхности стальной опалубки балок и блоков.

Щиты очищают от бетона с помощью стальных щеток и скребков.

1.9.185. Нормами таблицы Н-09-21-007 предусмотрена укладка бетонной смеси в конструкции при подаче бадьями.

1.9.186. Нормами таблицы Н-09-21-008 предусмотрено обжатие конструкции пучками. Поочередный отпуск натяжения пучков производят симметрично относительно вертикальной оси элемента.

1.9.187. Нормами таблицы Н-09-21-009 предусмотрено снятие со стенда блоков составных балок козловым краном.

1.9.188. Нормами раздела Н-09-22 «Изготовление цельных блоков коробчатого сечения» предусмотрено изготовление железобетонных цельных блоков коробчатого сечения неразрезных пролетных строений без предварительного напряжения арматуры.

1.9.189. В нормах раздела Н-09-22 цельные блоки коробчатого сечения длиной 1,5 - 3,5 м, шириной понизу 3,5 - 5 м, высотой 2 - 7 м, массой до 60 т изготавливают на подмостях. Подмости представляют собой пространственную ферму на лежневом основании, у которой верхний пояс повторяет очертание нижнего пояса пролетного строения.

1.9.190. В нормах раздела Н-09-22 цельные блоки изготавливают с торцами трех типов: плоскими вертикальными, плоскими с одним выступом и зубчатыми с закругленными углами с шагом 16 см и высотой зуба 7 см.

1.9.191. В нормах раздела Н-09-22 арматурный каркас блока собирают из отдельных каркасов: каркаса нижней плиты; двух каркасов вертикальных стенок; каркаса верхней плиты.

1.9.192. Бетонирование блоков нормируется по таблице Н-09-21-007.

1.9.193. Нормами таблицы Н-09-22-001 предусмотрена сборка в шаблоне арматурных каркасов нижней плиты, вертикальных стенок и верхней плиты блока из арматурных стенок массой 13 - 200 кг и стержней.

Сетки массой до 50 кг устанавливают в шаблон вручную, массой св. 50 кг - краном.

Внутренние фиксаторы, хомуты, стержни и стяжки устанавливают вручную.

1.9.194. Нормами таблицы Н-09-22-002 предусмотрена установка закладных деталей в каркас блока.

Фиксатор с приваренными анкерами устанавливают и закрепляют в арматурном каркасе верхней плиты.

Анкерный узел одиночный (для одного пучка) состоит из каналобразователя с приваренной арматурой и упорной плитой.

Анкерный узел спаренный (для двух пучков или канатов) состоит из двух каналобразователей, объединенных сварным каркасом.

Каналобразователи из металлических труб диаметром 45 мм, длиной 1,4 м. Труба одним концом приварена к упорному листу с отверстиями, равными внутреннему диаметру каналобразователя.

Крепление закладных деталей к стержням каркаса сваркой нормами не учтено.

1.9.195. Нормами таблицы Н-09-22-003 предусмотрена установка в опалубку арматурных каркасов массой до 1,5 т козловым краном.

1.9.196. Объединение отдельных арматурных каркасов в каркас блока стержнями нормируется по таблице Н-09-21-003.

1.9.197. Нормами таблицы Н-09-22-004 предусмотрена установка и извлечение каналобразователей гусеничным или пневмоколесным краном.

В арматурный каркас устанавливают каналобразователь - металлическую трубку диаметром от 45 до 80 мм с приваренной серьгой.

После бетонирования каналобразователи периодически прокручивают.

1.9.198. Нормами таблицы Н-09-22-005 предусмотрены сборка и разборка инвентарной опалубки блока коробчатого сечения козловым краном.

Опалубку собирают на подмостях, настил которых служит опалубкой нижней плиты блока.

Опалубка блока состоит из наружной металлической опалубки и деревянной опалубки - внутренней, верхней плиты с бортиками и торцевой.

Наружную металлическую опалубку устанавливают из двух щитов. Щиты понизу крепят шарнирами к проушинам подмостей, а в верхней части - тяжами с фаркопами.

Внутренняя опалубка представляет собой деревянный короб, вертикальные стенки которого служат внутренней опалубкой вертикальных стенок блока, а верх короба является опалубкой верхней плиты.

Внутреннюю опалубку крепят стяжками и распорками.

Торцевую опалубку нижней и верхней плит, вертикальных стенок, а также бортиков собирают из щитов и крепят болтами и распорками.

Собранную опалубку очищают сжатым воздухом.

1.9.199. Нормой Н-09-22-006-01 предусмотрено разъединение изготовленных блоков при помощи гидравлических домкратов.

Для разъединения блоков домкраты упирают в специальную балку, закрепленную к уголковым упорам нижней плиты.

1.9.200. Нормами таблицы Н-09-22-007 предусмотрено снятие со стенда блоков массой до 60 т козловым краном.

1.9.201. Нормами раздела Н-09-23 «Изготовление плит проезжей части и тротуарных блоков» предусмотрено изготовление железобетонных плит проезжей части балочного неразрезного сталежелезобетонного пролетного строения с ездой поверху и тротуарных блоков пролетных строений.

1.9.202. Нормами раздела Н-09-23 предусмотрены плиты проезжей части составные и цельные. Составная плита состоит из консольных плит, плиты балластного корыта (при размещении на проезжей части трамвайного пути) и прямых плит.

Цельная плита в поперечном сечении состоит из трех частей: средней - длиной 5,56 м и двух консольных - длиной 5,43 м и 3,23 м. Промежутки между частями 44 см.

1.9.203. Нормами раздела Н-09-23 предусмотрено изготовление тротуарных блоков массой 1,3 и 2,25 т.

1.9.204. Нормами таблицы Н-09-23-001 предусмотрены сборка и разборка опалубки плит проезжей части.

Деревянную опалубку сборных плит собирают на постоянном днище из досок толщиной 40 мм. Устройство гребенок с пропиливанием прорезей для пропуска выпусков арматуры в торцах производят на месте.

Плиты изготавливают встык друг к другу по несколько штук одного типа. Крайнюю боковую и торцевую опалубку крепят стойками и подкосами.

Металлическую опалубку собирают из инвентарных щитов, соединяемых шарнирно с жестким поддоном. Щиты закрепляют деревянными клиньями к вертикальным уголкам поддона. Поддон имеет 4 строповочные петли для перемещения арматурного каркаса с опалубкой в пропарочную камеру.

В цельной плите внутреннюю опалубку промежутков между консолями и средней частью плиты собирают из досок в процессе установки арматуры и раскрепляют деревянными рамками из брусков. Прорези в опалубке для пропуска арматурных стержней пропиливают по месту. Очистка и смазка опалубки нормируются по Н-09-22-005-05.

1.9.205. Нормами таблицы Н-09-23-002 предусмотрена сборка арматурного каркаса плиты с двойной арматурой из стержней.

1.9.206. Нормами таблицы Н-09-23-003 предусмотрено перемещение и установка в пропарочную камеру опалубки с арматурным каркасом на металлическом поддоне козловым краном. После снятия готовой плиты поддон с опалубкой перемещают из пропарочной камеры к месту сборки арматурного каркаса.

Для строповки в поддоне предусмотрены строповочные петли.

1.9.207. Нормами таблицы Н-09-23-004 предусмотрено бетонирование плит при подаче бетонной смеси в бадах козловым краном. Бетонную смесь уплотняют вибратором и шуровками.

1.9.208. Нормами таблицы Н-09-23-005 предусмотрено извлечение плит из пропарочной камеры козловым краном.

1.9.209. Нормами таблицы Н-09-23-006 предусмотрена сборка арматурных каркасов из стержней на шаблоне и сборка из них каркаса тротуарного блока. Каркасы к опалубке подают козловым краном.

1.9.210. Нормами таблицы Н-09-23-007 предусмотрены сборка и разборка инвентарной опалубки блоков из щитов на дощатом настиле.

Крепление опалубки производят: снизу - при помощи клиньев; сверху - продольными и поперечными инвентарными стяжками из досок размером 40 X 80 мм.

Очистка и смазка опалубки нормируются по норме Н-09-22-005-05.

1.9.211. Нормами таблицы Н-09-23-008 предусмотрена укладка бетонной смеси в опалубку блоков.

1.9.212. Нормами таблицы Н-09-23-009 предусмотрено перемещение тротуарных блоков козловым краном и складирование.

1.9.213. Нормами таблицы Н-09-24-001 предусмотрена сборка арматурных каркасов стоек, ригелей, контурных облицовочных блоков из стержней на шаблонах.

1.9.214. Нормами таблицы Н-09-24-002 предусмотрена установка арматурных каркасов сборных опор козловым или пневмоколесным краном.

В нижней части фундаментных блоков для образования отверстий для пропуска штырей из фундаментной плиты устанавливают стальные трубы диаметром 100 мм, длиной 300 мм. После бетонирования трубы извлекают.

1.9.215. Нормами таблицы Н-09-24-003 предусмотрены сборка и разборка инвентарной деревянной опалубки фундаментных блоков (подколонников), стоек и ригелей, а также инвентарной металлической и деревянной опалубки контурных облицовочных блоков.

Сборку опалубки подколонников, стоек и ригелей производят на сплошном дощатом настиле пропарочной камеры ямного типа, контурных облицовочных блоков - на поддоне.

Опалубка подколонников состоит из наружной и внутренней опалубки. Наружная опалубка щитовая. Внутренняя опалубка представляет собой форму в виде "стакана", которую устанавливают в готовом виде. «Стакан» раскрепляют распорками из бруса 40 х 50 мм и закрывают щитом.

Опалубку контурных облицовочных блоков собирают из наружных и торцевых щитов и внутренней опалубки, которую устанавливают в собранном виде после установки арматурного каркаса.

Крепление деревянных опалубок всех конструкций состоит из инвентарных элементов - подкосов, распорок, упорного бруса, закрепленного по периметру опалубки, стоек и стяжек.

Для пропуска арматурных выпусков в опалубке предусмотрены прорези по диаметру арматуры.

Для устройства фасок в стойках прямоугольного сечения на опалубку стоек устанавливают уголки.

Подачу элементов опалубки на сборку и извлечение из пропарочной камеры производят козловым краном.

Очистка и смазка опалубки нормируются по норме Н-09-22-005-05.

1.9.216. Нормами таблицы Н-09-24-005 предусмотрено извлечение конструкций из пропарочной камеры козловым краном.

1.9.217. Перемещение блоков на каждые следующие 10 м нормируются по Н-09-23-003-02.

1.9.218. Нормами таблицы Н-09-24-006 предусмотрены установка и снятие щитов размером 6 X 3 м для закрытия пропарочной камеры и установка переносной пропарочной камеры козловым краном.

1.9.219. Нормами разделов с Н-09-30 по Н-09-32 предусмотрено сооружение унифицированных водопропускных труб под железные и автомобильные дороги.

1.9.220. Нормами предусмотрен монтаж труб в равнинных условиях и на косогорах с продольным уклоном лотка трубы не более 0,15 - 0,2°.

1.9.221. Нормами предусмотрено выполнение работ при наличии суточной потребности конструкции и материалов.

1.9.222. Нормами предусмотрено размещение элементов конструкций в зоне действия крана.

1.9.223. Нормами учтены и дополнительно не учитываются:

подготовка и очистка основания фундаментов и мест опирания блоков от осыпавшегося грунта, мусора и наплывов бетона;

разбивка и проверка осей в процессе работ положения в плане и по высоте кладки фундаментов;

проверка положения в плане и профиле блоков оголовков и звеньев труб;

загибание строповочных петель в фундаментных блоках и блоках оголовков.

1.9.224. Нормами не учтены: срезка строповочных петель в звеньях труб; приготовление, варка и подогрев битума, битумного лака и мастики.

1.9.225. Нормами таблицы предусмотрено устройство подготовки под фундаменты, оголовки и лотки труб.

Материал подготовки - щебень (гравий) или гравийно-песчаная смесь - подают в котлован автомобилем-самосвалом или в бадье пневмоколесным или гусеничным краном.

Разравнивание материала производят лопатами, а уплотнение - ручными трамбовками.

При толщине подготовки св. 20 см разравнивание и уплотнение материалов подготовки производится слоями толщиной не св. 15 см.

1.9.226. Нормой таблицы Н-09-30-002 предусмотрена заливка цементным раствором щебеночной подготовки.

Раствор к котловану подают краном или подвозят автомобилями-самосвалами, а к месту заливки подносят на расстояние до 5 м.

Работа машиниста крана нормой не учтена.

1.9.227. Нормами таблицы Н-09-30-003 предусмотрена установка прямоугольных или лекальных блоков и плит на цементный раствор или на подготовку (насухо) пневмоколесным или гусеничным краном.

Вертикальные швы заливают цементным раствором (через плоскую воронку). Уплотняют раствор металлической шуровкой. Наружные стороны вертикальных швов конопатят или заделывают раствором.

1.9.228. Нормами таблицы Н-09-31-001 предусмотрена подача в зону действия крана и размещение элементов труб в соответствии с последовательностью монтажа пневмоколесным или гусеничным краном.

1.9.229. Нормами таблицы Н-09-31-002 предусмотрена установка блоков оголовков круглых и прямоугольных труб пневмоколесным или гусеничным краном.

1.9.230. Нормой таблицы Н-09-31-003 предусмотрено устройство бетонной подушки под звенья круглых труб.

1.9.231. Нормами таблицы Н-09-31-004 предусмотрена установка звеньев труб на гравийно-песчаную или щебеночно-песчаную подготовку, на монолитный фундамент или фундамент из прямоугольных или лекальных блоков пневмоколесным или гусеничным краном.

Звенья бесфундаментных труб устанавливают на спрофилированный лоток.

На плоский фундамент звенья устанавливают на деревянные (неудаляемые) прокладки для обеспечения зазора между нижней образующей звена и поверхностью фундамента; с боков звенья подклинивают деревянными клиньями. На лекальные блоки звенья устанавливают на деревянные (неудаляемые) клинья с обеспечением проектного зазора для подливки цементного раствора.

1.9.232. Нормами таблицы Н-09-31-005 предусмотрена установка звеньев труб на фундамент пневмоколесным или гусеничным краном.

1.9.233. Нормами таблицы Н-09-31-006 предусмотрена сборка бетонных труб отверстиями от 1,5 до 6 м под железную дорогу пневмоколесным или гусеничным краном.

Стены звеньев прямоугольных труб собирают из блоков длиной 1 м в секции длиной до 4 м.

Насадки объединяют со стеновыми блоками при помощи арматуры, выпущенной из стеновых блоков. Перед установкой насадок вертикальные швы между блоками стен в каждой секции омоноличивают.

1.9.234. Нормами таблицы Н-09-31-007 предусмотрено омоноличивание швов между блоками оголовков, стен и плит перекрытий бетонных труб.

При омоноличивании оголовков конопатят и заполняют цементным раствором вертикальные швы между блоками порталных стенок и откосных крыльев и между отдельными блоками откосных крыльев.

Швы между блоками оголовков расшивают цементным раствором.

Между стеновыми блоками трубы омоноличивают вертикальные швы, между плитами перекрытия - горизонтальные швы и швы в местах примыкания плит к насадкам.

Раствор подают краном и подносят на расстояние до 10 м.

Уплотняют раствор металлической шуровкой. Работа машиниста крана нормами не учтена.

1.9.235. В нормах таблицы Н-09-31-008 гидроизоляция швов звеньев предусмотрена снаружи двумя слоями битуминизированной ткани шириной 25 см и тремя слоями асбестобитумной мастики.

1.9.236. Нормой таблицы Н-09-31-009 предусмотрено бетонирование пазух многоочковых труб при подаче бетонной смеси к месту укладки в бадьях краном.

В процессе бетонирования в осадочных швах устанавливают закладные доски.

1.9.237. Нормами таблицы Н-09-31-011 предусмотрено устройство оклеечной гидроизоляции из двух слоев рулонного материала на битумной мастике.

Полотнища рулонного материала клеивают в стыках внахлест. Нанесение мастики производят вручную щетками.

II. Нормы труда (времени)

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-09-01 Устройство оснований и фундаментов опор								
Таблица Н-09-01-001 Устройство щебеночной подготовки в котловане								
Н-09-01-001-01-01	Устройство щебеночной подготовки в котловане при подаче щебня в котлован из автомобилей-самосвалов по лотку, толщина подготовки: 10 см	1 м2 щебеночной подготовки	1. Натягивание причалки. 2. Подача щебня. 3. Перекидка щебня на расстояние до 3 м (при подаче щебня с бровки котлована). 4. Разравнивание щебня с планировкой лопатами. 5. Уплотнение щебня.	0,18	-	2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	2
						2-117-03	Дорожный рабочий 3 разр.	1
						2-117-04	Дорожный рабочий 4 разр.	1
Н-09-01-001-02-01	Устройство щебеночной подготовки в котловане при подаче щебня в котлован из автомобилей-самосвалов по лотку, толщина подготовки: 15 см	1 м2 щебеночной подготовки	1. Натягивание причалки. 2. Подача щебня. 3. Перекидка щебня на расстояние до 3 м (при подаче щебня с бровки котлована). 4. Разравнивание щебня с планировкой лопатами. 5. Уплотнение щебня.	0,22	-	2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	2
						2-117-03	Дорожный рабочий 3 разр.	1
						2-117-04	Дорожный рабочий 4 разр.	1
Н-09-01-001-03-01	Устройство щебеночной подготовки в котловане при подаче щебня в котлован из автомобилей-самосвалов по лотку, толщина подготовки: 20 см	1 м2 щебеночной подготовки	1. Натягивание причалки. 2. Подача щебня. 3. Перекидка щебня на расстояние до 3 м (при подаче щебня с бровки котлована). 4. Разравнивание щебня с планировкой лопатами. 5. Уплотнение щебня.	0,26	-	2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	2
						2-117-03	Дорожный рабочий 3 разр.	1
						2-117-04	Дорожный рабочий 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-01-001-04-01	Устройство щебеночной подготовки в котловане при подаче щебня в котлован с бровки котлована с перекидкой, толщина подготовки: 10 см	1 м2 щебеночной подготовки	1. Натягивание причалки. 2. Подача щебня. 3. Перекидка щебня на расстояние до 3 м (при подаче щебня с бровки котлована). 4. Разравнивание щебня с планировкой лопатами. 5. Уплотнение щебня.	0,27	-	2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	2
						2-117-03	Дорожный рабочий 3 разр.	1
						2-117-04	Дорожный рабочий 4 разр.	1
Н-09-01-001-05-01	Устройство щебеночной подготовки в котловане при подаче щебня в котлован с бровки котлована с перекидкой, толщина подготовки: 15 см	1 м2 щебеночной подготовки	1. Натягивание причалки. 2. Подача щебня. 3. Перекидка щебня на расстояние до 3 м (при подаче щебня с бровки котлована). 4. Разравнивание щебня с планировкой лопатами. 5. Уплотнение щебня.	0,36	-	2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	2
						2-117-03	Дорожный рабочий 3 разр.	1
						2-117-04	Дорожный рабочий 4 разр.	1
Н-09-01-001-06-01	Устройство щебеночной подготовки в котловане при подаче щебня в котлован с бровки котлована с перекидкой, толщина подготовки: 20 см	1 м2 щебеночной подготовки	1. Натягивание причалки. 2. Подача щебня. 3. Перекидка щебня на расстояние до 3 м (при подаче щебня с бровки котлована). 4. Разравнивание щебня с планировкой лопатами. 5. Уплотнение щебня.	0,45	-	2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	2
						2-117-03	Дорожный рабочий 3 разр.	1
						2-117-04	Дорожный рабочий 4 разр.	1
Таблица Н-09-01-002 Установка фундаментных плит при устройстве оснований и фундаментов опор								
Н-09-01-002-01-01	Установка фундаментных плит массой до 7 т: насухо, монтажники конструкций	1 плита	1. Разметка осей плиты и опоры. 2. Строповка и подача плиты. 3. Прием, подача и укладка раствора (при установке на раствор). 4. Установка плиты с выверкой. 5. Расстроповка плиты.	1,24	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-01-002-01-02	Установка фундаментных плит массой до 7 т: насухо, машинист крана	1 плита	1. Разметка осей плиты и опоры. 2. Строповка и подача плиты. 3. Прием, подача и укладка раствора (при установке на раствор). 4. Установка плиты с выверкой. 5. Расстроповка плиты.	-	0,31	-	-	-
Н-09-01-002-02-01	Установка фундаментных плит массой до 7 т: на раствор, монтажники конструкций	1 плита	1. Разметка осей плиты и опоры. 2. Строповка и подача плиты. 3. Прием, подача и укладка раствора (при установке на раствор). 4. Установка плиты с выверкой. 5. Расстроповка плиты.	1,96	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
Н-09-01-002-02-02	Установка фундаментных плит массой до 7 т: на раствор, машинист крана	1 плита	1. Разметка осей плиты и опоры. 2. Строповка и подача плиты. 3. Прием, подача и укладка раствора (при установке на раствор). 4. Установка плиты с выверкой. 5. Расстроповка плиты.	-	0,49	-	-	-
Н-09-01-002-03-01	Установка фундаментных плит массой до 10 т: насухо, монтажники конструкций	1 плита	1. Разметка осей плиты и опоры. 2. Строповка и подача плиты. 3. Прием, подача и укладка раствора (при установке на раствор). 4. Установка плиты с выверкой. 5. Расстроповка плиты.	1,44	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
Н-09-01-002-03-02	Установка фундаментных плит массой до 10 т: насухо, машинист крана	1 плита	1. Разметка осей плиты и опоры. 2. Строповка и подача плиты. 3. Прием, подача и укладка раствора (при установке на раствор). 4. Установка плиты с выверкой. 5. Расстроповка плиты.	-	0,36	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-01-002-04-01	Установка фундаментных плит массой до 10 т: на раствор, монтажники конструкций	1 плита	1. Разметка осей плиты и опоры. 2. Строповка и подача плиты. 3. Прием, подача и укладка раствора (при установке на раствор). 4. Установка плиты с выверкой. 5. Расстроповка плиты.	2,56	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
Н-09-01-002-04-02	Установка фундаментных плит массой до 10 т: на раствор, машинист крана	1 плита	1. Разметка осей плиты и опоры. 2. Строповка и подача плиты. 3. Прием, подача и укладка раствора (при установке на раствор). 4. Установка плиты с выверкой. 5. Расстроповка плиты.	-	0,64	-	-	-
Н-09-01-002-05-01	Установка фундаментных плит массой до 15 т: насухо, монтажники конструкций	1 плита	1. Разметка осей плиты и опоры. 2. Строповка и подача плиты. 3. Прием, подача и укладка раствора (при установке на раствор). 4. Установка плиты с выверкой. 5. Расстроповка плиты.	1,68	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-01-002-05-02	Установка фундаментных плит массой до 15 т: насухо, машинист крана	1 плита	1. Разметка осей плиты и опоры. 2. Строповка и подача плиты. 3. Прием, подача и укладка раствора (при установке на раствор). 4. Установка плиты с выверкой. 5. Расстроповка плиты.	-	0,42	-	-	-
Н-09-01-002-06-01	Установка фундаментных плит массой до 15 т: на раствор, монтажники конструкций	1 плита	1. Разметка осей плиты и опоры. 2. Строповка и подача плиты. 3. Прием, подача и укладка раствора (при установке на раствор). 4. Установка плиты с выверкой. 5. Расстроповка плиты.	3,04	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-01-002-06-02	Установка фундаментных плит массой до 15 т: на раствор, машинист крана	1 плита	1. Разметка осей плиты и опоры. 2. Строповка и подача плиты. 3. Прием, подача и укладка раствора (при установке на раствор). 4. Установка плиты с выверкой. 5. Расстроповка плиты.	-	0,76	-	-	-
Н-09-01-002-07-01	Установка фундаментных плит массой до 25 т: насухо, монтажники конструкций	1 плита	1. Разметка осей плиты и опоры. 2. Строповка и подача плиты. 3. Прием, подача и укладка раствора (при установке на раствор). 4. Установка плиты с выверкой. 5. Расстроповка плиты.	1,96	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-01-002-07-02	Установка фундаментных плит массой до 25 т: насухо, машинист крана	1 плита	1. Разметка осей плиты и опоры. 2. Строповка и подача плиты. 3. Прием, подача и укладка раствора (при установке на раствор). 4. Установка плиты с выверкой. 5. Расстроповка плиты.	-	0,49	-	-	-
Н-09-01-002-08-01	Установка фундаментных плит массой до 25 т: на раствор, монтажники конструкций	1 плита	1. Разметка осей плиты и опоры. 2. Строповка и подача плиты. 3. Прием, подача и укладка раствора (при установке на раствор). 4. Установка плиты с выверкой. 5. Расстроповка плиты.	3,72	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-01-002-08-02	Установка фундаментных плит массой до 25 т: на раствор, машинист крана	1 плита	1. Разметка осей плиты и опоры. 2. Строповка и подача плиты. 3. Прием, подача и укладка раствора (при установке на раствор). 4. Установка плиты с выверкой. 5. Расстроповка плиты.	-	0,93	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-09-01-003 Установка фундаментных блоков при устройстве оснований и фундаментов опор								
Н-09-01-003-01-01	Установка фундаментных блоков массой до 6 т, тип моста или путепровода - автодорожный: насухо, монтажники конструкций	1 блок	1. Очистка поверхности плиты и нижней поверхности блока. 2. Очистка анкерных отверстий в блоке. 3. Строповка и подача блока. 4. Прием, подача и укладка раствора (при установке на раствор). 5. Установка блока с выверкой. 6. Расстроповка блока. 7. Заливка анкерных отверстий раствором (при установке на раствор).	1,92	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
Н-09-01-003-01-02	Установка фундаментных блоков массой до 6 т, тип моста или путепровода - автодорожный: насухо, машинист крана	1 блок	1. Очистка поверхности плиты и нижней поверхности блока. 2. Очистка анкерных отверстий в блоке. 3. Строповка и подача блока. 4. Прием, подача и укладка раствора (при установке на раствор). 5. Установка блока с выверкой. 6. Расстроповка блока. 7. Заливка анкерных отверстий раствором (при установке на раствор).	-	0,48	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-01-003-02-01	Установка фундаментных блоков массой до 6 т, тип моста или путепровода - автодорожный: на раствор, монтажники конструкций	1 блок	1. Очистка поверхности плиты и нижней поверхности блока. 2. Очистка анкерных отверстий в блоке. 3. Строповка и подача блока. 4. Прием, подача и укладка раствора (при установке на раствор). 5. Установка блока с выверкой. 6. Расстроповка блока. 7. Заливка анкерных отверстий раствором (при установке на раствор).	2,56	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
Н-09-01-003-02-02	Установка фундаментных блоков массой до 6 т, тип моста или путепровода - автодорожный: на раствор, машинист крана	1 блок	1. Очистка поверхности плиты и нижней поверхности блока. 2. Очистка анкерных отверстий в блоке. 3. Строповка и подача блока. 4. Прием, подача и укладка раствора (при установке на раствор). 5. Установка блока с выверкой. 6. Расстроповка блока. 7. Заливка анкерных отверстий раствором (при установке на раствор).	-	0,64	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-01-003-03-01	Установка фундаментных блоков массой до 6 т, тип моста или путепровода - железнодорожный: насухо, монтажники конструкций	1 блок	1. Очистка поверхности плиты и нижней поверхности блока. 2. Очистка анкерных отверстий в блоке. 3. Строповка и подача блока. 4. Прием, подача и укладка раствора (при установке на раствор). 5. Установка блока с выверкой. 6. Расстроповка блока. 7. Заливка анкерных отверстий раствором (при установке на раствор).	1,6	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
Н-09-01-003-03-02	Установка фундаментных блоков массой до 6 т, тип моста или путепровода - железнодорожный: насухо, машинист крана	1 блок	1. Очистка поверхности плиты и нижней поверхности блока. 2. Очистка анкерных отверстий в блоке. 3. Строповка и подача блока. 4. Прием, подача и укладка раствора (при установке на раствор). 5. Установка блока с выверкой. 6. Расстроповка блока. 7. Заливка анкерных отверстий раствором (при установке на раствор).	-	0,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-01-003-04-01	Установка фундаментных блоков массой до 6 т, тип моста или путепровода - железнодорожный: на раствор, монтажники конструкций	1 блок	1. Очистка поверхности плиты и нижней поверхности блока. 2. Очистка анкерных отверстий в блоке. 3. Строповка и подача блока. 4. Прием, подача и укладка раствора (при установке на раствор). 5. Установка блока с выверкой. 6. Расстроповка блока. 7. Заливка анкерных отверстий раствором (при установке на раствор).	2,12	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
Н-09-01-003-04-02	Установка фундаментных блоков массой до 6 т, тип моста или путепровода - железнодорожный: на раствор, машинист крана	1 блок	1. Очистка поверхности плиты и нижней поверхности блока. 2. Очистка анкерных отверстий в блоке. 3. Строповка и подача блока. 4. Прием, подача и укладка раствора (при установке на раствор). 5. Установка блока с выверкой. 6. Расстроповка блока. 7. Заливка анкерных отверстий раствором (при установке на раствор).	-	0,53	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-01-003-05-01	Установка фундаментных блоков массой до 12 т, тип моста или путепровода - автодорожный: насухо, монтажники конструкций	1 блок	1. Очистка поверхности плиты и нижней поверхности блока. 2. Очистка анкерных отверстий в блоке. 3. Строповка и подача блока. 4. Прием, подача и укладка раствора (при установке на раствор). 5. Установка блока с выверкой. 6. Расстроповка блока. 7. Заливка анкерных отверстий раствором (при установке на раствор).	2,2	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-01-003-05-02	Установка фундаментных блоков массой до 12 т, тип моста или путепровода - автодорожный: насухо, машинист крана	1 блок	1. Очистка поверхности плиты и нижней поверхности блока. 2. Очистка анкерных отверстий в блоке. 3. Строповка и подача блока. 4. Прием, подача и укладка раствора (при установке на раствор). 5. Установка блока с выверкой. 6. Расстроповка блока. 7. Заливка анкерных отверстий раствором (при установке на раствор).	-	0,55	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-01-003-06-01	Установка фундаментных блоков массой до 12 т, тип моста или путепровода - автодорожный: на раствор, монтажники конструкций	1 блок	1. Очистка поверхности плиты и нижней поверхности блока. 2. Очистка анкерных отверстий в блоке. 3. Строповка и подача блока. 4. Прием, подача и укладка раствора (при установке на раствор). 5. Установка блока с выверкой. 6. Расстроповка блока. 7. Заливка анкерных отверстий раствором (при установке на раствор).	3,2	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-01-003-06-02	Установка фундаментных блоков массой до 12 т, тип моста или путепровода - автодорожный: на раствор, машинист крана	1 блок	1. Очистка поверхности плиты и нижней поверхности блока. 2. Очистка анкерных отверстий в блоке. 3. Строповка и подача блока. 4. Прием, подача и укладка раствора (при установке на раствор). 5. Установка блока с выверкой. 6. Расстроповка блока. 7. Заливка анкерных отверстий раствором (при установке на раствор).	-	0,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-01-003-07-01	Установка фундаментных блоков массой до 12 т, тип моста или путепровода - железнодорожный: насухо, монтажники конструкций	1 блок	1. Очистка поверхности плиты и нижней поверхности блока. 2. Очистка анкерных отверстий в блоке. 3. Строповка и подача блока. 4. Прием, подача и укладка раствора (при установке на раствор). 5. Установка блока с выверкой. 6. Расстроповка блока. 7. Заливка анкерных отверстий раствором (при установке на раствор).	1,76	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-01-003-07-02	Установка фундаментных блоков массой до 12 т, тип моста или путепровода - железнодорожный: насухо, машинист крана	1 блок	1. Очистка поверхности плиты и нижней поверхности блока. 2. Очистка анкерных отверстий в блоке. 3. Строповка и подача блока. 4. Прием, подача и укладка раствора (при установке на раствор). 5. Установка блока с выверкой. 6. Расстроповка блока. 7. Заливка анкерных отверстий раствором (при установке на раствор).	-	0,44	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-01-003-08-01	Установка фундаментных блоков массой до 12 т, тип моста или путепровода - железнодорожный: на раствор, монтажники конструкций	1 блок	1. Очистка поверхности плиты и нижней поверхности блока. 2. Очистка анкерных отверстий в блоке. 3. Строповка и подача блока. 4. Прием, подача и укладка раствора (при установке на раствор). 5. Установка блока с выверкой. 6. Расстроповка блока. 7. Заливка анкерных отверстий раствором (при установке на раствор).	2,48	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-01-003-08-02	Установка фундаментных блоков массой до 12 т, тип моста или путепровода - железнодорожный: на раствор, машинист крана	1 блок	1. Очистка поверхности плиты и нижней поверхности блока. 2. Очистка анкерных отверстий в блоке. 3. Строповка и подача блока. 4. Прием, подача и укладка раствора (при установке на раствор). 5. Установка блока с выверкой. 6. Расстроповка блока. 7. Заливка анкерных отверстий раствором (при установке на раствор).	-	0,62	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-01-003-09-01	Установка фундаментных блоков массой до 18 т, тип моста или путепровода - автодорожный: насухо, монтажники конструкций	1 блок	1. Очистка поверхности плиты и нижней поверхности блока. 2. Очистка анкерных отверстий в блоке. 3. Строповка и подача блока. 4. Прием, подача и укладка раствора (при установке на раствор). 5. Установка блока с выверкой. 6. Расстроповка блока. 7. Заливка анкерных отверстий раствором (при установке на раствор).	2,6	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-01-003-09-02	Установка фундаментных блоков массой до 18 т, тип моста или путепровода - автодорожный: насухо, машинист крана	1 блок	1. Очистка поверхности плиты и нижней поверхности блока. 2. Очистка анкерных отверстий в блоке. 3. Строповка и подача блока. 4. Прием, подача и укладка раствора (при установке на раствор). 5. Установка блока с выверкой. 6. Расстроповка блока. 7. Заливка анкерных отверстий раствором (при установке на раствор).	-	0,65	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-01-003-10-01	Установка фундаментных блоков массой до 18 т, тип моста или путепровода - автодорожный: на раствор, монтажники конструкций	1 блок	1. Очистка поверхности плиты и нижней поверхности блока. 2. Очистка анкерных отверстий в блоке. 3. Строповка и подача блока. 4. Прием, подача и укладка раствора (при установке на раствор). 5. Установка блока с выверкой. 6. Расстроповка блока. 7. Заливка анкерных отверстий раствором (при установке на раствор).	4	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-01-003-10-02	Установка фундаментных блоков массой до 18 т, тип моста или путепровода - автодорожный: на раствор, машинист крана	1 блок	1. Очистка поверхности плиты и нижней поверхности блока. 2. Очистка анкерных отверстий в блоке. 3. Строповка и подача блока. 4. Прием, подача и укладка раствора (при установке на раствор). 5. Установка блока с выверкой. 6. Расстроповка блока. 7. Заливка анкерных отверстий раствором (при установке на раствор).	-	1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-01-003-11-01	Установка фундаментных блоков массой до 18 т, тип моста или путепровода - железнодорожный: насухо, монтажники конструкций	1 блок	1. Очистка поверхности плиты и нижней поверхности блока. 2. Очистка анкерных отверстий в блоке. 3. Строповка и подача блока. 4. Прием, подача и укладка раствора (при установке на раствор). 5. Установка блока с выверкой. 6. Расстроповка блока. 7. Заливка анкерных отверстий раствором (при установке на раствор).	2,04	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-01-003-11-02	Установка фундаментных блоков массой до 18 т, тип моста или путепровода - железнодорожный: насухо, машинист крана	1 блок	1. Очистка поверхности плиты и нижней поверхности блока. 2. Очистка анкерных отверстий в блоке. 3. Строповка и подача блока. 4. Прием, подача и укладка раствора (при установке на раствор). 5. Установка блока с выверкой. 6. Расстроповка блока. 7. Заливка анкерных отверстий раствором (при установке на раствор).	-	0,51	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-01-003-12-01	Установка фундаментных блоков массой до 18 т, тип моста или путепровода - железнодорожный: на раствор, монтажники конструкций	1 блок	1. Очистка поверхности плиты и нижней поверхности блока. 2. Очистка анкерных отверстий в блоке. 3. Строповка и подача блока. 4. Прием, подача и укладка раствора (при установке на раствор). 5. Установка блока с выверкой. 6. Расстроповка блока. 7. Заливка анкерных отверстий раствором (при установке на раствор).	3,2	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-01-003-12-02	Установка фундаментных блоков массой до 18 т, тип моста или путепровода - железнодорожный: на раствор, машинист крана	1 блок	1. Очистка поверхности плиты и нижней поверхности блока. 2. Очистка анкерных отверстий в блоке. 3. Строповка и подача блока. 4. Прием, подача и укладка раствора (при установке на раствор). 5. Установка блока с выверкой. 6. Расстроповка блока. 7. Заливка анкерных отверстий раствором (при установке на раствор).	-	0,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-01-003-13-01	Установка фундаментных блоков массой до 24 т, тип моста или путепровода - автодорожный: насухо, монтажники конструкций	1 блок	1. Очистка поверхности плиты и нижней поверхности блока. 2. Очистка анкерных отверстий в блоке. 3. Строповка и подача блока. 4. Прием, подача и укладка раствора (при установке на раствор). 5. Установка блока с выверкой. 6. Расстроповка блока. 7. Заливка анкерных отверстий раствором (при установке на раствор).	3,2	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-01-003-13-02	Установка фундаментных блоков массой до 24 т, тип моста или путепровода - автодорожный: насухо, машинист крана	1 блок	1. Очистка поверхности плиты и нижней поверхности блока. 2. Очистка анкерных отверстий в блоке. 3. Строповка и подача блока. 4. Прием, подача и укладка раствора (при установке на раствор). 5. Установка блока с выверкой. 6. Расстроповка блока. 7. Заливка анкерных отверстий раствором (при установке на раствор).	-	0,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-01-003-14-01	Установка фундаментных блоков массой до 24 т, тип моста или путепровода - автодорожный: на раствор, монтажники конструкций	1 блок	1. Очистка поверхности плиты и нижней поверхности блока. 2. Очистка анкерных отверстий в блоке. 3. Строповка и подача блока. 4. Прием, подача и укладка раствора (при установке на раствор). 5. Установка блока с выверкой. 6. Расстроповка блока. 7. Заливка анкерных отверстий раствором (при установке на раствор).	4,8	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-01-003-14-02	Установка фундаментных блоков массой до 24 т, тип моста или путепровода - автодорожный: на раствор, машинист крана	1 блок	1. Очистка поверхности плиты и нижней поверхности блока. 2. Очистка анкерных отверстий в блоке. 3. Строповка и подача блока. 4. Прием, подача и укладка раствора (при установке на раствор). 5. Установка блока с выверкой. 6. Расстроповка блока. 7. Заливка анкерных отверстий раствором (при установке на раствор).	-	1,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-01-003-15-01	Установка фундаментных блоков массой до 24 т, тип моста или путепровода - железнодорожный: насухо, монтажники конструкций	1 блок	1. Очистка поверхности плиты и нижней поверхности блока. 2. Очистка анкерных отверстий в блоке. 3. Строповка и подача блока. 4. Прием, подача и укладка раствора (при установке на раствор). 5. Установка блока с выверкой. 6. Расстроповка блока. 7. Заливка анкерных отверстий раствором (при установке на раствор).	2,64	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-01-003-15-02	Установка фундаментных блоков массой до 24 т, тип моста или путепровода - железнодорожный: насухо, машинист крана	1 блок	1. Очистка поверхности плиты и нижней поверхности блока. 2. Очистка анкерных отверстий в блоке. 3. Строповка и подача блока. 4. Прием, подача и укладка раствора (при установке на раствор). 5. Установка блока с выверкой. 6. Расстроповка блока. 7. Заливка анкерных отверстий раствором (при установке на раствор).	-	0,66	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-01-003-16-01	Установка фундаментных блоков массой до 24 т, тип моста или путепровода - железнодорожный: на раствор, монтажники конструкций	1 блок	1. Очистка поверхности плиты и нижней поверхности блока. 2. Очистка анкерных отверстий в блоке. 3. Строповка и подача блока. 4. Прием, подача и укладка раствора (при установке на раствор). 5. Установка блока с выверкой. 6. Расстроповка блока. 7. Заливка анкерных отверстий раствором (при установке на раствор).	4	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-01-003-16-02	Установка фундаментных блоков массой до 24 т, тип моста или путепровода - железнодорожный: на раствор, машинист крана	1 блок	1. Очистка поверхности плиты и нижней поверхности блока. 2. Очистка анкерных отверстий в блоке. 3. Строповка и подача блока. 4. Прием, подача и укладка раствора (при установке на раствор). 5. Установка блока с выверкой. 6. Расстроповка блока. 7. Заливка анкерных отверстий раствором (при установке на раствор).	-	1	-	-	-
Таблица Н-09-01-004 Омоноличивание стыков и швов между фундаментными плитами или блоками								
Н-09-01-004-01-01	Подготовка выпусков арматуры к сварке (при омоноличивании стыков и швов между фундаментными плитами или блоками)	100 выпусков	1. Очистка выпусков. 2. Частичная правка выпусков.	1,5	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-01-004-02-01	Сварка выпусков арматуры (при омоноличивании стыков и швов между фундаментными плитами или блоками)	100 сварных соединений	1. Дуговая сварка выпусков. 2. Зачистка сварного шва. 3. Переходы с одного рабочего места на другое.	4,9	-	2-218-03	Электросварщик 3 разр.	1
						2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-09-01-004-03-01	Армирование стыков между фундаментными плитами или блоками: количество установленных стержней 4 шт	1 м стыка	1. Подноска арматурных стержней. 2. Установка стержней. 3. Вязка пересечений проволокой.	0,11	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	2
Н-09-01-004-04-01	Армирование стыков между фундаментными плитами или блоками: количество установленных стержней 6 шт	1 м стыка	1. Подноска арматурных стержней. 2. Установка стержней. 3. Вязка пересечений проволокой.	0,16	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	2
Н-09-01-004-05-01	Армирование стыков между фундаментными плитами или блоками: количество установленных стержней 8 шт	1 м стыка	1. Подноска арматурных стержней. 2. Установка стержней. 3. Вязка пересечений проволокой.	0,22	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	2
Н-09-01-004-06-01	Омоноличивание стыков и швов между фундаментными плитами или блоками: устройство опалубки торцов стыка	1 щит	1. Подноска досок. 2. Перепиливание досок по размеру. 3. Изготовление щита. 4. Установка щита с креплением распорками.	0,51	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-09-01-004-07-01	Омоноличивание стыков и швов между фундаментными плитами или блоками: разборка опалубки торцов стыка	1 щит	1. Снятие распорок. 2. Отделение щита. 3. Складирование щитов и распорок.	0,18	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-09-01-004-08-01	Омоноличивание стыков и швов между фундаментными плитами или блоками: бетонирование стыков	1 м ³ бетона в деле	1. Прием бетонной смеси из автомобиля-самосвала. 2. Укладка бетонной смеси с уплотнением вибратором. 3. Заглаживание поверхности бетона.	2,7	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	2
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-01-004-09-01	Омоноличивание стыков и швов между фундаментными плитами или блоками: заполнение шва раствором	1 м шва	1. Подноска раствора. 2. Укладка раствора. 3. Заглаживание поверхности раствора.	0,12	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	2
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	2
Таблица Н-09-01-005 Устройство железобетонного ограждения котлованов опор								
Н-09-01-005-01-01	Сборка железобетонного ограждения котлованов опор, размер ограждения в плане: 7,1х3,5 м, рабочие	1 ограждение	1. Разбивка осей ростверка и ограждения. 2. Установка плит ограждения с временным креплением подкосами и скрутками.	8,8	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-01-005-01-02	Сборка железобетонного ограждения котлованов опор, размер ограждения в плане: 7,1х3,5 м, машинист крана	1 ограждение	1. Разбивка осей ростверка и ограждения. 2. Установка плит ограждения с временным креплением подкосами и скрутками.	-	2,2	-	-	-
Н-09-01-005-02-01	Сборка железобетонного ограждения котлованов опор, размер ограждения в плане: 8,3х3,5 м, рабочие	1 ограждение	1. Разбивка осей ростверка и ограждения. 2. Установка плит ограждения с временным креплением подкосами и скрутками.	8,8	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-01-005-02-02	Сборка железобетонного ограждения котлованов опор, размер ограждения в плане: 8,3х3,5 м, машинист крана	1 ограждение	1. Разбивка осей ростверка и ограждения. 2. Установка плит ограждения с временным креплением подкосами и скрутками.	-	2,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-01-005-03-01	Сборка железобетонного ограждения котлованов опор, размер ограждения в плане: 8,3х4,7 м, рабочие	1 ограждение	1. Разбивка осей ростверка и ограждения. 2. Установка плит ограждения с временным креплением подкосами и скрутками.	8,8	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-01-005-03-02	Сборка железобетонного ограждения котлованов опор, размер ограждения в плане: 8,3х4,7 м, машинист крана	1 ограждение	1. Разбивка осей ростверка и ограждения. 2. Установка плит ограждения с временным креплением подкосами и скрутками.	-	2,2	-	-	-
Н-09-01-005-04-01	Сборка железобетонного ограждения котлованов опор, размер ограждения в плане: 9,5х4,7 м, рабочие	1 ограждение	1. Разбивка осей ростверка и ограждения. 2. Установка плит ограждения с временным креплением подкосами и скрутками.	12,8	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-01-005-04-02	Сборка железобетонного ограждения котлованов опор, размер ограждения в плане: 9,5х4,7 м, машинист крана	1 ограждение	1. Разбивка осей ростверка и ограждения. 2. Установка плит ограждения с временным креплением подкосами и скрутками.	-	3,2	-	-	-
Н-09-01-005-05-01	Сварка стыков железобетонного ограждения котлованов опор, размер ограждения в плане: 7,1х3,5 м, рабочие	1 ограждение	1. Очистка закладных деталей. 2. Приварка накладок к закладным деталям. 3. Очистка сварного шва. 4. Переход с одного рабочего места на другое.	4,9	-	2-218-03	Электросварщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-01-005-06-01	Сварка стыков железобетонного ограждения котлованов опор, размер ограждения в плане: 8,3х3,5 м, рабочие	1 ограждение	1. Очистка закладных деталей. 2. Приварка накладок к закладным деталям. 3. Очистка сварного шва. 4. Переход с одного рабочего места на другое.	4,9	-	2-218-03	Электросварщик 3 разр.	1
Н-09-01-005-07-01	Сварка стыков железобетонного ограждения котлованов опор, размер ограждения в плане: 8,3х4,7 м, рабочие	1 ограждение	1. Очистка закладных деталей. 2. Приварка накладок к закладным деталям. 3. Очистка сварного шва. 4. Переход с одного рабочего места на другое.	4,9	-	2-218-03	Электросварщик 3 разр.	1
Н-09-01-005-08-01	Сварка стыков железобетонного ограждения котлованов опор, размер ограждения в плане: 9,5х4,7 м, рабочие	1 ограждение	1. Очистка закладных деталей. 2. Приварка накладок к закладным деталям. 3. Очистка сварного шва. 4. Переход с одного рабочего места на другое.	7,2	-	2-218-03	Электросварщик 3 разр.	1
Н-09-01-005-09-01	Погружение железобетонного ограждения котлованов опор, размер ограждения в плане: 7,1х3,5 м, рабочие	1 ограждение	1. Извлечение грунта из котлована. 2. Проверка положения ограждения при погружении.	6,6	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-09-01-005-09-02	Погружение железобетонного ограждения котлованов опор, размер ограждения в плане: 7,1х3,5 м, машинист крана	1 ограждение	1. Извлечение грунта из котлована. 2. Проверка положения ограждения при погружении.	-	6,6	-	-	-
Н-09-01-005-10-01	Погружение железобетонного ограждения котлованов опор, размер ограждения в плане: 8,3х3,5 м, рабочие	1 ограждение	1. Извлечение грунта из котлована. 2. Проверка положения ограждения при погружении.	7,7	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-09-01-005-10-02	Погружение железобетонного ограждения котлованов опор, размер ограждения в плане: 8,3х3,5 м, машинист крана	1 ограждение	1. Извлечение грунта из котлована. 2. Проверка положения ограждения при погружении.	-	7,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-01-005-11-01	Погружение железобетонного ограждения котлованов опор, размер ограждения в плане: 8,3х4,7 м, рабочие	1 ограждение	1. Извлечение грунта из котлована. 2. Проверка положения ограждения при погружении.	10,5	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-09-01-005-11-02	Погружение железобетонного ограждения котлованов опор, размер ограждения в плане: 8,3х4,7 м, машинист крана	1 ограждение	1. Извлечение грунта из котлована. 2. Проверка положения ограждения при погружении.	-	10,5	-	-	-
Н-09-01-005-12-01	Погружение железобетонного ограждения котлованов опор, размер ограждения в плане: 9,5х4,7 м, рабочие	1 ограждение	1. Извлечение грунта из котлована. 2. Проверка положения ограждения при погружении.	11,5	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-09-01-005-12-02	Погружение железобетонного ограждения котлованов опор, размер ограждения в плане: 9,5х4,7 м, машинист крана	1 ограждение	1. Извлечение грунта из котлована. 2. Проверка положения ограждения при погружении.	-	11,5	-	-	-
Н-09-01-005-13-01	Установка деревянных распорок железобетонного ограждения котлованов опор, размер ограждения в плане: 7,1х3,5 м, рабочие	1 ограждение	1. Перепиливание брусьев по размеру. 2. Установка распорок из брусьев.	1,96	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-09-01-005-13-02	Установка деревянных распорок железобетонного ограждения котлованов опор, размер ограждения в плане: 7,1х3,5 м, машинист крана	1 ограждение	1. Перепиливание брусьев по размеру. 2. Установка распорок из брусьев.	-	0,98	-	-	-
Н-09-01-005-14-01	Установка деревянных распорок железобетонного ограждения котлованов опор, размер ограждения в плане: 8,3х3,5 м, рабочие	1 ограждение	1. Перепиливание брусьев по размеру. 2. Установка распорок из брусьев.	4	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-01-005-14-02	Установка деревянных распорок железобетонного ограждения котлованов опор, размер ограждения в плане: 8,3х3,5 м, машинист крана	1 ограждение	1. Перепиливание брусьев по размеру. 2. Установка распорок из брусьев.	-	2	-	-	-
Н-09-01-005-15-01	Установка деревянных распорок железобетонного ограждения котлованов опор, размер ограждения в плане: 8,3х4,7 м, рабочие	1 ограждение	1. Перепиливание брусьев по размеру. 2. Установка распорок из брусьев.	4	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-09-01-005-15-02	Установка деревянных распорок железобетонного ограждения котлованов опор, размер ограждения в плане: 8,3х4,7 м, машинист крана	1 ограждение	1. Перепиливание брусьев по размеру. 2. Установка распорок из брусьев.	-	2	-	-	-
Н-09-01-005-16-01	Установка деревянных распорок железобетонного ограждения котлованов опор, размер ограждения в плане: 9,5х4,7 м, рабочие	1 ограждение	1. Перепиливание брусьев по размеру. 2. Установка распорок из брусьев.	4	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-09-01-005-16-02	Установка деревянных распорок железобетонного ограждения котлованов опор, размер ограждения в плане: 9,5х4,7 м, машинист крана	1 ограждение	1. Перепиливание брусьев по размеру. 2. Установка распорок из брусьев.	-	2	-	-	-
Н-09-01-005-17-01	Установка металлических распорок железобетонного ограждения котлованов опор, размер ограждения в плане: 7,1х3,5 м, рабочие	1 ограждение	1. Очистка закладных деталей. 2. Установка и подгонка распорок по месту.	1,6	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-01-005-17-02	Установка металлических распорок железобетонного ограждения котлованов опор, размер ограждения в плане: 7,1х3,5 м, машинист крана	1 ограждение	1. Очистка закладных деталей. 2. Установка и подгонка распорок по месту.	-	1,6	-	-	-
Н-09-01-005-18-01	Установка металлических распорок железобетонного ограждения котлованов опор, размер ограждения в плане: 8,3х3,5 м, рабочие	1 ограждение	1. Очистка закладных деталей. 2. Установка и подгонка распорок по месту.	3,2	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
Н-09-01-005-18-02	Установка металлических распорок железобетонного ограждения котлованов опор, размер ограждения в плане: 8,3х3,5 м, машинист крана	1 ограждение	1. Очистка закладных деталей. 2. Установка и подгонка распорок по месту.	-	3,2	-	-	-
Н-09-01-005-19-01	Установка металлических распорок железобетонного ограждения котлованов опор, размер ограждения в плане: 8,3х4,7 м, рабочие	1 ограждение	1. Очистка закладных деталей. 2. Установка и подгонка распорок по месту.	3,2	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
Н-09-01-005-19-02	Установка металлических распорок железобетонного ограждения котлованов опор, размер ограждения в плане: 8,3х4,7 м, машинист крана	1 ограждение	1. Очистка закладных деталей. 2. Установка и подгонка распорок по месту.	-	3,2	-	-	-
Н-09-01-005-20-01	Установка металлических распорок железобетонного ограждения котлованов опор, размер ограждения в плане: 9,5х4,7 м, рабочие	1 ограждение	1. Очистка закладных деталей. 2. Установка и подгонка распорок по месту.	3,2	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-01-005-20-02	Установка металлических распорок железобетонного ограждения котлованов опор, размер ограждения в плане: 9,5х4,7 м, машинист крана	1 ограждение	1. Очистка закладных деталей. 2. Установка и подгонка распорок по месту.	-	3,2	-	-	-
Н-09-01-005-21-01	Приварка распорок железобетонного ограждения котлованов опор, размер ограждения в плане: 7,1х3,5 м, рабочие	1 ограждение	1. Приварка распорок. 2. Очистка сварного шва.	1,6	-	2-218-03	Электросварщик 3 разр.	1
Н-09-01-005-22-01	Приварка распорок железобетонного ограждения котлованов опор, размер ограждения в плане: 8,3х3,5 м, рабочие	1 ограждение	1. Приварка распорок. 2. Очистка сварного шва.	3,2	-	2-218-03	Электросварщик 3 разр.	1
Н-09-01-005-23-01	Приварка распорок железобетонного ограждения котлованов опор, размер ограждения в плане: 8,3х4,7 м, рабочие	1 ограждение	1. Приварка распорок. 2. Очистка сварного шва.	3,2	-	2-218-03	Электросварщик 3 разр.	1
Н-09-01-005-24-01	Приварка распорок железобетонного ограждения котлованов опор, размер ограждения в плане: 9,5х4,7 м, рабочие	1 ограждение	1. Приварка распорок. 2. Очистка сварного шва.	3,2	-	2-218-03	Электросварщик 3 разр.	1
Н-09-01-005-25-01	Снятие деревянных распорок железобетонного ограждения котлованов опор, размер ограждения в плане: 7,1х3,5 м, рабочие	1 ограждение	1. Выбивание распорок. 2. Складирование распорок.	0,81	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-01-005-26-01	Снятие деревянных распорок железобетонного ограждения котлованов опор, размер ограждения в плане: 8,3х3,5 м, рабочие	1 ограждение	1. Выбивание распорок. 2. Складирование распорок.	1,6	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
Н-09-01-005-27-01	Снятие деревянных распорок железобетонного ограждения котлованов опор, размер ограждения в плане: 8,3х4,7 м, рабочие	1 ограждение	1. Выбивание распорок. 2. Складирование распорок.	1,6	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
Н-09-01-005-28-01	Снятие деревянных распорок железобетонного ограждения котлованов опор, размер ограждения в плане: 9,5х4,7 м, рабочие	1 ограждение	1. Выбивание распорок. 2. Складирование распорок.	1,6	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
Таблица Н-09-01-006 Устройство сборных ростверков								
Н-09-01-006-01-01	Устройство основания ростверка, рабочие	1 м2 основания	1. Разравнивание грунта. 2. Укладка слоя щебня или гравийно-песчаной смеси с перекидкой на расстояние до 2 м.	0,14	-	2-117-03	Дорожный рабочий 3 разр.	1
						2-117-04	Дорожный рабочий 4 разр.	1
Н-09-01-006-02-01	Установка блоков ростверка, рабочие	1 блок	1. Строповка блока. 2. Перемещение блока. 3. Установка блока с выверкой. 4. Расстроповка блока.	2	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-01-006-02-02	Установка блоков ростверка, машинист крана	1 блок	1. Строповка блока. 2. Перемещение блока. 3. Установка блока с выверкой. 4. Расстроповка блока.	-	0,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-09-01-007 Укладка бетонной смеси под воду методом вертикально перемещаемой трубы								
Н-09-01-007-01-01	Укладка бетонной смеси под воду методом вертикально перемещаемой трубы: установка бетонолитной трубы и бункера, рабочие	1 установка	1. Строповка трубы. 2. Перемещение трубы. 3. Установка трубы с креплением и расстроповкой. 4. Строповка бункера и установка на трубу. 5. Крепление бункера болтами. 6. Расстроповка бункера.	3,6	-	2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	2
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1
Н-09-01-007-01-02	Укладка бетонной смеси под воду методом вертикально перемещаемой трубы: установка бетонолитной трубы и бункера, машинист крана	1 установка	1. Строповка трубы. 2. Перемещение трубы. 3. Установка трубы с креплением и расстроповкой. 4. Строповка бункера и установка на трубу. 5. Крепление бункера болтами. 6. Расстроповка бункера.	-	1,2	-	-	-
Н-09-01-007-02-01	Укладка бетонной смеси под воду методом вертикально перемещаемой трубы: бетонирование, рабочие	1 м3 бетона в деле	1. Установка пробки на бетонолитную трубу. 2. Прием бетонной смеси из бадьи. 3. Укладка бетонной смеси под воду. 4. Измерение толщины укладываемого слоя. 5. Подъем трубы при бетонировании.	0,54	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	2
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-09-01-007-02-02	Укладка бетонной смеси под воду методом вертикально перемещаемой трубы: бетонирование, машинист крана	1 м3 бетона в деле	1. Установка пробки на бетонолитную трубу. 2. Прием бетонной смеси из бадьи. 3. Укладка бетонной смеси под воду. 4. Измерение толщины укладываемого слоя. 5. Подъем трубы при бетонировании.	-	0,18	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-01-007-03-01	Укладка бетонной смеси под воду методом вертикально перемещаемой трубы: снятие звена бетонолитной трубы, рабочие	1 звено	1. Строповка бункера. 2. Снятие болтов. 3. Снятие бункера. 4. Расстроповка бункера. 5. Строповка звена трубы. 6. Подъем трубы на одно звено с креплением. 7. Отсоединение звена. 8. Снятие звена трубы и расстроповка. 9. Строповка бункера. 10. Установка бункера. 11. Соединение бункера с трубой. 12. Расстроповка бункера.	4,2	-	2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	2
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1
Н-09-01-007-03-02	Укладка бетонной смеси под воду методом вертикально перемещаемой трубы: снятие звена бетонолитной трубы, машинист крана	1 звено	1. Строповка бункера. 2. Снятие болтов. 3. Снятие бункера. 4. Расстроповка бункера. 5. Строповка звена трубы. 6. Подъем трубы на одно звено с креплением. 7. Отсоединение звена. 8. Снятие звена трубы и расстроповка. 9. Строповка бункера. 10. Установка бункера. 11. Соединение бункера с трубой. 12. Расстроповка бункера.	-	1,4	-	-	-
Н-09-01-007-04-01	Укладка бетонной смеси под воду методом вертикально перемещаемой трубы: перестановка трубы с одной захватки на другую, рабочие	1 перестановка	1. Строповка трубы. 2. Подъем трубы. 3. Установка трубы. 4. Расстроповка трубы.	0,9	-	2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	2
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-01-007-04-02	Укладка бетонной смеси под воду методом вертикально перемещаемой трубы: перестановка трубы с одной захватки на другую, машинист крана	1 перестановка	1. Строповка трубы. 2. Подъем трубы. 3. Установка трубы. 4. Расстроповка трубы.	-	0,3	-	-	-
Н-09-01-007-05-01	Укладка бетонной смеси под воду методом вертикально перемещаемой трубы: разборка бетонолитной трубы, рабочие	1 труба	1. Строповка бункера. 2. Снятие болтов. 3. Снятие и укладка бункера. 4. Расстроповка бункера. 5. Строповка трубы. 6. Извлечение трубы. 7. Укладка трубы. 8. Расстроповка трубы.	1,98	-	2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	2
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1
Н-09-01-007-05-02	Укладка бетонной смеси под воду методом вертикально перемещаемой трубы: разборка бетонолитной трубы, машинист крана	1 труба	1. Строповка бункера. 2. Снятие болтов. 3. Снятие и укладка бункера. 4. Расстроповка бункера. 5. Строповка трубы. 6. Извлечение трубы. 7. Укладка трубы. 8. Расстроповка трубы.	-	0,66	-	-	-
Таблица Н-09-01-008 Устройство и разборка опалубки фундаментов								
Н-09-01-008-01-01	Устройство опалубки фундаментов из досок: плотники	1 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Проверка положения осей. 2. Установка стоек из бревен с креплением. 3. Обшивка стоек досками. 4. Установка распорок.	0,5	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	2
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-09-01-008-02-01	Устройство опалубки фундаментов из щитов: плотники	1 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Проверка положения осей. 2. Строповка и подача щитов в котлован. 3. Установка щитов. 4. Крепление подкосами и распорками и выверка опалубки. 5. Расстроповка щитов.	0,48	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	2
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-01-008-02-02	Устройство опалубки фундаментов из щитов: машинист крана	1 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Проверка положения осей. 2. Строповка и подача щитов в котлован. 3. Установка щитов. 4. Крепление подкосами и распорками и выверка опалубки. 5. Расстроповка щитов.	-	0,16	-	-	-
Н-09-01-008-03-01	Устройство опалубки подколонников из щитов: плотники	1 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Проверка положения осей. 2. Строповка и подача щитов в котлован. 3. Установка щитов. 4. Крепление подкосами и распорками и выверка опалубки. 5. Расстроповка щитов.	0,48	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	2
Н-09-01-008-03-02	Устройство опалубки подколонников из щитов: машинист крана	1 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Проверка положения осей. 2. Строповка и подача щитов в котлован. 3. Установка щитов. 4. Крепление подкосами и распорками и выверка опалубки. 5. Расстроповка щитов.	-	0,16	-	-	-
Н-09-01-008-04-01	Разборка опалубки фундаментов и подколонников из щитов: плотники	1 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Снятие распорок и подкосов. 2. Отделение щитов от бетона. 3. Строповка и складирование щитов. 4. Расстроповка щитов.	0,36	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	2
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-09-01-008-04-02	Разборка опалубки фундаментов и подколонников из щитов: машинист крана	1 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Снятие распорок и подкосов. 2. Отделение щитов от бетона. 3. Строповка и складирование щитов. 4. Расстроповка щитов.	-	0,12	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-09-01-009 Армирование фундаментов сетками и каркасами								
Н-09-01-009-01-01	Армирование фундаментов сетками и каркасами: установка сетки, арматурщики	1 сетка	1. Подноска и установка бетонных подкладок. 2. Подноска, опускание в котлован и установка сетки. 3. Выверка и крепление сетки проволоочными скрутками.	2,5	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	2
						2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
Н-09-01-009-02-01	Армирование фундаментов сетками и каркасами: установка каркаса, арматурщики	1 каркас	1. Подноска и установка бетонных подкладок. 2. Строповка, подъем и установка каркаса. 3. Выверка и крепление каркаса. 4. Установка анкеров с выверкой. 5. Расстроповка каркаса.	2,36	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	1
						2-101-03	Арматурщик 3 разр.	2
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
Н-09-01-009-02-02	Армирование фундаментов сетками и каркасами: установка каркаса, машинист крана	1 каркас	1. Подноска и установка бетонных подкладок. 2. Строповка, подъем и установка каркаса. 3. Выверка и крепление каркаса. 4. Установка анкеров с выверкой. 5. Расстроповка каркаса.	-	0,59	-	-	-
Таблица Н-09-01-010 Армирование фундаментов стержнями								
Н-09-01-010-01-01	Армирование фундаментов стержнями диаметром: 6 мм	1 т арматуры	1. Подача стержней в опалубку. 2. Разметка расположения стержней. 3. Установка стержней. 4. Вязка пересечений проволокой. 5. Установка бетонных подкладок.	67	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1
Н-09-01-010-02-01	Армирование фундаментов стержнями диаметром: 8 мм	1 т арматуры	1. Подача стержней в опалубку. 2. Разметка расположения стержней. 3. Установка стержней. 4. Вязка пересечений проволокой. 5. Установка бетонных подкладок.	47	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-01-010-03-01	Армирование фундаментов стержнями диаметром: 10 мм	1 т арматуры	1. Подача стержней в опалубку. 2. Разметка расположения стержней. 3. Установка стержней. 4. Вязка пересечений проволокой. 5. Установка бетонных подкладок.	32,5	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1
Н-09-01-010-04-01	Армирование фундаментов стержнями диаметром: 12 мм	1 т арматуры	1. Подача стержней в опалубку. 2. Разметка расположения стержней. 3. Установка стержней. 4. Вязка пересечений проволокой. 5. Установка бетонных подкладок.	27	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1
Н-09-01-010-05-01	Армирование фундаментов стержнями диаметром: 14 мм	1 т арматуры	1. Подача стержней в опалубку. 2. Разметка расположения стержней. 3. Установка стержней. 4. Вязка пересечений проволокой. 5. Установка бетонных подкладок.	22	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1
Н-09-01-010-06-01	Армирование фундаментов стержнями диаметром: 16 мм	1 т арматуры	1. Подача стержней в опалубку. 2. Разметка расположения стержней. 3. Установка стержней. 4. Вязка пересечений проволокой. 5. Установка бетонных подкладок.	18,5	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1
Н-09-01-010-07-01	Армирование фундаментов стержнями диаметром: 18 мм	1 т арматуры	1. Подача стержней в опалубку. 2. Разметка расположения стержней. 3. Установка стержней. 4. Вязка пересечений проволокой. 5. Установка бетонных подкладок.	16	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1
Н-09-01-010-08-01	Армирование фундаментов стержнями диаметром: 20 мм	1 т арматуры	1. Подача стержней в опалубку. 2. Разметка расположения стержней. 3. Установка стержней. 4. Вязка пересечений проволокой. 5. Установка бетонных подкладок.	14	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-01-010-09-01	Армирование фундаментов стержнями диаметром: 22 мм	1 т арматуры	1. Подача стержней в опалубку. 2. Разметка расположения стержней. 3. Установка стержней. 4. Вязка пересечений проволокой. 5. Установка бетонных подкладок.	13	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1
Н-09-01-010-10-01	Армирование фундаментов стержнями диаметром: 25 мм	1 т арматуры	1. Подача стержней в опалубку. 2. Разметка расположения стержней. 3. Установка стержней. 4. Вязка пересечений проволокой. 5. Установка бетонных подкладок.	11,5	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1
Н-09-01-010-11-01	Армирование фундаментов стержнями диаметром: 28 мм	1 т арматуры	1. Подача стержней в опалубку. 2. Разметка расположения стержней. 3. Установка стержней. 4. Вязка пересечений проволокой. 5. Установка бетонных подкладок.	11	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1
Таблица Н-09-01-011 Бетонирование фундаментов								
Н-09-01-011-01-01	Бетонирование: фундаменты и ростверки, подача бетонной смеси бадьями, бетонщики	1 м3 бетона в деле	1. Швартовка и отшвартовка баржи или плашкоута (при подаче бадьи с плавучих средств). 2. Строповка и подъем бадьи. 3. Прием и укладка бетонной смеси. 4. Уплотнение бетонной смеси вибратором. 5. Заглаживание поверхности бетона. 6. Очистка бадьи. 7. Перемещение и расстроповка порожней бадьи.	0,88	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	2
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-01-011-01-02	Бетонирование: фундаменты и ростверки, подача бетонной смеси бадьями, машинист крана	1 м3 бетона в деле	1. Швартовка и отшвартовка баржи или плашкоута (при подаче бадьи с плавучих средств). 2. Строповка и подъем бадьи. 3. Прием и укладка бетонной смеси. 4. Уплотнение бетонной смеси вибратором. 5. Заглаживание поверхности бетона. 6. Очистка бадьи. 7. Перемещение и расстроповка порожней бадьи.	-	0,22	-	-	-
Н-09-01-011-02-01	Бетонирование: фундаменты и ростверки, подача бетонной смеси бадьями с плавучих средств, бетонщики	1 м3 бетона в деле	1. Швартовка и отшвартовка баржи или плашкоута (при подаче бадьи с плавучих средств). 2. Строповка и подъем бадьи. 3. Прием и укладка бетонной смеси. 4. Уплотнение бетонной смеси вибратором. 5. Заглаживание поверхности бетона. 6. Очистка бадьи. 7. Перемещение и расстроповка порожней бадьи.	1,2	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	2
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	2
Н-09-01-011-02-02	Бетонирование: фундаменты и ростверки, подача бетонной смеси бадьями с плавучих средств, машинист крана	1 м3 бетона в деле	1. Швартовка и отшвартовка баржи или плашкоута (при подаче бадьи с плавучих средств). 2. Строповка и подъем бадьи. 3. Прием и укладка бетонной смеси. 4. Уплотнение бетонной смеси вибратором. 5. Заглаживание поверхности бетона. 6. Очистка бадьи. 7. Перемещение и расстроповка порожней бадьи.	-	0,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-01-011-03-01	Бетонирование: фундаменты, ростверки и подколонники, подача бетонной смеси через лоток, бетонщики	1 м3 бетона в деле	1. Прием бетонной смеси из транспортных средств. 2. Подача бетонной смеси. 3. Укладка бетонной смеси с перекидкой. 4. Уплотнение бетонной смеси вибратором. 5. Заглаживание поверхности бетона.	1,5	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	2
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	2
Н-09-01-011-04-01	Бетонирование: подколонники, подача бетонной смеси с бойка, бетонщики	1 м3 бетона в деле	1. Прием бетонной смеси из транспортных средств. 2. Подача бетонной смеси. 3. Укладка бетонной смеси с перекидкой. 4. Уплотнение бетонной смеси вибратором. 5. Заглаживание поверхности бетона.	3,2	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	2
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-09-02 Устройство сборных и сборно-монолитных опор								
Таблица Н-09-02-001 Монтаж опор из контурных блоков								
Н-09-02-001-01-01	Монтаж опор из контурных блоков массой до 3 т: насухо, монтажники конструкций	1 блок	1. Очистка основания (при установке первого блока). 2. Разметка осей на блоке. 3. Подача и укладка раствора (при установке на раствор). 4. Строповка блока. 5. Установка блока с выверкой и креплением (при установке насухо и на раствор). 6. Установка блока на подкладки (при установке на клею). 7. Смазка стыкуемых поверхностей клеом с добавлением в клей отвердителя (при установке на клею). 8. Снятие блока с подкладок и установка в проектное положение с выверкой (при установке на клею). 9. Расстроповка блока. 10. Укладка пригруза и последующее снятие его (при установке на клею). 11. Загибание монтажных петель.	1,16	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-02-001-01-02	Монтаж опор из контурных блоков массой до 3 т: насухо, машинист крана	1 блок	1. Очистка основания (при установке первого блока). 2. Разметка осей на блоке. 3. Подача и укладка раствора (при установке на раствор). 4. Строповка блока. 5. Установка блока с выверкой и креплением (при установке насухо и на раствор). 6. Установка блока на подкладки (при установке на клею). 7. Смазка стыкуемых поверхностей клеем с добавлением в клей отвердителя (при установке на клею). 8. Снятие блока с подкладок и установка в проектное положение с выверкой (при установке на клею). 9. Расстроповка блока. 10. Укладка пригруза и последующее снятие его (при установке на клею). 11. Загибание монтажных петель.	-	0,29	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-02-001-02-01	Монтаж опор из контурных блоков массой до 3 т: на раствор, монтажники конструкций	1 блок	1. Очистка основания (при установке первого блока). 2. Разметка осей на блоке. 3. Подача и укладка раствора (при установке на раствор). 4. Строповка блока. 5. Установка блока с выверкой и креплением (при установке насухо и на раствор). 6. Установка блока на подкладки (при установке на клею). 7. Смазка стыкуемых поверхностей клеем с добавлением в клей отвердителя (при установке на клею). 8. Снятие блока с подкладок и установка в проектное положение с выверкой (при установке на клею). 9. Расстроповка блока. 10. Укладка пригруза и последующее снятие его (при установке на клею). 11. Загибание монтажных петель.	1,44	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-02-001-02-02	Монтаж опор из контурных блоков массой до 3 т: на раствор, машинист крана	1 блок	1. Очистка основания (при установке первого блока). 2. Разметка осей на блоке. 3. Подача и укладка раствора (при установке на раствор). 4. Строповка блока. 5. Установка блока с выверкой и креплением (при установке насухо и на раствор). 6. Установка блока на подкладки (при установке на клею). 7. Смазка стыкуемых поверхностей клеем с добавлением в клей отвердителя (при установке на клею). 8. Снятие блока с подкладок и установка в проектное положение с выверкой (при установке на клею). 9. Расстроповка блока. 10. Укладка пригруза и последующее снятие его (при установке на клею). 11. Загибание монтажных петель.	-	0,36	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-02-001-03-01	Монтаж опор из контурных блоков массой до 3 т: на эпоксидный клей, монтажники конструкций	1 блок	1. Очистка основания (при установке первого блока). 2. Разметка осей на блоке. 3. Подача и укладка раствора (при установке на раствор). 4. Строповка блока. 5. Установка блока с выверкой и креплением (при установке насухо и на раствор). 6. Установка блока на подкладки (при установке на клею). 7. Смазка стыкуемых поверхностей клеем с добавлением в клей отвердителя (при установке на клею). 8. Снятие блока с подкладок и установка в проектное положение с выверкой (при установке на клею). 9. Расстроповка блока. 10. Укладка пригруза и последующее снятие его (при установке на клею). 11. Загибание монтажных петель.	3,32	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-02-001-03-02	Монтаж опор из контурных блоков массой до 3 т: на эпоксидный клей, машинист крана	1 блок	1. Очистка основания (при установке первого блока). 2. Разметка осей на блоке. 3. Подача и укладка раствора (при установке на раствор). 4. Строповка блока. 5. Установка блока с выверкой и креплением (при установке насухо и на раствор). 6. Установка блока на подкладки (при установке на клею). 7. Смазка стыкуемых поверхностей клеем с добавлением в клей отвердителя (при установке на клею). 8. Снятие блока с подкладок и установка в проектное положение с выверкой (при установке на клею). 9. Расстроповка блока. 10. Укладка пригруза и последующее снятие его (при установке на клею). 11. Загибание монтажных петель.	-	0,83	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-02-001-04-01	Монтаж опор из контурных блоков массой до 5 т: насухо, монтажники конструкций	1 блок	1. Очистка основания (при установке первого блока). 2. Разметка осей на блоке. 3. Подача и укладка раствора (при установке на раствор). 4. Строповка блока. 5. Установка блока с выверкой и креплением (при установке насухо и на раствор). 6. Установка блока на подкладки (при установке на клею). 7. Смазка стыкуемых поверхностей клеем с добавлением в клей отвердителя (при установке на клею). 8. Снятие блока с подкладок и установка в проектное положение с выверкой (при установке на клею). 9. Расстроповка блока. 10. Укладка пригруза и последующее снятие его (при установке на клею). 11. Загибание монтажных петель.	2,08	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-02-001-04-02	Монтаж опор из контурных блоков массой до 5 т: насухо, машинист крана	1 блок	1. Очистка основания (при установке первого блока). 2. Разметка осей на блоке. 3. Подача и укладка раствора (при установке на раствор). 4. Строповка блока. 5. Установка блока с выверкой и креплением (при установке насухо и на раствор). 6. Установка блока на подкладки (при установке на клею). 7. Смазка стыкуемых поверхностей клеем с добавлением в клей отвердителя (при установке на клею). 8. Снятие блока с подкладок и установка в проектное положение с выверкой (при установке на клею). 9. Расстроповка блока. 10. Укладка пригруза и последующее снятие его (при установке на клею). 11. Загибание монтажных петель.	-	0,52	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-02-001-05-01	Монтаж опор из контурных блоков массой до 5 т: на раствор, монтажники конструкций	1 блок	1. Очистка основания (при установке первого блока). 2. Разметка осей на блоке. 3. Подача и укладка раствора (при установке на раствор). 4. Строповка блока. 5. Установка блока с выверкой и креплением (при установке насухо и на раствор). 6. Установка блока на подкладки (при установке на клею). 7. Смазка стыкуемых поверхностей клеем с добавлением в клей отвердителя (при установке на клею). 8. Снятие блока с подкладок и установка в проектное положение с выверкой (при установке на клею). 9. Расстроповка блока. 10. Укладка пригруза и последующее снятие его (при установке на клею). 11. Загибание монтажных петель.	2,56	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-02-001-05-02	Монтаж опор из контурных блоков массой до 5 т: на раствор, машинист крана	1 блок	1. Очистка основания (при установке первого блока). 2. Разметка осей на блоке. 3. Подача и укладка раствора (при установке на раствор). 4. Строповка блока. 5. Установка блока с выверкой и креплением (при установке насухо и на раствор). 6. Установка блока на подкладки (при установке на клею). 7. Смазка стыкуемых поверхностей клеем с добавлением в клей отвердителя (при установке на клею). 8. Снятие блока с подкладок и установка в проектное положение с выверкой (при установке на клею). 9. Расстроповка блока. 10. Укладка пригруза и последующее снятие его (при установке на клею). 11. Загибание монтажных петель.	-	0,64	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-02-001-06-01	Монтаж опор из контурных блоков массой до 5 т: на эпоксидный клей, монтажники конструкций	1 блок	1. Очистка основания (при установке первого блока). 2. Разметка осей на блоке. 3. Подача и укладка раствора (при установке на раствор). 4. Строповка блока. 5. Установка блока с выверкой и креплением (при установке насухо и на раствор). 6. Установка блока на подкладки (при установке на клею). 7. Смазка стыкуемых поверхностей клеем с добавлением в клей отвердителя (при установке на клею). 8. Снятие блока с подкладок и установка в проектное положение с выверкой (при установке на клею). 9. Расстроповка блока. 10. Укладка пригруза и последующее снятие его (при установке на клею). 11. Загибание монтажных петель.	4,4	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-02-001-06-02	Монтаж опор из контурных блоков массой до 5 т: на эпоксидный клей, машинист крана	1 блок	1. Очистка основания (при установке первого блока). 2. Разметка осей на блоке. 3. Подача и укладка раствора (при установке на раствор). 4. Строповка блока. 5. Установка блока с выверкой и креплением (при установке насухо и на раствор). 6. Установка блока на подкладки (при установке на клею). 7. Смазка стыкуемых поверхностей клеем с добавлением в клей отвердителя (при установке на клею). 8. Снятие блока с подкладок и установка в проектное положение с выверкой (при установке на клею). 9. Расстроповка блока. 10. Укладка пригруза и последующее снятие его (при установке на клею). 11. Загибание монтажных петель.	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-02-001-07-01	Монтаж опор из контурных блоков массой до 10 т: насухо, монтажники конструкций	1 блок	1. Очистка основания (при установке первого блока). 2. Разметка осей на блоке. 3. Подача и укладка раствора (при установке на раствор). 4. Строповка блока. 5. Установка блока с выверкой и креплением (при установке насухо и на раствор). 6. Установка блока на подкладки (при установке на клею). 7. Смазка стыкуемых поверхностей клеем с добавлением в клей отвердителя (при установке на клею). 8. Снятие блока с подкладок и установка в проектное положение с выверкой (при установке на клею). 9. Расстроповка блока. 10. Укладка пригруза и последующее снятие его (при установке на клею). 11. Загибание монтажных петель.	2,72	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-02-001-07-02	Монтаж опор из контурных блоков массой до 10 т: насухо, машинист крана	1 блок	1. Очистка основания (при установке первого блока). 2. Разметка осей на блоке. 3. Подача и укладка раствора (при установке на раствор). 4. Строповка блока. 5. Установка блока с выверкой и креплением (при установке насухо и на раствор). 6. Установка блока на подкладки (при установке на клею). 7. Смазка стыкуемых поверхностей клеем с добавлением в клей отвердителя (при установке на клею). 8. Снятие блока с подкладок и установка в проектное положение с выверкой (при установке на клею). 9. Расстроповка блока. 10. Укладка пригруза и последующее снятие его (при установке на клею). 11. Загибание монтажных петель.	-	0,68	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-02-001-08-01	Монтаж опор из контурных блоков массой до 10 т: на раствор, монтажники конструкций	1 блок	1. Очистка основания (при установке первого блока). 2. Разметка осей на блоке. 3. Подача и укладка раствора (при установке на раствор). 4. Строповка блока. 5. Установка блока с выверкой и креплением (при установке насухо и на раствор). 6. Установка блока на подкладки (при установке на клею). 7. Смазка стыкуемых поверхностей клеем с добавлением в клей отвердителя (при установке на клею). 8. Снятие блока с подкладок и установка в проектное положение с выверкой (при установке на клею). 9. Расстроповка блока. 10. Укладка пригруза и последующее снятие его (при установке на клею). 11. Загибание монтажных петель.	3,12	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-02-001-08-02	Монтаж опор из контурных блоков массой до 10 т: на раствор, машинист крана	1 блок	1. Очистка основания (при установке первого блока). 2. Разметка осей на блоке. 3. Подача и укладка раствора (при установке на раствор). 4. Строповка блока. 5. Установка блока с выверкой и креплением (при установке насухо и на раствор). 6. Установка блока на подкладки (при установке на клею). 7. Смазка стыкуемых поверхностей клеем с добавлением в клей отвердителя (при установке на клею). 8. Снятие блока с подкладок и установка в проектное положение с выверкой (при установке на клею). 9. Расстроповка блока. 10. Укладка пригруза и последующее снятие его (при установке на клею). 11. Загибание монтажных петель.	-	0,78	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-02-001-09-01	Монтаж опор из контурных блоков массой до 20 т: насухо, монтажники конструкций	1 блок	1. Очистка основания (при установке первого блока). 2. Разметка осей на блоке. 3. Подача и укладка раствора (при установке на раствор). 4. Строповка блока. 5. Установка блока с выверкой и креплением (при установке насухо и на раствор). 6. Установка блока на подкладки (при установке на клею). 7. Смазка стыкуемых поверхностей клеем с добавлением в клей отвердителя (при установке на клею). 8. Снятие блока с подкладок и установка в проектное положение с выверкой (при установке на клею). 9. Расстроповка блока. 10. Укладка пригруза и последующее снятие его (при установке на клею). 11. Загибание монтажных петель.	3	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-02-001-09-02	Монтаж опор из контурных блоков массой до 20 т: насухо, машинист крана	1 блок	1. Очистка основания (при установке первого блока). 2. Разметка осей на блоке. 3. Подача и укладка раствора (при установке на раствор). 4. Строповка блока. 5. Установка блока с выверкой и креплением (при установке насухо и на раствор). 6. Установка блока на подкладки (при установке на клею). 7. Смазка стыкуемых поверхностей клеем с добавлением в клей отвердителя (при установке на клею). 8. Снятие блока с подкладок и установка в проектное положение с выверкой (при установке на клею). 9. Расстроповка блока. 10. Укладка пригруза и последующее снятие его (при установке на клею). 11. Загибание монтажных петель.	-	0,75	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-02-001-10-01	Монтаж опор из контурных блоков массой до 20 т: на раствор, монтажники конструкций	1 блок	1. Очистка основания (при установке первого блока). 2. Разметка осей на блоке. 3. Подача и укладка раствора (при установке на раствор). 4. Строповка блока. 5. Установка блока с выверкой и креплением (при установке насухо и на раствор). 6. Установка блока на подкладки (при установке на клею). 7. Смазка стыкуемых поверхностей клеем с добавлением в клей отвердителя (при установке на клею). 8. Снятие блока с подкладок и установка в проектное положение с выверкой (при установке на клею). 9. Расстроповка блока. 10. Укладка пригруза и последующее снятие его (при установке на клею). 11. Загибание монтажных петель.	3,6	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-02-001-10-02	Монтаж опор из контурных блоков массой до 20 т: на раствор, машинист крана	1 блок	1. Очистка основания (при установке первого блока). 2. Разметка осей на блоке. 3. Подача и укладка раствора (при установке на раствор). 4. Строповка блока. 5. Установка блока с выверкой и креплением (при установке насухо и на раствор). 6. Установка блока на подкладки (при установке на клею). 7. Смазка стыкуемых поверхностей клеем с добавлением в клей отвердителя (при установке на клею). 8. Снятие блока с подкладок и установка в проектное положение с выверкой (при установке на клею). 9. Расстроповка блока. 10. Укладка пригруза и последующее снятие его (при установке на клею). 11. Загибание монтажных петель.	-	0,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-02-001-11-01	Монтаж опор из контурных блоков массой до 30 т: насухо, монтажники конструкций	1 блок	1. Очистка основания (при установке первого блока). 2. Разметка осей на блоке. 3. Подача и укладка раствора (при установке на раствор). 4. Строповка блока. 5. Установка блока с выверкой и креплением (при установке насухо и на раствор). 6. Установка блока на подкладки (при установке на клею). 7. Смазка стыкуемых поверхностей клеем с добавлением в клей отвердителя (при установке на клею). 8. Снятие блока с подкладок и установка в проектное положение с выверкой (при установке на клею). 9. Расстроповка блока. 10. Укладка пригруза и последующее снятие его (при установке на клею). 11. Загибание монтажных петель.	4,05	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-02-001-11-02	Монтаж опор из контурных блоков массой до 30 т: насухо, машинист крана	1 блок	1. Очистка основания (при установке первого блока). 2. Разметка осей на блоке. 3. Подача и укладка раствора (при установке на раствор). 4. Строповка блока. 5. Установка блока с выверкой и креплением (при установке насухо и на раствор). 6. Установка блока на подкладки (при установке на клею). 7. Смазка стыкуемых поверхностей клеем с добавлением в клей отвердителя (при установке на клею). 8. Снятие блока с подкладок и установка в проектное положение с выверкой (при установке на клею). 9. Расстроповка блока. 10. Укладка пригруза и последующее снятие его (при установке на клею). 11. Загибание монтажных петель.	-	0,81	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-02-001-12-01	Монтаж опор из контурных блоков массой до 30 т: на раствор, монтажники конструкций	1 блок	1. Очистка основания (при установке первого блока). 2. Разметка осей на блоке. 3. Подача и укладка раствора (при установке на раствор). 4. Строповка блока. 5. Установка блока с выверкой и креплением (при установке насухо и на раствор). 6. Установка блока на подкладки (при установке на клею). 7. Смазка стыкуемых поверхностей клеем с добавлением в клей отвердителя (при установке на клею). 8. Снятие блока с подкладок и установка в проектное положение с выверкой (при установке на клею). 9. Расстроповка блока. 10. Укладка пригруза и последующее снятие его (при установке на клею). 11. Загибание монтажных петель.	5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-02-001-12-02	Монтаж опор из контурных блоков массой до 30 т: на раствор, машинист крана	1 блок	1. Очистка основания (при установке первого блока). 2. Разметка осей на блоке. 3. Подача и укладка раствора (при установке на раствор). 4. Строповка блока. 5. Установка блока с выверкой и креплением (при установке насухо и на раствор). 6. Установка блока на подкладки (при установке на клею). 7. Смазка стыкуемых поверхностей клеем с добавлением в клей отвердителя (при установке на клею). 8. Снятие блока с подкладок и установка в проектное положение с выверкой (при установке на клею). 9. Расстроповка блока. 10. Укладка пригруза и последующее снятие его (при установке на клею). 11. Загибание монтажных петель.	-	1	-	-	-
Н-09-02-001-13-01	Добавлять на разбивку осей опоры при установке первого блока опоры для монтажников конструкций	1 блок	-	0,64	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-09-02-002 Монтаж опор из универсальных блоков ЦНИИС								
Н-09-02-002-01-01	Монтаж опор из универсальных блоков ЦНИИС: на раствор, монтажники конструкций	1 блок	1. Разметка осей, очистка и поливка водой основания. 2. Строповка и подъем блока. 3. Укладка подкладок. 4. Установка блока на подкладки с выверкой. 5. Подъем и отведение блока в сторону. 6. Прием, подача и укладка раствора. 7. Установка блока. 8. Расстроповка блока.	4,4	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-02-002-01-02	Монтаж опор из универсальных блоков ЦНИИС: на раствор, машинист крана	1 блок	1. Разметка осей, очистка и поливка водой основания. 2. Строповка и подъем блока. 3. Укладка подкладок. 4. Установка блока на подкладки с выверкой. 5. Подъем и отведение блока в сторону. 6. Прием, подача и укладка раствора. 7. Установка блока. 8. Расстроповка блока.	-	1,1	-	-	-
Н-09-02-002-02-01	Монтаж опор из универсальных блоков ЦНИИС: на клей, монтажники конструкций	1 блок	1. Строповка блока. 2. Установка блока на козлы. 3. Очистка блока. 4. Нанесение клея. 5. Перекантовка блока. 6. Строповка и подъем блока. 7. Нанесение клея на ранее установленный блок. 8. Установка и выверка блока. 9. Крепление блока. 10. Расстроповка блока.	3,65	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-02-002-02-02	Монтаж опор из универсальных блоков ЦНИИС: на клей, машинист крана	1 блок	1. Строповка блока. 2. Установка блока на козлы. 3. Очистка блока. 4. Нанесение клея. 5. Перекантовка блока. 6. Строповка и подъем блока. 7. Нанесение клея на ранее установленный блок. 8. Установка и выверка блока. 9. Крепление блока. 10. Расстроповка блока.	-	0,73	-	-	-
Таблица Н-09-02-003 Установка блоков заполнения								
Н-09-02-003-01-01	Установка блоков заполнения: монтажники конструкций	1 блок	1. Насечка поверхности блока бучардой. 2. Установка подкладок или укладка раствора. 3. Строповка, подача и установка блока с выверкой. 4. Расстроповка блока. 5. Загибание монтажных петель.	1,28	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
Н-09-02-003-01-02	Установка блоков заполнения: машинист крана	1 блок	1. Насечка поверхности блока бучардой. 2. Установка подкладок или укладка раствора. 3. Строповка, подача и установка блока с выверкой. 4. Расстроповка блока. 5. Загибание монтажных петель.	-	0,32	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-09-02-004 Установка стоек опор								
Н-09-02-004-01-01	Установка стоек опор массой до: 3 т, монтажники конструкций	1 стойка	1. Очистка стакана подколонника и проверка отметки дна стакана. 2. Разметка осей и нанесение рисок. 3. Подсыпка цемента на дно стакана. 4. Строповка и подача стойки. 5. Установка и выверка стойки. 6. Крепление стойки деревянными клиньями. 7. Расстроповка стойки.	2,28	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-02-004-01-02	Установка стоек опор массой до: 3 т, машинист крана	1 стойка	1. Очистка стакана подколонника и проверка отметки дна стакана. 2. Разметка осей и нанесение рисок. 3. Подсыпка цемента на дно стакана. 4. Строповка и подача стойки. 5. Установка и выверка стойки. 6. Крепление стойки деревянными клиньями. 7. Расстроповка стойки.	-	0,57	-	-	-
Н-09-02-004-02-01	Установка стоек опор массой до: 5 т, монтажники конструкций	1 стойка	1. Очистка стакана подколонника и проверка отметки дна стакана. 2. Разметка осей и нанесение рисок. 3. Подсыпка цемента на дно стакана. 4. Строповка и подача стойки. 5. Установка и выверка стойки. 6. Крепление стойки деревянными клиньями. 7. Расстроповка стойки.	5,2	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-02-004-02-02	Установка стоек опор массой до: 5 т, машинист крана	1 стойка	1. Очистка стакана подколонника и проверка отметки дна стакана. 2. Разметка осей и нанесение рисок. 3. Подсыпка цемента на дно стакана. 4. Строповка и подача стойки. 5. Установка и выверка стойки. 6. Крепление стойки деревянными клиньями. 7. Расстроповка стойки.	-	1,3	-	-	-
Н-09-02-004-03-01	Установка стоек опор массой до: 8 т, монтажники конструкций	1 стойка	1. Очистка стакана подколонника и проверка отметки дна стакана. 2. Разметка осей и нанесение рисок. 3. Подсыпка цемента на дно стакана. 4. Строповка и подача стойки. 5. Установка и выверка стойки. 6. Крепление стойки деревянными клиньями. 7. Расстроповка стойки.	6	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-02-004-03-02	Установка стоек опор массой до: 8 т, машинист крана	1 стойка	1. Очистка стакана подколонника и проверка отметки дна стакана. 2. Разметка осей и нанесение рисок. 3. Подсыпка цемента на дно стакана. 4. Строповка и подача стойки. 5. Установка и выверка стойки. 6. Крепление стойки деревянными клиньями. 7. Расстроповка стойки.	-	1,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-02-004-04-01	Установка стоек опор массой до: 25 т, монтажники конструкций	1 стойка	1. Очистка стакана подколонника и проверка отметки дна стакана. 2. Разметка осей и нанесение рисок. 3. Подсыпка цемента на дно стакана. 4. Строповка и подача стойки. 5. Установка и выверка стойки. 6. Крепление стойки деревянными клиньями. 7. Расстроповка стойки.	7,2	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-09-02-004-04-02	Установка стоек опор массой до: 25 т, машинист крана	1 стойка	1. Очистка стакана подколонника и проверка отметки дна стакана. 2. Разметка осей и нанесение рисок. 3. Подсыпка цемента на дно стакана. 4. Строповка и подача стойки. 5. Установка и выверка стойки. 6. Крепление стойки деревянными клиньями. 7. Расстроповка стойки.	-	1,8	-	-	-
Таблица Н-09-02-005 Установка рам опор								
Н-09-02-005-01-01	Установка рам опор массой до: 5 т, монтажники конструкций	1 рама	1. Очистка стаканов фундамента. 2. Проверка отметок дна стаканов. 3. Разметка осей стоек рамы и нанесение рисок. 4. Подсыпка цемента на дно стакана. 5. Строповка рамы. 6. Подача и установка рамы. 7. Выверка рамы. 8. Временное крепление рамы деревянными клиньями. 9. Расстроповка рамы.	3,2	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-02-005-01-02	Установка рам опор массой до: 5 т, машинист крана	1 рама	1. Очистка стаканов фундамента. 2. Проверка отметок дна стаканов. 3. Разметка осей стоек рамы и нанесение рисок. 4. Подсыпка цемента на дно стакана. 5. Строповка рамы. 6. Подача и установка рамы. 7. Выверка рамы. 8. Временное крепление рамы деревянными клиньями. 9. Расстроповка рамы.	-	0,8	-	-	-
Н-09-02-005-02-01	Установка рам опор массой до: 8 т, монтажники конструкций	1 рама	1. Очистка стаканов фундамента. 2. Проверка отметок дна стаканов. 3. Разметка осей стоек рамы и нанесение рисок. 4. Подсыпка цемента на дно стакана. 5. Строповка рамы. 6. Подача и установка рамы. 7. Выверка рамы. 8. Временное крепление рамы деревянными клиньями. 9. Расстроповка рамы.	3,96	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-02-005-02-02	Установка рам опор массой до: 8 т, машинист крана	1 рама	1. Очистка стаканов фундамента. 2. Проверка отметок дна стаканов. 3. Разметка осей стоек рамы и нанесение рисок. 4. Подсыпка цемента на дно стакана. 5. Строповка рамы. 6. Подача и установка рамы. 7. Выверка рамы. 8. Временное крепление рамы деревянными клиньями. 9. Расстроповка рамы.	-	0,99	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-02-005-03-01	Установка рам опор массой до: 10 т, монтажники конструкций	1 рама	1. Очистка стаканов фундамента. 2. Проверка отметок дна стаканов. 3. Разметка осей стоек рамы и нанесение рисок. 4. Подсыпка цемента на дно стакана. 5. Строповка рамы. 6. Подача и установка рамы. 7. Выверка рамы. 8. Временное крепление рамы деревянными клиньями. 9. Расстроповка рамы.	4,8	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-02-005-03-02	Установка рам опор массой до: 10 т, машинист крана	1 рама	1. Очистка стаканов фундамента. 2. Проверка отметок дна стаканов. 3. Разметка осей стоек рамы и нанесение рисок. 4. Подсыпка цемента на дно стакана. 5. Строповка рамы. 6. Подача и установка рамы. 7. Выверка рамы. 8. Временное крепление рамы деревянными клиньями. 9. Расстроповка рамы.	-	1,2	-	-	-
Н-09-02-005-04-01	Установка рам опор массой до: 16 т, монтажники конструкций	1 рама	1. Очистка стаканов фундамента. 2. Проверка отметок дна стаканов. 3. Разметка осей стоек рамы и нанесение рисок. 4. Подсыпка цемента на дно стакана. 5. Строповка рамы. 6. Подача и установка рамы. 7. Выверка рамы. 8. Временное крепление рамы деревянными клиньями. 9. Расстроповка рамы.	7,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-02-005-04-02	Установка рам опор массой до: 16 т, машинист крана	1 рама	1. Очистка стаканов фундамента. 2. Проверка отметок дна стаканов. 3. Разметка осей стоек рамы и нанесение рисок. 4. Подсыпка цемента на дно стакана. 5. Строповка рамы. 6. Подача и установка рамы. 7. Выверка рамы. 8. Временное крепление рамы деревянными клиньями. 9. Расстроповка рамы.	-	1,5	-	-	-
Н-09-02-005-05-01	Установка рам опор массой до: 25 т, монтажники конструкций	1 рама	1. Очистка стаканов фундамента. 2. Проверка отметок дна стаканов. 3. Разметка осей стоек рамы и нанесение рисок. 4. Подсыпка цемента на дно стакана. 5. Строповка рамы. 6. Подача и установка рамы. 7. Выверка рамы. 8. Временное крепление рамы деревянными клиньями. 9. Расстроповка рамы.	10	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-09-02-005-05-02	Установка рам опор массой до: 25 т, машинист крана	1 рама	1. Очистка стаканов фундамента. 2. Проверка отметок дна стаканов. 3. Разметка осей стоек рамы и нанесение рисок. 4. Подсыпка цемента на дно стакана. 5. Строповка рамы. 6. Подача и установка рамы. 7. Выверка рамы. 8. Временное крепление рамы деревянными клиньями. 9. Расстроповка рамы.	-	2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-09-02-006 Монтаж распорок между рамами								
Н-09-02-006-01-01	Установка распорок между рамами: монтажники конструкций	1 распорка	1. Строповка и подача распорки. 2. Установка распорки. 3. Расстроповка распорки.	1,26	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-09-02-006-01-02	Установка распорок между рамами: машинист крана	1 распорка	1. Строповка и подача распорки. 2. Установка распорки. 3. Расстроповка распорки.	-	0,42	-	-	-
Н-09-02-006-02-01	Омоноличивание распорок с рамами опор: армирование стыков	1 распорка	1. Подача хомутов на подмости. 2. Установка хомутов и крепление к арматурным выпускам проволокой.	0,31	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
Н-09-02-006-03-01	Омоноличивание распорок с рамами опор: устройство деревянной опалубки стыков	1 распорка	1. Изготовление щитов. 2. Подача щитов и подпорок на подмости. 3. Установка и крепление опалубки.	2,4	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-09-02-006-04-01	Омоноличивание распорок с рамами опор: бетонирование стыков	1 распорка	1. Поливка опалубки водой. 2. Прием и подача бетонной смеси на подмости. 3. Укладка бетонной смеси с уплотнением вибратором. 4. Заглаживание поверхности бетона.	1,3	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	2
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-09-02-006-05-01	Омоноличивание распорок с рамами опор: разборка деревянной опалубки стыков	1 распорка	1. Снятие подпорок и щитов. 2. Складирование подпорок и щитов.	0,31	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-09-02-007 Установка секций оболочек								
Н-09-02-007-01-01	Установка секций оболочек первого яруса, тип стыка: мокрый, монтажники конструкций	1 секция	1. Очистка стыкуемых поверхностей секции. 2. Строповка, подъем и установка секции. 3. Выверка секции. 4. Крепление секции (при мокром стыке). 5. Расстроповка секции.	4,8	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-09-02-007-01-02	Установка секций оболочек первого яруса, тип стыка: мокрый, машинист крана	1 секция	1. Очистка стыкуемых поверхностей секции. 2. Строповка, подъем и установка секции. 3. Выверка секции. 4. Крепление секции (при мокром стыке). 5. Расстроповка секции.	-	1,2	-	-	-
Н-09-02-007-02-01	Установка секций оболочек второго яруса, тип стыка: мокрый, монтажники конструкций	1 секция	1. Очистка стыкуемых поверхностей секции. 2. Строповка, подъем и установка секции. 3. Выверка секции. 4. Крепление секции (при мокром стыке). 5. Расстроповка секции.	6,4	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-09-02-007-02-02	Установка секций оболочек второго яруса, тип стыка: мокрый, машинист крана	1 секция	1. Очистка стыкуемых поверхностей секции. 2. Строповка, подъем и установка секции. 3. Выверка секции. 4. Крепление секции (при мокром стыке). 5. Расстроповка секции.	-	1,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-02-007-03-01	Установка секций оболочек второго яруса, тип стыка: фланцевый, монтажники конструкций	1 секция	1. Очистка стыкуемых поверхностей секции. 2. Строповка, подъем и установка секции. 3. Выверка секции. 4. Крепление секции (при мокром стыке). 5. Расстроповка секции.	6,8	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-09-02-007-03-02	Установка секций оболочек второго яруса, тип стыка: фланцевый, машинист крана	1 секция	1. Очистка стыкуемых поверхностей секции. 2. Строповка, подъем и установка секции. 3. Выверка секции. 4. Крепление секции (при мокром стыке). 5. Расстроповка секции.	-	1,7	-	-	-
Н-09-02-007-04-01	Установка болтов с контргайками при установке секций оболочек, тип стыка: фланцевый, монтажники конструкций	10 болтов	1. Установка болтов с контргайками и подклиной секций оболочки.	2,5	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
Н-09-02-007-05-01	Установка кондуктора при установке секций оболочек, тип стыка: мокрый, монтажники конструкций	1 кондуктор	1. Сборка и выверка кондуктора на площадке. 2. Строповка кондуктора. 3. Подъем и установка кондуктора. 4. Крепление и выверка кондуктора. 5. Расстроповка кондуктора.	5,2	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-02-007-05-02	Установка кондуктора при установке секций оболочек, тип стыка: мокрый, машинист крана	1 кондуктор	1. Сборка и выверка кондуктора на площадке. 2. Строповка кондуктора. 3. Подъем и установка кондуктора. 4. Крепление и выверка кондуктора. 5. Расстроповка кондуктора.	-	1,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-02-007-06-01	Снятие кондуктора при установке секций оболочек, тип стыка: мокрый, монтажники конструкций	1 кондуктор	1. Снятие болтов. 2. Строповка кондуктора. 3. Снятие и установка кондуктора на площадку. 4. Расстроповка кондуктора.	2,8	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-09-02-007-06-02	Снятие кондуктора при установке секций оболочек, тип стыка: мокрый, машинист крана	1 кондуктор	1. Снятие болтов. 2. Строповка кондуктора. 3. Снятие и установка кондуктора на площадку. 4. Расстроповка кондуктора.	-	1,4	-	-	-
Таблица Н-09-02-008 Подача оболочек на опоре								
Н-09-02-008-01-01	Подача оболочек на опоре, монтажники конструкций	1 кондуктор	1. Строповка и подъем оболочки. 2. Перемещение оболочки. 3. Расстроповка оболочки.	0,58	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-09-02-008-01-02	Подача оболочек на опоре, машинист крана	1 кондуктор	1. Строповка и подъем оболочки. 2. Перемещение оболочки. 3. Расстроповка оболочки.	-	0,29	-	-	-
Таблица Н-09-02-009 Сварочные работы при монтаже опоры из оболочек								
Н-09-02-009-01-01	Прихватка выпусков арматуры оболочки к обечайке	10 выпусков	1. Очистка деталей в местах сварки. 2. Правка выпусков арматуры. 3. Дуговая сварка или прихватка деталей. 4. Зачистка швов от шлака. 5. Переходы с одного места работы на другое.	0,59	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Н-09-02-009-02-01	Прихватка выпусков арматуры оболочки к выпускам ранее установленной оболочки	10 выпусков	1. Очистка деталей в местах сварки. 2. Правка выпусков арматуры. 3. Дуговая сварка или прихватка деталей. 4. Зачистка швов от шлака. 5. Переходы с одного места работы на другое.	2,6	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-02-009-03-01	Приварка выпусков арматуры оболочки к обечайке	1 стык (1 стержень)	1. Очистка деталей в местах сварки. 2. Правка выпусков арматуры. 3. Дуговая сварка или прихватка деталей. 4. Зачистка швов от шлака. 5. Переходы с одного места работы на другое.	0,23	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Н-09-02-009-04-01	Приварка выпусков арматуры оболочки к выпускам ранее установленной оболочки	1 стык (2 накладки)	1. Очистка деталей в местах сварки. 2. Правка выпусков арматуры. 3. Дуговая сварка или прихватка деталей. 4. Зачистка швов от шлака. 5. Переходы с одного места работы на другое.	0,56	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Таблица Н-09-02-010 Армирование стыков секций оболочек								
Н-09-02-010-01-01	Армирование стыков секций оболочек	100 кг установленной спиральной арматуры	1. Подъем арматуры вручную,. 2. Навивка спирали на арматурные выпуски с распределением витков. 3. Вязка пересечений спиральной арматуры с арматурными выпусками.	15	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
Таблица Н-09-02-011 Установка блоков ригеля								
Н-09-02-011-01-01	Установка блоков ригеля массой до: 6 т, монтажники конструкций	1 блок	1. Разметка осей блока. 2. Выправка арматурных выпусков на опоре. 3. Строповка блока. 4. Подъем и установка блока. 5. Выверка блока. 6. Крепление блока. 7. Расстроповка блока.	7	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	3
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-02-011-01-02	Установка блоков ригеля массой до: 6 т, машинисты кранов	1 блок	1. Разметка осей блока. 2. Выправка арматурных выпусков на опоре. 3. Строповка блока. 4. Подъем и установка блока. 5. Выверка блока. 6. Крепление блока. 7. Расстроповка блока.	-	1,4	-	-	-
Н-09-02-011-02-01	Установка блоков ригеля массой до: 10 т, монтажники конструкций	1 блок	1. Разметка осей блока. 2. Выправка арматурных выпусков на опоре. 3. Строповка блока. 4. Подъем и установка блока. 5. Выверка блока. 6. Крепление блока. 7. Расстроповка блока.	10,5	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	3
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-09-02-011-02-02	Установка блоков ригеля массой до: 10 т, машинисты кранов	1 блок	1. Разметка осей блока. 2. Выправка арматурных выпусков на опоре. 3. Строповка блока. 4. Подъем и установка блока. 5. Выверка блока. 6. Крепление блока. 7. Расстроповка блока.	-	2,1	-	-	-
Н-09-02-011-03-01	Установка блоков ригеля массой до: 20 т, монтажники конструкций	1 блок	1. Разметка осей блока. 2. Выправка арматурных выпусков на опоре. 3. Строповка блока. 4. Подъем и установка блока. 5. Выверка блока. 6. Крепление блока. 7. Расстроповка блока.	11,5	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	3
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-09-02-011-03-02	Установка блоков ригеля массой до: 20 т, машинисты кранов	1 блок	1. Разметка осей блока. 2. Выправка арматурных выпусков на опоре. 3. Строповка блока. 4. Подъем и установка блока. 5. Выверка блока. 6. Крепление блока. 7. Расстроповка блока.	-	2,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-02-011-04-01	Установка блоков ригеля массой до: 28 т, монтажники конструкций	1 блок	1. Разметка осей блока. 2. Выправка арматурных выпусков на опоре. 3. Строповка блока. 4. Подъем и установка блока. 5. Выверка блока. 6. Крепление блока. 7. Расстроповка блока.	13,8	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	4
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-09-02-011-04-02	Установка блоков ригеля массой до: 28 т, машинисты кранов (2)	1 блок	1. Разметка осей блока. 2. Выправка арматурных выпусков на опоре. 3. Строповка блока. 4. Подъем и установка блока. 5. Выверка блока. 6. Крепление блока. 7. Расстроповка блока.	-	2,3	-	-	-
Таблица Н-09-02-012 Установка переходного подферменника								
Н-09-02-012-01-01	Установка переходного подферменника: монтажники конструкций	1 блок	1. Подача и укладка раствора. 2. Строповка блока. 3. Подъем и установка блока с выверкой. 4. Расстроповка блока.	2,4	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
Н-09-02-012-01-02	Установка переходного подферменника: машинист крана	1 блок	1. Подача и укладка раствора. 2. Строповка блока. 3. Подъем и установка блока с выверкой. 4. Расстроповка блока.	-	0,6	-	-	-
Таблица Н-09-02-013 Установка элементов верхней части устоя								
Н-09-02-013-01-01	Установка элементов верхней части устоя: шкафной коробки, монтажники конструкций	1 блок	1. Правка арматурных выпусков на раме. 2. Укладка цементного раствора. 3. Строповка и подача блока. 4. Установка блока. 5. Расстроповка блока. 6. Омоноличивание блока и расшивка швов.	10,8	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-02-013-01-02	Установка элементов верхней части устоя: шкафной коробки, машинист крана	1 блок	1. Правка арматурных выпусков на раме. 2. Укладка цементного раствора. 3. Строповка и подача блока. 4. Установка блока. 5. Расстроповка блока. 6. Омоноличивание блока и расшивка швов.	-	2,7	-	-	-
Н-09-02-013-02-01	Установка элементов верхней части устоя: блока устоя, монтажники конструкций	1 блок	1. Укладка цементного раствора. 2. Строповка и подача блока. 3. Установка блока и крепление болтами. 4. Омоноличивание блока.	5,2	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-02-013-02-02	Установка элементов верхней части устоя: блока устоя, машинист крана	1 блок	1. Укладка цементного раствора. 2. Строповка и подача блока. 3. Установка блока и крепление болтами. 4. Омоноличивание блока.	-	1,3	-	-	-
Н-09-02-013-03-01	Установка элементов верхней части устоя: плиты устоя, монтажники конструкций	1 блок	1. Строповка и подача плиты. 2. Установка плиты. 3. Расстроповка плиты. 4. Омоноличивание плиты.	4,4	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
Н-09-02-013-03-02	Установка элементов верхней части устоя: плиты устоя, машинист крана	1 блок	1. Строповка и подача плиты. 2. Установка плиты. 3. Расстроповка плиты. 4. Омоноличивание плиты.	-	1,1	-	-	-
Таблица Н-09-02-014 Сварочные работы при омоноличивании элементов опор								
Н-09-02-014-01-01	Сварка арматурных выпусков внахлест	100 сварных соединений	1. Частичная правка, очистка и подгонка выпусков. 2. Дуговая сварка выпусков. 3. Зачистка мест сварки.	11,5	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-02-014-02-01	Сварка одинарных арматурных выпусков ванным способом	100 сварных соединений	1. Обрезка и подгонка арматурных выпусков. 2. Установка и прихватка ванночки на стержни. 3. Наплавление металла в ванночку. 4. Очистка сварного шва.	13,5	-	2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1
Н-09-02-014-03-01	Сварка двойных арматурных выпусков ванным способом	100 сварных соединений	1. Обрезка и подгонка арматурных выпусков. 2. Установка и прихватка ванночки на стержни. 3. Наплавление металла в ванночку. 4. Очистка сварного шва.	18,5	-	2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1
Таблица Н-09-02-015 Омоноличивание стоек и рам с подколонниками								
Н-09-02-015-01-01	Омоноличивание стоек и рам с подколонником без установки арматуры	1 м бетона в деле	1. Очистка стакана фундаментного блока и поливка водой мест омоноличивания. 2. Прием бетонной смеси из транспортных средств на боек. 3. Укладка бетонной смеси с уплотнением вибраторами. 4. Заглаживание поверхности бетона. 5. Удаление клиньев. 6. Установка арматурных сеток (при омоноличивании с установкой арматуры).	4,4	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-02-015-02-01	Омоноличивание стоек и рам с подколонником с установкой арматурных сеток	1 м бетона в деле	1. Очистка стакана фундаментного блока и поливка водой мест омоноличивания. 2. Прием бетонной смеси из транспортных средств на боек. 3. Укладка бетонной смеси с уплотнением вибраторами. 4. Заглаживание поверхности бетона. 5. Удаление клиньев. 6. Установка арматурных сеток (при омоноличивании с установкой арматуры).	5,4	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Таблица Н-09-02-016 Омоноличивание элементов опор								
Н-09-02-016-01-01	Омоноличивание стойки с насадкой (ригелем), рабочие	1 стык	1. Установка арматурного хомута или спирали. 2. Устройство опалубки стыка или заделка щелей между ригелем и стойкой цементным раствором. 3. Укладка бетонной смеси с уплотнением. 4. Заглаживание поверхности бетона.	1,4	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	2
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	2
Н-09-02-016-02-01	Омоноличивание блоков ригелей в торцах, рабочие	1 торец	1. Прием бетонной смеси. 2. Уплотнение бетонной смеси.	0,99	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	2
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-09-02-016-03-01	Устройство опалубки шва шириной до: 5 см, рабочие	1 м шва	1. Перепиливание досок по размерам. 2. Изготовление и устройство опалубки с креплением проволочными скрутками.	0,24	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	2
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-09-02-016-04-01	Устройство опалубки шва шириной до: 20 см, рабочие	1 м шва	1. Перепиливание досок по размерам. 2. Изготовление щитов. 3. Устройство опалубки с креплением щитов болтами.	0,55	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	2
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-02-016-05-01	Бетонирование шва шириной до: 5 см, рабочие	1 м3 бетона в деле	1. Поливка шва блоков водой. 2. Строповка и подъем бадьи с бетонной смесью. 3. Прием бетонной смеси. 4. Укладка и уплотнение бетонной смеси. 5. Заглаживание поверхности бетона. 6. Перемещение бадьи. 7. Поливка поверхности бетона водой.	19	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	2
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
						2-104-05	Бетонщик 5 разр.	1
Н-09-02-016-06-01	Бетонирование шва шириной до: 20 см, рабочие	1 м3 бетона в деле	1. Поливка шва блоков водой. 2. Строповка и подъем бадьи с бетонной смесью. 3. Прием бетонной смеси. 4. Укладка и уплотнение бетонной смеси. 5. Заглаживание поверхности бетона. 6. Перемещение бадьи. 7. Поливка поверхности бетона водой.	2,76	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	2
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
						2-104-05	Бетонщик 5 разр.	1
Н-09-02-016-06-02	Бетонирование шва шириной до: 20 см, машинист крана	1 м3 бетона в деле	1. Поливка шва блоков водой. 2. Строповка и подъем бадьи с бетонной смесью. 3. Прием бетонной смеси. 4. Укладка и уплотнение бетонной смеси. 5. Заглаживание поверхности бетона. 6. Перемещение бадьи. 7. Поливка поверхности бетона водой.	-	0,69	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-09-02-017 Установка и натяжение вертикальных пучков								
Н-09-02-017-01-01	Установка вертикального пучка	1 пучок	1. Спуск и подъем рабочих на опору. 2. Установка лестницы в колодец. 3. Спуск и подъем рабочих в колодец. 4. Перестановка лебедки. 5. Крепление пучка к тросу лебедки. 6. Очистка отверстий. 7. Подъем пучка из колодца лебедкой. 8. Крепление пучка в металлической балке. 9. Снятие монтажных болтов,.	1,8	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-02-017-02-01	Натяжение вертикального пучка	1 пучок	1. Подъем и спуск рабочих на опору. 2. Спуск и подъем рабочих в колодец. 3. Подноска и установка на пучок анкерных колодок. 4. Установка и крепление домкрата. 5. Выборка слабины пучка домкратом с первичной запрессовкой анкерной пробки. 6. Освобождение домкрата после выборки слабины. 7. Установка домкрата для натяжения с креплением пучка. 8. Натяжение пучка до проектного усилия и замер натяжения. 9. Запрессовка анкерной пробки после натяжения. 10. Наблюдение во время натяжения. 11. Отсоединение домкрата от пучка. 12. Связывание конца пучка проволокой и снятие временного крепления.	2,8	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Таблица Н-09-02-018 Укладка бетонной смеси в сборные конструкции опор								
Н-09-02-018-01-01	Укладка бетонной смеси в сборные конструкции опор: полость опоры, бетонщики	1 м3 бетона в деле	1. Строповка и подача бадьи. 2. Прием и укладка бетонной смеси. 3. Уплотнение бетонной смеси вибратором. 4. Заглаживание поверхности бетона. 5. Перемещение и расстроповка бадьи.	1,2	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	2
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-02-018-01-02	Укладка бетонной смеси в сборные конструкции опор: полость опоры, машинист крана	1 м3 бетона в деле	1. Строповка и подача бадьи. 2. Прием и укладка бетонной смеси. 3. Уплотнение бетонной смеси вибратором. 4. Заглаживание поверхности бетона. 5. Перемещение и расстроповка бадьи.	-	0,3	-	-	-
Н-09-02-018-02-01	Укладка бетонной смеси в сборные конструкции опор: оболочка ригеля , бетонщики	1 м3 бетона в деле	1. Строповка и подача бадьи. 2. Прием и укладка бетонной смеси. 3. Уплотнение бетонной смеси вибратором. 4. Заглаживание поверхности бетона. 5. Перемещение и расстроповка бадьи.	1,6	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	2
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
						2-104-05	Бетонщик 5 разр.	1
Н-09-02-018-02-02	Укладка бетонной смеси в сборные конструкции опор: оболочка ригеля , машинист крана	1 м3 бетона в деле	1. Строповка и подача бадьи. 2. Прием и укладка бетонной смеси. 3. Уплотнение бетонной смеси вибратором. 4. Заглаживание поверхности бетона. 5. Перемещение и расстроповка бадьи.	-	0,4	-	-	-
Таблица Н-09-02-019 Конопатка и расшивка швов блоков опор								
Н-09-02-019-01-01	Конопатка швов блоков опор	1 м шва	1. Подноска пакли. 2. Изготовление жгута. 3. Конопатка швов паклей.	0,17	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-02-019-02-01	Расшивка швов блоков опор при установке на раствор	1 м шва	1. Приготовление раствора. 2. Подача на опору воды и раствора. 3. Удаление клиньев (при установке блоков насухо). 4. Удаление конопатки. 5. Срубка наплывов бетона и расчистка швов. 6. Смачивание швов водой. 7. Зачеканка и расшивка швов.	0,21	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-09-02-019-03-01	Расшивка швов блоков опор при установке насухо	1 м шва	1. Приготовление раствора. 2. Подача на опору воды и раствора. 3. Удаление клиньев (при установке блоков насухо). 4. Удаление конопатки. 5. Срубка наплывов бетона и расчистка швов. 6. Смачивание швов водой. 7. Зачеканка и расшивка швов.	0,29	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Таблица Н-09-02-020 Устройство инвентарных подвесных подмостей при сооружении сборных и сборно-монолитных опор								
Н-09-02-020-01-01	Устройство подмостей для монтажа распорок при сооружении сборных и сборно-монолитных опор, монтажники конструкций	1 площадка	1. Установка подвесок и пальцев. 2. Устройство настила с бортовой доской.	2,3	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-09-02-020-02-01	Разборка подмостей для монтажа распорок при сооружении сборных и сборно-монолитных опор, монтажники конструкций	1 площадка	1. Разборка настила. 2. Снятие пальцев и подвесок.	1,2	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
Н-09-02-020-03-01	Устройство подвесных площадочных подмостей при сооружении сборных и сборно-монолитных опор: монтажники конструкций	1 м2 подмостей	1. Навеска подвесок или кронштейнов. 2. Установка пальцев. 3. Устройство настила с ограждением.	1	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-02-020-03-02	Устройство подвесных площадочных подмостей при сооружении сборных и сборно-монолитных опор: машинист крана	1 м2 подмостей	1. Навеска подвесок или кронштейнов. 2. Установка пальцев. 3. Устройство настила с ограждением.	-	0,25	-	-	-
Н-09-02-020-04-01	Разборка подвесных площадочных подмостей при сооружении сборных и сборно-монолитных опор: монтажники конструкций	1 м2 подмостей	1. Разборка настила. 2. Снятие пальцев и подвесок или кронштейнов.	0,52	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	2
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
Н-09-02-020-04-02	Разборка подвесных площадочных подмостей при сооружении сборных и сборно-монолитных опор: машинист крана	1 м2 подмостей	1. Разборка настила. 2. Снятие пальцев и подвесок или кронштейнов.	-	0,13	-	-	-
Н-09-02-020-05-01	Устройство круглых площадочных подмостей при сооружении сборных и сборно-монолитных опор: монтажники конструкций	1 м2 подмостей	1. Строповка и подъем подмостей. 2. Установка и крепление подмостей. 3. Расстроповка подмостей. 4. Устройство настила из инвентарных щитов с устройством ограждения.	6,8	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
Н-09-02-020-05-02	Устройство круглых площадочных подмостей при сооружении сборных и сборно-монолитных опор: машинист крана	1 м2 подмостей	1. Строповка и подъем подмостей. 2. Установка и крепление подмостей. 3. Расстроповка подмостей. 4. Устройство настила из инвентарных щитов с устройством ограждения.	-	1,7	-	-	-
Н-09-02-020-06-01	Разборка круглых площадочных подмостей при сооружении сборных и сборно-монолитных опор: монтажники конструкций	1 м2 подмостей	1. Строповка подмостей. 2. Снятие болтов. 3. Снятие и опускание подмостей. 4. Расстроповка подмостей.	1,76	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	2
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-02-020-06-02	Разборка круглых площадочных подмостей при сооружении сборных и сборно-монолитных опор: машинист крана	1 м2 подмостей	1. Строповка подмостей. 2. Снятие болтов. 3. Снятие и опускание подмостей. 4. Расстроповка подмостей.	-	0,44	-	-	-
Н-09-02-020-07-01	Устройство металлической лестницы при сооружении сборных и сборно-монолитных опор: монтажники конструкций	1 м2 подмостей	1. Строповка и подъем лестницы. 2. Установка и крепление лестницы. 3. Расстроповка лестницы.	1,2	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
Н-09-02-020-07-02	Устройство металлической лестницы при сооружении сборных и сборно-монолитных опор: машинист крана	1 м2 подмостей	1. Строповка и подъем лестницы. 2. Установка и крепление лестницы. 3. Расстроповка лестницы.	-	0,3	-	-	-
Таблица Н-09-02-021 Устройство сливов опор								
Н-09-02-021-01-01	Устройство сливов опор	1 м2 слива	1. Снятие цементной пленки металлическими щетками и очистка поверхности. 2. Прием бетонной смеси. 3. Устройство сливов с заглаживанием поверхности бетона.	0,37	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Таблица Н-09-02-022 Устройство окрасочной гидроизоляции								
Н-09-02-022-01-01	Устройство окрасочной гидроизоляции	1 м2 изолируемой поверхности	1. Разогревание мастики. 2. Нанесение мастики за два раза щетками.	0,21	-	2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-09-03 Сооружение столбчатых оор в мерзлых и скальных грунтах								
Таблица Н-09-03-001 Установка железобетонных столбов								
Н-09-03-001-01-01	Установка железобетонных столбов: приготовление шламоцементного раствора, рабочие	1 скважина	1. Очистка площадки вокруг скважины от шлама, снятие предохранительного щита и откоса на расстояние до 20 м. 2. Измерение слоя шлама в скважине. 3. Очистка скважины желонкой. 4. Прием цементно-песчаного раствора из автомобиля-самосвала в бадью. 5. Подача бадьи с раствором в скважину. 6. Перемешивание шламоцементного раствора.	4,2	-	2-105-03	Бурильщик 3 разр.	1
						2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
						2-105-05	Бурильщик 5 разр.	1
Н-09-03-001-02-01	Установка железобетонных столбов: перемещение бурового станка, рабочие	1 перемещение	1. Перемещение станка к скважине. 2. Установка станка с креплением домкратами. 3. Снятие крепления станка.	2,79	-	2-105-03	Бурильщик 3 разр.	1
						2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
						2-105-05	Бурильщик 5 разр.	1
Н-09-03-001-03-01	Установка железобетонных столбов: рабочие	1 столб	1. Очистка столба. 2. Строповка столба. 3. Подача столба к скважине. 4. Опускание столба в скважину. 5. Установка столба с выверкой и крепление деревянными клиньями. 6. Расстроповка столба.	5,2	-	2-105-03	Бурильщик 3 разр.	2
						2-105-04	Бурильщик 4 разр.	1
						2-105-05	Бурильщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-03-001-03-02	Установка железобетонных столбов: машинист крана	1 столб	1. Очистка столба. 2. Строповка столба. 3. Подача столба к скважине. 4. Опускание столба в скважину. 5. Установка столба с выверкой и крепление деревянными клиньями. 6. Расстроповка столба.	-	1,3	-	-	-
Н-09-03-001-04-01	Установка железобетонных столбов: заполнение щебнем (песком) зазора между столбом и стенками скважины, рабочие	1 м3 щебня (песка)	1. Прием и разгрузка щебня (песка). 2. Засыпка в зазор щебня (песка). 3. Уплотнение щебня (песка) ручными шуровками.	1	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
Н-09-03-001-05-01	Установка железобетонных столбов: перекатка столба, рабочие	1 столб	1. Строповка столба. 2. Подача столба на расстояние до 10 м. 3. Опускание столба.	0,3	-	2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-09-03-001-05-02	Установка железобетонных столбов: перекатка столба, машинист крана	1 столб	1. Строповка столба. 2. Подача столба на расстояние до 10 м. 3. Опускание столба.	-	0,15	-	-	-
Таблица Н-09-03-002 Устройство монолитных насадок								
Н-09-03-002-01-01	Устройство монолитных насадок: устройство опалубки, рабочие	1 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Подготовка площадки под опалубку и разметка осей. 2. Сборка шпальных клеток, поддерживающих опалубку. 3. Укладка прогонов по шпальным клеткам. 4. Строповка щитов. 5. Укладка щитов настила по прогонам. 6. Настилка пергамина по щитам днища. 7. Установка боковых щитов. 8. Крепление щитов. 9. Расстроповка щитов.	0,48	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	2
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-03-002-01-02	Устройство монолитных насадок: устройство опалубки, машинист крана	1 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Подготовка площадки под опалубку и разметка осей. 2. Сборка шпальных клеток, поддерживающих опалубку. 3. Укладка прогонов по шпальным клеткам. 4. Строповка щитов. 5. Укладка щитов настила по прогонам. 6. Настилка пергамина по щитам днища. 7. Установка боковых щитов. 8. Крепление щитов. 9. Расстроповка щитов.	-	0,16	-	-	-
Н-09-03-002-02-01	Устройство монолитных насадок: армирование насадок, рабочие	1 т арматуры	1. Подноска и раскладка стержней. 2. Разметка мест установки стержней. 3. Установка стержней. 4. Вязка пересечений проволокой. 5. Установка бетонных подкладок.	15,5	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1
Н-09-03-002-03-01	Устройство монолитных насадок: бетонирование насадок, рабочие	1 м3 бетона в деле	1. Очистка опалубки. 2. Прием бетонной смеси в бадью. 3. Строповка и подача бадьи с бетонной смесью. 4. Прием бетонной смеси в опалубку. 5. Перемещение, расстроповка и очистка бадьи. 6. Укладка и уплотнение бетонной смеси. 7. Заглаживание поверхности бетона.	1,53	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	2
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-03-002-03-02	Устройство монолитных насадок: бетонирование насадок, машинист крана	1 м3 бетона в деле	1. Очистка опалубки. 2. Прием бетонной смеси в бадью. 3. Строповка и подача бадьи с бетонной смесью. 4. Прием бетонной смеси в опалубку. 5. Перемещение, расстроповка и очистка бадьи. 6. Укладка и уплотнение бетонной смеси. 7. Заглаживание поверхности бетона.	-	0,51	-	-	-
Н-09-03-002-04-01	Устройство монолитных насадок: разборка опалубки, рабочие	1 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Строповка щитов. 2. Снятие тяжей и упоров. 3. Разборка боковых щитов. 4. Снятие скоб. 5. Разборка днища опалубки прогонов и шпальных клеток. 6. Складирование элементов опалубки. 7. Расстроповка щитов.	0,4	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-09-03-002-04-02	Устройство монолитных насадок: разборка опалубки, машинист крана	1 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Строповка щитов. 2. Снятие тяжей и упоров. 3. Разборка боковых щитов. 4. Снятие скоб. 5. Разборка днища опалубки прогонов и шпальных клеток. 6. Складирование элементов опалубки. 7. Расстроповка щитов.	-	0,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-09-04 Устройство монолитных опор								
Таблица Н-09-04-001 Устройство деревянной опалубки опор								
Н-09-04-001-01-01	Устройство каркаса опалубки и лесов, вид конструкций: лежни с планировкой постели и стойки временные дощатые длиной до 6,5 м	1 м лесоматериала в деле	1. Заготовка элементов каркаса с выделкой сопряжений. 2. Сборка элементов каркаса с выверкой. 3. Крепление каркаса скобами. 4. Подъем элементов каркаса (для верхних элементов).	0,2	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	2
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-09-04-001-02-01	Устройство каркаса опалубки и лесов, вид конструкций: стойки бревенчатые вертикальные или наклонные длиной до 8,5 м по лежням или насадкам для первого или второго ярусов без наращивания	1 м лесоматериала в деле	1. Заготовка элементов каркаса с выделкой сопряжений. 2. Сборка элементов каркаса с выверкой. 3. Крепление каркаса скобами. 4. Подъем элементов каркаса (для верхних элементов).	0,23	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	2
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-09-04-001-03-01	Устройство каркаса опалубки и лесов, вид конструкций: стойки бревенчатые вертикальные или наклонные длиной до 8,5 м по лежням или насадкам для первого или второго ярусов с наращиванием в полдерева	1 м лесоматериала в деле	1. Заготовка элементов каркаса с выделкой сопряжений. 2. Сборка элементов каркаса с выверкой. 3. Крепление каркаса скобами. 4. Подъем элементов каркаса (для верхних элементов).	0,49	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	2
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-09-04-001-04-01	Устройство каркаса опалубки и лесов, вид конструкций: обвязка из бревен нижняя	1 м лесоматериала в деле	1. Заготовка элементов каркаса с выделкой сопряжений. 2. Сборка элементов каркаса с выверкой. 3. Крепление каркаса скобами. 4. Подъем элементов каркаса (для верхних элементов).	0,24	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	2
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-04-001-05-01	Устройство каркаса опалубки и лесов, вид конструкций: обвязка из бревен верхняя	1 м лесоматериала в деле	1. Заготовка элементов каркаса с выделкой сопряжений. 2. Сборка элементов каркаса с выверкой. 3. Крепление каркаса скобами. 4. Подъем элементов каркаса (для верхних элементов).	0,82	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	2
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-09-04-001-06-01	Устройство каркаса опалубки и лесов, вид конструкций: насадки верхние или нижние из бревен	1 м лесоматериала в деле	1. Заготовка элементов каркаса с выделкой сопряжений. 2. Сборка элементов каркаса с выверкой. 3. Крепление каркаса скобами. 4. Подъем элементов каркаса (для верхних элементов).	0,5	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	2
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-09-04-001-07-01	Устройство каркаса опалубки и лесов, вид конструкций: обрешетки из бревен диаметром 120 - 140 мм	1 м лесоматериала в деле	1. Заготовка элементов каркаса с выделкой сопряжений. 2. Сборка элементов каркаса с выверкой. 3. Крепление каркаса скобами. 4. Подъем элементов каркаса (для верхних элементов).	0,19	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	2
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-09-04-001-08-01	Устройство каркаса опалубки и лесов, вид конструкций: схватки из бревен	1 м лесоматериала в деле	1. Заготовка элементов каркаса с выделкой сопряжений. 2. Сборка элементов каркаса с выверкой. 3. Крепление каркаса скобами. 4. Подъем элементов каркаса (для верхних элементов).	0,24	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	2
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-09-04-001-09-01	Устройство каркаса опалубки и лесов, вид конструкций: подкосы из бревен	1 м лесоматериала в деле	1. Заготовка элементов каркаса с выделкой сопряжений. 2. Сборка элементов каркаса с выверкой. 3. Крепление каркаса скобами. 4. Подъем элементов каркаса (для верхних элементов).	0,46	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	2
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-04-001-10-01	Устройство каркаса опалубки и лесов, вид конструкций: ребра горизонтальные прямолинейные из бревен или криволинейные из досок	1 м лесоматериала в деле	1. Заготовка элементов каркаса с выделкой сопряжений. 2. Сборка элементов каркаса с выверкой. 3. Крепление каркаса скобами. 4. Подъем элементов каркаса (для верхних элементов).	0,43	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	2
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-09-04-001-11-01	Обшивка каркаса опалубки досками	1 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Установка и пришивка досок к горизонтальным ребрам с пристрожкой в местах сплачивания. 2. Обрезка концов досок.	0,42	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-09-04-001-12-01	Установка проволочных стяжек поперечных длиной 4-6 м	1 стяжка	1. Установка стяжек. 2. Скрутка стяжек.	1,5	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-09-04-001-13-01	Установка проволочных стяжек продольных длиной 10-12 м	1 стяжка	1. Установка стяжек. 2. Скрутка стяжек.	2,2	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-09-04-001-14-01	Установка тяжей	1 тяж	1. Подноска тяжей. 2. Установка тяжей (диаметром до 12 мм, длиной 8-10 м). 3. Подтяжка стяжных муфт или гаек.	0,75	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-09-04-001-15-01	Снятие тяжей	1 тяж	1. Отвинчивание стяжных муфт или гаек. 2. Снятие тяжей. 3. Транспортировка и складирование тяжей.	0,23	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-09-04-001-16-01	Разборка обшивки каркаса опалубки опор выше обреза фундамента	1 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Разборка обшивки из досок. 2. Разборка элементов каркаса. 3. Транспортировка и укладка досок и элементов каркаса в штабель.	0,53	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-04-001-17-01	Разборка лесов	100 м лесоматериала	1. Снятие креплений. 2. Разборка подкосов, схваток и прочих элементов. 3. Транспортировка и укладка элементов опалубки в штабель.	3,6	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Таблица Н-09-04-002 Установка и снятие стальной опалубки колонн								
Н-09-04-002-01-01	Установка стальной опалубки колонн: слесари строительные	1 комплект опалубки	1. Сборка опалубки. 2. Строповка и установка опалубки. 3. Выверка опалубки. 4. Расстроповка опалубки.	6,9	-	2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	1
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1
						2-185-05	Слесарь строительный 5 разр.	1
Н-09-04-002-01-02	Установка стальной опалубки колонн: машинист крана	1 комплект опалубки	1. Сборка опалубки. 2. Строповка и установка опалубки. 3. Выверка опалубки. 4. Расстроповка опалубки.	-	2,3	-	-	-
Н-09-04-002-02-01	Снятие стальной опалубки колонн: слесари строительные	1 комплект опалубки	1. Снятие болтов. 2. Строповка элементов опалубки и отделение от бетонной поверхности. 3. Укладка и расстроповка элементов опалубки.	2,55	-	2-185-02	Слесарь строительный 2 разр.	1
						2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	1
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1
Н-09-04-002-02-02	Снятие стальной опалубки колонн: машинист крана	1 комплект опалубки	1. Снятие болтов. 2. Строповка элементов опалубки и отделение от бетонной поверхности. 3. Укладка и расстроповка элементов опалубки.	-	0,85	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-09-04-003 Устройство и разборка деревянной опалубки ригеля								
Н-09-04-003-01-01	Устройство днища деревянной опалубки ригеля, плотники	1 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Подача досок на подмости. 2. Подгонка досок по размеру. 3. Пришивка досок.	0,62	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-09-04-003-02-01	Обшивка днища деревянной опалубки ригеля оцинкованными стальными листами, плотники	1 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Подача листов на подмости. 2. Пришивка листов.	0,42	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-09-04-003-03-01	Устройство боковой опалубки ригеля из досок, плотники	1 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Подача элементов на опору. 2. Установка стоек и подкосов. 3. Подгонка досок по размеру. 4. Обшивка каркаса опалубки. 5. Выверка опалубки.	1,4	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	2
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
						2-177-05	Плотник 5 разр.	1
Н-09-04-003-04-01	Устройство боковой опалубки ригеля из щитов: плотники	1 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Строповка и подача щитов. 2. Установка щитов. 3. Крепление щитов болтами. 4. Расстроповка щитов. 5. Установка стягивающих уголков. 6. Выверка опалубки.	0,6	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	2
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
						2-177-05	Плотник 5 разр.	1
Н-09-04-003-04-02	Устройство боковой опалубки ригеля из щитов: машинист крана	1 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Строповка и подача щитов. 2. Установка щитов. 3. Крепление щитов болтами. 4. Расстроповка щитов. 5. Установка стягивающих уголков. 6. Выверка опалубки.	-	0,15	-	-	-
Н-09-04-003-05-01	Разборка боковой опалубки ригеля из досок, плотники	1 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Снятие стоек или бруса. 2. Снятие обшивки. 3. Разборка днища. 4. Опускание и складирование элементов.	0,5	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	3
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-04-003-06-01	Разборка боковой опалубки ригеля из щитов: плотники	1 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Снятие уголков. 2. Снятие болтов. 3. Отделение щитов от бетонной поверхности. 4. Строповка и опускание щитов. 5. Расстроповка щитов. 6. Складирование щитов.	0,2	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	3
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-09-04-003-06-02	Разборка боковой опалубки ригеля из щитов: машинист крана	1 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Снятие уголков. 2. Снятие болтов. 3. Отделение щитов от бетонной поверхности. 4. Строповка и опускание щитов. 5. Расстроповка щитов. 6. Складирование щитов.	-	0,05	-	-	-
Таблица Н-09-04-004 Установка арматурных каркасов при устройстве монолитных опор								
Н-09-04-004-01-01	Установка арматурного каркаса колонны: арматурщики	1 каркас	1. Установка бетонных подкладок. 2. Строповка и установка каркаса. 3. Выверка и крепление каркаса. 4. Расстроповка каркаса.	1,88	-	2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1
Н-09-04-004-01-02	Установка арматурного каркаса колонны: машинист крана	1 каркас	1. Установка бетонных подкладок. 2. Строповка и установка каркаса. 3. Выверка и крепление каркаса. 4. Расстроповка каркаса.	-	0,94	-	-	-
Н-09-04-004-02-01	Установка арматурного ригеля колонны: арматурщики	1 каркас	1. Очистка опалубки. 2. Установка бетонных подкладок. 3. Строповка и установка каркаса. 4. Выверка и крепление каркаса. 5. Расстроповка каркаса.	20,5	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	2
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1
Н-09-04-004-02-02	Установка арматурного ригеля колонны: машинист крана	1 каркас	1. Очистка опалубки. 2. Установка бетонных подкладок. 3. Строповка и установка каркаса. 4. Выверка и крепление каркаса. 5. Расстроповка каркаса.	-	4,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-09-04-005 Бетонирование опор								
Н-09-04-005-01-01	Бетонирование опор: подача бетонной смеси через лоток, бетонщики	1 м3 бетона в деле	1. Прием бетонной смеси из автомобиля-самосвала. 2. Подача бетонной смеси через лоток. 3. Укладка и уплотнение бетонной смеси вибраторами. 4. Заглаживание поверхности бетона.	0,68	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	2
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-09-04-005-02-01	Бетонирование опор: подача бетонной смеси бадьями, бетонщики	1 м3 бетона в деле	1. Швартовка и отшвартовка баржи или плашкоута (при подаче бадьями с плавучих средств). 2. Строповка и подъем бадьи. 3. Прием бетонной смеси. 4. Перекидка бетонной смеси. 5. Уплотнение бетонной смеси вибраторами. 6. Очистка бадьи. 7. Перемещение и расстроповка бадьи. 8. Заглаживание поверхности бетона.	1,32	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	2
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	2
Н-09-04-005-02-02	Бетонирование опор: подача бетонной смеси бадьями, машинист крана	1 м3 бетона в деле	1. Швартовка и отшвартовка баржи или плашкоута (при подаче бадьями с плавучих средств). 2. Строповка и подъем бадьи. 3. Прием бетонной смеси. 4. Перекидка бетонной смеси. 5. Уплотнение бетонной смеси вибраторами. 6. Очистка бадьи. 7. Перемещение и расстроповка бадьи. 8. Заглаживание поверхности бетона.	-	0,33	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-04-005-03-01	Бетонирование опор: подача бетонной смеси бадьями с плавучих средств, бетонщики	1 м3 бетона в деле	1. Швартовка и отшвартовка баржи или плашкоута (при подаче бадьями с плавучих средств). 2. Строповка и подъем бадьи. 3. Прием бетонной смеси. 4. Перекидка бетонной смеси. 5. Уплотнение бетонной смеси вибраторами. 6. Очистка бадьи. 7. Перемещение и расстроповка бадьи. 8. Заглаживание поверхности бетона.	1,72	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	2
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	2
Н-09-04-005-03-02	Бетонирование опор: подача бетонной смеси бадьями с плавучих средств, машинист крана	1 м3 бетона в деле	1. Швартовка и отшвартовка баржи или плашкоута (при подаче бадьями с плавучих средств). 2. Строповка и подъем бадьи. 3. Прием бетонной смеси. 4. Перекидка бетонной смеси. 5. Уплотнение бетонной смеси вибраторами. 6. Очистка бадьи. 7. Перемещение и расстроповка бадьи. 8. Заглаживание поверхности бетона.	-	0,43	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-04-005-04-01	Бетонирование ригелей: подача бетонной смеси бадьями, бетонщики	1 м3 бетона в деле	1. Швартовка и отшвартовка баржи или плашкоута (при подаче бадьями с плавучих средств). 2. Строповка и подъем бадьи. 3. Прием бетонной смеси. 4. Перекидка бетонной смеси. 5. Уплотнение бетонной смеси вибраторами. 6. Очистка бадьи. 7. Перемещение и расстроповка бадьи. 8. Заглаживание поверхности бетона.	1,6	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	2
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
						2-104-05	Бетонщик 5 разр.	1
Н-09-04-005-04-02	Бетонирование ригелей: подача бетонной смеси бадьями, машинист крана	1 м3 бетона в деле	1. Швартовка и отшвартовка баржи или плашкоута (при подаче бадьями с плавучих средств). 2. Строповка и подъем бадьи. 3. Прием бетонной смеси. 4. Перекидка бетонной смеси. 5. Уплотнение бетонной смеси вибраторами. 6. Очистка бадьи. 7. Перемещение и расстроповка бадьи. 8. Заглаживание поверхности бетона.	-	0,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-04-005-05-01	Бетонирование ригелей: подача бетонной смеси бадьями с плавучих средств, бетонщики	1 м3 бетона в деле	1. Швартовка и отшвартовка баржи или плашкоута (при подаче бадьями с плавучих средств). 2. Строповка и подъем бадьи. 3. Прием бетонной смеси. 4. Перекидка бетонной смеси. 5. Уплотнение бетонной смеси вибраторами. 6. Очистка бадьи. 7. Перемещение и расстроповка бадьи. 8. Заглаживание поверхности бетона.	2	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	2
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
						2-104-05	Бетонщик 5 разр.	1
Н-09-04-005-05-02	Бетонирование ригелей: подача бетонной смеси бадьями с плавучих средств, машинист крана	1 м3 бетона в деле	1. Швартовка и отшвартовка баржи или плашкоута (при подаче бадьями с плавучих средств). 2. Строповка и подъем бадьи. 3. Прием бетонной смеси. 4. Перекидка бетонной смеси. 5. Уплотнение бетонной смеси вибраторами. 6. Очистка бадьи. 7. Перемещение и расстроповка бадьи. 8. Заглаживание поверхности бетона.	-	0,5	-	-	-
Н-09-04-005-06-01	Бетонирование опор: подача камня бадьями, бетонщики	1 м3 камня	1. Прием камня из автомобиля-самосвала в бадью. 2. Строповка и подъем бадьи. 3. Подача бадьи и выгрузка. 4. Раскладка камня в свежележенном бетоне.	0,66	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-04-005-06-02	Бетонирование опор: подача камня бадьями, машинист крана	1 м3 камня	1. Прием камня из автомобиля-самосвала в бадью. 2. Строповка и подъем бадьи. 3. Подача бадьи и выгрузка. 4. Раскладка камня в свежесуложенном бетоне.	-	0,33	-	-	-
Таблица Н-09-04-006 Устройство массивной облицовки опор из гранитного камня								
Н-09-04-006-01-01	Устройство массивной облицовки опор из гранитного камня: крепление плашкоута к шпунту, камнетесы	1 крепление	-	0,8	-	2-128-03	Камнетес 3 разр.	1
						2-128-04	Камнетес 4 разр.	1
Н-09-04-006-02-01	Устройство массивной облицовки опор из гранитного камня: крепление плашкоута к опоре, камнетесы	1 крепление	1. Подноска и подключение шлангов и вибросверла. 2. Сверление отверстий. 3. Подноска и установка металлических штырей. 4. Крепление плашкоута к опоре.	2,7	-	2-128-03	Камнетес 3 разр.	1
						2-128-04	Камнетес 4 разр.	1
Н-09-04-006-03-01	Устройство массивной облицовки опор из гранитного камня: открепление плашкоута от опоры, камнетесы	1 открепление	-	0,63	-	2-128-03	Камнетес 3 разр.	1
						2-128-04	Камнетес 4 разр.	1
Н-09-04-006-04-01	Устройство массивной облицовки опор из гранитного камня: сверление отверстий в камнях, камнетесы	100 отверстий	1. Разметка мест сверления. 2. Сверление отверстий. 3. Перекаптовка камня с помощью крана. 4. Подключение шлангов и пневмосверла.	8,5	-	2-128-03	Камнетес 3 разр.	1
						2-128-04	Камнетес 4 разр.	1
Н-09-04-006-05-01	Устройство массивной облицовки опор из гранитного камня: установка анкеров, камнетесы	1 анкер	1. Приготовление раствора. 2. Очистка отверстий камней. 3. Установка анкеров в отверстия камней. 4. Заливка отверстий раствором.	0,78	-	2-128-03	Камнетес 3 разр.	1
						2-128-04	Камнетес 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-04-006-06-01	Устройство массивной облицовки опор из гранитного камня: установка облицовочных камней высотой 29 см, камнетесы	1 м2 облицовки 1 крепление	1. Погрузка и прием камней на опору. 2. Раскладка камней. 3. Установка камней на опоре с выверкой.	3,4	-	2-128-04	Камнетес 4 разр.	1
						2-128-05	Камнетес 5 разр.	1
Н-09-04-006-07-01	Устройство массивной облицовки опор из гранитного камня: установка облицовочных камней высотой 80 см, камнетесы	1 м2 облицовки 1 крепление	1. Строповка и подача камня на опору. 2. Установка камня на подкладки. 3. Установка стяжек. 4. Установка вертикальных пиронов. 5. Заготовка подкладок из булыжника. 6. Подача среднего камня на опору. 7. Разметка мест обрубки камня. 8. Подтеска камня. 9. Установка камня в проектное положение. 10. Расклинивание камней и выверка.	1,92	-	2-128-03	Камнетес 3 разр.	1
						2-128-04	Камнетес 4 разр.	1
						2-128-05	Камнетес 5 разр.	1
Н-09-04-006-07-02	Устройство массивной облицовки опор из гранитного камня: установка облицовочных камней высотой 80 см, машинист крана	1 м2 облицовки 1 крепление	1. Строповка и подача камня на опору. 2. Установка камня на подкладки. 3. Установка стяжек. 4. Установка вертикальных пиронов. 5. Заготовка подкладок из булыжника. 6. Подача среднего камня на опору. 7. Разметка мест обрубки камня. 8. Подтеска камня. 9. Установка камня в проектное положение. 10. Расклинивание камней и выверка.	-	0,64	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-04-006-08-01	Устройство массивной облицовки опор из гранитного камня: заливка швов и пазух раствором, камнетесы	1 м2 облицовки 1 крепление	1. Конопатка швов. 2. Приготовление и подача раствора вручную. 3. Очистка и поливка швов водой. 4. Заливка швов и пазух раствором. 5. Очистка и промывка лицевых поверхностей камней.	0,82	-	2-128-03	Камнетес 3 разр.	1
						2-128-04	Камнетес 4 разр.	1
Таблица Н-09-04-007 Устройство облицовки опор из бетонных блоков								
Н-09-04-007-01-01	Устройство облицовки опор из бетонных блоков: насухо, монтажники конструкций	1 блок	1. Очистка блока. 2. Укладка раствора (при установке на раствор). 3. Строповка и подача блока. 4. Установка блока с выверкой. 5. Расстроповка блока. 6. Загибание монтажных петель.	1,16	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-04-007-01-02	Устройство облицовки опор из бетонных блоков: насухо, машинист крана	1 блок	1. Очистка блока. 2. Укладка раствора (при установке на раствор). 3. Строповка и подача блока. 4. Установка блока с выверкой. 5. Расстроповка блока. 6. Загибание монтажных петель.	-	0,29	-	-	-
Н-09-04-007-02-01	Устройство облицовки опор из бетонных блоков: на раствор, монтажники конструкций	1 блок	1. Очистка блока. 2. Укладка раствора (при установке на раствор). 3. Строповка и подача блока. 4. Установка блока с выверкой. 5. Расстроповка блока. 6. Загибание монтажных петель.	1,44	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-04-007-02-02	Устройство облицовки опор из бетонных блоков: на раствор, машинист крана	1 блок	1. Очистка блока. 2. Укладка раствора (при установке на раствор). 3. Строповка и подача блока. 4. Установка блока с выверкой. 5. Расстроповка блока. 6. Загибание монтажных петель.	-	0,36	-	-	-
Раздел Н-09-05 Сооружение опор в скользящей опалубке								
Таблица Н-09-05-001 Сборка и разборка скользящей опалубки								
Н-09-05-001-01-01	Сборка скользящей опалубки: сплошного сечения, слесари строительные	1 комплект опалубки	1. Очистка поверхности цоколя. 2. Разметка и нанесение осей. 3. Строповка щита. 4. Установка щита с частичным креплением и расстроповкой. 5. Выверка и полное крепление опалубки болтами.	11,6	-	2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	2
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1
						2-185-05	Слесарь строительный 5 разр.	1
Н-09-05-001-01-02	Сборка скользящей опалубки: сплошного сечения, машинист крана	1 комплект опалубки	1. Очистка поверхности цоколя. 2. Разметка и нанесение осей. 3. Строповка щита. 4. Установка щита с частичным креплением и расстроповкой. 5. Выверка и полное крепление опалубки болтами.	-	2,9	-	-	-
Н-09-05-001-02-01	Сборка скользящей опалубки: пустотелой, слесари строительные	1 комплект опалубки	1. Очистка поверхности цоколя. 2. Разметка и нанесение осей. 3. Строповка щита. 4. Установка щита с частичным креплением и расстроповкой. 5. Выверка и полное крепление опалубки болтами.	16,8	-	2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	2
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1
						2-185-05	Слесарь строительный 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-05-001-02-02	Сборка скользящей опалубки: пустотелой, машинист крана	1 комплект опалубки	1. Очистка поверхности цоколя. 2. Разметка и нанесение осей. 3. Строповка щита. 4. Установка щита с частичным креплением и расстроповкой. 5. Выверка и полное крепление опалубки болтами.	-	4,2	-	-	-
Н-09-05-001-03-01	Разборка скользящей опалубки: внутренней, слесари строительные	1 комплект опалубки	1. Снятие болтов. 2. Сдвигка двух поперечных балок (для внутренней опалубки). 3. Строповка щита и отделение от бетона. 4. Извлечение щитов, спускание на верхние подмости и расстроповка (для внутренней опалубки). 5. Строповка, опускание щитов на землю, расстроповка и складирование. 6. Подъем троса на опору.	32	-	2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	2
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	2
Н-09-05-001-04-01	Разборка скользящей опалубки: наружной, слесари строительные	1 комплект опалубки	1. Снятие болтов. 2. Сдвигка двух поперечных балок (для внутренней опалубки). 3. Строповка щита и отделение от бетона. 4. Извлечение щитов, спускание на верхние подмости и расстроповка (для внутренней опалубки). 5. Строповка, опускание щитов на землю, расстроповка и складирование. 6. Подъем троса на опору.	17	-	2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	2
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-09-05-002 Сборка подъемных устройств скользящей опалубки								
Н-09-05-002-01-01	Монтаж несущей рамы для опоры пустотелой, слесари строительные	1 рама	1. Строповка, установка, выверка и частичное крепление балок болтами и расстроповка. 2. Полное крепление болтами.	10	-	2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	2
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1
						2-185-05	Слесарь строительный 5 разр.	1
Н-09-05-002-01-02	Монтаж несущей рамы для опоры пустотелой, машинист крана	1 рама	1. Строповка, установка, выверка и частичное крепление балок болтами и расстроповка. 2. Полное крепление болтами.	-	2,5	-	-	-
Н-09-05-002-02-01	Монтаж несущей рамы для опоры сплошного сечения, слесари строительные	1 рама	1. Строповка, установка, выверка и частичное крепление балок болтами и расстроповка. 2. Полное крепление болтами.	8,4	-	2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	2
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1
						2-185-05	Слесарь строительный 5 разр.	1
Н-09-05-002-02-02	Монтаж несущей рамы для опоры сплошного сечения, машинист крана	1 рама	1. Строповка, установка, выверка и частичное крепление балок болтами и расстроповка. 2. Полное крепление болтами.	-	2,1	-	-	-
Н-09-05-002-03-01	Монтаж тельферного подъемника, слесари строительные	1 тельферный подъемник	1. Строповка, установка, выверка и крепление болтами П-образных рам. 2. Расстроповка рам. 3. Установка и крепление тельфера на балке. 4. Строповка, установка, выверка и крепление балки с тельфером. 5. Расстроповка балки. 6. Строповка, установка и крепление связей. 7. Расстроповка связей.	21,2	-	2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	2
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1
						2-185-05	Слесарь строительный 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-05-002-03-02	Монтаж тельферного подъемника, машинист крана	1 тельферный подъемник	1. Строповка, установка, выверка и крепление болтами П-образных рам. 2. Расстроповка рам. 3. Установка и крепление тельфера на балке. 4. Строповка, установка, выверка и крепление балки с тельфером. 5. Расстроповка балки. 6. Строповка, установка и крепление связей. 7. Расстроповка связей.	-	5,3	-	-	-
Н-09-05-002-04-01	Монтаж трубопровода из готовых деталей, слесари строительные	1 комплект	-	2,2	-	2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	2
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1
						2-185-05	Слесарь строительный 5 разр.	1
Н-09-05-002-05-01	Установка и крепление домкратов, слесари строительные	1 домкрат	-	0,59	-	2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	1
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1
Н-09-05-002-06-01	Установка домкратных стержней, слесари строительные	1 стержень	-	0,14	-	2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	2
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1
Н-09-05-002-07-01	Установка и подключение насосной станции, слесари строительные	1 станция	-	0,77	-	2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	1
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1
Н-09-05-002-08-01	Присоединение домкратов к трубопроводу, слесари строительные	1 домкрат	-	0,2	-	2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-09-05-003 Разборка подъемных устройств скользящей опалубки								
Н-09-05-003-01-01	Разборка подъемных устройств скользящей опалубки: снятие насосной станции	1 насосная станция	1. Отключение насосной станции. 2. Строповка, опускание и расстроповка станции.	1,3	-	2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	1
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1
Н-09-05-003-02-01	Разборка подъемных устройств скользящей опалубки: разборка трубопровода	1 комплект	1. Разборка трубопровода. 2. Погрузка элементов в бадью, опускание, выгрузка и складирование.	1,2	-	2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	1
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1
Н-09-05-003-03-01	Разборка подъемных устройств скользящей опалубки: отсоединение домкратов от разводящей сети со снятием трубок питания	1 домкрат	-	0,13	-	2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1
Н-09-05-003-04-01	Разборка подъемных устройств скользящей опалубки: снятие домкратов	1 домкрат	1. Снятие домкратов. 2. Погрузка домкратов в бадью, опускание, выгрузка и складирование.	0,67	-	2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	1
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1
Н-09-05-003-05-01	Разборка подъемных устройств скользящей опалубки: срезка домкратных стержней, газорезчик	10 стержней	-	0,83	-	2-109-04	Газорезчик 4 разр.	1
Н-09-05-003-06-01	Разборка подъемных устройств скользящей опалубки: срезка домкратных стержней, слесарь строительный	10 стержней	-	0,83	-	2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-05-003-07-01	Разборка подъемных устройств скользящей опалубки: разборка тельферного подъемника	1 тельферный подъемник	1. Снятие тельфера и тельферной балки и опускание с опоры. 2. Снятие верхних соединительных элементов и связей. 3. Снятие наклонных рам. 4. Поддерживание при приварке распорок. 5. Опускание и складирование элементов подъемника.	32	-	2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	1
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1
						2-185-05	Слесарь строительный 5 разр.	1
Н-09-05-003-08-01	Разборка подъемных устройств скользящей опалубки: приварка распорок к раме	1 тельферный подъемник	-	2,9	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Н-09-05-003-09-01	Разборка подъемных устройств скользящей опалубки: разборка несущей рамы	1 рама	1. Снятие болтов крепления продольных балок к поперечным. 2. Снятие продольных балок и опускание со строповкой и расстроповкой. 3. Снятие поперечных балок и опускание со строповкой и расстроповкой.	10	-	2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	1
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1
Таблица Н-09-05-004 Устройство подвесных подмостей								
Н-09-05-004-01-01	Устройство нижних подвесных подмостей: рабочие	1 подмости	1. Подача подвесок, поперечин и досок на опору. 2. Крепление подвесок и поперечин. 3. Устройство дощатого настила. 4. Подача арматуры перильного ограждения. 5. Установка арматуры в уголки.	12,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-05-004-01-02	Устройство нижних подвесных подмостей: машинист крана	1 подмости	1. Подача подвесок, поперечин и досок на опору. 2. Крепление подвесок и поперечин. 3. Устройство дощатого настила. 4. Подача арматуры перильного ограждения. 5. Установка арматуры в уголки.	-	0,56	-	-	-
Н-09-05-004-02-01	Установка секции лестницы: рабочие	1 секция	1. Подача секции. 2. Установка и крепление болтами.	1,64	-	2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	1
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1
Н-09-05-004-02-02	Установка секции лестницы: машинист крана	1 секция	1. Подача секции. 2. Установка и крепление болтами.	-	0,82	-	-	-
Н-09-05-004-03-01	Крепление секции лестницы приваркой уголков к опоре и секции лестницы: электросварщики	1 секция	-	0,32	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-09-05-004-03-02	Крепление секции лестницы приваркой уголков к опоре и секции лестницы: монтажники конструкций	1 секция	-	0,32	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
Таблица Н-09-05-005 Сборка кран-мачты								
Н-09-05-005-01-01	Сборка кран-мачты	1 кран-мачта	1. Установка мачты крана. 2. Установка кронштейна. 3. Запасовка троса в блочки. 4. Установка распорок. 5. Крепление болтами.	8,5	-	2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	2
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	2
						2-185-05	Слесарь строительный 5 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-09-05-006 Армирование и бетонирование опор								
Н-09-05-006-01-01	Подача арматуры на опору тельфером: рабочие	1 т арматуры	1. Строповка и подача арматуры. 2. Прием и расстроповка арматуры.	3,4	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
Н-09-05-006-01-02	Подача арматуры на опору тельфером: машинист крана	1 т арматуры	1. Строповка и подача арматуры. 2. Прием и расстроповка арматуры.	-	1,7	-	-	-
Н-09-05-006-02-01	Армирование опоры, рабочие	1 т арматуры	1. Нарращивание и привязка вертикальных арматурных стержней. 2. Установка и привязка горизонтальных стержней.	36	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
Н-09-05-006-03-01	Нарращивание вертикальных арматурных стержней диаметром: 28 мм, рабочие	1 стык	1. Срезка стержня в стыке на конус. 2. Зачистка мест сварки. 3. Установка арматурного стержня с прихваткой. 4. Прихватка ванночки или поддерживание на стыке ванночки (при сварке в медных ванночках). 5. Сварка стержней.	0,26	-	2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1
Н-09-05-006-04-01	Нарращивание вертикальных арматурных стержней диаметром: 32 мм, рабочие	1 стык	1. Срезка стержня в стыке на конус. 2. Зачистка мест сварки. 3. Установка арматурного стержня с прихваткой. 4. Прихватка ванночки или поддерживание на стыке ванночки (при сварке в медных ванночках). 5. Сварка стержней.	0,34	-	2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-05-006-05-01	Бетонирование опоры высотой: до 25 м, рабочие	1 м3 бетона в деле	1. Подача бадьи с бетонной смесью на цоколь опоры и перестроповка бадьи (при высоте опоры более 25 м). 2. Подача бадьи с бетонной смесью тельфером. 3. Выгрузка бетонной смеси. 4. Опускание бадьи. 5. Укладка и уплотнение бетонной смеси.	1,7	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	2
Н-09-05-006-06-01	Бетонирование опоры высотой: св, 25 м, рабочие	1 м3 бетона в деле	1. Подача бадьи с бетонной смесью на цоколь опоры и перестроповка бадьи (при высоте опоры более 25 м). 2. Подача бадьи с бетонной смесью тельфером. 3. Выгрузка бетонной смеси. 4. Опускание бадьи. 5. Укладка и уплотнение бетонной смеси.	2,56	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	2
Н-09-05-006-06-02	Бетонирование опоры высотой: св, 25 м, машинист крана	1 м3 бетона в деле	1. Подача бадьи с бетонной смесью на цоколь опоры и перестроповка бадьи (при высоте опоры более 25 м). 2. Подача бадьи с бетонной смесью тельфером. 3. Выгрузка бетонной смеси. 4. Опускание бадьи. 5. Укладка и уплотнение бетонной смеси.	-	0,64	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-05-006-07-01	Подъем скользящей опалубки опоры: сплошного сечения, рабочие	1 м подъема	1. Подъем опалубки домкратами. 2. Проверка положения опалубки и выравнивание при перекосах выключением домкратов (рихтовка). 3. Наращивание домкратных стержней.	6,4	-	2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1
						2-185-05	Слесарь строительный 5 разр.	1
Н-09-05-006-08-01	Подъем скользящей опалубки опоры: пустотелой, рабочие	1 м подъема	1. Подъем опалубки домкратами. 2. Проверка положения опалубки и выравнивание при перекосах выключением домкратов (рихтовка). 3. Наращивание домкратных стержней.	13	-	2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1
						2-185-05	Слесарь строительный 5 разр.	1
Н-09-05-006-09-01	Отделка бетонной поверхности	1 м2 поверхности	1. Прием раствора. 2. Заделка и затирка раковин и трещин раствором.	0,47	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
Раздел Н-09-06 Сооружение пешеходных мостов								
Таблица Н-09-06-001 Установка фундаментных блоков пешеходных мостов								
Н-09-06-001-01-01	Установка фундаментных блоков, массой до 6 т: насухо, монтажники конструкций	1 блок	1. Очистка поверхности плиты (при установке на плиты) и нижней поверхности блока. 2. Разметка осей на блоке и на месте установки блока. 3. Строповка и перемещение блока. 4. Прием из автомобиля-самосвала и укладка раствора (при установке на раствор). 5. Установка блока с выверкой. 6. Расстроповка блока.	1,76	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-06-001-01-02	Установка фундаментных блоков, массой до 6 т: насухо, машинист крана	1 блок	1. Очистка поверхности плиты (при установке на плиты) и нижней поверхности блока. 2. Разметка осей на блоке и на месте установки блока. 3. Строповка и перемещение блока. 4. Прием из автомобиля-самосвала и укладка раствора (при установке на раствор). 5. Установка блока с выверкой. 6. Расстроповка блока.	-	0,44	-	-	-
Н-09-06-001-02-01	Установка фундаментных блоков, массой до 6 т: на раствор, монтажники конструкций	1 блок	1. Очистка поверхности плиты (при установке на плиты) и нижней поверхности блока. 2. Разметка осей на блоке и на месте установки блока. 3. Строповка и перемещение блока. 4. Прием из автомобиля-самосвала и укладка раствора (при установке на раствор). 5. Установка блока с выверкой. 6. Расстроповка блока.	2,2	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
Н-09-06-001-02-02	Установка фундаментных блоков, массой до 6 т: на раствор, машинист крана	1 блок	1. Очистка поверхности плиты (при установке на плиты) и нижней поверхности блока. 2. Разметка осей на блоке и на месте установки блока. 3. Строповка и перемещение блока. 4. Прием из автомобиля-самосвала и укладка раствора (при установке на раствор). 5. Установка блока с выверкой. 6. Расстроповка блока.	-	0,55	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-06-001-03-01	Установка фундаментных блоков, массой до 12 т: насухо, монтажники конструкций	1 блок	1. Очистка поверхности плиты (при установке на плиты) и нижней поверхности блока. 2. Разметка осей на блоке и на месте установки блока. 3. Строповка и перемещение блока. 4. Прием из автомобиля-самосвала и укладка раствора (при установке на раствор). 5. Установка блока с выверкой. 6. Расстроповка блока.	2,16	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-06-001-03-02	Установка фундаментных блоков, массой до 12 т: насухо, машинист крана	1 блок	1. Очистка поверхности плиты (при установке на плиты) и нижней поверхности блока. 2. Разметка осей на блоке и на месте установки блока. 3. Строповка и перемещение блока. 4. Прием из автомобиля-самосвала и укладка раствора (при установке на раствор). 5. Установка блока с выверкой. 6. Расстроповка блока.	-	0,54	-	-	-
Н-09-06-001-04-01	Установка фундаментных блоков, массой до 12 т: на раствор, монтажники конструкций	1 блок	1. Очистка поверхности плиты (при установке на плиты) и нижней поверхности блока. 2. Разметка осей на блоке и на месте установки блока. 3. Строповка и перемещение блока. 4. Прием из автомобиля-самосвала и укладка раствора (при установке на раствор). 5. Установка блока с выверкой. 6. Расстроповка блока.	3,2	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-06-001-04-02	Установка фундаментных блоков, массой до 12 т: на раствор, машинист крана	1 блок	1. Очистка поверхности плиты (при установке на плиты) и нижней поверхности блока. 2. Разметка осей на блоке и на месте установки блока. 3. Строповка и перемещение блока. 4. Прием из автомобиля-самосвала и укладка раствора (при установке на раствор). 5. Установка блока с выверкой. 6. Расстроповка блока.	-	0,8	-	-	-
Таблица Н-09-06-002 Установка стоек одностоечных опор								
Н-09-06-002-01-01	Установка стоек одностоечных опор, масса стойки до: 5 т, монтажники конструкций	1 стойка	1. Очистка стакана подколонника. 2. Разметка и нанесение осей. 3. Строповка стойки. 4. Установка стойки с выверкой и креплением деревянными клиньями. 5. Расстроповка стойки.	3,92	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-06-002-01-02	Установка стоек одностоечных опор, масса стойки до: 5 т, машинист крана	1 стойка	1. Очистка стакана подколонника. 2. Разметка и нанесение осей. 3. Строповка стойки. 4. Установка стойки с выверкой и креплением деревянными клиньями. 5. Расстроповка стойки.	-	0,98	-	-	-
Н-09-06-002-02-01	Установка стоек одностоечных опор, масса стойки до: 10 т, монтажники конструкций	1 стойка	1. Очистка стакана подколонника. 2. Разметка и нанесение осей. 3. Строповка стойки. 4. Установка стойки с выверкой и креплением деревянными клиньями. 5. Расстроповка стойки.	4,8	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-06-002-02-02	Установка стоек одностоечных опор, масса стойки до: 10 т, машинист крана	1 стойка	1. Очистка стакана подколонника. 2. Разметка и нанесение осей. 3. Строповка стойки. 4. Установка стойки с выверкой и креплением деревянными клиньями. 5. Расстроповка стойки.	-	1,2	-	-	-
Таблица Н-09-06-003 Установка блоков опор лестничных сходов								
Н-09-06-003-01-01	Установка блоков опор лестничных сходов, масса блока до 10 т: насухо, монтажники конструкций	1 блок	1. Очистка поверхности плиты (при установке на плиты) и нижней поверхности блока. 2. Разметка осей на блоке и на месте установки блока. 3. Строповка и перемещение блока. 4. Прием из автомобиля-самосвала и укладка раствора (при установке на раствор). 5. Установка блока с выверкой. 6. Расстроповка блока.	2	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-06-003-01-02	Установка блоков опор лестничных сходов, масса блока до 10 т: насухо, машинист крана	1 блок	1. Очистка поверхности плиты (при установке на плиты) и нижней поверхности блока. 2. Разметка осей на блоке и на месте установки блока. 3. Строповка и перемещение блока. 4. Прием из автомобиля-самосвала и укладка раствора (при установке на раствор). 5. Установка блока с выверкой. 6. Расстроповка блока.	-	0,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-06-003-02-01	Установка блоков опор лестничных сходов, масса блока до 10 т: на раствор, монтажники конструкций	1 блок	1. Очистка поверхности плиты (при установке на плиты) и нижней поверхности блока. 2. Разметка осей на блоке и на месте установки блока. 3. Строповка и перемещение блока. 4. Прием из автомобиля-самосвала и укладка раствора (при установке на раствор). 5. Установка блока с выверкой. 6. Расстроповка блока.	2,4	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-06-003-02-02	Установка блоков опор лестничных сходов, масса блока до 10 т: на раствор, машинист крана	1 блок	1. Очистка поверхности плиты (при установке на плиты) и нижней поверхности блока. 2. Разметка осей на блоке и на месте установки блока. 3. Строповка и перемещение блока. 4. Прием из автомобиля-самосвала и укладка раствора (при установке на раствор). 5. Установка блока с выверкой. 6. Расстроповка блока.	-	0,6	-	-	-
Н-09-06-003-03-01	Установка блоков опор лестничных сходов, масса блока до 16 т: насухо, монтажники конструкций	1 блок	1. Очистка поверхности плиты (при установке на плиты) и нижней поверхности блока. 2. Разметка осей на блоке и на месте установки блока. 3. Строповка и перемещение блока. 4. Прием из автомобиля-самосвала и укладка раствора (при установке на раствор). 5. Установка блока с выверкой. 6. Расстроповка блока.	2,96	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-06-003-03-02	Установка блоков опор лестничных сходов, масса блока до 16 т: насухо, машинист крана	1 блок	1. Очистка поверхности плиты (при установке на плиты) и нижней поверхности блока. 2. Разметка осей на блоке и на месте установки блока. 3. Строповка и перемещение блока. 4. Прием из автомобиля-самосвала и укладка раствора (при установке на раствор). 5. Установка блока с выверкой. 6. Расстроповка блока.	-	0,74	-	-	-
Н-09-06-003-04-01	Установка блоков опор лестничных сходов, масса блока до 16 т: на раствор, монтажники конструкций	1 блок	1. Очистка поверхности плиты (при установке на плиты) и нижней поверхности блока. 2. Разметка осей на блоке и на месте установки блока. 3. Строповка и перемещение блока. 4. Прием из автомобиля-самосвала и укладка раствора (при установке на раствор). 5. Установка блока с выверкой. 6. Расстроповка блока.	3,36	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-06-003-04-02	Установка блоков опор лестничных сходов, масса блока до 16 т: на раствор, машинист крана	1 блок	1. Очистка поверхности плиты (при установке на плиты) и нижней поверхности блока. 2. Разметка осей на блоке и на месте установки блока. 3. Строповка и перемещение блока. 4. Прием из автомобиля-самосвала и укладка раствора (при установке на раствор). 5. Установка блока с выверкой. 6. Расстроповка блока.	-	0,84	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-09-06-004 Установка балок под косоур								
Н-09-06-004-01-01	Установка балок под косоур: монтажники конструкций	1 балка	1. Строповка балки. 2. Прием и укладка раствора. 3. Установка балки с расстроповкой. 4. Заделка анкеров раствором.	0,84	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-09-06-004-01-02	Установка балок под косоур: машинист крана	1 балка	1. Строповка балки. 2. Прием и укладка раствора. 3. Установка балки с расстроповкой. 4. Заделка анкеров раствором.	-	0,28	-	-	-
Таблица Н-09-06-005 Установка косоуров								
Н-09-06-005-01-02	Установка косоуров: одномаршевых массой до 2 т, машинист крана	1 косоур	1. Разметка осей на опорах. 2. Строповка косоура и подача к опоре. 3. Прием и укладка раствора. 4. Установка косоура с расстроповкой. 5. Заделка анкеров раствором.	-	0,45	-	-	-
Н-09-06-005-01-01	Установка косоуров: одномаршевых массой до 2 т, монтажники конструкций	1 косоур	1. Разметка осей на опорах. 2. Строповка косоура и подача к опоре. 3. Прием и укладка раствора. 4. Установка косоура с расстроповкой. 5. Заделка анкеров раствором.	1,35	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-09-06-005-02-01	Установка косоуров: двухмаршевых массой до 4 т, монтажники конструкций	1 косоур	1. Разметка осей на опорах. 2. Строповка косоура и подача к опоре. 3. Прием и укладка раствора. 4. Установка косоура с расстроповкой. 5. Заделка анкеров раствором.	1,71	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-06-005-02-02	Установка косоуров: двухмаршевых массой до 4 т, машинист крана	1 косоур	1. Разметка осей на опорах. 2. Строповка косоура и подача к опоре. 3. Прием и укладка раствора. 4. Установка косоура с расстроповкой. 5. Заделка анкеров раствором.	-	0,57	-	-	-
Таблица Н-09-06-006 Установка и омоноличивание распорок								
Н-09-06-006-01-01	Установка распорок: монтажники конструкций	1 распорка	1. Строповка распорки. 2. Перемещение и установка распорки с выверкой. 3. Расстроповка распорки.	0,44	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-09-06-006-01-02	Установка распорок: машинист крана	1 распорка	1. Строповка распорки. 2. Перемещение и установка распорки с выверкой. 3. Расстроповка распорки.	-	0,22	-	-	-
Н-09-06-006-02-01	Омоноличивание распорок: правка арматурных выпусков	100 выпусков	-	1,1	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
Н-09-06-006-03-01	Омоноличивание распорок: обрезка арматурных выпусков бензорезом	100 выпусков	-	2,4	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-09-06-006-04-01	Омоноличивание распорок: дуговая сварка выпусков	1 распорка	1. Очистка мест сварки. 2. Сварка выпусков. 3. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва.	0,49	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-09-06-006-05-01	Омоноличивание распорок: устройство опалубки стыка	10 стыков	1. Разметка досок. 2. Перепиливание досок и крепление планками на гвоздях. 3. Установка и крепление опалубки проволочными скрутками.	4,7	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-06-006-06-01	Омоноличивание распорок: бетонирование стыка	10 стыков	1. Прием и укладка бетонной смеси. 2. Уплотнение бетонной смеси.	1,8	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-09-06-006-07-01	Омоноличивание распорок: разборка опалубки	10 стыков	-	0,74	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Таблица Н-09-06-007 Установка ступеней и плит лестничных сходов								
Н-09-06-007-01-01	Установка ступеней лестничных сходов массой до: 0,25 т, монтажники конструкций	1 элемент	1. Строповка элемента. 2. Подача, прием и укладка раствора. 3. Подъем и установка элемента. 4. Расстроповка элемента. 5. Натягивание шнура и выравнивание элемента. 6. Затирка швов между ступенями раствором.	0,45	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-09-06-007-01-02	Установка ступеней лестничных сходов массой до: 0,25 т, машинист крана	1 элемент	1. Строповка элемента. 2. Подача, прием и укладка раствора. 3. Подъем и установка элемента. 4. Расстроповка элемента. 5. Натягивание шнура и выравнивание элемента. 6. Затирка швов между ступенями раствором.	-	0,15	-	-	-
Н-09-06-007-02-01	Установка плит лестничных сходов массой до: 1,5 т, монтажники конструкций	1 элемент	1. Строповка элемента. 2. Подача, прием и укладка раствора. 3. Подъем и установка элемента. 4. Расстроповка элемента. 5. Натягивание шнура и выравнивание элемента. 6. Затирка швов между ступенями раствором.	1,29	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-06-007-02-02	Установка плит лестничных сходов массой до: 1,5 т, машинист крана	1 элемент	1. Строповка элемента. 2. Подача, прием и укладка раствора. 3. Подъем и установка элемента. 4. Расстроповка элемента. 5. Натягивание шнура и выравнивание элемента. 6. Затирка швов между ступенями раствором.	-	0,43	-	-	-
Н-09-06-007-03-01	Установка плит лестничных сходов массой до: 2,5 т, монтажники конструкций	1 элемент	1. Строповка элемента. 2. Подача, прием и укладка раствора. 3. Подъем и установка элемента. 4. Расстроповка элемента. 5. Натягивание шнура и выравнивание элемента. 6. Затирка швов между ступенями раствором.	1,86	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-09-06-007-03-02	Установка плит лестничных сходов массой до: 2,5 т, машинист крана	1 элемент	1. Строповка элемента. 2. Подача, прием и укладка раствора. 3. Подъем и установка элемента. 4. Расстроповка элемента. 5. Натягивание шнура и выравнивание элемента. 6. Затирка швов между ступенями раствором.	-	0,62	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-06-007-04-01	Установка плит лестничных сходов массой до: 5 т, монтажники конструкций	1 элемент	1. Строповка элемента. 2. Подача, прием и укладка раствора. 3. Подъем и установка элемента. 4. Расстроповка элемента. 5. Натягивание шнура и выравнивание элемента. 6. Затирка швов между ступенями раствором.	2,43	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-09-06-007-04-02	Установка плит лестничных сходов массой до: 5 т, машинист крана	1 элемент	1. Строповка элемента. 2. Подача, прием и укладка раствора. 3. Подъем и установка элемента. 4. Расстроповка элемента. 5. Натягивание шнура и выравнивание элемента. 6. Затирка швов между ступенями раствором.	-	0,81	-	-	-
Таблица Н-09-06-008 Установка металлических перил								
Н-09-06-008-01-01	Установка металлических перил	1 м перил	1. Подноска элементов перил. 2. Разметка мест установки стоек и секций заполнения. 3. Установка элементов перил с выверкой.	0,49	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-09-06-008-02-01	Сборка элементов металлических перил	1 м перил	1. Дуговая сварка элементов перил. 2. Зачистка мест сварки. 3. Перемещение сварочного аппарата и переходы в процессе сварки.	0,24	-	2-218-03	Электросварщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-09-07 Сооружение путепроводов тоннельного типа								
Таблица Н-09-07-001 Установка фундаментных плит сооружений путепроводов тоннельного типа								
Н-09-07-001-01-01	Установка фундаментных плит обычных массой до: 3 т, монтажники конструкций	1 плита	1. Разметка мест установки плиты. 2. Очистка плиты. 3. Разравнивание щебеночной подготовки. 4. Строповка, подача и контрольная установка плиты. 5. Проверка положения плиты. 6. Снятие плиты и подравнивание подготовки. 7. Установка плиты в проектное положение. 8. Укладка щебня под "зуб" с проливкой раствором. 9. Расстроповка плиты.	0,84	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-09-07-001-01-02	Установка фундаментных плит обычных массой до: 3 т, машинист крана	1 плита	1. Разметка мест установки плиты. 2. Очистка плиты. 3. Разравнивание щебеночной подготовки. 4. Строповка, подача и контрольная установка плиты. 5. Проверка положения плиты. 6. Снятие плиты и подравнивание подготовки. 7. Установка плиты в проектное положение. 8. Укладка щебня под "зуб" с проливкой раствором. 9. Расстроповка плиты.	-	0,21	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-07-001-02-01	Установка фундаментных плит обычных массой до: 15 т, монтажники конструкций	1 плита	1. Разметка мест установки плиты. 2. Очистка плиты. 3. Разравнивание щебеночной подготовки. 4. Строповка, подача и контрольная установка плиты. 5. Проверка положения плиты. 6. Снятие плиты и подравнивание подготовки. 7. Установка плиты в проектное положение. 8. Укладка щебня под "зуб" с проливкой раствором. 9. Расстроповка плиты.	3,48	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-07-001-02-02	Установка фундаментных плит обычных массой до: 15 т, машинист крана	1 плита	1. Разметка мест установки плиты. 2. Очистка плиты. 3. Разравнивание щебеночной подготовки. 4. Строповка, подача и контрольная установка плиты. 5. Проверка положения плиты. 6. Снятие плиты и подравнивание подготовки. 7. Установка плиты в проектное положение. 8. Укладка щебня под "зуб" с проливкой раствором. 9. Расстроповка плиты.	-	0,87	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-07-001-03-01	Установка фундаментных плит обычных массой до: 20 т, монтажники конструкций	1 плита	1. Разметка мест установки плиты. 2. Очистка плиты. 3. Разравнивание щебеночной подготовки. 4. Строповка, подача и контрольная установка плиты. 5. Проверка положения плиты. 6. Снятие плиты и подравнивание подготовки. 7. Установка плиты в проектное положение. 8. Укладка щебня под "зуб" с проливкой раствором. 9. Расстроповка плиты.	4	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-07-001-03-02	Установка фундаментных плит обычных массой до: 20 т, машинист крана	1 плита	1. Разметка мест установки плиты. 2. Очистка плиты. 3. Разравнивание щебеночной подготовки. 4. Строповка, подача и контрольная установка плиты. 5. Проверка положения плиты. 6. Снятие плиты и подравнивание подготовки. 7. Установка плиты в проектное положение. 8. Укладка щебня под "зуб" с проливкой раствором. 9. Расстроповка плиты.	-	1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-07-001-04-01	Установка фундаментных плит обычных массой до: 30 т, монтажники конструкций	1 плита	1. Разметка мест установки плиты. 2. Очистка плиты. 3. Разравнивание щебеночной подготовки. 4. Строповка, подача и контрольная установка плиты. 5. Проверка положения плиты. 6. Снятие плиты и подравнивание подготовки. 7. Установка плиты в проектное положение. 8. Укладка щебня под "зуб" с проливкой раствором. 9. Расстроповка плиты.	4,8	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-07-001-04-02	Установка фундаментных плит обычных массой до: 30 т, машинист крана	1 плита	1. Разметка мест установки плиты. 2. Очистка плиты. 3. Разравнивание щебеночной подготовки. 4. Строповка, подача и контрольная установка плиты. 5. Проверка положения плиты. 6. Снятие плиты и подравнивание подготовки. 7. Установка плиты в проектное положение. 8. Укладка щебня под "зуб" с проливкой раствором. 9. Расстроповка плиты.	-	1,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-07-001-05-01	Установка фундаментных плит "с зубом" массой до: 15 т, монтажники конструкций	1 плита	1. Разметка мест установки плиты. 2. Очистка плиты. 3. Разравнивание щебеночной подготовки. 4. Строповка, подача и контрольная установка плиты. 5. Проверка положения плиты. 6. Снятие плиты и подравнивание подготовки. 7. Установка плиты в проектное положение. 8. Укладка щебня под "зуб" с проливкой раствором. 9. Расстроповка плиты.	3,8	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-07-001-05-02	Установка фундаментных плит "с зубом" массой до: 15 т, машинист крана	1 плита	1. Разметка мест установки плиты. 2. Очистка плиты. 3. Разравнивание щебеночной подготовки. 4. Строповка, подача и контрольная установка плиты. 5. Проверка положения плиты. 6. Снятие плиты и подравнивание подготовки. 7. Установка плиты в проектное положение. 8. Укладка щебня под "зуб" с проливкой раствором. 9. Расстроповка плиты.	-	0,95	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-07-001-06-01	Установка фундаментных плит "с зубом" массой до: 20 т, монтажники конструкций	1 плита	1. Разметка мест установки плиты. 2. Очистка плиты. 3. Разравнивание щебеночной подготовки. 4. Строповка, подача и контрольная установка плиты. 5. Проверка положения плиты. 6. Снятие плиты и подравнивание подготовки. 7. Установка плиты в проектное положение. 8. Укладка щебня под "зуб" с проливкой раствором. 9. Расстроповка плиты.	4,4	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-07-001-06-02	Установка фундаментных плит "с зубом" массой до: 20 т, машинист крана	1 плита	1. Разметка мест установки плиты. 2. Очистка плиты. 3. Разравнивание щебеночной подготовки. 4. Строповка, подача и контрольная установка плиты. 5. Проверка положения плиты. 6. Снятие плиты и подравнивание подготовки. 7. Установка плиты в проектное положение. 8. Укладка щебня под "зуб" с проливкой раствором. 9. Расстроповка плиты.	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-07-001-07-01	Установка фундаментных плит "с зубом" массой до: 30 т, монтажники конструкций	1 плита	1. Разметка мест установки плиты. 2. Очистка плиты. 3. Разравнивание щебеночной подготовки. 4. Строповка, подача и контрольная установка плиты. 5. Проверка положения плиты. 6. Снятие плиты и подравнивание подготовки. 7. Установка плиты в проектное положение. 8. Укладка щебня под "зуб" с проливкой раствором. 9. Расстроповка плиты.	5,6	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-07-001-07-02	Установка фундаментных плит "с зубом" массой до: 30 т, машинист крана	1 плита	1. Разметка мест установки плиты. 2. Очистка плиты. 3. Разравнивание щебеночной подготовки. 4. Строповка, подача и контрольная установка плиты. 5. Проверка положения плиты. 6. Снятие плиты и подравнивание подготовки. 7. Установка плиты в проектное положение. 8. Укладка щебня под "зуб" с проливкой раствором. 9. Расстроповка плиты.	-	1,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-09-07-002 Установка корытообразных блоков								
Н-09-07-002-01-01	Установка корытообразных блоков: монтажники конструкций	1 блок	1. Строповка и перемещение блока в горизонтальном положении. 2. Очистка боковых строповочных петель от наплывов бетона. 3. Перестроповка блока за верхние петли. 4. Подъем и установка блока с укладкой подкладок. 5. Предварительная выверка блока с расстроповкой. 6. Рихтовка блока с выверкой.	4,4	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-09-07-002-01-02	Установка корытообразных блоков: машинист крана	1 блок	1. Строповка и перемещение блока в горизонтальном положении. 2. Очистка боковых строповочных петель от наплывов бетона. 3. Перестроповка блока за верхние петли. 4. Подъем и установка блока с укладкой подкладок. 5. Предварительная выверка блока с расстроповкой. 6. Рихтовка блока с выверкой.	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-09-07-003 Установка блоков подпорных стенок								
Н-09-07-003-01-01	Установка блоков подпорных стенок, масса блока до: 10 т, монтажники конструкций	1 блок	1. Разметка мест установки блока. 2. Строповка и перемещение блока в горизонтальном положении. 3. Очистка блока. 4. Перестроповка блока и подъем в вертикальное положение. 5. Установка блока на щебеночное основание с частичной планировкой или на плиту с укладкой металлических подкладок. 6. Выверка блока. 7. Расстроповка блока. 8. Укладка щебня под "зуб" с проливкой раствором.	2,96	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-07-003-01-02	Установка блоков подпорных стенок, масса блока до: 10 т, машинист крана	1 блок	1. Разметка мест установки блока. 2. Строповка и перемещение блока в горизонтальном положении. 3. Очистка блока. 4. Перестроповка блока и подъем в вертикальное положение. 5. Установка блока на щебеночное основание с частичной планировкой или на плиту с укладкой металлических подкладок. 6. Выверка блока. 7. Расстроповка блока. 8. Укладка щебня под "зуб" с проливкой раствором.	-	0,74	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-07-003-02-01	Установка блоков подпорных стенок, масса блока до: 20 т, монтажники конструкций	1 блок	1. Разметка мест установки блока. 2. Строповка и перемещение блока в горизонтальном положении. 3. Очистка блока. 4. Перестроповка блока и подъем в вертикальное положение. 5. Установка блока на щебеночное основание с частичной планировкой или на плиту с укладкой металлических подкладок. 6. Выверка блока. 7. Расстроповка блока. 8. Укладка щебня под "зуб" с проливкой раствором.	4,4	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-07-003-02-02	Установка блоков подпорных стенок, масса блока до: 20 т, машинист крана	1 блок	1. Разметка мест установки блока. 2. Строповка и перемещение блока в горизонтальном положении. 3. Очистка блока. 4. Перестроповка блока и подъем в вертикальное положение. 5. Установка блока на щебеночное основание с частичной планировкой или на плиту с укладкой металлических подкладок. 6. Выверка блока. 7. Расстроповка блока. 8. Укладка щебня под "зуб" с проливкой раствором.	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-07-003-03-01	Установка блоков подпорных стенок, масса блока до: 30 т, монтажники конструкций	1 блок	1. Разметка мест установки блока. 2. Строповка и перемещение блока в горизонтальном положении. 3. Очистка блока. 4. Перестроповка блока и подъем в вертикальное положение. 5. Установка блока на щебеночное основание с частичной планировкой или на плиту с укладкой металлических подкладок. 6. Выверка блока. 7. Расстроповка блока. 8. Укладка щебня под "зуб" с проливкой раствором.	5,2	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-07-003-03-02	Установка блоков подпорных стенок, масса блока до: 30 т, машинист крана	1 блок	1. Разметка мест установки блока. 2. Строповка и перемещение блока в горизонтальном положении. 3. Очистка блока. 4. Перестроповка блока и подъем в вертикальное положение. 5. Установка блока на щебеночное основание с частичной планировкой или на плиту с укладкой металлических подкладок. 6. Выверка блока. 7. Расстроповка блока. 8. Укладка щебня под "зуб" с проливкой раствором.	-	1,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-09-07-004 Омоноличивание блоков и фундаментных плит								
Н-09-07-004-01-01	Омоноличивание швов между фундаментными плитами	1 м шва	1. Приготовление цементного раствора. 2. Наполнение ведер раствором и подноса. 3. Заливка швов раствором.	0,1	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-09-07-004-02-01	Заделка раствором вертикальных швов между блоками	1 м одностороннего шва	1. Приготовление цементного раствора. 2. Наполнение ведер и подноса раствора. 3. Очистка швов. 4. Заделка швов раствором.	0,16	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-09-07-004-03-01	Заливка раствором вертикальных швов между блоками	1 м шва	1. Прием раствора из бадьи. 2. Наполнение ведер раствором и подноса. 3. Заливка швов раствором.	0,26	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-09-07-004-04-01	Нагнетание раствора в швы между блоками и фундаментными плитами	1 блок	1. Заливка в смеситель растворомешалки воды. 2. Засыпка цемента. 3. Перемешивание составляющих. 4. Нагнетание раствора под плиту. 5. Забивка пробок в металлические трубы.	1,7	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Таблица Н-09-07-005 Устройство термопластичной гидроизоляции								
Н-09-07-005-01-01	Устройство термопластичной гидроизоляции	1 м2 изолируемой поверхности	1. Очистка бетонной поверхности. 2. Огрунтовка бетонной поверхности битумным лаком. 3. Нарезка стеклянной ткани по размерам и сворачивание в рулоны. 4. Нанесение четырех слоев битумной мастики. 5. Наклейка трех слоев стеклянной ткани. 6. Очистка и промывка инструмента и приспособлений.	0,38	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	2
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-09-11 Укрупнительная сборка балок пролетных строений мостов								
Таблица Н-09-11-001 Установка блоков на стенд								
Н-09-11-001-01-01	Установка блоков на стенд: монтажники конструкций	1 блок	1. Строповка блока. 2. Перемещение блока. 3. Установка блока. 4. Выверка и крепление блока. 5. Расстроповка блока. 6. Возвращение крана.	3,3	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-09-11-001-01-02	Установка блоков на стенд: машинист крана	1 блок	1. Строповка блока. 2. Перемещение блока. 3. Установка блока. 4. Выверка и крепление блока. 5. Расстроповка блока. 6. Возвращение крана.	-	1,1	-	-	-
Таблица Н-09-11-002 Омоноличивание стыков между блоками								
Н-09-11-002-01-01	Устройство опалубки стыка: стальной, длина балки 18-24 м	1 блок	1. Установка щитов. 2. Крепление щитов тяжами. 3. Проверка плотности прилегания опалубки с подклиной резиновой прокладкой.	1,3	-	2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	1
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1
Н-09-11-002-02-01	Устройство опалубки стыка: стальной, длина балки 33 м	1 блок	1. Установка щитов. 2. Крепление щитов тяжами. 3. Проверка плотности прилегания опалубки с подклиной резиновой прокладкой.	2,4	-	2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	1
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1
Н-09-11-002-03-01	Устройство опалубки стыка: деревянной, длина балки 18-24 м	1 блок	1. Установка щитов. 2. Крепление щитов подкосами и скрутками. 3. Конопатка щелей.	1,4	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-09-11-002-04-01	Устройство опалубки стыка: деревянной, длина балки 33 м	1 блок	1. Установка щитов. 2. Крепление щитов подкосами и скрутками. 3. Конопатка щелей.	3,2	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-11-002-05-01	Устройство опалубки стыка: оклеечной, длина балки 18-24 м	1 блок	1. Нарезка мешковины (марли). 2. Приготовление раствора вручную. 3. Наклеивание полос мешковины (марли) на стык. 4. Обмазка полос за два раза раствором.	2,8	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-09-11-002-06-01	Устройство опалубки стыка: оклеечной, длина балки 33 м	1 блок	1. Нарезка мешковины (марли). 2. Приготовление раствора вручную. 3. Наклеивание полос мешковины (марли) на стык. 4. Обмазка полос за два раза раствором.	3,8	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-09-11-002-07-01	Заполнение стыка раствором: ручным раствором-насосом, длина балки 18-24 м	1 блок	1. Промывка стыка водой. 2. Приготовление раствора в растворомешалке. 3. Установка растворонасоса (при ручном растворонасосе). 4. Подноска раствора. 5. Заливка раствора в растворонасос. 6. Заполнение стыка раствором при помощи ручного растворонасоса или вручную. 7. Уплотнение и заглаживание раствора (при заполнении вручную). 8. Проверка заполнения стыка раствором.	1,6	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-11-002-08-01	Заполнение стыка раствором: ручным раствором-насосом, длина балки 33 м	1 блок	1. Промывка стыка водой. 2. Приготовление раствора в растворомешалке. 3. Установка растворонасоса (при ручном растворонасосе). 4. Подноска раствора. 5. Заливка раствора в растворонасос. 6. Заполнение стыка раствором при помощи ручного растворонасоса или вручную. 7. Уплотнение и заглаживание раствора (при заполнении вручную). 8. Проверка заполнения стыка раствором.	1,8	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-11-002-09-01	Заполнение стыка раствором: вручную с приготовлением раствора, длина балки 18-24 м	1 блок	1. Промывка стыка водой. 2. Приготовление раствора в растворомешалке. 3. Установка растворонасоса (при ручном растворонасосе). 4. Подноска раствора. 5. Заливка раствора в растворонасос. 6. Заполнение стыка раствором при помощи ручного растворонасоса или вручную. 7. Уплотнение и заглаживание раствора (при заполнении вручную). 8. Проверка заполнения стыка раствором.	1	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-11-002-10-01	Заполнение стыка раствором: вручную с приготовлением раствора, длина балки 33 м	1 блок	1. Промывка стыка водой. 2. Приготовление раствора в растворомешалке. 3. Установка растворонасоса (при ручном растворонасосе). 4. Подноска раствора. 5. Заливка раствора в растворонасос. 6. Заполнение стыка раствором при помощи ручного растворонасоса или вручную. 7. Уплотнение и заглаживание раствора (при заполнении вручную). 8. Проверка заполнения стыка раствором.	1,6	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-11-002-11-01	Заполнение стыка раствором: вручную без приготовления раствора, длина балки 18-24 м	1 блок	1. Промывка стыка водой. 2. Приготовление раствора в растворомешалке. 3. Установка растворонасоса (при ручном растворонасосе). 4. Подноска раствора. 5. Заливка раствора в растворонасос. 6. Заполнение стыка раствором при помощи ручного растворонасоса или вручную. 7. Уплотнение и заглаживание раствора (при заполнении вручную). 8. Проверка заполнения стыка раствором.	0,63	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-11-002-12-01	Заполнение стыка раствором: вручную без приготовления раствора, длина балки 33 м	1 блок	1. Промывка стыка водой. 2. Приготовление раствора в растворомешалке. 3. Установка растворонасоса (при ручном растворонасосе). 4. Подноска раствора. 5. Заливка раствора в растворонасос. 6. Заполнение стыка раствором при помощи ручного растворонасоса или вручную. 7. Уплотнение и заглаживание раствора (при заполнении вручную). 8. Проверка заполнения стыка раствором.	0,79	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-11-002-13-01	Разборка опалубки стыка: стальной, длина балки 18-24 м	1 блок	1. Снятие креплений. 2. Разборка щитов. 3. Складирование элементов опалубки.	0,4	-	2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	1
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1
Н-09-11-002-14-01	Разборка опалубки стыка: стальной, длина балки 33 м	1 блок	1. Снятие креплений. 2. Разборка щитов. 3. Складирование элементов опалубки.	0,47	-	2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	1
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1
Н-09-11-002-15-01	Разборка опалубки стыка: деревянной, длина балки 18-24 м	1 блок	1. Снятие креплений. 2. Разборка щитов. 3. Складирование элементов опалубки.	0,27	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-09-11-002-16-01	Разборка опалубки стыка: деревянной, длина балки 33 м	1 блок	1. Снятие креплений. 2. Разборка щитов. 3. Складирование элементов опалубки.	0,47	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-09-11-003 Установка пучков								
Н-09-11-003-01-01	Установка пучков вручную, количество пучков в канале: 1. количество проволок в пучке 24. длина балки 18-24 м	1 пучок	1. Установка наконечника на пучок. 2. Проталкивание пучка в канал. 3. Снятие наконечника.	0,36	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-11-003-02-01	Установка пучков с помощью ручной лебедки, количество пучков в канале: 1. количество проволок в пучке 24. длина балки 33-42 м	1 пучок	1. Проталкивание проволоки в канал. 2. Крепление троса лебедки к проволоке. 3. Протаскивание троса в канал при помощи проволоки. 4. Заправка пучка в челнок и крепление к тросу. 5. Протаскивание пучка в канал с помощью лебедки. 6. Снятие челнока.	2,4	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-11-003-03-01	Установка пучков с помощью ручной лебедки, количество пучков в канале: 2. количество проволок в пучке 24. длина балки 33-42 м	1 пучок	1. Проталкивание проволоки в канал. 2. Крепление троса лебедки к проволоке. 3. Протаскивание троса в канал при помощи проволоки. 4. Заправка пучка в челнок и крепление к тросу. 5. Протаскивание пучка в канал с помощью лебедки. 6. Снятие челнока.	1,4	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-11-003-04-01	Установка пучков с помощью ручной лебедки, количество пучков в канале: 1. количество проволок в пучке 48. длина балки 33-42 м	1 пучок	1. Проталкивание проволоки в канал. 2. Крепление троса лебедки к проволоке. 3. Протаскивание троса в канал при помощи проволоки. 4. Заправка пучка в челнок и крепление к тросу. 5. Протаскивание пучка в канал с помощью лебедки. 6. Снятие челнока.	3,1	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-11-003-05-01	Установка пучков с помощью приводной лебедки, количество пучков в канале: 1. количество проволок в пучке 24. длина балки 33-42 м	1 пучок	1. Проталкивание проволоки в канал. 2. Крепление троса лебедки к проволоке. 3. Протаскивание троса в канал при помощи проволоки. 4. Заправка пучка в челнок и крепление к тросу. 5. Протаскивание пучка в канал с помощью лебедки. 6. Снятие челнока.	1,6	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-11-003-06-01	Установка пучков с помощью приводной лебедки, количество пучков в канале: 2. количество проволок в пучке 24. длина балки 33-42 м	1 пучок	1. Проталкивание проволоки в канал. 2. Крепление троса лебедки к проволоке. 3. Протаскивание троса в канал при помощи проволоки. 4. Заправка пучка в челнок и крепление к тросу. 5. Протаскивание пучка в канал с помощью лебедки. 6. Снятие челнока.	0,93	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-11-003-07-01	Установка пучков с помощью приводной лебедки, количество пучков в канале: 1. количество проволок в пучке 48. длина балки 33-42 м	1 пучок	1. Проталкивание проволоки в канал. 2. Крепление троса лебедки к проволоке. 3. Протаскивание троса в канал при помощи проволоки. 4. Заправка пучка в челнок и крепление к тросу. 5. Протаскивание пучка в канал с помощью лебедки. 6. Снятие челнока.	2,8	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Таблица Н-09-11-004 Обжатие сухих стыков								
Н-09-11-004-01-01	Обжатие сухих стыков	1 пучок	1. Установка звездочки на пучок и заводка в канал. 2. Установка обоймы анкера. 3. Установка анкера со звездочкой. 4. Установка переходника со звездочкой. 5. Установка домкратов. 6. Установка и подключение насосных установок. 7. Натяжение пучков с выдержкой. 8. Снятие домкратов. 9. Демонтаж анкерного крепления. 10. Раздвижка блоков. 11. Сдвижка блоков (после нанесения клея).	7,8	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Таблица Н-09-11-005 Приготовление эпоксидного клея								
Н-09-11-005-01-01	Приготовление эпоксидного клея: из компонентов	100 кг клея	1. Подноска посуды и составляющих для приготовления клея. 2. Дозировка и загрузка составляющих или добавляемых составляющих. 3. Перемешивание составляющих. 4. Очистка посуды.	7	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-11-005-02-01	Приготовление эпоксидного клея: из компаунда и отвердителя	100 кг клея	1. Подноска посуды и составляющих для приготовления клея. 2. Дозировка и загрузка составляющих или добавляемых составляющих. 3. Перемешивание составляющих. 4. Очистка посуды.	1,5	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Таблица Н-09-11-006 Нанесение эпоксидного клея на блоки								
Н-09-11-006-01-01	Нанесение эпоксидного клея на блоки	1 м2 смазываемой поверхности	1. Укладка на пучки отрезков шланга. 2. Нанесение клея.	0,29	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
Таблица Н-09-11-007 Натяжение пучков								
Н-09-11-007-01-01	Натяжение пучков: одностороннее, количество проволок в пучке - 24	1 пучок	1. Установка звездочки на пучок и заводка в канал. 2. Установка и приварка анкерных плит и шайб (при расположении в одном канале двух пучков). 3. Установка обоймы анкера и анкера со звездочкой. 4. Установка переходника со звездочкой. 5. Установка домкратов. 6. Установка и подключение насосных установок. 7. Натяжение пучка с выдержкой. 8. Запрессовка конусов. 9. Снятие домкратов. 10. Обрезка пучка.	2,5	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-11-007-02-01	Натяжение пучков: одностороннее, количество проволок в пучке - 48	1 пучок	1. Установка звездочки на пучок и заводка в канал. 2. Установка и приварка анкерных плит и шайб (при расположении в одном канале двух пучков). 3. Установка обоймы анкера и анкера со звездочкой. 4. Установка переходника со звездочкой. 5. Установка домкратов. 6. Установка и подключение насосных установок. 7. Натяжение пучка с выдержкой. 8. Запрессовка конусов. 9. Снятие домкратов. 10. Обрезка пучка.	3,8	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-09-11-007-03-01	Натяжение пучков: двустороннее, количество проволок в пучке - 24	1 пучок	1. Установка звездочки на пучок и заводка в канал. 2. Установка и приварка анкерных плит и шайб (при расположении в одном канале двух пучков). 3. Установка обоймы анкера и анкера со звездочкой. 4. Установка переходника со звездочкой. 5. Установка домкратов. 6. Установка и подключение насосных установок. 7. Натяжение пучка с выдержкой. 8. Запрессовка конусов. 9. Снятие домкратов. 10. Обрезка пучка.	3,3	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-11-007-04-01	Натяжение пучков: двустороннее, количество проволок в пучке - 48	1 пучок	1. Установка звездочки на пучок и заводка в канал. 2. Установка и приварка анкерных плит и шайб (при расположении в одном канале двух пучков). 3. Установка обоймы анкера и анкера со звездочкой. 4. Установка переходника со звездочкой. 5. Установка домкратов. 6. Установка и подключение насосных установок. 7. Натяжение пучка с выдержкой. 8. Запрессовка конусов. 9. Снятие домкратов. 10. Обрезка пучка.	5,9	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Таблица Н-09-11-008 Инъектирование каналов								
Н-09-11-008-01-01	Инъектирование каналов, насос ручной, диаметр канала: 5,6 см, длина балки 18-21 м	1 канал	1. Промывка каналов водой. 2. Приготовление и процеживание раствора. 3. Заливка раствора в растворонасос. 4. Нагнетание раствора в канал. 5. Опрессовка канала с выдержкой. 6. Установка пробок в канал.	1,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-11-008-02-01	Инъектирование каналов, насос ручной, диаметр канала: 5,6 см, длина балки 24 м	1 канал	1. Промывка каналов водой. 2. Приготовление и процеживание раствора. 3. Заливка раствора в растворонасос. 4. Нагнетание раствора в канал. 5. Опрессовка канала с выдержкой. 6. Установка пробок в канал.	2	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-11-008-03-01	Инъецирование каналов, насос ручной, диаметр канала: 5,6 см, длина балки 33 м	1 канал	1. Промывка каналов водой. 2. Приготовление и процеживание раствора. 3. Заливка раствора в растворонасос. 4. Нагнетание раствора в канал. 5. Опрессовка канала с выдержкой. 6. Установка пробок в канал.	2,8	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-11-008-04-01	Инъецирование каналов, насос ручной, диаметр канала: 5,6 см, длина балки 42 м	1 канал	1. Промывка каналов водой. 2. Приготовление и процеживание раствора. 3. Заливка раствора в растворонасос. 4. Нагнетание раствора в канал. 5. Опрессовка канала с выдержкой. 6. Установка пробок в канал.	3,6	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-11-008-05-01	Инъецирование каналов, насос ручной, диаметр канала: 7,3 см, длина балки 24 м	1 канал	1. Промывка каналов водой. 2. Приготовление и процеживание раствора. 3. Заливка раствора в растворонасос. 4. Нагнетание раствора в канал. 5. Опрессовка канала с выдержкой. 6. Установка пробок в канал.	3,3	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-11-008-06-01	Инъецирование каналов, насос ручной, диаметр канала: 7,3 см, длина балки 33 м	1 канал	1. Промывка каналов водой. 2. Приготовление и процеживание раствора. 3. Заливка раствора в растворонасос. 4. Нагнетание раствора в канал. 5. Опрессовка канала с выдержкой. 6. Установка пробок в канал.	4,6	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-11-008-07-01	Инъецирование каналов, насос ручной, диаметр канала: 7,3 см, длина балки 42 м	1 канал	1. Промывка каналов водой. 2. Приготовление и процеживание раствора. 3. Заливка раствора в растворонасос. 4. Нагнетание раствора в канал. 5. Опрессовка канала с выдержкой. 6. Установка пробок в канал.	5,8	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-11-008-08-01	Инъецирование каналов, насос электроприводом, диаметр канала: 5,6 см, длина балки 33 м	1 канал	1. Промывка каналов водой. 2. Приготовление и процеживание раствора. 3. Заливка раствора в растворонасос. 4. Нагнетание раствора в канал. 5. Опрессовка канала с выдержкой. 6. Установка пробок в канал.	1,3	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-11-008-09-01	Инъецирование каналов, насос электроприводом, диаметр канала: 5,6 см, длина балки 42 м	1 канал	1. Промывка каналов водой. 2. Приготовление и процеживание раствора. 3. Заливка раствора в растворонасос. 4. Нагнетание раствора в канал. 5. Опрессовка канала с выдержкой. 6. Установка пробок в канал.	1,7	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-11-008-10-01	Инъецирование каналов, насос электроприводом, диаметр канала: 7,3 см, длина балки 24 м	1 канал	1. Промывка каналов водой. 2. Приготовление и процеживание раствора. 3. Заливка раствора в растворонасос. 4. Нагнетание раствора в канал. 5. Опрессовка канала с выдержкой. 6. Установка пробок в канал.	1,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-11-008-11-01	Инъецирование каналов, насос электроприводом, диаметр канала: 7,3 см, длина балки 33 м	1 канал	1. Промывка каналов водой. 2. Приготовление и процеживание раствора. 3. Заливка раствора в растворонасос. 4. Нагнетание раствора в канал. 5. Опрессовка канала с выдержкой. 6. Установка пробок в канал.	2,1	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-11-008-12-01	Инъецирование каналов, насос электроприводом, диаметр канала: 7,3 см, длина балки 42 м	1 канал	1. Промывка каналов водой. 2. Приготовление и процеживание раствора. 3. Заливка раствора в растворонасос. 4. Нагнетание раствора в канал. 5. Опрессовка канала с выдержкой. 6. Установка пробок в канал.	2,7	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Таблица Н-09-11-009 Обмазка анкеров раствором								
Н-09-11-009-01-01	Обмазка анкеров раствором	1 анкер	1. Нарезка марлевых полос. 2. Установка деревянных пробок в отверстия конусов. 3. Обмазка анкера цементным раствором с приготовлением раствора вручную. 4. Крепление обмазки анкера марлей.	0,2	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
Таблица Н-09-11-010 Заделка торцов балок								
Н-09-11-010-01-01	Армирование торца балки, длина балки: 18-24 м	1 торец балки	1. Очистка торца. 2. Подноска сеток. 3. Установка и крепление сеток.	0,35	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-09-11-010-02-01	Армирование торца балки, длина балки: 33 м	1 торец балки	1. Очистка торца. 2. Подноска сеток. 3. Установка и крепление сеток.	0,76	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-11-010-03-01	Армирование торца балки, длина балки: 42 м	1 торец балки	1. Очистка торца. 2. Подноска сеток. 3. Установка и крепление сеток.	0,76	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-09-11-010-04-01	Устройство опалубки при заделке торцов балок, длина балки: 18-24 м	1 торец балки	1. Подноска элементов опалубки. 2. Сборка щитов. 3. Установка и крепление щитов скрутками и подкосами.	0,56	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-09-11-010-05-01	Устройство опалубки при заделке торцов балок, длина балки: 33 м	1 торец балки	1. Подноска элементов опалубки. 2. Сборка щитов. 3. Установка и крепление щитов скрутками и подкосами.	2,3	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-09-11-010-06-01	Устройство опалубки при заделке торцов балок, длина балки: 42 м	1 торец балки	1. Подноска элементов опалубки. 2. Сборка щитов. 3. Установка и крепление щитов скрутками и подкосами.	2,8	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-09-11-010-07-01	Бетонирование торца балки, длина балки: 18-24 м	1 торец балки	1. Промывка торца. 2. Прием и укладка бетонной смеси. 3. Уплотнение бетонной смеси шуровками.	1,3	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-09-11-010-08-01	Бетонирование торца балки, длина балки: 33 м	1 торец балки	1. Промывка торца. 2. Прием и укладка бетонной смеси. 3. Уплотнение бетонной смеси шуровками.	1,5	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-09-11-010-09-01	Бетонирование торца балки, длина балки: 42 м	1 торец балки	1. Промывка торца. 2. Прием и укладка бетонной смеси. 3. Уплотнение бетонной смеси шуровками.	2,3	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-09-11-010-10-01	Разборка опалубки при заделке торцов балок, длина балки: 18-24 м	1 торец балки	1. Разборка опалубки. 2. Относка и складирование элементов опалубки.	0,17	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-11-010-11-01	Разборка опалубки при заделке торцов балок, длина балки: 33 м	1 торец балки	1. Разборка опалубки. 2. Относка и складирование элементов опалубки.	0,61	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
Н-09-11-010-12-01	Разборка опалубки при заделке торцов балок, длина балки: 42 м	1 торец балки	1. Разборка опалубки. 2. Относка и складирование элементов опалубки.	0,61	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
Таблица Н-09-11-011 Установка и извлечение каналообразователей при укрупнительной сборке балок								
Н-09-11-011-01-01	Установка каналообразователей: ненадувная заглушка	1 каналообразователь	1. Прочистка каналов. 2. Смазка каналообразователя. 3. Заводка каналообразователя в каналы устанавливаемого и смежного блока.	0,23	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
Н-09-11-011-02-01	Установка каналообразователей: стальная трубка с резиновыми шайбами	1 каналообразователь	1. Прочистка каналов. 2. Смазка каналообразователя. 3. Заводка каналообразователя в каналы устанавливаемого и смежного блока.	0,26	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
Н-09-11-011-03-01	Извлечение каналообразователя	1 каналообразователь	-	0,13	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
Таблица Н-09-11-012 Очистка швов от клея								
Н-09-11-012-01-01	Очистка швов от клея	1 м очищенного шва	-	0,21	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
Раздел Н-09-12 Монтаж балок пролетных строений мостов								
Таблица Н-09-12-001 Установка стальных опорных плит								
Н-09-12-001-01-01	Установка стальных опорных плит	1 плита	1. Установка опорных плит по уровню. 2. Заливка штырей в гнездах с приготовлением раствора. 3. Подливка раствора или подсыпка цемента.	1,3	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-09-12-002 Установка резиновых опорных частей								
Н-09-12-002-01-01	Установка резиновых опорных частей: насухо	1 опорная часть	1. Очистка мест установки. 2. Разметка и нанесение осей. 3. Приготовление и нанесение клея (при установке на клей). 4. Подсыпка цемента (при установке на цемент). 5. Установка и выверка опорных частей.	0,47	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-12-002-02-01	Установка резиновых опорных частей: на подсыпку из цемента или на клей	1 опорная часть	1. Очистка мест установки. 2. Разметка и нанесение осей. 3. Приготовление и нанесение клея (при установке на клей). 4. Подсыпка цемента (при установке на цемент). 5. Установка и выверка опорных частей.	0,53	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Таблица Н-09-12-003 Устройство и разборка накаточных путей								
Н-09-12-003-01-01	Устройство накаточных путей с подъемом балки домкратами: количество рядов шпал по высоте до 3	1 балка	1. Устройство поддомкратных клеток. 2. Подноска и установка домкратов. 3. Подъем балки с подклиниванием. 4. Устройство шпальных клеток под накаточные пути. 5. Подведение рельсов накаточных путей и салазок. 6. Крепление рельсов костылями. 7. Опускание балки на накаточные пути.	16	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-12-003-02-01	Устройство накаточных путей с подъемом балки домкратами: количество рядов шпал по высоте до 6	1 балка	1. Устройство поддомкратных клеток. 2. Подноска и установка домкратов. 3. Подъем балки с подклиниванием. 4. Устройство шпальных клеток под накаточные пути. 5. Подведение рельсов накаточных путей и салазок. 6. Крепление рельсов костылями. 7. Опускание балки на накаточные пути.	18	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-12-003-03-01	Устройство накаточных путей без подъема балки: количество рядов шпал по высоте до 3	1 балка	1. Устройство шпальных клеток. 2. Укладка рельсов накаточных путей. 3. Установка болтов стыков рельсов. 4. Крепление рельсов костылями.	3,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-12-003-04-01	Устройство накаточных путей без подъема балки: количество рядов шпал по высоте до 6	1 балка	1. Устройство шпальных клеток. 2. Укладка рельсов накаточных путей. 3. Установка болтов стыков рельсов. 4. Крепление рельсов костылями.	5,1	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-12-003-05-01	Добавлять на укладку дополнительного рельса под каждый конец балки	1 балка	-	1,1	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-12-003-06-01	Разборка накаточных путей: количество рядов шпал по высоте до 3	1 балка	1. Снятие болтов стыков. 2. Разборка рельсов накаточных путей. 3. Разборка шпальных клеток. 4. Складирование материалов.	1,9	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
Н-09-12-003-07-01	Разборка накаточных путей: количество рядов шпал по высоте до 6	1 балка	1. Снятие болтов стыков. 2. Разборка рельсов накаточных путей. 3. Разборка шпальных клеток. 4. Складирование материалов.	2,6	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
Н-09-12-003-08-01	Добавлять на разборку дополнительного рельса под каждый конец балки	1 балка	-	0,55	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
Таблица Н-09-12-004 Поперечная передвижка балок с обочины на ось пути								
Н-09-12-004-01-01	Поперечная передвижка балок домкратами с обочины на ось пути, расстояние передвижки: до 1 м	1 балка	1. Подноска и установка домкратов. 2. Крепление упоров. 3. Смазка рельсов накаточных путей. 4. Поперечная передвижка балки с перестановкой домкратов.	4,2	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-12-004-02-01	Поперечная передвижка балок домкратами с обочины на ось пути, расстояние передвижки: добавлять на каждый следующий 1 м	1 балка	1. Подноска и установка домкратов. 2. Крепление упоров. 3. Смазка рельсов накаточных путей. 4. Поперечная передвижка балки с перестановкой домкратов.	2,9	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-12-004-03-01	Поперечная передвижка балок лебедками с обочины на ось пути, расстояние передвижки: до 1 м	1 балка	1. Строповка балки. 2. Смазка рельсов накаточных путей. 3. Поперечная передвижка балки с работой на лебедках. 4. Расстроповка балки.	1,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-12-004-04-01	Поперечная передвижка балок лебедками с обочины на ось пути, расстояние передвижки: добавлять на каждый следующий 1 м	1 балка	1. Строповка балки. 2. Смазка рельсов накаточных путей. 3. Поперечная передвижка балки с работой на лебедках. 4. Расстроповка балки.	0,4	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Таблица Н-09-12-005 Установка балок на опоры консольным краном ГЭПК-130								
Н-09-12-005-01-01	Установка балок на опоры консольным краном ГЭПК-130 с обочины, длина балки до: 18 м, монтажники конструкций	1 балка	1. Подача крана. 2. Строповка и контрольный подъем балки. 3. Подъем балки. 4. Перемещение крана с балкой к пролету на расстояние до 100 м. 5. Установка на рельсы концевых упоров. 6. Подтягивание крана с балкой до упоров. 7. Установка балки на опорные части. 8. Выверка балки. 9. Крепление балки деревянными подкосами. 10. Расстроповка балки. 11. Возвращение крана.	21,6	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-12-005-01-02	Установка балок на опоры консольным краном ГЭПК-130 с обочины, длина балки до: 18 м, бригада крана (5)	1 балка	1. Подача крана. 2. Строповка и контрольный подъем балки. 3. Подъем балки. 4. Перемещение крана с балкой к пролету на расстояние до 100 м. 5. Установка на рельсы концевых упоров. 6. Подтягивание крана с балкой до упоров. 7. Установка балки на опорные части. 8. Выверка балки. 9. Крепление балки деревянными подкосами. 10. Расстроповка балки. 11. Возвращение крана.	-	3,6	-	-	-
Н-09-12-005-02-01	Установка балок на опоры консольным краном ГЭПК-130 с обочины, длина балки до: 24 м, монтажники конструкций	1 балка	1. Подача крана. 2. Строповка и контрольный подъем балки. 3. Подъем балки. 4. Перемещение крана с балкой к пролету на расстояние до 100 м. 5. Установка на рельсы концевых упоров. 6. Подтягивание крана с балкой до упоров. 7. Установка балки на опорные части. 8. Выверка балки. 9. Крепление балки деревянными подкосами. 10. Расстроповка балки. 11. Возвращение крана.	25,2	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-12-005-02-02	Установка балок на опоры консольным краном ГЭПК-130 с обочины, длина балки до: 24 м, бригада крана (5)	1 балка	1. Подача крана. 2. Строповка и контрольный подъем балки. 3. Подъем балки. 4. Перемещение крана с балкой к пролету на расстояние до 100 м. 5. Установка на рельсы концевых упоров. 6. Подтягивание крана с балкой до упоров. 7. Установка балки на опорные части. 8. Выверка балки. 9. Крепление балки деревянными подкосами. 10. Расстроповка балки. 11. Возвращение крана.	-	4,2	-	-	-
Н-09-12-005-03-01	Установка балок на опоры консольным краном ГЭПК-130 с обочины, длина балки до: 27,6 м, монтажники конструкций	1 балка	1. Подача крана. 2. Строповка и контрольный подъем балки. 3. Подъем балки. 4. Перемещение крана с балкой к пролету на расстояние до 100 м. 5. Установка на рельсы концевых упоров. 6. Подтягивание крана с балкой до упоров. 7. Установка балки на опорные части. 8. Выверка балки. 9. Крепление балки деревянными подкосами. 10. Расстроповка балки. 11. Возвращение крана.	38,4	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-12-005-03-02	Установка балок на опоры консольным краном ГЭПК-130 с обочины, длина балки до: 27,6 м, бригада крана (5)	1 балка	1. Подача крана. 2. Строповка и контрольный подъем балки. 3. Подъем балки. 4. Перемещение крана с балкой к пролету на расстояние до 100 м. 5. Установка на рельсы концевых упоров. 6. Подтягивание крана с балкой до упоров. 7. Установка балки на опорные части. 8. Выверка балки. 9. Крепление балки деревянными подкосами. 10. Расстроповка балки. 11. Возвращение крана.	-	4,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-12-005-04-01	Установка балок на опоры консольным краном ГЭПК-130 с колес, длина балки до: 18 м, монтажники конструкций	1 балка	1. Подача балки под кран. 2. Подъем стрелы крана для строповки балки. 3. Снятие крепления балки. 4. Устройство шпальных клеток. 5. Строповка, подъем и установка балки на шпальные клетки. 6. Перевод стрелы крана в горизонтальное положение. 7. Подъем балки. 8. Разборка шпальных клеток. 9. Перемещение крана с балкой к пролету на расстояние до 100 м. 10. Установка на рельсы концевых упоров. 11. Передвижение крана с балкой до упоров. 12. Установка балки на опорные части. 13. Выверка балки. 14. Крепление балки деревянными подкосами. 15. Расстроповка балки. 16. Возвращение крана.	31,2	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-12-005-04-02	Установка балок на опоры консольным краном ГЭПК-130 с колес, длина балки до: 18 м, бригада крана (5)	1 балка	1. Подача балки под кран. 2. Подъем стрелы крана для строповки балки. 3. Снятие крепления балки. 4. Устройство шпальных клеток. 5. Строповка, подъем и установка балки на шпальные клетки. 6. Перевод стрелы крана в горизонтальное положение. 7. Подъем балки. 8. Разборка шпальных клеток. 9. Перемещение крана с балкой к пролету на расстояние до 100 м. 10. Установка на рельсы концевых упоров. 11. Передвижение крана с балкой до упоров. 12. Установка балки на опорные части. 13. Выверка балки. 14. Крепление балки деревянными подкосами. 15. Расстроповка балки. 16. Возвращение крана.	-	5,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-12-005-05-01	Установка балок на опоры консольным краном ГЭПК-130 с колес, длина балки до: 24 м, монтажники конструкций	1 балка	1. Подача балки под кран. 2. Подъем стрелы крана для строповки балки. 3. Снятие крепления балки. 4. Устройство шпальных клеток. 5. Строповка, подъем и установка балки на шпальные клетки. 6. Перевод стрелы крана в горизонтальное положение. 7. Подъем балки. 8. Разборка шпальных клеток. 9. Перемещение крана с балкой к пролету на расстояние до 100 м. 10. Установка на рельсы концевых упоров. 11. Передвижение крана с балкой до упоров. 12. Установка балки на опорные части. 13. Выверка балки. 14. Крепление балки деревянными подкосами. 15. Расстроповка балки. 16. Возвращение крана.	34,8	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-12-005-05-02	Установка балок на опоры консольным краном ГЭПК-130 с колес, длина балки до: 24 м, бригада крана (5)	1 балка	1. Подача балки под кран. 2. Подъем стрелы крана для строповки балки. 3. Снятие крепления балки. 4. Устройство шпальных клеток. 5. Строповка, подъем и установка балки на шпальные клетки. 6. Перевод стрелы крана в горизонтальное положение. 7. Подъем балки. 8. Разборка шпальных клеток. 9. Перемещение крана с балкой к пролету на расстояние до 100 м. 10. Установка на рельсы концевых упоров. 11. Передвижение крана с балкой до упоров. 12. Установка балки на опорные части. 13. Выверка балки. 14. Крепление балки деревянными подкосами. 15. Расстроповка балки. 16. Возвращение крана.	-	5,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-12-005-06-01	Установка балок на опоры консольным краном ГЭПК-130 с колес, длина балки до: 27,6 м, монтажники конструкций	1 балка	1. Подача балки под кран. 2. Подъем стрелы крана для строповки балки. 3. Снятие крепления балки. 4. Устройство шпальных клеток. 5. Строповка, подъем и установка балки на шпальные клетки. 6. Перевод стрелы крана в горизонтальное положение. 7. Подъем балки. 8. Разборка шпальных клеток. 9. Перемещение крана с балкой к пролету на расстояние до 100 м. 10. Установка на рельсы концевых упоров. 11. Передвижение крана с балкой до упоров. 12. Установка балки на опорные части. 13. Выверка балки. 14. Крепление балки деревянными подкосами. 15. Расстроповка балки. 16. Возвращение крана.	51,2	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-12-005-06-02	Установка балок на опоры консольным краном ГЭПК-130 с колес, длина балки до: 27,6 м, бригада крана (5)	1 балка	1. Подача балки под кран. 2. Подъем стрелы крана для строповки балки. 3. Снятие крепления балки. 4. Устройство шпальных клеток. 5. Строповка, подъем и установка балки на шпальные клетки. 6. Перевод стрелы крана в горизонтальное положение. 7. Подъем балки. 8. Разборка шпальных клеток. 9. Перемещение крана с балкой к пролету на расстояние до 100 м. 10. Установка на рельсы концевых упоров. 11. Передвижение крана с балкой до упоров. 12. Установка балки на опорные части. 13. Выверка балки. 14. Крепление балки деревянными подкосами. 15. Расстроповка балки. 16. Возвращение крана.	-	6,4	-	-	-
Н-09-12-005-07-01	Перемещение балки на стреле крана на каждые следующие 100 м, длина балки до: 18, 24 м, монтажники конструкций	1 балка	-	0,48	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-12-005-07-02	Перемещение балки на стреле крана на каждые следующие 100 м, длина балки до: 18, 24 м, бригада крана (5)	1 балка	-	-	0,08	-	-	-
Н-09-12-005-08-01	Перемещение балки на стреле крана на каждые следующие 100 м, длина балки до: 27,6 м, монтажники конструкций	1 балка	-	0,64	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-09-12-005-08-02	Перемещение балки на стреле крана на каждые следующие 100 м, длина балки до: 27,6 м, бригада крана	1 балка	-	-	0,08	-	-	-
Таблица Н-09-12-006 Установка балок на опоры консольным краном ГЭК-80								
Н-09-12-006-01-01	Установка балок на опорные части консольным краном ГЭК-80, длина балки до 18 м: с оси пути, монтажники конструкций	1 балка	1. Строповка балки. 2. Контрольный подъем. 3. Подъем балки и разборка шпальных клеток. 4. Перемещение крана с балкой на расстояние до 100 м. 5. Установка балки на опорные части (с выверкой) или на накаточные пути. 6. Крепление балки деревянными подкосами. 7. Расстроповка балки. 8. Возвращение крана.	24,6	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-12-006-01-02	Установка балок на опорные части консольным краном ГЭК-80, длина балки до 18 м: с оси пути, бригада крана (5)	1 балка	1. Строповка балки. 2. Контрольный подъем. 3. Подъем балки и разборка шпальных клеток. 4. Перемещение крана с балкой на расстояние до 100 м. 5. Установка балки на опорные части (с выверкой) или на накаточные пути. 6. Крепление балки деревянными подкосами. 7. Расстроповка балки. 8. Возвращение крана.	-	4,1	-	-	-
Н-09-12-006-02-01	Установка балок на опорные части консольным краном ГЭК-80, длина балки до 18 м: с колес, монтажники конструкций	1 балка	1. Подача платформ с балкой. 2. Строповка балки. 3. Снятие креплений балок. 4. Контрольный подъем. 5. Подъем балки и вывод платформ. 6. Перемещение крана с балкой на расстояние до 100 м. 7. Установка балки на опорные части (с выверкой) или на накаточные пути. 8. Крепление балки деревянными подкосами. 9. Расстроповка балки. 10. Возвращение крана.	26,4	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-12-006-02-02	Установка балок на опорные части консольным краном ГЭК-80, длина балки до 18 м: с колес, бригада крана (5)	1 балка	1. Подача платформ с балкой. 2. Строповка балки. 3. Снятие креплений балок. 4. Контрольный подъем. 5. Подъем балки и вывод платформ. 6. Перемещение крана с балкой на расстояние до 100 м. 7. Установка балки на опорные части (с выверкой) или на накаточные пути. 8. Крепление балки деревянными подкосами. 9. Расстроповка балки. 10. Возвращение крана.	-	4,4	-	-	-
Н-09-12-006-03-01	Установка балок на опорные части консольным краном ГЭК-80, длина балки до 24 м: с оси пути, монтажники конструкций	1 балка	1. Строповка балки. 2. Контрольный подъем. 3. Подъем балки и разборка шпальных клеток. 4. Перемещение крана с балкой на расстояние до 100 м. 5. Установка балки на опорные части (с выверкой) или на накаточные пути. 6. Крепление балки деревянными подкосами. 7. Расстроповка балки. 8. Возвращение крана.	30	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-12-006-03-02	Установка балок на опорные части консольным краном ГЭК-80, длина балки до 24 м: с оси пути, бригада крана (5)	1 балка	1. Строповка балки. 2. Контрольный подъем. 3. Подъем балки и разборка шпальных клеток. 4. Перемещение крана с балкой на расстояние до 100 м. 5. Установка балки на опорные части (с выверкой) или на накаточные пути. 6. Крепление балки деревянными подкосами. 7. Расстроповка балки. 8. Возвращение крана.	-	5	-	-	-
Н-09-12-006-04-01	Установка балок на опорные части консольным краном ГЭК-80, длина балки до 24 м: с колес, монтажники конструкций	1 балка	1. Подача платформ с балкой. 2. Строповка балки. 3. Снятие креплений балок. 4. Контрольный подъем. 5. Подъем балки и вывод платформ. 6. Перемещение крана с балкой на расстояние до 100 м. 7. Установка балки на опорные части (с выверкой) или на накаточные пути. 8. Крепление балки деревянными подкосами. 9. Расстроповка балки. 10. Возвращение крана.	31,8	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-12-006-04-02	Установка балок на опорные части консольным краном ГЭК-80, длина балки до 24 м: с колес, бригада крана (5)	1 балка	1. Подача платформ с балкой. 2. Строповка балки. 3. Снятие креплений балок. 4. Контрольный подъем. 5. Подъем балки и вывод платформ. 6. Перемещение крана с балкой на расстояние до 100 м. 7. Установка балки на опорные части (с выверкой) или на накаточные пути. 8. Крепление балки деревянными подкосами. 9. Расстроповка балки. 10. Возвращение крана.	-	5,3	-	-	-
Н-09-12-006-05-01	Установка балок на накаточные пути консольным краном ГЭК-80, длина балки до 18 м: с оси пути, монтажники конструкций	1 балка	1. Строповка балки. 2. Контрольный подъем. 3. Подъем балки и разборка шпальных клеток. 4. Перемещение крана с балкой на расстояние до 100 м. 5. Установка балки на опорные части (с выверкой) или на накаточные пути. 6. Крепление балки деревянными подкосами. 7. Расстроповка балки. 8. Возвращение крана.	20,4	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-12-006-05-02	Установка балок на накаточные пути консольным краном ГЭК-80, длина балки до 18 м: с оси пути, бригада крана (5)	1 балка	1. Строповка балки. 2. Контрольный подъем. 3. Подъем балки и разборка шпальных клеток. 4. Перемещение крана с балкой на расстояние до 100 м. 5. Установка балки на опорные части (с выверкой) или на накаточные пути. 6. Крепление балки деревянными подкосами. 7. Расстроповка балки. 8. Возвращение крана.	-	3,4	-	-	-
Н-09-12-006-06-01	Установка балок на накаточные пути консольным краном ГЭК-80, длина балки до 18 м: с колес, монтажники конструкций	1 балка	1. Подача платформ с балкой. 2. Строповка балки. 3. Снятие креплений балок. 4. Контрольный подъем. 5. Подъем балки и вывод платформ. 6. Перемещение крана с балкой на расстояние до 100 м. 7. Установка балки на опорные части (с выверкой) или на накаточные пути. 8. Крепление балки деревянными подкосами. 9. Расстроповка балки. 10. Возвращение крана.	22,8	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-12-006-06-02	Установка балок на накаточные пути консольным краном ГЭК-80, длина балки до 18 м: с колес, бригада крана (5)	1 балка	1. Подача платформ с балкой. 2. Строповка балки. 3. Снятие креплений балок. 4. Контрольный подъем. 5. Подъем балки и вывод платформ. 6. Перемещение крана с балкой на расстояние до 100 м. 7. Установка балки на опорные части (с выверкой) или на накаточные пути. 8. Крепление балки деревянными подкосами. 9. Расстроповка балки. 10. Возвращение крана.	-	3,8	-	-	-
Н-09-12-006-07-01	Установка балок на накаточные пути консольным краном ГЭК-80, длина балки до 24 м: с оси пути, монтажники конструкций	1 балка	1. Строповка балки. 2. Контрольный подъем. 3. Подъем балки и разборка шпальных клеток. 4. Перемещение крана с балкой на расстояние до 100 м. 5. Установка балки на опорные части (с выверкой) или на накаточные пути. 6. Крепление балки деревянными подкосами. 7. Расстроповка балки. 8. Возвращение крана.	23,4	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-12-006-07-02	Установка балок на накаточные пути консольным краном ГЭК-80, длина балки до 24 м: с оси пути, бригада крана (5)	1 балка	1. Строповка балки. 2. Контрольный подъем. 3. Подъем балки и разборка шпальных клеток. 4. Перемещение крана с балкой на расстояние до 100 м. 5. Установка балки на опорные части (с выверкой) или на накаточные пути. 6. Крепление балки деревянными подкосами. 7. Расстроповка балки. 8. Возвращение крана.	-	3,9	-	-	-
Н-09-12-006-08-01	Установка балок на накаточные пути консольным краном ГЭК-80, длина балки до 24 м: с колес, монтажники конструкций	1 балка	1. Подача платформ с балкой. 2. Строповка балки. 3. Снятие креплений балок. 4. Контрольный подъем. 5. Подъем балки и вывод платформ. 6. Перемещение крана с балкой на расстояние до 100 м. 7. Установка балки на опорные части (с выверкой) или на накаточные пути. 8. Крепление балки деревянными подкосами. 9. Расстроповка балки. 10. Возвращение крана.	25,2	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-12-006-08-02	Установка балок на накаточные пути консольным краном ГЭК-80, длина балки до 24 м: с колес, бригада крана (5)	1 балка	1. Подача платформ с балкой. 2. Строповка балки. 3. Снятие креплений балок. 4. Контрольный подъем. 5. Подъем балки и вывод платформ. 6. Перемещение крана с балкой на расстояние до 100 м. 7. Установка балки на опорные части (с выверкой) или на накаточные пути. 8. Крепление балки деревянными подкосами. 9. Расстроповка балки. 10. Возвращение крана.	-	4,2	-	-	-
Н-09-12-006-09-01	Добавлять на перемещение балки на стреле крана на каждые следующие 100 м: с оси пути, монтажники конструкций	1 балка	-	0,48	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-09-12-006-09-02	Добавлять на перемещение балки на стреле крана на каждые следующие 100 м: с оси пути, бригада крана (5)	1 балка	-	-	0,08	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-12-006-10-01	Добавлять на перемещение балки на стреле крана на каждые следующие 100 м: с колес, монтажники конструкций	1 балка	-	0,48	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-09-12-006-10-02	Добавлять на перемещение балки на стреле крана на каждые следующие 100 м: с колес, бригада крана (5)	1 балка	-	-	0,08	-	-	-
Таблица Н-09-12-007 Установка балок на опоры стреловыми кранами								
Н-09-12-007-01-01	Установка балок на опоры стреловыми кранами, длина балки до 6 м: с обочины, монтажники конструкций	1 балка железнодорожного моста	1. Строповка балки. 2. Контрольный подъем балки. 3. Подъем и установка балки на опорные части. 4. Выверка балки. 5. Крепление балки деревянными подкосами. 6. Расстроповка балки.	3,92	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-09-12-007-01-02	Установка балок на опоры стреловыми кранами, длина балки до 6 м: с обочины, машинист крана	1 балка железнодорожного моста	1. Строповка балки. 2. Контрольный подъем балки. 3. Подъем и установка балки на опорные части. 4. Выверка балки. 5. Крепление балки деревянными подкосами. 6. Расстроповка балки.	-	0,98	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-12-007-02-01	Установка балок на опоры стреловыми кранами, длина балки до 6 м: с колес, монтажники конструкций	1 балка железнодорожного моста	1. Строповка балки. 2. Снятие креплений. 3. Контрольный подъем балки. 4. Подъем и установка балки на опорные части. 5. Выверка балки. 6. Крепление балки деревянными подкосами. 7. Расстроповка балки.	4,8	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-09-12-007-02-02	Установка балок на опоры стреловыми кранами, длина балки до 6 м: с колес, машинист крана	1 балка железнодорожного моста	1. Строповка балки. 2. Снятие креплений. 3. Контрольный подъем балки. 4. Подъем и установка балки на опорные части. 5. Выверка балки. 6. Крепление балки деревянными подкосами. 7. Расстроповка балки.	-	1,2	-	-	-
Н-09-12-007-03-01	Установка балок на опоры стреловыми кранами, длина балки до 12 м: с обочины, монтажники конструкций	1 балка железнодорожного моста	1. Строповка балки. 2. Контрольный подъем балки. 3. Подъем и установка балки на опорные части. 4. Выверка балки. 5. Крепление балки деревянными подкосами. 6. Расстроповка балки.	7,6	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-09-12-007-03-02	Установка балок на опоры стреловыми кранами, длина балки до 12 м: с обочины, машинист крана	1 балка железнодорожного моста	1. Строповка балки. 2. Контрольный подъем балки. 3. Подъем и установка балки на опорные части. 4. Выверка балки. 5. Крепление балки деревянными подкосами. 6. Расстроповка балки.	-	1,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-12-007-04-01	Установка балок на опоры стреловыми кранами, длина балки до 12 м: с колес, монтажники конструкций	1 балка железнодорожного моста	1. Строповка балки. 2. Снятие креплений. 3. Контрольный подъем балки. 4. Подъем и установка балки на опорные части. 5. Выверка балки. 6. Крепление балки деревянными подкосами. 7. Расстроповка балки.	8	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-09-12-007-04-02	Установка балок на опоры стреловыми кранами, длина балки до 12 м: с колес, машинист крана	1 балка железнодорожного моста	1. Строповка балки. 2. Снятие креплений. 3. Контрольный подъем балки. 4. Подъем и установка балки на опорные части. 5. Выверка балки. 6. Крепление балки деревянными подкосами. 7. Расстроповка балки.	-	2	-	-	-
Н-09-12-007-05-01	Установка балок на опоры железнодорожного моста стреловыми кранами, длина балки до 18 м: с обочины, монтажники конструкций	1 балка железнодорожного моста	1. Строповка балки. 2. Контрольный подъем балки. 3. Подъем и установка балки на опорные части. 4. Выверка балки. 5. Крепление балки деревянными подкосами. 6. Расстроповка балки.	10,2	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-09-12-007-05-02	Установка балок на опоры железнодорожного моста стреловыми кранами, длина балки до 18 м: с обочины, машинист крана	1 балка железнодорожного моста	1. Строповка балки. 2. Контрольный подъем балки. 3. Подъем и установка балки на опорные части. 4. Выверка балки. 5. Крепление балки деревянными подкосами. 6. Расстроповка балки.	-	1,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-12-007-06-01	Установка балок на опоры железнодорожного моста стреловыми кранами, длина балки до 18 м: с колес, монтажники конструкций	1 балка железнодорожного моста	1. Строповка балки. 2. Снятие креплений. 3. Контрольный подъем балки. 4. Подъем и установка балки на опорные части. 5. Выверка балки. 6. Крепление балки деревянными подкосами. 7. Расстроповка балки.	12	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-09-12-007-06-02	Установка балок на опоры железнодорожного моста стреловыми кранами, длина балки до 18 м: с колес, машинист крана	1 балка железнодорожного моста	1. Строповка балки. 2. Снятие креплений. 3. Контрольный подъем балки. 4. Подъем и установка балки на опорные части. 5. Выверка балки. 6. Крепление балки деревянными подкосами. 7. Расстроповка балки.	-	2	-	-	-
Н-09-12-007-07-01	Установка балок на опоры железнодорожного моста стреловыми кранами, длина балки до 24 м: с обочины, монтажники конструкций	1 балка железнодорожного моста	1. Строповка балки. 2. Контрольный подъем балки. 3. Подъем и установка балки на опорные части. 4. Выверка балки. 5. Крепление балки деревянными подкосами. 6. Расстроповка балки.	12,6	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-09-12-007-07-02	Установка балок на опоры железнодорожного моста стреловыми кранами, длина балки до 24 м: с обочины, машинист крана	1 балка железнодорожного моста	1. Строповка балки. 2. Контрольный подъем балки. 3. Подъем и установка балки на опорные части. 4. Выверка балки. 5. Крепление балки деревянными подкосами. 6. Расстроповка балки.	-	2,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-12-007-08-01	Установка балок на опоры железнодорожного моста стреловыми кранами, длина балки до 24 м: с колес, монтажники конструкций	1 балка железнодорожного моста	1. Строповка балки. 2. Снятие креплений. 3. Контрольный подъем балки. 4. Подъем и установка балки на опорные части. 5. Выверка балки. 6. Крепление балки деревянными подкосами. 7. Расстроповка балки.	14,4	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-09-12-007-08-02	Установка балок на опоры железнодорожного моста стреловыми кранами, длина балки до 24 м: с колес, машинист крана	1 балка железнодорожного моста	1. Строповка балки. 2. Снятие креплений. 3. Контрольный подъем балки. 4. Подъем и установка балки на опорные части. 5. Выверка балки. 6. Крепление балки деревянными подкосами. 7. Расстроповка балки.	-	2,4	-	-	-
Н-09-12-007-09-01	Установка балок на опоры автодорожного моста стреловыми кранами, длина балки до 15 м: с обочины, монтажники конструкций	1 балка автодорожного моста	1. Строповка балки. 2. Контрольный подъем балки. 3. Подъем и установка балки на опорные части. 4. Выверка балки. 5. Крепление балки деревянными подкосами. 6. Расстроповка балки.	3,72	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-09-12-007-09-02	Установка балок на опоры автодорожного моста стреловыми кранами, длина балки до 15 м: с обочины, машинист крана	1 балка автодорожного моста	1. Строповка балки. 2. Контрольный подъем балки. 3. Подъем и установка балки на опорные части. 4. Выверка балки. 5. Крепление балки деревянными подкосами. 6. Расстроповка балки.	-	0,93	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-12-007-10-01	Установка балок на опоры автодорожного моста стреловыми кранами, длина балки до 15 м: с колес, монтажники конструкций	1 балка автодорожного моста	1. Строповка балки. 2. Снятие креплений. 3. Контрольный подъем балки. 4. Подъем и установка балки на опорные части. 5. Выверка балки. 6. Крепление балки деревянными подкосами. 7. Расстроповка балки.	4,8	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-09-12-007-10-02	Установка балок на опоры автодорожного моста стреловыми кранами, длина балки до 15 м: с колес, машинист крана	1 балка автодорожного моста	1. Строповка балки. 2. Снятие креплений. 3. Контрольный подъем балки. 4. Подъем и установка балки на опорные части. 5. Выверка балки. 6. Крепление балки деревянными подкосами. 7. Расстроповка балки.	-	1,2	-	-	-
Н-09-12-007-11-01	Установка балок на опоры автодорожного моста стреловыми кранами, длина балки до 18 м: с обочины, монтажники конструкций	1 балка автодорожного моста	1. Строповка балки. 2. Контрольный подъем балки. 3. Подъем и установка балки на опорные части. 4. Выверка балки. 5. Крепление балки деревянными подкосами. 6. Расстроповка балки.	7,6	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-09-12-007-11-02	Установка балок на опоры автодорожного моста стреловыми кранами, длина балки до 18 м: с обочины, машинист крана	1 балка автодорожного моста	1. Строповка балки. 2. Контрольный подъем балки. 3. Подъем и установка балки на опорные части. 4. Выверка балки. 5. Крепление балки деревянными подкосами. 6. Расстроповка балки.	-	1,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-12-007-12-01	Установка балок на опоры автодорожного моста стреловыми кранами, длина балки до 18 м: с колес, монтажники конструкций	1 балка автодорожного моста	1. Строповка балки. 2. Снятие креплений. 3. Контрольный подъем балки. 4. Подъем и установка балки на опорные части. 5. Выверка балки. 6. Крепление балки деревянными подкосами. 7. Расстроповка балки.	8,4	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-09-12-007-12-02	Установка балок на опоры автодорожного моста стреловыми кранами, длина балки до 18 м: с колес, машинист крана	1 балка автодорожного моста	1. Строповка балки. 2. Снятие креплений. 3. Контрольный подъем балки. 4. Подъем и установка балки на опорные части. 5. Выверка балки. 6. Крепление балки деревянными подкосами. 7. Расстроповка балки.	-	2,1	-	-	-
Н-09-12-007-13-01	Установка балок на опоры автодорожного моста стреловыми кранами, длина балки до 24 м: с обочины, монтажники конструкций	1 балка автодорожного моста	1. Строповка балки. 2. Контрольный подъем балки. 3. Подъем и установка балки на опорные части. 4. Выверка балки. 5. Крепление балки деревянными подкосами. 6. Расстроповка балки.	11,4	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-09-12-007-13-02	Установка балок на опоры автодорожного моста стреловыми кранами, длина балки до 24 м: с обочины, машинист крана	1 балка автодорожного моста	1. Строповка балки. 2. Контрольный подъем балки. 3. Подъем и установка балки на опорные части. 4. Выверка балки. 5. Крепление балки деревянными подкосами. 6. Расстроповка балки.	-	1,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-12-007-14-01	Установка балок на опоры автодорожного моста стреловыми кранами, длина балки до 24 м: с колес, монтажники конструкций	1 балка автодорожного моста	1. Строповка балки. 2. Снятие креплений. 3. Контрольный подъем балки. 4. Подъем и установка балки на опорные части. 5. Выверка балки. 6. Крепление балки деревянными подкосами. 7. Расстроповка балки.	12,6	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-09-12-007-14-02	Установка балок на опоры автодорожного моста стреловыми кранами, длина балки до 24 м: с колес, машинист крана	1 балка автодорожного моста	1. Строповка балки. 2. Снятие креплений. 3. Контрольный подъем балки. 4. Подъем и установка балки на опорные части. 5. Выверка балки. 6. Крепление балки деревянными подкосами. 7. Расстроповка балки.	-	2,1	-	-	-
Н-09-12-007-15-01	Установка балок на опоры автодорожного моста стреловыми кранами, длина балки до 33 м: с обочины, монтажники конструкций	1 балка автодорожного моста	1. Строповка балки. 2. Контрольный подъем балки. 3. Подъем и установка балки на опорные части. 4. Выверка балки. 5. Крепление балки деревянными подкосами. 6. Расстроповка балки.	14,4	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-09-12-007-15-02	Установка балок на опоры автодорожного моста стреловыми кранами, длина балки до 33 м: с обочины, машинист крана	1 балка автодорожного моста	1. Строповка балки. 2. Контрольный подъем балки. 3. Подъем и установка балки на опорные части. 4. Выверка балки. 5. Крепление балки деревянными подкосами. 6. Расстроповка балки.	-	2,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-12-007-16-01	Установка балок на опоры автодорожного моста стреловыми кранами, длина балки до 33 м: с колес, монтажники конструкций	1 балка автодорожного моста	1. Строповка балки. 2. Снятие креплений. 3. Контрольный подъем балки. 4. Подъем и установка балки на опорные части. 5. Выверка балки. 6. Крепление балки деревянными подкосами. 7. Расстроповка балки.	15,6	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-09-12-007-16-02	Установка балок на опоры автодорожного моста стреловыми кранами, длина балки до 33 м: с колес, машинист крана	1 балка автодорожного моста	1. Строповка балки. 2. Снятие креплений. 3. Контрольный подъем балки. 4. Подъем и установка балки на опорные части. 5. Выверка балки. 6. Крепление балки деревянными подкосами. 7. Расстроповка балки.	-	2,6	-	-	-
Таблица Н-09-12-008 Установка балок на опоры консольно-шлюзовыми кранами								
Н-09-12-008-01-01	Установка балок на опоры консольно-шлюзовыми кранами: погрузка балки длиной 42 м на тележки, монтажники конструкций	1 балка	1. Перемещение кранов. 2. Строповка балки. 3. Снятие креплений балки. 4. Установка балки на тележки с креплением. 5. Расстроповка балки.	4,6	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-09-12-008-01-02	Установка балок на опоры консольно-шлюзовыми кранами: погрузка балки длиной 42 м на тележки, машинисты кранов (2)	1 балка	1. Перемещение кранов. 2. Строповка балки. 3. Снятие креплений балки. 4. Установка балки на тележки с креплением. 5. Расстроповка балки.	-	1,15	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-12-008-01-02	Установка балок на опоры консольно-шлюзовыми кранами: погрузка балки длиной 42 м на тележки, машинисты кранов (2)	1 балка	1. Перемещение кранов. 2. Строповка балки. 3. Снятие креплений балки. 4. Установка балки на тележки с креплением. 5. Расстроповка балки.	-	1,15	-	-	-
Н-09-12-008-02-01	Установка балок на опоры консольно-шлюзовыми кранами: подача балки длиной 42 м под кран на первые 100 м, монтажники конструкций	1 балка	1. Прицепка тележки. 2. Сопровождение балки при транспортировке с подтяжкой креплений. 3. Возвращение к месту погрузки.	2,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-09-12-008-03-01	Установка балок на опоры консольно-шлюзовыми кранами: добавлять к Н-09-12-008-02 на каждые следующие 100 м, монтажники конструкций	1 балка	-	1,4	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-09-12-008-04-01	Установка балок на опоры консольно-шлюзовыми кранами марки: МКШ-40, длина балки 18 м , монтажники конструкций	1 балка	1. Строповка одного конца балки. 2. Подача балки в пролет. 3. Снятие креплений балки на автоприцепе (при установке с прицепов). 4. Строповка другого конца балки. 5. Поперечное перемещение и установка балки на опорные части. 6. Выверка балки. 7. Крепление балки деревянными подкосами. 8. Расстроповка балки. 9. Возвращение крана на ось пути. 10. Возвращение грузовых тележек крана.	4,4	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-12-008-04-02	Установка балок на опоры консольно-шлюзовыми кранами марки: МКШ-40, длина балки 18 м, машинисты кранов	1 балка	1. Строповка одного конца балки. 2. Подача балки в пролет. 3. Снятие креплений балки на автоприцепе (при установке с прицепов). 4. Строповка другого конца балки. 5. Поперечное перемещение и установка балки на опорные части. 6. Выверка балки. 7. Крепление балки деревянными подкосами. 8. Расстроповка балки. 9. Возвращение крана на ось пути. 10. Возвращение грузовых тележек крана.	-	1,1	-	-	-
Н-09-12-008-05-01	Установка балок на опоры консольно-шлюзовыми кранами марки: МКШ-40, длина балки 24 м, монтажники конструкций	1 балка	1. Строповка одного конца балки. 2. Подача балки в пролет. 3. Снятие креплений балки на автоприцепе (при установке с прицепов). 4. Строповка другого конца балки. 5. Поперечное перемещение и установка балки на опорные части. 6. Выверка балки. 7. Крепление балки деревянными подкосами. 8. Расстроповка балки. 9. Возвращение крана на ось пути. 10. Возвращение грузовых тележек крана.	5,6	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-12-008-05-02	Установка балок на опоры консольно-шлюзовыми кранами марки: МКШ-40, длина балки 24 м, машинисты кранов	1 балка	1. Строповка одного конца балки. 2. Подача балки в пролет. 3. Снятие креплений балки на автоприцепе (при установке с прицепов). 4. Строповка другого конца балки. 5. Поперечное перемещение и установка балки на опорные части. 6. Выверка балки. 7. Крепление балки деревянными подкосами. 8. Расстроповка балки. 9. Возвращение крана на ось пути. 10. Возвращение грузовых тележек крана.	-	1,4	-	-	-
Н-09-12-008-06-01	Установка балок на опоры консольно-шлюзовыми кранами марки: КШК-2Х30, длина балки 33 м , монтажники конструкций	1 балка	1. Строповка одного конца балки. 2. Подача балки в пролет. 3. Снятие креплений балки на автоприцепе (при установке с прицепов). 4. Строповка другого конца балки. 5. Поперечное перемещение и установка балки на опорные части. 6. Выверка балки. 7. Крепление балки деревянными подкосами. 8. Расстроповка балки. 9. Возвращение крана на ось пути. 10. Возвращение грузовых тележек крана.	11	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-12-008-06-02	Установка балок на опоры консольно-шлюзовыми кранами марки: КШК-2Х30, длина балки 33 м, машинисты кранов	1 балка	1. Строповка одного конца балки. 2. Подача балки в пролет. 3. Снятие креплений балки на автоприцепе (при установке с прицепов). 4. Строповка другого конца балки. 5. Поперечное перемещение и установка балки на опорные части. 6. Выверка балки. 7. Крепление балки деревянными подкосами. 8. Расстроповка балки. 9. Возвращение крана на ось пути. 10. Возвращение грузовых тележек крана.	-	2,2	-	-	-
Н-09-12-008-07-01	Установка балок на опоры консольно-шлюзовыми кранами марки: МКШ-100, длина балки 42 м, монтажники конструкций	1 балка	1. Строповка одного конца балки. 2. Подача балки в пролет. 3. Снятие креплений балки на автоприцепе (при установке с прицепов). 4. Строповка другого конца балки. 5. Поперечное перемещение и установка балки на опорные части. 6. Выверка балки. 7. Крепление балки деревянными подкосами. 8. Расстроповка балки. 9. Возвращение крана на ось пути. 10. Возвращение грузовых тележек крана.	10,8	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-12-008-07-02	Установка балок на опоры консольно-шлюзовыми кранами марки: МКШ-100, длина балки 42 м, машинисты кранов	1 балка	1. Строповка одного конца балки. 2. Подача балки в пролет. 3. Снятие креплений балки на автоприцепе (при установке с прицепов). 4. Строповка другого конца балки. 5. Поперечное перемещение и установка балки на опорные части. 6. Выверка балки. 7. Крепление балки деревянными подкосами. 8. Расстроповка балки. 9. Возвращение крана на ось пути. 10. Возвращение грузовых тележек крана.	-	1,8	-	-	-
Н-09-12-008-08-01	Установка балок на опоры консольно-шлюзовыми кранами марки: ЛШК-2Х45. длина балки 42 м , монтажники конструкций	1 балка	1. Строповка одного конца балки. 2. Подача балки в пролет. 3. Снятие креплений балки на автоприцепе (при установке с прицепов). 4. Строповка другого конца балки. 5. Поперечное перемещение и установка балки на опорные части. 6. Выверка балки. 7. Крепление балки деревянными подкосами. 8. Расстроповка балки. 9. Возвращение крана на ось пути. 10. Возвращение грузовых тележек крана.	12,6	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-12-008-08-02	Установка балок на опоры консольно-шлюзовыми кранами марки: ЛШК-2Х45. длина балки 42 м, машинисты кранов	1 балка	1. Строповка одного конца балки. 2. Подача балки в пролет. 3. Снятие креплений балки на автоприцепе (при установке с прицепов). 4. Строповка другого конца балки. 5. Поперечное перемещение и установка балки на опорные части. 6. Выверка балки. 7. Крепление балки деревянными подкосами. 8. Расстроповка балки. 9. Возвращение крана на ось пути. 10. Возвращение грузовых тележек крана.	-	2,1	-	-	-
Таблица Н-09-12-009 Установка балок на опоры козловыми кранами								
Н-09-12-009-01-01	Установка балок на опоры козловыми кранами: со склада конструкций, длина балки 24 м, монтажники конструкций	1 балка	1. Строповка балки. 2. Снятие креплений (при установке "с колес"). 3. Контрольный подъем балки. 4. Подача балки кранами на расстояние до 100 м. 5. Подъем и поперечное перемещение балки. 6. Установка балки на опорные части. 7. Выверка балки. 8. Крепление балки деревянными подкосами. 9. Расстроповка балки. 10. Возвращение кранов.	5,6	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-12-009-01-02	Установка балок на опоры козловыми кранами: со склада конструкций, длина балки 24 м, машинисты кранов (2)	1 балка	1. Строповка балки. 2. Снятие креплений (при установке "с колес"). 3. Контрольный подъем балки. 4. Подача балки кранами на расстояние до 100 м. 5. Подъем и поперечное перемещение балки. 6. Установка балки на опорные части. 7. Выверка балки. 8. Крепление балки деревянными подкосами. 9. Расстроповка балки. 10. Возвращение кранов.	-	1,4	-	-	-
Н-09-12-009-02-01	Установка балок на опоры козловыми кранами: с колес, длина балки 24 м, монтажники конструкций	1 балка	1. Строповка балки. 2. Снятие креплений (при установке "с колес"). 3. Контрольный подъем балки. 4. Подача балки кранами на расстояние до 100 м. 5. Подъем и поперечное перемещение балки. 6. Установка балки на опорные части. 7. Выверка балки. 8. Крепление балки деревянными подкосами. 9. Расстроповка балки. 10. Возвращение кранов.	6,6	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-12-009-02-02	Установка балок на опоры козловыми кранами: с колес, длина балки 24 м, машинисты кранов (2)	1 балка	1. Строповка балки. 2. Снятие креплений (при установке "с колес"). 3. Контрольный подъем балки. 4. Подача балки кранами на расстояние до 100 м. 5. Подъем и поперечное перемещение балки. 6. Установка балки на опорные части. 7. Выверка балки. 8. Крепление балки деревянными подкосами. 9. Расстроповка балки. 10. Возвращение кранов.	-	1,65	-	-	-
Н-09-12-009-03-01	Установка балок на опоры козловыми кранами: добавлять к Н-09-12-009-01-01, Н-09-12-009-02-01 на перемещение балки кранами на каждые следующие 100 м, монтажники конструкций	1 балка	1. Строповка балки. 2. Снятие креплений (при установке "с колес"). 3. Контрольный подъем балки. 4. Подача балки кранами на расстояние до 100 м. 5. Подъем и поперечное перемещение балки. 6. Установка балки на опорные части. 7. Выверка балки. 8. Крепление балки деревянными подкосами. 9. Расстроповка балки. 10. Возвращение кранов.	0,8	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-12-009-03-02	Установка балок на опоры козловыми кранами: добавлять к Н-09-12-009-01-02, Н-09-12-009-02-02 на перемещение балки кранами на каждые следующие 100 м, машинисты кранов (2)	1 балка	1. Строповка балки. 2. Снятие креплений (при установке "с колес"). 3. Контрольный подъем балки. 4. Подача балки кранами на расстояние до 100 м. 5. Подъем и поперечное перемещение балки. 6. Установка балки на опорные части. 7. Выверка балки. 8. Крепление балки деревянными подкосами. 9. Расстроповка балки. 10. Возвращение кранов.	-	0,2	-	-	-
Н-09-12-009-04-01	Установка балок на опоры козловыми кранами: со склада конструкций, длина балки 42 м, монтажники конструкций	1 балка	1. Строповка балки. 2. Снятие креплений (при установке "с колес"). 3. Контрольный подъем балки. 4. Подача балки кранами на расстояние до 100 м. 5. Подъем и поперечное перемещение балки. 6. Установка балки на опорные части. 7. Выверка балки. 8. Крепление балки деревянными подкосами. 9. Расстроповка балки. 10. Возвращение кранов.	15	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-12-009-04-02	Установка балок на опоры козловыми кранами: со склада конструкций, длина балки 42 м, машинисты кранов (2)	1 балка	1. Строповка балки. 2. Снятие креплений (при установке "с колес"). 3. Контрольный подъем балки. 4. Подача балки кранами на расстояние до 100 м. 5. Подъем и поперечное перемещение балки. 6. Установка балки на опорные части. 7. Выверка балки. 8. Крепление балки деревянными подкосами. 9. Расстроповка балки. 10. Возвращение кранов.	-	2,5	-	-	-
Н-09-12-009-05-01	Установка балок на опоры козловыми кранами: с колес, длина балки 42 м, монтажники конструкций	1 балка	1. Строповка балки. 2. Снятие креплений (при установке "с колес"). 3. Контрольный подъем балки. 4. Подача балки кранами на расстояние до 100 м. 5. Подъем и поперечное перемещение балки. 6. Установка балки на опорные части. 7. Выверка балки. 8. Крепление балки деревянными подкосами. 9. Расстроповка балки. 10. Возвращение кранов.	16,2	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-12-009-05-02	Установка балок на опоры козловыми кранами: с колес, длина балки 42 м, машинисты кранов (2)	1 балка	1. Строповка балки. 2. Снятие креплений (при установке "с колес"). 3. Контрольный подъем балки. 4. Подача балки кранами на расстояние до 100 м. 5. Подъем и поперечное перемещение балки. 6. Установка балки на опорные части. 7. Выверка балки. 8. Крепление балки деревянными подкосами. 9. Расстроповка балки. 10. Возвращение кранов.	-	2,7	-	-	-
Н-09-12-009-06-01	Установка балок на опоры козловыми кранами: добавлять на перемещение балки кранами на каждые следующие 100 м к Н-09-12-009-04, Н-09-12-009-05, монтажники конструкций	1 балка	1. Строповка балки. 2. Снятие креплений (при установке "с колес"). 3. Контрольный подъем балки. 4. Подача балки кранами на расстояние до 100 м. 5. Подъем и поперечное перемещение балки. 6. Установка балки на опорные части. 7. Выверка балки. 8. Крепление балки деревянными подкосами. 9. Расстроповка балки. 10. Возвращение кранов.	1,2	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-12-009-06-02	Установка балок на опоры козловыми кранами: добавлять на перемещение балки кранами на каждые следующие 100 м к Н-09-12-009-04, Н-09-12-009-05, машинисты кранов (2)	1 балка	1. Строповка балки. 2. Снятие креплений (при установке "с колес"). 3. Контрольный подъем балки. 4. Подача балки кранами на расстояние до 100 м. 5. Подъем и поперечное перемещение балки. 6. Установка балки на опорные части. 7. Выверка балки. 8. Крепление балки деревянными подкосами. 9. Расстроповка балки. 10. Возвращение кранов.	-	0,2	-	-	-
Таблица Н-09-12-010 Установка пустотных плит на опоры прицепными кранами Т-75								
Н-09-12-010-01-01	Установка пустотных плит на опоры прицепными кранами Т-75. длина плиты до: 6 м, монтажники конструкций	1 плита	1. Строповка плиты. 2. Контрольный подъем плиты. 3. Перемещение плиты. 4. Установка плиты на опорные части. 5. Выверка плиты. 6. Расстроповка плиты.	3,4	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-09-12-010-01-02	Установка пустотных плит на опоры прицепными кранами Т-75. длина плиты до: 6 м, машинисты кранов	1 плита	1. Строповка плиты. 2. Контрольный подъем плиты. 3. Перемещение плиты. 4. Установка плиты на опорные части. 5. Выверка плиты. 6. Расстроповка плиты.	-	0,85	-	-	-
Н-09-12-010-02-01	Установка пустотных плит на опоры прицепными кранами Т-75. длина плиты до: 12 м, монтажники конструкций	1 плита	1. Строповка плиты. 2. Контрольный подъем плиты. 3. Перемещение плиты. 4. Установка плиты на опорные части. 5. Выверка плиты. 6. Расстроповка плиты.	6,2	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-12-010-02-02	Установка пустотных плит на опоры прицепными кранами Т-75. длина плиты до: 12 м, машинисты кранов (2)	1 плита	1. Строповка плиты. 2. Контрольный подъем плиты. 3. Перемещение плиты. 4. Установка плиты на опорные части. 5. Выверка плиты. 6. Расстроповка плиты.	-	1,55	-	-	-
Таблица Н-09-12-011 Поперечная передвижка балок на опорах								
Н-09-12-011-01-01	Поперечная передвижка балок на опорах, тип домкратов: реечные или гидроразгонщики	1 м передвижки	1. Подноска и установка домкратов и насосных станций. 2. Крепление упоров. 3. Смазка рельсов накаточных путей. 4. Поперечная передвижка балки с перестановкой домкратов. 5. Снятие и уборка домкратов.	4,8	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-09-12-011-02-01	Поперечная передвижка балок на опорах, тип домкратов: гидравлические	1 м передвижки	1. Подноска и установка домкратов и насосных станций. 2. Крепление упоров. 3. Смазка рельсов накаточных путей. 4. Поперечная передвижка балки с перестановкой домкратов. 5. Снятие и уборка домкратов.	16	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-12-011-03-01	Добавлять на каждый следующий 1 м передвижки, тип домкратов: реечные или гидроразгонщики	1 м передвижки	1. Подноска и установка домкратов и насосных станций. 2. Крепление упоров. 3. Смазка рельсов накаточных путей. 4. Поперечная передвижка балки с перестановкой домкратов. 5. Снятие и уборка домкратов.	4,2	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-09-12-011-04-01	Добавлять на каждый следующий 1 м передвижки, тип домкратов: гидравлические	1 м передвижки	1. Подноска и установка домкратов и насосных станций. 2. Крепление упоров. 3. Смазка рельсов накаточных путей. 4. Поперечная передвижка балки с перестановкой домкратов. 5. Снятие и уборка домкратов.	11,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Таблица Н-09-12-012 Установка балок на опорные части домкратами								
Н-09-12-012-01-01	Установка балок на опорные части домкратами, насосная станция приводная: без установки опорных частей	1 балка	1. Устройство поддомкратных клеток с подноской шпал. 2. Подноска и установка домкратов и насосных станций. 3. Подключение питательных трубок. 4. Подъем балки. 5. Подклинивание балки. 6. Разборка накаточных путей. 7. Установка и выверка опорных плит (с установкой опорных частей). 8. Опускание балки. 9. Уборка домкратов.	16	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-12-012-02-01	Установка балок на опорные части домкратами, насосная станция приводная: с установкой опорных частей	1 балка	1. Устройство поддомкратных клеток с подноской шпал. 2. Подноска и установка домкратов и насосных станций. 3. Подключение питательных трубок. 4. Подъем балки. 5. Подклинивание балки. 6. Разборка накаточных путей. 7. Установка и выверка опорных плит (с установкой опорных частей). 8. Опускание балки. 9. Уборка домкратов.	22	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-09-12-012-03-01	Установка балок на опорные части домкратами, насосная станция ручная: без установки опорных частей	1 балка	1. Устройство поддомкратных клеток с подноской шпал. 2. Подноска и установка домкратов и насосных станций. 3. Подключение питательных трубок. 4. Подъем балки. 5. Подклинивание балки. 6. Разборка накаточных путей. 7. Установка и выверка опорных плит (с установкой опорных частей). 8. Опускание балки. 9. Уборка домкратов.	23	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-12-012-04-01	Установка балок на опорные части домкратами, насосная станция ручная: с установкой опорных частей	1 балка	1. Устройство поддомкратных клеток с подноской шпал. 2. Подножка и установка домкратов и насосных станций. 3. Подключение питательных трубок. 4. Подъем балки. 5. Подклинивание балки. 6. Разборка накаточных путей. 7. Установка и выверка опорных плит (с установкой опорных частей). 8. Опускание балки. 9. Уборка домкратов.	28	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Раздел Н-09-13 Омоноличивание пролетных строений								
Таблица Н-09-13-001 Омоноличивание продольных швов плит балок								
Н-09-13-001-01-01	Омоноличивание продольных швов плит балок: сварка закладных деталей	1 стык	1. Зачистка мест сварки. 2. Пригонка накладок к закладным деталям. 3. Приварка накладок к закладным деталям. 4. Зачистка поверхности шва. 5. Переход с одного места на другое.	0,39	-	2-218-03	Электросварщик 3 разр.	1
						2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Н-09-13-001-02-01	Омоноличивание продольных швов плит балок: приварка дополнительной прокладки	1 прокладка	1. Зачистка мест сварки. 2. Пригонка накладок к закладным деталям. 3. Приварка накладок к закладным деталям. 4. Зачистка поверхности шва. 5. Переход с одного места на другое.	0,13	-	2-218-03	Электросварщик 3 разр.	1
						2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-13-001-03-01	Омоноличивание продольных швов плит балок: устройство опалубки	1 м шва	1. Заготовка брусков и досок по длине. 2. Сверление отверстий для скруток. 3. Заготовка скруток. 4. Подноска заготовок. 5. Установка скруток. 6. Подъем опалубки с помощью веревок. 7. Установка опалубки с креплением скрутками. 8. Заделка щелей.	0,1	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	2
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-09-13-001-04-01	Омоноличивание продольных швов плит балок: заполнение шва готовым раствором при толщине плит 8 см	1 м шва	1. Очистка и промывка шва. 2. Приготовление раствора в растворомешалке или прием раствора из транспортных средств. 3. Подноска раствора на расстояние до 40 м. 4. Укладка раствора с уплотнением шуровками. 5. Заглаживание поверхности.	0,11	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-09-13-001-05-01	Омоноличивание продольных швов плит балок: заполнение шва готовым раствором при толщине плит 12 см	1 м шва	1. Очистка и промывка шва. 2. Приготовление раствора в растворомешалке или прием раствора из транспортных средств. 3. Подноска раствора на расстояние до 40 м. 4. Укладка раствора с уплотнением шуровками. 5. Заглаживание поверхности.	0,18	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-13-001-06-01	Омоноличивание продольных швов плит балок: заполнение шва с приготовлением раствора при толщине плит 8 см	1 м шва	1. Очистка и промывка шва. 2. Приготовление раствора в растворомешалке или прием раствора из транспортных средств. 3. Подноска раствора на расстояние до 40 м. 4. Укладка раствора с уплотнением шуровками. 5. Заглаживание поверхности.	0,14	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-09-13-001-07-01	Омоноличивание продольных швов плит балок: заполнение шва с приготовлением раствора при толщине плит 12 см	1 м шва	1. Очистка и промывка шва. 2. Приготовление раствора в растворомешалке или прием раствора из транспортных средств. 3. Подноска раствора на расстояние до 40 м. 4. Укладка раствора с уплотнением шуровками. 5. Заглаживание поверхности.	0,22	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-09-13-001-08-01	Омоноличивание продольных швов плит балок: разборка опалубки	1 м шва	1. Обрубка скруток. 2. Снятие и опускание опалубки. 3. Складирование досок и коротышей.	0,07	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	2
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Таблица Н-09-13-002 Омоноличивание продольных стыков плит балок								
Н-09-13-002-01-01	Омоноличивание продольных стыков плит балок: изготовление щитов независимо от ширины стыков	1 м2 щита	1. Заготовка досок и планок. 2. Сборка щитов. 3. Сверление отверстий.	0,27	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-09-13-002-02-01	Омоноличивание продольных стыков плит балок: ремонт щитов независимо от ширины стыков	1 м2 щита	1. Очистка щитов от бетона. 2. Замена поврежденных досок. 3. Очистка отверстий.	0,32	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-13-002-03-01	Омоноличивание продольных стыков плит балок: устройство опалубки из щитов, ширина стыка до 36 см	1 м стыка	1. Смазка щита. 2. Подъем и крепление щита болтами или скрутками. 3. Подъем и установка поперечин. 4. Перестановка лебедки (при подъеме щитов лебедкой).	0,28	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	2
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-09-13-002-04-01	Омоноличивание продольных стыков плит балок: устройство опалубки из щитов, ширина стыка до 56 см	1 м стыка	1. Смазка щита. 2. Подъем и крепление щита болтами или скрутками. 3. Подъем и установка поперечин. 4. Перестановка лебедки (при подъеме щитов лебедкой).	0,39	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	2
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-09-13-002-05-01	Омоноличивание продольных стыков плит балок: устройство опалубки из щитов, ширина стыка до 70 см	1 м стыка	1. Смазка щита. 2. Подъем и крепление щита болтами или скрутками. 3. Подъем и установка поперечин. 4. Перестановка лебедки (при подъеме щитов лебедкой).	0,46	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	2
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-09-13-002-06-01	Омоноличивание продольных стыков плит балок: устройство опалубки из щитов, ширина стыка до 96 см	1 м стыка	1. Смазка щита. 2. Подъем и крепление щита болтами или скрутками. 3. Подъем и установка поперечин. 4. Перестановка лебедки (при подъеме щитов лебедкой).	0,67	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	2
						2-177-03	Плотник 3 разр.	2
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-09-13-002-07-01	Омоноличивание продольных стыков плит балок: устройство опалубки из щитов, ширина стыка до 110 см	1 м стыка	1. Смазка щита. 2. Подъем и крепление щита болтами или скрутками. 3. Подъем и установка поперечин. 4. Перестановка лебедки (при подъеме щитов лебедкой).	0,81	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	2
						2-177-03	Плотник 3 разр.	2
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-13-002-08-01	Омоноличивание продольных стыков плит балок: армирование стыков с заготовкой арматуры, ширина стыка до 36 см	1 м стыка	1. Разматывание проволоки с бухты (при заготовке стержней). 2. Заготовка арматурных стержней с выправкой. 3. Подъем стержней. 4. Выправка арматурных выпусков в плитах. 5. Раскладка и укладка арматурных стержней в стык. 6. Вязка продольных и поперечных стержней проволокой.	0,45	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	3
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
Н-09-13-002-09-01	Омоноличивание продольных стыков плит балок: армирование стыков без заготовки арматуры, ширина стыка до 36 см	1 м стыка	1. Разматывание проволоки с бухты (при заготовке стержней). 2. Заготовка арматурных стержней с выправкой. 3. Подъем стержней. 4. Выправка арматурных выпусков в плитах. 5. Раскладка и укладка арматурных стержней в стык. 6. Вязка продольных и поперечных стержней проволокой.	0,22	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	3
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
Н-09-13-002-10-01	Омоноличивание продольных стыков плит балок: армирование стыков без заготовки арматуры, ширина стыка до 56 см	1 м стыка	1. Разматывание проволоки с бухты (при заготовке стержней). 2. Заготовка арматурных стержней с выправкой. 3. Подъем стержней. 4. Выправка арматурных выпусков в плитах. 5. Раскладка и укладка арматурных стержней в стык. 6. Вязка продольных и поперечных стержней проволокой.	0,62	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	5
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-13-002-11-01	Омоноличивание продольных стыков плит балок: армирование стыков без заготовки арматуры, ширина стыка до 70 см	1 м стыка	1. Разматывание проволоки с бухты (при заготовке стержней). 2. Заготовка арматурных стержней с выправкой. 3. Подъем стержней. 4. Выправка арматурных выпусков в плитах. 5. Раскладка и укладка арматурных стержней в стык. 6. Вязка продольных и поперечных стержней проволокой.	0,85	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	5
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
Н-09-13-002-12-01	Омоноличивание продольных стыков плит балок: армирование стыков без заготовки арматуры, ширина стыка до 96 см	1 м стыка	1. Разматывание проволоки с бухты (при заготовке стержней). 2. Заготовка арматурных стержней с выправкой. 3. Подъем стержней. 4. Выправка арматурных выпусков в плитах. 5. Раскладка и укладка арматурных стержней в стык. 6. Вязка продольных и поперечных стержней проволокой.	1,2	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	5
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
Н-09-13-002-13-01	Омоноличивание продольных стыков плит балок: армирование стыков без заготовки арматуры, ширина стыка до 110 см	1 м стыка	1. Разматывание проволоки с бухты (при заготовке стержней). 2. Заготовка арматурных стержней с выправкой. 3. Подъем стержней. 4. Выправка арматурных выпусков в плитах. 5. Раскладка и укладка арматурных стержней в стык. 6. Вязка продольных и поперечных стержней проволокой.	1,5	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	5
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-13-002-14-01	Омоноличивание продольных стыков плит балок: бетонирование стыков, ширина стыка до 36 см	1 м3 бетона в деле	1. Прием бетонной смеси из автомобиля-самосвала на боек или в бадью с очисткой кузова. 2. Прием бадьи со строповкой и расстроповкой. 3. Очистка и промывка стыка. 4. Укладка бетонной смеси с уплотнением вибратором. 5. Заглаживание поверхности бетона.	3,7	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	2
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	2
Н-09-13-002-15-01	Омоноличивание продольных стыков плит балок: бетонирование стыков, ширина стыка до 110 см	1 м3 бетона в деле	1. Прием бетонной смеси из автомобиля-самосвала на боек или в бадью с очисткой кузова. 2. Прием бадьи со строповкой и расстроповкой. 3. Очистка и промывка стыка. 4. Укладка бетонной смеси с уплотнением вибратором. 5. Заглаживание поверхности бетона.	3	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	2
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	2
Н-09-13-002-16-01	Омоноличивание продольных стыков плит балок: разборка опалубки, ширина стыка до 36 см	1 м стыка	1. Обрубка скруток или снятие болтов. 2. Снятие и опускание щитов опалубки. 3. Складирование щитов.	0,12	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	2
						2-177-03	Плотник 3 разр.	2
Н-09-13-002-17-01	Омоноличивание продольных стыков плит балок: разборка опалубки, ширина стыка до 70 см	1 м стыка	1. Обрубка скруток или снятие болтов. 2. Снятие и опускание щитов опалубки. 3. Складирование щитов.	0,24	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	3
						2-177-03	Плотник 3 разр.	2
Н-09-13-002-18-01	Омоноличивание продольных стыков плит балок: разборка опалубки, ширина стыка до 110 см	1 м стыка	1. Обрубка скруток или снятие болтов. 2. Снятие и опускание щитов опалубки. 3. Складирование щитов.	0,38	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	3
						2-177-03	Плотник 3 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-13-002-19-01	Устройство передвижной стальной инвентарной опалубки при омоноличивании стыков между балками пролетных строений	1 м стыка	1. Снятие торцевой опалубки. 2. Снятие тяжей, удерживающих раму. 3. Передвижка рамы. 4. Крепление рамы тяжами. 5. Снятие тяжей, удерживающих щит. 6. Передвижка щита. 7. Очистка и смазка щита. 8. Перестановка опорных балок с подклиниванием. 9. Нарезка проволоки и скручивание трубок из полиэтилена для обертывания тяжей. 10. Зачистка тяжей, смазка и крепление на них полиэтиленовых трубок. 11. Ввинчивание тяжей в щиты и крепление их на опорных балках. 12. Установка торцевой опалубки.	0,65	-	2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	2
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	2
Таблица Н-09-13-003 Омоноличивание диафрагм балок								
Н-09-13-003-01-01	Сварка закладных деталей при омоноличивании диафрагм балок	1 стык	1. Зачистка мест сварки. 2. Пригонка накладок к закладным деталям. 3. Приварка накладок к закладным деталям. 4. Зачистка поверхности шва. 5. Перемещение сварочного аппарата. 6. Переход с одного места на другое.	1,1	-	2-218-03	Электросварщик 3 разр.	1
						2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Н-09-13-003-02-01	Изготовление щитов опалубки	1 стык диафрагм	1. Заготовка досок по размерам. 2. Сборка щитов. 3. Сверление отверстий.	0,41	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	2
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-09-13-003-03-01	Устройство опалубки из щитов	1 стык диафрагм	1. Подноска щитов. 2. Заготовка стяжек. 3. Установка щитов с креплением. 4. Заделка щелей.	0,55	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	2
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-13-003-04-01	Устройство опалубки с подготовкой ранее разобранных щитов	1 стык диафрагм	1. Подборка боковых и нижнего щитов. 2. Вытаскивание гвоздей. 3. Очистка отверстий. 4. Заготовка стяжек. 5. Установка и крепление щитов. 6. Заделка щелей.	0,71	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	2
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-09-13-003-05-01	Разборка опалубки	1 стык диафрагм	1. Снятие креплений. 2. Снятие щитов. 3. Опускание щитов. 4. Складирование щитов.	0,19	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	2
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-09-13-003-06-01	Укладка раствора при омоноличивании диафрагм балок: при готовом растворе, длина балки до 18 м	1 стык диафрагм	1. Очистка и промывка стыка. 2. Приготовление раствора или прием из транспортных средств. 3. Подноска раствора. 4. Заполнение стыка раствором с уплотнением шуровками.	0,28	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-09-13-003-07-01	Укладка раствора при омоноличивании диафрагм балок: при готовом растворе, длина балки до 21 м	1 стык диафрагм	1. Очистка и промывка стыка. 2. Приготовление раствора или прием из транспортных средств. 3. Подноска раствора. 4. Заполнение стыка раствором с уплотнением шуровками.	0,32	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-09-13-003-08-01	Укладка раствора при омоноличивании диафрагм балок: с приготовлением раствора, длина балки до 18 м	1 стык диафрагм	1. Очистка и промывка стыка. 2. Приготовление раствора или прием из транспортных средств. 3. Подноска раствора. 4. Заполнение стыка раствором с уплотнением шуровками.	0,34	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	2
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-13-003-09-01	Укладка раствора при омоноличивании диафрагм балок: с приготовлением раствора, длина балки до 21 м	1 стык диафрагм	1. Очистка и промывка стыка. 2. Приготовление раствора или прием из транспортных средств. 3. Подноска раствора. 4. Заполнение стыка раствором с уплотнением шуровками.	0,41	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	2
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Раздел Н-09-14 Навесной монтаж пролетных строений								
Таблица Н-09-14-001 Выгрузка и перемещение блоков								
Н-09-14-001-01-01	Перегрузка блока: монтажники конструкций	1 блок	1. Подъезд крана к блоку на расстояние до 20 м. 2. Опускание гака крана. 3. Строповка блока. 4. Подъем блока. 5. Погрузка блока на платформу и расстроповка.	1,72	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-14-001-01-02	Перегрузка блока: машинист крана	1 блок	1. Подъезд крана к блоку на расстояние до 20 м. 2. Опускание гака крана. 3. Строповка блока. 4. Подъем блока. 5. Погрузка блока на платформу и расстроповка.	-	0,43	-	-	-
Н-09-14-001-02-01	Выгрузка блока козловым краном: надопорный блок, монтажники конструкций	1 блок	1. Подача платформы с блоком. 2. Строповка блока. 3. Снятие креплений (для надопорного блока). 4. Выгрузка и расстроповка блока.	6,8	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-14-001-02-02	Выгрузка блока козловым краном: надопорный блок, машинист крана	1 блок	1. Подача платформы с блоком. 2. Строповка блока. 3. Снятие креплений (для надопорного блока). 4. Выгрузка и расстроповка блока.	-	1,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-14-001-03-01	Выгрузка блока козловым краном: промежуточный блок, монтажники конструкций	1 блок	1. Подача платформы с блоком. 2. Строповка блока. 3. Снятие креплений (для надпорного блока). 4. Выгрузка и расстроповка блока.	2,84	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-14-001-03-02	Выгрузка блока козловым краном: промежуточный блок, машинист крана	1 блок	1. Подача платформы с блоком. 2. Строповка блока. 3. Снятие креплений (для надпорного блока). 4. Выгрузка и расстроповка блока.	-	0,71	-	-	-
Н-09-14-001-04-01	Перемещение платформы с блоком на расстояние до 100 м, монтажники конструкций	1 блок	1. Подача платформы с блоком к монтажному крану. 2. Возвращение порожней платформы.	0,9	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-14-001-05-01	Снятие блока с платформы краном МСШК 2х60: монтажники конструкций	1 блок	1. Перемещение блока. 2. Шлюзование блока в пролет. 3. Поворот блока на 90° и опускание на подкладки. 4. Расстроповка блока.	1,84	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-14-001-05-02	Снятие блока с платформы краном МСШК 2х60: машинист крана	1 блок	1. Перемещение блока. 2. Шлюзование блока в пролет. 3. Поворот блока на 90° и опускание на подкладки. 4. Расстроповка блока.	-	0,46	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-09-14-002 Установка резинофторопластовых опорных частей								
Н-09-14-002-01-01	Установка резинофторопластовых опорных частей: рабочие	1 опорная часть	1. Выноска осей и разметка на подферменнике. 2. Строповка и подача опорной части. 3. Предварительная установка опорной части с выверкой по осям. 4. Окончательная установка опорной части с выверкой и подклиниванием. 5. Расстроповка опорной части.	3,8	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-09-14-002-01-02	Установка резинофторопластовых опорных частей: машинист крана	1 опорная часть	1. Выноска осей и разметка на подферменнике. 2. Строповка и подача опорной части. 3. Предварительная установка опорной части с выверкой по осям. 4. Окончательная установка опорной части с выверкой и подклиниванием. 5. Расстроповка опорной части.	-	1,9	-	-	-
Н-09-14-002-02-01	Заполнение зазоров раствором при установке резинофторопластовых опорных частей площадью до: 0,5 м2. рабочие	1 опорная часть	1. Строповка ящика с раствором и подача на опору, расстроповка. 2. Продувка подферменника сжатым воздухом. 3. Укладка раствора с уплотнением.	1,9	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
						2-104-05	Бетонщик 5 разр.	1
Н-09-14-002-03-01	Заполнение зазоров раствором при установке резинофторопластовых опорных частей площадью до: 0,7 м2. рабочие	1 опорная часть	1. Строповка ящика с раствором и подача на опору, расстроповка. 2. Продувка подферменника сжатым воздухом. 3. Укладка раствора с уплотнением.	2,6	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
						2-104-05	Бетонщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-09-14-003 Установка железобетонных опорных тумб								
Н-09-14-003-01-01	Установка железобетонных опорных тумб: монтажники конструкций	1 тумба	1. Разметка осей. 2. Подача траверсы. 3. Строповка и перемещение тумбы. 4. Установка тумбы. 5. Выверка тумбы. 6. Расстроповка тумбы.	3,28	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
Н-09-14-003-01-02	Установка железобетонных опорных тумб: машинист крана	1 тумба	1. Разметка осей. 2. Подача траверсы. 3. Строповка и перемещение тумбы. 4. Установка тумбы. 5. Выверка тумбы. 6. Расстроповка тумбы.	-	0,82	-	-	-
Таблица Н-09-14-004 Установка надопорных блоков								
Н-09-14-004-01-01	Установка надопорного блока: первого, монтажники конструкций	1 блок	1. Строповка блока. 2. Перемещение блока грузовой тележкой крана и опускание на опорные тумбы. 3. Крепление блока тросом. 4. Натяжение тросов. 5. Расстыковка блоков для нанесения клея. 6. Установка блоков на фиксаторы после нанесения клея.	16,4	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-09-14-004-01-02	Установка надопорного блока: первого, машинист крана	1 блок	1. Строповка блока. 2. Перемещение блока грузовой тележкой крана и опускание на опорные тумбы. 3. Крепление блока тросом. 4. Натяжение тросов. 5. Расстыковка блоков для нанесения клея. 6. Установка блоков на фиксаторы после нанесения клея.	-	4,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-14-004-02-01	Установка надпорного блока: второго, монтажники конструкций	1 блок	1. Строповка блока. 2. Перемещение блока грузовой тележкой крана и опускание на опорные тумбы. 3. Крепление блока тросом. 4. Натяжение тросов. 5. Расстыковка блоков для нанесения клея. 6. Установка блоков на фиксаторы после нанесения клея.	9,2	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-09-14-004-02-02	Установка надпорного блока: второго, машинист крана	1 блок	1. Строповка блока. 2. Перемещение блока грузовой тележкой крана и опускание на опорные тумбы. 3. Крепление блока тросом. 4. Натяжение тросов. 5. Расстыковка блоков для нанесения клея. 6. Установка блоков на фиксаторы после нанесения клея.	-	2,3	-	-	-
Н-09-14-004-03-01	Выправка положения спаренного блока: монтажники конструкций	1 спаренный блок	1. Подача домкратов краном и опускание на подмости. 2. Установка домкратов под блоки. 3. Выправка положения блока.	24,8	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-09-14-004-03-02	Выправка положения спаренного блока: машинист крана	1 спаренный блок	1. Подача домкратов краном и опускание на подмости. 2. Установка домкратов под блоки. 3. Выправка положения блока.	-	6,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-14-004-04-01	Расстроповка блока: монтажники конструкций	1 блок	-	0,56	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-09-14-004-04-02	Расстроповка блока: машинист крана	1 блок	-	-	0,14	-	-	-
Таблица Н-09-14-005 Установка блоков массой до 20 т								
Н-09-14-005-01-01	Установка блоков массой до 20 т, тип стыка: мокрый, монтажники конструкций	1 блок	1. Установка плашкоута с блоком под кран. 2. Строповка и подъем блока.	34,8	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-09-14-005-01-02	Установка блоков массой до 20 т, тип стыка: мокрый, машинист крана	1 блок	1. Установка плашкоута с блоком под кран. 2. Строповка и подъем блока.	-	8,7	-	-	-
Н-09-14-005-02-01	Установка блоков массой до 20 т, тип стыка: сухой, монтажники конструкций	1 блок	1. Установка плашкоута с блоком под кран. 2. Строповка и подъем блока.	4,8	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-09-14-005-02-02	Установка блоков массой до 20 т, тип стыка: сухой, машинист крана	1 блок	1. Установка плашкоута с блоком под кран. 2. Строповка и подъем блока.	-	1,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-14-005-03-01	Расстроповка блоков массой до 20 т: монтажники конструкций	1 блок	-	0,6	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-09-14-005-03-02	Расстроповка блоков массой до 20 т: машинист крана	1 блок	-	-	0,15	-	-	-
Таблица Н-09-14-006 Установка блоков массой до 50 т краном СПК-65								
Н-09-14-006-01-01	Установка блоков массой до 50 т краном СПК-65: на клеевом стыке, монтажники конструкций	1 блок	1. Установка плашкоута с блоком под кран. 2. Строповка блока. 3. Подъем блока. 4. Контрольная установка блока на фиксаторы. 5. Снятие болтов фиксаторов и отведение блока. 6. Установка и затяжка болтов в фиксаторах.	12,6	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-09-14-006-01-02	Установка блоков массой до 50 т краном СПК-65: на клеевом стыке, машинист крана	1 блок	1. Установка плашкоута с блоком под кран. 2. Строповка блока. 3. Подъем блока. 4. Контрольная установка блока на фиксаторы. 5. Снятие болтов фиксаторов и отведение блока. 6. Установка и затяжка болтов в фиксаторах.	-	2,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-14-006-02-01	Установка блоков массой до 50 т краном СПК-65: на мокром стыке, монтажники конструкций	1 блок	1. Установка плашкоута с блоком под кран. 2. Строповка блока. 3. Подъем блока. 4. Установка блока с выверкой. 5. Крепление блока.	22,2	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-09-14-006-02-02	Установка блоков массой до 50 т краном СПК-65: на мокром стыке, машинист крана	1 блок	1. Установка плашкоута с блоком под кран. 2. Строповка блока. 3. Подъем блока. 4. Установка блока с выверкой. 5. Крепление блока.	-	3,7	-	-	-
Н-09-14-006-03-01	Расстроповка блоков массой до 50 т: монтажники конструкций	1 блок	-	0,6	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-09-14-006-03-02	Расстроповка блоков массой до 50 т: машинист крана	1 блок	-	-	0,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-09-14-007 Установка блоков массой до 50 т краном МСШК 2х60								
Н-09-14-007-01-01	Установка блоков массой до 50 т краном МСШК 2х60: монтажники конструкций	1 блок	1. Строповка блока. 2. Перемещение блока грузовой тележкой крана на расстояние до 20 м и опускание блока. 3. Стыкование и крепление блоков фиксаторами. 4. Расстыковка блоков после установки арматурных пучков. 5. Повторное стыкование и крепление блоков фиксаторами.	3,48	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-09-14-007-01-02	Установка блоков массой до 50 т краном МСШК 2х60: машинист крана	1 блок	1. Строповка блока. 2. Перемещение блока грузовой тележкой крана на расстояние до 20 м и опускание блока. 3. Стыкование и крепление блоков фиксаторами. 4. Расстыковка блоков после установки арматурных пучков. 5. Повторное стыкование и крепление блоков фиксаторами.	-	0,87	-	-	-
Таблица Н-09-14-008 Установка блоков массой до 60 т козловым краном								
Н-09-14-008-01-01	Установка комплекта опорных тумб, тип блока: центральный надопорный, монтажники конструкций	1 блок	1. Строповка тумб. 2. Перемещение тумб. 3. Установка тумб.	3,36	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-09-14-008-01-02	Установка комплекта опорных тумб, тип блока: центральный надопорный, машинист крана	1 блок	1. Строповка тумб. 2. Перемещение тумб. 3. Установка тумб.	-	0,84	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-14-008-02-01	Установка блоков массой до 60 т козловым краном: центральный надопорный, монтажники конструкций	1 блок	1. Строповка блока. 2. Перемещение блока краном на расстояние до 30 м. 3. Установка с выверкой. 4. Временное крепление центрального надопорного блока. 5. Расстроповка центрального надопорного блока.	9,6	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-09-14-008-02-02	Установка блоков массой до 60 т козловым краном: центральный надопорный, машинист крана	1 блок	1. Строповка блока. 2. Перемещение блока краном на расстояние до 30 м. 3. Установка с выверкой. 4. Временное крепление центрального надопорного блока. 5. Расстроповка центрального надопорного блока.	-	2,4	-	-	-
Н-09-14-008-03-01	Установка блоков массой до 60 т козловым краном: надопорный промежуточный, монтажники конструкций	1 блок	1. Строповка блока. 2. Перемещение блока краном на расстояние до 30 м. 3. Установка с выверкой. 4. Временное крепление центрального надопорного блока. 5. Расстроповка центрального надопорного блока.	4,8	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-09-14-008-03-02	Установка блоков массой до 60 т козловым краном: надопорный промежуточный, машинист крана	1 блок	1. Строповка блока. 2. Перемещение блока краном на расстояние до 30 м. 3. Установка с выверкой. 4. Временное крепление центрального надопорного блока. 5. Расстроповка центрального надопорного блока.	-	1,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-14-008-04-01	Установка блоков массой до 60 т козловым краном: блок навесного монтажа, монтажники конструкций	1 блок	1. Строповка блока. 2. Перемещение блока краном на расстояние до 30 м. 3. Установка с выверкой. 4. Временное крепление центрального надопорного блока. 5. Расстроповка центрального надопорного блока.	2,8	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-09-14-008-04-02	Установка блоков массой до 60 т козловым краном: блок навесного монтажа, машинист крана	1 блок	1. Строповка блока. 2. Перемещение блока краном на расстояние до 30 м. 3. Установка с выверкой. 4. Временное крепление центрального надопорного блока. 5. Расстроповка центрального надопорного блока.	-	0,7	-	-	-
Н-09-14-008-05-01	Расстроповка блоков массой до 60 т: кроме центрального надопорного, монтажники конструкций	1 блок	1. Подача и установка лестницы внутрь блока. 2. Снятие строповочных приспособлений.	0,8	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-09-14-008-05-02	Расстроповка блоков массой до 60 т: кроме центрального надопорного, машинист крана	1 блок	1. Подача и установка лестницы внутрь блока. 2. Снятие строповочных приспособлений.	-	0,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-09-14-009 Устройство опалубки стыков								
Н-09-14-009-01-01	Устройство опалубки стыков: плотники	1 м стыка	1. Подноска щитов и досок. 2. Сверление отверстий для болтов. 3. Установка щитов с креплением болтами. 4. Устройство каркаса для внутренней опалубки. 5. Установка и крепление каркаса болтами. 6. Поддерживание блока краном.	0,72	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	2
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
						2-177-05	Плотник 5 разр.	1
Н-09-14-009-01-02	Устройство опалубки стыков: машинист крана	1 м стыка	1. Подноска щитов и досок. 2. Сверление отверстий для болтов. 3. Установка щитов с креплением болтами. 4. Устройство каркаса для внутренней опалубки. 5. Установка и крепление каркаса болтами. 6. Поддерживание блока краном.	-	0,18	-	-	-
Таблица Н-09-14-010 Бетонирование стыков								
Н-09-14-010-01-01	Бетонирование стыков: бетонщики	1 м3 бетона в деле	1. Очистка и промывка стыков. 2. Подача бетонной смеси краном. 3. Спуск бетонной смеси по желобам внутрь блока. 4. Подача бетонной смеси на подмости. 5. Укладка бетонной смеси с уплотнением вибраторами. 6. Заглаживание поверхности бетона. 7. Поддерживание блока краном. 8. Установка закладных досок (для вертикальных стыков).	6,6	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	3
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	2
						2-104-05	Бетонщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-14-010-01-02	Бетонирование стыков: машинисты кранов	1 м3 бетона в деле	1. Очистка и промывка стыков. 2. Подача бетонной смеси краном. 3. Спуск бетонной смеси по желобам внутрь блока. 4. Подача бетонной смеси на подмости. 5. Укладка бетонной смеси с уплотнением вибраторами. 6. Заглаживание поверхности бетона. 7. Поддерживание блока краном. 8. Установка закладных досок (для вертикальных стыков).	-	2,2	-	-	-
Таблица Н-09-14-011 Нанесение эпоксидного клея на блоки								
Н-09-14-011-01-01	Нанесение эпоксидного клея на блоки: монтажники конструкций	1 м2 смазываемой поверхности	1. Подвеска инвентарных лестниц. 2. Очистка блоков стальными щетками и продувка сжатым воздухом. 3. Нанесение клея. 4. Промывка кистей в ацетоне. 5. Поддерживание блока краном.	0,4	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-09-14-011-01-02	Нанесение эпоксидного клея на блоки: машинист крана	1 м2 смазываемой поверхности	1. Подвеска инвентарных лестниц. 2. Очистка блоков стальными щетками и продувка сжатым воздухом. 3. Нанесение клея. 4. Промывка кистей в ацетоне. 5. Поддерживание блока краном.	-	0,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-09-14-012 Установка и натяжение монтажных пучков для обжатия клеевых стыков								
Н-09-14-012-01-01	Установка и натяжение монтажного пучка для обжатия клеевых стыков: монтажники конструкций	1 пучок	1. Перестановка упоров. 2. Укладка пучков в упоры и установка фиксирующих пальцев. 3. Перемещение насосной станции. 4. Заправка пучка в домкраты. 5. Установка анкеров. 6. Подключение насосной станции. 7. Натяжение пучка. 8. Поддерживание блока краном.	5,1	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-09-14-012-01-02	Установка и натяжение монтажного пучка для обжатия клеевых стыков: машинист крана	1 пучок	1. Перестановка упоров. 2. Укладка пучков в упоры и установка фиксирующих пальцев. 3. Перемещение насосной станции. 4. Заправка пучка в домкраты. 5. Установка анкеров. 6. Подключение насосной станции. 7. Натяжение пучка. 8. Поддерживание блока краном.	-	1,7	-	-	-
Н-09-14-012-02-01	Снятие монтажного пучка: монтажники конструкций	1 пучок	1. Включение насосной станции и повышение усилия в пучке. 2. Освобождение фиксирующих шайб. 3. Снятие усилия в пучке и освобождение домкратов. 4. Снятие анкеров. 5. Извлечение фиксирующих пальцев из упоров и снятие пучка.	1,3	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-09-14-013 Обжатие надопорного узла монтажными пучками								
Н-09-14-013-01-01	Обжатие надопорного узла монтажными пучками: навешивание поддомкратной балки, монтажники конструкций	1 балка	1. Строповка, установка и крепление балки. 2. Расклинка увязки балки и расСтроповка,.	2,2	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-09-14-013-01-02	Обжатие надопорного узла монтажными пучками: навешивание поддомкратной балки , машинист крана	1 балка	1. Строповка, установка и крепление балки. 2. Расклинка увязки балки и расстроповка.	-	1,1	-	-	-
Н-09-14-013-02-01	Обжатие надопорного узла монтажными пучками: снятие поддомкратной балки, монтажники конструкций	1 балка	1. Строповка балки. 2. Снятие клиньев. 3. Снятие увязки и опускание балки краном на подкладки, расстроповка.	1,6	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-09-14-013-02-02	Обжатие надопорного узла монтажными пучками: снятие поддомкратной балки, машинист крана	1 балка	1. Строповка балки. 2. Снятие клиньев. 3. Снятие увязки и опускание балки краном на подкладки, расстроповка.	-	0,8	-	-	-
Н-09-14-013-03-01	Обжатие надопорного узла монтажными пучками: изготовление монтажных пучков, монтажники конструкций	1 пучок	1. Нарезка из бухты проволоки. 2. Комплектовка пучка с перевязыванием проволокой.	3,1	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-14-013-04-01	Обжатие надопорного узла монтажными пучками: установка монтажных пучков, монтажники конструкций	1 пучок	1. Подъем пучков краном в коробку блоков. 2. Закрепление концов пучка в поддомкратных балках. 3. Установка на пучки анкера и домкратов. 4. Натяжение пучка с выдержкой. 5. Снятие домкратов.	0,96	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-14-013-04-02	Обжатие надопорного узла монтажными пучками: установка монтажных пучков, машинист крана	1 пучок	1. Подъем пучков краном в коробку блоков. 2. Закрепление концов пучка в поддомкратных балках. 3. Установка на пучки анкера и домкратов. 4. Натяжение пучка с выдержкой. 5. Снятие домкратов.	-	0,32	-	-	-
Н-09-14-013-05-01	Обжатие надопорного узла монтажными пучками: натяжение монтажных пучков, монтажники конструкций	1 пучок	1. Установка на пучки анкера и домкратов. 2. Натяжение пучка с выдержкой. 3. Снятие домкратов.	4,3	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Таблица Н-09-14-014 Установка надопорного узла в проектное положение								
Н-09-14-014-01-01	Установка надопорного узла в проектное положение: установка домкратного оборудования	1 надопорный узел	1. Укладка пакетов. 2. Установка домкратов и насосных станций.	7,6	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-14-014-02-01	Установка надопорного узла в проектное положение: выверка надопорного узла	1 надопорный узел	1. Подключение домкратов. 2. Нанесение отметок на блоках и опоре. 3. Поддомкрачивание узла, уборка опорных тумб и укладка страховочных пакетов. 4. Выверка узла по осям и отметкам.	14	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-09-14-014-03-01	Установка надопорного узла в проектное положение: заполнение зазора раствором	1 надопорный узел	1. Прием раствора и подача на опору. 2. Укладка раствора.	6,1	-	2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
						2-104-05	Бетонщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-14-014-04-01	Установка надопорного узла в проектное положение	1 надопорный узел	1. Поддомкрачивание узла. 2. Снятие клиньев и пакетов. 3. Опускание надопорного узла на опорные части.	3,4	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Таблица Н-09-14-015 Укладка пучков в открытые каналы								
Н-09-14-015-01-01	Укладка пучков в открытые каналы: подача пучка, монтажники конструкций	1 подача	1. Строповка бухты. 2. Подъем бухты на проезжую часть и расстроповка.	0,68	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
Н-09-14-015-01-02	Укладка пучков в открытые каналы: подача пучка, машинист крана	1 подача	1. Строповка бухты. 2. Подъем бухты на проезжую часть и расстроповка.	-	0,17	-	-	-
Н-09-14-015-02-01	Укладка пучков в открытые каналы: длина пучка до 50 м, монтажники конструкций	1 пучок	1. Раскатывание бухты и укладка пучка в открытый канал. 2. Заводка концов пучка в закрытые каналы. 3. Поддерживание блока краном.	0,96	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-09-14-015-02-02	Укладка пучков в открытые каналы: длина пучка до 50 м, машинист крана	1 пучок	1. Раскатывание бухты и укладка пучка в открытый канал. 2. Заводка концов пучка в закрытые каналы. 3. Поддерживание блока краном.	-	0,24	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-14-015-03-01	Укладка пучков в открытые каналы: длина пучка до 100 м, монтажники конструкций	1 пучок	1. Раскатывание бухты и укладка пучка в открытый канал. 2. Заводка концов пучка в закрытые каналы. 3. Поддерживание блока краном.	1,62	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-09-14-015-03-02	Укладка пучков в открытые каналы: длина пучка до 100 м, машинист крана	1 пучок	1. Раскатывание бухты и укладка пучка в открытый канал. 2. Заводка концов пучка в закрытые каналы. 3. Поддерживание блока краном.	-	0,27	-	-	-
Н-09-14-015-04-01	Укладка пучков в открытые каналы: длина пучка до 130 м, монтажники конструкций	1 пучок	1. Раскатывание бухты и укладка пучка в открытый канал. 2. Заводка концов пучка в закрытые каналы. 3. Поддерживание блока краном.	2,56	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-09-14-015-04-02	Укладка пучков в открытые каналы: длина пучка до 130 м, машинист крана	1 пучок	1. Раскатывание бухты и укладка пучка в открытый канал. 2. Заводка концов пучка в закрытые каналы. 3. Поддерживание блока краном.	-	0,32	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-09-14-016 Укладка канатов								
Н-09-14-016-01-01	Укладка канатов: подача канатов, монтажники конструкций	1 подача	1. Строповка барабана или бухты. 2. Подъем канатов на проезжую часть. 3. Установка барабана на козлы или бухты на вертушку. 4. Расстроповка барабана или бухты.	0,68	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
Н-09-14-016-01-02	Укладка канатов: подача канатов, машинист крана	1 подача	1. Строповка барабана или бухты. 2. Подъем канатов на проезжую часть. 3. Установка барабана на козлы или бухты на вертушку. 4. Расстроповка барабана или бухты.	-	0,17	-	-	-
Н-09-14-016-02-01	Укладка канатов: раскатывание канатов, монтажники конструкций	1 канат	1. Раскручивание вертушки и укладка канатов в открытый канал. 2. Выравнивание каната по длине консолей. 3. Заводка концов каната с анкерами в закрытые каналы. 4. Поддерживание блока краном.	4,56	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-14-016-02-02	Укладка канатов: раскатывание канатов, машинист крана	1 канат	1. Установка лебедки. 2. Крепление переносного отводного блока. 3. Строповка и раскатывание каната лебедкой с укладкой в открытый канал. 4. Очистка и смазка желоба анкерного упора. 5. Заводка петли каната в желоб. 6. Заводка концов каната с анкерами в закрытые каналы. 7. Снятие отводного блока. 8. Расстроповка каната и возвращение троса лебедки вручную. 9. Поддерживание блока краном.	-	0,76	-	-	-
Таблица Н-09-14-017 Установка арматурных пучков в закрытые каналы								
Н-09-14-017-01-01	Установка арматурных пучков в закрытые каналы при монтаже козловыми кранами, длина пучка до: 40 м, монтажники конструкций	1 пучок	1. Установка на пучок клинового захвата. 2. Установка лебедки. 3. Разматывание троса с барабана лебедки. 4. Проталкивание в канал лидерной проволоки. 5. Протягивание в канал троса лебедки. 6. Протягивание пучка. 7. Снятие захвата. 8. Поддерживание блоков кранами.	1,6	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-14-017-01-02	Установка арматурных пучков в закрытые каналы при монтаже козловыми кранами, длина пучка до: 40 м, машинисты кранов (2)	1 пучок	1. Установка на пучок клинового захвата. 2. Установка лебедки. 3. Разматывание троса с барабана лебедки. 4. Проталкивание в канал лидерной проволоки. 5. Протягивание в канал троса лебедки. 6. Протягивание пучка. 7. Снятие захвата. 8. Поддерживание блоков кранами.	-	0,4	-	-	-
Н-09-14-017-02-01	Установка арматурных пучков в закрытые каналы при монтаже козловыми кранами, длина пучка до: 60 м, монтажники конструкций	1 пучок	1. Установка на пучок клинового захвата. 2. Установка лебедки. 3. Разматывание троса с барабана лебедки. 4. Проталкивание в канал лидерной проволоки. 5. Протягивание в канал троса лебедки. 6. Протягивание пучка. 7. Снятие захвата. 8. Поддерживание блоков кранами.	2,4	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-14-017-02-02	Установка арматурных пучков в закрытые каналы при монтаже козловыми кранами, длина пучка до: 60 м, машинисты кранов (2)	1 пучок	1. Установка на пучок клинового захвата. 2. Установка лебедки. 3. Разматывание троса с барабана лебедки. 4. Проталкивание в канал лидерной проволоки. 5. Протягивание в канал троса лебедки. 6. Протягивание пучка. 7. Снятие захвата. 8. Поддерживание блоков кранами.	-	0,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-14-017-03-01	Установка арматурных пучков в закрытые каналы при монтаже козловыми кранами, длина пучка до: 80 м, монтажники конструкций	1 пучок	1. Установка на пучок клинового захвата. 2. Установка лебедки. 3. Разматывание троса с барабана лебедки. 4. Проталкивание в канал лидерной проволоки. 5. Протягивание в канал троса лебедки. 6. Протягивание пучка. 7. Снятие захвата. 8. Поддерживание блоков кранами.	3,8	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-14-017-03-02	Установка арматурных пучков в закрытые каналы при монтаже козловыми кранами, длина пучка до: 80 м, машинисты кранов (2)	1 пучок	1. Установка на пучок клинового захвата. 2. Установка лебедки. 3. Разматывание троса с барабана лебедки. 4. Проталкивание в канал лидерной проволоки. 5. Протягивание в канал троса лебедки. 6. Протягивание пучка. 7. Снятие захвата. 8. Поддерживание блоков кранами.	-	0,95	-	-	-
Н-09-14-017-04-01	Установка арматурных пучков в закрытые каналы при монтаже краном МСШК 2х60: погрузка бухты пучков, монтажники конструкций	1 бухта	1. Надевание троса на гак крана. 2. Строповка и подъем бухты. 3. Погрузка бухты на платформу. 4. Расстроповка бухты.	1,48	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-09-14-017-04-02	Установка арматурных пучков в закрытые каналы при монтаже краном МСШК 2х60: погрузка бухты пучков, машинисты кранов	1 бухта	1. Надевание троса на гак крана. 2. Строповка и подъем бухты. 3. Погрузка бухты на платформу. 4. Расстроповка бухты.	-	0,37	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-14-017-05-01	Установка арматурных пучков в закрытые каналы при монтаже краном МСШК 2х60: выгрузка бухты пучков, монтажники конструкций	1 бухта	1. Надевание стропа на гак крана. 2. Перемещение грузовой тележки крана к месту строповки. 3. Строповка бухты и перемещение вдоль крана на расстояние до 60 м. 4. Укладка на деревянные подкладки и расстроповка бухты.	1,68	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-09-14-017-05-02	Установка арматурных пучков в закрытые каналы при монтаже краном МСШК 2х60: выгрузка бухты пучков, машинисты кранов	1 бухта	1. Надевание стропа на гак крана. 2. Перемещение грузовой тележки крана к месту строповки. 3. Строповка бухты и перемещение вдоль крана на расстояние до 60 м. 4. Укладка на деревянные подкладки и расстроповка бухты.	-	0,42	-	-	-
Н-09-14-017-06-01	Установка арматурных пучков в закрытые каналы при монтаже краном МСШК 2х60: раскатывание арматурных пучков длиной 20 м, монтажники конструкций	1 пучок	-	0,44	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-09-14-017-07-01	Установка арматурных пучков в закрытые каналы при монтаже краном МСШК 2х60: раскатывание арматурных пучков длиной 40 м, монтажники конструкций	1 пучок	-	0,59	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-14-017-08-01	Установка арматурных пучков в закрытые каналы при монтаже краном МСШК 2х60: раскатывание арматурных пучков длиной 60 м, монтажники конструкций	1 пучок	-	0,74	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-09-14-017-09-01	Установка арматурных пучков в закрытые каналы при монтаже краном МСШК 2х60: раскатывание арматурных пучков длиной 80 м, монтажники конструкций	1 пучок	-	0,87	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-09-14-017-10-01	Установка арматурного пучка в горизонтальный закрытый канал вручную при монтаже краном МСШК 2х60, длина пучка до: 20 м, монтажники конструкций	1 пучок	1. Подтягивание пучка к каналу. 2. Проталкивание пучка в канал. 3. Поддерживание блока краном.	0,48	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-14-017-10-02	Установка арматурного пучка в горизонтальный закрытый канал вручную при монтаже краном МСШК 2х60, длина пучка до: 20 м, машинисты кранов	1 пучок	1. Подтягивание пучка к каналу. 2. Проталкивание пучка в канал. 3. Поддерживание блока краном.	-	0,12	-	-	-
Н-09-14-017-11-01	Установка арматурного пучка в горизонтальный закрытый канал при помощи лебедки при монтаже краном МСШК 2х60, длина пучка до: 30 м, монтажники конструкций	1 пучок	1. Проталкивание лидерной проволоки в канал. 2. Протягивание в канал тягового троса. 3. Протягивание в канал пучка. 4. Отвязывание троса. 5. Поддерживание блока краном.	0,56	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-14-017-11-02	Установка арматурного пучка в горизонтальный закрытый канал при помощи лебедки при монтаже краном МСШК 2х60, длина пучка до: 30 м, машинисты кранов	1 пучок	1. Проталкивание лидерной проволоки в канал. 2. Протягивание в канал тягового троса. 3. Протягивание в канал пучка. 4. Отвязывание троса. 5. Поддерживание блока краном.	-	0,14	-	-	-
Н-09-14-017-12-01	Установка арматурного пучка в горизонтальный закрытый канал при помощи лебедки при монтаже краном МСШК 2х60, длина пучка до: 40 м, монтажники конструкций	1 пучок	1. Проталкивание лидерной проволоки в канал. 2. Протягивание в канал тягового троса. 3. Протягивание в канал пучка. 4. Отвязывание троса. 5. Поддерживание блока краном.	0,92	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-14-017-12-02	Установка арматурного пучка в горизонтальный закрытый канал при помощи лебедки при монтаже краном МСШК 2х60, длина пучка до: 40 м, машинисты кранов	1 пучок	1. Проталкивание лидерной проволоки в канал. 2. Протягивание в канал тягового троса. 3. Протягивание в канал пучка. 4. Отвязывание троса. 5. Поддерживание блока краном.	-	0,23	-	-	-
Н-09-14-017-13-01	Установка арматурного пучка в горизонтальный закрытый канал при помощи лебедки при монтаже краном МСШК 2х60, длина пучка до: 50 м, монтажники конструкций	1 пучок	1. Проталкивание лидерной проволоки в канал. 2. Протягивание в канал тягового троса. 3. Протягивание в канал пучка. 4. Отвязывание троса. 5. Поддерживание блока краном.	1,24	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-14-017-13-02	Установка арматурного пучка в горизонтальный закрытый канал при помощи лебедки при монтаже краном МСШК 2х60, длина пучка до: 50 м, машинисты кранов	1 пучок	1. Проталкивание лидерной проволоки в канал. 2. Протягивание в канал тягового троса. 3. Протягивание в канал пучка. 4. Отвязывание троса. 5. Поддерживание блока краном.	-	0,31	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-14-017-14-01	Установка арматурного пучка в горизонтальный закрытый канал при помощи лебедки при монтаже краном МСШК 2х60, длина пучка до: 60 м, монтажники конструкций	1 пучок	1. Проталкивание лидерной проволоки в канал. 2. Протягивание в канал тягового троса. 3. Протягивание в канал пучка. 4. Отвязывание троса. 5. Поддерживание блока краном.	1,76	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-14-017-14-02	Установка арматурного пучка в горизонтальный закрытый канал при помощи лебедки при монтаже краном МСШК 2х60, длина пучка до: 60 м, машинисты кранов	1 пучок	1. Проталкивание лидерной проволоки в канал. 2. Протягивание в канал тягового троса. 3. Протягивание в канал пучка. 4. Отвязывание троса. 5. Поддерживание блока краном.	-	0,44	-	-	-
Н-09-14-017-15-01	Установка арматурного пучка в горизонтальный закрытый канал при помощи лебедки при монтаже краном МСШК 2х60, длина пучка до: 70 м, монтажники конструкций	1 пучок	1. Проталкивание лидерной проволоки в канал. 2. Протягивание в канал тягового троса. 3. Протягивание в канал пучка. 4. Отвязывание троса. 5. Поддерживание блока краном.	2,4	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-14-017-15-02	Установка арматурного пучка в горизонтальный закрытый канал при помощи лебедки при монтаже краном МСШК 2х60, длина пучка до: 70 м, машинисты кранов	1 пучок	1. Проталкивание лидерной проволоки в канал. 2. Протягивание в канал тягового троса. 3. Протягивание в канал пучка. 4. Отвязывание троса. 5. Поддерживание блока краном.	-	0,6	-	-	-
Н-09-14-017-16-01	Установка арматурного пучка в горизонтальный закрытый канал при помощи лебедки при монтаже краном МСШК 2х60, длина пучка до: 80 м, монтажники конструкций	1 пучок	1. Проталкивание лидерной проволоки в канал. 2. Протягивание в канал тягового троса. 3. Протягивание в канал пучка. 4. Отвязывание троса. 5. Поддерживание блока краном.	3,2	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-14-017-16-02	Установка арматурного пучка в горизонтальный закрытый канал при помощи лебедки при монтаже краном МСШК 2х60, длина пучка до: 80 м, машинисты кранов	1 пучок	1. Проталкивание лидерной проволоки в канал. 2. Протягивание в канал тягового троса. 3. Протягивание в канал пучка. 4. Отвязывание троса. 5. Поддерживание блока краном.	-	0,8	-	-	-
Н-09-14-017-17-01	Установка арматурного пучка в вертикальный закрытый канал при монтаже краном МСШК 2х60, длина пучка до: 10 м, монтажники конструкций	1 пучок	1. Опускание веревки с грузом в канал. 2. Протягивание тягового троса. 3. Протягивание пучка при помощи крана.	2,52	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-14-017-17-02	Установка арматурного пучка в вертикальный закрытый канал при монтаже краном МСШК 2х60, длина пучка до: 10 м, машинисты кранов	1 пучок	1. Опускание веревки с грузом в канал. 2. Протягивание тягового троса. 3. Протягивание пучка при помощи крана.	-	0,63	-	-	-
Н-09-14-017-18-01	Обварка пучка при монтаже краном МСШК 2х60	1 конец пучка	-	0,72	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-09-14-018 Натяжение арматурных пучков								
Н-09-14-018-01-01	Натяжение арматурных пучков: одностороннее, монтажники конструкций	2 пучка	1. Установка анкеров. 2. Подноска и крепление "гуська" (для домкратов грузоподъемностью 60 т). 3. Установка домкратов. 4. Заправка пучков в домкраты. 5. Подключение домкратов. 6. Натяжение пучков с выдержкой. 7. Отключение и снятие домкратов (для домкратов грузоподъемностью 230 т). 8. Обрезка пучков. 9. Отключение и подъем домкратов на проезжую часть (для домкратов грузоподъемностью 60 т). 10. Извлечение обрезанных концов пучков из домкратов (для домкратов грузоподъемностью 60 т). 11. Уборка "гуська" после снятия домкратов (для домкратов грузоподъемностью 60 т). 12. Очистка анкеров и обойм (для домкратов грузоподъемностью 230 т). 13. Поддерживание блоков краном.	8,4	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-14-018-01-02	Натяжение арматурных пучков: одностороннее, машинист крана	2 пучка	1. Установка анкеров. 2. Подноска и крепление "гуська" (для домкратов грузоподъемностью 60 т). 3. Установка домкратов. 4. Заправка пучков в домкраты. 5. Подключение домкратов. 6. Натяжение пучков с выдержкой. 7. Отключение и снятие домкратов (для домкратов грузоподъемностью 230 т). 8. Обрезка пучков. 9. Отключение и подъем домкратов на проезжую часть (для домкратов грузоподъемностью 60 т). 10. Извлечение обрезанных концов пучков из домкратов (для домкратов грузоподъемностью 60 т). 11. Уборка "гуська" после снятия домкратов (для домкратов грузоподъемностью 60 т). 12. Очистка анкеров и обойм (для домкратов грузоподъемностью 230 т). 13. Поддерживание блоков краном.	-	1,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-14-018-02-01	Натяжение арматурных пучков: двустороннее, монтажники конструкций	2 пучка	1. Установка анкеров. 2. Подноска и крепление "гуська" (для домкратов грузоподъемностью 60 т). 3. Установка домкратов. 4. Заправка пучков в домкраты. 5. Подключение домкратов. 6. Натяжение пучков с выдержкой. 7. Отключение и снятие домкратов (для домкратов грузоподъемностью 230 т). 8. Обрезка пучков. 9. Отключение и подъем домкратов на проезжую часть (для домкратов грузоподъемностью 60 т). 10. Извлечение обрезанных концов пучков из домкратов (для домкратов грузоподъемностью 60 т). 11. Уборка "гуська" после снятия домкратов (для домкратов грузоподъемностью 60 т). 12. Очистка анкеров и обойм (для домкратов грузоподъемностью 230 т). 13. Поддерживание блоков краном.	12,8	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	4
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-14-018-02-02	Натяжение арматурных пучков: двустороннее, машинист крана	2 пучка	1. Установка анкеров. 2. Подноска и крепление "гуська" (для домкратов грузоподъемностью 60 т). 3. Установка домкратов. 4. Заправка пучков в домкраты. 5. Подключение домкратов. 6. Натяжение пучков с выдержкой. 7. Отключение и снятие домкратов (для домкратов грузоподъемностью 230 т). 8. Обрезка пучков. 9. Отключение и подъем домкратов на проезжую часть (для домкратов грузоподъемностью 60 т). 10. Извлечение обрезанных концов пучков из домкратов (для домкратов грузоподъемностью 60 т). 11. Уборка "гуська" после снятия домкратов (для домкратов грузоподъемностью 60 т). 12. Очистка анкеров и обойм (для домкратов грузоподъемностью 230 т). 13. Поддерживание блоков краном.	-	1,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-09-14-019 Натяжение канатов								
Н-09-14-019-01-01	Натяжение канатов: монтажники конструкций	1 канат	1. Установка домкратных столиков с подмащиванием на клетках. 2. Навинчивание тяговых винтов. 3. Выборка слабины и натяжение канатов с перезарядкой домкратов. 4. Выдержка при натяжении. 5. Крепление канатов с установкой закладных шайб. 6. Опускание поршней домкратов.	13,2	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	3
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-09-14-019-01-02	Натяжение канатов: машинист крана	1 канат	1. Установка домкратных столиков с подмащиванием на клетках. 2. Навинчивание тяговых винтов. 3. Выборка слабины и натяжение канатов с перезарядкой домкратов. 4. Выдержка при натяжении. 5. Крепление канатов с установкой закладных шайб. 6. Опускание поршней домкратов.	-	2,2	-	-	-
Таблица Н-09-14-020 Омоноличивание пучков и канатов								
Н-09-14-020-01-01	Омоноличивание пучков и канатов, способ подачи бетонной смеси: автомобилем-самосвалом	1 м3 бетона в деле	1. Прием бетонной смеси. 2. Подноска бетонной смеси на расстояние до 10 м (при подаче краном). 3. Укладка бетонной смеси. 4. Уплотнение бетонной смеси вибраторами. 5. Заглаживание поверхности бетона.	1,5	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
						2-104-05	Бетонщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-14-020-02-01	Омоноличивание пучков и канатов, способ подачи бетонной смеси: бадьями	1 м3 бетона в деле	1. Прием бетонной смеси. 2. Подноска бетонной смеси на расстояние до 10 м (при подаче краном). 3. Укладка бетонной смеси. 4. Уплотнение бетонной смеси вибраторами. 5. Заглаживание поверхности бетона.	3,7	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	4
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
						2-104-05	Бетонщик 5 разр.	1
Таблица Н-09-14-021 Инъектирование каналов блоков								
Н-09-14-021-01-01	Инъектирование каналов блоков, тип инъекционной установки ИУ-500/1000, диаметр канала: 76 мм, длина канала до 20 м	1 канал	1. Промывка канала водой. 2. Приготовление цементного раствора с дозировкой составляющих. 3. Подсоединение шлангов. 4. Нагнетание раствора в канал. 5. Установка пробок. 6. Опрессовка раствора в канале с выдержкой. 7. Отсоединение шлангов. 8. Промывка оборудования.	1	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-14-021-02-01	Инъектирование каналов блоков, тип инъекционной установки ИУ-500/1000, диаметр канала: 76 мм, длина канала до 40 м	1 канал	1. Промывка канала водой. 2. Приготовление цементного раствора с дозировкой составляющих. 3. Подсоединение шлангов. 4. Нагнетание раствора в канал. 5. Установка пробок. 6. Опрессовка раствора в канале с выдержкой. 7. Отсоединение шлангов. 8. Промывка оборудования.	1,7	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-14-021-03-01	Инъецирование каналов блоков, тип инъекционной установки ИУ-500/1000, диаметр канала: 76 мм, длина канала до 60 м	1 канал	1. Промывка канала водой. 2. Приготовление цементного раствора с дозировкой составляющих. 3. Подсоединение шлангов. 4. Нагнетание раствора в канал. 5. Установка пробок. 6. Опрессовка раствора в канале с выдержкой. 7. Отсоединение шлангов. 8. Промывка оборудования.	2,3	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-14-021-04-01	Инъецирование каналов блоков, тип инъекционной установки ИУ-500/1000, диаметр канала: 76 мм, длина канала до 80 м	1 канал	1. Промывка канала водой. 2. Приготовление цементного раствора с дозировкой составляющих. 3. Подсоединение шлангов. 4. Нагнетание раствора в канал. 5. Установка пробок. 6. Опрессовка раствора в канале с выдержкой. 7. Отсоединение шлангов. 8. Промывка оборудования.	3,1	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-14-021-05-01	Инъецирование каналов блоков, тип инъекционной установки ИУ-500/1000, диаметр канала: 90 мм, длина канала до 20 м	1 канал	1. Промывка канала водой. 2. Приготовление цементного раствора с дозировкой составляющих. 3. Подсоединение шлангов. 4. Нагнетание раствора в канал. 5. Установка пробок. 6. Опрессовка раствора в канале с выдержкой. 7. Отсоединение шлангов. 8. Промывка оборудования.	1,1	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-14-021-06-01	Инъецирование каналов блоков, тип инъекционной установки ИУ-500/1000, диаметр канала: 90 мм, длина канала до 40 м	1 канал	1. Промывка канала водой. 2. Приготовление цементного раствора с дозировкой составляющих. 3. Подсоединение шлангов. 4. Нагнетание раствора в канал. 5. Установка пробок. 6. Опрессовка раствора в канале с выдержкой. 7. Отсоединение шлангов. 8. Промывка оборудования.	1,9	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-14-021-07-01	Инъецирование каналов блоков, тип инъекционной установки ИУ-500/1000, диаметр канала: 90 мм, длина канала до 60 м	1 канал	1. Промывка канала водой. 2. Приготовление цементного раствора с дозировкой составляющих. 3. Подсоединение шлангов. 4. Нагнетание раствора в канал. 5. Установка пробок. 6. Опрессовка раствора в канале с выдержкой. 7. Отсоединение шлангов. 8. Промывка оборудования.	2,6	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-14-021-08-01	Инъецирование каналов блоков, тип инъекционной установки ИУ-500/1000, диаметр канала: 90 мм, длина канала до 80 м	1 канал	1. Промывка канала водой. 2. Приготовление цементного раствора с дозировкой составляющих. 3. Подсоединение шлангов. 4. Нагнетание раствора в канал. 5. Установка пробок. 6. Опрессовка раствора в канале с выдержкой. 7. Отсоединение шлангов. 8. Промывка оборудования.	3,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-14-021-09-01	Инъецирование каналов блоков, тип инъекционной установки ИУ-1000, диаметр канала: 76 мм, длина канала до 20 м	1 канал	1. Промывка канала водой. 2. Приготовление цементного раствора с дозировкой составляющих. 3. Подсоединение шлангов. 4. Нагнетание раствора в канал. 5. Установка пробок. 6. Опрессовка раствора в канале с выдержкой. 7. Отсоединение шлангов. 8. Промывка оборудования.	1,6	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-14-021-10-01	Инъецирование каналов блоков, тип инъекционной установки ИУ-1000, диаметр канала: 76 мм, длина канала до 40 м	1 канал	1. Промывка канала водой. 2. Приготовление цементного раствора с дозировкой составляющих. 3. Подсоединение шлангов. 4. Нагнетание раствора в канал. 5. Установка пробок. 6. Опрессовка раствора в канале с выдержкой. 7. Отсоединение шлангов. 8. Промывка оборудования.	3	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-14-021-11-01	Инъецирование каналов блоков, тип инъекционной установки ИУ-1000, диаметр канала: 76 мм, длина канала до 60 м	1 канал	1. Промывка канала водой. 2. Приготовление цементного раствора с дозировкой составляющих. 3. Подсоединение шлангов. 4. Нагнетание раствора в канал. 5. Установка пробок. 6. Опрессовка раствора в канале с выдержкой. 7. Отсоединение шлангов. 8. Промывка оборудования.	4,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-14-021-12-01	Инъецирование каналов блоков, тип инъекционной установки ИУ-1000, диаметр канала: 76 мм, длина канала до 80 м	1 канал	1. Промывка канала водой. 2. Приготовление цементного раствора с дозировкой составляющих. 3. Подсоединение шлангов. 4. Нагнетание раствора в канал. 5. Установка пробок. 6. Опрессовка раствора в канале с выдержкой. 7. Отсоединение шлангов. 8. Промывка оборудования.	6	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-14-021-13-01	Инъецирование каналов блоков, тип инъекционной установки ИУ-1000, диаметр канала: 90 мм, длина канала до 20 м	1 канал	1. Промывка канала водой. 2. Приготовление цементного раствора с дозировкой составляющих. 3. Подсоединение шлангов. 4. Нагнетание раствора в канал. 5. Установка пробок. 6. Опрессовка раствора в канале с выдержкой. 7. Отсоединение шлангов. 8. Промывка оборудования.	1,9	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-14-021-14-01	Инъецирование каналов блоков, тип инъекционной установки ИУ-1000, диаметр канала: 90 мм, длина канала до 40 м	1 канал	1. Промывка канала водой. 2. Приготовление цементного раствора с дозировкой составляющих. 3. Подсоединение шлангов. 4. Нагнетание раствора в канал. 5. Установка пробок. 6. Опрессовка раствора в канале с выдержкой. 7. Отсоединение шлангов. 8. Промывка оборудования.	3,7	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-14-021-15-01	Инъецирование каналов блоков, тип инъекционной установки ИУ-1000, диаметр канала: 90 мм, длина канала до 60 м	1 канал	1. Промывка канала водой. 2. Приготовление цементного раствора с дозировкой составляющих. 3. Подсоединение шлангов. 4. Нагнетание раствора в канал. 5. Установка пробок. 6. Опрессовка раствора в канале с выдержкой. 7. Отсоединение шлангов. 8. Промывка оборудования.	5,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-14-021-16-01	Инъецирование каналов блоков, тип инъекционной установки ИУ-1000, диаметр канала: 90 мм, длина канала до 80 м	1 канал	1. Промывка канала водой. 2. Приготовление цементного раствора с дозировкой составляющих. 3. Подсоединение шлангов. 4. Нагнетание раствора в канал. 5. Установка пробок. 6. Опрессовка раствора в канале с выдержкой. 7. Отсоединение шлангов. 8. Промывка оборудования.	7,3	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Таблица Н-09-14-022 Монтаж и демонтаж стальной подвесной опалубки монолитной замыкающей секции								
Н-09-14-022-01-01	Рихтовка консолей пролетных строений длиной до 63 м: монтажники конструкций	1 пролет	1. Установка домкратов. 2. Подъем и опускание консолей с контролем положения в плане и профиле.	6	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-14-022-02-01	Монтаж стальной подвесной опалубки монолитной замыкающей секции: монтажники конструкций	1 комплект опалубки	1. Строповка траверсы. 2. Привязывание монтажных пакетов к траверсе. 3. Очистка и смазка опалубки. 4. Крепление стропов к траверсе и крепление тяжей поддона к стропам. 5. Подъем и установка опалубки. 6. Заклинивание вертикальных тяжей. 7. Снятие стропов и расстроповка траверсы. 8. Строповка, подъем боковых щитов с упоров и крепление горизонтальными тяжами.	13,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-14-022-02-02	Монтаж стальной подвесной опалубки монолитной замыкающей секции: машинист крана	1 комплект опалубки	1. Строповка траверсы. 2. Привязывание монтажных пакетов к траверсе. 3. Очистка и смазка опалубки. 4. Крепление стропов к траверсе и крепление тяжей поддона к стропам. 5. Подъем и установка опалубки. 6. Заклинивание вертикальных тяжей. 7. Снятие стропов и расстроповка траверсы. 8. Строповка, подъем боковых щитов с упоров и крепление горизонтальными тяжами.	-	2,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-14-022-03-01	Демонтаж стальной подвесной опалубки монолитной замыкающей секции: монтажники конструкций	1 комплект опалубки	1. Строповка боковых щитов. 2. Снятие горизонтальных тяжей и опускание щитов. 3. Строповка траверсы. 4. Крепление стропов к вертикальным тязам и траверсе. 5. Снятие клиньев. 6. Опускание опалубки. 7. Снятие стропов. 8. Расстроповка траверсы.	9,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-14-022-03-02	Демонтаж стальной подвесной опалубки монолитной замыкающей секции: машинист крана	1 комплект опалубки	1. Строповка боковых щитов. 2. Снятие горизонтальных тяжей и опускание щитов. 3. Строповка траверсы. 4. Крепление стропов к вертикальным тязам и траверсе. 5. Снятие клиньев. 6. Опускание опалубки. 7. Снятие стропов. 8. Расстроповка траверсы.	-	1,9	-	-	-
Таблица Н-09-14-023 Устройство инвентарных подмостей								
Н-09-14-023-01-01	Установка навесных подмостей: монтажники конструкций	1 комплект подмостей	1. Строповка подмостей и перемещение на грузовой тележке крана на расстояние до 10 м. 2. Крепление подмостей к фиксаторам. 3. Расстроповка подмостей.	1,36	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-14-023-01-02	Установка навесных подмостей: машинист крана	1 комплект подмостей	1. Строповка подмостей и перемещение на грузовой тележке крана на расстояние до 10 м. 2. Крепление подмостей к фиксаторам. 3. Расстроповка подмостей.	-	0,34	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-14-023-02-01	Перестановка навесных подмостей: монтажники конструкций	1 комплект подмостей	1. Перемещение грузовой тележки крана к месту строповки на расстояние до 20 м. 2. Строповка подмостей. 3. Снятие болтов. 4. Перемещение подмостей краном на расстояние до 20 м. 5. Крепление подмостей к фиксаторам. 6. Расстроповка подмостей.	2,04	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-14-023-02-02	Перестановка навесных подмостей: машинист крана	1 комплект подмостей	1. Перемещение грузовой тележки крана к месту строповки на расстояние до 20 м. 2. Строповка подмостей. 3. Снятие болтов. 4. Перемещение подмостей краном на расстояние до 20 м. 5. Крепление подмостей к фиксаторам. 6. Расстроповка подмостей.	-	0,51	-	-	-
Н-09-14-023-03-01	Изменение высоты подмостей: монтажники конструкций	1 комплект подмостей	1. Выбивка пальца. 2. Подъем или опускание подмостей. 3. Установка пальцев.	0,4	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-14-023-03-02	Изменение высоты подмостей: машинист крана	1 комплект подмостей	1. Выбивка пальца. 2. Подъем или опускание подмостей. 3. Установка пальцев.	-	0,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-14-023-04-01	Перестановка переносных подмостей: монтажники конструкций	1 комплект подмостей	1. Укладка лежней. 2. Строповка, подъем и установка подмостей. 3. Расстроповка подмостей.	1,64	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-14-023-04-02	Перестановка переносных подмостей: машинист крана	1 комплект подмостей	1. Укладка лежней. 2. Строповка, подъем и установка подмостей. 3. Расстроповка подмостей.	-	0,41	-	-	-
Таблица Н-09-14-024 Монтаж неразрезного пролетного строения на подмостях								
Н-09-14-024-01-01	Монтаж нарезного пролетного строения на подмостях: монтажники конструкций	1 блок	1. Сопровождение при подаче блока на трайлере. 2. Строповка траверсы. 3. Строповка блока к траверсе и снятие с трайлера. 4. Проверка блока с очисткой каналов. 5. Подъем и установка блока на подмости. 6. Расстроповка траверсы. 7. Строповка блока к лебедке. 8. Передвижка блока при помощи лебедки. 9. Расстроповка блока. 10. Возвращение тягового троса. 11. Подноска клея. 12. Перестановка подвесных подмостей. 13. Нанесение клея кистями.	7,1	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-14-024-01-02	Монтаж нарезного пролетного строения на подмостях: машинист крана	1 блок	1. Сопровождение при подаче блока на трайлере. 2. Строповка траверсы. 3. Строповка блока к траверсе и снятие с трайлера. 4. Проверка блока с очисткой каналов. 5. Подъем и установка блока на подмости. 6. Расстроповка траверсы. 7. Строповка блока к лебедке. 8. Передвижка блока при помощи лебедки. 9. Расстроповка блока. 10. Возвращение тягового троса. 11. Подноска клея. 12. Перестановка подвесных подмостей. 13. Нанесение клея кистями.	-	1,2	-	-	-
Н-09-14-024-02-01	Смазка рельсов при монтаже нарезного пролетного строения на подмостях	10 м рельсового пути	-	0,3	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
Таблица Н-09-14-025 Инъектирование каналов блоков								
Н-09-14-025-01-01	Инъектирование каналов блоков, длина канала до: 30 м	1 канал	1. Промывка канала водой. 2. Приготовление цементного раствора с дозировкой составляющих. 3. Подсоединение шлангов. 4. Нагнетание раствора в канал. 5. Установка пробок. 6. Опрессовка раствора в канале с выдержкой. 7. Отсоединение шлангов. 8. Промывка оборудования.	2,6	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-14-025-02-01	Инъецирование каналов блоков, длина канала до: 40 м	1 канал	1. Промывка канала водой. 2. Приготовление цементного раствора с дозировкой составляющих. 3. Подсоединение шлангов. 4. Нагнетание раствора в канал. 5. Установка пробок. 6. Опрессовка раствора в канале с выдержкой. 7. Отсоединение шлангов. 8. Промывка оборудования.	3,2	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-14-025-03-01	Инъецирование каналов блоков, длина канала до: 50 м	1 канал	1. Промывка канала водой. 2. Приготовление цементного раствора с дозировкой составляющих. 3. Подсоединение шлангов. 4. Нагнетание раствора в канал. 5. Установка пробок. 6. Опрессовка раствора в канале с выдержкой. 7. Отсоединение шлангов. 8. Промывка оборудования.	3,8	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Раздел Н-09-15 Устройство проезжей части								
Таблица Н-09-15-001 Установка элементов проезжей части мостов и путепроводов								
Н-09-15-001-01-01	Установка элементов проезжей части мостов и путепроводов: карнизных блоков, рабочие	1 блок	1. Укладка раствора. 2. Строповка и подача блока. 3. Установка блока с креплением клиньями. 4. Расстроповка блока. 5. Снятие креплений (после постоянного крепления).	1,2	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-15-001-01-02	Установка элементов проезжей части мостов и путепроводов: карнизных блоков, машинист крана	1 блок	1. Укладка раствора. 2. Строповка и подача блока. 3. Установка блока с креплением клиньями. 4. Расстроповка блока. 5. Снятие креплений (после постоянного крепления).	-	0,4	-	-	-
Н-09-15-001-02-01	Установка элементов проезжей части мостов и путепроводов: тротуарных блоков, рабочие	1 блок	1. Очистка и разметка мест установки блока. 2. Установка блоков со строповкой и расстроповкой. 3. Окончательная установка блоков. 4. Заливка цементным раствором зазора между тротуарным блоком и бетонным упором.	1,14	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-15-001-02-02	Установка элементов проезжей части мостов и путепроводов: тротуарных блоков, машинист крана	1 блок	1. Очистка и разметка мест установки блока. 2. Установка блоков со строповкой и расстроповкой. 3. Окончательная установка блоков. 4. Заливка цементным раствором зазора между тротуарным блоком и бетонным упором.	-	0,19	-	-	-
Н-09-15-001-03-01	Установка элементов проезжей части мостов и путепроводов: дуговая сварка закладных деталей подтротуарных балок или тротуарных блоков, рабочие	1 блок	1. Очистка закладных деталей. 2. Приварка закладной детали устанавливаемого блока к закладной детали плиты. 3. Очистка сварных швов от шлака.	0,44	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-15-001-04-01	Установка элементов проезжей части мостов и путепроводов: омоноличивание тротуарных блоков, рабочие	1 блок	1. Приготовление цементного раствора вручную. 2. Устройство опалубки верхних швов между блоками. 3. Заполнение швов раствором с заглаживанием. 4. Снятие опалубки.	0,86	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	2
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-09-15-001-05-01	Установка элементов проезжей части мостов и путепроводов: бордюрных гранитных камней, рабочие	1 м бордюра	1. Подтеска основания и обрубка торцов гранитных камней. 2. Установка камней. 3. Выверка камней по шнуру и уровню с подклиниванием.	1	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-15-001-06-01	Установка элементов проезжей части мостов и путепроводов: подливка бордюрных камней цементным раствором, рабочие	1 м бордюра	1. Промывка камней водой при помощи шланга. 2. Подливка камней раствором. 3. Приготовление раствора вручную.	0,22	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-09-15-001-07-01	Установка элементов проезжей части мостов и путепроводов: подтротуарных балок, рабочие	1 блок	1. Подготовка места установки балки. 2. Строповка, подача и установка балки с выверкой. 3. Расстроповка балки.	0,63	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-15-001-07-02	Установка элементов проезжей части мостов и путепроводов: подтротуарных балок, машинист крана	1 блок	1. Подготовка места установки балки. 2. Строповка, подача и установка балки с выверкой. 3. Расстроповка балки.	-	0,21	-	-	-
Таблица Н-09-15-002 Устройство железобетонного колесоотбойного ограждения								
Н-09-15-002-01-01	Устройство железобетонного колесоотбойного ограждения: установка блока, рабочие	1 блок	1. Разметка места установки блока. 2. Строповка, подача и установка блока с выверкой и расстроповкой.	1,38	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-15-002-01-02	Устройство железобетонного колесоотбойного ограждения: установка блока, машинист крана	1 блок	1. Разметка места установки блока. 2. Строповка, подача и установка блока с выверкой и расстроповкой.	-	0,46	-	-	-
Н-09-15-002-02-01	Омоноличивание стыка при устройстве железобетонного колесоотбойного ограждения: устройство опалубки стыка, рабочие	1 стык	1. Подноска опалубки. 2. Очистка и смазка опалубки. 3. Установка и закрепление опалубки.	0,29	-	2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	1
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1
Н-09-15-002-03-01	Омоноличивание стыка при устройстве железобетонного колесоотбойного ограждения: бетонирование стыка, рабочие	1 стык	1. Прием бетонной смеси из автомобиля-самосвала. 2. Укладка бетонной смеси с уплотнением вибратором. 3. Заглаживание поверхности бетона.	0,48	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-09-15-002-04-01	Омоноличивание стыка при устройстве железобетонного колесоотбойного ограждения: заполнение шва раствором, рабочие	1 шов	1. Подноска раствора. 2. Укладка раствора. 3. Заглаживание поверхности раствора.	0,36	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Таблица Н-09-15-003 Устройство деформационного шва сопряжения пролетных строений								
Н-09-15-003-01-01	Устройство деформационного шва сопряжения пролетных строений	1 м деформационного шва	1. Очистка шва. 2. Подноска материалов. 3. Установка и крепление компенсатора. 4. Разметка и обрубка каната. 5. Укладка каната в шов. 6. Заполнение шва мастикой. 7. Повторная очистка шва. 8. Заполнение шва мастикой после укладки защитного слоя и покрытия.	0,29	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-09-15-004 Установка водоотводных устройств								
Н-09-15-004-01-01	Установка водоотводных устройств	1 водоотводное устройство	1. Подноска водоотводного устройства. 2. Очистка отверстия от наплывов бетона. 3. Установка водоотводной трубки. 4. Устройство гидроизоляции в местах примыкания к водоотводным устройствам. 5. Заделка раствором пространства между воронкой и бетонной поверхностью. 6. Отделка воронки раствором. 7. Обрубка арматурной сетки. 8. Установка решетки.	0,55	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Таблица Н-09-15-005 Устройство сборного перильного ограждения мостов и путепроводов								
Н-09-15-005-01-01	Устройство сборного перильного ограждения мостов и путепроводов: чугунного перильного ограждения из элементов, монтажники конструкций	1 м перил	1. Подноска элементов на расстояние до 20 м. 2. Установка цоколя тумб. 3. Установка тумб с заполнением цементным раствором. 4. Установка решетки. 5. Установка и крепление трубок. 6. Установка капители с креплением.	0,82	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-15-005-02-01	Устройство сборного перильного ограждения мостов и путепроводов: железобетонного перильного ограждения из элементов массой свыше 70 кг, монтажники конструкций	1 м перил	1. Установка стоек перил на арматурные выпуски в карнизных блоках. 2. Выверка стоек по шнуру и отвесу. 3. Омоноличивание стоек. 4. Установка крышек стоек с омоноличиванием. 5. Строповка и установка панелей заполнения. 6. Выверка и расстроповка панелей. 7. Установка поручней с омоноличиванием.	1,35	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-09-15-005-02-02	Устройство сборного перильного ограждения мостов и путепроводов: железобетонного перильного ограждения из элементов массой свыше 70 кг, машинист крана	1 м перил	1. Установка стоек перил на арматурные выпуски в карнизных блоках. 2. Выверка стоек по шнуру и отвесу. 3. Омоноличивание стоек. 4. Установка крышек стоек с омоноличиванием. 5. Строповка и установка панелей заполнения. 6. Выверка и расстроповка панелей. 7. Установка поручней с омоноличиванием.	-	0,45	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-15-005-03-01	Устройство сборного перильного ограждения мостов и путепроводов: железобетонного перильного ограждения из секций, монтажники конструкций	1 м перил	1. Предварительная установка секций со строповкой и расстроповкой. 2. Крепление секций фаркопфами. 3. Окончательная установка секций с выверкой. 4. Установка деревянной щитовой опалубки на стыки с карнизным камнем. 5. Заделка цементным раствором сердечника стойки, гнезд, щелей в опалубке. 6. Снятие фаркопфов. 7. Установка поручней со строповкой и расстроповкой. 8. Установка крышек стоек с омоноличиванием. 9. Снятие опалубки.	0,66	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-15-005-03-02	Устройство сборного перильного ограждения мостов и путепроводов: железобетонного перильного ограждения из секций, машинист крана	1 м перил	1. Предварительная установка секций со строповкой и расстроповкой. 2. Крепление секций фаркопфами. 3. Окончательная установка секций с выверкой. 4. Установка деревянной щитовой опалубки на стыки с карнизным камнем. 5. Заделка цементным раствором сердечника стойки, гнезд, щелей в опалубке. 6. Снятие фаркопфов. 7. Установка поручней со строповкой и расстроповкой. 8. Установка крышек стоек с омоноличиванием. 9. Снятие опалубки.	-	0,22	-	-	-
Н-09-15-005-04-01	Устройство сборного перильного ограждения мостов и путепроводов: сборных железобетонных концевых тумб, монтажники конструкций	1 тумба	1. Установка тумбы на выпуски арматуры в карнизных блоках. 2. Выверка тумбы по шнуру и отвесу. 3. Омоноличивание стыков тумб. 4. Установка крышек на тумбе с омоноличиванием.	2,88	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-09-15-005-04-02	Устройство сборного перильного ограждения мостов и путепроводов: сборных железобетонных концевых тумб, машинист крана	1 тумба	1. Установка тумбы на выпуски арматуры в карнизных блоках. 2. Выверка тумбы по шнуру и отвесу. 3. Омоноличивание стыков тумб. 4. Установка крышек на тумбе с омоноличиванием.	-	0,96	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-09-15-006 Устройство гидроизоляции								
Н-09-15-006-01-01	Устройство подготовительного слоя толщиной до: 4 см	100 м2 подготовительного слоя	1. Очистка поверхности. 2. Промывка поверхности водой. 3. Устройство маяков (при выравнивающем слое). 4. Прием бетонной смеси. 5. Укладка бетонной смеси вручную. 6. Уплотнение бетонной смеси виброрейкой и заглаживание поверхности бетона.	12	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	2
						2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-09-15-006-02-01	Устройство подготовительного слоя толщиной до: 6 см	100 м2 подготовительного слоя	1. Очистка поверхности. 2. Промывка поверхности водой. 3. Устройство маяков (при выравнивающем слое). 4. Прием бетонной смеси. 5. Укладка бетонной смеси вручную. 6. Уплотнение бетонной смеси виброрейкой и заглаживание поверхности бетона.	18,5	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	2
						2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-09-15-006-03-01	Устройство подготовительного слоя толщиной до: 8 см	100 м2 подготовительного слоя	1. Очистка поверхности. 2. Промывка поверхности водой. 3. Устройство маяков (при выравнивающем слое). 4. Прием бетонной смеси. 5. Укладка бетонной смеси вручную. 6. Уплотнение бетонной смеси виброрейкой и заглаживание поверхности бетона.	23	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	2
						2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-15-006-04-01	Устройство подготовительного слоя толщиной до: 11 см	100 м2 подготовительного слоя	1. Очистка поверхности. 2. Промывка поверхности водой. 3. Устройство маяков (при выравнивающем слое). 4. Прием бетонной смеси. 5. Укладка бетонной смеси вручную. 6. Уплотнение бетонной смеси виброрейкой и заглаживание поверхности бетона.	30	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	2
						2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-09-15-006-05-01	Устройство гидроизоляции из стеклоткани, способ подачи битумной мастики: вручную, гидроизоляция однослойная	100 м2 гидроизоляции	1. Очистка поверхности. 2. Подноска битумного лака. 3. Огрунтовка лаком. 4. Подноска битумной мастики (при подаче вручную). 5. Нанесение мастики вручную или автогудронатором. 6. Наклейка рулонного материала. 7. Очистка и промывка инструмента и приспособлений.	12,5	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	2
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Н-09-15-006-06-01	Устройство гидроизоляции из стеклоткани, способ подачи битумной мастики: вручную, гидроизоляция двухслойная	100 м2 гидроизоляции	1. Очистка поверхности. 2. Подноска битумного лака. 3. Огрунтовка лаком. 4. Подноска битумной мастики (при подаче вручную). 5. Нанесение мастики вручную или автогудронатором. 6. Наклейка рулонного материала. 7. Очистка и промывка инструмента и приспособлений.	19	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	2
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-15-006-07-01	Устройство гидроизоляции из стеклоткани, способ подачи битумной мастики: автогудронатором, гидроизоляция однослойная	100 м2 гидроизоляции	1. Очистка поверхности. 2. Подноска битумного лака. 3. Огрунтовка лаком. 4. Подноска битумной мастики (при подаче вручную). 5. Нанесение мастики вручную или автогудронатором. 6. Наклейка рулонного материала. 7. Очистка и промывка инструмента и приспособлений.	7	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	2
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Н-09-15-006-08-01	Устройство гидроизоляции из стеклоткани, способ подачи битумной мастики: автогудронатором, гидроизоляция двухслойная	100 м2 гидроизоляции	1. Очистка поверхности. 2. Подноска битумного лака. 3. Огрунтовка лаком. 4. Подноска битумной мастики (при подаче вручную). 5. Нанесение мастики вручную или автогудронатором. 6. Наклейка рулонного материала. 7. Очистка и промывка инструмента и приспособлений.	10,5	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	2
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Н-09-15-006-09-01	Устройство гидроизоляции из ткани льноджутокенафной, способ подачи битумной мастики: вручную, гидроизоляция однослойная	100 м2 гидроизоляции	1. Очистка поверхности. 2. Подноска битумного лака. 3. Огрунтовка лаком. 4. Подноска битумной мастики (при подаче вручную). 5. Нанесение мастики вручную или автогудронатором. 6. Наклейка рулонного материала. 7. Очистка и промывка инструмента и приспособлений.	16,5	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	2
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-15-006-10-01	Устройство гидроизоляции из ткани льноджутокенафной, способ подачи битумной мастики: вручную, гидроизоляция двухслойная	100 м2 гидроизоляции	1. Очистка поверхности. 2. Подноска битумного лака. 3. Огрунтовка лаком. 4. Подноска битумной мастики (при подаче вручную). 5. Нанесение мастики вручную или автогудронатором. 6. Наклейка рулонного материала. 7. Очистка и промывка инструмента и приспособлений.	26	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	2
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Н-09-15-006-11-01	Устройство гидроизоляции из ткани льноджутокенафной, способ подачи битумной мастики: автогудронатором, гидроизоляция однослойная	100 м2 гидроизоляции	1. Очистка поверхности. 2. Подноска битумного лака. 3. Огрунтовка лаком. 4. Подноска битумной мастики (при подаче вручную). 5. Нанесение мастики вручную или автогудронатором. 6. Наклейка рулонного материала. 7. Очистка и промывка инструмента и приспособлений.	10	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	2
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Н-09-15-006-12-01	Устройство гидроизоляции из ткани льноджутокенафной, способ подачи битумной мастики: автогудронатором, гидроизоляция двухслойная	100 м2 гидроизоляции	1. Очистка поверхности. 2. Подноска битумного лака. 3. Огрунтовка лаком. 4. Подноска битумной мастики (при подаче вручную). 5. Нанесение мастики вручную или автогудронатором. 6. Наклейка рулонного материала. 7. Очистка и промывка инструмента и приспособлений.	17	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	2
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-15-006-13-01	Устройство защитного слоя	100 м2 защитного слоя	1. Укладка под сетку бетонных кубиков. 2. Промывка стальной сетки в бензине. 3. Укладка сетки. 4. Связывание сеток проволокой. 5. Прием бетонной смеси из автомобиля-самосвала или бадьи. 6. Укладка и разравнивание бетонной смеси вручную. 7. Уплотнение бетонной смеси виброрейкой и заглаживание поверхности. 8. Покрытие бетона рогожей.	18	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	3
						2-104-03	Бетонщик 3 разр.	4
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Таблица Н-09-15-007 Устройство проезжей части автодорожных мостов без оклеечной гидроизоляции								
Н-09-15-007-01-01	Устройство проезжей части автодорожных мостов без оклеечной гидроизоляции	100 м2 проезжей части	1. Очистка и промывка изолируемой поверхности. 2. Раскладка сетки с креплением. 3. Укладка бетонной смеси с перекидкой вручную. 4. Уплотнение бетонной смеси виброрейкой. 5. Покрытие бетона мокрой мешковиной.	27	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	3
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-09-16 Сборка, разборка и передвижка кранов								
Таблица Н-09-16-001 Устройство подкрановых путей								
Н-09-16-001-01-01	Устройство подкрановых путей при установке балок пролетных строений: укладка пути на ранее уложенные шпалы, монтажники конструкций	1 м пути	1. Разборка пути со снятием костылей и накладок. 2. Сдвижка рельсов по шпалам. 3. Укладка рельсовых рубок (при необходимости). 4. Установка болтов рельсовых стыков. 5. Крепление рельсов к шпалам костылями. 6. Выверка и рихтовка пути.	0,42	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	5
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-16-001-02-01	Устройство подкрановых путей при установке балок пролетных строений: укладка пути с подачей шпал и рельсов краном, монтажники конструкций	1 м пути	1. Подача шпал и рельсов краном на расстояние до 100 м со строповкой и расстроповкой. 2. Раскладка полушпал и шпал на проезжей части. 3. Укладка рельсов на шпалы. 4. Установка болтов рельсовых стыков. 5. Крепление рельсов костылями. 6. Выверка и рихтовка пути. 7. Крепление пути к балкам пролетного строения тяжами или лапчатыми болтами.	1,12	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	5
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-16-001-02-02	Устройство подкрановых путей при установке балок пролетных строений: укладка пути с подачей шпал и рельсов краном, машинист крана	1 м пути	1. Подача шпал и рельсов краном на расстояние до 100 м со строповкой и расстроповкой. 2. Раскладка полушпал и шпал на проезжей части. 3. Укладка рельсов на шпалы. 4. Установка болтов рельсовых стыков. 5. Крепление рельсов костылями. 6. Выверка и рихтовка пути. 7. Крепление пути к балкам пролетного строения тяжами или лапчатыми болтами.	-	0,14	-	-	-
Н-09-16-001-03-01	Устройство подкрановых путей при установке балок пролетных строений: укладка пути звеньями, монтажники конструкций	1 м пути	1. Подача звеньев на расстояние до 100 м со строповкой и расстроповкой. 2. Укладка звеньев. 3. Выверка и рихтовка пути. 4. Крепление пути к балкам пролетного строения тяжами или лапчатыми болтами.	0,88	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	5
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-16-001-03-02	Устройство подкрановых путей при установке балок пролетных строений: укладка пути звеньями, машинист крана	1 м пути	1. Подача звеньев на расстояние до 100 м со строповкой и расстроповкой. 2. Укладка звеньев. 3. Выверка и рихтовка пути. 4. Крепление пути к балкам пролетного строения тяжами или лапчатыми болтами.	-	0,11	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-16-001-04-01	Устройство подкрановых путей при установке балок пролетных строений: добавлять к Н-09-16-001-02 и Н-09-16-001-03 на подачу шпал и рельсов краном на каждые следующие 100 м, монтажники конструкций	1 м пути	-	0,24	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	5
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-16-001-04-02	Устройство подкрановых путей при установке балок пролетных строений: добавлять к Н-09-16-001-02 и Н-09-16-001-03 на подачу шпал и рельсов краном на каждые следующие 100 м, машинист крана	1 м пути	-	-	0,03	-	-	-
Н-09-16-001-05-01	Устройство подкрановых путей при навесном монтаже, тип крана: одноконсольный	1 м пути	1. Подноска рельсовых рубок и полушпал. 2. Раскладка полушпал, подкладок и рубок. 3. Установка болтов рельсовых стыков. 4. Крепление рельсов костылями. 5. Заготовка и укладка дощатых подкладок (для СПК-65). 6. Балластировка пути (для СПК-65). 7. Выверка и рихтовка пути. 8. Снятие и установка упоров для крана (для СПК-65).	1,9	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-16-001-06-01	Устройство подкрановых путей при навесном монтаже, тип крана: консольный СПК-65	1 м пути	1. Подноска рельсовых рубок и полушпал. 2. Раскладка полушпал, подкладок и рубок. 3. Установка болтов рельсовых стыков. 4. Крепление рельсов костылями. 5. Заготовка и укладка дощатых подкладок (для СПК-65). 6. Балластировка пути (для СПК-65). 7. Выверка и рихтовка пути. 8. Снятие и установка упоров для крана (для СПК-65).	2,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Таблица Н-09-16-002 Устройство подкрановых путей								
Н-09-16-002-01-01	Перемещение кранов при навесном монтаже, тип крана: одноконсольный, монтажники конструкций	1 перемещение	1. Ослабление хомута. 2. Смазка рельсов. 3. Передвижка крана. 4. Крепление хомута. 5. Ослабление тягового троса лебедки.	2,08	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-09-16-002-01-02	Перемещение кранов при навесном монтаже, тип крана: одноконсольный, машинист крана	1 перемещение	1. Ослабление хомута. 2. Смазка рельсов. 3. Передвижка крана. 4. Крепление хомута. 5. Ослабление тягового троса лебедки.	-	0,52	-	-	-
Н-09-16-002-02-01	Перемещение кранов при навесном монтаже, тип крана: консольный СПК-65. монтажники конструкций	1 перемещение	1. Снятие крана с аутригеров. 2. Снятие рельсовых захватов. 3. Перемещение крана. 4. Установка крана на аутригеры. 5. Крепление рельсовых захватов.	5,82	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-16-002-02-02	Перемещение кранов при навесном монтаже, тип крана: консольный СПК-65. машинист крана	1 перемещение	1. Снятие крана с аутригеров. 2. Снятие рельсовых захватов. 3. Перемещение крана. 4. Установка крана на аутригеры. 5. Крепление рельсовых захватов.	-	0,97	-	-	-

Таблица Н-09-16-003 Передвижка крана МСШК 2х60 в процессе монтажа пролетных строений								
Н-09-16-003-01-01	Передвижка крана МСШК 2х60 в процессе монтажа пролетных строений: для установки надопорных блоков, монтажники конструкций	1 передвижка	1. Погрузка перекаточных тумб козловым краном на платформу. 2. Подача платформы к крану МСШК 2х60 на расстояние до 100 м. 3. Строповка перекаточных тумб и подача к месту установки. 4. Поворот опорных пакетов и установка болтов. 5. Установка перекаточных тумб. 6. Установка опорного пакета под переднюю ногу крана. 7. Рихтовка тумбы на "птичке". 8. Демонтаж оттяжки. 9. Опускание фермы крана на перекаточные тумбы. 10. Крепление грузовых тележек крана к перекаточным тумбам. 11. Снятие связей ног крана. 12. Передвижка крана. 13. Снятие крепления грузовых тележек к перекаточным тумбам. 14. Подъем фермы крана. 15. Установка связей ног крана по окончании передвижки. 16. Монтаж оттяжки. 17. Снятие болтов и поворот опорных пакетов на тумбах. 18. Строповка перекаточных тумб и подача к месту выгрузки. 19. Погрузка перекаточных тумб на платформу. 20. Подача платформы к месту выгрузки на расстояние до 100 м. 21. Выгрузка перекаточных тумб. 22. Перенос пульта управления.	0,58	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-09-16-003-01-02	Передвижка крана МСШК 2х60 в процессе монтажа пролетных	1 передвижка	1. Погрузка перекаточных тумб козловым краном на платформу. 2.	-	14,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	строений: для установки надопорных блоков, машинист крана		Подача платформы к крану МСШК 2х60 на расстояние до 100 м. 3. Строповка перекаточных тумб и подача к месту установки. 4. Поворот опорных пакетов и установка болтов. 5. Установка перекаточных тумб. 6. Установка опорного пакета под переднюю ногу крана. 7. Рихтовка тумбы на "птичке". 8. Демонтаж оттяжки. 9. Опускание фермы крана на перекаточные тумбы. 10. Крепление грузовых тележек крана к перекаточным тумбам. 11. Снятие связей ног крана. 12. Передвижка крана. 13. Снятие крепления грузовых тележек к перекаточным тумбам. 14. Подъем фермы крана. 15. Установка связей ног крана по окончании передвижки. 16. Монтаж оттяжки. 17. Снятие болтов и поворот опорных пакетов на тумбах. 18. Строповка перекаточных тумб и подача к месту выгрузки. 19. Погрузка перекаточных тумб на платформу. 20. Подача платформы к месту выгрузки на расстояние до 100 м. 21. Выгрузка перекаточных тумб. 22. Перенос пульта управления.					

Н-09-16-003-02-01	Передвижка крана МСШК 2х60 в процессе монтажа пролетных строений: для уравновешенного монтажа блоков, монтажники конструкций	1 передвижка	1. Погрузка перекаточных тумб козловым краном на платформу. 2. Подача платформы к крану на расстояние до 100 м. 3. Строповка перекаточных тумб и подача к месту установки. 4. Поворот опорных пакетов и установка болтов. 5. Установка перекаточных тумб на "птичке" и на надопорных блоках. 6. Установка опорного пакета под переднюю ногу крана на надопорных блоках. 7. Демонтаж оттяжки. 8. Опускание фермы крана на перекаточные тумбы. 9. Крепление грузовых тележек крана к перекаточным тумбам. 10. Снятие связей ног крана. 11. Передвижка крана. 12. Снятие крепления задней грузовой тележки к тумбе. 13. Подъем задней части фермы на 1,8 м. 14. Строповка задней перекаточной тумбы. 15. Перестановка перекаточной тумбы. 16. Установка тумбы на "птичке". 17. Опускание задней части фермы на тумбу. 18. Крепление грузовой тележки к задней перекаточной тумбе. 19. Передвижка крана. 20. Снятие крепления грузовых тележек к тумбам. 21. Подъем фермы крана. 22. Монтаж оттяжки. 23. Поворот опорных пакетов и подача к месту погрузки. 24. Погрузка	70	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			перекаточных тумб на платформу. 25. Подача платформы к месту выгрузки на расстояние до 100 м. 26. Выгрузка перекаточных тумб. 27. Переноска пульта укрепления.					

Н-09-16-003-02-02	Передвижка крана МСШК 2х60 в процессе монтажа пролетных строений: для уравнивания монтажа блоков, машинист крана	1 передвижка	1. Погрузка перекаточных тумб козловым краном на платформу. 2. Подача платформы к крану на расстояние до 100 м. 3. Строповка перекаточных тумб и подача к месту установки. 4. Поворот опорных пакетов и установка болтов. 5. Установка перекаточных тумб на "птичке" и на надопорных блоках. 6. Установка опорного пакета под переднюю ногу крана на надопорных блоках. 7. Демонтаж оттяжки. 8. Опускание фермы крана на перекаточные тумбы. 9. Крепление грузовых тележек крана к перекаточным тумбам. 10. Снятие связей ног крана. 11. Передвижка крана. 12. Снятие крепления задней грузовой тележки к тумбе. 13. Подъем задней части фермы на 1,8 м. 14. Строповка задней перекаточной тумбы. 15. Перестановка перекаточной тумбы. 16. Установка тумбы на "птичке". 17. Опускание задней части фермы на тумбу. 18. Крепление грузовой тележки к задней перекаточной тумбе. 19. Передвижка крана. 20. Снятие крепления грузовых тележек к тумбам. 21. Подъем фермы крана. 22. Монтаж оттяжки. 23. Поворот опорных пакетов и подача к месту погрузки. 24. Погрузка	-	17,5	-	-	-
-------------------	--	--------------	--	---	------	---	---	---

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			перекаточных тумб на платформу. 25. Подача платформы к месту выгрузки на расстояние до 100 м. 26. Выгрузка перекаточных тумб. 27. Переноска пульта укрепления.					
Н-09-16-003-03-01	Передвижка крана МСШК 2х60 в процессе монтажа пролетных строений: устройство подмостей-кронштейнов для опирания телескопической стойки крана, монтажники конструкций	1 подмости	1. Погрузка подмостей на платформу. 2. Подача платформы к крану МСШК 2х60 на расстояние до 100 м. 3. Строповка подмостей на платформе и подача к месту установки. 4. Опускание и установка подмостей. 5. Забивка деревянных прокладок между упорами и телом опоры. 6. Расстроповка подмостей.	21,6	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-09-16-003-03-02	Передвижка крана МСШК 2х60 в процессе монтажа пролетных строений: устройство подмостей-кронштейнов для опирания телескопической стойки крана, машинист крана	1 подмости	1. Погрузка подмостей на платформу. 2. Подача платформы к крану МСШК 2х60 на расстояние до 100 м. 3. Строповка подмостей на платформе и подача к месту установки. 4. Опускание и установка подмостей. 5. Забивка деревянных прокладок между упорами и телом опоры. 6. Расстроповка подмостей.	-	5,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-16-003-04-01	Передвижка крана МСШК 2х60 в процессе монтажа пролетных строений: опирание телескопической стойки крана на подмости, монтажники конструкций	1 опирание	1. Крепление строповочного приспособления стойки к тяговому тросу грузовой тележки крана. 2. Приведение телескопической стойки в вертикальное положение. 3. Выбивка пальцев из отверстий в стойке. 4. Выдвижение стойки. 5. Забивка пальцев. 6. Устройство шпальных клеток с установкой подпятников. 7. Поддомкрачивание стойки. 8. Расстроповка стойки.	34,8	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-09-16-003-04-02	Передвижка крана МСШК 2х60 в процессе монтажа пролетных строений: опирание телескопической стойки крана на подмости, машинист крана	1 опирание	1. Крепление строповочного приспособления стойки к тяговому тросу грузовой тележки крана. 2. Приведение телескопической стойки в вертикальное положение. 3. Выбивка пальцев из отверстий в стойке. 4. Выдвижение стойки. 5. Забивка пальцев. 6. Устройство шпальных клеток с установкой подпятников. 7. Поддомкрачивание стойки. 8. Расстроповка стойки.	-	8,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-16-003-05-01	Передвижка крана МСШК 2х60 в процессе монтажа пролетных строений: подъем телескопической стойки крана перед передвижкой на следующую стоянку, монтажники конструкций	1 подъем	1. Крепление стойки к тяговому канату грузовой тележки крана. 2. Опускание домкратов, освобождение стойки от опирания на подмости, разборка шпальных клеток и снятие подпятников. 3. Выбивка пальцев. 4. Уменьшение длины стойки путем сдвижки телескопических частей. 5. Забивка пальцев. 6. Крепление стойки в наклонном положении. 7. Расстроповка стойки.	34,4	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-09-16-003-05-02	Передвижка крана МСШК 2х60 в процессе монтажа пролетных строений: подъем телескопической стойки крана перед передвижкой на следующую стоянку, машинист крана	1 подъем	1. Крепление стойки к тяговому канату грузовой тележки крана. 2. Опускание домкратов, освобождение стойки от опирания на подмости, разборка шпальных клеток и снятие подпятников. 3. Выбивка пальцев. 4. Уменьшение длины стойки путем сдвижки телескопических частей. 5. Забивка пальцев. 6. Крепление стойки в наклонном положении. 7. Расстроповка стойки.	-	8,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-16-003-06-01	Передвижка крана МСШК 2х60 в процессе монтажа пролетных строений: подача платформы с перекаточными тумбами или подмостями на каждые следующие 100 м, монтажники конструкций	100 м передвижки	1. Подача платформ от места погрузки к крану и обратно к месту выгрузки.	0,52	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Таблица Н-09-16-004 Соединение порталных кранов								
Н-09-16-004-01-01	Соединение порталных кранов: первичное, монтажники конструкций	1 соединение	1. Подноска распорок и шарниров (при первичном спаривании). 2. Подгонка кранов. 3. Постановка распорок и шарниров. 4. Опробование кранов.	1,88	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-16-004-01-02	Соединение порталных кранов: первичное, машинисты кранов (2)	1 соединение	1. Подноска распорок и шарниров (при первичном спаривании). 2. Подгонка кранов. 3. Постановка распорок и шарниров. 4. Опробование кранов.	-	0,47	-	-	-
Н-09-16-004-02-01	Соединение порталных кранов: повторное, монтажники конструкций	1 соединение	1. Подноска распорок и шарниров (при первичном спаривании). 2. Подгонка кранов. 3. Постановка распорок и шарниров. 4. Опробование кранов.	0,78	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-16-004-02-02	Соединение порталных кранов: повторное, машинисты кранов (2)	1 соединение	1. Подноска распорок и шарниров (при первичном спаривании). 2. Подгонка кранов. 3. Постановка распорок и шарниров. 4. Опробование кранов.	-	0,195	-	-	-
Н-09-16-004-03-01	Разъединение порталных кранов: монтажники конструкций	1 разъединение	-	0,46	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-16-004-03-02	Разъединение порталных кранов: машинисты кранов (2)	1 разъединение	-	-	0,115	-	-	-
Таблица Н-09-16-005 Сборка крана МКШ-40								
Н-09-16-005-01-01	Сборка стоек платформы и главной балки крана МКШ-40: рабочие	1 кран	1. Строповка, установка и крепление стоек платформы. 2. Расстроповка стоек платформы. 3. Строповка, установка и крепление второй секции главной балки крана. 4. Расстроповка второй секции. 5. Строповка, установка и крепление третьей секции. 6. Расстроповка третьей секции. 7. Строповка, установка и крепление первой секции главной балки. 8. Расстроповка первой секции. 9. Строповка, установка и крепление домкратов. 10. Строповка, установка и крепление домкратных балок.	28	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-16-005-01-02	Сборка стоек платформы и главной балки крана МКШ-40: машинисты кранов (2)	1 кран	1. Строповка, установка и крепление стоек платформы. 2. Расстроповка стоек платформы. 3. Строповка, установка и крепление второй секции главной балки крана. 4. Расстроповка второй секции. 5. Строповка, установка и крепление третьей секции. 6. Расстроповка третьей секции. 7. Строповка, установка и крепление первой секции главной балки. 8. Расстроповка первой секции. 9. Строповка, установка и крепление домкратов. 10. Строповка, установка и крепление домкратных балок.	-	7	-	-	-
Н-09-16-005-02-01	Сборка передней ноги крана МКШ-40: рабочие	1 кран	1. Строповка, установка и расстроповка секций ноги крана. 2. Соединение секций ноги крана. 3. Строповка, установка ноги крана в рабочее положение. 4. Крепление ноги в отогнутом положении и расСтроповка,.	7,2	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-16-005-02-02	Сборка передней ноги крана МКШ-40: машинисты кранов (2)	1 кран	1. Строповка, установка и расстроповка секций ноги крана. 2. Соединение секций ноги крана. 3. Строповка, установка ноги крана в рабочее положение. 4. Крепление ноги в отогнутом положении и расСтроповка,.	-	0,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-16-005-03-01	Раскладка и крепление тяговых и грузовых тросов крана МКШ-40, рабочие	1 кран	1. Раскладка тяговых тросов. 2. Крепление тяговых тросов на тележках. 3. Раскладка грузовых тросов. 4. Крепление грузовых тросов за анкер.	11	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1
Н-09-16-005-04-01	Раскладка и подключение электрокабеля при сборке крана МКШ-40, рабочие	1 кран	-	2,5	-	2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Таблица Н-09-16-006 Разборка крана МКШ-40								
Н-09-16-006-01-01	Разборка крана МКШ-40: распасовка и сматывание в бухту тросов, рабочие	1 кран	-	6,1	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1
Н-09-16-006-02-01	Разборка крана МКШ-40: снятие и сматывание в бухту электрокабеля, рабочие	1 кран	-	2,3	-	2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-16-006-03-01	Разборка передней ноги крана МКШ-40: рабочие	1 кран	1. Строповка передней ноги. 2. Подъем и раскрепление ноги в отогнутом положении. 3. Отсоединение передней ноги от первой секции главной балки. 4. Опускание и расстроповка передней ноги. 5. Разъединение секций ноги.	2	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1
Н-09-16-006-03-02	Разборка передней ноги крана МКШ-40: машинисты кранов	1 кран	1. Строповка передней ноги. 2. Подъем и раскрепление ноги в отогнутом положении. 3. Отсоединение передней ноги от первой секции главной балки. 4. Опускание и расстроповка передней ноги. 5. Разъединение секций ноги.	-	1	-	-	-
Н-09-16-006-04-01	Разборка главной балки и стоек крана МКШ-40: рабочие	1 кран	1. Строповка, раскрепление и опускание первой секции главной балки. 2. Расстроповка первой секции. 3. Строповка, раскрепление и опускание третьей секции. 4. Расстроповка третьей секции. 5. Строповка, раскрепление и опускание второй секции. 6. Расстроповка второй секции. 7. Строповка, раскрепление и опускание стоек платформы. 8. Расстроповка стоек платформы. 9. Раскрепление и снятие домкратов.	18,4	-	2-156-03	Монтажник строительных машин и механизмов 3 разр.	2
						2-156-04	Монтажник строительных машин и механизмов 4 разр.	1
						2-156-05	Монтажник строительных машин и механизмов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-16-006-04-02	Разборка главной балки и стоек крана МКШ-40: машинисты кранов (2)	1 кран	1. Строповка, раскрепление и опускание первой секции главной балки. 2. Расстроповка первой секции. 3. Строповка, раскрепление и опускание третьей секции. 4. Расстроповка третьей секции. 5. Строповка, раскрепление и опускание второй секции. 6. Расстроповка второй секции. 7. Строповка, раскрепление и опускание стоек платформы. 8. Расстроповка стоек платформы. 9. Раскрепление и снятие домкратов.	-	4,6	-	-	-
Таблица Н-09-16-007 Передвижка крана МКШ-40								
Н-09-16-007-01-01	Передвижка крана МКШ-40: с насыпи в пролет на расстояние до 100 м, монтажники конструкций	1 передвижка	1. Перемещение крана тягачом (трактором). 2. Монтаж пути поперечного перемещения. 3. Установка и опускание ходовых тележек на пути перемещения.	31,2	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-16-007-01-02	Передвижка крана МКШ-40: с насыпи в пролет на расстояние до 100 м, машинист крана	1 передвижка	1. Перемещение крана тягачом (трактором). 2. Монтаж пути поперечного перемещения. 3. Установка и опускание ходовых тележек на пути перемещения.	-	7,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-16-007-02-01	Передвижка крана МКШ-40: на каждые следующие 100 м, монтажники конструкций	1 передвижка	1. Перемещение крана тягачом (трактором). 2. Монтаж пути поперечного перемещения. 3. Установка и опускание ходовых тележек на пути перемещения.	1,44	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-16-007-02-02	Передвижка крана МКШ-40: на каждые следующие 100 м, машинист крана	1 передвижка	1. Перемещение крана тягачом (трактором). 2. Монтаж пути поперечного перемещения. 3. Установка и опускание ходовых тележек на пути перемещения.	-	0,36	-	-	-
Н-09-16-007-03-01	Сдвижка пути поперечного перемещения крана МКШ-40 в пролете для установки первой балки (св, 6): монтажники конструкций	1 сдвижка	1. Крепление крана. 2. Подъем ноги крана. 3. Установка крана на колеса. 4. Снятие креплений пути перемещения. 5. Поперечная сдвижка пути. 6. Крепление пути. 7. Установка крана на путь перемещения. 8. Снятие крепления крана. 9. Подъем платформы домкратами.	17,2	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-16-007-03-02	Сдвижка пути поперечного перемещения крана МКШ-40 в пролете для установки первой балки (св, 6): машинист крана	1 сдвижка	1. Крепление крана. 2. Подъем ноги крана. 3. Установка крана на колеса. 4. Снятие креплений пути перемещения. 5. Поперечная сдвижка пути. 6. Крепление пути. 7. Установка крана на путь перемещения. 8. Снятие крепления крана. 9. Подъем платформы домкратами.	-	4,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-16-007-04-01	Сдвигка пути поперечного перемещения крана МКШ-40 в пролете для установки каждой следующей балки: монтажники конструкций	1 сдвигка	-	0,72	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-16-007-04-02	Сдвигка пути поперечного перемещения крана МКШ-40 в пролете для установки каждой следующей балки: машинист крана	1 сдвигка	-	-	0,18	-	-	-
Н-09-16-007-05-01	Передвижка крана МКШ-40 из пролета в пролет: монтажники конструкций	1 передвижка	1. Крепление крана. 2. Снятие креплений переднего рельса пути поперечного перемещения. 3. Подъем ноги крана с путем перемещения. 4. Установка главной балки в транспортное положение. 5. Снятие креплений заднего рельса пути перемещения. 6. Установка крана на колеса. 7. Снятие крепления крана. 8. Перемещение крана тягачом. 9. Установка и крепление заднего рельса пути перемещения. 10. Крепление крана. 11. Подача главной балки в пролет. 12. Установка и крепление переднего рельса пути перемещения и ноги крана на опоре. 13. Снятие крепления крана. 14. Подъем платформы домкратами.	34,4	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-16-007-05-02	Передвижка крана МКШ-40 из пролета в пролет: машинист крана	1 передвижка	1. Крепление крана. 2. Снятие креплений переднего рельса пути поперечного перемещения. 3. Подъем ноги крана с путем перемещения. 4. Установка главной балки в транспортное положение. 5. Снятие креплений заднего рельса пути перемещения. 6. Установка крана на колеса. 7. Снятие крепления крана. 8. Перемещение крана тягачом. 9. Установка и крепление заднего рельса пути перемещения. 10. Крепление крана. 11. Подача главной балки в пролет. 12. Установка и крепление переднего рельса пути перемещения и ноги крана на опоре. 13. Снятие крепления крана. 14. Подъем платформы домкратами.	-	8,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-09-16-008 Передвижка крана МКШ-100								
Н-09-16-008-01-01	Сдвигка путей поперечного перемещения крана МКШ-100 в пролете для установки первой балки (св, 6): монтажники конструкций	1 сдвигка	1. Перемещение крана по путям. 2. Строповка вспомогательной фермы. 3. Устройство шпальных клеток под домкраты фермы. 4. Подъем фермы и перемещение к месту установки. 5. Складывание опорных домкратов фермы. 6. Установка фермы на шпальные клетки и расстроповка. 7. Снятие креплений путей перемещения к опорам. 8. Опускание передней части крана на вспомогательную ферму и подъем путей. 9. Сдвигка путей на 2 м. 10. Опираение задней части крана на пневмоколеса и подъем заднего пути. 11. Подъем передней части крана со вспомогательной фермы и опускание путей на новую стоянку. 12. Опираение задней части крана на пути перемещения. 13. Установка креплений путей перемещения.	30	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-16-008-01-02	Сдвигка путей поперечного перемещения крана МКШ-100 в пролете для установки первой балки (св, 6): машинист крана	1 сдвигка	1. Перемещение крана по путям. 2. Строповка вспомогательной фермы. 3. Устройство шпальных клеток под домкраты фермы. 4. Подъем фермы и перемещение к месту установки. 5. Складывание опорных домкратов фермы. 6. Установка фермы на шпальные клетки и расстроповка. 7. Снятие креплений путей перемещения к опорам. 8. Опускание передней части крана на вспомогательную ферму и подъем путей. 9. Сдвигка путей на 2 м. 10. Опираение задней части крана на пневмоколеса и подъем заднего пути. 11. Подъем передней части крана со вспомогательной фермы и опускание путей на новую стоянку. 12. Опираение задней части крана на пути перемещения. 13. Установка креплений путей перемещения.	-	5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-16-008-02-01	Сдвигка путей поперечного перемещения крана МКШ-100 в пролете для установки каждой следующей балки: монтажники конструкций	1 сдвигка	1. Перемещение крана по путям. 2. Строповка вспомогательной фермы. 3. Устройство шпальных клеток под домкраты фермы. 4. Подъем фермы и перемещение к месту установки. 5. Складывание опорных домкратов фермы. 6. Установка фермы на шпальные клетки и расстроповка. 7. Снятие креплений путей перемещения к опорам. 8. Опускание передней части крана на вспомогательную ферму и подъем путей. 9. Сдвигка путей на 2 м. 10. Опираение задней части крана на пневмоколеса и подъем заднего пути. 11. Подъем передней части крана со вспомогательной фермы и опускание путей на новую стоянку. 12. Опираение задней части крана на пути перемещения. 13. Установка креплений путей перемещения.	4,38	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-16-008-02-02	Сдвигка путей поперечного перемещения крана МКШ-100 в пролете для установки каждой следующей балки: машинист крана	1 сдвигка	1. Перемещение крана по путям. 2. Строповка вспомогательной фермы. 3. Устройство шпальных клеток под домкраты фермы. 4. Подъем фермы и перемещение к месту установки. 5. Складывание опорных домкратов фермы. 6. Установка фермы на шпальные клетки и расстроповка. 7. Снятие креплений путей перемещения к опорам. 8. Опускание передней части крана на вспомогательную ферму и подъем путей. 9. Сдвигка путей на 2 м. 10. Опираение задней части крана на пневмоколеса и подъем заднего пути. 11. Подъем передней части крана со вспомогательной фермы и опускание путей на новую стоянку. 12. Опираение задней части крана на пути перемещения. 13. Установка креплений путей перемещения.	-	0,73	-	-	-
Н-09-16-008-03-01	Перестановка вспомогательной фермы в пролете при перемещении крана МКШ-100: монтажники конструкций	1 перестановка	1. Перемещение крана по путям. 2. Строповка фермы. 3. Устройство шпальных клеток под домкраты. 4. Подъем и перемещение фермы. 5. Установка фермы на шпальные клетки и расстроповка.	6	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-16-008-03-02	Перестановка вспомогательной фермы в пролете при перемещении крана МКШ-100: машинист крана	1 перестановка	1. Перемещение крана по путям. 2. Строповка фермы. 3. Устройство шпальных клеток под домкраты. 4. Подъем и перемещение фермы. 5. Установка фермы на шпальные клетки и расстроповка.	-	1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-16-008-04-01	Установка вспомогательной фермы в пролет при перемещении крана МКШ-100: монтажники конструкций	1 установка	1. Перемещение крана по путям. 2. Строповка фермы. 3. Устройство шпальных клеток под домкраты. 4. Подъем и перемещение фермы. 5. Установка фермы на шпальные клетки и расстроповка. 6. Опускание передней части крана на вспомогательную ферму и подъем путей. 7. Разборка и разворот переднего пути. 8. Перемещение крана назад на 1,5 м для опирания пути перемещения на балки. 9. Укладка рельсовых пакетов под передние стойки крана. 10. Подъем передней части крана со вспомогательной фермы и опускание путей перемещения. 11. Строповка фермы, подъем на 20 см и шлюзование в пролет. 12. Приведение опорных стоек-домкратов фермы в вертикальное положение ручными лебедками. 13. Опускание фермы на опоры. 14. Устройство шпальных клеток. 15. Опирание стоек на шпальные клетки и расстроповка фермы.	30	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-16-008-04-02	Установка вспомогательной фермы в пролет при перемещении крана МКШ-100: машинист крана	1 установка	1. Перемещение крана по путям. 2. Строповка фермы. 3. Устройство шпальных клеток под домкраты. 4. Подъем и перемещение фермы. 5. Установка фермы на шпальные клетки и расстроповка. 6. Опускание передней части крана на вспомогательную ферму и подъем путей. 7. Разборка и разворот переднего пути. 8. Перемещение крана назад на 1,5 м для опирания пути перемещения на балки. 9. Укладка рельсовых пакетов под передние стойки крана. 10. Подъем передней части крана со вспомогательной фермы и опускание путей перемещения. 11. Строповка фермы, подъем на 20 см и шлюзование в пролет. 12. Приведение опорных стоек-домкратов фермы в вертикальное положение ручными лебедками. 13. Опускание фермы на опоры. 14. Устройство шпальных клеток. 15. Опирание стоек на шпальные клетки и расстроповка фермы.	-	5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-16-008-05-01	Передвижка крана МКШ-100 в пролет по вспомогательной ферме: монтажники конструкций	1 передвижка	1. Установка упоров между траверсой грузовой тележки и фермой. 2. Опускание передней части крана на вспомогательную ферму и подъем передних путей. 3. Опираие задней части крана на колеса и подъем задних путей. 4. Перемещение крана в пролет. 5. Подъем консоли крана передними домкратами и перегон грузовой тележки к центру фермы. 6. Разворот передних путей перемещения крана. 7. Стыкование путей. 8. Снятие упоров между траверсой грузовой тележки и вспомогательной фермой. 9. Подъем передней части крана с вспомогательной фермы и опускание путей перемещения. 10. Опираие задней части крана на пути перемещения на новой стоянке.	28,2	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-16-008-05-02	Передвижка крана МКШ-100 в пролет по вспомогательной ферме: машинист крана	1 передвижка	1. Установка упоров между траверсой грузовой тележки и фермой. 2. Опускание передней части крана на вспомогательную ферму и подъем передних путей. 3. Опираение задней части крана на колеса и подъем задних путей. 4. Перемещение крана в пролет. 5. Подъем консоли крана передними домкратами и перегон грузовой тележки к центру фермы. 6. Разворот передних путей перемещения крана. 7. Стыкование путей. 8. Снятие упоров между траверсой грузовой тележки и вспомогательной фермой. 9. Подъем передней части крана с вспомогательной фермы и опускание путей перемещения. 10. Опираение задней части крана на пути перемещения на новой стоянке.	-	4,7	-	-	-
Таблица Н-09-16-009 Передвижка крана ЛШК-90								
Н-09-16-009-01-01	Передвижка крана ЛШК-90 в следующий пролет: монтажники конструкций	1 передвижка	-	179,6	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-16-009-01-02	Передвижка крана ЛШК-90 в следующий пролет: машинисты кранов (2)	1 передвижка	-	-	17,2	-	-	-
Н-09-16-009-02-01	Передвижка крана ЛШК-90 в следующий пролет, в том числе: устройство накаточного пути, монтажники конструкций	1 передвижка	1. Раскладка шпал. 2. Раскладка на шпалы подкладок и укладка рельсов. 3. Установка болтов рельсовых стыков. 4. Крепление рельсов костылями. 5. Выверка и рихтовка пути.	42	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Н-09-16-009-03-01	Передвижка крана ЛШК-90 в следующий пролет, в том числе: подготовка крана к передвижке, монтажники конструкций	1 передвижка	1. Установка крана над накаточным путем. 2. Устройство шпальных клеток под домкраты высотой 1 м. 3. Подъем части крана гидравлическими домкратами на высоту 1 м. 4. Снятие креплений с тележек поперечного перемещения ЛШК и выкатка их из-под шлюза крана. 5. Подача транспортной тележки стреловым краном к шлюзу ЛШК. 6. Установка транспортной тележки на накаточный путь при помощи грузовой тележки ЛШК. 7. Опускание на транспортную тележку части крана домкратами и закрепление. 8. Закрепление на балке поперечного перемещения тележек поперечного перемещения. 9. Отсоединение фаркопов у ног ЛШК. 10. Перемещение балки поперечного перемещения на другую часть крана грузовой тележкой ЛШК и укладка ее на опоре. 11. Снятие домкратов и разборка шпальных клеток. 12. Переноска домкратов на другую часть ЛШК. 13. Снятие распорок грузовой тележкой ЛШК. 14. Устройство шпальных клеток под домкраты высотой 1,33 м. 15. Подъем части крана гидравлическими домкратами на высоту 1,33 м. 16. Снятие креплений с тележек поперечного перемещения и выкатка их из-под	52,2	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			шлюза крана. 17. Закрепление на балке поперечного перемещения тележек поперечного перемещения. 18. Подача направляющих тележек продольного перемещения стреловым краном к шлюзу ЛШК. 19. Подача направляющих тележек продольного перемещения крана в пролет грузовой тележкой. 20. Установка направляющих тележек продольного перемещения ЛШК в пролет под монорельс крана.					

Н-09-16-009-03-02	Передвижка крана ЛШК-90 в следующий пролет, в том числе: подготовка крана к передвижке, машинисты кранов (2)	1 передвижка	1. Установка крана над накаточным путем. 2. Устройство шпальных клеток под домкраты высотой 1 м. 3. Подъем части крана гидравлическими домкратами на высоту 1 м. 4. Снятие креплений с тележек поперечного перемещения ЛШК и выкатка их из-под шлюза крана. 5. Подача транспортной тележки стреловым краном к шлюзу ЛШК. 6. Установка транспортной тележки на накаточный путь при помощи грузовой тележки ЛШК. 7. Опускание на транспортную тележку части крана домкратами и закрепление. 8. Закрепление на балке поперечного перемещения тележек поперечного перемещения. 9. Отсоединение фаркопов у ног ЛШК. 10. Перемещение балки поперечного перемещения на другую часть крана грузовой тележкой ЛШК и укладка ее на опоре. 11. Снятие домкратов и разборка шпальных клеток. 12. Переноска домкратов на другую часть ЛШК. 13. Снятие распорок грузовой тележкой ЛШК. 14. Устройство шпальных клеток под домкраты высотой 1,33 м. 15. Подъем части крана гидравлическими домкратами на высоту 1,33 м. 16. Снятие креплений с тележек поперечного перемещения и выкатка их из-под	-	6,9	-	-	-
-------------------	--	--------------	---	---	-----	---	---	---

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			шлюза крана. 17. Закрепление на балке поперечного перемещения тележек поперечного перемещения. 18. Подача направляющих тележек продольного перемещения стреловым краном к шлюзу ЛШК. 19. Подача направляющих тележек продольного перемещения крана в пролет грузовой тележкой. 20. Установка направляющих тележек продольного перемещения ЛШК в пролет под монорельс крана.					

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-16-009-04-01	Передвижка крана ЛШК-90 в следующий пролет, в том числе: установка лидер-балки и передвижка крана, монтажники конструкций	1 передвижка	1. Подача лидер-балки стреловым краном к шлюзу ЛШК. 2. Подача лидер-балки в шлюз стреловым краном и грузовой тележкой ЛШК. 3. Перестроповка лидер-балки к грузовой тележке ЛШК. 4. Подача лидер-балки в шлюз грузовой тележкой. 5. Подача противовеса к шлюзу стреловым краном. 6. Крепление противовеса к грузовой тележке ЛШК. 7. Крепление тягового троса. 8. Перемещение шлюза крана в пролет. 9. Перемещение лидер-балки в пролет. 10. Укладка лидер-балки на опоры. 11. Подача транспортной тележки к шлюзу ЛШК стреловым краном. 12. Подача транспортной тележки грузовой тележкой ЛШК на другую часть крана. 13. Крепление транспортной тележки к передней части ЛШК. 14. Отсоединение транспортной тележки от задней части ЛШК. 15. Перемещение шлюза крана в пролет. 16. Крепление фаркопов у ног крана.	24	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-16-009-04-02	Передвижка крана ЛШК-90 в следующий пролет, в том числе: установка лидер-балки и передвижка крана, машинисты кранов (2)	1 передвижка	1. Подача лидер-балки стреловым краном к шлюзу ЛШК. 2. Подача лидер-балки в шлюз стреловым краном и грузовой тележкой ЛШК. 3. Перестроповка лидер-балки к грузовой тележке ЛШК. 4. Подача лидер-балки в шлюз грузовой тележкой. 5. Подача противовеса к шлюзу стреловым краном. 6. Крепление противовеса к грузовой тележке ЛШК. 7. Крепление тягового троса. 8. Перемещение шлюза крана в пролет. 9. Перемещение лидер-балки в пролет. 10. Укладка лидер-балки на опоры. 11. Подача транспортной тележки к шлюзу ЛШК стреловым краном. 12. Подача транспортной тележки грузовой тележкой ЛШК на другую часть крана. 13. Крепление транспортной тележки к передней части ЛШК. 14. Отсоединение транспортной тележки от задней части ЛШК. 15. Перемещение шлюза крана в пролет. 16. Крепление фаркопов у ног крана.	-	3	-	-	-

Н-09-16-009-05-01	Передвижка крана ЛШК-90 в следующий пролет, в том числе: подготовка крана к работе, монтажники конструкций	1 передвижка	1. Укладка противовеса на транспортную тележку и открепление его от грузовой тележки ЛШК. 2. Перемещение противовеса стреловым краном от шлюза. 3. Устройство шпальных клеток под домкраты высотой 1,33 м. 4. Подъем части крана домкратами на высоту 1,33 м. 5. Перемещение направляющих тележек из-под монорельса крана реечными домкратами. 6. Снятие направляющих тележек и выноска их из шлюза грузовой тележкой ЛШК. 7. Перемещение направляющих тележек от ЛШК стреловым краном. 8. Установка тележек поперечного перемещения под шлюз крана. 9. Установка грузовой тележкой распорки между ногами крана и крепление ее. 10. Отсоединение транспортной тележки от передней части ЛШК. 11. Перемещение транспортной тележки из шлюза крана грузовой тележкой. 12. Перемещение транспортной тележки от ЛШК стреловым краном. 13. Перемещение лидер-балки из пролета грузовыми тележками ЛШК. 14. Перемещение лидер-балки от ЛШК стреловым краном. 15. Относки транспортных тележек от ЛШК стреловым краном. 16. Перемещение балки	58,4	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			поперечного перемещения на другую часть ЛШК. 17. Укладка балки поперечного перемещения ЛШК. 18. Подъем части крана гидравлическими домкратами на высоту 1 м. 19. Установка тележек поперечного перемещения под шлюз крана. 20. Снятие домкратов. 21. Уменьшение длины ног крана. 22. Снятие тягового троса.					

Н-09-16-009-05-02	Передвижка крана ЛШК-90 в следующий пролет, в том числе: подготовка крана к работе, машинисты кранов (2)	1 передвижка	1. Укладка противовеса на транспортную тележку и открепление его от грузовой тележки ЛШК. 2. Перемещение противовеса стреловым краном от шлюза. 3. Устройство шпальных клеток под домкраты высотой 1,33 м. 4. Подъем части крана домкратами на высоту 1,33 м. 5. Перемещение направляющих тележек из-под монорельса крана реечными домкратами. 6. Снятие направляющих тележек и выноска их из шлюза грузовой тележкой ЛШК. 7. Перемещение направляющих тележек от ЛШК стреловым краном. 8. Установка тележек поперечного перемещения под шлюз крана. 9. Установка грузовой тележкой распорки между ногами крана и крепление ее. 10. Отсоединение транспортной тележки от передней части ЛШК. 11. Перемещение транспортной тележки из шлюза крана грузовой тележкой. 12. Перемещение транспортной тележки от ЛШК стреловым краном. 13. Перемещение лидер-балки из пролета грузовыми тележками ЛШК. 14. Перемещение лидер-балки от ЛШК стреловым краном. 15. Относки транспортных тележек от ЛШК стреловым краном. 16. Перемещение балки	-	7,3	-	-	-
-------------------	--	--------------	--	---	-----	---	---	---

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			поперечного перемещения на другую часть ЛШК. 17. Укладка балки поперечного перемещения ЛШК. 18. Подъем части крана гидравлическими домкратами на высоту 1 м. 19. Установка тележек поперечного перемещения под шлюз крана. 20. Снятие домкратов. 21. Уменьшение длины ног крана. 22. Снятие тягового троса.					
Таблица Н-09-16-010 Установка на аутригеры кранов на железнодорожном ходу								
Н-09-16-010-01-01	Установка на аутригеры кранов на железнодорожном ходу, грузоподъемность крана до: 50 т, монтажники конструкций	1 установка	1. Планировка площадок под шпальные клетки. 2. Разгрузка шпал и полушпал с платформы и подноска на расстояние до 20 м. 3. Устройство шпальных клеток. 4. Выдвижение и закрепление аутригеров. 5. Навеска двух противовесов.	5,04	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	3
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-16-010-01-02	Установка на аутригеры кранов на железнодорожном ходу, грузоподъемность крана до: 50 т, машинисты кранов (2)	1 установка	1. Планировка площадок под шпальные клетки. 2. Разгрузка шпал и полушпал с платформы и подноска на расстояние до 20 м. 3. Устройство шпальных клеток. 4. Выдвижение и закрепление аутригеров. 5. Навеска двух противовесов.	-	0,63	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-16-010-02-01	Установка на аутригеры кранов на железнодорожном ходу, грузоподъемность крана до: 75 т, монтажники конструкций	1 установка	1. Планировка площадок под шпальные клетки. 2. Разгрузка шпал и полушпал с платформы и подноска на расстояние до 20 м. 3. Устройство шпальных клеток. 4. Выдвижение и закрепление аутригеров. 5. Навеска двух противовесов.	7,68	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	3
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-16-010-02-02	Установка на аутригеры кранов на железнодорожном ходу, грузоподъемность крана до: 75 т, машинисты кранов (2)	1 установка	1. Планировка площадок под шпальные клетки. 2. Разгрузка шпал и полушпал с платформы и подноска на расстояние до 20 м. 3. Устройство шпальных клеток. 4. Выдвижение и закрепление аутригеров. 5. Навеска двух противовесов.	-	0,96	-	-	-
Н-09-16-010-03-01	Установка на аутригеры кранов на железнодорожном ходу, грузоподъемность крана до: 100 т, монтажники конструкций	1 установка	1. Планировка площадок под шпальные клетки. 2. Разгрузка шпал и полушпал с платформы и подноска на расстояние до 20 м. 3. Устройство шпальных клеток. 4. Выдвижение и закрепление аутригеров. 5. Навеска двух противовесов.	10,4	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	3
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-16-010-03-02	Установка на аутригеры кранов на железнодорожном ходу, грузоподъемность крана до: 100 т, машинисты кранов (2)	1 установка	1. Планировка площадок под шпальные клетки. 2. Разгрузка шпал и полушпал с платформы и подноска на расстояние до 20 м. 3. Устройство шпальных клеток. 4. Выдвижение и закрепление аутригеров. 5. Навеска двух противовесов.	-	1,3	-	-	-
Н-09-16-010-04-01	Снятие с аутригеров кранов на железнодорожном ходу, грузоподъемность крана до: 50 т, монтажники конструкций	1 снятие	1. Снятие противовесов. 2. Уборка аутригеров. 3. Разборка шпальных клеток. 4. Подноска шпал и полушпал на расстояние до 20 м и погрузка на платформу.	2,88	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	3
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-16-010-04-02	Снятие с аутригеров кранов на железнодорожном ходу, грузоподъемность крана до: 50 т, машинисты кранов (2)	1 снятие	1. Снятие противовесов. 2. Уборка аутригеров. 3. Разборка шпальных клеток. 4. Подноска шпал и полушпал на расстояние до 20 м и погрузка на платформу.	-	0,36	-	-	-
Н-09-16-010-05-01	Снятие с аутригеров кранов на железнодорожном ходу, грузоподъемность крана до: 75 т, монтажники конструкций	1 снятие	1. Снятие противовесов. 2. Уборка аутригеров. 3. Разборка шпальных клеток. 4. Подноска шпал и полушпал на расстояние до 20 м и погрузка на платформу.	4,24	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	3
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-16-010-05-02	Снятие с аутригеров кранов на железнодорожном ходу, грузоподъемность крана до: 75 т, машинисты кранов (2)	1 снятие	1. Снятие противовесов. 2. Уборка аутригеров. 3. Разборка шпальных клеток. 4. Подноска шпал и полушпал на расстояние до 20 м и погрузка на платформу.	-	0,53	-	-	-
Н-09-16-010-06-01	Снятие с аутригеров кранов на железнодорожном ходу, грузоподъемность крана до: 100 т, монтажники конструкций	1 снятие	1. Снятие противовесов. 2. Уборка аутригеров. 3. Разборка шпальных клеток. 4. Подноска шпал и полушпал на расстояние до 20 м и погрузка на платформу.	7,2	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	3
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-16-010-06-02	Снятие с аутригеров кранов на железнодорожном ходу, грузоподъемность крана до: 100 т, машинисты кранов (2)	1 снятие	1. Снятие противовесов. 2. Уборка аутригеров. 3. Разборка шпальных клеток. 4. Подноска шпал и полушпал на расстояние до 20 м и погрузка на платформу.	-	0,9	-	-	-
Таблица Н-09-16-011 Установка на аутригеры пневмоколесных и автомобильных кранов								
Н-09-16-011-01-01	Установка на аутригеры пневмоколесных и автомобильных кранов: монтажники конструкций	1 установка и снятие	1. Снятие крана с аутригеров. 2. Уборка подкладок с погрузкой полушпал на кран. 3. Переезд крана на новую стоянку. 4. Укладка подкладок. 5. Установка крана на аутригеры.	0,68	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-09-16-011-01-02	Установка на аутригеры пневмоколесных и автомобильных кранов: машинист крана	1 установка и снятие	1. Снятие крана с аутригеров. 2. Уборка подкладок с погрузкой полушпал на кран. 3. Переезд крана на новую стоянку. 4. Укладка подкладок. 5. Установка крана на аутригеры.	-	0,34	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-09-17 Погрузка, выгрузка и перевозка балок и блоков								
Таблица Н-09-17-001 Погрузка и выгрузка блоков опор								
Н-09-17-001-01-01	Погрузка блока на автомобильный или железнодорожный транспорт или выгрузка со строповкой за петли козловым краном, масса блока до: 5 т, такелажники	1 блок	1. Строповка блока. 2. Подъем и подача блока к транспортным средствам и перемещение козлового крана с блоком на расстояние до 30 м. 3. Укладка деревянных подкладок. 4. Установка блока на подкладки. 5. Расстроповка блока. 6. Возвращение козлового крана. 7. Установка крепления при погрузке или снятие при выгрузке блока.	0,52	-	2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-09-17-001-01-02	Погрузка блока на автомобильный или железнодорожный транспорт или выгрузка со строповкой за петли козловым краном, масса блока до: 5 т, машинист крана	1 блок	1. Строповка блока. 2. Подъем и подача блока к транспортным средствам и перемещение козлового крана с блоком на расстояние до 30 м. 3. Укладка деревянных подкладок. 4. Установка блока на подкладки. 5. Расстроповка блока. 6. Возвращение козлового крана. 7. Установка крепления при погрузке или снятие при выгрузке блока.	-	0,26	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-17-001-02-01	Погрузка блока на автомобильный или железнодорожный транспорт или выгрузка со строповкой за петли козловым краном, масса блока до: 20 т, такелажники	1 блок	1. Строповка блока. 2. Подъем и подача блока к транспортным средствам и перемещение козлового крана с блоком на расстояние до 30 м. 3. Укладка деревянных подкладок. 4. Установка блока на подкладки. 5. Расстроповка блока. 6. Возвращение козлового крана. 7. Установка крепления при погрузке или снятие при выгрузке блока.	0,68	-	2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-09-17-001-02-02	Погрузка блока на автомобильный или железнодорожный транспорт или выгрузка со строповкой за петли козловым краном, масса блока до: 20 т, машинист крана	1 блок	1. Строповка блока. 2. Подъем и подача блока к транспортным средствам и перемещение козлового крана с блоком на расстояние до 30 м. 3. Укладка деревянных подкладок. 4. Установка блока на подкладки. 5. Расстроповка блока. 6. Возвращение козлового крана. 7. Установка крепления при погрузке или снятие при выгрузке блока.	-	0,34	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-17-001-03-01	Погрузка блока на автомобильный или железнодорожный транспорт или выгрузка со строповкой за петли, тип крана: стреловой, масса блока до 5 т, такелажники	1 блок	1. Строповка блока. 2. Подъем и подача блока к транспортным средствам и перемещение козлового крана с блоком на расстояние до 30 м. 3. Укладка деревянных подкладок. 4. Установка блока на подкладки. 5. Расстроповка блока. 6. Возвращение козлового крана. 7. Установка крепления при погрузке или снятие при выгрузке блока.	0,22	-	2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-09-17-001-03-02	Погрузка блока на автомобильный или железнодорожный транспорт или выгрузка со строповкой за петли, тип крана: стреловой, масса блока до 5 т, машинист крана	1 блок	1. Строповка блока. 2. Подъем и подача блока к транспортным средствам и перемещение козлового крана с блоком на расстояние до 30 м. 3. Укладка деревянных подкладок. 4. Установка блока на подкладки. 5. Расстроповка блока. 6. Возвращение козлового крана. 7. Установка крепления при погрузке или снятие при выгрузке блока.	-	0,11	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-17-001-04-01	Погрузка блока на автомобильный или железнодорожный транспорт или выгрузка со строповкой за петли, тип крана: стреловой, масса блока до 20 т, такелажники	1 блок	1. Строповка блока. 2. Подъем и подача блока к транспортным средствам и перемещение козлового крана с блоком на расстояние до 30 м. 3. Укладка деревянных подкладок. 4. Установка блока на подкладки. 5. Расстроповка блока. 6. Возвращение козлового крана. 7. Установка крепления при погрузке или снятие при выгрузке блока.	0,38	-	2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-09-17-001-04-02	Погрузка блока на автомобильный или железнодорожный транспорт или выгрузка со строповкой за петли, тип крана: стреловой, масса блока до 20 т, машинист крана	1 блок	1. Строповка блока. 2. Подъем и подача блока к транспортным средствам и перемещение козлового крана с блоком на расстояние до 30 м. 3. Укладка деревянных подкладок. 4. Установка блока на подкладки. 5. Расстроповка блока. 6. Возвращение козлового крана. 7. Установка крепления при погрузке или снятие при выгрузке блока.	-	0,19	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-17-001-05-01	Погрузка блока на автомобильный или железнодорожный транспорт или выгрузка со строповкой за диафрагмы или стенки блока, тип крана: козловой, масса блока до 20 т, такелажники	1 блок	1. Строповка блока. 2. Подъем и подача блока к транспортным средствам и перемещение козлового крана с блоком на расстояние до 30 м. 3. Укладка деревянных подкладок. 4. Установка блока на подкладки. 5. Расстроповка блока. 6. Возвращение козлового крана. 7. Установка крепления при погрузке или снятие при выгрузке блока.	1,1	-	2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-09-17-001-05-02	Погрузка блока на автомобильный или железнодорожный транспорт или выгрузка со строповкой за диафрагмы или стенки блока, тип крана: козловой, масса блока до 20 т, машинист крана	1 блок	1. Строповка блока. 2. Подъем и подача блока к транспортным средствам и перемещение козлового крана с блоком на расстояние до 30 м. 3. Укладка деревянных подкладок. 4. Установка блока на подкладки. 5. Расстроповка блока. 6. Возвращение козлового крана. 7. Установка крепления при погрузке или снятие при выгрузке блока.	-	0,55	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-17-001-06-01	Погрузка блока на автомобильный или железнодорожный транспорт или выгрузка со строповкой за диафрагмы или стенки блока, тип крана: стреловой, масса блока до 20 т, такелажники	1 блок	1. Строповка блока. 2. Подъем и подача блока к транспортным средствам и перемещение козлового крана с блоком на расстояние до 30 м. 3. Укладка деревянных подкладок. 4. Установка блока на подкладки. 5. Расстроповка блока. 6. Возвращение козлового крана. 7. Установка крепления при погрузке или снятие при выгрузке блока.	0,76	-	2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-09-17-001-06-02	Погрузка блока на автомобильный или железнодорожный транспорт или выгрузка со строповкой за диафрагмы или стенки блока, тип крана: стреловой, масса блока до 20 т, машинист крана	1 блок	1. Строповка блока. 2. Подъем и подача блока к транспортным средствам и перемещение козлового крана с блоком на расстояние до 30 м. 3. Укладка деревянных подкладок. 4. Установка блока на подкладки. 5. Расстроповка блока. 6. Возвращение козлового крана. 7. Установка крепления при погрузке или снятие при выгрузке блока.	-	0,38	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-17-001-07-01	Перемещение блока краном на каждые следующие 50 м сверх первых 30: такелажники	1 блок	1. Строповка блока. 2. Подъем и подача блока к транспортным средствам и перемещение козлового крана с блоком на расстояние до 30 м. 3. Укладка деревянных подкладок. 4. Установка блока на подкладки. 5. Расстроповка блока. 6. Возвращение козлового крана. 7. Установка крепления при погрузке или снятие при выгрузке блока.	0,52	-	2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-09-17-001-07-02	Перемещение блока краном на каждые следующие 50 м сверх первых 30: машинист крана	1 блок	1. Строповка блока. 2. Подъем и подача блока к транспортным средствам и перемещение козлового крана с блоком на расстояние до 30 м. 3. Укладка деревянных подкладок. 4. Установка блока на подкладки. 5. Расстроповка блока. 6. Возвращение козлового крана. 7. Установка крепления при погрузке или снятие при выгрузке блока.	-	0,26	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-17-001-08-01	Крепление блока при погрузке на железнодорожный подвижной состав: такелажники	1 блок	1. Строповка блока. 2. Подъем и подача блока к транспортным средствам и перемещение козлового крана с блоком на расстояние до 30 м. 3. Укладка деревянных подкладок. 4. Установка блока на подкладки. 5. Расстроповка блока. 6. Возвращение козлового крана. 7. Установка крепления при погрузке или снятие при выгрузке блока.	0,96	-	2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-09-17-001-08-02	Крепление блока при погрузке на железнодорожный подвижной состав: машинист крана	1 блок	1. Строповка блока. 2. Подъем и подача блока к транспортным средствам и перемещение козлового крана с блоком на расстояние до 30 м. 3. Укладка деревянных подкладок. 4. Установка блока на подкладки. 5. Расстроповка блока. 6. Возвращение козлового крана. 7. Установка крепления при погрузке или снятие при выгрузке блока.	-	0,48	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-17-001-09-01	Снятие крепления при выгрузке блока: такелажники	1 блок	1. Строповка блока. 2. Подъем и подача блока к транспортным средствам и перемещение козлового крана с блоком на расстояние до 30 м. 3. Укладка деревянных подкладок. 4. Установка блока на подкладки. 5. Расстроповка блока. 6. Возвращение козлового крана. 7. Установка крепления при погрузке или снятие при выгрузке блока.	0,4	-	2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-09-17-001-09-02	Снятие крепления при выгрузке блока: машинист крана	1 блок	1. Строповка блока. 2. Подъем и подача блока к транспортным средствам и перемещение козлового крана с блоком на расстояние до 30 м. 3. Укладка деревянных подкладок. 4. Установка блока на подкладки. 5. Расстроповка блока. 6. Возвращение козлового крана. 7. Установка крепления при погрузке или снятие при выгрузке блока.	-	0,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-09-17-002 Погрузка и выгрузка блоков составных балок пролетных строений								
Н-09-17-002-01-01	Погрузка и выгрузка блоков составных балок пролетных строений: такелажники	1 блок	1. Установка трайлера под погрузку или выгрузку. 2. Перемещение крана к блоку. 3. Строповка блока. 4. Подъем блока и перемещение крана с блоком. 5. Погрузка блока на трайлер или выгрузка блока на подкладки. 6. Крепление блока полушпалами и клиньями (при погрузке) или подкосами (при выгрузке). 7. Расстроповка блока.	1,16	-	2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-09-17-002-01-02	Погрузка и выгрузка блоков составных балок пролетных строений: машинист крана	1 блок	1. Установка трайлера под погрузку или выгрузку. 2. Перемещение крана к блоку. 3. Строповка блока. 4. Подъем блока и перемещение крана с блоком. 5. Погрузка блока на трайлер или выгрузка блока на подкладки. 6. Крепление блока полушпалами и клиньями (при погрузке) или подкосами (при выгрузке). 7. Расстроповка блока.	-	0,58	-	-	-
Таблица Н-09-17-003 Погрузка и выгрузка балок пролетных строений								
Н-09-17-003-01-01	Погрузка балок пролетных строений на трайлер, длина балок до: 24 м, такелажники	1 балка	1. Перемещение крана к балке. 2. Установка транспортных средств под погрузку. 3. Строповка балки. 4. Перемещение крана с балкой к транспортным средствам. 5. Погрузка балки. 6. Крепление балки. 7. Расстроповка балки.	3,04	-	2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-17-003-01-02	Погрузка балок пролетных строений на трейлер, длина балок до: 24 м, машинист крана	1 балка	1. Перемещение крана к балке. 2. Установка транспортных средств под погрузку. 3. Строповка балки. 4. Перемещение крана с балкой к транспортным средствам. 5. Погрузка балки. 6. Крепление балки. 7. Расстроповка балки.	-	0,76	-	-	-
Н-09-17-003-02-01	Погрузка балок на два двухосных прицепа, длина балок до: 24 м, такелажники	1 балка	1. Перемещение крана к балке. 2. Установка транспортных средств под погрузку. 3. Строповка балки. 4. Перемещение крана с балкой к транспортным средствам. 5. Погрузка балки. 6. Крепление балки. 7. Расстроповка балки.	4	-	2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-09-17-003-02-02	Погрузка балок на два двухосных прицепа, длина балок до: 24 м, машинист крана	1 балка	1. Перемещение крана к балке. 2. Установка транспортных средств под погрузку. 3. Строповка балки. 4. Перемещение крана с балкой к транспортным средствам. 5. Погрузка балки. 6. Крепление балки. 7. Расстроповка балки.	-	1	-	-	-
Н-09-17-003-03-01	Погрузка балок на два двухосных прицепа, длина балок до: 33 м, такелажники	1 балка	1. Перемещение крана к балке. 2. Установка транспортных средств под погрузку. 3. Строповка балки. 4. Перемещение крана с балкой к транспортным средствам. 5. Погрузка балки. 6. Крепление балки. 7. Расстроповка балки.	4,8	-	2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-17-003-03-02	Погрузка балок на два двухосных прицепа, длина балок до: 24 м, машинист крана	1 балка	1. Перемещение крана к балке. 2. Установка транспортных средств под погрузку. 3. Строповка балки. 4. Перемещение крана с балкой к транспортным средствам. 5. Погрузка балки. 6. Крепление балки. 7. Расстроповка балки.	-	1,2	-	-	-
Н-09-17-003-04-01	Выгрузка балок, длина балок до: 24 м, такелажники	1 балка	1. Перемещение крана к балке. 2. Установка транспортных средств под погрузку. 3. Строповка балки. 4. Перемещение крана с балкой к транспортным средствам. 5. Погрузка балки. 6. Крепление балки. 7. Расстроповка балки.	2,52	-	2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-09-17-003-04-02	Выгрузка балок, длина балок до: 24 м, машинист крана	1 балка	1. Перемещение крана к транспортным средствам. 2. Строповка балки. 3. Снятие креплений. 4. Выгрузка балки с установкой на подкладки или шпальные клетки. 5. Крепление балки подкосами. 6. Расстроповка балки.	-	0,63	-	-	-
Н-09-17-003-05-01	Выгрузка балок, длина балок до: 33 м, такелажники	1 балка	1. Перемещение крана к транспортным средствам. 2. Строповка балки. 3. Снятие креплений. 4. Выгрузка балки с установкой на подкладки или шпальные клетки. 5. Крепление балки подкосами. 6. Расстроповка балки.	3,2	-	2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-17-003-05-02	Выгрузка балок, длина балок до: 33 м, машинист крана	1 балка	1. Перемещение крана к транспортным средствам. 2. Строповка балки. 3. Снятие креплений. 4. Выгрузка балки с установкой на подкладки или шпальные клетки. 5. Крепление балки подкосами. 6. Расстроповка балки.	-	0,8	-	-	-
Таблица Н-09-17-004 Погрузка и выгрузка тротуарных, бордюрных и других блоков								
Н-09-17-004-01-01	Погрузка и выгрузка тротуарных, бордюрных и других блоков: такелажники	1 блок	1. Строповка блока. 2. Подъем и погрузка или выгрузка блока. 3. Расстроповка блока.	0,32	-	2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-09-17-004-01-02	Погрузка и выгрузка тротуарных, бордюрных и других блоков: машинист крана	1 блок	1. Строповка блока. 2. Подъем и погрузка или выгрузка блока. 3. Расстроповка блока.	-	0,16	-	-	-
Таблица Н-09-17-005 Погрузка блоков на плашкоут								
Н-09-17-005-01-01	Погрузка блоков на плашкоут деррик-краном: без крепления, такелажники	стык	1. Строповка блока. 2. Перемещение блока. 3. Погрузка блока на плашкоут. 4. Крепление блока. 5. Расстроповка блока. 6. Возвращение крана.	2,36	-	2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-09-17-005-01-02	Погрузка блоков на плашкоут деррик-краном: без крепления, машинист крана	1 блок	1. Строповка блока. 2. Перемещение блока. 3. Погрузка блока на плашкоут. 4. Крепление блока. 5. Расстроповка блока. 6. Возвращение крана.	-	0,59	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-17-005-02-01	Погрузка блоков на плашкоут деррик-краном: с креплением, такелажники	1 блок	1. Строповка блока. 2. Перемещение блока. 3. Погрузка блока на плашкоут. 4. Крепление блока. 5. Расстроповка блока. 6. Возвращение крана.	4,4	-	2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	2
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-09-17-005-02-02	Погрузка блоков на плашкоут деррик-краном: с креплением, машинист крана	1 блок	1. Строповка блока. 2. Перемещение блока. 3. Погрузка блока на плашкоут. 4. Крепление блока. 5. Расстроповка блока. 6. Возвращение крана.	-	1,1	-	-	-
Н-09-17-005-03-01	Погрузка блоков на плашкоут козловым или порталным: без крепления, такелажники	1 блок	1. Строповка блока. 2. Перемещение блока. 3. Погрузка блока на плашкоут. 4. Крепление блока. 5. Расстроповка блока. 6. Возвращение крана.	2,72	-	2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	2
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1
Н-09-17-005-03-02	Погрузка блоков на плашкоут козловым или порталным: без крепления, машинист крана	1 блок	1. Строповка блока. 2. Перемещение блока. 3. Погрузка блока на плашкоут. 4. Крепление блока. 5. Расстроповка блока. 6. Возвращение крана.	-	0,68	-	-	-
Н-09-17-005-04-01	Погрузка блоков на плашкоут козловым или порталным: с креплением, такелажники	1 блок	1. Строповка блока. 2. Перемещение блока. 3. Погрузка блока на плашкоут. 4. Крепление блока. 5. Расстроповка блока. 6. Возвращение крана.	4,8	-	2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	2
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
						2-197-06	Такелажник на монтаже 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-17-005-04-02	Погрузка блоков на плашкоут козловым или порталным: с креплением, машинист крана	1 блок	1. Строповка блока. 2. Перемещение блока. 3. Погрузка блока на плашкоут. 4. Крепление блока. 5. Расстроповка блока. 6. Возвращение крана.	-	1,2	-	-	-
Таблица Н-09-17-006 Перевозка блоков и балок пролетных строений								
Н-09-17-006-01-01	Перевозка балок пролетных строений, скорость перевозки 4 км/ч, расстояние перемещения: 1 км	1 балка	1. Прицепка транспортных средств. 2. Сопровождение балки при перевозке. 3. Управление автоприцепом. 4. Наблюдение и подтягивание креплений. 5. Сцепление автоприцепов после разгрузки балок. 6. Перемещение транспортных средств к месту погрузки.	2	-	2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-09-17-006-02-01	Перевозка балок пролетных строений, скорость перевозки 4 км/ч, расстояние перемещения: добавлять на каждый следующий 1 км	1 балка	1. Прицепка транспортных средств. 2. Сопровождение балки при перевозке. 3. Управление автоприцепом. 4. Наблюдение и подтягивание креплений. 5. Сцепление автоприцепов после разгрузки балок. 6. Перемещение транспортных средств к месту погрузки.	0,97	-	2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-17-006-03-01	Перевозка балок пролетных строений, скорость перевозки 10 км/ч, расстояние перемещения: 1 км	1 балка	1. Прицепка транспортных средств. 2. Сопровождение балки при перевозке. 3. Управление автоприцепом. 4. Наблюдение и подтягивание креплений. 5. Сцепление автоприцепов после разгрузки балок. 6. Перемещение транспортных средств к месту погрузки.	1	-	2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-09-17-006-04-01	Перевозка балок пролетных строений, скорость перевозки 10 км/ч, расстояние перемещения: добавлять на каждый следующий 1 км	1 балка	1. Прицепка транспортных средств. 2. Сопровождение балки при перевозке. 3. Управление автоприцепом. 4. Наблюдение и подтягивание креплений. 5. Сцепление автоприцепов после разгрузки балок. 6. Перемещение транспортных средств к месту погрузки.	0,34	-	2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-09-17-006-05-01	Перевозка блоков пролетных строений, скорость перевозки 10 км/ч, расстояние перемещения: 1 км	1 блок	1. Прицепка транспортных средств. 2. Сопровождение балки при перевозке. 3. Управление автоприцепом. 4. Наблюдение и подтягивание креплений. 5. Сцепление автоприцепов после разгрузки балок. 6. Перемещение транспортных средств к месту погрузки.	0,42	-	2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-17-006-06-01	Перевозка блоков пролетных строений, скорость перевозки 10 км/ч, расстояние перемещения: добавлять на каждый следующий 1 км	1 блок	1. Прицепка транспортных средств. 2. Сопровождение балки при перевозке. 3. Управление автоприцепом. 4. Наблюдение и подтягивание креплений. 5. Сцепление автоприцепов после разгрузки балок. 6. Перемещение транспортных средств к месту погрузки.	0,17	-	2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Раздел Н-09-20 Изготовление арматурных пучков при изготовлении железобетонных конструкций на полигонах								
Таблица Н-09-20-001 Изготовление беспетлевых пучков на станке конструкции Блинкова								
Н-09-20-001-01-01	Изготовление беспетлевых пучков на станке конструкции Блинкова, длина пучка до: 20 м, количество проволок в пучке 18	1 пучок	1. Установка бухт на вертушки с перемещением тельфером до 10 м. 2. Крепление бухты к вертушке. 3. Распаковка бухты. 4. Крепление концов проволоки в станке. 5. Крепление проволоки в конусном захвате. 6. Протяжка пряди через выпрямительное устройство. 7. Обрезка пряди. 8. Освобождение пряди из конусного захвата. 9. Укладка готовой пряди в формовочный лоток. 10. Связывание прядей в пучок проволокой. 11. Снятие пучка с формовочного лотка.	0,8	-	2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-20-001-02-01	Изготовление беспетлевых пучков на станке конструкции Блинкова, длина пучка до: 20 м, количество проволок в пучке 20	1 пучок	1. Установка бухт на вертушки с перемещением тельфером до 10 м. 2. Крепление бухты к вертушке. 3. Распаковка бухты. 4. Крепление концов проволоки в станке. 5. Крепление проволоки в конусном захвате. 6. Протяжка пряди через выпрямительное устройство. 7. Обрезка пряди. 8. Освобождение пряди из конусного захвата. 9. Укладка готовой пряди в формовочный лоток. 10. Связывание прядей в пучок проволокой. 11. Снятие пучка с формовочного лотка.	0,99	-	2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1
Н-09-20-001-03-01	Изготовление беспетлевых пучков на станке конструкции Блинкова, длина пучка до: 20 м, количество проволок в пучке 24	1 пучок	1. Установка бухт на вертушки с перемещением тельфером до 10 м. 2. Крепление бухты к вертушке. 3. Распаковка бухты. 4. Крепление концов проволоки в станке. 5. Крепление проволоки в конусном захвате. 6. Протяжка пряди через выпрямительное устройство. 7. Обрезка пряди. 8. Освобождение пряди из конусного захвата. 9. Укладка готовой пряди в формовочный лоток. 10. Связывание прядей в пучок проволокой. 11. Снятие пучка с формовочного лотка.	1,2	-	2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-20-001-04-01	Изготовление беспетлевых пучков на станке конструкции Блинкова, длина пучка до: 24 м, количество проволок в пучке 18	1 пучок	1. Установка бухт на вертушки с перемещением тельфером до 10 м. 2. Крепление бухты к вертушке. 3. Распаковка бухты. 4. Крепление концов проволоки в станке. 5. Крепление проволоки в конусном захвате. 6. Протяжка пряди через выпрямительное устройство. 7. Обрезка пряди. 8. Освобождение пряди из конусного захвата. 9. Укладка готовой пряди в формовочный лоток. 10. Связывание прядей в пучок проволокой. 11. Снятие пучка с формовочного лотка.	0,94	-	2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1
Н-09-20-001-05-01	Изготовление беспетлевых пучков на станке конструкции Блинкова, длина пучка до: 24 м, количество проволок в пучке 20	1 пучок	1. Установка бухт на вертушки с перемещением тельфером до 10 м. 2. Крепление бухты к вертушке. 3. Распаковка бухты. 4. Крепление концов проволоки в станке. 5. Крепление проволоки в конусном захвате. 6. Протяжка пряди через выпрямительное устройство. 7. Обрезка пряди. 8. Освобождение пряди из конусного захвата. 9. Укладка готовой пряди в формовочный лоток. 10. Связывание прядей в пучок проволокой. 11. Снятие пучка с формовочного лотка.	1,2	-	2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-20-001-06-01	Изготовление беспетлевых пучков на станке конструкции Блинкова, длина пучка до: 24 м, количество проволок в пучке 24	1 пучок	1. Установка бухт на вертушки с перемещением тельфером до 10 м. 2. Крепление бухты к вертушке. 3. Распаковка бухты. 4. Крепление концов проволоки в станке. 5. Крепление проволоки в конусном захвате. 6. Протяжка пряди через выпрямительное устройство. 7. Обрезка пряди. 8. Освобождение пряди из конусного захвата. 9. Укладка готовой пряди в формовочный лоток. 10. Связывание прядей в пучок проволокой. 11. Снятие пучка с формовочного лотка.	1,4	-	2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1
Н-09-20-001-07-01	Изготовление беспетлевых пучков на станке конструкции Блинкова, длина пучка до: 28 м, количество проволок в пучке 18	1 пучок	1. Установка бухт на вертушки с перемещением тельфером до 10 м. 2. Крепление бухты к вертушке. 3. Распаковка бухты. 4. Крепление концов проволоки в станке. 5. Крепление проволоки в конусном захвате. 6. Протяжка пряди через выпрямительное устройство. 7. Обрезка пряди. 8. Освобождение пряди из конусного захвата. 9. Укладка готовой пряди в формовочный лоток. 10. Связывание прядей в пучок проволокой. 11. Снятие пучка с формовочного лотка.	1,1	-	2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-20-001-08-01	Изготовление беспетлевых пучков на станке конструкции Блинкова, длина пучка до: 28 м, количество проволок в пучке 20	1 пучок	1. Установка бухт на вертушки с перемещением тельфером до 10 м. 2. Крепление бухты к вертушке. 3. Распаковка бухты. 4. Крепление концов проволоки в станке. 5. Крепление проволоки в конусном захвате. 6. Протяжка пряди через выпрямительное устройство. 7. Обрезка пряди. 8. Освобождение пряди из конусного захвата. 9. Укладка готовой пряди в формовочный лоток. 10. Связывание прядей в пучок проволокой. 11. Снятие пучка с формовочного лотка.	1,3	-	2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1
Н-09-20-001-09-01	Изготовление беспетлевых пучков на станке конструкции Блинкова, длина пучка до: 28 м, количество проволок в пучке 24	1 пучок	1. Установка бухт на вертушки с перемещением тельфером до 10 м. 2. Крепление бухты к вертушке. 3. Распаковка бухты. 4. Крепление концов проволоки в станке. 5. Крепление проволоки в конусном захвате. 6. Протяжка пряди через выпрямительное устройство. 7. Обрезка пряди. 8. Освобождение пряди из конусного захвата. 9. Укладка готовой пряди в формовочный лоток. 10. Связывание прядей в пучок проволокой. 11. Снятие пучка с формовочного лотка.	1,6	-	2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-20-001-10-01	Изготовление беспетлевых пучков на станке конструкции Блинкова, длина пучка до: 28 м, количество проволок в пучке 28	1 пучок	1. Установка бухт на вертушки с перемещением тельфером до 10 м. 2. Крепление бухты к вертушке. 3. Распаковка бухты. 4. Крепление концов проволоки в станке. 5. Крепление проволоки в конусном захвате. 6. Протяжка пряди через выпрямительное устройство. 7. Обрезка пряди. 8. Освобождение пряди из конусного захвата. 9. Укладка готовой пряди в формовочный лоток. 10. Связывание прядей в пучок проволокой. 11. Снятие пучка с формовочного лотка.	1,8	-	2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1
Н-09-20-001-11-01	Изготовление беспетлевых пучков на станке конструкции Блинкова, длина пучка до: 32 м, количество проволок в пучке 18	1 пучок	1. Установка бухт на вертушки с перемещением тельфером до 10 м. 2. Крепление бухты к вертушке. 3. Распаковка бухты. 4. Крепление концов проволоки в станке. 5. Крепление проволоки в конусном захвате. 6. Протяжка пряди через выпрямительное устройство. 7. Обрезка пряди. 8. Освобождение пряди из конусного захвата. 9. Укладка готовой пряди в формовочный лоток. 10. Связывание прядей в пучок проволокой. 11. Снятие пучка с формовочного лотка.	1,2	-	2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-20-001-12-01	Изготовление беспетлевых пучков на станке конструкции Блинкова, длина пучка до: 32 м, количество проволок в пучке 20	1 пучок	1. Установка бухт на вертушки с перемещением тельфером до 10 м. 2. Крепление бухты к вертушке. 3. Распаковка бухты. 4. Крепление концов проволоки в станке. 5. Крепление проволоки в конусном захвате. 6. Протяжка пряди через выпрямительное устройство. 7. Обрезка пряди. 8. Освобождение пряди из конусного захвата. 9. Укладка готовой пряди в формовочный лоток. 10. Связывание прядей в пучок проволокой. 11. Снятие пучка с формовочного лотка.	1,5	-	2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1
Н-09-20-001-13-01	Изготовление беспетлевых пучков на станке конструкции Блинкова, длина пучка до: 32 м, количество проволок в пучке 24	1 пучок	1. Установка бухт на вертушки с перемещением тельфером до 10 м. 2. Крепление бухты к вертушке. 3. Распаковка бухты. 4. Крепление концов проволоки в станке. 5. Крепление проволоки в конусном захвате. 6. Протяжка пряди через выпрямительное устройство. 7. Обрезка пряди. 8. Освобождение пряди из конусного захвата. 9. Укладка готовой пряди в формовочный лоток. 10. Связывание прядей в пучок проволокой. 11. Снятие пучка с формовочного лотка.	1,8	-	2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-20-001-14-01	Изготовление беспетлевых пучков на станке конструкции Блинкова, длина пучка до: 32 м, количество проволок в пучке 28	1 пучок	1. Установка бухт на вертушки с перемещением тельфером до 10 м. 2. Крепление бухты к вертушке. 3. Распаковка бухты. 4. Крепление концов проволоки в станке. 5. Крепление проволоки в конусном захвате. 6. Протяжка пряди через выпрямительное устройство. 7. Обрезка пряди. 8. Освобождение пряди из конусного захвата. 9. Укладка готовой пряди в формовочный лоток. 10. Связывание прядей в пучок проволокой. 11. Снятие пучка с формовочного лотка.	2,1	-	2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1
Н-09-20-001-15-01	Изготовление беспетлевых пучков на станке конструкции Блинкова, длина пучка до: 36 м, количество проволок в пучке 18	1 пучок	1. Установка бухт на вертушки с перемещением тельфером до 10 м. 2. Крепление бухты к вертушке. 3. Распаковка бухты. 4. Крепление концов проволоки в станке. 5. Крепление проволоки в конусном захвате. 6. Протяжка пряди через выпрямительное устройство. 7. Обрезка пряди. 8. Освобождение пряди из конусного захвата. 9. Укладка готовой пряди в формовочный лоток. 10. Связывание прядей в пучок проволокой. 11. Снятие пучка с формовочного лотка.	1,4	-	2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-20-001-16-01	Изготовление беспетлевых пучков на станке конструкции Блинкова, длина пучка до: 36 м, количество проволок в пучке 20	1 пучок	1. Установка бухт на вертушки с перемещением тельфером до 10 м. 2. Крепление бухты к вертушке. 3. Распаковка бухты. 4. Крепление концов проволоки в станке. 5. Крепление проволоки в конусном захвате. 6. Протяжка пряди через выпрямительное устройство. 7. Обрезка пряди. 8. Освобождение пряди из конусного захвата. 9. Укладка готовой пряди в формовочный лоток. 10. Связывание прядей в пучок проволокой. 11. Снятие пучка с формовочного лотка.	1,7	-	2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1
Н-09-20-001-17-01	Изготовление беспетлевых пучков на станке конструкции Блинкова, длина пучка до: 36 м, количество проволок в пучке 24	1 пучок	1. Установка бухт на вертушки с перемещением тельфером до 10 м. 2. Крепление бухты к вертушке. 3. Распаковка бухты. 4. Крепление концов проволоки в станке. 5. Крепление проволоки в конусном захвате. 6. Протяжка пряди через выпрямительное устройство. 7. Обрезка пряди. 8. Освобождение пряди из конусного захвата. 9. Укладка готовой пряди в формовочный лоток. 10. Связывание прядей в пучок проволокой. 11. Снятие пучка с формовочного лотка.	2,1	-	2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-20-001-18-01	Изготовление беспетлевых пучков на станке конструкции Блинкова, длина пучка до: 36 м, количество проволок в пучке 28	1 пучок	1. Установка бухт на вертушки с перемещением тельфером до 10 м. 2. Крепление бухты к вертушке. 3. Распаковка бухты. 4. Крепление концов проволоки в станке. 5. Крепление проволоки в конусном захвате. 6. Протяжка пряди через выпрямительное устройство. 7. Обрезка пряди. 8. Освобождение пряди из конусного захвата. 9. Укладка готовой пряди в формовочный лоток. 10. Связывание прядей в пучок проволокой. 11. Снятие пучка с формовочного лотка.	2,3	-	2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1
Н-09-20-001-19-01	Изготовление беспетлевых пучков на станке конструкции Блинкова, длина пучка до: 40 м, количество проволок в пучке 18	1 пучок	1. Установка бухт на вертушки с перемещением тельфером до 10 м. 2. Крепление бухты к вертушке. 3. Распаковка бухты. 4. Крепление концов проволоки в станке. 5. Крепление проволоки в конусном захвате. 6. Протяжка пряди через выпрямительное устройство. 7. Обрезка пряди. 8. Освобождение пряди из конусного захвата. 9. Укладка готовой пряди в формовочный лоток. 10. Связывание прядей в пучок проволокой. 11. Снятие пучка с формовочного лотка.	1,5	-	2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-20-001-20-01	Изготовление беспетлевых пучков на станке конструкции Блинкова, длина пучка до: 40 м, количество проволок в пучке 20	1 пучок	1. Установка бухт на вертушки с перемещением тельфером до 10 м. 2. Крепление бухты к вертушке. 3. Распаковка бухты. 4. Крепление концов проволоки в станке. 5. Крепление проволоки в конусном захвате. 6. Протяжка пряди через выпрямительное устройство. 7. Обрезка пряди. 8. Освобождение пряди из конусного захвата. 9. Укладка готовой пряди в формовочный лоток. 10. Связывание прядей в пучок проволокой. 11. Снятие пучка с формовочного лотка.	1,8	-	2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1
Н-09-20-001-21-01	Изготовление беспетлевых пучков на станке конструкции Блинкова, длина пучка до: 40 м, количество проволок в пучке 24	1 пучок	1. Установка бухт на вертушки с перемещением тельфером до 10 м. 2. Крепление бухты к вертушке. 3. Распаковка бухты. 4. Крепление концов проволоки в станке. 5. Крепление проволоки в конусном захвате. 6. Протяжка пряди через выпрямительное устройство. 7. Обрезка пряди. 8. Освобождение пряди из конусного захвата. 9. Укладка готовой пряди в формовочный лоток. 10. Связывание прядей в пучок проволокой. 11. Снятие пучка с формовочного лотка.	2,2	-	2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-20-001-22-01	Изготовление беспетлевых пучков на станке конструкции Блинкова, длина пучка до: 40 м, количество проволок в пучке 28	1 пучок	1. Установка бухт на вертушки с перемещением тельфером до 10 м. 2. Крепление бухты к вертушке. 3. Распаковка бухты. 4. Крепление концов проволоки в станке. 5. Крепление проволоки в конусном захвате. 6. Протяжка пряди через выпрямительное устройство. 7. Обрезка пряди. 8. Освобождение пряди из конусного захвата. 9. Укладка готовой пряди в формовочный лоток. 10. Связывание прядей в пучок проволокой. 11. Снятие пучка с формовочного лотка.	2,4	-	2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1
Н-09-20-001-23-01	Изготовление беспетлевых пучков на станке конструкции Блинкова, длина пучка до: 48 м, количество проволок в пучке 24	1 пучок	1. Установка бухт на вертушки с перемещением тельфером до 10 м. 2. Крепление бухты к вертушке. 3. Распаковка бухты. 4. Крепление концов проволоки в станке. 5. Крепление проволоки в конусном захвате. 6. Протяжка пряди через выпрямительное устройство. 7. Обрезка пряди. 8. Освобождение пряди из конусного захвата. 9. Укладка готовой пряди в формовочный лоток. 10. Связывание прядей в пучок проволокой. 11. Снятие пучка с формовочного лотка.	2,5	-	2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-20-001-24-01	Изготовление беспетлевых пучков на станке конструкции Блинкова, длина пучка до: 48 м, количество проволок в пучке 48	1 пучок	1. Установка бухт на вертушки с перемещением тельфером до 10 м. 2. Крепление бухты к вертушке. 3. Распаковка бухты. 4. Крепление концов проволоки в станке. 5. Крепление проволоки в конусном захвате. 6. Протяжка пряди через выпрямительное устройство. 7. Обрезка пряди. 8. Освобождение пряди из конусного захвата. 9. Укладка готовой пряди в формовочный лоток. 10. Связывание прядей в пучок проволокой. 11. Снятие пучка с формовочного лотка.	4,9	-	2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1
Таблица Н-09-20-002 Формирование на пучках каркасно-стержневых анкеров системы МИИТа								
Н-09-20-002-01-01	Формирование на пучках каркасно-стержневых анкеров системы МИИТа	1 анкер	1. Установка тисков. 2. Разметка мест положения анкеров на пучке. 3. Установка внутри пучка каркаса анкера. 4. Размещение проволок пучка в прорезях диска-диафрагмы. 5. Опрессовка пучка и установка скруток. 6. Снятие пучка со станка.	0,37	-	2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1
Таблица Н-09-20-003 Переноска арматурных пучков								
Н-09-20-003-01-01	Переноска арматурных пучков длиной до: 20 м, количество проволок в пучке 16-20	1 пучок	1. Расстановка рабочих вдоль пучка. 2. Поднятие пучка. 3. Переноска пучка на расстояние до 100 м. 4. Укладка пучка вдоль стенда. 5. Возвращение рабочих.	0,31	-	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	4

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-20-003-02-01	Переноска арматурных пучков длиной до: 20 м, количество проволок в пучке 24-28	1 пучок	1. Расстановка рабочих вдоль пучка. 2. Поднятие пучка. 3. Переноска пучка на расстояние до 100 м. 4. Укладка пучка вдоль стенда. 5. Возвращение рабочих.	0,43	-	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	4
Н-09-20-003-03-01	Переноска арматурных пучков длиной до: 24 м, количество проволок в пучке 16-20	1 пучок	1. Расстановка рабочих вдоль пучка. 2. Поднятие пучка. 3. Переноска пучка на расстояние до 100 м. 4. Укладка пучка вдоль стенда. 5. Возвращение рабочих.	0,39	-	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	5
Н-09-20-003-04-01	Переноска арматурных пучков длиной до: 24 м, количество проволок в пучке 24-28	1 пучок	1. Расстановка рабочих вдоль пучка. 2. Поднятие пучка. 3. Переноска пучка на расстояние до 100 м. 4. Укладка пучка вдоль стенда. 5. Возвращение рабочих.	0,51	-	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	5
Н-09-20-003-05-01	Переноска арматурных пучков длиной до: 28 м, количество проволок в пучке 16-20	1 пучок	1. Расстановка рабочих вдоль пучка. 2. Поднятие пучка. 3. Переноска пучка на расстояние до 100 м. 4. Укладка пучка вдоль стенда. 5. Возвращение рабочих.	0,45	-	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	6
Н-09-20-003-06-01	Переноска арматурных пучков длиной до: 28 м, количество проволок в пучке 24-28	1 пучок	1. Расстановка рабочих вдоль пучка. 2. Поднятие пучка. 3. Переноска пучка на расстояние до 100 м. 4. Укладка пучка вдоль стенда. 5. Возвращение рабочих.	0,65	-	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	6
Н-09-20-003-07-01	Переноска арматурных пучков длиной до: 32 м, количество проволок в пучке 16-20	1 пучок	1. Расстановка рабочих вдоль пучка. 2. Поднятие пучка. 3. Переноска пучка на расстояние до 100 м. 4. Укладка пучка вдоль стенда. 5. Возвращение рабочих.	0,51	-	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	6

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-20-003-08-01	Переноска арматурных пучков длиной до: 32 м, количество проволок в пучке 24-28	1 пучок	1. Расстановка рабочих вдоль пучка. 2. Поднятие пучка. 3. Переноска пучка на расстояние до 100 м. 4. Укладка пучка вдоль стенда. 5. Возвращение рабочих.	0,73	-	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	6
Н-09-20-003-09-01	Переноска арматурных пучков длиной до: 36 м, количество проволок в пучке 16-20	1 пучок	1. Расстановка рабочих вдоль пучка. 2. Поднятие пучка. 3. Переноска пучка на расстояние до 100 м. 4. Укладка пучка вдоль стенда. 5. Возвращение рабочих.	0,58	-	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	7
Н-09-20-003-10-01	Переноска арматурных пучков длиной до: 36 м, количество проволок в пучке 24-28	1 пучок	1. Расстановка рабочих вдоль пучка. 2. Поднятие пучка. 3. Переноска пучка на расстояние до 100 м. 4. Укладка пучка вдоль стенда. 5. Возвращение рабочих.	0,83	-	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	7
Н-09-20-003-11-01	Переноска арматурных пучков длиной до: 40 м, количество проволок в пучке 16-20	1 пучок	1. Расстановка рабочих вдоль пучка. 2. Поднятие пучка. 3. Переноска пучка на расстояние до 100 м. 4. Укладка пучка вдоль стенда. 5. Возвращение рабочих.	0,61	-	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	8
Н-09-20-003-12-01	Переноска арматурных пучков длиной до: 40 м, количество проволок в пучке 24-28	1 пучок	1. Расстановка рабочих вдоль пучка. 2. Поднятие пучка. 3. Переноска пучка на расстояние до 100 м. 4. Укладка пучка вдоль стенда. 5. Возвращение рабочих.	0,88	-	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	8
Н-09-20-003-13-01	Переноска арматурных пучков длиной до: 45 м, количество проволок в пучке 24-28	1 пучок	1. Расстановка рабочих вдоль пучка. 2. Поднятие пучка. 3. Переноска пучка на расстояние до 100 м. 4. Укладка пучка вдоль стенда. 5. Возвращение рабочих.	0,95	-	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	9

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-20-003-14-01	Переноска арматурных пучков длиной до: 45 м, количество проволок в пучке 48	1 пучок	1. Расстановка рабочих вдоль пучка. 2. Поднятие пучка. 3. Переноска пучка на расстояние до 100 м. 4. Укладка пучка вдоль стенда. 5. Возвращение рабочих.	1,9	-	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	9
Таблица Н-09-20-004 Заготовка шестипроволочных бухт								
Н-09-20-004-01-01	Заготовка шестипроволочных бухт, диаметр проволоки: 5 мм	100 м шестипроволочных заготовок	1. Установка однопроволочных бухт на бухтодержатель. 2. Распаковка бухт и снятие скруток. 3. Заправка проволок в станок. 4. Крепление проволок на тяговом барабане. 5. Намотка проволок на тяговый барабан. 6. Обрезка проволок. 7. Обвязка концов шестипроволочных заготовок проволокой. 8. Снятие шестипроволочной бухты.	0,56	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	2
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1
Н-09-20-004-02-01	Заготовка шестипроволочных бухт, диаметр проволоки: 6 мм	100 м шестипроволочных заготовок	1. Установка однопроволочных бухт на бухтодержатель. 2. Распаковка бухт и снятие скруток. 3. Заправка проволок в станок. 4. Крепление проволок на тяговом барабане. 5. Намотка проволок на тяговый барабан. 6. Обрезка проволок. 7. Обвязка концов шестипроволочных заготовок проволокой. 8. Снятие шестипроволочной бухты.	0,89	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	2
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-09-20-005 Изготовление пучков из шестипроволочных заготовок								
Н-09-20-005-01-01	Изготовление пучков из шестипроволочных заготовок, длина пучка до: 3 м	1 пучок	1. Установка шестипроволочных бухт на бухтодержатели. 2. Установка фиксатора длины пучка. 3. Заправка проволок пряжи в станок. 4. Крепление пучка к тросу лебедки. 5. Вытяжка пучка с обмоткой проволокой. 6. Обрезка пучка. 7. Освобождение пучка и возвращение захвата за следующим пучком. 8. Снятие пучка.	0,72	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1
Н-09-20-005-02-01	Изготовление пучков из шестипроволочных заготовок, длина пучка до: 6 м	1 пучок	1. Установка шестипроволочных бухт на бухтодержатели. 2. Установка фиксатора длины пучка. 3. Заправка проволок пряжи в станок. 4. Крепление пучка к тросу лебедки. 5. Вытяжка пучка с обмоткой проволокой. 6. Обрезка пучка. 7. Освобождение пучка и возвращение захвата за следующим пучком. 8. Снятие пучка.	0,9	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-20-005-03-01	Изготовление пучков из шестипроволочных заготовок, длина пучка до: 9 м	1 пучок	1. Установка шестипроволочных бухт на бухтодержатели. 2. Установка фиксатора длины пучка. 3. Заправка проволок пряжи в станок. 4. Крепление пучка к тросу лебедки. 5. Вытяжка пучка с обмоткой проволокой. 6. Обрезка пучка. 7. Освобождение пучка и возвращение захвата за следующим пучком. 8. Снятие пучка.	1,1	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1
Н-09-20-005-04-01	Изготовление пучков из шестипроволочных заготовок, длина пучка до: 12 м	1 пучок	1. Установка шестипроволочных бухт на бухтодержатели. 2. Установка фиксатора длины пучка. 3. Заправка проволок пряжи в станок. 4. Крепление пучка к тросу лебедки. 5. Вытяжка пучка с обмоткой проволокой. 6. Обрезка пучка. 7. Освобождение пучка и возвращение захвата за следующим пучком. 8. Снятие пучка.	1,3	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-20-005-05-01	Изготовление пучков из шестипроволочных заготовок, длина пучка до: 15 м	1 пучок	1. Установка шестипроволочных бухт на бухтодержатели. 2. Установка фиксатора длины пучка. 3. Заправка проволок пряжи в станок. 4. Крепление пучка к тросу лебедки. 5. Вытяжка пучка с обмоткой проволокой. 6. Обрезка пучка. 7. Освобождение пучка и возвращение захвата за следующим пучком. 8. Снятие пучка.	1,5	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1
Н-09-20-005-06-01	Изготовление пучков из шестипроволочных заготовок, длина пучка до: 20 м	1 пучок	1. Установка шестипроволочных бухт на бухтодержатели. 2. Установка фиксатора длины пучка. 3. Заправка проволок пряжи в станок. 4. Крепление пучка к тросу лебедки. 5. Вытяжка пучка с обмоткой проволокой. 6. Обрезка пучка. 7. Освобождение пучка и возвращение захвата за следующим пучком. 8. Снятие пучка.	1,8	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-20-005-07-01	Изготовление пучков из шестипроволочных заготовок, длина пучка до: 25 м	1 пучок	1. Установка шестипроволочных бухт на бухтодержатели. 2. Установка фиксатора длины пучка. 3. Заправка проволок пряжи в станок. 4. Крепление пучка к тросу лебедки. 5. Вытяжка пучка с обмоткой проволокой. 6. Обрезка пучка. 7. Освобождение пучка и возвращение захвата за следующим пучком. 8. Снятие пучка.	2,1	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	2
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1
Н-09-20-005-08-01	Изготовление пучков из шестипроволочных заготовок, длина пучка до: 30 м	1 пучок	1. Установка шестипроволочных бухт на бухтодержатели. 2. Установка фиксатора длины пучка. 3. Заправка проволок пряжи в станок. 4. Крепление пучка к тросу лебедки. 5. Вытяжка пучка с обмоткой проволокой. 6. Обрезка пучка. 7. Освобождение пучка и возвращение захвата за следующим пучком. 8. Снятие пучка.	2,4	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	2
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-20-005-09-01	Изготовление пучков из шестипроволочных заготовок, длина пучка до: 40 м	1 пучок	1. Установка шестипроволочных бухт на бухтодержатели. 2. Установка фиксатора длины пучка. 3. Заправка проволок пряжи в станок. 4. Крепление пучка к тросу лебедки. 5. Вытяжка пучка с обмоткой проволокой. 6. Обрезка пучка. 7. Освобождение пучка и возвращение захвата за следующим пучком. 8. Снятие пучка.	3	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	2
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1
Н-09-20-005-10-01	Изготовление пучков из шестипроволочных заготовок, длина пучка до: 50 м	1 пучок	1. Установка шестипроволочных бухт на бухтодержатели. 2. Установка фиксатора длины пучка. 3. Заправка проволок пряжи в станок. 4. Крепление пучка к тросу лебедки. 5. Вытяжка пучка с обмоткой проволокой. 6. Обрезка пучка. 7. Освобождение пучка и возвращение захвата за следующим пучком. 8. Снятие пучка.	3,6	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	2
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-20-005-11-01	Изготовление пучков из шестипроволочных заготовок, длина пучка до: 60 м	1 пучок	1. Установка шестипроволочных бухт на бухтодержатели. 2. Установка фиксатора длины пучка. 3. Заправка проволок пряжи в станок. 4. Крепление пучка к тросу лебедки. 5. Вытяжка пучка с обмоткой проволокой. 6. Обрезка пучка. 7. Освобождение пучка и возвращение захвата за следующим пучком. 8. Снятие пучка.	4,2	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	2
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	2
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1
Н-09-20-005-12-01	Изготовление пучков из шестипроволочных заготовок, длина пучка до: 70 м	1 пучок	1. Установка шестипроволочных бухт на бухтодержатели. 2. Установка фиксатора длины пучка. 3. Заправка проволок пряжи в станок. 4. Крепление пучка к тросу лебедки. 5. Вытяжка пучка с обмоткой проволокой. 6. Обрезка пучка. 7. Освобождение пучка и возвращение захвата за следующим пучком. 8. Снятие пучка.	4,8	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	2
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	2
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-20-005-13-01	Изготовление пучков из шестипроволочных заготовок, длина пучка до: 80 м	1 пучок	1. Установка шестипроволочных бухт на бухтодержатели. 2. Установка фиксатора длины пучка. 3. Заправка проволок пряжи в станок. 4. Крепление пучка к тросу лебедки. 5. Вытяжка пучка с обмоткой проволокой. 6. Обрезка пучка. 7. Освобождение пучка и возвращение захвата за следующим пучком. 8. Снятие пучка.	5,4	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	2
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	2
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1
Н-09-20-005-14-01	Изготовление пучков из шестипроволочных заготовок, длина пучка до: 90 м	1 пучок	1. Установка шестипроволочных бухт на бухтодержатели. 2. Установка фиксатора длины пучка. 3. Заправка проволок пряжи в станок. 4. Крепление пучка к тросу лебедки. 5. Вытяжка пучка с обмоткой проволокой. 6. Обрезка пучка. 7. Освобождение пучка и возвращение захвата за следующим пучком. 8. Снятие пучка.	6	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	2
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	2
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-09-20-006 Изготовление пучков из отдельных проволок								
Н-09-20-006-01-01	Изготовление пучков из отдельных проволок, длина пучка до 3 м, диаметр проволоки: 5 мм, количество проволок в пучке 48	1 пучок	1. Установка однопроволочных бухт и крепление на бухтодержателе. 2. Распаковка бухт со снятием скруток. 3. Заправка проволок в станок. 4. Установка фиксатора длины пучка. 5. Крепление проволок в захвате и вытягивание их с выравниванием торцов. 6. Обрезка заготовок. 7. Освобождение проволок из захвата и возврат его. 8. Связывание заготовок в пучок. 9. Снятие пучка.	1,6	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1
Н-09-20-006-02-01	Изготовление пучков из отдельных проволок, длина пучка до 3 м, диаметр проволоки: 6 мм, количество проволок в пучке 36	1 пучок	1. Установка однопроволочных бухт и крепление на бухтодержателе. 2. Распаковка бухт со снятием скруток. 3. Заправка проволок в станок. 4. Установка фиксатора длины пучка. 5. Крепление проволок в захвате и вытягивание их с выравниванием торцов. 6. Обрезка заготовок. 7. Освобождение проволок из захвата и возврат его. 8. Связывание заготовок в пучок. 9. Снятие пучка.	1,3	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-20-006-03-01	Изготовление пучков из отдельных проволок, длина пучка до 6 м, диаметр проволоки: 5 мм, количество проволок в пучке 48	1 пучок	1. Установка однопроволочных бухт и крепление на бухтодержателе. 2. Распаковка бухт со снятием скруток. 3. Заправка проволок в станок. 4. Установка фиксатора длины пучка. 5. Крепление проволок в захвате и вытягивание их с выравниванием торцов. 6. Обрезка заготовок. 7. Освобождение проволок из захвата и возврат его. 8. Связывание заготовок в пучок. 9. Снятие пучка.	2	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1
Н-09-20-006-04-01	Изготовление пучков из отдельных проволок, длина пучка до 6 м, диаметр проволоки: 6 мм, количество проволок в пучке 36	1 пучок	1. Установка однопроволочных бухт и крепление на бухтодержателе. 2. Распаковка бухт со снятием скруток. 3. Заправка проволок в станок. 4. Установка фиксатора длины пучка. 5. Крепление проволок в захвате и вытягивание их с выравниванием торцов. 6. Обрезка заготовок. 7. Освобождение проволок из захвата и возврат его. 8. Связывание заготовок в пучок. 9. Снятие пучка.	1,7	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-20-006-05-01	Изготовление пучков из отдельных проволок, длина пучка до 9 м, диаметр проволоки: 5 мм, количество проволок в пучке 48	1 пучок	1. Установка однопроволочных бухт и крепление на бухтодержателе. 2. Распаковка бухт со снятием скруток. 3. Заправка проволок в станок. 4. Установка фиксатора длины пучка. 5. Крепление проволок в захвате и вытягивание их с выравниванием торцов. 6. Обрезка заготовок. 7. Освобождение проволок из захвата и возврат его. 8. Связывание заготовок в пучок. 9. Снятие пучка.	2,4	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1
Н-09-20-006-06-01	Изготовление пучков из отдельных проволок, длина пучка до 9 м, диаметр проволоки: 6 мм, количество проволок в пучке 36	1 пучок	1. Установка однопроволочных бухт и крепление на бухтодержателе. 2. Распаковка бухт со снятием скруток. 3. Заправка проволок в станок. 4. Установка фиксатора длины пучка. 5. Крепление проволок в захвате и вытягивание их с выравниванием торцов. 6. Обрезка заготовок. 7. Освобождение проволок из захвата и возврат его. 8. Связывание заготовок в пучок. 9. Снятие пучка.	2,1	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-20-006-07-01	Изготовление пучков из отдельных проволок, длина пучка до 12 м, диаметр проволоки: 5 мм, количество проволок в пучке 48	1 пучок	1. Установка однопроволочных бухт и крепление на бухтодержателе. 2. Распаковка бухт со снятием скруток. 3. Заправка проволок в станок. 4. Установка фиксатора длины пучка. 5. Крепление проволок в захвате и вытягивание их с выравниванием торцов. 6. Обрезка заготовок. 7. Освобождение проволок из захвата и возврат его. 8. Связывание заготовок в пучок. 9. Снятие пучка.	2,8	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1
Н-09-20-006-08-01	Изготовление пучков из отдельных проволок, длина пучка до 12 м, диаметр проволоки: 6 мм, количество проволок в пучке 36	1 пучок	1. Установка однопроволочных бухт и крепление на бухтодержателе. 2. Распаковка бухт со снятием скруток. 3. Заправка проволок в станок. 4. Установка фиксатора длины пучка. 5. Крепление проволок в захвате и вытягивание их с выравниванием торцов. 6. Обрезка заготовок. 7. Освобождение проволок из захвата и возврат его. 8. Связывание заготовок в пучок. 9. Снятие пучка.	2,4	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-20-006-09-01	Изготовление пучков из отдельных проволок, длина пучка до 15 м, диаметр проволоки: 5 мм, количество проволок в пучке 48	1 пучок	1. Установка однопроволочных бухт и крепление на бухтодержателе. 2. Распаковка бухт со снятием скруток. 3. Заправка проволок в станок. 4. Установка фиксатора длины пучка. 5. Крепление проволок в захвате и вытягивание их с выравниванием торцов. 6. Обрезка заготовок. 7. Освобождение проволок из захвата и возврат его. 8. Связывание заготовок в пучок. 9. Снятие пучка.	3,3	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1
Н-09-20-006-10-01	Изготовление пучков из отдельных проволок, длина пучка до 15 м, диаметр проволоки: 6 мм, количество проволок в пучке 36	1 пучок	1. Установка однопроволочных бухт и крепление на бухтодержателе. 2. Распаковка бухт со снятием скруток. 3. Заправка проволок в станок. 4. Установка фиксатора длины пучка. 5. Крепление проволок в захвате и вытягивание их с выравниванием торцов. 6. Обрезка заготовок. 7. Освобождение проволок из захвата и возврат его. 8. Связывание заготовок в пучок. 9. Снятие пучка.	2,8	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-20-006-11-01	Изготовление пучков из отдельных проволок, длина пучка до 20 м, диаметр проволоки: 5 мм, количество проволок в пучке 48	1 пучок	1. Установка однопроволочных бухт и крепление на бухтодержателе. 2. Распаковка бухт со снятием скруток. 3. Заправка проволок в станок. 4. Установка фиксатора длины пучка. 5. Крепление проволок в захвате и вытягивание их с выравниванием торцов. 6. Обрезка заготовок. 7. Освобождение проволок из захвата и возврат его. 8. Связывание заготовок в пучок. 9. Снятие пучка.	3,9	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1
Н-09-20-006-12-01	Изготовление пучков из отдельных проволок, длина пучка до 20 м, диаметр проволоки: 6 мм, количество проволок в пучке 36	1 пучок	1. Установка однопроволочных бухт и крепление на бухтодержателе. 2. Распаковка бухт со снятием скруток. 3. Заправка проволок в станок. 4. Установка фиксатора длины пучка. 5. Крепление проволок в захвате и вытягивание их с выравниванием торцов. 6. Обрезка заготовок. 7. Освобождение проволок из захвата и возврат его. 8. Связывание заготовок в пучок. 9. Снятие пучка.	3,4	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-20-006-13-01	Изготовление пучков из отдельных проволок, длина пучка до 25 м, диаметр проволоки: 5 мм, количество проволок в пучке 48	1 пучок	1. Установка однопроволочных бухт и крепление на бухтодержателе. 2. Распаковка бухт со снятием скруток. 3. Заправка проволок в станок. 4. Установка фиксатора длины пучка. 5. Крепление проволок в захвате и вытягивание их с выравниванием торцов. 6. Обрезка заготовок. 7. Освобождение проволок из захвата и возврат его. 8. Связывание заготовок в пучок. 9. Снятие пучка.	4,7	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	2
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1
Н-09-20-006-14-01	Изготовление пучков из отдельных проволок, длина пучка до 25 м, диаметр проволоки: 6 мм, количество проволок в пучке 36	1 пучок	1. Установка однопроволочных бухт и крепление на бухтодержателе. 2. Распаковка бухт со снятием скруток. 3. Заправка проволок в станок. 4. Установка фиксатора длины пучка. 5. Крепление проволок в захвате и вытягивание их с выравниванием торцов. 6. Обрезка заготовок. 7. Освобождение проволок из захвата и возврат его. 8. Связывание заготовок в пучок. 9. Снятие пучка.	4	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	2
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-20-006-15-01	Изготовление пучков из отдельных проволок, длина пучка до 30 м, диаметр проволоки: 5 мм, количество проволок в пучке 48	1 пучок	1. Установка однопроволочных бухт и крепление на бухтодержателе. 2. Распаковка бухт со снятием скруток. 3. Заправка проволок в станок. 4. Установка фиксатора длины пучка. 5. Крепление проволок в захвате и вытягивание их с выравниванием торцов. 6. Обрезка заготовок. 7. Освобождение проволок из захвата и возврат его. 8. Связывание заготовок в пучок. 9. Снятие пучка.	5,3	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	2
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1
Н-09-20-006-16-01	Изготовление пучков из отдельных проволок, длина пучка до 30 м, диаметр проволоки: 6 мм, количество проволок в пучке 36	1 пучок	1. Установка однопроволочных бухт и крепление на бухтодержателе. 2. Распаковка бухт со снятием скруток. 3. Заправка проволок в станок. 4. Установка фиксатора длины пучка. 5. Крепление проволок в захвате и вытягивание их с выравниванием торцов. 6. Обрезка заготовок. 7. Освобождение проволок из захвата и возврат его. 8. Связывание заготовок в пучок. 9. Снятие пучка.	4,7	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	2
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-20-006-17-01	Изготовление пучков из отдельных проволок, длина пучка до 40 м, диаметр проволоки: 5 мм, количество проволок в пучке 48	1 пучок	1. Установка однопроволочных бухт и крепление на бухтодержателе. 2. Распаковка бухт со снятием скруток. 3. Заправка проволок в станок. 4. Установка фиксатора длины пучка. 5. Крепление проволок в захвате и вытягивание их с выравниванием торцов. 6. Обрезка заготовок. 7. Освобождение проволок из захвата и возврат его. 8. Связывание заготовок в пучок. 9. Снятие пучка.	6,8	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	2
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1
Н-09-20-006-18-01	Изготовление пучков из отдельных проволок, длина пучка до 40 м, диаметр проволоки: 6 мм, количество проволок в пучке 36	1 пучок	1. Установка однопроволочных бухт и крепление на бухтодержателе. 2. Распаковка бухт со снятием скруток. 3. Заправка проволок в станок. 4. Установка фиксатора длины пучка. 5. Крепление проволок в захвате и вытягивание их с выравниванием торцов. 6. Обрезка заготовок. 7. Освобождение проволок из захвата и возврат его. 8. Связывание заготовок в пучок. 9. Снятие пучка.	6	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	2
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-20-006-19-01	Изготовление пучков из отдельных проволок, длина пучка до 50 м, диаметр проволоки: 5 мм, количество проволок в пучке 48	1 пучок	1. Установка однопроволочных бухт и крепление на бухтодержателе. 2. Распаковка бухт со снятием скруток. 3. Заправка проволок в станок. 4. Установка фиксатора длины пучка. 5. Крепление проволок в захвате и вытягивание их с выравниванием торцов. 6. Обрезка заготовок. 7. Освобождение проволок из захвата и возврат его. 8. Связывание заготовок в пучок. 9. Снятие пучка.	8,2	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	2
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1
Н-09-20-006-20-01	Изготовление пучков из отдельных проволок, длина пучка до 50 м, диаметр проволоки: 6 мм, количество проволок в пучке 36	1 пучок	1. Установка однопроволочных бухт и крепление на бухтодержателе. 2. Распаковка бухт со снятием скруток. 3. Заправка проволок в станок. 4. Установка фиксатора длины пучка. 5. Крепление проволок в захвате и вытягивание их с выравниванием торцов. 6. Обрезка заготовок. 7. Освобождение проволок из захвата и возврат его. 8. Связывание заготовок в пучок. 9. Снятие пучка.	7,2	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	2
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-20-006-21-01	Изготовление пучков из отдельных проволок, длина пучка до 60 м, диаметр проволоки: 5 мм, количество проволок в пучке 48	1 пучок	1. Установка однопроволочных бухт и крепление на бухтодержателе. 2. Распаковка бухт со снятием скруток. 3. Заправка проволок в станок. 4. Установка фиксатора длины пучка. 5. Крепление проволок в захвате и вытягивание их с выравниванием торцов. 6. Обрезка заготовок. 7. Освобождение проволок из захвата и возврат его. 8. Связывание заготовок в пучок. 9. Снятие пучка.	9,4	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	2
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	2
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1
Н-09-20-006-22-01	Изготовление пучков из отдельных проволок, длина пучка до 60 м, диаметр проволоки: 6 мм, количество проволок в пучке 36	1 пучок	1. Установка однопроволочных бухт и крепление на бухтодержателе. 2. Распаковка бухт со снятием скруток. 3. Заправка проволок в станок. 4. Установка фиксатора длины пучка. 5. Крепление проволок в захвате и вытягивание их с выравниванием торцов. 6. Обрезка заготовок. 7. Освобождение проволок из захвата и возврат его. 8. Связывание заготовок в пучок. 9. Снятие пучка.	8,5	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	2
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	2
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-20-006-23-01	Изготовление пучков из отдельных проволок, длина пучка до 70 м, диаметр проволоки: 5 мм, количество проволок в пучке 48	1 пучок	1. Установка однопроволочных бухт и крепление на бухтодержателе. 2. Распаковка бухт со снятием скруток. 3. Заправка проволок в станок. 4. Установка фиксатора длины пучка. 5. Крепление проволок в захвате и вытягивание их с выравниванием торцов. 6. Обрезка заготовок. 7. Освобождение проволок из захвата и возврат его. 8. Связывание заготовок в пучок. 9. Снятие пучка.	11,5	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	2
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	2
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1
Н-09-20-006-24-01	Изготовление пучков из отдельных проволок, длина пучка до 70 м, диаметр проволоки: 6 мм, количество проволок в пучке 36	1 пучок	1. Установка однопроволочных бухт и крепление на бухтодержателе. 2. Распаковка бухт со снятием скруток. 3. Заправка проволок в станок. 4. Установка фиксатора длины пучка. 5. Крепление проволок в захвате и вытягивание их с выравниванием торцов. 6. Обрезка заготовок. 7. Освобождение проволок из захвата и возврат его. 8. Связывание заготовок в пучок. 9. Снятие пучка.	9,9	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	2
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	2
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-20-006-25-01	Изготовление пучков из отдельных проволок, длина пучка до 80 м, диаметр проволоки: 5 мм, количество проволок в пучке 48	1 пучок	1. Установка однопроволочных бухт и крепление на бухтодержателе. 2. Распаковка бухт со снятием скруток. 3. Заправка проволок в станок. 4. Установка фиксатора длины пучка. 5. Крепление проволок в захвате и вытягивание их с выравниванием торцов. 6. Обрезка заготовок. 7. Освобождение проволок из захвата и возврат его. 8. Связывание заготовок в пучок. 9. Снятие пучка.	12	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	2
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	2
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1
Н-09-20-006-26-01	Изготовление пучков из отдельных проволок, длина пучка до 80 м, диаметр проволоки: 6 мм, количество проволок в пучке 36	1 пучок	1. Установка однопроволочных бухт и крепление на бухтодержателе. 2. Распаковка бухт со снятием скруток. 3. Заправка проволок в станок. 4. Установка фиксатора длины пучка. 5. Крепление проволок в захвате и вытягивание их с выравниванием торцов. 6. Обрезка заготовок. 7. Освобождение проволок из захвата и возврат его. 8. Связывание заготовок в пучок. 9. Снятие пучка.	11,5	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	2
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	2
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-20-006-27-01	Изготовление пучков из отдельных проволок, длина пучка до 90 м, диаметр проволоки: 5 мм, количество проволок в пучке 48	1 пучок	1. Установка однопроволочных бухт и крепление на бухтодержателе. 2. Распаковка бухт со снятием скруток. 3. Заправка проволок в станок. 4. Установка фиксатора длины пучка. 5. Крепление проволок в захвате и вытягивание их с выравниванием торцов. 6. Обрезка заготовок. 7. Освобождение проволок из захвата и возврат его. 8. Связывание заготовок в пучок. 9. Снятие пучка.	13,5	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	2
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	2
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1
Н-09-20-006-28-01	Изготовление пучков из отдельных проволок, длина пучка до 90 м, диаметр проволоки: 6 мм, количество проволок в пучке 36	1 пучок	1. Установка однопроволочных бухт и крепление на бухтодержателе. 2. Распаковка бухт со снятием скруток. 3. Заправка проволок в станок. 4. Установка фиксатора длины пучка. 5. Крепление проволок в захвате и вытягивание их с выравниванием торцов. 6. Обрезка заготовок. 7. Освобождение проволок из захвата и возврат его. 8. Связывание заготовок в пучок. 9. Снятие пучка.	12	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	2
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	2
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-09-20-007 Установка концевых анкеров на пучки								
Н-09-20-007-01-01	Установка концевых анкеров на пучки	1 анкер	1. Очистка отверстий анкера. 2. Разборка проволок в пучке. 3. Заводка проволок в отверстия анкера. 4. Установка анкера с выверкой. 5. Установка скруток.	1,5	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1
Таблица Н-09-20-008 Высадка анкерных головок на проволоках пучка								
Н-09-20-008-01-01	Высадка анкерных головок на проволоках пучка, диаметр проволоки: 5 мм	100 анкерных головок	1. Подключение гидропресса к насосной станции. 2. Высадка головок гидропрессом.	1,9	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1
Н-09-20-008-02-01	Высадка анкерных головок на проволоках пучка, диаметр проволоки: 6 мм	100 анкерных головок	1. Подключение гидропресса к насосной станции. 2. Высадка головок гидропрессом.	2,9	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1
Таблица Н-09-20-009 Намотка пучков на барабан								
Н-09-20-009-01-01	Высадка анкерных головок на проволоках пучка	100 м пучка	1. Крепление первого пучка на барабане. 2. Намотка пучка на барабан. 3. Крепление пучка к следующему пучку.	1,4	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
Таблица Н-09-20-010 Изготовление пучков из семипроволочных витых прядей								
Н-09-20-010-01-01	Изготовление пучков из витых прядей, длина пучка до: 9 м, количество прядей в пучке 7 шт	1 пучок	1. Установка бухты на бухтодержатель. 2. Расстроповка бухты со снятием скруток. 3. Разметка длины пучка на настиле с установкой рейки-упора. 4. Разматывание пряди и растяжка по настилу до упора. 5. Резка пряди. 6. Формирование пучка с перевязкой по длине проволокой. 7. Снятие пучка и укладка на подкладки.	1,5	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-20-010-02-01	Изготовление пучков из витых пряжей, длина пучка до: 9 м, количество пряжей в пучке 12 шт	1 пучок	1. Установка бухты на бухтодержатель. 2. Расстроповка бухты со снятием скруток. 3. Разметка длины пучка на настиле с установкой рейки-упора. 4. Разматывание пряди и растяжка по настилу до упора. 5. Резка пряди. 6. Формирование пучка с перевязкой по длине проволокой. 7. Снятие пучка и укладка на подкладки.	1,8	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1
Н-09-20-010-03-01	Изготовление пучков из витых пряжей, длина пучка до: 12 м, количество пряжей в пучке 7 шт	1 пучок	1. Установка бухты на бухтодержатель. 2. Расстроповка бухты со снятием скруток. 3. Разметка длины пучка на настиле с установкой рейки-упора. 4. Разматывание пряди и растяжка по настилу до упора. 5. Резка пряди. 6. Формирование пучка с перевязкой по длине проволокой. 7. Снятие пучка и укладка на подкладки.	1,8	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-20-010-04-01	Изготовление пучков из витых пряжей, длина пучка до: 12 м, количество пряжей в пучке 12 шт	1 пучок	1. Установка бухты на бухтодержатель. 2. Расстроповка бухты со снятием скруток. 3. Разметка длины пучка на настиле с установкой рейки-упора. 4. Разматывание пряжи и растяжка по настилу до упора. 5. Резка пряжи. 6. Формирование пучка с перевязкой по длине проволокой. 7. Снятие пучка и укладка на подкладки.	2,3	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1
Н-09-20-010-05-01	Изготовление пучков из витых пряжей, длина пучка до: 15 м, количество пряжей в пучке 7 шт	1 пучок	1. Установка бухты на бухтодержатель. 2. Расстроповка бухты со снятием скруток. 3. Разметка длины пучка на настиле с установкой рейки-упора. 4. Разматывание пряжи и растяжка по настилу до упора. 5. Резка пряжи. 6. Формирование пучка с перевязкой по длине проволокой. 7. Снятие пучка и укладка на подкладки.	2,2	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-20-010-06-01	Изготовление пучков из витых пряжей, длина пучка до: 15 м, количество пряжей в пучке 12 шт	1 пучок	1. Установка бухты на бухтодержатель. 2. Расстроповка бухты со снятием скруток. 3. Разметка длины пучка на настиле с установкой рейки-упора. 4. Разматывание пряжи и растяжка по настилу до упора. 5. Резка пряжи. 6. Формирование пучка с перевязкой по длине проволокой. 7. Снятие пучка и укладка на подкладки.	2,8	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1
Н-09-20-010-07-01	Изготовление пучков из витых пряжей, длина пучка до: 20 м, количество пряжей в пучке 7 шт	1 пучок	1. Установка бухты на бухтодержатель. 2. Расстроповка бухты со снятием скруток. 3. Разметка длины пучка на настиле с установкой рейки-упора. 4. Разматывание пряжи и растяжка по настилу до упора. 5. Резка пряжи. 6. Формирование пучка с перевязкой по длине проволокой. 7. Снятие пучка и укладка на подкладки.	2,7	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-20-010-08-01	Изготовление пучков из витых пряжей, длина пучка до: 20 м, количество пряжей в пучке 12 шт	1 пучок	1. Установка бухты на бухтодержатель. 2. Расстроповка бухты со снятием скруток. 3. Разметка длины пучка на настиле с установкой рейки-упора. 4. Разматывание пряжи и растяжка по настилу до упора. 5. Резка пряжи. 6. Формирование пучка с перевязкой по длине проволокой. 7. Снятие пучка и укладка на подкладки.	3,5	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1
Н-09-20-010-09-01	Изготовление пучков из витых пряжей, длина пучка до: 25 м, количество пряжей в пучке 7 шт	1 пучок	1. Установка бухты на бухтодержатель. 2. Расстроповка бухты со снятием скруток. 3. Разметка длины пучка на настиле с установкой рейки-упора. 4. Разматывание пряжи и растяжка по настилу до упора. 5. Резка пряжи. 6. Формирование пучка с перевязкой по длине проволокой. 7. Снятие пучка и укладка на подкладки.	3,3	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	2
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-20-010-10-01	Изготовление пучков из витых пряжей, длина пучка до: 25 м, количество пряжей в пучке 12 шт	1 пучок	1. Установка бухты на бухтодержатель. 2. Расстроповка бухты со снятием скруток. 3. Разметка длины пучка на настиле с установкой рейки-упора. 4. Разматывание пряди и растяжка по настилу до упора. 5. Резка пряди. 6. Формирование пучка с перевязкой по длине проволокой. 7. Снятие пучка и укладка на подкладки.	4,3	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	2
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1
Н-09-20-010-11-01	Изготовление пучков из витых пряжей, длина пучка до: 25 м, количество пряжей в пучке 19 шт	1 пучок	1. Установка бухты на бухтодержатель. 2. Расстроповка бухты со снятием скруток. 3. Разметка длины пучка на настиле с установкой рейки-упора. 4. Разматывание пряди и растяжка по настилу до упора. 5. Резка пряди. 6. Формирование пучка с перевязкой по длине проволокой. 7. Снятие пучка и укладка на подкладки.	9,6	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	2
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-20-010-12-01	Изготовление пучков из витых прядей, длина пучка до: 30 м, количество прядей в пучке 7 шт	1 пучок	1. Установка бухты на бухтодержатель. 2. Расстроповка бухты со снятием скруток. 3. Разметка длины пучка на настиле с установкой рейки-упора. 4. Разматывание пряди и растяжка по настилу до упора. 5. Резка пряди. 6. Формирование пучка с перевязкой по длине проволокой. 7. Снятие пучка и укладка на подкладки.	3,9	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	2
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1
Н-09-20-010-13-01	Изготовление пучков из витых прядей, длина пучка до: 30 м, количество прядей в пучке 12 шт	1 пучок	1. Установка бухты на бухтодержатель. 2. Расстроповка бухты со снятием скруток. 3. Разметка длины пучка на настиле с установкой рейки-упора. 4. Разматывание пряди и растяжка по настилу до упора. 5. Резка пряди. 6. Формирование пучка с перевязкой по длине проволокой. 7. Снятие пучка и укладка на подкладки.	5,1	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	2
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-20-010-14-01	Изготовление пучков из витых пряжей, длина пучка до: 30 м, количество пряжей в пучке 19 шт	1 пучок	1. Установка бухты на бухтодержатель. 2. Расстроповка бухты со снятием скруток. 3. Разметка длины пучка на настиле с установкой рейки-упора. 4. Разматывание пряжи и растяжка по настилу до упора. 5. Резка пряжи. 6. Формирование пучка с перевязкой по длине проволокой. 7. Снятие пучка и укладка на подкладки.	11	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	2
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1
Н-09-20-010-15-01	Изготовление пучков из витых пряжей, длина пучка до: 35 м, количество пряжей в пучке 7 шт	1 пучок	1. Установка бухты на бухтодержатель. 2. Расстроповка бухты со снятием скруток. 3. Разметка длины пучка на настиле с установкой рейки-упора. 4. Разматывание пряжи и растяжка по настилу до упора. 5. Резка пряжи. 6. Формирование пучка с перевязкой по длине проволокой. 7. Снятие пучка и укладка на подкладки.	4,5	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	2
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-20-010-16-01	Изготовление пучков из витых пряжей, длина пучка до: 35 м, количество пряжей в пучке 12 шт	1 пучок	1. Установка бухты на бухтодержатель. 2. Расстроповка бухты со снятием скруток. 3. Разметка длины пучка на настиле с установкой рейки-упора. 4. Разматывание пряди и растяжка по настилу до упора. 5. Резка пряди. 6. Формирование пучка с перевязкой по длине проволокой. 7. Снятие пучка и укладка на подкладки.	5,8	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	2
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1
Н-09-20-010-17-01	Изготовление пучков из витых пряжей, длина пучка до: 35 м, количество пряжей в пучке 19 шт	1 пучок	1. Установка бухты на бухтодержатель. 2. Расстроповка бухты со снятием скруток. 3. Разметка длины пучка на настиле с установкой рейки-упора. 4. Разматывание пряди и растяжка по настилу до упора. 5. Резка пряди. 6. Формирование пучка с перевязкой по длине проволокой. 7. Снятие пучка и укладка на подкладки.	12	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	2
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-20-010-18-01	Изготовление пучков из витых прядей, длина пучка до: 40 м, количество прядей в пучке 7 шт	1 пучок	1. Установка бухты на бухтодержатель. 2. Расстроповка бухты со снятием скруток. 3. Разметка длины пучка на настиле с установкой рейки-упора. 4. Разматывание пряди и растяжка по настилу до упора. 5. Резка пряди. 6. Формирование пучка с перевязкой по длине проволокой. 7. Снятие пучка и укладка на подкладки.	5,3	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	2
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1
Н-09-20-010-19-01	Изготовление пучков из витых прядей, длина пучка до: 40 м, количество прядей в пучке 12 шт	1 пучок	1. Установка бухты на бухтодержатель. 2. Расстроповка бухты со снятием скруток. 3. Разметка длины пучка на настиле с установкой рейки-упора. 4. Разматывание пряди и растяжка по настилу до упора. 5. Резка пряди. 6. Формирование пучка с перевязкой по длине проволокой. 7. Снятие пучка и укладка на подкладки.	7	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	2
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-20-010-20-01	Изготовление пучков из витых прядей, длина пучка до: 40 м, количество прядей в пучке 19 шт	1 пучок	1. Установка бухты на бухтодержатель. 2. Расстроповка бухты со снятием скруток. 3. Разметка длины пучка на настиле с установкой рейки-упора. 4. Разматывание пряди и растяжка по настилу до упора. 5. Резка пряди. 6. Формирование пучка с перевязкой по длине проволокой. 7. Снятие пучка и укладка на подкладки.	13,5	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	2
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1
Н-09-20-010-21-01	Изготовление пучков из витых прядей, длина пучка до: 50 м, количество прядей в пучке 7 шт	1 пучок	1. Установка бухты на бухтодержатель. 2. Расстроповка бухты со снятием скруток. 3. Разметка длины пучка на настиле с установкой рейки-упора. 4. Разматывание пряди и растяжка по настилу до упора. 5. Резка пряди. 6. Формирование пучка с перевязкой по длине проволокой. 7. Снятие пучка и укладка на подкладки.	7,1	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	2
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	2
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-20-010-22-01	Изготовление пучков из витых пряжей, длина пучка до: 50 м, количество пряжей в пучке 12 шт	1 пучок	1. Установка бухты на бухтодержатель. 2. Расстроповка бухты со снятием скруток. 3. Разметка длины пучка на настиле с установкой рейки-упора. 4. Разматывание пряжи и растяжка по настилу до упора. 5. Резка пряжи. 6. Формирование пучка с перевязкой по длине проволокой. 7. Снятие пучка и укладка на подкладки.	9,1	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	2
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	2
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1
Н-09-20-010-23-01	Изготовление пучков из витых пряжей, длина пучка до: 50 м, количество пряжей в пучке 19 шт	1 пучок	1. Установка бухты на бухтодержатель. 2. Расстроповка бухты со снятием скруток. 3. Разметка длины пучка на настиле с установкой рейки-упора. 4. Разматывание пряжи и растяжка по настилу до упора. 5. Резка пряжи. 6. Формирование пучка с перевязкой по длине проволокой. 7. Снятие пучка и укладка на подкладки.	15,5	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	2
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	2
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-20-010-24-01	Изготовление пучков из витых прядей, длина пучка до: 60 м, количество прядей в пучке 7 шт	1 пучок	1. Установка бухты на бухтодержатель. 2. Расстроповка бухты со снятием скруток. 3. Разметка длины пучка на настиле с установкой рейки-упора. 4. Разматывание пряди и растяжка по настилу до упора. 5. Резка пряди. 6. Формирование пучка с перевязкой по длине проволокой. 7. Снятие пучка и укладка на подкладки.	8,2	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	2
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	2
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1
Н-09-20-010-25-01	Изготовление пучков из витых прядей, длина пучка до: 60 м, количество прядей в пучке 12 шт	1 пучок	1. Установка бухты на бухтодержатель. 2. Расстроповка бухты со снятием скруток. 3. Разметка длины пучка на настиле с установкой рейки-упора. 4. Разматывание пряди и растяжка по настилу до упора. 5. Резка пряди. 6. Формирование пучка с перевязкой по длине проволокой. 7. Снятие пучка и укладка на подкладки.	11	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	2
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	2
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-20-010-26-01	Изготовление пучков из витых прядей, длина пучка до: 60 м, количество прядей в пучке 19 шт	1 пучок	1. Установка бухты на бухтодержатель. 2. Расстроповка бухты со снятием скруток. 3. Разметка длины пучка на настиле с установкой рейки-упора. 4. Разматывание пряди и растяжка по настилу до упора. 5. Резка пряди. 6. Формирование пучка с перевязкой по длине проволокой. 7. Снятие пучка и укладка на подкладки.	17,5	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	2
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	2
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1
Н-09-20-010-27-01	Изготовление пучков из витых прядей, длина пучка до: 70 м, количество прядей в пучке 7 шт	1 пучок	1. Установка бухты на бухтодержатель. 2. Расстроповка бухты со снятием скруток. 3. Разметка длины пучка на настиле с установкой рейки-упора. 4. Разматывание пряди и растяжка по настилу до упора. 5. Резка пряди. 6. Формирование пучка с перевязкой по длине проволокой. 7. Снятие пучка и укладка на подкладки.	9,4	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	2
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	2
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-20-010-28-01	Изготовление пучков из витых прядей, длина пучка до: 70 м, количество прядей в пучке 12 шт	1 пучок	1. Установка бухты на бухтодержатель. 2. Расстроповка бухты со снятием скруток. 3. Разметка длины пучка на настиле с установкой рейки-упора. 4. Разматывание пряди и растяжка по настилу до упора. 5. Резка пряди. 6. Формирование пучка с перевязкой по длине проволокой. 7. Снятие пучка и укладка на подкладки.	12,5	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	2
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	2
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1
Н-09-20-010-29-01	Изготовление пучков из витых прядей, длина пучка до: 80 м, количество прядей в пучке 12 шт	1 пучок	1. Установка бухты на бухтодержатель. 2. Расстроповка бухты со снятием скруток. 3. Разметка длины пучка на настиле с установкой рейки-упора. 4. Разматывание пряди и растяжка по настилу до упора. 5. Резка пряди. 6. Формирование пучка с перевязкой по длине проволокой. 7. Снятие пучка и укладка на подкладки.	21	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	2
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	2
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-20-010-30-01	Изготовление пучков из витых пряжей, длина пучка до: 100 м, количество пряжей в пучке 12 шт	1 пучок	1. Установка бухты на бухтодержатель. 2. Расстроповка бухты со снятием скруток. 3. Разметка длины пучка на настиле с установкой рейки-упора. 4. Разматывание пряжи и растяжка по настилу до упора. 5. Резка пряжи. 6. Формирование пучка с перевязкой по длине проволокой. 7. Снятие пучка и укладка на подкладки.	24	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	2
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	2
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1
Н-09-20-010-31-01	Изготовление пучков из витых пряжей, длина пучка до: 130 м, количество пряжей в пучке 12 шт	1 пучок	1. Установка бухты на бухтодержатель. 2. Расстроповка бухты со снятием скруток. 3. Разметка длины пучка на настиле с установкой рейки-упора. 4. Разматывание пряжи и растяжка по настилу до упора. 5. Резка пряжи. 6. Формирование пучка с перевязкой по длине проволокой. 7. Снятие пучка и укладка на подкладки.	28	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	2
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	2
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-20-010-32-01	Изготовление пучков из витых пряжей, длина пучка до: 160 м, количество пряжей в пучке 12 шт	1 пучок	1. Установка бухты на бухтодержатель. 2. Расстроповка бухты со снятием скруток. 3. Разметка длины пучка на настиле с установкой рейки-упора. 4. Разматывание пряди и растяжка по настилу до упора. 5. Резка пряди. 6. Формирование пучка с перевязкой по длине проволокой. 7. Снятие пучка и укладка на подкладки.	26	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	2
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	2
						2-101-06	Арматурщик 6 разр.	1
Н-09-20-010-33-01	Обварка пучка из витых пряжей, количество пряжей в пучке 19 шт	1 пучок	1. Подключение электросварочного аппарата. 2. Обварка конца пучка электросваркой.	1,1	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Раздел Н-09-21 Изготовление балок и блоков составных балок пролетных строений								
Таблица Н-09-21-001 Натяжение беспетлевых арматурных пучков								
Н-09-21-001-01-01	Раскладка и подготовка пучков к натяжению, длина пучка до: 20 м, арматурные пучки прямолинейные	1 пучок	1. Раскладка пучка вдоль поддона стенда. 2. Заводка концов пучка в отверстия щита. 3. Установка анкерных колодок на концах пучка. 4. Заклинивание пучка с одной стороны. 5. Установка и крепление спиралей на пучке. 6. Временное крепление пучка в анкерной колодке. 7. Перезакрепление пучка при проскальзывании.	0,53	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-21-001-02-01	Раскладка и подготовка пучков к натяжению, длина пучка до: 20 м, арматурные пучки криволинейные	1 пучок	1. Раскладка пучка вдоль поддона стенда. 2. Заводка концов пучка в отверстия щита. 3. Установка анкерных колодок на концах пучка. 4. Заклинивание пучка с одной стороны. 5. Установка и крепление спиралей на пучке. 6. Временное крепление пучка в анкерной колодке. 7. Перезакрепление пучка при проскальзывании.	0,62	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-21-001-03-01	Раскладка и подготовка пучков к натяжению, длина пучка до: 24 м, арматурные пучки прямолинейные	1 пучок	1. Раскладка пучка вдоль поддона стенда. 2. Заводка концов пучка в отверстия щита. 3. Установка анкерных колодок на концах пучка. 4. Заклинивание пучка с одной стороны. 5. Установка и крепление спиралей на пучке. 6. Временное крепление пучка в анкерной колодке. 7. Перезакрепление пучка при проскальзывании.	0,63	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-21-001-04-01	Раскладка и подготовка пучков к натяжению, длина пучка до: 24 м, арматурные пучки криволинейные	1 пучок	1. Раскладка пучка вдоль поддона стенда. 2. Заводка концов пучка в отверстия щита. 3. Установка анкерных колодок на концах пучка. 4. Заклинивание пучка с одной стороны. 5. Установка и крепление спиралей на пучке. 6. Временное крепление пучка в анкерной колодке. 7. Перезакрепление пучка при проскальзывании.	0,74	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-21-001-05-01	Раскладка и подготовка пучков к натяжению, длина пучка до: 28 м, арматурные пучки прямолинейные	1 пучок	1. Раскладка пучка вдоль поддона стенда. 2. Заводка концов пучка в отверстия щита. 3. Установка анкерных колодок на концах пучка. 4. Заклинивание пучка с одной стороны. 5. Установка и крепление спиралей на пучке. 6. Временное крепление пучка в анкерной колодке. 7. Перезакрепление пучка при проскальзывании.	0,74	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-21-001-06-01	Раскладка и подготовка пучков к натяжению, длина пучка до: 28 м, арматурные пучки криволинейные	1 пучок	1. Раскладка пучка вдоль поддона стенда. 2. Заводка концов пучка в отверстия щита. 3. Установка анкерных колодок на концах пучка. 4. Заклинивание пучка с одной стороны. 5. Установка и крепление спиралей на пучке. 6. Временное крепление пучка в анкерной колодке. 7. Перезакрепление пучка при проскальзывании.	0,87	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-21-001-07-01	Раскладка и подготовка пучков к натяжению, длина пучка до: 32 м, арматурные пучки прямолинейные	1 пучок	1. Раскладка пучка вдоль поддона стенда. 2. Заводка концов пучка в отверстия щита. 3. Установка анкерных колодок на концах пучка. 4. Заклинивание пучка с одной стороны. 5. Установка и крепление спиралей на пучке. 6. Временное крепление пучка в анкерной колодке. 7. Перезакрепление пучка при проскальзывании.	0,85	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-21-001-08-01	Раскладка и подготовка пучков к натяжению, длина пучка до: 32 м, арматурные пучки криволинейные	1 пучок	1. Раскладка пучка вдоль поддона стенда. 2. Заводка концов пучка в отверстия щита. 3. Установка анкерных колодок на концах пучка. 4. Заклинивание пучка с одной стороны. 5. Установка и крепление спиралей на пучке. 6. Временное крепление пучка в анкерной колодке. 7. Перезакрепление пучка при проскальзывании.	1	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-21-001-09-01	Раскладка и подготовка пучков к натяжению, длина пучка до: 36 м, арматурные пучки прямолинейные	1 пучок	1. Раскладка пучка вдоль поддона стенда. 2. Заводка концов пучка в отверстия щита. 3. Установка анкерных колодок на концах пучка. 4. Заклинивание пучка с одной стороны. 5. Установка и крепление спиралей на пучке. 6. Временное крепление пучка в анкерной колодке. 7. Перезакрепление пучка при проскальзывании.	0,95	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-21-001-10-01	Раскладка и подготовка пучков к натяжению, длина пучка до: 36 м, арматурные пучки криволинейные	1 пучок	1. Раскладка пучка вдоль поддона стенда. 2. Заводка концов пучка в отверстия щита. 3. Установка анкерных колодок на концах пучка. 4. Заклинивание пучка с одной стороны. 5. Установка и крепление спиралей на пучке. 6. Временное крепление пучка в анкерной колодке. 7. Перезакрепление пучка при проскальзывании.	1,1	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-21-001-11-01	Раскладка и подготовка пучков к натяжению, длина пучка до: 40 м, арматурные пучки прямолинейные	1 пучок	1. Раскладка пучка вдоль поддона стенда. 2. Заводка концов пучка в отверстия щита. 3. Установка анкерных колодок на концах пучка. 4. Заклинивание пучка с одной стороны. 5. Установка и крепление спиралей на пучке. 6. Временное крепление пучка в анкерной колодке. 7. Перезакрепление пучка при проскальзывании.	1	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-21-001-12-01	Раскладка и подготовка пучков к натяжению, длина пучка до: 40 м, арматурные пучки криволинейные	1 пучок	1. Раскладка пучка вдоль поддона стенда. 2. Заводка концов пучка в отверстия щита. 3. Установка анкерных колодок на концах пучка. 4. Заклинивание пучка с одной стороны. 5. Установка и крепление спиралей на пучке. 6. Временное крепление пучка в анкерной колодке. 7. Перезакрепление пучка при проскальзывании.	1,2	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-21-001-13-01	Раскладка и подготовка пучков к натяжению, длина пучка до: 45 м, арматурные пучки прямолинейные	1 пучок	1. Раскладка пучка вдоль поддона стенда. 2. Заводка концов пучка в отверстия щита. 3. Установка анкерных колодок на концах пучка. 4. Заклинивание пучка с одной стороны. 5. Установка и крепление спиралей на пучке. 6. Временное крепление пучка в анкерной колодке. 7. Перезакрепление пучка при проскальзывании.	1,2	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-21-001-14-01	Раскладка и подготовка пучков к натяжению, длина пучка до: 45 м, арматурные пучки криволинейные	1 пучок	1. Раскладка пучка вдоль поддона стенда. 2. Заводка концов пучка в отверстия щита. 3. Установка анкерных колодок на концах пучка. 4. Заклинивание пучка с одной стороны. 5. Установка и крепление спиралей на пучке. 6. Временное крепление пучка в анкерной колодке. 7. Перезакрепление пучка при проскальзывании.	1,4	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-21-001-15-01	Установка гребенок-оттяжек, арматурные пучки: криволинейные	1 оттяжка	1. Установка гребенок-оттяжек в проектное положение. 2. Крепление гребенок-оттяжек.	0,58	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-09-21-001-16-01	Установка подмостей, арматурные пучки: прямолинейные	1 установка	1. Строповка щита. 2. Подъем и установка щита на тяжи стенда или кронштейны.	0,79	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-09-21-001-17-01	Установка подмостей, арматурные пучки: криволинейные	1 установка	1. Строповка щита. 2. Подъем и установка щита на тяжи стенда или кронштейны.	0,79	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-09-21-001-18-01	Монтаж и демонтаж насосной установки, арматурные пучки: прямолинейные	1 монтаж и демонтаж	1. Установка насосной станции. 2. Подноска и выправка трубок маслопровода. 3. Присоединение трубок. 4. Подключение насосной установки к источнику питания.	2,3	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-21-001-19-01	Монтаж и демонтаж насосной установки, арматурные пучки: криволинейные	1 монтаж и демонтаж	1. Установка насосной станции. 2. Подноска и выправка трубок маслопровода. 3. Присоединение трубок. 4. Подключение насосной установки к источнику питания.	2,3	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-09-21-001-20-01	Натяжение пучка одностороннее, арматурные пучки: прямолинейные	1 пучок	1. Установка домкратов. 2. Разметка пучка. 3. Натяжение пучка с выдержкой. 4. Запрессовка конуса. 5. Снятие домкратов. 6. Обрезка пучка бензорезом.	1,5	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-09-21-001-21-01	Натяжение пучка двустороннее, арматурные пучки: криволинейные	1 пучок	1. Установка домкратов. 2. Разметка пучка. 3. Натяжение пучка с выдержкой. 4. Запрессовка конуса. 5. Снятие домкратов. 6. Обрезка пучка бензорезом.	2,5	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Таблица Н-09-21-002 Сборка арматурных каркасов балок								
Н-09-21-002-01-01	Сборка арматурного каркаса балки: установка опорных плит	1 плита	1. Подноска плит. 2. Установка плит в гнезде специального стенда. 3. Выверка плит.	0,33	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-21-002-02-01	Сборка арматурного каркаса балки: при преобладающем диаметре арматуры 12 мм, железнодорожный мост	1 т каркаса	1. Установка на поддон стенда спиральных хомутов. 2. Распределение хомутов вдоль пучков. 3. Установка рабочей и распределительной арматуры в нижнем поясе. 4. Установка хомутов в местах перегибов криволинейных пучков. 5. Установка сеток стенки балки. 6. Вязка стыков сеток с установкой стержней. 7. Установка фиксаторов и стяжек. 8. Установка и вязка арматурных каркасов диафрагм. 9. Вязка арматуры торцов балки из стержней. 10. Установка закладных деталей. 11. Установка бетонных подкладок.	31	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-21-002-03-01	Сборка арматурного каркаса балки: при преобладающем диаметре арматуры 12 мм, автодорожный мост	1 т каркаса	1. Установка каркасов нижнего пояса на поддон стенда. 2. Выверка каркаса и вязка стыков. 3. Отгиб хомутов и вязка стыков. 4. Установка сеток стенки балки. 5. Установка внутренних фиксаторов и стяжек. 6. Вязка стыков сеток с установкой дополнительных стержней в стыках. 7. Установка и вязка арматурных каркасов диафрагм. 8. Вязка арматуры торцов балки из стержней. 9. Установка закладных деталей. 10. Установка бетонных подкладок.	28	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	2
Н-09-21-002-04-01	Сборка арматурного каркаса балки: армирование плиты при преобладающем диаметре арматуры до 8 мм	1 т арматуры	1. Установка сеток. 2. Выверка сеток. 3. Вязка стыков с установкой стержней. 4. Установка закладных деталей. 5. Установка бетонных подкладок.	28	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	2
Н-09-21-002-05-01	Сборка арматурного каркаса балки: армирование плиты при преобладающем диаметре арматуры до 10 мм	1 т арматуры	1. Установка сеток. 2. Выверка сеток. 3. Вязка стыков с установкой стержней. 4. Установка закладных деталей. 5. Установка бетонных подкладок.	19	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	2
Н-09-21-002-06-01	Сборка арматурного каркаса балки: армирование плиты при преобладающем диаметре арматуры до 12 мм	1 т арматуры	1. Установка сеток. 2. Выверка сеток. 3. Вязка стыков с установкой стержней. 4. Установка закладных деталей. 5. Установка бетонных подкладок.	13,5	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-09-21-003 Армирование балок и блоков отдельными стержнями								
Н-09-21-003-01-01	Армирование балок и блоков отдельными стержнями, диаметр стержней арматуры: 6 мм	1 т арматуры	1. Подача стержней в опалубку. 2. Разметка положения стержней. 3. Установка стержней. 4. Вязка стыков проволокой. 5. Установка бетонных подкладок.	75	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1
Н-09-21-003-02-01	Армирование балок и блоков отдельными стержнями, диаметр стержней арматуры: 8 мм	1 т арматуры	1. Подача стержней в опалубку. 2. Разметка положения стержней. 3. Установка стержней. 4. Вязка стыков проволокой. 5. Установка бетонных подкладок.	46,5	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1
Н-09-21-003-03-01	Армирование балок и блоков отдельными стержнями, диаметр стержней арматуры: 10 мм	1 т арматуры	1. Подача стержней в опалубку. 2. Разметка положения стержней. 3. Установка стержней. 4. Вязка стыков проволокой. 5. Установка бетонных подкладок.	32,5	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1
Н-09-21-003-04-01	Армирование балок и блоков отдельными стержнями, диаметр стержней арматуры: 12 мм	1 т арматуры	1. Подача стержней в опалубку. 2. Разметка положения стержней. 3. Установка стержней. 4. Вязка стыков проволокой. 5. Установка бетонных подкладок.	26	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1
Н-09-21-003-05-01	Армирование балок и блоков отдельными стержнями, диаметр стержней арматуры: 14 мм	1 т арматуры	1. Подача стержней в опалубку. 2. Разметка положения стержней. 3. Установка стержней. 4. Вязка стыков проволокой. 5. Установка бетонных подкладок.	21	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1
Н-09-21-003-06-01	Армирование балок и блоков отдельными стержнями, диаметр стержней арматуры: 16 мм	1 т арматуры	1. Подача стержней в опалубку. 2. Разметка положения стержней. 3. Установка стержней. 4. Вязка стыков проволокой. 5. Установка бетонных подкладок.	17,5	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-21-003-07-01	Армирование балок и блоков отдельными стержнями, диаметр стержней арматуры: 18 мм	1 т арматуры	1. Подача стержней в опалубку. 2. Разметка положения стержней. 3. Установка стержней. 4. Вязка стыков проволокой. 5. Установка бетонных подкладок.	14	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1
Н-09-21-003-08-01	Армирование балок и блоков отдельными стержнями, диаметр стержней арматуры: 20 мм	1 т арматуры	1. Подача стержней в опалубку. 2. Разметка положения стержней. 3. Установка стержней. 4. Вязка стыков проволокой. 5. Установка бетонных подкладок.	12	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1
Н-09-21-003-09-01	Армирование балок и блоков отдельными стержнями, диаметр стержней арматуры: 22 мм	1 т арматуры	1. Подача стержней в опалубку. 2. Разметка положения стержней. 3. Установка стержней. 4. Вязка стыков проволокой. 5. Установка бетонных подкладок.	10,5	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1
Н-09-21-003-10-01	Армирование балок и блоков отдельными стержнями, диаметр стержней арматуры: 25 мм	1 т арматуры	1. Подача стержней в опалубку. 2. Разметка положения стержней. 3. Установка стержней. 4. Вязка стыков проволокой. 5. Установка бетонных подкладок.	8,6	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1
Н-09-21-003-11-01	Армирование балок и блоков отдельными стержнями, диаметр стержней арматуры: 28 мм	1 т арматуры	1. Подача стержней в опалубку. 2. Разметка положения стержней. 3. Установка стержней. 4. Вязка стыков проволокой. 5. Установка бетонных подкладок.	7,6	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1
Н-09-21-003-12-01	Армирование балок и блоков отдельными стержнями, диаметр стержней арматуры: 32 мм	1 т арматуры	1. Подача стержней в опалубку. 2. Разметка положения стержней. 3. Установка стержней. 4. Вязка стыков проволокой. 5. Установка бетонных подкладок.	5,6	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-09-21-004 Установка арматурных каркасов при изготовлении балок и блоков составных балок пролетных строений								
Н-09-21-004-01-01	Установка арматурного каркаса: блока, арматурщики	1 каркас	1. Строповка каркаса. 2. Подъем каркаса и перемещение на расстояние до 10 м. 3. Установка и расстроповка каркаса.	0,44	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1
Н-09-21-004-01-02	Установка арматурного каркаса: блока, машинист крана	1 каркас	1. Строповка каркаса. 2. Подъем каркаса и перемещение на расстояние до 10 м. 3. Установка и расстроповка каркаса.	-	0,22	-	-	-
Н-09-21-004-02-01	Установка арматурного каркаса: балки, арматурщики	1 каркас	1. Строповка каркаса. 2. Подъем каркаса и перемещение на расстояние до 10 м. 3. Установка и расстроповка каркаса.	0,84	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	2
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1
Н-09-21-004-02-02	Установка арматурного каркаса: балки, машинист крана	1 каркас	1. Строповка каркаса. 2. Подъем каркаса и перемещение на расстояние до 10 м. 3. Установка и расстроповка каркаса.	-	0,21	-	-	-
Н-09-21-004-03-01	Перемещение каркаса балки на каждые следующие 10 м блока, арматурщики	1 каркас	-	0,28	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	2
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1
Н-09-21-004-03-02	Перемещение каркаса балки на каждые следующие 10 м блока, машинист крана	1 каркас	-	-	0,07	-	-	-
Таблица Н-09-21-005 Сборка и разборка опалубки при изготовлении балок и блоков составных балок пролетных строений								
Н-09-21-005-01-01	Сборка опалубки балок, тип балок: автодорожные длиной до 18 м	1 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Укладка каната по периметру поддона. 2. Установка боковых щитов. 3. Крепление боковых щитов болтами и тяжами. 4. Установка и крепление торцевых щитов. 5. Выверка опалубки. 6. Конопатка зазоров паклей.	0,25	-	2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	2
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-21-005-02-01	Сборка опалубки балок, тип балок: автодорожные длиной до 33 м	1 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Укладка каната по периметру поддона. 2. Установка боковых щитов. 3. Крепление боковых щитов болтами и тяжами. 4. Установка и крепление торцевых щитов. 5. Выверка опалубки. 6. Конопатка зазоров паклей.	0,28	-	2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	2
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	2
Н-09-21-005-03-01	Сборка опалубки балок, тип балок: железнодорожные длиной до 18,7 м	1 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Укладка каната по периметру поддона. 2. Установка боковых щитов. 3. Крепление боковых щитов болтами и тяжами. 4. Установка и крепление торцевых щитов. 5. Выверка опалубки. 6. Конопатка зазоров паклей.	0,24	-	2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	2
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	2
Н-09-21-005-04-01	Сборка опалубки балок, тип балок: железнодорожные длиной до 23,6 м	1 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Укладка каната по периметру поддона. 2. Установка боковых щитов. 3. Крепление боковых щитов болтами и тяжами. 4. Установка и крепление торцевых щитов. 5. Выверка опалубки. 6. Конопатка зазоров паклей.	0,33	-	2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	2
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	2
Н-09-21-005-05-01	Сборка опалубки балок, тип балок: железнодорожные длиной до 27,6 м	1 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Укладка каната по периметру поддона. 2. Установка боковых щитов. 3. Крепление боковых щитов болтами и тяжами. 4. Установка и крепление торцевых щитов. 5. Выверка опалубки. 6. Конопатка зазоров паклей.	0,38	-	2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	2
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-21-005-06-01	Разборка опалубки балок, тип балок: автодорожные длиной до 18 м	1 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Снятие креплений щитов. 2. Отделение боковых щитов от бетона. 3. Снятие боковых щитов с перемещением и складированием. 4. Снятие торцевых щитов.	0,14	-	2-185-02	Слесарь строительный 2 разр.	2
						2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	1
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1
Н-09-21-005-07-01	Разборка опалубки балок, тип балок: автодорожные длиной до 33 м	1 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Снятие креплений щитов. 2. Отделение боковых щитов от бетона. 3. Снятие боковых щитов с перемещением и складированием. 4. Снятие торцевых щитов.	0,18	-	2-185-02	Слесарь строительный 2 разр.	1
						2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	2
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1
Н-09-21-005-08-01	Разборка опалубки балок, тип балок: железнодорожные длиной до 18,7 м	1 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Снятие креплений щитов. 2. Отделение боковых щитов от бетона. 3. Снятие боковых щитов с перемещением и складированием. 4. Снятие торцевых щитов.	0,14	-	2-185-02	Слесарь строительный 2 разр.	1
						2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	2
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1
Н-09-21-005-09-01	Разборка опалубки балок, тип балок: железнодорожные длиной до 23,6 м	1 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Снятие креплений щитов. 2. Отделение боковых щитов от бетона. 3. Снятие боковых щитов с перемещением и складированием. 4. Снятие торцевых щитов.	0,23	-	2-185-02	Слесарь строительный 2 разр.	1
						2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	2
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1
Н-09-21-005-10-01	Разборка опалубки балок, тип балок: железнодорожные длиной до 27,6 м	1 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Снятие креплений щитов. 2. Отделение боковых щитов от бетона. 3. Снятие боковых щитов с перемещением и складированием. 4. Снятие торцевых щитов.	0,29	-	2-185-02	Слесарь строительный 2 разр.	1
						2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	2
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-21-005-11-01	Сборка опалубки блоков, площадь боковых щитов до: 6 м2	1 м2 поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Укладка каната по периметру поддона. 2. Установка торцевых щитов. 3. Установка боковых щитов. 4. Установка боковой опалубки плиты и крепление к боковым щитам. 5. Соединение щитов болтами. 6. Установка тяжей. 7. Конопатка зазоров в торце опалубки.	0,3	-	2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	2
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	2
Н-09-21-005-12-01	Сборка опалубки блоков, площадь боковых щитов до: 12 м2	1 м2 поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Укладка каната по периметру поддона. 2. Установка торцевых щитов. 3. Установка боковых щитов. 4. Установка боковой опалубки плиты и крепление к боковым щитам. 5. Соединение щитов болтами. 6. Установка тяжей. 7. Конопатка зазоров в торце опалубки.	0,23	-	2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	2
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	2
Н-09-21-005-13-01	Сборка опалубки блоков, площадь боковых щитов до: 17 м2	1 м2 поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Укладка каната по периметру поддона. 2. Установка торцевых щитов. 3. Установка боковых щитов. 4. Установка боковой опалубки плиты и крепление к боковым щитам. 5. Соединение щитов болтами. 6. Установка тяжей. 7. Конопатка зазоров в торце опалубки.	0,18	-	2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	2
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-21-005-14-01	Разборка опалубки блоков, площадь боковых щитов до: 6 м2	1 м2 поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Снятие боковой опалубки плиты (гребенки). 2. Снятие креплений. 3. Снятие торцевых щитов. 4. Отделение от бетона и снятие боковых щитов. 5. Очистка каната от бетона.	0,14	-	2-185-02	Слесарь строительный 2 разр.	1
						2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	2
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1
Н-09-21-005-15-01	Разборка опалубки блоков, площадь боковых щитов до: 12 м2	1 м2 поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Снятие боковой опалубки плиты (гребенки). 2. Снятие креплений. 3. Снятие торцевых щитов. 4. Отделение от бетона и снятие боковых щитов. 5. Очистка каната от бетона.	0,11	-	2-185-02	Слесарь строительный 2 разр.	1
						2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	2
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1
Н-09-21-005-16-01	Разборка опалубки блоков, площадь боковых щитов до: 17 м2	1 м2 поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Снятие боковой опалубки плиты (гребенки). 2. Снятие креплений. 3. Снятие торцевых щитов. 4. Отделение от бетона и снятие боковых щитов. 5. Очистка каната от бетона.	0,09	-	2-185-02	Слесарь строительный 2 разр.	1
						2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	2
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1
Таблица Н-09-21-006 Очистка и смазка опалубки								
Н-09-21-006-01-01	Очистка опалубки, высота балки до: 1,7 м	100 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	-	2,1	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	2
Н-09-21-006-02-01	Очистка опалубки, высота балки до: 2,5 м	100 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	-	5,3	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	2
Н-09-21-006-03-01	Смазка опалубки, высота балки до: 1,7 м	100 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	-	1,2	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-21-006-04-01	Смазка опалубки, высота балки до: 2,5 м	100 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	-	3	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	2
Таблица Н-09-21-007 Бетонирование балок и блоков пролетных строений								
Н-09-21-007-01-01	Бетонирование балок и блоков пролетных строений: плитных	1 м3 бетона в деле	1. Прием бетонной смеси из приборов перемещения через хобот, лоток или желоб. 2. Укладка бетонной смеси с проталкиванием шуровками и уплотнение вибраторами. 3. Разравнивание и заглаживание поверхности бетона. 4. Установка и снятие навесных вибраторов.	0,96	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
						2-104-05	Бетонщик 5 разр.	1
Н-09-21-007-02-01	Бетонирование балок и блоков пролетных строений: ребристых при высоте балки до 1,7 м	1 м3 бетона в деле	1. Прием бетонной смеси из приборов перемещения через хобот, лоток или желоб. 2. Укладка бетонной смеси с проталкиванием шуровками и уплотнение вибраторами. 3. Разравнивание и заглаживание поверхности бетона. 4. Установка и снятие навесных вибраторов.	1,4	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
						2-104-05	Бетонщик 5 разр.	1
Н-09-21-007-03-01	Бетонирование балок и блоков пролетных строений: ребристых при высоте балки до 2,5 м	1 м3 бетона в деле	1. Прием бетонной смеси из приборов перемещения через хобот, лоток или желоб. 2. Укладка бетонной смеси с проталкиванием шуровками и уплотнение вибраторами. 3. Разравнивание и заглаживание поверхности бетона. 4. Установка и снятие навесных вибраторов.	2,1	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
						2-104-05	Бетонщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-21-007-04-01	Бетонирование балок и блоков пролетных строений: коробчатых и других сложных сечений	1 м3 бетона в деле	1. Прием бетонной смеси из приборов перемещения через хобот, лоток или желоб. 2. Укладка бетонной смеси с проталкиванием шуровками и уплотнение вибраторами. 3. Разравнивание и заглаживание поверхности бетона. 4. Установка и снятие навесных вибраторов.	2	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
						2-104-05	Бетонщик 5 разр.	1
Таблица Н-09-21-008 Передача усилия натяжения с упором на бетон								
Н-09-21-008-01-01	Передача усилия натяжения с упором на бетон: перерезание проволоки в пучках автогеном	100 резов (проволоки)	1. Подноска и подготовка аппаратуры. 2. Отбивка наплывшего бетона между пучками. 3. Разогревание проволоки. 4. Перерезание проволоки.	0,42	-	2-109-05	Газорезчик 5 разр.	1
Н-09-21-008-02-01	Передача усилия натяжения с упором на бетон: перерезание оттяжек автогеном	1 оттяжка	1. Подноска и подготовка аппаратуры. 2. Перерезание оттяжек.	0,28	-	2-109-05	Газорезчик 5 разр.	1
Таблица Н-09-21-009 Снятие блоков со стенда при изготовлении балок и блоков составных балок пролетных строений								
Н-09-21-009-01-01	Снятие блоков со стенда: такелажники	1 блок	1. Строповка блока. 2. Снятие блока со стенда. 3. Перемещение блока на расстояние до 10 м. 4. Подноска и установка подкладок. 5. Установка блока на подкладки. 6. Крепление блока подкосами. 7. Расстроповка блока.	1,23	-	2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-21-009-01-02	Снятие блоков со стенда: машинист крана	1 блок	1. Строповка блока. 2. Снятие блока со стенда. 3. Перемещение блока на расстояние до 10 м. 4. Подноска и установка подкладок. 5. Установка блока на подкладки. 6. Крепление блока подкосами. 7. Расстроповка блока.	-	0,41	-	-	-
Н-09-21-009-02-01	Перемещение блока на каждые следующие 10 м при изготовлении балок и блоков составных балок пролетных строений: такелажники	1 блок	-	0,06	-	2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-09-21-009-02-02	Перемещение блока на каждые следующие 10 м при изготовлении балок и блоков составных балок пролетных строений: машинист крана	1 блок	-	-	0,02	-	-	-
Раздел Н-09-22 Изготовление цельных блоков коробчатого сечения								
Таблица Н-09-22-001 Сборка арматурных каркасов блока								
Н-09-22-001-01-01	Сборка арматурных каркасов блока: нижняя плита и вертикальные стенки	1 т каркаса	1. Строповка, транспортировка и установка в шаблон сеток. 2. Разметка и установка арматурных стержней и фиксаторов. 3. Установка хомутов. 4. Установка стяжек. 5. Вязка пересечений проволокой. 6. Установка монтажных петель с креплением проволокой. 7. Установка бетонных подкладок.	15	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	2
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-22-001-02-01	Сборка арматурных каркасов блока: верхняя плита	1 т каркаса	1. Строповка, транспортировка и установка в шаблон сеток. 2. Разметка и установка арматурных стержней и фиксаторов. 3. Установка хомутов. 4. Установка стяжек. 5. Вязка пересечений проволокой. 6. Установка монтажных петель с креплением проволокой. 7. Установка бетонных подкладок.	21	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	2
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1
Таблица Н-09-22-002 Установка закладных деталей в каркас блока								
Н-09-22-002-01-01	Установка фиксаторов в каркас блока: в вертикальной стенке	1 закладная деталь	1. Очистка фиксатора от бетона. 2. Установка фиксатора с выверкой. 3. Крепление фиксатора проволокой.	0,2	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1
Н-09-22-002-02-01	Установка фиксаторов в каркас блока: в верхней плите	1 закладная деталь	1. Очистка фиксатора от бетона. 2. Установка фиксатора с выверкой. 3. Крепление фиксатора проволокой.	0,61	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1
Н-09-22-002-03-01	Установка анкерного узла в каркас блока: одиночного	1 закладная деталь	1. Подноска анкерного узла. 2. Установка анкерного узла с выверкой. 3. Крепление анкерного узла к каркасу проволокой.	0,41	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	2
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1
Н-09-22-002-04-01	Установка анкерного узла в каркас блока: спаренного	1 закладная деталь	1. Подноска анкерного узла. 2. Установка анкерного узла с выверкой. 3. Крепление анкерного узла к каркасу проволокой.	1,4	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	2
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-09-22-003 Установка арматурных каркасов в опалубку при изготовлении цельных блоков коробчатого сечения								
Н-09-22-003-01-01	Установка каркаса в опалубку: нижней плиты, арматурщики	1 каркас	1. Строповка каркаса. 2. Перемещение каркаса краном на расстояние до 10 м. 3. Установка каркаса. 4. Временное крепление каркаса. 5. Расстроповка каркаса.	1,12	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	2
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1
Н-09-22-003-01-02	Установка каркаса в опалубку: нижней плиты, машинист крана	1 каркас	1. Строповка каркаса. 2. Перемещение каркаса краном на расстояние до 10 м. 3. Установка каркаса. 4. Временное крепление каркаса. 5. Расстроповка каркаса.	-	0,28	-	-	-
Н-09-22-003-02-01	Установка каркаса в опалубку: вертикальной стенки, арматурщики	1 каркас	1. Строповка каркаса. 2. Перемещение каркаса краном на расстояние до 10 м. 3. Установка каркаса. 4. Временное крепление каркаса. 5. Расстроповка каркаса.	0,64	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	2
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1
Н-09-22-003-02-02	Установка каркаса в опалубку: вертикальной стенки, машинист крана	1 каркас	1. Строповка каркаса. 2. Перемещение каркаса краном на расстояние до 10 м. 3. Установка каркаса. 4. Временное крепление каркаса. 5. Расстроповка каркаса.	-	0,41	-	-	-
Н-09-22-003-03-01	Установка каркаса в опалубку: верхней плиты, арматурщики	1 каркас	1. Строповка каркаса. 2. Перемещение каркаса краном на расстояние до 10 м. 3. Установка каркаса. 4. Временное крепление каркаса. 5. Расстроповка каркаса.	1,32	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	2
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1
Н-09-22-003-03-02	Установка каркаса в опалубку: верхней плиты, машинист крана	1 каркас	1. Строповка каркаса. 2. Перемещение каркаса краном на расстояние до 10 м. 3. Установка каркаса. 4. Временное крепление каркаса. 5. Расстроповка каркаса.	-	0,33	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-22-003-04-01	Выверка каркаса блока: арматурщики	1 каркас	1. Выверка каркаса. 2. Окончательное крепление каркаса проволокой.	0,92	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	2
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1
Н-09-22-003-04-02	Выверка каркаса блока: машинист крана	1 каркас	1. Выверка каркаса. 2. Окончательное крепление каркаса проволокой.	-	0,23	-	-	-
Н-09-22-003-05-01	Перемещение каркаса на каждые следующие 10 м: арматурщики	1 каркас	-	0,12	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	2
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1
Н-09-22-003-05-02	Перемещение каркаса на каждые следующие 10 м: машинист крана	1 каркас	-	-	0,03	-	-	-
Таблица Н-09-22-004 Установка и извлечение каналобразователей при изготовлении цельных блоков коробчатого сечения								
Н-09-22-004-01-01	Установка каналобразователей в блоках: рабочие	100 каналобразователей	1. Строповка каналобразователя. 2. Установка каналобразователя через отверстие торцевого щита опалубки. 3. Протаскивание каналобразователя через арматурный каркас с выводом с противоположной стороны опалубки блока. 4. Расстроповка каналобразователя.	40	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1
Н-09-22-004-01-02	Установка каналобразователей в блоках: машинист крана	100 каналобразователей	1. Строповка каналобразователя. 2. Установка каналобразователя через отверстие торцевого щита опалубки. 3. Протаскивание каналобразователя через арматурный каркас с выводом с противоположной стороны опалубки блока. 4. Расстроповка каналобразователя.	-	20	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-22-004-02-01	Прокручивание каналообразователей: рабочие	100 каналообразователей	-	7,2	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
Н-09-22-004-03-01	Извлечение каналообразователей: рабочие	100 каналообразователей	1. Строповка каналообразователя.	13,6	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
			2. Извлечение каналообразователя. 3. Расстроповка каналообразователя.			2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
Н-09-22-004-03-02	Извлечение каналообразователей: машинист крана	100 каналообразователей	1. Строповка каналообразователя. 2. Извлечение каналообразователя. 3. Расстроповка каналообразователя.	-	6,8	-	-	-
Н-09-22-004-04-01	Очистка и смазка каналообразователей: рабочие	100 каналообразователей	-	10	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
Н-09-22-004-05-01	Установка деревянных пробок в отверстия каналов	100 отверстий	-	17	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-09-22-004-06-01	Удаление деревянных пробок из каналов	100 отверстий	-	14	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
Н-09-22-004-07-01	Очистка отверстий для каналообразователей	100 отверстий	-	0,5	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
Таблица Н-09-22-005 Сборка и разборка опалубки при изготовлении цельных блоков коробчатого сечения								
Н-09-22-005-01-01	Установка наружной опалубки: рабочие	10 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Строповка и подъем щитов. 2. Установка и крепление щитов. 3. Выверка опалубки. 4. Расстроповка опалубки.	2,8	-	2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	1
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1
Н-09-22-005-01-02	Установка наружной опалубки: машинист крана	10 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Строповка и подъем щитов. 2. Установка и крепление щитов. 3. Выверка опалубки. 4. Расстроповка опалубки.	-	1,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-22-005-02-01	Установка внутренней опалубки: рабочие	10 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Строповка и подъем короба. 2. Установка и выверка короба. 3. Крепление опалубки. 4. Расстроповка короба.	8,8	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	2
						2-177-05	Плотник 5 разр.	1
Н-09-22-005-02-02	Установка внутренней опалубки: машинист крана	10 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Строповка и подъем короба. 2. Установка и выверка короба. 3. Крепление опалубки. 4. Расстроповка короба.	-	2,2	-	-	-
Н-09-22-005-03-01	Установка торцевой опалубки нижней плиты и вертикальных стенок: рабочие	10 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Установка и выверка щитов. 2. Крепление щитов.	8,3	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-09-22-005-04-01	Установка опалубки верхней плиты: рабочие	10 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Установка щитов плиты с бортиками. 2. Установка торцевых щитов. 3. Выверка опалубки. 4. Крепление опалубки.	14,5	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	2
						2-177-05	Плотник 5 разр.	1
Н-09-22-005-05-01	Очистка и смазка щитов: рабочие	10 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Очистка щитов от бетона. 2. Смазка щитов.	0,57	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
Н-09-22-005-06-01	Установка нащельников при сборке опалубки	10 м нащельников	1. Установка нащельников из готовых досок. 2. Крепление нащельников гвоздями.	0,65	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-09-22-005-07-01	Разборка наружной опалубки: рабочие	10 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Строповка щитов. 2. Снятие креплений. 3. Отделение щитов от блока. 4. Подъем и укладка щитов в штабель. 5. Расстроповка щитов.	1,88	-	2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	1
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1
Н-09-22-005-07-02	Разборка наружной опалубки: машинист крана	10 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Строповка щитов. 2. Снятие креплений. 3. Отделение щитов от блока. 4. Подъем и укладка щитов в штабель. 5. Расстроповка щитов.	-	0,94	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-22-005-08-01	Разборка внутренней опалубки: рабочие	10 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Строповка короба. 2. Снятие креплений. 3. Отделение короба от блока. 4. Подъем и укладка на месте складирования. 5. Расстроповка короба.	4,8	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	2
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-09-22-005-08-02	Разборка внутренней опалубки: машинист крана	10 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Строповка короба. 2. Снятие креплений. 3. Отделение короба от блока. 4. Подъем и укладка на месте складирования. 5. Расстроповка короба.	-	1,2	-	-	-
Н-09-22-005-09-01	Разборка опалубки верхней плиты, торцевой опалубки нижней плиты и вертикальных стенок: рабочие	10 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Снятие креплений. 2. Отделение щитов от блока. 3. Складирование щитов.	3,5	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	2
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Таблица Н-09-22-006 Разъединение блоков								
Н-09-22-006-01-01	Разъединение блоков	1 блок	1. Снятие болтов в фиксаторах. 2. Перестановка упоров для домкратов. 3. Перестановка распорных балок и пакетов. 4. Проверка работы домкратов. 5. установка, подключение и перестановка домкратов. 6. Отделение блока от соседнего блока. 7. Отключение домкратов.	2,9	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-09-22-007 Снятие блоков со стенда при изготовлении цельных блоков коробчатого сечения								
Н-09-22-007-01-01	Снятие блока со стенда и перемещение на расстояние до 10 м: такелажники	1 блок	1. Строповка траверсы. 2. Перемещение крана. 3. Строповка блока. 4. Снятие блока со стенда и перемещение к месту складирования. 5. Установка блока на подкладки. 6. Расстроповка блока. 7. Расстроповка траверсы.	2,6	-	2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1
Н-09-22-007-01-02	Снятие блока со стенда и перемещение на расстояние до 10 м: машинист крана	1 блок	1. Строповка траверсы. 2. Перемещение крана. 3. Строповка блока. 4. Снятие блока со стенда и перемещение к месту складирования. 5. Установка блока на подкладки. 6. Расстроповка блока. 7. Расстроповка траверсы.	-	1,3	-	-	-
Н-09-22-007-02-01	Перемещение блока на каждые следующие 10 м при изготовлении цельных блоков коробчатого сечения: такелажники	1 блок	1. Строповка траверсы. 2. Перемещение крана. 3. Строповка блока. 4. Снятие блока со стенда и перемещение к месту складирования. 5. Установка блока на подкладки. 6. Расстроповка блока. 7. Расстроповка траверсы.	0,06	-	2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-22-007-02-02	Перемещение блока на каждые следующие 10 м при изготовлении цельных блоков коробчатого сечения: машинист крана	1 блок	1. Строповка траверсы. 2. Перемещение крана. 3. Строповка блока. 4. Снятие блока со стенда и перемещение к месту складирования. 5. Установка блока на подкладки. 6. Расстроповка блока. 7. Расстроповка траверсы.	-	0,03	-	-	-
Раздел Н-09-23 Изготовление плит проезжей части и тротуарных блоков								
Таблица Н-09-23-001 Сборка и разборка опалубки при изготовлении плит проезжей части и тротуарных блоков								
Н-09-23-001-01-01	Сборка деревянной опалубки днища, тип плиты: консольная	1 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Подноска досок. 2. Подкрепление днища. 3. Замена досок днища. 4. Заделка щелей днища.	0,1	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-09-23-001-02-01	Сборка деревянной опалубки днища, тип плиты: балластного корыта	1 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Подноска досок. 2. Подкрепление днища. 3. Замена досок днища. 4. Заделка щелей днища.	0,13	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-09-23-001-03-01	Сборка деревянной опалубки днища, тип плиты: прямая	1 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Подноска досок. 2. Подкрепление днища. 3. Замена досок днища. 4. Заделка щелей днища.	0,11	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-09-23-001-04-01	Сборка деревянной боковой опалубки, тип плиты: консольная	1 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Подноска досок. 2. Установка и выверка опалубки. 3. Установка опалубки торцов. 4. Разметка и пропиливание прорезей в гребенках. 5. Установка реек для образования паза.	1,4	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-23-001-05-01	Сборка деревянной боковой опалубки, тип плиты: балластного корыта	1 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Подноска досок. 2. Установка и выверка опалубки. 3. Установка опалубки торцов. 4. Разметка и пропиливание прорезей в гребенках. 5. Установка реек для образования паза.	1,4	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-09-23-001-06-01	Сборка деревянной боковой опалубки, тип плиты: прямая	1 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Подноска досок. 2. Установка и выверка опалубки. 3. Установка опалубки торцов. 4. Разметка и пропиливание прорезей в гребенках. 5. Установка реек для образования паза.	0,99	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-09-23-001-07-01	Сборка металлической боковой опалубки, тип плиты: консольная	1 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Установка щитов. 2. Крепление щитов клиньями. 3. Выверка опалубки.	0,48	-	2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	1
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1
Н-09-23-001-08-01	Сборка металлической боковой опалубки, тип плиты: балластного корыта	1 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Установка щитов. 2. Крепление щитов клиньями. 3. Выверка опалубки.	0,48	-	2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	1
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1
Н-09-23-001-09-01	Сборка металлической боковой опалубки, тип плиты: прямая	1 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Установка щитов. 2. Крепление щитов клиньями. 3. Выверка опалубки.	0,34	-	2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	1
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1
Н-09-23-001-10-01	Сборка металлической боковой опалубки, тип плиты: цельная	1 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Установка щитов. 2. Крепление щитов клиньями. 3. Выверка опалубки.	0,21	-	2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	1
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-23-001-11-01	Сборка деревянной опалубки торцов и внутренней между консолью и средней частью плиты: цельная	1 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Подноска элементов опалубки. 2. Установка опалубки торцов. 3. Установка внутренней опалубки между консолью и средней частью плиты. 4. Разметка и пропиливание прорезей. 5. Крепление опалубки рамками. 6. Установка реек для образования паза.	0,69	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-09-23-001-12-01	Разборка деревянной боковой опалубки, тип плиты: консольная и балластного корыта	1 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Снятие креплений. 2. Отделение элементов опалубки от бетона. 3. Укладка элементов опалубки в штабеля.	0,83	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-09-23-001-13-01	Разборка деревянной боковой опалубки, тип плиты: прямая	1 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Снятие креплений. 2. Отделение элементов опалубки от бетона. 3. Укладка элементов опалубки в штабеля.	0,65	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-09-23-001-14-01	Разборка металлической боковой опалубки, тип плиты: консольная и балластного корыта	1 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Снятие креплений. 2. Отделение элементов опалубки от бетона. 3. Укладка элементов опалубки в штабеля.	0,35	-	2-185-02	Слесарь строительный 2 разр.	1
						2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	1
Н-09-23-001-15-01	Разборка металлической боковой опалубки, тип плиты: прямая	1 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Снятие креплений. 2. Отделение элементов опалубки от бетона. 3. Укладка элементов опалубки в штабеля.	0,24	-	2-185-02	Слесарь строительный 2 разр.	1
						2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	1
Н-09-23-001-16-01	Разборка металлической боковой опалубки, тип плиты: цельная	1 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Снятие креплений. 2. Отделение элементов опалубки от бетона. 3. Укладка элементов опалубки в штабеля.	0,15	-	2-185-02	Слесарь строительный 2 разр.	1
						2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-23-001-17-01	Разборка деревянной опалубки торцов и внутренней опалубки между консолью и средней частью плиты: цельная	1 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Отделение торцевых досок от бетона. 2. Снятие распорных рамок внутренней опалубки. 3. Отделение от бетона и снятие досок внутренней опалубки.	0,39	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Таблица Н-09-23-002 Армирование плит отдельными стержнями								
Н-09-23-002-01-01	Армирование плит отдельными стержнями, диаметр стержней арматуры: 6 мм	1 т арматуры	1. Подача стержней в опалубку. 2. Разметка положения стержней. 3. Установка стержней. 4. Вязка пересечений проволокой. 5. Установка бетонных подкладок.	59	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1
Н-09-23-002-02-01	Армирование плит отдельными стержнями, диаметр стержней арматуры: 8 мм	1 т арматуры	1. Подача стержней в опалубку. 2. Разметка положения стержней. 3. Установка стержней. 4. Вязка пересечений проволокой. 5. Установка бетонных подкладок.	36,5	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1
Н-09-23-002-03-01	Армирование плит отдельными стержнями, диаметр стержней арматуры: 10 мм	1 т арматуры	1. Подача стержней в опалубку. 2. Разметка положения стержней. 3. Установка стержней. 4. Вязка пересечений проволокой. 5. Установка бетонных подкладок.	26	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1
Н-09-23-002-04-01	Армирование плит отдельными стержнями, диаметр стержней арматуры: 12 мм	1 т арматуры	1. Подача стержней в опалубку. 2. Разметка положения стержней. 3. Установка стержней. 4. Вязка пересечений проволокой. 5. Установка бетонных подкладок.	21	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1
Н-09-23-002-05-01	Армирование плит отдельными стержнями, диаметр стержней арматуры: 14 мм	1 т арматуры	1. Подача стержней в опалубку. 2. Разметка положения стержней. 3. Установка стержней. 4. Вязка пересечений проволокой. 5. Установка бетонных подкладок.	18	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-23-002-06-01	Армирование плит отдельными стержнями, диаметр стержней арматуры: 16 мм	1 т арматуры	1. Подача стержней в опалубку. 2. Разметка положения стержней. 3. Установка стержней. 4. Вязка пересечений проволокой. 5. Установка бетонных подкладок.	15	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1
Н-09-23-002-07-01	Армирование плит отдельными стержнями, диаметр стержней арматуры: 18 мм	1 т арматуры	1. Подача стержней в опалубку. 2. Разметка положения стержней. 3. Установка стержней. 4. Вязка пересечений проволокой. 5. Установка бетонных подкладок.	13	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1
Н-09-23-002-08-01	Армирование плит отдельными стержнями, диаметр стержней арматуры: 20 мм	1 т арматуры	1. Подача стержней в опалубку. 2. Разметка положения стержней. 3. Установка стержней. 4. Вязка пересечений проволокой. 5. Установка бетонных подкладок.	11	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1
Н-09-23-002-09-01	Армирование плит отдельными стержнями, диаметр стержней арматуры: 22 мм	1 т арматуры	1. Подача стержней в опалубку. 2. Разметка положения стержней. 3. Установка стержней. 4. Вязка пересечений проволокой. 5. Установка бетонных подкладок.	9,7	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1
Н-09-23-002-10-01	Армирование плит отдельными стержнями, диаметр стержней арматуры: 25 мм	1 т арматуры	1. Подача стержней в опалубку. 2. Разметка положения стержней. 3. Установка стержней. 4. Вязка пересечений проволокой. 5. Установка бетонных подкладок.	7,9	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1
Н-09-23-002-11-01	Армирование плит отдельными стержнями, диаметр стержней арматуры: 28 мм	1 т арматуры	1. Подача стержней в опалубку. 2. Разметка положения стержней. 3. Установка стержней. 4. Вязка пересечений проволокой. 5. Установка бетонных подкладок.	6,7	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-09-23-003 Установка опалубки с арматурным каркасом в пропарочную камеру								
Н-09-23-003-01-01	Установка опалубки с арматурным каркасом в пропарочную камеру: такелажники	1 плита	1. Строповка поддона. 2. Перемещение поддона в пропарочную камеру или из пропарочной камеры на расстояние до 10 м. 3. Установка поддона на подкладки. 4. Расстроповка поддона.	0,5	-	2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-09-23-003-01-02	Установка опалубки с арматурным каркасом в пропарочную камеру: машинист крана	1 плита	1. Строповка поддона. 2. Перемещение поддона в пропарочную камеру или из пропарочной камеры на расстояние до 10 м. 3. Установка поддона на подкладки. 4. Расстроповка поддона.	-	0,25	-	-	-
Н-09-23-003-02-01	Перемещение поддона на каждые следующие 10 м: такелажники	1 плита	-	0,2	-	2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-09-23-003-02-02	Перемещение поддона на каждые следующие 10 м: машинист крана	1 плита	-	-	0,01	-	-	-
Таблица Н-09-23-004 Бетонирование плит								
Н-09-23-004-01-01	Бетонирование плит: бетонщики	1 м3 бетона в деле	1. Подача и прием бетонной смеси. 2. Разравнивание бетонной смеси. 3. Уплотнение бетонной смеси. 4. Заглаживание поверхности бетона.	1,24	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-23-004-01-02	Бетонирование плит: машинист крана	1 м3 бетона в деле	1. Подача и прием бетонной смеси. 2. Разравнивание бетонной смеси. 3. Уплотнение бетонной смеси. 4. Заглаживание поверхности бетона.	-	0,31	-	-	-
Таблица Н-09-23-005 Извлечение плит из пропарочной камеры								
Н-09-23-005-01-01	Извлечение плит из пропарочной камеры: такелажники	1 плита	1. Строповка плиты. 2. Отделение плиты от поддона и пробный подъем. 3. Перемещение плиты на расстояние до 30 м. 4. Подноска и установка подкладок. 5. Установка плиты на подкладки. 6. Расстроповка плиты.	0,64	-	2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-09-23-005-01-02	Извлечение плит из пропарочной камеры: машинист крана	1 плита	1. Строповка плиты. 2. Отделение плиты от поддона и пробный подъем. 3. Перемещение плиты на расстояние до 30 м. 4. Подноска и установка подкладок. 5. Установка плиты на подкладки. 6. Расстроповка плиты.	-	0,32	-	-	-
Таблица Н-09-23-006 Сборка арматурных каркасов тротуарных блоков								
Н-09-23-006-01-01	Сборка арматурных каркасов из стержней диаметром до: 6 мм	1 т арматуры	1. Разметка положения стержней. 2. Установка стержней в шаблон. 3. Вязка пересечений проволокой. 4. Установка бетонных подкладок.	68	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1
Н-09-23-006-02-01	Сборка арматурных каркасов из стержней диаметром до: 8 мм	1 т арматуры	1. Разметка положения стержней. 2. Установка стержней в шаблон. 3. Вязка пересечений проволокой. 4. Установка бетонных подкладок.	48	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-23-006-03-01	Сборка арматурных каркасов из стержней диаметром до: 10 мм	1 т арматуры	1. Разметка положения стержней. 2. Установка стержней в шаблон. 3. Вязка пересечений проволокой. 4. Установка бетонных подкладок.	33	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1
Н-09-23-006-04-01	Сборка арматурных каркасов из стержней диаметром до: 12 мм	1 т арматуры	1. Разметка положения стержней. 2. Установка стержней в шаблон. 3. Вязка пересечений проволокой. 4. Установка бетонных подкладок.	27,5	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1
Н-09-23-006-05-01	Сборка арматурных каркасов из стержней диаметром до: 14 мм	1 т арматуры	1. Разметка положения стержней. 2. Установка стержней в шаблон. 3. Вязка пересечений проволокой. 4. Установка бетонных подкладок.	22,5	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1
Н-09-23-006-06-01	Сборка арматурных каркасов из стержней диаметром до: 16 мм	1 т арматуры	1. Разметка положения стержней. 2. Установка стержней в шаблон. 3. Вязка пересечений проволокой. 4. Установка бетонных подкладок.	19	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1
Н-09-23-006-07-01	Сборка арматурных каркасов из стержней диаметром до: 18 мм	1 т арматуры	1. Разметка положения стержней. 2. Установка стержней в шаблон. 3. Вязка пересечений проволокой. 4. Установка бетонных подкладок.	16	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1
Н-09-23-006-08-01	Сборка арматурного каркаса тротуарного блока в опалубке из каркасов: снятие каркасов с шаблона арматурщики	1 каркас блока	1. Снятие каркаса с шаблона. 2. Погрузка каркаса на тележку. 3. Перемещение каркаса на тележке на расстояние до 30 м.	0,18	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	1
						2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
Н-09-23-006-09-01	Сборка арматурного каркаса тротуарного блока в опалубке из каркасов: подача каркасов к опалубке арматурщики	1 каркас блока	1. Строповка каркаса. 2. Подача каркаса к месту сборки на расстояние до 30 м. 3. Расстроповка каркаса. 4. Возвращение крана.	0,3	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	1
						2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-23-006-09-02	Сборка арматурного каркаса тротуарного блока в опалубке из каркасов: подача каркасов к опалубке машинист крана	1 каркас блока	1. Строповка каркаса. 2. Подача каркаса к месту сборки на расстояние до 30 м. 3. Расстроповка каркаса. 4. Возвращение крана.	-	0,15	-	-	-
Н-09-23-006-10-01	Сборка в опалубке арматурного каркаса блока массой до: 1,3 т, арматурщики	1 каркас блока	1. Установка каркасов в опалубку. 2. Установка стержней в стыках каркасов и вязка пересечений проволокой. 3. Установка закладных деталей и монтажных петель.	1,2	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1
Н-09-23-006-11-01	Сборка в опалубке арматурного каркаса блока массой до: 2,25 т, арматурщики	1 каркас блока	1. Установка каркасов в опалубку. 2. Установка стержней в стыках каркасов и вязка пересечений проволокой. 3. Установка закладных деталей и монтажных петель.	1,8	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1
Таблица Н-09-23-007 Сборка и разборка деревянной опалубки тротуарных блоков								
Н-09-23-007-01-01	Сборка деревянной опалубки, масса блока до: 1,3 т	1 блок	1. Установка внутренних и наружных щитов. 2. Выверка опалубки. 3. Крепление щитов стяжками и клиньями.	0,82	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-09-23-007-02-01	Сборка деревянной опалубки, масса блока до: 2,25 т	1 блок	1. Установка внутренних и наружных щитов. 2. Выверка опалубки. 3. Крепление щитов стяжками и клиньями.	1,3	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-09-23-007-03-01	Разборка деревянной опалубки, масса блока до: 1,3 т	1 блок	1. Снятие креплений. 2. Отделение щитов от бетона. 3. Складирование элементов опалубки в штабель.	0,61	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-23-007-04-01	Разборка деревянной опалубки, масса блока до: 2,25 т	1 блок	1. Снятие креплений. 2. Отделение щитов от бетона. 3. Складирование элементов опалубки в штабель.	0,87	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Таблица Н-09-23-008 Бетонирование тротуарных блоков								
Н-09-23-008-01-01	Бетонирование блоков массой до: 1,3 т	1 блок	1. Прием бетонной смеси из автомобиля-самосвала в бадью. 2. Прием бадьи и выгрузка бетонной смеси на боек. 3. Укладка бетонной смеси с уплотнением вибратором. 4. Заглаживание поверхности бетона.	1,6	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-09-23-008-02-01	Бетонирование блоков массой до: 2,25 т	1 блок	1. Прием бетонной смеси из автомобиля-самосвала в бадью. 2. Прием бадьи и выгрузка бетонной смеси на боек. 3. Укладка бетонной смеси с уплотнением вибратором. 4. Заглаживание поверхности бетона.	2,5	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Таблица Н-09-23-009 Складирование тротуарных блоков								
Н-09-23-009-01-01	Складирование блоков: такелажники	10 блоков	1. Строповка блока. 2. Подъем блока и перемещение на расстояние до 30 м. 3. Установка блока на подкладки. 4. Расстроповка блока.	1,2	-	2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-09-23-009-01-02	Складирование блоков: машинист крана	10 блоков	1. Строповка блока. 2. Подъем блока и перемещение на расстояние до 30 м. 3. Установка блока на подкладки. 4. Расстроповка блока.	-	0,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-09-24 Изготовление конструкций опор								
Таблица Н-09-24-001 Сборка арматурных каркасов из отдельных стержней								
Н-09-24-001-01-01	Сборка арматурных каркасов из отдельных стержней диаметром: 6 мм	1 т арматуры	1. Подача стержней в шаблон. 2. Разметка положения стержней. 3. Установка стержней. 4. Вязка пересечений проволокой. 5. Установка выпусков арматуры и монтажных петель с вязкой проволокой. 6. Строповка, прием каркаса при снятии с шаблона и расСтроповка,.	86	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1
Н-09-24-001-02-01	Сборка арматурных каркасов из отдельных стержней диаметром: 8 мм	1 т арматуры	1. Подача стержней в шаблон. 2. Разметка положения стержней. 3. Установка стержней. 4. Вязка пересечений проволокой. 5. Установка выпусков арматуры и монтажных петель с вязкой проволокой. 6. Строповка, прием каркаса при снятии с шаблона и расСтроповка,.	54	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1
Н-09-24-001-03-01	Сборка арматурных каркасов из отдельных стержней диаметром: 10 мм	1 т арматуры	1. Подача стержней в шаблон. 2. Разметка положения стержней. 3. Установка стержней. 4. Вязка пересечений проволокой. 5. Установка выпусков арматуры и монтажных петель с вязкой проволокой. 6. Строповка, прием каркаса при снятии с шаблона и расСтроповка,.	41	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-24-001-04-01	Сборка арматурных каркасов из отдельных стержней диаметром: 12 мм	1 т арматуры	1. Подача стержней в шаблон. 2. Разметка положения стержней. 3. Установка стержней. 4. Вязка пересечений проволокой. 5. Установка выпусков арматуры и монтажных петель с вязкой проволокой. 6. Строповка, прием каркаса при снятии с шаблона и расСтроповка,.	29,5	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1
Н-09-24-001-05-01	Сборка арматурных каркасов из отдельных стержней диаметром: 14 мм	1 т арматуры	1. Подача стержней в шаблон. 2. Разметка положения стержней. 3. Установка стержней. 4. Вязка пересечений проволокой. 5. Установка выпусков арматуры и монтажных петель с вязкой проволокой. 6. Строповка, прием каркаса при снятии с шаблона и расСтроповка,.	24,5	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1
Н-09-24-001-06-01	Сборка арматурных каркасов из отдельных стержней диаметром: 16 мм	1 т арматуры	1. Подача стержней в шаблон. 2. Разметка положения стержней. 3. Установка стержней. 4. Вязка пересечений проволокой. 5. Установка выпусков арматуры и монтажных петель с вязкой проволокой. 6. Строповка, прием каркаса при снятии с шаблона и расСтроповка,.	20,5	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-24-001-07-01	Сборка арматурных каркасов из отдельных стержней диаметром: 18 мм	1 т арматуры	1. Подача стержней в шаблон. 2. Разметка положения стержней. 3. Установка стержней. 4. Вязка пересечений проволокой. 5. Установка выпусков арматуры и монтажных петель с вязкой проволокой. 6. Строповка, прием каркаса при снятии с шаблона и расСтроповка,.	16,5	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1
Н-09-24-001-08-01	Сборка арматурных каркасов из отдельных стержней диаметром: 20 мм	1 т арматуры	1. Подача стержней в шаблон. 2. Разметка положения стержней. 3. Установка стержней. 4. Вязка пересечений проволокой. 5. Установка выпусков арматуры и монтажных петель с вязкой проволокой. 6. Строповка, прием каркаса при снятии с шаблона и расСтроповка,.	14,5	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1
Н-09-24-001-09-01	Сборка арматурных каркасов из отдельных стержней диаметром: 22 мм	1 т арматуры	1. Подача стержней в шаблон. 2. Разметка положения стержней. 3. Установка стержней. 4. Вязка пересечений проволокой. 5. Установка выпусков арматуры и монтажных петель с вязкой проволокой. 6. Строповка, прием каркаса при снятии с шаблона и расСтроповка,.	12,5	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-24-001-10-01	Сборка арматурных каркасов из отдельных стержней диаметром: 25 мм	1 т арматуры	1. Подача стержней в шаблон. 2. Разметка положения стержней. 3. Установка стержней. 4. Вязка пересечений проволокой. 5. Установка выпусков арматуры и монтажных петель с вязкой проволокой. 6. Строповка, прием каркаса при снятии с шаблона и расСтроповка,.	9,7	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1
Н-09-24-001-11-01	Сборка арматурных каркасов из отдельных стержней диаметром: 28 мм	1 т арматуры	1. Подача стержней в шаблон. 2. Разметка положения стержней. 3. Установка стержней. 4. Вязка пересечений проволокой. 5. Установка выпусков арматуры и монтажных петель с вязкой проволокой. 6. Строповка, прием каркаса при снятии с шаблона и расСтроповка,.	8,4	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1
Н-09-24-001-12-01	Сборка арматурных каркасов из отдельных стержней диаметром: 30 мм	1 т арматуры	1. Подача стержней в шаблон. 2. Разметка положения стержней. 3. Установка стержней. 4. Вязка пересечений проволокой. 5. Установка выпусков арматуры и монтажных петель с вязкой проволокой. 6. Строповка, прием каркаса при снятии с шаблона и расСтроповка,.	7,8	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-24-001-13-01	Сборка арматурных каркасов из отдельных стержней диаметром: 32 мм	1 т арматуры	1. Подача стержней в шаблон. 2. Разметка положения стержней. 3. Установка стержней. 4. Вязка пересечений проволокой. 5. Установка выпусков арматуры и монтажных петель с вязкой проволокой. 6. Строповка, прием каркаса при снятии с шаблона и расСтроповка,.	7,2	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1
Таблица Н-09-24-002 Установка арматурных каркасов в опалубку при изготовлении конструкций опор								
Н-09-24-002-01-01	Установка арматурных каркасов массой до: 0,2 т, фундаментные блоки (подколонники), арматурщики	1 каркас	1. Строповка каркаса. 2. Перемещение каркаса на расстояние до 30 м. 3. Установка каркаса в опалубку. 4. Выверка каркаса. 5. Расстроповка каркаса.	0,44	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
Н-09-24-002-01-02	Установка арматурных каркасов массой до: 0,2 т, фундаментные блоки (подколонники), машинист крана	1 каркас	1. Строповка каркаса. 2. Перемещение каркаса на расстояние до 30 м. 3. Установка каркаса в опалубку. 4. Выверка каркаса. 5. Расстроповка каркаса.	-	0,22	-	-	-
Н-09-24-002-02-01	Установка арматурных каркасов массой до: 0,5 т, фундаментные блоки (подколонники), арматурщики	1 каркас	1. Строповка каркаса. 2. Перемещение каркаса на расстояние до 30 м. 3. Установка каркаса в опалубку. 4. Выверка каркаса. 5. Расстроповка каркаса.	0,54	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
Н-09-24-002-02-02	Установка арматурных каркасов массой до: 0,5 т, фундаментные блоки (подколонники), машинист крана	1 каркас	1. Строповка каркаса. 2. Перемещение каркаса на расстояние до 30 м. 3. Установка каркаса в опалубку. 4. Выверка каркаса. 5. Расстроповка каркаса.	-	0,27	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-24-002-03-01	Установка арматурных каркасов массой до: 0,05 т, контурные облицовочные блоки, арматурщики	1 каркас	1. Строповка каркаса. 2. Перемещение каркаса на расстояние до 30 м. 3. Установка каркаса в опалубку. 4. Выверка каркаса. 5. Расстроповка каркаса.	0,26	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
Н-09-24-002-03-02	Установка арматурных каркасов массой до: 0,05 т, контурные облицовочные блоки, машинист крана	1 каркас	1. Строповка каркаса. 2. Перемещение каркаса на расстояние до 30 м. 3. Установка каркаса в опалубку. 4. Выверка каркаса. 5. Расстроповка каркаса.	-	0,13	-	-	-
Н-09-24-002-04-01	Установка арматурных каркасов массой до: 0,4 т, контурные облицовочные блоки, арматурщики	1 каркас	1. Строповка каркаса. 2. Перемещение каркаса на расстояние до 30 м. 3. Установка каркаса в опалубку. 4. Выверка каркаса. 5. Расстроповка каркаса.	0,84	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
Н-09-24-002-04-02	Установка арматурных каркасов массой до: 0,4 т, контурные облицовочные блоки, машинист крана	1 каркас	1. Строповка каркаса. 2. Перемещение каркаса на расстояние до 30 м. 3. Установка каркаса в опалубку. 4. Выверка каркаса. 5. Расстроповка каркаса.	-	0,42	-	-	-
Н-09-24-002-05-01	Установка арматурных каркасов массой до: 0,8 т, контурные облицовочные блоки, арматурщики	1 каркас	1. Строповка каркаса. 2. Перемещение каркаса на расстояние до 30 м. 3. Установка каркаса в опалубку. 4. Выверка каркаса. 5. Расстроповка каркаса.	3,56	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	2
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1
Н-09-24-002-05-02	Установка арматурных каркасов массой до: 0,8 т, контурные облицовочные блоки, машинист крана	1 каркас	1. Строповка каркаса. 2. Перемещение каркаса на расстояние до 30 м. 3. Установка каркаса в опалубку. 4. Выверка каркаса. 5. Расстроповка каркаса.	-	0,89	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-24-002-06-01	Установка арматурных каркасов массой до: 0,7 т, стойки прямоугольного и двутаврового сечения, арматурщики	1 каркас	1. Строповка каркаса. 2. Перемещение каркаса на расстояние до 30 м. 3. Установка каркаса в опалубку. 4. Выверка каркаса. 5. Расстроповка каркаса.	0,48	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
Н-09-24-002-06-02	Установка арматурных каркасов массой до: 0,7 т, стойки прямоугольного и двутаврового сечения, машинист крана	1 каркас	1. Строповка каркаса. 2. Перемещение каркаса на расстояние до 30 м. 3. Установка каркаса в опалубку. 4. Выверка каркаса. 5. Расстроповка каркаса.	-	0,24	-	-	-
Н-09-24-002-07-01	Установка арматурных каркасов массой до: 1 т, стойки переменного сечения, арматурщики	1 каркас	1. Строповка каркаса. 2. Перемещение каркаса на расстояние до 30 м. 3. Установка каркаса в опалубку. 4. Выверка каркаса. 5. Расстроповка каркаса.	1,24	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
Н-09-24-002-07-02	Установка арматурных каркасов массой до: 1 т, стойки переменного сечения, машинист крана	1 каркас	1. Строповка каркаса. 2. Перемещение каркаса на расстояние до 30 м. 3. Установка каркаса в опалубку. 4. Выверка каркаса. 5. Расстроповка каркаса.	-	0,62	-	-	-
Н-09-24-002-08-01	Установка арматурных каркасов массой до: 1 т, ригели, арматурщики	1 каркас	1. Строповка каркаса. 2. Перемещение каркаса на расстояние до 30 м. 3. Установка каркаса в опалубку. 4. Выверка каркаса. 5. Расстроповка каркаса.	1,32	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	2
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1
Н-09-24-002-08-02	Установка арматурных каркасов массой до: 1 т, ригели, машинист крана	1 каркас	1. Строповка каркаса. 2. Перемещение каркаса на расстояние до 30 м. 3. Установка каркаса в опалубку. 4. Выверка каркаса. 5. Расстроповка каркаса.	-	0,44	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-24-002-09-01	Установка арматурных каркасов массой до: 2 т, ригели, арматурщики	1 каркас	1. Строповка каркаса. 2. Перемещение каркаса на расстояние до 30 м. 3. Установка каркаса в опалубку. 4. Выверка каркаса. 5. Расстроповка каркаса.	1,96	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	2
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1
Н-09-24-002-09-02	Установка арматурных каркасов массой до: 2 т, ригели, машинист крана	1 каркас	1. Строповка каркаса. 2. Перемещение каркаса на расстояние до 30 м. 3. Установка каркаса в опалубку. 4. Выверка каркаса. 5. Расстроповка каркаса.	-	0,49	-	-	-
Н-09-24-002-10-01	Установка стальных трубок	100 трубок	1. Подноска трубок. 2. Установка трубок. 3. Крепление трубок к арматуре проволокой.	3,6	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
						2-101-04	Арматурщик 4 разр.	1
Н-09-24-002-10-02	Извлечение стальных трубок	100 трубок	1. Извлечение трубок. 2. Относка и складирование трубок.	2,1	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	1
						2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
Таблица Н-09-24-003 Сборка и разборка опалубки при изготовлении конструкций опор								
Н-09-24-003-01-01	Сборка опалубки фундаментных блоков (подколонников), площадь щита до: 2,5 м2. плотники	1 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Строповка и подача элементов опалубки. 2. Установка элементов опалубки с частичным креплением щитов гвоздями. 3. Выверка опалубки. 4. Расстроповка опалубки. 5. Крепление опалубки распорками и подкосами.	0,32	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-24-003-01-02	Сборка опалубки фундаментных блоков (подколонников), площадь щита до: 2,5 м2. машинист крана	1 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Строповка и подача элементов опалубки. 2. Установка элементов опалубки с частичным креплением щитов гвоздями. 3. Выверка опалубки. 4. Расстроповка опалубки. 5. Крепление опалубки распорками и подкосами.	-	0,16	-	-	-
Н-09-24-003-02-01	Сборка опалубки фундаментных блоков (подколонников), площадь щита до: 4,5 м2. плотники	1 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Строповка и подача элементов опалубки. 2. Установка элементов опалубки с частичным креплением щитов гвоздями. 3. Выверка опалубки. 4. Расстроповка опалубки. 5. Крепление опалубки распорками и подкосами.	0,22	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-09-24-003-02-02	Сборка опалубки фундаментных блоков (подколонников), площадь щита до: 4,5 м2. машинист крана	1 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Строповка и подача элементов опалубки. 2. Установка элементов опалубки с частичным креплением щитов гвоздями. 3. Выверка опалубки. 4. Расстроповка опалубки. 5. Крепление опалубки распорками и подкосами.	-	0,11	-	-	-
Н-09-24-003-03-01	Разборка опалубки фундаментных блоков (подколонников), площадь щита до: 2,5 м2. плотники	1 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Строповка элементов опалубки. 2. Снятие креплений. 3. Отделение элементов опалубки от бетона. 4. Извлечение элементов опалубки из пропарочной камеры со складированием и расстроповкой.	0,2	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-24-003-03-02	Разборка опалубки фундаментных блоков (подколонников), площадь щита до: 2,5 м2. машинист крана	1 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Строповка элементов опалубки. 2. Снятие креплений. 3. Отделение элементов опалубки от бетона. 4. Извлечение элементов опалубки из пропарочной камеры со складированием и расстроповкой.	-	0,1	-	-	-
Н-09-24-003-04-01	Разборка опалубки фундаментных блоков (подколонников), площадь щита до: 4,5 м2. плотники	1 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Строповка элементов опалубки. 2. Снятие креплений. 3. Отделение элементов опалубки от бетона. 4. Извлечение элементов опалубки из пропарочной камеры со складированием и расстроповкой.	0,16	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-09-24-003-04-02	Разборка опалубки фундаментных блоков (подколонников), площадь щита до: 4,5 м2. машинист крана	1 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Строповка элементов опалубки. 2. Снятие креплений. 3. Отделение элементов опалубки от бетона. 4. Извлечение элементов опалубки из пропарочной камеры со складированием и расстроповкой.	-	0,08	-	-	-
Н-09-24-003-05-01	Сборка металлической опалубки контурных облицовочных блоков замкнутого сечения, члененных по длине, и блоков таврового сечения: рабочие	1 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Строповка щитов. 2. Установка щитов наружной опалубки. 3. Установка внутренней опалубки. 4. Крепление смежных щитов болтами и противоположных щитов стяжками. 5. Крепление поддона и щитов фиксирующими шплинтами. 6. Расстроповка элементов опалубки. 7. Выверка опалубки.	0,2	-	2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	1
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-24-003-05-02	Сборка металлической опалубки контурных облицовочных блоков замкнутого сечения, члененных по длине, и блоков таврового сечения: машинист крана	1 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Строповка щитов. 2. Установка щитов наружной опалубки. 3. Установка внутренней опалубки. 4. Крепление смежных щитов болтами и противоположных щитов стяжками. 5. Крепление поддона и щитов фиксирующими шпelinтами. 6. Расстроповка элементов опалубки. 7. Выверка опалубки.	-	0,1	-	-	-
Н-09-24-003-06-01	Сборка металлической опалубки контурных облицовочных блоков двутаврового сечения: рабочие	1 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Строповка щитов. 2. Установка щитов наружной опалубки. 3. Установка внутренней опалубки. 4. Крепление смежных щитов болтами и противоположных щитов стяжками. 5. Крепление поддона и щитов фиксирующими шпelinтами. 6. Расстроповка элементов опалубки. 7. Выверка опалубки.	0,32	-	2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	1
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1
Н-09-24-003-06-02	Сборка металлической опалубки контурных облицовочных блоков двутаврового сечения: машинист крана	1 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Строповка щитов. 2. Установка щитов наружной опалубки. 3. Установка внутренней опалубки. 4. Крепление смежных щитов болтами и противоположных щитов стяжками. 5. Крепление поддона и щитов фиксирующими шпelinтами. 6. Расстроповка элементов опалубки. 7. Выверка опалубки.	-	0,16	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-24-003-07-01	Разборка металлической опалубки контурных облицовочных блоков замкнутого сечения, членных по длине, и блоков таврового сечения: рабочие	1 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Строповка элементов опалубки. 2. Снятие болтов в смежных щитах. 3. Снятие стяжек и фиксирующих шплинтов. 4. Отделение элементов опалубки от бетона. 5. Извлечение элементов опалубки из пропарочной камеры, складирование и расстроповка.	0,12	-	2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	2
Н-09-24-003-07-02	Разборка металлической опалубки контурных облицовочных блоков замкнутого сечения, членных по длине, и блоков таврового сечения: машинист крана	1 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Строповка элементов опалубки. 2. Снятие болтов в смежных щитах. 3. Снятие стяжек и фиксирующих шплинтов. 4. Отделение элементов опалубки от бетона. 5. Извлечение элементов опалубки из пропарочной камеры, складирование и расстроповка.	-	0,06	-	-	-
Н-09-24-003-08-01	Разборка металлической опалубки контурных облицовочных блоков двутаврового сечения: рабочие	1 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Строповка элементов опалубки. 2. Снятие болтов в смежных щитах. 3. Снятие стяжек и фиксирующих шплинтов. 4. Отделение элементов опалубки от бетона. 5. Извлечение элементов опалубки из пропарочной камеры, складирование и расстроповка.	0,18	-	2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-24-003-08-02	Разборка металлической опалубки контурных облицовочных блоков двутаврового сечения: машинист крана	1 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Строповка элементов опалубки. 2. Снятие болтов в смежных щитах. 3. Снятие стяжек и фиксирующих шплинтов. 4. Отделение элементов опалубки от бетона. 5. Извлечение элементов опалубки из пропарочной камеры, складирование и расстроповка.	-	0,09	-	-	-
Н-09-24-003-09-01	Сборка деревянной опалубки: рабочие	1 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Строповка щитов. 2. Установка щитов наружной опалубки. 3. Установка внутренней опалубки. 4. Крепление опалубки тяжами, стяжками и распорками. 5. Выверка опалубки. 6. Расстроповка опалубки. 7. Конопатка зазоров паклей.	0,64	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	2
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
						2-177-05	Плотник 5 разр.	1
Н-09-24-003-09-02	Сборка деревянной опалубки: машинист крана	1 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Строповка щитов. 2. Установка щитов наружной опалубки. 3. Установка внутренней опалубки. 4. Крепление опалубки тяжами, стяжками и распорками. 5. Выверка опалубки. 6. Расстроповка опалубки. 7. Конопатка зазоров паклей.	-	0,16	-	-	-
Н-09-24-003-10-01	Разборка деревянной опалубки: рабочие	1 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Строповка элементов опалубки. 2. Снятие распорок, стяжек и тяжей. 3. Отделение элементов опалубки от бетона. 4. Извлечение элементов опалубки из пропарочной камеры, складирование и расстроповка.	0,3	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	2
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-24-003-10-02	Разборка деревянной опалубки: машинист крана	1 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Строповка элементов опалубки. 2. Снятие распорок, стяжек и тяжей. 3. Отделение элементов опалубки от бетона. 4. Извлечение элементов опалубки из пропарочной камеры, складирование и расстроповка.	-	0,1	-	-	-
Н-09-24-003-11-01	Сборка опалубки стоек, площадь щита до: 5 м2. плотники	1 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Разметка мест установки щитов. 2. Строповка и подача элементов опалубки. 3. Установка боковых и торцевых щитов. 4. Выверка опалубки. 5. Крепление опалубки. 6. Расстроповка опалубки.	0,34	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-09-24-003-11-02	Сборка опалубки стоек, площадь щита до: 5 м2. машинист крана	1 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Разметка мест установки щитов. 2. Строповка и подача элементов опалубки. 3. Установка боковых и торцевых щитов. 4. Выверка опалубки. 5. Крепление опалубки. 6. Расстроповка опалубки.	-	0,17	-	-	-
Н-09-24-003-12-01	Сборка опалубки стоек, площадь щита до: 13 м2. плотники	1 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Разметка мест установки щитов. 2. Строповка и подача элементов опалубки. 3. Установка боковых и торцевых щитов. 4. Выверка опалубки. 5. Крепление опалубки. 6. Расстроповка опалубки.	0,32	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-24-003-12-02	Сборка опалубки стоек, площадь щита до: 13 м2. машинист крана	1 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Разметка мест установки щитов. 2. Строповка и подача элементов опалубки. 3. Установка боковых и торцевых щитов. 4. Выверка опалубки. 5. Крепление опалубки. 6. Расстроповка опалубки.	-	0,16	-	-	-
Н-09-24-003-13-01	Разборка опалубки стоек, площадь щита до: 5 м2. плотники	1 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Строповка щитов. 2. Снятие креплений. 3. Отделение щитов от бетона. 4. Перемещение и складирование элементов опалубки. 5. Расстроповка элементов опалубки.	0,2	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	2
Н-09-24-003-13-02	Разборка опалубки стоек, площадь щита до: 5 м2. машинист крана	1 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Строповка щитов. 2. Снятие креплений. 3. Отделение щитов от бетона. 4. Перемещение и складирование элементов опалубки. 5. Расстроповка элементов опалубки.	-	0,1	-	-	-
Н-09-24-003-14-01	Разборка опалубки стоек, площадь щита до: 13 м2. плотники	1 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Строповка щитов. 2. Снятие креплений. 3. Отделение щитов от бетона. 4. Перемещение и складирование элементов опалубки. 5. Расстроповка элементов опалубки.	0,16	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	2
Н-09-24-003-14-02	Разборка опалубки стоек, площадь щита до: 13 м2. машинист крана	1 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Строповка щитов. 2. Снятие креплений. 3. Отделение щитов от бетона. 4. Перемещение и складирование элементов опалубки. 5. Расстроповка элементов опалубки.	-	0,08	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-24-003-15-01	Устройство фасок в стойках прямоугольного сечения	100 м фаски	1. Строповка щитов. 2. Снятие креплений. 3. Отделение щитов от бетона. 4. Перемещение и складирование элементов опалубки. 5. Расстроповка элементов опалубки.	1,5	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-09-24-003-16-01	Сборка опалубки ригелей: плотники	1 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Разметка мест установки щитов. 2. Строповка и подача элементов опалубки. 3. Установка боковых и торцевых щитов. 4. Установка опалубки ниш. 5. Выверка опалубки. 6. Крепление опалубки подкосами, стяжками и швеллерами. 7. Расстроповка опалубки.	0,5	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-05	Плотник 5 разр.	1
Н-09-24-003-16-02	Сборка опалубки ригелей: машинист крана	1 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Разметка мест установки щитов. 2. Строповка и подача элементов опалубки. 3. Установка боковых и торцевых щитов. 4. Установка опалубки ниш. 5. Выверка опалубки. 6. Крепление опалубки подкосами, стяжками и швеллерами. 7. Расстроповка опалубки.	-	0,25	-	-	-
Н-09-24-003-17-01	Разборка опалубки ригелей: плотники	1 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Строповка щитов. 2. Снятие креплений. 3. Отделение щитов от бетона. 4. Разборка опалубки ниш. 5. Перемещение и складирование элементов опалубки. 6. Расстроповка элементов опалубки.	0,32	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-24-003-17-02	Разборка опалубки ригелей: машинист крана	1 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Строповка щитов. 2. Снятие креплений. 3. Отделение щитов от бетона. 4. Разборка опалубки ниш. 5. Перемещение и складирование элементов опалубки. 6. Расстроповка элементов опалубки.	-	0,16	-	-	-
Таблица Н-09-24-004 Бетонирование конструкций опор								
Н-09-24-004-01-01	Бетонирование конструкций опор - фундаментные блоки (подколонники): укладка бетонной смеси из бадьи	1 м3 бетона в деле	1. Выгрузка бетонной смеси из автомобиля-самосвала в бадью. 2. Строповка и прием бадьи. 3. Выгрузка бетонной смеси в опалубку или на боек с частичной перекидкой лопатами. 4. Уплотнение бетонной смеси вибратором. 5. Заглаживание поверхности бетона.	1,5	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-09-24-004-02-01	Бетонирование конструкций опор - фундаментные блоки (подколонники): укладка бетонной смеси с бойка	1 м3 бетона в деле	1. Выгрузка бетонной смеси из автомобиля-самосвала в бадью. 2. Строповка и прием бадьи. 3. Выгрузка бетонной смеси в опалубку или на боек с частичной перекидкой лопатами. 4. Уплотнение бетонной смеси вибратором. 5. Заглаживание поверхности бетона.	2,5	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-24-004-03-01	Бетонирование конструкций опор - стойки: переменного сечения, укладка бетонной смеси из бадьи	1 м3 бетона в деле	1. Выгрузка бетонной смеси из автомобиля-самосвала в бадью. 2. Строповка и прием бадьи. 3. Выгрузка бетонной смеси в опалубку или на боек с частичной перекидкой лопатами. 4. Уплотнение бетонной смеси вибратором. 5. Заглаживание поверхности бетона.	1,9	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	2
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
						2-104-05	Бетонщик 5 разр.	1
Н-09-24-004-04-01	Бетонирование конструкций опор - стойки: двутаврового сечения, укладка бетонной смеси из бадьи	1 м3 бетона в деле	1. Выгрузка бетонной смеси из автомобиля-самосвала в бадью. 2. Строповка и прием бадьи. 3. Выгрузка бетонной смеси в опалубку или на боек с частичной перекидкой лопатами. 4. Уплотнение бетонной смеси вибратором. 5. Заглаживание поверхности бетона.	1,3	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	2
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-09-24-004-05-01	Бетонирование конструкций опор - стойки: прямоугольного сечения, укладка бетонной смеси из бадьи	1 м3 бетона в деле	1. Выгрузка бетонной смеси из автомобиля-самосвала в бадью. 2. Строповка и прием бадьи. 3. Выгрузка бетонной смеси в опалубку или на боек с частичной перекидкой лопатами. 4. Уплотнение бетонной смеси вибратором. 5. Заглаживание поверхности бетона.	1,1	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	2
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-24-004-06-01	Бетонирование конструкций опор - ригели: укладка бетонной смеси из бадьи	1 м3 бетона в деле	1. Выгрузка бетонной смеси из автомобиля-самосвала в бадью. 2. Строповка и прием бадьи. 3. Выгрузка бетонной смеси в опалубку или на боек с частичной перекидкой лопатами. 4. Уплотнение бетонной смеси вибратором. 5. Заглаживание поверхности бетона.	1,6	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	2
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
						2-104-05	Бетонщик 5 разр.	1
Н-09-24-004-07-01	Бетонирование конструкций опор - ригели: укладка бетонной смеси с бойка	1 м3 бетона в деле	1. Выгрузка бетонной смеси из автомобиля-самосвала в бадью. 2. Строповка и прием бадьи. 3. Выгрузка бетонной смеси в опалубку или на боек с частичной перекидкой лопатами. 4. Уплотнение бетонной смеси вибратором. 5. Заглаживание поверхности бетона.	2,1	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-03	Бетонщик 3 разр.	2
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
						2-104-05	Бетонщик 5 разр.	1
Н-09-24-004-08-01	Бетонирование конструкций опор: контурные облицовочные блоки	1 м3 бетона в деле	1. Выгрузка бетонной смеси из автомобиля-самосвала в бадью. 2. Строповка и прием бадьи. 3. Выгрузка бетонной смеси в опалубку или на боек с частичной перекидкой лопатами. 4. Уплотнение бетонной смеси вибратором. 5. Заглаживание поверхности бетона.	1,8	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-09-24-005 Извлечение конструкций из пропарочной камеры								
Н-09-24-005-01-01	Извлечение конструкций из пропарочной камеры: фундаментные блоки (подколонники), такелажники	1 блок	1. Крепление расчалок (при извлечении стоек и ригелей). 2. Строповка конструкций. 3. Отделение конструкций от днища и пробный подъем. 4. Подъем конструкций из пропарочной камеры. 5. Транспортировка на расстояние до 30 м. 6. Укладка конструкций на инвентарные подкладки. 7. Расстроповка конструкций.	0,22	-	2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-09-24-005-01-02	Извлечение конструкций из пропарочной камеры: фундаментные блоки (подколонники), машинист крана	1 блок	1. Крепление расчалок (при извлечении стоек и ригелей). 2. Строповка конструкций. 3. Отделение конструкций от днища и пробный подъем. 4. Подъем конструкций из пропарочной камеры. 5. Транспортировка на расстояние до 30 м. 6. Укладка конструкций на инвентарные подкладки. 7. Расстроповка конструкций.	-	0,11	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-24-005-02-01	Извлечение конструкций из пропарочной камеры: стойки, такелажники	1 блок	1. Крепление расчалок (при извлечении стоек и ригелей). 2. Строповка конструкций. 3. Отделение конструкций от днища и пробный подъем. 4. Подъем конструкций из пропарочной камеры. 5. Транспортировка на расстояние до 30 м. 6. Укладка конструкций на инвентарные подкладки. 7. Расстроповка конструкций.	0,6	-	2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-09-24-005-02-02	Извлечение конструкций из пропарочной камеры: стойки, машинист крана	1 блок	1. Крепление расчалок (при извлечении стоек и ригелей). 2. Строповка конструкций. 3. Отделение конструкций от днища и пробный подъем. 4. Подъем конструкций из пропарочной камеры. 5. Транспортировка на расстояние до 30 м. 6. Укладка конструкций на инвентарные подкладки. 7. Расстроповка конструкций.	-	0,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-24-005-03-01	Извлечение конструкций из пропарочной камеры: ригели, такелажники	1 блок	1. Крепление расчалок (при извлечении стоек и ригелей). 2. Строповка конструкций. 3. Отделение конструкций от днища и пробный подъем. 4. Подъем конструкций из пропарочной камеры. 5. Транспортировка на расстояние до 30 м. 6. Укладка конструкций на инвентарные подкладки. 7. Расстроповка конструкций.	0,76	-	2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-09-24-005-03-02	Извлечение конструкций из пропарочной камеры: ригели, машинист крана	1 блок	1. Крепление расчалок (при извлечении стоек и ригелей). 2. Строповка конструкций. 3. Отделение конструкций от днища и пробный подъем. 4. Подъем конструкций из пропарочной камеры. 5. Транспортировка на расстояние до 30 м. 6. Укладка конструкций на инвентарные подкладки. 7. Расстроповка конструкций.	-	0,38	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-24-005-04-01	Извлечение конструкций из пропарочной камеры: контурные облицовочные блоки, такелажники	1 блок	1. Крепление расчалок (при извлечении стоек и ригелей). 2. Строповка конструкций. 3. Отделение конструкций от днища и пробный подъем. 4. Подъем конструкций из пропарочной камеры. 5. Транспортировка на расстояние до 30 м. 6. Укладка конструкций на инвентарные подкладки. 7. Расстроповка конструкций.	0,68	-	2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-09-24-005-04-02	Извлечение конструкций из пропарочной камеры: контурные облицовочные блоки, машинист крана	1 блок	1. Крепление расчалок (при извлечении стоек и ригелей). 2. Строповка конструкций. 3. Отделение конструкций от днища и пробный подъем. 4. Подъем конструкций из пропарочной камеры. 5. Транспортировка на расстояние до 30 м. 6. Укладка конструкций на инвентарные подкладки. 7. Расстроповка конструкций.	-	0,34	-	-	-
Таблица Н-09-24-006 Разные работы								
Н-09-24-006-01-01	Установка навесного поверхностного вибратора на боковую опалубку, рабочие	1 вибратор	-	0,16	-	2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	1
Н-09-24-006-02-01	Снятие вибратора, рабочие	1 вибратор	-	0,14	-	2-185-02	Слесарь строительный 2 разр.	1
Н-09-24-006-03-01	Закрытие пропарочной камеры щитами: рабочие	1 щит	1. Строповка щита. 2. Подъем и установка щита в пазы камеры. 3. Расстроповка щита.	0,4	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-24-006-03-02	Закрытие пропарочной камеры щитами: машинист крана	1 щит	1. Строповка щита. 2. Подъем и установка щита в пазы камеры. 3. Расстроповка щита.	-	0,2	-	-	-
Н-09-24-006-04-01	Снятие щитов пропарочной камеры: рабочие	1 щит	1. Строповка щита. 2. Снятие щита с укладкой в штабель. 3. Расстроповка щита.	0,22	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
Н-09-24-006-04-02	Снятие щитов пропарочной камеры: машинист крана	1 щит	1. Строповка щита. 2. Снятие щита с укладкой в штабель. 3. Расстроповка щита.	-	0,11	-	-	-
Н-09-24-006-05-01	Установка переносной пропарочной камеры на блок: рабочие	1 установка	1. Строповка камеры. 2. Подъем и установка на блок. 3. Расстроповка камеры.	1,78	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
						2-104-05	Бетонщик 5 разр.	1
Н-09-24-006-05-02	Установка переносной пропарочной камеры на блок: машинист крана	1 установка	1. Строповка камеры. 2. Подъем и установка на блок. 3. Расстроповка камеры.	-	0,89	-	-	-
Н-09-24-006-06-01	Подготовка опалубки к бетонированию, рабочие	10 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Присоединение шлангов. 2. Очистка опалубки сжатым воздухом. 3. Переноска шланга в процессе работы.	0,46	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	2
Н-09-24-006-07-01	Установка бетонных подкладок, рабочие	100 подкладок	1. Подноска подкладок. 2. Установка подкладок с креплением проволокой.	0,91	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-09-30 Устройство оснований и фундаментов труб водопропускных								
Таблица Н-09-30-001 Устройство подготовки								
Н-09-30-001-01-01	Устройство подготовки, подача материала бадьей, толщина подготовки 10 см, материал подготовки: щебень или гравий, дорожные рабочие	100 м2 подготовки	1. Разбивка площадки для устройства подготовки под фундамент. 2. Погрузка материала в бадью и выгрузка (при подаче бадьи) или прием материала из автомобиля-самосвала. 3. Разравнивание и планировка подготовки. 4. Уплотнение подготовки.	19,2	-	2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	2
						2-117-03	Дорожный рабочий 3 разр.	1
						2-117-04	Дорожный рабочий 4 разр.	1
Н-09-30-001-01-02	Устройство подготовки, подача материала бадьей, толщина подготовки 10 см, материал подготовки: щебень или гравий, машинист крана	100 м2 подготовки	1. Разбивка площадки для устройства подготовки под фундамент. 2. Погрузка материала в бадью и выгрузка (при подаче бадьи) или прием материала из автомобиля-самосвала. 3. Разравнивание и планировка подготовки. 4. Уплотнение подготовки.	-	4,8	-	-	-
Н-09-30-001-02-01	Устройство подготовки, подача материала бадьей, толщина подготовки 10 см, материал подготовки: гравийно-песчаная смесь, дорожные рабочие	100 м2 подготовки	1. Разбивка площадки для устройства подготовки под фундамент. 2. Погрузка материала в бадью и выгрузка (при подаче бадьи) или прием материала из автомобиля-самосвала. 3. Разравнивание и планировка подготовки. 4. Уплотнение подготовки.	18,4	-	2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	2
						2-117-03	Дорожный рабочий 3 разр.	1
						2-117-04	Дорожный рабочий 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-30-001-02-02	Устройство подготовки, подача материала бадьей, толщина подготовки 10 см, материал подготовки: гравийно-песчаная смесь, машинист крана	100 м2 подготовки	1. Разбивка площадки для устройства подготовки под фундамент. 2. Погрузка материала в бадью и выгрузка (при подаче бадьи) или прием материала из автомобиля-самосвала. 3. Разравнивание и планировка подготовки. 4. Уплотнение подготовки.	-	4,6	-	-	-
Н-09-30-001-03-01	Устройство подготовки, подача материала бадьей, толщина подготовки 15 см, материал подготовки: щебень или гравий, дорожные рабочие	100 м2 подготовки	1. Разбивка площадки для устройства подготовки под фундамент. 2. Погрузка материала в бадью и выгрузка (при подаче бадьи) или прием материала из автомобиля-самосвала. 3. Разравнивание и планировка подготовки. 4. Уплотнение подготовки.	26,8	-	2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	2
						2-117-03	Дорожный рабочий 3 разр.	1
						2-117-04	Дорожный рабочий 4 разр.	1
Н-09-30-001-03-02	Устройство подготовки, подача материала бадьей, толщина подготовки 15 см, материал подготовки: щебень или гравий, машинист крана	100 м2 подготовки	1. Разбивка площадки для устройства подготовки под фундамент. 2. Погрузка материала в бадью и выгрузка (при подаче бадьи) или прием материала из автомобиля-самосвала. 3. Разравнивание и планировка подготовки. 4. Уплотнение подготовки.	-	6,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-30-001-04-01	Устройство подготовки, подача материала бадьей, толщина подготовки 15 см, материал подготовки: гравийно-песчаная смесь, дорожные рабочие	100 м2 подготовки	1. Разбивка площадки для устройства подготовки под фундамент. 2. Погрузка материала в бадью и выгрузка (при подаче бадьи) или прием материала из автомобиля-самосвала. 3. Разравнивание и планировка подготовки. 4. Уплотнение подготовки.	25,6	-	2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	2
						2-117-03	Дорожный рабочий 3 разр.	1
						2-117-04	Дорожный рабочий 4 разр.	1
Н-09-30-001-04-02	Устройство подготовки, подача материала бадьей, толщина подготовки 15 см, материал подготовки: гравийно-песчаная смесь, машинист крана	100 м2 подготовки	1. Разбивка площадки для устройства подготовки под фундамент. 2. Погрузка материала в бадью и выгрузка (при подаче бадьи) или прием материала из автомобиля-самосвала. 3. Разравнивание и планировка подготовки. 4. Уплотнение подготовки.	-	6,4	-	-	-
Н-09-30-001-05-01	Устройство подготовки, подача материала бадьей, толщина подготовки 20 см, материал подготовки: щебень или гравий, дорожные рабочие	100 м2 подготовки	1. Разбивка площадки для устройства подготовки под фундамент. 2. Погрузка материала в бадью и выгрузка (при подаче бадьи) или прием материала из автомобиля-самосвала. 3. Разравнивание и планировка подготовки. 4. Уплотнение подготовки.	34	-	2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	2
						2-117-03	Дорожный рабочий 3 разр.	1
						2-117-04	Дорожный рабочий 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-30-001-05-02	Устройство подготовки, подача материала бадьей, толщина подготовки 20 см, материал подготовки: щебень или гравий, машинист крана	100 м2 подготовки	1. Разбивка площадки для устройства подготовки под фундамент. 2. Погрузка материала в бадью и выгрузка (при подаче бадьи) или прием материала из автомобиля-самосвала. 3. Разравнивание и планировка подготовки. 4. Уплотнение подготовки.	-	8,5	-	-	-
Н-09-30-001-06-01	Устройство подготовки, подача материала бадьей, толщина подготовки 20 см, материал подготовки: гравийно-песчаная смесь, дорожные рабочие	100 м2 подготовки	1. Разбивка площадки для устройства подготовки под фундамент. 2. Погрузка материала в бадью и выгрузка (при подаче бадьи) или прием материала из автомобиля-самосвала. 3. Разравнивание и планировка подготовки. 4. Уплотнение подготовки.	31,6	-	2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	2
						2-117-03	Дорожный рабочий 3 разр.	1
						2-117-04	Дорожный рабочий 4 разр.	1
Н-09-30-001-06-02	Устройство подготовки, подача материала бадьей, толщина подготовки 20 см, материал подготовки: гравийно-песчаная смесь, машинист крана	100 м2 подготовки	1. Разбивка площадки для устройства подготовки под фундамент. 2. Погрузка материала в бадью и выгрузка (при подаче бадьи) или прием материала из автомобиля-самосвала. 3. Разравнивание и планировка подготовки. 4. Уплотнение подготовки.	-	7,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-30-001-07-01	Устройство подготовки, подача материала автомобилем-самосвалом, толщина подготовки 10 см, материал подготовки: щебень или гравий, дорожные рабочие	100 м2 подготовки	1. Разбивка площадки для устройства подготовки под фундамент. 2. Погрузка материала в бадью и выгрузка (при подаче бадьи) или прием материала из автомобиля-самосвала. 3. Разравнивание и планировка подготовки. 4. Уплотнение подготовки.	14,5	-	2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	1
						2-117-03	Дорожный рабочий 3 разр.	1
						2-117-04	Дорожный рабочий 4 разр.	1
Н-09-30-001-08-01	Устройство подготовки, подача материала автомобилем-самосвалом, толщина подготовки 10 см, материал подготовки: гравийно-песчаная смесь, дорожные рабочие	100 м2 подготовки	1. Разбивка площадки для устройства подготовки под фундамент. 2. Погрузка материала в бадью и выгрузка (при подаче бадьи) или прием материала из автомобиля-самосвала. 3. Разравнивание и планировка подготовки. 4. Уплотнение подготовки.	12,5	-	2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	1
						2-117-03	Дорожный рабочий 3 разр.	1
						2-117-04	Дорожный рабочий 4 разр.	1
Н-09-30-001-09-01	Устройство подготовки, подача материала автомобилем-самосвалом, толщина подготовки 15 см, материал подготовки: щебень или гравий, дорожные рабочие	100 м2 подготовки	1. Разбивка площадки для устройства подготовки под фундамент. 2. Погрузка материала в бадью и выгрузка (при подаче бадьи) или прием материала из автомобиля-самосвала. 3. Разравнивание и планировка подготовки. 4. Уплотнение подготовки.	20	-	2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	1
						2-117-03	Дорожный рабочий 3 разр.	1
						2-117-04	Дорожный рабочий 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-30-001-10-01	Устройство подготовки, подача материала автомобилем-самосвалом, толщина подготовки 15 см, материал подготовки: гравийно-песчаная смесь, дорожные рабочие	100 м2 подготовки	1. Разбивка площадки для устройства подготовки под фундамент. 2. Погрузка материала в бадью и выгрузка (при подаче бадьи) или прием материала из автомобиля-самосвала. 3. Разравнивание и планировка подготовки. 4. Уплотнение подготовки.	17,5	-	2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	1
						2-117-03	Дорожный рабочий 3 разр.	1
						2-117-04	Дорожный рабочий 4 разр.	1
Н-09-30-001-11-01	Устройство подготовки, подача материала автомобилем-самосвалом, толщина подготовки 20 см, материал подготовки: щебень или гравий, дорожные рабочие	100 м2 подготовки	1. Разбивка площадки для устройства подготовки под фундамент. 2. Погрузка материала в бадью и выгрузка (при подаче бадьи) или прием материала из автомобиля-самосвала. 3. Разравнивание и планировка подготовки. 4. Уплотнение подготовки.	25	-	2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	1
						2-117-03	Дорожный рабочий 3 разр.	1
						2-117-04	Дорожный рабочий 4 разр.	1
Н-09-30-001-12-01	Устройство подготовки, подача материала автомобилем-самосвалом, толщина подготовки 20 см, материал подготовки: гравийно-песчаная смесь, дорожные рабочие	100 м2 подготовки	1. Разбивка площадки для устройства подготовки под фундамент. 2. Погрузка материала в бадью и выгрузка (при подаче бадьи) или прием материала из автомобиля-самосвала. 3. Разравнивание и планировка подготовки. 4. Уплотнение подготовки.	21	-	2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	1
						2-117-03	Дорожный рабочий 3 разр.	1
						2-117-04	Дорожный рабочий 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-09-30-002 Заливка подготовки цементным раствором								
Н-09-30-002-01-01	Заливка подготовки цементным раствором	1 м3 щебеночной подготовки	1. Прием раствора. 2. Наполнение ведер раствором. 3. Подноска раствора. 4. Заливка щебня раствором.	0,64	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Таблица Н-09-30-003 Установка фундаментных блоков и плит								
Н-09-30-003-01-01	Установка фундаментных блоков и плит - прямоугольный блок массой до 1 т, установка элемента: на раствор, монтажники конструкций	1 элемент	1. Подача и расстиление раствора (при установке на раствор). 2. Строповка элемента. 3. Установка элемента с выверкой. 4. Расстроповка элемента. 5. Конопатка или заделка швов. 6. Заливка вертикальных швов раствором.	0,56	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-09-30-003-01-02	Установка фундаментных блоков и плит - прямоугольный блок массой до 1 т, установка элемента: на раствор, машинист крана	1 элемент	1. Подача и расстиление раствора (при установке на раствор). 2. Строповка элемента. 3. Установка элемента с выверкой. 4. Расстроповка элемента. 5. Конопатка или заделка швов. 6. Заливка вертикальных швов раствором.	-	0,14	-	-	-
Н-09-30-003-02-01	Установка фундаментных блоков и плит - прямоугольный блок массой до 1 т, установка элемента: насухо, монтажники конструкций	1 элемент	1. Подача и расстиление раствора (при установке на раствор). 2. Строповка элемента. 3. Установка элемента с выверкой. 4. Расстроповка элемента. 5. Конопатка или заделка швов. 6. Заливка вертикальных швов раствором.	0,51	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-30-003-02-02	Установка фундаментных блоков и плит - прямоугольный блок массой до 1 т, установка элемента: насухо, машинист крана	1 элемент	1. Подача и расстиление раствора (при установке на раствор). 2. Строповка элемента. 3. Установка элемента с выверкой. 4. Расстроповка элемента. 5. Конопатка или заделка швов. 6. Заливка вертикальных швов раствором.	-	0,17	-	-	-
Н-09-30-003-03-01	Установка фундаментных блоков и плит - прямоугольный блок массой до 2 т, установка элемента: на раствор, монтажники конструкций	1 элемент	1. Подача и расстиление раствора (при установке на раствор). 2. Строповка элемента. 3. Установка элемента с выверкой. 4. Расстроповка элемента. 5. Конопатка или заделка швов. 6. Заливка вертикальных швов раствором.	0,84	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-09-30-003-03-02	Установка фундаментных блоков и плит - прямоугольный блок массой до 2 т, установка элемента: на раствор, машинист крана	1 элемент	1. Подача и расстиление раствора (при установке на раствор). 2. Строповка элемента. 3. Установка элемента с выверкой. 4. Расстроповка элемента. 5. Конопатка или заделка швов. 6. Заливка вертикальных швов раствором.	-	0,21	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-30-003-04-01	Установка фундаментных блоков и плит - прямоугольный блок массой до 2 т, установка элемента: насухо, монтажники конструкций	1 элемент	1. Подача и расстиление раствора (при установке на раствор). 2. Строповка элемента. 3. Установка элемента с выверкой. 4. Расстроповка элемента. 5. Конопатка или заделка швов. 6. Заливка вертикальных швов раствором.	0,75	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-09-30-003-04-02	Установка фундаментных блоков и плит - прямоугольный блок массой до 2 т, установка элемента: насухо, машинист крана	1 элемент	1. Подача и расстиление раствора (при установке на раствор). 2. Строповка элемента. 3. Установка элемента с выверкой. 4. Расстроповка элемента. 5. Конопатка или заделка швов. 6. Заливка вертикальных швов раствором.	-	0,25	-	-	-
Н-09-30-003-05-01	Установка фундаментных блоков и плит - плита массой до 1 т, установка элемента: на раствор, монтажники конструкций	1 элемент	1. Подача и расстиление раствора (при установке на раствор). 2. Строповка элемента. 3. Установка элемента с выверкой. 4. Расстроповка элемента. 5. Конопатка или заделка швов. 6. Заливка вертикальных швов раствором.	0,64	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-30-003-05-02	Установка фундаментных блоков и плит - плита массой до 1 т, установка элемента: на раствор, машинист крана	1 элемент	1. Подача и расстиление раствора (при установке на раствор). 2. Строповка элемента. 3. Установка элемента с выверкой. 4. Расстроповка элемента. 5. Конопатка или заделка швов. 6. Заливка вертикальных швов раствором.	-	0,16	-	-	-
Н-09-30-003-06-01	Установка фундаментных блоков и плит - плита массой до 1 т, установка элемента: насухо, монтажники конструкций	1 элемент	1. Подача и расстиление раствора (при установке на раствор). 2. Строповка элемента. 3. Установка элемента с выверкой. 4. Расстроповка элемента. 5. Конопатка или заделка швов. 6. Заливка вертикальных швов раствором.	0,42	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-09-30-003-06-02	Установка фундаментных блоков и плит - плита массой до 1 т, установка элемента: насухо, машинист крана	1 элемент	1. Подача и расстиление раствора (при установке на раствор). 2. Строповка элемента. 3. Установка элемента с выверкой. 4. Расстроповка элемента. 5. Конопатка или заделка швов. 6. Заливка вертикальных швов раствором.	-	0,14	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-30-003-07-01	Установка фундаментных блоков и плит - плита массой до 2 т, установка элемента: на раствор, монтажники конструкций	1 элемент	1. Подача и расстиление раствора (при установке на раствор). 2. Строповка элемента. 3. Установка элемента с выверкой. 4. Расстроповка элемента. 5. Конопатка или заделка швов. 6. Заливка вертикальных швов раствором.	1,04	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-09-30-003-07-02	Установка фундаментных блоков и плит - плита массой до 2 т, установка элемента: на раствор, машинист крана	1 элемент	1. Подача и расстиление раствора (при установке на раствор). 2. Строповка элемента. 3. Установка элемента с выверкой. 4. Расстроповка элемента. 5. Конопатка или заделка швов. 6. Заливка вертикальных швов раствором.	-	0,26	-	-	-
Н-09-30-003-08-01	Установка фундаментных блоков и плит - плита массой до 2 т, установка элемента: насухо, монтажники конструкций	1 элемент	1. Подача и расстиление раствора (при установке на раствор). 2. Строповка элемента. 3. Установка элемента с выверкой. 4. Расстроповка элемента. 5. Конопатка или заделка швов. 6. Заливка вертикальных швов раствором.	0,6	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-30-003-08-02	Установка фундаментных блоков и плит - плита массой до 2 т, установка элемента: насухо, машинист крана	1 элемент	1. Подача и расстиление раствора (при установке на раствор). 2. Строповка элемента. 3. Установка элемента с выверкой. 4. Расстроповка элемента. 5. Конопатка или заделка швов. 6. Заливка вертикальных швов раствором.	-	0,2	-	-	-
Н-09-30-003-09-01	Установка фундаментных блоков и плит - лекальный блок массой до 2 т, установка элемента: на раствор, монтажники конструкций	1 элемент	1. Подача и расстиление раствора (при установке на раствор). 2. Строповка элемента. 3. Установка элемента с выверкой. 4. Расстроповка элемента. 5. Конопатка или заделка швов. 6. Заливка вертикальных швов раствором.	1,36	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-09-30-003-09-02	Установка фундаментных блоков и плит - лекальный блок массой до 2 т, установка элемента: на раствор, машинист крана	1 элемент	1. Подача и расстиление раствора (при установке на раствор). 2. Строповка элемента. 3. Установка элемента с выверкой. 4. Расстроповка элемента. 5. Конопатка или заделка швов. 6. Заливка вертикальных швов раствором.	-	0,34	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-30-003-10-01	Установка фундаментных блоков и плит - лекальный блок массой до 2 т, установка элемента: насухо, монтажники конструкций	1 элемент	1. Подача и расстиление раствора (при установке на раствор). 2. Строповка элемента. 3. Установка элемента с выверкой. 4. Расстроповка элемента. 5. Конопатка или заделка швов. 6. Заливка вертикальных швов раствором.	1,08	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-09-30-003-10-02	Установка фундаментных блоков и плит - лекальный блок массой до 2 т, установка элемента: насухо, машинист крана	1 элемент	1. Подача и расстиление раствора (при установке на раствор). 2. Строповка элемента. 3. Установка элемента с выверкой. 4. Расстроповка элемента. 5. Конопатка или заделка швов. 6. Заливка вертикальных швов раствором.	-	0,36	-	-	-
Н-09-30-003-11-01	Установка фундаментных блоков и плит - лекальный блок массой до 3 т, установка элемента: на раствор, монтажники конструкций	1 элемент	1. Подача и расстиление раствора (при установке на раствор). 2. Строповка элемента. 3. Установка элемента с выверкой. 4. Расстроповка элемента. 5. Конопатка или заделка швов. 6. Заливка вертикальных швов раствором.	1,92	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-30-003-11-02	Установка фундаментных блоков и плит - лекальный блок массой до 3 т, установка элемента: на раствор, машинист крана	1 элемент	1. Подача и расстиление раствора (при установке на раствор). 2. Строповка элемента. 3. Установка элемента с выверкой. 4. Расстроповка элемента. 5. Конопатка или заделка швов. 6. Заливка вертикальных швов раствором.	-	0,48	-	-	-
Н-09-30-003-12-01	Установка фундаментных блоков и плит - лекальный блок массой до 3 т, установка элемента: насухо, монтажники конструкций	1 элемент	1. Подача и расстиление раствора (при установке на раствор). 2. Строповка элемента. 3. Установка элемента с выверкой. 4. Расстроповка элемента. 5. Конопатка или заделка швов. 6. Заливка вертикальных швов раствором.	1,47	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-09-30-003-12-02	Установка фундаментных блоков и плит - лекальный блок массой до 3 т, установка элемента: насухо, машинист крана	1 элемент	1. Подача и расстиление раствора (при установке на раствор). 2. Строповка элемента. 3. Установка элемента с выверкой. 4. Расстроповка элемента. 5. Конопатка или заделка швов. 6. Заливка вертикальных швов раствором.	-	0,49	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-30-003-13-01	Установка фундаментных блоков и плит - лекальный блок массой до 4 т, установка элемента: на раствор, монтажники конструкций	1 элемент	1. Подача и расстиление раствора (при установке на раствор). 2. Строповка элемента. 3. Установка элемента с выверкой. 4. Расстроповка элемента. 5. Конопатка или заделка швов. 6. Заливка вертикальных швов раствором.	2,4	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-09-30-003-13-02	Установка фундаментных блоков и плит - лекальный блок массой до 4 т, установка элемента: на раствор, машинист крана	1 элемент	1. Подача и расстиление раствора (при установке на раствор). 2. Строповка элемента. 3. Установка элемента с выверкой. 4. Расстроповка элемента. 5. Конопатка или заделка швов. 6. Заливка вертикальных швов раствором.	-	0,6	-	-	-
Н-09-30-003-14-01	Установка фундаментных блоков и плит - лекальный блок массой до 4 т, установка элемента: насухо, монтажники конструкций	1 элемент	1. Подача и расстиление раствора (при установке на раствор). 2. Строповка элемента. 3. Установка элемента с выверкой. 4. Расстроповка элемента. 5. Конопатка или заделка швов. 6. Заливка вертикальных швов раствором.	1,86	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-30-003-14-02	Установка фундаментных блоков и плит - лекальный блок массой до 4 т, установка элемента: насухо, машинист крана	1 элемент	1. Подача и расстиление раствора (при установке на раствор). 2. Строповка элемента. 3. Установка элемента с выверкой. 4. Расстроповка элемента. 5. Конопатка или заделка швов. 6. Заливка вертикальных швов раствором.	-	0,62	-	-	-
Раздел Н-09-31 Устройство сборных труб водопропускных								
Таблица Н-09-31-001 Подача и сортировка элементов труб на строительной площадке								
Н-09-31-001-01-01	Подача и сортировка элементов труб на строительной площадке - блок оголовка массой до: 5 т, такелажники	1 элемент	1. Строповка элемента. 2. Подъем и подача элемента. 3. Расстроповка элемента.	0,4	-	2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-09-31-001-01-02	Подача и сортировка элементов труб на строительной площадке - блок оголовка массой до: 5 т, машинист крана	1 элемент	1. Строповка элемента. 2. Подъем и подача элемента. 3. Расстроповка элемента.	-	0,2	-	-	-
Н-09-31-001-02-01	Подача и сортировка элементов труб на строительной площадке - блок оголовка массой до: 10 т, такелажники	1 элемент	1. Строповка элемента. 2. Подъем и подача элемента. 3. Расстроповка элемента.	0,48	-	2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-09-31-001-02-02	Подача и сортировка элементов труб на строительной площадке - блок оголовка массой до: 10 т, машинист крана	1 элемент	1. Строповка элемента. 2. Подъем и подача элемента. 3. Расстроповка элемента.	-	0,24	-	-	-
Н-09-31-001-03-01	Подача и сортировка элементов труб на строительной площадке - блок фундамента и стен трубы массой до: 2 т, такелажники	1 элемент	1. Строповка элемента. 2. Подъем и подача элемента. 3. Расстроповка элемента.	0,2	-	2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-31-001-03-02	Подача и сортировка элементов труб на строительной площадке - блок фундамента и стен трубы массой до: 2 т, машинист крана	1 элемент	1. Строповка элемента. 2. Подъем и подача элемента. 3. Расстроповка элемента.	-	0,1	-	-	-
Н-09-31-001-04-01	Подача и сортировка элементов труб на строительной площадке - блок фундамента и стен трубы массой до: 5 т, такелажники	1 элемент	1. Строповка элемента. 2. Подъем и подача элемента. 3. Расстроповка элемента.	0,24	-	2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-09-31-001-04-02	Подача и сортировка элементов труб на строительной площадке - блок фундамента и стен трубы массой до: 5 т, машинист крана	1 элемент	1. Строповка элемента. 2. Подъем и подача элемента. 3. Расстроповка элемента.	-	0,12	-	-	-
Н-09-31-001-05-01	Подача и сортировка элементов труб на строительной площадке - блок фундамента и стен трубы массой до: 10 т, такелажники	1 элемент	1. Строповка элемента. 2. Подъем и подача элемента. 3. Расстроповка элемента.	0,34	-	2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-09-31-001-05-02	Подача и сортировка элементов труб на строительной площадке - блок фундамента и стен трубы массой до: 10 т, машинист крана	1 элемент	1. Строповка элемента. 2. Подъем и подача элемента. 3. Расстроповка элемента.	-	0,17	-	-	-
Н-09-31-001-06-01	Подача и сортировка элементов труб на строительной площадке - звено круглой или прямоугольной трубы массой до: 2 т, такелажники	1 элемент	1. Строповка элемента. 2. Подъем и подача элемента. 3. Расстроповка элемента.	0,24	-	2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-09-31-001-06-02	Подача и сортировка элементов труб на строительной площадке - звено круглой или прямоугольной трубы массой до: 2 т, машинист крана	1 элемент	1. Строповка элемента. 2. Подъем и подача элемента. 3. Расстроповка элемента.	-	0,12	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-31-001-07-01	Подача и сортировка элементов труб на строительной площадке - звено круглой или прямоугольной трубы массой до: 5 т, такелажники	1 элемент	1. Строповка элемента. 2. Подъем и подача элемента. 3. Расстроповка элемента.	0,28	-	2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-09-31-001-07-02	Подача и сортировка элементов труб на строительной площадке - звено круглой или прямоугольной трубы массой до: 5 т, машинист крана	1 элемент	1. Строповка элемента. 2. Подъем и подача элемента. 3. Расстроповка элемента.	-	0,14	-	-	-
Н-09-31-001-08-01	Подача и сортировка элементов труб на строительной площадке - звено круглой или прямоугольной трубы массой до: 10 т, такелажники	1 элемент	1. Строповка элемента. 2. Подъем и подача элемента. 3. Расстроповка элемента.	0,44	-	2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
						2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	1
Н-09-31-001-08-02	Подача и сортировка элементов труб на строительной площадке - звено круглой или прямоугольной трубы массой до: 10 т, машинист крана	1 элемент	1. Строповка элемента. 2. Подъем и подача элемента. 3. Расстроповка элемента.	-	0,22	-	-	-
Таблица Н-09-31-002 Установка блоков оголовков								
Н-09-31-002-01-01	Установка блоков оголовков массой до 3 т: порталные стенки, монтажники конструкций	1 блок	1. Разметка мест установки блока. 2. Подача и укладка раствора. 3. Строповка блока. 4. Установка блока с выверкой и креплением подкосами. 5. Расстроповка блока.	1,96	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
Н-09-31-002-01-02	Установка блоков оголовков массой до 3 т: порталные стенки, машинист крана	1 блок	1. Разметка мест установки блока. 2. Подача и укладка раствора. 3. Строповка блока. 4. Установка блока с выверкой и креплением подкосами. 5. Расстроповка блока.	-	0,49	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-31-002-02-01	Установка блоков оголовков массой до 3 т: откосные крылья, монтажники конструкций	1 блок	1. Разметка мест установки блока. 2. Подача и укладка раствора. 3. Строповка блока. 4. Установка блока с выверкой и креплением подкосами. 5. Расстроповка блока.	1,52	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
Н-09-31-002-02-02	Установка блоков оголовков массой до 3 т: откосные крылья, машинист крана	1 блок	1. Разметка мест установки блока. 2. Подача и укладка раствора. 3. Строповка блока. 4. Установка блока с выверкой и креплением подкосами. 5. Расстроповка блока.	-	0,38	-	-	-
Н-09-31-002-03-01	Установка блоков оголовков массой до 5 т: порталные стенки, монтажники конструкций	1 блок	1. Разметка мест установки блока. 2. Подача и укладка раствора. 3. Строповка блока. 4. Установка блока с выверкой и креплением подкосами. 5. Расстроповка блока.	2,56	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
Н-09-31-002-03-02	Установка блоков оголовков массой до 5 т: порталные стенки, машинист крана	1 блок	1. Разметка мест установки блока. 2. Подача и укладка раствора. 3. Строповка блока. 4. Установка блока с выверкой и креплением подкосами. 5. Расстроповка блока.	-	0,64	-	-	-
Н-09-31-002-04-01	Установка блоков оголовков массой до 5 т: откосные крылья, монтажники конструкций	1 блок	1. Разметка мест установки блока. 2. Подача и укладка раствора. 3. Строповка блока. 4. Установка блока с выверкой и креплением подкосами. 5. Расстроповка блока.	1,92	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
Н-09-31-002-04-02	Установка блоков оголовков массой до 5 т: откосные крылья, машинист крана	1 блок	1. Разметка мест установки блока. 2. Подача и укладка раствора. 3. Строповка блока. 4. Установка блока с выверкой и креплением подкосами. 5. Расстроповка блока.	-	0,48	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-31-002-05-01	Установка блоков оголовков массой до 10 т: порталные стенки, монтажники конструкций	1 блок	1. Разметка мест установки блока. 2. Подача и укладка раствора. 3. Строповка блока. 4. Установка блока с выверкой и креплением подкосами. 5. Расстроповка блока.	3,24	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
Н-09-31-002-05-02	Установка блоков оголовков массой до 10 т: порталные стенки, машинист крана	1 блок	1. Разметка мест установки блока. 2. Подача и укладка раствора. 3. Строповка блока. 4. Установка блока с выверкой и креплением подкосами. 5. Расстроповка блока.	-	0,81	-	-	-
Н-09-31-002-06-01	Установка блоков оголовков массой до 10 т: откосные крылья, монтажники конструкций	1 блок	1. Разметка мест установки блока. 2. Подача и укладка раствора. 3. Строповка блока. 4. Установка блока с выверкой и креплением подкосами. 5. Расстроповка блока.	2,88	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
Н-09-31-002-06-02	Установка блоков оголовков массой до 10 т: откосные крылья, машинист крана	1 блок	1. Разметка мест установки блока. 2. Подача и укладка раствора. 3. Строповка блока. 4. Установка блока с выверкой и креплением подкосами. 5. Расстроповка блока.	-	0,72	-	-	-
Таблица Н-09-31-003 Устройство бетонной подушки								
Н-09-31-003-01-01	Устройство бетонной подушки	1 м3 бетона в деле	1. Прием бетонной смеси из автомобиля-самосвала на боек. 2. Укладка бетонной смеси с перекидкой. 3. Уплотнение бетонной смеси вибратором. 4. Заглаживание поверхности бетона.	3,2	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	2
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-09-31-004 Установка звеньев круглых труб								
Н-09-31-004-01-01	Установка звеньев круглых труб на подготовку и плоский фундамент, отверстие трубы: 0,5 и 0,75 м, монтажники конструкций	1 звено	1. Строповка звена. 2. Подача звена. 3. Установка звена. 4. Выверка звена. 5. Расстроповка звена. 6. Подача и подливка цементного раствора под звено (при установке на лекальные блоки).	1,24	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
Н-09-31-004-01-02	Установка звеньев круглых труб на подготовку и плоский фундамент, отверстие трубы: 0,5 и 0,75 м, машинист крана	1 звено	1. Строповка звена. 2. Подача звена. 3. Установка звена. 4. Выверка звена. 5. Расстроповка звена. 6. Подача и подливка цементного раствора под звено (при установке на лекальные блоки).	-	0,31	-	-	-
Н-09-31-004-02-01	Установка звеньев круглых труб на подготовку и плоский фундамент, отверстие трубы: 1 м, монтажники конструкций	1 звено	1. Строповка звена. 2. Подача звена. 3. Установка звена. 4. Выверка звена. 5. Расстроповка звена. 6. Подача и подливка цементного раствора под звено (при установке на лекальные блоки).	1,64	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
Н-09-31-004-02-02	Установка звеньев круглых труб на подготовку и плоский фундамент, отверстие трубы: 1 м, машинист крана	1 звено	1. Строповка звена. 2. Подача звена. 3. Установка звена. 4. Выверка звена. 5. Расстроповка звена. 6. Подача и подливка цементного раствора под звено (при установке на лекальные блоки).	-	0,41	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-31-004-03-01	Установка звеньев круглых труб на подготовку и плоский фундамент, отверстие трубы: 1,25 м, монтажники конструкций	1 звено	1. Строповка звена. 2. Подача звена. 3. Установка звена. 4. Выверка звена. 5. Расстроповка звена. 6. Подача и подливка цементного раствора под звено (при установке на лекальные блоки).	2	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
Н-09-31-004-03-02	Установка звеньев круглых труб на подготовку и плоский фундамент, отверстие трубы: 1,25 м, машинист крана	1 звено	1. Строповка звена. 2. Подача звена. 3. Установка звена. 4. Выверка звена. 5. Расстроповка звена. 6. Подача и подливка цементного раствора под звено (при установке на лекальные блоки).	-	0,5	-	-	-
Н-09-31-004-04-01	Установка звеньев круглых труб на подготовку и плоский фундамент, отверстие трубы: 1,5 м, монтажники конструкций	1 звено	1. Строповка звена. 2. Подача звена. 3. Установка звена. 4. Выверка звена. 5. Расстроповка звена. 6. Подача и подливка цементного раствора под звено (при установке на лекальные блоки).	2,36	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
Н-09-31-004-04-02	Установка звеньев круглых труб на подготовку и плоский фундамент, отверстие трубы: 1,5 м, машинист крана	1 звено	1. Строповка звена. 2. Подача звена. 3. Установка звена. 4. Выверка звена. 5. Расстроповка звена. 6. Подача и подливка цементного раствора под звено (при установке на лекальные блоки).	-	0,59	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-31-004-05-01	Установка звеньев круглых труб на подготовку и плоский фундамент, отверстие трубы: 2 м, монтажники конструкций	1 звено	1. Строповка звена. 2. Подача звена. 3. Установка звена. 4. Выверка звена. 5. Расстроповка звена. 6. Подача и подливка цементного раствора под звено (при установке на лекальные блоки).	2,92	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
Н-09-31-004-05-02	Установка звеньев круглых труб на подготовку и плоский фундамент, отверстие трубы: 2 м, машинист крана	1 звено	1. Строповка звена. 2. Подача звена. 3. Установка звена. 4. Выверка звена. 5. Расстроповка звена. 6. Подача и подливка цементного раствора под звено (при установке на лекальные блоки).	-	0,73	-	-	-
Н-09-31-004-06-01	Установка звеньев круглых труб на лекальные блоки, отверстие трубы: 1 м, монтажники конструкций	1 звено	1. Строповка звена. 2. Подача звена. 3. Установка звена. 4. Выверка звена. 5. Расстроповка звена. 6. Подача и подливка цементного раствора под звено (при установке на лекальные блоки).	1,88	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
Н-09-31-004-06-02	Установка звеньев круглых труб на лекальные блоки, отверстие трубы: 1 м, машинист крана	1 звено	1. Строповка звена. 2. Подача звена. 3. Установка звена. 4. Выверка звена. 5. Расстроповка звена. 6. Подача и подливка цементного раствора под звено (при установке на лекальные блоки).	-	0,47	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-31-004-07-01	Установка звеньев круглых труб на лекальные блоки, отверстие трубы: 1,25 м, монтажники конструкций	1 звено	1. Строповка звена. 2. Подача звена. 3. Установка звена. 4. Выверка звена. 5. Расстроповка звена. 6. Подача и подливка цементного раствора под звено (при установке на лекальные блоки).	2,32	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
Н-09-31-004-07-02	Установка звеньев круглых труб на лекальные блоки, отверстие трубы: 1,25 м, машинист крана	1 звено	1. Строповка звена. 2. Подача звена. 3. Установка звена. 4. Выверка звена. 5. Расстроповка звена. 6. Подача и подливка цементного раствора под звено (при установке на лекальные блоки).	-	0,58	-	-	-
Н-09-31-004-08-01	Установка звеньев круглых труб на лекальные блоки, отверстие трубы: 1,5 м, монтажники конструкций	1 звено	1. Строповка звена. 2. Подача звена. 3. Установка звена. 4. Выверка звена. 5. Расстроповка звена. 6. Подача и подливка цементного раствора под звено (при установке на лекальные блоки).	2,76	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
Н-09-31-004-08-02	Установка звеньев круглых труб на лекальные блоки, отверстие трубы: 1,5 м, машинист крана	1 звено	1. Строповка звена. 2. Подача звена. 3. Установка звена. 4. Выверка звена. 5. Расстроповка звена. 6. Подача и подливка цементного раствора под звено (при установке на лекальные блоки).	-	0,69	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-31-004-09-01	Установка звеньев круглых труб на лекальные блоки, отверстие трубы: 2 м, монтажники конструкций	1 звено	1. Строповка звена. 2. Подача звена. 3. Установка звена. 4. Выверка звена. 5. Расстроповка звена. 6. Подача и подливка цементного раствора под звено (при установке на лекальные блоки).	3,44	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
Н-09-31-004-09-02	Установка звеньев круглых труб на лекальные блоки, отверстие трубы: 2 м, машинист крана	1 звено	1. Строповка звена. 2. Подача звена. 3. Установка звена. 4. Выверка звена. 5. Расстроповка звена. 6. Подача и подливка цементного раствора под звено (при установке на лекальные блоки).	-	0,86	-	-	-
Таблица Н-09-31-005 Установка звеньев прямоугольных труб								
Н-09-31-005-01-01	Установка звеньев прямоугольных труб, отверстие трубы: 1 м, монтажники конструкций	1 звено	1. Подача и укладка раствора. 2. Строповка звена. 3. Подача и установка звена с выверкой. 4. Расстроповка звена.	1,2	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
Н-09-31-005-01-02	Установка звеньев прямоугольных труб, отверстие трубы: 1 м, машинист крана	1 звено	1. Подача и укладка раствора. 2. Строповка звена. 3. Подача и установка звена с выверкой. 4. Расстроповка звена.	-	0,3	-	-	-
Н-09-31-005-02-01	Установка звеньев прямоугольных труб, отверстие трубы: 1,25 м, монтажники конструкций	1 звено	1. Подача и укладка раствора. 2. Строповка звена. 3. Подача и установка звена с выверкой. 4. Расстроповка звена.	1,48	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
Н-09-31-005-02-02	Установка звеньев прямоугольных труб, отверстие трубы: 1,25 м, машинист крана	1 звено	1. Подача и укладка раствора. 2. Строповка звена. 3. Подача и установка звена с выверкой. 4. Расстроповка звена.	-	0,37	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-31-005-03-01	Установка звеньев прямоугольных труб, отверстие трубы: 1,5 м, монтажники конструкций	1 звено	1. Подача и укладка раствора. 2. Строповка звена. 3. Подача и установка звена с выверкой. 4. Расстроповка звена.	1,8	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
Н-09-31-005-03-02	Установка звеньев прямоугольных труб, отверстие трубы: 1,5 м, машинист крана	1 звено	1. Подача и укладка раствора. 2. Строповка звена. 3. Подача и установка звена с выверкой. 4. Расстроповка звена.	-	0,45	-	-	-
Н-09-31-005-04-01	Установка звеньев прямоугольных труб, отверстие трубы: 2 м, монтажники конструкций	1 звено	1. Подача и укладка раствора. 2. Строповка звена. 3. Подача и установка звена с выверкой. 4. Расстроповка звена.	2,4	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
Н-09-31-005-04-02	Установка звеньев прямоугольных труб, отверстие трубы: 2 м, машинист крана	1 звено	1. Подача и укладка раствора. 2. Строповка звена. 3. Подача и установка звена с выверкой. 4. Расстроповка звена.	-	0,6	-	-	-
Н-09-31-005-05-01	Установка звеньев прямоугольных труб, отверстие трубы: 2,5 м, монтажники конструкций	1 звено	1. Подача и укладка раствора. 2. Строповка звена. 3. Подача и установка звена с выверкой. 4. Расстроповка звена.	2,9	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
Н-09-31-005-05-02	Установка звеньев прямоугольных труб, отверстие трубы: 2,5 м, машинист крана	1 звено	1. Подача и укладка раствора. 2. Строповка звена. 3. Подача и установка звена с выверкой. 4. Расстроповка звена.	-	0,58	-	-	-
Н-09-31-005-06-01	Установка звеньев прямоугольных труб, отверстие трубы: 3 м, монтажники конструкций	1 звено	1. Подача и укладка раствора. 2. Строповка звена. 3. Подача и установка звена с выверкой. 4. Расстроповка звена.	3,45	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-31-005-06-02	Установка звеньев прямоугольных труб, отверстие трубы: 3 м, машинист крана	1 звено	1. Подача и укладка раствора. 2. Строповка звена. 3. Подача и установка звена с выверкой. 4. Расстроповка звена.	-	0,69	-	-	-
Н-09-31-005-07-01	Установка звеньев прямоугольных труб, отверстие трубы: 4 м, монтажники конструкций	1 звено	1. Подача и укладка раствора. 2. Строповка звена. 3. Подача и установка звена с выверкой. 4. Расстроповка звена.	4,6	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
Н-09-31-005-07-02	Установка звеньев прямоугольных труб, отверстие трубы: 4 м, машинист крана	1 звено	1. Подача и укладка раствора. 2. Строповка звена. 3. Подача и установка звена с выверкой. 4. Расстроповка звена.	-	0,92	-	-	-
Таблица Н-09-31-006 Сборка бетонных труб								
Н-09-31-006-01-01	Сборка бетонных труб, наименование элемента: блок стен и оголовков массой до 5 т, монтажники конструкций	1 элемент	1. Подача и укладка раствора. 2. Строповка блока. 3. Установка блока с выверкой. 4. Расстроповка блока.	2,28	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
Н-09-31-006-01-02	Сборка бетонных труб, наименование элемента: блок стен и оголовков массой до 5 т, машинист крана	1 элемент	1. Подача и укладка раствора. 2. Строповка блока. 3. Установка блока с выверкой. 4. Расстроповка блока.	-	0,57	-	-	-
Н-09-31-006-02-01	Сборка бетонных труб, наименование элемента: блок стен и оголовков массой до 10 т, монтажники конструкций	1 элемент	1. Подача и укладка раствора. 2. Строповка блока. 3. Установка блока с выверкой. 4. Расстроповка блока.	3,52	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
Н-09-31-006-02-02	Сборка бетонных труб, наименование элемента: блок стен и оголовков массой до 10 т, машинист крана	1 элемент	1. Подача и укладка раствора. 2. Строповка блока. 3. Установка блока с выверкой. 4. Расстроповка блока.	-	0,88	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-31-006-03-01	Сборка бетонных труб, наименование элемента: насадка длиной 3 м, монтажники конструкций	1 элемент	1. Правка арматурных выпусков в блоках стен. 2. Подача и укладка раствора. 3. Строповка блока. 4. Установка блока с выверкой. 5. Расстроповка блока. 6. Заполнение раствором отверстий в насадках. 7. Затирка горизонтальных швов.	2,12	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
Н-09-31-006-03-02	Сборка бетонных труб, наименование элемента: насадка длиной 3 м, машинист крана	1 элемент	1. Правка арматурных выпусков в блоках стен. 2. Подача и укладка раствора. 3. Строповка блока. 4. Установка блока с выверкой. 5. Расстроповка блока. 6. Заполнение раствором отверстий в насадках. 7. Затирка горизонтальных швов.	-	0,53	-	-	-
Н-09-31-006-04-01	Сборка бетонных труб, наименование элемента: насадка длиной 4 м, монтажники конструкций	1 элемент	1. Правка арматурных выпусков в блоках стен. 2. Подача и укладка раствора. 3. Строповка блока. 4. Установка блока с выверкой. 5. Расстроповка блока. 6. Заполнение раствором отверстий в насадках. 7. Затирка горизонтальных швов.	2,8	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
Н-09-31-006-04-02	Сборка бетонных труб, наименование элемента: насадка длиной 4 м, машинист крана	1 элемент	1. Правка арматурных выпусков в блоках стен. 2. Подача и укладка раствора. 3. Строповка блока. 4. Установка блока с выверкой. 5. Расстроповка блока. 6. Заполнение раствором отверстий в насадках. 7. Затирка горизонтальных швов.	-	0,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-31-006-05-01	Сборка бетонных труб, наименование элемента: плита перекрытия массой 5 т, монтажники конструкций	1 элемент	1. Подача и укладка раствора. 2. Строповка блока. 3. Установка блока с выверкой. 4. Расстроповка блока.	0,96	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
Н-09-31-006-05-02	Сборка бетонных труб, наименование элемента: плита перекрытия массой 5 т, машинист крана	1 элемент	1. Подача и укладка раствора. 2. Строповка блока. 3. Установка блока с выверкой. 4. Расстроповка блока.	-	0,24	-	-	-
Н-09-31-006-06-01	Сборка бетонных труб, наименование элемента: плита перекрытия массой 10 т, монтажники конструкций	1 элемент	1. Подача и укладка раствора. 2. Строповка блока. 3. Установка блока с выверкой. 4. Расстроповка блока.	1,48	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
Н-09-31-006-06-02	Сборка бетонных труб, наименование элемента: плита перекрытия массой 10 т, машинист крана	1 элемент	1. Подача и укладка раствора. 2. Строповка блока. 3. Установка блока с выверкой. 4. Расстроповка блока.	-	0,37	-	-	-
Таблица Н-09-31-007 Омоноличивание швов								
Н-09-31-007-01-01	Омоноличивание швов: установка и разборка опалубки, шов вертикальный	1 м шва	1. Подноска досок и распорок. 2. Установка опалубки. 3. Установка распорок. 4. Разборка опалубки.	0,24	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-09-31-007-02-01	Омоноличивание швов: конопатка шва	1 м шва	1. Подноска пакли. 2. Заготовка жгутов из пакли. 3. Конопатка шва.	0,08	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-09-31-007-03-01	Омоноличивание швов: заполнение шва раствором, вертикальный шов блоков стен	1 м шва	1. Прием раствора. 2. Подноска раствора. 3. Заливка шва раствором.	0,33	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-31-007-04-01	Омоноличивание швов: заполнение шва раствором, вертикальный шов блоков оголовков	1 м шва	1. Прием раствора. 2. Подноска раствора. 3. Заливка шва раствором.	0,15	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-09-31-007-05-01	Омоноличивание швов: заполнение шва раствором, горизонтальный шов при толщине плит до 40 см	1 м шва	1. Прием раствора. 2. Подноска раствора. 3. Заливка шва раствором.	0,15	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-09-31-007-06-01	Омоноличивание швов: заполнение шва раствором, горизонтальный шов при толщине плит до 80 см	1 м шва	1. Прием раствора. 2. Подноска раствора. 3. Заливка шва раствором.	0,28	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-09-31-007-07-01	Омоноличивание швов: расшивка шва вертикального	1 м шва	1. Промывка шва водой. 2. Подноска раствора. 3. Расшивка шва.	0,07	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-09-31-007-08-01	Омоноличивание швов: заделка раствором мест примыкания плит перекрытий к насадкам, шов горизонтальный	1 м шва	1. Подноска раствора. 2. Укладка раствора. 3. Заглаживание поверхности раствора.	0,31	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Таблица Н-09-31-008 Заделка и гидроизоляция швов звеньев								
Н-09-31-008-01-01	Конопатка швов звеньев	1 м шва	1. Подноска пакли и битума. 2. Изготовление жгутов из пакли и пропитка битумом. 3. Конопатка шва паклей снаружи и изнутри.	0,15	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-09-31-008-02-01	Заделка швов звеньев цементным раствором	1 м шва	1. Подноска раствора. 2. Заполнение шва раствором. 3. Заглаживание поверхности раствора.	0,08	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-31-008-03-01	Устройство изоляции швов звеньев	1 м шва	1. Подноска материалов. 2. Нарезка битуминизированной ткани. 3. Наклейка полос битуминизированной ткани по мастике (2 слоя). 4. Нанесение отделочного слоя мастики.	0,14	-	2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Таблица Н-09-31-009 Бетонирование пазух многоочковых труб								
Н-09-31-009-01-01	Бетонирование пазух многоочковых труб	1 м3 бетона в деле	1. Прием бетонной смеси. 2. Укладка бетонной смеси с уплотнением вибраторами. 3. Установка закладных досок. 4. Выравнивание поверхности бетона.	2,5	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	2
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Таблица Н-09-31-010 Устройство обмазочной гидроизоляции								
Н-09-31-010-01-01	Устройство обмазочной гидроизоляции: при доставке мастики автогудронатором	1 м2 изолируемой поверхности	1. Подноска материалов. 2. Нанесение битумного лака. 3. Нанесение двух слоев битумной мастики щетками.	0,23	-	2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	2
Н-09-31-010-02-01	Устройство обмазочной гидроизоляции: при приготовлении мастики на месте	1 м2 изолируемой поверхности	1. Подноска материалов. 2. Нанесение битумного лака. 3. Нанесение двух слоев битумной мастики щетками.	0,27	-	2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-09-31-011 Устройство оклеечной гидроизоляции								
Н-09-31-011-01-01	Устройство оклеечной гидроизоляции из пропитанной мешковины: при доставке мастики автогудронатором	1 м2 изолируемой поверхности	1. Подноска материалов. 2. Разметка и нарезка рулонного материала. 3. Сматывание заготовок в рулоны. 4. Нанесение битумного лака. 5. Наклейка двух слоев рулонного материала на мастике. 6. Нанесение отделочного слоя мастики.	0,5	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Н-09-31-011-02-01	Устройство оклеечной гидроизоляции из пропитанной мешковины: при приготовлении мастики на месте	1 м2 изолируемой поверхности	1. Подноска материалов. 2. Разметка и нарезка рулонного материала. 3. Сматывание заготовок в рулоны. 4. Нанесение битумного лака. 5. Наклейка двух слоев рулонного материала на мастике. 6. Нанесение отделочного слоя мастики.	0,56	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Н-09-31-011-03-01	Устройство оклеечной гидроизоляции из рубероида: при доставке мастики автогудронатором	1 м2 изолируемой поверхности	1. Подноска материалов. 2. Разметка и нарезка рулонного материала. 3. Сматывание заготовок в рулоны. 4. Нанесение битумного лака. 5. Наклейка двух слоев рулонного материала на мастике. 6. Нанесение отделочного слоя мастики.	0,41	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-31-011-04-01	Устройство оклеечной гидроизоляции из рубероида: при приготовлении мастики на месте	1 м2 изолируемой поверхности	1. Подноска материалов. 2. Разметка и нарезка рулонного материала. 3. Сматывание заготовок в рулоны. 4. Нанесение битумного лака. 5. Наклейка двух слоев рулонного материала на мастике. 6. Нанесение отделочного слоя мастики.	0,47	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Раздел Н-09-32 Устройство монолитных труб водопропускных								
Таблица Н-09-32-001 Сборка и разборка опалубки оголовков прямоугольных труб								
Н-09-32-001-01-01	Сборка опалубки входных оголовков прямоугольных труб: первоначальная	1 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Заготовка элементов каркаса и досок для обшивки с острожкой досок. 2. Обшивка каркаса досками (внутренняя опалубка). 3. Установка наружной опалубки. 4. Сверление отверстий. 5. Выверка опалубки.	2,5	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-09-32-001-02-01	Сборка опалубки входных оголовков прямоугольных труб: повторная	1 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Очистка опалубки от бетона. 2. Частичный ремонт элементов опалубки. 3. Установка опалубки из готовых элементов с выверкой.	1,2	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-09-32-001-03-01	Разборка опалубки входных оголовков прямоугольных труб	1 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Снятие подкосов и стоек. 2. Разборка наружной и внутренней опалубки с отделением досок от бетона. 3. Складирование элементов опалубки.	0,17	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-32-001-04-01	Сборка опалубки выходных оголовков прямоугольных труб: первоначальная	1 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Заготовка элементов каркаса и досок для обшивки с острожкой досок. 2. Обшивка каркаса досками (внутренняя опалубка). 3. Установка наружной опалубки. 4. Сверление отверстий. 5. Выверка опалубки.	3,5	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-09-32-001-05-01	Сборка опалубки выходных оголовков прямоугольных труб: повторная	1 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Очистка опалубки от бетона. 2. Частичный ремонт элементов опалубки. 3. Установка опалубки из готовых элементов с выверкой.	1,5	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-09-32-001-06-01	Разборка опалубки выходных оголовков прямоугольных труб	1 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Снятие подкосов и стоек. 2. Разборка наружной и внутренней опалубки с отделением досок от бетона. 3. Складирование элементов опалубки.	0,17	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Таблица Н-09-32-002 Сборка и разборка опалубки прямоугольных труб								
Н-09-32-002-01-01	Первоначальная сборка опалубки прямоугольных труб	100 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Подготовка основания. 2. Изготовление элементов опалубки и шаблонов. 3. Сборка опалубки на месте с разметкой элементов. 4. Сверление отверстий для болтов.	87,5	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-09-32-002-02-01	Повторная сборка опалубки прямоугольных труб	100 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Очистка опалубки от бетона. 2. Сборка и установка внутренней и наружной опалубки. 3. Установка болтов и распорок. 4. Выверка опалубки.	22,5	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-09-32-002-03-01	Разборка опалубки прямоугольных труб	100 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Снятие распорок. 2. Снятие болтов. 3. Разборка внутренней и наружной опалубки. 4. Маркировка щитов. 5. Установка болтов в отверстия.	8,4	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

III. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 9.1

Коэффициенты к нормам труда (времени), учитывающие условия применения сборника Н-09

№ п/п	Условия применения	Шифр таблиц (НТ)	Коэффициенты	
			к НТ рабочих	к НТ маш-ов
1	2	3	4	5
1	При наращивании арматурных стержней в медных ванночках в состав звена добавляется электросварщик 4 разр., применяя коэффициент	Н-09-05-006 (03, 04)	2	-
2	При промывке каналов водой ручными насосами с подноской воды ведрами			
2.1		Н-09-11-008 (08-12)	1,2	-
2.2		Н-09-11-008 (01-07)	1,1	-
3	При применении двух спаренно работающих кранов	Н-09-12-007	-	2
4	При монтаже двумя кранами	Н-09-14-018	-	2
5	При погрузке и выгрузке балок двумя кранами	Н-09-17-003	-	2
6	При перевозке одновременно двух блоков	Н-09-17-006 (05, 06)	0,5	-