

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Министра строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации


С.Г. Музыченко
«___» _____ 2024 г.

**НОРМЫ ТРУДА (ВРЕМЕНИ) НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ, РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ,
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ, НА МОНТАЖ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ (АКТУАЛИЗАЦИИ)
СМЕТНЫХ НОРМ**

**СБОРНИК 11.
МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ.
РЕЗЕРВУАРЫ И ГАЗГОЛЬДЕРЫ**

I. Техническая часть

1.11.1. Нормами сборника предусмотрен монтаж рулонных заготовок вертикальных цилиндрических резервуаров и металлических понтонов, мокрых и сухих газгольдеров, заглубленных резервуаров траншейного типа, а также сферических резервуаров из лепестков заводского изготовления.

1.11.2. Нормами сборника предусмотрено выполнение монтажных работ, с применением самоходных кранов, тракторов, трубоукладчиков, монтажных приспособлений, инструментов и средств малой механизации, указанных в ППР.

1.11.3. Нормами учтено, за исключением случаев, оговоренных в таблицах: горизонтальное перемещение материалов и оборудования машинами и подноска на расстояние до 50 м (с подачей в резервуар в необходимых случаях), вертикальное - на проектную отметку, строповка и расстроповка, разметка, выверка, закрепление на болтах или поддерживание при прихватке и газовой резке, зачистка после газовой резки, установка и снятие монтажных приспособлений, перестановка монтажных лестниц и люлек, установка и снятие монтажных подмостей.

1.11.4. Нормами сборника не учтены: работа машинистов кранов, тракторов и электролебедок; сварочные и газорезательные работы.

1.11.5. Нормами предусматривается соблюдение при выполнении работ правил техники безопасности в соответствии с действующими нормативно-техническими документами в сфере техники безопасности в строительстве.

1.11.6. Качество выполняемых работ по монтажу резервуаров и газгольдеров должно соответствовать требованиям Сводов правил и государственных стандартов, а также нормативно-технической документации.

1.11.7. Профессия рабочих данного сборника «монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций» для краткости в таблицах называется «монтажник конструкций».

1.11.8. Слив воды после испытания нормами таблицы Н-11-03-014 не предусмотрен и учитывается дополнительно.

II. Нормы труда (времени)

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-11-01 Резервуары								
Таблица Н-11-01-001 Монтаж днища								
Н-11-01-001-01-01	Монтаж днища, вместимость резервуаров: 100 м3	1 резервуар	1. Накатывание рулонов на основание. 2. Развертывание рулонов днища. 3. Укладка развернутых частей днища с центровкой и поджатием кромок. 4. Уборка каркасов рулонов. 5. Нанесение контрольных рисок на днище резервуара.	2,3	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-01-001-02-01	Монтаж днища, вместимость резервуаров: 200 м3	1 резервуар	1. Накатывание рулонов на основание. 2. Развертывание рулонов днища. 3. Укладка развернутых частей днища с центровкой и поджатием кромок. 4. Уборка каркасов рулонов. 5. Нанесение контрольных рисок на днище резервуара.	2,7	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-01-001-03-01	Монтаж днища, вместимость резервуаров: 300 м3	1 резервуар	1. Накатывание рулонов на основание. 2. Развертывание рулонов днища. 3. Укладка развернутых частей днища с центровкой и поджатием кромок. 4. Уборка каркасов рулонов. 5. Нанесение контрольных рисок на днище резервуара.	3,4	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-01-001-04-01	Монтаж днища, вместимость резервуаров: 400 м3	1 резервуар	1. Накатывание рулонов на основание. 2. Развертывание рулонов днища. 3. Укладка развернутых частей днища с центровкой и поджатием кромок. 4. Уборка каркасов рулонов. 5. Нанесение контрольных рисок на днище резервуара.	4,2	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-01-001-05-01	Монтаж днища, вместимость резервуаров: 700 м3	1 резервуар	1. Накатывание рулонов на основание. 2. Развертывание рулонов днища. 3. Укладка развернутых частей днища с центровкой и поджатием кромок. 4. Уборка каркасов рулонов. 5. Нанесение контрольных рисок на днище резервуара.	5,9	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-01-001-06-01	Монтаж днища, вместимость резервуаров: 1000 м3	1 резервуар	1. Накатывание рулонов на основание. 2. Развертывание рулонов днища. 3. Укладка развернутых частей днища с центровкой и поджатием кромок. 4. Уборка каркасов рулонов. 5. Нанесение контрольных рисок на днище резервуара.	6,8	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-01-001-07-01	Монтаж днища, вместимость резервуаров: 2000 м3	1 резервуар	1. Накатывание рулонов на основание. 2. Развертывание рулонов днища. 3. Укладка развернутых частей днища с центровкой и поджатием кромок. 4. Уборка каркасов рулонов. 5. Нанесение контрольных рисок на днище резервуара.	13,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-01-001-08-01	Монтаж днища, вместимость резервуаров: 3000 м3	1 резервуар	1. Накатывание рулонов на основание. 2. Развертывание рулонов днища. 3. Укладка развернутых частей днища с центровкой и поджатием кромок. 4. Уборка каркасов рулонов. 5. Нанесение контрольных рисок на днище резервуара.	14,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-01-001-09-01	Монтаж днища, вместимость резервуаров: 5000 м3	1 резервуар	1. Накатывание рулонов на основание. 2. Развертывание рулонов днища. 3. Укладка развернутых частей днища с центровкой и поджатием кромок. 4. Уборка каркасов рулонов. 5. Нанесение контрольных рисок на днище резервуара.	22,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-01-001-10-01	Монтаж днища, вместимость резервуаров: 10000 м3	1 резервуар	1. Накатывание рулонов на основание. 2. Развертывание рулонов днища. 3. Укладка развернутых частей днища с центровкой и поджатием кромок. 4. Уборка каркасов рулонов. 5. Нанесение контрольных рисок на днище резервуара. 6. Раскладка окрайков на основание с подгонкой к центральной части днища и между собой.	88	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-01-001-11-01	Монтаж днища, вместимость резервуаров: 20000 м3	1 резервуар	1. Накатывание рулонов на основание. 2. Развертывание рулонов днища. 3. Укладка развернутых частей днища с центровкой и поджатием кромок. 4. Уборка каркасов рулонов. 5. Нанесение контрольных рисок на днище резервуара. 6. Раскладка окрайков на основание с подгонкой к центральной части днища и между собой.	203	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-01-001-12-01	Монтаж днища, вместимость резервуаров: 30000 м3	1 резервуар	1. Накатывание рулонов на основание. 2. Развертывание рулонов днища. 3. Укладка развернутых частей днища с центровкой и поджатием кромок. 4. Уборка каркасов рулонов. 5. Нанесение контрольных рисок на днище резервуара. 6. Раскладка окрайков на основание с подгонкой к центральной части днища и между собой.	300	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-01-001-13-01	Монтаж днища, вместимость резервуаров: 50000 м3	1 резервуар	1. Накатывание рулонов на основание. 2. Развертывание рулонов днища. 3. Укладка развернутых частей днища с центровкой и поджатием кромок. 4. Уборка каркасов рулонов. 5. Нанесение контрольных рисок на днище резервуара. 6. Раскладка окрайков на основание с подгонкой к центральной части днища и между собой.	513	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Таблица Н-11-01-002 Установка рулонов корпуса на днище в вертикальное положение								
Н-11-01-002-01-01	Установка рулонов корпуса на днище в вертикальном положении при помощи падающей стрелы и шарнира, вместимость резервуаров: 400 м3	1 резервуар	1. Накатывание рулона на днище. 2. Установка поддона со смазкой солидоллом. 3. Установка шарнира, падающей стрелы с запасовкой такелажной оснастки. 4. Подъем и установка рулонов. 5. Установка расчалок. 6. Уборка падающей стрелы с такелажной оснасткой и шарнира.	19	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-01-002-02-01	Установка рулонов корпуса на днище в вертикальном положении при помощи падающей стрелы и шарнира, вместимость резервуаров: 700 м3	1 резервуар	1. Накатывание рулона на днище. 2. Установка поддона со смазкой солидоллом. 3. Установка шарнира, падающей стрелы с запасовкой такелажной оснастки. 4. Подъем и установка рулонов. 5. Установка расчалок. 6. Уборка падающей стрелы с такелажной оснасткой и шарнира.	23	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-01-002-03-01	Установка рулонов корпуса на днище в вертикальном положении при помощи падающей стрелы и шарнира, вместимость резервуаров: 1000 м3	1 резервуар	1. Накатывание рулона на днище. 2. Установка поддона со смазкой солидоллом. 3. Установка шарнира, падающей стрелы с запасовкой такелажной оснастки. 4. Подъем и установка рулонов. 5. Установка расчалок. 6. Уборка падающей стрелы с такелажной оснасткой и шарнира.	26,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-01-002-04-01	Установка рулонов корпуса на днище в вертикальном положении при помощи падающей стрелы и шарнира, вместимость резервуаров: 2000 м3	1 резервуар	1. Накатывание рулона на днище. 2. Установка поддона со смазкой солидолом. 3. Установка шарнира, падающей стрелы с запасовкой такелажной оснастки. 4. Подъем и установка рулонов. 5. Установка расчалок. 6. Уборка падающей стрелы с такелажной оснасткой и шарнира.	34,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-01-002-05-01	Установка рулонов корпуса на днище в вертикальном положении при помощи падающей стрелы и шарнира, вместимость резервуаров: 3000 м3	1 резервуар	1. Накатывание рулона на днище. 2. Установка поддона со смазкой солидолом. 3. Установка шарнира, падающей стрелы с запасовкой такелажной оснастки. 4. Подъем и установка рулонов. 5. Установка расчалок. 6. Уборка падающей стрелы с такелажной оснасткой и шарнира.	39,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-01-002-06-01	Установка рулонов корпуса на днище в вертикальном положении при помощи падающей стрелы и шарнира, вместимость резервуаров: 5000 м3	1 резервуар	1. Накатывание рулона на днище. 2. Установка поддона со смазкой солидоллом. 3. Установка шарнира, падающей стрелы с запасовкой такелажной оснастки. 4. Подъем и установка рулонов. 5. Установка расчалок. 6. Уборка падающей стрелы с такелажной оснасткой и шарнира.	44,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-01-002-07-01	Установка рулонов корпуса на днище в вертикальном положении при помощи падающей стрелы и шарнира, вместимость резервуаров: 10000 м3	1 резервуар	1. Накатывание рулона на днище. 2. Установка поддона со смазкой солидоллом. 3. Установка шарнира, падающей стрелы с запасовкой такелажной оснастки. 4. Подъем и установка рулонов. 5. Установка расчалок. 6. Уборка падающей стрелы с такелажной оснасткой и шарнира.	79	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-01-002-08-01	Установка рулонов корпуса на днище в вертикальном положении при помощи падающей стрелы и шарнира, вместимость резервуаров: 20000 м3	1 резервуар	1. Накатывание рулона на днище. 2. Установка поддона со смазкой солидолом. 3. Установка шарнира, падающей стрелы с запасовкой такелажной оснастки. 4. Подъем и установка рулонов. 5. Установка расчалок. 6. Уборка падающей стрелы с такелажной оснасткой и шарнира.	114	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-01-002-09-01	Установка рулонов корпуса на днище в вертикальном положении при помощи падающей стрелы и шарнира, вместимость резервуаров: 30000 м3	1 резервуар	1. Накатывание рулона на днище. 2. Установка поддона со смазкой солидолом. 3. Установка шарнира, падающей стрелы с запасовкой такелажной оснастки. 4. Подъем и установка рулонов. 5. Установка расчалок. 6. Уборка падающей стрелы с такелажной оснасткой и шарнира.	163	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-01-002-10-01	Установка рулонов корпуса на днище в вертикальном положении при помощи падающей стрелы и шарнира, вместимость резервуаров: 50000 м3	1 резервуар	1. Накатывание рулона на днище. 2. Установка поддона со смазкой солидоллом. 3. Установка шарнира, падающей стрелы с запасовкой такелажной оснастки. 4. Подъем и установка рулонов. 5. Установка расчалок. 6. Уборка падающей стрелы с такелажной оснасткой и шарнира.	257	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-01-002-11-01	Установка рулонов корпуса на днище в вертикальном положении при помощи самоходного крана и шарнира, вместимость резервуаров: 100 м3	1 резервуар	1. Накатывание рулона на днище. 2. Установка поддона со смазкой солидоллом. 3. Установка шарнира, падающей стрелы с запасовкой такелажной оснастки. 4. Подъем и установка рулонов. 5. Установка расчалок. 6. Уборка падающей стрелы с такелажной оснасткой и шарнира.	4	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-01-002-12-01	Установка рулонов корпуса на днище в вертикальном положении при помощи самоходного крана и шарнира, вместимость резервуаров: 200 м3	1 резервуар	1. Накатывание рулона на днище. 2. Установка поддона со смазкой солидолом. 3. Установка шарнира, падающей стрелы с запасовкой такелажной оснастки. 4. Подъем и установка рулонов. 5. Установка расчалок. 6. Уборка падающей стрелы с такелажной оснасткой и шарнира.	4,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-01-002-13-01	Установка рулонов корпуса на днище в вертикальном положении при помощи самоходного крана и шарнира, вместимость резервуаров: 300 м3	1 резервуар	1. Накатывание рулона на днище. 2. Установка поддона со смазкой солидолом. 3. Установка шарнира, падающей стрелы с запасовкой такелажной оснастки. 4. Подъем и установка рулонов. 5. Установка расчалок. 6. Уборка падающей стрелы с такелажной оснасткой и шарнира.	5,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-01-002-14-01	Установка рулонов корпуса на днище в вертикальном положении при помощи самоходного крана и шарнира, вместимость резервуаров: 400 м3	1 резервуар	1. Накатывание рулона на днище. 2. Установка поддона со смазкой солидолом. 3. Установка шарнира, падающей стрелы с запасовкой такелажной оснастки. 4. Подъем и установка рулонов. 5. Установка расчалок. 6. Уборка падающей стрелы с такелажной оснасткой и шарнира.	6,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-01-002-15-01	Установка рулонов корпуса на днище в вертикальном положении при помощи самоходного крана и шарнира, вместимость резервуаров: 700 м3	1 резервуар	1. Накатывание рулона на днище. 2. Установка поддона со смазкой солидолом. 3. Установка шарнира, падающей стрелы с запасовкой такелажной оснастки. 4. Подъем и установка рулонов. 5. Установка расчалок. 6. Уборка падающей стрелы с такелажной оснасткой и шарнира.	8,9	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-01-002-16-01	Установка рулонов корпуса на днище в вертикальном положении при помощи самоходного крана и шарнира, вместимость резервуаров: 1000 м3	1 резервуар	1. Накатывание рулона на днище. 2. Установка поддона со смазкой солидоллом. 3. Установка шарнира, падающей стрелы с запасовкой такелажной оснастки. 4. Подъем и установка рулонов. 5. Установка расчалок. 6. Уборка падающей стрелы с такелажной оснасткой и шарнира.	11	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-01-002-17-01	Установка рулонов корпуса на днище в вертикальном положении при помощи самоходного крана и шарнира, вместимость резервуаров: 2000 м3	1 резервуар	1. Накатывание рулона на днище. 2. Установка поддона со смазкой солидоллом. 3. Установка шарнира, падающей стрелы с запасовкой такелажной оснастки. 4. Подъем и установка рулонов. 5. Установка расчалок. 6. Уборка падающей стрелы с такелажной оснасткой и шарнира.	16	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-01-002-18-01	Установка рулонов корпуса на днище в вертикальном положении при помощи самоходного крана и шарнира, вместимость резервуаров: 3000 м3	1 резервуар	1. Накатывание рулона на днище. 2. Установка поддона со смазкой солидолом. 3. Установка шарнира, падающей стрелы с запасовкой такелажной оснастки. 4. Подъем и установка рулонов. 5. Установка расчалок. 6. Уборка падающей стрелы с такелажной оснасткой и шарнира.	20	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-01-002-19-01	Установка рулонов корпуса на днище в вертикальном положении при помощи самоходного крана и шарнира, вместимость резервуаров: 5000 м3	1 резервуар	1. Накатывание рулона на днище. 2. Установка поддона со смазкой солидолом. 3. Установка шарнира, падающей стрелы с запасовкой такелажной оснастки. 4. Подъем и установка рулонов. 5. Установка расчалок. 6. Уборка падающей стрелы с такелажной оснасткой и шарнира.	25,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-01-002-20-01	Установка рулонов корпуса на днище в вертикальном положении при помощи самоходного крана и шарнира, вместимость резервуаров: 10000 м3	1 резервуар	1. Накатывание рулона на днище. 2. Установка поддона со смазкой солидоллом. 3. Установка шарнира, падающей стрелы с запасовкой такелажной оснастки. 4. Подъем и установка рулонов. 5. Установка расчалок. 6. Уборка падающей стрелы с такелажной оснасткой и шарнира.	50	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-01-002-21-01	Установка рулонов корпуса на днище в вертикальном положении при помощи самоходного крана и шарнира, вместимость резервуаров: 20000 м3	1 резервуар	1. Накатывание рулона на днище. 2. Установка поддона со смазкой солидоллом. 3. Установка шарнира, падающей стрелы с запасовкой такелажной оснастки. 4. Подъем и установка рулонов. 5. Установка расчалок. 6. Уборка падающей стрелы с такелажной оснасткой и шарнира.	76	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-01-002-22-01	Установка рулонов корпуса на днище в вертикальном положении при помощи самоходного крана и шарнира, вместимость резервуаров: 30000 м3	1 резервуар	1. Накатывание рулона на днище. 2. Установка поддона со смазкой солидолом. 3. Установка шарнира, падающей стрелы с запасовкой такелажной оснастки. 4. Подъем и установка рулонов. 5. Установка расчалок. 6. Уборка падающей стрелы с такелажной оснасткой и шарнира.	114	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-01-002-23-01	Установка рулонов корпуса на днище в вертикальном положении при помощи самоходного крана и шарнира, вместимость резервуаров: 50000 м3	1 резервуар	1. Накатывание рулона на днище. 2. Установка поддона со смазкой солидолом. 3. Установка шарнира, падающей стрелы с запасовкой такелажной оснастки. 4. Подъем и установка рулонов. 5. Установка расчалок. 6. Уборка падающей стрелы с такелажной оснасткой и шарнира.	183	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-11-01-003 Установка центральной или временной монтажной стойки								
Н-11-01-003-01-01	Установка центральной монтажной стойки, вместимость резервуаров: 300-400 м3	1 стойка	1. Сборка стойки. 2. Установка центрального щита покрытия. 3. Установка расчалок. 4. Установка стойки на днище.	2	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-01-003-02-01	Установка центральной монтажной стойки, вместимость резервуаров: 700-1000 м3	1 стойка	1. Сборка стойки. 2. Установка центрального щита покрытия. 3. Установка расчалок. 4. Установка стойки на днище.	2,8	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-01-003-03-01	Установка центральной монтажной стойки, вместимость резервуаров: 2000-5000 м3	1 стойка	1. Сборка стойки. 2. Установка центрального щита покрытия. 3. Установка расчалок. 4. Установка стойки на днище.	5,4	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-01-003-04-01	Установка временной монтажной стойки, вместимость резервуаров: 10000 м3	1 стойка	1. Сборка стойки. 2. Установка центрального щита покрытия. 3. Установка расчалок. 4. Установка стойки на днище.	31,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-01-003-05-01	Установка временной монтажной стойки, вместимость резервуаров: 20000 м3	1 стойка	1. Сборка стойки. 2. Установка центрального щита покрытия. 3. Установка расчалок. 4. Установка стойки на днище.	40	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-01-003-06-01	Установка временной монтажной стойки, вместимость резервуаров: 30000 м3	1 стойка	1. Сборка стойки. 2. Установка центрального щита покрытия. 3. Установка расчалок. 4. Установка стойки на днище.	48,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-01-003-07-01	Установка временной монтажной стойки, вместимость резервуаров: 50000 м3	1 стойка	1. Сборка стойки. 2. Установка центрального щита покрытия. 3. Установка расчалок. 4. Установка стойки на днище.	65	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-01-003-08-01	Разборка временной монтажной стойки, вместимость резервуаров: 10000 м3	1 стойка	1. Снятие расчалок. 2. Разборка временной монтажной стойки и уборка из резервуара.	12	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-01-003-09-01	Разборка временной монтажной стойки, вместимость резервуаров: 20000 м3	1 стойка	1. Снятие расчалок. 2. Разборка временной монтажной стойки и уборка из резервуара.	19	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-01-003-10-01	Разборка временной монтажной стойки, вместимость резервуаров: 30000 м3	1 стойка	1. Снятие расчалок. 2. Разборка временной монтажной стойки и уборка из резервуара.	26,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-01-003-11-01	Разборка временной монтажной стойки, вместимость резервуаров: 50000 м3	1 стойка	1. Снятие расчалок. 2. Разборка временной монтажной стойки и уборка из резервуара.	41	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-11-01-004 Развертывание рулонов корпуса с соединением вертикальных кромок и монтажом щитов покрытия								
Н-11-01-004-01-01	Развертывание рулонов корпуса с одновременным монтажом щитов покрытия и соединением вертикальных кромок внахлест - всего, вместимость резервуаров: 100 м3	1 резервуар	1. Развертывание рулонов корпуса. 2. Подгонка и поджатие стенки корпуса к днищу по ходу развертывания. 3. Установка опорных стоек и в необходимых случаях верхнего уголка. 4. Вытаскивание поддона, стойки, шахтной лестницы или каркасов рулонов из резервуара. 5. Устранение хлопунцов. 6. Установка и снятие расчалок.	47	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-01-004-02-01	Развертывание рулонов корпуса с одновременным монтажом щитов покрытия и соединением вертикальных кромок внахлест - всего, вместимость резервуаров: 200 мм	1 резервуар	1. Развертывание рулонов корпуса. 2. Подгонка и поджатие стенки корпуса к днищу по ходу развертывания. 3. Установка опорных стоек и в необходимых случаях верхнего уголка. 4. Вытаскивание поддона, стойки, шахтной лестницы или каркасов рулонов из резервуара. 5. Устранение хлопунцов. 6. Установка и снятие расчалок.	54	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-01-004-03-01	Развертывание рулонов корпуса с одновременным монтажом щитов покрытия и соединением вертикальных кромок внахлест - всего, вместимость резервуаров: 300 мм	1 резервуар	1. Развертывание рулонов корпуса. 2. Подгонка и поджатие стенки корпуса к днищу по ходу развертывания. 3. Установка опорных стоек и в необходимых случаях верхнего уголка. 4. Вытаскивание поддона, стойки, шахтной лестницы или каркасов рулонов из резервуара. 5. Устранение хлопунцов. 6. Установка и снятие расчалок.	61	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-01-004-04-01	Развертывание рулонов корпуса с одновременным монтажом щитов покрытия и соединением вертикальных кромок внахлест - всего, вместимость резервуаров: 400 м3	1 резервуар	1. Развертывание рулонов корпуса. 2. Подгонка и поджатие стенки корпуса к днищу по ходу развертывания. 3. Установка опорных стоек и в необходимых случаях верхнего уголка. 4. Вытаскивание поддона, стойки, шахтной лестницы или каркасов рулонов из резервуара. 5. Устранение хлопунцов. 6. Установка и снятие расчалок.	72	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-01-004-05-01	Развертывание рулонов корпуса с одновременным монтажом щитов покрытия и соединением вертикальных кромок внахлест - всего, вместимость резервуаров: 700 мм	1 резервуар	1. Развертывание рулонов корпуса. 2. Подгонка и поджатие стенки корпуса к днищу по ходу развертывания. 3. Установка опорных стоек и в необходимых случаях верхнего уголка. 4. Вытаскивание поддона, стойки, шахтной лестницы или каркасов рулонов из резервуара. 5. Устранение хлопунцов. 6. Установка и снятие расчалок.	94	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-01-004-06-01	Развертывание рулонов корпуса с одновременным монтажом щитов покрытия и соединением вертикальных кромок внахлест - всего, вместимость резервуаров: 1000 мм	1 резервуар	1. Развертывание рулонов корпуса. 2. Подгонка и поджатие стенки корпуса к днищу по ходу развертывания. 3. Установка опорных стоек и в необходимых случаях верхнего уголка. 4. Вытаскивание поддона, стойки, шахтной лестницы или каркасов рулонов из резервуара. 5. Устранение хлопунцов. 6. Установка и снятие расчалок.	115	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-01-004-07-01	Развертывание рулонов корпуса с одновременным монтажом щитов покрытия и соединением вертикальных кромок внахлест - всего, вместимость резервуаров: 2000 м3	1 резервуар	1. Развертывание рулонов корпуса. 2. Подгонка и поджатие стенки корпуса к днищу по ходу развертывания. 3. Установка опорных стоек и в необходимых случаях верхнего уголка. 4. Вытаскивание поддона, стойки, шахтной лестницы или каркасов рулонов из резервуара. 5. Устранение хлопунцов. 6. Установка и снятие расчалок.	148	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	5
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-01-004-08-01	Развертывание рулонов корпуса с одновременным монтажом щитов покрытия и соединением вертикальных кромок внахлест - всего, вместимость резервуаров: 3000 мм	1 резервуар	1. Развертывание рулонов корпуса. 2. Подгонка и поджатие стенки корпуса к днищу по ходу развертывания. 3. Установка опорных стоек и в необходимых случаях верхнего уголка. 4. Вытаскивание поддона, стойки, шахтной лестницы или каркасов рулонов из резервуара. 5. Устранение хлопунцов. 6. Установка и снятие расчалок.	216	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	5
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-01-004-09-01	Развертывание рулонов корпуса с одновременным монтажом щитов покрытия и соединением вертикальных кромок внахлест - всего, вместимость резервуаров: 5000 мм	1 резервуар	1. Развертывание рулонов корпуса. 2. Подгонка и поджатие стенки корпуса к днищу по ходу развертывания. 3. Установка опорных стоек и в необходимых случаях верхнего уголка. 4. Вытаскивание поддона, стойки, шахтной лестницы или каркасов рулонов из резервуара. 5. Устранение хлопунцов. 6. Установка и снятие расчалок.	307	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	5
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-01-004-10-01	Развертывание рулонов корпуса с одновременным монтажом щитов покрытия и соединением вертикальных кромок встык - всего, вместимость резервуаров: 100 м3	1 резервуар	1. Развертывание рулонов корпуса. 2. Подгонка и поджатие стенки корпуса к днищу по ходу развертывания. 3. Установка опорных стоек и в необходимых случаях верхнего уголка. 4. Вытаскивание поддона, стойки, шахтной лестницы или каркасов рулонов из резервуара. 5. Устранение хлопунцов. 6. Установка и снятие расчалок.	49	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-01-004-11-01	Развертывание рулонов корпуса с одновременным монтажом щитов покрытия и соединением вертикальных кромок встык - всего, вместимость резервуаров: 200 мм	1 резервуар	1. Развертывание рулонов корпуса. 2. Подгонка и поджатие стенки корпуса к днищу по ходу развертывания. 3. Установка опорных стоек и в необходимых случаях верхнего уголка. 4. Вытаскивание поддона, стойки, шахтной лестницы или каркасов рулонов из резервуара. 5. Устранение хлопунгов. 6. Установка и снятие расчалок.	56	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-01-004-12-01	Развертывание рулонов корпуса с одновременным монтажом щитов покрытия и соединением вертикальных кромок встык - всего, вместимость резервуаров: 300 мм	1 резервуар	1. Развертывание рулонов корпуса. 2. Подгонка и поджатие стенки корпуса к днищу по ходу развертывания. 3. Установка опорных стоек и в необходимых случаях верхнего уголка. 4. Вытаскивание поддона, стойки, шахтной лестницы или каркасов рулонов из резервуара. 5. Устранение хлопунгов. 6. Установка и снятие расчалок.	63	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-01-004-13-01	Развертывание рулонов корпуса с одновременным монтажом щитов покрытия и соединением вертикальных кромок встык - всего, вместимость резервуаров: 400 м3	1 резервуар	1. Развертывание рулонов корпуса. 2. Подгонка и поджатие стенки корпуса к днищу по ходу развертывания. 3. Установка опорных стоек и в необходимых случаях верхнего уголка. 4. Вытаскивание поддона, стойки, шахтной лестницы или каркасов рулонов из резервуара. 5. Устранение хлопунгов. 6. Установка и снятие расчалок.	74	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-01-004-14-01	Развертывание рулонов корпуса с одновременным монтажом щитов покрытия и соединением вертикальных кромок встык - всего, вместимость резервуаров: 700 мм	1 резервуар	1. Развертывание рулонов корпуса. 2. Подгонка и поджатие стенки корпуса к днищу по ходу развертывания. 3. Установка опорных стоек и в необходимых случаях верхнего уголка. 4. Вытаскивание поддона, стойки, шахтной лестницы или каркасов рулонов из резервуара. 5. Устранение хлопунгов. 6. Установка и снятие расчалок.	96	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-01-004-15-01	Развертывание рулонов корпуса с одновременным монтажом щитов покрытия и соединением вертикальных кромок встык - всего, вместимость резервуаров: 1000 мм	1 резервуар	1. Развертывание рулонов корпуса. 2. Подгонка и поджатие стенки корпуса к днищу по ходу развертывания. 3. Установка опорных стоек и в необходимых случаях верхнего уголка. 4. Вытаскивание поддона, стойки, шахтной лестницы или каркасов рулонов из резервуара. 5. Устранение хлопунцов. 6. Установка и снятие расчалок.	117	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-01-004-16-01	Развертывание рулонов корпуса с одновременным монтажом щитов покрытия и соединением вертикальных кромок встык - всего, вместимость резервуаров: 2000 м3	1 резервуар	1. Развертывание рулонов корпуса. 2. Подгонка и поджатие стенки корпуса к днищу по ходу развертывания. 3. Установка опорных стоек и в необходимых случаях верхнего уголка. 4. Вытаскивание поддона, стойки, шахтной лестницы или каркасов рулонов из резервуара. 5. Устранение хлопунцов. 6. Установка и снятие расчалок.	152	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	5
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-01-004-17-01	Развертывание рулонов корпуса с одновременным монтажом щитов покрытия и соединением вертикальных кромок встык - всего, вместимость резервуаров: 3000 мм	1 резервуар	1. Развертывание рулонов корпуса. 2. Подгонка и поджатие стенки корпуса к днищу по ходу развертывания. 3. Установка опорных стоек и в необходимых случаях верхнего уголка. 4. Вытаскивание поддона, стойки, шахтной лестницы или каркасов рулонов из резервуара. 5. Устранение хлопунцов. 6. Установка и снятие расчалок.	222	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	5
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-01-004-18-01	Развертывание рулонов корпуса с одновременным монтажом щитов покрытия и соединением вертикальных кромок встык - всего, вместимость резервуаров: 5000 мм	1 резервуар	1. Развертывание рулонов корпуса. 2. Подгонка и поджатие стенки корпуса к днищу по ходу развертывания. 3. Установка опорных стоек и в необходимых случаях верхнего уголка. 4. Вытаскивание поддона, стойки, шахтной лестницы или каркасов рулонов из резервуара. 5. Устранение хлопунцов. 6. Установка и снятие расчалок.	317	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	5
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-01-004-19-01	В том числе: развертывание рулонов без соединения вертикальных кромок, вместимость резервуаров: 100 м3	1 резервуар	1. Развертывание рулонов корпуса. 2. Подгонка и поджатие стенки корпуса к днищу по ходу развертывания. 3. Установка опорных стоек и в необходимых случаях верхнего уголка. 4. Вытаскивание поддона, стойки, шахтной лестницы или каркасов рулонов из резервуара. 5. Устранение хлопунцов. 6. Установка и снятие расчалок.	21	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-01-004-20-01	В том числе: развертывание рулонов без соединения вертикальных кромок, вместимость резервуаров: 200 мм	1 резервуар	1. Развертывание рулонов корпуса. 2. Подгонка и поджатие стенки корпуса к днищу по ходу развертывания. 3. Установка опорных стоек и в необходимых случаях верхнего уголка. 4. Вытаскивание поддона, стойки, шахтной лестницы или каркасов рулонов из резервуара. 5. Устранение хлопунцов. 6. Установка и снятие расчалок.	27	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-01-004-21-01	В том числе: развертывание рулонов без соединения вертикальных кромок, вместимость резервуаров: 300 мм	1 резервуар	1. Развертывание рулонов корпуса. 2. Подгонка и поджатие стенки корпуса к днищу по ходу развертывания. 3. Установка опорных стоек и в необходимых случаях верхнего уголка. 4. Вытаскивание поддона, стойки, шахтной лестницы или каркасов рулонов из резервуара. 5. Устранение хлопунцов. 6. Установка и снятие расчалок.	28,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-01-004-22-01	В том числе: развертывание рулонов без соединения вертикальных кромок, вместимость резервуаров: 400 м3	1 резервуар	1. Развертывание рулонов корпуса. 2. Подгонка и поджатие стенки корпуса к днищу по ходу развертывания. 3. Установка опорных стоек и в необходимых случаях верхнего уголка. 4. Вытаскивание поддона, стойки, шахтной лестницы или каркасов рулонов из резервуара. 5. Устранение хлопунцов. 6. Установка и снятие расчалок.	34,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-01-004-23-01	В том числе: развертывание рулонов без соединения вертикальных кромок, вместимость резервуаров: 700 мм	1 резервуар	1. Развертывание рулонов корпуса. 2. Подгонка и поджатие стенки корпуса к днищу по ходу развертывания. 3. Установка опорных стоек и в необходимых случаях верхнего уголка. 4. Вытаскивание поддона, стойки, шахтной лестницы или каркасов рулонов из резервуара. 5. Устранение хлопунгов. 6. Установка и снятие расчалок.	42	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-01-004-24-01	В том числе: развертывание рулонов без соединения вертикальных кромок, вместимость резервуаров: 1000 мм	1 резервуар	1. Развертывание рулонов корпуса. 2. Подгонка и поджатие стенки корпуса к днищу по ходу развертывания. 3. Установка опорных стоек и в необходимых случаях верхнего уголка. 4. Вытаскивание поддона, стойки, шахтной лестницы или каркасов рулонов из резервуара. 5. Устранение хлопунгов. 6. Установка и снятие расчалок.	54	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-01-004-25-01	В том числе: развертывание рулонов без соединения вертикальных кромок, вместимость резервуаров: 2000 м3	1 резервуар	1. Развертывание рулонов корпуса. 2. Подгонка и поджатие стенки корпуса к днищу по ходу развертывания. 3. Установка опорных стоек и в необходимых случаях верхнего уголка. 4. Вытаскивание поддона, стойки, шахтной лестницы или каркасов рулонов из резервуара. 5. Устранение хлопунцов. 6. Установка и снятие расчалок.	65	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	5
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-01-004-26-01	В том числе: развертывание рулонов без соединения вертикальных кромок, вместимость резервуаров: 3000 мм	1 резервуар	1. Развертывание рулонов корпуса. 2. Подгонка и поджатие стенки корпуса к днищу по ходу развертывания. 3. Установка опорных стоек и в необходимых случаях верхнего уголка. 4. Вытаскивание поддона, стойки, шахтной лестницы или каркасов рулонов из резервуара. 5. Устранение хлопунцов. 6. Установка и снятие расчалок.	95	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	5
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-01-004-27-01	В том числе: развертывание рулонов без соединения вертикальных кромок, вместимость резервуаров: 5000 мм	1 резервуар	1. Развертывание рулонов корпуса. 2. Подгонка и поджатие стенки корпуса к днищу по ходу развертывания. 3. Установка опорных стоек и в необходимых случаях верхнего уголка. 4. Вытаскивание поддона, стойки, шахтной лестницы или каркасов рулонов из резервуара. 5. Устранение хлопунцов. 6. Установка и снятие расчалок.	129	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	5
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-01-004-28-01	В том числе: соединение вертикальных кромок внахлест, вместимость резервуаров: 100 м3	1 резервуар	1. Разгибание щитов полотнищ с подгонкой кромок. 2. Зачистка кромок шлифовальной машинкой. 3. Замыкание вертикального монтажного стыка.	9,6	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-01-004-29-01	В том числе: соединение вертикальных кромок внахлест, вместимость резервуаров: 200 мм	1 резервуар	1. Разгибание щитов полотнищ с подгонкой кромок. 2. Зачистка кромок шлифовальной машинкой. 3. Замыкание вертикального монтажного стыка.	9,6	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-01-004-30-01	В том числе: соединение вертикальных кромок внахлест, вместимость резервуаров: 300 мм	1 резервуар	1. Разгибание щитов полотнищ с подгонкой кромок. 2. Зачистка кромок шлифовальной машинкой. 3. Замыкание вертикального монтажного стыка.	12,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-01-004-31-01	В том числе: соединение вертикальных кромок внахлест, вместимость резервуаров: 400 м3	1 резервуар	1. Разгибание щитов полотнищ с подгонкой кромок. 2. Зачистка кромок шлифовальной машинкой. 3. Замыкание вертикального монтажного стыка.	12,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-01-004-32-01	В том числе: соединение вертикальных кромок внахлест, вместимость резервуаров: 700 мм	1 резервуар	1. Разгибание щитов полотнищ с подгонкой кромок. 2. Зачистка кромок шлифовальной машинкой. 3. Замыкание вертикального монтажного стыка.	15,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-01-004-33-01	В том числе: соединение вертикальных кромок внахлест, вместимость резервуаров: 1000 мм	1 резервуар	1. Разгибание щитов полотнищ с подгонкой кромок. 2. Зачистка кромок шлифовальной машинкой. 3. Замыкание вертикального монтажного стыка.	15,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-01-004-34-01	В том числе: соединение вертикальных кромок внахлест, вместимость резервуаров: 2000 м3	1 резервуар	1. Разгибание щитов полотнищ с подгонкой кромок. 2. Зачистка кромок шлифовальной машинкой. 3. Замыкание вертикального монтажного стыка.	22	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	5
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-01-004-35-01	В том числе: соединение вертикальных кромок внахлест, вместимость резервуаров: 3000 мм	1 резервуар	1. Разгибание щитов полотнищ с подгонкой кромок. 2. Зачистка кромок шлифовальной машинкой. 3. Замыкание вертикального монтажного стыка.	25	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	5
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-01-004-36-01	В том числе: соединение вертикальных кромок внахлест, вместимость резервуаров: 5000 мм	1 резервуар	1. Разгибание щитов полотнищ с подгонкой кромок. 2. Зачистка кромок шлифовальной машинкой. 3. Замыкание вертикального монтажного стыка.	28,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	5
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-01-004-37-01	В том числе: соединение вертикальных кромок встык, вместимость резервуаров: 100 м3	1 резервуар	1. Разгибание щитов полотнищ с подгонкой кромок. 2. Зачистка кромок шлифовальной машинкой. 3. Замыкание вертикального монтажного стыка.	11,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-01-004-38-01	В том числе: соединение вертикальных кромок встык, вместимость резервуаров: 200 мм	1 резервуар	1. Разгибание щитов полотнищ с подгонкой кромок. 2. Зачистка кромок шлифовальной машинкой. 3. Замыкание вертикального монтажного стыка.	11,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-01-004-39-01	В том числе: соединение вертикальных кромок встык, вместимость резервуаров: 300 мм	1 резервуар	1. Разгибание щитов полотнищ с подгонкой кромок. 2. Зачистка кромок шлифовальной машинкой. 3. Замыкание вертикального монтажного стыка.	14,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-01-004-40-01	В том числе: соединение вертикальных кромок встык, вместимость резервуаров: 400 м3	1 резервуар	1. Разгибание щитов полотнищ с подгонкой кромок. 2. Зачистка кромок шлифовальной машинкой. 3. Замыкание вертикального монтажного стыка.	14,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-01-004-41-01	В том числе: соединение вертикальных кромок встык, вместимость резервуаров: 700 мм	1 резервуар	1. Разгибание щитов полотнищ с подгонкой кромок. 2. Зачистка кромок шлифовальной машинкой. 3. Замыкание вертикального монтажного стыка.	17	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-01-004-42-01	В том числе: соединение вертикальных кромок встык, вместимость резервуаров: 1000 мм	1 резервуар	1. Разгибание щитов полотнищ с подгонкой кромок. 2. Зачистка кромок шлифовальной машинкой. 3. Замыкание вертикального монтажного стыка.	17	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-01-004-43-01	В том числе: соединение вертикальных кромок встык, вместимость резервуаров: 2000 м3	1 резервуар	1. Разгибание щитов полотнищ с подгонкой кромок. 2. Зачистка кромок шлифовальной машинкой. 3. Замыкание вертикального монтажного стыка.	26	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	5
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-01-004-44-01	В том числе: соединение вертикальных кромок встык, вместимость резервуаров: 3000 мм	1 резервуар	1. Разгибание щитов полотнищ с подгонкой кромок. 2. Зачистка кромок шлифовальной машинкой. 3. Замыкание вертикального монтажного стыка.	31,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	5
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-01-004-45-01	В том числе: соединение вертикальных кромок встык, вместимость резервуаров: 5000 мм	1 резервуар	1. Разгибание щитов полотнищ с подгонкой кромок. 2. Зачистка кромок шлифовальной машинкой. 3. Замыкание вертикального монтажного стыка.	39,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	5
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-01-004-46-01	В том числе: монтаж щитов покрытия, вместимость резервуаров: 100 м3	1 резервуар	1. Установка элементов опорного кольца или кольцевых площадок. 2. Установка щитов. 3. Подгонка и поджатие щитов покрытия между собой.	16,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-01-004-47-01	В том числе: монтаж щитов покрытия, вместимость резервуаров: 200 мм	1 резервуар	1. Установка элементов опорного кольца или кольцевых площадок. 2. Установка щитов. 3. Подгонка и поджатие щитов покрытия между собой.	17	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-01-004-48-01	В том числе: монтаж щитов покрытия, вместимость резервуаров: 300 мм	1 резервуар	1. Установка элементов опорного кольца или кольцевых площадок. 2. Установка щитов. 3. Подгонка и поджатие щитов покрытия между собой.	20	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-01-004-49-01	В том числе: монтаж щитов покрытия, вместимость резервуаров: 400 м3	1 резервуар	1. Установка элементов опорного кольца или кольцевых площадок. 2. Установка щитов. 3. Подгонка и поджатие щитов покрытия между собой.	25	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-01-004-50-01	В том числе: монтаж щитов покрытия, вместимость резервуаров: 700 мм	1 резервуар	1. Установка элементов опорного кольца или кольцевых площадок. 2. Установка щитов. 3. Подгонка и поджатие щитов покрытия между собой.	36,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-01-004-51-01	В том числе: монтаж щитов покрытия, вместимость резервуаров: 1000 мм	1 резервуар	1. Установка элементов опорного кольца или кольцевых площадок. 2. Установка щитов. 3. Подгонка и поджатие щитов покрытия между собой.	46	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-01-004-52-01	В том числе: монтаж щитов покрытия, вместимость резервуаров: 2000 м3	1 резервуар	1. Установка элементов опорного кольца или кольцевых площадок. 2. Установка щитов. 3. Подгонка и поджатие щитов покрытия между собой.	61	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	5
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-01-004-53-01	В том числе: монтаж щитов покрытия, вместимость резервуаров: 3000 мм	1 резервуар	1. Установка элементов опорного кольца или кольцевых площадок. 2. Установка щитов. 3. Подгонка и поджатие щитов покрытия между собой.	96	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	5
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-01-004-54-01	В том числе: монтаж щитов покрытия, вместимость резервуаров: 5000 мм	1 резервуар	1. Установка элементов опорного кольца или кольцевых площадок. 2. Установка щитов. 3. Подгонка и поджатие щитов покрытия между собой.	148	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	5
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-01-004-55-01	Развертывание рулонов корпуса с одновременным монтажом щитов покрытия и соединением вертикальных кромок внахлест, покрытие плоское - всего, вместимость резервуаров: 10000 м3	1 резервуар	1. Развертывание рулонов корпуса. 2. Подгонка и поджатие стенки корпуса к днищу по ходу развертывания. 3. Установка опорных стоек и в необходимых случаях верхнего уголка. 4. Вытаскивание поддона, стойки, шахтной лестницы или каркасов рулонов из резервуара. 5. Устранение хлопунгов. 6. Установка и снятие расчалок.	431	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	5
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-01-004-56-01	Развертывание рулонов корпуса с одновременным монтажом щитов покрытия и соединением вертикальных кромок встык, покрытие плоское - всего, вместимость резервуаров: 10000 м3	1 резервуар	1. Развертывание рулонов корпуса. 2. Подгонка и поджатие стенки корпуса к днищу по ходу развертывания. 3. Установка опорных стоек и в необходимых случаях верхнего уголка. 4. Вытаскивание поддона, стойки, шахтной лестницы или каркасов рулонов из резервуара. 5. Устранение хлопунгов. 6. Установка и снятие расчалок.	473	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	5
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-01-004-57-01	Развертывание рулонов корпуса с одновременным монтажом щитов покрытия и соединением вертикальных кромок внахлест, покрытие сферическое - всего, вместимость резервуаров: 10000 м3	1 резервуар	1. Развертывание рулонов корпуса. 2. Подгонка и поджатие стенки корпуса к днищу по ходу развертывания. 3. Установка опорных стоек и в необходимых случаях верхнего уголка. 4. Вытаскивание поддона, стойки, шахтной лестницы или каркасов рулонов из резервуара. 5. Устранение хлопунгов. 6. Установка и снятие расчалок.	651	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	5
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-01-004-58-01	Развертывание рулонов корпуса с одновременным монтажом щитов покрытия и соединением вертикальных кромок внахлест, покрытие сферическое - всего, вместимость резервуаров: 20000 м3	1 резервуар	1. Развертывание рулонов корпуса. 2. Подгонка и поджатие стенки корпуса к днищу по ходу развертывания. 3. Установка опорных стоек и в необходимых случаях верхнего уголка. 4. Вытаскивание поддона, стойки, шахтной лестницы или каркасов рулонов из резервуара. 5. Устранение хлопунцов. 6. Установка и снятие расчалок.	1197	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	5
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-01-004-59-01	Развертывание рулонов корпуса с одновременным монтажом щитов покрытия и соединением вертикальных кромок внахлест, покрытие сферическое - всего, вместимость резервуаров: 30000 м3	1 резервуар	1. Развертывание рулонов корпуса. 2. Подгонка и поджатие стенки корпуса к днищу по ходу развертывания. 3. Установка опорных стоек и в необходимых случаях верхнего уголка. 4. Вытаскивание поддона, стойки, шахтной лестницы или каркасов рулонов из резервуара. 5. Устранение хлопунцов. 6. Установка и снятие расчалок.	1494	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	5
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-01-004-60-01	Развертывание рулонов корпуса с одновременным монтажом щитов покрытия и соединением вертикальных кромок внахлест, покрытие сферическое - всего, вместимость резервуаров: 50000 м3	1 резервуар	1. Развертывание рулонов корпуса. 2. Подгонка и поджатие стенки корпуса к днищу по ходу развертывания. 3. Установка опорных стоек и в необходимых случаях верхнего уголка. 4. Вытаскивание поддона, стойки, шахтной лестницы или каркасов рулонов из резервуара. 5. Устранение хлопунцов. 6. Установка и снятие расчалок.	2002	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	5
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-01-004-61-01	В том числе: развертывание рулонов без соединения вертикальных кромок, вместимость резервуаров: 10000 м3	1 резервуар	1. Развертывание рулонов корпуса. 2. Подгонка и поджатие стенки корпуса к днищу по ходу развертывания. 3. Установка опорных стоек и в необходимых случаях верхнего уголка. 4. Вытаскивание поддона, стойки, шахтной лестницы или каркасов рулонов из резервуара. 5. Устранение хлопунцов. 6. Установка и снятие расчалок.	219	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	5
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-01-004-62-01	В том числе: развертывание рулонов без соединения вертикальных кромок, вместимость резервуаров: 20000 м3	1 резервуар	1. Развертывание рулонов корпуса. 2. Подгонка и поджатие стенки корпуса к днищу по ходу развертывания. 3. Установка опорных стоек и в необходимых случаях верхнего уголка. 4. Вытаскивание поддона, стойки, шахтной лестницы или каркасов рулонов из резервуара. 5. Устранение хлопунцов. 6. Установка и снятие расчалок.	321	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	5
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-01-004-63-01	В том числе: развертывание рулонов без соединения вертикальных кромок, вместимость резервуаров: 30000 м3	1 резервуар	1. Развертывание рулонов корпуса. 2. Подгонка и поджатие стенки корпуса к днищу по ходу развертывания. 3. Установка опорных стоек и в необходимых случаях верхнего уголка. 4. Вытаскивание поддона, стойки, шахтной лестницы или каркасов рулонов из резервуара. 5. Устранение хлопунцов. 6. Установка и снятие расчалок.	489	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	5
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-01-004-64-01	В том числе: развертывание рулонов без соединения вертикальных кромок, вместимость резервуаров: 50000 м3	1 резервуар	1. Развертывание рулонов корпуса. 2. Подгонка и поджатие стенки корпуса к днищу по ходу развертывания. 3. Установка опорных стоек и в необходимых случаях верхнего уголка. 4. Вытаскивание поддона, стойки, шахтной лестницы или каркасов рулонов из резервуара. 5. Устранение хлопунцов. 6. Установка и снятие расчалок.	661	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	5
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-01-004-65-01	В том числе: монтаж щитов покрытия, покрытие плоское, вместимость резервуаров: 10000 м3	1 резервуар	1. Установка элементов опорного кольца или кольцевых площадок. 2. Установка щитов. 3. Подгонка и поджатие щитов покрытия между собой.	125	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	5
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-01-004-66-01	В том числе: монтаж щитов покрытия, покрытие сферическое, вместимость резервуаров: 10000 м3	1 резервуар	1. Установка элементов опорного кольца или кольцевых площадок. 2. Установка щитов. 3. Подгонка и поджатие щитов покрытия между собой.	345	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	5
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-01-004-67-01	В том числе: монтаж щитов покрытия, покрытие сферическое, вместимость резервуаров: 20000 м3	1 резервуар	1. Установка элементов опорного кольца или кольцевых площадок. 2. Установка щитов. 3. Подгонка и поджатие щитов покрытия между собой.	718	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	5
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-01-004-68-01	В том числе: монтаж щитов покрытия, покрытие сферическое, вместимость резервуаров: 30000 м3	1 резервуар	1. Установка элементов опорного кольца или кольцевых площадок. 2. Установка щитов. 3. Подгонка и поджатие щитов покрытия между собой.	718	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	5
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-01-004-69-01	В том числе: монтаж щитов покрытия, покрытие сферическое, вместимость резервуаров: 50000 м3	1 резервуар	1. Установка элементов опорного кольца или кольцевых площадок. 2. Установка щитов. 3. Подгонка и поджатие щитов покрытия между собой.	910	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	5
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-01-004-70-01	В том числе: соединение вертикальных кромок внахлест, вместимость резервуаров: 10000 м3	1 резервуар	1. Разгибание щитов полотнищ с подгонкой кромок. 2. Зачистка кромок шлифовальной машинкой. 3. Замыкание вертикального монтажного стыка.	87	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	5
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-01-004-71-01	В том числе: соединение вертикальных кромок внахлест, вместимость резервуаров: 20000 м3	1 резервуар	1. Разгибание щитов полотнищ с подгонкой кромок. 2. Зачистка кромок шлифовальной машинкой. 3. Замыкание вертикального монтажного стыка.	158	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	5
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-01-004-72-01	В том числе: соединение вертикальных кромок внахлест, вместимость резервуаров: 30000 м3	1 резервуар	1. Разгибание щитов полотнищ с подгонкой кромок. 2. Зачистка кромок шлифовальной машинкой. 3. Замыкание вертикального монтажного стыка.	287	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	5
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-01-004-73-01	В том числе: соединение вертикальных кромок внахлест, вместимость резервуаров: 50000 м3	1 резервуар	1. Разгибание щитов полотнищ с подгонкой кромок. 2. Зачистка кромок шлифовальной машинкой. 3. Замыкание вертикального монтажного стыка.	431	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	5
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-01-004-74-01	В том числе: соединение вертикальных кромок встык, вместимость резервуаров: 10000 м3	1 резервуар	1. Разгибание щитов полотнищ с подгонкой кромок. 2. Зачистка кромок шлифовальной машинкой. 3. Замыкание вертикального монтажного стыка.	129	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	5
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-01-004-75-01	В том числе: соединение вертикальных кромок встык, вместимость резервуаров: 20000 м3	1 резервуар	1. Разгибание щитов полотнищ с подгонкой кромок. 2. Зачистка кромок шлифовальной машинкой. 3. Замыкание вертикального монтажного стыка.	239	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	5
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-01-004-76-01	В том числе: соединение вертикальных кромок встык, вместимость резервуаров: 30000 м3	1 резервуар	1. Разгибание щитов полотнищ с подгонкой кромок. 2. Зачистка кромок шлифовальной машинкой. 3. Замыкание вертикального монтажного стыка.	450	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	5
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-01-004-77-01	В том числе: соединение вертикальных кромок встык, вместимость резервуаров: 50000 м3	1 резервуар	1. Разгибание щитов полотнищ с подгонкой кромок. 2. Зачистка кромок шлифовальной машинкой. 3. Замыкание вертикального монтажного стыка.	661	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	5
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-01-004-78-01	Развертывание рулонов корпуса с одновременным монтажом щитов покрытия и соединением вертикальных кромок встык, покрытие сферическое - всего, вместимость резервуаров: 10000 м3	1 резервуар	1. Развертывание рулонов корпуса. 2. Подгонка и поджатие стенки корпуса к днищу по ходу развертывания. 3. Установка опорных стоек и в необходимых случаях верхнего уголка. 4. Вытаскивание поддона, стойки, шахтной лестницы или каркасов рулонов из резервуара. 5. Устранение хлопунгов. 6. Установка и снятие расчалок.	694	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	5
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-01-004-79-01	Развертывание рулонов корпуса с одновременным монтажом щитов покрытия и соединением вертикальных кромок встык, покрытие сферическое - всего, вместимость резервуаров: 20000 м3	1 резервуар	1. Развертывание рулонов корпуса. 2. Подгонка и поджатие стенки корпуса к днищу по ходу развертывания. 3. Установка опорных стоек и в необходимых случаях верхнего уголка. 4. Вытаскивание поддона, стойки, шахтной лестницы или каркасов рулонов из резервуара. 5. Устранение хлопунцов. 6. Установка и снятие расчалок.	1279	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	5
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-01-004-80-01	Развертывание рулонов корпуса с одновременным монтажом щитов покрытия и соединением вертикальных кромок встык, покрытие сферическое - всего, вместимость резервуаров: 30000 м3	1 резервуар	1. Развертывание рулонов корпуса. 2. Подгонка и поджатие стенки корпуса к днищу по ходу развертывания. 3. Установка опорных стоек и в необходимых случаях верхнего уголка. 4. Вытаскивание поддона, стойки, шахтной лестницы или каркасов рулонов из резервуара. 5. Устранение хлопунцов. 6. Установка и снятие расчалок.	1657	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	5
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-01-004-81-01	Развертывание рулонов корпуса с одновременным монтажом щитов покрытия и соединением вертикальных кромок встык, покрытие сферическое - всего, вместимость резервуаров: 50000 м3	1 резервуар	1. Развертывание рулонов корпуса. 2. Подгонка и поджатие стенки корпуса к днищу по ходу развертывания. 3. Установка опорных стоек и в необходимых случаях верхнего уголка. 4. Вытаскивание поддона, стойки, шахтной лестницы или каркасов рулонов из резервуара. 5. Устранение хлопунгов. 6. Установка и снятие расчалок.	2232	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	5
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Таблица Н-11-01-005 Укрупнительная сборка щитов покрытия								
Н-11-01-005-01-01	Укрупнительная сборка щитов покрытия, покрытие сферическое, вместимость резервуаров: 10000 м3	1 резервуар	1. Установка в кондуктор элементов щита. 2. Сборка щита из элементов. 3. Снятие щита с кондуктора.	111	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-01-005-02-01	Укрупнительная сборка щитов покрытия, покрытие сферическое, вместимость резервуаров: 20000 м3	1 резервуар	1. Установка в кондуктор элементов щита. 2. Сборка щита из элементов. 3. Снятие щита с кондуктора.	411	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-01-005-03-01	Укрупнительная сборка щитов покрытия, покрытие сферическое, вместимость резервуаров: 30000 м3	1 резервуар	1. Установка в кондуктор элементов щита. 2. Сборка щита из элементов. 3. Снятие щита с кондуктора.	416	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-01-005-04-01	Укрупнительная сборка щитов покрытия, покрытие сферическое, вместимость резервуаров: 50000 м3	1 резервуар	1. Установка в кондуктор элементов щита. 2. Сборка щита из элементов. 3. Снятие щита с кондуктора.	561	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-01-005-05-01	Укрупнительная сборка щитов покрытия, покрытие плоское, вместимость резервуаров: 10000 м3	1 резервуар	1. Установка в кондуктор элементов щита. 2. Сборка щита из элементов. 3. Снятие щита с кондуктора.	102	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Таблица Н-11-01-006 Испытание резервуара								
Н-11-01-006-01-01	Испытание всех сварных швов днища резервуара вакуум-аппаратом, вместимость резервуара: 100 м3	1 резерваур	1. Приготовление эмульсии. 2. Обмазка швов эмульсией. 3. Испытание швов. 4. Отметка дефектных мест швов. 5. Очистка стекла вакуум-камеры. 6. Перемещение вакуум-камеры и управление вакуум-насосом.	0,37	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-01-006-02-01	Испытание всех сварных швов днища резервуара вакуум-аппаратом, вместимость резервуара: 200 м3	1 резерваур	1. Приготовление эмульсии. 2. Обмазка швов эмульсией. 3. Испытание швов. 4. Отметка дефектных мест швов. 5. Очистка стекла вакуум-камеры. 6. Перемещение вакуум-камеры и управление вакуум-насосом.	0,8	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-11-01-006-03-01	Испытание всех сварных швов днища резервуара вакуум-аппаратом, вместимость резервуара: 300 м3	1 резерваур	1. Приготовление эмульсии. 2. Обмазка швов эмульсией. 3. Испытание швов. 4. Отметка дефектных мест швов. 5. Очистка стекла вакуум-камеры. 6. Перемещение вакуум-камеры и управление вакуум-насосом.	0,98	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-11-01-006-04-01	Испытание всех сварных швов днища резервуара вакуум-аппаратом, вместимость резервуара: 400 м3	1 резерваур	1. Приготовление эмульсии. 2. Обмазка швов эмульсией. 3. Испытание швов. 4. Отметка дефектных мест швов. 5. Очистка стекла вакуум-камеры. 6. Перемещение вакуум-камеры и управление вакуум-насосом.	1,4	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-01-006-05-01	Испытание всех сварных швов днища резервуара вакуум-аппаратом, вместимость резервуара: 700 м3	1 резерваур	1. Приготовление эмульсии. 2. Обмазка швов эмульсией. 3. Испытание швов. 4. Отметка дефектных мест швов. 5. Очистка стекла вакуум-камеры. 6. Перемещение вакуум-камеры и управление вакуум-насосом.	2	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-11-01-006-06-01	Испытание всех сварных швов днища резервуара вакуум-аппаратом, вместимость резервуара: 1000 м3	1 резерваур	1. Приготовление эмульсии. 2. Обмазка швов эмульсией. 3. Испытание швов. 4. Отметка дефектных мест швов. 5. Очистка стекла вакуум-камеры. 6. Перемещение вакуум-камеры и управление вакуум-насосом.	2,6	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-11-01-006-07-01	Испытание всех сварных швов днища резервуара вакуум-аппаратом, вместимость резервуара: 2000 м3	1 резерваур	1. Приготовление эмульсии. 2. Обмазка швов эмульсией. 3. Испытание швов. 4. Отметка дефектных мест швов. 5. Очистка стекла вакуум-камеры. 6. Перемещение вакуум-камеры и управление вакуум-насосом.	4,4	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-01-006-08-01	Испытание всех сварных швов днища резервуара вакуум-аппаратом, вместимость резервуара: 3000 м3	1 резерваур	1. Приготовление эмульсии. 2. Обмазка швов эмульсией. 3. Испытание швов. 4. Отметка дефектных мест швов. 5. Очистка стекла вакуум-камеры. 6. Перемещение вакуум-камеры и управление вакуум-насосом.	6,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-11-01-006-09-01	Испытание всех сварных швов днища резервуара вакуум-аппаратом, вместимость резервуара: 5000 м3	1 резерваур	1. Приготовление эмульсии. 2. Обмазка швов эмульсией. 3. Испытание швов. 4. Отметка дефектных мест швов. 5. Очистка стекла вакуум-камеры. 6. Перемещение вакуум-камеры и управление вакуум-насосом.	9,6	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-11-01-006-10-01	Испытание всех сварных швов днища резервуара вакуум-аппаратом, вместимость резервуара: 10000 м3	1 резерваур	1. Приготовление эмульсии. 2. Обмазка швов эмульсией. 3. Испытание швов. 4. Отметка дефектных мест швов. 5. Очистка стекла вакуум-камеры. 6. Перемещение вакуум-камеры и управление вакуум-насосом.	16	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-01-006-11-01	Испытание всех сварных швов днища резервуара вакуум-аппаратом, вместимость резервуара: 20000 м3	1 резерваур	1. Приготовление эмульсии. 2. Обмазка швов эмульсией. 3. Испытание швов. 4. Отметка дефектных мест швов. 5. Очистка стекла вакуум-камеры. 6. Перемещение вакуум-камеры и управление вакуум-насосом.	31	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-11-01-006-12-01	Испытание всех сварных швов днища резервуара вакуум-аппаратом, вместимость резервуара: 30000 м3	1 резерваур	1. Приготовление эмульсии. 2. Обмазка швов эмульсией. 3. Испытание швов. 4. Отметка дефектных мест швов. 5. Очистка стекла вакуум-камеры. 6. Перемещение вакуум-камеры и управление вакуум-насосом.	32	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-11-01-006-13-01	Испытание всех сварных швов днища резервуара вакуум-аппаратом, вместимость резервуара: 50000 м3	1 резерваур	1. Приготовление эмульсии. 2. Обмазка швов эмульсией. 3. Испытание швов. 4. Отметка дефектных мест швов. 5. Очистка стекла вакуум-камеры. 6. Перемещение вакуум-камеры и управление вакуум-насосом.	76	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-01-006-14-01	Испытание корпуса резервуара опрыскиванием с внутренней стороны керосином и промазкой внешней стороны меловой краской, вместимость резервуара: 100 м3	1 резерваур	1. Очистка сварных швов. 2. Обмазка швов корпуса с наружной стороны меловой краской. 3. Опыскивание швов корпуса с внутренней стороны керосином. 4. Отметка дефектных мест швов.	1,3	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-01-006-15-01	Испытание корпуса резервуара опрыскиванием с внутренней стороны керосином и промазкой внешней стороны меловой краской, вместимость резервуара: 200 м3	1 резерваур	1. Очистка сварных швов. 2. Обмазка швов корпуса с наружной стороны меловой краской. 3. Опыскивание швов корпуса с внутренней стороны керосином. 4. Отметка дефектных мест швов.	1,9	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-01-006-16-01	Испытание корпуса резервуара опрыскиванием с внутренней стороны керосином и промазкой внешней стороны меловой краской, вместимость резервуара: 300 м3	1 резерваур	1. Очистка сварных швов. 2. Обмазка швов корпуса с наружной стороны меловой краской. 3. Опыскивание швов корпуса с внутренней стороны керосином. 4. Отметка дефектных мест швов.	2,9	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-01-006-17-01	Испытание корпуса резервуара опрыскиванием с внутренней стороны керосином и промазкой внешней стороны меловой краской, вместимость резервуара: 400 м3	1 резерваур	1. Очистка сварных швов. 2. Обмазка швов корпуса с наружной стороны меловой краской. 3. Опыскивание швов корпуса с внутренней стороны керосином. 4. Отметка дефектных мест швов.	3,1	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-01-006-18-01	Испытание корпуса резервуара опрыскиванием с внутренней стороны керосином и промазкой внешней стороны меловой краской, вместимость резервуара: 700 м3	1 резерваур	1. Очистка сварных швов. 2. Обмазка швов корпуса с наружной стороны меловой краской. 3. Опыскивание швов корпуса с внутренней стороны керосином. 4. Отметка дефектных мест швов.	4,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-01-006-19-01	Испытание корпуса резервуара опрыскиванием с внутренней стороны керосином и промазкой внешней стороны меловой краской, вместимость резервуара: 1000 м3	1 резерваур	1. Очистка сварных швов. 2. Обмазка швов корпуса с наружной стороны меловой краской. 3. Опыскивание швов корпуса с внутренней стороны керосином. 4. Отметка дефектных мест швов.	4,9	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-01-006-20-01	Испытание корпуса резервуара опрыскиванием с внутренней стороны керосином и промазкой внешней стороны меловой краской, вместимость резервуара: 2000 м3	1 резерваур	1. Очистка сварных швов. 2. Обмазка швов корпуса с наружной стороны меловой краской. 3. Опыскивание швов корпуса с внутренней стороны керосином. 4. Отметка дефектных мест швов.	6,8	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-01-006-21-01	Испытание корпуса резервуара опрыскиванием с внутренней стороны керосином и промазкой внешней стороны меловой краской, вместимость резервуара: 3000 м3	1 резерваур	1. Очистка сварных швов. 2. Обмазка швов корпуса с наружной стороны меловой краской. 3. Опыскивание швов корпуса с внутренней стороны керосином. 4. Отметка дефектных мест швов.	9,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-01-006-22-01	Испытание корпуса резервуара опрыскиванием с внутренней стороны керосином и промазкой внешней стороны меловой краской, вместимость резервуара: 5000 м3	1 резерваур	1. Очистка сварных швов. 2. Обмазка швов корпуса с наружной стороны меловой краской. 3. Опыскивание швов корпуса с внутренней стороны керосином. 4. Отметка дефектных мест швов.	11,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-01-006-23-01	Испытание корпуса резервуара опрыскиванием с внутренней стороны керосином и промазкой внешней стороны меловой краской, вместимость резервуара: 10000 м3	1 резерваур	1. Очистка сварных швов. 2. Обмазка швов корпуса с наружной стороны меловой краской. 3. Опыскивание швов корпуса с внутренней стороны керосином. 4. Отметка дефектных мест швов.	18	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-01-006-24-01	Испытание корпуса резервуара опрыскиванием с внутренней стороны керосином и промазкой внешней стороны меловой краской, вместимость резервуара: 20000 м3	1 резерваур	1. Очистка сварных швов. 2. Обмазка швов корпуса с наружной стороны меловой краской. 3. Опыскивание швов корпуса с внутренней стороны керосином. 4. Отметка дефектных мест швов.	24,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-01-006-25-01	Испытание корпуса резервуара опрыскиванием с внутренней стороны керосином и промазкой внешней стороны меловой краской, вместимость резервуара: 30000 м3	1 резерваур	1. Очистка сварных швов. 2. Обмазка швов корпуса с наружной стороны меловой краской. 3. Опыскивание швов корпуса с внутренней стороны керосином. 4. Отметка дефектных мест швов.	27,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-01-006-26-01	Испытание корпуса резервуара опрыскиванием с внутренней стороны керосином и промазкой внешней стороны меловой краской, вместимость резервуара: 50000 м3	1 резерваур	1. Очистка сварных швов. 2. Обмазка швов корпуса с наружной стороны меловой краской. 3. Опрыскивание швов корпуса с внутренней стороны керосином. 4. Отметка дефектных мест швов.	29,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-01-006-27-01	Испытание корпуса резервуара наливом воды без слива ее после испытания, вместимость резервуара: 100 м3	1 резерваур	1. Подводка временного водопровода протяженностью до 25 м. 2. Закрытие люков и лазов. 3. Однократный налив воды. 4. Отметка дефектных мест швов.	9,2	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-01-006-28-01	Испытание корпуса резервуара наливом воды без слива ее после испытания, вместимость резервуара: 200 м3	1 резерваур	1. Подводка временного водопровода протяженностью до 25 м. 2. Закрытие люков и лазов. 3. Однократный налив воды. 4. Отметка дефектных мест швов.	12,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-01-006-29-01	Испытание корпуса резервуара наливом воды без слива ее после испытания, вместимость резервуара: 300 м3	1 резерваур	1. Подводка временного водопровода протяженностью до 25 м. 2. Закрытие люков и лазов. 3. Однократный налив воды. 4. Отметка дефектных мест швов.	18	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-01-006-30-01	Испытание корпуса резервуара наливом воды без слива ее после испытания, вместимость резервуара: 400 м3	1 резерваур	1. Подводка временного водопровода протяженностью до 25 м. 2. Закрытие люков и лазов. 3. Однократный налив воды. 4. Отметка дефектных мест швов.	19,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-01-006-31-01	Испытание корпуса резервуара наливом воды без слива ее после испытания, вместимость резервуара: 700 м3	1 резерваур	1. Подводка временного водопровода протяженностью до 25 м. 2. Закрытие люков и лазов. 3. Однократный налив воды. 4. Отметка дефектных мест швов.	26,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-01-006-32-01	Испытание корпуса резервуара наливом воды без слива ее после испытания, вместимость резервуара: 1000 м3	1 резерваур	1. Подводка временного водопровода протяженностью до 25 м. 2. Закрытие люков и лазов. 3. Однократный налив воды. 4. Отметка дефектных мест швов.	28,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-01-006-33-01	Испытание корпуса резервуара наливом воды без слива ее после испытания, вместимость резервуара: 2000 м3	1 резерваур	1. Подводка временного водопровода протяженностью до 25 м. 2. Закрытие люков и лазов. 3. Однократный налив воды. 4. Отметка дефектных мест швов.	37,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-01-006-34-01	Испытание корпуса резервуара наливом воды без слива ее после испытания, вместимость резервуара: 3000 м3	1 резерваур	1. Подводка временного водопровода протяженностью до 25 м. 2. Закрытие люков и лазов. 3. Однократный налив воды. 4. Отметка дефектных мест швов.	49	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-01-006-35-01	Испытание корпуса резервуара наливом воды без слива ее после испытания, вместимость резервуара: 5000 м3	1 резерваур	1. Подводка временного водопровода протяженностью до 25 м. 2. Закрытие люков и лазов. 3. Однократный налив воды. 4. Отметка дефектных мест швов.	57	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-01-006-36-01	Испытание корпуса резервуара наливом воды без слива ее после испытания, вместимость резервуара: 10000 м3	1 резерваур	1. Подводка временного водопровода протяженностью до 25 м. 2. Закрытие люков и лазов. 3. Однократный налив воды. 4. Отметка дефектных мест швов.	88	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-01-006-37-01	Испытание корпуса резервуара наливом воды без слива ее после испытания, вместимость резервуара: 20000 м3	1 резерваур	1. Подводка временного водопровода протяженностью до 25 м. 2. Закрытие люков и лазов. 3. Однократный налив воды. 4. Отметка дефектных мест швов.	123	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-01-006-38-01	Испытание корпуса резервуара наливом воды без слива ее после испытания, вместимость резервуара: 30000 м3	1 резерваур	1. Подводка временного водопровода протяженностью до 25 м. 2. Закрытие люков и лазов. 3. Однократный налив воды. 4. Отметка дефектных мест швов.	176	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-01-006-39-01	Испытание корпуса резервуара наливом воды без слива ее после испытания, вместимость резервуара: 50000 м3	1 резерваур	1. Подводка временного водопровода протяженностью до 25 м. 2. Закрытие люков и лазов. 3. Однократный налив воды. 4. Отметка дефектных мест швов.	275	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-01-006-40-01	Испытание кровли резервуара воздухом, вместимость резервуара: 100 м3	1 резерваур	1. Приготовление эмульсии. 2. Обмазка швов. 3. Отметка дефектных мест швов. 4. Сдача кровли.	1,2	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-01-006-41-01	Испытание кровли резервуара воздухом, вместимость резервуара: 200 м3	1 резерваур	1. Приготовление эмульсии. 2. Обмазка швов. 3. Отметка дефектных мест швов. 4. Сдача кровли.	2,2	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-01-006-42-01	Испытание кровли резервуара воздухом, вместимость резервуара: 300 м3	1 резерваур	1. Приготовление эмульсии. 2. Обмазка швов. 3. Отметка дефектных мест швов. 4. Сдача кровли.	3,1	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-01-006-43-01	Испытание кровли резервуара воздухом, вместимость резервуара: 400 м3	1 резерваур	1. Приготовление эмульсии. 2. Обмазка швов. 3. Отметка дефектных мест швов. 4. Сдача кровли.	3,8	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-01-006-44-01	Испытание кровли резервуара воздухом, вместимость резервуара: 700 м3	1 резерваур	1. Приготовление эмульсии. 2. Обмазка швов. 3. Отметка дефектных мест швов. 4. Сдача кровли.	4,9	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-01-006-45-01	Испытание кровли резервуара воздухом, вместимость резервуара: 1000 м3	1 резерваур	1. Приготовление эмульсии. 2. Обмазка швов. 3. Отметка дефектных мест швов. 4. Сдача кровли.	6,3	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-01-006-46-01	Испытание кровли резервуара воздухом, вместимость резервуара: 2000 м3	1 резерваур	1. Приготовление эмульсии. 2. Обмазка швов. 3. Отметка дефектных мест швов. 4. Сдача кровли.	8,7	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-01-006-47-01	Испытание кровли резервуара воздухом, вместимость резервуара: 3000 м3	1 резерваур	1. Приготовление эмульсии. 2. Обмазка швов. 3. Отметка дефектных мест швов. 4. Сдача кровли.	13,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-01-006-48-01	Испытание кровли резервуара воздухом, вместимость резервуара: 5000 м3	1 резерваур	1. Приготовление эмульсии. 2. Обмазка швов. 3. Отметка дефектных мест швов. 4. Сдача кровли.	21,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-01-006-49-01	Испытание кровли резервуара воздухом, вместимость резервуара: 10000 м3	1 резерваур	1. Приготовление эмульсии. 2. Обмазка швов. 3. Отметка дефектных мест швов. 4. Сдача кровли.	51	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-01-006-50-01	Испытание кровли резервуара воздухом, вместимость резервуара: 20000 м3	1 резерваур	1. Приготовление эмульсии. 2. Обмазка швов. 3. Отметка дефектных мест швов. 4. Сдача кровли.	97	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-01-006-51-01	Испытание кровли резервуара воздухом, вместимость резервуара: 30000 м3	1 резерваур	1. Приготовление эмульсии. 2. Обмазка швов. 3. Отметка дефектных мест швов. 4. Сдача кровли.	97	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-01-006-52-01	Испытание кровли резервуара воздухом, вместимость резервуара: 50000 м3	1 резерваур	1. Приготовление эмульсии. 2. Обмазка швов. 3. Отметка дефектных мест швов. 4. Сдача кровли.	155	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-11-01-007 Установка лестниц обслуживания резервуара								
Н-11-01-007-01-01	Установка одномаршевых лестниц обслуживания резервуара, вместимость резервуара: 100-200 м3	1 лестница	1. Установка лестниц и площадок. 2. Установка перил.	4,8	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-11-01-007-02-01	Установка двухмаршевых лестниц обслуживания резервуара, вместимость резервуара: 300-400 м3	1 лестница	1. Установка лестниц и площадок. 2. Установка перил.	8,9	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-11-01-007-03-01	Установка шахтных лестниц обслуживания резервуара, вместимость резервуара: 700-1000 м3	1 лестница	1. Установка лестниц и площадок. 2. Установка перил.	10,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-11-01-007-04-01	Установка шахтных лестниц обслуживания резервуара, вместимость резервуара: 2000-20000 м3	1 лестница	1. Установка лестниц и площадок. 2. Установка перил.	13,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-11-01-007-05-01	Установка шахтных лестниц обслуживания резервуара, вместимость резервуара: 30000-50000 м3	1 лестница	1. Установка лестниц и площадок. 2. Установка перил.	24	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-11-01-008 Установка оборудования резервуара								
Н-11-01-008-01-01	Установка оборудования резервуара: лазовый люк с усилительным кольцом диаметром 500 мм	1 шт.	1. Установка усилительного кольца. 2. Установка оборудования с подгонкой. 3. Испытание швов керосином после сварки.	3,6	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-01-008-02-01	Установка оборудования резервуара: лазовый люк с усилительным кольцом диаметром 1000 мм	1 шт.	1. Установка усилительного кольца. 2. Установка оборудования с подгонкой. 3. Испытание швов керосином после сварки.	6	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-01-008-03-01	Установка оборудования резервуара: овалный люк 900х600 мм	1 шт.	1. Установка усилительного кольца. 2. Установка оборудования с подгонкой. 3. Испытание швов керосином после сварки.	8,6	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-01-008-04-01	Установка оборудования резервуара: световой люк с усилительным кольцом	1 шт.	1. Установка усилительного кольца. 2. Установка оборудования с подгонкой. 3. Испытание швов керосином после сварки.	2,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-01-008-05-01	Установка оборудования резервуара: замерный люк с усилительным кольцом	1 шт.	1. Установка усилительного кольца. 2. Установка оборудования с подгонкой. 3. Испытание швов керосином после сварки.	1,8	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-01-008-06-01	Установка оборудования резервуара: патрубок диаметром до 100 мм с усилительным кольцом	1 шт.	1. Установка усилительного кольца. 2. Установка оборудования с подгонкой. 3. Испытание швов керосином после сварки.	1,4	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-01-008-07-01	Установка оборудования резервуара: патрубок с усилительным кольцом диаметром до 200 мм	1 шт.	1. Установка усилительного кольца. 2. Установка оборудования с подгонкой. 3. Испытание швов керосином после сварки.	1,8	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-01-008-08-01	Установка оборудования резервуара: патрубок с усилительным кольцом диаметром до 300 мм	1 шт.	1. Установка усилительного кольца. 2. Установка оборудования с подгонкой. 3. Испытание швов керосином после сварки.	2,1	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-01-008-09-01	Установка оборудования резервуара: патрубок с усилительным кольцом диаметром до 400 мм	1 шт.	1. Установка усилительного кольца. 2. Установка оборудования с подгонкой. 3. Испытание швов керосином после сварки.	2,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-01-008-10-01	Установка оборудования резервуара: патрубок с усилительным кольцом диаметром св. 400 мм	1 шт.	1. Установка усилительного кольца. 2. Установка оборудования с подгонкой. 3. Испытание швов керосином после сварки.	3,4	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-01-008-11-01	Установка оборудования резервуара: перепускное устройство с усилительным кольцом	1 шт.	1. Установка усилительного кольца. 2. Установка оборудования с подгонкой. 3. Испытание швов керосином после сварки.	1,8	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-01-008-12-01	Установка оборудования резервуара: сифонный кран с усилительным кольцом	1 шт.	1. Установка усилительного кольца. 2. Установка оборудования с подгонкой. 3. Испытание швов керосином после сварки.	2,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-01-008-13-01	Установка оборудования резервуара: хлопушка с боковым управлением	1 шт.	1. Установка усилительного кольца. 2. Установка оборудования с подгонкой. 3. Испытание швов керосином после сварки.	5,4	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-01-008-14-01	Установка оборудования резервуара: предохранительный клапан диаметром 100 мм	1 шт.	1. Установка усилительного кольца. 2. Установка оборудования с подгонкой. 3. Испытание швов керосином после сварки.	3,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-01-008-15-01	Установка оборудования резервуара: предохранительный клапан диаметром 250 мм	1 шт.	1. Установка усилительного кольца. 2. Установка оборудования с подгонкой. 3. Испытание швов керосином после сварки.	4	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-01-008-16-01	Установка оборудования резервуара: предохранительный клапан диаметром 350 мм	1 шт.	1. Установка усилительного кольца. 2. Установка оборудования с подгонкой. 3. Испытание швов керосином после сварки.	4,3	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-11-01-009 Установка пеногенератора								
Н-11-01-009-01-01	Установка пеногенератора, вместимость резервуара: 100-400 м3	1 пеногенератор	1. Установка усилительного кольца. 2. Установка пеногенератора. 3. Испытание швов керосином.	5,7	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-01-009-02-01	Установка пеногенератора, вместимость резервуара: 700-1000 м3	1 пеногенератор	1. Установка усилительного кольца. 2. Установка пеногенератора. 3. Испытание швов керосином.	6,4	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-01-009-03-01	Установка пеногенератора, вместимость резервуара: 2000-50000 м3	1 пеногенератор	1. Установка усилительного кольца. 2. Установка пеногенератора. 3. Испытание швов керосином.	7,1	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Таблица Н-11-01-010 Установка подъемной трубы								
Н-11-01-010-01-01	Установка подъемной трубы, условный диаметр труб: 100 мм	1 труба	1. Подъем трубы с шарниром и траверсы. 2. Установка блока, уголков, косынок и швеллеров. 3. Запасовка троса с разматыванием и регулировкой.	6,4	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-01-010-02-01	Установка подъемной трубы, условный диаметр труб: 150 мм	1 труба	1. Подъем трубы с шарниром и траверсы. 2. Установка блока, уголков, косынок и швеллеров. 3. Запасовка троса с разматыванием и регулировкой.	9	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-01-010-03-01	Установка подъемной трубы, условный диаметр труб: 200 мм	1 труба	1. Подъем трубы с шарниром и траверсы. 2. Установка блока, уголков, косынок и швеллеров. 3. Запасовка троса с разматыванием и регулировкой.	11	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-01-010-04-01	Установка подъемной трубы, условный диаметр труб: 250 мм	1 труба	1. Подъем трубы с шарниром и траверсы. 2. Установка блока, уголков, косынок и швеллеров. 3. Запасовка троса с разматыванием и регулировкой.	14	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-01-010-05-01	Установка подъемной трубы, условный диаметр труб: 300 мм	1 труба	1. Подъем трубы с шарниром и траверсы. 2. Установка блока, уголков, косынок и швеллеров. 3. Запасовка троса с разматыванием и регулировкой.	16,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-01-010-06-01	Установка подъемной трубы, условный диаметр труб: 350 мм	1 труба	1. Подъем трубы с шарниром и траверсы. 2. Установка блока, уголков, косынок и швеллеров. 3. Запасовка троса с разматыванием и регулировкой.	19	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-01-010-07-01	Установка подъемной трубы, условный диаметр труб: 400 мм	1 труба	1. Подъем трубы с шарниром и траверсы. 2. Установка блока, уголков, косынок и швеллеров. 3. Запасовка троса с разматыванием и регулировкой.	21,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Таблица Н-11-01-011 Монтаж пароподогревателя								
Н-11-01-011-01-01	Установка постамента	1 т	1. Сборка постамента. 2. Сборка секций змеевиков. 3. Сборка паропровода с установкой стоек. 4. Установка пароподогревателей. 5. Гидравлическое испытание пароподогревателей.	6,2	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-01-011-02-01	Сборка постамента, диаметр труб: 38 мм	1 м труб	1. Сборка постамента. 2. Сборка секций змеевиков. 3. Сборка паропровода с установкой стоек. 4. Установка пароподогревателей. 5. Гидравлическое испытание пароподогревателей.	0,12	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-01-011-03-01	Сборка постаментов, диаметр труб: 50 мм	1 м труб	1. Сборка постаментов. 2. Сборка секций змеевиков. 3. Сборка паропровода с установкой стоек. 4. Установка пароподогревателей. 5. Гидравлическое испытание пароподогревателей.	0,14	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-01-011-04-01	Сборка постаментов, диаметр труб: 75 мм	1 м труб	1. Сборка постаментов. 2. Сборка секций змеевиков. 3. Сборка паропровода с установкой стоек. 4. Установка пароподогревателей. 5. Гидравлическое испытание пароподогревателей.	0,19	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-01-011-05-01	Сборка постаментов, диаметр труб: 100 мм	1 м труб	1. Сборка постаментов. 2. Сборка секций змеевиков. 3. Сборка паропровода с установкой стоек. 4. Установка пароподогревателей. 5. Гидравлическое испытание пароподогревателей.	0,23	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-01-011-06-01	Сборка постаментов, диаметр труб: 150 мм	1 м труб	1. Сборка постаментов. 2. Сборка секций змеевиков. 3. Сборка паропровода с установкой стоек. 4. Установка пароподогревателей. 5. Гидравлическое испытание пароподогревателей.	0,34	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-01-011-07-01	Гидравлическое испытание пароподогревателя, диаметр труб до: 100 мм	100 м труб	1. Сборка постамента. 2. Сборка секций змеевиков. 3. Сборка паропровода с установкой стоек. 4. Установка пароподогревателей. 5. Гидравлическое испытание пароподогревателей.	0,62	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-01-011-08-01	Гидравлическое испытание пароподогревателя, диаметр труб до: 150 мм	100 м труб	1. Сборка постамента. 2. Сборка секций змеевиков. 3. Сборка паропровода с установкой стоек. 4. Установка пароподогревателей. 5. Гидравлическое испытание пароподогревателей.	0,79	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Таблица Н-11-01-012 Установка указателя уровня								
Н-11-01-012-01-01	Установка указателя уровня, вместимость резервуара: 100-5000 м3	1 прибор	1. Установка люка, угловых роликов натяжного устройства и поплавка.	7,6	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-01-012-02-01	Установка указателя уровня, вместимость резервуара: 10000-50000 м3	1 прибор	1. Установка люка, угловых роликов натяжного устройства и поплавка.	11	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-11-01-013 Установка ограждений на крыше резервуара								
Н-11-01-013-01-01	Установка ограждений на крыше резервуара, вместимость резервуара: 100 м3	1 резервуар	-	2,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-11-01-013-02-01	Установка ограждений на крыше резервуара, вместимость резервуара: 200 м3	1 резервуар	-	4,1	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-11-01-013-03-01	Установка ограждений на крыше резервуара, вместимость резервуара: 300-400 м3	1 резервуар	-	4,7	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-11-01-013-04-01	Установка ограждений на крыше резервуара, вместимость резервуара: 700 м3	1 резервуар	-	6,6	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-11-01-013-05-01	Установка ограждений на крыше резервуара, вместимость резервуара: 1000 м3	1 резервуар	-	8,2	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-01-013-06-01	Установка ограждений на крыше резервуара, вместимость резервуара: 2000 м3	1 резервуар	-	10	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-11-01-013-07-01	Установка ограждений на крыше резервуара, вместимость резервуара: 3000 м3	1 резервуар	-	11,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-11-01-013-08-01	Установка ограждений на крыше резервуара, вместимость резервуара: 5000 м3	1 резервуар	-	14	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-11-01-013-09-01	Установка ограждений на крыше резервуара, вместимость резервуара: 10000 м3	1 резервуар	-	23	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-11-01-013-10-01	Установка ограждений на крыше резервуара, вместимость резервуара: 20000-30000 м3	1 резервуар	-	39	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-01-013-11-01	Установка ограждений на крыше резервуара, вместимость резервуара: 50000 м3	1 резервуар	-	52	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Таблица Н-11-01-014 Установка молниеотводов на крыше резервуара								
Н-11-01-014-01-01	Установка молниеотводов на крыше резервуара, масса молниеотвода до: 60 кг	1 молниеотвод	-	0,79	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-01-014-02-01	Установка молниеотводов на крыше резервуара, масса молниеотвода до: 80 кг	1 молниеотвод	-	1	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-11-02 Монтаж металлических понтонов и плавающих крыш в вертикальных цилиндрических резервуарах								
Таблица Н-11-02-001 Монтаж центральной части понтона или плавающей крыши								
Н-11-02-001-01-01	Монтаж центральной части понтона или плавающей крыши, вместимость резервуара: 200 м3	1 понтон или крыша	1. Нанесение контрольных рисок на днище резервуара для установки подкладок под опорные стойки понтона. 2. Установка и поджатие подкладок к днищу резервуара. 3. Накатывание рулонов понтона на днище резервуара. 4. Развертывание рулонов. 5. Сборка центральной части понтона или плавающей крыши.	2,1	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-02-001-02-01	Монтаж центральной части понтона или плавающей крыши, вместимость резервуара: 300 м3	1 понтон или крыша	1. Нанесение контрольных рисок на днище резервуара для установки подкладок под опорные стойки понтона. 2. Установка и поджатие подкладок к днищу резервуара. 3. Накатывание рулонов понтона на днище резервуара. 4. Развертывание рулонов. 5. Сборка центральной части понтона или плавающей крыши.	3,2	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-02-001-03-01	Монтаж центральной части понтона или плавающей крыши, вместимость резервуара: 400 м3	1 понтон или крыша	1. Нанесение контрольных рисок на днище резервуара для установки подкладок под опорные стойки понтона. 2. Установка и поджатие подкладок к днищу резервуара. 3. Накатывание рулонов понтона на днище резервуара. 4. Развертывание рулонов. 5. Сборка центральной части понтона или плавающей крыши.	3,6	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-02-001-04-01	Монтаж центральной части понтона или плавающей крыши, вместимость резервуара: 700 м3	1 понтон или крыша	1. Нанесение контрольных рисок на днище резервуара для установки подкладок под опорные стойки понтона. 2. Установка и поджатие подкладок к днищу резервуара. 3. Накатывание рулонов понтона на днище резервуара. 4. Развертывание рулонов. 5. Сборка центральной части понтона или плавающей крыши.	5,6	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-02-001-05-01	Монтаж центральной части понтона или плавающей крыши, вместимость резервуара: 1000 м3	1 понтон или крыша	1. Нанесение контрольных рисок на днище резервуара для установки подкладок под опорные стойки понтона. 2. Установка и поджатие подкладок к днищу резервуара. 3. Накатывание рулонов понтона на днище резервуара. 4. Развертывание рулонов. 5. Сборка центральной части понтона или плавающей крыши.	6,1	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-02-001-06-01	Монтаж центральной части понтона или плавающей крыши, вместимость резервуара: 2000 м3	1 понтон или крыша	1. Нанесение контрольных рисок на днище резервуара для установки подкладок под опорные стойки понтона. 2. Установка и поджатие подкладок к днищу резервуара. 3. Накатывание рулонов понтона на днище резервуара. 4. Развертывание рулонов. 5. Сборка центральной части понтона или плавающей крыши.	10,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-02-001-07-01	Монтаж центральной части понтона или плавающей крыши, вместимость резервуара: 3000 м3	1 понтон или крыша	1. Нанесение контрольных рисок на днище резервуара для установки подкладок под опорные стойки понтона. 2. Установка и поджатие подкладок к днищу резервуара. 3. Накатывание рулонов понтона на днище резервуара. 4. Развертывание рулонов. 5. Сборка центральной части понтона или плавающей крыши.	17	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-02-001-08-01	Монтаж центральной части понтона или плавающей крыши, вместимость резервуара: 5000 м3	1 понтон или крыша	1. Нанесение контрольных рисок на днище резервуара для установки подкладок под опорные стойки понтона. 2. Установка и поджатие подкладок к днищу резервуара. 3. Накатывание рулонов понтона на днище резервуара. 4. Развертывание рулонов. 5. Сборка центральной части понтона или плавающей крыши.	28	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-02-001-09-01	Монтаж центральной части понтона или плавающей крыши, вместимость резервуара: 10000 м3	1 понтон или крыша	1. Нанесение контрольных рисок на днище резервуара для установки подкладок под опорные стойки понтона. 2. Установка и поджатие подкладок к днищу резервуара. 3. Накатывание рулонов понтона на днище резервуара. 4. Развертывание рулонов. 5. Сборка центральной части понтона или плавающей крыши.	72	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-02-001-10-01	Монтаж центральной части понтона или плавающей крыши, вместимость резервуара: 20000 м3	1 понтон или крыша	1. Нанесение контрольных рисок на днище резервуара для установки подкладок под опорные стойки понтона. 2. Установка и поджатие подкладок к днищу резервуара. 3. Накатывание рулонов понтона на днище резервуара. 4. Развертывание рулонов. 5. Сборка центральной части понтона или плавающей крыши.	110	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-02-001-11-01	Монтаж центральной части понтона или плавающей крыши, вместимость резервуара: 30000 м3	1 понтон или крыша	1. Нанесение контрольных рисок на днище резервуара для установки подкладок под опорные стойки понтона. 2. Установка и поджатие подкладок к днищу резервуара. 3. Накатывание рулонов понтона на днище резервуара. 4. Развертывание рулонов. 5. Сборка центральной части понтона или плавающей крыши.	172	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-02-001-12-01	Монтаж центральной части понтона или плавающей крыши, вместимость резервуара: 50000 м3	1 понтон или крыша	1. Нанесение контрольных рисок на днище резервуара для установки подкладок под опорные стойки понтона. 2. Установка и поджатие подкладок к днищу резервуара. 3. Накатывание рулонов понтона на днище резервуара. 4. Развертывание рулонов. 5. Сборка центральной части понтона или плавающей крыши.	287	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-11-02-002 Установка коробов понтона								
Н-11-02-002-01-01	Установка коробов понтона, вместимость резервуара: 200-300 м3	1 понтон	1. Установка коробов с подгонкой. 2. Установка вертикальных и горизонтальных пластин на короба.	23,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-02-002-02-01	Установка коробов понтона, вместимость резервуара: 400 м3	1 понтон	1. Установка коробов с подгонкой. 2. Установка вертикальных и горизонтальных пластин на короба.	26,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-02-002-03-01	Установка коробов понтона, вместимость резервуара: 700 м3	1 понтон	1. Установка коробов с подгонкой. 2. Установка вертикальных и горизонтальных пластин на короба.	30	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-02-002-04-01	Установка коробов понтона, вместимость резервуара: 1000 м3	1 понтон	1. Установка коробов с подгонкой. 2. Установка вертикальных и горизонтальных пластин на короба.	43,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-02-002-05-01	Установка коробов понтона, вместимость резервуара: 2000 м3	1 понтон	1. Установка коробов с подгонкой. 2. Установка вертикальных и горизонтальных пластин на короба.	48	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-02-002-06-01	Установка коробов понтона, вместимость резервуара: 3000 м3	1 понтон	1. Установка коробов с подгонкой. 2. Установка вертикальных и горизонтальных пластин на короба.	56	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-02-002-07-01	Установка коробов понтона, вместимость резервуара: 5000 м3	1 понтон	1. Установка коробов с подгонкой. 2. Установка вертикальных и горизонтальных пластин на короба.	69	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-02-002-08-01	Установка коробов понтона, вместимость резервуара: 10000 м3	1 понтон	1. Установка коробов с подгонкой. 2. Установка вертикальных и горизонтальных пластин на короба.	157	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-02-002-09-01	Установка коробов понтона, вместимость резервуара: 20000-30000 м3	1 понтон	1. Установка коробов с подгонкой. 2. Установка вертикальных и горизонтальных пластин на короба.	273	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-02-002-10-01	Установка коробов понтона, вместимость резервуара: 50000 м3	1 понтон	1. Установка коробов с подгонкой. 2. Установка вертикальных и горизонтальных пластин на короба.	386	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Таблица Н-11-02-003 Установка кронштейнов на корпусе резервуара								
Н-11-02-003-01-01	Установка кронштейнов на корпусе резервуара, вместимость резервуара: 200-400 м3	1 понтон	-	4,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-11-02-003-02-01	Установка кронштейнов на корпусе резервуара, вместимость резервуара: 700-2000 м3	1 понтон	-	6,2	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-11-02-003-03-01	Установка кронштейнов на корпусе резервуара, вместимость резервуара: 3000 м3	1 понтон	-	10,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-02-003-04-01	Установка кронштейнов на корпусе резервуара, вместимость резервуара: 5000 м3	1 понтон	-	18	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Таблица Н-11-02-004 Подъем понтона или плавающей крыши наливом воды в резервуар								
Н-11-02-004-01-01	Подъем понтона или плавающей крыши наливом воды в резервуар, вместимость резервуара: 200 м3	1 понтон или крыша	1. Закрытие люков на первом поясе корпуса резервуара. 2. Подъем понтона водой. 3. Поворот кронштейнов в рабочее положение. 4. Установка поднятого понтона или плавающей крыши на кронштейны и опорные стойки.	14,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-02-004-02-01	Подъем понтона или плавающей крыши наливом воды в резервуар, вместимость резервуара: 300 м3	1 понтон или крыша	1. Закрытие люков на первом поясе корпуса резервуара. 2. Подъем понтона водой. 3. Поворот кронштейнов в рабочее положение. 4. Установка поднятого понтона или плавающей крыши на кронштейны и опорные стойки.	16	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-02-004-03-01	Подъем понтона или плавающей крыши наливом воды в резервуар, вместимость резервуара: 400 м3	1 понтон или крыша	1. Закрытие люков на первом поясе корпуса резервуара. 2. Подъем понтона водой. 3. Поворот кронштейнов в рабочее положение. 4. Установка поднятого понтона или плавающей крыши на кронштейны и опорные стойки.	19	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-02-004-04-01	Подъем понтона или плавающей крыши наливом воды в резервуар, вместимость резервуара: 700 м3	1 понтон или крыша	1. Закрытие люков на первом поясе корпуса резервуара. 2. Подъем понтона водой. 3. Поворот кронштейнов в рабочее положение. 4. Установка поднятого понтона или плавающей крыши на кронштейны и опорные стойки.	23	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-02-004-05-01	Подъем понтона или плавающей крыши наливом воды в резервуар, вместимость резервуара: 1000 м3	1 понтон или крыша	1. Закрытие люков на первом поясе корпуса резервуара. 2. Подъем понтона водой. 3. Поворот кронштейнов в рабочее положение. 4. Установка поднятого понтона или плавающей крыши на кронштейны и опорные стойки.	27	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-02-004-06-01	Подъем понтона или плавающей крыши наливом воды в резервуар, вместимость резервуара: 2000 м3	1 понтон или крыша	1. Закрытие люков на первом поясе корпуса резервуара. 2. Подъем понтона водой. 3. Поворот кронштейнов в рабочее положение. 4. Установка поднятого понтона или плавающей крыши на кронштейны и опорные стойки.	34,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-02-004-07-01	Подъем понтона или плавающей крыши наливом воды в резервуар, вместимость резервуара: 3000 м3	1 понтон или крыша	1. Закрытие люков на первом поясе корпуса резервуара. 2. Подъем понтона водой. 3. Поворот кронштейнов в рабочее положение. 4. Установка поднятого понтона или плавающей крыши на кронштейны и опорные стойки.	48	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-02-004-08-01	Подъем понтона или плавающей крыши наливом воды в резервуар, вместимость резервуара: 5000 м3	1 понтон или крыша	1. Закрытие люков на первом поясе корпуса резервуара. 2. Подъем понтона водой. 3. Поворот кронштейнов в рабочее положение. 4. Установка поднятого понтона или плавающей крыши на кронштейны и опорные стойки.	57	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-02-004-09-01	Подъем понтона или плавающей крыши наливом воды в резервуар, вместимость резервуара: 10000 м3	1 понтон или крыша	1. Закрытие люков на первом поясе корпуса резервуара. 2. Подъем понтона водой. 3. Поворот кронштейнов в рабочее положение. 4. Установка поднятого понтона или плавающей крыши на кронштейны и опорные стойки.	110	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-02-004-10-01	Подъем понтона или плавающей крыши наливом воды в резервуар, вместимость резервуара: 20000 м3	1 понтон или крыша	1. Закрытие люков на первом поясе корпуса резервуара. 2. Подъем понтона водой. 3. Поворот кронштейнов в рабочее положение. 4. Установка поднятого понтона или плавающей крыши на кронштейны и опорные стойки.	192	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-02-004-11-01	Подъем понтона или плавающей крыши наливом воды в резервуар, вместимость резервуара: 30000 м3	1 понтон или крыша	1. Закрытие люков на первом поясе корпуса резервуара. 2. Подъем понтона водой. 3. Поворот кронштейнов в рабочее положение. 4. Установка поднятого понтона или плавающей крыши на кронштейны и опорные стойки.	278	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-02-004-12-01	Подъем понтона или плавающей крыши наливом воды в резервуар, вместимость резервуара: 50000 м3	1 понтон или крыша	1. Закрытие люков на первом поясе корпуса резервуара. 2. Подъем понтона водой. 3. Поворот кронштейнов в рабочее положение. 4. Установка поднятого понтона или плавающей крыши на кронштейны и опорные стойки.	469	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Таблица Н-11-02-005 Установка патрубков для опорных стоек								
Н-11-02-005-01-01	Установка патрубков для опорных стоек с подгонкой, вид конструкций - понтон, вместимость резервуара: 2000 м3	1 понтон или крыша	1. Установка патрубков с подгонкой.	10,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-11-02-005-02-01	Установка патрубков для опорных стоек с подгонкой, вид конструкций - понтон, вместимость резервуара: 3000 м3	1 понтон или крыша	1. Установка патрубков с подгонкой.	11,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-11-02-005-03-01	Установка патрубков для опорных стоек с подгонкой, вид конструкций - понтон, вместимость резервуара: 5000 м3	1 понтон или крыша	1. Установка патрубков с подгонкой.	13	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-02-005-04-01	Установка патрубков для опорных стоек с подгонкой, вид конструкций - понтон, вместимость резервуара: 10000 м3	1 понтон или крыша	1. Установка патрубков с подгонкой.	41	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-11-02-005-05-01	Установка патрубков для опорных стоек с подгонкой, вид конструкций - понтон, вместимость резервуара: 20000-30000 м3	1 понтон или крыша	1. Установка патрубков с подгонкой.	50	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-11-02-005-06-01	Установка патрубков для опорных стоек с подгонкой, вид конструкций - понтон, вместимость резервуара: 50000 м3	1 понтон или крыша	1. Установка патрубков с подгонкой.	83	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-11-02-005-07-01	Установка патрубков для опорных стоек с подгонкой, вид конструкций - плавающая крыша, вместимость резервуара: 2000 м3	1 понтон или крыша	1. Установка патрубков с подгонкой.	15,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-11-02-005-08-01	Установка патрубков для опорных стоек с подгонкой, вид конструкций - плавающая крыша, вместимость резервуара: 3000 м3	1 понтон или крыша	1. Установка патрубков с подгонкой.	20,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-02-005-09-01	Установка патрубков для опорных стоек с подгонкой, вид конструкций - плавающая крыша, вместимость резервуара: 5000 м3	1 понтон или крыша	1. Установка патрубков с подгонкой.	25,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-11-02-005-10-01	Установка патрубков для опорных стоек с подгонкой, вид конструкций - плавающая крыша, вместимость резервуара: 10000 м3	1 понтон или крыша	1. Установка патрубков с подгонкой.	41	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-11-02-005-11-01	Установка патрубков для опорных стоек с подгонкой, вид конструкций - плавающая крыша, вместимость резервуара: 20000-30000 м3	1 понтон или крыша	1. Установка патрубков с подгонкой.	75	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-11-02-005-12-01	Установка патрубков для опорных стоек с подгонкой, вид конструкций - плавающая крыша, вместимость резервуара: 50000 м3	1 понтон или крыша	1. Установка патрубков с подгонкой.	100	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-11-02-006 Установка опорных стоек								
Н-11-02-006-01-01	Сборка и установка опорных стоек, вид конструкций - понтон, вместимость резервуара: 2000 м3	1 понтон или крыша	1. Сборка и установка опорных стоек.	8,4	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-02-006-02-01	Сборка и установка опорных стоек, вид конструкций - понтон, вместимость резервуара: 3000 м3	1 понтон или крыша	1. Сборка и установка опорных стоек.	10,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-02-006-03-01	Сборка и установка опорных стоек, вид конструкций - понтон, вместимость резервуара: 5000 м3	1 понтон или крыша	1. Сборка и установка опорных стоек.	12	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-02-006-04-01	Сборка и установка опорных стоек, вид конструкций - понтон, вместимость резервуара: 10000 м3	1 понтон или крыша	1. Сборка и установка опорных стоек.	32,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-02-006-05-01	Сборка и установка опорных стоек, вид конструкций - понтон, вместимость резервуара: 20000-30000 м3	1 понтон или крыша	1. Сборка и установка опорных стоек.	48,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-02-006-06-01	Сборка и установка опорных стоек, вид конструкций - понтон, вместимость резервуара: 50000 м3	1 понтон или крыша	1. Сборка и установка опорных стоек.	76	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-02-006-07-01	Сборка и установка опорных стоек, вид конструкций - плавающая крыша, вместимость резервуара: 2000 м3	1 понтон или крыша	1. Сборка и установка опорных стоек.	13,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-02-006-08-01	Сборка и установка опорных стоек, вид конструкций - плавающая крыша, вместимость резервуара: 3000 м3	1 понтон или крыша	1. Сборка и установка опорных стоек.	18	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-02-006-09-01	Сборка и установка опорных стоек, вид конструкций - плавающая крыша, вместимость резервуара: 5000 м3	1 понтон или крыша	1. Сборка и установка опорных стоек.	22,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-02-006-10-01	Сборка и установка опорных стоек, вид конструкций - плавающая крыша, вместимость резервуара: 10000 м3	1 понтон или крыша	1. Сборка и установка опорных стоек.	37	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-02-006-11-01	Сборка и установка опорных стоек, вид конструкций - плавающая крыша, вместимость резервуара: 20000-30000 м3	1 понтон или крыша	1. Сборка и установка опорных стоек.	68	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-02-006-12-01	Сборка и установка опорных стоек, вид конструкций - плавающая крыша, вместимость резервуара: 50000 м3	1 понтон или крыша	1. Сборка и установка опорных стоек.	92	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-11-02-007 Устройство уплотнительного затвора								
Н-11-02-007-01-01	Устройство уплотнительного затвора, вместимость резервуара: 200 м3	1 понтон	1. Пробивка отверстий в завесе (фартуке). 2. Сборка затвора из отдельных элементов. 3. Накладка металлических планок. 4. Крепление затвора на болтах.	27,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-02-007-02-01	Устройство уплотнительного затвора, вместимость резервуара: 300 м3	1 понтон	1. Пробивка отверстий в завесе (фартуке). 2. Сборка затвора из отдельных элементов. 3. Накладка металлических планок. 4. Крепление затвора на болтах.	31,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-02-007-03-01	Устройство уплотнительного затвора, вместимость резервуара: 400 м3	1 понтон	1. Пробивка отверстий в завесе (фартуке). 2. Сборка затвора из отдельных элементов. 3. Накладка металлических планок. 4. Крепление затвора на болтах.	35,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-02-007-04-01	Устройство уплотнительного затвора, вместимость резервуара: 700 м3	1 понтон	1. Пробивка отверстий в завесе (фартуке). 2. Сборка затвора из отдельных элементов. 3. Накладка металлических планок. 4. Крепление затвора на болтах.	44,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-02-007-05-01	Устройство уплотнительного затвора, вместимость резервуара: 1000 м3	1 понтон	1. Пробивка отверстий в завесе (фартуке). 2. Сборка затвора из отдельных элементов. 3. Накладка металлических планок. 4. Крепление затвора на болтах.	53	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-02-007-06-01	Устройство уплотнительного затвора, вместимость резервуара: 2000 м3	1 понтон	1. Пробивка отверстий в завесе (фартуке). 2. Сборка затвора из отдельных элементов. 3. Накладка металлических планок. 4. Крепление затвора на болтах.	65	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-02-007-07-01	Устройство уплотнительного затвора, вместимость резервуара: 3000 м3	1 понтон	1. Пробивка отверстий в завесе (фартуке). 2. Сборка затвора из отдельных элементов. 3. Накладка металлических планок. 4. Крепление затвора на болтах.	81	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-02-007-08-01	Устройство уплотнительного затвора, вместимость резервуара: 5000 м3	1 понтон	1. Пробивка отверстий в завесе (фартуке). 2. Сборка затвора из отдельных элементов. 3. Накладка металлических планок. 4. Крепление затвора на болтах.	97	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-02-007-09-01	Устройство уплотнительного затвора, вместимость резервуара: 10000 м3	1 понтон	1. Пробивка отверстий в завесе (фартуке). 2. Сборка затвора из отдельных элементов. 3. Накладка металлических планок. 4. Крепление затвора на болтах.	149	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-02-007-10-01	Устройство уплотнительного затвора, вместимость резервуара: 20000-30000 м3	1 понтон	1. Пробивка отверстий в завесе (фартуке). 2. Сборка затвора из отдельных элементов. 3. Накладка металлических планок. 4. Крепление затвора на болтах.	198	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-02-007-11-01	Устройство уплотнительного затвора, вместимость резервуара: 50000 м3	1 понтон	1. Пробивка отверстий в завесе (фартуке). 2. Сборка затвора из отдельных элементов. 3. Накладка металлических планок. 4. Крепление затвора на болтах.	267	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Таблица Н-11-02-008 Установка кожуха для пробоотборника и замера уровня								
Н-11-02-008-01-01	Устрановка кожуха и роликов для пробоотборника и замера уровня, вместимость резервуара: 200 м3	1 понтон	1. Установка кожуха и роликов.	6,4	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-11-02-008-02-01	Устрановка кожуха и роликов для пробоотборника и замера уровня, вместимость резервуара: 300-400 м3	1 понтон	1. Установка кожуха и роликов.	7,2	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-02-008-03-01	Устрановка кожуха и роликов для пробоотборника и замера уровня, вместимость резервуара: 700 м3	1 понтон	1. Установка кожуха и роликов.	8,1	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-11-02-008-04-01	Устрановка кожуха и роликов для пробоотборника и замера уровня, вместимость резервуара: 1000 м3	1 понтон	1. Установка кожуха и роликов.	10	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-11-02-008-05-01	Устрановка кожуха и роликов для пробоотборника и замера уровня, вместимость резервуара: 2000-20000 м3	1 понтон	1. Установка кожуха и роликов.	13,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-11-02-008-06-01	Устрановка кожуха и роликов для пробоотборника и замера уровня, вместимость резервуара: 30000-50000 м3	1 понтон	1. Установка кожуха и роликов.	20	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-11-02-009 Испытание сварных швов центральной части понтона или плавающей крыши и коробов понтона								
Н-11-02-009-01-01	Испытание сварных швов понтона или плавающей крыши вакуум-аппаратом, вместимость резервуара: 200 м3	1 понтон	1. Приготовление эмульсии. 2. Зачистка швов. 3. Обмазка швов эмульсией. 4. Испытание швов вакуум-камерой. 5. Отметка дефектных мест швов. 6. Очистка стекла вакуум-камеры. 7. Перемещение вакуум-камеры и управление вакуум-насосом.	0,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-02-009-02-01	Испытание сварных швов понтона или плавающей крыши вакуум-аппаратом, вместимость резервуара: 300 м3	1 понтон	1. Приготовление эмульсии. 2. Зачистка швов. 3. Обмазка швов эмульсией. 4. Испытание швов вакуум-камерой. 5. Отметка дефектных мест швов. 6. Очистка стекла вакуум-камеры. 7. Перемещение вакуум-камеры и управление вакуум-насосом.	0,82	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-02-009-03-01	Испытание сварных швов понтона или плавающей крыши вакуум-аппаратом, вместимость резервуара: 400 м3	1 понтон	1. Приготовление эмульсии. 2. Зачистка швов. 3. Обмазка швов эмульсией. 4. Испытание швов вакуум-камерой. 5. Отметка дефектных мест швов. 6. Очистка стекла вакуум-камеры. 7. Перемещение вакуум-камеры и управление вакуум-насосом.	1,1	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-02-009-04-01	Испытание сварных швов понтона или плавающей крыши вакуум-аппаратом, вместимость резервуара: 700 м3	1 понтон	1. Приготовление эмульсии. 2. Зачистка швов. 3. Обмазка швов эмульсией. 4. Испытание швов вакуум-камерой. 5. Отметка дефектных мест швов. 6. Очистка стекла вакуум-камеры. 7. Перемещение вакуум-камеры и управление вакуум-насосом.	1,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-02-009-05-01	Испытание сварных швов понтона или плавающей крыши вакуум-аппаратом, вместимость резервуара: 1000 м3	1 понтон	1. Приготовление эмульсии. 2. Зачистка швов. 3. Обмазка швов эмульсией. 4. Испытание швов вакуум-камерой. 5. Отметка дефектных мест швов. 6. Очистка стекла вакуум-камеры. 7. Перемещение вакуум-камеры и управление вакуум-насосом.	1,7	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-02-009-06-01	Испытание сварных швов понтона или плавающей крыши вакуум-аппаратом, вместимость резервуара: 2000 м3	1 понтон	1. Приготовление эмульсии. 2. Зачистка швов. 3. Обмазка швов эмульсией. 4. Испытание швов вакуум-камерой. 5. Отметка дефектных мест швов. 6. Очистка стекла вакуум-камеры. 7. Перемещение вакуум-камеры и управление вакуум-насосом.	2,9	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-02-009-07-01	Испытание сварных швов понтона или плавающей крыши вакуум-аппаратом, вместимость резервуара: 3000 м3	1 понтон	1. Приготовление эмульсии. 2. Зачистка швов. 3. Обмазка швов эмульсией. 4. Испытание швов вакуум-камерой. 5. Отметка дефектных мест швов. 6. Очистка стекла вакуум-камеры. 7. Перемещение вакуум-камеры и управление вакуум-насосом.	5,4	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-02-009-08-01	Испытание сварных швов понтона или плавающей крыши вакуум-аппаратом, вместимость резервуара: 5000 м3	1 понтон	1. Приготовление эмульсии. 2. Зачистка швов. 3. Обмазка швов эмульсией. 4. Испытание швов вакуум-камерой. 5. Отметка дефектных мест швов. 6. Очистка стекла вакуум-камеры. 7. Перемещение вакуум-камеры и управление вакуум-насосом.	7,7	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-02-009-09-01	Испытание сварных швов понтона или плавающей крыши вакуум-аппаратом, вместимость резервуара: 10000 м3	1 понтон	1. Приготовление эмульсии. 2. Зачистка швов. 3. Обмазка швов эмульсией. 4. Испытание швов вакуум-камерой. 5. Отметка дефектных мест швов. 6. Очистка стекла вакуум-камеры. 7. Перемещение вакуум-камеры и управление вакуум-насосом.	15,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-02-009-10-01	Испытание сварных швов понтона или плавающей крыши вакуум-аппаратом, вместимость резервуара: 20000-30000 м3	1 понтон	1. Приготовление эмульсии. 2. Зачистка швов. 3. Обмазка швов эмульсией. 4. Испытание швов вакуум-камерой. 5. Отметка дефектных мест швов. 6. Очистка стекла вакуум-камеры. 7. Перемещение вакуум-камеры и управление вакуум-насосом.	30,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-02-009-11-01	Испытание сварных швов понтона или плавающей крыши вакуум-аппаратом, вместимость резервуара: 50000 м3	1 понтон	1. Приготовление эмульсии. 2. Зачистка швов. 3. Обмазка швов эмульсией. 4. Испытание швов вакуум-камерой. 5. Отметка дефектных мест швов. 6. Очистка стекла вакуум-камеры. 7. Перемещение вакуум-камеры и управление вакуум-насосом.	64	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-02-009-12-01	Пневматическое испытание коробов, вместимость резервуара: 200 м3	1 понтон	1. Обмазка швов эмульсией. 2. Нагнетание воздуха в короб. 3. Отметка дефектных мест швов.	5,6	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-02-009-13-01	Пневматическое испытание коробов, вместимость резервуара: 300 м3	1 понтон	1. Обмазка швов эмульсией. 2. Нагнетание воздуха в короб. 3. Отметка дефектных мест швов.	5,6	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-02-009-14-01	Пневматическое испытание коробов, вместимость резервуара: 400 м3	1 понтон	1. Обмазка швов эмульсией. 2. Нагнетание воздуха в короб. 3. Отметка дефектных мест швов.	7,4	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-02-009-15-01	Пневматическое испытание коробов, вместимость резервуара: 700 м3	1 понтон	1. Обмазка швов эмульсией. 2. Нагнетание воздуха в короб. 3. Отметка дефектных мест швов.	7,4	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-02-009-16-01	Пневматическое испытание коробов, вместимость резервуара: 1000 м3	1 понтон	1. Обмазка швов эмульсией. 2. Нагнетание воздуха в короб. 3. Отметка дефектных мест швов.	10,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-02-009-17-01	Пневматическое испытание коробов, вместимость резервуара: 2000 м3	1 понтон	1. Обмазка швов эмульсией. 2. Нагнетание воздуха в короб. 3. Отметка дефектных мест швов.	10,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-02-009-18-01	Пневматическое испытание коробов, вместимость резервуара: 3000 м3	1 понтон	1. Обмазка швов эмульсией. 2. Нагнетание воздуха в короб. 3. Отметка дефектных мест швов.	14	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-02-009-19-01	Пневматическое испытание коробов, вместимость резервуара: 5000 м3	1 понтон	1. Обмазка швов эмульсией. 2. Нагнетание воздуха в короб. 3. Отметка дефектных мест швов.	16,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-02-009-20-01	Пневматическое испытание коробов, вместимость резервуара: 10000 м3	1 понтон	1. Обмазка швов эмульсией. 2. Нагнетание воздуха в короб. 3. Отметка дефектных мест швов.	24	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-02-009-21-01	Пневматическое испытание коробов, вместимость резервуара: 20000-30000 м3	1 понтон	1. Обмазка швов эмульсией. 2. Нагнетание воздуха в короб. 3. Отметка дефектных мест швов.	33,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-02-009-22-01	Пневматическое испытание коробов, вместимость резервуара: 50000 м3	1 понтон	1. Обмазка швов эмульсией. 2. Нагнетание воздуха в короб. 3. Отметка дефектных мест швов.	44,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-11-03 Монтаж сферических резервуаров								
Таблица Н-11-03-001 Монтаж кондуктора для сборки лепестков, блоков и полусфер								
Н-11-03-001-01-01	Монтаж кондуктора для сборки лепестков и блоков, вместимость резервуара: 2000 м3	1 кондуктор	1. Раскладка труб. 2. Сборка кондуктора из отдельных элементов. 3. Сборка площадки. 4. Выверка кондуктора. 5. Установка ограничителей.	54	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-03-001-02-01	Монтаж кондуктора для сборки полусфер, вместимость резервуара: 600 м3	1 кондуктор	1. Раскладка труб. 2. Сборка кондуктора из отдельных элементов. 3. Сборка площадки. 4. Выверка кондуктора. 5. Установка ограничителей.	31,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-11-03-002 Сборка блоков из лепестков на кондукторе								
Н-11-03-002-01-01	Сборка блоков из лепестков на кондукторе, толщина стенок 16-18 мм, вместимость резервуара 600 м3, тип лепестков: штампованные, количество лепестков в блоке - 2	1 блок	1. Укладка лепестков на кондукторе. 2. Зачистка кромок лепестков шлифовальной машинкой. 3. Сборка блоков из лепестков с выверкой по радиусу и зазоров между лепестками. 4. Снятие собранного блока с кондуктора.	8,2	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-03-002-02-01	Сборка блоков из лепестков на кондукторе, толщина стенок 16-18 мм, вместимость резервуара 600 м3, тип лепестков: штампованные, количество лепестков в блоке - 4	1 блок	1. Укладка лепестков на кондукторе. 2. Зачистка кромок лепестков шлифовальной машинкой. 3. Сборка блоков из лепестков с выверкой по радиусу и зазоров между лепестками. 4. Снятие собранного блока с кондуктора.	15	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-03-002-03-01	Сборка блоков из лепестков на кондукторе, толщина стенок 16-18 мм, вместимость резервуара 600 м3, тип лепестков: вальцованные, количество лепестков в блоке - 2	1 блок	1. Укладка лепестков на кондукторе. 2. Зачистка кромок лепестков шлифовальной машинкой. 3. Сборка блоков из лепестков с выверкой по радиусу и зазоров между лепестками. 4. Снятие собранного блока с кондуктора.	9,9	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-03-002-04-01	Сборка блоков из лепестков на кондукторе, толщина стенок 16-18 мм, вместимость резервуара 600 м3, тип лепестков: вальцованные, количество лепестков в блоке - 3	1 блок	1. Укладка лепестков на кондукторе. 2. Зачистка кромок лепестков шлифовальной машинкой. 3. Сборка блоков из лепестков с выверкой по радиусу и зазоров между лепестками. 4. Снятие собранного блока с кондуктора.	16	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-03-002-05-01	Сборка блоков из лепестков на кондукторе, толщина стенок 16-18 мм, вместимость резервуара 2000 м3, тип лепестков: вальцованные, количество лепестков в блоке - 2	1 блок	1. Укладка лепестков на кондукторе. 2. Зачистка кромок лепестков шлифовальной машинкой. 3. Сборка блоков из лепестков с выверкой по радиусу и зазоров между лепестками. 4. Снятие собранного блока с кондуктора.	19	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-03-002-06-01	Сборка блоков из лепестков на кондукторе, толщина стенок 16-18 мм, вместимость резервуара 2000 м3, тип лепестков: вальцованные, количество лепестков в блоке - 3	1 блок	1. Укладка лепестков на кондукторе. 2. Зачистка кромок лепестков шлифовальной машинкой. 3. Сборка блоков из лепестков с выверкой по радиусу и зазоров между лепестками. 4. Снятие собранного блока с кондуктора.	36,3	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-03-002-07-01	Сборка блоков из лепестков на кондукторе, толщина стенок 22-24 мм, вместимость резервуара 600 м3, тип лепестков: штампованные, количество лепестков в блоке - 2	1 блок	1. Укладка лепестков на кондукторе. 2. Зачистка кромок лепестков шлифовальной машинкой. 3. Сборка блоков из лепестков с выверкой по радиусу и зазоров между лепестками. 4. Снятие собранного блока с кондуктора.	13	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-03-002-08-01	Сборка блоков из лепестков на кондукторе, толщина стенок 22-24 мм, вместимость резервуара 600 м3, тип лепестков: штампованные, количество лепестков в блоке - 4	1 блок	1. Укладка лепестков на кондукторе. 2. Зачистка кромок лепестков шлифовальной машинкой. 3. Сборка блоков из лепестков с выверкой по радиусу и зазоров между лепестками. 4. Снятие собранного блока с кондуктора.	16	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-03-002-09-01	Сборка блоков из лепестков на кондукторе, толщина стенок 34 мм, вместимость резервуара 600 м3, тип лепестков: штампованные, количество лепестков в блоке - 2	1 блок	1. Укладка лепестков на кондукторе. 2. Зачистка кромок лепестков шлифовальной машинкой. 3. Сборка блоков из лепестков с выверкой по радиусу и зазоров между лепестками. 4. Снятие собранного блока с кондуктора.	18	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-11-03-003 Сборка вальцованного лепестка из двух частей для однопоясного сферического резервуара вместимостью 2000 м3								
Н-11-03-003-01-01	Сборка вальцованного лепестка из двух частей для однопоясного сферического резервуара вместимостью 2000 м3	1 лепесток	1. Укладка частей лепестка на кондуктор. 2. Зачистка торцевых кромок шлифовальной машинкой. 3. Стыковка частей лепестка с подгонкой и выверкой по радиусу. 4. Снятие лепестка с кондуктора и укладка на подставки.	8,4	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Таблица Н-11-03-004 Сборка полусфер резервуара вместимостью 600 м3 из штампованных лепестков и блоков на кондукторе								
Н-11-03-004-01-01	Сборка полусфер резервуара вместимостью 600 м3 из штампованных лепестков и блоков на кондукторе, толщина стенки 16-18 мм, вид сборки: из четырехлепестковых блоков	1 резервуар	1. Зачистка кромок лепестков шлифовальной машинкой. 2. Установка блоков и лепестков в кондуктор. 3. Выверка установленных лепестков и блоков шаблоном по радиусу. 4. Выверка зазоров между лепестками и блоками.	180	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-03-004-02-01	Сборка полусфер резервуара вместимостью 600 м3 из штампованных лепестков и блоков на кондукторе, толщина стенки 22-24 мм, вид сборки: из духлепестковых блоков	1 резервуар	1. Зачистка кромок лепестков шлифовальной машинкой. 2. Установка блоков и лепестков в кондуктор. 3. Выверка установленных лепестков и блоков шаблоном по радиусу. 4. Выверка зазоров между лепестками и блоками.	219	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-03-004-03-01	Сборка полусфер резервуара вместимостью 600 м3 из штампованных лепестков и блоков на кондукторе, толщина стенки 22-24 мм, вид сборки: из одиночных лепестков	1 резервуар	1. Зачистка кромок лепестков шлифовальной машинкой. 2. Установка блоков и лепестков в кондуктор. 3. Выверка установленных лепестков и блоков шаблоном по радиусу. 4. Выверка зазоров между лепестками и блоками.	258	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-03-004-04-01	Сборка полусфер резервуара вместимостью 600 м3 из штампованных лепестков и блоков на кондукторе, толщина стенки 34 мм, вид сборки: из духлепестковых блоков	1 резервуар	1. Зачистка кромок лепестков шлифовальной машинкой. 2. Установка блоков и лепестков в кондуктор. 3. Выверка установленных лепестков и блоков шаблоном по радиусу. 4. Выверка зазоров между лепестками и блоками.	355	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-03-004-05-01	Сборка полусфер резервуара вместимостью 600 м3 из штампованных лепестков и блоков на кондукторе, толщина стенки 34 мм, вид сборки: из одиночных лепестков	1 резервуар	1. Зачистка кромок лепестков шлифовальной машинкой. 2. Установка блоков и лепестков в кондуктор. 3. Выверка установленных лепестков и блоков шаблоном по радиусу. 4. Выверка зазоров между лепестками и блоками.	390	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Таблица Н-11-03-005 Сборка полусфер однопоясных резервуаров вместимостью 600 м3 из вальцованных лепестков толщиной 16 мм и блоков на кондукторе								
Н-11-03-005-01-01	Сборка полусфер однопоясных резервуаров вместимостью 600 м3 из вальцованных лепестков толщиной 16 мм и блоков на кондукторе, вид сборки: из двух- и трехлепестковых блоков	1 резервуар	1. Зачистка кромок лепестков шлифовальной машинкой. 2. Установка лепестков и блоков в кондуктор. 3. Выверка установленных лепестков и блоков шаблоном по радиусу. 4. Выверка зазоров между лепестками и блоками.	177	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-03-005-02-01	Сборка полусфер однопоясных резервуаров вместимостью 600 м3 из вальцованных лепестков толщиной 16 мм и блоков на кондукторе, вид сборки: из одиночных лепестков	1 резервуар	1. Зачистка кромок лепестков шлифовальной машинкой. 2. Установка лепестков и блоков в кондуктор. 3. Выверка установленных лепестков и блоков шаблоном по радиусу. 4. Выверка зазоров между лепестками и блоками.	242	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Таблица Н-11-03-006 Снятие полусфер резервуаров вместимостью 600 м3 со сборочного кондуктора								
Н-11-03-006-01-01	Снятие полусфер однопоясных резервуаров вместимостью 600 м3 со сборочного кондуктора	1 резервуар	1. Снятие полусфер. 2. Установка полусфер на подкладки.	6,4	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Таблица Н-11-03-007 Переворачивание полусферы								
Н-11-03-007-01-01	Переворачивание полусферы	1 резервуар	-	4,3	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-11-03-008 Установка и снятие крестовин или труб жесткости								
Н-11-03-008-01-01	Установка крестовин жесткости, вместимость резервуара: 600 м3	1 крестовина	1. Установка крестовин или труб жесткости в полусферах или на лепестках и блоках с подгонкой усилительных косынок. 2. Снятие крестовин или труб. 3. Зачистка наплывов шлифовальной машинкой.	16	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-03-008-02-01	Установка труб жесткости, вместимость резервуара: 2000 м3	1 труба	1. Установка крестовин или труб жесткости в полусферах или на лепестках и блоках с подгонкой усилительных косынок. 2. Снятие крестовин или труб. 3. Зачистка наплывов шлифовальной машинкой.	2,9	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-03-008-03-01	Снятие крестовин жесткости, вместимость резервуара: 600 м3	1 крестовина	1. Установка крестовин или труб жесткости в полусферах или на лепестках и блоках с подгонкой усилительных косынок. 2. Снятие крестовин или труб. 3. Зачистка наплывов шлифовальной машинкой.	12,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-03-008-04-01	Снятие труб жесткости, вместимость резервуара: 2000 м3	1 труба	1. Установка крестовин или труб жесткости в полусферах или на лепестках и блоках с подгонкой усилительных косынок. 2. Снятие крестовин или труб. 3. Зачистка наплывов шлифовальной машинкой.	1,3	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Таблица Н-11-03-009 Монтаж и демонтаж временного опорного кольца								
Н-11-03-009-01-01	Монтаж временного опорного кольца, вместимость резервуара: 600 м3	1 опорное кольцо	1. Установка опорного кольца со стойками. 2. Установка растяжек.	21	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-03-009-02-01	Монтаж временного опорного кольца, вместимость резервуара: 2000 м3	1 опорное кольцо	1. Установка опорного кольца со стойками. 2. Установка растяжек.	52	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-03-009-03-01	Демонтаж временного опорного кольца, вместимость резервуара: 600 м3	1 опорное кольцо	1. Снятие растяжек. 2. Снятие опорного кольца со стойками.	19,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-03-009-04-01	Демонтаж временного опорного кольца, вместимость резервуара: 2000 м3	1 опорное кольцо	1. Снятие растяжек. 2. Снятие опорного кольца со стойками.	46,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Таблица Н-11-03-010 Монтаж и демонтаж манипулятора								
Н-11-03-010-01-01	Установка манипулятора под резервуар: грузоподъемность манипулятора 45 т, вместимость резервуара 600 м3	1 манипулятор	1. Выравнивание основания с засыпкой слоя гравия. 2. Укладка шпал. 3. Установка рам. 4. Установка тяг. 5. Установка манипулятора или его блоков под сферу резервуара или на открытый фундамент. 6. Регулировка манипулятора. 7. Опробование работы манипулятора.	5,8	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-03-010-02-01	Установка манипулятора под резервуар: грузоподъемность манипулятора 95 т, вместимость резервуара 2000 м3	1 манипулятор	1. Выравнивание основания с засыпкой слоя гравия. 2. Укладка шпал. 3. Установка рам. 4. Установка тяг. 5. Установка манипулятора или его блоков под сферу резервуара или на открытый фундамент. 6. Регулировка манипулятора. 7. Опробование работы манипулятора.	23	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-03-010-03-01	Установка манипулятора под резервуар: грузоподъемность манипулятора 150 т, вместимость резервуара 2000 м3	1 манипулятор	1. Выравнивание основания с засыпкой слоя гравия. 2. Укладка шпал. 3. Установка рам. 4. Установка тяг. 5. Установка манипулятора или его блоков под сферу резервуара или на открытый фундамент. 6. Регулировка манипулятора. 7. Опробование работы манипулятора.	120	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-03-010-04-01	Установка манипулятора на открытый фундамент: грузоподъемность манипулятора 45 т, вместимость резервуара 600 м3	1 манипулятор	1. Выравнивание основания с засыпкой слоя гравия. 2. Укладка шпал. 3. Установка рам. 4. Установка тяг. 5. Установка манипулятора или его блоков под сферу резервуара или на открытый фундамент. 6. Регулировка манипулятора. 7. Опробование работы манипулятора.	4,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-03-010-05-01	Установка манипулятора на открытый фундамент: грузоподъемность манипулятора 95 т, вместимость резервуара 2000 м3	1 манипулятор	1. Выравнивание основания с засыпкой слоя гравия. 2. Укладка шпал. 3. Установка рам. 4. Установка тяг. 5. Установка манипулятора или его блоков под сферу резервуара или на открытый фундамент. 6. Регулировка манипулятора. 7. Опробование работы манипулятора.	18	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-03-010-06-01	Установка манипулятора на открытый фундамент: грузоподъемность манипулятора 150 т, вместимость резервуара 2000 м3	1 манипулятор	1. Выравнивание основания с засыпкой слоя гравия. 2. Укладка шпал. 3. Установка рам. 4. Установка тяг. 5. Установка манипулятора или его блоков под сферу резервуара или на открытый фундамент. 6. Регулировка манипулятора. 7. Опробование работы манипулятора.	90	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-03-010-07-01	Демонтаж манипулятора из-под резервуара: грузоподъемность манипулятора 45 т, вместимость резервуара 600 м3	1 манипулятор	1. Снятие манипулятора (или его блоков). 2. Снятие тяг. 3. Снятие рам. 4. Снятие шпал.	3	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-03-010-08-01	Демонтаж манипулятора из-под резервуара: грузоподъемность манипулятора 95 т, вместимость резервуара 2000 м3	1 манипулятор	1. Снятие манипулятора (или его блоков). 2. Снятие тяг. 3. Снятие рам. 4. Снятие шпал.	12,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-03-010-09-01	Демонтаж манипулятора из-под резервуара: грузоподъемность манипулятора 150 т, вместимость резервуара 2000 м3	1 манипулятор	1. Снятие манипулятора (или его блоков). 2. Снятие тяг. 3. Снятие рам. 4. Снятие шпал.	30	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-11-03-011 Сборка оболочки однопоясного резервуара вместимостью 2000 м3 блоками из лепестков толщиной 16 мм								
Н-11-03-011-01-01	Сборка оболочки однопоясного резервуара вместимостью 2000 м3 блоками из лепестков толщиной 16 мм, положение оси резервуара: горизонтальное из 8 трехлепестковых блоков	1 резервуар	1. Зачистка кромок шлифовальной машинкой. 2. Установка опорной подставки. 3. Сборка и установка временной центральной стойки с днищами и креплением на опорной подставке и установкой расчалок. 4. Разборка и уборка центральной стойки. 5. Разборка опорной подставки.	359	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-03-011-02-01	Сборка оболочки однопоясного резервуара вместимостью 2000 м3 блоками из лепестков толщиной 16 мм, положение оси резервуара: вертикальное из 14 двухлепестковых блоков	1 резервуар	1. Зачистка кромок шлифовальной машинкой. 2. Установка опорной подставки. 3. Сборка и установка временной центральной стойки с днищами и креплением на опорной подставке и установкой расчалок. 4. Разборка и уборка центральной стойки. 5. Разборка опорной подставки.	512	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-11-03-012 Установка днища								
Н-11-03-012-01-01	Установка днища, вместимость резерваура: 600 м3	1 днище	1. Стыковка частей днища. 2. Установка днища.	17	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-03-012-02-01	Установка днища, вместимость резерваура: 2000 м3	1 днище	1. Стыковка частей днища. 2. Установка днища.	36,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Таблица Н-11-03-013 Установка опорных стоек								
Н-11-03-013-01-01	Установка опорных стоек, вместимость резерваура: 600 м3, количество стоек - 8	1 резервуар	1. Установка стоек с оголовниками на фундамент. 2. Подъем резервуара манипулятором. 3. Установка растяжек.	74	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-03-013-02-01	Установка опорных стоек, вместимость резерваура: 600 м3, количество стоек - 12	1 резервуар	1. Установка стоек с оголовниками на фундамент. 2. Подъем резервуара манипулятором. 3. Установка растяжек.	110	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-03-013-03-01	Установка опорных стоек, вместимость резерваура: 2000 м3, количество стоек - 12	1 резервуар	1. Установка стоек с оголовниками на фундамент. 2. Подъем резервуара манипулятором. 3. Установка растяжек.	130	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Таблица Н-11-03-014 Гидравлическое испытание сферического резервуара								
Н-11-03-014-01-01	Предварительное гидравлическое испытание сферического резервуара, вместимость резервуара: 600 м3	1 резервуар	1. Установка крышек люков и заглушек на штуцеры. 2. Присоединение насоса к резервуару с обвязкой трубопроводов. 3. Опрессовка резервуара с подъемом давления до пробного. 4. Осмотр сварных швов. 5. Отсоединение насоса и снятие обвязки и заглушек.	31	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-03-014-02-01	Предварительное гидравлическое испытание сферического резервуара, вместимость резервуара: 2000 м3	1 резервуар	1. Установка крышек люков и заглушек на штуцеры. 2. Присоединение насоса к резервуару с обвязкой трубопроводов. 3. Опрессовка резервуара с подъемом давления до пробного. 4. Осмотр сварных швов. 5. Отсоединение насоса и снятие обвязки и заглушек.	49,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-03-014-03-01	Повторное гидравлическое испытание сферического резервуара, вместимость резервуара: 600 м3	1 резервуар	1. Поднятие давления до пробного. 2. Сдача резервуара Госгортехнадзору.	3,1	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-03-014-04-01	Повторное гидравлическое испытание сферического резервуара, вместимость резервуара: 2000 м3	1 резервуар	1. Поднятие давления до пробного. 2. Сдача резервуара Госгортехнадзору.	4,9	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-11-04 Монтаж заглубленных резервуаров траншейного типа для светлых нефтепродуктов								
Таблица Н-11-04-001 Монтаж контрольного колодца								
Н-11-04-001-01-01	Монтаж контрольного колодца	1 резервуар	1. Подборка деталей. 2. Сборка колодца. 3. Установка колодца в траншею.	7,1	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Таблица Н-11-04-002 Развертывание рулонов боковых полотнищ								
Н-11-04-002-01-01	Развертывание рулонов боковых полотнищ, вместимость резервуара: 2000 м3	1 резервуар	1. Развертывание рулона. 2. Грунтовка наружной поверхности боковых полотнищ готовой битумной эмульсией.	36,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-04-002-02-01	Развертывание рулонов боковых полотнищ, вместимость резервуара: 5000 м3	1 резервуар	1. Развертывание рулона. 2. Грунтовка наружной поверхности боковых полотнищ готовой битумной эмульсией.	42	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-11-04-003 Укладка боковых полотнищ в траншею								
Н-11-04-003-01-01	Укладка боковых полотнищ в траншею, вместимость резервуара: 2000 м3	1 резервуар	1. Изготовление шаблонов для разметки и резки ендов на полотнищах. 2. Укладка полотнищ в траншею с очисткой от грязи.	26	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-04-003-02-01	Укладка боковых полотнищ в траншею, вместимость резервуара: 5000 м3	1 резервуар	1. Изготовление шаблонов для разметки и резки ендов на полотнищах. 2. Укладка полотнищ в траншею с очисткой от грязи.	29,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Таблица Н-11-04-004 Укладка среднего полотнища в траншею								
Н-11-04-004-01-01	Укладка среднего полотнища в траншею, вместимость резервуара: 2000 м3	1 резервуар	1. Развертывание полотнища. 2. Грунтовка наружной поверхности битумной эмульсией (по ходу развертывания). 3. Укладка полотнища. 4. Поджатие между собой кромок среднего и боковых полотнищ.	43	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-04-004-02-01	Укладка среднего полотнища в траншею, вместимость резервуара: 5000 м3	1 резервуар	1. Развертывание полотнища. 2. Грунтовка наружной поверхности битумной эмульсией (по ходу развертывания). 3. Укладка полотнища. 4. Поджатие между собой кромок среднего и боковых полотнищ.	58	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Таблица Н-11-04-005 Укрупнительная сборка ферм на кондукторе								
Н-11-04-005-01-01	Сборка ферм из двух полусфер на кондукторе, вместимость резервуара: 2000 м3	1 резервуар	1. Сборка фермы из двух полуферм с кантовкой, подгонкой и установкой накладок. 2. Установка башмаков под концы фермы. 3. Снятие готовой фермы с кондуктора и укладка ее в штабель.	47	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-11-04-005-02-01	Сборка ферм из двух полусфер на кондукторе, вместимость резервуара: 5000 м3	1 резервуар	1. Сборка фермы из двух полуферм с кантовкой, подгонкой и установкой накладок. 2. Установка башмаков под концы фермы. 3. Снятие готовой фермы с кондуктора и укладка ее в штабель.	75	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-04-005-03-01	Установка башмаков, вместимость резервуара: 2000 м3	1 резервуар	1. Сборка фермы из двух полуферм с кантовкой, подгонкой и установкой накладок. 2. Установка башмаков под концы фермы. 3. Снятие готовой фермы с кондуктора и укладка ее в штабель.	8,4	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-11-04-005-04-01	Установка башмаков, вместимость резервуара: 5000 м3	1 резервуар	1. Сборка фермы из двух полуферм с кантовкой, подгонкой и установкой накладок. 2. Установка башмаков под концы фермы. 3. Снятие готовой фермы с кондуктора и укладка ее в штабель.	15	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Таблица Н-11-04-006 Установка ферм								
Н-11-04-006-01-01	Установка ферм, вместимость резервуара: 2000 м3	1 резервуар	1. Установка пластин к опорным башмакам. 2. Установка ферм. 3. Крепление двух крайних ферм расчалками.	28	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-04-006-02-01	Установка ферм, вместимость резервуара: 5000 м3	1 резервуар	1. Установка пластин к опорным башмакам. 2. Установка ферм. 3. Крепление двух крайних ферм расчалками.	50	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Таблица Н-11-04-007 Монтаж горизонтальных и вертикальных связей между фермами								
Н-11-04-007-01-01	Монтаж горизонтальных и вертикальных связей между фермами, вместимость резервуара: 2000 м3	1 резервуар	-	42	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-04-007-02-01	Монтаж горизонтальных и вертикальных связей между фермами, вместимость резервуара: 5000 м3	1 резервуар	-	76	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-11-04-008 Установка шпангоутов								
Н-11-04-008-01-01	Установка шпангоутов, вместимость резервуара: 2000 м3	1 резервуар	1. Установка косынок на шпангоуты. 2. Установка шпангоутов.	26	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-11-04-008-02-01	Установка шпангоутов, вместимость резервуара: 5000 м3	1 резервуар	1. Установка косынок на шпангоуты. 2. Установка шпангоутов.	35,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Таблица Н-11-04-009 Заворачивание боковых полотнищ								
Н-11-04-009-01-01	Заворачивание боковых полотнищ, вместимость резервуара: 2000 м3	1 резервуар	1. Установка временных опор под выступы полотнища. 2. Установка труб к кромкам полотнищ. 3. Установка ребер жесткости. 4. Заворачивание боковых полотнищ. 5. Поджатие кромок полотнищ к конструкциям покрытия.	90	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-04-009-02-01	Заворачивание боковых полотнищ, вместимость резервуара: 5000 м3	1 резервуар	1. Установка временных опор под выступы полотнища. 2. Установка труб к кромкам полотнищ. 3. Установка ребер жесткости. 4. Заворачивание боковых полотнищ. 5. Поджатие кромок полотнищ к конструкциям покрытия.	168	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Таблица Н-11-04-010 Заворачивание торцевых выступов среднего полотнища								
Н-11-04-010-01-01	Заворачивание торцевых выступов среднего полотнища	1 резервуар	1. Заворачивание торцевых выступов полотнища по шпангоутам. 2. Поджатие кромок торцов полотнищ к конструкциям покрытия. 3. Поджатие кромок вертикальных стыков.	115	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Таблица Н-11-04-011 Стыковка ендов в углах оболочки								
Н-11-04-011-01-01	Стыковка ендов в углах оболочки	1 резервуар	1. Поджатие кромок ендов.	24	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-11-04-012 Испытание нахлесточных швов керосином								
Н-11-04-012-01-01	Испытание нахлесточных швов керосином, вместимость резервуара: 2000 м3	1 резервуар	1. Установка патрубков. 2. Нагнетание керосина под нахлесточный шов через патрубки. 3. Отметка мелом дефектных мест. 4. Снятие патрубков.	6,2	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-04-012-02-01	Испытание нахлесточных швов керосином, вместимость резервуара: 5000 м3	1 резервуар	1. Установка патрубков. 2. Нагнетание керосина под нахлесточный шов через патрубки. 3. Отметка мелом дефектных мест. 4. Снятие патрубков.	11	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Таблица Н-11-04-013 Монтаж покрытия								
Н-11-04-013-01-01	Монтаж покрытия, вместимость резервуара: 2000 м3	1 резервуар	1. Укладка щитов на резервуар с подгонкой их по месту.	177	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-04-013-02-01	Монтаж покрытия, вместимость резервуара: 5000 м3	1 резервуар	1. Укладка щитов на резервуар с подгонкой их по месту.	254	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Таблица Н-11-04-014 Установка маршевых лестниц в резервуар								
Н-11-04-014-01-01	Установка маршевых лестниц в резервуар, вместимость резервуара: 2000 м3, количество лестниц - 1	1 резервуар	1. Установка лестниц. 2. Установка перил из отдельных деталей.	11	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-04-014-02-01	Установка маршевых лестниц в резервуар, вместимость резервуара: 2000 м3, количество лестниц - 2	1 резервуар	1. Установка лестниц. 2. Установка перил из отдельных деталей.	22	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-11-04-015 Установка приемно-раздаточных и зачистных труб								
Н-11-04-015-01-01	Установка приемно-раздаточных и зачистных труб	1 резервуар	1. Установка опор для труб. 2. Установка усилительных воротников. 3. Установка труб.	53	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Таблица Н-11-04-016 Установка коллектора								
Н-11-04-016-01-01	Установка коллектора	1 резервуар	-	3,8	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-11-05 Монтаж мокрых газгольдеров из рулонных заготовок								
Таблица Н-11-05-001 Монтаж днища газгольдера								
Н-11-05-001-01-01	Монтаж днища газгольдера, вместимость газгольдера: 100 м3	1 газгольдер	1. Накатывание рулонов на основание. 2. Развертывание рулонов днища. 3. Укладка развернутых частей днища с центровкой и поджатием кромок. 4. Уборка каркасов рулонов. 5. Нанесение контрольных рисок на днище газгольдера под корпус резервуара, телескопа и колокола с кернением.	8,7	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-05-001-02-01	Монтаж днища газгольдера, вместимость газгольдера: 300 м3	1 газгольдер	1. Накатывание рулонов на основание. 2. Развертывание рулонов днища. 3. Укладка развернутых частей днища с центровкой и поджатием кромок. 4. Уборка каркасов рулонов. 5. Нанесение контрольных рисок на днище газгольдера под корпус резервуара, телескопа и колокола с кернением.	10,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-05-001-03-01	Монтаж днища газгольдера, вместимость газгольдера: 600 м3	1 газгольдер	1. Накатывание рулонов на основание. 2. Развертывание рулонов днища. 3. Укладка развернутых частей днища с центровкой и поджатием кромок. 4. Уборка каркасов рулонов. 5. Нанесение контрольных рисок на днище газгольдера под корпус резервуара, телескопа и колокола с кернением.	14,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-05-001-04-01	Монтаж днища газгольдера, вместимость газгольдера: 1000 м3	1 газгольдер	1. Накатывание рулонов на основание. 2. Развертывание рулонов днища. 3. Укладка развернутых частей днища с центровкой и поджатием кромок. 4. Уборка каркасов рулонов. 5. Нанесение контрольных рисок на днище газгольдера под корпус резервуара, телескопа и колокола с кернением.	23	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-05-001-05-01	Монтаж днища газгольдера, вместимость газгольдера: 3000 м3	1 газгольдер	1. Накатывание рулонов на основание. 2. Развертывание рулонов днища. 3. Укладка развернутых частей днища с центровкой и поджатием кромок. 4. Уборка каркасов рулонов. 5. Нанесение контрольных рисок на днище газгольдера под корпус резервуара, телескопа и колокола с кернением.	43,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-05-001-06-01	Монтаж днища газгольдера, вместимость газгольдера: 6000 м3	1 газгольдер	1. Накатывание рулонов на основание. 2. Развертывание рулонов днища. 3. Укладка развернутых частей днища с центровкой и поджатием кромок. 4. Уборка каркасов рулонов. 5. Нанесение контрольных рисок на днище газгольдера под корпус резервуара, телескопа и колокола с кернением.	67	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-05-001-07-01	Монтаж днища газгольдера, вместимость газгольдера: 10000 м3	1 газгольдер	1. Накатывание рулонов на основание. 2. Развертывание рулонов днища. 3. Укладка развернутых частей днища с центровкой и поджатием кромок. 4. Уборка каркасов рулонов. 5. Нанесение контрольных рисок на днище газгольдера под корпус резервуара, телескопа и колокола с кернением.	70	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-05-001-08-01	Монтаж днища газгольдера, вместимость газгольдера: 15000 м3	1 газгольдер	1. Накатывание рулонов на основание. 2. Развертывание рулонов днища. 3. Укладка развернутых частей днища с центровкой и поджатием кромок. 4. Уборка каркасов рулонов. 5. Нанесение контрольных рисок на днище газгольдера под корпус резервуара, телескопа и колокола с кернением. 6. Раскладка окрайков на основание с подгонкой к центральной части днища и между собой.	111	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-05-001-09-01	Монтаж днища газгольдера, вместимость газгольдера: 20000 м3	1 газгольдер	1. Накатывание рулонов на основание. 2. Развертывание рулонов днища. 3. Укладка развернутых частей днища с центровкой и поджатием кромок. 4. Уборка каркасов рулонов. 5. Нанесение контрольных рисок на днище газгольдера под корпус резервуара, телескопа и колокола с кернением. 6. Раскладка окрайков на основание с подгонкой к центральной части днища и между собой.	131	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-05-001-10-01	Монтаж днища газгольдера, вместимость газгольдера: 30000 м3	1 газгольдер	1. Накатывание рулонов на основание. 2. Развертывание рулонов днища. 3. Укладка развернутых частей днища с центровкой и поджатием кромок. 4. Уборка каркасов рулонов. 5. Нанесение контрольных рисок на днище газгольдера под корпус резервуара, телескопа и колокола с кернением. 6. Раскладка окрайков на основание с подгонкой к центральной части днища и между собой.	179	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-11-05-002 Установка рулонов на днище в вертикальное положение								
Н-11-05-002-01-01	Установка рулонов резервуара на днище в вертикальное положение, вместимость газгольдера: 1000 м3	1 газгольдер	1. Накатывание рулона на днище. 2. Установка поддона со смазкой солидолом. 3. Установка шарнира, падающей стрелы и такелажной оснастки. 4. Установка рулона в вертикальное положение. 5. Установка расчалок. 6. Уборка такелажной оснастки.	27,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-05-002-02-01	Установка рулонов резервуара на днище в вертикальное положение, вместимость газгольдера: 3000 м3	1 газгольдер	1. Накатывание рулона на днище. 2. Установка поддона со смазкой солидолом. 3. Установка шарнира, падающей стрелы и такелажной оснастки. 4. Установка рулона в вертикальное положение. 5. Установка расчалок. 6. Уборка такелажной оснастки.	47,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-05-002-03-01	Установка рулонов резервуара на днище в вертикальное положение, вместимость газгольдера: 6000 м3	1 газгольдер	1. Накатывание рулона на днище. 2. Установка поддона со смазкой солидолом. 3. Установка шарнира, падающей стрелы и такелажной оснастки. 4. Установка рулона в вертикальное положение. 5. Установка расчалок. 6. Уборка такелажной оснастки.	76	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-05-002-04-01	Установка рулонов резервуара на днище в вертикальное положение, вместимость газгольдера: 10000 м3	1 газгольдер	1. Накатывание рулона на днище. 2. Установка поддона со смазкой солидоллом. 3. Установка шарнира, падающей стрелы и такелажной оснастки. 4. Установка рулона в вертикальное положение. 5. Установка расчалок. 6. Уборка такелажной оснастки.	62	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-05-002-05-01	Установка рулонов резервуара на днище в вертикальное положение, вместимость газгольдера: 15000 м3	1 газгольдер	1. Накатывание рулона на днище. 2. Установка поддона со смазкой солидоллом. 3. Установка шарнира, падающей стрелы и такелажной оснастки. 4. Установка рулона в вертикальное положение. 5. Установка расчалок. 6. Уборка такелажной оснастки.	101	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-05-002-06-01	Установка рулонов резервуара на днище в вертикальное положение, вместимость газгольдера: 20000 м3	1 газгольдер	1. Накатывание рулона на днище. 2. Установка поддона со смазкой солидоллом. 3. Установка шарнира, падающей стрелы и такелажной оснастки. 4. Установка рулона в вертикальное положение. 5. Установка расчалок. 6. Уборка такелажной оснастки.	111	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-05-002-07-01	Установка рулонов резервуара на днище в вертикальное положение, вместимость газгольдера: 30000 м3	1 газгольдер	1. Накатывание рулона на днище. 2. Установка поддона со смазкой солидоллом. 3. Установка шарнира, падающей стрелы и такелажной оснастки. 4. Установка рулона в вертикальное положение. 5. Установка расчалок. 6. Уборка такелажной оснастки.	197	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-05-002-08-01	Установка рулонов телескопа на днище в вертикальное положение, вместимость газгольдера: 10000 м3	1 газгольдер	1. Накатывание рулона на днище. 2. Установка поддона со смазкой солидоллом. 3. Установка шарнира, падающей стрелы и такелажной оснастки. 4. Установка рулона в вертикальное положение. 5. Установка расчалок. 6. Уборка такелажной оснастки.	52	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-05-002-09-01	Установка рулонов телескопа на днище в вертикальное положение, вместимость газгольдера: 15000 м3	1 газгольдер	1. Накатывание рулона на днище. 2. Установка поддона со смазкой солидоллом. 3. Установка шарнира, падающей стрелы и такелажной оснастки. 4. Установка рулона в вертикальное положение. 5. Установка расчалок. 6. Уборка такелажной оснастки.	59	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-05-002-10-01	Установка рулонов телескопа на днище в вертикальное положение, вместимость газгольдера: 20000 м3	1 газгольдер	1. Накатывание рулона на днище. 2. Установка поддона со смазкой солидоллом. 3. Установка шарнира, падающей стрелы и такелажной оснастки. 4. Установка рулона в вертикальное положение. 5. Установка расчалок. 6. Уборка такелажной оснастки.	62	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-05-002-11-01	Установка рулонов телескопа на днище в вертикальное положение, вместимость газгольдера: 30000 м3	1 газгольдер	1. Накатывание рулона на днище. 2. Установка поддона со смазкой солидоллом. 3. Установка шарнира, падающей стрелы и такелажной оснастки. 4. Установка рулона в вертикальное положение. 5. Установка расчалок. 6. Уборка такелажной оснастки.	76	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-05-002-12-01	Установка рулонов колокола на днище в вертикальное положение, вместимость газгольдера: 1000 м3	1 газгольдер	1. Накатывание рулона на днище. 2. Установка поддона со смазкой солидоллом. 3. Установка шарнира, падающей стрелы и такелажной оснастки. 4. Установка рулона в вертикальное положение. 5. Установка расчалок. 6. Уборка такелажной оснастки.	23,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-05-002-13-01	Установка рулонов колокола на днище в вертикальное положение, вместимость газгольдера: 3000 м3	1 газгольдер	1. Накатывание рулона на днище. 2. Установка поддона со смазкой солидоллом. 3. Установка шарнира, падающей стрелы и такелажной оснастки. 4. Установка рулона в вертикальное положение. 5. Установка расчалок. 6. Уборка такелажной оснастки.	35,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-05-002-14-01	Установка рулонов колокола на днище в вертикальное положение, вместимость газгольдера: 6000 м3	1 газгольдер	1. Накатывание рулона на днище. 2. Установка поддона со смазкой солидоллом. 3. Установка шарнира, падающей стрелы и такелажной оснастки. 4. Установка рулона в вертикальное положение. 5. Установка расчалок. 6. Уборка такелажной оснастки.	52	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-05-002-15-01	Установка рулонов колокола на днище в вертикальное положение, вместимость газгольдера: 10000 м3	1 газгольдер	1. Накатывание рулона на днище. 2. Установка поддона со смазкой солидоллом. 3. Установка шарнира, падающей стрелы и такелажной оснастки. 4. Установка рулона в вертикальное положение. 5. Установка расчалок. 6. Уборка такелажной оснастки.	47,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-05-002-16-01	Установка рулонов колокола на днище в вертикальное положение, вместимость газгольдера: 15000 м3	1 газгольдер	1. Накатывание рулона на днище. 2. Установка поддона со смазкой солидоллом. 3. Установка шарнира, падающей стрелы и такелажной оснастки. 4. Установка рулона в вертикальное положение. 5. Установка расчалок. 6. Уборка такелажной оснастки.	55	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-05-002-17-01	Установка рулонов колокола на днище в вертикальное положение, вместимость газгольдера: 20000 м3	1 газгольдер	1. Накатывание рулона на днище. 2. Установка поддона со смазкой солидоллом. 3. Установка шарнира, падающей стрелы и такелажной оснастки. 4. Установка рулона в вертикальное положение. 5. Установка расчалок. 6. Уборка такелажной оснастки.	62	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-05-002-18-01	Установка рулонов колокола на днище в вертикальное положение, вместимость газгольдера: 30000 м3	1 газгольдер	1. Накатывание рулона на днище. 2. Установка поддона со смазкой солидоллом. 3. Установка шарнира, падающей стрелы и такелажной оснастки. 4. Установка рулона в вертикальное положение. 5. Установка расчалок. 6. Уборка такелажной оснастки.	66	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-05-002-19-01	Установка рулонов резервуара на днище в вертикальное положение, вместимость газгольдера: 100 м3	1 газгольдер	1. Накатывание рулона на днище. 2. Установка поддона со смазкой солидоллом. 3. Установка шарнира, падающей стрелы и такелажной оснастки. 4. Установка рулона в вертикальное положение. 5. Установка расчалок. 6. Уборка такелажной оснастки.	7,3	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-05-002-20-01	Установка рулонов резервуара на днище в вертикальное положение, вместимость газгольдера: 300 м3	1 газгольдер	1. Накатывание рулона на днище. 2. Установка поддона со смазкой солидоллом. 3. Установка шарнира, падающей стрелы и такелажной оснастки. 4. Установка рулона в вертикальное положение. 5. Установка расчалок. 6. Уборка такелажной оснастки.	9,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-05-002-21-01	Установка рулонов резервуара на днище в вертикальное положение, вместимость газгольдера: 600 м3	1 газгольдер	1. Накатывание рулона на днище. 2. Установка поддона со смазкой солидоллом. 3. Установка шарнира, падающей стрелы и такелажной оснастки. 4. Установка рулона в вертикальное положение. 5. Установка расчалок. 6. Уборка такелажной оснастки.	11	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-05-002-22-01	Установка рулонов резервуара на днище в вертикальное положение, вместимость газгольдера: 1000 м3	1 газгольдер	1. Накатывание рулона на днище. 2. Установка поддона со смазкой солидоллом. 3. Установка шарнира, падающей стрелы и такелажной оснастки. 4. Установка рулона в вертикальное положение. 5. Установка расчалок. 6. Уборка такелажной оснастки.	12,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-05-002-23-01	Установка рулонов резервуара на днище в вертикальное положение, вместимость газгольдера: 3000 м3	1 газгольдер	1. Накатывание рулона на днище. 2. Установка поддона со смазкой солидоллом. 3. Установка шарнира, падающей стрелы и такелажной оснастки. 4. Установка рулона в вертикальное положение. 5. Установка расчалок. 6. Уборка такелажной оснастки.	21,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-05-002-24-01	Установка рулонов резервуара на днище в вертикальное положение, вместимость газгольдера: 6000 м3	1 газгольдер	1. Накатывание рулона на днище. 2. Установка поддона со смазкой солидоллом. 3. Установка шарнира, падающей стрелы и такелажной оснастки. 4. Установка рулона в вертикальное положение. 5. Установка расчалок. 6. Уборка такелажной оснастки.	42,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-05-002-25-01	Установка рулонов резервуара на днище в вертикальное положение, вместимость газгольдера: 10000 м3	1 газгольдер	1. Накатывание рулона на днище. 2. Установка поддона со смазкой солидоллом. 3. Установка шарнира, падающей стрелы и такелажной оснастки. 4. Установка рулона в вертикальное положение. 5. Установка расчалок. 6. Уборка такелажной оснастки.	30,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-05-002-26-01	Установка рулонов резервуара на днище в вертикальное положение, вместимость газгольдера: 15000 м3	1 газгольдер	1. Накатывание рулона на днище. 2. Установка поддона со смазкой солидоллом. 3. Установка шарнира, падающей стрелы и такелажной оснастки. 4. Установка рулона в вертикальное положение. 5. Установка расчалок. 6. Уборка такелажной оснастки.	48,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-05-002-27-01	Установка рулонов резервуара на днище в вертикальное положение, вместимость газгольдера: 20000 м3	1 газгольдер	1. Накатывание рулона на днище. 2. Установка поддона со смазкой солидоллом. 3. Установка шарнира, падающей стрелы и такелажной оснастки. 4. Установка рулона в вертикальное положение. 5. Установка расчалок. 6. Уборка такелажной оснастки.	51	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-05-002-28-01	Установка рулонов резервуара на днище в вертикальное положение, вместимость газгольдера: 30000 м3	1 газгольдер	1. Накатывание рулона на днище. 2. Установка поддона со смазкой солидоллом. 3. Установка шарнира, падающей стрелы и такелажной оснастки. 4. Установка рулона в вертикальное положение. 5. Установка расчалок. 6. Уборка такелажной оснастки.	101	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-05-002-29-01	Установка рулонов телескопа на днище в вертикальное положение, вместимость газгольдера: 10000 м3	1 газгольдер	1. Накатывание рулона на днище. 2. Установка поддона со смазкой солидоллом. 3. Установка шарнира, падающей стрелы и такелажной оснастки. 4. Установка рулона в вертикальное положение. 5. Установка расчалок. 6. Уборка такелажной оснастки.	24,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-05-002-30-01	Установка рулонов телескопа на днище в вертикальное положение, вместимость газгольдера: 15000 м3	1 газгольдер	1. Накатывание рулона на днище. 2. Установка поддона со смазкой солидоллом. 3. Установка шарнира, падающей стрелы и такелажной оснастки. 4. Установка рулона в вертикальное положение. 5. Установка расчалок. 6. Уборка такелажной оснастки.	28,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-05-002-31-01	Установка рулонов телескопа на днище в вертикальное положение, вместимость газгольдера: 20000 м3	1 газгольдер	1. Накатывание рулона на днище. 2. Установка поддона со смазкой солидолом. 3. Установка шарнира, падающей стрелы и такелажной оснастки. 4. Установка рулона в вертикальное положение. 5. Установка расчалок. 6. Уборка такелажной оснастки.	30,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-05-002-32-01	Установка рулонов телескопа на днище в вертикальное положение, вместимость газгольдера: 30000 м3	1 газгольдер	1. Накатывание рулона на днище. 2. Установка поддона со смазкой солидолом. 3. Установка шарнира, падающей стрелы и такелажной оснастки. 4. Установка рулона в вертикальное положение. 5. Установка расчалок. 6. Уборка такелажной оснастки.	42,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-05-002-33-01	Установка рулонов колокола на днище в вертикальное положение, вместимость газгольдера: 100 м3	1 газгольдер	1. Накатывание рулона на днище. 2. Установка поддона со смазкой солидолом. 3. Установка шарнира, падающей стрелы и такелажной оснастки. 4. Установка рулона в вертикальное положение. 5. Установка расчалок. 6. Уборка такелажной оснастки.	6,7	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-05-002-34-01	Установка рулонов колокола на днище в вертикальное положение, вместимость газгольдера: 300 м3	1 газгольдер	1. Накатывание рулона на днище. 2. Установка поддона со смазкой солидоллом. 3. Установка шарнира, падающей стрелы и такелажной оснастки. 4. Установка рулона в вертикальное положение. 5. Установка расчалок. 6. Уборка такелажной оснастки.	8,4	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-05-002-35-01	Установка рулонов колокола на днище в вертикальное положение, вместимость газгольдера: 600 м3	1 газгольдер	1. Накатывание рулона на днище. 2. Установка поддона со смазкой солидоллом. 3. Установка шарнира, падающей стрелы и такелажной оснастки. 4. Установка рулона в вертикальное положение. 5. Установка расчалок. 6. Уборка такелажной оснастки.	10	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-05-002-36-01	Установка рулонов колокола на днище в вертикальное положение, вместимость газгольдера: 1000 м3	1 газгольдер	1. Накатывание рулона на днище. 2. Установка поддона со смазкой солидоллом. 3. Установка шарнира, падающей стрелы и такелажной оснастки. 4. Установка рулона в вертикальное положение. 5. Установка расчалок. 6. Уборка такелажной оснастки.	11	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-05-002-37-01	Установка рулонов колокола на днище в вертикальное положение, вместимость газгольдера: 3000 м3	1 газгольдер	1. Накатывание рулона на днище. 2. Установка поддона со смазкой солидолом. 3. Установка шарнира, падающей стрелы и такелажной оснастки. 4. Установка рулона в вертикальное положение. 5. Установка расчалок. 6. Уборка такелажной оснастки.	16	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-05-002-38-01	Установка рулонов колокола на днище в вертикальное положение, вместимость газгольдера: 6000 м3	1 газгольдер	1. Накатывание рулона на днище. 2. Установка поддона со смазкой солидолом. 3. Установка шарнира, падающей стрелы и такелажной оснастки. 4. Установка рулона в вертикальное положение. 5. Установка расчалок. 6. Уборка такелажной оснастки.	24,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-05-002-39-01	Установка рулонов колокола на днище в вертикальное положение, вместимость газгольдера: 10000 м3	1 газгольдер	1. Накатывание рулона на днище. 2. Установка поддона со смазкой солидолом. 3. Установка шарнира, падающей стрелы и такелажной оснастки. 4. Установка рулона в вертикальное положение. 5. Установка расчалок. 6. Уборка такелажной оснастки.	21,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-05-002-40-01	Установка рулонов колокола на днище в вертикальное положение, вместимость газгольдера: 15000 м3	1 газгольдер	1. Накатывание рулона на днище. 2. Установка поддона со смазкой солидоллом. 3. Установка шарнира, падающей стрелы и такелажной оснастки. 4. Установка рулона в вертикальное положение. 5. Установка расчалок. 6. Уборка такелажной оснастки.	25,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-05-002-41-01	Установка рулонов колокола на днище в вертикальное положение, вместимость газгольдера: 20000 м3	1 газгольдер	1. Накатывание рулона на днище. 2. Установка поддона со смазкой солидоллом. 3. Установка шарнира, падающей стрелы и такелажной оснастки. 4. Установка рулона в вертикальное положение. 5. Установка расчалок. 6. Уборка такелажной оснастки.	28,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-05-002-42-01	Установка рулонов колокола на днище в вертикальное положение, вместимость газгольдера: 30000 м3	1 газгольдер	1. Накатывание рулона на днище. 2. Установка поддона со смазкой солидоллом. 3. Установка шарнира, падающей стрелы и такелажной оснастки. 4. Установка рулона в вертикальное положение. 5. Установка расчалок. 6. Уборка такелажной оснастки.	34,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-11-05-003 Развертывание рулонов корпуса газгольдеров с соединением вертикальных кромок								
Н-11-05-003-01-01	Развертывание рулонов резервуара газгольдеров с соединением вертикальных кромок внахлест - всего, вместимость газгольдера: 100 м3	1 газгольдер	1. Установка подкладок. 2. Монтаж опорных колец. 3. Развертывание рулонов внешнего корпуса, колокола и телескопа. 4. Уборка каркасов, шахтной лестницы и поддона. 5. Сборка и установка гидрозатвора.	51	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-05-003-02-01	Развертывание рулонов резервуара газгольдеров с соединением вертикальных кромок внахлест - всего, вместимость газгольдера: 300 м3	1 газгольдер	1. Установка подкладок. 2. Монтаж опорных колец. 3. Развертывание рулонов внешнего корпуса, колокола и телескопа. 4. Уборка каркасов, шахтной лестницы и поддона. 5. Сборка и установка гидрозатвора.	68	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-05-003-03-01	Развертывание рулонов резервуара газгольдеров с соединением вертикальных кромок внахлест - всего, вместимость газгольдера: 600 м3	1 газгольдер	1. Установка подкладок. 2. Монтаж опорных колец. 3. Развертывание рулонов внешнего корпуса, колокола и телескопа. 4. Уборка каркасов, шахтной лестницы и поддона. 5. Сборка и установка гидрозатвора.	86	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-05-003-04-01	Развертывание рулонов резервуара газгольдеров с соединением вертикальных кромок внахлест - всего, вместимость газгольдера: 1000 м3	1 газгольдер	1. Установка подкладок. 2. Монтаж опорных колец. 3. Развертывание рулонов внешнего корпуса, колокола и телескопа. 4. Уборка каркасов, шахтной лестницы и поддона. 5. Сборка и установка гидрозатвора.	101	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-05-003-05-01	Развертывание рулонов резервуара газгольдеров с соединением вертикальных кромок внахлест - всего, вместимость газгольдера: 3000 м3	1 газгольдер	1. Установка подкладок. 2. Монтаж опорных колец. 3. Развертывание рулонов внешнего корпуса, колокола и телескопа. 4. Уборка каркасов, шахтной лестницы и поддона. 5. Сборка и установка гидрозатвора.	172	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-05-003-06-01	Развертывание рулонов резервуара газгольдеров с соединением вертикальных кромок внахлест - всего, вместимость газгольдера: 6000 м3	1 газгольдер	1. Установка подкладок. 2. Монтаж опорных колец. 3. Развертывание рулонов внешнего корпуса, колокола и телескопа. 4. Уборка каркасов, шахтной лестницы и поддона. 5. Сборка и установка гидрозатвора.	216	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-05-003-07-01	Развертывание рулонов резервуара газгольдеров с соединением вертикальных кромок внахлест - всего, вместимость газгольдера: 10000 м3	1 газгольдер	1. Установка подкладок. 2. Монтаж опорных колец. 3. Развертывание рулонов внешнего корпуса, колокола и телескопа. 4. Уборка каркасов, шахтной лестницы и поддона. 5. Сборка и установка гидрозатвора.	273	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-05-003-08-01	Развертывание рулонов резервуара газгольдеров с соединением вертикальных кромок внахлест - всего, вместимость газгольдера: 15000 м3	1 газгольдер	1. Установка подкладок. 2. Монтаж опорных колец. 3. Развертывание рулонов внешнего корпуса, колокола и телескопа. 4. Уборка каркасов, шахтной лестницы и поддона. 5. Сборка и установка гидрозатвора.	354	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-05-003-09-01	Развертывание рулонов резервуара газгольдеров с соединением вертикальных кромок внахлест - всего, вместимость газгольдера: 20000 м3	1 газгольдер	1. Установка подкладок. 2. Монтаж опорных колец. 3. Развертывание рулонов внешнего корпуса, колокола и телескопа. 4. Уборка каркасов, шахтной лестницы и поддона. 5. Сборка и установка гидрозатвора.	393	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-05-003-10-01	Развертывание рулонов резервуара газгольдеров с соединением вертикальных кромок внахлест - всего, вместимость газгольдера: 30000 м3	1 газгольдер	1. Установка подкладок. 2. Монтаж опорных колец. 3. Развертывание рулонов внешнего корпуса, колокола и телескопа. 4. Уборка каркасов, шахтной лестницы и поддона. 5. Сборка и установка гидрозатвора.	599	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-05-003-11-01	Развертывание рулонов резервуара газгольдеров с соединением вертикальных кромок встык - всего, вместимость газгольдера: 100 м3	1 газгольдер	1. Установка подкладок. 2. Монтаж опорных колец. 3. Развертывание рулонов внешнего корпуса, колокола и телескопа. 4. Уборка каркасов, шахтной лестницы и поддона. 5. Сборка и установка гидрозатвора.	52	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-05-003-12-01	Развертывание рулонов резервуара газгольдеров с соединением вертикальных кромок встык - всего, вместимость газгольдера: 300 м3	1 газгольдер	1. Установка подкладок. 2. Монтаж опорных колец. 3. Развертывание рулонов внешнего корпуса, колокола и телескопа. 4. Уборка каркасов, шахтной лестницы и поддона. 5. Сборка и установка гидрозатвора.	70	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-05-003-13-01	Развертывание рулонов резервуара газгольдеров с соединением вертикальных кромок встык - всего, вместимость газгольдера: 600 м3	1 газгольдер	1. Установка подкладок. 2. Монтаж опорных колец. 3. Развертывание рулонов внешнего корпуса, колокола и телескопа. 4. Уборка каркасов, шахтной лестницы и поддона. 5. Сборка и установка гидрозатвора.	89	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-05-003-14-01	Развертывание рулонов резервуара газгольдеров с соединением вертикальных кромок встык - всего, вместимость газгольдера: 1000 м3	1 газгольдер	1. Установка подкладок. 2. Монтаж опорных колец. 3. Развертывание рулонов внешнего корпуса, колокола и телескопа. 4. Уборка каркасов, шахтной лестницы и поддона. 5. Сборка и установка гидрозатвора.	102	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-05-003-15-01	Развертывание рулонов резервуара газгольдеров с соединением вертикальных кромок встык - всего, вместимость газгольдера: 3000 м3	1 газгольдер	1. Установка подкладок. 2. Монтаж опорных колец. 3. Развертывание рулонов внешнего корпуса, колокола и телескопа. 4. Уборка каркасов, шахтной лестницы и поддона. 5. Сборка и установка гидрозатвора.	174	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-05-003-16-01	Развертывание рулонов резервуара газгольдеров с соединением вертикальных кромок встык - всего, вместимость газгольдера: 6000 м3	1 газгольдер	1. Установка подкладок. 2. Монтаж опорных колец. 3. Развертывание рулонов внешнего корпуса, колокола и телескопа. 4. Уборка каркасов, шахтной лестницы и поддона. 5. Сборка и установка гидрозатвора.	243	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-05-003-17-01	Развертывание рулонов резервуара газгольдеров с соединением вертикальных кромок встык - всего, вместимость газгольдера: 10000 м3	1 газгольдер	1. Установка подкладок. 2. Монтаж опорных колец. 3. Развертывание рулонов внешнего корпуса, колокола и телескопа. 4. Уборка каркасов, шахтной лестницы и поддона. 5. Сборка и установка гидрозатвора.	289	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-05-003-18-01	Развертывание рулонов резервуара газгольдеров с соединением вертикальных кромок встык - всего, вместимость газгольдера: 15000 м3	1 газгольдер	1. Установка подкладок. 2. Монтаж опорных колец. 3. Развертывание рулонов внешнего корпуса, колокола и телескопа. 4. Уборка каркасов, шахтной лестницы и поддона. 5. Сборка и установка гидрозатвора.	410	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-05-003-19-01	Развертывание рулонов резервуара газгольдеров с соединением вертикальных кромок встык - всего, вместимость газгольдера: 20000 м3	1 газгольдер	1. Установка подкладок. 2. Монтаж опорных колец. 3. Развертывание рулонов внешнего корпуса, колокола и телескопа. 4. Уборка каркасов, шахтной лестницы и поддона. 5. Сборка и установка гидрозатвора.	433	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-05-003-20-01	Развертывание рулонов резервуара газгольдеров с соединением вертикальных кромок встык - всего, вместимость газгольдера: 30000 м3	1 газгольдер	1. Установка подкладок. 2. Монтаж опорных колец. 3. Развертывание рулонов внешнего корпуса, колокола и телескопа. 4. Уборка каркасов, шахтной лестницы и поддона. 5. Сборка и установка гидрозатвора.	758	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-05-003-21-01	Развертывание рулонов резервуара газгольдеров, соединение вертикальных кромок внахлест - в том числе, вместимость газгольдера: 100 м3	1 газгольдер	1. Разгибание концов полотнищ рулонов. 2. Зачистка кромок шлифовальной машинкой. 3. Замыкание вертикального монтажа стыка.	7,7	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-05-003-22-01	Развертывание рулонов резервуара газгольдеров, соединение вертикальных кромок внахлест - в том числе, вместимость газгольдера: 300 м3	1 газгольдер	1. Разгибание концов полотнищ рулонов. 2. Зачистка кромок шлифовальной машинкой. 3. Замыкание вертикального монтажа стыка.	13	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-05-003-23-01	Развертывание рулонов резервуара газгольдеров, соединение вертикальных кромок внахлест - в том числе, вместимость газгольдера: 600 м3	1 газгольдер	1. Разгибание концов полотнищ рулонов. 2. Зачистка кромок шлифовальной машинкой. 3. Замыкание вертикального монтажа стыка.	16,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-05-003-24-01	Развертывание рулонов резервуара газгольдеров, соединение вертикальных кромок внахлест - в том числе, вместимость газгольдера: 1000 м3	1 газгольдер	1. Разгибание концов полотнищ рулонов. 2. Зачистка кромок шлифовальной машинкой. 3. Замыкание вертикального монтажа стыка.	19,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-05-003-25-01	Развертывание рулонов резервуара газгольдеров, соединение вертикальных кромок внахлест - в том числе, вместимость газгольдера: 3000 м3	1 газгольдер	1. Разгибание концов полотнищ рулонов. 2. Зачистка кромок шлифовальной машинкой. 3. Замыкание вертикального монтажа стыка.	31,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-05-003-26-01	Развертывание рулонов резервуара газгольдеров, соединение вертикальных кромок внахлест - в том числе, вместимость газгольдера: 6000 м3	1 газгольдер	1. Разгибание концов полотнищ рулонов. 2. Зачистка кромок шлифовальной машинкой. 3. Замыкание вертикального монтажа стыка.	57	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-05-003-27-01	Развертывание рулонов резервуара газгольдеров, соединение вертикальных кромок внахлест - в том числе, вместимость газгольдера: 10000 м3	1 газгольдер	1. Разгибание концов полотнищ рулонов. 2. Зачистка кромок шлифовальной машинкой. 3. Замыкание вертикального монтажа стыка.	37,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-05-003-28-01	Развертывание рулонов резервуара газгольдеров, соединение вертикальных кромок внахлест - в том числе, вместимость газгольдера: 15000 м3	1 газгольдер	1. Разгибание концов полотнищ рулонов. 2. Зачистка кромок шлифовальной машинкой. 3. Замыкание вертикального монтажа стыка.	115	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-05-003-29-01	Развертывание рулонов резервуара газгольдеров, соединение вертикальных кромок внахлест - в том числе, вместимость газгольдера: 20000 м3	1 газгольдер	1. Разгибание концов полотнищ рулонов. 2. Зачистка кромок шлифовальной машинкой. 3. Замыкание вертикального монтажа стыка.	88	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-05-003-30-01	Развертывание рулонов резервуара газгольдеров, соединение вертикальных кромок внахлест - в том числе, вместимость газгольдера: 30000 м3	1 газгольдер	1. Разгибание концов полотнищ рулонов. 2. Зачистка кромок шлифовальной машинкой. 3. Замыкание вертикального монтажа стыка.	206	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-05-003-31-01	Развертывание рулонов резервуара газгольдеров, соединение вертикальных кромок встык - в том числе, вместимость газгольдера: 100 м3	1 газгольдер	1. Разгибание концов полотнищ рулонов. 2. Зачистка кромок шлифовальной машинкой. 3. Замыкание вертикального монтажа стыка.	8,7	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-05-003-32-01	Развертывание рулонов резервуара газгольдеров, соединение вертикальных кромок встык - в том числе, вместимость газгольдера: 300 м3	1 газгольдер	1. Разгибание концов полотнищ рулонов. 2. Зачистка кромок шлифовальной машинкой. 3. Замыкание вертикального монтажа стыка.	15,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-05-003-33-01	Развертывание рулонов резервуара газгольдеров, соединение вертикальных кромок встык - в том числе, вместимость газгольдера: 600 м3	1 газгольдер	1. Разгибание концов полотнищ рулонов. 2. Зачистка кромок шлифовальной машинкой. 3. Замыкание вертикального монтажа стыка.	18,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-05-003-34-01	Развертывание рулонов резервуара газгольдеров, соединение вертикальных кромок встык - в том числе, вместимость газгольдера: 1000 м3	1 газгольдер	1. Разгибание концов полотнищ рулонов. 2. Зачистка кромок шлифовальной машинкой. 3. Замыкание вертикального монтажа стыка.	21	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-05-003-35-01	Развертывание рулонов резервуара газгольдеров, соединение вертикальных кромок встык - в том числе, вместимость газгольдера: 3000 м3	1 газгольдер	1. Разгибание концов полотнищ рулонов. 2. Зачистка кромок шлифовальной машинкой. 3. Замыкание вертикального монтажа стыка.	33,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-05-003-36-01	Развертывание рулонов резервуара газгольдеров, соединение вертикальных кромок встык - в том числе, вместимость газгольдера: 6000 м3	1 газгольдер	1. Разгибание концов полотнищ рулонов. 2. Зачистка кромок шлифовальной машинкой. 3. Замыкание вертикального монтажа стыка.	85	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-05-003-37-01	Развертывание рулонов резервуара газгольдеров, соединение вертикальных кромок встык - в том числе, вместимость газгольдера: 10000 м3	1 газгольдер	1. Разгибание концов полотнищ рулонов. 2. Зачистка кромок шлифовальной машинкой. 3. Замыкание вертикального монтажа стыка.	54	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-05-003-38-01	Развертывание рулонов резервуара газгольдеров, соединение вертикальных кромок встык - в том числе, вместимость газгольдера: 15000 м3	1 газгольдер	1. Разгибание концов полотнищ рулонов. 2. Зачистка кромок шлифовальной машинкой. 3. Замыкание вертикального монтажа стыка.	171	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-05-003-39-01	Развертывание рулонов резервуара газгольдеров, соединение вертикальных кромок встык - в том числе, вместимость газгольдера: 20000 м3	1 газгольдер	1. Разгибание концов полотнищ рулонов. 2. Зачистка кромок шлифовальной машинкой. 3. Замыкание вертикального монтажа стыка.	128	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-05-003-40-01	Развертывание рулонов резервуара газгольдеров, соединение вертикальных кромок встык - в том числе, вместимость газгольдера: 30000 м3	1 газгольдер	1. Разгибание концов полотнищ рулонов. 2. Зачистка кромок шлифовальной машинкой. 3. Замыкание вертикального монтажа стыка.	365	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-05-003-41-01	Развертывание рулонов резервуара газгольдеров без соединения вертикальных кромок - в том числе, вместимость газгольдера: 100 м3	1 газгольдер	1. Установка подкладок. 2. Монтаж опорных колец. 3. Развертывание рулонов внешнего корпуса, колокола и телескопа. 4. Уборка каркасов, шахтной лестницы и поддона. 5. Сборка и установка гидрозатвора.	43	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-05-003-42-01	Развертывание рулонов резервуара газгольдеров без соединения вертикальных кромок - в том числе, вместимость газгольдера: 300 м3	1 газгольдер	1. Установка подкладок. 2. Монтаж опорных колец. 3. Развертывание рулонов внешнего корпуса, колокола и телескопа. 4. Уборка каркасов, шахтной лестницы и поддона. 5. Сборка и установка гидрозатвора.	55	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-05-003-43-01	Развертывание рулонов резервуара газгольдеров без соединения вертикальных кромок - в том числе, вместимость газгольдера: 600 м3	1 газгольдер	1. Установка подкладок. 2. Монтаж опорных колец. 3. Развертывание рулонов внешнего корпуса, колокола и телескопа. 4. Уборка каркасов, шахтной лестницы и поддона. 5. Сборка и установка гидрозатвора.	70	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-05-003-44-01	Развертывание рулонов резервуара газгольдеров без соединения вертикальных кромок - в том числе, вместимость газгольдера: 1000 м3	1 газгольдер	1. Установка подкладок. 2. Монтаж опорных колец. 3. Развертывание рулонов внешнего корпуса, колокола и телескопа. 4. Уборка каркасов, шахтной лестницы и поддона. 5. Сборка и установка гидрозатвора.	81	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-05-003-45-01	Развертывание рулонов резервуара газгольдеров без соединения вертикальных кромок - в том числе, вместимость газгольдера: 3000 м3	1 газгольдер	1. Установка подкладок. 2. Монтаж опорных колец. 3. Развертывание рулонов внешнего корпуса, колокола и телескопа. 4. Уборка каркасов, шахтной лестницы и поддона. 5. Сборка и установка гидрозатвора.	141	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-05-003-46-01	Развертывание рулонов резервуара газгольдеров без соединения вертикальных кромок - в том числе, вместимость газгольдера: 6000 м3	1 газгольдер	1. Установка подкладок. 2. Монтаж опорных колец. 3. Развертывание рулонов внешнего корпуса, колокола и телескопа. 4. Уборка каркасов, шахтной лестницы и поддона. 5. Сборка и установка гидрозатвора.	158	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-05-003-47-01	Развертывание рулонов резервуара газгольдеров без соединения вертикальных кромок - в том числе, вместимость газгольдера: 10000 м3	1 газгольдер	1. Установка подкладок. 2. Монтаж опорных колец. 3. Развертывание рулонов внешнего корпуса, колокола и телескопа. 4. Уборка каркасов, шахтной лестницы и поддона. 5. Сборка и установка гидрозатвора.	236	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-05-003-48-01	Развертывание рулонов резервуара газгольдеров без соединения вертикальных кромок - в том числе, вместимость газгольдера: 15000 м3	1 газгольдер	1. Установка подкладок. 2. Монтаж опорных колец. 3. Развертывание рулонов внешнего корпуса, колокола и телескопа. 4. Уборка каркасов, шахтной лестницы и поддона. 5. Сборка и установка гидрозатвора.	239	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-05-003-49-01	Развертывание рулонов резервуара газгольдеров без соединения вертикальных кромок - в том числе, вместимость газгольдера: 20000 м3	1 газгольдер	1. Установка подкладок. 2. Монтаж опорных колец. 3. Развертывание рулонов внешнего корпуса, колокола и телескопа. 4. Уборка каркасов, шахтной лестницы и поддона. 5. Сборка и установка гидрозатвора.	305	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-05-003-50-01	Развертывание рулонов резервуара газгольдеров без соединения вертикальных кромок - в том числе, вместимость газгольдера: 30000 м3	1 газгольдер	1. Установка подкладок. 2. Монтаж опорных колец. 3. Развертывание рулонов внешнего корпуса, колокола и телескопа. 4. Уборка каркасов, шахтной лестницы и поддона. 5. Сборка и установка гидрозатвора.	393	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-05-003-51-01	Развертывание рулонов телескопа газгольдеров с соединением вертикальных кромок внахлест - всего, вместимость газгольдера: 10000 м3	1 газгольдер	1. Установка подкладок. 2. Монтаж опорных колец. 3. Развертывание рулонов внешнего корпуса, колокола и телескопа. 4. Уборка каркасов, шахтной лестницы и поддона. 5. Сборка и установка гидрозатвора.	431	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-05-003-52-01	Развертывание рулонов телескопа газгольдеров с соединением вертикальных кромок внахлест - всего, вместимость газгольдера: 15000 м3	1 газгольдер	1. Установка подкладок. 2. Монтаж опорных колец. 3. Развертывание рулонов внешнего корпуса, колокола и телескопа. 4. Уборка каркасов, шахтной лестницы и поддона. 5. Сборка и установка гидрозатвора.	493	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-05-003-53-01	Развертывание рулонов телескопа газгольдеров с соединением вертикальных кромок внахлест - всего, вместимость газгольдера: 20000 м3	1 газгольдер	1. Установка подкладок. 2. Монтаж опорных колец. 3. Развертывание рулонов внешнего корпуса, колокола и телескопа. 4. Уборка каркасов, шахтной лестницы и поддона. 5. Сборка и установка гидрозатвора.	546	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-05-003-54-01	Развертывание рулонов телескопа газгольдеров с соединением вертикальных кромок внахлест - всего, вместимость газгольдера: 30000 м3	1 газгольдер	1. Установка подкладок. 2. Монтаж опорных колец. 3. Развертывание рулонов внешнего корпуса, колокола и телескопа. 4. Уборка каркасов, шахтной лестницы и поддона. 5. Сборка и установка гидрозатвора.	656	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-05-003-55-01	Развертывание рулонов телескопа газгольдеров с соединением вертикальных кромок встык - всего, вместимость газгольдера: 10000 м3	1 газгольдер	1. Установка подкладок. 2. Монтаж опорных колец. 3. Развертывание рулонов внешнего корпуса, колокола и телескопа. 4. Уборка каркасов, шахтной лестницы и поддона. 5. Сборка и установка гидрозатвора.	435	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-05-003-56-01	Развертывание рулонов телескопа газгольдеров с соединением вертикальных кромок встык - всего, вместимость газгольдера: 15000 м3	1 газгольдер	1. Установка подкладок. 2. Монтаж опорных колец. 3. Развертывание рулонов внешнего корпуса, колокола и телескопа. 4. Уборка каркасов, шахтной лестницы и поддона. 5. Сборка и установка гидрозатвора.	502	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-05-003-57-01	Развертывание рулонов телескопа газгольдеров с соединением вертикальных кромок встык - всего, вместимость газгольдера: 20000 м3	1 газгольдер	1. Установка подкладок. 2. Монтаж опорных колец. 3. Развертывание рулонов внешнего корпуса, колокола и телескопа. 4. Уборка каркасов, шахтной лестницы и поддона. 5. Сборка и установка гидрозатвора.	555	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-05-003-58-01	Развертывание рулонов телескопа газгольдеров с соединением вертикальных кромок встык - всего, вместимость газгольдера: 30000 м3	1 газгольдер	1. Установка подкладок. 2. Монтаж опорных колец. 3. Развертывание рулонов внешнего корпуса, колокола и телескопа. 4. Уборка каркасов, шахтной лестницы и поддона. 5. Сборка и установка гидрозатвора.	672	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-05-003-59-01	Развертывание рулонов телескопа газгольдеров, соединение вертикальных кромок внахлест - в том числе, вместимость газгольдера: 10000 м3	1 газгольдер	1. Разгибание концов полотнищ рулонов. 2. Зачистка кромок шлифовальной машинкой. 3. Замыкание вертикального монтажа стыка.	36,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-05-003-60-01	Развертывание рулонов телескопа газгольдеров, соединение вертикальных кромок внахлест - в том числе, вместимость газгольдера: 15000 м3	1 газгольдер	1. Разгибание концов полотнищ рулонов. 2. Зачистка кромок шлифовальной машинкой. 3. Замыкание вертикального монтажа стыка.	44	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-05-003-61-01	Развертывание рулонов телескопа газгольдеров, соединение вертикальных кромок внахлест - в том числе, вместимость газгольдера: 20000 м3	1 газгольдер	1. Разгибание концов полотнищ рулонов. 2. Зачистка кромок шлифовальной машинкой. 3. Замыкание вертикального монтажа стыка.	44	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-05-003-62-01	Развертывание рулонов телескопа газгольдеров, соединение вертикальных кромок внахлест - в том числе, вместимость газгольдера: 30000 м3	1 газгольдер	1. Разгибание концов полотнищ рулонов. 2. Зачистка кромок шлифовальной машинкой. 3. Замыкание вертикального монтажа стыка.	88	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-05-003-63-01	Развертывание рулонов телескопа газгольдеров, соединение вертикальных кромок встык - в том числе, вместимость газгольдера: 10000 м3	1 газгольдер	1. Разгибание концов полотнищ рулонов. 2. Зачистка кромок шлифовальной машинкой. 3. Замыкание вертикального монтажа стыка.	40	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-05-003-64-01	Развертывание рулонов телескопа газгольдеров, соединение вертикальных кромок встык - в том числе, вместимость газгольдера: 15000 м3	1 газгольдер	1. Разгибание концов полотнищ рулонов. 2. Зачистка кромок шлифовальной машинкой. 3. Замыкание вертикального монтажа стыка.	53	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-05-003-65-01	Развертывание рулонов телескопа газгольдеров, соединение вертикальных кромок встык - в том числе, вместимость газгольдера: 20000 м3	1 газгольдер	1. Разгибание концов полотнищ рулонов. 2. Зачистка кромок шлифовальной машинкой. 3. Замыкание вертикального монтажа стыка.	53	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-05-003-66-01	Развертывание рулонов телескопа газгольдеров, соединение вертикальных кромок встык - в том числе, вместимость газгольдера: 30000 м3	1 газгольдер	1. Разгибание концов полотнищ рулонов. 2. Зачистка кромок шлифовальной машинкой. 3. Замыкание вертикального монтажа стыка.	104	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-05-003-67-01	Развертывание рулонов телескопа газгольдеров с установкой гидрозатвора без соединения вертикальных кромок - в том числе, вместимость газгольдера: 10000 м3	1 газгольдер	1. Установка подкладок. 2. Монтаж опорных колец. 3. Развертывание рулонов внешнего корпуса, колокола и телескопа. 4. Уборка каркасов, шахтной лестницы и поддона. 5. Сборка и установка гидрозатвора.	395	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-05-003-68-01	Развертывание рулонов телескопа газгольдеров с установкой гидрозатвора без соединения вертикальных кромок - в том числе, вместимость газгольдера: 15000 м3	1 газгольдер	1. Установка подкладок. 2. Монтаж опорных колец. 3. Развертывание рулонов внешнего корпуса, колокола и телескопа. 4. Уборка каркасов, шахтной лестницы и поддона. 5. Сборка и установка гидрозатвора.	449	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-05-003-69-01	Развертывание рулонов телескопа газгольдеров с установкой гидрозатвора без соединения вертикальных кромок - в том числе, вместимость газгольдера: 20000 м3	1 газгольдер	1. Установка подкладок. 2. Монтаж опорных колец. 3. Развертывание рулонов внешнего корпуса, колокола и телескопа. 4. Уборка каркасов, шахтной лестницы и поддона. 5. Сборка и установка гидрозатвора.	502	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-05-003-70-01	Развертывание рулонов телескопа газгольдеров с установкой гидрозатвора без соединения вертикальных кромок - в том числе, вместимость газгольдера: 30000 м3	1 газгольдер	1. Установка подкладок. 2. Монтаж опорных колец. 3. Развертывание рулонов внешнего корпуса, колокола и телескопа. 4. Уборка каркасов, шахтной лестницы и поддона. 5. Сборка и установка гидрозатвора.	568	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Таблица Н-11-05-004 Развертывание рулонов корпуса газгольдеров с соединением вертикальных кромок								
Н-11-05-004-01-01	Развертывание рулонов колокола газгольдеров с соединением вертикальных кромок внахлест - всего, вместимость газгольдера: 100 м3	1 газгольдер	1. Установка подкладок. 2. Монтаж опорных колец. 3. Развертывание рулонов внешнего корпуса, колокола и телескопа. 4. Уборка каркасов, шахтной лестницы и поддона. 5. Сборка и установка гидрозатвора.	67	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-05-004-02-01	Развертывание рулонов колокола газгольдеров с соединением вертикальных кромок внахлест - всего, вместимость газгольдера: 300 м3	1 газгольдер	1. Установка подкладок. 2. Монтаж опорных колец. 3. Развертывание рулонов внешнего корпуса, колокола и телескопа. 4. Уборка каркасов, шахтной лестницы и поддона. 5. Сборка и установка гидрозатвора.	90	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-05-004-03-01	Развертывание рулонов колокола газгольдеров с соединением вертикальных кромок внахлест - всего, вместимость газгольдера: 600 м3	1 газгольдер	1. Установка подкладок. 2. Монтаж опорных колец. 3. Развертывание рулонов внешнего корпуса, колокола и телескопа. 4. Уборка каркасов, шахтной лестницы и поддона. 5. Сборка и установка гидрозатвора.	110	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-05-004-04-01	Развертывание рулонов колокола газгольдеров с соединением вертикальных кромок внахлест - всего, вместимость газгольдера: 1000 м3	1 газгольдер	1. Установка подкладок. 2. Монтаж опорных колец. 3. Развертывание рулонов внешнего корпуса, колокола и телескопа. 4. Уборка каркасов, шахтной лестницы и поддона. 5. Сборка и установка гидрозатвора.	139	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-05-004-05-01	Развертывание рулонов колокола газгольдеров с соединением вертикальных кромок внахлест - всего, вместимость газгольдера: 3000 м3	1 газгольдер	1. Установка подкладок. 2. Монтаж опорных колец. 3. Развертывание рулонов внешнего корпуса, колокола и телескопа. 4. Уборка каркасов, шахтной лестницы и поддона. 5. Сборка и установка гидрозатвора.	182	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-05-004-06-01	Развертывание рулонов колокола газгольдеров с соединением вертикальных кромок внахлест - всего, вместимость газгольдера: 6000 м3	1 газгольдер	1. Установка подкладок. 2. Монтаж опорных колец. 3. Развертывание рулонов внешнего корпуса, колокола и телескопа. 4. Уборка каркасов, шахтной лестницы и поддона. 5. Сборка и установка гидрозатвора.	220	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-05-004-07-01	Развертывание рулонов колокола газгольдеров с соединением вертикальных кромок внахлест - всего, вместимость газгольдера: 10000 м3	1 газгольдер	1. Установка подкладок. 2. Монтаж опорных колец. 3. Развертывание рулонов внешнего корпуса, колокола и телескопа. 4. Уборка каркасов, шахтной лестницы и поддона. 5. Сборка и установка гидрозатвора.	393	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-05-004-08-01	Развертывание рулонов колокола газгольдеров с соединением вертикальных кромок внахлест - всего, вместимость газгольдера: 15000 м3	1 газгольдер	1. Установка подкладок. 2. Монтаж опорных колец. 3. Развертывание рулонов внешнего корпуса, колокола и телескопа. 4. Уборка каркасов, шахтной лестницы и поддона. 5. Сборка и установка гидрозатвора.	441	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-05-004-09-01	Развертывание рулонов колокола газгольдеров с соединением вертикальных кромок внахлест - всего, вместимость газгольдера: 20000 м3	1 газгольдер	1. Установка подкладок. 2. Монтаж опорных колец. 3. Развертывание рулонов внешнего корпуса, колокола и телескопа. 4. Уборка каркасов, шахтной лестницы и поддона. 5. Сборка и установка гидрозатвора.	503	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-05-004-10-01	Развертывание рулонов колокола газгольдеров с соединением вертикальных кромок внахлест - всего, вместимость газгольдера: 30000 м3	1 газгольдер	1. Установка подкладок. 2. Монтаж опорных колец. 3. Развертывание рулонов внешнего корпуса, колокола и телескопа. 4. Уборка каркасов, шахтной лестницы и поддона. 5. Сборка и установка гидрозатвора.	608	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-05-004-11-01	Развертывание рулонов колокола газгольдеров с соединением вертикальных кромок встык - всего, вместимость газгольдера: 100 м3	1 газгольдер	1. Установка подкладок. 2. Монтаж опорных колец. 3. Развертывание рулонов внешнего корпуса, колокола и телескопа. 4. Уборка каркасов, шахтной лестницы и поддона. 5. Сборка и установка гидрозатвора.	69	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-05-004-12-01	Развертывание рулонов колокола газгольдеров с соединением вертикальных кромок встык - всего, вместимость газгольдера: 300 м3	1 газгольдер	1. Установка подкладок. 2. Монтаж опорных колец. 3. Развертывание рулонов внешнего корпуса, колокола и телескопа. 4. Уборка каркасов, шахтной лестницы и поддона. 5. Сборка и установка гидрозатвора.	92	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-05-004-13-01	Развертывание рулонов колокола газгольдеров с соединением вертикальных кромок встык - всего, вместимость газгольдера: 600 м3	1 газгольдер	1. Установка подкладок. 2. Монтаж опорных колец. 3. Развертывание рулонов внешнего корпуса, колокола и телескопа. 4. Уборка каркасов, шахтной лестницы и поддона. 5. Сборка и установка гидрозатвора.	113	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-05-004-14-01	Развертывание рулонов колокола газгольдеров с соединением вертикальных кромок встык - всего, вместимость газгольдера: 1000 м3	1 газгольдер	1. Установка подкладок. 2. Монтаж опорных колец. 3. Развертывание рулонов внешнего корпуса, колокола и телескопа. 4. Уборка каркасов, шахтной лестницы и поддона. 5. Сборка и установка гидрозатвора.	142	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-05-004-15-01	Развертывание рулонов колокола газгольдеров с соединением вертикальных кромок встык - всего, вместимость газгольдера: 3000 м3	1 газгольдер	1. Установка подкладок. 2. Монтаж опорных колец. 3. Развертывание рулонов внешнего корпуса, колокола и телескопа. 4. Уборка каркасов, шахтной лестницы и поддона. 5. Сборка и установка гидрозатвора.	187	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-05-004-16-01	Развертывание рулонов колокола газгольдеров с соединением вертикальных кромок встык - всего, вместимость газгольдера: 6000 м3	1 газгольдер	1. Установка подкладок. 2. Монтаж опорных колец. 3. Развертывание рулонов внешнего корпуса, колокола и телескопа. 4. Уборка каркасов, шахтной лестницы и поддона. 5. Сборка и установка гидрозатвора.	225	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-05-004-17-01	Развертывание рулонов колокола газгольдеров с соединением вертикальных кромок встык - всего, вместимость газгольдера: 10000 м3	1 газгольдер	1. Установка подкладок. 2. Монтаж опорных колец. 3. Развертывание рулонов внешнего корпуса, колокола и телескопа. 4. Уборка каркасов, шахтной лестницы и поддона. 5. Сборка и установка гидрозатвора.	402	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-05-004-18-01	Развертывание рулонов колокола газгольдеров с соединением вертикальных кромок встык - всего, вместимость газгольдера: 15000 м3	1 газгольдер	1. Установка подкладок. 2. Монтаж опорных колец. 3. Развертывание рулонов внешнего корпуса, колокола и телескопа. 4. Уборка каркасов, шахтной лестницы и поддона. 5. Сборка и установка гидрозатвора.	451	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-05-004-19-01	Развертывание рулонов колокола газгольдеров с соединением вертикальных кромок встык - всего, вместимость газгольдера: 20000 м3	1 газгольдер	1. Установка подкладок. 2. Монтаж опорных колец. 3. Развертывание рулонов внешнего корпуса, колокола и телескопа. 4. Уборка каркасов, шахтной лестницы и поддона. 5. Сборка и установка гидрозатвора.	513	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-05-004-20-01	Развертывание рулонов колокола газгольдеров с соединением вертикальных кромок встык - всего, вместимость газгольдера: 30000 м3	1 газгольдер	1. Установка подкладок. 2. Монтаж опорных колец. 3. Развертывание рулонов внешнего корпуса, колокола и телескопа. 4. Уборка каркасов, шахтной лестницы и поддона. 5. Сборка и установка гидрозатвора.	631	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-05-004-21-01	Развертывание рулонов колокола газгольдеров, соединение вертикальных кромок внахлест - в том числе, вместимость газгольдера: 100 м3	1 газгольдер	1. Разгибание концов полотнищ рулонов. 2. Зачистка кромок шлифовальной машинкой. 3. Замыкание вертикального монтажа стыка.	10	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-05-004-22-01	Развертывание рулонов колокола газгольдеров, соединение вертикальных кромок внахлест - в том числе, вместимость газгольдера: 300 м3	1 газгольдер	1. Разгибание концов полотнищ рулонов. 2. Зачистка кромок шлифовальной машинкой. 3. Замыкание вертикального монтажа стыка.	17	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-05-004-23-01	Развертывание рулонов колокола газгольдеров, соединение вертикальных кромок внахлест - в том числе, вместимость газгольдера: 600 м3	1 газгольдер	1. Разгибание концов полотнищ рулонов. 2. Зачистка кромок шлифовальной машинкой. 3. Замыкание вертикального монтажа стыка.	22	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-05-004-24-01	Развертывание рулонов колокола газгольдеров, соединение вертикальных кромок внахлест - в том числе, вместимость газгольдера: 1000 м3	1 газгольдер	1. Разгибание концов полотнищ рулонов. 2. Зачистка кромок шлифовальной машинкой. 3. Замыкание вертикального монтажа стыка.	22	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-05-004-25-01	Развертывание рулонов колокола газгольдеров, соединение вертикальных кромок внахлест - в том числе, вместимость газгольдера: 3000 м3	1 газгольдер	1. Разгибание концов полотнищ рулонов. 2. Зачистка кромок шлифовальной машинкой. 3. Замыкание вертикального монтажа стыка.	29,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-05-004-26-01	Развертывание рулонов колокола газгольдеров, соединение вертикальных кромок внахлест - в том числе, вместимость газгольдера: 6000 м3	1 газгольдер	1. Разгибание концов полотнищ рулонов. 2. Зачистка кромок шлифовальной машинкой. 3. Замыкание вертикального монтажа стыка.	35,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-05-004-27-01	Развертывание рулонов колокола газгольдеров, соединение вертикальных кромок внахлест - в том числе, вместимость газгольдера: 10000 м3	1 газгольдер	1. Разгибание концов полотнищ рулонов. 2. Зачистка кромок шлифовальной машинкой. 3. Замыкание вертикального монтажа стыка.	47	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-05-004-28-01	Развертывание рулонов колокола газгольдеров, соединение вертикальных кромок внахлест - в том числе, вместимость газгольдера: 15000 м3	1 газгольдер	1. Разгибание концов полотнищ рулонов. 2. Зачистка кромок шлифовальной машинкой. 3. Замыкание вертикального монтажа стыка.	57	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-05-004-29-01	Развертывание рулонов колокола газгольдеров, соединение вертикальных кромок внахлест - в том числе, вместимость газгольдера: 20000 м3	1 газгольдер	1. Разгибание концов полотнищ рулонов. 2. Зачистка кромок шлифовальной машинкой. 3. Замыкание вертикального монтажа стыка.	57	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-05-004-30-01	Развертывание рулонов колокола газгольдеров, соединение вертикальных кромок внахлест - в том числе, вместимость газгольдера: 30000 м3	1 газгольдер	1. Разгибание концов полотнищ рулонов. 2. Зачистка кромок шлифовальной машинкой. 3. Замыкание вертикального монтажа стыка.	115	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-05-004-31-01	Развертывание рулонов колокола газгольдеров, соединение вертикальных кромок встык - в том числе, вместимость газгольдера: 100 м3	1 газгольдер	1. Разгибание концов полотнищ рулонов. 2. Зачистка кромок шлифовальной машинкой. 3. Замыкание вертикального монтажа стыка.	12	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-05-004-32-01	Развертывание рулонов колокола газгольдеров, соединение вертикальных кромок встык - в том числе, вместимость газгольдера: 300 м3	1 газгольдер	1. Разгибание концов полотнищ рулонов. 2. Зачистка кромок шлифовальной машинкой. 3. Замыкание вертикального монтажа стыка.	19	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-05-004-33-01	Развертывание рулонов колокола газгольдеров, соединение вертикальных кромок встык - в том числе, вместимость газгольдера: 600 м3	1 газгольдер	1. Разгибание концов полотнищ рулонов. 2. Зачистка кромок шлифовальной машинкой. 3. Замыкание вертикального монтажа стыка.	25	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-05-004-34-01	Развертывание рулонов колокола газгольдеров, соединение вертикальных кромок встык - в том числе, вместимость газгольдера: 1000 м3	1 газгольдер	1. Разгибание концов полотнищ рулонов. 2. Зачистка кромок шлифовальной машинкой. 3. Замыкание вертикального монтажа стыка.	25	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-05-004-35-01	Развертывание рулонов колокола газгольдеров, соединение вертикальных кромок встык - в том числе, вместимость газгольдера: 3000 м3	1 газгольдер	1. Разгибание концов полотнищ рулонов. 2. Зачистка кромок шлифовальной машинкой. 3. Замыкание вертикального монтажа стыка.	34,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-05-004-36-01	Развертывание рулонов колокола газгольдеров, соединение вертикальных кромок встык - в том числе, вместимость газгольдера: 6000 м3	1 газгольдер	1. Разгибание концов полотнищ рулонов. 2. Зачистка кромок шлифовальной машинкой. 3. Замыкание вертикального монтажа стыка.	40	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-05-004-37-01	Развертывание рулонов колокола газгольдеров, соединение вертикальных кромок встык - в том числе, вместимость газгольдера: 10000 м3	1 газгольдер	1. Разгибание концов полотнищ рулонов. 2. Зачистка кромок шлифовальной машинкой. 3. Замыкание вертикального монтажа стыка.	57	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-05-004-38-01	Развертывание рулонов колокола газгольдеров, соединение вертикальных кромок встык - в том числе, вместимость газгольдера: 15000 м3	1 газгольдер	1. Разгибание концов полотнищ рулонов. 2. Зачистка кромок шлифовальной машинкой. 3. Замыкание вертикального монтажа стыка.	68	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-05-004-39-01	Развертывание рулонов колокола газгольдеров, соединение вертикальных кромок встык - в том числе, вместимость газгольдера: 20000 м3	1 газгольдер	1. Разгибание концов полотнищ рулонов. 2. Зачистка кромок шлифовальной машинкой. 3. Замыкание вертикального монтажа стыка.	68	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-05-004-40-01	Развертывание рулонов колокола газгольдеров, соединение вертикальных кромок встык - в том числе, вместимость газгольдера: 30000 м3	1 газгольдер	1. Разгибание концов полотнищ рулонов. 2. Зачистка кромок шлифовальной машинкой. 3. Замыкание вертикального монтажа стыка.	138	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-05-004-41-01	Развертывание рулонов колокола газгольдеров с установкой гидрозатвора без соединения вертикальных кромок - в том числе, вместимость газгольдера: 100 м3	1 газгольдер	1. Установка подкладок. 2. Монтаж опорных колец. 3. Развертывание рулонов внешнего корпуса, колокола и телескопа. 4. Уборка каркасов, шахтной лестницы и поддона. 5. Сборка и установка гидрозатвора.	57	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-05-004-42-01	Развертывание рулонов колокола газгольдеров с установкой гидрозатвора без соединения вертикальных кромок - в том числе, вместимость газгольдера: 300 м3	1 газгольдер	1. Установка подкладок. 2. Монтаж опорных колец. 3. Развертывание рулонов внешнего корпуса, колокола и телескопа. 4. Уборка каркасов, шахтной лестницы и поддона. 5. Сборка и установка гидрозатвора.	73	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-05-004-43-01	Развертывание рулонов колокола газгольдеров с установкой гидрозатвора без соединения вертикальных кромок - в том числе, вместимость газгольдера: 600 м3	1 газгольдер	1. Установка подкладок. 2. Монтаж опорных колец. 3. Развертывание рулонов внешнего корпуса, колокола и телескопа. 4. Уборка каркасов, шахтной лестницы и поддона. 5. Сборка и установка гидрозатвора.	88	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-05-004-44-01	Развертывание рулонов колокола газгольдеров с установкой гидрозатвора без соединения вертикальных кромок - в том числе, вместимость газгольдера: 1000 м3	1 газгольдер	1. Установка подкладок. 2. Монтаж опорных колец. 3. Развертывание рулонов внешнего корпуса, колокола и телескопа. 4. Уборка каркасов, шахтной лестницы и поддона. 5. Сборка и установка гидрозатвора.	117	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-05-004-45-01	Развертывание рулонов колокола газгольдеров с установкой гидрозатвора без соединения вертикальных кромок - в том числе, вместимость газгольдера: 3000 м3	1 газгольдер	1. Установка подкладок. 2. Монтаж опорных колец. 3. Развертывание рулонов внешнего корпуса, колокола и телескопа. 4. Уборка каркасов, шахтной лестницы и поддона. 5. Сборка и установка гидрозатвора.	152	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-05-004-46-01	Развертывание рулонов колокола газгольдеров с установкой гидрозатвора без соединения вертикальных кромок - в том числе, вместимость газгольдера: 6000 м3	1 газгольдер	1. Установка подкладок. 2. Монтаж опорных колец. 3. Развертывание рулонов внешнего корпуса, колокола и телескопа. 4. Уборка каркасов, шахтной лестницы и поддона. 5. Сборка и установка гидрозатвора.	185	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-05-004-47-01	Развертывание рулонов колокола газгольдеров с установкой гидрозатвора без соединения вертикальных кромок - в том числе, вместимость газгольдера: 10000 м3	1 газгольдер	1. Установка подкладок. 2. Монтаж опорных колец. 3. Развертывание рулонов внешнего корпуса, колокола и телескопа. 4. Уборка каркасов, шахтной лестницы и поддона. 5. Сборка и установка гидрозатвора.	346	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-05-004-48-01	Развертывание рулонов колокола газгольдеров с установкой гидрозатвора без соединения вертикальных кромок - в том числе, вместимость газгольдера: 15000 м3	1 газгольдер	1. Установка подкладок. 2. Монтаж опорных колец. 3. Развертывание рулонов внешнего корпуса, колокола и телескопа. 4. Уборка каркасов, шахтной лестницы и поддона. 5. Сборка и установка гидрозатвора.	383	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-05-004-49-01	Развертывание рулонов колокола газгольдеров с установкой гидрозатвора без соединения вертикальных кромок - в том числе, вместимость газгольдера: 20000 м3	1 газгольдер	1. Установка подкладок. 2. Монтаж опорных колец. 3. Развертывание рулонов внешнего корпуса, колокола и телескопа. 4. Уборка каркасов, шахтной лестницы и поддона. 5. Сборка и установка гидрозатвора.	445	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-05-004-50-01	Развертывание рулонов колокола газгольдеров с установкой гидрозатвора без соединения вертикальных кромок - в том числе, вместимость газгольдера: 30000 м3	1 газгольдер	1. Установка подкладок. 2. Монтаж опорных колец. 3. Развертывание рулонов внешнего корпуса, колокола и телескопа. 4. Уборка каркасов, шахтной лестницы и поддона. 5. Сборка и установка гидрозатвора.	493	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-11-05-005 Установка внешних направляющих								
Н-11-05-005-01-01	Установка внешних направляющих, вместимость газгольдера: 100 м3	1 газгольдер	1. Сортировка деталей направляющих. 2. Сборка панелей направляющих. 3. Установка панелей направляющих. 4. Установка прогонов. 5. Сборка и установка связей между панелями.	107	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-05-005-02-01	Установка внешних направляющих, вместимость газгольдера: 300 м3	1 газгольдер	1. Сортировка деталей направляющих. 2. Сборка панелей направляющих. 3. Установка панелей направляющих. 4. Установка прогонов. 5. Сборка и установка связей между панелями.	135	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-05-005-03-01	Установка внешних направляющих, вместимость газгольдера: 600 м3	1 газгольдер	1. Сортировка деталей направляющих. 2. Сборка панелей направляющих. 3. Установка панелей направляющих. 4. Установка прогонов. 5. Сборка и установка связей между панелями.	181	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-05-005-04-01	Установка внешних направляющих, вместимость газгольдера: 1000 м3	1 газгольдер	1. Сортировка деталей направляющих. 2. Сборка панелей направляющих. 3. Установка панелей направляющих. 4. Установка прогонов. 5. Сборка и установка связей между панелями.	204	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-05-005-05-01	Установка внешних направляющих, вместимость газгольдера: 3000 м3	1 газгольдер	1. Сортировка деталей направляющих. 2. Сборка панелей направляющих. 3. Установка панелей направляющих. 4. Установка прогонов. 5. Сборка и установка связей между панелями.	301	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-05-005-06-01	Установка внешних направляющих, вместимость газгольдера: 6000 м3	1 газгольдер	1. Сортировка деталей направляющих. 2. Сборка панелей направляющих. 3. Установка панелей направляющих. 4. Установка прогонов. 5. Сборка и установка связей между панелями.	496	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-05-005-07-01	Установка внешних направляющих, вместимость газгольдера: 10000 м3	1 газгольдер	1. Сортировка деталей направляющих. 2. Сборка панелей направляющих. 3. Установка панелей направляющих. 4. Установка прогонов. 5. Сборка и установка связей между панелями.	696	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-05-005-08-01	Установка внешних направляющих, вместимость газгольдера: 15000 м3	1 газгольдер	1. Сортировка деталей направляющих. 2. Сборка панелей направляющих. 3. Установка панелей направляющих. 4. Установка прогонов. 5. Сборка и установка связей между панелями.	751	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-05-005-09-01	Установка внешних направляющих, вместимость газгольдера: 20000 м3	1 газгольдер	1. Сортировка деталей направляющих. 2. Сборка панелей направляющих. 3. Установка панелей направляющих. 4. Установка прогонов. 5. Сборка и установка связей между панелями.	872	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-05-005-10-01	Установка внешних направляющих, вместимость газгольдера: 30000 м3	1 газгольдер	1. Сортировка деталей направляющих. 2. Сборка панелей направляющих. 3. Установка панелей направляющих. 4. Установка прогонов. 5. Сборка и установка связей между панелями.	1252	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Таблица Н-11-05-006 Установка внутренних направляющих								
Н-11-05-006-01-01	Установка внутренних направляющих на резервуаре, вместимость газгольдера: 100 м3	1 газгольдер	1. Установка косынок и пластин на направляющие. 2. Установка направляющих.	28	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-05-006-02-01	Установка внутренних направляющих на резервуаре, вместимость газгольдера: 300 м3	1 газгольдер	1. Установка косынок и пластин на направляющие. 2. Установка направляющих.	35,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-05-006-03-01	Установка внутренних направляющих на резервуаре, вместимость газгольдера: 600 м3	1 газгольдер	1. Установка косынок и пластин на направляющие. 2. Установка направляющих.	53	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-05-006-04-01	Установка внутренних направляющих на резервуаре, вместимость газгольдера: 1000 м3	1 газгольдер	1. Установка косынок и пластин на направляющие. 2. Установка направляющих.	82	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-05-006-05-01	Установка внутренних направляющих на резервуаре, вместимость газгольдера: 3000 м3	1 газгольдер	1. Установка косынок и пластин на направляющие. 2. Установка направляющих.	135	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-05-006-06-01	Установка внутренних направляющих на резервуаре, вместимость газгольдера: 6000 м3	1 газгольдер	1. Установка косынок и пластин на направляющие. 2. Установка направляющих.	159	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-05-006-07-01	Установка внутренних направляющих на резервуаре, вместимость газгольдера: 10000 м3	1 газгольдер	1. Установка косынок и пластин на направляющие. 2. Установка направляющих.	164	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-05-006-08-01	Установка внутренних направляющих на резервуаре, вместимость газгольдера: 15000-20000 м3	1 газгольдер	1. Установка косынок и пластин на направляющие. 2. Установка направляющих.	193	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-05-006-09-01	Установка внутренних направляющих на резервуаре, вместимость газгольдера: 30000 м3	1 газгольдер	1. Установка косынок и пластин на направляющие. 2. Установка направляющих.	256	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-05-006-10-01	Установка внутренних направляющих на телескопе, вместимость газгольдера: 10000 м3	1 газгольдер	1. Установка косынок и пластин на направляющие. 2. Установка направляющих.	237	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-05-006-11-01	Установка внутренних направляющих на телескопе, вместимость газгольдера: 15000-20000 м3	1 газгольдер	1. Установка косынок и пластин на направляющие. 2. Установка направляющих.	295	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-05-006-12-01	Установка внутренних направляющих на телескопе, вместимость газгольдера: 30000 м3	1 газгольдер	1. Установка косынок и пластин на направляющие. 2. Установка направляющих.	391	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Таблица Н-11-05-007 Установка роликов								
Н-11-05-007-01-01	Установка верхних роликов, вместимость газгольдера: 100-300 м3	1 газгольдер	1. Прогонка резьбы болтов. 2. Установка роликов.	44	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-05-007-02-01	Установка верхних роликов, вместимость газгольдера: 600 м3	1 газгольдер	1. Прогонка резьбы болтов. 2. Установка роликов.	58	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-05-007-03-01	Установка верхних роликов, вместимость газгольдера: 1000 м3	1 газгольдер	1. Прогонка резьбы болтов. 2. Установка роликов.	58	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-05-007-04-01	Установка верхних роликов, вместимость газгольдера: 3000-6000 м3	1 газгольдер	1. Прогонка резьбы болтов. 2. Установка роликов.	98	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-05-007-05-01	Установка верхних роликов, вместимость газгольдера: 10000-20000 м3	1 газгольдер	1. Прогонка резьбы болтов. 2. Установка роликов.	248	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-05-007-06-01	Установка верхних роликов, вместимость газгольдера: 30000 м3	1 газгольдер	1. Прогонка резьбы болтов. 2. Установка роликов.	333	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Таблица Н-11-05-008 Установка трубчатых стоек колокола и заполнение их бетонной смесью								
Н-11-05-008-01-01	Установка трубчатых стоек колокола, вместимость газгольдера: 100 м3	1 газгольдер	1. Установка стоек. 2. Закрепление стоек пластинами к стенке колокола. 3. Заполнение стоек бетонной смесью.	6,1	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-05-008-02-01	Установка трубчатых стоек колокола, вместимость газгольдера: 300 м3	1 газгольдер	1. Установка стоек. 2. Закрепление стоек пластинами к стенке колокола. 3. Заполнение стоек бетонной смесью.	25	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-05-008-03-01	Установка трубчатых стоек колокола, вместимость газгольдера: 600-1000 м3	1 газгольдер	1. Установка стоек. 2. Закрепление стоек пластинами к стенке колокола. 3. Заполнение стоек бетонной смесью.	43	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-05-008-04-01	Установка трубчатых стоек колокола, вместимость газгольдера: 3000 м3	1 газгольдер	1. Установка стоек. 2. Закрепление стоек пластинами к стенке колокола. 3. Заполнение стоек бетонной смесью.	86	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-05-008-05-01	Установка трубчатых стоек колокола, вместимость газгольдера: 6000 м3	1 газгольдер	1. Установка стоек. 2. Закрепление стоек пластинами к стенке колокола. 3. Заполнение стоек бетонной смесью.	148	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-05-008-06-01	Установка трубчатых стоек колокола, вместимость газгольдера: 10000 м3	1 газгольдер	1. Установка стоек. 2. Закрепление стоек пластинами к стенке колокола. 3. Заполнение стоек бетонной смесью.	119	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-05-008-07-01	Установка трубчатых стоек колокола, вместимость газгольдера: 15000-20000 м3	1 газгольдер	1. Установка стоек. 2. Закрепление стоек пластинами к стенке колокола. 3. Заполнение стоек бетонной смесью.	219	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-05-008-08-01	Установка трубчатых стоек колокола, вместимость газгольдера: 30000 м3	1 газгольдер	1. Установка стоек. 2. Закрепление стоек пластинами к стенке колокола. 3. Заполнение стоек бетонной смесью.	296	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-05-008-09-01	Заполнение трубчатых стоек колокола бетонной смесью, вместимость газгольдера: 100 м3	1 газгольдер	1. Установка стоек. 2. Закрепление стоек пластинами к стенке колокола. 3. Заполнение стоек бетонной смесью.	1,7	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-05-008-10-01	Заполнение трубчатых стоек колокола бетонной смесью, вместимость газгольдера: 300 м3	1 газгольдер	1. Установка стоек. 2. Закрепление стоек пластинами к стенке колокола. 3. Заполнение стоек бетонной смесью.	7,1	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-05-008-11-01	Заполнение трубчатых стоек колокола бетонной смесью, вместимость газгольдера: 600-1000 м3	1 газгольдер	1. Установка стоек. 2. Закрепление стоек пластинами к стенке колокола. 3. Заполнение стоек бетонной смесью.	11,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-05-008-12-01	Заполнение трубчатых стоек колокола бетонной смесью, вместимость газгольдера: 3000 м3	1 газгольдер	1. Установка стоек. 2. Закрепление стоек пластинами к стенке колокола. 3. Заполнение стоек бетонной смесью.	24	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-05-008-13-01	Заполнение трубчатых стоек колокола бетонной смесью, вместимость газгольдера: 6000 м3	1 газгольдер	1. Установка стоек. 2. Закрепление стоек пластинами к стенке колокола. 3. Заполнение стоек бетонной смесью.	43	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-05-008-14-01	Заполнение трубчатых стоек колокола бетонной смесью, вместимость газгольдера: 10000 м3	1 газгольдер	1. Установка стоек. 2. Закрепление стоек пластинами к стенке колокола. 3. Заполнение стоек бетонной смесью.	40	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-05-008-15-01	Заполнение трубчатых стоек колокола бетонной смесью, вместимость газгольдера: 15000-20000 м3	1 газгольдер	1. Установка стоек. 2. Закрепление стоек пластинами к стенке колокола. 3. Заполнение стоек бетонной смесью.	60	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-05-008-16-01	Заполнение трубчатых стоек колокола бетонной смесью, вместимость газгольдера: 30000 м3	1 газгольдер	1. Установка стоек. 2. Закрепление стоек пластинами к стенке колокола. 3. Заполнение стоек бетонной смесью.	94	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-11-05-009 Монтаж каркаса и кровли покрытия колокола								
Н-11-05-009-01-01	Монтаж каркаса колокола, вместимость газгольдера: 100 м3	1 газгольдер	1. Сортировка и раскладка деталей каркаса. 2. Установка временной центральной стойки с постановкой расчалок. 3. Установка опорного кольца. 4. Укрупнительная сборка элементов каркаса в секторе. 5. Установка секторов и связей. 6. Демонтаж временной центральной стойки. 7. Установка кронштейнов. 8. Установка окрайков кровли с подгонкой и поджатием. 9. Раскладка секторов кровли на каркас с поджатием кромок.	56	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-05-009-02-01	Монтаж каркаса колокола, вместимость газгольдера: 300 м3	1 газгольдер	1. Сортировка и раскладка деталей каркаса. 2. Установка временной центральной стойки с постановкой расчалок. 3. Установка опорного кольца. 4. Укрупнительная сборка элементов каркаса в секторе. 5. Установка секторов и связей. 6. Демонтаж временной центральной стойки. 7. Установка кронштейнов. 8. Установка окрайков кровли с подгонкой и поджатием. 9. Раскладка секторов кровли на каркас с поджатием кромок.	67	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-05-009-03-01	Монтаж каркаса колокола, вместимость газгольдера: 600 м3	1 газгольдер	1. Сортировка и раскладка деталей каркаса. 2. Установка временной центральной стойки с постановкой расчалок. 3. Установка опорного кольца. 4. Укрупнительная сборка элементов каркаса в секторе. 5. Установка секторов и связей. 6. Демонтаж временной центральной стойки. 7. Установка кронштейнов. 8. Установка окрайков кровли с подгонкой и поджатием. 9. Раскладка секторов кровли на каркас с поджатием кромок.	99	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-05-009-04-01	Монтаж каркаса колокола, вместимость газгольдера: 1000 м3	1 газгольдер	1. Сортировка и раскладка деталей каркаса. 2. Установка временной центральной стойки с постановкой расчалок. 3. Установка опорного кольца. 4. Укрупнительная сборка элементов каркаса в секторе. 5. Установка секторов и связей. 6. Демонтаж временной центральной стойки. 7. Установка кронштейнов. 8. Установка окрайков кровли с подгонкой и поджатием. 9. Раскладка секторов кровли на каркас с поджатием кромок.	144	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-05-009-05-01	Монтаж каркаса колокола, вместимость газгольдера: 3000 м3	1 газгольдер	1. Сортировка и раскладка деталей каркаса. 2. Установка временной центральной стойки с постановкой расчалок. 3. Установка опорного кольца. 4. Укрупнительная сборка элементов каркаса в секторе. 5. Установка секторов и связей. 6. Демонтаж временной центральной стойки. 7. Установка кронштейнов. 8. Установка окрайков кровли с подгонкой и поджатием. 9. Раскладка секторов кровли на каркас с поджатием кромок.	266	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-05-009-06-01	Монтаж каркаса колокола, вместимость газгольдера: 6000 м3	1 газгольдер	1. Сортировка и раскладка деталей каркаса. 2. Установка временной центральной стойки с постановкой расчалок. 3. Установка опорного кольца. 4. Укрупнительная сборка элементов каркаса в секторе. 5. Установка секторов и связей. 6. Демонтаж временной центральной стойки. 7. Установка кронштейнов. 8. Установка окрайков кровли с подгонкой и поджатием. 9. Раскладка секторов кровли на каркас с поджатием кромок.	447	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-05-009-07-01	Монтаж каркаса колокола, вместимость газгольдера: 10000 м3	1 газгольдер	1. Сортировка и раскладка деталей каркаса. 2. Установка временной центральной стойки с постановкой расчалок. 3. Установка опорного кольца. 4. Укрупнительная сборка элементов каркаса в секторе. 5. Установка секторов и связей. 6. Демонтаж временной центральной стойки. 7. Установка кронштейнов. 8. Установка окрайков кровли с подгонкой и поджатием. 9. Раскладка секторов кровли на каркас с поджатием кромок.	343	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-05-009-08-01	Монтаж каркаса колокола, вместимость газгольдера: 15000 м3	1 газгольдер	1. Сортировка и раскладка деталей каркаса. 2. Установка временной центральной стойки с постановкой расчалок. 3. Установка опорного кольца. 4. Укрупнительная сборка элементов каркаса в секторе. 5. Установка секторов и связей. 6. Демонтаж временной центральной стойки. 7. Установка кронштейнов. 8. Установка окрайков кровли с подгонкой и поджатием. 9. Раскладка секторов кровли на каркас с поджатием кромок.	514	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-05-009-09-01	Монтаж каркаса колокола, вместимость газгольдера: 20000 м3	1 газгольдер	1. Сортировка и раскладка деталей каркаса. 2. Установка временной центральной стойки с постановкой расчалок. 3. Установка опорного кольца. 4. Укрупнительная сборка элементов каркаса в секторе. 5. Установка секторов и связей. 6. Демонтаж временной центральной стойки. 7. Установка кронштейнов. 8. Установка окрайков кровли с подгонкой и поджатием. 9. Раскладка секторов кровли на каркас с поджатием кромок.	641	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-05-009-10-01	Монтаж каркаса колокола, вместимость газгольдера: 30000 м3	1 газгольдер	1. Сортировка и раскладка деталей каркаса. 2. Установка временной центральной стойки с постановкой расчалок. 3. Установка опорного кольца. 4. Укрупнительная сборка элементов каркаса в секторе. 5. Установка секторов и связей. 6. Демонтаж временной центральной стойки. 7. Установка кронштейнов. 8. Установка окрайков кровли с подгонкой и поджатием. 9. Раскладка секторов кровли на каркас с поджатием кромок.	1236	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-05-009-11-01	Монтаж кровли покрытия колокола, вместимость газгольдера: 100 м3	1 газгольдер	1. Сортировка и раскладка деталей каркаса. 2. Установка временной центральной стойки с постановкой расчалок. 3. Установка опорного кольца. 4. Укрупнительная сборка элементов каркаса в секторе. 5. Установка секторов и связей. 6. Демонтаж временной центральной стойки. 7. Установка кронштейнов. 8. Установка окрайков кровли с подгонкой и поджатием. 9. Раскладка секторов кровли на каркас с поджатием кромок.	28	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-05-009-12-01	Монтаж кровли покрытия колокола, вместимость газгольдера: 300 м3	1 газгольдер	1. Сортировка и раскладка деталей каркаса. 2. Установка временной центральной стойки с постановкой расчалок. 3. Установка опорного кольца. 4. Укрупнительная сборка элементов каркаса в секторе. 5. Установка секторов и связей. 6. Демонтаж временной центральной стойки. 7. Установка кронштейнов. 8. Установка окрайков кровли с подгонкой и поджатием. 9. Раскладка секторов кровли на каркас с поджатием кромок.	36	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-05-009-13-01	Монтаж кровли покрытия колокола, вместимость газгольдера: 600 м3	1 газгольдер	1. Сортировка и раскладка деталей каркаса. 2. Установка временной центральной стойки с постановкой расчалок. 3. Установка опорного кольца. 4. Укрупнительная сборка элементов каркаса в секторе. 5. Установка секторов и связей. 6. Демонтаж временной центральной стойки. 7. Установка кронштейнов. 8. Установка окрайков кровли с подгонкой и поджатием. 9. Раскладка секторов кровли на каркас с поджатием кромок.	49,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-05-009-14-01	Монтаж кровли покрытия колокола, вместимость газгольдера: 1000 м3	1 газгольдер	1. Сортировка и раскладка деталей каркаса. 2. Установка временной центральной стойки с постановкой расчалок. 3. Установка опорного кольца. 4. Укрупнительная сборка элементов каркаса в секторе. 5. Установка секторов и связей. 6. Демонтаж временной центральной стойки. 7. Установка кронштейнов. 8. Установка окрайков кровли с подгонкой и поджатием. 9. Раскладка секторов кровли на каркас с поджатием кромок.	84	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-05-009-15-01	Монтаж кровли покрытия колокола, вместимость газгольдера: 3000 м3	1 газгольдер	1. Сортировка и раскладка деталей каркаса. 2. Установка временной центральной стойки с постановкой расчалок. 3. Установка опорного кольца. 4. Укрупнительная сборка элементов каркаса в секторе. 5. Установка секторов и связей. 6. Демонтаж временной центральной стойки. 7. Установка кронштейнов. 8. Установка окрайков кровли с подгонкой и поджатием. 9. Раскладка секторов кровли на каркас с поджатием кромок.	113	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-05-009-16-01	Монтаж кровли покрытия колокола, вместимость газгольдера: 6000 м3	1 газгольдер	1. Сортировка и раскладка деталей каркаса. 2. Установка временной центральной стойки с постановкой расчалок. 3. Установка опорного кольца. 4. Укрупнительная сборка элементов каркаса в секторе. 5. Установка секторов и связей. 6. Демонтаж временной центральной стойки. 7. Установка кронштейнов. 8. Установка окрайков кровли с подгонкой и поджатием. 9. Раскладка секторов кровли на каркас с поджатием кромок.	190	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-05-009-17-01	Монтаж кровли покрытия колокола, вместимость газгольдера: 10000 м3	1 газгольдер	1. Сортировка и раскладка деталей каркаса. 2. Установка временной центральной стойки с постановкой расчалок. 3. Установка опорного кольца. 4. Укрупнительная сборка элементов каркаса в секторе. 5. Установка секторов и связей. 6. Демонтаж временной центральной стойки. 7. Установка кронштейнов. 8. Установка окрайков кровли с подгонкой и поджатием. 9. Раскладка секторов кровли на каркас с поджатием кромок.	302	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-05-009-18-01	Монтаж кровли покрытия колокола, вместимость газгольдера: 15000 м3	1 газгольдер	1. Сортировка и раскладка деталей каркаса. 2. Установка временной центральной стойки с постановкой расчалок. 3. Установка опорного кольца. 4. Укрупнительная сборка элементов каркаса в секторе. 5. Установка секторов и связей. 6. Демонтаж временной центральной стойки. 7. Установка кронштейнов. 8. Установка окрайков кровли с подгонкой и поджатием. 9. Раскладка секторов кровли на каркас с поджатием кромок.	388	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-05-009-19-01	Монтаж кровли покрытия колокола, вместимость газгольдера: 20000 м3	1 газгольдер	1. Сортировка и раскладка деталей каркаса. 2. Установка временной центральной стойки с постановкой расчалок. 3. Установка опорного кольца. 4. Укрупнительная сборка элементов каркаса в секторе. 5. Установка секторов и связей. 6. Демонтаж временной центральной стойки. 7. Установка кронштейнов. 8. Установка окрайков кровли с подгонкой и поджатием. 9. Раскладка секторов кровли на каркас с поджатием кромок.	528	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-05-009-20-01	Монтаж кровли покрытия колокола, вместимость газгольдера: 30000 м3	1 газгольдер	1. Сортировка и раскладка деталей каркаса. 2. Установка временной центральной стойки с постановкой расчалок. 3. Установка опорного кольца. 4. Укрупнительная сборка элементов каркаса в секторе. 5. Установка секторов и связей. 6. Демонтаж временной центральной стойки. 7. Установка кронштейнов. 8. Установка окрайков кровли с подгонкой и поджатием. 9. Раскладка секторов кровли на каркас с поджатием кромок.	763	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Таблица Н-11-05-010 Установка секций уторного кольца, окаймляющих внешний корпус и колокол								
Н-11-05-010-01-01	Установка уторных колец по ходу развертывания рулонов на корпусе резервуара, вместимость газгольдера: 100 м3	1 газгольдер	1. Установка уторных колец по ходу развертывания рулонов.	21,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-11-05-010-02-01	Установка уторных колец по ходу развертывания рулонов на корпусе резервуара, вместимость газгольдера: 300 м3	1 газгольдер	1. Установка уторных колец по ходу развертывания рулонов.	27	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-05-010-03-01	Установка уторных колец по ходу развертывания рулонов на корпусе резервуара, вместимость газгольдера: 600 м3	1 газгольдер	1. Установка уторных колец по ходу развертывания рулонов.	33,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-11-05-010-04-01	Установка уторных колец по ходу развертывания рулонов на корпусе резервуара, вместимость газгольдера: 1000 м3	1 газгольдер	1. Установка уторных колец по ходу развертывания рулонов.	43	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-11-05-010-05-01	Установка уторных колец по ходу развертывания рулонов на корпусе резервуара, вместимость газгольдера: 3000 м3	1 газгольдер	1. Установка уторных колец по ходу развертывания рулонов.	63	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-11-05-010-06-01	Установка уторных колец по ходу развертывания рулонов на корпусе резервуара, вместимость газгольдера: 6000 м3	1 газгольдер	1. Установка уторных колец по ходу развертывания рулонов.	80	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-11-05-010-07-01	Установка уторных колец по ходу развертывания рулонов на корпусе резервуара, вместимость газгольдера: 10000 м3	1 газгольдер	1. Установка уторных колец по ходу развертывания рулонов.	83	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-05-010-08-01	Установка уторных колец по ходу разворачивания рулонов на корпусе резервуара, вместимость газгольдера: 15000 м3	1 газгольдер	1. Установка уторных колец по ходу разворачивания рулонов.	93	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-11-05-010-09-01	Установка уторных колец по ходу разворачивания рулонов на корпусе резервуара, вместимость газгольдера: 20000 м3	1 газгольдер	1. Установка уторных колец по ходу разворачивания рулонов.	108	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-11-05-010-10-01	Установка уторных колец по ходу разворачивания рулонов на корпусе резервуара, вместимость газгольдера: 30000 м3	1 газгольдер	1. Установка уторных колец по ходу разворачивания рулонов.	131	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-11-05-010-11-01	Установка уторных колец по ходу разворачивания рулонов на колоколе, вместимость газгольдера: 100 м3	1 газгольдер	1. Установка уторных колец по ходу разворачивания рулонов.	19,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-11-05-010-12-01	Установка уторных колец по ходу разворачивания рулонов на колоколе, вместимость газгольдера: 300 м3	1 газгольдер	1. Установка уторных колец по ходу разворачивания рулонов.	25,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-05-010-13-01	Установка уторных колец по ходу разворачивания рулонов на колоколе, вместимость газгольдера: 600 м3	1 газгольдер	1. Установка уторных колец по ходу разворачивания рулонов.	32	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-11-05-010-14-01	Установка уторных колец по ходу разворачивания рулонов на колоколе, вместимость газгольдера: 1000 м3	1 газгольдер	1. Установка уторных колец по ходу разворачивания рулонов.	40	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-11-05-010-15-01	Установка уторных колец по ходу разворачивания рулонов на колоколе, вместимость газгольдера: 3000 м3	1 газгольдер	1. Установка уторных колец по ходу разворачивания рулонов.	60	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-11-05-010-16-01	Установка уторных колец по ходу разворачивания рулонов на колоколе, вместимость газгольдера: 6000 м3	1 газгольдер	1. Установка уторных колец по ходу разворачивания рулонов.	78	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-11-05-010-17-01	Установка уторных колец по ходу разворачивания рулонов на колоколе, вместимость газгольдера: 10000 м3	1 газгольдер	1. Установка уторных колец по ходу разворачивания рулонов.	78	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-05-010-18-01	Установка уторных колец по ходу разворачивания рулонов на колоколе, вместимость газгольдера: 15000 м3	1 газгольдер	1. Установка уторных колец по ходу разворачивания рулонов.	86	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-11-05-010-19-01	Установка уторных колец по ходу разворачивания рулонов на колоколе, вместимость газгольдера: 20000 м3	1 газгольдер	1. Установка уторных колец по ходу разворачивания рулонов.	98	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-11-05-010-20-01	Установка уторных колец по ходу разворачивания рулонов на колоколе, вместимость газгольдера: 30000 м3	1 газгольдер	1. Установка уторных колец по ходу разворачивания рулонов.	122	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Таблица Н-11-05-011 Установка площадок под бетонные грузы на крыше колокола								
Н-11-05-011-01-01	Установка площадок под бетонные грузы на крыше колокола, вместимость газгольдера: 100 м3	1 газгольдер	-	6,3	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-11-05-011-02-01	Установка площадок под бетонные грузы на крыше колокола, вместимость газгольдера: 300 м3	1 газгольдер	-	8,2	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-05-011-03-01	Установка площадок под бетонные грузы на крыше колокола, вместимость газгольдера: 600 м3	1 газгольдер	-	11	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-11-05-011-04-01	Установка площадок под бетонные грузы на крыше колокола, вместимость газгольдера: 1000 м3	1 газгольдер	-	15,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-11-05-011-05-01	Установка площадок под бетонные грузы на крыше колокола, вместимость газгольдера: 3000 м3	1 газгольдер	-	22	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-11-05-011-06-01	Установка площадок под бетонные грузы на крыше колокола, вместимость газгольдера: 6000 м3	1 газгольдер	-	29,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-11-05-011-07-01	Установка площадок под бетонные грузы на крыше колокола, вместимость газгольдера: 10000 м3	1 газгольдер	-	35,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-05-011-08-01	Установка площадок под бетонные грузы на крыше колокола, вместимость газгольдера: 15000 м3	1 газгольдер	-	39,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-11-05-011-09-01	Установка площадок под бетонные грузы на крыше колокола, вместимость газгольдера: 20000 м3	1 газгольдер	-	51	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-11-05-011-10-01	Установка площадок под бетонные грузы на крыше колокола, вместимость газгольдера: 30000 м3	1 газгольдер	-	65	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Таблица Н-11-05-012 Установка лестниц обслуживания								
Н-11-05-012-01-01	Установка шахтных лестниц обслуживания, вместимость газгольдера: 3000 м3	1 газгольдер	1. Установка лестницы. 2. Установка переходных площадок, перил и ограждений.	13	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-11-05-012-02-01	Установка шахтных лестниц обслуживания, вместимость газгольдера: 6000 м3	1 газгольдер	1. Установка лестницы. 2. Установка переходных площадок, перил и ограждений.	29,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-05-012-03-01	Установка шахтных лестниц обслуживания, вместимость газгольдера: 10000 м3	1 газгольдер	1. Установка лестницы. 2. Установка переходных площадок, перил и ограждений.	49,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-11-05-012-04-01	Установка шахтных лестниц обслуживания, вместимость газгольдера: 15000-30000 м3	1 газгольдер	1. Установка лестницы. 2. Установка переходных площадок, перил и ограждений.	59	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-11-05-012-05-01	Установка маршевых лестниц обслуживания, вместимость газгольдера: 100 м3	1 газгольдер	1. Установка лестницы. 2. Установка переходных площадок, перил и ограждений.	4,4	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-11-05-012-06-01	Установка маршевых лестниц обслуживания, вместимость газгольдера: 300 м3	1 газгольдер	1. Установка лестницы. 2. Установка переходных площадок, перил и ограждений.	7,9	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-11-05-012-07-01	Установка маршевых лестниц обслуживания, вместимость газгольдера: 600-1000 м3	1 газгольдер	1. Установка лестницы. 2. Установка переходных площадок, перил и ограждений.	11	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-11-05-013 Испытание газгольдеров								
Н-11-05-013-01-01	Испытание всех сварных швов днища вакуум-аппаратом с приготовлением эмульсии и отметкой дефектных мест, вместимость газгольдера: 100 м3	1 газгольдер	-	0,96	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-05-013-02-01	Испытание всех сварных швов днища вакуум-аппаратом с приготовлением эмульсии и отметкой дефектных мест, вместимость газгольдера: 300 м3	1 газгольдер	-	2	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-05-013-03-01	Испытание всех сварных швов днища вакуум-аппаратом с приготовлением эмульсии и отметкой дефектных мест, вместимость газгольдера: 600 м3	1 газгольдер	-	3,4	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-05-013-04-01	Испытание всех сварных швов днища вакуум-аппаратом с приготовлением эмульсии и отметкой дефектных мест, вместимость газгольдера: 1000 м3	1 газгольдер	-	4,3	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-05-013-05-01	Испытание всех сварных швов днища вакуум-аппаратом с приготовлением эмульсии и отметкой дефектных мест, вместимость газгольдера: 3000 м3	1 газгольдер	-	7,8	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-05-013-06-01	Испытание всех сварных швов днища вакуум-аппаратом с приготовлением эмульсии и отметкой дефектных мест, вместимость газгольдера: 6000 м3	1 газгольдер	-	9,6	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-05-013-07-01	Испытание всех сварных швов днища вакуум-аппаратом с приготовлением эмульсии и отметкой дефектных мест, вместимость газгольдера: 10000 м3	1 газгольдер	-	10	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-05-013-08-01	Испытание всех сварных швов днища вакуум-аппаратом с приготовлением эмульсии и отметкой дефектных мест, вместимость газгольдера: 15000 м3	1 газгольдер	-	27	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-05-013-09-01	Испытание всех сварных швов днища вакуум-аппаратом с приготовлением эмульсии и отметкой дефектных мест, вместимость газгольдера: 20000 м3	1 газгольдер	-	31,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-05-013-10-01	Испытание всех сварных швов днища вакуум-аппаратом с приготовлением эмульсии и отметкой дефектных мест, вместимость газгольдера: 30000 м3	1 газгольдер	-	40	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-05-013-11-01	Испытание сварных швов резервуара промазкой керосином и меловой краской с отметкой дефектных мест, вместимость газгольдера: 100 м3	1 газгольдер	-	2,6	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-05-013-12-01	Испытание сварных швов резервуара промазкой керосином и меловой краской с отметкой дефектных мест, вместимость газгольдера: 300 м3	1 газгольдер	-	4,4	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-05-013-13-01	Испытание сварных швов резервуара промазкой керосином и меловой краской с отметкой дефектных мест, вместимость газгольдера: 600 м3	1 газгольдер	-	6,8	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-05-013-14-01	Испытание сварных швов резервуара промазкой керосином и меловой краской с отметкой дефектных мест, вместимость газгольдера: 1000 м3	1 газгольдер	-	8,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-05-013-15-01	Испытание сварных швов резервуара промазкой керосином и меловой краской с отметкой дефектных мест, вместимость газгольдера: 3000 м3	1 газгольдер	-	17	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-05-013-16-01	Испытание сварных швов резервуара промазкой керосином и меловой краской с отметкой дефектных мест, вместимость газгольдера: 6000 м3	1 газгольдер	-	25	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-05-013-17-01	Испытание сварных швов резервуара промазкой керосином и меловой краской с отметкой дефектных мест, вместимость газгольдера: 10000 м3	1 газгольдер	-	22,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-05-013-18-01	Испытание сварных швов резервуара промазкой керосином и меловой краской с отметкой дефектных мест, вместимость газгольдера: 15000 м3	1 газгольдер	-	28,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-05-013-19-01	Испытание сварных швов резервуара промазкой керосином и меловой краской с отметкой дефектных мест, вместимость газгольдера: 20000 м3	1 газгольдер	-	33,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-05-013-20-01	Испытание сварных швов резервуара промазкой керосином и меловой краской с отметкой дефектных мест, вместимость газгольдера: 30000 м3	1 газгольдер	-	41	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-05-013-21-01	Испытание сварных швов колокола промазкой керосином и меловой краской с отметкой дефектных мест, вместимость газгольдера: 100 м3	1 газгольдер	-	1,6	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-05-013-22-01	Испытание сварных швов колокола промазкой керосином и меловой краской с отметкой дефектных мест, вместимость газгольдера: 300 м3	1 газгольдер	-	3,3	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-05-013-23-01	Испытание сварных швов колокола промазкой керосином и меловой краской с отметкой дефектных мест, вместимость газгольдера: 600 м3	1 газгольдер	-	5,3	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-05-013-24-01	Испытание сварных швов колокола промазкой керосином и меловой краской с отметкой дефектных мест, вместимость газгольдера: 1000 м3	1 газгольдер	-	6,7	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-05-013-25-01	Испытание сварных швов колокола промазкой керосином и меловой краской с отметкой дефектных мест, вместимость газгольдера: 3000 м3	1 газгольдер	-	14,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-05-013-26-01	Испытание сварных швов колокола промазкой керосином и меловой краской с отметкой дефектных мест, вместимость газгольдера: 6000 м3	1 газгольдер	-	22	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-05-013-27-01	Испытание сварных швов колокола промазкой керосином и меловой краской с отметкой дефектных мест, вместимость газгольдера: 10000 м3	1 газгольдер	-	18	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-05-013-28-01	Испытание сварных швов колокола промазкой керосином и меловой краской с отметкой дефектных мест, вместимость газгольдера: 15000 м3	1 газгольдер	-	24	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-05-013-29-01	Испытание сварных швов колокола промазкой керосином и меловой краской с отметкой дефектных мест, вместимость газгольдера: 20000 м3	1 газгольдер	-	28	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-05-013-30-01	Испытание сварных швов колокола промазкой керосином и меловой краской с отметкой дефектных мест, вместимость газгольдера: 30000 м3	1 газгольдер	-	34,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-05-013-31-01	Испытание сварных швов телескопа промазкой керосином и меловой краской с отметкой дефектных мест, вместимость газгольдера: 10000 м3	1 газгольдер	-	19	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-05-013-32-01	Испытание сварных швов телескопа промазкой керосином и меловой краской с отметкой дефектных мест, вместимость газгольдера: 15000 м3	1 газгольдер	-	25	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-05-013-33-01	Испытание сварных швов телескопа промазкой керосином и меловой краской с отметкой дефектных мест, вместимость газгольдера: 20000 м3	1 газгольдер	-	28,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-05-013-34-01	Испытание сварных швов телескопа промазкой керосином и меловой краской с отметкой дефектных мест, вместимость газгольдера: 30000 м3	1 газгольдер	-	35,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-05-013-35-01	Испытание сварных швов настила кровли колокола промазкой керосином и меловой краской с отметкой дефектных мест, вместимость газгольдера: 100 м3	1 газгольдер	-	2,1	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-05-013-36-01	Испытание сварных швов настила кровли колокола промазкой керосином и меловой краской с отметкой дефектных мест, вместимость газгольдера: 300 м3	1 газгольдер	-	2,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-05-013-37-01	Испытание сварных швов настила кровли колокола промазкой керосином и меловой краской с отметкой дефектных мест, вместимость газгольдера: 600 м3	1 газгольдер	-	3,6	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-05-013-38-01	Испытание сварных швов настила кровли колокола промазкой керосином и меловой краской с отметкой дефектных мест, вместимость газгольдера: 1000 м3	1 газгольдер	-	8,1	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-05-013-39-01	Испытание сварных швов настила кровли колокола промазкой керосином и меловой краской с отметкой дефектных мест, вместимость газгольдера: 3000 м3	1 газгольдер	-	11,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-05-013-40-01	Испытание сварных швов настила кровли колокола промазкой керосином и меловой краской с отметкой дефектных мест, вместимость газгольдера: 6000 м3	1 газгольдер	-	16,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-05-013-41-01	Испытание сварных швов настила кровли колокола промазкой керосином и меловой краской с отметкой дефектных мест, вместимость газгольдера: 10000 м3	1 газгольдер	-	30,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-05-013-42-01	Испытание сварных швов настила кровли колокола промазкой керосином и меловой краской с отметкой дефектных мест, вместимость газгольдера: 15000 м3	1 газгольдер	-	38,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-05-013-43-01	Испытание сварных швов настила кровли колокола промазкой керосином и меловой краской с отметкой дефектных мест, вместимость газгольдера: 20000 м3	1 газгольдер	-	52	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-05-013-44-01	Испытание сварных швов настила кровли колокола промазкой керосином и меловой краской с отметкой дефектных мест, вместимость газгольдера: 30000 м3	1 газгольдер	-	79	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-05-013-45-01	Испытание кровли воздухом с промазкой швов эмульсией, отметкой дефектных мест и сдачей заказчику, вместимость газгольдера: 100 м3	1 газгольдер	-	2,9	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-05-013-46-01	Испытание кровли воздухом с промазкой швов эмульсией, отметкой дефектных мест и сдачей заказчику, вместимость газгольдера: 300 м3	1 газгольдер	-	3,4	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-05-013-47-01	Испытание кровли воздухом с промазкой швов эмульсией, отметкой дефектных мест и сдачей заказчику, вместимость газгольдера: 600 м3	1 газгольдер	-	5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-05-013-48-01	Испытание кровли воздухом с промазкой швов эмульсией, отметкой дефектных мест и сдачей заказчику, вместимость газгольдера: 1000 м3	1 газгольдер	-	11	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-05-013-49-01	Испытание кровли воздухом с промазкой швов эмульсией, отметкой дефектных мест и сдачей заказчику, вместимость газгольдера: 3000 м3	1 газгольдер	-	16	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-05-013-50-01	Испытание кровли воздухом с промазкой швов эмульсией, отметкой дефектных мест и сдачей заказчику, вместимость газгольдера: 6000 м3	1 газгольдер	-	22	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-05-013-51-01	Испытание кровли воздухом с промазкой швов эмульсией, отметкой дефектных мест и сдачей заказчику, вместимость газгольдера: 10000 м3	1 газгольдер	-	42	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-05-013-52-01	Испытание кровли воздухом с промазкой швов эмульсией, отметкой дефектных мест и сдачей заказчику, вместимость газгольдера: 15000 м3	1 газгольдер	-	52	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-05-013-53-01	Испытание кровли воздухом с промазкой швов эмульсией, отметкой дефектных мест и сдачей заказчику, вместимость газгольдера: 20000 м3	1 газгольдер	-	71	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-05-013-54-01	Испытание кровли воздухом с промазкой швов эмульсией, отметкой дефектных мест и сдачей заказчику, вместимость газгольдера: 30000 м3	1 газгольдер	-	105	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-05-013-55-01	Испытание газгольдера наливом воды, вместимость газгольдера: 100 м3	1 газгольдер	-	9,2	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-05-013-56-01	Испытание газгольдера наливом воды, вместимость газгольдера: 300 м3	1 газгольдер	-	18	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-05-013-57-01	Испытание газгольдера наливом воды, вместимость газгольдера: 600 м3	1 газгольдер	-	20	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-05-013-58-01	Испытание газгольдера наливом воды, вместимость газгольдера: 1000 м3	1 газгольдер	-	28,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-05-013-59-01	Испытание газгольдера наливом воды, вместимость газгольдера: 3000 м3	1 газгольдер	-	49	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-05-013-60-01	Испытание газгольдера наливом воды, вместимость газгольдера: 6000 м3	1 газгольдер	-	69	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-05-013-61-01	Испытание газгольдера наливом воды, вместимость газгольдера: 10000 м3	1 газгольдер	-	88	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-05-013-62-01	Испытание газгольдера наливом воды, вместимость газгольдера: 15000 м3	1 газгольдер	-	105	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-05-013-63-01	Испытание газгольдера наливом воды, вместимость газгольдера: 20000 м3	1 газгольдер	-	123	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-05-013-64-01	Испытание газгольдера наливом воды, вместимость газгольдера: 30000 м3	1 газгольдер	-	177	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Раздел Н-11-06 Монтаж сухих газгольдеров из рулонных заготовок								
Таблица Н-11-06-001 Монтаж днища								
Н-11-06-001-01-01	Монтаж днища, вместимость газгольдера: 100 м3	1 газгольдер	1. Накатывание рулонов на основание. 2. Развертывание рулонов днища. 3. Укладка развернутых частей днища с центровкой и поджатием кромок. 4. Раскладка окрайков на основание с подгонкой к центральной части днища и между собой. 5. Нанесение контрольных рисок на днище газгольдера.	8,2	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-06-001-02-01	Монтаж днища, вместимость газгольдера: 300 м3	1 газгольдер	1. Накатывание рулонов на основание. 2. Развертывание рулонов днища. 3. Укладка развернутых частей днища с центровкой и поджатием кромок. 4. Раскладка окрайков на основание с подгонкой к центральной части днища и между собой. 5. Нанесение контрольных рисок на днище газгольдера.	10,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-06-001-03-01	Монтаж днища, вместимость газгольдера: 600 м3	1 газгольдер	1. Накатывание рулонов на основание. 2. Развертывание рулонов днища. 3. Укладка развернутых частей днища с центровкой и поджатием кромок. 4. Раскладка окрайков на основание с подгонкой к центральной части днища и между собой. 5. Нанесение контрольных рисок на днище газгольдера.	14,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-06-001-04-01	Монтаж днища, вместимость газгольдера: 1000 м3	1 газгольдер	1. Накатывание рулонов на основание. 2. Развертывание рулонов днища. 3. Укладка развернутых частей днища с центровкой и поджатием кромок. 4. Раскладка окрайков на основание с подгонкой к центральной части днища и между собой. 5. Нанесение контрольных рисков на днище газгольдера.	22	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-06-001-05-01	Монтаж днища, вместимость газгольдера: 1500 м3	1 газгольдер	1. Накатывание рулонов на основание. 2. Развертывание рулонов днища. 3. Укладка развернутых частей днища с центровкой и поджатием кромок. 4. Раскладка окрайков на основание с подгонкой к центральной части днища и между собой. 5. Нанесение контрольных рисков на днище газгольдера.	27	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-06-001-06-01	Монтаж днища, вместимость газгольдера: 3000 м3	1 газгольдер	1. Накатывание рулонов на основание. 2. Развертывание рулонов днища. 3. Укладка развернутых частей днища с центровкой и поджатием кромок. 4. Раскладка окрайков на основание с подгонкой к центральной части днища и между собой. 5. Нанесение контрольных рисок на днище газгольдера.	39,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-06-001-07-01	Монтаж днища, вместимость газгольдера: 6000 м3	1 газгольдер	1. Накатывание рулонов на основание. 2. Развертывание рулонов днища. 3. Укладка развернутых частей днища с центровкой и поджатием кромок. 4. Раскладка окрайков на основание с подгонкой к центральной части днища и между собой. 5. Нанесение контрольных рисок на днище газгольдера.	63	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-06-001-08-01	Монтаж днища, вместимость газгольдера: 10000 м3	1 газгольдер	1. Накатывание рулонов на основание. 2. Развертывание рулонов днища. 3. Укладка развернутых частей днища с центровкой и поджатием кромок. 4. Раскладка окрайков на основание с подгонкой к центральной части днища и между собой. 5. Нанесение контрольных рисок на днище газгольдера.	82	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Таблица Н-11-06-002 Установка рулона корпуса на днище в вертикальное положение								
Н-11-06-002-01-01	Установка рулона корпуса на днище в вертикальное положение при помощи кранов, вместимость газгольдера: 100 м3	1 газгольдер	1. Накатывание рулона на днище. 2. Установка поддона со смазкой солидоллом. 3. Установка шарнира, падающей стрелы и такелажной оснастки. 4. Установка рулона в вертикальное положение. 5. Установка расчалок. 6. Уборка такелажной оснастки.	11,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-06-002-02-01	Установка рулона корпуса на днище в вертикальное положение при помощи кранов, вместимость газгольдера: 300 м3	1 газгольдер	1. Накатывание рулона на днище. 2. Установка поддона со смазкой солидоллом. 3. Установка шарнира, падающей стрелы и такелажной оснастки. 4. Установка рулона в вертикальное положение. 5. Установка расчалок. 6. Уборка такелажной оснастки.	13	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-06-002-03-01	Установка рулона корпуса на днище в вертикальное положение при помощи кранов, вместимость газгольдера: 600 м3	1 газгольдер	1. Накатывание рулона на днище. 2. Установка поддона со смазкой солидоллом. 3. Установка шарнира, падающей стрелы и такелажной оснастки. 4. Установка рулона в вертикальное положение. 5. Установка расчалок. 6. Уборка такелажной оснастки.	15	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-06-002-04-01	Установка рулона корпуса на днище в вертикальное положение при помощи кранов, вместимость газгольдера: 1000 м3	1 газгольдер	1. Накатывание рулона на днище. 2. Установка поддона со смазкой солидоллом. 3. Установка шарнира, падающей стрелы и такелажной оснастки. 4. Установка рулона в вертикальное положение. 5. Установка расчалок. 6. Уборка такелажной оснастки.	16	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-06-002-05-01	Установка рулона корпуса на днище в вертикальное положение при помощи кранов, вместимость газгольдера: 1500 м3	1 газгольдер	1. Накатывание рулона на днище. 2. Установка поддона со смазкой солидоллом. 3. Установка шарнира, падающей стрелы и такелажной оснастки. 4. Установка рулона в вертикальное положение. 5. Установка расчалок. 6. Уборка такелажной оснастки.	19	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-06-002-06-01	Установка рулона корпуса на днище в вертикальное положение при помощи кранов, вместимость газгольдера: 3000 м3	1 газгольдер	1. Накатывание рулона на днище. 2. Установка поддона со смазкой солидоллом. 3. Установка шарнира, падающей стрелы и такелажной оснастки. 4. Установка рулона в вертикальное положение. 5. Установка расчалок. 6. Уборка такелажной оснастки.	27	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-06-002-07-01	Установка рулона корпуса на днище в вертикальное положение при помощи кранов, вместимость газгольдера: 6000 м3	1 газгольдер	1. Накатывание рулона на днище. 2. Установка поддона со смазкой солидоллом. 3. Установка шарнира, падающей стрелы и такелажной оснастки. 4. Установка рулона в вертикальное положение. 5. Установка расчалок. 6. Уборка такелажной оснастки.	74	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-06-002-08-01	Установка рулона корпуса на днище в вертикальное положение при помощи кранов, вместимость газгольдера: 10000 м3	1 газгольдер	1. Накатывание рулона на днище. 2. Установка поддона со смазкой солидоллом. 3. Установка шарнира, падающей стрелы и такелажной оснастки. 4. Установка рулона в вертикальное положение. 5. Установка расчалок. 6. Уборка такелажной оснастки.	86	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-06-002-09-01	Установка рулона корпуса на днище в вертикальное положение при помощи падающей стрелы, вместимость газгольдера: 1000 м3	1 газгольдер	1. Накатывание рулона на днище. 2. Установка поддона со смазкой солидоллом. 3. Установка шарнира, падающей стрелы и такелажной оснастки. 4. Установка рулона в вертикальное положение. 5. Установка расчалок. 6. Уборка такелажной оснастки.	33,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-06-002-10-01	Установка рулона корпуса на днище в вертикальное положение при помощи падающей стрелы, вместимость газгольдера: 1500 м3	1 газгольдер	1. Накатывание рулона на днище. 2. Установка поддона со смазкой солидоллом. 3. Установка шарнира, падающей стрелы и такелажной оснастки. 4. Установка рулона в вертикальное положение. 5. Установка расчалок. 6. Уборка такелажной оснастки.	40	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-06-002-11-01	Установка рулона корпуса на днище в вертикальное положение при помощи падающей стрелы, вместимость газгольдера: 3000 м3	1 газгольдер	1. Накатывание рулона на днище. 2. Установка поддона со смазкой солидоллом. 3. Установка шарнира, падающей стрелы и такелажной оснастки. 4. Установка рулона в вертикальное положение. 5. Установка расчалок. 6. Уборка такелажной оснастки.	48	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-06-002-12-01	Установка рулона корпуса на днище в вертикальное положение при помощи падающей стрелы, вместимость газгольдера: 6000 м3	1 газгольдер	1. Накатывание рулона на днище. 2. Установка поддона со смазкой солидоллом. 3. Установка шарнира, падающей стрелы и такелажной оснастки. 4. Установка рулона в вертикальное положение. 5. Установка расчалок. 6. Уборка такелажной оснастки.	105	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-06-002-13-01	Установка рулона корпуса на днище в вертикальное положение при помощи падающей стрелы, вместимость газгольдера: 10000 м3	1 газгольдер	1. Накатывание рулона на днище. 2. Установка поддона со смазкой солидоллом. 3. Установка шарнира, падающей стрелы и такелажной оснастки. 4. Установка рулона в вертикальное положение. 5. Установка расчалок. 6. Уборка такелажной оснастки.	115	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-11-06-003 Развертывание рулона корпуса с одновременным монтажом щитов покрытия								
Н-11-06-003-01-01	Развертывание рулона корпуса с одновременным монтажом щитов покрытия, вместимость газгольдера: 100 м3	1 газгольдер	1. Развертывание рулона корпуса. 2. Формообразование и соединение вертикального стыка. 3. Снятие расчалок. 4. Уборка каркаса рулона с поддоном. 5. Устранение хлопунгов. 6. Установка уторного уголка на верхней части корпуса. 7. Установка щитов покрытия по ходу развертывания рулона корпуса с подгонкой и поджатием.	110	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-06-003-02-01	Развертывание рулона корпуса с одновременным монтажом щитов покрытия, вместимость газгольдера: 300 м3	1 газгольдер	1. Развертывание рулона корпуса. 2. Формообразование и соединение вертикального стыка. 3. Снятие расчалок. 4. Уборка каркаса рулона с поддоном. 5. Устранение хлопунгов. 6. Установка уторного уголка на верхней части корпуса. 7. Установка щитов покрытия по ходу развертывания рулона корпуса с подгонкой и поджатием.	163	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-06-003-03-01	Развертывание рулона корпуса с одновременным монтажом щитов покрытия, вместимость газгольдера: 600 м3	1 газгольдер	1. Развертывание рулона корпуса. 2. Формообразование и соединение вертикального стыка. 3. Снятие расчалок. 4. Уборка каркаса рулона с поддоном. 5. Устранение хлопунгов. 6. Установка уторного уголка на верхней части корпуса. 7. Установка щитов покрытия по ходу развертывания рулона корпуса с подгонкой и поджатием.	204	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-06-003-04-01	Развертывание рулона корпуса с одновременным монтажом щитов покрытия, вместимость газгольдера: 1000 м3	1 газгольдер	1. Развертывание рулона корпуса. 2. Формообразование и соединение вертикального стыка. 3. Снятие расчалок. 4. Уборка каркаса рулона с поддоном. 5. Устранение хлопунгов. 6. Установка уторного уголка на верхней части корпуса. 7. Установка щитов покрытия по ходу развертывания рулона корпуса с подгонкой и поджатием.	268	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-06-003-05-01	Развертывание рулона корпуса с одновременным монтажом щитов покрытия, вместимость газгольдера: 1500 м3	1 газгольдер	1. Развертывание рулона корпуса. 2. Формообразование и соединение вертикального стыка. 3. Снятие расчалок. 4. Уборка каркаса рулона с поддоном. 5. Устранение хлопунгов. 6. Установка уторного уголка на верхней части корпуса. 7. Установка щитов покрытия по ходу развертывания рулона корпуса с подгонкой и поджатием.	321	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-06-003-06-01	Развертывание рулона корпуса с одновременным монтажом щитов покрытия, вместимость газгольдера: 3000 м3	1 газгольдер	1. Развертывание рулона корпуса. 2. Формообразование и соединение вертикального стыка. 3. Снятие расчалок. 4. Уборка каркаса рулона с поддоном. 5. Устранение хлопунгов. 6. Установка уторного уголка на верхней части корпуса. 7. Установка щитов покрытия по ходу развертывания рулона корпуса с подгонкой и поджатием.	412	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-06-003-07-01	Развертывание рулона корпуса с одновременным монтажом щитов покрытия, вместимость газгольдера: 6000 м3	1 газгольдер	1. Развертывание рулона корпуса. 2. Формообразование и соединение вертикального стыка. 3. Снятие расчалок. 4. Уборка каркаса рулона с поддоном. 5. Устранение хлопунгов. 6. Установка уторного уголка на верхней части корпуса. 7. Установка щитов покрытия по ходу развертывания рулона корпуса с подгонкой и поджатием.	637	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-06-003-08-01	Развертывание рулона корпуса с одновременным монтажом щитов покрытия, вместимость газгольдера: 10000 м3	1 газгольдер	1. Развертывание рулона корпуса. 2. Формообразование и соединение вертикального стыка. 3. Снятие расчалок. 4. Уборка каркаса рулона с поддоном. 5. Устранение хлопунгов. 6. Установка уторного уголка на верхней части корпуса. 7. Установка щитов покрытия по ходу развертывания рулона корпуса с подгонкой и поджатием.	905	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	4
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-11-06-004 Установка и уборка временной монтажной стойки								
Н-11-06-004-01-01	Установка и уборка временной монтажной стойки, вместимость газгольдера: 100-1000 м3	1 газгольдер	1. Установка центрального опорного кольца на стойку. 2. Установка стойки и расчалок. 3. Уборка стойки.	32,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-06-004-02-01	Установка и уборка временной монтажной стойки, вместимость газгольдера: 1500 м3	1 газгольдер	1. Установка центрального опорного кольца на стойку. 2. Установка стойки и расчалок. 3. Уборка стойки.	39,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-06-004-03-01	Установка и уборка временной монтажной стойки, вместимость газгольдера: 3000-10000 м3	1 газгольдер	1. Установка центрального опорного кольца на стойку. 2. Установка стойки и расчалок. 3. Уборка стойки.	43	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-11-06-005 Монтаж наружных колец жесткости								
Н-11-06-005-01-01	Монтаж наружных колец жесткости, вместимость газгольдера: 100 м3	1 газгольдер	1. Установка поддерживающих уголков. 2. Установка секций наружных колец.	37,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-11-06-005-02-01	Монтаж наружных колец жесткости, вместимость газгольдера: 300 м3	1 газгольдер	1. Установка поддерживающих уголков. 2. Установка секций наружных колец.	53	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-11-06-005-03-01	Монтаж наружных колец жесткости, вместимость газгольдера: 600 м3	1 газгольдер	1. Установка поддерживающих уголков. 2. Установка секций наружных колец.	94	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-11-06-005-04-01	Монтаж наружных колец жесткости, вместимость газгольдера: 1000 м3	1 газгольдер	1. Установка поддерживающих уголков. 2. Установка секций наружных колец.	120	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-11-06-005-05-01	Монтаж наружных колец жесткости, вместимость газгольдера: 1500 м3	1 газгольдер	1. Установка поддерживающих уголков. 2. Установка секций наружных колец.	134	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-06-005-06-01	Монтаж наружных колец жесткости, вместимость газгольдера: 3000 м3	1 газгольдер	1. Установка поддерживающих уголков. 2. Установка секций наружных колец.	225	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-11-06-005-07-01	Монтаж наружных колец жесткости, вместимость газгольдера: 6000 м3	1 газгольдер	1. Установка поддерживающих уголков. 2. Установка секций наружных колец.	316	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-11-06-005-08-01	Монтаж наружных колец жесткости, вместимость газгольдера: 10000 м3	1 газгольдер	1. Установка поддерживающих уголков. 2. Установка секций наружных колец.	407	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Таблица Н-11-06-006 Установка вентиляционных окон								
Н-11-06-006-01-01	Установка вентиляционных окон, вместимость газгольдера: 100 м3	1 газгольдер	1. Изготовление шаблона. 2. Установка рам окон.	4,3	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-11-06-006-02-01	Установка вентиляционных окон, вместимость газгольдера: 300 м3	1 газгольдер	1. Изготовление шаблона. 2. Установка рам окон.	6,4	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-06-006-03-01	Установка вентиляционных окон, вместимость газгольдера: 600 м3	1 газгольдер	1. Изготовление шаблона. 2. Установка рам окон.	14,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-11-06-006-04-01	Установка вентиляционных окон, вместимость газгольдера: 1000 м3	1 газгольдер	1. Изготовление шаблона. 2. Установка рам окон.	20	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-11-06-006-05-01	Установка вентиляционных окон, вместимость газгольдера: 1500 м3	1 газгольдер	1. Изготовление шаблона. 2. Установка рам окон.	21	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-11-06-006-06-01	Установка вентиляционных окон, вместимость газгольдера: 3000 м3	1 газгольдер	1. Изготовление шаблона. 2. Установка рам окон.	27	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-11-06-006-07-01	Установка вентиляционных окон, вместимость газгольдера: 6000 м3	1 газгольдер	1. Изготовление шаблона. 2. Установка рам окон.	41	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-06-006-08-01	Установка вентиляционных окон, вместимость газгольдера: 10000 м3	1 газгольдер	1. Изготовление шаблона. 2. Установка рам окон.	50	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Таблица Н-11-06-007 Монтаж днища шайбы								
Н-11-06-007-01-01	Монтаж днища шайбы, вместимость газгольдера: 100 м3	1 газгольдер	1. Накатывание рулона на днище. 2. Развертывание частей днища шайбы. 3. Укладка частей днища с подгонкой. 4. Уборка каркаса рулона днища шайбы.	7,4	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-06-007-02-01	Монтаж днища шайбы, вместимость газгольдера: 300 м3	1 газгольдер	1. Накатывание рулона на днище. 2. Развертывание частей днища шайбы. 3. Укладка частей днища с подгонкой. 4. Уборка каркаса рулона днища шайбы.	9,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-06-007-03-01	Монтаж днища шайбы, вместимость газгольдера: 600 м3	1 газгольдер	1. Накатывание рулона на днище. 2. Развертывание частей днища шайбы. 3. Укладка частей днища с подгонкой. 4. Уборка каркаса рулона днища шайбы.	13	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-06-007-04-01	Монтаж днища шайбы, вместимость газгольдера: 1000 м3	1 газгольдер	1. Накатывание рулона на днище. 2. Развертывание частей днища шайбы. 3. Укладка частей днища с подгонкой. 4. Уборка каркаса рулона днища шайбы.	20	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-06-007-05-01	Монтаж днища шайбы, вместимость газгольдера: 1500 м3	1 газгольдер	1. Накатывание рулона на днище. 2. Развертывание частей днища шайбы. 3. Укладка частей днища с подгонкой. 4. Уборка каркаса рулона днища шайбы.	24	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-06-007-06-01	Монтаж днища шайбы, вместимость газгольдера: 3000 м3	1 газгольдер	1. Накатывание рулона на днище. 2. Развертывание частей днища шайбы. 3. Укладка частей днища с подгонкой. 4. Уборка каркаса рулона днища шайбы.	35,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-06-007-07-01	Монтаж днища шайбы, вместимость газгольдера: 6000 м3	1 газгольдер	1. Накатывание рулона на днище. 2. Развертывание частей днища шайбы. 3. Укладка частей днища с подгонкой. 4. Уборка каркаса рулона днища шайбы.	57	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-06-007-08-01	Монтаж днища шайбы, вместимость газгольдера: 10000 м3	1 газгольдер	1. Накатывание рулона на днище. 2. Развертывание частей днища шайбы. 3. Укладка частей днища с подгонкой. 4. Уборка каркаса рулона днища шайбы.	74	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-11-06-008 Монтаж горизонтальных секций каркаса шайбы								
Н-11-06-008-01-01	Монтаж горизонтальных секций каркаса шайбы, вместимость газгольдера: 100 м3	1 газгольдер	1. Установка секций и деталей на днище шайбы. 2. Установка стремянки.	27	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-06-008-02-01	Монтаж горизонтальных секций каркаса шайбы, вместимость газгольдера: 300 м3	1 газгольдер	1. Установка секций и деталей на днище шайбы. 2. Установка стремянки.	55	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-06-008-03-01	Монтаж горизонтальных секций каркаса шайбы, вместимость газгольдера: 600 м3	1 газгольдер	1. Установка секций и деталей на днище шайбы. 2. Установка стремянки.	65	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-06-008-04-01	Монтаж горизонтальных секций каркаса шайбы, вместимость газгольдера: 1000 м3	1 газгольдер	1. Установка секций и деталей на днище шайбы. 2. Установка стремянки.	69	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-06-008-05-01	Монтаж горизонтальных секций каркаса шайбы, вместимость газгольдера: 1500 м3	1 газгольдер	1. Установка секций и деталей на днище шайбы. 2. Установка стремянки.	73	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-06-008-06-01	Монтаж горизонтальных секций каркаса шайбы, вместимость газгольдера: 3000 м3	1 газгольдер	1. Установка секций и деталей на днище шайбы. 2. Установка стремянки.	83	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-06-008-07-01	Монтаж горизонтальных секций каркаса шайбы, вместимость газгольдера: 6000 м3	1 газгольдер	1. Установка секций и деталей на днище шайбы. 2. Установка стремянки.	172	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-06-008-08-01	Монтаж горизонтальных секций каркаса шайбы, вместимость газгольдера: 10000 м3	1 газгольдер	1. Установка секций и деталей на днище шайбы. 2. Установка стремянки.	187	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Таблица Н-11-06-009 Монтаж вертикальных секций каркаса шайбы								
Н-11-06-009-01-01	Монтаж вертикальных секций каркаса шайбы, вместимость газгольдера: 100 м3	1 газгольдер	1. Установка секций. 2. Установка раскосов и связей. 3. Установка крестовин жесткости.	34,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-06-009-02-01	Монтаж вертикальных секций каркаса шайбы, вместимость газгольдера: 300 м3	1 газгольдер	1. Установка секций. 2. Установка раскосов и связей. 3. Установка крестовин жесткости.	65	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-06-009-03-01	Монтаж вертикальных секций каркаса шайбы, вместимость газгольдера: 600 м3	1 газгольдер	1. Установка секций. 2. Установка раскосов и связей. 3. Установка крестовин жесткости.	81	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-06-009-04-01	Монтаж вертикальных секций каркаса шайбы, вместимость газгольдера: 1000 м3	1 газгольдер	1. Установка секций. 2. Установка раскосов и связей. 3. Установка крестовин жесткости.	110	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-06-009-05-01	Монтаж вертикальных секций каркаса шайбы, вместимость газгольдера: 1500-3000 м3	1 газгольдер	1. Установка секций. 2. Установка раскосов и связей. 3. Установка крестовин жесткости.	120	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-06-009-06-01	Монтаж вертикальных секций каркаса шайбы, вместимость газгольдера: 6000-10000 м3	1 газгольдер	1. Установка секций. 2. Установка раскосов и связей. 3. Установка крестовин жесткости.	239	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Таблица Н-11-06-010 Монтаж кольцевой площадки обслуживания								
Н-11-06-010-01-01	Монтаж кольцевой площадки обслуживания, вместимость газгольдера: 100 м3	1 газгольдер	1. Установка секций площадки. 2. Установка стремянки.	12,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-11-06-010-02-01	Монтаж кольцевой площадки обслуживания, вместимость газгольдера: 300 м3	1 газгольдер	1. Установка секций площадки. 2. Установка стремянки.	21	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-06-010-03-01	Монтаж кольцевой площадки обслуживания, вместимость газгольдера: 600 м3	1 газгольдер	1. Установка секций площадки. 2. Установка стремянки.	28,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-11-06-010-04-01	Монтаж кольцевой площадки обслуживания, вместимость газгольдера: 1000 м3	1 газгольдер	1. Установка секций площадки. 2. Установка стремянки.	30,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-11-06-010-05-01	Монтаж кольцевой площадки обслуживания, вместимость газгольдера: 1500 м3	1 газгольдер	1. Установка секций площадки. 2. Установка стремянки.	33,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-11-06-010-06-01	Монтаж кольцевой площадки обслуживания, вместимость газгольдера: 3000 м3	1 газгольдер	1. Установка секций площадки. 2. Установка стремянки.	37,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-11-06-010-07-01	Монтаж кольцевой площадки обслуживания, вместимость газгольдера: 6000 м3	1 газгольдер	1. Установка секций площадки. 2. Установка стремянки.	84	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-06-010-08-01	Монтаж кольцевой площадки обслуживания, вместимость газгольдера: 10000 м3	1 газгольдер	1. Установка секций площадки. 2. Установка стремянки.	91	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Таблица Н-11-06-011 Установка ограждений на кольцевой площадке шайбы								
Н-11-06-011-01-01	Установка ограждений на кольцевой площадке шайбы, вместимость газгольдера: 100 м3	1 газгольдер	1. Установка секций ограждений.	7,8	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-11-06-011-02-01	Установка ограждений на кольцевой площадке шайбы, вместимость газгольдера: 300 м3	1 газгольдер	1. Установка секций ограждений.	13	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-11-06-011-03-01	Установка ограждений на кольцевой площадке шайбы, вместимость газгольдера: 600-3000 м3	1 газгольдер	1. Установка секций ограждений.	15,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-11-06-011-04-01	Установка ограждений на кольцевой площадке шайбы, вместимость газгольдера: 6000-10000 м3	1 газгольдер	1. Установка секций ограждений.	30,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-11-06-012 Установка уголков для крепления кромок гибкой прорезиненной секции								
Н-11-06-012-01-01	Установка уголков для крепления кромок гибкой прорезиненной секции на каркас шайбы, вместимость газгольдера: 100 м3	1 газгольдер	1. Установка уголков.	26	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-06-012-02-01	Установка уголков для крепления кромок гибкой прорезиненной секции на каркас шайбы, вместимость газгольдера: 300 м3	1 газгольдер	1. Установка уголков.	27	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-06-012-03-01	Установка уголков для крепления кромок гибкой прорезиненной секции на каркас шайбы, вместимость газгольдера: 600 м3	1 газгольдер	1. Установка уголков.	30,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-06-012-04-01	Установка уголков для крепления кромок гибкой прорезиненной секции на каркас шайбы, вместимость газгольдера: 1000 м3	1 газгольдер	1. Установка уголков.	40	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-06-012-05-01	Установка уголков для крепления кромок гибкой прорезиненной секции на каркас шайбы, вместимость газгольдера: 1500 м3	1 газгольдер	1. Установка уголков.	43	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-06-012-06-01	Установка уголков для крепления кромок гибкой прорезиненной секции на каркас шайбы, вместимость газгольдера: 3000 м3	1 газгольдер	1. Установка уголков.	57	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-06-012-07-01	Установка уголков для крепления кромок гибкой прорезиненной секции на каркас шайбы, вместимость газгольдера: 6000 м3	1 газгольдер	1. Установка уголков.	86	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-06-012-08-01	Установка уголков для крепления кромок гибкой прорезиненной секции на каркас шайбы, вместимость газгольдера: 10000 м3	1 газгольдер	1. Установка уголков.	115	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-06-012-09-01	Установка уголков для крепления кромок гибкой прорезиненной секции на корпус газгольдера, вместимость газгольдера: 100 м3	1 газгольдер	1. Установка уголков.	9,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-06-012-10-01	Установка уголков для крепления кромок гибкой прорезиненной секции на корпус газгольдера, вместимость газгольдера: 300 м3	1 газгольдер	1. Установка уголков.	14,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-06-012-11-01	Установка уголков для крепления кромок гибкой прорезиненной секции на корпус газгольдера, вместимость газгольдера: 600 м3	1 газгольдер	1. Установка уголков.	15,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-06-012-12-01	Установка уголков для крепления кромок гибкой прорезиненной секции на корпус газгольдера, вместимость газгольдера: 1000 м3	1 газгольдер	1. Установка уголков.	20	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-06-012-13-01	Установка уголков для крепления кромок гибкой прорезиненной секции на корпус газгольдера, вместимость газгольдера: 1500 м3	1 газгольдер	1. Установка уголков.	21	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-06-012-14-01	Установка уголков для крепления кромок гибкой прорезиненной секции на корпус газгольдера, вместимость газгольдера: 3000 м3	1 газгольдер	1. Установка уголков.	28,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-11-06-012-15-01	Установка уголков для крепления кромок гибкой прорезиненной секции на корпус газгольдера, вместимость газгольдера: 6000 м3	1 газгольдер	1. Установка уголков.	43	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-06-012-16-01	Установка уголков для крепления кромок гибкой прорезиненной секции на корпус газгольдера, вместимость газгольдера: 10000 м3	1 газгольдер	1. Установка уголков.	57	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Таблица Н-11-06-013 Монтаж гибкой прорезиненной секции								
Н-11-06-013-01-01	Монтаж гибкой прорезиненной секции, вместимость газгольдера: 100 м3	1 газгольдер	1. Зачистка кромок крепежных планок шлифовальной машинкой. 2. Распаковка пакетов с секциями. 3. Раскладка секций по окружности. 4. Пробивка отверстий на кромках секций. 5. Установка секций к уголкам с нанесением клея.	168	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-06-013-02-01	Монтаж гибкой прорезиненной секции, вместимость газгольдера: 300 м3	1 газгольдер	1. Зачистка кромок крепежных планок шлифовальной машинкой. 2. Распаковка пакетов с секциями. 3. Раскладка секций по окружности. 4. Пробивка отверстий на кромках секций. 5. Установка секций к уголкам с нанесением клея.	230	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-06-013-03-01	Монтаж гибкой прорезиненной секции, вместимость газгольдера: 600 м3	1 газгольдер	1. Зачистка кромок крепежных планок шлифовальной машинкой. 2. Распаковка пакетов с секциями. 3. Раскладка секций по окружности. 4. Пробивка отверстий на кромках секций. 5. Установка секций к уголкам с нанесением клея.	278	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-06-013-04-01	Монтаж гибкой прорезиненной секции, вместимость газгольдера: 1000 м3	1 газгольдер	1. Зачистка кромок крепежных планок шлифовальной машинкой. 2. Распаковка пакетов с секциями. 3. Раскладка секций по окружности. 4. Пробивка отверстий на кромках секций. 5. Установка секций к уголкам с нанесением клея.	354	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-06-013-05-01	Монтаж гибкой прорезиненной секции, вместимость газгольдера: 1500 м3	1 газгольдер	1. Зачистка кромок крепежных планок шлифовальной машинкой. 2. Распаковка пакетов с секциями. 3. Раскладка секций по окружности. 4. Пробивка отверстий на кромках секций. 5. Установка секций к уголкам с нанесением клея.	393	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-06-013-06-01	Монтаж гибкой прорезиненной секции, вместимость газгольдера: 3000 м3	1 газгольдер	1. Зачистка кромок крепежных планок шлифовальной машинкой. 2. Распаковка пакетов с секциями. 3. Раскладка секций по окружности. 4. Пробивка отверстий на кромках секций. 5. Установка секций к уголкам с нанесением клея.	489	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-06-013-07-01	Монтаж гибкой прорезиненной секции, вместимость газгольдера: 6000 м3	1 газгольдер	1. Зачистка кромок крепежных планок шлифовальной машинкой. 2. Распаковка пакетов с секциями. 3. Раскладка секций по окружности. 4. Пробивка отверстий на кромках секций. 5. Установка секций к уголкам с нанесением клея.	704	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-11-06-013-08-01	Монтаж гибкой прорезиненной секции, вместимость газгольдера: 10000 м3	1 газгольдер	1. Зачистка кромок крепежных планок шлифовальной машинкой. 2. Распаковка пакетов с секциями. 3. Раскладка секций по окружности. 4. Пробивка отверстий на кромках секций. 5. Установка секций к уголкам с нанесением клея.	910	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-11-06-014 Монтаж внешней кольцевой площадки обслуживания								
Н-11-06-014-01-01	Монтаж внешней кольцевой площадки обслуживания, вместимость газгольдера: 100 м3	1 газгольдер	1. Установка кронштейнов. 2. Установка секций площадки.	26	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-11-06-014-02-01	Монтаж внешней кольцевой площадки обслуживания, вместимость газгольдера: 300-600 м3	1 газгольдер	1. Установка кронштейнов. 2. Установка секций площадки.	35,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-11-06-014-03-01	Монтаж внешней кольцевой площадки обслуживания, вместимость газгольдера: 1000-1500 м3	1 газгольдер	1. Установка кронштейнов. 2. Установка секций площадки.	47	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-11-06-014-04-01	Монтаж внешней кольцевой площадки обслуживания, вместимость газгольдера: 3000 м3	1 газгольдер	1. Установка кронштейнов. 2. Установка секций площадки.	59	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-11-06-014-05-01	Монтаж внешней кольцевой площадки обслуживания, вместимость газгольдера: 6000 м3	1 газгольдер	1. Установка кронштейнов. 2. Установка секций площадки.	95	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-06-014-06-01	Монтаж внешней кольцевой площадки обслуживания, вместимость газгольдера: 10000 м3	1 газгольдер	1. Установка кронштейнов. 2. Установка секций площадки.	144	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Таблица Н-11-06-015 Установка ограждения внешней кольцевой площадки								
Н-11-06-015-01-01	Установка ограждений внешней кольцевой площадки, вместимость газгольдера: 100 м3	1 газгольдер	1. Установка секций ограждений.	5,7	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-11-06-015-02-01	Установка ограждений внешней кольцевой площадки, вместимость газгольдера: 300 м3	1 газгольдер	1. Установка секций ограждений.	7,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-11-06-015-03-01	Установка ограждений внешней кольцевой площадки, вместимость газгольдера: 600 м3	1 газгольдер	1. Установка секций ограждений.	9,4	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-11-06-015-04-01	Установка ограждений внешней кольцевой площадки, вместимость газгольдера: 1000-1500 м3	1 газгольдер	1. Установка секций ограждений.	11,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-06-015-05-01	Установка ограждений внешней кольцевой площадки, вместимость газгольдера: 3000 м3	1 газгольдер	1. Установка секций ограждений.	13	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-11-06-015-06-01	Установка ограждений внешней кольцевой площадки, вместимость газгольдера: 6000 м3	1 газгольдер	1. Установка секций ограждений.	18,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-11-06-015-07-01	Установка ограждений внешней кольцевой площадки, вместимость газгольдера: 10000 м3	1 газгольдер	1. Установка секций ограждений.	28	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Таблица Н-11-06-016 Установка ограждений на крыше								
Н-11-06-016-01-01	Установка ограждений на крыше, вместимость газгольдера: 100 м3	1 газгольдер	1. Установка секций ограждений.	6	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-11-06-016-02-01	Установка ограждений на крыше, вместимость газгольдера: 300 м3	1 газгольдер	1. Установка секций ограждений.	8	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-11-06-016-03-01	Установка ограждений на крыше, вместимость газгольдера: 600 м3	1 газгольдер	1. Установка секций ограждений.	10	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-11-06-016-04-01	Установка ограждений на крыше, вместимость газгольдера: 1000-1500 м3	1 газгольдер	1. Установка секций ограждений.	12	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-11-06-016-05-01	Установка ограждений на крыше, вместимость газгольдера: 3000 м3	1 газгольдер	1. Установка секций ограждений.	14	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-11-06-016-06-01	Установка ограждений на крыше, вместимость газгольдера: 6000 м3	1 газгольдер	1. Установка секций ограждений.	20	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-11-06-016-07-01	Установка ограждений на крыше, вместимость газгольдера: 10000 м3	1 газгольдер	1. Установка секций ограждений.	29,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1