

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Министра строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации


С.Г. Музыченко
«__» _____ 2024 г.

НОРМЫ ТРУДА (ВРЕМЕНИ) НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ, РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ, НА МОНТАЖ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ (АКТУАЛИЗАЦИИ) СМЕТНЫХ НОРМ

СБОРНИК 14. КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

I. Техническая часть

1.14.1. В настоящем сборнике предусмотрена следующая классификация крыш:
простые крыши с прямолинейными поверхностями (односкатные, пологие, неветилируемые с неорганизованным водосбором, плоские, совмещенные с уклоном 2,5 - 10%);

крыши средней сложности с прямолинейными поверхностями (шатровые, вальмовые, четырехскатные, вальмовые с переломом скатов и мансардные, полувальмовые, двускатные, двускатные с фонарем, четырехщипцовые, а также многоскатные крыши различного очертания в плане Г- и Т-образные, складчатые, крыши из косых поверхностей, крыши совмещенные с уклоном св. 10%);

крыши сложные с криволинейными поверхностями (куполообразные, сводчатые, конусообразные, сферические, шпильеобразные, крыши с крестовым сводом).

1.14.2. Нормами настоящего сборника учтено покрытие сплошных поверхностей рулонными материалами, профилированными асбестоцементными листами обыкновенного, усиленного и унифицированного профилей при площади покрытия св. 200 м². При меньшей площади покрытия из рулонных материалов или из профилированных асбестоцементных листов нормы умножаются на следующие коэффициенты: при площади покрытия до 10 м² - 2,15; до 25 м² - 1,75; до 50 м² - 1,45; до 100 м² - 1,35; до 200 м² - 1,2.

Покрытие частей крыши одного строения, лежащих на различных уровнях и не соединенных между собой материалом покрытия, нормируется отдельно в соответствии с площадью каждой части покрытия.

При определении площади покрытия (для всех видов кровельных материалов) площадь, занимаемая трубами, брандмауэрами, парапетами и вентблоками, из общей площади покрытия не исключается; покрытие брандмауэров, парапетов и вентблоков нормируется отдельно.

Стоячие фальцы при покрытии отдельных элементов конструкций кровельной листовой сталью и огибание брусков при покрытии рулонными материалами по брускам при обмере площади не учитываются.

1.14.3. Покрытие крыш простых и средней сложности, обделка примыканий кровельной сталью, покрытие карнизов, желобов предусмотрено при уклоне скатов до 70%, за исключением особо оговоренных случаев. При покрытии асбестоцементными листами крыш с уклоном скатов св. 70% нормы умножаются на 1,35.

Нормы на покрытие сложных крыш с криволинейной поверхностью применяются независимо от уклона.

1.14.4. Покрытие брандмауэров и парапетов, а также установка колпаков, зонтов и дефлекторов предусмотрены непосредственно с крыши или с готовых подмостей.

При работе с переносных лестниц, стремянок и пр. нормы умножаются на 1,15.

При работе с подвесных люлек - на 2.

1.14.5. При покрытии оконных отливов и выступающих частей на фасадных стенах в процессе возведения стен нормы умножаются на 1,1.

1.14.6. При заготовке и установке элементов нормами предусмотрено применение новой кровельной листовой оцинкованной стали с массой 1 м² - 4 кг.

При массе 1 м² кровельной стали до 4 кг или св. нормы соответственно увеличиваются или уменьшаются на каждые 0,5 кг массы листа на 10%.

1.14.7. Нормами сборника предусмотрены подноска и перемещение материалов и изделий на расстояние до 30 м включительно. Подноска материалов на расстояние св. 30 м нормируется по сборнику Н-01 «Внутрипостроечные транспортные работы».

1.14.8. Нормами на покрытие крыш рулонными и асбестоцементными материалами покрытие отдельных элементов и обделка примыканий кровельной листовой сталью не учтены и нормируются по нормам таблицы Н-14-01-006.

1.14.9. Нормами сборника предусмотрено производство работ на высоте до 15 м от уровня земли. При производстве работ на высоте св. 15 м на каждый последующий метр высоты нормы увеличиваются на 0,5% (например, при выполнении работ на высоте 25 м нормы увеличиваются на $(25 - 15) \times 0,5 = 5\%$, т.е. умножаются на 1,05).

1.14.10. Уклоны покрытий приняты в %. Уклон, равный 100%, соответствует углу в 45°.

1.14.11. Профессии "кровельщики по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов" и "кровельщики по стальным кровлям" для краткости именуются "кровельщики"; "изолировщики на гидроизоляции" и "изолировщики на термоизоляции" - "изолировщики".

1.14.12. Нормами сборника предусмотрено выполнение работ в соответствии с требованиями Сводов правил и нормативно-технических документов в сфере строительства и нормативно-техническими документами в сфере техники безопасности в строительстве.

1.14.13. В нормах таблицы Н-14-01-001 машина СО-99 предназначена для работы на плоских кровлях и кровлях с уклоном до 7%, несущая способность которых составляет не менее 500 кгс/м², а прочность выравнивающей стяжки - не менее 8 кгс/см².

Техническая характеристика машины СО-99

Производительность машины при наклейке одного слоя, м ² /смену	1500
Максимальная ширина рулона, мм	1025
Количество рулонов на машине, шт.	1
Масса прикатывающего катка, кг	70-80
Толщина наносимого слоя мастики, мм	1-2
Вместимость бака для мастики, л	100
Скорость передвижения машины, м/с:	
на первой передаче	0,22
на второй передаче	0,42
Масса машины, кг	300

1.14.14. Очистка рулонных материалов, приготовление холодных мастик, а также разогревание мастик нормами не учтены и нормируются по сборнику Н-21 «Изоляционные работы».

1.14.15. В нормах таблицы Н-14-01-009 при работе с подвесных люлек нормами учтена вертикальная передвижка люлек. Горизонтальная передвижка люлек нормами не учтена и нормируется по сборнику Н-15 «Отделочные работы».

1.14.16. Нормами таблицы Н-14-01-010 работа автовышки не учтена.

1.14.17. Нормами Н-14-01-014 предусмотрено утепление кровель с уклоном до 27%. При большем уклоне к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 14.1.

1.14.18. В нормах таблицы Н-14-01-013 очистка основания от мусора и пыли нормируется по таблице Н-14-01-004.

1.14.19. Горячая битумная мастика доставляется на объект в специальных термосах и подается на крышу при помощи крана.

1.14.20. В нормах таблицы Н-14-01-014 работа машинистов крана и подсобных рабочих при погрузке керамзитового гравия в пневмотранспорт нормами не учтена.

1.14.21. Нормами таблицы Н-14-01-015 предусмотрено устройство стяжек кровель с уклоном до 27%. При большем уклоне к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 14.1.

II. Нормы труда (времени)

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-14 Кровельные работы								
Таблица Н-14-01-001 Покрытие крыш механизированным способом								
Н-14-01-001-01-01	Покрытие крыш рулонными материалами с помощью машины СО-99	100 м2 слоя	1. Установка и снятие направляющих реек. 2. Наполнение бака машины мастикой. 3. Заправка рулона в машину. 4. Наклеивание рулонного материала при помощи машины. 5. Перестановка направляющих реек. 6. Перестановка машины по направлению укладываемых реек.	1,8	-	2-234-03	Кровельщик 3 разр.	2
						2-234-05	Кровельщик 5 разр.	1
Н-14-01-001-02-01	Покрытие крыш рулонными материалами на холодных мастиках: простых, форсункой-распылителем	100 м2 слоя	1. Прием материала на крыше. 2. Раскладка рулонов. 3. Примерка рулонов с раскаткой и обратным скатыванием. 4. Нанесение холодных мастик на поверхность основания форсункой-распылителем, удочкой из гудронатора или пистолетом-напылителем. 5. Приклеивание рулонного материала с разглаживанием и прикаткой катком. 6. Промазка швов вручную. 7. Продувка и промывка шлангов.	2,7	-	2-234-02	Кровельщик 2 разр.	2
						2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1
						2-234-04	Кровельщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-14-01-001-03-01	Покрытие крыш рулонными материалами на холодных мастиках: средней сложности, форсункой-распылителем или улочкой из гудронатора	100 м2 слоя	1. Прием материала на крыше. 2. Раскладка рулонов. 3. Примерка рулонов с раскаткой и обратным скатыванием. 4. Нанесение холодных мастик на поверхность основания форсункой-распылителем, улочкой из гудронатора или пистолетом-напылителем. 5. Приклеивание рулонного материала с разглаживанием и прикаткой катком. 6. Промазка швов вручную. 7. Продувка и промывка шлангов.	3,2	-	2-234-02	Кровельщик 2 разр.	2
						2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1
						2-234-04	Кровельщик 4 разр.	1
Н-14-01-001-04-01	Покрытие крыш рулонными материалами на холодных мастиках: средней сложности, пистолетом-напылителем	100 м2 слоя	1. Прием материала на крыше. 2. Раскладка рулонов. 3. Примерка рулонов с раскаткой и обратным скатыванием. 4. Нанесение холодных мастик на поверхность основания форсункой-распылителем, улочкой из гудронатора или пистолетом-напылителем. 5. Приклеивание рулонного материала с разглаживанием и прикаткой катком. 6. Промазка швов вручную. 7. Продувка и промывка шлангов.	4,2	-	2-234-02	Кровельщик 2 разр.	2
						2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1
						2-234-04	Кровельщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-14-01-001-05-01	Безрулонное покрытие крыш холодной полимерной мастикой (кровлелит): 1 слой	100 м2 кровли	1. Нанесение на поверхность мастики, подаваемой растворомасосом. 2. Переноска шлангов по ходу работы. 3. Разравнивание нанесенного слоя мастики по рейке. 4. Присоединение и отсоединение шлангов. 5. Промывка шлангов по окончании работы.	10,5	-	2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1
						2-234-04	Кровельщик 4 разр.	1
Н-14-01-001-06-01	Безрулонное покрытие крыш холодной полимерной мастикой (кровлелит): добавлять на каждый последующий слой	100 м2 кровли	1. Нанесение на поверхность мастики, подаваемой растворомасосом. 2. Переноска шлангов по ходу работы. 3. Разравнивание нанесенного слоя мастики по рейке. 4. Присоединение и отсоединение шлангов. 5. Промывка шлангов по окончании работы.	7,8	-	2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1
						2-234-04	Кровельщик 4 разр.	1
Н-14-01-001-07-01	Механизированная подача битумной мастики на крышу	1 т	-	-	1,94	-	-	-
Таблица Н-14-01-002 Покрытие крыш наплавленным рубероидом								
Н-14-01-002-01-01	Покрытие крыш наплавленным рубероидом: наклейка рулонных материалов с оплавлением кровного слоя	100 м2	1. Раскатывание рубероида с последующим скатыванием. 2. Установка рулона на каток-раскатчик. 3. Оплавление кровного слоя. 4. Раскатывание и приклеивание рулона. 5. Приглаживание приклеенного рубероида.	4,8	-	2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1
						2-234-04	Кровельщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-14-01-002-02-01	Покрытие крыш наплавляемым рубероидом: наклейка рулонных материалов с разжижением покровного слоя	100 м2	1. Раскатывание рубероида с последующим скатыванием. 2. Заправка рулона в каток-раскатчик. 3. Нанесение растворителя на поверхность основания и полотнище рубероида. 4. Приклеивание рубероида с разглаживанием и прикаткой катком. 5. Обделка свесов и примыканий.	4,2	-	2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1
						2-234-04	Кровельщик 4 разр.	1
Н-14-01-002-03-01	Покрытие крыш наплавляемым рубероидом: повторная прикатка катком	100 м2 кровли	-	0,27	-	2-234-02	Кровельщик 2 разр.	1
Таблица Н-14-01-003 Покрытие крыш рулонными материалами вручную								
Н-14-01-003-01-01	Покрытие простых крыш рулонными материалами вручную насухо с пришивкой гвоздями: взакрой без промазки кромок мастикой	100 м2 слоя	1. Укладка рулонного материала с нарезкой, пришивкой, приклеиванием швов и прошпаклевкой стыков. 2. Обделка свесов и примыканий.	3	-	2-234-02	Кровельщик 2 разр.	1
						2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1
Н-14-01-003-02-01	Покрытие простых крыш рулонными материалами вручную насухо с пришивкой гвоздями: взакрой с промазкой кромок мастикой	100 м2 слоя	1. Укладка рулонного материала с нарезкой, пришивкой, приклеиванием швов и прошпаклевкой стыков. 2. Обделка свесов и примыканий.	6,5	-	2-234-02	Кровельщик 2 разр.	1
						2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1
Н-14-01-003-03-01	Покрытие простых крыш рулонными материалами вручную насухо с пришивкой гвоздями: по деревянным брускам	100 м2 слоя	1. Укладка рулонного материала с нарезкой, пришивкой, приклеиванием швов и прошпаклевкой стыков. 2. Обделка свесов и примыканий.	7,5	-	2-234-02	Кровельщик 2 разр.	1
						2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-14-01-003-04-01	Покрытие крыш или межфонарных зон и разжелобков (ендов) на мастике: при простых крышах	100 м2 слоя	1. Раскладка рулонов. 2. Примерка рулонов с раскаткой, нарезкой и обратным скатыванием. 3. Нанесение мастики на поверхность основания. 4. Приклеивание рулонного материала с разглаживанием и прикаткой катком.	3,4	-	2-234-03	Кровельщик 3 разр.	2
Н-14-01-003-05-01	Покрытие крыш или межфонарных зон и разжелобков (ендов) на мастике: при крышах средней сложности	100 м2 слоя	1. Раскладка рулонов. 2. Примерка рулонов с раскаткой, нарезкой и обратным скатыванием. 3. Нанесение мастики на поверхность основания. 4. Приклеивание рулонного материала с разглаживанием и прикаткой катком.	3,4	-	2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1
						2-234-04	Кровельщик 4 разр.	1
Н-14-01-003-06-01	Покрытие крыш или межфонарных зон и разжелобков (ендов) на мастике: при сложных крышах	100 м2 слоя	1. Раскладка рулонов. 2. Примерка рулонов с раскаткой, нарезкой и обратным скатыванием. 3. Нанесение мастики на поверхность основания. 4. Приклеивание рулонного материала с разглаживанием и прикаткой катком.	4,7	-	2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1
						2-234-05	Кровельщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-14-01-003-07-01	Покрытие крыш средней сложности фольгоизолом на горячей битумной мастике	100 м2 слоя	1. Перематывание рулонов со снятием пленки. 2. Примерка рулонов с раскаткой, нарезкой и обратным скатыванием. 3. Нанесение битумной мастики на поверхность основания. 4. Приклеивание рулонного материала с разглаживанием и прикаткой катком.	9,7	-	2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1
						2-234-04	Кровельщик 4 разр.	1
Таблица Н-14-01-004 Разные работы								
Н-14-01-004-01-01	Очистка основания от мусора: вручную	100 м2 основания	-	1	-	2-234-02	Кровельщик 2 разр.	1
Н-14-01-004-02-01	Очистка основания от мусора: механизированным способом	100 м2 основания	1. Включение компрессора. 2. Очистка основания сжатым воздухом. 3. Очистка наплывов раствора скребком. 4. Уборка мусора. 5. Выключение компрессора. 6. Перемещение компрессора и переноска шлангов.	0,41	-	2-234-02	Кровельщик 2 разр.	1
						2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1
Н-14-01-004-03-01	Просушивание влажных мест основания механизированным способом	100 м2 основания	1. Заправка форсунки жидким топливом. 2. Зажигание форсунки. 3. Просушивание влажных мест основания.	8,6	-	2-234-04	Кровельщик 4 разр.	1
Н-14-01-004-04-01	Огрунтовка поверхности основания битумной мастикой: вручную	100 м2 основания	-	4,1	-	2-234-02	Кровельщик 2 разр.	1
Н-14-01-004-05-01	Огрунтовка поверхности основания битумной мастикой: механизированным способом	100 м2 основания	-	0,65	-	2-234-04	Кровельщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-14-01-004-06-01	Обделка стеклотканью мест примыканий к вентиляционным шахтам, телевизионным стойкам и другим выступающим частям зданий в безрулонных кровлях при площади примыкания до: 0,5 м2	1 м2 примыкания	1. Нарезка стеклоткани по заданным размерам. 2. Нанесение битумной мастики на поверхность основания. 3. Оклейка мест примыкания стеклотканью (1-й слой). 4. Оклейка мест примыкания стеклотканью (2-й слой).	0,44	-	2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1
						2-234-04	Кровельщик 4 разр.	1
Н-14-01-004-07-01	Обделка стеклотканью мест примыканий к вентиляционным шахтам, телевизионным стойкам и другим выступающим частям зданий в безрулонных кровлях при площади примыкания до: 1 м2	1 м2 примыкания	1. Нарезка стеклоткани по заданным размерам. 2. Нанесение битумной мастики на поверхность основания. 3. Оклейка мест примыкания стеклотканью (1-й слой). 4. Оклейка мест примыкания стеклотканью (2-й слой).	0,75	-	2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1
						2-234-04	Кровельщик 4 разр.	1
Н-14-01-004-08-01	Обделка водосточных воронок	1 шт.	1. Нарезка и подгонка рулонного материала и ткани. 2. Нанесение мастики на материалы. 3. Последовательное приклеивание к чаше воронки ткани и всех примыкающих к воронке слоев рулонного материала. 4. Нанесение мастики на кровлю вокруг воронки.	1,3	-	2-234-05	Кровельщик 5 разр.	1
Н-14-01-004-09-01	Устройство защитного слоя из гравия на горячей битумной мастике при нанесении мастики: вручную	100 м2 кровли	1. Нанесение битумной мастики на поверхность кровли с разравниванием. 2. Набрасывание гравия на поверхность битумной мастики.	6,3	-	2-234-02	Кровельщик 2 разр.	1
						2-234-03	Кровельщик 3 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-14-01-004-10-01	Устройство защитного слоя из гравия на горячей битумной мастике при нанесении мастики: механизированным способом	100 м2 кровли	1. Соединение шланга с форсункой и регулировка запорного крана. 2. Подача сигнала машинисту установки на подачу мастики. 3. Нанесение мастики на кровлю. 4. Рассыпание по мастике гравия и разравнивание его. 5. Прикатка гравия ручным катком. 6. Продувка и промывка шлангов.	2,3	-	2-234-02	Кровельщик 2 разр.	1
						2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1
						2-234-04	Кровельщик 4 разр.	1
Н-14-01-004-11-01	Обделка свесов и примыканий рулонными материалами	100 м2 слоя свеса или примыкания	1. Раскатка рулона и заготовка полотнищ. 2. Нанесение мастики на поверхность основания и на поверхность полотнища. 3. Приклеивание полотнища рубероида с тщательным приглаживанием.	4,6	-	2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1
						2-234-04	Кровельщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-14-01-005 Покрытие крыш профилированными асбестоцементными листами								
Н-14-01-005-01-01	Покрытие простых крыш профилированными асбоцементными листами, профиль асбоцементных листов обыкновенный, уклон скатов крыши: до 27%, прогоны стальные или железобетонные	1 м2 покрытия	1. Сортировка листов. 2. Обрезка углов. 3. Разметка и сверление отверстий в листах вручную или электродрелью до их укладки в покрытие или по месту. 4. Изготовление шайб. 5. Разбивка сетки по обрешетке. 6. Покрытие крыш волнистыми или полуволнистыми асбестоцементными листами по стальным, железобетонным или деревянным прогонам с креплением листов. 7. Обделка мест примыканий к слуховым окнам, трубам, брандмауэрам и другим выступающим частям с прирезкой, пригонкой и креплением листов. 8. Покрытие коньков и ребер фасонными асбестоцементными деталями с их креплением. 9. Промазка зазоров между поверхностью обделки ендов и разжелобков раствором или замазкой.	0,21	-	2-234-02	Кровельщик 2 разр.	1
						2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-14-01-005-02-01	Покрытие простых крыш профилированными асбоцементными листами, профиль асбоцементных листов обыкновенный, уклон скатов крыши: до 27%, прогоны деревянные	1 м2 покрытия	1. Сортировка листов. 2. Обрезка углов. 3. Разметка и сверление отверстий в листах вручную или электродрелью до их укладки в покрытие или по месту. 4. Изготовление шайб. 5. Разбивка сетки по обрешетке. 6. Покрытие крыш волнистыми или полуволнистыми асбестоцементными листами по стальным, железобетонным или деревянным прогонам с креплением листов. 7. Обделка мест примыканий к слуховым окнам, трубам, брандмауэрам и другим выступающим частям с прирезкой, пригонкой и креплением листов. 8. Покрытие коньков и ребер фасонными асбестоцементными деталями с их креплением. 9. Промазка зазоров между поверхностью обделки ендов и разжелобков раствором или замазкой.	0,14	-	2-234-02	Кровельщик 2 разр.	1
						2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-14-01-005-03-01	Покрытие простых крыш профилированными асбоцементными листами, профиль асбоцементных листов обыкновенный, уклон скатов крыши: 27-70%, прогоны стальные или железобетонные	1 м2 покрытия	1. Сортировка листов. 2. Обрезка углов. 3. Разметка и сверление отверстий в листах вручную или электродрелью до их укладки в покрытие или по месту. 4. Изготовление шайб. 5. Разбивка сетки по обрешетке. 6. Покрытие крыш волнистыми или полуволнистыми асбестоцементными листами по стальным, железобетонным или деревянным прогонам с креплением листов. 7. Обделка мест примыканий к слуховым окнам, трубам, брандмауэрам и другим выступающим частям с прирезкой, пригонкой и креплением листов. 8. Покрытие коньков и ребер фасонными асбестоцементными деталями с их креплением. 9. Промазка зазоров между поверхностью обделки ендов и разжелобков раствором или замазкой.	0,3	-	2-234-02	Кровельщик 2 разр.	1
						2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-14-01-005-04-01	Покрытие простых крыш профилированными асбоцементными листами, профиль асбоцементных листов обыкновенный, уклон скатов крыши: 27-70%, прогоны деревянные	1 м2 покрытия	1. Сортировка листов. 2. Обрезка углов. 3. Разметка и сверление отверстий в листах вручную или электродрелью до их укладки в покрытие или по месту. 4. Изготовление шайб. 5. Разбивка сетки по обрешетке. 6. Покрытие крыш волнистыми или полуволнистыми асбестоцементными листами по стальным, железобетонным или деревянным прогонам с креплением листов. 7. Обделка мест примыканий к слуховым окнам, трубам, брандмауэрам и другим выступающим частям с прирезкой, пригонкой и креплением листов. 8. Покрытие коньков и ребер фасонными асбестоцементными деталями с их креплением. 9. Промазка зазоров между поверхностью обделки ендов и разжелобков раствором или замазкой.	0,2	-	2-234-02	Кровельщик 2 разр.	1
						2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-14-01-005-05-01	Покрытие простых крыш профилированными асбоцементными листами, профиль асбоцементных листов усиленный или унифицированный, уклон скатов крыши: до 27%, прогоны стальные или железобетонные	1 м2 покрытия	1. Сортировка листов. 2. Обрезка углов. 3. Разметка и сверление отверстий в листах вручную или электродрелью до их укладки в покрытие или по месту. 4. Изготовление шайб. 5. Разбивка сетки по обрешетке. 6. Покрытие крыш волнистыми или полуволнистыми асбестоцементными листами по стальным, железобетонным или деревянным прогонам с креплением листов. 7. Обделка мест примыканий к слуховым окнам, трубам, брандмауэрам и другим выступающим частям с прирезкой, пригонкой и креплением листов. 8. Покрытие коньков и ребер фасонными асбестоцементными деталями с их креплением. 9. Промазка зазоров между поверхностью обделки ендов и разжелобков раствором или замазкой.	0,24	-	2-234-02	Кровельщик 2 разр.	1
						2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-14-01-005-06-01	Покрытие простых крыш профилированными асбоцементными листами, профиль асбоцементных листов усиленный или унифицированный, уклон скатов крыши: до 27%, прогоны деревянные	1 м2 покрытия	1. Сортировка листов. 2. Обрезка углов. 3. Разметка и сверление отверстий в листах вручную или электродрелью до их укладки в покрытие или по месту. 4. Изготовление шайб. 5. Разбивка сетки по обрешетке. 6. Покрытие крыш волнистыми или полуволнистыми асбестоцементными листами по стальным, железобетонным или деревянным прогонам с креплением листов. 7. Обделка мест примыканий к слуховым окнам, трубам, брандмауэрам и другим выступающим частям с прирезкой, пригонкой и креплением листов. 8. Покрытие коньков и ребер фасонными асбестоцементными деталями с их креплением. 9. Промазка зазоров между поверхностью обделки ендов и разжелобков раствором или замазкой.	0,16	-	2-234-02	Кровельщик 2 разр.	1
						2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-14-01-005-07-01	Покрытие простых крыш профилированными асбоцементными листами, профиль асбоцементных листов усиленный или унифицированный, уклон скатов крыши: 27-70%, прогоны стальные или железобетонные	1 м2 покрытия	1. Сортировка листов. 2. Обрезка углов. 3. Разметка и сверление отверстий в листах вручную или электродрелью до их укладки в покрытие или по месту. 4. Изготовление шайб. 5. Разбивка сетки по обрешетке. 6. Покрытие крыш волнистыми или полуволнистыми асбестоцементными листами по стальным, железобетонным или деревянным прогонам с креплением листов. 7. Обделка мест примыканий к слуховым окнам, трубам, брандмауэрам и другим выступающим частям с прирезкой, пригонкой и креплением листов. 8. Покрытие коньков и ребер фасонными асбестоцементными деталями с их креплением. 9. Промазка зазоров между поверхностью обделки ендов и разжелобков раствором или замазкой.	0,33	-	2-234-02	Кровельщик 2 разр.	1
						2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-14-01-005-08-01	Покрытие простых крыш профилированными асбоцементными листами, профиль асбоцементных листов усиленный или унифицированный, уклон скатов крыши: 27-70%, прогоны деревянные	1 м2 покрытия	1. Сортировка листов. 2. Обрезка углов. 3. Разметка и сверление отверстий в листах вручную или электродрелью до их укладки в покрытие или по месту. 4. Изготовление шайб. 5. Разбивка сетки по обрешетке. 6. Покрытие крыш волнистыми или полуволнистыми асбестоцементными листами по стальным, железобетонным или деревянным прогонам с креплением листов. 7. Обделка мест примыканий к слуховым окнам, трубам, брандмауэрам и другим выступающим частям с прирезкой, пригонкой и креплением листов. 8. Покрытие коньков и ребер фасонными асбестоцементными деталями с их креплением. 9. Промазка зазоров между поверхностью обделки ендов и разжелобков раствором или замазкой.	0,23	-	2-234-02	Кровельщик 2 разр.	1
						2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-14-01-005-09-01	Покрытие крыш средней сложности профилированными асбоцементными листами, профиль асбоцементных листов обыкновенный, уклон скатов крыши: до 27%, прогоны стальные или железобетонные	1 м2 покрытия	1. Сортировка листов. 2. Обрезка углов. 3. Разметка и сверление отверстий в листах вручную или электродрелью до их укладки в покрытие или по месту. 4. Изготовление шайб. 5. Разбивка сетки по обрешетке. 6. Покрытие крыш волнистыми или полуволнистыми асбестоцементными листами по стальным, железобетонным или деревянным прогонам с креплением листов. 7. Обделка мест примыканий к слуховым окнам, трубам, брандмауэрам и другим выступающим частям с прирезкой, пригонкой и креплением листов. 8. Покрытие коньков и ребер фасонными асбестоцементными деталями с их креплением. 9. Промазка зазоров между поверхностью обделки ендов и разжелобков раствором или замазкой.	0,25	-	2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1
						2-234-04	Кровельщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-14-01-005-10-01	Покрытие крыш средней сложности профилированными асбоцементными листами, профиль асбоцементных листов обыкновенный, уклон скатов крыши: до 27%, прогоны деревянные	1 м2 покрытия	1. Сортировка листов. 2. Обрезка углов. 3. Разметка и сверление отверстий в листах вручную или электродрелью до их укладки в покрытие или по месту. 4. Изготовление шайб. 5. Разбивка сетки по обрешетке. 6. Покрытие крыш волнистыми или полуволнистыми асбестоцементными листами по стальным, железобетонным или деревянным прогонам с креплением листов. 7. Обделка мест примыканий к слуховым окнам, трубам, брандмауэрам и другим выступающим частям с прирезкой, пригонкой и креплением листов. 8. Покрытие коньков и ребер фасонными асбестоцементными деталями с их креплением. 9. Промазка зазоров между поверхностью обделки ендов и разжелобков раствором или замазкой.	0,17	-	2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1
						2-234-04	Кровельщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-14-01-005-11-01	Покрытие крыш средней сложности профилированными асбоцементными листами, профиль асбоцементных листов обыкновенный, уклон скатов крыши: 27-70%, прогоны стальные или железобетонные	1 м2 покрытия	1. Сортировка листов. 2. Обрезка углов. 3. Разметка и сверление отверстий в листах вручную или электродрелью до их укладки в покрытие или по месту. 4. Изготовление шайб. 5. Разбивка сетки по обрешетке. 6. Покрытие крыш волнистыми или полуволнистыми асбестоцементными листами по стальным, железобетонным или деревянным прогонам с креплением листов. 7. Обделка мест примыканий к слуховым окнам, трубам, брандмауэрам и другим выступающим частям с прирезкой, пригонкой и креплением листов. 8. Покрытие коньков и ребер фасонными асбестоцементными деталями с их креплением. 9. Промазка зазоров между поверхностью обделки ендов и разжелобков раствором или замазкой.	0,36	-	2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1
						2-234-04	Кровельщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-14-01-005-12-01	Покрытие крыш средней сложности профилированными асбоцементными листами, профиль асбоцементных листов обыкновенный, уклон скатов крыши: 27-70%, прогоны деревянные	1 м2 покрытия	1. Сортировка листов. 2. Обрезка углов. 3. Разметка и сверление отверстий в листах вручную или электродрелью до их укладки в покрытие или по месту. 4. Изготовление шайб. 5. Разбивка сетки по обрешетке. 6. Покрытие крыш волнистыми или полуволнистыми асбестоцементными листами по стальным, железобетонным или деревянным прогонам с креплением листов. 7. Обделка мест примыканий к слуховым окнам, трубам, брандмауэрам и другим выступающим частям с прирезкой, пригонкой и креплением листов. 8. Покрытие коньков и ребер фасонными асбестоцементными деталями с их креплением. 9. Промазка зазоров между поверхностью обделки ендов и разжелобков раствором или замазкой.	0,24	-	2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1
						2-234-04	Кровельщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-14-01-005-13-01	Покрытие крыш средней сложности профилированными асбоцементными листами, профиль асбоцементных листов усиленный или унифицированный, уклон скатов крыши: до 27%, прогоны стальные или железобетонные	1 м2 покрытия	1. Сортировка листов. 2. Обрезка углов. 3. Разметка и сверление отверстий в листах вручную или электродрелью до их укладки в покрытие или по месту. 4. Изготовление шайб. 5. Разбивка сетки по обрешетке. 6. Покрытие крыш волнистыми или полуволнистыми асбестоцементными листами по стальным, железобетонным или деревянным прогонам с креплением листов. 7. Обделка мест примыканий к слуховым окнам, трубам, брандмауэрам и другим выступающим частям с прирезкой, пригонкой и креплением листов. 8. Покрытие коньков и ребер фасонными асбестоцементными деталями с их креплением. 9. Промазка зазоров между поверхностью обделки ендов и разжелобков раствором или замазкой.	0,28	-	2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1
						2-234-04	Кровельщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-14-01-005-14-01	Покрытие крыш средней сложности профилированными асбоцементными листами, профиль асбоцементных листов усиленный или унифицированный, уклон скатов крыши: до 27%, прогоны деревянные	1 м2 покрытия	1. Сортировка листов. 2. Обрезка углов. 3. Разметка и сверление отверстий в листах вручную или электродрелью до их укладки в покрытие или по месту. 4. Изготовление шайб. 5. Разбивка сетки по обрешетке. 6. Покрытие крыш волнистыми или полуволнистыми асбестоцементными листами по стальным, железобетонным или деревянным прогонам с креплением листов. 7. Обделка мест примыканий к слуховым окнам, трубам, брандмауэрам и другим выступающим частям с прирезкой, пригонкой и креплением листов. 8. Покрытие коньков и ребер фасонными асбестоцементными деталями с их креплением. 9. Промазка зазоров между поверхностью обделки ендов и разжелобков раствором или замазкой.	0,19	-	2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1
						2-234-04	Кровельщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-14-01-005-15-01	Покрытие крыш средней сложности профилированными асбоцементными листами, профиль асбоцементных листов усиленный или унифицированный, уклон скатов крыши: 27-70%, прогоны стальные или железобетонные	1 м2 покрытия	1. Сортировка листов. 2. Обрезка углов. 3. Разметка и сверление отверстий в листах вручную или электродрелью до их укладки в покрытие или по месту. 4. Изготовление шайб. 5. Разбивка сетки по обрешетке. 6. Покрытие крыш волнистыми или полуволнистыми асбестоцементными листами по стальным, железобетонным или деревянным прогонам с креплением листов. 7. Обделка мест примыканий к слуховым окнам, трубам, брандмауэрам и другим выступающим частям с прирезкой, пригонкой и креплением листов. 8. Покрытие коньков и ребер фасонными асбестоцементными деталями с их креплением. 9. Промазка зазоров между поверхностью обделки ендов и разжелобков раствором или замазкой.	0,41	-	2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1
						2-234-04	Кровельщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-14-01-005-16-01	Покрытие крыш средней сложности профилированными асбоцементными листами, профиль асбоцементных листов усиленный или унифицированный, уклон скатов крыши: 27-70%, прогоны деревянные	1 м2 покрытия	1. Сортировка листов. 2. Обрезка углов. 3. Разметка и сверление отверстий в листах вручную или электродрелью до их укладки в покрытие или по месту. 4. Изготовление шайб. 5. Разбивка сетки по обрешетке. 6. Покрытие крыш волнистыми или полуволнистыми асбестоцементными листами по стальным, железобетонным или деревянным прогонам с креплением листов. 7. Обделка мест примыканий к слуховым окнам, трубам, брандмауэрам и другим выступающим частям с прирезкой, пригонкой и креплением листов. 8. Покрытие коньков и ребер фасонными асбестоцементными деталями с их креплением. 9. Промазка зазоров между поверхностью обделки ендов и разжелобков раствором или замазкой.	0,27	-	2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1
						2-234-04	Кровельщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-14-01-006 Покрытие отдельных элементов и обделка примыканий кровли из рулонных и штучных материалов кровельной листовой сталью с заготовкой картин								
Н-14-01-006-01-01	Покрытие отдельных элементов кровли из рулонных и штучных материалов кровельной листовой сталью с заготовкой картин: карнизных свесов при ширине покрытия до 0,7 м, всего	1 м	1. Разметка и резка листов. 2. Заготовка картин, элементов покрытия и кляммер. 3. Пригонка, укладка, соединение и пришивка картин к месту. 4. Приготовление замазки и промазка швов. 5. Установка костылей, заготовка и установка пробок при необходимости. 6. Натягивание и снятие причалки (для карнизных свесов шириной 1,2 м).	0,17	-	2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1
Н-14-01-006-02-01	Покрытие отдельных элементов кровли из рулонных и штучных материалов кровельной листовой сталью с заготовкой картин: карнизных свесов при ширине покрытия до 0,7 м, в том числе заготовка картин	1 м	1. Разметка и резка листов. 2. Заготовка картин, элементов покрытия и кляммер. 3. Пригонка, укладка, соединение и пришивка картин к месту. 4. Приготовление замазки и промазка швов. 5. Установка костылей, заготовка и установка пробок при необходимости. 6. Натягивание и снятие причалки (для карнизных свесов шириной 1,2 м).	0,085	-	2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-14-01-006-03-01	Покрытие отдельных элементов кровли из рулонных и штучных материалов кровельной листовой сталью с заготовкой картин: карнизных свесов при ширине покрытия до 0,7 м, в том числе покрытие	1 м	1. Разметка и резка листов. 2. Заготовка картин, элементов покрытия и кляммер. 3. Пригонка, укладка, соединение и пришивка картин к месту. 4. Приготовление замазки и промазка швов. 5. Установка костылей, заготовка и установка пробок при необходимости. 6. Натягивание и снятие причалки (для карнизных свесов шириной 1,2 м).	0,085	-	2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1
Н-14-01-006-04-01	Покрытие отдельных элементов кровли из рулонных и штучных материалов кровельной листовой сталью с заготовкой картин: карнизных свесов при ширине покрытия до 1,2 м, всего	1 м	1. Разметка и резка листов. 2. Заготовка картин, элементов покрытия и кляммер. 3. Пригонка, укладка, соединение и пришивка картин к месту. 4. Приготовление замазки и промазка швов. 5. Установка костылей, заготовка и установка пробок при необходимости. 6. Натягивание и снятие причалки (для карнизных свесов шириной 1,2 м).	0,16	-	2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-14-01-006-05-01	Покрытие отдельных элементов кровли из рулонных и штучных материалов кровельной листовой сталью с заготовкой картин: карнизных свесов при ширине покрытия до 1,2 м, в том числе заготовка картин	1 м	1. Разметка и резка листов. 2. Заготовка картин, элементов покрытия и кляммер. 3. Пригонка, укладка, соединение и пришивка картин к месту. 4. Приготовление замазки и промазка швов. 5. Установка костылей, заготовка и установка пробок при необходимости. 6. Натягивание и снятие причалки (для карнизных свесов шириной 1,2 м).	0,06	-	2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1
Н-14-01-006-06-01	Покрытие отдельных элементов кровли из рулонных и штучных материалов кровельной листовой сталью с заготовкой картин: карнизных свесов при ширине покрытия до 1,2 м, в том числе покрытие	1 м	1. Разметка и резка листов. 2. Заготовка картин, элементов покрытия и кляммер. 3. Пригонка, укладка, соединение и пришивка картин к месту. 4. Приготовление замазки и промазка швов. 5. Установка костылей, заготовка и установка пробок при необходимости. 6. Натягивание и снятие причалки (для карнизных свесов шириной 1,2 м).	0,01	-	2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-14-01-006-07-01	Покрытие отдельных элементов кровли из рулонных и штучных материалов кровельной листовой сталью с заготовкой картин: разжелобков шириной 0,7 м, всего	1 м	1. Разметка и резка листов. 2. Заготовка картин, элементов покрытия и кляммер. 3. Пригонка, укладка, соединение и пришивка картин к месту. 4. Приготовление замазки и промазка швов. 5. Установка костылей, заготовка и установка пробок при необходимости. 6. Натягивание и снятие причалки (для карнизных свесов шириной 1,2 м).	0,23	-	2-234-04	Кровельщик 4 разр.	1
Н-14-01-006-08-01	Покрытие отдельных элементов кровли из рулонных и штучных материалов кровельной листовой сталью с заготовкой картин: разжелобков шириной 0,7 м, в том числе заготовка картин	1 м	1. Разметка и резка листов. 2. Заготовка картин, элементов покрытия и кляммер. 3. Пригонка, укладка, соединение и пришивка картин к месту. 4. Приготовление замазки и промазка швов. 5. Установка костылей, заготовка и установка пробок при необходимости. 6. Натягивание и снятие причалки (для карнизных свесов шириной 1,2 м).	0,08	-	2-234-04	Кровельщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-14-01-006-09-01	Покрытие отдельных элементов кровли из рулонных и штучных материалов кровельной листовой сталью с заготовкой картин: разжелобков шириной 0,7 м, в том числе покрытие	1 м	1. Разметка и резка листов. 2. Заготовка картин, элементов покрытия и кляммер. 3. Пригонка, укладка, соединение и пришивка картин к месту. 4. Приготовление замазки и промазка швов. 5. Установка костылей, заготовка и установка пробок при необходимости. 6. Натягивание и снятие причалки (для карнизных свесов шириной 1,2 м).	0,15	-	2-234-04	Кровельщик 4 разр.	1
Н-14-01-006-10-01	Покрытие отдельных элементов кровли из рулонных и штучных материалов кровельной листовой сталью с заготовкой картин: разжелобков шириной 1,4 м, всего	1 м	1. Разметка и резка листов. 2. Заготовка картин, элементов покрытия и кляммер. 3. Пригонка, укладка, соединение и пришивка картин к месту. 4. Приготовление замазки и промазка швов. 5. Установка костылей, заготовка и установка пробок при необходимости. 6. Натягивание и снятие причалки (для карнизных свесов шириной 1,2 м).	0,35	-	2-234-04	Кровельщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-14-01-006-11-01	Покрытие отдельных элементов кровли из рулонных и штучных материалов кровельной листовой сталью с заготовкой картин: разжелобков шириной 1,4 м, в том числе заготовка картин	1 м	1. Разметка и резка листов. 2. Заготовка картин, элементов покрытия и кляммер. 3. Пригонка, укладка, соединение и пришивка картин к месту. 4. Приготовление замазки и промазка швов. 5. Установка костылей, заготовка и установка пробок при необходимости. 6. Натягивание и снятие причалки (для карнизных свесов шириной 1,2 м).	0,17	-	2-234-04	Кровельщик 4 разр.	1
Н-14-01-006-12-01	Покрытие отдельных элементов кровли из рулонных и штучных материалов кровельной листовой сталью с заготовкой картин: разжелобков шириной 1,4 м, в том числе покрытие	1 м	1. Разметка и резка листов. 2. Заготовка картин, элементов покрытия и кляммер. 3. Пригонка, укладка, соединение и пришивка картин к месту. 4. Приготовление замазки и промазка швов. 5. Установка костылей, заготовка и установка пробок при необходимости. 6. Натягивание и снятие причалки (для карнизных свесов шириной 1,2 м).	0,18	-	2-234-04	Кровельщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-14-01-006-13-01	Покрытие отдельных элементов кровли из рулонных и штучных материалов кровельной листовой сталью с заготовкой картин: настенных желобов шириной 0,7 м, всего	1 м	1. Разметка и резка листов. 2. Заготовка картин, элементов покрытия и кляммер. 3. Пригонка, укладка, соединение и пришивка картин к месту. 4. Приготовление замазки и промазка швов. 5. Установка костылей, заготовка и установка пробок при необходимости. 6. Натягивание и снятие причалки (для карнизных свесов шириной 1,2 м).	0,18	-	2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1
Н-14-01-006-14-01	Покрытие отдельных элементов кровли из рулонных и штучных материалов кровельной листовой сталью с заготовкой картин: настенных желобов шириной 0,7 м, в том числе заготовка картин	1 м	1. Разметка и резка листов. 2. Заготовка картин, элементов покрытия и кляммер. 3. Пригонка, укладка, соединение и пришивка картин к месту. 4. Приготовление замазки и промазка швов. 5. Установка костылей, заготовка и установка пробок при необходимости. 6. Натягивание и снятие причалки (для карнизных свесов шириной 1,2 м).	0,08	-	2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-14-01-006-15-01	Покрытие отдельных элементов кровли из рулонных и штучных материалов кровельной листовой сталью с заготовкой картин: настенных желобов шириной 0,7 м, в том числе покрытие	1 м	1. Разметка и резка листов. 2. Заготовка картин, элементов покрытия и кляммер. 3. Пригонка, укладка, соединение и пришивка картин к месту. 4. Приготовление замазки и промазка швов. 5. Установка костылей, заготовка и установка пробок при необходимости. 6. Натягивание и снятие причалки (для карнизных свесов шириной 1,2 м).	0,1	-	2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1
Н-14-01-006-16-01	Покрытие отдельных элементов кровли из рулонных и штучных материалов кровельной листовой сталью с заготовкой картин: зонтов над крыльцами и подъездами, всего	1 м2	1. Разметка и резка листов. 2. Заготовка картин, элементов покрытия и кляммер. 3. Пригонка, укладка, соединение и пришивка картин к месту. 4. Приготовление замазки и промазка швов. 5. Установка костылей, заготовка и установка пробок при необходимости. 6. Натягивание и снятие причалки (для карнизных свесов шириной 1,2 м).	0,52	-	2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-14-01-006-17-01	Покрытие отдельных элементов кровли из рулонных и штучных материалов кровельной листовой сталью с заготовкой картин: зонтов над крыльцами и подъездами, в том числе заготовка картин	1 м2	1. Разметка и резка листов. 2. Заготовка картин, элементов покрытия и кляммер. 3. Пригонка, укладка, соединение и пришивка картин к месту. 4. Приготовление замазки и промазка швов. 5. Установка костылей, заготовка и установка пробок при необходимости. 6. Натягивание и снятие причалки (для карнизных свесов шириной 1,2 м).	0,08	-	2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1
Н-14-01-006-18-01	Покрытие отдельных элементов кровли из рулонных и штучных материалов кровельной листовой сталью с заготовкой картин: зонтов над крыльцами и подъездами, в том числе покрытие	1 м2	1. Разметка и резка листов. 2. Заготовка картин, элементов покрытия и кляммер. 3. Пригонка, укладка, соединение и пришивка картин к месту. 4. Приготовление замазки и промазка швов. 5. Установка костылей, заготовка и установка пробок при необходимости. 6. Натягивание и снятие причалки (для карнизных свесов шириной 1,2 м).	0,44	-	2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-14-01-006-19-01	Покрытие отдельных элементов кровли из рулонных и штучных материалов кровельной листовой сталью с заготовкой картин: брандмауэров и парапетов с обделкой боковых сторон при ширине покрытия до 1 м, всего	1 м	1. Разметка и резка листов. 2. Заготовка картин, элементов покрытия и кляммер. 3. Пригонка, укладка, соединение и пришивка картин к месту. 4. Приготовление замазки и промазка швов. 5. Установка костылей, заготовка и установка пробок при необходимости. 6. Натягивание и снятие причалки (для карнизных свесов шириной 1,2 м).	0,29	-	2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1
Н-14-01-006-20-01	Покрытие отдельных элементов кровли из рулонных и штучных материалов кровельной листовой сталью с заготовкой картин: брандмауэров и парапетов с обделкой боковых сторон при ширине покрытия до 1 м, в том числе заготовка картин	1 м	1. Разметка и резка листов. 2. Заготовка картин, элементов покрытия и кляммер. 3. Пригонка, укладка, соединение и пришивка картин к месту. 4. Приготовление замазки и промазка швов. 5. Установка костылей, заготовка и установка пробок при необходимости. 6. Натягивание и снятие причалки (для карнизных свесов шириной 1,2 м).	0,15	-	2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-14-01-006-21-01	Покрытие отдельных элементов кровли из рулонных и штучных материалов кровельной листовой сталью с заготовкой картин: брандмауэров и парапетов с обделкой боковых сторон при ширине покрытия до 1 м, в том числе покрытие	1 м	1. Разметка и резка листов. 2. Заготовка картин, элементов покрытия и кляммер. 3. Пригонка, укладка, соединение и пришивка картин к месту. 4. Приготовление замазки и промазка швов. 5. Установка костылей, заготовка и установка пробок при необходимости. 6. Натягивание и снятие причалки (для карнизных свесов шириной 1,2 м).	0,14	-	2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1
Н-14-01-006-22-01	Покрытие отдельных элементов кровли из рулонных и штучных материалов кровельной листовой сталью с заготовкой картин: брандмауэров и парапетов с обделкой боковых сторон при ширине покрытия до 1,75 м, всего	1 м	1. Разметка и резка листов. 2. Заготовка картин, элементов покрытия и кляммер. 3. Пригонка, укладка, соединение и пришивка картин к месту. 4. Приготовление замазки и промазка швов. 5. Установка костылей, заготовка и установка пробок при необходимости. 6. Натягивание и снятие причалки (для карнизных свесов шириной 1,2 м).	0,55	-	2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-14-01-006-23-01	Покрытие отдельных элементов кровли из рулонных и штучных материалов кровельной листовой сталью с заготовкой картин: брандмауэров и парапетов с обделкой боковых сторон при ширине покрытия до 1,75 м, в том числе заготовка картин	1 м	1. Разметка и резка листов. 2. Заготовка картин, элементов покрытия и кляммер. 3. Пригонка, укладка, соединение и пришивка картин к месту. 4. Приготовление замазки и промазка швов. 5. Установка костылей, заготовка и установка пробок при необходимости. 6. Натягивание и снятие причалки (для карнизных свесов шириной 1,2 м).	0,28	-	2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1
Н-14-01-006-24-01	Покрытие отдельных элементов кровли из рулонных и штучных материалов кровельной листовой сталью с заготовкой картин: брандмауэров и парапетов с обделкой боковых сторон при ширине покрытия до 1,75 м, в том числе покрытие	1 м	1. Разметка и резка листов. 2. Заготовка картин, элементов покрытия и кляммер. 3. Пригонка, укладка, соединение и пришивка картин к месту. 4. Приготовление замазки и промазка швов. 5. Установка костылей, заготовка и установка пробок при необходимости. 6. Натягивание и снятие причалки (для карнизных свесов шириной 1,2 м).	0,27	-	2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-14-01-006-25-01	Покрытие отдельных элементов кровли из рулонных и штучных материалов кровельной листовой сталью с заготовкой картин: поясков, подоконных отливов и отдельных карнизов при ширине покрытия до 0,4 м, всего	1 м	1. Разметка и резка листов. 2. Заготовка картин, элементов покрытия и кляммер. 3. Пригонка, укладка, соединение и пришивка картин к месту. 4. Приготовление замазки и промазка швов. 5. Установка костылей, заготовка и установка пробок при необходимости. 6. Натягивание и снятие причалки (для карнизных свесов шириной 1,2 м).	0,2	-	2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1
Н-14-01-006-26-01	Покрытие отдельных элементов кровли из рулонных и штучных материалов кровельной листовой сталью с заготовкой картин: поясков, подоконных отливов и отдельных карнизов при ширине покрытия до 0,4 м, в том числе заготовка картин	1 м	1. Разметка и резка листов. 2. Заготовка картин, элементов покрытия и кляммер. 3. Пригонка, укладка, соединение и пришивка картин к месту. 4. Приготовление замазки и промазка швов. 5. Установка костылей, заготовка и установка пробок при необходимости. 6. Натягивание и снятие причалки (для карнизных свесов шириной 1,2 м).	0,06	-	2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-14-01-006-27-01	Покрытие отдельных элементов кровли из рулонных и штучных материалов кровельной листовой сталью с заготовкой картин: поясков, подоконных отливов и отдельных карнизов при ширине покрытия до 0,4 м, в том числе покрытие	1 м	1. Разметка и резка листов. 2. Заготовка картин, элементов покрытия и кляммер. 3. Пригонка, укладка, соединение и пришивка картин к месту. 4. Приготовление замазки и промазка швов. 5. Установка костылей, заготовка и установка пробок при необходимости. 6. Натягивание и снятие причалки (для карнизных свесов шириной 1,2 м).	0,14	-	2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1
Н-14-01-006-28-01	Покрытие отдельных элементов кровли из рулонных и штучных материалов кровельной листовой сталью с заготовкой картин: поясков, подоконных отливов и отдельных карнизов при ширине покрытия до 0,7 м, всего	1 м	1. Разметка и резка листов. 2. Заготовка картин, элементов покрытия и кляммер. 3. Пригонка, укладка, соединение и пришивка картин к месту. 4. Приготовление замазки и промазка швов. 5. Установка костылей, заготовка и установка пробок при необходимости. 6. Натягивание и снятие причалки (для карнизных свесов шириной 1,2 м).	0,26	-	2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-14-01-006-29-01	Покрытие отдельных элементов кровли из рулонных и штучных материалов кровельной листовой сталью с заготовкой картин: поясков, подоконных отливов и отдельных карнизов при ширине покрытия до 0,7 м, в том числе заготовка картин	1 м	1. Разметка и резка листов. 2. Заготовка картин, элементов покрытия и кляммер. 3. Пригонка, укладка, соединение и пришивка картин к месту. 4. Приготовление замазки и промазка швов. 5. Установка костылей, заготовка и установка пробок при необходимости. 6. Натягивание и снятие причалки (для карнизных свесов шириной 1,2 м).	0,06	-	2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1
Н-14-01-006-30-01	Покрытие отдельных элементов кровли из рулонных и штучных материалов кровельной листовой сталью с заготовкой картин: поясков, подоконных отливов и отдельных карнизов при ширине покрытия до 0,7 м, в том числе покрытие	1 м	1. Разметка и резка листов. 2. Заготовка картин, элементов покрытия и кляммер. 3. Пригонка, укладка, соединение и пришивка картин к месту. 4. Приготовление замазки и промазка швов. 5. Установка костылей, заготовка и установка пробок при необходимости. 6. Натягивание и снятие причалки (для карнизных свесов шириной 1,2 м).	0,2	-	2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-14-01-006-31-01	Обделка примыканий кровли из рулонных и штучных материалов кровельной листовой сталью с заготовкой картин: к стенам каменным или бетонным, всего	1 м	1. Разметка и резка листов. 2. Заготовка картин, элементов покрытия и кляммер. 3. Пригонка, укладка, соединение и пришивка картин к месту. 4. Приготовление замазки и промазка швов. 5. Установка костылей, заготовка и установка пробок при необходимости. 6. Натягивание и снятие причалки (для карнизных свесов шириной 1,2 м).	0,1	-	2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1
Н-14-01-006-32-01	Обделка примыканий кровли из рулонных и штучных материалов кровельной листовой сталью с заготовкой картин: к стенам каменным или бетонным, в том числе заготовка картин	1 м	1. Разметка и резка листов. 2. Заготовка картин, элементов покрытия и кляммер. 3. Пригонка, укладка, соединение и пришивка картин к месту. 4. Приготовление замазки и промазка швов. 5. Установка костылей, заготовка и установка пробок при необходимости. 6. Натягивание и снятие причалки (для карнизных свесов шириной 1,2 м).	0,05	-	2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-14-01-006-33-01	Обделка примыканий кровли из рулонных и штучных материалов кровельной листовой сталью с заготовкой картин: к стенам каменным или бетонным, в том числе покрытие	1 м	1. Разметка и резка листов. 2. Заготовка картин, элементов покрытия и кляммер. 3. Пригонка, укладка, соединение и пришивка картин к месту. 4. Приготовление замазки и промазка швов. 5. Установка костылей, заготовка и установка пробок при необходимости. 6. Натягивание и снятие причалки (для карнизных свесов шириной 1,2 м).	0,05	-	2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1
Н-14-01-006-34-01	Обделка примыканий кровли из рулонных и штучных материалов кровельной листовой сталью с заготовкой картин: к стенам деревянным, всего	1 м	1. Разметка и резка листов. 2. Заготовка картин, элементов покрытия и кляммер. 3. Пригонка, укладка, соединение и пришивка картин к месту. 4. Приготовление замазки и промазка швов. 5. Установка костылей, заготовка и установка пробок при необходимости. 6. Натягивание и снятие причалки (для карнизных свесов шириной 1,2 м).	0,068	-	2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-14-01-006-35-01	Обделка примыканий кровли из рулонных и штучных материалов кровельной листовой сталью с заготовкой картин: к стенам деревянным, в том числе заготовка картин	1 м	1. Разметка и резка листов. 2. Заготовка картин, элементов покрытия и кляммер. 3. Пригонка, укладка, соединение и пришивка картин к месту. 4. Приготовление замазки и промазка швов. 5. Установка костылей, заготовка и установка пробок при необходимости. 6. Натягивание и снятие причалки (для карнизных свесов шириной 1,2 м).	0,034	-	2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1
Н-14-01-006-36-01	Обделка примыканий кровли из рулонных и штучных материалов кровельной листовой сталью с заготовкой картин: к стенам деревянным, в том числе покрытие	1 м	1. Разметка и резка листов. 2. Заготовка картин, элементов покрытия и кляммер. 3. Пригонка, укладка, соединение и пришивка картин к месту. 4. Приготовление замазки и промазка швов. 5. Установка костылей, заготовка и установка пробок при необходимости. 6. Натягивание и снятие причалки (для карнизных свесов шириной 1,2 м).	0,034	-	2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-14-01-006-37-01	Обделка примыканий кровли из рулонных и штучных материалов кровельной листовой сталью с заготовкой картин: к трубам дымовым, всего	1 м	1. Разметка и резка листов. 2. Заготовка картин, элементов покрытия и кляммер. 3. Пригонка, укладка, соединение и пришивка картин к месту. 4. Приготовление замазки и промазка швов. 5. Установка костылей, заготовка и установка пробок при необходимости. 6. Натягивание и снятие причалки (для карнизных свесов шириной 1,2 м).	0,12	-	2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1
Н-14-01-006-38-01	Обделка примыканий кровли из рулонных и штучных материалов кровельной листовой сталью с заготовкой картин: к трубам дымовым, в том числе заготовка картин	1 м	1. Разметка и резка листов. 2. Заготовка картин, элементов покрытия и кляммер. 3. Пригонка, укладка, соединение и пришивка картин к месту. 4. Приготовление замазки и промазка швов. 5. Установка костылей, заготовка и установка пробок при необходимости. 6. Натягивание и снятие причалки (для карнизных свесов шириной 1,2 м).	0,06	-	2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-14-01-006-39-01	Обделка примыканий кровли из рулонных и штучных материалов кровельной листовой сталью с заготовкой картин: к трубам дымовым, в том числе покрытие	1 м	1. Разметка и резка листов. 2. Заготовка картин, элементов покрытия и кляммер. 3. Пригонка, укладка, соединение и пришивка картин к месту. 4. Приготовление замазки и промазка швов. 5. Установка костылей, заготовка и установка пробок при необходимости. 6. Натягивание и снятие причалки (для карнизных свесов шириной 1,2 м).	0,06	-	2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1
Н-14-01-006-40-01	Обделка примыканий кровли из рулонных и штучных материалов кровельной листовой сталью с заготовкой картин: к трубам вытяжным, всего	1 шт.	1. Разметка и резка листов. 2. Заготовка картин, элементов покрытия и кляммер. 3. Пригонка, укладка, соединение и пришивка картин к месту. 4. Приготовление замазки и промазка швов. 5. Установка костылей, заготовка и установка пробок при необходимости. 6. Натягивание и снятие причалки (для карнизных свесов шириной 1,2 м).	0,55	-	2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-14-01-006-41-01	Обделка примыканий кровли из рулонных и штучных материалов кровельной листовой сталью с заготовкой картин: к трубам вытяжным, в том числе заготовка картин	1 шт.	1. Разметка и резка листов. 2. Заготовка картин, элементов покрытия и кляммер. 3. Пригонка, укладка, соединение и пришивка картин к месту. 4. Приготовление замазки и промазка швов. 5. Установка костылей, заготовка и установка пробок при необходимости. 6. Натягивание и снятие причалки (для карнизных свесов шириной 1,2 м).	0,21	-	2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1
Н-14-01-006-42-01	Обделка примыканий кровли из рулонных и штучных материалов кровельной листовой сталью с заготовкой картин: к трубам вытяжным, в том числе покрытие	1 шт.	1. Разметка и резка листов. 2. Заготовка картин, элементов покрытия и кляммер. 3. Пригонка, укладка, соединение и пришивка картин к месту. 4. Приготовление замазки и промазка швов. 5. Установка костылей, заготовка и установка пробок при необходимости. 6. Натягивание и снятие причалки (для карнизных свесов шириной 1,2 м).	0,34	-	2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-14-01-006-43-01	Покрытие отдельных элементов и обделка примыканий кровли из рулонных и штучных материалов кровельной листовой сталью с заготовкой картин: устройство фартуков к слуховым окнам, всего	1 шт.	1. Разметка и резка листов. 2. Заготовка картин, элементов покрытия и кляммер. 3. Пригонка, укладка, соединение и пришивка картин к месту. 4. Приготовление замазки и промазка швов. 5. Установка костылей, заготовка и установка пробок при необходимости. 6. Натягивание и снятие причалки (для карнизных свесов шириной 1,2 м).	0,27	-	2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1
Н-14-01-006-44-01	Покрытие отдельных элементов и обделка примыканий кровли из рулонных и штучных материалов кровельной листовой сталью с заготовкой картин: устройство фартуков к слуховым окнам, в том числе заготовка картин	1 шт.	1. Разметка и резка листов. 2. Заготовка картин, элементов покрытия и кляммер. 3. Пригонка, укладка, соединение и пришивка картин к месту. 4. Приготовление замазки и промазка швов. 5. Установка костылей, заготовка и установка пробок при необходимости. 6. Натягивание и снятие причалки (для карнизных свесов шириной 1,2 м).	0,14	-	2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-14-01-006-45-01	Покрытие отдельных элементов и обделка примыканий кровли из рулонных и штучных материалов кровельной листовой сталью с заготовкой картин: устройство фартуков к слуховым окнам, в том числе покрытие	1 шт.	1. Разметка и резка листов. 2. Заготовка картин, элементов покрытия и кляммер. 3. Пригонка, укладка, соединение и пришивка картин к месту. 4. Приготовление замазки и промазка швов. 5. Установка костылей, заготовка и установка пробок при необходимости. 6. Натягивание и снятие причалки (для карнизных свесов шириной 1,2 м).	0,13	-	2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1
Н-14-01-006-46-01	Покрытие отдельных элементов и обделка примыканий кровли из рулонных и штучных материалов кровельной листовой сталью с заготовкой картин: обделка температурных швов картинами размером 1,42x0,7 м, всего	1 м	1. Разметка и резка листов. 2. Заготовка картин, элементов покрытия и кляммер. 3. Пригонка, укладка, соединение и пришивка картин к месту. 4. Приготовление замазки и промазка швов. 5. Установка костылей, заготовка и установка пробок при необходимости. 6. Натягивание и снятие причалки (для карнизных свесов шириной 1,2 м).	0,34	-	2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-14-01-006-47-01	Покрытие отдельных элементов и обделка примыканий кровли из рулонных и штучных материалов кровельной листовой сталью с заготовкой картин: обделка температурных швов картинами размером 1,42х0,7 м, в том числе заготовка картин	1 м	1. Разметка и резка листов. 2. Заготовка картин, элементов покрытия и кляммер. 3. Пригонка, укладка, соединение и пришивка картин к месту. 4. Приготовление замазки и промазка швов. 5. Установка костылей, заготовка и установка пробок при необходимости. 6. Натягивание и снятие причалки (для карнизных свесов шириной 1,2 м).	0,06	-	2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1
Н-14-01-006-48-01	Покрытие отдельных элементов и обделка примыканий кровли из рулонных и штучных материалов кровельной листовой сталью с заготовкой картин: обделка температурных швов картинами размером 1,42х0,7 м, в том числе покрытие	1 м	1. Разметка и резка листов. 2. Заготовка картин, элементов покрытия и кляммер. 3. Пригонка, укладка, соединение и пришивка картин к месту. 4. Приготовление замазки и промазка швов. 5. Установка костылей, заготовка и установка пробок при необходимости. 6. Натягивание и снятие причалки (для карнизных свесов шириной 1,2 м).	0,28	-	2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1
Таблица Н-14-01-007 Изготовление карнизных свесов и подоконных отливов механизированным способом								
Н-14-01-007-01-01	Изготовление карнизных свесов механизированным способом	100 м	1. Разметка листов. 2. Резка листов приводными или гильотинными ножницами. 3. Загиб фальцев и устройство капельника на фальцегибочном станке. 4. Устройство примыканий к переплету. 5. Складирование готовых изделий.	1,5	-	2-234-04	Кровельщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-14-01-007-02-01	Изготовление подоконных отливов механизированным способом	100 м	1. Разметка листов. 2. Резка листов приводными или гильотинными ножницами. 3. Загиб фальцев и устройство капельника на фальцегибочном станке. 4. Устройство примыканий к переплету. 5. Складирование готовых изделий.	4,7	-	2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1
						2-234-04	Кровельщик 4 разр.	1
Таблица Н-14-01-008 Заготовка и установка колпаков, зонтов и дефлекторов на дымовые и вентиляционные трубы								
Н-14-01-008-01-01	Заготовка и установка колпаков, зонтов и дефлекторов на дымовые и вентиляционные трубы: колпаки, при одном канале в трубе, всего	1 шт.	1. Разметка и резка листов. 2. Устройство отгибов и соединение фальцев. 3. Выгибание заготовок и соединение частей по заданной форме изделия. 4. Разметка и рубка полосовой стали. 5. Пробивка отверстия для заклепок и холодная клепка. 6. Установка изделий на месте с соединением их проволокой, закрепляемой на гвоздях или на лапках, заделанных в кладку.	1,1	-	2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1
Н-14-01-008-02-01	В том числе заготовка с проолифкой: колпаки, при одном канале в трубе	1 шт.	1. Разметка и резка листов. 2. Устройство отгибов и соединение фальцев. 3. Выгибание заготовок и соединение частей по заданной форме изделия. 4. Разметка и рубка полосовой стали. 5. Пробивка отверстия для заклепок и холодная клепка.	0,88	-	2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-14-01-008-03-01	В том числе установка: колпаки, при одном канале в трубе	1 шт.	1. Установка изделий на месте с соединением их проволокой, закрепляемой на гвоздях или на лапках, заделанных в кладку.	0,22	-	2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1
Н-14-01-008-04-01	Заготовка и установка колпаков, зонтов и дефлекторов на дымовые и вентиляционные трубы: колпаки, добавлять на каждый следующий канал, всего	1 шт.	1. Разметка и резка листов. 2. Устройство отгибов и соединение фальцев. 3. Выгибание заготовок и соединение частей по заданной форме изделия. 4. Разметка и рубка полосовой стали. 5. Пробивка отверстия для заклепок и холодная клепка. 6. Установка изделий на месте с соединением их проволокой, закрепляемой на гвоздях или на лапках, заделанных в кладку.	0,33	-	2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1
Н-14-01-008-05-01	В том числе заготовка с проолифкой: колпаки, добавлять на каждый следующий канал	1 шт.	1. Разметка и резка листов. 2. Устройство отгибов и соединение фальцев. 3. Выгибание заготовок и соединение частей по заданной форме изделия. 4. Разметка и рубка полосовой стали. 5. Пробивка отверстия для заклепок и холодная клепка.	0,26	-	2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1
Н-14-01-008-06-01	В том числе установка: колпаки, добавлять на каждый следующий канал	1 шт.	1. Установка изделий на месте с соединением их проволокой, закрепляемой на гвоздях или на лапках, заделанных в кладку.	0,07	-	2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-14-01-008-07-01	Заготовка и установка колпаков, зонтов и дефлекторов на дымовые и вентиляционные трубы: зонты конические, диаметром до 220 мм, всего	1 шт.	1. Разметка и резка листов. 2. Устройство отгибов и соединение фальцев. 3. Выгибание заготовок и соединение частей по заданной форме изделия. 4. Разметка и рубка полосовой стали. 5. Пробивка отверстия для заклепок и холодная клепка. 6. Установка изделий на месте с соединением их проволокой, закрепляемой на гвоздях или на лапках, заделанных в кладку.	0,33	-	2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1
Н-14-01-008-08-01	В том числе заготовка с проолифкой: зонты конические, диаметром до 220 мм	1 шт.	1. Разметка и резка листов. 2. Устройство отгибов и соединение фальцев. 3. Выгибание заготовок и соединение частей по заданной форме изделия. 4. Разметка и рубка полосовой стали. 5. Пробивка отверстия для заклепок и холодная клепка.	0,26	-	2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1
Н-14-01-008-09-01	В том числе установка: зонты конические, диаметром до 220 мм	1 шт.	1. Установка изделий на месте с соединением их проволокой, закрепляемой на гвоздях или на лапках, заделанных в кладку.	0,07	-	2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-14-01-008-10-01	Заготовка и установка колпаков, зонтов и дефлекторов на дымовые и вентиляционные трубы: зонты пирамидальные, при одном и двух каналах, всего	1 шт.	1. Разметка и резка листов. 2. Устройство отгибов и соединение фальцев. 3. Выгибание заготовок и соединение частей по заданной форме изделия. 4. Разметка и рубка полосовой стали. 5. Пробивка отверстия для заклепок и холодная клепка. 6. Установка изделий на месте с соединением их проволокой, закрепляемой на гвоздях или на лапках, заделанных в кладку.	0,71	-	2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1
Н-14-01-008-11-01	В том числе заготовка с проолифкой: зонты пирамидальные, при одном и двух каналах	1 шт.	1. Разметка и резка листов. 2. Устройство отгибов и соединение фальцев. 3. Выгибание заготовок и соединение частей по заданной форме изделия. 4. Разметка и рубка полосовой стали. 5. Пробивка отверстия для заклепок и холодная клепка.	0,57	-	2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1
Н-14-01-008-12-01	В том числе установка: зонты пирамидальные, при одном и двух каналах	1 шт.	1. Установка изделий на месте с соединением их проволокой, закрепляемой на гвоздях или на лапках, заделанных в кладку.	0,28	-	2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-14-01-008-13-01	Заготовка и установка колпаков, зонтов и дефлекторов на дымовые и вентиляционные трубы: зонты пирамидальные, добавлять на каждые следующие два канала, всего	1 шт.	1. Разметка и резка листов. 2. Устройство отгибов и соединение фальцев. 3. Выгибание заготовок и соединение частей по заданной форме изделия. 4. Разметка и рубка полосовой стали. 5. Пробивка отверстия для заклепок и холодная клепка. 6. Установка изделий на месте с соединением их проволокой, закрепляемой на гвоздях или на лапках, заделанных в кладку.	0,35	-	2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1
Н-14-01-008-14-01	В том числе заготовка с проолифкой: зонты пирамидальные, добавлять на каждые следующие два канала	1 шт.	1. Разметка и резка листов. 2. Устройство отгибов и соединение фальцев. 3. Выгибание заготовок и соединение частей по заданной форме изделия. 4. Разметка и рубка полосовой стали. 5. Пробивка отверстия для заклепок и холодная клепка.	0,28	-	2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1
Н-14-01-008-15-01	В том числе установка: зонты пирамидальные, добавлять на каждые следующие два канала	1 шт.	1. Установка изделий на месте с соединением их проволокой, закрепляемой на гвоздях или на лапках, заделанных в кладку.	0,07	-	2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-14-01-008-16-01	Заготовка и установка колпаков, зонтов и дефлекторов на дымовые и вентиляционные трубы: дефлекторы при сечении канала 140х140 мм, всего	1 шт.	1. Разметка и резка листов. 2. Устройство отгибов и соединение фальцев. 3. Выгибание заготовок и соединение частей по заданной форме изделия. 4. Разметка и рубка полосовой стали. 5. Пробивка отверстия для заклепок и холодная клепка. 6. Установка изделий на месте с соединением их проволокой, закрепляемой на гвоздях или на лапках, заделанных в кладку.	2,1	-	2-234-04	Кровельщик 4 разр.	1
Н-14-01-008-17-01	В том числе заготовка с проолифкой: дефлекторы при сечении канала 140х140 мм	1 шт.	1. Разметка и резка листов. 2. Устройство отгибов и соединение фальцев. 3. Выгибание заготовок и соединение частей по заданной форме изделия. 4. Разметка и рубка полосовой стали. 5. Пробивка отверстия для заклепок и холодная клепка.	1,7	-	2-234-04	Кровельщик 4 разр.	1
Н-14-01-008-18-01	В том числе установка: дефлекторы при сечении канала 140х140 мм	1 шт.	1. Установка изделий на месте с соединением их проволокой, закрепляемой на гвоздях или на лапках, заделанных в кладку.	0,4	-	2-234-04	Кровельщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-14-01-008-19-01	Заготовка и установка колпаков, зонтов и дефлекторов на дымовые и вентиляционные трубы: дефлекторы при сечении канала 140х270 или 270х270 мм, всего	1 шт.	1. Разметка и резка листов. 2. Устройство отгибов и соединение фальцев. 3. Выгибание заготовок и соединение частей по заданной форме изделия. 4. Разметка и рубка полосовой стали. 5. Пробивка отверстия для заклепок и холодная клепка. 6. Установка изделий на месте с соединением их проволокой, закрепляемой на гвоздях или на лапках, заделанных в кладку.	2,9	-	2-234-04	Кровельщик 4 разр.	1
Н-14-01-008-20-01	В том числе заготовка с проолифкой: дефлекторы при сечении канала 140х270 или 270х270 мм	1 шт.	1. Разметка и резка листов. 2. Устройство отгибов и соединение фальцев. 3. Выгибание заготовок и соединение частей по заданной форме изделия. 4. Разметка и рубка полосовой стали. 5. Пробивка отверстия для заклепок и холодная клепка.	2,3	-	2-234-04	Кровельщик 4 разр.	1
Н-14-01-008-21-01	В том числе установка: дефлекторы при сечении канала 140х270 или 270х270 мм	1 шт.	1. Установка изделий на месте с соединением их проволокой, закрепляемой на гвоздях или на лапках, заделанных в кладку.	0,6	-	2-234-04	Кровельщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-14-01-009 Сборка и навеска водосточных труб								
Н-14-01-009-01-01	Сборка и навеска водосточных труб по готовым ухватам, способ выполнения работ: с готовых подмостей	1 м трубы	1. Установка ухватов со сверлением отверстий электродрелью и забивкой в них пробок. 2. Сборка и навеска по установленным ухватам водосточных труб (в том числе прямых звеньев труб, колен, отметов, воронок с лотками). 3. Крепление труб к ухватам.	0,1	-	2-234-04	Кровельщик 4 разр.	1
Н-14-01-009-02-01	Сборка и навеска водосточных труб по готовым ухватам, способ выполнения работ: с монтажных навесных люлек	1 м трубы	1. Установка ухватов со сверлением отверстий электродрелью и забивкой в них пробок. 2. Сборка и навеска по установленным ухватам водосточных труб (в том числе прямых звеньев труб, колен, отметов, воронок с лотками). 3. Крепление труб к ухватам.	0,14	-	2-234-04	Кровельщик 4 разр.	1
Н-14-01-009-03-01	Сборка и навеска водосточных труб по готовым ухватам, способ выполнения работ: с подвесных люлек	1 м трубы	1. Установка ухватов со сверлением отверстий электродрелью и забивкой в них пробок. 2. Сборка и навеска по установленным ухватам водосточных труб (в том числе прямых звеньев труб, колен, отметов, воронок с лотками). 3. Крепление труб к ухватам.	0,2	-	2-234-04	Кровельщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-14-01-009-04-01	Установка ухватов по стенам из кирпича или легкого бетона, способ выполнения работ: с готовых подмостей	1 м трубы	1. Установка ухватов со сверлением отверстий электродрелью и забивкой в них пробок. 2. Сборка и навеска по установленным ухватам водосточных труб (в том числе прямых звеньев труб, колен, отметов, воронок с лотками). 3. Крепление труб к ухватам.	0,23	-	2-234-04	Кровельщик 4 разр.	1
Н-14-01-009-05-01	Установка ухватов по стенам из кирпича или легкого бетона, способ выполнения работ: с монтажных навесных люлек	1 м трубы	1. Установка ухватов со сверлением отверстий электродрелью и забивкой в них пробок. 2. Сборка и навеска по установленным ухватам водосточных труб (в том числе прямых звеньев труб, колен, отметов, воронок с лотками). 3. Крепление труб к ухватам.	0,26	-	2-234-04	Кровельщик 4 разр.	1
Н-14-01-009-06-01	Установка ухватов по стенам из кирпича или легкого бетона, способ выполнения работ: с подвесных люлек	1 м трубы	1. Установка ухватов со сверлением отверстий электродрелью и забивкой в них пробок. 2. Сборка и навеска по установленным ухватам водосточных труб (в том числе прямых звеньев труб, колен, отметов, воронок с лотками). 3. Крепление труб к ухватам.	0,47	-	2-234-04	Кровельщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-14-01-010 Навеска водосточных труб с площадки телескопической автовышки с креплением ухватов при помощи монтажного пистолета								
Н-14-01-010-01-01	Навеска водосточных труб с площадки телескопической автовышки с креплением ухватов при помощи монтажного пистолета: установка (пристрелка) ухватов на расстоянии между ними 100 см	1 м трубы	1. Установка вышки в рабочее положение. 2. Подъем материалов и инструментов на площадку автовышки. 3. Разметка мест установки ухватов. 4. Пристрелка ухватов двумя дюбелями с зарядкой пистолета. 5. Сборка и навеска водосточных труб по установленным ухватам, в том числе прямых звеньев труб, колен, отметов, воронок с лотками. 6. Крепление труб к ухватам. 7. Перемещение телескопической автовышки вдоль стен здания. 8. Разборка и чистка пистолета.	0,07	-	2-234-04	Кровельщик 4 разр.	1
Н-14-01-010-02-01	Навеска водосточных труб с площадки телескопической автовышки с креплением ухватов при помощи монтажного пистолета: установка (пристрелка) ухватов на расстоянии между ними 135 см	1 м трубы	1. Установка вышки в рабочее положение. 2. Подъем материалов и инструментов на площадку автовышки. 3. Разметка мест установки ухватов. 4. Пристрелка ухватов двумя дюбелями с зарядкой пистолета. 5. Сборка и навеска водосточных труб по установленным ухватам, в том числе прямых звеньев труб, колен, отметов, воронок с лотками. 6. Крепление труб к ухватам. 7. Перемещение телескопической автовышки вдоль стен здания. 8. Разборка и чистка пистолета.	0,06	-	2-234-04	Кровельщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-14-01-010-03-01	Навеска водосточных труб с площадки телескопической автовышки с креплением ухватов при помощи монтажного пистолета: сборка и навеска водосточных труб по установленным ухватам	1 м трубы	1. Установка вышки в рабочее положение. 2. Подъем материалов и инструментов на площадку автовышки. 3. Разметка мест установки ухватов. 4. Пристрелка ухватов двумя дюбелями с зарядкой пистолета. 5. Сборка и навеска водосточных труб по установленным ухватам, в том числе прямых звеньев труб, колен, отметов, воронок с лотками. 6. Крепление труб к ухватам. 7. Перемещение телескопической автовышки вдоль стен здания. 8. Разборка и чистка пистолета.	0,12	-	2-234-04	Кровельщик 4 разр.	1
Таблица Н-14-01-011 Изготовление деталей водосточных труб из кровельной листовой стали								
Н-14-01-011-01-01	Изготовление деталей водосточных труб из кровельной листовой стали, наименование деталей - прямые звенья труб: трубы круглые диаметром 100 мм	1 м	1. Разметка и резка листов. 2. Отгиб кромок и заготовка фальцев. 3. Выгибание кровельной стали по форме изделия и соединение в фальцы. 4. Соединение отдельных частей в изделия по заданной форме и их сборка (для колен, отметов и воронок). 5. Штамповка в необходимых случаях кольцевых ребер жесткости на готовых звеньях водосточных труб при помощи вальцов с ручным приводом.	0,09	-	2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-14-01-011-02-01	Изготовление деталей водосточных труб из кровельной листовой стали, наименование деталей - прямые звенья труб: трубы круглые диаметром 140 мм	1 м	1. Разметка и резка листов. 2. Отгиб кромок и заготовка фальцев. 3. Выгибание кровельной стали по форме изделия и соединение в фальцы. 4. Соединение отдельных частей в изделия по заданной форме и их сборка (для колен, отметов и воронок). 5. Штамповка в необходимых случаях кольцевых ребер жесткости на готовых звеньях водосточных труб при помощи вальцов с ручным приводом.	0,11	-	2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1
Н-14-01-011-03-01	Изготовление деталей водосточных труб из кровельной листовой стали, наименование деталей - прямые звенья труб: трубы круглые диаметром 180 мм	1 м	1. Разметка и резка листов. 2. Отгиб кромок и заготовка фальцев. 3. Выгибание кровельной стали по форме изделия и соединение в фальцы. 4. Соединение отдельных частей в изделия по заданной форме и их сборка (для колен, отметов и воронок). 5. Штамповка в необходимых случаях кольцевых ребер жесткости на готовых звеньях водосточных труб при помощи вальцов с ручным приводом.	0,12	-	2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-14-01-011-04-01	Изготовление деталей водосточных труб из кровельной листовой стали, наименование деталей - прямые звенья труб: трубы круглые диаметром 216 мм	1 м	1. Разметка и резка листов. 2. Отгиб кромок и заготовка фальцев. 3. Выгибание кровельной стали по форме изделия и соединение в фальцы. 4. Соединение отдельных частей в изделия по заданной форме и их сборка (для колен, отметов и воронок). 5. Штамповка в необходимых случаях кольцевых ребер жесткости на готовых звеньях водосточных труб при помощи вальцов с ручным приводом.	0,14	-	2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1
Н-14-01-011-05-01	Изготовление деталей водосточных труб из кровельной листовой стали, наименование деталей - колена: гладкие, трубы круглые диаметром 100 мм	1 шт.	1. Разметка и резка листов. 2. Отгиб кромок и заготовка фальцев. 3. Выгибание кровельной стали по форме изделия и соединение в фальцы. 4. Соединение отдельных частей в изделия по заданной форме и их сборка (для колен, отметов и воронок). 5. Штамповка в необходимых случаях кольцевых ребер жесткости на готовых звеньях водосточных труб при помощи вальцов с ручным приводом.	0,24	-	2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-14-01-011-06-01	Изготовление деталей водосточных труб из кровельной листовой стали, наименование деталей - колена: гладкие, трубы круглые диаметром 140 мм	1 шт.	1. Разметка и резка листов. 2. Отгиб кромок и заготовка фальцев. 3. Выгибание кровельной стали по форме изделия и соединение в фальцы. 4. Соединение отдельных частей в изделия по заданной форме и их сборка (для колен, отметов и воронок). 5. Штамповка в необходимых случаях кольцевых ребер жесткости на готовых звеньях водосточных труб при помощи вальцов с ручным приводом.	0,33	-	2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1
Н-14-01-011-07-01	Изготовление деталей водосточных труб из кровельной листовой стали, наименование деталей - колена: гладкие, трубы круглые диаметром 180 мм	1 шт.	1. Разметка и резка листов. 2. Отгиб кромок и заготовка фальцев. 3. Выгибание кровельной стали по форме изделия и соединение в фальцы. 4. Соединение отдельных частей в изделия по заданной форме и их сборка (для колен, отметов и воронок). 5. Штамповка в необходимых случаях кольцевых ребер жесткости на готовых звеньях водосточных труб при помощи вальцов с ручным приводом.	0,4	-	2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-14-01-011-08-01	Изготовление деталей водосточных труб из кровельной листовой стали, наименование деталей - колена: гладкие, трубы круглые диаметром 216 мм	1 шт.	1. Разметка и резка листов. 2. Отгиб кромок и заготовка фальцев. 3. Выгибание кровельной стали по форме изделия и соединение в фальцы. 4. Соединение отдельных частей в изделия по заданной форме и их сборка (для колен, отметов и воронок). 5. Штамповка в необходимых случаях кольцевых ребер жесткости на готовых звеньях водосточных труб при помощи вальцов с ручным приводом.	0,47	-	2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1
Н-14-01-011-09-01	Изготовление деталей водосточных труб из кровельной листовой стали, наименование деталей - колена: гофрированные, трубы круглые диаметром 100 мм	1 шт.	1. Разметка и резка листов. 2. Отгиб кромок и заготовка фальцев. 3. Выгибание кровельной стали по форме изделия и соединение в фальцы. 4. Соединение отдельных частей в изделия по заданной форме и их сборка (для колен, отметов и воронок). 5. Штамповка в необходимых случаях кольцевых ребер жесткости на готовых звеньях водосточных труб при помощи вальцов с ручным приводом.	0,79	-	2-234-04	Кровельщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-14-01-011-10-01	Изготовление деталей водосточных труб из кровельной листовой стали, наименование деталей - колена: гофрированные, трубы круглые диаметром 140 мм	1 шт.	1. Разметка и резка листов. 2. Отгиб кромок и заготовка фальцев. 3. Выгибание кровельной стали по форме изделия и соединение в фальцы. 4. Соединение отдельных частей в изделия по заданной форме и их сборка (для колен, отметов и воронок). 5. Штамповка в необходимых случаях кольцевых ребер жесткости на готовых звеньях водосточных труб при помощи вальцов с ручным приводом.	0,98	-	2-234-04	Кровельщик 4 разр.	1
Н-14-01-011-11-01	Изготовление деталей водосточных труб из кровельной листовой стали, наименование деталей - колена: гофрированные, трубы круглые диаметром 180 мм	1 шт.	1. Разметка и резка листов. 2. Отгиб кромок и заготовка фальцев. 3. Выгибание кровельной стали по форме изделия и соединение в фальцы. 4. Соединение отдельных частей в изделия по заданной форме и их сборка (для колен, отметов и воронок). 5. Штамповка в необходимых случаях кольцевых ребер жесткости на готовых звеньях водосточных труб при помощи вальцов с ручным приводом.	1,2	-	2-234-04	Кровельщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-14-01-011-12-01	Изготовление деталей водосточных труб из кровельной листовой стали, наименование деталей - колена: гофрированные, трубы круглые диаметром 216 мм	1 шт.	1. Разметка и резка листов. 2. Отгиб кромок и заготовка фальцев. 3. Выгибание кровельной стали по форме изделия и соединение в фальцы. 4. Соединение отдельных частей в изделия по заданной форме и их сборка (для колен, отметов и воронок). 5. Штамповка в необходимых случаях кольцевых ребер жесткости на готовых звеньях водосточных труб при помощи вальцов с ручным приводом.	1,4	-	2-234-04	Кровельщик 4 разр.	1
Н-14-01-011-13-01	Изготовление деталей водосточных труб из кровельной листовой стали, наименование деталей - отметы: гладкие, трубы круглые диаметром 100 мм	1 шт.	1. Разметка и резка листов. 2. Отгиб кромок и заготовка фальцев. 3. Выгибание кровельной стали по форме изделия и соединение в фальцы. 4. Соединение отдельных частей в изделия по заданной форме и их сборка (для колен, отметов и воронок). 5. Штамповка в необходимых случаях кольцевых ребер жесткости на готовых звеньях водосточных труб при помощи вальцов с ручным приводом.	0,16	-	2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-14-01-011-14-01	Изготовление деталей водосточных труб из кровельной листовой стали, наименование деталей - отметы: гладкие, трубы круглые диаметром 140 мм	1 шт.	1. Разметка и резка листов. 2. Отгиб кромок и заготовка фальцев. 3. Выгибание кровельной стали по форме изделия и соединение в фальцы. 4. Соединение отдельных частей в изделия по заданной форме и их сборка (для колен, отметов и воронок). 5. Штамповка в необходимых случаях кольцевых ребер жесткости на готовых звеньях водосточных труб при помощи вальцов с ручным приводом.	0,21	-	2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1
Н-14-01-011-15-01	Изготовление деталей водосточных труб из кровельной листовой стали, наименование деталей - отметы: гладкие, трубы круглые диаметром 180 мм	1 шт.	1. Разметка и резка листов. 2. Отгиб кромок и заготовка фальцев. 3. Выгибание кровельной стали по форме изделия и соединение в фальцы. 4. Соединение отдельных частей в изделия по заданной форме и их сборка (для колен, отметов и воронок). 5. Штамповка в необходимых случаях кольцевых ребер жесткости на готовых звеньях водосточных труб при помощи вальцов с ручным приводом.	0,24	-	2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-14-01-011-16-01	Изготовление деталей водосточных труб из кровельной листовой стали, наименование деталей - отметы: гладкие, трубы круглые диаметром 216 мм	1 шт.	1. Разметка и резка листов. 2. Отгиб кромок и заготовка фальцев. 3. Выгибание кровельной стали по форме изделия и соединение в фальцы. 4. Соединение отдельных частей в изделия по заданной форме и их сборка (для колен, отметов и воронок). 5. Штамповка в необходимых случаях кольцевых ребер жесткости на готовых звеньях водосточных труб при помощи вальцов с ручным приводом.	0,29	-	2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1
Н-14-01-011-17-01	Изготовление деталей водосточных труб из кровельной листовой стали, наименование деталей - отметы: гофрированные, трубы круглые диаметром 100 мм	1 шт.	1. Разметка и резка листов. 2. Отгиб кромок и заготовка фальцев. 3. Выгибание кровельной стали по форме изделия и соединение в фальцы. 4. Соединение отдельных частей в изделия по заданной форме и их сборка (для колен, отметов и воронок). 5. Штамповка в необходимых случаях кольцевых ребер жесткости на готовых звеньях водосточных труб при помощи вальцов с ручным приводом.	0,52	-	2-234-04	Кровельщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-14-01-011-18-01	Изготовление деталей водосточных труб из кровельной листовой стали, наименование деталей - отметы: гофрированные, трубы круглые диаметром 140 мм	1 шт.	1. Разметка и резка листов. 2. Отгиб кромок и заготовка фальцев. 3. Выгибание кровельной стали по форме изделия и соединение в фальцы. 4. Соединение отдельных частей в изделия по заданной форме и их сборка (для колен, отметов и воронок). 5. Штамповка в необходимых случаях кольцевых ребер жесткости на готовых звеньях водосточных труб при помощи вальцов с ручным приводом.	0,61	-	2-234-04	Кровельщик 4 разр.	1
Н-14-01-011-19-01	Изготовление деталей водосточных труб из кровельной листовой стали, наименование деталей - отметы: гофрированные, трубы круглые диаметром 180 мм	1 шт.	1. Разметка и резка листов. 2. Отгиб кромок и заготовка фальцев. 3. Выгибание кровельной стали по форме изделия и соединение в фальцы. 4. Соединение отдельных частей в изделия по заданной форме и их сборка (для колен, отметов и воронок). 5. Штамповка в необходимых случаях кольцевых ребер жесткости на готовых звеньях водосточных труб при помощи вальцов с ручным приводом.	0,74	-	2-234-04	Кровельщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-14-01-011-20-01	Изготовление деталей водосточных труб из кровельной листовой стали, наименование деталей - отметы: гофрированные, трубы круглые диаметром 216 мм	1 шт.	1. Разметка и резка листов. 2. Отгиб кромок и заготовка фальцев. 3. Выгибание кровельной стали по форме изделия и соединение в фальцы. 4. Соединение отдельных частей в изделия по заданной форме и их сборка (для колен, отметов и воронок). 5. Штамповка в необходимых случаях кольцевых ребер жесткости на готовых звеньях водосточных труб при помощи вальцов с ручным приводом.	0,9	-	2-234-04	Кровельщик 4 разр.	1
Н-14-01-011-21-01	Изготовление деталей водосточных труб из кровельной листовой стали, наименование деталей - воронки с лотками: гладкие, трубы круглые диаметром 100 мм	1 шт.	1. Разметка и резка листов. 2. Отгиб кромок и заготовка фальцев. 3. Выгибание кровельной стали по форме изделия и соединение в фальцы. 4. Соединение отдельных частей в изделия по заданной форме и их сборка (для колен, отметов и воронок). 5. Штамповка в необходимых случаях кольцевых ребер жесткости на готовых звеньях водосточных труб при помощи вальцов с ручным приводом.	0,32	-	2-234-04	Кровельщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-14-01-011-22-01	Изготовление деталей водосточных труб из кровельной листовой стали, наименование деталей - воронки с лотками: гладкие, трубы круглые диаметром 140 мм	1 шт.	1. Разметка и резка листов. 2. Отгиб кромок и заготовка фальцев. 3. Выгибание кровельной стали по форме изделия и соединение в фальцы. 4. Соединение отдельных частей в изделия по заданной форме и их сборка (для колен, отметов и воронок). 5. Штамповка в необходимых случаях кольцевых ребер жесткости на готовых звеньях водосточных труб при помощи вальцов с ручным приводом.	0,41	-	2-234-04	Кровельщик 4 разр.	1
Н-14-01-011-23-01	Изготовление деталей водосточных труб из кровельной листовой стали, наименование деталей - воронки с лотками: гладкие, трубы круглые диаметром 180 мм	1 шт.	1. Разметка и резка листов. 2. Отгиб кромок и заготовка фальцев. 3. Выгибание кровельной стали по форме изделия и соединение в фальцы. 4. Соединение отдельных частей в изделия по заданной форме и их сборка (для колен, отметов и воронок). 5. Штамповка в необходимых случаях кольцевых ребер жесткости на готовых звеньях водосточных труб при помощи вальцов с ручным приводом.	0,49	-	2-234-04	Кровельщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-14-01-011-24-01	Изготовление деталей водосточных труб из кровельной листовой стали, наименование деталей - воронки с лотками: гладкие, трубы круглые диаметром 216 мм	1 шт.	1. Разметка и резка листов. 2. Отгиб кромок и заготовка фальцев. 3. Выгибание кровельной стали по форме изделия и соединение в фальцы. 4. Соединение отдельных частей в изделия по заданной форме и их сборка (для колен, отметов и воронок). 5. Штамповка в необходимых случаях кольцевых ребер жесткости на готовых звеньях водосточных труб при помощи вальцов с ручным приводом.	0,51	-	2-234-04	Кровельщик 4 разр.	1
Н-14-01-011-25-01	Изготовление деталей водосточных труб из кровельной листовой стали, на штамповку ребер жесткости (по 2-3 ребра на звено) добавлять: трубы круглые диаметром 100 мм	1 м трубы	1. Разметка и резка листов. 2. Отгиб кромок и заготовка фальцев. 3. Выгибание кровельной стали по форме изделия и соединение в фальцы. 4. Соединение отдельных частей в изделия по заданной форме и их сборка (для колен, отметов и воронок). 5. Штамповка в необходимых случаях кольцевых ребер жесткости на готовых звеньях водосточных труб при помощи вальцов с ручным приводом.	0,05	-	2-234-04	Кровельщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-14-01-011-26-01	Изготовление деталей водосточных труб из кровельной листовой стали, на штамповку ребер жесткости (по 2-3 ребра на звено) добавлять: трубы круглые диаметром 140 мм	1 м трубы	1. Разметка и резка листов. 2. Отгиб кромок и заготовка фальцев. 3. Выгибание кровельной стали по форме изделия и соединение в фальцы. 4. Соединение отдельных частей в изделия по заданной форме и их сборка (для колен, отметов и воронок). 5. Штамповка в необходимых случаях кольцевых ребер жесткости на готовых звеньях водосточных труб при помощи вальцов с ручным приводом.	0,07	-	2-234-04	Кровельщик 4 разр.	1
Н-14-01-011-27-01	Изготовление деталей водосточных труб из кровельной листовой стали, на штамповку ребер жесткости (по 2-3 ребра на звено) добавлять: трубы круглые диаметром 180 мм	1 м трубы	1. Разметка и резка листов. 2. Отгиб кромок и заготовка фальцев. 3. Выгибание кровельной стали по форме изделия и соединение в фальцы. 4. Соединение отдельных частей в изделия по заданной форме и их сборка (для колен, отметов и воронок). 5. Штамповка в необходимых случаях кольцевых ребер жесткости на готовых звеньях водосточных труб при помощи вальцов с ручным приводом.	0,09	-	2-234-04	Кровельщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-14-01-011-28-01	Изготовление деталей водосточных труб из кровельной листовой стали, на штамповку ребер жесткости (по 2-3 ребра на звено) добавлять: трубы круглые диаметром 216 мм	1 м трубы	1. Разметка и резка листов. 2. Отгиб кромок и заготовка фальцев. 3. Выгибание кровельной стали по форме изделия и соединение в фальцы. 4. Соединение отдельных частей в изделия по заданной форме и их сборка (для колен, отметов и воронок). 5. Штамповка в необходимых случаях кольцевых ребер жесткости на готовых звеньях водосточных труб при помощи вальцов с ручным приводом.	0,11	-	2-234-04	Кровельщик 4 разр.	1
Таблица Н-14-01-012 Обивка деревянных поверхностей кровельной листовой сталью								
Н-14-01-012-01-01	Обивка деревянных поверхностей кровельной листовой сталью, полы, способ соединения листов покрытия: фальцем с обивкой непосредственно поверхности	1 м2 обитой поверхности	1. Заготовка картин (при соединении листов покрытия фальцем). 2. Нарезка и прокладка войлока или асбеста по месту обивки (при обивке по прокладочным материалам). 3. Обивка поверхности.	0,17	-	2-234-02	Кровельщик 2 разр.	1
						2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1
Н-14-01-012-02-01	Обивка деревянных поверхностей кровельной листовой сталью, полы, способ соединения листов покрытия: фальцем с прокладкой войлока или асбеста	1 м2 обитой поверхности	1. Заготовка картин (при соединении листов покрытия фальцем). 2. Нарезка и прокладка войлока или асбеста по месту обивки (при обивке по прокладочным материалам). 3. Обивка поверхности.	0,2	-	2-234-02	Кровельщик 2 разр.	1
						2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-14-01-012-03-01	Обивка деревянных поверхностей кровельной листовой сталью, полы, способ соединения листов покрытия: взакрой с обивкой непосредственно поверхности	1 м2 обитой поверхности	1. Заготовка картин (при соединении листов покрытия фальцем). 2. Нарезка и прокладка войлока или асбеста по месту обивки (при обивке по прокладочным материалам). 3. Обивка поверхности.	0,12	-	2-234-02	Кровельщик 2 разр.	1
						2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1
Н-14-01-012-04-01	Обивка деревянных поверхностей кровельной листовой сталью, полы, способ соединения листов покрытия: взакрой с прокладкой войлока или асбеста	1 м2 обитой поверхности	1. Заготовка картин (при соединении листов покрытия фальцем). 2. Нарезка и прокладка войлока или асбеста по месту обивки (при обивке по прокладочным материалам). 3. Обивка поверхности.	0,14	-	2-234-02	Кровельщик 2 разр.	1
						2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1
Н-14-01-012-05-01	Обивка деревянных поверхностей кровельной листовой сталью, стена, способ соединения листов покрытия: фальцем с обивкой непосредственно поверхности	1 м2 обитой поверхности	1. Заготовка картин (при соединении листов покрытия фальцем). 2. Нарезка и прокладка войлока или асбеста по месту обивки (при обивке по прокладочным материалам). 3. Обивка поверхности.	0,22	-	2-234-02	Кровельщик 2 разр.	1
						2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1
Н-14-01-012-06-01	Обивка деревянных поверхностей кровельной листовой сталью, стена, способ соединения листов покрытия: фальцем с прокладкой войлока или асбеста	1 м2 обитой поверхности	1. Заготовка картин (при соединении листов покрытия фальцем). 2. Нарезка и прокладка войлока или асбеста по месту обивки (при обивке по прокладочным материалам). 3. Обивка поверхности.	0,24	-	2-234-02	Кровельщик 2 разр.	1
						2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-14-01-012-07-01	Обивка деревянных поверхностей кровельной листовой сталью, стена, способ соединения листов покрытия: взакрой с обивкой непосредственно поверхности	1 м2 обитой поверхности	1. Заготовка картин (при соединении листов покрытия фальцем). 2. Нарезка и прокладка войлока или асбеста по месту обивки (при обивке по прокладочным материалам). 3. Обивка поверхности.	0,14	-	2-234-02	Кровельщик 2 разр.	1
						2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1
Н-14-01-012-08-01	Обивка деревянных поверхностей кровельной листовой сталью, стена, способ соединения листов покрытия: взакрой с прокладкой войлока или асбеста	1 м2 обитой поверхности	1. Заготовка картин (при соединении листов покрытия фальцем). 2. Нарезка и прокладка войлока или асбеста по месту обивки (при обивке по прокладочным материалам). 3. Обивка поверхности.	0,18	-	2-234-02	Кровельщик 2 разр.	1
						2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1
Н-14-01-012-09-01	Обивка деревянных поверхностей кровельной листовой сталью, потолки, способ соединения листов покрытия: фальцем с обивкой непосредственно поверхности	1 м2 обитой поверхности	1. Заготовка картин (при соединении листов покрытия фальцем). 2. Нарезка и прокладка войлока или асбеста по месту обивки (при обивке по прокладочным материалам). 3. Обивка поверхности.	0,28	-	2-234-02	Кровельщик 2 разр.	1
						2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1
Н-14-01-012-10-01	Обивка деревянных поверхностей кровельной листовой сталью, потолки, способ соединения листов покрытия: фальцем с прокладкой войлока или асбеста	1 м2 обитой поверхности	1. Заготовка картин (при соединении листов покрытия фальцем). 2. Нарезка и прокладка войлока или асбеста по месту обивки (при обивке по прокладочным материалам). 3. Обивка поверхности.	0,36	-	2-234-02	Кровельщик 2 разр.	1
						2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-14-01-012-11-01	Обивка деревянных поверхностей кровельной листовой сталью, потолки, способ соединения листов покрытия: взакрой с обивкой непосредственно поверхности	1 м2 обитой поверхности	1. Заготовка картин (при соединении листов покрытия фальцем). 2. Нарезка и прокладка войлока или асбеста по месту обивки (при обивке по прокладочным материалам). 3. Обивка поверхности.	0,24	-	2-234-02	Кровельщик 2 разр.	1
						2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1
Н-14-01-012-12-01	Обивка деревянных поверхностей кровельной листовой сталью, потолки, способ соединения листов покрытия: взакрой с прокладкой войлока или асбеста	1 м2 обитой поверхности	1. Заготовка картин (при соединении листов покрытия фальцем). 2. Нарезка и прокладка войлока или асбеста по месту обивки (при обивке по прокладочным материалам). 3. Обивка поверхности.	0,29	-	2-234-02	Кровельщик 2 разр.	1
						2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1
Н-14-01-012-13-01	Обивка деревянных поверхностей кровельной листовой сталью, двери и мелкие изделия, способ соединения листов покрытия: фальцем с обивкой непосредственно поверхности	1 м2 обитой поверхности	1. Заготовка картин (при соединении листов покрытия фальцем). 2. Нарезка и прокладка войлока или асбеста по месту обивки (при обивке по прокладочным материалам). 3. Обивка поверхности.	0,55	-	2-234-02	Кровельщик 2 разр.	1
						2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1
Н-14-01-012-14-01	Обивка деревянных поверхностей кровельной листовой сталью, двери и мелкие изделия, способ соединения листов покрытия: фальцем с прокладкой войлока или асбеста	1 м2 обитой поверхности	1. Заготовка картин (при соединении листов покрытия фальцем). 2. Нарезка и прокладка войлока или асбеста по месту обивки (при обивке по прокладочным материалам). 3. Обивка поверхности.	0,58	-	2-234-02	Кровельщик 2 разр.	1
						2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-14-01-012-15-01	Обивка деревянных поверхностей кровельной листовой сталью, двери и мелкие изделия, способ соединения листов покрытия: взакрой с обивкой непосредственно поверхности	1 м2 обитой поверхности	1. Заготовка картин (при соединении листов покрытия фальцем). 2. Нарезка и прокладка войлока или асбеста по месту обивки (при обивке по прокладочным материалам). 3. Обивка поверхности.	0,28	-	2-234-02	Кровельщик 2 разр.	1
						2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1
Н-14-01-012-16-01	Обивка деревянных поверхностей кровельной листовой сталью, двери и мелкие изделия, способ соединения листов покрытия: взакрой с прокладкой войлока или асбеста	1 м2 обитой поверхности	1. Заготовка картин (при соединении листов покрытия фальцем). 2. Нарезка и прокладка войлока или асбеста по месту обивки (при обивке по прокладочным материалам). 3. Обивка поверхности.	0,33	-	2-234-02	Кровельщик 2 разр.	1
						2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1
Н-14-01-012-17-01	Обивка деревянных поверхностей кровельной листовой сталью, боковые стенки в слуховых окнах, способ соединения листов покрытия: фальцем с обивкой непосредственно поверхности	1 м2 обитой поверхности	1. Заготовка картин (при соединении листов покрытия фальцем). 2. Нарезка и прокладка войлока или асбеста по месту обивки (при обивке по прокладочным материалам). 3. Обивка поверхности.	0,39	-	2-234-02	Кровельщик 2 разр.	1
						2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1
Н-14-01-012-18-01	Добавлять на пропитку войлока или пакли антисептическим составом	1 м обитой поверхности	1. Заготовка картин (при соединении листов покрытия фальцем). 2. Нарезка и прокладка войлока или асбеста по месту обивки (при обивке по прокладочным материалам). 3. Обивка поверхности.	0,08	-	2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-14-01-013 Устройство пароизоляции								
Н-14-01-013-01-01	Пароизоляция основания под кровлю: рулонными материалами	100 м2 слоя	1. Раскатка рулонов с нарезкой полотнищ. 2. Набор мастики в емкости. 3. Нанесение мастики на поверхность основания. 4. Приклеивание рулонного материала с разглаживанием.	6,7	-	2-234-02	Кровельщик 2 разр.	1
						2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1
Н-14-01-013-02-01	Пароизоляция основания под кровлю: битумной мастикой	100 м2 слоя	1. Набор мастики в емкости. 2. Нанесение мастики на поверхность основания.	3,9	-	2-234-02	Кровельщик 2 разр.	1
						2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1
Таблица Н-14-01-014 Устройство теплоизоляции								
Н-14-01-014-01-01	Укладка гранулированного шлака, торфяной крошки или асбестовых отходов в волны асбестоцементных листов	100 м2	-	3	-	2-234-02	Кровельщик 2 разр.	2
						2-234-04	Кровельщик 4 разр.	1
Н-14-01-014-02-01	Засыпка гранулированного шлака, торфяной крошки или асбестовых отходов при толщине слоя до 100 мм	100 м2	-	7,1	-	2-234-02	Кровельщик 2 разр.	2
						2-234-04	Кровельщик 4 разр.	1
Н-14-01-014-03-01	Засыпка гранулированного шлака, торфяной крошки или асбестовых отходов при толщине слоя до 150 мм	100 м2	-	9,4	-	2-234-02	Кровельщик 2 разр.	2
						2-234-04	Кровельщик 4 разр.	1
Н-14-01-014-04-01	Заполнение лотковых плит минеральной ватой при толщине слоя до 60 мм	100 м2	-	5,2	-	2-234-02	Кровельщик 2 разр.	2
						2-234-04	Кровельщик 4 разр.	1
Н-14-01-014-05-01	Заполнение лотковых плит минеральной ватой при толщине слоя до 120 мм	100 м2	-	7,6	-	2-234-02	Кровельщик 2 разр.	2
						2-234-04	Кровельщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-14-01-014-06-01	Укладка фиброцементных плит с заделкой швов размельченным фибролитом или гранулированным шлаком при размере плит 1х0,5, 1,5х0,5 м	100 м2 слоя	-	11,5	-	2-234-02	Кровельщик 2 разр.	1
						2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1
Н-14-01-014-07-01	Укладка фиброцементных плит с заделкой швов размельченным фибролитом или гранулированным шлаком при размере плит 2,4х0,5 м	100 м2 слоя	-	8,8	-	2-234-02	Кровельщик 2 разр.	1
						2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1
Н-14-01-014-08-01	Укладка плит из пенополистирола, пеносиликата, пено- и газобетона толщиной до 50 мм с нанесением горячей или холодной битумной мастики, с разравниванием мастики, наклеиванием плит и заделкой швов и углов при размере плит 0,9х0,5 м	100 м2 слоя	-	13,5	-	2-234-02	Кровельщик 2 разр.	1
						2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1
Н-14-01-014-09-01	Укладка плит из пенополистирола, пеносиликата, пено- и газобетона толщиной до 50 мм с нанесением горячей или холодной битумной мастики, с разравниванием мастики, наклеиванием плит и заделкой швов и углов при размере плит 1х0,8 м	100 м2 слоя	-	11,5	-	2-234-02	Кровельщик 2 разр.	1
						2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-14-01-014-10-01	Укладка плит из пенополистирола, пеносиликата, пено- и газобетона толщиной до 50 мм с нанесением горячей или холодной битумной мастики, с разравниванием мастики, наклеиванием плит и заделкой швов и углов при размере плит 1,5x1 м	100 м2 слоя	-	10	-	2-234-02	Кровельщик 2 разр.	1
						2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1
Н-14-01-014-11-01	Укладка плит из пенополистирола, пеносиликата, пено- и газобетона толщиной до 50 мм с нанесением горячей или холодной битумной мастики, с разравниванием мастики, наклеиванием плит и заделкой швов и углов при размере плит 2x1 м	100 м2 слоя	-	8,7	-	2-234-02	Кровельщик 2 разр.	1
						2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1
Н-14-01-014-12-01	Укладка насухо плит из пено- и газосиликата или пено- и газобетона толщиной 100-300 мм с устройством уклона, засыпкой швов крошкой, с уплотнением и подтеской неровностей (при необходимости), с установкой маячных реек при размере плит 0,5x0,6 м	100 м2 слоя	-	25	-	2-234-02	Кровельщик 2 разр.	1
						2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-14-01-014-13-01	Укладка насухо плит из пено- и газосиликата или пено- и газобетона толщиной 100-300 мм с устройством уклона, засыпкой швов крошкой, с уплотнением и подтеской неровностей (при необходимости), с установкой маячных реек при размере плит 0,5x1 м	100 м2 слоя	-	18	-	2-234-02	Кровельщик 2 разр.	1
						2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1
Н-14-01-014-14-01	Укладка пеностеклоблокой и газобетонных блоков площадью до 0,2 м2 в один слой насухо с заполнением швов мелким пеностеклом или газобетонной крошкой	100 м2 слоя	-	16,5	-	2-234-02	Кровельщик 2 разр.	1
						2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1
Н-14-01-014-15-01	Засыпка керамзита с установкой и снятием маячных реек, прием керамзита на плиты, разравнивание керамзита с перекидкой его при необходимости до 3 м при толщине слоя 120 мм	100 м2 слоя	-	4,6	-	2-234-02	Кровельщик 2 разр.	1
						2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1
Н-14-01-014-16-01	Засыпка керамзита с установкой и снятием маячных реек, прием керамзита на плиты, разравнивание керамзита с перекидкой его при необходимости до 3 м при толщине слоя 190-220 мм	100 м2 слоя	-	9,4	-	2-234-02	Кровельщик 2 разр.	1
						2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-14-01-014-17-01	Засыпка керамзита с установкой и снятием маячных реек, прием керамзита на плиты, разравнивание керамзита с перекидкой его при необходимости до 3 м, добавлять на каждые следующие 20 мм засыпки	100 м2 слоя	-	1,1	-	2-234-02	Кровельщик 2 разр.	1
						2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1
Н-14-01-014-18-01	Укладка пенобетонной крошки с разравниванием ее по плитам и уплотнением трамбовками при толщине слоя 150 мм	100 м2	-	14	-	2-234-02	Кровельщик 2 разр.	1
						2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1
Н-14-01-014-19-01	Укладка мешков с перлитовым песком в один слой при толщине слоя 100 мм	100 м2	-	4,3	-	2-234-02	Кровельщик 2 разр.	1
						2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1
Н-14-01-014-20-01	Укладка минеральной ваты, прием ее на плиты, разравнивание при толщине слоя до 150 мм	100 м2	-	5	-	2-234-02	Кровельщик 2 разр.	1
						2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1
Н-14-01-014-21-01	Укладка минеральной ваты, прием ее на плиты, разравнивание при толщине слоя до 200 мм	100 м2	-	7,2	-	2-234-02	Кровельщик 2 разр.	1
						2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1
Н-14-01-014-22-01	Укладка минеральной ваты при подаче через специальное отверстие в обрешетке при толщине слоя до 150 мм	100 м2	-	5,7	-	2-234-02	Кровельщик 2 разр.	2
						2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1
Н-14-01-014-23-01	Укладка минеральной ваты при подаче через специальное отверстие в обрешетке при толщине слоя до 200 мм	100 м2	-	7,5	-	2-234-02	Кровельщик 2 разр.	2
						2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-14-01-014-24-01	Укладка керамзита в швы между уложенными кровельными плитами, покрытыми в заводских условиях утеплителем с нанесением битумной мастики на поверхность шва, засыпка керамзитом и устройство стяжки	100 м2 шва	-	31	-	2-234-02	Кровельщик 2 разр.	1
						2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1
Таблица Н-14-01-015 Устройство стяжек								
Н-14-01-015-01-01	Устройство стяжек: Укладка готовой битумной массы слоем 10-15 мм с разравниванием гладилкой	100 м2 стяжки	-	4,4	-	2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1
Н-14-01-015-02-01	Устройство стяжек: Укладка асфальтовой массы с разравниванием, уплотнением и прикаткой при толщине слоя до 15 мм	100 м2 стяжки	-	5	-	2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1
						2-234-04	Кровельщик 4 разр.	1
Н-14-01-015-03-01	Устройство стяжек: Укладка асфальтовой массы с разравниванием, уплотнением и прикаткой при толщине слоя до 20 мм	100 м2 стяжки	-	8,2	-	2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1
						2-234-04	Кровельщик 4 разр.	1
Н-14-01-015-04-01	Устройство стяжек: Укладка асфальтовой массы с разравниванием, уплотнением и прикаткой при толщине слоя до 30 мм	100 м2 стяжки	-	10,5	-	2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1
						2-234-04	Кровельщик 4 разр.	1
Н-14-01-015-05-01	Устройство стяжек: Укладка асфальтовой массы с разравниванием, уплотнением и прикаткой при толщине слоя до 50 мм	100 м2 стяжки	-	12,5	-	2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1
						2-234-04	Кровельщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-14-01-015-06-01	Устройство стяжек: Укладка цементного раствора слоем до 30 мм по слою керамзита с установкой и вырубанием маяков, расстиланием и уплотнением его. Заделка борозд раствором. Смачивание поверхности водой и затирка	100 м2 стяжки	-	21	-	2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1
						2-234-04	Кровельщик 4 разр.	1
Н-14-01-015-07-01	Устройство стяжек: Укладка цементного раствора слоем до 25 мм по утеплителю из плит с установкой и вырубанием маяков, расстиланием, уплотнением и затиркой вручную, заделка борозд раствором	100 м2 стяжки	-	13,5	-	2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1
						2-234-04	Кровельщик 4 разр.	1
Н-14-01-015-08-01	Устройство стяжек: Укладка цементного раствора слоем до 30 мм с подачей раствора растворомасосом, расстиланием его, установкой и снятием маячных реек, переноской шлангов в процессе работы и очисткой их от раствора по сыпучему утеплителю	100 м2 стяжки	-	7,4	-	2-234-02	Кровельщик 2 разр.	1
						2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1
						2-234-04	Кровельщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-14-01-015-09-01	Устройство стяжек: Укладка цементного раствора слоем до 30 мм с подачей раствора растворонасосом, расстиланием его, установкой и снятием маячных реек, переноской шлангов в процессе работы и очисткой их от раствора по утеплителю из плит	100 м2 стяжки	-	6,8	-	2-234-02	Кровельщик 2 разр.	1
						2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1
						2-234-04	Кровельщик 4 разр.	1
Н-14-01-015-10-01	Укладка арматурной сетки по поверхности утеплителя принимать	100 м2	-	2,7	-	2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1
Н-14-01-015-11-01	Устройство цементных бортиков для плавного перехода рулонного ковра в местах примыканий к стенам, парапетам, лифтовым и вентиляционным шахтам	100 м бортика	-	10,4	-	2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1
Н-14-01-015-12-01	Устройство температурных швов в асфальтовой стяжке на кровлях с плоскими крышами	100 м шва	-	7,8	-	2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1
Н-14-01-015-13-01	Устройство температурных швов в асфальтовой стяжке на кровлях с плоскими крышами	100 м стяжки	-	4,1	-	2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1

III. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 14.1

**Коэффициенты к нормам труда (времени),
учитывающие условия применения сборника Н-14**

№ п/п	Условия применения	Шифр таблиц (НТ)	Коэффициент ы к НТ рабочих
1	2	3	4
1	Изготовлении деталей переменного сечения принимается по среднему сечению, применяя коэффициент	Н-14-01-011 (05-20)	1,25
2	При уклоне св. 27%	Н-14-01-014, Н-14-01-015	1,5