

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Министра строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации


С.Г. Музыченко
«__» _____ 2024 г.

**НОРМЫ ТРУДА (ВРЕМЕНИ) НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ, РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ,
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ, НА МОНТАЖ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ (АКТУАЛИЗАЦИИ)
СМЕТНЫХ НОРМ**

**СБОРНИК 17.
ОТДЕЛОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ.
ОБЛИЦОВКА ИЗДЕЛИЯМИ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА**

I. Техническая часть

1.17.1. Настоящий сборник содержит нормы на облицовку внутренних поверхностей строительных конструкций изделиями индустриального производства.

1.17.2. Качество конструкций, подлежащих облицовке, должно соответствовать Своду правил «Изоляционные и отделочные покрытия».

1.17.3. Материалы и изделия, применяемые для облицовки, должны удовлетворять требованиям соответствующих стандартов и технических условий.

1.17.4. Нормами сборника учтены переходы в процессе работы с перестановкой передвижных подмостей, перемещение материалов на расстояние, приведенное к горизонтали, до 30 м с подъемом вручную на леса или подмости, сверление отверстий электродрелью в каркасе и облицовке при креплении облицовочных элементов шурупами.

1.17.5. Нормами сборника не учтены и в необходимых случаях нормируются дополнительно:

установка и перестановка лесов, сплошных ленточных и других непередвижных подмостей по сборнику Н-13 «Плотничные и столярные работы в зданиях и сооружениях»;

перемещение материалов на расстояние, сверх указанного в пункте 1.17.4 настоящей Технической части, по сборнику Н-1 «Внутрипостроечные транспортные работы»;

подача материалов на леса с помощью электролебедок или талей по сборнику Н-46 «Такелажные работы».

1.17.6. Заготовка листов и плит по требуемым размерам и их маркировка производится в заготовительных мастерских, максимально механизировав процесс заготовки.

1.17.7. Нормами сборника предусмотрено выполнение работ в помещениях площадью пола св. 10 м². При работе в помещениях площадью пола до 10 м² нормы умножаются на 1,2.

1.17.8. Все виды работ, предусмотренные настоящим сборником, выполняются в соответствии с требованиями Свода правил «Изоляционные и отделочные покрытия» и с соблюдением правил техники безопасности.

1.17.9. При работе с применением строительно-монтажного пистолета и других электрифицированных инструментов необходимо обеспечивать выполнение требований ГОСТ 12.1.003-2014, ГОСТ 12.1.005-88 и СП 2.2.3670-20.

1.17.10. Нормами раздела Н-17-01 предусмотрено выполнение работ по внутренней облицовке стеновых конструкций плитами или крупноразмерными листовыми материалами индустриального производства.

1.17.11. Устройство деревянных каркасов под облицовку стен нормируется по сборнику Н-13 «Плотничные и столярные работы в зданиях и сооружениях».

1.17.12. Нормами раздела Н-17-01 предусмотрено выполнение работ на высоте до 3,5 м. При облицовке поверхностей стен на высоте св. 3,5 м от отметки пола или перекрытия к нормам применяется коэффициент, приведенный в приложении 17.3.

1.17.13. Облицовка кирпичных и бетонных стен листовыми материалами выполняется путем крепления этих материалов гвоздями и шурупами к готовому деревянному каркасу или на мастиках.

1.17.14. Швы внутренних поверхностей наружных стен кирпичных зданий, кладка которых выполнена «впустошовку», перед облицовкой листовыми материалами заполняются раствором, а облицовываемые поверхности - очищаются и обеспыливаются.

1.17.15. Перед облицовкой вертикальные поверхности проверяются по отвесу с установкой опорных марок (маяков). Выявленные дефекты поверхностей устраняются частичным подклеиванием на мастику полос облицовочного материала.

1.17.16. При разметке мест установки облицовочных элементов обеспечивается возможность крепления наибольшего количества целых листов или панелей и симметричность их расположения.

1.17.17. На облицовочных листах и панелях размечаются и высверливаются или прорезаются отверстия для пропуска электрических, телефонных и радиопроводок, электрических и телефонных розеток и т.п.

1.17.18. Поверхности стен, облицованные материалами промышленного производства, не должны иметь отклонений от геометрических форм, превышающих приведенные в приложении 17.1.

1.17.19. Нормами таблицы Н-17-01-001 предусмотрена облицовка стен и перегородок гипсокартонными листами площадью до 3 м².

Крепление гипсокартонных листов осуществляется на готовых пеногипсовой или гипсоопилочной мастиках, а к деревянным поверхностям - тонкими гвоздями с широкими шляпками. Заделка швов производится гипсовой мастикой, которая готовится вручную небольшими порциями.

1.17.20. Нормами таблицы Н-17-01-002 предусмотрена облицовка панелями площадью до 2 м² по деревянному каркасу или на готовых мастиках (все виды гипсовых, казеиновых и битумно-силикатных).

Древесностружечные панели, обтянутые текстуритом, крепятся между собой и к каркасу шурупами через планки-накладки, которые предварительно устанавливаются по вертикальным граням тыльной стороны панелей и наполовину выступают за их плоскость.

1.17.21. Нормами таблицы Н-17-01-003 предусмотрена установка поливинилхлоридных или алюминиевых раскладок и алюминиевых обрамляющих уголков. При установке уголки прижимаются раскладками и через раскладки крепятся шурупами.

1.17.22. Нормами таблицы Н-17-01-004 предусмотрена обтяжка плит площадью до 2 м².

Плиты обрезаются и подгоняются по месту установки, полотно текстурита заворачивается на тыльную сторону плиты, натягивается и крепится к плите гвоздями.

1.17.23. Нормами таблицы Н-17-01-005 предусмотрено приготовление мастик в растворосмесителе и пены - в диспергаторе, установленных на этаже. Состав мастики в объемных частях приведен в приложении 17.2.

1.17.24. Таблицы с Н-17-02-001 по Н-17-02-003 содержат нормы на выполнение работ по монтажу каркасов потолков. Монтаж смешанного каркаса определяется по Н-17-02-002 и Н-17-02-003.

1.17.25. Нормами таблицы Н-17-02-001 предусмотрена разметка потолка с помощью нивелира и водяного уровня, при этом на стены и колонны выносятся проектные отметки низа несущих профилей каркаса (реперные марки). На стенах по реперным маркам с помощью намеленного шнура размечаются горизонтальные линии низа крепления пристенных уголков.

1.17.26. Нормами таблицы Н-17-02-002 предусмотрен монтаж металлического каркаса из пристенных (опорных), главных (несущих) и второстепенных (направляющих) профилей. Пристенный опорный профиль крепится к стене шурупами через деревянные пробки или пристреливается дюбель-гвоздями. Главные элементы каркаса крепятся к плитам перекрытия, выпускам или монтажной арматуре с помощью дюбелей и подвесок различной конструкции.

При одноосном каркасе устанавливаются только главные элементы, расположенные параллельно друг другу. При необходимости они могут раскрепляться гребенками.

При двухосном каркасе в двух уровнях второстепенные элементы крепятся к главным с помощью шпильков, пружин, зажимов и других крепежных деталей. Главные элементы соединяются по длине внахлестку проволочными скрутками или болтами, а второстепенные - впритык подвижными накладками.

При двухосном каркасе в одном уровне второстепенные разрезные элементы располагают в промежутках между главными и крепят к ним с помощью соединительных деталей или болтов. Соединение главных элементов по длине осуществляется впритык с помощью накладок, закрепляемых болтами, заклепками или вырубными язычками.

1.17.27. Заготовка и установка деревянных пробок для крепления пристенного профиля нормой Н-17-02-002-01 не предусмотрена и нормируется дополнительно.

1.17.28. При креплении электросваркой монтажных арматурных стержней к анкерам или арматурным выпускам принимают на 10 м стержней по Н-17-02-002-13, при креплении монтажных уголков из черного металла - Н-17-02-002-14.

1.17.29. Нормами таблицы Н-17-02-003 предусмотрен монтаж каркаса из брусков, располагающихся в продольном и поперечном направлении с различной величиной шага в зависимости от типа применяемых плит облицовки.

Изготовление врубок при устройстве каркасов в одном уровне нормируется дополнительно по сборнику Н-13 «Плотничные и столярные работы в зданиях и сооружениях».

1.17.30. Нормами таблиц с Н-17-02-004 по Н-17-02-011 предусмотрена облицовка подвесных потолков по готовому металлическому каркасу, за исключением особо оговоренных случаев.

Нормами предусмотрена разметка и прирезка лицевых элементов в местах примыкания к стенам, колоннам и другим выступающим конструкциям.

1.17.31. Нормами таблицы Н-17-02-006 предусмотрена облицовка плитами типа «Москва», «Мелодия», «ГР». Плиты при установке одной стороной опираются на бортик ранее установленных плит (в местах примыкания к стенам - на полки пристенного профиля), а другой стороной подвешиваются на подвесках различных конструкций, при этом лапки подвесок или специальные монтажные детали предварительно заводятся в пазы плит.

1.17.32. Нормами таблицы Н-17-02-007 предусмотрена облицовка гипсокартонными листами по металлическим, деревянным и смешанным каркасам с креплением листов гвоздями или самонарезающими шурупами с последующей заделкой швов гипсовой мастикой.

1.17.33. Нормами таблицы Н-17-02-009 предусмотрена облицовка листами по готовому деревянному или смешанному каркасу.

1.17.34. Нормами таблицы Н-17-02-010 предусмотрена облицовка плитами площадью 3 - 4 м² по готовому деревянному каркасу.

1.17.35. Нормой Н-17-02-011-01 предусмотрена установка плит на полки алюминиевых направляющих и крепление их между собой поливинилхлоридными или фибровыми шпонками, которые вставляются в пазы плит.

1.17.36. Предусмотренные составами звеньев монтажники по монтажу стальных и железобетонных конструкций для краткости именуются «монтажник конструкций», а электросварщики ручной сварки - «электросварщик».

II. Нормы труда (времени)

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-17-01 Облицовка стен								
Таблица Н-17-01-001 Облицовка стен гипсокартонными листами								
Н-17-01-001-01-01	Крепление листов на мастике, поверхности: стены и перегородки	1 м2 облицованной поверхности	1. Разметка и прирезка листов по месту. 2. Перемешивание мастики. 3. Установка опорных марок. 4. Нанесение клеящих марок с шагом 400 мм. 5. Нанесение сплошной полосы мастики по периметру листа. 6. Приклеивание листа. 7. Выверка.	0,28	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	1
Н-17-01-001-02-01	Крепление листов на мастике, поверхности: стенные шкафы	1 м2 облицованной поверхности	1. Разметка и прирезка листов по месту. 2. Перемешивание мастики. 3. Установка опорных марок. 4. Нанесение клеящих марок с шагом 400 мм. 5. Нанесение сплошной полосы мастики по периметру листа. 6. Приклеивание листа. 7. Выверка.	0,6	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	1
Н-17-01-001-03-01	Крепление листов на мастике, поверхности: откосы	1 м2 облицованной поверхности	1. Разметка и прирезка листов по месту. 2. Перемешивание мастики. 3. Установка опорных марок. 4. Нанесение клеящих марок с шагом 400 мм. 5. Нанесение сплошной полосы мастики по периметру листа. 6. Приклеивание листа. 7. Выверка.	1,2	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	1
Н-17-01-001-04-01	Крепление листов гвоздями, поверхности: стены и перегородки	1 м2 облицованной поверхности	1. Разметка и прирезка листов по месту. 2. Прибивка листов.	0,14	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-17-01-001-05-01	Крепление листов гвоздями, поверхности: стенные шкафы	1 м2 облицованной поверхности	1. Разметка и прирезка листов по месту. 2. Прибивка листов.	0,31	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
Н-17-01-001-06-01	Заделка швов, поверхности: стены и перегородки	10 м шва	1. Приготовление мастики. 2. Заделка швов в местах сопряжения листов.	0,63	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
Н-17-01-001-07-01	Заделка швов, поверхности: стенные шкафы	10 м шва	1. Приготовление мастики. 2. Заделка швов в местах сопряжения листов.	0,63	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
Н-17-01-001-08-01	Заделка швов, поверхности: откосы	10 м шва	1. Приготовление мастики. 2. Заделка швов в местах сопряжения листов.	0,63	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
Таблица Н-17-01-002 Облицовка панелями с различными декоративными покрытиями								
Н-17-01-002-01-01	Облицовка панелями: древесностружечными, обтянутыми текствинитом, крепление шурупами	1 м2 облицованной поверхности	1. Разметка и прирезка панелей с прифуговкой кромок (кроме панелей, обтянутых текствинитом). 2. Нанесение марок на тыльную сторону панелей (при креплении на мастиках). 3. Крепление планок-накладок с разметкой (для древесностружечных панелей, обтянутых текствинитом). 4. Установка панелей с выверкой и креплением.	0,82	-	2-165-04	Облицовщик синтетическими материалами 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-17-01-002-02-01	Облицовка панелями: древесностружечными, облицованными бумажно-слоистым пластиком, крепление шурупами	1 м2 облицованной поверхности	1. Разметка и прирезка панелей с прифуговкой кромок (кроме панелей, обтянутых текствинитом). 2. Нанесение марок на тыльную сторону панелей (при креплении на мастиках). 3. Крепление планок-накладок с разметкой (для древесностружечных панелей, обтянутых текствинитом). 4. Установка панелей с выверкой и креплением.	1,1	-	2-165-04	Облицовщик синтетическими материалами 4 разр.	1
Н-17-01-002-03-01	Облицовка панелями: гипсокартонными с декоративным слоем из винистена, крепление шурупами	1 м2 облицованной поверхности	1. Разметка и прирезка панелей с прифуговкой кромок (кроме панелей, обтянутых текствинитом). 2. Нанесение марок на тыльную сторону панелей (при креплении на мастиках). 3. Крепление планок-накладок с разметкой (для древесностружечных панелей, обтянутых текствинитом). 4. Установка панелей с выверкой и креплением.	0,78	-	2-165-04	Облицовщик синтетическими материалами 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-17-01-002-04-01	Облицовка панелями: гипсокартонными с декоративным слоем из винистена, крепление на мастике	1 м2 облицованной поверхности	1. Разметка и прирезка панелей с прифуговкой кромок (кроме панелей, обтянутых текствинитом). 2. Нанесение марок на тыльную сторону панелей (при креплении на мастиках). 3. Крепление планок-накладок с разметкой (для древесностружечных панелей, обтянутых текствинитом). 4. Установка панелей с выверкой и креплением.	0,71	-	2-165-04	Облицовщик синтетическими материалами 4 разр.	1
Н-17-01-002-05-01	Облицовка панелями: гипсокартонными с декоративным слоем из декоративной пленки, крепление на мастике	1 м2 облицованной поверхности	1. Разметка и прирезка панелей с прифуговкой кромок (кроме панелей, обтянутых текствинитом). 2. Нанесение марок на тыльную сторону панелей (при креплении на мастиках). 3. Крепление планок-накладок с разметкой (для древесностружечных панелей, обтянутых текствинитом). 4. Установка панелей с выверкой и креплением.	0,58	-	2-165-04	Облицовщик синтетическими материалами 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-17-01-002-06-01	Облицовка панелями: плоскими асбестоцементными с декоративной отделкой методом прямой печати, крепление шурупами	1 м2 облицованной поверхности	1. Разметка и прирезка панелей с прифуговкой кромок (кроме панелей, обтянутых текстовинитом). 2. Нанесение марок на тыльную сторону панелей (при креплении на мастиках). 3. Крепление планок-накладок с разметкой (для древесностружечных панелей, обтянутых текстовинитом). 4. Установка панелей с выверкой и креплением.	0,84	-	2-165-04	Облицовщик синтетическими материалами 4 разр.	1
Н-17-01-002-07-01	Облицовка: фризowymi досками	1 м изделий	1. Нарезка с разметкой. 2. Установка с креплением шурупами.	0,31	-	2-165-04	Облицовщик синтетическими материалами 4 разр.	1
Н-17-01-002-08-01	Облицовка: плитусом	1 м изделий	1. Нарезка с разметкой. 2. Установка с креплением шурупами.	0,25	-	2-165-04	Облицовщик синтетическими материалами 4 разр.	1
Таблица Н-17-01-003 Установка раскладок и уголков								
Н-17-01-003-01-01	Установка раскладок	1 м изделий	1. Нарезка с разметкой. 2. Установка с креплением.	0,19	-	2-165-04	Облицовщик синтетическими материалами 4 разр.	1
Н-17-01-003-02-01	Установка уголков	1 м изделий	1. Установка с креплением. 2. Нарезка с разметкой.	0,09	-	2-165-04	Облицовщик синтетическими материалами 4 разр.	1
Таблица Н-17-01-004 Обтяжка древесностружечных плит текстовинитом								
Н-17-01-004-01-01	Обтяжка древесностружечных плит текстовинитом: подгонка плит	1 м2 плит	1. Разметка плит. 2. Подгонка плит с прирезкой. 3. Маркировка плит.	0,5	-	2-165-03	Облицовщик синтетическими материалами 3 разр.	1
						2-165-04	Облицовщик синтетическими материалами 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-17-01-004-02-01	Обтяжка древесностружечных плит текстуринитом: обтяжка плит	1 м2 плит	1. Раскрой текстуринита с разметкой. 2. Обтяжка плит с прибивкой полотна текстуринита.	0,7	-	2-165-04	Облицовщик синтетическими материалами 4 разр.	1
Таблица Н-17-01-005 Механизированное приготовление пеногипсовой и гипсоопилочной мастик								
Н-17-01-005-01-01	Механизированное приготовление пеногипсовой и гипсоопилочной мастик, вместимость растворосмесителя: до 40 л, мастика гипсоопилочная	1 м3 мастики	1. Просеивание опилок через вибросито (для гипсоопилочной мастики). 2. Дозировка и загрузка составляющих. 3. Перемешивание массы. 4. Выгрузка готовой мастики опрокидыванием смесительного барабана с очисткой его стенок и лопастей от мастики.	-	7,7	-	-	-
Н-17-01-005-02-01	Механизированное приготовление пеногипсовой и гипсоопилочной мастик, вместимость растворосмесителя: до 80 л, мастика пеногипсовая	1 м3 мастики	1. Просеивание опилок через вибросито (для гипсоопилочной мастики). 2. Дозировка и загрузка составляющих. 3. Перемешивание массы. 4. Выгрузка готовой мастики опрокидыванием смесительного барабана с очисткой его стенок и лопастей от мастики.	-	3,1	-	-	-
Н-17-01-005-03-01	Механизированное приготовление пеногипсовой и гипсоопилочной мастик, вместимость растворосмесителя: до 80 л, мастика гипсоопилочная	1 м3 мастики	1. Просеивание опилок через вибросито (для гипсоопилочной мастики). 2. Дозировка и загрузка составляющих. 3. Перемешивание массы. 4. Выгрузка готовой мастики опрокидыванием смесительного барабана с очисткой его стенок и лопастей от мастики.	-	3,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-17-02 Устройство подвесных потолков								
Таблица Н-17-02-001 Общая разметка потолка								
Н-17-02-001-01-01	Общая разметка потолка, площадь помещения: до 100 м2	10 м2 потолка	1. Нанесение на стены и колонны проектных отметок (реперных марок). 2. Разбивка взаимно перпендикулярных осей помещения. 3. Натягивание шнура. 4. Разметка мест крепления подвесок. 5. Разметка низа крепления пристенных уголков.	2,4	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-17-02-001-02-01	Общая разметка потолка, площадь помещения: до 500 м2	10 м2 потолка	1. Нанесение на стены и колонны проектных отметок (реперных марок). 2. Разбивка взаимно перпендикулярных осей помещения. 3. Натягивание шнура. 4. Разметка мест крепления подвесок. 5. Разметка низа крепления пристенных уголков.	1	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-17-02-001-03-01	Общая разметка потолка, площадь помещения: свыше 500 м2	10 м2 потолка	1. Нанесение на стены и колонны проектных отметок (реперных марок). 2. Разбивка взаимно перпендикулярных осей помещения. 3. Натягивание шнура. 4. Разметка мест крепления подвесок. 5. Разметка низа крепления пристенных уголков.	0,15	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-17-02-002 Монтаж металлических конструкций каркаса								
Н-17-02-002-01-01	Крепление пристенного профиля: шурупами	10 м уголка	1. Разметка и сверление отверстий под шурупы электродрелью. 2. Установка пристенного профиля с креплением.	2,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-17-02-002-02-01	Крепление пристенного профиля: дюбель-гвоздями	10 м уголка	1. Разметка и сверление отверстий под шурупы электродрелью. 2. Установка пристенного профиля с креплением.	2	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-17-02-002-03-01	Крепление подвесок: дюбель-гвоздями	10 подвесок	1. Крепление подвесок. 2. Выверка и регулировка нижней части подвески по высоте.	0,32	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-17-02-002-04-01	Крепление подвесок: электросваркой	10 подвесок	1. Крепление подвесок. 2. Выверка и регулировка нижней части подвески по высоте.	0,09	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-17-02-002-05-01	Крепление подвесок навешиванием: полосы с зажимным хомутом	10 подвесок	1. Крепление подвесок. 2. Выверка и регулировка нижней части подвески по высоте.	0,31	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-17-02-002-06-01	Крепление подвесок навешиванием: стержня с болтом	10 подвесок	1. Крепление подвесок. 2. Выверка и регулировка нижней части подвески по высоте.	0,83	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-17-02-002-07-01	Крепление подвесок навешиванием: стержня с зажимной пластиной	10 подвесок	1. Крепление подвесок. 2. Выверка и регулировка нижней части подвески по высоте.	0,16	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-17-02-002-08-01	Установка главных (несущих) элементов	10 м профиля	1. Установка главных элементов каркаса с креплением. 2. Соединение главных элементов каркаса по длине. 3. Крепление главных элементов каркаса к пристенным. 4. Обрезка профилей по длине (при необходимости). 5. Устройство обрамления колонн, пилястр и других выступающих конструкций.	0,43	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-17-02-002-09-01	Установка второстепенных (направляющих) элементов: неразрезных	10 м профиля	1. Обрезка профилей по длине (при необходимости). 2. Установка второстепенных элементов каркаса с креплением их к главным и между собой.	1,1	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-17-02-002-10-01	Установка второстепенных (направляющих) элементов: разрезных	10 м профиля	1. Обрезка профилей по длине (при необходимости). 2. Установка второстепенных элементов каркаса с креплением их к главным и между собой.	1,3	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-17-02-002-11-01	Установка второстепенных (направляющих) элементов: гребенок	10 м профиля	1. Обрезка профилей по длине (при необходимости). 2. Установка второстепенных элементов каркаса с креплением их к главным и между собой.	0,36	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-17-02-002-12-01	Выверка каркаса	10 м2 потолка	-	1,1	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-17-02-002-13-01	Крепление электросваркой монтажных арматурных стержней к анкерам или арматурным выпускам	10 м стержней	-	0,4	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Н-17-02-002-14-01	Крепление электросваркой монтажных уголков из черного металла к анкерам или арматурным выпускам	10 м стержней	-	0,9	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Таблица Н-17-02-003 Монтаж деревянных конструкций каркаса								
Н-17-02-003-01-01	Установка продольных брусков с креплением болтами, при шаге крепления: до 1 м	10 м брусков	1. Поперечное перепиливание брусков и сверление отверстий. 2. Установка брусков с креплением. 3. Выверка каркаса по горизонтали с подгонкой.	1,1	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-17-02-003-02-01	Установка продольных брусков с креплением болтами, при шаге крепления: св. 1 м	10 м брусков	1. Поперечное перепиливание брусков и сверление отверстий. 2. Установка брусков с креплением. 3. Выверка каркаса по горизонтали с подгонкой.	0,88	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-17-02-003-03-01	Установка поперечных брусков с креплением к продольным гвоздями	10 м брусков	1. Поперечное перепиливание брусков и сверление отверстий. 2. Установка брусков с креплением. 3. Выверка каркаса по горизонтали с подгонкой.	1,4	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-17-02-003-04-01	Выверка каркаса	10 м2 потолка	-	0,98	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-17-02-004 Облицовка алюминиевыми плитами								
Н-17-02-004-01-01	Облицовка потолков алюминиевыми плитами	1 м2 облицованной поверхности	1. Разметка мест установки плит. 2. Укладка в плиты звукопоглощающих вкладышей или матов по подстилающему слою из плотного материала. 3. Установка плит в пазы алюминиевых направляющих. 4. Крепление плит между собой зажимными устройствами.	0,36	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Таблица Н-17-02-005 Облицовка алюминиевыми рейками								
Н-17-02-005-01-01	Облицовка потолков алюминиевыми рейками	1 м2 облицованной поверхности	1. Разметка мест установки реек. 2. Установка реек с выверкой и стыкованием их по длине накладками.	0,43	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Таблица Н-17-02-006 Облицовка гипсовыми литыми плитами								
Н-17-02-006-01-01	Облицовка потолков гипсовыми литыми плитами, количество подвесок, приходящееся на 1 плиту: 1	1 м2 облицованной поверхности	1. Разметка мест установки плит. 2. Сортировка плит с очисткой кромки и пазов при необходимости. 3. Установка подвесок с креплением. 4. Установка плит с выверкой.	0,56	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-17-02-006-02-01	Облицовка потолков гипсовыми литыми плитами, количество подвесок, приходящееся на 1 плиту: 2	1 м2 облицованной поверхности	1. Разметка мест установки плит. 2. Сортировка плит с очисткой кромки и пазов при необходимости. 3. Установка подвесок с креплением. 4. Установка плит с выверкой.	0,65	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-17-02-007 Облицовка потолков гипсокартонными листами								
Н-17-02-007-01-01	Облицовка потолков гипсокартонными листами: крепление листов гвоздями	1 м2 облицованной поверхности	1. Разметка мест установки листов. 2. Установка листов с креплением. 3. Выверка и подгонка.	0,15	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	1
Н-17-02-007-02-01	Облицовка потолков гипсокартонными листами: крепление листов шурупами	1 м2 облицованной поверхности	1. Приготовление гипсовой мастики небольшими порциями вручную. 2. Заделка швов в местах сопряжения листов.	0,36	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	1
Н-17-02-007-03-01	Облицовка потолков гипсокартонными листами: заделка швов	1 м2 облицованной поверхности	1. Приготовление гипсовой мастики небольшими порциями вручную. 2. Заделка швов в местах сопряжения листов.	0,05	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
Таблица Н-17-02-008 Облицовка гипсокартонными звукопоглощающими перфорированными плитами								
Н-17-02-008-01-01	Облицовка потолков гипсокартонными звукопоглощающими перфорированными плитами, каркас: деревянный или смешанный, крепление гвоздями	1 м2 облицованной поверхности	1. Разметка мест установки плит. 2. Установка плит с выверкой и креплением.	0,48	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-17-02-008-02-01	Облицовка потолков гипсокартонными звукопоглощающими перфорированными плитами, каркас: деревянный или смешанный, крепление шурупами	1 м2 облицованной поверхности	1. Разметка мест установки плит. 2. Установка плит с выверкой и креплением.	0,91	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-17-02-008-03-01	Облицовка потолков гипсокартонными звукопоглощающими перфорированными плитами, каркас: металлический, крепление пружинными зажимами или лапками	1 м2 облицованной поверхности	1. Разметка мест установки плит. 2. Установка плит с выверкой и креплением.	0,23	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Таблица Н-17-02-009 Облицовка асбестоцементными листами								
Н-17-02-009-01-01	Облицовка потолков асбестоцементными листами, площадь листа: до 0,5 м2	1 м2 облицованной поверхности	1. Разметка мест установки листов. 2. Установка листов с выверкой и креплением шурупами по периметру.	0,74	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-17-02-009-02-01	Облицовка потолков асбестоцементными листами, площадь листа: до 1 м2	1 м2 облицованной поверхности	1. Разметка мест установки листов. 2. Установка листов с выверкой и креплением шурупами по периметру.	0,56	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-17-02-009-03-01	Облицовка потолков асбестоцементными листами, площадь листа: до 2 м2	1 м2 облицованной поверхности	1. Разметка мест установки листов. 2. Установка листов с выверкой и креплением шурупами по периметру.	0,46	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Таблица Н-17-02-010 Облицовка древесностружечными плитами								
Н-17-02-010-01-01	Облицовка потолков древесностружечными плитами	1 м2 облицованной поверхности	1. Разметка мест установки плит. 2. Установка плит с креплением по периметру шурупами. 3. Выверка установленных плит с подгонкой.	0,49	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Таблица Н-17-02-011 Облицовка звукопоглощающими минераловатными плитами								
Н-17-02-011-01-01	Облицовка потолков звукопоглощающими минераловатными плитами	1 м2 облицованной поверхности	1. Разметка мест установки плит. 2. Сортировка плит с очисткой пазов при необходимости. 3. Установка плит с выверкой и креплением.	0,4	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1

III. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 17.1

Допускаемые отклонения при облицовке стен

Наименование отклонений	Допускаемые отклонения при облицовке
Неровности поверхности (обнаруживаются при накладывании правила или шаблона длиной 2 м)	Не св. двух неровностей глубиной или высотой до 2 мм
Отклонение поверхности стен от вертикали	1 мм на 1 м высоты, но не св. 5 мм на всю высоту помещения
Отклонение лузг, усенков, оконных и дверных откосов, пилястр, столбов	1 мм на 1 м высоты, но не св. 3 мм на элемент

Приложение 17.2

Состав мастики в объемных частях

Составляющие	Мастика	
	пеногипсовая	гипсоопилочная
Гипс	1	1
Опилки	-	0,2 - 0,3
Пена	0,4	-
Вода	0,4 - 0,6	0,5
Клеевой замедлитель	1% объема воды	

Приложение 17.3

Коэффициенты к нормам труда (времени), учитывающие условия применения сборника Н-17

№ п/п	Условия применения	Шифр таблиц (НТ)	Коэффициенты к НТ рабочих
1	2	3	4
1	При облицовке поверхностей стен на высоте св. 3,5 м от отметки пола или перекрытия	Н-17-01-001÷Н-17-01-005	1,25