

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Министра строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации


С.Г. Музыченко
«__» _____ 2024 г.

**НОРМЫ ТРУДА (ВРЕМЕНИ) НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ, РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ,
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ, НА МОНТАЖ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ (АКТУАЛИЗАЦИИ)
СМЕТНЫХ НОРМ**

**СБОРНИК 18.
СООРУЖЕНИЕ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ.
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ**

I. Техническая часть

1.18.1. Нормами настоящего сборника предусмотрены работы по устройству внутренних санитарно-технических систем отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации, водостоков и газоснабжения из узлов и деталей, заготовленных на заводах или в заготовительных мастерских.

1.18.2. Кроме основных операций, перечисленных в составах работ к нормам сборника, за исключением особо оговоренных случаев, учтены:

- переходы рабочих, связанные с технологией производства работ;
- проверка состояния санитарно-технического оборудования, приборов и трубопроводов по наружному виду, очистка от пыли и грязи и соответствия их спецификации и комплектовочным ведомостям;
- установка и перестановка стремянок, подставок и лестниц, а также простейших подмостей из готовых козел и щитов настила;
- подгонка по месту, не связанная с переделкой деталей и узлов трубопроводов с исправлением деформации до 5% в период транспортировки;
- приготовление цементного раствора и расплавленной серы при заделке кронштейнов и раструбных стыков трубопроводов;
- подноска материалов, изделий, трубопроводов, санитарных приборов и оборудования на расстояние до 10 м с подъемом на высоту до 3 м (за исключением особо оговоренных случаев);
- выполнение работ на высоте до 3 м.

1.18.3. При производстве санитарно-технических работ с передвижных подмостей и лестниц на высоте св. 3 м от пола или сплошного настила (независимо от их высоты) нормы умножаются:

- до 5 - на 1,1;
- свыше 5 до 8 - на 1,25;
- свыше 8 до 10 - на 1,35;

1.18.4. Диаметры труб в таблицах сборника даны по условному проходу.

1.18.5. Нормами сборника не предусмотрены и учитываются дополнительно:
устройство лесов и подмостей, изготовление козел, настила, стремянок, подставок и лестниц;
установка и снятие такелажных приспособлений (за исключением особо оговоренных случаев);
сварочные работы.

1.18.6. Нормами сборника предусмотрено выполнение работ в соответствии с действующими сводами правил и нормативно-техническими документами в сфере строительства.

1.18.7. Качество работ должно удовлетворять требованиям действующих технических условий на приемку работ. Работы, выполняемые с нарушением технических условий, считаются браком.

1.18.8. Производственная необходимость и объем работ по сверлению отверстий оформляется актом, утверждаемым производителем работ.

1.18.9. Нормами сборника предусмотрено производство работ, выполняемое в соответствии с действующими нормативно-техническими документами в сфере техники безопасности в строительстве.

1.18.10. Нормами настоящего сборника предусмотрено выполнение работ одной профессией рабочих «Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования», в связи с чем в составах звеньев наименование профессий не приводится.

1.18.11. В нормах таблицы Н-18-01-001 при вычерчивании типовых или одинаковых узлов выполненный объем работ определяется по фактически вычерченным эскизам.

1.18.12. Нормами таблицы Н-18-01-001 при разметке мест прокладки и замере деталей трубопроводов учтена длина фасонных частей, приходящихся на 100 м трубопроводов.

1.18.13. Разметка мест отверстий в стенах и перегородках для прохода труб нормами таблицы Н-18-01-001 не предусмотрена и учитывается дополнительно.

1.18.14. Нормами таблиц с Н-18-01-002 по Н-18-01-004 предусмотрена прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения, а также котельных, насосных, бойлерных, тепловых и водомерных узлов и регуляторных станций. Количество креплений на 1 м трубопроводов указаны в Таблице 1.

Таблица 1

Диаметр труб, мм	Отопление, водоснабжение, газоснабжение		Котельные, насосные, бойлерные, тепловые и водомерные узлы и регуляторные подстанции
	стояки и подводки	магистраль	
15	0,5	0,45	0,5
20	0,5	0,45	0,5
25	0,5	0,45	0,5
32	0,45	0,4	0,45
40	0,45	0,4	0,45
50	0,45	0,4	0,4
70	0,35	0,33	0,4
80	0,35	0,33	0,4
100	0,33	0,33	0,4
125	0,33	0,29	0,33
150	0,33	0,25	0,33
200	0,33	0,22	0,33
250	0,33	0,2	0,33
300	0,33	0,2	0,33
350	0,33	0,2	0,33
400	0,33	0,2	0,33

1.18.15. Нормами таблиц с Н-18-01-002 по Н-18-01-004 учтена установка П-образных компенсаторов с их растяжкой.

Нормами таблиц Н-18-01-002÷Н-18-01-004 предусмотрена прокладка трубопроводов диаметром 125 - 400 мм при помощи крана. При прокладке трубопроводов диаметром 125 - 400 мм с помощью электролебедки, ручной лебедки к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 18.1.

1.18.16. Нормами таблицы Н-18-01-005 предусмотрена прокладка чугунных трубопроводов. Количество монтажных стыков и креплений на 1 м трубопровода указаны в Таблице 2.

Таблица 2

Диаметр труб, мм, до	Количество стыков		Количество креплений
	из отдельных деталей	из готовых узлов	
50	1,95	1,1	0,66
100	1,25	0,7	0,55
150	0,7	0,5	0,5
200	0,44	0,4	0,4
300	0,33	0,33	0,33

1.18.17. Нормами таблицы Н-18-01-006 предусмотрено следующее количество креплений на 1 м трубопровода: трубопроводы диаметром 50 мм - 1,35; диаметром 100 мм - 0,76 креплений. В случае отклонения от фактического количества креплений нормы пересчитываются согласно Н-18-01-005-70.

1.18.18. Нормами таблицы Н-18-01-008 предусмотрены работы по соединению стояков водоснабжения и канализации на 1 санитарно-техническую кабину по схемам А-Г. Количество соединений водопроводных и канализационных стояков на 1 санитарно-техническую кабину приведены в наименовании норм таблицы Н-18-01-008 с указанием схемы соединения.

1.18.19. Нормой таблицы Н-18-01-009 предусмотрено соединение панелей двумя вставками длиной до 600 мм.

1.18.20. Нормами Н-18-01-010 (01-10) предусмотрено гидравлическое испытание трубопроводов с помощью приводного гидропресса. При гидравлическом испытании с помощью ручного насоса к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 18.1.

В норме Н-18-01-010-10 первое рабочее испытание отдельных частей системы центрального отопления, водопровода, горячего водоснабжения, канализации и водостоков проводится при монтаже в том случае, если узлы и детали не были испытаны на заводах или в заготовительных мастерских.

1.18.21. Нормами таблицы Н-18-02-004 предусмотрено навешивание регистров массой 150 кг и выше с помощью электролебедки.

1.18.22. Нормами таблицы Н-18-02-004 предусмотрена установка регистров с числом ниток 2 и выше. Установка регистров в одну нитку определяется по таблицам с Н-18-01-002 по Н-18-01-004.

1.18.23. Нормами таблицы Н-18-02-004 предусмотрена установка регистров из труб диаметром 70 - 150 мм.

1.18.24. Нормами Н-18-02-005 (61-80) предусмотрено навешивание радиаторных блоков. При навешивании радиаторов к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 18.1.

1.18.25. Нормами таблицы Н-18-02-007 предусмотрено гидравлическое испытание калориферов и калориферных блоков с помощью приводного гидропресса. При гидравлическом испытании калориферов и калориферных блоков с помощью ручного насоса к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 18.1.

1.18.26. Нормами таблицы Н-18-03-001 предусмотрена установка санитарных приборов на облицованных и необлицованных стенах.

1.18.27. Нормами Н-18-06-002 (01-72) предусмотрены установка и испытание водоподогревателей при длине секции с калачом от 4-х до 5-ти м. При длине от 2-х до 3-х м к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 18.1.

1.18.28. В нормах таблицы Н-18-07-006 сверление отверстий в бетонном полу определяется по нормам для бетонных стен.

II. Нормы труда (времени)

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-18-01 Трубопроводы								
Таблица Н-18-01-001 Разметка мест прокладки трубопроводов с вычерчиванием эскизов								
Н-18-01-001-01-01	Разметка мест прокладки трубопроводов: центральное отопление	100 м трубопроводов	1. Ознакомление с рабочими чертежами и сверка их на месте. 2. Разметка мест прокладки трубопроводов с нанесением на стене мест пересечения трубопроводов.	1,2	-	2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1
Н-18-01-001-02-01	Разметка мест прокладки трубопроводов: холодное и горячее водоснабжение	100 м трубопроводов	1. Ознакомление с рабочими чертежами и сверка их на месте. 2. Разметка мест прокладки трубопроводов с нанесением на стене мест пересечения трубопроводов.	1,3	-	2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1
Н-18-01-001-03-01	Разметка мест прокладки трубопроводов: канализация	100 м трубопроводов	1. Ознакомление с рабочими чертежами и сверка их на месте. 2. Разметка мест прокладки трубопроводов с нанесением на стене мест пересечения трубопроводов.	1,6	-	2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1
Н-18-01-001-04-01	Разметка мест прокладки трубопроводов: газоснабжение	100 м трубопроводов	1. Ознакомление с рабочими чертежами и сверка их на месте. 2. Разметка мест прокладки трубопроводов с нанесением на стене мест пересечения трубопроводов.	1,2	-	2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-001-05-01	Разметка мест прокладки трубопроводов: котельные, насосные, бойлерные, тепловые и водомерные узлы и регуляторные станции	100 м трубопроводов	1. Ознакомление с рабочими чертежами и сверка их на месте. 2. Разметка мест прокладки трубопроводов с нанесением на стене мест пересечения трубопроводов.	1,6	-	2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1
Н-18-01-001-06-01	Замеры участков трубопроводов и составление черновых эскизов: центральное отопление	100 м трубопроводов	1. Замеры по месту длин участков трубопроводов. 2. Составление черновых эскизов с проставлением в них размеров и обозначений деталей.	1,3	-	2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1
Н-18-01-001-07-01	Замеры участков трубопроводов и составление черновых эскизов: холодное и горячее водоснабжение	100 м трубопроводов	1. Замеры по месту длин участков трубопроводов. 2. Составление черновых эскизов с проставлением в них размеров и обозначений деталей.	1,4	-	2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1
Н-18-01-001-08-01	Замеры участков трубопроводов и составление черновых эскизов: канализация	100 м трубопроводов	1. Замеры по месту длин участков трубопроводов. 2. Составление черновых эскизов с проставлением в них размеров и обозначений деталей.	2,1	-	2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1
Н-18-01-001-09-01	Замеры участков трубопроводов и составление черновых эскизов: газоснабжение	100 м трубопроводов	1. Замеры по месту длин участков трубопроводов. 2. Составление черновых эскизов с проставлением в них размеров и обозначений деталей.	1,4	-	2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-001-10-01	Замеры участков трубопроводов и составление черновых эскизов: котельные, насосные, бойлерные, тепловые и водомерные узлы и регуляторные станции	100 м трубопроводов	1. Замеры по месту длин участков трубопроводов. 2. Составление черновых эскизов с проставлением в них размеров и обозначений деталей.	1,7	-	2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1
Н-18-01-001-11-01	Вычерчивание по черновым эскизам замерных эскизов: центральное отопление	100 м трубопроводов	1. Ознакомление с рабочими чертежами (при вычерчивании эскизов по строительным чертежам). 2. Выборка и составление перечня деталей. 3. Вычерчивание эскизов в трех экземплярах (под копирку) в карандаше. 4. Составление спецификации материалов.	1,1	-	2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1
Н-18-01-001-12-01	Вычерчивание по черновым эскизам замерных эскизов: холодное и горячее водоснабжение	100 м трубопроводов	1. Ознакомление с рабочими чертежами (при вычерчивании эскизов по строительным чертежам). 2. Выборка и составление перечня деталей. 3. Вычерчивание эскизов в трех экземплярах (под копирку) в карандаше. 4. Составление спецификации материалов.	1,4	-	2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-001-13-01	Вычерчивание по черновым эскизам замерных эскизов: канализация	100 м трубопроводов	1. Ознакомление с рабочими чертежами (при вычерчивании эскизов по строительным чертежам). 2. Выборка и составление перечня деталей. 3. Вычерчивание эскизов в трех экземплярах (под копирку) в карандаше. 4. Составление спецификации материалов.	4,5	-	2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1
Н-18-01-001-14-01	Вычерчивание по черновым эскизам замерных эскизов: газоснабжение	100 м трубопроводов	1. Ознакомление с рабочими чертежами (при вычерчивании эскизов по строительным чертежам). 2. Выборка и составление перечня деталей. 3. Вычерчивание эскизов в трех экземплярах (под копирку) в карандаше. 4. Составление спецификации материалов.	1,2	-	2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1
Н-18-01-001-15-01	Вычерчивание по черновым эскизам замерных эскизов: котельные, насосные, бойлерные, тепловые и водомерные узлы и регуляторные станции	100 м трубопроводов	1. Ознакомление с рабочими чертежами (при вычерчивании эскизов по строительным чертежам). 2. Выборка и составление перечня деталей. 3. Вычерчивание эскизов в трех экземплярах (под копирку) в карандаше. 4. Составление спецификации материалов.	2,1	-	2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-001-16-01	Вычерчивание по строительным чертежам замерных эскизов: центральное отопление	100 м трубопроводов	1. Ознакомление с рабочими чертежами (при вычерчивании эскизов по строительным чертежам). 2. Выборка и составление перечня деталей. 3. Вычерчивание эскизов в трех экземплярах (под копирку) в карандаше. 4. Составление спецификации материалов.	2,3	-	2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1
Н-18-01-001-17-01	Вычерчивание по строительным чертежам замерных эскизов: холодное и горячее водоснабжение	100 м трубопроводов	1. Ознакомление с рабочими чертежами (при вычерчивании эскизов по строительным чертежам). 2. Выборка и составление перечня деталей. 3. Вычерчивание эскизов в трех экземплярах (под копирку) в карандаше. 4. Составление спецификации материалов.	2,6	-	2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1
Н-18-01-001-18-01	Вычерчивание по строительным чертежам замерных эскизов: канализация	100 м трубопроводов	1. Ознакомление с рабочими чертежами (при вычерчивании эскизов по строительным чертежам). 2. Выборка и составление перечня деталей. 3. Вычерчивание эскизов в трех экземплярах (под копирку) в карандаше. 4. Составление спецификации материалов.	4,8	-	2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-001-19-01	Вычерчивание по строительным чертежам замерных эскизов: газоснабжение	100 м трубопроводов	1. Ознакомление с рабочими чертежами (при вычерчивании эскизов по строительным чертежам). 2. Выборка и составление перечня деталей. 3. Вычерчивание эскизов в трех экземплярах (под копирку) в карандаше. 4. Составление спецификации материалов.	2,4	-	2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1
Н-18-01-001-20-01	Вычерчивание по строительным чертежам замерных эскизов: котельные, насосные, бойлерные, тепловые и водомерные узлы и регуляторные станции	100 м трубопроводов	1. Ознакомление с рабочими чертежами (при вычерчивании эскизов по строительным чертежам). 2. Выборка и составление перечня деталей. 3. Вычерчивание эскизов в трех экземплярах (под копирку) в карандаше. 4. Составление спецификации материалов.	2,9	-	2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-18-01-002 Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения: стояки и подводки, трубопроводы								
Н-18-01-002-01-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из готовых узлов, стояки и подводки: диаметр труб до 25 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддержанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,16	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	2
Н-18-01-002-02-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из готовых узлов, стояки и подводки: диаметр труб до 25 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе прокладка трубопроводов	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддержанием при прихватке. 2. Выверка трубопроводов. 3. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 4. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,14	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-002-03-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из готовых узлов, стояки и подводки: диаметр труб до 25 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе крепление кронштейнов	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений.	0,02	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-01-002-04-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из готовых узлов, стояки и подводки: диаметр труб до 25 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями в готовые отверстия	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддержанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,18	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-002-05-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из готовых узлов, стояки и подводки: диаметр труб до 25 мм, с установкой и заделкой кронштейнов, со сверлением отверстий в бетонных стенах	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддержанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,21	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-01-002-06-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из готовых узлов, стояки и подводки: диаметр труб до 25 мм, с установкой и заделкой кронштейнов, со сверлением отверстий в керамзито-бетонных, кирпичных и других стенах	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддержанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,2	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-002-07-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из готовых узлов, стояки и подводки: диаметр труб до 40 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддержанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,19	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	2
Н-18-01-002-08-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из готовых узлов, стояки и подводки: диаметр труб до 40 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе прокладка трубопроводов	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддержанием при прихватке. 2. Выверка трубопроводов. 3. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 4. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,17	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-002-09-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из готовых узлов, стояки и подводки: диаметр труб до 40 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе крепление кронштейнов	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений.	0,02	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-01-002-10-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из готовых узлов, стояки и подводки: диаметр труб до 40 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлакобетонным и гипсолитовым стенам	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддерживанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,21	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-002-11-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из готовых узлов, стояки и подводки: диаметр труб до 40 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями в готовые отверстия	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддержанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,2	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-01-002-12-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из готовых узлов, стояки и подводки: диаметр труб до 40 мм, с установкой и заделкой кронштейнов, со сверлением отверстий в бетонных стенах	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддержанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,22	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-002-13-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из готовых узлов, стояки и подводки: диаметр труб до 40 мм, с установкой и заделкой кронштейнов, со сверлением отверстий в керамзито-бетонных, кирпичных и других стенах	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддержанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,21	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-01-002-14-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из готовых узлов, стояки и подводки: диаметр труб до 50 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддержанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,23	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-002-15-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из готовых узлов, стояки и подводки: диаметр труб до 50 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе прокладка трубопроводов	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддержанием при прихватке. 2. Выверка трубопроводов. 3. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 4. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,2	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-01-002-16-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из готовых узлов, стояки и подводки: диаметр труб до 50 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе крепление кронштейнов	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений.	0,03	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-002-17-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из готовых узлов, стояки и подводки: диаметр труб до 50 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлакобетонным и гипсолитовым стенам	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддерживанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,24	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-01-002-18-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из готовых узлов, стояки и подводки: диаметр труб до 50 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями в готовые отверстия	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддерживанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,23	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-002-19-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из готовых узлов, стояки и подводки: диаметр труб до 50 мм, с установкой и заделкой кронштейнов, со сверлением отверстий в бетонных стенах	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддержанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,25	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-01-002-20-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из готовых узлов, стояки и подводки: диаметр труб до 50 мм, с установкой и заделкой кронштейнов, со сверлением отверстий в керамзито-бетонных, кирпичных и других стенах	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддержанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,13	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-002-21-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из готовых узлов, стояки и подводки: диаметр труб до 70 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддержанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,28	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	2
Н-18-01-002-22-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из готовых узлов, стояки и подводки: диаметр труб до 70 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе прокладка трубопроводов	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддержанием при прихватке. 2. Выверка трубопроводов. 3. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 4. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,25	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-002-23-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из готовых узлов, стояки и подводки: диаметр труб до 70 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе крепление кронштейнов	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений.	0,03	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-01-002-24-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из готовых узлов, стояки и подводки: диаметр труб до 70 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлакобетонным и гипсолитовым стенам	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддержанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,29	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-002-25-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из готовых узлов, стояки и подводки: диаметр труб до 70 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями в готовые отверстия	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддержанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,27	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-01-002-27-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из готовых узлов, стояки и подводки: диаметр труб до 70 мм, с установкой и заделкой кронштейнов, со сверлением отверстий в бетонных стенах	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддержанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,29	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-002-28-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из готовых узлов, стояки и подводки: диаметр труб до 70 мм, с установкой и заделкой кронштейнов, со сверлением отверстий в керамзито-бетонных, кирпичных и других стенах	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддержанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,28	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-01-002-29-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из отдельных деталей, стояки и подводки: диаметр труб до 25 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддержанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,23	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-002-30-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из отдельных деталей, стояки и подводки: диаметр труб до 25 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе прокладка трубопроводов	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддержанием при прихватке. 2. Выверка трубопроводов. 3. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 4. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,21	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-01-002-31-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из отдельных деталей, стояки и подводки: диаметр труб до 25 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе крепление кронштейнов	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений.	0,02	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-002-32-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из отдельных деталей, стояки и подводки: диаметр труб до 25 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлакобетонным и гипсолитовым стенам	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддержанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,26	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-01-002-33-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из отдельных деталей, стояки и подводки: диаметр труб до 25 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями в готовые отверстия	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддержанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,24	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-002-34-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из отдельных деталей, стояки и подводки: диаметр труб до 25 мм, с установкой и заделкой кронштейнов, со сверлением отверстий в бетонных стенах	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддержанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,27	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-01-002-35-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из отдельных деталей, стояки и подводки: диаметр труб до 25 мм, с установкой и заделкой кронштейнов, со сверлением отверстий в керамзито-бетонных, кирпичных и других стенах	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддержанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,25	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-002-36-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из отдельных деталей, стояки и подводки: диаметр труб до 40 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддерживанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,26	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	2
Н-18-01-002-37-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из отдельных деталей, стояки и подводки: диаметр труб до 40 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе прокладка трубопроводов	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддерживанием при прихватке. 2. Выверка трубопроводов. 3. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 4. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,24	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-002-38-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из отдельных деталей, стояки и подводки: диаметр труб до 40 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе крепление кронштейнов	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений.	0,02	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-01-002-39-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из отдельных деталей, стояки и подводки: диаметр труб до 40 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлакобетонным и гипсолитовым стенам	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддержанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,28	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-002-40-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из отдельных деталей, стояки и подводки: диаметр труб до 40 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями в готовые отверстия	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддержанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,27	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-01-002-41-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из отдельных деталей, стояки и подводки: диаметр труб до 40 мм, с установкой и заделкой кронштейнов, со сверлением отверстий в бетонных стенах	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддержанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,3	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-002-42-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из отдельных деталей, стояки и подводки: диаметр труб до 40 мм, с установкой и заделкой кронштейнов, со сверлением отверстий в керамзито-бетонных, кирпичных и других стенах	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддержанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,29	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-01-002-43-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из отдельных деталей, стояки и подводки: диаметр труб до 50 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддержанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,31	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-002-44-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из отдельных деталей, стояки и подводки: диаметр труб до 50 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе прокладка трубопроводов	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддержанием при прихватке. 2. Выверка трубопроводов. 3. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 4. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,28	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-01-002-45-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из отдельных деталей, стояки и подводки: диаметр труб до 50 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе крепление кронштейнов	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений.	0,03	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-002-46-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из отдельных деталей, стояки и подводки: диаметр труб до 50 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлакобетонным и гипсолитовым стенам	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддержанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,32	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-01-002-47-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из отдельных деталей, стояки и подводки: диаметр труб до 50 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями в готовые отверстия	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддержанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,31	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-002-48-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из отдельных деталей, стояки и подводки: диаметр труб до 50 мм, с установкой и заделкой кронштейнов, со сверлением отверстий в бетонных стенах	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддержанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,33	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-01-002-49-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из отдельных деталей, стояки и подводки: диаметр труб до 50 мм, с установкой и заделкой кронштейнов, со сверлением отверстий в керамзито-бетонных, кирпичных и других стенах	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддержанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,32	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-002-50-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из отдельных деталей, стояки и подводки: диаметр труб до 70 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддержанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,36	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	2
Н-18-01-002-51-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из отдельных деталей, стояки и подводки: диаметр труб до 70 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе прокладка трубопроводов	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддержанием при прихватке. 2. Выверка трубопроводов. 3. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 4. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,33	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-002-52-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из отдельных деталей, стояки и подводки: диаметр труб до 70 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе крепление кронштейнов	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений.	0,03	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-01-002-53-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из отдельных деталей, стояки и подводки: диаметр труб до 70 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлакобетонным и гипсолитовым стенам	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддерживанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,37	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-002-54-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из отдельных деталей, стояки и подводки: диаметр труб до 70 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями в готовые отверстия	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддержанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,35	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-01-002-55-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из отдельных деталей, стояки и подводки: диаметр труб до 70 мм, с установкой и заделкой кронштейнов, со сверлением отверстий в бетонных стенах	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддержанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,37	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-002-56-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из отдельных деталей, стояки и подводки: диаметр труб до 70 мм, с установкой и заделкой кронштейнов, со сверлением отверстий в керамзито-бетонных, кирпичных и других стенах	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддержанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,36	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-01-002-57-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из готовых узлов: диаметр труб до 25 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддержанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,14	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-002-58-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из готовых узлов: диаметр труб до 25 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе прокладка трубопроводов	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддержанием при прихватке. 2. Выверка трубопроводов. 3. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 4. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,12	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-01-002-59-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из готовых узлов: диаметр труб до 25 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе крепление кронштейнов	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений.	0,02	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-002-60-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из готовых узлов: диаметр труб до 25 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлакобетонным и гипсолитовым стенам	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддержанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,16	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-01-002-61-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из готовых узлов: диаметр труб до 25 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями в готовые отверстия	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддержанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,14	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-002-62-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из готовых узлов: диаметр труб до 25 мм, с установкой и заделкой кронштейнов, со сверлением отверстий в бетонных стенах	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддержанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,17	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-01-002-63-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из готовых узлов: диаметр труб до 25 мм, с установкой и заделкой кронштейнов, со сверлением отверстий в керамзито-бетонных, кирпичных и других стенах	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддержанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,16	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-002-64-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из готовых узлов: диаметр труб до 40 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддержанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,16	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	2
Н-18-01-002-65-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из готовых узлов: диаметр труб до 40 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе прокладка трубопроводов	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддержанием при прихватке. 2. Выверка трубопроводов. 3. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 4. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,14	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-002-66-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из готовых узлов: диаметр труб до 40 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе крепление кронштейнов	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений.	0,02	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-01-002-67-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из готовых узлов: диаметр труб до 40 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлакобетонным и гипсолитовым стенам	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддержанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,18	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-002-68-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из готовых узлов: диаметр труб до 40 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями в готовые отверстия	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддержанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,16	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-01-002-69-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из готовых узлов: диаметр труб до 40 мм, с установкой и заделкой кронштейнов, со сверлением отверстий в бетонных стенах	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддержанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,19	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-002-70-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из готовых узлов: диаметр труб до 40 мм, с установкой и заделкой кронштейнов, со сверлением отверстий в керамзито-бетонных, кирпичных и других стенах	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддержанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,18	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-01-002-71-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из готовых узлов: диаметр труб до 50 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддержанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,19	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-002-72-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из готовых узлов: диаметр труб до 50 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе прокладка трубопроводов	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддержанием при прихватке. 2. Выверка трубопроводов. 3. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 4. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,16	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-01-002-73-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из готовых узлов: диаметр труб до 50 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе крепление кронштейнов	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений.	0,03	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-002-74-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из готовых узлов: диаметр труб до 50 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлакобетонным и гипсолитовым стенам	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддержанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,2	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-01-002-75-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из готовых узлов: диаметр труб до 50 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями в готовые отверстия	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддержанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,19	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-002-76-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из готовых узлов: диаметр труб до 50 мм, с установкой и заделкой кронштейнов, со сверлением отверстий в бетонных стенах	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддерживанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,22	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-01-002-77-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из готовых узлов: диаметр труб до 50 мм, с установкой и заделкой кронштейнов, со сверлением отверстий в керамзито-бетонных, кирпичных и других стенах	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддерживанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,2	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-002-78-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из готовых узлов: диаметр труб до 70 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддержанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,23	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	2
Н-18-01-002-79-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из готовых узлов: диаметр труб до 70 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе прокладка трубопроводов	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддержанием при прихватке. 2. Выверка трубопроводов. 3. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 4. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,2	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-002-80-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из готовых узлов: диаметр труб до 70 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе крепление кронштейнов	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений.	0,03	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-01-002-81-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из готовых узлов: диаметр труб до 70 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлакобетонным и гипсолитовым стенам	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддержанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,23	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-002-82-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из готовых узлов: диаметр труб до 70 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями в готовые отверстия	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддержанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,22	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-01-002-83-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из готовых узлов: диаметр труб до 70 мм, с установкой и заделкой кронштейнов, со сверлением отверстий в бетонных стенах	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддержанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,24	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-002-84-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из готовых узлов: диаметр труб до 70 мм, с установкой и заделкой кронштейнов, со сверлением отверстий в керамзито-бетонных, кирпичных и других стенах	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддержанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,23	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Таблица Н-18-01-003 Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения: магистрали								
Н-18-01-003-01-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из отдельных деталей, магистрали: диаметр труб до 25 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддержанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,17	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-003-02-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из отдельных деталей, магистрали: диаметр труб до 25 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе прокладка трубопроводов	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддержанием при прихватке. 2. Выверка трубопроводов. 3. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 4. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,15	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-01-003-03-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из отдельных деталей, магистрали: диаметр труб до 25 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе крепление кронштейнов	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений.	0,02	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-003-04-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из отдельных деталей, магистрали: диаметр труб до 25 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлакобетонным и гипсолитовым стенам	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддержанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,19	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-01-003-05-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из отдельных деталей, магистрали: диаметр труб до 25 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями в готовые отверстия	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддержанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,19	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-003-06-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из отдельных деталей, магистрали: диаметр труб до 25 мм, с установкой и заделкой кронштейнов, со сверлением отверстий в бетонных стенах	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддержанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,22	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-01-003-07-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из отдельных деталей, магистрали: диаметр труб до 25 мм, с установкой и заделкой кронштейнов, со сверлением отверстий в керамзито-бетонных, кирпичных и других стенах	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддержанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,2	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-003-08-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из отдельных деталей, магистрали: диаметр труб до 40 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддержанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,2	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	2
Н-18-01-003-09-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из отдельных деталей, магистрали: диаметр труб до 40 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе прокладка трубопроводов	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддержанием при прихватке. 2. Выверка трубопроводов. 3. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 4. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,18	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-003-10-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из отдельных деталей, магистрали: диаметр труб до 40 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе крепление кронштейнов	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений.	0,02	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-01-003-11-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из отдельных деталей, магистрали: диаметр труб до 40 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлакобетонным и гипсолитовым стенам	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддержанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,22	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-003-12-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из отдельных деталей, магистрали: диаметр труб до 40 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями в готовые отверстия	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддержанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,21	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-01-003-13-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из отдельных деталей, магистрали: диаметр труб до 40 мм, с установкой и заделкой кронштейнов, со сверлением отверстий в бетонных стенах	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддержанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,23	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-003-14-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из отдельных деталей, магистрали: диаметр труб до 40 мм, с установкой и заделкой кронштейнов, со сверлением отверстий в керамзито-бетонных, кирпичных и других стенах	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддержанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,22	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-01-003-15-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из отдельных деталей, магистрали: диаметр труб до 50 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддержанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,25	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-003-16-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из отдельных деталей, магистрали: диаметр труб до 50 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе прокладка трубопроводов	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддержанием при прихватке. 2. Выверка трубопроводов. 3. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 4. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,22	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-01-003-17-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из отдельных деталей, магистрали: диаметр труб до 50 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе крепление кронштейнов	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений.	0,03	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-003-18-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из отдельных деталей, магистрали: диаметр труб до 50 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлакобетонным и гипсолитовым стенам	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддержанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,25	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-01-003-19-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из отдельных деталей, магистрали: диаметр труб до 50 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями в готовые отверстия	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддержанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,24	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-003-20-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из отдельных деталей, магистрали: диаметр труб до 50 мм, с установкой и заделкой кронштейнов, со сверлением отверстий в бетонных стенах	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддержанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,27	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-01-003-21-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из отдельных деталей, магистрали: диаметр труб до 50 мм, с установкой и заделкой кронштейнов, со сверлением отверстий в керамзито-бетонных, кирпичных и других стенах	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддержанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,25	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-003-22-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из отдельных деталей, магистрали: диаметр труб до 70 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддержанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,29	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	2
Н-18-01-003-23-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из отдельных деталей, магистрали: диаметр труб до 70 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе прокладка трубопроводов	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддержанием при прихватке. 2. Выверка трубопроводов. 3. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 4. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,26	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-003-24-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из отдельных деталей, магистрали: диаметр труб до 70 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе крепление кронштейнов	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений.	0,03	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-01-003-25-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из отдельных деталей, магистрали: диаметр труб до 70 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлакобетонным и гипсолитовым стенам	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддерживанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,3	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-003-26-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из отдельных деталей, магистрали: диаметр труб до 70 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями в готовые отверстия	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддержанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,28	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-01-003-27-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из отдельных деталей, магистрали: диаметр труб до 70 мм, с установкой и заделкой кронштейнов, со сверлением отверстий в бетонных стенах	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддержанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,31	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-003-28-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из отдельных деталей, магистрали: диаметр труб до 70 мм, с установкой и заделкой кронштейнов, со сверлением отверстий в керамзито-бетонных, кирпичных и других стенах	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддержанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,29	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-01-003-29-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из отдельных деталей, магистрали: диаметр труб до 100 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддержанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,34	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-003-30-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из отдельных деталей, магистрали: диаметр труб до 100 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе прокладка трубопроводов	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддержанием при прихватке. 2. Выверка трубопроводов. 3. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 4. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,31	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-01-003-31-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из отдельных деталей, магистрали: диаметр труб до 100 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе крепление кронштейнов	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений.	0,03	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-003-32-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из отдельных деталей, магистрали: диаметр труб до 100 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлакобетонным и гипсолитовым стенам	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддержанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,34	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-01-003-33-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из отдельных деталей, магистрали: диаметр труб до 125 мм	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддержанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,26	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-003-34-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из отдельных деталей, магистрали: диаметр труб до 150 мм	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддержанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,29	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-01-003-35-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из отдельных деталей, магистрали: диаметр труб до 200 мм	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддержанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,4	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-003-36-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из отдельных деталей, магистрали: диаметр труб до 250 мм	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддержанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,51	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	2
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-003-37-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из отдельных деталей, магистрали: диаметр труб до 300 мм	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддерживанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,63	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	2
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-003-38-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из отдельных деталей, магистрали: диаметр труб до 350 мм	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддержанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,69	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	2
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-003-39-01	Прокладка стальных трубопроводов отопления, водоснабжения, газоснабжения из отдельных деталей, магистрали: диаметр труб до 400 мм	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддерживанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,84	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	2
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-18-01-004 Прокладка стальных трубопроводов: котельные, насосные, бойлерные, тепловые и водомерные узлы и регуляторные станции								
Н-18-01-004-01-01	Прокладка стальных трубопроводов котельных, насосных, бойлерных, тепловых и водомерных узлов и регуляторных станций: диаметр труб до 25 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 м обвязочного трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддержанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,31	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	2
Н-18-01-004-02-01	Прокладка стальных трубопроводов котельных, насосных, бойлерных, тепловых и водомерных узлов и регуляторных станций: диаметр труб до 25 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе прокладка трубопроводов	1 м обвязочного трубопровода	1. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддержанием при прихватке. 2. Выверка трубопроводов. 3. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 4. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,29	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-004-03-01	Прокладка стальных трубопроводов котельных, насосных, бойлерных, тепловых и водомерных узлов и регуляторных станций: диаметр труб до 25 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе крепление кронштейнов	1 м обвязочного трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений.	0,02	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-01-004-04-01	Прокладка стальных трубопроводов котельных, насосных, бойлерных, тепловых и водомерных узлов и регуляторных станций: диаметр труб до 25 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлакобетонным и гипсолитовым стенам	1 м обвязочного трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддерживанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,33	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-004-05-01	Прокладка стальных трубопроводов котельных, насосных, бойлерных, тепловых и водомерных узлов и регуляторных станций: диаметр труб до 25 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями в готовые отверстия	1 м обвязочного трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддержанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,33	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-01-004-06-01	Прокладка стальных трубопроводов котельных, насосных, бойлерных, тепловых и водомерных узлов и регуляторных станций: диаметр труб до 25 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями, со сверлением отверстий в бетонных стенах	1 м обвязочного трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддержанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,35	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-004-07-01	Прокладка стальных трубопроводов котельных, насосных, бойлерных, тепловых и водомерных узлов и регуляторных станций: диаметр труб до 25 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями, со сверлением отверстий в керамзито-бетонных, кирпичных и других стенах	1 м обвязочного трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддерживанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,34	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-01-004-08-01	Прокладка стальных трубопроводов котельных, насосных, бойлерных, тепловых и водомерных узлов и регуляторных станций: диаметр труб до 40 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 м обвязочного трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддерживанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,34	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-004-09-01	Прокладка стальных трубопроводов котельных, насосных, бойлерных, тепловых и водомерных узлов и регуляторных станций: диаметр труб до 40 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе прокладка трубопроводов	1 м обвязочного трубопровода	1. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддержанием при прихватке. 2. Выверка трубопроводов. 3. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 4. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,32	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-01-004-10-01	Прокладка стальных трубопроводов котельных, насосных, бойлерных, тепловых и водомерных узлов и регуляторных станций: диаметр труб до 40 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе крепление кронштейнов	1 м обвязочного трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений.	0,02	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-004-11-01	Прокладка стальных трубопроводов котельных, насосных, бойлерных, тепловых и водомерных узлов и регуляторных станций: диаметр труб до 40 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлакобетонным и гипсолитовым стенам	1 м обвязочного трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддержанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,36	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-01-004-12-01	Прокладка стальных трубопроводов котельных, насосных, бойлерных, тепловых и водомерных узлов и регуляторных станций: диаметр труб до 40 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями в готовые отверстия	1 м обвязочного трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддержанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,35	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-004-13-01	Прокладка стальных трубопроводов котельных, насосных, бойлерных, тепловых и водомерных узлов и регуляторных станций: диаметр труб до 40 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями, со сверлением отверстий в бетонных стенах	1 м обвязочного трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддерживанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,38	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-01-004-14-01	Прокладка стальных трубопроводов котельных, насосных, бойлерных, тепловых и водомерных узлов и регуляторных станций: диаметр труб до 40 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями, со сверлением отверстий в керамзито-бетонных, кирпичных и других стенах	1 м обвязочного трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддерживанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,36	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-004-15-01	Прокладка стальных трубопроводов котельных, насосных, бойлерных, тепловых и водомерных узлов и регуляторных станций: диаметр труб до 50 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 м обвязочного трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддержанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,4	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	2
Н-18-01-004-16-01	Прокладка стальных трубопроводов котельных, насосных, бойлерных, тепловых и водомерных узлов и регуляторных станций: диаметр труб до 50 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе прокладка трубопроводов	1 м обвязочного трубопровода	1. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддержанием при прихватке. 2. Выверка трубопроводов. 3. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 4. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,37	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-004-17-01	Прокладка стальных трубопроводов котельных, насосных, бойлерных, тепловых и водомерных узлов и регуляторных станций: диаметр труб до 50 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе крепление кронштейнов	1 м обвязочного трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений.	0,03	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-01-004-18-01	Прокладка стальных трубопроводов котельных, насосных, бойлерных, тепловых и водомерных узлов и регуляторных станций: диаметр труб до 50 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлакобетонным и гипсолитовым стенам	1 м обвязочного трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддерживанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,41	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-004-19-01	Прокладка стальных трубопроводов котельных, насосных, бойлерных, тепловых и водомерных узлов и регуляторных станций: диаметр труб до 50 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями в готовые отверстия	1 м обвязочного трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддерживанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,4	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-01-004-20-01	Прокладка стальных трубопроводов котельных, насосных, бойлерных, тепловых и водомерных узлов и регуляторных станций: диаметр труб до 50 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями, со сверлением отверстий в бетонных стенах	1 м обвязочного трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддерживанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,42	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-004-21-01	Прокладка стальных трубопроводов котельных, насосных, бойлерных, тепловых и водомерных узлов и регуляторных станций: диаметр труб до 50 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями, со сверлением отверстий в керамзито-бетонных, кирпичных и других стенах	1 м обвязочного трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддерживанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,41	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-01-004-22-01	Прокладка стальных трубопроводов котельных, насосных, бойлерных, тепловых и водомерных узлов и регуляторных станций: диаметр труб до 70 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 м обвязочного трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддерживанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,46	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-004-23-01	Прокладка стальных трубопроводов котельных, насосных, бойлерных, тепловых и водомерных узлов и регуляторных станций: диаметр труб до 70 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе прокладка трубопроводов	1 м обвязочного трубопровода	1. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддержанием при прихватке. 2. Выверка трубопроводов. 3. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 4. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,43	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-01-004-24-01	Прокладка стальных трубопроводов котельных, насосных, бойлерных, тепловых и водомерных узлов и регуляторных станций: диаметр труб до 70 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе крепление кронштейнов	1 м обвязочного трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений.	0,03	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-004-25-01	Прокладка стальных трубопроводов котельных, насосных, бойлерных, тепловых и водомерных узлов и регуляторных станций: диаметр труб до 70 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлакобетонным и гипсолитовым стенам	1 м обвязочного трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддержанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,48	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-01-004-26-01	Прокладка стальных трубопроводов котельных, насосных, бойлерных, тепловых и водомерных узлов и регуляторных станций: диаметр труб до 70 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями в готовые отверстия	1 м обвязочного трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддержанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,46	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-004-27-01	Прокладка стальных трубопроводов котельных, насосных, бойлерных, тепловых и водомерных узлов и регуляторных станций: диаметр труб до 70 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями, со сверлением отверстий в бетонных стенах	1 м обвязочного трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддержанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,49	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-01-004-28-01	Прокладка стальных трубопроводов котельных, насосных, бойлерных, тепловых и водомерных узлов и регуляторных станций: диаметр труб до 70 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями, со сверлением отверстий в керамзито-бетонных, кирпичных и других стенах	1 м обвязочного трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддержанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,47	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-004-29-01	Прокладка стальных трубопроводов котельных, насосных, бойлерных, тепловых и водомерных узлов и регуляторных станций: диаметр труб до 100 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 м обвязочного трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддержанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,53	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	2
Н-18-01-004-30-01	Прокладка стальных трубопроводов котельных, насосных, бойлерных, тепловых и водомерных узлов и регуляторных станций: диаметр труб до 100 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе прокладка трубопроводов	1 м обвязочного трубопровода	1. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддержанием при прихватке. 2. Выверка трубопроводов. 3. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 4. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,5	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-004-31-01	Прокладка стальных трубопроводов котельных, насосных, бойлерных, тепловых и водомерных узлов и регуляторных станций: диаметр труб до 100 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе крепление кронштейнов	1 м обвязочного трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений.	0,03	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-01-004-32-01	Прокладка стальных трубопроводов котельных, насосных, бойлерных, тепловых и водомерных узлов и регуляторных станций: диаметр труб до 100 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлакобетонным и гипсолитовым стенам	1 м обвязочного трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддержанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,54	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-004-33-01	Прокладка стальных трубопроводов котельных, насосных, бойлерных, тепловых и водомерных узлов и регуляторных станций: диаметр труб до 125 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями	1 м обвязочного трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддерживанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,43	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-01-004-34-01	Прокладка стальных трубопроводов котельных, насосных, бойлерных, тепловых и водомерных узлов и регуляторных станций: диаметр труб до 150 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями	1 м обвязочного трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддерживанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,48	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-004-35-01	Прокладка стальных трубопроводов котельных, насосных, бойлерных, тепловых и водомерных узлов и регуляторных станций: диаметр труб до 200 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями	1 м обвязочного трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддерживанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,57	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-004-36-01	Прокладка стальных трубопроводов котельных, насосных, бойлерных, тепловых и водомерных узлов и регуляторных станций: диаметр труб до 250 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями	1 м обвязочного трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддерживанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,69	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	2
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-004-37-01	Прокладка стальных трубопроводов котельных, насосных, бойлерных, тепловых и водомерных узлов и регуляторных станций: диаметр труб до 300 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями	1 м обвязочного трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддерживанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,84	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	2
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-004-38-01	Прокладка стальных трубопроводов котельных, насосных, бойлерных, тепловых и водомерных узлов и регуляторных станций: диаметр труб до 350 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями	1 м обвязочного трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддерживанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,91	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	2
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-004-39-01	Прокладка стальных трубопроводов котельных, насосных, бойлерных, тепловых и водомерных узлов и регуляторных станций: диаметр труб до 400 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями	1 м обвязочного трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддерживанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.	0,98	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	2
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-18-01-005 Прокладка чугунных трубопроводов								
Н-18-01-005-01-01	Прокладка чугунных трубопроводов из готовых узлов: диаметр труб до 50 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 м трубопровода (включая длину фасонных частей)	1. Разметка мест установки креплений. 2. Сверление отверстий и установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей с заделкой монтажных стыков смоляным канатом и цементным раствором. 4. Выверка трубопроводов.	0,39	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-01-005-02-01	Прокладка чугунных трубопроводов из готовых узлов: диаметр труб до 50 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе прокладка трубопроводов	1 м трубопровода (включая длину фасонных частей)	1. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей с заделкой монтажных стыков смоляным канатом и цементным раствором. 2. Выверка трубопроводов.	0,35	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-005-03-01	Прокладка чугунных трубопроводов из готовых узлов: диаметр труб до 50 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе крепление кронштейнов	1 м трубопровода (включая длину фасонных частей)	1. Разметка мест установки креплений. 2. Сверление отверстий и установка креплений.	0,04	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-01-005-04-01	Прокладка чугунных трубопроводов из готовых узлов: диаметр труб до 50 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлако-бетонным и гипсолитовым стенам	1 м трубопровода (включая длину фасонных частей)	1. Разметка мест установки креплений. 2. Сверление отверстий и установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей с заделкой монтажных стыков смоляным канатом и цементным раствором. 4. Выверка трубопроводов.	0,42	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-005-05-01	Прокладка чугунных трубопроводов из готовых узлов: диаметр труб до 50 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями в готовые отверстия	1 м трубопровода (включая длину фасонных частей)	1. Разметка мест установки креплений. 2. Сверление отверстий и установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей с заделкой монтажных стыков смоляным канатом и цементным раствором. 4. Выверка трубопроводов.	0,4	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-01-005-06-01	Прокладка чугунных трубопроводов из готовых узлов: диаметр труб до 50 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями, со сверлением отверстий в бетонных стенах	1 м трубопровода (включая длину фасонных частей)	1. Разметка мест установки креплений. 2. Сверление отверстий и установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей с заделкой монтажных стыков смоляным канатом и цементным раствором. 4. Выверка трубопроводов.	0,46	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-005-07-01	Прокладка чугунных трубопроводов из готовых узлов: диаметр труб до 50 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями, со сверлением отверстий в керамзито-бетонных, кирпичных и других стенах	1 м трубопровода (включая длину фасонных частей)	1. Разметка мест установки креплений. 2. Сверление отверстий и установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей с заделкой монтажных стыков смоляным канатом и цементным раствором. 4. Выверка трубопроводов.	0,42	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-01-005-08-01	Прокладка чугунных трубопроводов из готовых узлов: диаметр труб до 100 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 м трубопровода (включая длину фасонных частей)	1. Разметка мест установки креплений. 2. Сверление отверстий и установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей с заделкой монтажных стыков смоляным канатом и цементным раствором. 4. Выверка трубопроводов.	0,43	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-005-09-01	Прокладка чугунных трубопроводов из готовых узлов: диаметр труб до 100 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе прокладка трубопроводов	1 м трубопровода (включая длину фасонных частей)	1. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей с заделкой монтажных стыков смоляным канатом и цементным раствором. 2. Выверка трубопроводов.	0,39	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-01-005-10-01	Прокладка чугунных трубопроводов из готовых узлов: диаметр труб до 100 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе крепление кронштейнов	1 м трубопровода (включая длину фасонных частей)	1. Разметка мест установки креплений. 2. Сверление отверстий и установка креплений.	0,04	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-005-11-01	Прокладка чугунных трубопроводов из готовых узлов: диаметр труб до 100 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлако-бетонным и гипсолитовым стенам	1 м трубопровода (включая длину фасонных частей)	1. Разметка мест установки креплений. 2. Сверление отверстий и установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей с заделкой монтажных стыков смоляным канатом и цементным раствором. 4. Выверка трубопроводов.	0,45	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-01-005-12-01	Прокладка чугунных трубопроводов из готовых узлов: диаметр труб до 100 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями в готовые отверстия	1 м трубопровода (включая длину фасонных частей)	1. Разметка мест установки креплений. 2. Сверление отверстий и установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей с заделкой монтажных стыков смоляным канатом и цементным раствором. 4. Выверка трубопроводов.	0,43	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-005-13-01	Прокладка чугунных трубопроводов из готовых узлов: диаметр труб до 100 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями, со сверлением отверстий в бетонных стенах	1 м трубопровода (включая длину фасонных частей)	1. Разметка мест установки креплений. 2. Сверление отверстий и установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей с заделкой монтажных стыков смоляным канатом и цементным раствором. 4. Выверка трубопроводов.	0,48	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-01-005-14-01	Прокладка чугунных трубопроводов из готовых узлов: диаметр труб до 100 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями, со сверлением отверстий в керамзито-бетонных, кирпичных и других стенах	1 м трубопровода (включая длину фасонных частей)	1. Разметка мест установки креплений. 2. Сверление отверстий и установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей с заделкой монтажных стыков смоляным канатом и цементным раствором. 4. Выверка трубопроводов.	0,46	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-005-15-01	Прокладка чугунных трубопроводов из готовых узлов: диаметр труб до 150 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 м трубопровода (включая длину фасонных частей)	1. Разметка мест установки креплений. 2. Сверление отверстий и установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей с заделкой монтажных стыков смоляным канатом и цементным раствором. 4. Выверка трубопроводов.	0,53	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-01-005-16-01	Прокладка чугунных трубопроводов из готовых узлов: диаметр труб до 150 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе прокладка трубопроводов	1 м трубопровода (включая длину фасонных частей)	1. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей с заделкой монтажных стыков смоляным канатом и цементным раствором. 2. Выверка трубопроводов.	0,5	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-005-17-01	Прокладка чугунных трубопроводов из готовых узлов: диаметр труб до 150 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе крепление кронштейнов	1 м трубопровода (включая длину фасонных частей)	1. Разметка мест установки креплений. 2. Сверление отверстий и установка креплений.	0,03	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-01-005-18-01	Прокладка чугунных трубопроводов из готовых узлов: диаметр труб до 150 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлако-бетонным и гипсолитовым стенам	1 м трубопровода (включая длину фасонных частей)	1. Разметка мест установки креплений. 2. Сверление отверстий и установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей с заделкой монтажных стыков смоляным канатом и цементным раствором. 4. Выверка трубопроводов.	0,56	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-005-19-01	Прокладка чугунных трубопроводов из готовых узлов: диаметр труб до 150 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями в готовые отверстия	1 м трубопровода (включая длину фасонных частей)	1. Разметка мест установки креплений. 2. Сверление отверстий и установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей с заделкой монтажных стыков смоляным канатом и цементным раствором. 4. Выверка трубопроводов.	0,54	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-01-005-20-01	Прокладка чугунных трубопроводов из готовых узлов: диаметр труб до 150 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями, со сверлением отверстий в бетонных стенах	1 м трубопровода (включая длину фасонных частей)	1. Разметка мест установки креплений. 2. Сверление отверстий и установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей с заделкой монтажных стыков смоляным канатом и цементным раствором. 4. Выверка трубопроводов.	0,58	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-005-21-01	Прокладка чугунных трубопроводов из готовых узлов: диаметр труб до 150 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями, со сверлением отверстий в керамзито-бетонных, кирпичных и других стенах	1 м трубопровода (включая длину фасонных частей)	1. Разметка мест установки креплений. 2. Сверление отверстий и установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей с заделкой монтажных стыков смоляным канатом и цементным раствором. 4. Выверка трубопроводов.	0,56	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-01-005-22-01	Прокладка чугунных трубопроводов из отдельных деталей: диаметр труб до 50 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 м трубопровода (включая длину фасонных частей)	1. Разметка мест установки креплений. 2. Сверление отверстий и установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей с заделкой монтажных стыков смоляным канатом и цементным раствором. 4. Выверка трубопроводов.	0,55	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-005-23-01	Прокладка чугунных трубопроводов из отдельных деталей: диаметр труб до 50 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе прокладка трубопроводов	1 м трубопровода (включая длину фасонных частей)	1. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей с заделкой монтажных стыков смоляным канатом и цементным раствором. 2. Выверка трубопроводов.	0,51	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-01-005-24-01	Прокладка чугунных трубопроводов из отдельных деталей: диаметр труб до 50 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе крепление кронштейнов	1 м трубопровода (включая длину фасонных частей)	1. Разметка мест установки креплений. 2. Сверление отверстий и установка креплений.	0,04	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-005-25-01	Прокладка чугунных трубопроводов из отдельных деталей: диаметр труб до 50 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлако-бетонным и гипсолитовым стенам	1 м трубопровода (включая длину фасонных частей)	1. Разметка мест установки креплений. 2. Сверление отверстий и установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей с заделкой монтажных стыков смоляным канатом и цементным раствором. 4. Выверка трубопроводов.	0,58	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-01-005-26-01	Прокладка чугунных трубопроводов из отдельных деталей: диаметр труб до 50 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями в готовые отверстия	1 м трубопровода (включая длину фасонных частей)	1. Разметка мест установки креплений. 2. Сверление отверстий и установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей с заделкой монтажных стыков смоляным канатом и цементным раствором. 4. Выверка трубопроводов.	0,56	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-005-27-01	Прокладка чугунных трубопроводов из отдельных деталей: диаметр труб до 50 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями, со сверлением отверстий в бетонных стенах	1 м трубопровода (включая длину фасонных частей)	1. Разметка мест установки креплений. 2. Сверление отверстий и установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей с заделкой монтажных стыков смоляным канатом и цементным раствором. 4. Выверка трубопроводов.	0,62	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-01-005-28-01	Прокладка чугунных трубопроводов из отдельных деталей: диаметр труб до 50 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями, со сверлением отверстий в керамзито-бетонных, кирпичных и других стенах	1 м трубопровода (включая длину фасонных частей)	1. Разметка мест установки креплений. 2. Сверление отверстий и установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей с заделкой монтажных стыков смоляным канатом и цементным раствором. 4. Выверка трубопроводов.	0,58	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-005-29-01	Прокладка чугунных трубопроводов из отдельных деталей: диаметр труб до 100 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 м трубопровода (включая длину фасонных частей)	1. Разметка мест установки креплений. 2. Сверление отверстий и установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей с заделкой монтажных стыков смоляным канатом и цементным раствором. 4. Выверка трубопроводов.	0,66	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-01-005-30-01	Прокладка чугунных трубопроводов из отдельных деталей: диаметр труб до 100 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе прокладка трубопроводов	1 м трубопровода (включая длину фасонных частей)	1. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей с заделкой монтажных стыков смоляным канатом и цементным раствором. 2. Выверка трубопроводов.	0,62	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-005-31-01	Прокладка чугунных трубопроводов из отдельных деталей: диаметр труб до 100 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе крепление кронштейнов	1 м трубопровода (включая длину фасонных частей)	1. Разметка мест установки креплений. 2. Сверление отверстий и установка креплений.	0,04	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-01-005-32-01	Прокладка чугунных трубопроводов из отдельных деталей: диаметр труб до 100 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлако-бетонным и гипсолитовым стенам	1 м трубопровода (включая длину фасонных частей)	1. Разметка мест установки креплений. 2. Сверление отверстий и установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей с заделкой монтажных стыков смоляным канатом и цементным раствором. 4. Выверка трубопроводов.	0,68	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-005-33-01	Прокладка чугунных трубопроводов из отдельных деталей: диаметр труб до 100 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями в готовые отверстия	1 м трубопровода (включая длину фасонных частей)	1. Разметка мест установки креплений. 2. Сверление отверстий и установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей с заделкой монтажных стыков смоляным канатом и цементным раствором. 4. Выверка трубопроводов.	0,66	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-01-005-34-01	Прокладка чугунных трубопроводов из отдельных деталей: диаметр труб до 100 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями, со сверлением отверстий в бетонных стенах	1 м трубопровода (включая длину фасонных частей)	1. Разметка мест установки креплений. 2. Сверление отверстий и установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей с заделкой монтажных стыков смоляным канатом и цементным раствором. 4. Выверка трубопроводов.	0,71	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-005-35-01	Прокладка чугунных трубопроводов из отдельных деталей: диаметр труб до 100 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями, со сверлением отверстий в керамзито-бетонных, кирпичных и других стенах	1 м трубопровода (включая длину фасонных частей)	1. Разметка мест установки креплений. 2. Сверление отверстий и установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей с заделкой монтажных стыков смоляным канатом и цементным раствором. 4. Выверка трубопроводов.	0,68	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-01-005-36-01	Прокладка чугунных трубопроводов из отдельных деталей: диаметр труб до 150 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 м трубопровода (включая длину фасонных частей)	1. Разметка мест установки креплений. 2. Сверление отверстий и установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей с заделкой монтажных стыков смоляным канатом и цементным раствором. 4. Выверка трубопроводов.	0,7	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-005-37-01	Прокладка чугунных трубопроводов из отдельных деталей: диаметр труб до 150 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе прокладка трубопроводов	1 м трубопровода (включая длину фасонных частей)	1. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей с заделкой монтажных стыков смоляным канатом и цементным раствором. 2. Выверка трубопроводов.	0,67	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-01-005-38-01	Прокладка чугунных трубопроводов из отдельных деталей: диаметр труб до 150 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе крепление кронштейнов	1 м трубопровода (включая длину фасонных частей)	1. Разметка мест установки креплений. 2. Сверление отверстий и установка креплений.	0,03	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-005-39-01	Прокладка чугунных трубопроводов из отдельных деталей: диаметр труб до 150 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлако-бетонным и гипсолитовым стенам	1 м трубопровода (включая длину фасонных частей)	1. Разметка мест установки креплений. 2. Сверление отверстий и установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей с заделкой монтажных стыков смоляным канатом и цементным раствором. 4. Выверка трубопроводов.	0,73	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-01-005-40-01	Прокладка чугунных трубопроводов из отдельных деталей: диаметр труб до 150 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями в готовые отверстия	1 м трубопровода (включая длину фасонных частей)	1. Разметка мест установки креплений. 2. Сверление отверстий и установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей с заделкой монтажных стыков смоляным канатом и цементным раствором. 4. Выверка трубопроводов.	0,71	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-005-41-01	Прокладка чугунных трубопроводов из отдельных деталей: диаметр труб до 150 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями, со сверлением отверстий в бетонных стенах	1 м трубопровода (включая длину фасонных частей)	1. Разметка мест установки креплений. 2. Сверление отверстий и установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей с заделкой монтажных стыков смоляным канатом и цементным раствором. 4. Выверка трубопроводов.	0,75	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-01-005-42-01	Прокладка чугунных трубопроводов из отдельных деталей: диаметр труб до 150 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями, со сверлением отверстий в керамзито-бетонных, кирпичных и других стенах	1 м трубопровода (включая длину фасонных частей)	1. Разметка мест установки креплений. 2. Сверление отверстий и установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей с заделкой монтажных стыков смоляным канатом и цементным раствором. 4. Выверка трубопроводов.	0,72	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-005-43-01	Прокладка чугунных трубопроводов из отдельных деталей: диаметр труб до 200 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 м трубопровода (включая длину фасонных частей)	1. Разметка мест установки креплений. 2. Сверление отверстий и установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей с заделкой монтажных стыков смоляным канатом и цементным раствором. 4. Выверка трубопроводов.	0,76	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-01-005-44-01	Прокладка чугунных трубопроводов из отдельных деталей: диаметр труб до 200 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе прокладка трубопроводов	1 м трубопровода (включая длину фасонных частей)	1. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей с заделкой монтажных стыков смоляным канатом и цементным раствором. 2. Выверка трубопроводов.	0,72	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-005-45-01	Прокладка чугунных трубопроводов из отдельных деталей: диаметр труб до 200 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе крепление кронштейнов	1 м трубопровода (включая длину фасонных частей)	1. Разметка мест установки креплений. 2. Сверление отверстий и установка креплений.	0,04	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-01-005-46-01	Прокладка чугунных трубопроводов из отдельных деталей: диаметр труб до 200 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлако-бетонным и гипсолитовым стенам	1 м трубопровода (включая длину фасонных частей)	1. Разметка мест установки креплений. 2. Сверление отверстий и установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей с заделкой монтажных стыков смоляным канатом и цементным раствором. 4. Выверка трубопроводов.	0,77	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-005-47-01	Прокладка чугунных трубопроводов из отдельных деталей: диаметр труб до 200 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями в готовые отверстия	1 м трубопровода (включая длину фасонных частей)	1. Разметка мест установки креплений. 2. Сверление отверстий и установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей с заделкой монтажных стыков смоляным канатом и цементным раствором. 4. Выверка трубопроводов.	1	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-01-005-48-01	Прокладка чугунных трубопроводов из отдельных деталей: диаметр труб до 250 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 м трубопровода (включая длину фасонных частей)	1. Разметка мест установки креплений. 2. Сверление отверстий и установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей с заделкой монтажных стыков смоляным канатом и цементным раствором. 4. Выверка трубопроводов.	0,86	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-005-49-01	Прокладка чугунных трубопроводов из отдельных деталей: диаметр труб до 250 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе прокладка трубопроводов	1 м трубопровода (включая длину фасонных частей)	1. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей с заделкой монтажных стыков смоляным канатом и цементным раствором. 2. Выверка трубопроводов.	0,82	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-01-005-50-01	Прокладка чугунных трубопроводов из отдельных деталей: диаметр труб до 250 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе крепление кронштейнов	1 м трубопровода (включая длину фасонных частей)	1. Разметка мест установки креплений. 2. Сверление отверстий и установка креплений.	0,04	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-005-51-01	Прокладка чугунных трубопроводов из отдельных деталей: диаметр труб до 250 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлако-бетонным и гипсолитовым стенам	1 м трубопровода (включая длину фасонных частей)	1. Разметка мест установки креплений. 2. Сверление отверстий и установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей с заделкой монтажных стыков смоляным канатом и цементным раствором. 4. Выверка трубопроводов.	0,87	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-01-005-52-01	Прокладка чугунных трубопроводов из отдельных деталей: диаметр труб до 250 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями в готовые отверстия	1 м трубопровода (включая длину фасонных частей)	1. Разметка мест установки креплений. 2. Сверление отверстий и установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей с заделкой монтажных стыков смоляным канатом и цементным раствором. 4. Выверка трубопроводов.	1,1	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-005-53-01	Прокладка чугунных трубопроводов из отдельных деталей: диаметр труб до 300 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 м трубопровода (включая длину фасонных частей)	1. Разметка мест установки креплений. 2. Сверление отверстий и установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей с заделкой монтажных стыков смоляным канатом и цементным раствором. 4. Выверка трубопроводов.	1,04	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-01-005-54-01	Прокладка чугунных трубопроводов из отдельных деталей: диаметр труб до 300 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе прокладка трубопроводов	1 м трубопровода (включая длину фасонных частей)	1. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей с заделкой монтажных стыков смоляным канатом и цементным раствором. 2. Выверка трубопроводов.	1	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-005-55-01	Прокладка чугунных трубопроводов из отдельных деталей: диаметр труб до 300 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе крепление кронштейнов	1 м трубопровода (включая длину фасонных частей)	1. Разметка мест установки креплений. 2. Сверление отверстий и установка креплений.	0,04	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-01-005-56-01	Прокладка чугунных трубопроводов из отдельных деталей: диаметр труб до 300 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлако-бетонным и гипсолитовым стенам	1 м трубопровода (включая длину фасонных частей)	1. Разметка мест установки креплений. 2. Сверление отверстий и установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей с заделкой монтажных стыков смоляным канатом и цементным раствором. 4. Выверка трубопроводов.	1,1	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-005-57-01	Прокладка чугунных трубопроводов из отдельных деталей: диаметр труб до 300 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями в готовые отверстия	1 м трубопровода (включая длину фасонных частей)	1. Разметка мест установки креплений. 2. Сверление отверстий и установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей с заделкой монтажных стыков смоляным канатом и цементным раствором. 4. Выверка трубопроводов.	1,3	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-01-005-58-01	Заделка раструбных стыков цементным раствором: диаметр труб до 50 мм	1 стык	-	0,2	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-01-005-59-01	Заделка раструбных стыков цементным раствором: диаметр труб до 100 мм	1 стык	-	0,34	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-01-005-60-01	Заделка раструбных стыков цементным раствором: диаметр труб до 150 мм	1 стык	-	0,55	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-005-61-01	Заделка раструбных стыков цементным раствором: диаметр труб до 200 мм	1 стык	-	0,79	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-01-005-62-01	Заделка раструбных стыков цементным раствором: диаметр труб до 250 мм	1 стык	-	1,1	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-01-005-63-01	Заделка раструбных стыков цементным раствором: диаметр труб до 300 мм	1 стык	-	1,5	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-01-005-64-01	Заделка раструбных стыков природной серой: диаметр труб до 50 мм	1 стык	-	0,11	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-01-005-65-01	Заделка раструбных стыков природной серой: диаметр труб до 100 мм	1 стык	-	0,15	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-005-66-01	Заделка раструбных стыков природной серой: диаметр труб до 150 мм	1 стык	-	0,26	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-01-005-67-01	Заделка раструбных стыков природной серой: диаметр труб до 200 мм	1 стык	-	0,45	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-01-005-68-01	Заделка раструбных стыков природной серой: диаметр труб до 250 мм	1 стык	-	0,72	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-01-005-69-01	Заделка раструбных стыков природной серой: диаметр труб до 300 мм	1 стык	-	1,1	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-01-005-70-01	Установка креплений вручную в готовые отверстия, диаметр труб до 200 мм	1 крепление	-	0,072	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-18-01-006 Прокладка полиэтиленовых трубопроводов								
Н-18-01-006-01-01	Прокладка полиэтиленовых трубопроводов канализации: диаметр труб до 50 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Сверление отверстий. 3. Установка креплений. 4. Прокладка трубопроводов канализации и соединение труб и фасонных частей в раструб на резиновых кольцах. 5. Опускание водостоков в отверстия в междуэтажных перекрытиях с установкой гильз в перекрытиях и соединение стыков трубопроводов при помощи фланцев с затяжкой болтов. 6. Крепление трубопроводов разъемными хомутами с постановкой прокладок и затяжкой болтов.	0,18	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	2
Н-18-01-006-02-01	Прокладка полиэтиленовых трубопроводов канализации: диаметр труб до 50 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе прокладка трубопроводов	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов канализации и соединение труб и фасонных частей в раструб на резиновых кольцах. 2. Опускание водостоков в отверстия в междуэтажных перекрытиях с установкой гильз в перекрытиях и соединение стыков трубопроводов при помощи фланцев с затяжкой болтов. 3. Крепление трубопроводов разъемными хомутами с постановкой прокладок и затяжкой болтов.	0,12	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-006-03-01	Прокладка полиэтиленовых трубопроводов канализации: диаметр труб до 50 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе крепление кронштейнов	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Сверление отверстий. 3. Установка креплений.	0,06	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-01-006-04-01	Прокладка полиэтиленовых трубопроводов канализации: диаметр труб до 50 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлакобетонным и гипсолитовым стенам	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Сверление отверстий. 3. Установка креплений. 4. Прокладка трубопроводов канализации и соединение труб и фасонных частей в раструб на резиновых кольцах. 5. Опускание водостоков в отверстия в междуэтажных перекрытиях с установкой гильз в перекрытиях и соединение стыков трубопроводов при помощи фланцев с затяжкой болтов. 6. Крепление трубопроводов разъемными хомутами с постановкой прокладок и затяжкой болтов.	0,2	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-006-05-01	Прокладка полиэтиленовых трубопроводов канализации: диаметр труб до 50 мм, с установкой и заделкой кронштейнов в готовые отверстия	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Сверление отверстий. 3. Установка креплений. 4. Прокладка трубопроводов канализации и соединение труб и фасонных частей в раструб на резиновых кольцах. 5. Опускание водостоков в отверстия в междуэтажных перекрытиях с установкой гильз в перекрытиях и соединение стыков трубопроводов при помощи фланцев с затяжкой болтов. 6. Крепление трубопроводов разъемными хомутами с постановкой прокладок и затяжкой болтов.	0,22	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-006-06-01	Прокладка полиэтиленовых трубопроводов канализации: диаметр труб до 50 мм, с установкой и заделкой кронштейнов, со сверлением отверстий в бетонных стенах	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Сверление отверстий. 3. Установка креплений. 4. Прокладка трубопроводов канализации и соединение труб и фасонных частей в раструб на резиновых кольцах. 5. Опускание водостоков в отверстия в междуэтажных перекрытиях с установкой гильз в перекрытиях и соединение стыков трубопроводов при помощи фланцев с затяжкой болтов. 6. Крепление трубопроводов разъемными хомутами с постановкой прокладок и затяжкой болтов.	0,31	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-006-07-01	Прокладка полиэтиленовых трубопроводов канализации: диаметр труб до 50 мм, с установкой и заделкой кронштейнов, со сверлением отверстий в керамзито-бетонных, кирпичных и других стенах	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Сверление отверстий. 3. Установка креплений. 4. Прокладка трубопроводов канализации и соединение труб и фасонных частей в раструб на резиновых кольцах. 5. Опускание водостоков в отверстия в междуэтажных перекрытиях с установкой гильз в перекрытиях и соединение стыков трубопроводов при помощи фланцев с затяжкой болтов. 6. Крепление трубопроводов разъемными хомутами с постановкой прокладок и затяжкой болтов.	0,26	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-006-08-01	Прокладка полиэтиленовых трубопроводов канализации: диаметр труб до 100 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Сверление отверстий. 3. Установка креплений. 4. Прокладка трубопроводов канализации и соединение труб и фасонных частей в раструб на резиновых кольцах. 5. Опускание водостоков в отверстия в междуэтажных перекрытиях с установкой гильз в перекрытиях и соединение стыков трубопроводов при помощи фланцев с затяжкой болтов. 6. Крепление трубопроводов разъемными хомутами с постановкой прокладок и затяжкой болтов.	0,16	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	2
Н-18-01-006-09-01	Прокладка полиэтиленовых трубопроводов канализации: диаметр труб до 100 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе прокладка трубопроводов	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов канализации и соединение труб и фасонных частей в раструб на резиновых кольцах. 2. Опускание водостоков в отверстия в междуэтажных перекрытиях с установкой гильз в перекрытиях и соединение стыков трубопроводов при помощи фланцев с затяжкой болтов. 3. Крепление трубопроводов разъемными хомутами с постановкой прокладок и затяжкой болтов.	0,13	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-006-10-01	Прокладка полиэтиленовых трубопроводов канализации: диаметр труб до 100 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе крепление кронштейнов	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Сверление отверстий. 3. Установка креплений.	0,03	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-01-006-11-01	Прокладка полиэтиленовых трубопроводов канализации: диаметр труб до 100 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлакобетонным и гипсолитовым стенам	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Сверление отверстий. 3. Установка креплений. 4. Прокладка трубопроводов канализации и соединение труб и фасонных частей в раструб на резиновых кольцах. 5. Опускание водостоков в отверстия в междуэтажных перекрытиях с установкой гильз в перекрытиях и соединение стыков трубопроводов при помощи фланцев с затяжкой болтов. 6. Крепление трубопроводов разъемными хомутами с постановкой прокладок и затяжкой болтов.	0,18	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-006-12-01	Прокладка полиэтиленовых трубопроводов канализации: диаметр труб до 100 мм, с установкой и заделкой кронштейнов в готовые отверстия	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Сверление отверстий. 3. Установка креплений. 4. Прокладка трубопроводов канализации и соединение труб и фасонных частей в раструб на резиновых кольцах. 5. Опускание водостоков в отверстия в междуэтажных перекрытиях с установкой гильз в перекрытиях и соединение стыков трубопроводов при помощи фланцев с затяжкой болтов. 6. Крепление трубопроводов разъемными хомутами с постановкой прокладок и затяжкой болтов.	0,18	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-006-13-01	Прокладка полиэтиленовых трубопроводов канализации: диаметр труб до 100 мм, с установкой и заделкой кронштейнов, со сверлением отверстий в бетонных стенах	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Сверление отверстий. 3. Установка креплений. 4. Прокладка трубопроводов канализации и соединение труб и фасонных частей в раструб на резиновых кольцах. 5. Опускание водостоков в отверстия в междуэтажных перекрытиях с установкой гильз в перекрытиях и соединение стыков трубопроводов при помощи фланцев с затяжкой болтов. 6. Крепление трубопроводов разъемными хомутами с постановкой прокладок и затяжкой болтов.	0,24	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-006-14-01	Прокладка полиэтиленовых трубопроводов канализации: диаметр труб до 100 мм, с установкой и заделкой кронштейнов, со сверлением отверстий в керамзито-бетонных, кирпичных и других стенах	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Сверление отверстий. 3. Установка креплений. 4. Прокладка трубопроводов канализации и соединение труб и фасонных частей в раструб на резиновых кольцах. 5. Опускание водостоков в отверстия в междуэтажных перекрытиях с установкой гильз в перекрытиях и соединение стыков трубопроводов при помощи фланцев с затяжкой болтов. 6. Крепление трубопроводов разъемными хомутами с постановкой прокладок и затяжкой болтов.	0,2	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-006-15-01	Прокладка полиэтиленовых трубопроводов водостоков: диаметр труб до 100 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Сверление отверстий. 3. Установка креплений. 4. Прокладка трубопроводов канализации и соединение труб и фасонных частей в раструб на резиновых кольцах. 5. Опускание водостоков в отверстия в междуэтажных перекрытиях с установкой гильз в перекрытиях и соединение стыков трубопроводов при помощи фланцев с затяжкой болтов. 6. Крепление трубопроводов разъемными хомутами с постановкой прокладок и затяжкой болтов.	0,11	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	2
Н-18-01-006-16-01	Прокладка полиэтиленовых трубопроводов водостоков: диаметр труб до 100 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе прокладка трубопроводов	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов канализации и соединение труб и фасонных частей в раструб на резиновых кольцах. 2. Опускание водостоков в отверстия в междуэтажных перекрытиях с установкой гильз в перекрытиях и соединение стыков трубопроводов при помощи фланцев с затяжкой болтов. 3. Крепление трубопроводов разъемными хомутами с постановкой прокладок и затяжкой болтов.	0,08	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-006-17-01	Прокладка полиэтиленовых трубопроводов водостоков: диаметр труб до 100 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе крепление кронштейнов	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Сверление отверстий. 3. Установка креплений.	0,03	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-01-006-18-01	Прокладка полиэтиленовых трубопроводов водостоков: диаметр труб до 100 мм, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлакобетонным и гипсолитовым стенам	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Сверление отверстий. 3. Установка креплений. 4. Прокладка трубопроводов канализации и соединение труб и фасонных частей в раструб на резиновых кольцах. 5. Опускание водостоков в отверстия в междуэтажных перекрытиях с установкой гильз в перекрытиях и соединение стыков трубопроводов при помощи фланцев с затяжкой болтов. 6. Крепление трубопроводов разъемными хомутами с постановкой прокладок и затяжкой болтов.	0,13	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-006-19-01	Прокладка полиэтиленовых трубопроводов водостоков: диаметр труб до 100 мм, с установкой и заделкой кронштейнов в готовые отверстия	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Сверление отверстий. 3. Установка креплений. 4. Прокладка трубопроводов канализации и соединение труб и фасонных частей в раструб на резиновых кольцах. 5. Опускание водостоков в отверстия в междуэтажных перекрытиях с установкой гильз в перекрытиях и соединение стыков трубопроводов при помощи фланцев с затяжкой болтов. 6. Крепление трубопроводов разъемными хомутами с постановкой прокладок и затяжкой болтов.	0,14	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-006-20-01	Прокладка полиэтиленовых трубопроводов водостоков: диаметр труб до 100 мм, с установкой и заделкой кронштейнов, со сверлением отверстий в бетонных стенах	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Сверление отверстий. 3. Установка креплений. 4. Прокладка трубопроводов канализации и соединение труб и фасонных частей в раструб на резиновых кольцах. 5. Опускание водостоков в отверстия в междуэтажных перекрытиях с установкой гильз в перекрытиях и соединение стыков трубопроводов при помощи фланцев с затяжкой болтов. 6. Крепление трубопроводов разъемными хомутами с постановкой прокладок и затяжкой болтов.	0,19	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-006-21-01	Прокладка полиэтиленовых трубопроводов водостоков: диаметр труб до 100 мм, с установкой и заделкой кронштейнов, со сверлением отверстий в керамзито-бетонных, кирпичных и других стенах	1 м трубопровода	1. Разметка мест установки креплений. 2. Сверление отверстий. 3. Установка креплений. 4. Прокладка трубопроводов канализации и соединение труб и фасонных частей в раструб на резиновых кольцах. 5. Опускание водостоков в отверстия в междуэтажных перекрытиях с установкой гильз в перекрытиях и соединение стыков трубопроводов при помощи фланцев с затяжкой болтов. 6. Крепление трубопроводов разъемными хомутами с постановкой прокладок и затяжкой болтов.	0,16	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-18-01-007 Установка вертикальных и горизонтальных трубных блоков								
Н-18-01-007-01-01	Установка вертикального трубного блока с чугунным канализационным стояком: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка верхнего вертикального блока с присоединением канализационного стояка в раструб и стояков холодного и горячего водоснабжения в стаканчики стояков нижнего блока. 4. Установка горизонтального блока с присоединением канализационной гребенки в раструб и водопроводной гребенки на резьбе к стоякам вертикального блока. 5. Выверка блока. 6. Поддерживание блока при прихватке. 7. Заделка раструбных соединений на чугунном стояке и гребенке смоляным канатом и цементным раствором.	1,83	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-007-02-01	Установка вертикального трубного блока с чугунным канализационным стояком: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе установка блоков	1 блок	1. Установка верхнего вертикального блока с присоединением канализационного стояка в раструб и стояков холодного и горячего водоснабжения в стаканчики стояков нижнего блока. 2. Установка горизонтального блока с присоединением канализационной гребенки в раструб и водопроводной гребенки на резьбе к стоякам вертикального блока. 3. Выверка блока. 4. Поддерживание блока при прихватке. 5. Заделка раструбных соединений на чугунном стояке и гребенке смоляным канатом и цементным раствором.	1,7	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-01-007-03-01	Установка вертикального трубного блока с чугунным канализационным стояком: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе крепление кронштейнов	1 блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений.	0,13	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-007-04-01	Установка вертикального трубного блока с чугунным канализационным стояком: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлакобетонным и гипсолитовым стенам	1 блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка верхнего вертикального блока с присоединением канализационного стояка в раструб и стояков холодного и горячего водоснабжения в стаканчики стояков нижнего блока. 4. Установка горизонтального блока с присоединением канализационной гребенки в раструб и водопроводной гребенки на резьбе к стоякам вертикального блока. 5. Выверка блока. 6. Поддерживание блока при прихватке. 7. Заделка раструбных соединений на чугунном стояке и гребенке смоляным канатом и цементным раствором.	1,9	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-007-05-01	Установка вертикального трубного блока с чугунным канализационным стояком: с установкой и заделкой кронштейнов в готовые отверстия	1 блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка верхнего вертикального блока с присоединением канализационного стояка в раструб и стояков холодного и горячего водоснабжения в стаканчики стояков нижнего блока. 4. Установка горизонтального блока с присоединением канализационной гребенки в раструб и водопроводной гребенки на резьбе к стоякам вертикального блока. 5. Выверка блока. 6. Поддерживание блока при прихватке. 7. Заделка раструбных соединений на чугунном стояке и гребенке смоляным канатом и цементным раствором.	2	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-007-06-01	Установка вертикального трубного блока с чугунным канализационным стояком: с установкой и заделкой кронштейнов, со сверлением отверстий в бетонных стенах	1 блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка верхнего вертикального блока с присоединением канализационного стояка в раструб и стояков холодного и горячего водоснабжения в стаканчики стояков нижнего блока. 4. Установка горизонтального блока с присоединением канализационной гребенки в раструб и водопроводной гребенки на резьбе к стоякам вертикального блока. 5. Выверка блока. 6. Поддерживание блока при прихватке. 7. Заделка раструбных соединений на чугунном стояке и гребенке смоляным канатом и цементным раствором.	2,2	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-007-07-01	Установка вертикального трубного блока с чугунным канализационным стояком: с установкой и заделкой кронштейнов, со сверлением отверстий в керамзито-бетонных, кирпичных и других стенах	1 блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка верхнего вертикального блока с присоединением канализационного стояка в раструб и стояков холодного и горячего водоснабжения в стаканчики стояков нижнего блока. 4. Установка горизонтального блока с присоединением канализационной гребенки в раструб и водопроводной гребенки на резьбе к стоякам вертикального блока. 5. Выверка блока. 6. Поддерживание блока при прихватке. 7. Заделка раструбных соединений на чугунном стояке и гребенке смоляным канатом и цементным раствором.	2,1	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-007-08-01	Установка вертикального трубного блока с полиэтиленовым канализационным стояком: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка верхнего вертикального блока с присоединением канализационного стояка в раструб и стояков холодного и горячего водоснабжения в стаканчики стояков нижнего блока. 4. Установка горизонтального блока с присоединением канализационной гребенки в раструб и водопроводной гребенки на резьбе к стоякам вертикального блока. 5. Выверка блока. 6. Поддерживание блока при прихватке. 7. Заделка раструбных соединений на чугунном стояке и гребенке смоляным канатом и цементным раствором.	1,03	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-007-09-01	Установка вертикального трубного блока с полиэтиленовым канализационным стояком: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе установка блоков	1 блок	1. Установка верхнего вертикального блока с присоединением канализационного стояка в раструб и стояков холодного и горячего водоснабжения в стаканчики стояков нижнего блока. 2. Установка горизонтального блока с присоединением канализационной гребенки в раструб и водопроводной гребенки на резьбе к стоякам вертикального блока. 3. Выверка блока. 4. Поддерживание блока при прихватке. 5. Заделка раструбных соединений на чугунном стояке и гребенке смоляным канатом и цементным раствором.	0,9	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-01-007-10-01	Установка вертикального трубного блока с полиэтиленовым канализационным стояком: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе крепление кронштейнов	1 блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений.	0,13	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-007-11-01	Установка вертикального трубного блока с полиэтиленовым канализационным стояком: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлакобетонным и гипсолитовым стенам	1 блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка верхнего вертикального блока с присоединением канализационного стояка в раструб и стояков холодного и горячего водоснабжения в стаканчики стояков нижнего блока. 4. Установка горизонтального блока с присоединением канализационной гребенки в раструб и водопроводной гребенки на резьбе к стоякам вертикального блока. 5. Выверка блока. 6. Поддерживание блока при прихватке. 7. Заделка раструбных соединений на чугунном стояке и гребенке смоляным канатом и цементным раствором.	1,1	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-007-12-01	Установка вертикального трубного блока с полиэтиленовым канализационным стояком: с установкой и заделкой кронштейнов в готовые отверстия	1 блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка верхнего вертикального блока с присоединением канализационного стояка в раструб и стояков холодного и горячего водоснабжения в стаканчики стояков нижнего блока. 4. Установка горизонтального блока с присоединением канализационной гребенки в раструб и водопроводной гребенки на резьбе к стоякам вертикального блока. 5. Выверка блока. 6. Поддерживание блока при прихватке. 7. Заделка раструбных соединений на чугунном стояке и гребенке смоляным канатом и цементным раствором.	1,2	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-007-13-01	Установка вертикального трубного блока с полиэтиленовым канализационным стояком: с установкой и заделкой кронштейнов, со сверлением отверстий в бетонных стенах	1 блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка верхнего вертикального блока с присоединением канализационного стояка в раструб и стояков холодного и горячего водоснабжения в стаканчики стояков нижнего блока. 4. Установка горизонтального блока с присоединением канализационной гребенки в раструб и водопроводной гребенки на резьбе к стоякам вертикального блока. 5. Выверка блока. 6. Поддерживание блока при прихватке. 7. Заделка раструбных соединений на чугунном стояке и гребенке смоляным канатом и цементным раствором.	1,4	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-007-14-01	Установка вертикального трубного блока с полиэтиленовым канализационным стояком: с установкой и заделкой кронштейнов, со сверлением отверстий в керамзито-бетонных, кирпичных и других стенах	1 блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка верхнего вертикального блока с присоединением канализационного стояка в раструб и стояков холодного и горячего водоснабжения в стаканчики стояков нижнего блока. 4. Установка горизонтального блока с присоединением канализационной гребенки в раструб и водопроводной гребенки на резьбе к стоякам вертикального блока. 5. Выверка блока. 6. Поддерживание блока при прихватке. 7. Заделка раструбных соединений на чугунном стояке и гребенке смоляным канатом и цементным раствором.	1,3	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-007-15-01	Установка вертикального трубного блока без канализационного стояка: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка верхнего вертикального блока с присоединением канализационного стояка в раструб и стояков холодного и горячего водоснабжения в стаканчики стояков нижнего блока. 4. Установка горизонтального блока с присоединением канализационной гребенки в раструб и водопроводной гребенки на резьбе к стоякам вертикального блока. 5. Выверка блока. 6. Поддерживание блока при прихватке. 7. Заделка раструбных соединений на чугунном стояке и гребенке смоляным канатом и цементным раствором.	0,53	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-007-16-01	Установка вертикального трубного блока без канализационного стояка: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе установка блоков	1 блок	1. Установка верхнего вертикального блока с присоединением канализационного стояка в раструб и стояков холодного и горячего водоснабжения в стаканчики стояков нижнего блока. 2. Установка горизонтального блока с присоединением канализационной гребенки в раструб и водопроводной гребенки на резьбе к стоякам вертикального блока. 3. Выверка блока. 4. Поддерживание блока при прихватке. 5. Заделка раструбных соединений на чугунном стояке и гребенке смоляным канатом и цементным раствором.	0,4	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-01-007-17-01	Установка вертикального трубного блока без канализационного стояка: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе крепление кронштейнов	1 блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений.	0,13	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-007-18-01	Установка вертикального трубного блока без канализационного стояка: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлакобетонным и гипсолитовым стенам	1 блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка верхнего вертикального блока с присоединением канализационного стояка в раструб и стояков холодного и горячего водоснабжения в стаканчики стояков нижнего блока. 4. Установка горизонтального блока с присоединением канализационной гребенки в раструб и водопроводной гребенки на резьбе к стоякам вертикального блока. 5. Выверка блока. 6. Поддерживание блока при прихватке. 7. Заделка раструбных соединений на чугунном стояке и гребенке смоляным канатом и цементным раствором.	0,64	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-007-19-01	Установка вертикального трубного блока без канализационного стояка: с установкой и заделкой кронштейнов в готовые отверстия	1 блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка верхнего вертикального блока с присоединением канализационного стояка в раструб и стояков холодного и горячего водоснабжения в стаканчики стояков нижнего блока. 4. Установка горизонтального блока с присоединением канализационной гребенки в раструб и водопроводной гребенки на резьбе к стоякам вертикального блока. 5. Выверка блока. 6. Поддерживание блока при прихватке. 7. Заделка раструбных соединений на чугунном стояке и гребенке смоляным канатом и цементным раствором.	0,69	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-007-20-01	Установка вертикального трубного блока без канализационного стояка: с установкой и заделкой кронштейнов, со сверлением отверстий в бетонных стенах	1 блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка верхнего вертикального блока с присоединением канализационного стояка в раструб и стояков холодного и горячего водоснабжения в стаканчики стояков нижнего блока. 4. Установка горизонтального блока с присоединением канализационной гребенки в раструб и водопроводной гребенки на резьбе к стоякам вертикального блока. 5. Выверка блока. 6. Поддерживание блока при прихватке. 7. Заделка раструбных соединений на чугунном стояке и гребенке смоляным канатом и цементным раствором.	0,78	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-007-21-01	Установка вертикального трубного блока без канализационного стояка: с установкой и заделкой кронштейнов, со сверлением отверстий в керамзито-бетонных, кирпичных и других стенах	1 блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка верхнего вертикального блока с присоединением канализационного стояка в раструб и стояков холодного и горячего водоснабжения в стаканчики стояков нижнего блока. 4. Установка горизонтального блока с присоединением канализационной гребенки в раструб и водопроводной гребенки на резьбе к стоякам вертикального блока. 5. Выверка блока. 6. Поддерживание блока при прихватке. 7. Заделка раструбных соединений на чугунном стояке и гребенке смоляным канатом и цементным раствором.	0,73	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-007-22-01	Установка горизонтального трубного блока с чугунной канализационной гребенкой: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка верхнего вертикального блока с присоединением канализационного стояка в раструб и стояков холодного и горячего водоснабжения в стаканчики стояков нижнего блока. 4. Установка горизонтального блока с присоединением канализационной гребенки в раструб и водопроводной гребенки на резьбе к стоякам вертикального блока. 5. Выверка блока. 6. Поддерживание блока при прихватке. 7. Заделка раструбных соединений на чугунном стояке и гребенке смоляным канатом и цементным раствором.	0,94	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-007-23-01	Установка горизонтального трубного блока с чугунной канализационной гребенкой: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе установка блоков	1 блок	1. Установка верхнего вертикального блока с присоединением канализационного стояка в раструб и стояков холодного и горячего водоснабжения в стаканчики стояков нижнего блока. 2. Установка горизонтального блока с присоединением канализационной гребенки в раструб и водопроводной гребенки на резьбе к стоякам вертикального блока. 3. Выверка блока. 4. Поддерживание блока при прихватке. 5. Заделка раструбных соединений на чугунном стояке и гребенке смоляным канатом и цементным раствором.	0,78	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-01-007-24-01	Установка горизонтального трубного блока с чугунной канализационной гребенкой: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе крепление кронштейнов	1 блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений.	0,16	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-007-25-01	Установка горизонтального трубного блока с чугунной канализационной гребенкой: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлакобетонным и гипсолитовым стенам	1 блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка верхнего вертикального блока с присоединением канализационного стояка в раструб и стояков холодного и горячего водоснабжения в стаканчики стояков нижнего блока. 4. Установка горизонтального блока с присоединением канализационной гребенки в раструб и водопроводной гребенки на резьбе к стоякам вертикального блока. 5. Выверка блока. 6. Поддерживание блока при прихватке. 7. Заделка раструбных соединений на чугунном стояке и гребенке смоляным канатом и цементным раствором.	1	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-007-26-01	Установка горизонтального трубного блока с чугунной канализационной гребенкой: с установкой и заделкой кронштейнов в готовые отверстия	1 блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка верхнего вертикального блока с присоединением канализационного стояка в раструб и стояков холодного и горячего водоснабжения в стаканчики стояков нижнего блока. 4. Установка горизонтального блока с присоединением канализационной гребенки в раструб и водопроводной гребенки на резьбе к стоякам вертикального блока. 5. Выверка блока. 6. Поддерживание блока при прихватке. 7. Заделка раструбных соединений на чугунном стояке и гребенке смоляным канатом и цементным раствором.	1,1	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-007-27-01	Установка горизонтального трубного блока с чугунной канализационной гребенкой: с установкой и заделкой кронштейнов, со сверлением отверстий в бетонных стенах	1 блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка верхнего вертикального блока с присоединением канализационного стояка в раструб и стояков холодного и горячего водоснабжения в стаканчики стояков нижнего блока. 4. Установка горизонтального блока с присоединением канализационной гребенки в раструб и водопроводной гребенки на резьбе к стоякам вертикального блока. 5. Выверка блока. 6. Поддерживание блока при прихватке. 7. Заделка раструбных соединений на чугунном стояке и гребенке смоляным канатом и цементным раствором.	1,2	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-007-28-01	Установка горизонтального трубного блока с чугунной канализационной гребенкой: с установкой и заделкой кронштейнов, со сверлением отверстий в керамзито-бетонных, кирпичных и других стенах	1 блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка верхнего вертикального блока с присоединением канализационного стояка в раструб и стояков холодного и горячего водоснабжения в стаканчики стояков нижнего блока. 4. Установка горизонтального блока с присоединением канализационной гребенки в раструб и водопроводной гребенки на резьбе к стоякам вертикального блока. 5. Выверка блока. 6. Поддерживание блока при прихватке. 7. Заделка раструбных соединений на чугунном стояке и гребенке смоляным канатом и цементным раствором.	1,1	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-007-29-01	Установка горизонтального трубного блока с полиэтиленовой канализационной гребенкой: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка верхнего вертикального блока с присоединением канализационного стояка в раструб и стояков холодного и горячего водоснабжения в стаканчики стояков нижнего блока. 4. Установка горизонтального блока с присоединением канализационной гребенки в раструб и водопроводной гребенки на резьбе к стоякам вертикального блока. 5. Выверка блока. 6. Поддерживание блока при прихватке. 7. Заделка раструбных соединений на чугунном стояке и гребенке смоляным канатом и цементным раствором.	0,75	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-007-30-01	Установка горизонтального трубного блока с полиэтиленовой канализационной гребенкой: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе установка блоков	1 блок	1. Установка верхнего вертикального блока с присоединением канализационного стояка в раструб и стояков холодного и горячего водоснабжения в стаканчики стояков нижнего блока. 2. Установка горизонтального блока с присоединением канализационной гребенки в раструб и водопроводной гребенки на резьбе к стоякам вертикального блока. 3. Выверка блока. 4. Поддерживание блока при прихватке. 5. Заделка раструбных соединений на чугунном стояке и гребенке смоляным канатом и цементным раствором.	0,59	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-01-007-31-01	Установка горизонтального трубного блока с полиэтиленовой канализационной гребенкой: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе крепление кронштейнов	1 блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений.	0,16	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-007-32-01	Установка горизонтального трубного блока с полиэтиленовой канализационной гребенкой: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлакобетонным и гипсолитовым стенам	1 блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка верхнего вертикального блока с присоединением канализационного стояка в раструб и стояков холодного и горячего водоснабжения в стаканчики стояков нижнего блока. 4. Установка горизонтального блока с присоединением канализационной гребенки в раструб и водопроводной гребенки на резьбе к стоякам вертикального блока. 5. Выверка блока. 6. Поддерживание блока при прихватке. 7. Заделка раструбных соединений на чугунном стояке и гребенке смоляным канатом и цементным раствором.	0,84	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-007-33-01	Установка горизонтального трубного блока с полиэтиленовой канализационной гребенкой: с установкой и заделкой кронштейнов в готовые отверстия	1 блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка верхнего вертикального блока с присоединением канализационного стояка в раструб и стояков холодного и горячего водоснабжения в стаканчики стояков нижнего блока. 4. Установка горизонтального блока с присоединением канализационной гребенки в раструб и водопроводной гребенки на резьбе к стоякам вертикального блока. 5. Выверка блока. 6. Поддерживание блока при прихватке. 7. Заделка раструбных соединений на чугунном стояке и гребенке смоляным канатом и цементным раствором.	0,88	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-007-34-01	Установка горизонтального трубного блока с полиэтиленовой канализационной гребенкой: с установкой и заделкой кронштейнов, со сверлением отверстий в бетонных стенах	1 блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка верхнего вертикального блока с присоединением канализационного стояка в раструб и стояков холодного и горячего водоснабжения в стаканчики стояков нижнего блока. 4. Установка горизонтального блока с присоединением канализационной гребенки в раструб и водопроводной гребенки на резьбе к стоякам вертикального блока. 5. Выверка блока. 6. Поддерживание блока при прихватке. 7. Заделка раструбных соединений на чугунном стояке и гребенке смоляным канатом и цементным раствором.	1,1	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-007-35-01	Установка горизонтального трубного блока с полиэтиленовой канализационной гребенкой: с установкой и заделкой кронштейнов, со сверлением отверстий в керамзито-бетонных, кирпичных и других стенах	1 блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка верхнего вертикального блока с присоединением канализационного стояка в раструб и стояков холодного и горячего водоснабжения в стаканчики стояков нижнего блока. 4. Установка горизонтального блока с присоединением канализационной гребенки в раструб и водопроводной гребенки на резьбе к стоякам вертикального блока. 5. Выверка блока. 6. Поддерживание блока при прихватке. 7. Заделка раструбных соединений на чугунном стояке и гребенке смоляным канатом и цементным раствором.	0,96	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-007-36-01	Установка горизонтального трубного блока без канализационной гребенки: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка верхнего вертикального блока с присоединением канализационного стояка в раструб и стояков холодного и горячего водоснабжения в стаканчики стояков нижнего блока. 4. Установка горизонтального блока с присоединением канализационной гребенки в раструб и водопроводной гребенки на резьбе к стоякам вертикального блока. 5. Выверка блока. 6. Поддерживание блока при прихватке. 7. Заделка раструбных соединений на чугунном стояке и гребенке смоляным канатом и цементным раствором.	0,51	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-007-37-01	Установка горизонтального трубного блока без канализационной гребенки: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе установка блоков	1 блок	1. Установка верхнего вертикального блока с присоединением канализационного стояка в раструб и стояков холодного и горячего водоснабжения в стаканчики стояков нижнего блока. 2. Установка горизонтального блока с присоединением канализационной гребенки в раструб и водопроводной гребенки на резьбе к стоякам вертикального блока. 3. Выверка блока. 4. Поддерживание блока при прихватке. 5. Заделка раструбных соединений на чугунном стояке и гребенке смоляным канатом и цементным раствором.	0,35	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-01-007-38-01	Установка горизонтального трубного блока без канализационной гребенки: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе крепление кронштейнов	1 блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений.	0,16	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-007-39-01	Установка горизонтального трубного блока без канализационной гребенки: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлакобетонным и гипсолитовым стенам	1 блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка верхнего вертикального блока с присоединением канализационного стояка в раструб и стояков холодного и горячего водоснабжения в стаканчики стояков нижнего блока. 4. Установка горизонтального блока с присоединением канализационной гребенки в раструб и водопроводной гребенки на резьбе к стоякам вертикального блока. 5. Выверка блока. 6. Поддерживание блока при прихватке. 7. Заделка раструбных соединений на чугунном стояке и гребенке смоляным канатом и цементным раствором.	0,6	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-007-40-01	Установка горизонтального трубного блока без канализационной гребенки: с установкой и заделкой кронштейнов в готовые отверстия	1 блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка верхнего вертикального блока с присоединением канализационного стояка в раструб и стояков холодного и горячего водоснабжения в стаканчики стояков нижнего блока. 4. Установка горизонтального блока с присоединением канализационной гребенки в раструб и водопроводной гребенки на резьбе к стоякам вертикального блока. 5. Выверка блока. 6. Поддерживание блока при прихватке. 7. Заделка раструбных соединений на чугунном стояке и гребенке смоляным канатом и цементным раствором.	0,64	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-007-41-01	Установка горизонтального трубного блока без канализационной гребенки: с установкой и заделкой кронштейнов, со сверлением отверстий в бетонных стенах	1 блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка верхнего вертикального блока с присоединением канализационного стояка в раструб и стояков холодного и горячего водоснабжения в стаканчики стояков нижнего блока. 4. Установка горизонтального блока с присоединением канализационной гребенки в раструб и водопроводной гребенки на резьбе к стоякам вертикального блока. 5. Выверка блока. 6. Поддерживание блока при прихватке. 7. Заделка раструбных соединений на чугунном стояке и гребенке смоляным канатом и цементным раствором.	0,81	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-007-42-01	Установка горизонтального трубного блока без канализационной гребенки: с установкой и заделкой кронштейнов, со сверлением отверстий в керамзито-бетонных, кирпичных и других стенах	1 блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка верхнего вертикального блока с присоединением канализационного стояка в раструб и стояков холодного и горячего водоснабжения в стаканчики стояков нижнего блока. 4. Установка горизонтального блока с присоединением канализационной гребенки в раструб и водопроводной гребенки на резьбе к стоякам вертикального блока. 5. Выверка блока. 6. Поддерживание блока при прихватке. 7. Заделка раструбных соединений на чугунном стояке и гребенке смоляным канатом и цементным раствором.	0,72	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-01-007-43-01	Добавлять при установке вертикальных длоков с циркуляционным стояком	1 блок	-	0,18	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-18-01-008 Соединение стояков водоснабжения и канализации санитарно-технических кабин								
Н-18-01-008-01-01	Соединение стояков водоснабжения и канализации санитарно-технических кабин, в том числе соединение водопроводных стояков: схема соединения А и Б, количество соединений - 4	1 санитарно-техническая кабина	1. Соединение водопроводных стояков междуэтажными вставками на резьбе. 2. Соединение канализационных стояков с заделкой раструбных стыков смоляной прядью и цементным раствором.	0,61	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-01-008-02-01	Соединение стояков водоснабжения и канализации санитарно-технических кабин, в том числе соединение водопроводных стояков: схема соединения В и Г, количество соединений - 6	1 санитарно-техническая кабина	1. Соединение водопроводных стояков междуэтажными вставками на резьбе. 2. Соединение канализационных стояков с заделкой раструбных стыков смоляной прядью и цементным раствором.	0,91	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-01-008-03-01	Соединение стояков водоснабжения и канализации санитарно-технических кабин, в том числе соединение канализационных стояков: схема соединения А и В, количество соединений - 1	1 санитарно-техническая кабина	1. Соединение водопроводных стояков междуэтажными вставками на резьбе. 2. Соединение канализационных стояков с заделкой раструбных стыков смоляной прядью и цементным раствором.	0,28	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-008-04-01	Соединение стояков водоснабжения и канализации санитарно-технических кабин, в том числе соединение канализационных стояков: схема соединения Б и Г, количество соединений - 2	1 санитарно-техническая кабина	1. Соединение водопроводных стояков междуэтажными вставками на резьбе. 2. Соединение канализационных стояков с заделкой раструбных стыков смоляной прядью и цементным раствором.	0,51	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-01-008-05-01	Добавлять на снятие и установку съемных щитов, закрывающих место соединения стояков	1 щит	-	0,16	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Таблица Н-18-01-009 Соединение отопительных перегородочных панелей междуэтажными вставками								
Н-18-01-009-01-01	Соединение отопительных перегородочных панелей междуэтажными вставками	1 панель	1. Снятие заглушек на выпусках змеевиков. 2. Установка междуэтажных вставок в компенсирующие стаканчики и поддержание их при прихватке.	0,28	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-18-01-010 Испытание трубопроводов								
Н-18-01-010-01-01	Первое рабочее испытание системы центрального отопления с местными нагревательными приборами	100 м трубопровода	1. Наружный осмотр трубопровода. 2. Установка заглушек и манометра. 3. Присоединение водопровода и гидравлического пресса. 4. Наполнение отдельных частей системы водой до заданного давления. 5. Осмотр трубопровода с отметкой дефектных мест. 6. Спуск воды из трубопровода и устранение дефектов. 7. Вторичное наполнение системы в целом до заданного давления. 8. Осмотр и проверка системы, снижение давления и устранение дефектов. 9. Сдача системы. 10. Спуск воды из системы. 11. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса.	5,3	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-010-02-01	Рабочая проверка в целом системы центрального отопления с местными нагревательными приборами	100 м трубопровода	1. Наружный осмотр трубопровода. 2. Установка заглушек и манометра. 3. Присоединение водопровода и гидравлического пресса. 4. Наполнение отдельных частей системы водой до заданного давления. 5. Осмотр трубопровода с отметкой дефектных мест. 6. Спуск воды из трубопровода и устранение дефектов. 7. Вторичное наполнение системы в целом до заданного давления. 8. Осмотр и проверка системы, снижение давления и устранение дефектов. 9. Сдача системы. 10. Спуск воды из системы. 11. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса.	2,8	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-010-03-01	Окончательная проверка при сдаче системы центрального отопления с местными нагревательными приборами	100 м трубопровода	1. Наружный осмотр трубопровода. 2. Установка заглушек и манометра. 3. Присоединение водопровода и гидравлического пресса. 4. Наполнение отдельных частей системы водой до заданного давления. 5. Осмотр трубопровода с отметкой дефектных мест. 6. Спуск воды из трубопровода и устранение дефектов. 7. Вторичное наполнение системы в целом до заданного давления. 8. Осмотр и проверка системы, снижение давления и устранение дефектов. 9. Сдача системы. 10. Спуск воды из системы. 11. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса.	2,3	-	2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-010-04-01	Первое рабочее испытание системы центрального отопления с централизованными нагревательными приборами-агрегатами (воздушное отопление)	100 м трубопровода	1. Наружный осмотр трубопровода. 2. Установка заглушек и манометра. 3. Присоединение водопровода и гидравлического пресса. 4. Наполнение отдельных частей системы водой до заданного давления. 5. Осмотр трубопровода с отметкой дефектных мест. 6. Спуск воды из трубопровода и устранение дефектов. 7. Вторичное наполнение системы в целом до заданного давления. 8. Осмотр и проверка системы, снижение давления и устранение дефектов. 9. Сдача системы. 10. Спуск воды из системы. 11. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса.	3,2	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-010-05-01	Рабочая проверка в целом системы центрального отопления с централизованными нагревательными приборами-агрегатами (воздушное отопление)	100 м трубопровода	1. Наружный осмотр трубопровода. 2. Установка заглушек и манометра. 3. Присоединение водопровода и гидравлического пресса. 4. Наполнение отдельных частей системы водой до заданного давления. 5. Осмотр трубопровода с отметкой дефектных мест. 6. Спуск воды из трубопровода и устранение дефектов. 7. Вторичное наполнение системы в целом до заданного давления. 8. Осмотр и проверка системы, снижение давления и устранение дефектов. 9. Сдача системы. 10. Спуск воды из системы. 11. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса.	2,1	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-010-06-01	Окончательная проверка при сдаче системы центрального отопления с централизованными нагревательными приборами-агрегатами (воздушное отопление)	100 м трубопровода	1. Наружный осмотр трубопровода. 2. Установка заглушек и манометра. 3. Присоединение водопровода и гидравлического пресса. 4. Наполнение отдельных частей системы водой до заданного давления. 5. Осмотр трубопровода с отметкой дефектных мест. 6. Спуск воды из трубопровода и устранение дефектов. 7. Вторичное наполнение системы в целом до заданного давления. 8. Осмотр и проверка системы, снижение давления и устранение дефектов. 9. Сдача системы. 10. Спуск воды из системы. 11. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса.	1,3	-	2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-010-07-01	Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой, системы центрального отопления с централизованными нагревательными приборами-агрегатами (воздушное отопление)	1 нагревательный прибор	1. Наружный осмотр трубопровода. 2. Установка заглушек и манометра. 3. Присоединение водопровода и гидравлического пресса. 4. Наполнение отдельных частей системы водой до заданного давления. 5. Осмотр трубопровода с отметкой дефектных мест. 6. Спуск воды из трубопровода и устранение дефектов. 7. Вторичное наполнение системы в целом до заданного давления. 8. Осмотр и проверка системы, снижение давления и устранение дефектов. 9. Сдача системы. 10. Спуск воды из системы. 11. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса.	0,11	-	2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-010-08-01	Первое рабочее испытание отдельных частей системы центрального водопровода и горячего водоснабжения	100 м трубопровода	1. Наружный осмотр трубопровода. 2. Установка заглушек и манометра. 3. Присоединение водопровода и гидравлического пресса. 4. Наполнение отдельных частей системы водой до заданного давления. 5. Осмотр трубопровода с отметкой дефектных мест. 6. Спуск воды из трубопровода и устранение дефектов. 7. Вторичное наполнение системы в целом до заданного давления. 8. Осмотр и проверка системы, снижение давления и устранение дефектов. 9. Сдача системы. 10. Спуск воды из системы. 11. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса.	3,8	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-010-09-01	Рабочая проверка в целом системы центрального водопровода и горячего водоснабжения	100 м трубопровода	1. Наружный осмотр трубопровода. 2. Установка заглушек и манометра. 3. Присоединение водопровода и гидравлического пресса. 4. Наполнение отдельных частей системы водой до заданного давления. 5. Осмотр трубопровода с отметкой дефектных мест. 6. Спуск воды из трубопровода и устранение дефектов. 7. Вторичное наполнение системы в целом до заданного давления. 8. Осмотр и проверка системы, снижение давления и устранение дефектов. 9. Сдача системы. 10. Спуск воды из системы. 11. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса.	2,5	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-010-10-01	Окончательная проверка при сдаче системы центрального водопровода и горячего водоснабжения	100 м трубопровода	1. Наружный осмотр трубопровода. 2. Установка заглушек и манометра. 3. Присоединение водопровода и гидравлического пресса. 4. Наполнение отдельных частей системы водой до заданного давления. 5. Осмотр трубопровода с отметкой дефектных мест. 6. Спуск воды из трубопровода и устранение дефектов. 7. Вторичное наполнение системы в целом до заданного давления. 8. Осмотр и проверка системы, снижение давления и устранение дефектов. 9. Сдача системы. 10. Спуск воды из системы. 11. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса.	1,8	-	2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-010-11-01	Первое рабочее испытание отдельных частей системы канализации	100 м трубопровода	1. Наружный осмотр трубопровода. 2. Снятие крышки ревизии и установка заглушки. 3. Наполнение водой стояков канализации и водостоков с выдержкой в течение 10 - 15 мин. 4. Осмотр трубопровода и приборов с отметкой дефектных мест. 5. Снятие заглушек и спуск воды. 6. Устранение дефектов. 7. Вторичное наполнение системы водой. 8. Осмотр и проверка. 9. Сдача системы. 10. Снятие заглушек, спуск воды и установка крышек ревизий.	17	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-01-010-12-01	Окончательная проверка при сдаче системы канализации	100 м трубопровода	1. Наружный осмотр трубопровода. 2. Снятие крышки ревизии и установка заглушки. 3. Наполнение водой стояков канализации и водостоков с выдержкой в течение 10 - 15 мин. 4. Осмотр трубопровода и приборов с отметкой дефектных мест. 5. Снятие заглушек и спуск воды. 6. Устранение дефектов. 7. Вторичное наполнение системы водой. 8. Осмотр и проверка. 9. Сдача системы. 10. Снятие заглушек, спуск воды и установка крышек ревизий.	9,4	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-010-13-01	Первое рабочее испытание отдельных частей системы водостоков	100 м трубопровода	1. Наружный осмотр трубопровода. 2. Снятие крышки ревизии и установка заглушки. 3. Наполнение водой стояков канализации и водостоков с выдержкой в течение 10 - 15 мин. 4. Осмотр трубопровода и приборов с отметкой дефектных мест. 5. Снятие заглушек и спуск воды. 6. Устранение дефектов. 7. Вторичное наполнение системы водой. 8. Осмотр и проверка. 9. Сдача системы. 10. Снятие заглушек, спуск воды и установка крышек ревизий.	2,7	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-01-010-14-01	Рабочая проверка в целом системы водостоков	100 м трубопровода	1. Наружный осмотр трубопровода. 2. Снятие крышки ревизии и установка заглушки. 3. Наполнение водой стояков канализации и водостоков с выдержкой в течение 10 - 15 мин. 4. Осмотр трубопровода и приборов с отметкой дефектных мест. 5. Снятие заглушек и спуск воды. 6. Устранение дефектов. 7. Вторичное наполнение системы водой. 8. Осмотр и проверка. 9. Сдача системы. 10. Снятие заглушек, спуск воды и установка крышек ревизий.	2	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-010-15-01	Окончательная проверка при сдаче системы водостоков	100 м трубопровода	1. Наружный осмотр трубопровода. 2. Снятие крышки ревизии и установка заглушки. 3. Наполнение водой стояков канализации и водостоков с выдержкой в течение 10 - 15 мин. 4. Осмотр трубопровода и приборов с отметкой дефектных мест. 5. Снятие заглушек и спуск воды. 6. Устранение дефектов. 7. Вторичное наполнение системы водой. 8. Осмотр и проверка. 9. Сдача системы. 10. Снятие заглушек, спуск воды и установка крышек ревизий.	1,5	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-010-16-01	Первое рабочее испытание отдельных частей системы газопровода	100 м трубопровода	1. Наружный осмотр трубопровода. 2. Установка заглушек и манометра. 3. Присоединение компрессора. 4. Наполнение отдельных частей трубопровода воздухом до заданного давления. 5. Осмотр трубопровода (приготовление мыльного раствора и обмыливание им мест соединений) с отметкой дефектных мест. 6. Спуск воздуха из трубопровода и устранение дефектов. 7. Вторичное наполнение сети трубопровода в целом воздухом до заданного давления и осмотр дефектных мест. 8. Выдержка трубопровода под давлением в течение 10 мин. 9. Снижение давления до заданного. 10. Подключение счетчиков и приборов и испытание в течение 5 мин. 11. Спуск воздуха из трубопровода. 12. Отсоединение манометра, компрессора и снятие заглушек.	21	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-010-17-01	Рабочая проверка в целом системы газопровода	100 м трубопровода	1. Наружный осмотр трубопровода. 2. Установка заглушек и манометра. 3. Присоединение компрессора. 4. Наполнение отдельных частей трубопровода воздухом до заданного давления. 5. Осмотр трубопровода (приготовление мыльного раствора и обмыливание им мест соединений) с отметкой дефектных мест. 6. Спуск воздуха из трубопровода и устранение дефектов. 7. Вторичное наполнение сети трубопровода в целом воздухом до заданного давления и осмотр дефектных мест. 8. Выдержка трубопровода под давлением в течение 10 мин. 9. Снижение давления до заданного. 10. Подключение счетчиков и приборов и испытание в течение 5 мин. 11. Спуск воздуха из трубопровода. 12. Отсоединение манометра, компрессора и снятие заглушек.	7,1	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-01-010-18-01	Окончательная проверка при сдаче системы газопровода	100 м трубопровода	1. Наружный осмотр трубопровода. 2. Установка заглушек и манометра. 3. Присоединение компрессора. 4. Наполнение отдельных частей трубопровода воздухом до заданного давления. 5. Осмотр трубопровода (приготовление мыльного раствора и обмыливание им мест соединений) с отметкой дефектных мест. 6. Спуск воздуха из трубопровода и устранение дефектов. 7. Вторичное наполнение сети трубопровода в целом воздухом до заданного давления и осмотр дефектных мест. 8. Выдержка трубопровода под давлением в течение 10 мин. 9. Снижение давления до заданного. 10. Подключение счетчиков и приборов и испытание в течение 5 мин. 11. Спуск воздуха из трубопровода. 12. Отсоединение манометра, компрессора и снятие заглушек.	4,3	-	2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-18-02 Нагревательные приборы								
Таблица Н-18-02-001 Установка полотенцесушителей и блоков полотенцесушителей								
Н-18-02-001-01-01	Установка полотенцесушителей хромированных: количество шурупов на 1 прибор - 16, с креплением кронштейнов шурупами в готовые отверстия	1 полотенцесушитель	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка конвекторного блока в проектное положение. 4. Выверка установленного блока.	1	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-001-02-01	Установка полотенцесушителей хромированных: количество шурупов на 1 прибор - 16, с креплением кронштейнов шурупами со сверлением отверстий в бетонных облицованных и необлицованных стенах	1 полотенцесушитель	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка конвекторного блока в проектное положение. 4. Выверка установленного блока.	2,5	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-001-03-01	Установка полотенцесушителей хромированных: количество шурупов на 1 прибор - 16, с креплением кронштейнов шурупами со сверлением отверстий в керамзитобетонных, кирпичных и других облицованных и необлицованных стенах	1 полотенцесушитель	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка конвекторного блока в проектное положение. 4. Выверка установленного блока.	2,2	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-001-04-01	Установка полотенцесушителей однопетельчатых, диаметр прибора до 32 мм: количество дюбель-гвоздей на 1 прибор - 1, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 полотенцесушитель	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка конвекторного блока в проектное положение. 4. Выверка установленного блока.	0,28	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-001-05-01	Установка полотенцесушителей однопетельчатых, диаметр прибора до 32 мм: количество дюбель-гвоздей на 1 прибор - 1, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе установка прибора	1 полотенцесушитель	1. Установка конвекторного блока в проектное положение. 2. Выверка установленного блока.	0,24	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно- технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно- технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-001-06-01	Установка полотенцесушителей однопетельчатых, диаметр прибора до 32 мм: количество дюбель-гвоздей на 1 прибор - 1, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе крепление кронштейнов	1 полотенцесушитель	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений.	0,04	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно- технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-001-07-01	Установка полотенцесушителей однопетельчатых, диаметр прибора до 32 мм: количество дюбель-гвоздей на 1 прибор - 1, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлакобетонным и гипсолитовым стенам	1 полотенцесушитель	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка конвекторного блока в проектное положение. 4. Выверка установленного блока.	0,3	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно- технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно- технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-001-08-01	Установка полотенцесушителей однопетельчатых, диаметр прибора до 32 мм: количество шурупов на 1 прибор - 1, с креплением кронштейнов шурупами в готовые отверстия	1 полотенцесушитель	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка конвекторного блока в проектное положение. 4. Выверка установленного блока.	0,31	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно- технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно- технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-001-09-01	Установка полотенцесушителей однопетельчатых, диаметр прибора до 32 мм: количество шурупов на 1 прибор - 1, с креплением кронштейнов шурупами со сверлением отверстий в бетонных облицованных и необлицованных стенах	1 полотенцесушитель	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка конвекторного блока в проектное положение. 4. Выверка установленного блока.	0,36	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно- технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно- технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-001-10-01	Установка полотенцесушителей однопетельчатых, диаметр прибора до 32 мм: количество шурупов на 1 прибор - 1, с креплением кронштейнов шурупами со сверлением отверстий в керамзитобетонных, кирпичных и других облицованных и необлицованных стенах	1 полотенцесушитель	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка конвекторного блока в проектное положение. 4. Выверка установленного блока.	0,34	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно- технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно- технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-001-11-01	Установка полотенцесушителей однопетельчатых, диаметр прибора до 32 мм: количество шурупов на 1 прибор - 1, с креплением кронштейнов сквозными болтами через перегородку в готовые отверстия	1 полотенцесушитель	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка конвекторного блока в проектное положение. 4. Выверка установленного блока.	0,33	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно- технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно- технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-001-12-01	Установка полотенцесушителей двухпетельчатых, диаметр прибора до 25 мм: количество дюбель-гвоздей на 1 прибор - 3, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 полотенцесушитель	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка конвекторного блока в проектное положение. 4. Выверка установленного блока.	0,36	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно- технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно- технических систем и оборудования 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-001-13-01	Установка полотенцесушителей двухпетельчатых, диаметр прибора до 25 мм: количество дюбель-гвоздей на 1 прибор - 3, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе установка прибора	1 полотенцесушитель	1. Установка конвекторного блока в проектное положение. 2. Выверка установленного блока.	0,27	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-001-14-01	Установка полотенцесушителей двухпетельчатых, диаметр прибора до 25 мм: количество дюбель-гвоздей на 1 прибор - 3, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе крепление кронштейнов	1 полотенцесушитель	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений.	0,09	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-001-15-01	Установка полотенцесушителей двухпетельчатых, диаметр прибора до 25 мм: количество дюбель-гвоздей на 1 прибор - 3, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлакобетонным и гипсолитовым стенам	1 полотенцесушитель	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка конвекторного блока в проектное положение. 4. Выверка установленного блока.	0,38	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-001-16-01	Установка полотенцесушителей двухпетельчатых, диаметр прибора до 25 мм: количество шурупов на 1 прибор - 3, с креплением кронштейнов шурупами в готовые отверстия	1 полотенцесушитель	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка конвекторного блока в проектное положение. 4. Выверка установленного блока.	0,41	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-001-17-01	Установка полотенцесушителей двухпетельчатых, диаметр прибора до 25 мм: количество шурупов на 1 прибор - 3, с креплением кронштейнов шурупами со сверлением отверстий в бетонных облицованных и необлицованных стенах	1 полотенцесушитель	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка конвекторного блока в проектное положение. 4. Выверка установленного блока.	0,56	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-001-18-01	Установка полотенцесушителей двухпетельчатых, диаметр прибора до 25 мм: количество шурупов на 1 прибор - 3, с креплением кронштейнов шурупами со сверлением отверстий в керамзитобетонных, кирпичных и других облицованных и необлицованных стенах	1 полотенцесушитель	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка конвекторного блока в проектное положение. 4. Выверка установленного блока.	0,48	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-001-19-01	Установка полотенцесушителей двухпетельчатых, диаметр прибора до 25 мм: количество шурупов на 1 прибор - 3, с креплением кронштейнов сквозными болтами через перегородку в готовые отверстия	1 полотенцесушитель	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка конвекторного блока в проектное положение. 4. Выверка установленного блока.	0,42	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-001-20-01	Установка полотенцесушителей двухпетельчатых, диаметр прибора до 32 мм: количество дюбель-гвоздей на 1 прибор - 3, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 полотенцесушитель	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка конвекторного блока в проектное положение. 4. Выверка установленного блока.	0,42	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-001-21-01	Установка полотенцесушителей двухпетельчатых, диаметр прибора до 32 мм: количество дюбель-гвоздей на 1 прибор - 3, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе установка прибора	1 полотенцесушитель	1. Установка конвекторного блока в проектное положение. 2. Выверка установленного блока.	0,33	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-001-22-01	Установка полотенцесушителей двухпетельчатых, диаметр прибора до 32 мм: количество дюбель-гвоздей на 1 прибор - 3, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе крепление кронштейнов	1 полотенцесушитель	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений.	0,09	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-001-23-01	Установка полотенцесушителей двухпетельчатых, диаметр прибора до 32 мм: количество дюбель-гвоздей на 1 прибор - 3, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлакобетонным и гипсолитовым стенам	1 полотенцесушитель	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка конвекторного блока в проектное положение. 4. Выверка установленного блока.	0,44	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-001-24-01	Установка полотенцесушителей двухпетельчатых, диаметр прибора до 32 мм: количество шурупов на 1 прибор - 3, с креплением кронштейнов шурупами в готовые отверстия	1 полотенцесушитель	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка конвекторного блока в проектное положение. 4. Выверка установленного блока.	0,47	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-001-25-01	Установка полотенцесушителей двухпетельчатых, диаметр прибора до 32 мм: количество шурупов на 1 прибор - 3, с креплением кронштейнов шурупами со сверлением отверстий в бетонных облицованных и необлицованных стенах	1 полотенцесушитель	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка конвекторного блока в проектное положение. 4. Выверка установленного блока.	0,62	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-001-26-01	Установка полотенцесушителей двухпетельчатых, диаметр прибора до 32 мм: количество шурупов на 1 прибор - 3, с креплением кронштейнов шурупами со сверлением отверстий в керамзитобетонных, кирпичных и других облицованных и необлицованных стенах	1 полотенцесушитель	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка конвекторного блока в проектное положение. 4. Выверка установленного блока.	0,55	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-001-27-01	Установка полотенцесушителей двухпетельчатых, диаметр прибора до 32 мм: количество шурупов на 1 прибор - 3, с креплением кронштейнов сквозными болтами через перегородку в готовые отверстия	1 полотенцесушитель	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка конвекторного блока в проектное положение. 4. Выверка установленного блока.	0,48	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-001-28-01	Установка блоков полотенцесушителей однопетельчатых, диаметр прибора до 32 мм: количество дюбель-гвоздей на 1 прибор - 1, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка конвекторного блока в проектное положение. 4. Выверка установленного блока.	0,32	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-001-29-01	Установка блоков полотенцесушителей однопетельчатых, диаметр прибора до 32 мм: количество дюбель-гвоздей на 1 прибор - 1, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе установка прибора	1 блок	1. Установка конвекторного блока в проектное положение. 2. Выверка установленного блока.	0,28	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-001-30-01	Установка блоков полотенцесушителей однопетельчатых, диаметр прибора до 32 мм: количество дюбель-гвоздей на 1 прибор - 1, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе крепление кронштейнов	1 блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений.	0,04	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-001-31-01	Установка блоков полотенцесушителей однопетельчатых, диаметр прибора до 32 мм: количество дюбель-гвоздей на 1 прибор - 1, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлакобетонным и гипсолитовым стенам	1 блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка конвекторного блока в проектное положение. 4. Выверка установленного блока.	0,33	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-001-32-01	Установка блоков полотенцесушителей однопетельчатых, диаметр прибора до 32 мм: количество шурупов на 1 прибор - 1, с креплением кронштейнов шурупами в готовые отверстия	1 блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка конвекторного блока в проектное положение. 4. Выверка установленного блока.	0,34	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-001-33-01	Установка блоков полотенцесушителей однопетельчатых, диаметр прибора до 32 мм: количество шурупов на 1 прибор - 1, с креплением кронштейнов шурупами со сверлением отверстий в бетонных облицованных и необлицованных стенах	1 блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка конвекторного блока в проектное положение. 4. Выверка установленного блока.	0,4	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-001-34-01	Установка блоков полотенцесушителей однопетельчатых, диаметр прибора до 32 мм: количество шурупов на 1 прибор - 1, с креплением кронштейнов шурупами со сверлением отверстий в керамзитобетонных, кирпичных и других облицованных и необлицованных стенах	1 блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка конвекторного блока в проектное положение. 4. Выверка установленного блока.	0,37	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-001-35-01	Установка блоков полотенцесушителей однопетельчатых, диаметр прибора до 32 мм: количество шурупов на 1 прибор - 1, с креплением кронштейнов сквозными болтами через перегородку в готовые отверстия	1 блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка конвекторного блока в проектное положение. 4. Выверка установленного блока.	0,36	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-001-36-01	Установка блоков полотенцесушителей двухпетельчатых, диаметр прибора до 25 мм: количество дюбель-гвоздей на 1 прибор - 3, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка конвекторного блока в проектное положение. 4. Выверка установленного блока.	0,4	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-001-37-01	Установка блоков полотенцесушителей двухпетельчатых, диаметр прибора до 25 мм: количество дюбель-гвоздей на 1 прибор - 3, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе установка прибора	1 блок	1. Установка конвекторного блока в проектное положение. 2. Выверка установленного блока.	0,31	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-001-38-01	Установка блоков полотенцесушителей двухпетельчатых, диаметр прибора до 25 мм: количество дюбель-гвоздей на 1 прибор - 3, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе крепление кронштейнов	1 блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений.	0,09	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-001-39-01	Установка блоков полотенцесушителей двухпетельчатых, диаметр прибора до 25 мм: количество дюбель-гвоздей на 1 прибор - 3, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлакобетонным и гипсолитовым стенам	1 блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка конвекторного блока в проектное положение. 4. Выверка установленного блока.	0,43	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-001-40-01	Установка блоков полотенцесушителей двухпетельчатых, диаметр прибора до 25 мм: количество шурупов на 1 прибор - 3, с креплением кронштейнов шурупами в готовые отверстия	1 блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка конвекторного блока в проектное положение. 4. Выверка установленного блока.	0,46	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-001-41-01	Установка блоков полотенцесушителей двухпетельчатых, диаметр прибора до 25 мм: количество шурупов на 1 прибор - 3, с креплением кронштейнов шурупами со сверлением отверстий в бетонных облицованных и необлицованных стенах	1 блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка конвекторного блока в проектное положение. 4. Выверка установленного блока.	0,6	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-001-42-01	Установка блоков полотенцесушителей двухпетельчатых, диаметр прибора до 25 мм: количество шурупов на 1 прибор - 3, с креплением кронштейнов шурупами со сверлением отверстий в керамзитобетонных, кирпичных и других облицованных и необлицованных стенах	1 блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка конвекторного блока в проектное положение. 4. Выверка установленного блока.	0,53	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-001-43-01	Установка блоков полотенцесушителей двухпетельчатых, диаметр прибора до 25 мм: количество шурупов на 1 прибор - 3, с креплением кронштейнов сквозными болтами через перегородку в готовые отверстия	1 блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка конвекторного блока в проектное положение. 4. Выверка установленного блока.	0,46	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-001-44-01	Установка блоков полотенцесушителей двухпетельчатых, диаметр прибора до 32 мм: количество дюбель-гвоздей на 1 прибор - 3, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка конвекторного блока в проектное положение. 4. Выверка установленного блока.	0,46	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-001-45-01	Установка блоков полотенцесушителей двухпетельчатых, диаметр прибора до 32 мм: количество дюбель-гвоздей на 1 прибор - 3, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе установка прибора	1 блок	1. Установка конвекторного блока в проектное положение. 2. Выверка установленного блока.	0,37	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-001-46-01	Установка блоков полотенцесушителей двухпетельчатых, диаметр прибора до 32 мм: количество дюбель-гвоздей на 1 прибор - 3, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе крепление кронштейнов	1 блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений.	0,09	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-001-47-01	Установка блоков полотенцесушителей двухпетельчатых, диаметр прибора до 32 мм: количество дюбель-гвоздей на 1 прибор - 3, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлакобетонным и гипсолитовым стенам	1 блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка конвекторного блока в проектное положение. 4. Выверка установленного блока.	0,49	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-001-48-01	Установка блоков полотенцесушителей двухпетельчатых, диаметр прибора до 32 мм: количество шурупов на 1 прибор - 3, с креплением кронштейнов шурупами в готовые отверстия	1 блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка конвекторного блока в проектное положение. 4. Выверка установленного блока.	0,52	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-001-49-01	Установка блоков полотенцесушителей двухпетельчатых, диаметр прибора до 32 мм: количество шурупов на 1 прибор - 3, с креплением кронштейнов шурупами со сверлением отверстий в бетонных облицованных и необлицованных стенах	1 блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка конвекторного блока в проектное положение. 4. Выверка установленного блока.	0,66	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-001-50-01	Установка блоков полотенцесушителей двухпетельчатых, диаметр прибора до 32 мм: количество шурупов на 1 прибор - 3, с креплением кронштейнов шурупами со сверлением отверстий в керамзитобетонных, кирпичных и других облицованных и необлицованных стенах	1 блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка конвекторного блока в проектное положение. 4. Выверка установленного блока.	0,6	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-001-51-01	Установка блоков полотенцесушителей двухпетельчатых, диаметр прибора до 32 мм: количество шурупов на 1 прибор - 3, с креплением кронштейнов сквозными болтами через перегородку в готовые отверстия	1 блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка конвекторного блока в проектное положение. 4. Выверка установленного блока.	0,52	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Таблица Н-18-02-002 Установка отопительных конвекторных блоков типа “Комфорт” длиной до 500 мм								
Н-18-02-002-01-01	Установка отопительных конвекторных блоков типа "Комфорт", длина конвектора до 500 мм, число конвекторов в блоке - 1, количество кронштейнов в блоке - 4: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 конвекторный блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка конвекторного блока в проектное положение. 4. Выверка установленного блока.	0,29	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-002-02-01	Установка отопительных конвекторных блоков типа "Комфорт", длина конвектора до 500 мм, число конвекторов в блоке - 1, количество кронштейнов в блоке - 4: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе установка конвекторного блока	1 конвекторный блок	1. Установка конвекторного блока в проектное положение. 2. Выверка установленного блока.	0,13	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-002-03-01	Установка отопительных конвекторных блоков типа "Комфорт", длина конвектора до 500 мм, число конвекторов в блоке - 1, количество кронштейнов в блоке - 4: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе крепление кронштейнов	1 конвекторный блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений.	0,16	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-002-04-01	Установка отопительных конвекторных блоков типа "Комфорт", длина конвектора до 500 мм, число конвекторов в блоке - 1, количество кронштейнов в блоке - 4: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлакобетонным и гипсолитовым стенам	1 конвекторный блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка конвекторного блока в проектное положение. 4. Выверка установленного блока.	0,37	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-002-05-01	Установка отопительных конвекторных блоков типа "Комфорт", длина конвектора до 500 мм, число конвекторов в блоке - 1, количество кронштейнов в блоке - 4: с установкой и креплением кронштейнов шурупами в готовые отверстия	1 конвекторный блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка конвекторного блока в проектное положение. 4. Выверка установленного блока.	0,39	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-002-06-01	Установка отопительных конвекторных блоков типа "Комфорт", длина конвектора до 500 мм, число конвекторов в блоке - 1, количество кронштейнов в блоке - 4: с установкой и креплением кронштейнов шурупами со сверлением отверстий в бетонных стенах	1 конвекторный блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка конвекторного блока в проектное положение. 4. Выверка установленного блока.	0,56	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-002-07-01	Установка отопительных конвекторных блоков типа "Комфорт", длина конвектора до 500 мм, число конвекторов в блоке - 1, количество кронштейнов в блоке - 4: с установкой и креплением кронштейнов шурупами со сверлением отверстий в керамзитобетонных, кирпичных и других стенах	1 конвекторный блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка конвекторного блока в проектное положение. 4. Выверка установленного блока.	0,47	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-002-08-01	Установка отопительных конвекторных блоков типа "Комфорт", длина конвектора до 500 мм, число конвекторов в блоке - 1, количество кронштейнов в блоке - 4: установка или снятие кожуха	1 конвекторный блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка конвекторного блока в проектное положение. 4. Выверка установленного блока.	0,04	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-002-09-01	Установка отопительных конвекторных блоков типа "Комфорт", длина конвектора до 500 мм, число конвекторов в блоке - 2, количество кронштейнов в блоке - 8: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 конвекторный блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка конвекторного блока в проектное положение. 4. Выверка установленного блока.	0,51	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	2
Н-18-02-002-10-01	Установка отопительных конвекторных блоков типа "Комфорт", длина конвектора до 500 мм, число конвекторов в блоке - 2, количество кронштейнов в блоке - 8: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе установка конвекторного блока	1 конвекторный блок	1. Установка конвекторного блока в проектное положение. 2. Выверка установленного блока.	0,18	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-002-11-01	Установка отопительных конвекторных блоков типа "Комфорт", длина конвектора до 500 мм, число конвекторов в блоке - 2, количество кронштейнов в блоке - 8: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе крепление кронштейнов	1 конвекторный блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений.	0,33	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-002-12-01	Установка отопительных конвекторных блоков типа "Комфорт", длина конвектора до 500 мм, число конвекторов в блоке - 2, количество кронштейнов в блоке - 8: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлакобетонным и гипсолитовым стенам	1 конвекторный блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка конвекторного блока в проектное положение. 4. Выверка установленного блока.	0,68	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-002-13-01	Установка отопительных конвекторных блоков типа "Комфорт", длина конвектора до 500 мм, число конвекторов в блоке - 2, количество кронштейнов в блоке - 8: с установкой и креплением кронштейнов шурупами в готовые отверстия	1 конвекторный блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка конвекторного блока в проектное положение. 4. Выверка установленного блока.	0,71	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-002-14-01	Установка отопительных конвекторных блоков типа "Комфорт", длина конвектора до 500 мм, число конвекторов в блоке - 2, количество кронштейнов в блоке - 8: с установкой и креплением кронштейнов шурупами со сверлением отверстий в бетонных стенах	1 конвекторный блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка конвекторного блока в проектное положение. 4. Выверка установленного блока.	1	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-002-15-01	Установка отопительных конвекторных блоков типа "Комфорт", длина конвектора до 500 мм, число конвекторов в блоке - 2, количество кронштейнов в блоке - 8: с установкой и креплением кронштейнов шурупами со сверлением отверстий в керамзитобетонных, кирпичных и других стенах	1 конвекторный блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка конвекторного блока в проектное положение. 4. Выверка установленного блока.	0,87	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-002-16-01	Установка отопительных конвекторных блоков типа "Комфорт", длина конвектора до 500 мм, число конвекторов в блоке - 2, количество кронштейнов в блоке - 8: установка или снятие кожуха	1 конвекторный блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка конвекторного блока в проектное положение. 4. Выверка установленного блока.	0,08	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-02-002-17-01	Установка отопительных конвекторных блоков типа "Комфорт", длина конвектора до 500 мм, число конвекторов в блоке - 3, количество кронштейнов в блоке - 12: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 конвекторный блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка конвекторного блока в проектное положение. 4. Выверка установленного блока.	0,73	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-002-18-01	Установка отопительных конвекторных блоков типа "Комфорт", длина конвектора до 500 мм, число конвекторов в блоке - 3, количество кронштейнов в блоке - 12: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе установка конвекторного блока	1 конвекторный блок	1. Установка конвекторного блока в проектное положение. 2. Выверка установленного блока.	0,24	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-002-19-01	Установка отопительных конвекторных блоков типа "Комфорт", длина конвектора до 500 мм, число конвекторов в блоке - 3, количество кронштейнов в блоке - 12: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе крепление кронштейнов	1 конвекторный блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений.	0,49	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-002-20-01	Установка отопительных конвекторных блоков типа "Комфорт", длина конвектора до 500 мм, число конвекторов в блоке - 3, количество кронштейнов в блоке - 12: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлакобетонным и гипсолитовым стенам	1 конвекторный блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка конвекторного блока в проектное положение. 4. Выверка установленного блока.	0,97	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-002-21-01	Установка отопительных конвекторных блоков типа "Комфорт", длина конвектора до 500 мм, число конвекторов в блоке - 3, количество кронштейнов в блоке - 12: с установкой и креплением кронштейнов шурупами в готовые отверстия	1 конвекторный блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка конвекторного блока в проектное положение. 4. Выверка установленного блока.	1	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-002-22-01	Установка отопительных конвекторных блоков типа "Комфорт", длина конвектора до 500 мм, число конвекторов в блоке - 3, количество кронштейнов в блоке - 12: с установкой и креплением кронштейнов шурупами со сверлением отверстий в бетонных стенах	1 конвекторный блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка конвекторного блока в проектное положение. 4. Выверка установленного блока.	1,5	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-002-23-01	Установка отопительных конвекторных блоков типа "Комфорт", длина конвектора до 500 мм, число конвекторов в блоке - 3, количество кронштейнов в блоке - 12: с установкой и креплением кронштейнов шурупами со сверлением отверстий в керамзитобетонных, кирпичных и других стенах	1 конвекторный блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка конвекторного блока в проектное положение. 4. Выверка установленного блока.	1,2	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-002-24-01	Установка отопительных конвекторных блоков типа "Комфорт", длина конвектора до 500 мм, число конвекторов в блоке - 3, количество кронштейнов в блоке - 12: установка или снятие кожуха	1 конвекторный блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка конвекторного блока в проектное положение. 4. Выверка установленного блока.	0,12	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-002-25-01	Установка отопительных конвекторных блоков типа "Комфорт", длина конвектора до 500 мм, число конвекторов в блоке - 4, количество кронштейнов в блоке - 16: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 конвекторный блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка конвекторного блока в проектное положение. 4. Выверка установленного блока.	0,96	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	2
Н-18-02-002-26-01	Установка отопительных конвекторных блоков типа "Комфорт", длина конвектора до 500 мм, число конвекторов в блоке - 4, количество кронштейнов в блоке - 16: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе установка конвекторного блока	1 конвекторный блок	1. Установка конвекторного блока в проектное положение. 2. Выверка установленного блока.	0,3	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-002-27-01	Установка отопительных конвекторных блоков типа "Комфорт", длина конвектора до 500 мм, число конвекторов в блоке - 4, количество кронштейнов в блоке - 16: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе крепление кронштейнов	1 конвекторный блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений.	0,66	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-002-28-01	Установка отопительных конвекторных блоков типа "Комфорт", длина конвектора до 500 мм, число конвекторов в блоке - 4, количество кронштейнов в блоке - 16: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлакобетонным и гипсолитовым стенам	1 конвекторный блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка конвекторного блока в проектное положение. 4. Выверка установленного блока.	1,3	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-002-29-01	Установка отопительных конвекторных блоков типа "Комфорт", длина конвектора до 500 мм, число конвекторов в блоке - 4, количество кронштейнов в блоке - 16: с установкой и креплением кронштейнов шурупами в готовые отверстия	1 конвекторный блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка конвекторного блока в проектное положение. 4. Выверка установленного блока.	1,4	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-002-30-01	Установка отопительных конвекторных блоков типа "Комфорт", длина конвектора до 500 мм, число конвекторов в блоке - 4, количество кронштейнов в блоке - 16: с установкой и креплением кронштейнов шурупами со сверлением отверстий в бетонных стенах	1 конвекторный блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка конвекторного блока в проектное положение. 4. Выверка установленного блока.	2,1	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-002-31-01	Установка отопительных конвекторных блоков типа "Комфорт", длина конвектора до 500 мм, число конвекторов в блоке - 4, количество кронштейнов в блоке - 16: с установкой и креплением кронштейнов шурупами со сверлением отверстий в керамзитобетонных, кирпичных и других стенах	1 конвекторный блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка конвекторного блока в проектное положение. 4. Выверка установленного блока.	1,7	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-002-32-01	Установка отопительных конвекторных блоков типа "Комфорт", длина конвектора до 500 мм, число конвекторов в блоке - 4, количество кронштейнов в блоке - 16: установка или снятие кожуха	1 конвекторный блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка конвекторного блока в проектное положение. 4. Выверка установленного блока.	0,16	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-02-002-33-01	Установка отопительных конвекторных блоков типа "Комфорт", длина конвектора до 1000 мм, число конвекторов в блоке - 1, количество кронштейнов в блоке - 4: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 конвекторный блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка конвекторного блока в проектное положение. 4. Выверка установленного блока.	0,3	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-002-34-01	Установка отопительных конвекторных блоков типа "Комфорт", длина конвектора до 1000 мм, число конвекторов в блоке - 1, количество кронштейнов в блоке - 4: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе установка конвекторного блока	1 конвекторный блок	1. Установка конвекторного блока в проектное положение. 2. Выверка установленного блока.	0,14	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-002-35-01	Установка отопительных конвекторных блоков типа "Комфорт", длина конвектора до 1000 мм, число конвекторов в блоке - 1, количество кронштейнов в блоке - 4: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе крепление кронштейнов	1 конвекторный блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений.	0,16	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-002-36-01	Установка отопительных конвекторных блоков типа "Комфорт", длина конвектора до 1000 мм, число конвекторов в блоке - 1, количество кронштейнов в блоке - 4: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлакобетонным и гипсолитовым стенам	1 конвекторный блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка конвекторного блока в проектное положение. 4. Выверка установленного блока.	0,38	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-002-37-01	Установка отопительных конвекторных блоков типа "Комфорт", длина конвектора до 1000 мм, число конвекторов в блоке - 1, количество кронштейнов в блоке - 4: с установкой и креплением кронштейнов шурупами в готовые отверстия	1 конвекторный блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка конвекторного блока в проектное положение. 4. Выверка установленного блока.	0,4	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-002-38-01	Установка отопительных конвекторных блоков типа "Комфорт", длина конвектора до 1000 мм, число конвекторов в блоке - 1, количество кронштейнов в блоке - 4: с установкой и креплением кронштейнов шурупами со сверлением отверстий в бетонных стенах	1 конвекторный блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка конвекторного блока в проектное положение. 4. Выверка установленного блока.	0,57	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-002-39-01	Установка отопительных конвекторных блоков типа "Комфорт", длина конвектора до 1000 мм, число конвекторов в блоке - 1, количество кронштейнов в блоке - 4: с установкой и креплением кронштейнов шурупами со сверлением отверстий в керамзитобетонных, кирпичных и других стенах	1 конвекторный блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка конвекторного блока в проектное положение. 4. Выверка установленного блока.	0,48	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-002-40-01	Установка отопительных конвекторных блоков типа "Комфорт", длина конвектора до 1000 мм, число конвекторов в блоке - 1, количество кронштейнов в блоке - 4: установка или снятие кожуха	1 конвекторный блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка конвекторного блока в проектное положение. 4. Выверка установленного блока.	0,04	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-002-41-01	Установка отопительных конвекторных блоков типа "Комфорт", длина конвектора до 1000 мм, число конвекторов в блоке - 2, количество кронштейнов в блоке - 8: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 конвекторный блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка конвекторного блока в проектное положение. 4. Выверка установленного блока.	0,55	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	2
Н-18-02-002-42-01	Установка отопительных конвекторных блоков типа "Комфорт", длина конвектора до 1000 мм, число конвекторов в блоке - 2, количество кронштейнов в блоке - 8: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе установка конвекторного блока	1 конвекторный блок	1. Установка конвекторного блока в проектное положение. 2. Выверка установленного блока.	0,22	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-002-43-01	Установка отопительных конвекторных блоков типа "Комфорт", длина конвектора до 1000 мм, число конвекторов в блоке - 2, количество кронштейнов в блоке - 8: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе крепление кронштейнов	1 конвекторный блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений.	0,33	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-002-44-01	Установка отопительных конвекторных блоков типа "Комфорт", длина конвектора до 1000 мм, число конвекторов в блоке - 2, количество кронштейнов в блоке - 8: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлакобетонным и гипсолитовым стенам	1 конвекторный блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка конвекторного блока в проектное положение. 4. Выверка установленного блока.	0,72	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-002-45-01	Установка отопительных конвекторных блоков типа "Комфорт", длина конвектора до 1000 мм, число конвекторов в блоке - 2, количество кронштейнов в блоке - 8: с установкой и креплением кронштейнов шурупами в готовые отверстия	1 конвекторный блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка конвекторного блока в проектное положение. 4. Выверка установленного блока.	0,75	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-002-46-01	Установка отопительных конвекторных блоков типа "Комфорт", длина конвектора до 1000 мм, число конвекторов в блоке - 2, количество кронштейнов в блоке - 8: с установкой и креплением кронштейнов шурупами со сверлением отверстий в бетонных стенах	1 конвекторный блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка конвекторного блока в проектное положение. 4. Выверка установленного блока.	1,1	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-002-47-01	Установка отопительных конвекторных блоков типа "Комфорт", длина конвектора до 1000 мм, число конвекторов в блоке - 2, количество кронштейнов в блоке - 8: с установкой и креплением кронштейнов шурупами со сверлением отверстий в керамзитобетонных, кирпичных и других стенах	1 конвекторный блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка конвекторного блока в проектное положение. 4. Выверка установленного блока.	0,91	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-002-48-01	Установка отопительных конвекторных блоков типа "Комфорт", длина конвектора до 1000 мм, число конвекторов в блоке - 2, количество кронштейнов в блоке - 8: установка или снятие кожуха	1 конвекторный блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка конвекторного блока в проектное положение. 4. Выверка установленного блока.	0,08	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-18-02-003 Установка отопительных конвекторных блоков типа "Комфорт" длиной свыше 500 мм до 1200 мм								
Н-18-02-003-01-01	Установка отопительных конвекторных блоков типа "Комфорт", длина конвектора до 1000 мм, число конвекторов в блоке - 3, количество кронштейнов в блоке - 12: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 конвекторный блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка конвекторного блока в проектное положение. 4. Выверка установленного блока.	0,78	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	2
Н-18-02-003-02-01	Установка отопительных конвекторных блоков типа "Комфорт", длина конвектора до 1000 мм, число конвекторов в блоке - 3, количество кронштейнов в блоке - 12: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе установка конвекторного блока	1 конвекторный блок	1. Установка конвекторного блока в проектное положение. 2. Выверка установленного блока.	0,29	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-003-03-01	Установка отопительных конвекторных блоков типа "Комфорт", длина конвектора до 1000 мм, число конвекторов в блоке - 3, количество кронштейнов в блоке - 12: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе крепление кронштейнов	1 конвекторный блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений.	0,49	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-003-04-01	Установка отопительных конвекторных блоков типа "Комфорт", длина конвектора до 1000 мм, число конвекторов в блоке - 3, количество кронштейнов в блоке - 12: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлакобетонным и гипсолитовым стенам	1 конвекторный блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка конвекторного блока в проектное положение. 4. Выверка установленного блока.	1	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-003-05-01	Установка отопительных конвекторных блоков типа "Комфорт", длина конвектора до 1000 мм, число конвекторов в блоке - 3, количество кронштейнов в блоке - 12: с установкой и креплением кронштейнов шурупами в готовые отверстия	1 конвекторный блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка конвекторного блока в проектное положение. 4. Выверка установленного блока.	1,1	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-003-06-01	Установка отопительных конвекторных блоков типа "Комфорт", длина конвектора до 1000 мм, число конвекторов в блоке - 3, количество кронштейнов в блоке - 12: с установкой и креплением кронштейнов шурупами со сверлением отверстий в бетонных стенах	1 конвекторный блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка конвекторного блока в проектное положение. 4. Выверка установленного блока.	1,6	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-003-07-01	Установка отопительных конвекторных блоков типа "Комфорт", длина конвектора до 1000 мм, число конвекторов в блоке - 3, количество кронштейнов в блоке - 12: с установкой и креплением кронштейнов шурупами со сверлением отверстий в керамзитобетонных, кирпичных и других стенах	1 конвекторный блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка конвекторного блока в проектное положение. 4. Выверка установленного блока.	1,4	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-003-08-01	Установка отопительных конвекторных блоков типа "Комфорт", длина конвектора до 1000 мм, число конвекторов в блоке - 3, количество кронштейнов в блоке - 12: установка или снятие кожуха	1 конвекторный блок	-	0,12	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-02-003-09-01	Установка отопительных конвекторных блоков типа "Комфорт", длина конвектора до 1000 мм, число конвекторов в блоке - 4, количество кронштейнов в блоке - 16: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 конвекторный блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка конвекторного блока в проектное положение. 4. Выверка установленного блока.	1,03	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-003-10-01	Установка отопительных конвекторных блоков типа "Комфорт", длина конвектора до 1000 мм, число конвекторов в блоке - 4, количество кронштейнов в блоке - 16: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе установка конвекторного блока	1 конвекторный блок	1. Установка конвекторного блока в проектное положение. 2. Выверка установленного блока.	0,37	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-003-11-01	Установка отопительных конвекторных блоков типа "Комфорт", длина конвектора до 1000 мм, число конвекторов в блоке - 4, количество кронштейнов в блоке - 16: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе крепление кронштейнов	1 конвекторный блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений.	0,66	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-003-12-01	Установка отопительных конвекторных блоков типа "Комфорт", длина конвектора до 1000 мм, число конвекторов в блоке - 4, количество кронштейнов в блоке - 16: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлакобетонным и гипсолитовым стенам	1 конвекторный блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка конвекторного блока в проектное положение. 4. Выверка установленного блока.	1,4	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-003-13-01	Установка отопительных конвекторных блоков типа "Комфорт", длина конвектора до 1000 мм, число конвекторов в блоке - 4, количество кронштейнов в блоке - 16: с установкой и креплением кронштейнов шурупами в готовые отверстия	1 конвекторный блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка конвекторного блока в проектное положение. 4. Выверка установленного блока.	1,5	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-003-14-01	Установка отопительных конвекторных блоков типа "Комфорт", длина конвектора до 1000 мм, число конвекторов в блоке - 4, количество кронштейнов в блоке - 16: с установкой и креплением кронштейнов шурупами со сверлением отверстий в бетонных стенах	1 конвекторный блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка конвекторного блока в проектное положение. 4. Выверка установленного блока.	2,2	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-003-15-01	Установка отопительных конвекторных блоков типа "Комфорт", длина конвектора до 1000 мм, число конвекторов в блоке - 4, количество кронштейнов в блоке - 16: с установкой и креплением кронштейнов шурупами со сверлением отверстий в керамзитобетонных, кирпичных и других стенах	1 конвекторный блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка конвекторного блока в проектное положение. 4. Выверка установленного блока.	1,8	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-003-16-01	Установка отопительных конвекторных блоков типа "Комфорт", длина конвектора до 1000 мм, число конвекторов в блоке - 4, количество кронштейнов в блоке - 16: установка или снятие кожуха	1 конвекторный блок	-	0,16	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-003-17-01	Установка отопительных конвекторных блоков типа "Комфорт", длина конвектора до 1200 мм, число конвекторов в блоке - 1, количество кронштейнов в блоке - 4: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 конвекторный блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка конвекторного блока в проектное положение. 4. Выверка установленного блока.	0,31	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	2
Н-18-02-003-18-01	Установка отопительных конвекторных блоков типа "Комфорт", длина конвектора до 1200 мм, число конвекторов в блоке - 1, количество кронштейнов в блоке - 4: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе установка конвекторного блока	1 конвекторный блок	1. Установка конвекторного блока в проектное положение. 2. Выверка установленного блока.	0,15	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-003-19-01	Установка отопительных конвекторных блоков типа "Комфорт", длина конвектора до 1200 мм, число конвекторов в блоке - 1, количество кронштейнов в блоке - 4: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе крепление кронштейнов	1 конвекторный блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений.	0,16	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-003-20-01	Установка отопительных конвекторных блоков типа "Комфорт", длина конвектора до 1200 мм, число конвекторов в блоке - 1, количество кронштейнов в блоке - 4: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлакобетонным и гипсолитовым стенам	1 конвекторный блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка конвекторного блока в проектное положение. 4. Выверка установленного блока.	0,39	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-003-21-01	Установка отопительных конвекторных блоков типа "Комфорт", длина конвектора до 1200 мм, число конвекторов в блоке - 1, количество кронштейнов в блоке - 4: с установкой и креплением кронштейнов шурупами в готовые отверстия	1 конвекторный блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка конвекторного блока в проектное положение. 4. Выверка установленного блока.	0,41	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-003-22-01	Установка отопительных конвекторных блоков типа "Комфорт", длина конвектора до 1200 мм, число конвекторов в блоке - 1, количество кронштейнов в блоке - 4: с установкой и креплением кронштейнов шурупами со сверлением отверстий в бетонных стенах	1 конвекторный блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка конвекторного блока в проектное положение. 4. Выверка установленного блока.	0,58	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-003-23-01	Установка отопительных конвекторных блоков типа "Комфорт", длина конвектора до 1200 мм, число конвекторов в блоке - 1, количество кронштейнов в блоке - 4: с установкой и креплением кронштейнов шурупами со сверлением отверстий в керамзитобетонных, кирпичных и других стенах	1 конвекторный блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка конвекторного блока в проектное положение. 4. Выверка установленного блока.	0,49	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-003-24-01	Установка отопительных конвекторных блоков типа "Комфорт", длина конвектора до 1200 мм, число конвекторов в блоке - 1, количество кронштейнов в блоке - 4: установка или снятие кожуха	1 конвекторный блок	-	0,04	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-02-003-25-01	Установка отопительных конвекторных блоков типа "Комфорт", длина конвектора до 1200 мм, число конвекторов в блоке - 2, количество кронштейнов в блоке - 8: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 конвекторный блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка конвекторного блока в проектное положение. 4. Выверка установленного блока.	0,56	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-003-26-01	Установка отопительных конвекторных блоков типа "Комфорт", длина конвектора до 1200 мм, число конвекторов в блоке - 2, количество кронштейнов в блоке - 8: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе установка конвекторного блока	1 конвекторный блок	1. Установка конвекторного блока в проектное положение. 2. Выверка установленного блока.	0,23	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-003-27-01	Установка отопительных конвекторных блоков типа "Комфорт", длина конвектора до 1200 мм, число конвекторов в блоке - 2, количество кронштейнов в блоке - 8: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе крепление кронштейнов	1 конвекторный блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений.	0,33	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-003-28-01	Установка отопительных конвекторных блоков типа "Комфорт", длина конвектора до 1200 мм, число конвекторов в блоке - 2, количество кронштейнов в блоке - 8: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлакобетонным и гипсолитовым стенам	1 конвекторный блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка конвекторного блока в проектное положение. 4. Выверка установленного блока.	0,73	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-003-29-01	Установка отопительных конвекторных блоков типа "Комфорт", длина конвектора до 1200 мм, число конвекторов в блоке - 2, количество кронштейнов в блоке - 8: с установкой и креплением кронштейнов шурупами в готовые отверстия	1 конвекторный блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка конвекторного блока в проектное положение. 4. Выверка установленного блока.	0,76	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-003-30-01	Установка отопительных конвекторных блоков типа "Комфорт", длина конвектора до 1200 мм, число конвекторов в блоке - 2, количество кронштейнов в блоке - 8: с установкой и креплением кронштейнов шурупами со сверлением отверстий в бетонных стенах	1 конвекторный блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка конвекторного блока в проектное положение. 4. Выверка установленного блока.	1,1	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-003-31-01	Установка отопительных конвекторных блоков типа "Комфорт", длина конвектора до 1200 мм, число конвекторов в блоке - 2, количество кронштейнов в блоке - 8: с установкой и креплением кронштейнов шурупами со сверлением отверстий в керамзитобетонных, кирпичных и других стенах	1 конвекторный блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка конвекторного блока в проектное положение. 4. Выверка установленного блока.	0,92	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-003-32-01	Установка отопительных конвекторных блоков типа "Комфорт", длина конвектора до 1200 мм, число конвекторов в блоке - 2, количество кронштейнов в блоке - 8: установка или снятие кожуха	1 конвекторный блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка конвекторного блока в проектное положение. 4. Выверка установленного блока.	0,08	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-003-33-01	Установка отопительных конвекторных блоков типа "Комфорт", длина конвектора до 1200 мм, число конвекторов в блоке - 3, количество кронштейнов в блоке - 12: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 конвекторный блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка конвекторного блока в проектное положение. 4. Выверка установленного блока.	0,8	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	2
Н-18-02-003-34-01	Установка отопительных конвекторных блоков типа "Комфорт", длина конвектора до 1200 мм, число конвекторов в блоке - 3, количество кронштейнов в блоке - 12: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе установка конвекторного блока	1 конвекторный блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка конвекторного блока в проектное положение. 4. Выверка установленного блока.	0,31	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-003-35-01	Установка отопительных конвекторных блоков типа "Комфорт", длина конвектора до 1200 мм, число конвекторов в блоке - 3, количество кронштейнов в блоке - 12: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе крепление кронштейнов	1 конвекторный блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка конвекторного блока в проектное положение. 4. Выверка установленного блока.	0,49	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-003-36-01	Установка отопительных конвекторных блоков типа "Комфорт", длина конвектора до 1200 мм, число конвекторов в блоке - 3, количество кронштейнов в блоке - 12: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлакобетонным и гипсолитовым стенам	1 конвекторный блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка конвекторного блока в проектное положение. 4. Выверка установленного блока.	1	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-003-37-01	Установка отопительных конвекторных блоков типа "Комфорт", длина конвектора до 1200 мм, число конвекторов в блоке - 3, количество кронштейнов в блоке - 12: с установкой и креплением кронштейнов шурупами в готовые отверстия	1 конвекторный блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка конвекторного блока в проектное положение. 4. Выверка установленного блока.	1,1	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-003-38-01	Установка отопительных конвекторных блоков типа "Комфорт", длина конвектора до 1200 мм, число конвекторов в блоке - 3, количество кронштейнов в блоке - 12: с установкой и креплением кронштейнов шурупами со сверлением отверстий в бетонных стенах	1 конвекторный блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка конвекторного блока в проектное положение. 4. Выверка установленного блока.	1,6	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-003-39-01	Установка отопительных конвекторных блоков типа "Комфорт", длина конвектора до 1200 мм, число конвекторов в блоке - 3, количество кронштейнов в блоке - 12: с установкой и креплением кронштейнов шурупами со сверлением отверстий в керамзитобетонных, кирпичных и других стенах	1 конвекторный блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка конвекторного блока в проектное положение. 4. Выверка установленного блока.	1,4	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-003-40-01	Установка отопительных конвекторных блоков типа "Комфорт", длина конвектора до 1200 мм, число конвекторов в блоке - 3, количество кронштейнов в блоке - 12: установка или снятие кожуха	1 конвекторный блок	-	0,12	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-02-003-41-01	Установка отопительных конвекторных блоков типа "Комфорт", длина конвектора до 1200 мм, число конвекторов в блоке - 4, количество кронштейнов в блоке - 16: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 конвекторный блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка конвекторного блока в проектное положение. 4. Выверка установленного блока.	1,05	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-003-42-01	Установка отопительных конвекторных блоков типа "Комфорт", длина конвектора до 1200 мм, число конвекторов в блоке - 4, количество кронштейнов в блоке - 16: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе установка конвекторного блока	1 конвекторный блок	1. Установка конвекторного блока в проектное положение. 2. Выверка установленного блока.	0,39	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-003-43-01	Установка отопительных конвекторных блоков типа "Комфорт", длина конвектора до 1200 мм, число конвекторов в блоке - 4, количество кронштейнов в блоке - 16: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе крепление кронштейнов	1 конвекторный блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений.	0,66	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-003-44-01	Установка отопительных конвекторных блоков типа "Комфорт", длина конвектора до 1200 мм, число конвекторов в блоке - 4, количество кронштейнов в блоке - 16: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлакобетонным и гипсолитовым стенам	1 конвекторный блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка конвекторного блока в проектное положение. 4. Выверка установленного блока.	1,4	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-003-45-01	Установка отопительных конвекторных блоков типа "Комфорт", длина конвектора до 1200 мм, число конвекторов в блоке - 4, количество кронштейнов в блоке - 16: с установкой и креплением кронштейнов шурупами в готовые отверстия	1 конвекторный блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка конвекторного блока в проектное положение. 4. Выверка установленного блока.	1,5	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-003-46-01	Установка отопительных конвекторных блоков типа "Комфорт", длина конвектора до 1200 мм, число конвекторов в блоке - 4, количество кронштейнов в блоке - 16: с установкой и креплением кронштейнов шурупами со сверлением отверстий в бетонных стенах	1 конвекторный блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка конвекторного блока в проектное положение. 4. Выверка установленного блока.	2,2	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-003-47-01	Установка отопительных конвекторных блоков типа "Комфорт", длина конвектора до 1200 мм, число конвекторов в блоке - 4, количество кронштейнов в блоке - 16: с установкой и креплением кронштейнов шурупами со сверлением отверстий в керамзитобетонных, кирпичных и других стенах	1 конвекторный блок	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка конвекторного блока в проектное положение. 4. Выверка установленного блока.	1,8	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-003-48-01	Установка отопительных конвекторных блоков типа "Комфорт", длина конвектора до 1200 мм, число конвекторов в блоке - 4, количество кронштейнов в блоке - 16: установка или снятие кожуха	1 конвекторный блок	-	0,16	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-18-02-004 Установка отопительных регистров								
Н-18-02-004-01-01	Установка кронштейнов отопительных регистров, количество кронштейнов на 1 регистр - 3: разметка мест установки кронштейнов	1 регистр	-	0,06	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-004-02-01	Установка кронштейнов отопительных регистров, количество кронштейнов на 1 регистр - 3: установка и крепление кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1	1 регистр	-	0,27	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-004-03-01	Установка кронштейнов отопительных регистров, количество кронштейнов на 1 регистр - 3: установка и крепление кронштейнов дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлакобетонным и гипсолитовым стенам	1 регистр	-	0,34	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-02-004-04-01	Установка кронштейнов отопительных регистров, количество кронштейнов на 1 регистр - 3: установка и заделка кронштейнов в готовые отверстия	1 регистр	-	0,53	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-004-05-01	Установка кронштейнов отопительных регистров, количество кронштейнов на 1 регистр - 3: установка и заделка кронштейнов со сверлением отверстий в бетонных стенах	1 регистр	-	0,74	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-02-004-06-01	Установка кронштейнов отопительных регистров, количество кронштейнов на 1 регистр - 3: установка и заделка кронштейнов со сверлением отверстий в керамзитобетонных, кирпичных и других стенах	1 регистр	-	0,62	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-02-004-07-01	Установка кронштейнов отопительных регистров, количество кронштейнов на 1 регистр - 4: разметка мест установки кронштейнов	1 регистр	-	0,08	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-004-08-01	Установка кронштейнов отопительных регистров, количество кронштейнов на 1 регистр - 4: установка и крепление кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1	1 регистр	-	0,36	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-004-09-01	Установка кронштейнов отопительных регистров, количество кронштейнов на 1 регистр - 4: установка и крепление кронштейнов дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлакобетонным и гипсолитовым стенам	1 регистр	-	0,46	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-02-004-10-01	Установка кронштейнов отопительных регистров, количество кронштейнов на 1 регистр - 4: установка и заделка кронштейнов в готовые отверстия	1 регистр	-	0,71	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-02-004-11-01	Установка кронштейнов отопительных регистров, количество кронштейнов на 1 регистр - 4: установка и заделка кронштейнов со сверлением отверстий в бетонных стенах	1 регистр	-	0,99	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-02-004-12-01	Установка кронштейнов отопительных регистров, количество кронштейнов на 1 регистр - 4: установка и заделка кронштейнов со сверлением отверстий в керамзитобетонных, кирпичных и других стенах	1 регистр	-	0,83	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-004-13-01	Установка кронштейнов отопительных регистров, количество кронштейнов на 1 регистр - 5: разметка мест установки кронштейнов	1 регистр	-	0,1	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-004-14-01	Установка кронштейнов отопительных регистров, количество кронштейнов на 1 регистр - 5: установка и крепление кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1	1 регистр	-	0,45	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-004-15-01	Установка кронштейнов отопительных регистров, количество кронштейнов на 1 регистр - 5: установка и крепление кронштейнов дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлакобетонным и гипсолитовым стенам	1 регистр	-	0,58	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-02-004-16-01	Установка кронштейнов отопительных регистров, количество кронштейнов на 1 регистр - 5: установка и заделка кронштейнов в готовые отверстия	1 регистр	-	0,89	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-004-17-01	Установка кронштейнов отопительных регистров, количество кронштейнов на 1 регистр - 5: установка и заделка кронштейнов со сверлением отверстий в бетонных стенах	1 регистр	-	1,2	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-02-004-18-01	Установка кронштейнов отопительных регистров, количество кронштейнов на 1 регистр - 5: установка и заделка кронштейнов со сверлением отверстий в керамзитобетонных, кирпичных и других стенах	1 регистр	-	1	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-02-004-19-01	Установка кронштейнов отопительных регистров, количество кронштейнов на 1 регистр - 6: разметка мест установки кронштейнов	1 регистр	-	0,12	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-004-20-01	Установка кронштейнов отопительных регистров, количество кронштейнов на 1 регистр - 6: установка и крепление кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1	1 регистр	-	0,54	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-004-21-01	Установка кронштейнов отопительных регистров, количество кронштейнов на 1 регистр - 6: установка и крепление кронштейнов дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлакобетонным и гипсолитовым стенам	1 регистр	-	0,69	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-02-004-22-01	Установка кронштейнов отопительных регистров, количество кронштейнов на 1 регистр - 6: установка и заделка кронштейнов в готовые отверстия	1 регистр	-	1,1	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-02-004-23-01	Установка кронштейнов отопительных регистров, количество кронштейнов на 1 регистр - 6: установка и заделка кронштейнов со сверлением отверстий в бетонных стенах	1 регистр	-	1,5	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-02-004-24-01	Установка кронштейнов отопительных регистров, количество кронштейнов на 1 регистр - 6: установка и заделка кронштейнов со сверлением отверстий в керамзитобетонных, кирпичных и других стенах	1 регистр	-	1,3	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-004-25-01	Установка кронштейнов отопительных регистров, количество кронштейнов на 1 регистр - 7: разметка мест установки кронштейнов	1 регистр	-	0,14	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-004-26-01	Установка кронштейнов отопительных регистров, количество кронштейнов на 1 регистр - 7: установка и крепление кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1	1 регистр	-	0,63	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-004-27-01	Установка кронштейнов отопительных регистров, количество кронштейнов на 1 регистр - 7: установка и крепление кронштейнов дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлакобетонным и гипсолитовым стенам	1 регистр	-	0,8	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-02-004-28-01	Установка кронштейнов отопительных регистров, количество кронштейнов на 1 регистр - 7: установка и заделка кронштейнов в готовые отверстия	1 регистр	-	1,3	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-004-29-01	Установка кронштейнов отопительных регистров, количество кронштейнов на 1 регистр - 7: установка и заделка кронштейнов со сверлением отверстий в бетонных стенах	1 регистр	-	1,8	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-02-004-30-01	Установка кронштейнов отопительных регистров, количество кронштейнов на 1 регистр - 7: установка и заделка кронштейнов со сверлением отверстий в керамзитобетонных, кирпичных и других стенах	1 регистр	-	1,5	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-02-004-31-01	Установка кронштейнов отопительных регистров, количество кронштейнов на 1 регистр - 8: разметка мест установки кронштейнов	1 регистр	-	0,16	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-004-32-01	Установка кронштейнов отопительных регистров, количество кронштейнов на 1 регистр - 8: установка и крепление кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1	1 регистр	-	0,72	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-004-33-01	Установка кронштейнов отопительных регистров, количество кронштейнов на 1 регистр - 8: установка и крепление кронштейнов дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлакобетонным и гипсолитовым стенам	1 регистр	-	0,92	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-02-004-34-01	Установка кронштейнов отопительных регистров, количество кронштейнов на 1 регистр - 8: установка и заделка кронштейнов в готовые отверстия	1 регистр	-	1,4	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-02-004-35-01	Установка кронштейнов отопительных регистров, количество кронштейнов на 1 регистр - 8: установка и заделка кронштейнов со сверлением отверстий в бетонных стенах	1 регистр	-	2	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-02-004-36-01	Установка кронштейнов отопительных регистров, количество кронштейнов на 1 регистр - 8: установка и заделка кронштейнов со сверлением отверстий в керамзитобетонных, кирпичных и других стенах	1 регистр	-	1,6	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-004-37-01	Навешивание отопительных регистров массой: до 50 кг	1 регистр	1. Подъем и навешивание регистров на кронштейны. 2. Выверка по уровню и отвесу.	0,1	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-004-38-01	Навешивание отопительных регистров массой: до 75 кг	1 регистр	1. Подъем и навешивание регистров на кронштейны. 2. Выверка по уровню и отвесу.	0,12	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-004-39-01	Навешивание отопительных регистров массой: до 100 кг	1 регистр	1. Подъем и навешивание регистров на кронштейны. 2. Выверка по уровню и отвесу.	0,15	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-004-40-01	Навешивание отопительных регистров массой: до 125 кг	1 регистр	1. Подъем и навешивание регистров на кронштейны. 2. Выверка по уровню и отвесу.	0,18	-	2-145-02	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 2 разр.	1
						2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-004-41-01	Навешивание отопительных регистров массой: до 150 кг	1 регистр	1. Подъем и навешивание регистров на кронштейны. 2. Выверка по уровню и отвесу.	0,2	-	2-145-02	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 2 разр.	1
						2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-004-42-01	Навешивание отопительных регистров массой: до 175 кг	1 регистр	1. Подъем и навешивание регистров на кронштейны. 2. Выверка по уровню и отвесу.	0,23	-	2-145-02	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 2 разр.	2
						2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-004-43-01	Навешивание отопительных регистров массой: до 200 кг	1 регистр	1. Подъем и навешивание регистров на кронштейны. 2. Выверка по уровню и отвесу.	0,28	-	2-145-02	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 2 разр.	2
						2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-004-44-01	Навешивание отопительных регистров массой: до 225 кг	1 регистр	1. Подъем и навешивание регистров на кронштейны. 2. Выверка по уровню и отвесу.	0,33	-	2-145-02	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 2 разр.	2
						2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-004-45-01	Навешивание отопительных регистров массой: до 250 кг	1 регистр	1. Подъем и навешивание регистров на кронштейны. 2. Выверка по уровню и отвесу.	0,37	-	2-145-02	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 2 разр.	2
						2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-004-46-01	Навешивание отопительных регистров массой: до 275 кг	1 регистр	1. Подъем и навешивание регистров на кронштейны. 2. Выверка по уровню и отвесу.	0,42	-	2-145-02	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 2 разр.	2
						2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-004-47-01	Навешивание отопительных регистров массой: до 300 кг	1 регистр	1. Подъем и навешивание регистров на кронштейны. 2. Выверка по уровню и отвесу.	0,48	-	2-145-02	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 2 разр.	2
						2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-004-48-01	Навешивание отопительных регистров массой: до 325 кг	1 регистр	1. Подъем и навешивание регистров на кронштейны. 2. Выверка по уровню и отвесу.	0,54	-	2-145-02	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 2 разр.	2
						2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-004-49-01	Навешивание отопительных регистров массой: до 350 кг	1 регистр	1. Подъем и навешивание регистров на кронштейны. 2. Выверка по уровню и отвесу.	0,59	-	2-145-02	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 2 разр.	2
						2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-004-50-01	Навешивание отопительных регистров массой: до 375 кг	1 регистр	1. Подъем и навешивание регистров на кронштейны. 2. Выверка по уровню и отвесу.	0,64	-	2-145-02	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 2 разр.	2
						2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-004-51-01	Навешивание отопительных регистров массой: до 400 кг	1 регистр	1. Подъем и навешивание регистров на кронштейны. 2. Выверка по уровню и отвесу.	0,69	-	2-145-02	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 2 разр.	2
						2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-004-52-01	Навешивание отопительных регистров массой: до 425 кг	1 регистр	1. Подъем и навешивание регистров на кронштейны. 2. Выверка по уровню и отвесу.	0,75	-	2-145-02	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 2 разр.	2
						2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-004-53-01	Навешивание отопительных регистров массой: до 450 кг	1 регистр	1. Подъем и навешивание регистров на кронштейны. 2. Выверка по уровню и отвесу.	0,79	-	2-145-02	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 2 разр.	2
						2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-004-54-01	Навешивание отопительных регистров массой: до 475 кг	1 регистр	1. Подъем и навешивание регистров на кронштейны. 2. Выверка по уровню и отвесу.	0,85	-	2-145-02	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 2 разр.	2
						2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-004-55-01	Навешивание отопительных регистров массой: до 500 кг	1 регистр	1. Подъем и навешивание регистров на кронштейны. 2. Выверка по уровню и отвесу.	0,9	-	2-145-02	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 2 разр.	2
						2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-004-56-01	Навешивание отопительных регистров массой: до 525 кг	1 регистр	1. Подъем и навешивание регистров на кронштейны. 2. Выверка по уровню и отвесу.	0,99	-	2-145-02	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 2 разр.	2
						2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Таблица Н-18-02-005 Установка радиаторов и радиаторных блоков								
Н-18-02-005-01-01	Установка кронштейнов радиаторов и радиаторных блоков, количество кронштейнов на 1 прибор - 2: разметка мест установки кронштейнов	1 радиатор или 1 радиаторный блок	-	0,03	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-005-02-01	Установка кронштейнов радиаторов и радиаторных блоков, количество кронштейнов на 1 прибор - 2: с креплением дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1	1 радиатор или 1 радиаторный блок	-	0,13	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-005-03-01	Установка кронштейнов радиаторов и радиаторных блоков, количество кронштейнов на 1 прибор - 2: с креплением дюбель-гвоздями дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлакобетонным и гипсолитовым стенам	1 радиатор или 1 радиаторный блок	-	0,18	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-02-005-04-01	Установка кронштейнов радиаторов и радиаторных блоков, количество кронштейнов на 1 прибор - 2: с креплением шурупами со сверлением отверстий в бетонным стенах	1 радиатор или 1 радиаторный блок	-	0,38	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-02-005-05-01	Установка кронштейнов радиаторов и радиаторных блоков, количество кронштейнов на 1 прибор - 2: с креплением шурупами со сверлением отверстий в керамзитобетонных, кирпичных и других стенах	1 радиатор или 1 радиаторный блок	-	0,29	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-02-005-06-01	Установка кронштейнов радиаторов и радиаторных блоков, количество кронштейнов на 1 прибор - 2: с креплением сквозными болтами через перегородку в готовые отверстия	1 радиатор или 1 радиаторный блок	-	0,18	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-005-07-01	Установка кронштейнов радиаторов и радиаторных блоков, количество кронштейнов на 1 прибор - 2: с креплением сквозными болтами через перегородку со сверлением отверстий в керамзитобетонных, кирпичных и других стенах	1 радиатор или 1 радиаторный блок	-	0,24	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-02-005-08-01	Установка кронштейнов радиаторов и радиаторных блоков, количество кронштейнов на 1 прибор - 2: с заделкой кронштейнов в готовые отверстия	1 радиатор или 1 радиаторный блок	-	0,19	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-02-005-09-01	Установка кронштейнов радиаторов и радиаторных блоков, количество кронштейнов на 1 прибор - 2: с заделкой кронштейнов со сверлением отверстий в бетонных стенах	1 радиатор или 1 радиаторный блок	-	0,33	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-02-005-10-01	Установка кронштейнов радиаторов и радиаторных блоков, количество кронштейнов на 1 прибор - 2: с заделкой кронштейнов со сверлением отверстий в керамзитобетонных, кирпичных и других стенах	1 радиатор или 1 радиаторный блок	-	0,25	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-005-11-01	Установка кронштейнов радиаторов и радиаторных блоков, количество кронштейнов на 1 прибор - 3: разметка мест установки кронштейнов	1 радиатор или 1 радиаторный блок	-	0,04	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-005-12-01	Установка кронштейнов радиаторов и радиаторных блоков, количество кронштейнов на 1 прибор - 3: с креплением дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1	1 радиатор или 1 радиаторный блок	-	0,2	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-005-13-01	Установка кронштейнов радиаторов и радиаторных блоков, количество кронштейнов на 1 прибор - 3: с креплением дюбель-гвоздями дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлакобетонным и гипсолитовым стенам	1 радиатор или 1 радиаторный блок	-	0,26	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-02-005-14-01	Установка кронштейнов радиаторов и радиаторных блоков, количество кронштейнов на 1 прибор - 3: с креплением шурупами со сверлением отверстий в бетонных стенах	1 радиатор или 1 радиаторный блок	-	0,58	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-005-15-01	Установка кронштейнов радиаторов и радиаторных блоков, количество кронштейнов на 1 прибор - 3: с креплением шурупами со сверлением отверстий в керамзитобетонных, кирпичных и других стенах	1 радиатор или 1 радиаторный блок	-	0,44	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-02-005-16-01	Установка кронштейнов радиаторов и радиаторных блоков, количество кронштейнов на 1 прибор - 3: с креплением сквозными болтами через перегородку в готовые отверстия	1 радиатор или 1 радиаторный блок	-	0,27	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-02-005-17-01	Установка кронштейнов радиаторов и радиаторных блоков, количество кронштейнов на 1 прибор - 3: с креплением сквозными болтами через перегородку со сверлением отверстий в керамзитобетонных, кирпичных и других стенах	1 радиатор или 1 радиаторный блок	-	0,36	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-02-005-18-01	Установка кронштейнов радиаторов и радиаторных блоков, количество кронштейнов на 1 прибор - 3: с заделкой кронштейнов в готовые отверстия	1 радиатор или 1 радиаторный блок	-	0,26	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-005-19-01	Установка кронштейнов радиаторов и радиаторных блоков, количество кронштейнов на 1 прибор - 3: с заделкой кронштейнов со сверлением отверстий в бетонных стенах	1 радиатор или 1 радиаторный блок	-	0,47	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-02-005-20-01	Установка кронштейнов радиаторов и радиаторных блоков, количество кронштейнов на 1 прибор - 3: с заделкой кронштейнов со сверлением отверстий в керамзитобетонных, кирпичных и других стенах	1 радиатор или 1 радиаторный блок	-	0,35	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-02-005-21-01	Установка кронштейнов радиаторов и радиаторных блоков, количество кронштейнов на 1 прибор - 4: разметка мест установки кронштейнов	1 радиатор или 1 радиаторный блок	-	0,05	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-005-22-01	Установка кронштейнов радиаторов и радиаторных блоков, количество кронштейнов на 1 прибор - 4: с креплением дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1	1 радиатор или 1 радиаторный блок	-	0,29	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-005-23-01	Установка кронштейнов радиаторов и радиаторных блоков, количество кронштейнов на 1 прибор - 4: с креплением дюбель-гвоздями дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлакобетонным и гипсолитовым стенам	1 радиатор или 1 радиаторный блок	-	0,35	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-02-005-24-01	Установка кронштейнов радиаторов и радиаторных блоков, количество кронштейнов на 1 прибор - 4: с креплением шурупами со сверлением отверстий в бетонным стенах	1 радиатор или 1 радиаторный блок	-	0,76	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-02-005-25-01	Установка кронштейнов радиаторов и радиаторных блоков, количество кронштейнов на 1 прибор - 4: с креплением шурупами со сверлением отверстий в керамзитобетонных, кирпичных и других стенах	1 радиатор или 1 радиаторный блок	-	0,57	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-02-005-26-01	Установка кронштейнов радиаторов и радиаторных блоков, количество кронштейнов на 1 прибор - 4: с креплением сквозными болтами через перегородку в готовые отверстия	1 радиатор или 1 радиаторный блок	-	0,36	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-005-27-01	Установка кронштейнов радиаторов и радиаторных блоков, количество кронштейнов на 1 прибор - 4: с креплением сквозными болтами через перегородку со сверлением отверстий в керамзитобетонных, кирпичных и других стенах	1 радиатор или 1 радиаторный блок	-	0,48	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-02-005-28-01	Установка кронштейнов радиаторов и радиаторных блоков, количество кронштейнов на 1 прибор - 4: с заделкой кронштейнов в готовые отверстия	1 радиатор или 1 радиаторный блок	-	0,33	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-02-005-29-01	Установка кронштейнов радиаторов и радиаторных блоков, количество кронштейнов на 1 прибор - 4: с заделкой кронштейнов со сверлением отверстий в бетонных стенах	1 радиатор или 1 радиаторный блок	-	0,61	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-02-005-30-01	Установка кронштейнов радиаторов и радиаторных блоков, количество кронштейнов на 1 прибор - 4: с заделкой кронштейнов со сверлением отверстий в керамзитобетонных, кирпичных и других стенах	1 радиатор или 1 радиаторный блок	-	0,45	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-005-31-01	Установка кронштейнов радиаторов и радиаторных блоков, количество кронштейнов на 1 прибор - 5: разметка мест установки кронштейнов	1 радиатор или 1 радиаторный блок	-	0,06	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-005-32-01	Установка кронштейнов радиаторов и радиаторных блоков, количество кронштейнов на 1 прибор - 5: с креплением дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1	1 радиатор или 1 радиаторный блок	-	0,33	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-005-33-01	Установка кронштейнов радиаторов и радиаторных блоков, количество кронштейнов на 1 прибор - 5: с креплением дюбель-гвоздями дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлакобетонным и гипсолитовым стенам	1 радиатор или 1 радиаторный блок	-	0,44	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-02-005-34-01	Установка кронштейнов радиаторов и радиаторных блоков, количество кронштейнов на 1 прибор - 5: с креплением шурупами со сверлением отверстий в бетонных стенах	1 радиатор или 1 радиаторный блок	-	0,94	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-005-35-01	Установка кронштейнов радиаторов и радиаторных блоков, количество кронштейнов на 1 прибор - 5: с креплением шурупами со сверлением отверстий в керамзитобетонных, кирпичных и других стенах	1 радиатор или 1 радиаторный блок	-	0,71	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-02-005-36-01	Установка кронштейнов радиаторов и радиаторных блоков, количество кронштейнов на 1 прибор - 5: с креплением сквозными болтами через перегородку в готовые отверстия	1 радиатор или 1 радиаторный блок	-	0,45	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-02-005-37-01	Установка кронштейнов радиаторов и радиаторных блоков, количество кронштейнов на 1 прибор - 5: с креплением сквозными болтами через перегородку со сверлением отверстий в керамзитобетонных, кирпичных и других стенах	1 радиатор или 1 радиаторный блок	-	0,6	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-02-005-38-01	Установка кронштейнов радиаторов и радиаторных блоков, количество кронштейнов на 1 прибор - 5: с заделкой кронштейнов в готовые отверстия	1 радиатор или 1 радиаторный блок	-	0,4	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-005-39-01	Установка кронштейнов радиаторов и радиаторных блоков, количество кронштейнов на 1 прибор - 5: с заделкой кронштейнов со сверлением отверстий в бетонных стенах	1 радиатор или 1 радиаторный блок	-	0,75	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-02-005-40-01	Установка кронштейнов радиаторов и радиаторных блоков, количество кронштейнов на 1 прибор - 5: с заделкой кронштейнов со сверлением отверстий в керамзитобетонных, кирпичных и других стенах	1 радиатор или 1 радиаторный блок	-	0,55	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-02-005-41-01	Установка кронштейнов радиаторов и радиаторных блоков, количество кронштейнов на 1 прибор - 6: разметка мест установки кронштейнов	1 радиатор или 1 радиаторный блок	-	0,07	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-005-42-01	Установка кронштейнов радиаторов и радиаторных блоков, количество кронштейнов на 1 прибор - 6: с креплением дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1	1 радиатор или 1 радиаторный блок	-	0,4	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-005-43-01	Установка кронштейнов радиаторов и радиаторных блоков, количество кронштейнов на 1 прибор - 6: с креплением дюбель-гвоздями дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлакобетонным и гипсолитовым стенам	1 радиатор или 1 радиаторный блок	-	0,53	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-02-005-44-01	Установка кронштейнов радиаторов и радиаторных блоков, количество кронштейнов на 1 прибор - 6: с креплением шурупами со сверлением отверстий в бетонным стенах	1 радиатор или 1 радиаторный блок	-	1,1	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-02-005-45-01	Установка кронштейнов радиаторов и радиаторных блоков, количество кронштейнов на 1 прибор - 6: с креплением шурупами со сверлением отверстий в керамзитобетонных, кирпичных и других стенах	1 радиатор или 1 радиаторный блок	-	0,86	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-02-005-46-01	Установка кронштейнов радиаторов и радиаторных блоков, количество кронштейнов на 1 прибор - 6: с креплением сквозными болтами через перегородку в готовые отверстия	1 радиатор или 1 радиаторный блок	-	0,54	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-005-47-01	Установка кронштейнов радиаторов и радиаторных блоков, количество кронштейнов на 1 прибор - 6: с креплением сквозными болтами через перегородку со сверлением отверстий в керамзитобетонных, кирпичных и других стенах	1 радиатор или 1 радиаторный блок	-	0,72	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-02-005-48-01	Установка кронштейнов радиаторов и радиаторных блоков, количество кронштейнов на 1 прибор - 6: с заделкой кронштейнов в готовые отверстия	1 радиатор или 1 радиаторный блок	-	0,47	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-02-005-49-01	Установка кронштейнов радиаторов и радиаторных блоков, количество кронштейнов на 1 прибор - 6: с заделкой кронштейнов со сверлением отверстий в бетонных стенах	1 радиатор или 1 радиаторный блок	-	0,89	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-02-005-50-01	Установка кронштейнов радиаторов и радиаторных блоков, количество кронштейнов на 1 прибор - 6: с заделкой кронштейнов со сверлением отверстий в керамзитобетонных, кирпичных и других стенах	1 радиатор или 1 радиаторный блок	-	0,65	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-005-51-01	Установка кронштейнов радиаторов и радиаторных блоков, количество кронштейнов на 1 прибор - 7: разметка мест установки кронштейнов	1 радиатор или 1 радиаторный блок	-	0,08	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-005-52-01	Установка кронштейнов радиаторов и радиаторных блоков, количество кронштейнов на 1 прибор - 7: с креплением дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1	1 радиатор или 1 радиаторный блок	-	0,46	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-005-53-01	Установка кронштейнов радиаторов и радиаторных блоков, количество кронштейнов на 1 прибор - 7: с креплением дюбель-гвоздями дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлакобетонным и гипсолитовым стенам	1 радиатор или 1 радиаторный блок	-	0,62	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-02-005-54-01	Установка кронштейнов радиаторов и радиаторных блоков, количество кронштейнов на 1 прибор - 7: с креплением шурупами со сверлением отверстий в бетонных стенах	1 радиатор или 1 радиаторный блок	-	1,3	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-005-55-01	Установка кронштейнов радиаторов и радиаторных блоков, количество кронштейнов на 1 прибор - 7: с креплением шурупами со сверлением отверстий в керамзитобетонных, кирпичных и других стенах	1 радиатор или 1 радиаторный блок	-	1	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-02-005-56-01	Установка кронштейнов радиаторов и радиаторных блоков, количество кронштейнов на 1 прибор - 7: с креплением сквозными болтами через перегородку в готовые отверстия	1 радиатор или 1 радиаторный блок	-	0,63	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-02-005-57-01	Установка кронштейнов радиаторов и радиаторных блоков, количество кронштейнов на 1 прибор - 7: с креплением сквозными болтами через перегородку со сверлением отверстий в керамзитобетонных, кирпичных и других стенах	1 радиатор или 1 радиаторный блок	-	0,84	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-02-005-58-01	Установка кронштейнов радиаторов и радиаторных блоков, количество кронштейнов на 1 прибор - 7: с заделкой кронштейнов в готовые отверстия	1 радиатор или 1 радиаторный блок	-	0,53	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-005-59-01	Установка кронштейнов радиаторов и радиаторных блоков, количество кронштейнов на 1 прибор - 7: с заделкой кронштейнов со сверлением отверстий в бетонных стенах	1 радиатор или 1 радиаторный блок	-	1	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-02-005-60-01	Установка кронштейнов радиаторов и радиаторных блоков, количество кронштейнов на 1 прибор - 7: с заделкой кронштейнов со сверлением отверстий в керамзитобетонных, кирпичных и других стенах	1 радиатор или 1 радиаторный блок	-	0,74	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-02-005-61-01	Навешивание чугунных радиаторных блоков, число секций: до 2	1 чугунный радиаторный блок	1. Подъем и навешивание приборов на кронштейны. 2. Крепление приборов с выверкой по уровню и отвесу.	0,12	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-005-62-01	Навешивание чугунных радиаторных блоков, число секций: до 4	1 чугунный радиаторный блок	1. Подъем и навешивание приборов на кронштейны. 2. Крепление приборов с выверкой по уровню и отвесу.	0,15	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-005-63-01	Навешивание чугунных радиаторных блоков, число секций: до 7	1 чугунный радиаторный блок	1. Подъем и навешивание приборов на кронштейны. 2. Крепление приборов с выверкой по уровню и отвесу.	0,2	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-005-64-01	Навешивание чугунных радиаторных блоков, число секций: до 10	1 чугунный радиаторный блок	1. Подъем и навешивание приборов на кронштейны. 2. Крепление приборов с выверкой по уровню и отвесу.	0,24	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-005-65-01	Навешивание чугунных радиаторных блоков, число секций: до 13	1 чугунный радиаторный блок	1. Подъем и навешивание приборов на кронштейны. 2. Крепление приборов с выверкой по уровню и отвесу.	0,29	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-005-66-01	Навешивание чугунных радиаторных блоков, число секций: до 16	1 чугунный радиаторный блок	1. Подъем и навешивание приборов на кронштейны. 2. Крепление приборов с выверкой по уровню и отвесу.	0,33	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-005-67-01	Навешивание чугунных радиаторных блоков, число секций: до 19	1 чугунный радиаторный блок	1. Подъем и навешивание приборов на кронштейны. 2. Крепление приборов с выверкой по уровню и отвесу.	0,37	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-005-68-01	Навешивание чугунных радиаторных блоков, число секций: до 24	1 чугунный радиаторный блок	1. Подъем и навешивание приборов на кронштейны. 2. Крепление приборов с выверкой по уровню и отвесу.	0,44	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-005-69-01	Навешивание чугунных радиаторных блоков, число секций: до 28	1 чугунный радиаторный блок	1. Подъем и навешивание приборов на кронштейны. 2. Крепление приборов с выверкой по уровню и отвесу.	0,5	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-005-70-01	Навешивание стальных радиаторных блоков массой: до 10 кг	1 стальной радиаторный блок	1. Подъем и навешивание приборов на кронштейны. 2. Крепление приборов с выверкой по уровню и отвесу.	0,09	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-005-71-01	Навешивание стальных радиаторных блоков массой: до 15 кг	1 стальной радиаторный блок	1. Подъем и навешивание приборов на кронштейны. 2. Крепление приборов с выверкой по уровню и отвесу.	0,11	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-005-72-01	Навешивание стальных радиаторных блоков массой: до 20 кг	1 стальной радиаторный блок	1. Подъем и навешивание приборов на кронштейны. 2. Крепление приборов с выверкой по уровню и отвесу.	0,13	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-005-73-01	Навешивание стальных радиаторных блоков массой: до 25 кг	1 стальной радиаторный блок	1. Подъем и навешивание приборов на кронштейны. 2. Крепление приборов с выверкой по уровню и отвесу.	0,16	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-005-74-01	Навешивание стальных радиаторных блоков массой: до 30 кг	1 стальной радиаторный блок	1. Подъем и навешивание приборов на кронштейны. 2. Крепление приборов с выверкой по уровню и отвесу.	0,19	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-005-75-01	Навешивание стальных радиаторных блоков массой: до 35 кг	1 стальной радиаторный блок	1. Подъем и навешивание приборов на кронштейны. 2. Крепление приборов с выверкой по уровню и отвесу.	0,21	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-005-76-01	Навешивание стальных радиаторных блоков массой: до 40 кг	1 стальной радиаторный блок	1. Подъем и навешивание приборов на кронштейны. 2. Крепление приборов с выверкой по уровню и отвесу.	0,24	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-005-77-01	Навешивание стальных радиаторных блоков массой: до 45 кг	1 стальной радиаторный блок	1. Подъем и навешивание приборов на кронштейны. 2. Крепление приборов с выверкой по уровню и отвесу.	0,28	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-005-78-01	Навешивание стальных радиаторных блоков массой: до 50 кг	1 стальной радиаторный блок	1. Подъем и навешивание приборов на кронштейны. 2. Крепление приборов с выверкой по уровню и отвесу.	0,31	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-005-79-01	Навешивание стальных радиаторных блоков массой: до 55 кг	1 стальной радиаторный блок	1. Подъем и навешивание приборов на кронштейны. 2. Крепление приборов с выверкой по уровню и отвесу.	0,34	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-005-80-01	Навешивание стальных радиаторных блоков массой: до 60 кг	1 стальной радиаторный блок	1. Подъем и навешивание приборов на кронштейны. 2. Крепление приборов с выверкой по уровню и отвесу.	0,36	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-005-81-01	Соединение радиаторных блоков междуэтажными вставками на резьбе и сварке	100 междуэтажных вставок	-	7,9	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Таблица Н-18-02-006 Установка чугунных ребристых труб и блоков из чугунных ребристых труб								
Н-18-02-006-01-01	Установка чугунных ребристых труб массой до 150 кг, длина трубы до 1 м, количество труб в приборе - 1: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 ребристая труба	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Навешивание ребристых труб с выверкой по уровню. 4. Подъем и установка блоков на готовое основание с помощью электролебедки. 5. Выверка и крепление блоков.	0,3	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-006-02-01	Установка чугунных ребристых труб массой до 150 кг, длина трубы до 1 м, количество труб в приборе - 1: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе установка прибора	1 ребристая труба	1. Навешивание ребристых труб с выверкой по уровню. 2. Подъем и установка блоков на готовое основание с помощью электролебедки. 3. Выверка и крепление блоков.	0,17	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-006-03-01	Установка чугунных ребристых труб массой до 150 кг, длина трубы до 1 м, количество труб в приборе - 1: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе крепление кронштейнов	1 ребристая труба	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений.	0,13	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-006-04-01	Установка чугунных ребристых труб массой до 150 кг, длина трубы до 1 м, количество труб в приборе - 1: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлакобетонным и гипсолитовым стенам	1 ребристая труба	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Навешивание ребристых труб с выверкой по уровню. 4. Подъем и установка блоков на готовое основание с помощью электролебедки. 5. Выверка и крепление блоков.	0,35	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-006-05-01	Установка чугунных ребристых труб массой до 150 кг, длина трубы до 1 м, количество труб в приборе - 1: с установкой и заделкой кронштейнов в готовые отверстия	1 ребристая труба	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Навешивание ребристых труб с выверкой по уровню. 4. Подъем и установка блоков на готовое основание с помощью электролебедки. 5. Выверка и крепление блоков.	0,36	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-006-06-01	Установка чугунных ребристых труб массой до 150 кг, длина трубы до 1 м, количество труб в приборе - 1: с установкой и заделкой кронштейнов со сверлением отверстий в бетонных стенах	1 ребристая труба	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Навешивание ребристых труб с выверкой по уровню. 4. Подъем и установка блоков на готовое основание с помощью электролебедки. 5. Выверка и крепление блоков.	0,54	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-006-07-01	Установка чугунных ребристых труб массой до 150 кг, длина трубы до 1 м, количество труб в приборе - 1: с установкой и заделкой кронштейнов со сверлением отверстий в керамзитобетонных, кирпичных и других стенах	1 ребристая труба	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Навешивание ребристых труб с выверкой по уровню. 4. Подъем и установка блоков на готовое основание с помощью электролебедки. 5. Выверка и крепление блоков.	0,44	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-006-08-01	Установка чугунных ребристых труб массой до 150 кг, длина трубы до 1 м, количество труб в приборе - 1: с установкой и креплением кронштейнов шурупами со сверлением отверстий в бетонных стенах	1 ребристая труба	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Навешивание ребристых труб с выверкой по уровню. 4. Подъем и установка блоков на готовое основание с помощью электролебедки. 5. Выверка и крепление блоков.	0,55	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-006-09-01	Установка чугунных ребристых труб массой до 150 кг, длина трубы до 1 м, количество труб в приборе - 1: с установкой и креплением кронштейнов шурупами со сверлением отверстий в керамзитобетонных, кирпичных и других стенах	1 ребристая труба	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Навешивание ребристых труб с выверкой по уровню. 4. Подъем и установка блоков на готовое основание с помощью электролебедки. 5. Выверка и крепление блоков.	0,46	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-006-10-01	Установка чугунных ребристых труб массой до 150 кг, длина трубы до 1,5 м, количество труб в приборе - 1: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 ребристая труба	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Навешивание ребристых труб с выверкой по уровню. 4. Подъем и установка блоков на готовое основание с помощью электролебедки. 5. Выверка и крепление блоков.	0,38	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	2
Н-18-02-006-11-01	Установка чугунных ребристых труб массой до 150 кг, длина трубы до 1,5 м, количество труб в приборе - 1: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе установка прибора	1 ребристая труба	1. Навешивание ребристых труб с выверкой по уровню. 2. Подъем и установка блоков на готовое основание с помощью электролебедки. 3. Выверка и крепление блоков.	0,25	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-006-12-01	Установка чугунных ребристых труб массой до 150 кг, длина трубы до 1,5 м, количество труб в приборе - 1: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе крепление кронштейнов	1 ребристая труба	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений.	0,13	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-006-13-01	Установка чугунных ребристых труб массой до 150 кг, длина трубы до 1,5 м, количество труб в приборе - 1: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлакобетонным и гипсолитовым стенам	1 ребристая труба	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Навешивание ребристых труб с выверкой по уровню. 4. Подъем и установка блоков на готовое основание с помощью электролебедки. 5. Выверка и крепление блоков.	0,43	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-006-14-01	Установка чугунных ребристых труб массой до 150 кг, длина трубы до 1,5 м, количество труб в приборе - 1: с установкой и заделкой кронштейнов в готовые отверстия	1 ребристая труба	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Навешивание ребристых труб с выверкой по уровню. 4. Подъем и установка блоков на готовое основание с помощью электролебедки. 5. Выверка и крепление блоков.	0,44	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-006-15-01	Установка чугунных ребристых труб массой до 150 кг, длина трубы до 1,5 м, количество труб в приборе - 1: с установкой и заделкой кронштейнов со сверлением отверстий в бетонных стенах	1 ребристая труба	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Навешивание ребристых труб с выверкой по уровню. 4. Подъем и установка блоков на готовое основание с помощью электролебедки. 5. Выверка и крепление блоков.	0,62	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-006-16-01	Установка чугунных ребристых труб массой до 150 кг, длина трубы до 1,5 м, количество труб в приборе - 1: с установкой и заделкой кронштейнов со сверлением отверстий в керамзитобетонных, кирпичных и других стенах	1 ребристая труба	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Навешивание ребристых труб с выверкой по уровню. 4. Подъем и установка блоков на готовое основание с помощью электролебедки. 5. Выверка и крепление блоков.	0,52	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-006-17-01	Установка чугунных ребристых труб массой до 150 кг, длина трубы до 1,5 м, количество труб в приборе - 1: с установкой и креплением кронштейнов шурупами со сверлением отверстий в бетонных стенах	1 ребристая труба	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Навешивание ребристых труб с выверкой по уровню. 4. Подъем и установка блоков на готовое основание с помощью электролебедки. 5. Выверка и крепление блоков.	0,63	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-006-18-01	Установка чугунных ребристых труб массой до 150 кг, длина трубы до 1,5 м, количество труб в приборе - 1: с установкой и креплением кронштейнов шурупами со сверлением отверстий в керамзитобетонных, кирпичных и других стенах	1 ребристая труба	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Навешивание ребристых труб с выверкой по уровню. 4. Подъем и установка блоков на готовое основание с помощью электролебедки. 5. Выверка и крепление блоков.	0,54	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-006-19-01	Установка чугунных ребристых труб массой до 150 кг, длина трубы до 2 м, количество труб в приборе - 1: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 ребристая труба	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Навешивание ребристых труб с выверкой по уровню. 4. Подъем и установка блоков на готовое основание с помощью электролебедки. 5. Выверка и крепление блоков.	0,46	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-006-20-01	Установка чугунных ребристых труб массой до 150 кг, длина трубы до 2 м, количество труб в приборе - 1: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе установка прибора	1 ребристая труба	1. Навешивание ребристых труб с выверкой по уровню. 2. Подъем и установка блоков на готовое основание с помощью электролебедки. 3. Выверка и крепление блоков.	0,33	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-006-21-01	Установка чугунных ребристых труб массой до 150 кг, длина трубы до 2 м, количество труб в приборе - 1: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе крепление кронштейнов	1 ребристая труба	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений.	0,13	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-006-22-01	Установка чугунных ребристых труб массой до 150 кг, длина трубы до 2 м, количество труб в приборе - 1: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлакобетонным и гипсолитовым стенам	1 ребристая труба	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Навешивание ребристых труб с выверкой по уровню. 4. Подъем и установка блоков на готовое основание с помощью электролебедки. 5. Выверка и крепление блоков.	0,51	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-006-23-01	Установка чугунных ребристых труб массой до 150 кг, длина трубы до 2 м, количество труб в приборе - 1: с установкой и заделкой кронштейнов в готовые отверстия	1 ребристая труба	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Навешивание ребристых труб с выверкой по уровню. 4. Подъем и установка блоков на готовое основание с помощью электролебедки. 5. Выверка и крепление блоков.	0,52	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-006-24-01	Установка чугунных ребристых труб массой до 150 кг, длина трубы до 2 м, количество труб в приборе - 1: с установкой и заделкой кронштейнов со сверлением отверстий в бетонных стенах	1 ребристая труба	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Навешивание ребристых труб с выверкой по уровню. 4. Подъем и установка блоков на готовое основание с помощью электролебедки. 5. Выверка и крепление блоков.	0,7	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-006-25-01	Установка чугунных ребристых труб массой до 150 кг, длина трубы до 2 м, количество труб в приборе - 1: с установкой и заделкой кронштейнов со сверлением отверстий в керамзитобетонных, кирпичных и других стенах	1 ребристая труба	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Навешивание ребристых труб с выверкой по уровню. 4. Подъем и установка блоков на готовое основание с помощью электролебедки. 5. Выверка и крепление блоков.	0,6	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-006-26-01	Установка чугунных ребристых труб массой до 150 кг, длина трубы до 2 м, количество труб в приборе - 1: с установкой и креплением кронштейнов шурупами со сверлением отверстий в бетонных стенах	1 ребристая труба	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Навешивание ребристых труб с выверкой по уровню. 4. Подъем и установка блоков на готовое основание с помощью электролебедки. 5. Выверка и крепление блоков.	0,71	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-006-27-01	Установка чугунных ребристых труб массой до 150 кг, длина трубы до 2 м, количество труб в приборе - 1: с установкой и креплением кронштейнов шурупами со сверлением отверстий в керамзитобетонных, кирпичных и других стенах	1 ребристая труба	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Навешивание ребристых труб с выверкой по уровню. 4. Подъем и установка блоков на готовое основание с помощью электролебедки. 5. Выверка и крепление блоков.	0,62	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-006-28-01	Установка блоков из чугуновых ребристых труб массой до 150 кг, длина трубы до 1 м, количество труб в приборе - 2: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 ребристая труба	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Навешивание ребристых труб с выверкой по уровню. 4. Подъем и установка блоков на готовое основание с помощью электролебедки. 5. Выверка и крепление блоков.	0,45	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	2
Н-18-02-006-29-01	Установка блоков из чугуновых ребристых труб массой до 150 кг, длина трубы до 1 м, количество труб в приборе - 2: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе установка прибора	1 ребристая труба	1. Навешивание ребристых труб с выверкой по уровню. 2. Подъем и установка блоков на готовое основание с помощью электролебедки. 3. Выверка и крепление блоков.	0,32	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-006-30-01	Установка блоков из чугуновых ребристых труб массой до 150 кг, длина трубы до 1 м, количество труб в приборе - 2: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе крепление кронштейнов	1 ребристая труба	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений.	0,13	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-006-31-01	Установка блоков из чугуновых ребристых труб массой до 150 кг, длина трубы до 1 м, количество труб в приборе - 2: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлакобетонным и гипсолитовым стенам	1 ребристая труба	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Навешивание ребристых труб с выверкой по уровню. 4. Подъем и установка блоков на готовое основание с помощью электролебедки. 5. Выверка и крепление блоков.	0,48	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-006-32-01	Установка блоков из чугуновых ребристых труб массой до 150 кг, длина трубы до 1 м, количество труб в приборе - 2: с установкой и креплением кронштейнов шурупами со сверлением отверстий в бетонных стенах	1 ребристая труба	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Навешивание ребристых труб с выверкой по уровню. 4. Подъем и установка блоков на готовое основание с помощью электролебедки. 5. Выверка и крепление блоков.	0,66	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-006-33-01	Установка блоков из чугуновых ребристых труб массой до 150 кг, длина трубы до 1 м, количество труб в приборе - 2: с установкой и креплением кронштейнов шурупами со сверлением отверстий в керамзитобетонных, кирпичных и других стенах	1 ребристая труба	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Навешивание ребристых труб с выверкой по уровню. 4. Подъем и установка блоков на готовое основание с помощью электролебедки. 5. Выверка и крепление блоков.	0,58	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-006-34-01	Установка блоков из чугуновых ребристых труб массой до 150 кг, длина трубы до 1,5; 1 м, количество труб в приборе - 2; 3: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 ребристая труба	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Навешивание ребристых труб с выверкой по уровню. 4. Подъем и установка блоков на готовое основание с помощью электролебедки. 5. Выверка и крепление блоков.	0,52	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	2
Н-18-02-006-35-01	Установка блоков из чугуновых ребристых труб массой до 150 кг, длина трубы до 1,5; 1 м, количество труб в приборе - 2; 3: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе установка прибора	1 ребристая труба	1. Навешивание ребристых труб с выверкой по уровню. 2. Подъем и установка блоков на готовое основание с помощью электролебедки. 3. Выверка и крепление блоков.	0,39	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-006-36-01	Установка блоков из чугуновых ребристых труб массой до 150 кг, длина трубы до 1,5; 1 м, количество труб в приборе - 2, 3: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе крепление кронштейнов	1 ребристая труба	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений.	0,13	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-006-37-01	Установка блоков из чугуновых ребристых труб массой до 150 кг, длина трубы до 1,5; 1 м, количество труб в приборе - 2, 3: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлакобетонным и гипсолитовым стенам	1 ребристая труба	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Навешивание ребристых труб с выверкой по уровню. 4. Подъем и установка блоков на готовое основание с помощью электролебедки. 5. Выверка и крепление блоков.	0,55	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-006-38-01	Установка блоков из чугуновых ребристых труб массой до 150 кг, длина трубы до 1,5, 1 м, количество труб в приборе - 2, 3: с установкой и креплением кронштейнов шурупами со сверлением отверстий в бетонных стенах	1 ребристая труба	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Навешивание ребристых труб с выверкой по уровню. 4. Подъем и установка блоков на готовое основание с помощью электролебедки. 5. Выверка и крепление блоков.	0,73	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-006-39-01	Установка блоков из чугуновых ребристых труб массой до 150 кг, длина трубы до 1,5; 1 м, количество труб в приборе - 2, 3: с установкой и креплением кронштейнов шурупами со сверлением отверстий в керамзитобетонных, кирпичных и других стенах	1 ребристая труба	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Навешивание ребристых труб с выверкой по уровню. 4. Подъем и установка блоков на готовое основание с помощью электролебедки. 5. Выверка и крепление блоков.	0,65	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-006-40-01	Установка блоков из чугуновых ребристых труб массой до 150 кг, длина трубы до 1, 1,5, 2м, количество труб в приборе - 4, 3, 2: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ППЦ-52-1, всего	1 ребристая труба	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Навешивание ребристых труб с выверкой по уровню. 4. Подъем и установка блоков на готовое основание с помощью электролебедки. 5. Выверка и крепление блоков.	0,59	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	2
Н-18-02-006-41-01	Установка блоков из чугуновых ребристых труб массой до 150 кг, длина трубы до 1, 1,5, 2 м, количество труб в приборе - 2, 3, 4: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ППЦ-52-1, в том числе установка прибора	1 ребристая труба	1. Навешивание ребристых труб с выверкой по уровню. 2. Подъем и установка блоков на готовое основание с помощью электролебедки. 3. Выверка и крепление блоков.	0,46	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-006-42-01	Установка блоков из чугуновых ребристых труб массой до 150 кг, длина трубы до 1, 1,5, 2 м, количество труб в приборе - 2, 3, 4: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе крепление кронштейнов	1 ребристая труба	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений.	0,13	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-006-43-01	Установка блоков из чугуновых ребристых труб массой до 150 кг, длина трубы до 1, 1,5, 2 м, количество труб в приборе - 2, 3, 4: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлакобетонным и гипсолитовым стенам	1 ребристая труба	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Навешивание ребристых труб с выверкой по уровню. 4. Подъем и установка блоков на готовое основание с помощью электролебедки. 5. Выверка и крепление блоков.	0,62	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-006-44-01	Установка блоков из чугуновых ребристых труб массой до 150 кг, длина трубы до 1, 1,5, 2 м, количество труб в приборе - 2, 3, 4: с установкой и креплением кронштейнов шурупами со сверлением отверстий в бетонных стенах	1 ребристая труба	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Навешивание ребристых труб с выверкой по уровню. 4. Подъем и установка блоков на готовое основание с помощью электролебедки. 5. Выверка и крепление блоков.	0,8	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-006-45-01	Установка блоков из чугуновых ребристых труб массой до 150 кг, длина трубы до 1, 1,5, 2 м, количество труб в приборе - 2, 3, 4: с установкой и креплением кронштейнов шурупами со сверлением отверстий в керамзитобетонных, кирпичных и других стенах	1 ребристая труба	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Навешивание ребристых труб с выверкой по уровню. 4. Подъем и установка блоков на готовое основание с помощью электролебедки. 5. Выверка и крепление блоков.	0,72	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-006-46-01	Установка блоков из чугуновых ребристых труб массой свыше 150 кг, длина трубы до 1,5, 2 м, количество труб в приборе - 3, 4: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 ребристая труба	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Навешивание ребристых труб с выверкой по уровню. 4. Подъем и установка блоков на готовое основание с помощью электролебедки. 5. Выверка и крепление блоков.	0,67	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	2
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	2
Н-18-02-006-47-01	Установка блоков из чугуновых ребристых труб массой свыше 150 кг, длина трубы до 1,5, 2 м, количество труб в приборе - 3, 4: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе установка прибора	1 ребристая труба	1. Навешивание ребристых труб с выверкой по уровню. 2. Подъем и установка блоков на готовое основание с помощью электролебедки. 3. Выверка и крепление блоков.	0,54	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	2
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-006-48-01	Установка блоков из чугуновых ребристых труб массой свыше 150 кг, длина трубы до 1,5, 2 м, количество труб в приборе - 3, 4: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе крепление кронштейнов	1 ребристая труба	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений.	0,13	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-006-49-01	Установка блоков из чугуновых ребристых труб массой свыше 150 кг, длина трубы до 1,5, 2 м, количество труб в приборе - 3, 4: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлакобетонным и гипсолитовым стенам	1 ребристая труба	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Навешивание ребристых труб с выверкой по уровню. 4. Подъем и установка блоков на готовое основание с помощью электролебедки. 5. Выверка и крепление блоков.	0,7	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	2
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-006-50-01	Установка блоков из чугуновых ребристых труб массой свыше 150 кг, длина трубы до 1,5, 2 м, количество труб в приборе - 4, 3: с установкой и креплением кронштейнов шурупами со сверлением отверстий в бетонных стенах	1 ребристая труба	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Навешивание ребристых труб с выверкой по уровню. 4. Подъем и установка блоков на готовое основание с помощью электролебедки. 5. Выверка и крепление блоков.	0,88	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	2
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-006-51-01	Установка блоков из чугуновых ребристых труб массой свыше 150 кг, длина трубы до 1,5, 2 м, количество труб в приборе - 3, 4: с установкой и креплением кронштейнов шурупами со сверлением отверстий в керамзитобетонных, кирпичных и других стенах	1 ребристая труба	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Навешивание ребристых труб с выверкой по уровню. 4. Подъем и установка блоков на готовое основание с помощью электролебедки. 5. Выверка и крепление блоков.	0,8	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	2
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-006-52-01	Установка блоков из чугуновых ребристых труб массой свыше 150 кг, длина трубы до 2 м, количество труб в приборе - 4: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 ребристая труба	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Навешивание ребристых труб с выверкой по уровню. 4. Подъем и установка блоков на готовое основание с помощью электролебедки. 5. Выверка и крепление блоков.	0,74	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	2
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	2
Н-18-02-006-53-01	Установка блоков из чугуновых ребристых труб массой свыше 150 кг, длина трубы до 2 м, количество труб в приборе - 4: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе установка прибора	1 ребристая труба	1. Навешивание ребристых труб с выверкой по уровню. 2. Подъем и установка блоков на готовое основание с помощью электролебедки. 3. Выверка и крепление блоков.	0,61	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	2
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-006-54-01	Установка блоков из чугуновых ребристых труб массой свыше 150 кг, длина трубы до 2 м, количество труб в приборе - 4: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе крепление кронштейнов	1 ребристая труба	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений.	0,13	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-006-55-01	Установка блоков из чугуновых ребристых труб массой свыше 150 кг, длина трубы до 2 м, количество труб в приборе - 4: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлакобетонным и гипсолитовым стенам	1 ребристая труба	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Навешивание ребристых труб с выверкой по уровню. 4. Подъем и установка блоков на готовое основание с помощью электролебедки. 5. Выверка и крепление блоков.	0,77	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	2
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-006-56-01	Установка блоков из чугуновых ребристых труб массой свыше 150 кг, длина трубы до 2 м, количество труб в приборе - 4: с установкой и креплением кронштейнов шурупами со сверлением отверстий в бетонных стенах	1 ребристая труба	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Навешивание ребристых труб с выверкой по уровню. 4. Подъем и установка блоков на готовое основание с помощью электролебедки. 5. Выверка и крепление блоков.	0,99	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	2
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-02-006-57-01	Установка блоков из чугуновых ребристых труб массой свыше 150 кг, длина трубы до 2 м, количество труб в приборе - 4: с установкой и креплением кронштейнов шурупами со сверлением отверстий в керамзитобетонных, кирпичных и других стенах	1 ребристая труба	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Навешивание ребристых труб с выверкой по уровню. 4. Подъем и установка блоков на готовое основание с помощью электролебедки. 5. Выверка и крепление блоков.	0,87	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	2
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-18-02-007 Установка и гидравлическое испытание калориферов и калориферных блоков								
Н-18-02-007-01-01	Установка калориферов или калориферных блоков на полу: масса прибора до 0,1 т	1 калорифер или 1 калориферный блок	1. Установка калорифера или калориферного блока на готовое основание с помощью электролебедки. 2. Выверка установленного калорифера или блока по отвесу и уровню с креплением к основанию болтами. 3. Присоединение к системе отопления.	0,99	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-007-02-01	Установка калориферов или калориферных блоков на полу: масса прибора до 0,2 т	1 калорифер или 1 калориферный блок	1. Установка калорифера или калориферного блока на готовое основание с помощью электролебедки. 2. Выверка установленного калорифера или блока по отвесу и уровню с креплением к основанию болтами. 3. Присоединение к системе отопления.	1,4	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-007-03-01	Установка калориферов или калориферных блоков на полу: масса прибора до 0,3 т	1 калорифер или 1 калориферный блок	1. Установка калорифера или калориферного блока на готовое основание с помощью электролебедки. 2. Выверка установленного калорифера или блока по отвесу и уровню с креплением к основанию болтами. 3. Присоединение к системе отопления.	1,7	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-007-04-01	Установка калориферов или калориферных блоков на полу: масса прибора до 0,4 т	1 калорифер или 1 калориферный блок	1. Установка калорифера или калориферного блока на готовое основание с помощью электролебедки. 2. Выверка установленного калорифера или блока по отвесу и уровню с креплением к основанию болтами. 3. Присоединение к системе отопления.	2,1	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-007-05-01	Установка калориферов или калориферных блоков на полу: масса прибора до 0,5 т	1 калорифер или 1 калориферный блок	1. Установка калорифера или калориферного блока на готовое основание с помощью электролебедки. 2. Выверка установленного калорифера или блока по отвесу и уровню с креплением к основанию болтами. 3. Присоединение к системе отопления.	2,2	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-007-06-01	Установка калориферов или калориферных блоков на полу: масса прибора до 0,6 т	1 калорифер или 1 калориферный блок	1. Установка калорифера или калориферного блока на готовое основание с помощью электролебедки. 2. Выверка установленного калорифера или блока по отвесу и уровню с креплением к основанию болтами. 3. Присоединение к системе отопления.	2,6	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-007-07-01	Установка калориферов или калориферных блоков на полу: масса прибора до 0,7 т	1 калорифер или 1 калориферный блок	1. Установка калорифера или калориферного блока на готовое основание с помощью электролебедки. 2. Выверка установленного калорифера или блока по отвесу и уровню с креплением к основанию болтами. 3. Присоединение к системе отопления.	3	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-007-08-01	Установка калориферов или калориферных блоков на полу: масса прибора до 0,8 т	1 калорифер или 1 калориферный блок	1. Установка калорифера или калориферного блока на готовое основание с помощью электролебедки. 2. Выверка установленного калорифера или блока по отвесу и уровню с креплением к основанию болтами. 3. Присоединение к системе отопления.	3,3	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-007-09-01	Установка калориферов или калориферных блоков на полу: масса прибора до 0,9 т	1 калорифер или 1 калориферный блок	1. Установка калорифера или калориферного блока на готовое основание с помощью электролебедки. 2. Выверка установленного калорифера или блока по отвесу и уровню с креплением к основанию болтами. 3. Присоединение к системе отопления.	3,6	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-007-10-01	Установка калориферов или калориферных блоков на полу: масса прибора до 1 т	1 калорифер или 1 калориферный блок	1. Установка калорифера или калориферного блока на готовое основание с помощью электролебедки. 2. Выверка установленного калорифера или блока по отвесу и уровню с креплением к основанию болтами. 3. Присоединение к системе отопления.	4	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-007-11-01	Установка калориферов или калориферных блоков на полу: масса прибора до 1,5 т	1 калорифер или 1 калориферный блок	1. Установка калорифера или калориферного блока на готовое основание с помощью электролебедки. 2. Выверка установленного калорифера или блока по отвесу и уровню с креплением к основанию болтами. 3. Присоединение к системе отопления.	5,7	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-007-12-01	Установка калориферов или калориферных блоков на полу: масса прибора до 2 т	1 калорифер или 1 калориферный блок	1. Установка калорифера или калориферного блока на готовое основание с помощью электролебедки. 2. Выверка установленного калорифера или блока по отвесу и уровню с креплением к основанию болтами. 3. Присоединение к системе отопления.	7,2	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-007-13-01	Установка калориферов или калориферных блоков на пристенной площадке: масса прибора до 0,1 т	1 калорифер или 1 калориферный блок	1. Установка калорифера или калориферного блока на готовое основание с помощью электролебедки. 2. Выверка установленного калорифера или блока по отвесу и уровню с креплением к основанию болтами. 3. Присоединение к системе отопления.	1,6	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-007-14-01	Установка калориферов или калориферных блоков на пристенной площадке: масса прибора до 0,2 т	1 калорифер или 1 калориферный блок	1. Установка калорифера или калориферного блока на готовое основание с помощью электролебедки. 2. Выверка установленного калорифера или блока по отвесу и уровню с креплением к основанию болтами. 3. Присоединение к системе отопления.	2	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-007-15-01	Установка калориферов или калориферных блоков на пристенной площадке: масса прибора до 0,3 т	1 калорифер или 1 калориферный блок	1. Установка калорифера или калориферного блока на готовое основание с помощью электролебедки. 2. Выверка установленного калорифера или блока по отвесу и уровню с креплением к основанию болтами. 3. Присоединение к системе отопления.	2,3	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-007-16-01	Установка калориферов или калориферных блоков на пристенной площадке: масса прибора до 0,4 т	1 калорифер или 1 калориферный блок	1. Установка калорифера или калориферного блока на готовое основание с помощью электролебедки. 2. Выверка установленного калорифера или блока по отвесу и уровню с креплением к основанию болтами. 3. Присоединение к системе отопления.	2,7	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-007-17-01	Установка калориферов или калориферных блоков на пристенной площадке: масса прибора до 0,5 т	1 калорифер или 1 калориферный блок	1. Установка калорифера или калориферного блока на готовое основание с помощью электролебедки. 2. Выверка установленного калорифера или блока по отвесу и уровню с креплением к основанию болтами. 3. Присоединение к системе отопления.	3,2	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-007-18-01	Установка калориферов или калориферных блоков на пристенной площадке: масса прибора до 0,6 т	1 калорифер или 1 калориферный блок	1. Установка калорифера или калориферного блока на готовое основание с помощью электролебедки. 2. Выверка установленного калорифера или блока по отвесу и уровню с креплением к основанию болтами. 3. Присоединение к системе отопления.	3,5	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-007-19-01	Установка калориферов или калориферных блоков на пристенной площадке: масса прибора до 0,7 т	1 калорифер или 1 калориферный блок	1. Установка калорифера или калориферного блока на готовое основание с помощью электролебедки. 2. Выверка установленного калорифера или блока по отвесу и уровню с креплением к основанию болтами. 3. Присоединение к системе отопления.	3,9	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-007-20-01	Установка калориферов или калориферных блоков на пристенной площадке: масса прибора до 0,8 т	1 калорифер или 1 калориферный блок	1. Установка калорифера или калориферного блока на готовое основание с помощью электролебедки. 2. Выверка установленного калорифера или блока по отвесу и уровню с креплением к основанию болтами. 3. Присоединение к системе отопления.	4,2	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-007-21-01	Установка калориферов или калориферных блоков на пристенной площадке: масса прибора до 0,9 т	1 калорифер или 1 калориферный блок	1. Установка калорифера или калориферного блока на готовое основание с помощью электролебедки. 2. Выверка установленного калорифера или блока по отвесу и уровню с креплением к основанию болтами. 3. Присоединение к системе отопления.	4,7	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-007-22-01	Установка калориферов или калориферных блоков на пристенной площадке: масса прибора до 1 т	1 калорифер или 1 калориферный блок	1. Установка калорифера или калориферного блока на готовое основание с помощью электролебедки. 2. Выверка установленного калорифера или блока по отвесу и уровню с креплением к основанию болтами. 3. Присоединение к системе отопления.	5	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-007-23-01	Установка калориферов или калориферных блоков на пристенной площадке: масса прибора до 1,5 т	1 калорифер или 1 калориферный блок	1. Установка калорифера или калориферного блока на готовое основание с помощью электролебедки. 2. Выверка установленного калорифера или блока по отвесу и уровню с креплением к основанию болтами. 3. Присоединение к системе отопления.	6,9	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-007-24-01	Установка калориферов или калориферных блоков на пристенной площадке: масса прибора до 2 т	1 калорифер или 1 калориферный блок	1. Установка калорифера или калориферного блока на готовое основание с помощью электролебедки. 2. Выверка установленного калорифера или блока по отвесу и уровню с креплением к основанию болтами. 3. Присоединение к системе отопления.	8,9	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-007-25-01	Гидравлическое испытание калориферов и калориферных блоков: масса прибора до 0,1 т	1 калорифер или 1 калориферный блок	1. Ввертывание крана для выпуска воздуха. 2. Присоединение гидравлического пресса. 3. Наполнение калорифера или калориферного блока водой до заданного давления. 4. Осмотр прибора и отметка мест течи. 5. Спуск воды из прибора. 6. Вывертывание воздушного крана и отсоединение пресса. 7. Исправление дефектов.	0,6	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-007-26-01	Гидравлическое испытание калориферов и калориферных блоков: масса прибора до 0,2 т	1 калорифер или 1 калориферный блок	1. Ввертывание крана для выпуска воздуха. 2. Присоединение гидравлического пресса. 3. Наполнение калорифера или калориферного блока водой до заданного давления. 4. Осмотр прибора и отметка мест течи. 5. Спуск воды из прибора. 6. Вывертывание воздушного крана и отсоединение пресса. 7. Исправление дефектов.	0,76	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-007-27-01	Гидравлическое испытание калориферов и калориферных блоков: масса прибора до 0,3 т	1 калорифер или 1 калориферный блок	1. Ввертывание крана для выпуска воздуха. 2. Присоединение гидравлического пресса. 3. Наполнение калорифера или калориферного блока водой до заданного давления. 4. Осмотр прибора и отметка мест течи. 5. Спуск воды из прибора. 6. Вывертывание воздушного крана и отсоединение пресса. 7. Исправление дефектов.	0,92	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-007-28-01	Гидравлическое испытание калориферов и калориферных блоков: масса прибора до 0,4 т	1 калорифер или 1 калориферный блок	1. Ввертывание крана для выпуска воздуха. 2. Присоединение гидравлического пресса. 3. Наполнение калорифера или калориферного блока водой до заданного давления. 4. Осмотр прибора и отметка мест течи. 5. Спуск воды из прибора. 6. Вывертывание воздушного крана и отсоединение пресса. 7. Исправление дефектов.	1,1	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-007-29-01	Гидравлическое испытание калориферов и калориферных блоков: масса прибора до 0,5 т	1 калорифер или 1 калориферный блок	1. Ввертывание крана для выпуска воздуха. 2. Присоединение гидравлического пресса. 3. Наполнение калорифера или калориферного блока водой до заданного давления. 4. Осмотр прибора и отметка мест течи. 5. Спуск воды из прибора. 6. Вывертывание воздушного крана и отсоединение пресса. 7. Исправление дефектов.	1,3	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-007-30-01	Гидравлическое испытание калориферов и калориферных блоков: масса прибора до 0,6 т	1 калорифер или 1 калориферный блок	1. Ввертывание крана для выпуска воздуха. 2. Присоединение гидравлического пресса. 3. Наполнение калорифера или калориферного блока водой до заданного давления. 4. Осмотр прибора и отметка мест течи. 5. Спуск воды из прибора. 6. Вывертывание воздушного крана и отсоединение пресса. 7. Исправление дефектов.	1,4	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-007-31-01	Гидравлическое испытание калориферов и калориферных блоков: масса прибора до 0,7 т	1 калорифер или 1 калориферный блок	1. Ввертывание крана для выпуска воздуха. 2. Присоединение гидравлического пресса. 3. Наполнение калорифера или калориферного блока водой до заданного давления. 4. Осмотр прибора и отметка мест течи. 5. Спуск воды из прибора. 6. Вывертывание воздушного крана и отсоединение пресса. 7. Исправление дефектов.	1,5	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-007-32-01	Гидравлическое испытание калориферов и калориферных блоков: масса прибора до 0,8 т	1 калорифер или 1 калориферный блок	1. Ввертывание крана для выпуска воздуха. 2. Присоединение гидравлического пресса. 3. Наполнение калорифера или калориферного блока водой до заданного давления. 4. Осмотр прибора и отметка мест течи. 5. Спуск воды из прибора. 6. Вывертывание воздушного крана и отсоединение пресса. 7. Исправление дефектов.	1,7	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-007-33-01	Гидравлическое испытание калориферов и калориферных блоков: масса прибора до 0,9 т	1 калорифер или 1 калориферный блок	1. Ввертывание крана для выпуска воздуха. 2. Присоединение гидравлического пресса. 3. Наполнение калорифера или калориферного блока водой до заданного давления. 4. Осмотр прибора и отметка мест течи. 5. Спуск воды из прибора. 6. Вывертывание воздушного крана и отсоединение пресса. 7. Исправление дефектов.	1,9	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-007-34-01	Гидравлическое испытание калориферов и калориферных блоков: масса прибора до 1 т	1 калорифер или 1 калориферный блок	1. Ввертывание крана для выпуска воздуха. 2. Присоединение гидравлического пресса. 3. Наполнение калорифера или калориферного блока водой до заданного давления. 4. Осмотр прибора и отметка мест течи. 5. Спуск воды из прибора. 6. Вывертывание воздушного крана и отсоединение пресса. 7. Исправление дефектов.	2	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-007-35-01	Гидравлическое испытание калориферов и калориферных блоков: масса прибора до 1,5 т	1 калорифер или 1 калориферный блок	1. Ввертывание крана для выпуска воздуха. 2. Присоединение гидравлического пресса. 3. Наполнение калорифера или калориферного блока водой до заданного давления. 4. Осмотр прибора и отметка мест течи. 5. Спуск воды из прибора. 6. Вывертывание воздушного крана и отсоединение пресса. 7. Исправление дефектов.	2,8	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-007-36-01	Гидравлическое испытание калориферов и калориферных блоков: масса прибора до 2 т	1 калорифер или 1 калориферный блок	1. Ввертывание крана для выпуска воздуха. 2. Присоединение гидравлического пресса. 3. Наполнение калорифера или калориферного блока водой до заданного давления. 4. Осмотр прибора и отметка мест течи. 5. Спуск воды из прибора. 6. Вывертывание воздушного крана и отсоединение пресса. 7. Исправление дефектов.	3,6	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-18-02-008 Установка воздушно-отопительных агрегатов								
Н-18-02-008-01-01	Установка воздушно-отопительных агрегатов: масса прибора до 125 кг	1 агрегат	1. Строповка, подъем и установка агрегатов при помощи крана на готовое основание. 2. Расстроповка и выверка агрегата с последующим закреплением болтами к основанию. 3. Присоединение прибора к системе отопления.	1,5	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-008-02-01	Установка воздушно-отопительных агрегатов: масса прибора до 250 кг	1 агрегат	1. Строповка, подъем и установка агрегатов при помощи крана на готовое основание. 2. Расстроповка и выверка агрегата с последующим закреплением болтами к основанию. 3. Присоединение прибора к системе отопления.	2,2	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-008-03-01	Установка воздушно-отопительных агрегатов: масса прибора до 400 кг	1 агрегат	1. Строповка, подъем и установка агрегатов при помощи крана на готовое основание. 2. Расстроповка и выверка агрегата с последующим закреплением болтами к основанию. 3. Присоединение прибора к системе отопления.	3,2	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-008-04-01	Установка воздушно-отопительных агрегатов: масса прибора до 600 кг	1 агрегат	1. Строповка, подъем и установка агрегатов при помощи крана на готовое основание. 2. Расстроповка и выверка агрегата с последующим закреплением болтами к основанию. 3. Присоединение прибора к системе отопления.	4,6	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-008-05-01	Установка воздушно-отопительных агрегатов: масса прибора до 800 кг	1 агрегат	1. Строповка, подъем и установка агрегатов при помощи крана на готовое основание. 2. Расстроповка и выверка агрегата с последующим закреплением болтами к основанию. 3. Присоединение прибора к системе отопления.	5,9	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-02-008-06-01	Установка воздушно-отопительных агрегатов: масса прибора до 1000 кг	1 агрегат	1. Строповка, подъем и установка агрегатов при помощи крана на готовое основание. 2. Расстроповка и выверка агрегата с последующим закреплением болтами к основанию. 3. Присоединение прибора к системе отопления.	6,9	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Раздел Н-18-03 Санитарные приборы и оборудование								
Таблица Н-18-03-001 Установка санитарных приборов								
Н-18-03-001-01-01	Установка мойки чугунной на одно отделение без спинки на двух кронштейнах, присоединение к системе канализации и водопровода: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 прибор	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка креплений. 3. Присоединение прибора к трубопроводам.	0,89	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-03-001-02-01	Установка мойки чугунной на одно отделение без спинки на двух кронштейнах, присоединение к системе канализации и водопровода: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе установка прибора	1 прибор	1. Разметка мест установки прибора. 2. Присоединение прибора к трубопроводам.	0,71	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-001-03-01	Установка мойки чугунной на одно отделение без спинки на двух кронштейнах, присоединение к системе канализации и водопровода: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе крепление кронштейнов	1 прибор	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений.	0,18	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-001-04-01	Установка мойки чугунной на одно отделение без спинки на двух кронштейнах, присоединение к системе канализации и водопровода: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлакобетонным и гипсолитовым стенам	1 прибор	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка креплений. 3. Присоединение прибора к трубопроводам.	0,94	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-03-001-05-01	Установка мойки чугунной на одно отделение без спинки на двух кронштейнах, присоединение к системе канализации и водопровода: с установкой и заделкой кронштейнов в готовые отверстия	1 прибор	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка креплений. 3. Присоединение прибора к трубопроводам.	1	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-001-06-01	Установка мойки чугунной на одно отделение без спинки на двух кронштейнах, присоединение к системе канализации и водопровода: с установкой и заделкой кронштейнов со сверлением отверстий в бетонных стенах	1 прибор	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка креплений. 3. Присоединение прибора к трубопроводам.	1,3	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-001-07-01	Установка мойки чугунной на одно отделение без спинки на двух кронштейнах, присоединение к системе канализации и водопровода: с установкой и заделкой кронштейнов со сверлением отверстий в керамзитобетонных, кирпичных и других стенах	1 прибор	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка креплений. 3. Присоединение прибора к трубопроводам.	1,2	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-03-001-08-01	Установка мойки чугунной на два отделения без спинки на двух кронштейнах, присоединение к системе канализации и водопровода: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 прибор	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка креплений. 3. Присоединение прибора к трубопроводам.	1,58	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-001-09-01	Установка мойки чугунной на два отделения без спинки на двух кронштейнах, присоединение к системе канализации и водопровода: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе установка прибора	1 прибор	1. Разметка мест установки прибора. 2. Присоединение прибора к трубопроводам.	1,4	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-001-10-01	Установка мойки чугунной на два отделения без спинки на двух кронштейнах, присоединение к системе канализации и водопровода: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе крепление кронштейнов	1 прибор	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений.	0,18	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-03-001-11-01	Установка мойки чугунной на два отделения без спинки на двух кронштейнах, присоединение к системе канализации и водопровода: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлакобетонным и гипсолитовым стенам	1 прибор	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка креплений. 3. Присоединение прибора к трубопроводам.	1,6	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-001-12-01	Установка мойки чугунной на два отделения без спинки на двух кронштейнах, присоединение к системе канализации и водопровода: с установкой и заделкой кронштейнов в готовые отверстия	1 прибор	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка креплений. 3. Присоединение прибора к трубопроводам.	1,7	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-001-13-01	Установка мойки чугунной на два отделения без спинки на двух кронштейнах, присоединение к системе канализации и водопровода: с установкой и заделкой кронштейнов со сверлением отверстий в бетонных стенах	1 прибор	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка креплений. 3. Присоединение прибора к трубопроводам.	2	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-03-001-14-01	Установка мойки чугунной на два отделения без спинки на двух кронштейнах, присоединение к системе канализации и водопровода: с установкой и заделкой кронштейнов со сверлением отверстий в керамзитобетонных, кирпичных и других стенах	1 прибор	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка креплений. 3. Присоединение прибора к трубопроводам.	1,9	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-001-15-01	Установка мойки стальной на одно отделение, присоединение к системе канализации и водопровода: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 прибор	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка креплений. 3. Присоединение прибора к трубопроводам.	0,96	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-001-16-01	Установка мойки стальной на одно отделение, присоединение к системе канализации и водопровода: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе установка прибора	1 прибор	1. Разметка мест установки прибора. 2. Присоединение прибора к трубопроводам.	0,78	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-03-001-17-01	Установка мойки стальной на одно отделение, присоединение к системе канализации и водопровода: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе крепление кронштейнов	1 прибор	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений.	0,18	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-001-18-01	Установка мойки стальной на одно отделение, присоединение к системе канализации и водопровода: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлакобетонным и гипсолитовым стенам	1 прибор	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка креплений. 3. Присоединение прибора к трубопроводам.	1	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-001-19-01	Установка мойки стальной на одно отделение, присоединение к системе канализации и водопровода: с установкой и заделкой кронштейнов в готовые отверстия	1 прибор	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка креплений. 3. Присоединение прибора к трубопроводам.	0,95	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-001-20-01	Установка мойки стальной на одно отделение, присоединение к системе канализации и водопровода: с установкой и заделкой кронштейнов со сверлением отверстий в бетонных стенах	1 прибор	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка креплений. 3. Присоединение прибора к трубопроводам.	1,3	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-03-001-21-01	Установка мойки стальной на одно отделение, присоединение к системе канализации и водопровода: с установкой и заделкой кронштейнов со сверлением отверстий в керамзитобетонных, кирпичных и других стенах	1 прибор	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка креплений. 3. Присоединение прибора к трубопроводам.	1,1	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-001-22-01	Установка умывальника, присоединение к системе канализации и водопровода: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 прибор	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка креплений. 3. Присоединение прибора к трубопроводам.	0,99	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-001-23-01	Установка умывальника, присоединение к системе канализации и водопровода: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе установка прибора	1 прибор	1. Разметка мест установки прибора. 2. Присоединение прибора к трубопроводам.	0,81	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-001-24-01	Установка умывальника, присоединение к системе канализации и водопровода: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе крепление кронштейнов	1 прибор	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений.	0,18	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-03-001-25-01	Установка умывальника, присоединение к системе канализации и водопровода: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлакобетонным и гипсолитовым стенам	1 прибор	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка креплений. 3. Присоединение прибора к трубопроводам.	1	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-001-26-01	Установка умывальника, присоединение к системе канализации и водопровода: с установкой и заделкой кронштейнов в готовые отверстия	1 прибор	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка креплений. 3. Присоединение прибора к трубопроводам.	1,1	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-001-27-01	Установка умывальника, присоединение к системе канализации и водопровода: с установкой и заделкой кронштейнов со сверлением отверстий в бетонных стенах	1 прибор	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка креплений. 3. Присоединение прибора к трубопроводам.	1,4	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-001-28-01	Установка умывальника, присоединение к системе канализации и водопровода: с установкой и заделкой кронштейнов со сверлением отверстий в керамзитобетонных, кирпичных и других стенах	1 прибор	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка креплений. 3. Присоединение прибора к трубопроводам.	1,2	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-03-001-29-01	Установка умывальника, присоединение к системе водопровода: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 прибор	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка креплений. 3. Присоединение прибора к трубопроводам.	0,59	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-001-30-01	Установка умывальника, присоединение к системе водопровода: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе установка прибора	1 прибор	1. Разметка мест установки прибора. 2. Присоединение прибора к трубопроводам.	0,41	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-001-31-01	Установка умывальника, присоединение к системе водопровода: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе крепление кронштейнов	1 прибор	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений.	0,18	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-001-32-01	Установка умывальника, присоединение к системе водопровода: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлакобетонным и гипсолитовым стенам	1 прибор	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка креплений. 3. Присоединение прибора к трубопроводам.	0,64	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-03-001-33-01	Установка умывальника, присоединение к системе водопровода: с установкой и заделкой кронштейнов в готовые отверстия	1 прибор	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка креплений. 3. Присоединение прибора к трубопроводам.	0,7	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-001-34-01	Установка умывальника, присоединение к системе водопровода: с установкой и заделкой кронштейнов со сверлением отверстий в бетонных стенах	1 прибор	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка креплений. 3. Присоединение прибора к трубопроводам.	1	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-001-35-01	Установка умывальника, присоединение к системе водопровода: с установкой и заделкой кронштейнов со сверлением отверстий в керамзитобетонных, кирпичных и других стенах	1 прибор	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка креплений. 3. Присоединение прибора к трубопроводам.	0,85	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-001-36-01	Установка раковины с отъемной спинкой, присоединение к системе водопровода: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 прибор	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка креплений. 3. Присоединение прибора к трубопроводам.	0,37	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-03-001-37-01	Установка раковины с отъемной спинкой, присоединение к системе водопровода: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе установка прибора	1 прибор	1. Разметка мест установки прибора. 2. Присоединение прибора к трубопроводам.	0,19	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-001-38-01	Установка раковины с отъемной спинкой, присоединение к системе водопровода: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе крепление кронштейнов	1 прибор	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений.	0,18	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-001-39-01	Установка раковины с отъемной спинкой, присоединение к системе водопровода: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлакобетонным и гипсолитовым стенам	1 прибор	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка креплений. 3. Присоединение прибора к трубопроводам.	0,42	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-001-40-01	Установка раковины с отъемной спинкой, присоединение к системе водопровода: с установкой и заделкой кронштейнов в готовые отверстия	1 прибор	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка креплений. 3. Присоединение прибора к трубопроводам.	0,48	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-03-001-41-01	Установка раковины с отъемной спинкой, присоединение к системе водопровода: с установкой и заделкой кронштейнов со сверлением отверстий в бетонных стенах	1 прибор	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка креплений. 3. Присоединение прибора к трубопроводам.	0,77	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-001-42-01	Установка раковины с отъемной спинкой, присоединение к системе водопровода: с установкой и заделкой кронштейнов со сверлением отверстий в керамзитобетонных, кирпичных и других стенах	1 прибор	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка креплений. 3. Присоединение прибора к трубопроводам.	0,63	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-001-43-01	Установка бачка смывного чугунного, присоединение к системе водопровода: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 прибор	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка креплений. 3. Присоединение прибора к трубопроводам.	0,53	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-001-44-01	Установка бачка смывного чугунного, присоединение к системе водопровода: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе установка прибора	1 прибор	1. Разметка мест установки прибора. 2. Присоединение прибора к трубопроводам.	0,4	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-03-001-45-01	Установка бачка смывного чугунного, присоединение к системе водопровода: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе крепление кронштейнов	1 прибор	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений.	0,13	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-001-46-01	Установка бачка смывного чугунного, присоединение к системе водопровода: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлакобетонным и гипсолитовым стенам	1 прибор	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка креплений. 3. Присоединение прибора к трубопроводам.	0,58	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-001-47-01	Установка бачка смывного чугунного, присоединение к системе водопровода: с установкой и заделкой кронштейнов в готовые отверстия	1 прибор	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка креплений. 3. Присоединение прибора к трубопроводам.	0,5	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-001-48-01	Установка бачка смывного чугунного, присоединение к системе водопровода: с установкой и заделкой кронштейнов со сверлением отверстий в бетонных стенах	1 прибор	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка креплений. 3. Присоединение прибора к трубопроводам.	0,6	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-03-001-49-01	Установка бачка смывного чугунного, присоединение к системе водопровода: с установкой и заделкой кронштейнов со сверлением отверстий в керамзитобетонных, кирпичных и других стенах	1 прибор	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка креплений. 3. Присоединение прибора к трубопроводам.	0,55	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-001-50-01	Установка бачка смывного пластмассового, присоединение к системе водопровода: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 прибор	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка креплений. 3. Присоединение прибора к трубопроводам.	0,47	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-001-51-01	Установка бачка смывного пластмассового, присоединение к системе водопровода: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе установка прибора	1 прибор	1. Разметка мест установки прибора. 2. Присоединение прибора к трубопроводам.	0,34	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-001-52-01	Установка бачка смывного пластикового, присоединение к системе водопровода: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе крепление кронштейнов	1 прибор	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений.	0,13	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-03-001-53-01	Установка бачка смывного пластмассового, присоединение к системе водопровода: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлакобетонным и гипсолитовым стенам	1 прибор	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка креплений. 3. Присоединение прибора к трубопроводам.	0,52	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-001-54-01	Установка бачка смывного пластмассового, присоединение к системе водопровода: с установкой и заделкой кронштейнов в готовые отверстия	1 прибор	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка креплений. 3. Присоединение прибора к трубопроводам.	0,45	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-001-55-01	Установка бачка смывного пластмассового, присоединение к системе водопровода: с установкой и заделкой кронштейнов со сверлением отверстий в бетонных стенах	1 прибор	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка креплений. 3. Присоединение прибора к трубопроводам.	0,55	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-001-56-01	Установка бачка смывного пластмассового, присоединение к системе водопровода: с установкой и заделкой кронштейнов со сверлением отверстий в керамзитобетонных, кирпичных и других стенах	1 прибор	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка креплений. 3. Присоединение прибора к трубопроводам.	0,5	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-03-001-57-01	Установка писсуара, присоединение к системе канализации и водопровода: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1	1 прибор	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка креплений. 3. Присоединение прибора к трубопроводам.	0,34	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-001-58-01	Установка писсуара, присоединение к системе канализации и водопровода: с установкой и заделкой кронштейнов в готовые отверстия	1 прибор	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка креплений. 3. Присоединение прибора к трубопроводам.	0,52	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-001-59-01	Установка писсуара, присоединение к системе канализации и водопровода: с установкой и заделкой кронштейнов со сверлением отверстий в бетонных стенах	1 прибор	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка креплений. 3. Присоединение прибора к трубопроводам.	0,71	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-001-60-01	Установка писсуара, присоединение к системе канализации и водопровода: с установкой и заделкой кронштейнов со сверлением отверстий в керамзитобетонных, кирпичных и других стенах	1 прибор	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка креплений. 3. Присоединение прибора к трубопроводам.	0,62	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-03-001-61-01	Установка мойки на одно отделение на шкафчике с прокладкой трубопроводов внутри шкафчика, присоединение к системе канализации и водопровода, с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1	1 прибор	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка креплений. 3. Присоединение прибора к трубопроводам.	1,1	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-001-62-01	Установка подстаканника, мыльницы или вешалки: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1	1 прибор	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка креплений. 3. Присоединение прибора к трубопроводам.	0,08	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-001-63-01	Установка подстаканника, мыльницы или вешалки: с установкой и заделкой кронштейнов в готовые отверстия	1 прибор	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка креплений. 3. Присоединение прибора к трубопроводам.	0,18	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-001-64-01	Установка подстаканника, мыльницы или вешалки: с установкой и заделкой кронштейнов со сверлением отверстий в бетонных стенах	1 прибор	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка креплений. 3. Присоединение прибора к трубопроводам.	0,28	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-03-001-65-01	Установка подстаканника, мыльницы или вешалки: с установкой и заделкой кронштейнов со сверлением отверстий в керамзитобетонных, кирпичных и других стенах	1 прибор	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка креплений. 3. Присоединение прибора к трубопроводам.	0,23	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-001-66-01	Установка полочки стеклянной: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ППЦ-52-1	1 прибор	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка креплений. 3. Присоединение прибора к трубопроводам.	0,25	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-001-67-01	Установка полочки стеклянной: с установкой и заделкой кронштейнов в готовые отверстия	1 прибор	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка креплений. 3. Присоединение прибора к трубопроводам.	0,43	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-001-68-01	Установка полочки стеклянной: с установкой и заделкой кронштейнов со сверлением отверстий в бетонных стенах	1 прибор	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка креплений. 3. Присоединение прибора к трубопроводам.	0,62	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-001-69-01	Установка полочки стеклянной: с установкой и заделкой кронштейнов со сверлением отверстий в керамзитобетонных, кирпичных и других стенах	1 прибор	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка креплений. 3. Присоединение прибора к трубопроводам.	0,53	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-03-001-70-01	Установка ванны чугунной со сборкой переливной трубы на месте монтажа	1 прибор	1. Установка выпуска. 2. Присоединение выпуска к напольному сифону. 3. Присоединение переливной трубы к напольному сифону. 4. Установка и закрепление перелива с присоединением к переливной трубе. 5. Закрепление четырех ножек с последующей установкой ванны.	2,1	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-001-71-01	Установка ванны чугунной с переливной трубой, собранной на заводе	1 прибор	1. Установка выпуска. 2. Присоединение выпуска к напольному сифону. 3. Присоединение переливной трубы к напольному сифону. 4. Установка и закрепление перелива с присоединением к переливной трубе. 5. Закрепление четырех ножек с последующей установкой ванны.	1,9	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-03-001-72-01	Установка ванны чугунной сидячей	1 прибор	1. Сборка переливной трубы. 2. Установка выпуска и пробки. 3. Присоединение выпуска к напольному сифону. 4. Установка и закрепление перелива с присоединением к переливной трубе. 5. Установка ванны на металлические подставки. 6. Присоединение сифона к канализации с подгонкой полиэтиленового патрубка и заделкой раструба цементным раствором.	0,86	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-001-73-01	Установка ванны чугунной типа глубокого поддона размером 800х800х350 мм	1 прибор	1. Установка переливного устройства и выпуска с пробкой и цепочкой с постановкой резиновых или капроновых прокладок. 2. Соединение напольного сифона с выпуском и переливной трубой. 3. Установка ванны на готовое основание. 4. Присоединение сифона к трубопроводу канализации с подгонкой патрубка. 5. Заделка раструба с обмазкой цементом раствором.	1	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-03-001-74-01	Установка стальной ванны	1 прибор	1. Установка выпуска с присоединением его к напольному сифону. 2. Установка и закрепление перелива с присоединением к переливной трубе. 3. Установка стальных подставок. 4. Установка ванны на две стальные подставки. 5. Заделка раструбы с обмазкой цементным раствором.	1,5	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-001-75-01	Установка мелкого душевого поддона размером 900х900х150 мм	1 прибор	1. Установка поддона и выпуска. 2. Присоединение выпуска к напольному сифону. 3. Заделка раструбы с обмазкой цементным раствором.	0,62	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-001-76-01	Установка жирособирающего трапа диаметром 50 мм	1 прибор	1. Установка корпуса. 2. Присоединение корпуса к трубопроводу канализации с заделкой стыка с последующей обмазкой цементным раствором. 3. Установка пробки. 4. Установка решетки.	0,42	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-001-77-01	Установка жирособирающего трапа диаметром 100 мм	1 прибор	1. Установка корпуса. 2. Присоединение корпуса к трубопроводу канализации с заделкой стыка с последующей обмазкой цементным раствором. 3. Установка пробки. 4. Установка решетки.	0,71	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-03-001-78-01	Установка колонки водогрейной для ванн	1 прибор	1. Установка чугунного корпуса на основание. 2. Установка стального эмалированного бака на корпус. 3. Комплектование колонки зольным ящиком и колосниковой решеткой. 4. Установка смесителя и душевой трубки с наворачиванием сетки.	1,1	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-001-79-01	Установка смывного бачка для унитаза типа "Компакт"	1 прибор	1. Установка бачка на полочку. 2. Закрепление бачка к унитазу. 3. Присоединение к трубопроводу.	0,48	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-001-80-01	Установка смывной трубы с резиновой манжеткой	1 прибор	1. Установка трубы. 2. Присоединение трубы к бачку на сгоне. 3. Надевание манжеты на трубу с обвязкой проволокой. 4. Присоединение трубы к унитазу.	0,4	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-001-81-01	Установка сиденья	1 прибор	1. Постановка пятников. 2. Присоединение сиденья и крышки унитаза к пятникам.	0,31	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-03-001-82-01	Установка тафты	1 прибор	1. Набивка гвоздей в доску. 2. Закрепление доски в цементном растворе. 3. Выверка по уровню.	0,37	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-001-83-01	Установка унитаза с креплением эпоксидно-кукерсольным клеем	1 прибор	1. Разметка мест установки. 2. Обезжиривание части пола в месте установки унитаза и его опорной части. 3. Приклеивание унитаза к полу. 4. Присоединение выпуска унитаза к системе канализации с заделкой стыка и обмазкой цементным раствором.	0,29	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-001-84-01	Установка унитаза с креплением шурупами к ранее установленной тафте	1 прибор	1. Разметка мест установки. 2. Присоединение выпуска унитаза к системе канализации. 3. Крепление унитаза шурупами. 4. Заделка монтажного стыка с обмазкой цементным раствором.	0,35	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-001-85-01	Установка унитаза с креплением шурупами к полу в готовые отверстия с установкой уплотнителя	1 прибор	1. Разметка мест установки. 2. Присоединение выпуска унитаза к системе канализации. 3. Крепление унитаза шурупами. 4. Заделка монтажного стыка с обмазкой цементным раствором.	0,41	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-03-001-86-01	Установка чаши клозетной чугунной: всего	1 прибор	-	0,91	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-001-87-01	Установка чаши клозетной чугунной: в том числе установка чаши с сифоном с заделкой раструбов	1 прибор	-	0,6	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-001-88-01	Установка чаши клозетной чугунной: в том числе удлинение прочистки сифона с установкой пробки	1 прибор	-	0,31	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-001-89-01	Установка биде	1 прибор	1. Разметка мест установки. 2. Установка и присоединение прибора с установкой сифона. 3. Присоединение прибора к системе холодного и горячего водоснабжения. 4. Крепление прибора шурупами в готовые отверстия в полу. 5. Заделка монтажного стыка с обмазкой цементным раствором.	2	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-18-03-002 Установка санитарных приборов блоками								
Н-18-03-002-01-01	Установка блока умывальников с числом приборов - 2, присоединение блока к системам канализации, холодного и горячего водоснабжения: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 блок	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка прибора и креплений. 3. Присоединение блока к трубопроводам.	1,36	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-002-02-01	Установка блока умывальников с числом приборов - 2, присоединение блока к системам канализации, холодного и горячего водоснабжения: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе установка прибора	1 блок	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка прибора и креплений. 3. Присоединение блока к трубопроводам.	1,2	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-002-03-01	Установка блока умывальников с числом приборов - 2, присоединение блока к системам канализации, холодного и горячего водоснабжения: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе крепление прибора или кронштейнов	1 блок	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка прибора и креплений. 3. Присоединение блока к трубопроводам.	0,16	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-03-002-04-01	Установка блока умывальников с числом приборов - 2, присоединение блока к системам канализации, холодного и горячего водоснабжения: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлакобетонным и гипсолитовым стенам	1 блок	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка прибора и креплений. 3. Присоединение блока к трубопроводам.	1,4	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-002-05-01	Установка блока умывальников с числом приборов - 2, присоединение блока к системам канализации, холодного и горячего водоснабжения: с установкой и креплением кронштейнов шурупами в готовые отверстия	1 блок	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка прибора и креплений. 3. Присоединение блока к трубопроводам.	1,5	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-002-06-01	Установка блока умывальников с числом приборов - 2, присоединение блока к системам канализации, холодного и горячего водоснабжения: с креплением кронштейнов шурупами со сверлением отверстий в бетонных облицованных и необлицованных стенах или полу	1 блок	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка прибора и креплений. 3. Присоединение блока к трубопроводам.	1,7	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-03-002-07-01	Установка блока умывальников с числом приборов - 2, присоединение блока к системам канализации, холодного и горячего водоснабжения: с креплением кронштейнов шурупами со сверлением отверстий в керамзитобетонных, кирпичных и других облицованных и необлицованных стенах или полу	1 блок	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка прибора и креплений. 3. Присоединение блока к трубопроводам.	1,6	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-002-08-01	Установка блока умывальников с числом приборов - 3, 4, присоединение блока к системам канализации, холодного и горячего водоснабжения: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 блок	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка прибора и креплений. 3. Присоединение блока к трубопроводам.	1,46	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-002-09-01	Установка блока умывальников с числом приборов - 3, 4, присоединение блока к системам канализации, холодного и горячего водоснабжения: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе установка прибора	1 блок	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка прибора и креплений. 3. Присоединение блока к трубопроводам.	1,3	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-03-002-10-01	Установка блока умывальников с числом приборов - 3, 4, присоединение блока к системам канализации, холодного и горячего водоснабжения: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе крепление прибора или кронштейнов	1 блок	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка прибора и креплений. 3. Присоединение блока к трубопроводам.	0,16	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-002-11-01	Установка блока умывальников с числом приборов - 3, 4, присоединение блока к системам канализации, холодного и горячего водоснабжения: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлакобетонным и гипсолитовым стенам	1 блок	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка прибора и креплений. 3. Присоединение блока к трубопроводам.	1,5	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-002-12-01	Установка блока умывальников с числом приборов - 3, 4, присоединение блока к системам канализации, холодного и горячего водоснабжения: с установкой и креплением кронштейнов шурупами в готовые отверстия	1 блок	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка прибора и креплений. 3. Присоединение блока к трубопроводам.	1,6	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-03-002-13-01	Установка блока умывальников с числом приборов - 3, 4, присоединение блока к системам канализации, холодного и горячего водоснабжения: с креплением кронштейнов шурупами со сверлением отверстий в бетонных облицованных и необлицованных стенах или полу	1 блок	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка прибора и креплений. 3. Присоединение блока к трубопроводам.	1,8	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-002-14-01	Установка блока умывальников с числом приборов - 3, 4, присоединение блока к системам канализации, холодного и горячего водоснабжения: с креплением кронштейнов шурупами со сверлением отверстий в керамзитобетонных, кирпичных и других облицованных и необлицованных стенах или полу	1 блок	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка прибора и креплений. 3. Присоединение блока к трубопроводам.	1,7	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-002-15-01	Установка блока умывальников с числом приборов - 5, присоединение блока к системам канализации, холодного и горячего водоснабжения: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 блок	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка прибора и креплений. 3. Присоединение блока к трубопроводам.	1,75	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-03-002-16-01	Установка блока умывальников с числом приборов - 5, присоединение блока к системам канализации, холодного и горячего водоснабжения: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе установка прибора	1 блок	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка прибора и креплений. 3. Присоединение блока к трубопроводам.	1,5	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-002-17-01	Установка блока умывальников с числом приборов - 5, присоединение блока к системам канализации, холодного и горячего водоснабжения: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе крепление прибора или кронштейнов	1 блок	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка прибора и креплений. 3. Присоединение блока к трубопроводам.	0,25	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-002-18-01	Установка блока умывальников с числом приборов - 5, присоединение блока к системам канализации, холодного и горячего водоснабжения: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлакобетонным и гипсолитовым стенам	1 блок	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка прибора и креплений. 3. Присоединение блока к трубопроводам.	1,9	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-03-002-19-01	Установка блока умывальников с числом приборов - 5, присоединение блока к системам канализации, холодного и горячего водоснабжения: с установкой и креплением кронштейнов шурупами в готовые отверстия	1 блок	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка прибора и креплений. 3. Присоединение блока к трубопроводам.	1,9	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-002-20-01	Установка блока умывальников с числом приборов - 5, присоединение блока к системам канализации, холодного и горячего водоснабжения: с креплением кронштейнов шурупами со сверлением отверстий в бетонных облицованных и необлицованных стенах или полу	1 блок	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка прибора и креплений. 3. Присоединение блока к трубопроводам.	2,2	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-002-21-01	Установка блока умывальников с числом приборов - 5, присоединение блока к системам канализации, холодного и горячего водоснабжения: с креплением кронштейнов шурупами со сверлением отверстий в керамзитобетонных, кирпичных и других облицованных и необлицованных стенах или полу	1 блок	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка прибора и креплений. 3. Присоединение блока к трубопроводам.	2	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-03-002-22-01	Установка блока умывальников с числом приборов - 2, присоединение блока к системам канализации и холодного водоснабжения: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 блок	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка прибора и креплений. 3. Присоединение блока к трубопроводам.	1,02	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-002-23-01	Установка блока умывальников с числом приборов - 2, присоединение блока к системам канализации и холодного водоснабжения: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе установка прибора	1 блок	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка прибора и креплений. 3. Присоединение блока к трубопроводам.	0,86	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-002-24-01	Установка блока умывальников с числом приборов - 2, присоединение блока к системам канализации и холодного водоснабжения: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе крепление прибора или кронштейнов	1 блок	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка прибора и креплений. 3. Присоединение блока к трубопроводам.	0,16	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-03-002-25-01	Установка блока умывальников с числом приборов - 2, присоединение блока к системам канализации и холодного водоснабжения: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлакобетонным и гипсолитовым стенам	1 блок	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка прибора и креплений. 3. Присоединение блока к трубопроводам.	1,2	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-002-26-01	Установка блока умывальников с числом приборов - 2, присоединение блока к системам канализации и холодного водоснабжения: с установкой и креплением кронштейнов шурупами в готовые отверстия	1 блок	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка прибора и креплений. 3. Присоединение блока к трубопроводам.	1,2	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-002-27-01	Установка блока умывальников с числом приборов - 2, присоединение блока к системам канализации и холодного водоснабжения: с креплением кронштейнов шурупами со сверлением отверстий в бетонных облицованных и необлицованных стенах или полу	1 блок	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка прибора и креплений. 3. Присоединение блока к трубопроводам.	1,3	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-03-002-28-01	Установка блока умывальников с числом приборов - 2, присоединение блока к системам канализации и холодного водоснабжения: с креплением кронштейнов шурупами со сверлением отверстий в керамзитобетонных, кирпичных и других облицованных и необлицованных стенах или полу	1 блок	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка прибора и креплений. 3. Присоединение блока к трубопроводам.	1,3	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-002-29-01	Установка блока умывальников с числом приборов - 3, присоединение блока к системам канализации и холодного водоснабжения: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 блок	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка прибора и креплений. 3. Присоединение блока к трубопроводам.	1,07	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-002-30-01	Установка блока умывальников с числом приборов - 3, присоединение блока к системам канализации и холодного водоснабжения: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе установка прибора	1 блок	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка прибора и креплений. 3. Присоединение блока к трубопроводам.	0,91	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-03-002-31-01	Установка блока умывальников с числом приборов - 3, присоединение блока к системам канализации и холодного водоснабжения: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе крепление прибора или кронштейнов	1 блок	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка прибора и креплений. 3. Присоединение блока к трубопроводам.	0,16	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-002-32-01	Установка блока умывальников с числом приборов - 3, присоединение блока к системам канализации и холодного водоснабжения: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлакобетонным и гипсолитовым стенам	1 блок	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка прибора и креплений. 3. Присоединение блока к трубопроводам.	1,2	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-002-33-01	Установка блока умывальников с числом приборов - 3, присоединение блока к системам канализации и холодного водоснабжения: с установкой и креплением кронштейнов шурупами в готовые отверстия	1 блок	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка прибора и креплений. 3. Присоединение блока к трубопроводам.	1,2	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-03-002-34-01	Установка блока умывальников с числом приборов - 3, присоединение блока к системам канализации и холодного водоснабжения: с креплением кронштейнов шурупами со сверлением отверстий в бетонных облицованных и необлицованных стенах или полу	1 блок	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка прибора и креплений. 3. Присоединение блока к трубопроводам.	1,4	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-002-35-01	Установка блока умывальников с числом приборов - 3, присоединение блока к системам канализации и холодного водоснабжения: с креплением кронштейнов шурупами со сверлением отверстий в керамзитобетонных, кирпичных и других облицованных и необлицованных стенах или полу	1 блок	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка прибора и креплений. 3. Присоединение блока к трубопроводам.	1,3	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-002-36-01	Установка блока умывальников с числом приборов - 4, присоединение блока к системам канализации и холодного водоснабжения: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 блок	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка прибора и креплений. 3. Присоединение блока к трубопроводам.	1,11	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-03-002-37-01	Установка блока умывальников с числом приборов - 4, присоединение блока к системам канализации и холодного водоснабжения: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе установка прибора	1 блок	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка прибора и креплений. 3. Присоединение блока к трубопроводам.	0,95	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-002-38-01	Установка блока умывальников с числом приборов - 4, присоединение блока к системам канализации и холодного водоснабжения: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе крепление прибора или кронштейнов	1 блок	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка прибора и креплений. 3. Присоединение блока к трубопроводам.	0,16	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-002-39-01	Установка блока умывальников с числом приборов - 4, присоединение блока к системам канализации и холодного водоснабжения: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлакобетонным и гипсолитовым стенам	1 блок	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка прибора и креплений. 3. Присоединение блока к трубопроводам.	1,2	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-03-002-40-01	Установка блока умывальников с числом приборов - 4, присоединение блока к системам канализации и холодного водоснабжения: с установкой и креплением кронштейнов шурупами в готовые отверстия	1 блок	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка прибора и креплений. 3. Присоединение блока к трубопроводам.	1,2	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-002-41-01	Установка блока умывальников с числом приборов - 4, присоединение блока к системам канализации и холодного водоснабжения: с креплением кронштейнов шурупами со сверлением отверстий в бетонных облицованных и необлицованных стенах или полу	1 блок	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка прибора и креплений. 3. Присоединение блока к трубопроводам.	1,4	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-002-42-01	Установка блока умывальников с числом приборов - 4, присоединение блока к системам канализации и холодного водоснабжения: с креплением кронштейнов шурупами со сверлением отверстий в керамзитобетонных, кирпичных и других облицованных и необлицованных стенах или полу	1 блок	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка прибора и креплений. 3. Присоединение блока к трубопроводам.	1,3	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-03-002-43-01	Установка блока умывальников с числом приборов - 5, присоединение блока к системам канализации и холодного водоснабжения: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 блок	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка прибора и креплений. 3. Присоединение блока к трубопроводам.	1,35	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-002-44-01	Установка блока умывальников с числом приборов - 5, присоединение блока к системам канализации и холодного водоснабжения: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе установка прибора	1 блок	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка прибора и креплений. 3. Присоединение блока к трубопроводам.	1,1	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-002-45-01	Установка блока умывальников с числом приборов - 5, присоединение блока к системам канализации и холодного водоснабжения: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе крепление прибора или кронштейнов	1 блок	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка прибора и креплений. 3. Присоединение блока к трубопроводам.	0,25	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-03-002-46-01	Установка блока умывальников с числом приборов - 5, присоединение блока к системам канализации и холодного водоснабжения: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлакобетонным и гипсолитовым стенам	1 блок	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка прибора и креплений. 3. Присоединение блока к трубопроводам.	1,5	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-002-47-01	Установка блока умывальников с числом приборов - 5, присоединение блока к системам канализации и холодного водоснабжения: с установкой и креплением кронштейнов шурупами в готовые отверстия	1 блок	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка прибора и креплений. 3. Присоединение блока к трубопроводам.	1,5	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-002-48-01	Установка блока умывальников с числом приборов - 5, присоединение блока к системам канализации и холодного водоснабжения: с креплением кронштейнов шурупами со сверлением отверстий в бетонных облицованных и необлицованных стенах или полу	1 блок	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка прибора и креплений. 3. Присоединение блока к трубопроводам.	1,8	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-03-002-49-01	Установка блока умывальников с числом приборов - 5, присоединение блока к системам канализации и холодного водоснабжения: с креплением кронштейнов шурупами со сверлением отверстий в керамзитобетонных, кирпичных и других облицованных и необлицованных стенах или полу	1 блок	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка прибора и креплений. 3. Присоединение блока к трубопроводам.	1,6	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-002-50-01	Установка умывальника в сборе со смесителем, присоединение блока к системам канализации, холодного и горячего водоснабжения: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 блок	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка прибора и креплений. 3. Присоединение блока к трубопроводам.	1,04	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-002-51-01	Установка умывальника в сборе со смесителем, присоединение блока к системам канализации, холодного и горячего водоснабжения: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе установка прибора	1 блок	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка прибора и креплений. 3. Присоединение блока к трубопроводам.	0,86	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-03-002-52-01	Установка умывальника в сборе со смесителем, присоединение блока к системам канализации, холодного и горячего водоснабжения: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе крепление прибора или кронштейнов	1 блок	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка прибора и креплений. 3. Присоединение блока к трубопроводам.	0,18	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-002-53-01	Установка умывальника в сборе со смесителем, присоединение блока к системам канализации, холодного и горячего водоснабжения: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлакобетонным и гипсолитовым стенам	1 блок	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка прибора и креплений. 3. Присоединение блока к трубопроводам.	1,1	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-002-54-01	Установка умывальника в сборе со смесителем, присоединение блока к системам канализации, холодного и горячего водоснабжения: с установкой и креплением кронштейнов шурупами в готовые отверстия	1 блок	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка прибора и креплений. 3. Присоединение блока к трубопроводам.	1,2	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-03-002-55-01	Установка умывальника в сборе со смесителем, присоединение блока к системам канализации, холодного и горячего водоснабжения: с креплением кронштейнов шурупами со сверлением отверстий в бетонных облицованных и необлицованных стенах или полу	1 блок	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка прибора и креплений. 3. Присоединение блока к трубопроводам.	1,5	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-002-56-01	Установка умывальника в сборе со смесителем, присоединение блока к системам канализации, холодного и горячего водоснабжения: с креплением кронштейнов шурупами со сверлением отверстий в керамзитобетонных, кирпичных и других облицованных и необлицованных стенах или полу	1 блок	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка прибора и креплений. 3. Присоединение блока к трубопроводам.	1,3	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-002-57-01	Установка чугунного бачка в сборе со смывной трубой: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 блок	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка прибора и креплений. 3. Присоединение блока к трубопроводам.	0,49	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-002-58-01	Установка чугунного бачка в сборе со смывной трубой: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе установка прибора	1 блок	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка прибора и креплений. 3. Присоединение блока к трубопроводам.	0,36	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-03-002-59-01	Установка чугунного бачка в сборе со смывной трубой: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе крепление прибора или кронштейнов	1 блок	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка прибора и креплений. 3. Присоединение блока к трубопроводам.	0,13	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-002-60-01	Установка чугунного бачка в сборе со смывной трубой: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлакобетонным и гипсолитовым стенам	1 блок	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка прибора и креплений. 3. Присоединение блока к трубопроводам.	0,54	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-002-61-01	Установка чугунного бачка в сборе со смывной трубой: с установкой и креплением кронштейнов шурупами в готовые отверстия	1 блок	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка прибора и креплений. 3. Присоединение блока к трубопроводам.	0,57	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-002-62-01	Установка чугунного бачка в сборе со смывной трубой: с креплением кронштейнов шурупами со сверлением отверстий в бетонных облицованных и необлицованных стенах или полу	1 блок	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка прибора и креплений. 3. Присоединение блока к трубопроводам.	0,76	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-03-002-63-01	Установка чугунного бачка в сборе со смывной трубой: с креплением кронштейнов шурупами со сверлением отверстий в керамзитобетонных, кирпичных и других облицованных и необлицованных стенах или полу	1 блок	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка прибора и креплений. 3. Присоединение блока к трубопроводам.	0,69	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-002-64-01	Установка унитаза "Компакт" в комплекте со смывным бачком, присоединение блока к системам канализации и холодного водоснабжения: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе установка прибора	1 блок	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка прибора и креплений. 3. Присоединение блока к трубопроводам.	0,38	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-002-65-01	Установка унитаза "Компакт" в комплекте со смывным бачком, присоединение блока к системам канализации и холодного водоснабжения: с установкой и креплением кронштейнов шурупами в готовые отверстия	1 блок	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка прибора и креплений. 3. Присоединение блока к трубопроводам.	0,56	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-03-002-66-01	Установка унитаза "Компакт" в комплекте со смывным бачком, присоединение блока к системам канализации и холодного водоснабжения: с креплением кронштейнов шурупами со сверлением отверстий в бетонных облицованных и необлицованных стенах или полу	1 блок	1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка прибора и креплений. 3. Присоединение блока к трубопроводам.	0,73	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Таблица Н-18-03-003 Установка разной арматуры								
Н-18-03-003-01-01	Установка крана продувного с уплотнением резьбового соединения льняной прядью	1 шт. или 1 комплект	-	0,09	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-003-02-01	Установка конденсатоотводчика диаметром до 25 мм	1 шт. или 1 комплект	1. Установка прибора на линии трубопровода. 2. Выверка прибора и подсоединение к трубопроводу на резьбе с уплотнением резьбового соединения льняной прядью. 3. Очистка резьбового соединения от выступающего льна.	0,4	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-03-003-03-01	Установка конденсатоотводчика диаметром до 50 мм	1 шт. или 1 комплект	1. Установка прибора на линии трубопровода. 2. Выверка прибора и подсоединение к трубопроводу на резьбе с уплотнением резьбового соединения льняной прядью. 3. Очистка резьбового соединения от выступающего льна.	0,8	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-003-04-01	Установка кранов водоразборных или туалетных	1 шт. или 1 комплект	1. Установка крана с подсоединением к трубопроводу с уплотнением резьбового соединения льняной прядью.	0,07	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-003-05-01	Установка кранов писсуарных обычных	1 шт. или 1 комплект	1. Установка крана с подсоединением к трубопроводу с уплотнением резьбового соединения льняной прядью.	0,16	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-003-06-01	Установка душевых трубок	1 шт. или 1 комплект	1. Навертывание душевой сетки на трубку. 2. Подсоединение трубки к смесителю накидной гайкой с прокладкой.	0,31	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-03-003-07-01	Установка душевых трубок настенных комбинированных для ванн и умывальников	1 шт. или 1 комплект	1. Установка смесителя с подсоединением к трубопроводу на резьбе с уплотнением резьбовых соединений льняной прядью. 2. Установка стационарной душевой трубки или гибкого шланга с подсоединением к смесителю накидной гайкой. 3. Установка крюка.	0,54	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-003-08-01	Установка смесителей настенных для умывальников, ванн, моек, раковин и углубленных душевых поддонов	1 шт. или 1 комплект	1. Установка смесителя с подсоединением к трубопроводу с уплотнением резьбовых соединений льняной прядью. 2. Установка излива с подсоединением к смесителю с креплением накидной гайкой.	0,24	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-003-09-01	Установка смесителей настенных с душевой сеткой на гибком шланге с кронштейнов	1 шт. или 1 комплект	1. Установка смесителя. 2. Подсоединение гибкого шланга к смесителю с креплением накидной гайкой. 3. Установка кронштейна для рукоятки душевой сетки. 4. Установка излива с подсоединением к смесителю с креплением накидной гайкой.	0,32	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-003-10-01	Установка смесителей настольных	1 шт. или 1 комплект	1. Установка смесителя в отверстия полочки умывальников или моек с установкой прокладок и креплением гайкой. 2. Установка излива с подсоединением к смесителю с креплением накидной гайкой.	0,5	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-03-003-11-01	Установка крана поливочного диаметром 25 мм	1 шт. или 1 комплект	1. Очистка резьбы и намотка ленты ПХВ на резьбу патрубков. 2. Навертывание крана до необходимого положения. 3. Установка шайбы для подсоединения пожарного шланга. 4. Установка конического штуцера для поливочного крана.	0,24	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-003-12-01	Установка крана пожарного диаметром 50 мм	1 шт. или 1 комплект	1. Очистка резьбы и намотка ленты ПХВ на резьбу патрубков. 2. Навертывание крана до необходимого положения. 3. Установка шайбы для подсоединения пожарного шланга. 4. Установка конического штуцера для поливочного крана.	0,31	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-003-13-01	Установка рукава пожарного (сборка)	1 шт. или 1 комплект	1. Подсоединение к пожарному рукаву головки рукавной и ручного пожарного ствола уплотнением резьбового соединения льняной прядью. 2. Сматывание рукава в кольцо и укладывание в пожарный шкаф.	0,54	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-003-14-01	Установка воронки приемной водосточной	1 шт. или 1 комплект	1. Установка воронки с поддерживанием при прихватке с выверкой.	1,4	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-03-003-15-01	Установка арматуры к смывному бачку	1 шт. или 1 комплект	1. Установка в боковое отверстие смывного бачка, укомплектованного шаровым краном, с закреплением его контргайкой. 2. Установка в седло выпуска груши с тягой. 3. Закладка выпуска с помощью прижимных шайб и винтов.	0,43	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-003-16-01	Регулировка арматуры к смывному бачку	1 шт. или 1 комплект	1. Заполнение смывного бачка водой. 2. Регулировка поплавка смывного бачка.	0,27	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-003-17-01	Установка кнопочных кранов типа "Сирекс"	1 шт. или 1 комплект	1. Отсоединение углового вентиля от корпуса смывного крана. 2. Подсоединение углового вентиля смывного крана к трубопроводу с уплотнением резьбового соединения льняной прядью.	0,35	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-003-18-01	Регулировка кнопочных кранов типа "Сирекс"	1 шт. или 1 комплект	1. Разборка крана после предварительного опробования. 2. Регулировка крана и сборка. 3. Повторное опробование крана.	0,23	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-03-003-19-01	Установка кранов "Маевского" (воздушные)	1 шт. или 1 комплект	1. Вывертывание глухой пробки из секции радиатора. 2. Вывертывание пробки с отверстием для установки крана. 3. Наматывание льна на резьбу крана. 4. Установка крана.	0,11	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-003-20-01	Установка арматуры к биде	1 шт. или 1 комплект	1. Установка арматуры. 2. Регулировка арматуры.	0,58	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-003-21-01	Установка затворов гидравлических	1 шт. или 1 комплект	1. Установка гидрозатвора на линии трубопровода. 2. Выверка гидрозатвора с подсоединением к трубопроводу и поддержанием при прихватке.	2,8	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Таблица Н-18-03-004 Установка воздухоборника								
Н-18-03-004-01-01	Установка воздухоборника горизонтального с диаметром корпуса 150 мм: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 воздухоборник	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка воздухоборника и закрепление его хомутами. 4. Подсоединение воздухоборника к трубопроводам на резьбе или на сварке с поддержанием при прихватке.	0,66	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-03-004-02-01	Установка воздухоборника горизонтального с диаметром корпуса 150 мм: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе установка воздухоборника	1 воздухоборник	1. Установка воздухоборника и закрепление его хомутами. 2. Подсоединение воздухоборника к трубопроводам на резьбе или на сварке с поддерживанием при прихватке.	0,58	-	2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-03-004-03-01	Установка воздухоборника горизонтального с диаметром корпуса 150 мм: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе установка и крепление кронштейнов	1 воздухоборник	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений.	0,08	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-004-04-01	Установка воздухоборника горизонтального с диаметром корпуса 150 мм: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлакобетонным и гипсолитовым стенам	1 воздухоборник	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка воздухоборника и закрепление его хомутами. 4. Подсоединение воздухоборника к трубопроводам на резьбе или на сварке с поддерживанием при прихватке.	0,7	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-03-004-05-01	Установка воздухоборника горизонтального с диаметром корпуса 150 мм: с установкой и заделкой кронштейнов в готовые отверстия	1 воздухоборник	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка воздухоборника и закрепление его хомутами. 4. Подсоединение воздухоборника к трубопроводам на резьбе или на сварке с поддержанием при прихватке.	0,72	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-03-004-06-01	Установка воздухоборника горизонтального с диаметром корпуса 150 мм: с установкой и заделкой кронштейнов со сверлением отверстий в бетонных стенах	1 воздухоборник	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка воздухоборника и закрепление его хомутами. 4. Подсоединение воздухоборника к трубопроводам на резьбе или на сварке с поддержанием при прихватке.	0,86	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-03-004-07-01	Установка воздухоборника горизонтального с диаметром корпуса 150 мм: с установкой и заделкой кронштейнов со сверлением отверстий в керамзитобетонных, кирпичных и других стенах	1 воздухоборник	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка воздухоборника и закрепление его хомутами. 4. Подсоединение воздухоборника к трубопроводам на резьбе или на сварке с поддерживанием при прихватке.	0,78	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-03-004-08-01	Установка воздухоборника горизонтального с диаметром корпуса 200 мм: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 воздухоборник	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка воздухоборника и закрепление его хомутами. 4. Подсоединение воздухоборника к трубопроводам на резьбе или на сварке с поддерживанием при прихватке.	0,75	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-03-004-09-01	Установка воздухоборника горизонтального с диаметром корпуса 200 мм: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе установка воздухоборника	1 воздухоборник	1. Установка воздухоборника и закрепление его хомутами. 2. Подсоединение воздухоборника к трубопроводам на резьбе или на сварке с поддерживанием при прихватке.	0,67	-	2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-03-004-10-01	Установка воздухоборника горизонтального с диаметром корпуса 200 мм: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе установка и крепление кронштейнов	1 воздухоборник	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений.	0,08	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-004-11-01	Установка воздухоборника горизонтального с диаметром корпуса 200 мм: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлакобетонным и гипсолитовым стенам	1 воздухоборник	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка воздухоборника и закрепление его хомутами. 4. Подсоединение воздухоборника к трубопроводам на резьбе или на сварке с поддерживанием при прихватке.	0,79	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-03-004-12-01	Установка воздухоборника горизонтального с диаметром корпуса 200 мм: с установкой и заделкой кронштейнов в готовые отверстия	1 воздухоборник	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка воздухоборника и закрепление его хомутами. 4. Подсоединение воздухоборника к трубопроводам на резьбе или на сварке с поддерживанием при прихватке.	0,81	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-03-004-13-01	Установка воздухоборника горизонтального с диаметром корпуса 200 мм: с установкой и заделкой кронштейнов со сверлением отверстий в бетонных стенах	1 воздухоборник	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка воздухоборника и закрепление его хомутами. 4. Подсоединение воздухоборника к трубопроводам на резьбе или на сварке с поддерживанием при прихватке.	0,95	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-03-004-14-01	Установка воздухоборника горизонтального с диаметром корпуса 200 мм: с установкой и заделкой кронштейнов со сверлением отверстий в керамзитобетонных, кирпичных и других стенах	1 воздухоборник	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка воздухоборника и закрепление его хомутами. 4. Подсоединение воздухоборника к трубопроводам на резьбе или на сварке с поддерживанием при прихватке.	0,87	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-03-004-15-01	Установка воздухоборника горизонтального с диаметром корпуса 250 мм: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 воздухоборник	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка воздухоборника и закрепление его хомутами. 4. Подсоединение воздухоборника к трубопроводам на резьбе или на сварке с поддерживанием при прихватке.	0,88	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-03-004-16-01	Установка воздухоборника горизонтального с диаметром корпуса 250 мм: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе установка воздухоборника	1 воздухоборник	1. Установка воздухоборника и закрепление его хомутами. 2. Подсоединение воздухоборника к трубопроводам на резьбе или на сварке с поддерживанием при прихватке.	0,8	-	2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-03-004-17-01	Установка воздухоборника горизонтального с диаметром корпуса 250 мм: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе установка и крепление кронштейнов	1 воздухоборник	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений.	0,08	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-004-18-01	Установка воздухоборника горизонтального с диаметром корпуса 250 мм: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлакобетонным и гипсолитовым стенам	1 воздухоборник	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка воздухоборника и закрепление его хомутами. 4. Подсоединение воздухоборника к трубопроводам на резьбе или на сварке с поддерживанием при прихватке.	0,93	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-03-004-19-01	Установка воздухоборника горизонтального с диаметром корпуса 250 мм: с установкой и заделкой кронштейнов в готовые отверстия	1 воздухоборник	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка воздухоборника и закрепление его хомутами. 4. Подсоединение воздухоборника к трубопроводам на резьбе или на сварке с поддерживанием при прихватке.	0,94	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-03-004-20-01	Установка воздухоборника горизонтального с диаметром корпуса 250 мм: с установкой и заделкой кронштейнов со сверлением отверстий в бетонных стенах	1 воздухоборник	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка воздухоборника и закрепление его хомутами. 4. Подсоединение воздухоборника к трубопроводам на резьбе или на сварке с поддерживанием при прихватке.	1,1	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-03-004-21-01	Установка воздухоборника горизонтального с диаметром корпуса 250 мм: с установкой и заделкой кронштейнов со сверлением отверстий в керамзитобетонных, кирпичных и других стенах	1 воздухоборник	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка воздухоборника и закрепление его хомутами. 4. Подсоединение воздухоборника к трубопроводам на резьбе или на сварке с поддерживанием при прихватке.	0,99	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-03-004-22-01	Установка воздухоборника вертикального с диаметром корпуса 250 мм: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 воздухоборник	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка воздухоборника и закрепление его хомутами. 4. Подсоединение воздухоборника к трубопроводам на резьбе или на сварке с поддерживанием при прихватке.	0,9	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-03-004-23-01	Установка воздухоборника вертикального с диаметром корпуса 250 мм: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе установка воздухоборника	1 воздухоборник	1. Установка воздухоборника и закрепление его хомутами. 2. Подсоединение воздухоборника к трубопроводам на резьбе или на сварке с поддерживанием при прихватке.	0,86	-	2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-03-004-24-01	Установка воздухоборника вертикального с диаметром корпуса 250 мм: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе установка и крепление кронштейнов	1 воздухоборник	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений.	0,04	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-004-25-01	Установка воздухоборника вертикального с диаметром корпуса 250 мм: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлакобетонным и гипсолитовым стенам	1 воздухоборник	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка воздухоборника и закрепление его хомутами. 4. Подсоединение воздухоборника к трубопроводам на резьбе или на сварке с поддерживанием при прихватке.	0,92	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-03-004-26-01	Установка воздухоборника вертикального с диаметром корпуса 250 мм: с установкой и заделкой кронштейнов в готовые отверстия	1 воздухоборник	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка воздухоборника и закрепление его хомутами. 4. Подсоединение воздухоборника к трубопроводам на резьбе или на сварке с поддерживанием при прихватке.	0,93	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-03-004-27-01	Установка воздухоборника вертикального с диаметром корпуса 250 мм: с установкой и заделкой кронштейнов со сверлением отверстий в бетонных стенах	1 воздухоборник	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка воздухоборника и закрепление его хомутами. 4. Подсоединение воздухоборника к трубопроводам на резьбе или на сварке с поддерживанием при прихватке.	1	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-03-004-28-01	Установка воздухоборника вертикального с диаметром корпуса 250 мм: с установкой и заделкой кронштейнов со сверлением отверстий в керамзитобетонных, кирпичных и других стенах	1 воздухоборник	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка воздухоборника и закрепление его хомутами. 4. Подсоединение воздухоборника к трубопроводам на резьбе или на сварке с поддерживанием при прихватке.	0,96	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-03-004-29-01	Установка воздухоборника вертикального с диаметром корпуса 300 мм: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 воздухоборник	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка воздухоборника и закрепление его хомутами. 4. Подсоединение воздухоборника к трубопроводам на резьбе или на сварке с поддерживанием при прихватке.	1,04	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-03-004-30-01	Установка воздухоборника вертикального с диаметром корпуса 300 мм: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе установка воздухоборника	1 воздухоборник	1. Установка воздухоборника и закрепление его хомутами. 2. Подсоединение воздухоборника к трубопроводам на резьбе или на сварке с поддерживанием при прихватке.	1	-	2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-03-004-31-01	Установка воздухоборника вертикального с диаметром корпуса 300 мм: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе установка и крепление кронштейнов	1 воздухоборник	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений.	0,04	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-004-32-01	Установка воздухоборника вертикального с диаметром корпуса 300 мм: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлакобетонным и гипсолитовым стенам	1 воздухоборник	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка воздухоборника и закрепление его хомутами. 4. Подсоединение воздухоборника к трубопроводам на резьбе или на сварке с поддержанием при прихватке.	1,1	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-03-004-33-01	Установка воздухоборника вертикального с диаметром корпуса 300 мм: с установкой и заделкой кронштейнов в готовые отверстия	1 воздухоборник	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка воздухоборника и закрепление его хомутами. 4. Подсоединение воздухоборника к трубопроводам на резьбе или на сварке с поддержанием при прихватке.	1,1	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-03-004-34-01	Установка воздухоборника вертикального с диаметром корпуса 300 мм: с установкой и заделкой кронштейнов со сверлением отверстий в бетонных стенах	1 воздухоборник	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка воздухоборника и закрепление его хомутами. 4. Подсоединение воздухоборника к трубопроводам на резьбе или на сварке с поддержанием при прихватке.	1,2	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-03-004-35-01	Установка воздухоборника вертикального с диаметром корпуса 300 мм: с установкой и заделкой кронштейнов со сверлением отверстий в керамзитобетонных, кирпичных и других стенах	1 воздухоборник	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка воздухоборника и закрепление его хомутами. 4. Подсоединение воздухоборника к трубопроводам на резьбе или на сварке с поддерживанием при прихватке.	1,1	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-03-004-36-01	Установка воздухоборника вертикального с диаметром корпуса 350 мм: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 воздухоборник	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка воздухоборника и закрепление его хомутами. 4. Подсоединение воздухоборника к трубопроводам на резьбе или на сварке с поддерживанием при прихватке.	1,14	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-03-004-37-01	Установка воздухоборника вертикального с диаметром корпуса 350 мм: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе установка воздухоборника	1 воздухоборник	1. Установка воздухоборника и закрепление его хомутами. 2. Подсоединение воздухоборника к трубопроводам на резьбе или на сварке с поддерживанием при прихватке.	1,1	-	2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-03-004-38-01	Установка воздухоборника вертикального с диаметром корпуса 350 мм: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе установка и крепление кронштейнов	1 воздухоборник	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений.	0,04	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-004-39-01	Установка воздухоборника вертикального с диаметром корпуса 350 мм: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлакобетонным и гипсолитовым стенам	1 воздухоборник	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка воздухоборника и закрепление его хомутами. 4. Подсоединение воздухоборника к трубопроводам на резьбе или на сварке с поддерживанием при прихватке.	1,2	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-03-004-40-01	Установка воздухоборника вертикального с диаметром корпуса 350 мм: с установкой и заделкой кронштейнов в готовые отверстия	1 воздухоборник	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка воздухоборника и закрепление его хомутами. 4. Подсоединение воздухоборника к трубопроводам на резьбе или на сварке с поддержанием при прихватке.	1,2	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-03-004-41-01	Установка воздухоборника вертикального с диаметром корпуса 350 мм: с установкой и заделкой кронштейнов со сверлением отверстий в бетонных стенах	1 воздухоборник	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка воздухоборника и закрепление его хомутами. 4. Подсоединение воздухоборника к трубопроводам на резьбе или на сварке с поддержанием при прихватке.	1,3	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-03-004-42-01	Установка воздухоборника вертикального с диаметром корпуса 350 мм: с установкой и заделкой кронштейнов со сверлением отверстий в керамзитобетонных, кирпичных и других стенах	1 воздухоборник	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка воздухоборника и закрепление его хомутами. 4. Подсоединение воздухоборника к трубопроводам на резьбе или на сварке с поддерживанием при прихватке.	1,2	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-03-004-43-01	Установка воздухоборника вертикального с диаметром корпуса 400 мм: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 воздухоборник	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка воздухоборника и закрепление его хомутами. 4. Подсоединение воздухоборника к трубопроводам на резьбе или на сварке с поддерживанием при прихватке.	1,44	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-03-004-44-01	Установка воздухоборника вертикального с диаметром корпуса 400 мм: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе установка воздухоборника	1 воздухоборник	1. Установка воздухоборника и закрепление его хомутами. 2. Подсоединение воздухоборника к трубопроводам на резьбе или на сварке с поддерживанием при прихватке.	1,4	-	2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-03-004-45-01	Установка воздухоборника вертикального с диаметром корпуса 400 мм: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе установка и крепление кронштейнов	1 воздухоборник	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений.	0,04	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-03-004-46-01	Установка воздухоборника вертикального с диаметром корпуса 400 мм: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлакобетонным и гипсолитовым стенам	1 воздухоборник	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка воздухоборника и закрепление его хомутами. 4. Подсоединение воздухоборника к трубопроводам на резьбе или на сварке с поддерживанием при прихватке.	1,5	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-03-004-47-01	Установка воздухоборника вертикального с диаметром корпуса 400 мм: с установкой и заделкой кронштейнов в готовые отверстия	1 воздухоборник	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка воздухоборника и закрепление его хомутами. 4. Подсоединение воздухоборника к трубопроводам на резьбе или на сварке с поддержанием при прихватке.	1,5	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-03-004-48-01	Установка воздухоборника вертикального с диаметром корпуса 400 мм: с установкой и заделкой кронштейнов со сверлением отверстий в бетонных стенах	1 воздухоборник	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка воздухоборника и закрепление его хомутами. 4. Подсоединение воздухоборника к трубопроводам на резьбе или на сварке с поддержанием при прихватке.	1,6	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-03-004-49-01	Установка воздухосборника вертикального с диаметром корпуса 400 мм: с установкой и заделкой кронштейнов со сверлением отверстий в керамзитобетонных, кирпичных и других стенах	1 воздухосборник	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка воздухосборника и закрепление его хомутами. 4. Подсоединение воздухосборника к трубопроводам на резьбе или на сварке с поддержанием при прихватке.	1,5	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Раздел Н-18-04 Газовые приборы и баллонные установки								
Таблица Н-18-04-001 Установка газовых приборов								
Н-18-04-001-01-01	Установка плит квартирных с числом конфорок до 2	1 прибор	1. Комплектование прибора. 2. Разметка места установки прибора. 3. Установка прибора на готовое основание. 4. Присоединение прибора к трубопроводу.	0,66	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-04-001-02-01	Установка плит квартирные с числом конфорок до 4	1 прибор	1. Комплектование прибора. 2. Разметка места установки прибора. 3. Установка прибора на готовое основание. 4. Присоединение прибора к трубопроводу.	0,8	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-04-001-03-01	Установка плит ресторанных с числом конфорок до 2	1 прибор	1. Комплектование прибора. 2. Разметка места установки прибора. 3. Установка прибора на готовое основание. 4. Присоединение прибора к трубопроводу.	0,95	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-04-001-04-01	Установка плит ресторанных с числом конфорок до 6	1 прибор	1. Комплектование прибора. 2. Разметка места установки прибора. 3. Установка прибора на готовое основание. 4. Присоединение прибора к трубопроводу.	1,1	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-04-001-05-01	Установка плит ресторанных с числом конфорок до 8	1 прибор	1. Комплектование прибора. 2. Разметка места установки прибора. 3. Установка прибора на готовое основание. 4. Присоединение прибора к трубопроводу.	1,3	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-04-001-06-01	Установка плит ресторанных с числом конфорок до 12	1 прибор	1. Комплектование прибора. 2. Разметка места установки прибора. 3. Установка прибора на готовое основание. 4. Присоединение прибора к трубопроводу.	1,5	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-04-001-07-01	Установка водонагревателей кухонных	1 прибор	1. Комплектование прибора. 2. Разметка места установки прибора. 3. Установка прибора на готовое основание. 4. Присоединение прибора к трубопроводу.	1,4	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-04-001-08-01	Установка на полу водонагревателей кухонных	1 прибор	1. Комплектование прибора. 2. Разметка места установки прибора. 3. Установка прибора на готовое основание. 4. Присоединение прибора к трубопроводу.	3,2	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-04-001-09-01	Установка на подставке водонагревателей кухонных	1 прибор	1. Комплектование прибора. 2. Разметка места установки прибора. 3. Установка прибора на готовое основание. 4. Присоединение прибора к трубопроводу.	3,5	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-04-001-10-01	Установка колонок газовых типа КГ и КГИ с креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 колонка	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка колонки на готовое основание с установкой креплений. 3. Присоединение прибора к газопроводу и водопроводу.	0,99	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-04-001-11-01	Установка колонок газовых типа КГ и КГИ с креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе установка колонки	1 колонка	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка колонки на готовое основание с установкой креплений. 3. Присоединение прибора к газопроводу и водопроводу.	0,86	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-04-001-12-01	Установка колонок газовых типа КГ и КГИ с креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе крепление кронштейнов	1 колонка	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка колонки на готовое основание с установкой креплений. 3. Присоединение прибора к газопроводу и водопроводу.	0,13	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-04-001-13-01	Установка колонок газовых типа КГ и КГИ с креплением кронштейнов дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлакобетонным и гипсолитовым стенам	1 колонка	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка колонки на готовое основание с установкой креплений. 3. Присоединение прибора к газопроводу и водопроводу.	1	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-04-001-14-01	Установка колонок газовых типа КГ и КГИ с креплением кронштейнов шурупами в готовые отверстия	1 колонка	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка колонки на готовое основание с установкой креплений. 3. Присоединение прибора к газопроводу и водопроводу.	1,1	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-04-001-15-01	Установка колонок газовых типа КГ и КГИ с креплением кронштейнов шурупами со сверлением отверстий в бетонных стенах	1 колонка	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка колонки на готовое основание с установкой креплений. 3. Присоединение прибора к газопроводу и водопроводу.	1,3	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-04-001-16-01	Установка колонок газовых типа КГ и КГИ с креплением кронштейнов шурупами со сверлением отверстий в керамзитобетонных, кирпичных и других стенах	1 колонка	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка колонки на готовое основание с установкой креплений. 3. Присоединение прибора к газопроводу и водопроводу.	1,2	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-18-04-002 Монтаж наружной баллонной установки сжиженного газа								
Н-18-04-002-01-01	Монтаж наружной баллонной установки сжиженного газа	1 газобаллонная установка	1. Разметка места установки шкафа. 2. Установка шкафа с выверкой и креплением его к фундаменту анкерными болтами. 3. Присоединение регулятора к газопроводу с креплением его к стенке шкафа. 4. Установка двух баллонов в шкаф с креплением хомутами. 5. Присоединение регулятора к баллонам.	1,2	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Таблица Н-18-04-003 Установка контрольно-измерительных приборов и газовых счетчиков								
Н-18-04-003-01-01	Установка щитков с размером панели до 400 х 300 мм: с креплением дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 щиток	1. Разметка мест установки креплений и щитка. 2. Установка щитка.	1,32	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-04-003-02-01	Установка щитков с размером панели до 400 х 300 мм: с креплением дюбель-гвоздями с помощью пистолета ППЦ-52-1, в том числе установка	1 щиток	1. Разметка мест установки креплений и щитка. 2. Установка щитка.	1,2	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-04-003-03-01	Установка щитков с размером панели до 400 х 300 мм: с креплением дюбель-гвоздями с помощью пистолета ППЦ-52-1, в том числе крепление	1 щиток	1. Разметка мест установки креплений и щитка. 2. Установка щитка.	0,12	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-04-003-04-01	Установка щитков с размером панели до 400 х 300 мм: с креплением дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлакобетонным и гипсолитовым стенам	1 щиток	1. Разметка мест установки креплений и щитка. 2. Установка щитка.	1,4	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-04-003-05-01	Установка щитков с размером панели до 400 х 300 мм: с креплением шурупами в готовые отверстия	1 щиток	1. Разметка мест установки креплений и щитка. 2. Установка щитка.	1,4	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-04-003-06-01	Установка щитков с размером панели до 400 х 300 мм: с креплением шурупами со сверлением отверстий в бетонных стенах	1 щиток	1. Разметка мест установки креплений и щитка. 2. Установка щитка.	1,6	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-04-003-07-01	Установка щитков с размером панели до 400 х 300 мм: с креплением шурупами со сверлением отверстий в керамзитобетонных, кирпичных и других стенах	1 щиток	1. Разметка мест установки креплений и щитка. 2. Установка щитка.	1,5	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-04-003-08-01	Установка щитков с размером панели до 500 х 400 мм: с креплением дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 щиток	1. Разметка мест установки креплений и щитка. 2. Установка щитка.	1,52	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-04-003-09-01	Установка щитков с размером панели до 500 х 400 мм: с креплением дюбель-гвоздями с помощью пистолета ППЦ-52-1, в том числе установка	1 щиток	1. Разметка мест установки креплений и щитка. 2. Установка щитка.	1,4	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-04-003-10-01	Установка щитков с размером панели до 500 х 400 мм: с креплением дюбель-гвоздями с помощью пистолета ППЦ-52-1, в том числе крепление	1 щиток	1. Разметка мест установки креплений и щитка. 2. Установка щитка.	0,12	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-04-003-11-01	Установка щитков с размером панели до 500 х 400 мм: с креплением дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлакобетонным и гипсолитовым стенам	1 щиток	1. Разметка мест установки креплений и щитка. 2. Установка щитка.	1,6	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-04-003-12-01	Установка щитков с размером панели до 500 х 400 мм: с креплением шурупами в готовые отверстия	1 щиток	1. Разметка мест установки креплений и щитка. 2. Установка щитка.	1,6	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-04-003-13-01	Установка щитков с размером панели до 500 х 400 мм: с креплением шурупами со сверлением отверстий в бетонных стенах	1 щиток	1. Разметка мест установки креплений и щитка. 2. Установка щитка.	1,8	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-04-003-14-01	Установка щитков с размером панели до 500 х 400 мм: с креплением шурупами со сверлением отверстий в керамзитобетонных, кирпичных и других стенах	1 щиток	1. Разметка мест установки креплений и щитка. 2. Установка щитка.	1,7	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-04-003-15-01	Установка щитков с размером панели до 700 х 600 мм: с креплением дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 щиток	1. Разметка мест установки креплений и щитка. 2. Установка щитка.	1,92	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-04-003-16-01	Установка щитков с размером панели до 700 х 600 мм: с креплением дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе установка	1 щиток	1. Разметка мест установки креплений и щитка. 2. Установка щитка.	1,8	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-04-003-17-01	Установка щитков с размером панели до 700 х 600 мм: с креплением дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе крепление	1 щиток	1. Разметка мест установки креплений и щитка. 2. Установка щитка.	0,12	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-04-003-18-01	Установка щитков с размером панели до 700 х 600 мм: с креплением дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлакобетонным и гипсолитовым стенам	1 щиток	1. Разметка мест установки креплений и щитка. 2. Установка щитка.	2	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-04-003-19-01	Установка щитков с размером панели до 700 х 600 мм: с креплением шурупами в готовые отверстия	1 щиток	1. Разметка мест установки креплений и щитка. 2. Установка щитка.	2	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-04-003-20-01	Установка щитков с размером панели до 700 х 600 мм: с креплением шурупами со сверлением отверстий в бетонных стенах	1 щиток	1. Разметка мест установки креплений и щитка. 2. Установка щитка.	2,2	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-04-003-21-01	Установка щитков с размером панели до 700 х 600 мм: с креплением шурупами со сверлением отверстий в керамзитобетонных, кирпичных и других стенах	1 щиток	1. Разметка мест установки креплений и щитка. 2. Установка щитка.	2,1	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-04-003-22-01	Установка щитков с размером панели до 1000 х 700 мм: с креплением дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 щиток	1. Разметка мест установки креплений и щитка. 2. Установка щитка.	2,32	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-04-003-23-01	Установка щитков с размером панели до 1000 х 700 мм: с креплением дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе установка	1 щиток	1. Разметка мест установки креплений и щитка. 2. Установка щитка.	2,2	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-04-003-24-01	Установка щитков с размером панели до 1000 х 700 мм: с креплением дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе крепление	1 щиток	1. Разметка мест установки креплений и щитка. 2. Установка щитка.	0,12	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-04-003-25-01	Установка щитков с размером панели до 1000 х 700 мм: с креплением дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлакобетонным и гипсолитовым стенам	1 щиток	1. Разметка мест установки креплений и щитка. 2. Установка щитка.	2,4	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-04-003-26-01	Установка щитков с размером панели до 1000 х 700 мм: с креплением шурупами в готовые отверстия	1 щиток	1. Разметка мест установки креплений и щитка. 2. Установка щитка.	2,4	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-04-003-27-01	Установка щитков с размером панели до 1000 х 700 мм: с креплением шурупами со сверлением отверстий в бетонных стенах	1 щиток	1. Разметка мест установки креплений и щитка. 2. Установка щитка.	2,6	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-04-003-28-01	Установка щитков с размером панели до 1000 x 700 мм: с креплением шурупами со сверлением отверстий в керамзитобетонных, кирпичных и других стенах	1 щиток	1. Разметка мест установки креплений и щитка. 2. Установка щитка.	2,5	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-04-003-29-01	Установка щитков с размером панели до 1200 x 900 мм: с креплением дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 щиток	1. Разметка мест установки креплений и щитка. 2. Установка щитка.	2,52	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-04-003-30-01	Установка щитков с размером панели до 1200 х 900 мм: с креплением дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе установка	1 щиток	1. Разметка мест установки креплений и щитка. 2. Установка щитка.	2,4	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-04-003-31-01	Установка щитков с размером панели до 1200 х 900 мм: с креплением дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе крепление	1 щиток	1. Разметка мест установки креплений и щитка. 2. Установка щитка.	0,12	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-04-003-32-01	Установка щитков с размером панели до 1200 х 900 мм: с креплением дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлакобетонным и гипсолитовым стенам	1 щиток	1. Разметка мест установки креплений и щитка. 2. Установка щитка.	2,6	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-04-003-33-01	Установка щитков с размером панели до 1200 х 900 мм: с креплением шурупами в готовые отверстия	1 щиток	1. Разметка мест установки креплений и щитка. 2. Установка щитка.	2,6	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-04-003-34-01	Установка щитков с размером панели до 1200 х 900 мм: с креплением шурупами со сверлением отверстий в бетонных стенах	1 щиток	1. Разметка мест установки креплений и щитка. 2. Установка щитка.	2,8	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-04-003-35-01	Установка щитков с размером панели до 1200 х 900 мм: с креплением шурупами со сверлением отверстий в керамзитобетонных, кирпичных и других стенах	1 щиток	1. Разметка мест установки креплений и щитка. 2. Установка щитка.	2,7	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-04-003-36-01	Добавлять при установке рамок для надписей на панель щитка	1 рамка	-	0,11	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-04-003-37-01	Установка муфт для врезных термометров	1 прибор	1. Разметка отверстия на трубопроводе. 2. Установка муфты с поддерживанием при прихватке.	0,25	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-04-003-38-01	Установка термометров врезных	1 прибор	1. Отвертывание колпачка и гильзы. 2. Завертывание внутренней гильзы (в котел). 3. Наливание масла в гильзу. 4. Установка стеклянной трубки. 5. Завертывание колпачка и гильзы.	0,29	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-04-003-39-01	Установка термометров комнатных	1 прибор	1. Разметка места установки. 2. Установка пробки в готовое отверстие. 3. Укрепление термометра.	0,15	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-04-003-40-01	Установка манометров дифференциальных, кольцевых, поплавковых	1 прибор	1. Установка прибора на готовые крепления. 2. Закрепление на конструкции. 3. Присоединение к газопроводу.	1	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-04-003-41-01	Установка термометров дифференциальных	1 прибор	1. Установка прибора на готовые крепления. 2. Закрепление на конструкции. 3. Присоединение к газопроводу.	0,72	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-04-003-42-01	Установка манометров V - образных	1 прибор	1. Разметка места установки. 2. Постановка пробки в готовое отверстие. 3. Укрепление манометра. 4. Присоединение к газопроводу.	0,18	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-04-003-43-01	Установка манометров пружинных	1 прибор	1. Установка сифонной трубки. 2. Установка трехходового крана. 3. Установка манометра.	0,28	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-04-003-44-01	Установка стекол водомерных с кранами	1 прибор	1. Установка крана. 2. Установка стекла и резиновых колец сальников. 3. Завертывание гаек и пробок.	0,75	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-04-003-45-01	Установка креплений для газовых счетчиков производительностью до 60 м3/ч	1 прибор	1. Разметка места установки креплений. 2. Установка креплений.	0,14	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-04-003-46-01	Установка газовых счетчиков производительностью до 60 м3/ч	1 прибор	1. Установка счетчика производительностью до 60 м3/ч на готовые крепления. 2. Окончательное закрепление счетчика.	0,63	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-04-003-47-01	Установка газовых счетчиков производительностью до 100 м3/ч	1 прибор	1. Установка счетчика производительностью свыше 60 м3/ч на готовое основание с постановкой прокладок и присоединением к счетчикодержателю. 2. Окончательное закрепление счетчика.	0,86	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-04-003-48-01	Установка газовых счетчиков производительностью до 200 м3/ч	1 прибор	1. Установка счетчика производительностью свыше 60 м3/ч на готовое основание с постановкой прокладок и присоединением к счетчикодержателю. 2. Окончательное закрепление счетчика.	1,6	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-04-003-49-01	Установка газовых счетчиков производительностью до 400 м3/ч	1 прибор	1. Установка счетчика производительностью свыше 60 м3/ч на готовое основание с постановкой прокладок и присоединением к счетчикодержателю. 2. Окончательное закрепление счетчика.	2,5	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-04-003-50-01	Установка газовых счетчиков производительностью до 600 м3/ч	1 прибор	1. Установка счетчика производительностью свыше 60 м3/ч на готовое основание с постановкой прокладок и присоединением к счетчикодержателю. 2. Окончательное закрепление счетчика.	3,5	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-18-05 Котлы отопительные								
Таблица Н-18-05-001 Монтаж котлов								
Н-18-05-001-01-01	Монтаж котлов блоками: масса котла до 1,5 т	1 котел	1. Укладка листового асбеста на стенки топки. 2. Проверка габаритов основания (фундамента под котел) и его привязка. 3. Строповка котла. 4. Подъем, перемещение и установка блока котла на стенки топки при помощи крана. 5. Расстроповка котла и выверка по уровню и отвесу.	2,7	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	2
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	2
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-05-001-02-01	Монтаж котлов блоками: масса котла до 2 т	1 котел	1. Укладка листового асбеста на стенки топки. 2. Проверка габаритов основания (фундамента под котел) и его привязка. 3. Строповка котла. 4. Подъем, перемещение и установка блока котла на стенки топки при помощи крана. 5. Расстроповка котла и выверка по уровню и отвесу.	3,3	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	2
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	2
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-05-001-03-01	Монтаж котлов блоками: масса котла до 2,5 т	1 котел	1. Укладка листового асбеста на стенки топки. 2. Проверка габаритов основания (фундамента под котел) и его привязка. 3. Строповка котла. 4. Подъем, перемещение и установка блока котла на стенки топки при помощи крана. 5. Расстроповка котла и выверка по уровню и отвесу.	3,8	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	2
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	2
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-05-001-04-01	Монтаж котлов блоками: масса котла до 3 т	1 котел	1. Укладка листового асбеста на стенки топки. 2. Проверка габаритов основания (фундамента под котел) и его привязка. 3. Строповка котла. 4. Подъем, перемещение и установка блока котла на стенки топки при помощи крана. 5. Расстроповка котла и выверка по уровню и отвесу.	4,5	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	2
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	2
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-05-001-05-01	Монтаж котлов блоками: масса котла до 3,5 т	1 котел	1. Укладка листового асбеста на стенки топки. 2. Проверка габаритов основания (фундамента под котел) и его привязка. 3. Строповка котла. 4. Подъем, перемещение и установка блока котла на стенки топки при помощи крана. 5. Расстроповка котла и выверка по уровню и отвесу.	5	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	2
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	2
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-05-001-06-01	Монтаж котлов блоками: масса котла до 4 т	1 котел	1. Укладка листового асбеста на стенки топки. 2. Проверка габаритов основания (фундамента под котел) и его привязка. 3. Строповка котла. 4. Подъем, перемещение и установка блока котла на стенки топки при помощи крана. 5. Расстроповка котла и выверка по уровню и отвесу.	5,6	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	2
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	2
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-05-001-07-01	Монтаж котлов блоками: масса котла до 4,5 т	1 котел	1. Укладка листового асбеста на стенки топки. 2. Проверка габаритов основания (фундамента под котел) и его привязка. 3. Строповка котла. 4. Подъем, перемещение и установка блока котла на стенки топки при помощи крана. 5. Расстроповка котла и выверка по уровню и отвесу.	6,1	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	2
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	2
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-05-001-08-01	Монтаж котлов блоками: масса котла до 5 т	1 котел	1. Укладка листового асбеста на стенки топки. 2. Проверка габаритов основания (фундамента под котел) и его привязка. 3. Строповка котла. 4. Подъем, перемещение и установка блока котла на стенки топки при помощи крана. 5. Расстроповка котла и выверка по уровню и отвесу.	6,6	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	2
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	2
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-05-001-09-01	Монтаж котлов блоками: масса котла до 5,5 т	1 котел	1. Укладка листового асбеста на стенки топки. 2. Проверка габаритов основания (фундамента под котел) и его привязка. 3. Строповка котла. 4. Подъем, перемещение и установка блока котла на стенки топки при помощи крана. 5. Расстроповка котла и выверка по уровню и отвесу.	7,3	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	2
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	2
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-05-001-10-01	Монтаж котлов блоками: масса котла до 6 т	1 котел	1. Укладка листового асбеста на стенки топки. 2. Проверка габаритов основания (фундамента под котел) и его привязка. 3. Строповка котла. 4. Подъем, перемещение и установка блока котла на стенки топки при помощи крана. 5. Расстроповка котла и выверка по уровню и отвесу.	7,8	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	2
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	2
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-05-001-11-01	Монтаж котлов из двух пакетов: масса котла до 1,5 т	1 котел	1. Сборка временного приспособления (каркаса) для установки пакетов. 2. Отрезка и укладка листового асбеста на стенки топки. 3. Строповка пакетов котла. 4. Подъем, перемещение и установка пакетов котла на стенки топки при помощи крана. 5. Расстроповка пакетов с разборкой временного приспособления. 6. Выверка котла по уровню и отвесу.	3	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	2
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	2
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-05-001-12-01	Монтаж котлов из двух пакетов: масса котла до 2 т	1 котел	1. Сборка временного приспособления (каркаса) для установки пакетов. 2. Отрезка и укладка листового асбеста на стенки топки. 3. Строповка пакетов котла. 4. Подъем, перемещение и установка пакетов котла на стенки топки при помощи крана. 5. Расстроповка пакетов с разборкой временного приспособления. 6. Выверка котла по уровню и отвесу.	3,8	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	2
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	2
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-05-001-13-01	Монтаж котлов из двух пакетов: масса котла до 2,5 т	1 котел	1. Сборка временного приспособления (каркаса) для установки пакетов. 2. Отрезка и укладка листового асбеста на стенки топки. 3. Строповка пакетов котла. 4. Подъем, перемещение и установка пакетов котла на стенки топки при помощи крана. 5. Расстроповка пакетов с разборкой временного приспособления. 6. Выверка котла по уровню и отвесу.	4,5	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	2
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	2
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-05-001-14-01	Монтаж котлов из двух пакетов: масса котла до 3 т	1 котел	1. Сборка временного приспособления (каркаса) для установки пакетов. 2. Отрезка и укладка листового асбеста на стенки топки. 3. Строповка пакетов котла. 4. Подъем, перемещение и установка пакетов котла на стенки топки при помощи крана. 5. Расстроповка пакетов с разборкой временного приспособления. 6. Выверка котла по уровню и отвесу.	5,3	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	2
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	2
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-05-001-15-01	Монтаж котлов из двух пакетов: масса котла до 3,5 т	1 котел	1. Сборка временного приспособления (каркаса) для установки пакетов. 2. Отрезка и укладка листового асбеста на стенки топки. 3. Строповка пакетов котла. 4. Подъем, перемещение и установка пакетов котла на стенки топки при помощи крана. 5. Расстроповка пакетов с разборкой временного приспособления. 6. Выверка котла по уровню и отвесу.	6	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	2
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	2
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-05-001-16-01	Монтаж котлов из двух пакетов: масса котла до 4 т	1 котел	1. Сборка временного приспособления (каркаса) для установки пакетов. 2. Отрезка и укладка листового асбеста на стенки топки. 3. Строповка пакетов котла. 4. Подъем, перемещение и установка пакетов котла на стенки топки при помощи крана. 5. Расстроповка пакетов с разборкой временного приспособления. 6. Выверка котла по уровню и отвесу.	6,7	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	2
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	2
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-05-001-17-01	Монтаж котлов из двух пакетов: масса котла до 4,5 т	1 котел	1. Сборка временного приспособления (каркаса) для установки пакетов. 2. Отрезка и укладка листового асбеста на стенки топки. 3. Строповка пакетов котла. 4. Подъем, перемещение и установка пакетов котла на стенки топки при помощи крана. 5. Расстроповка пакетов с разборкой временного приспособления. 6. Выверка котла по уровню и отвесу.	7,5	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	2
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	2
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-05-001-18-01	Монтаж котлов из двух пакетов: масса котла до 5 т	1 котел	1. Сборка временного приспособления (каркаса) для установки пакетов. 2. Отрезка и укладка листового асбеста на стенки топки. 3. Строповка пакетов котла. 4. Подъем, перемещение и установка пакетов котла на стенки топки при помощи крана. 5. Расстроповка пакетов с разборкой временного приспособления. 6. Выверка котла по уровню и отвесу.	8,2	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	2
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	2
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-05-001-19-01	Монтаж котлов из двух пакетов: масса котла до 5,5 т	1 котел	1. Сборка временного приспособления (каркаса) для установки пакетов. 2. Отрезка и укладка листового асбеста на стенки топки. 3. Строповка пакетов котла. 4. Подъем, перемещение и установка пакетов котла на стенки топки при помощи крана. 5. Расстроповка пакетов с разборкой временного приспособления. 6. Выверка котла по уровню и отвесу.	9	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	2
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	2
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-05-001-20-01	Монтаж котлов из двух пакетов: масса котла до 6 т	1 котел	1. Сборка временного приспособления (каркаса) для установки пакетов. 2. Отрезка и укладка листового асбеста на стенки топки. 3. Строповка пакетов котла. 4. Подъем, перемещение и установка пакетов котла на стенки топки при помощи крана. 5. Расстроповка пакетов с разборкой временного приспособления. 6. Выверка котла по уровню и отвесу.	9,7	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	2
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	2
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-05-001-21-01	Сборка котлов из отдельных секций при массе секции: до 80 кг	1 секция	1. Проверка наличия и качества доставленных деталей котла. 2. Расположение секций котла в порядке их сборки. 3. Установка постаментов и опор. 4. Установка и укрепление задней лобовой секции. 5. Приготовление уплотняющей пасты. 6. Очистка и смазывание уплотняющим материалом ниппельных гнезд и ниппелей. 7. Установка и присоединение средних и передней лобовой секций. 8. Стягивание секций монтажными болтами до плотного их соединения. 9. Снятие монтажных болтов после установки и затяжки всех секций. 10. Установка постоянных болтов. 11. Выверка собранного котла по отвесу и уровню. 12. Удаление временных прокладок и опор.	1,1	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-05-001-22-01	Сборка котлов из отдельных секций при массе секции: до 110 кг	1 секция	1. Проверка наличия и качества доставленных деталей котла. 2. Расположение секций котла в порядке их сборки. 3. Установка постаментов и опор. 4. Установка и укрепление задней лобовой секции. 5. Приготовление уплотняющей пасты. 6. Очистка и смазывание уплотняющим материалом ниппельных гнезд и ниппелей. 7. Установка и присоединение средних и передней лобовой секций. 8. Стягивание секций монтажными болтами до плотного их соединения. 9. Снятие монтажных болтов после установки и затяжки всех секций. 10. Установка постоянных болтов. 11. Выверка собранного котла по отвесу и уровню. 12. Удаление временных прокладок и опор.	1,4	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-05-001-23-01	Сборка котлов из отдельных секций при массе секции: до 150 кг	1 секция	1. Проверка наличия и качества доставленных деталей котла. 2. Расположение секций котла в порядке их сборки. 3. Установка постаментов и опор. 4. Установка и укрепление задней лобовой секции. 5. Приготовление уплотняющей пасты. 6. Очистка и смазывание уплотняющим материалом ниппельных гнезд и ниппелей. 7. Установка и присоединение средних и передней лобовой секций. 8. Стягивание секций монтажными болтами до плотного их соединения. 9. Снятие монтажных болтов после установки и затяжки всех секций. 10. Установка постоянных болтов. 11. Выверка собранного котла по отвесу и уровню. 12. Удаление временных прокладок и опор.	1,8	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-05-001-24-01	Присоединение отвода, штуцера или тройника котла	1 деталь	1. Осмотр и очистка от грязи поверхности фланцев и пригонка их по месту. 2. Установка готовой прокладки на 2 или 3 болта. 3. Установка остальных болтов, шайб на болты и наворачивание гаек. 4. Постепенное затягивание гаек с последующей выверкой прямолинейности соединения.	0,44	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1
Н-18-05-001-25-01	Установка паросборника котла	1 паросборник	1. Установка деревянных подкладок. 2. Подъем паросборника с помощью электролебедки над котлом с установкой на подкладки. 3. Присоединение паросборника к тройнику или котлу "калачами" на готовых прокладках с закреплением их болтами. 4. Уборка временных подкладок.	1,7	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-05-001-26-01	Установка гарнитуры секционных котлов: без искусственного дутья	1 котел	1. Укладка колосников с пригонкой их по месту. 2. Установка топочной рамы с дверкой, выверка по отвесу и закрепление ее болтами к котлу. 3. Установка на котлах поддувальной дверки. 4. Установка водяной коробки под колосники. 5. Установка дутьевой коробки на болтах и постановка заглушек с асбестовой прокладкой (при искусственном дутье). 6. Установка регуляторной коробки на асбестовой прокладке с установкой заслонки (при искусственном дутье). 7. Выверка установки.	1,3	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-05-001-27-01	Установка гарнитуры секционных котлов: при искусственном дутье	1 котел	1. Укладка колосников с пригонкой их по месту. 2. Установка топочной рамы с дверкой, выверка по отвесу и закрепление ее болтами к котлу. 3. Установка на котлах поддувальной дверки. 4. Установка водяной коробки под колосники. 5. Установка дутьевой коробки на болтах и постановка заглушек с асбестовой прокладкой (при искусственном дутье). 6. Установка регуляторной коробки на асбестовой прокладке с установкой заслонки (при искусственном дутье). 7. Выверка установки.	5,7	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-05-001-28-01	Установка противовеса котла	1 противовес	1. Установка противовеса с заделкой роликов в готовые отверстия. 2. Укрепление тросов к шиберу и противовесу. 3. Регулировка плавности движения шибера.	0,6	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-18-05-002 Испытание котлов								
Н-18-05-002-01-01	Испытание котлов вместимостью: до 300 л	1 котел	1. Установка двух заглушек. 2. Присоединение к котлу гидравлического пресса и водорода. 3. Установка в верхней части котла воздушного крана для выпуска воздуха при наполнении котла водой. 4. Наполнение котла водой до заданного давления. 5. Осмотр котла с устранением обнаруженных дефектов. 6. Снятие воздушного крана. 7. Отсоединение от котла пресса и водопровода. 8. Спуск воды из котла. 9. Снятие заглушек.	3,9	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1
Н-18-05-002-02-01	Испытание котлов вместимостью: до 400 л	1 котел	1. Установка двух заглушек. 2. Присоединение к котлу гидравлического пресса и водорода. 3. Установка в верхней части котла воздушного крана для выпуска воздуха при наполнении котла водой. 4. Наполнение котла водой до заданного давления. 5. Осмотр котла с устранением обнаруженных дефектов. 6. Снятие воздушного крана. 7. Отсоединение от котла пресса и водопровода. 8. Спуск воды из котла. 9. Снятие заглушек.	4,1	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-05-002-03-01	Испытание котлов вместимостью: до 500 л	1 котел	1. Установка двух заглушек. 2. Присоединение к котлу гидравлического пресса и водорода. 3. Установка в верхней части котла воздушного крана для выпуска воздуха при наполнении котла водой. 4. Наполнение котла водой до заданного давления. 5. Осмотр котла с устранением обнаруженных дефектов. 6. Снятие воздушного крана. 7. Отсоединение от котла пресса и водопровода. 8. Спуск воды из котла. 9. Снятие заглушек.	4,9	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1
Н-18-05-002-04-01	Испытание котлов вместимостью: до 600 л	1 котел	1. Установка двух заглушек. 2. Присоединение к котлу гидравлического пресса и водорода. 3. Установка в верхней части котла воздушного крана для выпуска воздуха при наполнении котла водой. 4. Наполнение котла водой до заданного давления. 5. Осмотр котла с устранением обнаруженных дефектов. 6. Снятие воздушного крана. 7. Отсоединение от котла пресса и водопровода. 8. Спуск воды из котла. 9. Снятие заглушек.	5,4	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-05-002-05-01	Испытание котлов вместимостью: до 700 л	1 котел	1. Установка двух заглушек. 2. Присоединение к котлу гидравлического пресса и водорода. 3. Установка в верхней части котла воздушного крана для выпуска воздуха при наполнении котла водой. 4. Наполнение котла водой до заданного давления. 5. Осмотр котла с устранением обнаруженных дефектов. 6. Снятие воздушного крана. 7. Отсоединение от котла пресса и водопровода. 8. Спуск воды из котла. 9. Снятие заглушек.	5,9	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1
Н-18-05-002-06-01	Испытание котлов вместимостью: до 800 л	1 котел	1. Установка двух заглушек. 2. Присоединение к котлу гидравлического пресса и водорода. 3. Установка в верхней части котла воздушного крана для выпуска воздуха при наполнении котла водой. 4. Наполнение котла водой до заданного давления. 5. Осмотр котла с устранением обнаруженных дефектов. 6. Снятие воздушного крана. 7. Отсоединение от котла пресса и водопровода. 8. Спуск воды из котла. 9. Снятие заглушек.	6,4	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-05-002-07-01	Испытание котлов вместимостью: до 900 л	1 котел	1. Установка двух заглушек. 2. Присоединение к котлу гидравлического пресса и водорода. 3. Установка в верхней части котла воздушного крана для выпуска воздуха при наполнении котла водой. 4. Наполнение котла водой до заданного давления. 5. Осмотр котла с устранением обнаруженных дефектов. 6. Снятие воздушного крана. 7. Отсоединение от котла пресса и водопровода. 8. Спуск воды из котла. 9. Снятие заглушек.	6,9	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1
Н-18-05-002-08-01	Испытание котлов вместимостью: до 1000 л	1 котел	1. Установка двух заглушек. 2. Присоединение к котлу гидравлического пресса и водорода. 3. Установка в верхней части котла воздушного крана для выпуска воздуха при наполнении котла водой. 4. Наполнение котла водой до заданного давления. 5. Осмотр котла с устранением обнаруженных дефектов. 6. Снятие воздушного крана. 7. Отсоединение от котла пресса и водопровода. 8. Спуск воды из котла. 9. Снятие заглушек.	7,4	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-05-002-09-01	Испытание котлов вместимостью: до 1100 л	1 котел	1. Установка двух заглушек. 2. Присоединение к котлу гидравлического пресса и водорода. 3. Установка в верхней части котла воздушного крана для выпуска воздуха при наполнении котла водой. 4. Наполнение котла водой до заданного давления. 5. Осмотр котла с устранением обнаруженных дефектов. 6. Снятие воздушного крана. 7. Отсоединение от котла пресса и водопровода. 8. Спуск воды из котла. 9. Снятие заглушек.	7,9	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1
Н-18-05-002-10-01	Испытание котлов вместимостью: до 1200 л	1 котел	1. Установка двух заглушек. 2. Присоединение к котлу гидравлического пресса и водорода. 3. Установка в верхней части котла воздушного крана для выпуска воздуха при наполнении котла водой. 4. Наполнение котла водой до заданного давления. 5. Осмотр котла с устранением обнаруженных дефектов. 6. Снятие воздушного крана. 7. Отсоединение от котла пресса и водопровода. 8. Спуск воды из котла. 9. Снятие заглушек.	8,5	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-18-05-003 Установка выкидных приспособлений								
Н-18-05-003-01-01	Установка выкидных приспособлений	1 котел	1. Разметка и сверление отверстий под кронштейны. 2. Установка кронштейнов с заделкой цементным раствором. 3. Установка коллектора на кронштейны в прямке. 4. Изготовление прокладок из паронита. 5. Присоединение труб к коллектору с постановкой прокладок и затягиванием фланцевых стыков. 6. Установка бачка с присоединением его к трубам при помощи сгонов. 7. Установка спускной муфты и контрольного крана. 8. Соединение приспособлений с котлом и водопроводом на фланцах.	5,4	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-18-05-004 Установка газогорелочных устройств								
Н-18-05-004-01-01	Установка газогорелочных устройств производительностью: до 5 м3/ч	1 устройство	1. Комплектование материалов. 2. Установка фронтовых плит. 3. Установка газовых горелок. 4. Сборка обвязки с установкой запальника. 5. Присоединение устройства к газопроводу. 6. Регулировка и испытание узла.	5,1	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1
Н-18-05-004-02-01	Установка газогорелочных устройств производительностью: до 8 м3/ч	1 устройство	1. Комплектование материалов. 2. Установка фронтовых плит. 3. Установка газовых горелок. 4. Сборка обвязки с установкой запальника. 5. Присоединение устройства к газопроводу. 6. Регулировка и испытание узла.	6	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-05-004-03-01	Установка газогорелочных устройств производительностью: до 10 м3/ч	1 устройство	1. Комплектование материалов. 2. Установка фронтowych плит. 3. Установка газовых горелок. 4. Сборка обвязки с установкой запальника. 5. Присоединение устройства к газопроводу. 6. Регулировка и испытание узла.	6,8	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1
Н-18-05-004-04-01	Установка газогорелочных устройств производительностью: до 15 м3/ч	1 устройство	1. Комплектование материалов. 2. Установка фронтowych плит. 3. Установка газовых горелок. 4. Сборка обвязки с установкой запальника. 5. Присоединение устройства к газопроводу. 6. Регулировка и испытание узла.	7,7	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-05-004-05-01	Установка газогорелочных устройств производительностью: до 30 м3/ч	1 устройство	1. Комплектование материалов. 2. Установка фронтowych плит. 3. Установка газовых горелок. 4. Сборка обвязки с установкой запальника. 5. Присоединение устройства к газопроводу. 6. Регулировка и испытание узла.	8,6	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1
Н-18-05-004-06-01	Установка газогорелочных устройств производительностью: до 50 м3/ч	1 устройство	1. Комплектование материалов. 2. Установка фронтowych плит. 3. Установка газовых горелок. 4. Сборка обвязки с установкой запальника. 5. Присоединение устройства к газопроводу. 6. Регулировка и испытание узла.	10,5	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-05-004-07-01	Установка газогорелочных устройств производительностью: до 80 м3/ч	1 устройство	1. Комплектование материалов. 2. Установка фронтных плит. 3. Установка газовых горелок. 4. Сборка обвязки с установкой запальника. 5. Присоединение устройства к газопроводу. 6. Регулировка и испытание узла.	12	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-05-004-08-01	Установка газогорелочных устройств производительностью: до 120 м3/ч	1 устройство	1. Комплектование материалов. 2. Установка фронтных плит. 3. Установка газовых горелок. 4. Сборка обвязки с установкой запальника. 5. Присоединение устройства к газопроводу. 6. Регулировка и испытание узла.	14	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-05-004-09-01	Установка газогорелочных устройств производительностью: до 180 м3/ч	1 устройство	1. Комплектование материалов. 2. Установка фронтных плит. 3. Установка газовых горелок. 4. Сборка обвязки с установкой запальника. 5. Присоединение устройства к газопроводу. 6. Регулировка и испытание узла.	16	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-05-004-10-01	Установка газогорелочных устройств производительностью: до 250 м3/ч	1 устройство	1. Комплектование материалов. 2. Установка фронтных плит. 3. Установка газовых горелок. 4. Сборка обвязки с установкой запальника. 5. Присоединение устройства к газопроводу. 6. Регулировка и испытание узла.	19	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-05-004-11-01	Установка газогорелочных устройств производительностью: до 350 м3/ч	1 устройство	1. Комплектование материалов. 2. Установка фронтных плит. 3. Установка газовых горелок. 4. Сборка обвязки с установкой запальника. 5. Присоединение устройства к газопроводу. 6. Регулировка и испытание узла.	22	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-05-004-12-01	Установка газогорелочных устройств производительностью: до 500 м3/ч	1 устройство	1. Комплектование материалов. 2. Установка фронтowych плит. 3. Установка газовых горелок. 4. Сборка обвязки с установкой запальника. 5. Присоединение устройства к газопроводу. 6. Регулировка и испытание узла.	25,5	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1
Таблица Н-18-05-005 Монтаж автоматических устройств								
Н-18-05-005-01-01	Монтаж автоматических устройств, тип котла - чугунный секционный	1 котел	1. Комплектование материалов. 2. Монтаж обвязки приборов. 3. Установка приборов с присоединением. 4. Регулировка приборов и полное испытание узла.	11,5	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-05-005-02-01	Монтаж автоматических устройств, тип котла - жаротрубный	1 жаровая труба	1. Комплектование материалов. 2. Монтаж обвязки приборов. 3. Установка приборов с присоединением. 4. Регулировка приборов и полное испытание узла.	13	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1
Таблица Н-18-05-006 Установка клапанов								
Н-18-05-006-01-01	Установка предохранительных клапанов запорных, диаметром: до 80 мм	1 клапан	1. Установка клапанов на место. 2. Центрирование фланцев. 3. Постановка готовых прокладок и болтов. 4. Соединение фланцев с затяжкой болтов.	0,91	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-05-006-02-01	Установка предохранительных клапанов запорных, диаметром: до 100 мм	1 клапан	1. Установка клапанов на место. 2. Центрирование фланцев. 3. Постановка готовых прокладок и болтов. 4. Соединение фланцев с затяжкой болтов.	1,3	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-05-006-03-01	Установка предохранительных клапанов запорных, диаметром: до 150 мм	1 клапан	1. Установка клапанов на место. 2. Центрирование фланцев. 3. Постановка готовых прокладок и болтов. 4. Соединение фланцев с затяжкой болтов.	2,3	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	2
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-05-006-04-01	Установка предохранительных клапанов запорных, диаметром: до 200 мм	1 клапан	1. Установка клапанов на место. 2. Центрирование фланцев. 3. Постановка готовых прокладок и болтов. 4. Соединение фланцев с затяжкой болтов.	3,4	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	2
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-05-006-05-01	Установка предохранительных клапанов запорных, диаметром: до 250 мм	1 клапан	1. Установка клапанов на место. 2. Центрирование фланцев. 3. Постановка готовых прокладок и болтов. 4. Соединение фланцев с затяжкой болтов.	4,7	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	2
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-05-006-06-01	Установка предохранительных клапанов запорных, диаметром: до 300 мм	1 клапан	1. Установка клапанов на место. 2. Центрирование фланцев. 3. Постановка готовых прокладок и болтов. 4. Соединение фланцев с затяжкой болтов.	6,3	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	2
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-05-006-07-01	Установка предохранительных клапанов запорных, диаметром: до 400 мм	1 клапан	1. Установка клапанов на место. 2. Центрирование фланцев. 3. Постановка готовых прокладок и болтов. 4. Соединение фланцев с затяжкой болтов.	10	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	2
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-05-006-08-01	Установка предохранительных клапанов рычажных одинарных, диаметром: до 25 мм	1 клапан	1. Установка клапанов на место. 2. Центрирование фланцев. 3. Постановка готовых прокладок и болтов. 4. Соединение фланцев с затяжкой болтов. 5. Подвешивание груза. 6. Установка кожуха.	1,1	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-05-006-09-01	Установка предохранительных клапанов рычажных одинарных, диаметром: до 50 мм	1 клапан	1. Установка клапанов на место. 2. Центрирование фланцев. 3. Постановка готовых прокладок и болтов. 4. Соединение фланцев с затяжкой болтов. 5. Подвешивание груза. 6. Установка кожуха.	1,4	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-05-006-10-01	Установка предохранительных клапанов рычажных одинарных, диаметром: до 100 мм	1 клапан	1. Установка клапанов на место. 2. Центрирование фланцев. 3. Постановка готовых прокладок и болтов. 4. Соединение фланцев с затяжкой болтов. 5. Подвешивание груза. 6. Установка кожуха.	2,2	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-05-006-11-01	Установка предохранительных клапанов рычажных двойных, диаметром: до 25 мм	1 клапан	1. Установка клапанов на место. 2. Центрирование фланцев. 3. Постановка готовых прокладок и болтов. 4. Соединение фланцев с затяжкой болтов. 5. Подвешивание груза. 6. Установка кожуха.	1,4	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-05-006-12-01	Установка предохранительных клапанов рычажных двойных, диаметром: до 50 мм	1 клапан	1. Установка клапанов на место. 2. Центрирование фланцев. 3. Постановка готовых прокладок и болтов. 4. Соединение фланцев с затяжкой болтов. 5. Подвешивание груза. 6. Установка кожуха.	1,9	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-05-006-13-01	Установка предохранительных клапанов рычажных двойных, диаметром: до 100 мм	1 клапан	1. Установка клапанов на место. 2. Центрирование фланцев. 3. Постановка готовых прокладок и болтов. 4. Соединение фланцев с затяжкой болтов. 5. Подвешивание груза. 6. Установка кожуха.	3,1	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-05-006-14-01	Установка предохранительных клапанов парораспределительных или редуccionных, диаметром: до 25 мм	1 клапан	1. Установка клапанов на место. 2. Центрирование фланцев. 3. Постановка готовых прокладок и болтов. 4. Соединение фланцев с затяжкой болтов.	0,42	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-05-006-15-01	Установка предохранительных клапанов парораспределительных или редуccionных, диаметром: до 50 мм	1 клапан	1. Установка клапанов на место. 2. Центрирование фланцев. 3. Постановка готовых прокладок и болтов. 4. Соединение фланцев с затяжкой болтов.	0,75	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-05-006-16-01	Установка взрывных клапанов площадью: до 0,1 м2	1 клапан	1. Подготовка места установки. 2. Установка клапанов или козырьков (ограждений) с закреплением на месте. 3. Заделка швов огнеупорным раствором.	0,45	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-05-006-17-01	Установка козырьков (ограждений), площадь взрывного клапана: до 0,1 м2	1 козырек	1. Подготовка места установки. 2. Установка клапанов или козырьков (ограждений) с закреплением на месте. 3. Заделка швов огнеупорным раствором.	2,6	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-05-006-18-01	Установка взрывных клапанов площадью: до 0,2 м2	1 клапан	1. Подготовка места установки. 2. Установка клапанов или козырьков (ограждений) с закреплением на месте. 3. Заделка швов огнеупорным раствором.	0,6	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-05-006-19-01	Установка козырьков (ограждений), площадь взрывного клапана: до 0,2 м2	1 козырек	1. Подготовка места установки. 2. Установка клапанов или козырьков (ограждений) с закреплением на месте. 3. Заделка швов огнеупорным раствором.	3	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-05-006-20-01	Установка взрывных клапанов площадью: до 0,3 м2	1 клапан	1. Подготовка места установки. 2. Установка клапанов или козырьков (ограждений) с закреплением на месте. 3. Заделка швов огнеупорным раствором.	0,74	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-05-006-21-01	Установка козырьков (ограждений), площадь взрывного клапана: до 0,3 м2	1 козырек	1. Подготовка места установки. 2. Установка клапанов или козырьков (ограждений) с закреплением на месте. 3. Заделка швов огнеупорным раствором.	3,3	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-05-006-22-01	Установка взрывных клапанов площадью: до 0,4 м2	1 клапан	1. Подготовка места установки. 2. Установка клапанов или козырьков (ограждений) с закреплением на месте. 3. Заделка швов огнеупорным раствором.	0,9	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-05-006-23-01	Установка козырьков (ограждений), площадь взрывного клапана: до 0,4 м2	1 козырек	1. Подготовка места установки. 2. Установка клапанов или козырьков (ограждений) с закреплением на месте. 3. Заделка швов огнеупорным раствором.	3,7	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-05-006-24-01	Установка взрывных клапанов площадью: до 0,5 м2	1 клапан	1. Подготовка места установки. 2. Установка клапанов или козырьков (ограждений) с закреплением на месте. 3. Заделка швов огнеупорным раствором.	1	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-05-006-25-01	Установка козырьков (ограждений), площадь взрывного клапана: до 0,5 м2	1 козырек	1. Подготовка места установки. 2. Установка клапанов или козырьков (ограждений) с закреплением на месте. 3. Заделка швов огнеупорным раствором.	4,1	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-18-06 Оборудование тепловых пунктов								
Таблица Н-18-06-001 Монтаж тепловых узлов управления								
Н-18-06-001-01-01	Монтаж тепловых узлов управления массой до 50 кг: с установкой и креплением кронштейнов с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 узел	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Строповка узла. 4. Подъем и установка узла управления при помощи крана. 5. Расстроповка, выверка и закрепление узла. 6. Присоединение узла к трубопроводам с поддерживанием при прихватке.	2,14	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	2
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1
Н-18-06-001-02-01	Монтаж тепловых узлов управления массой до 50 кг: с установкой и креплением кронштейнов с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе установка узла	1 узел	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Строповка узла. 4. Подъем и установка узла управления при помощи крана. 5. Расстроповка, выверка и закрепление узла. 6. Присоединение узла к трубопроводам с поддерживанием при прихватке.	1,6	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-001-03-01	Монтаж тепловых узлов управления массой до 50 кг: с установкой и креплением кронштейнов с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе крепление кронштейнов	1 узел	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Строповка узла. 4. Подъем и установка узла управления при помощи крана. 5. Расстроповка, выверка и закрепление узла. 6. Присоединение узла к трубопроводам с поддерживанием при прихватке.	0,54	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-06-001-04-01	Монтаж тепловых узлов управления массой до 50 кг: с установкой кронштейнов в готовые отверстия	1 узел	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Строповка узла. 4. Подъем и установка узла управления при помощи крана. 5. Расстроповка, выверка и закрепление узла. 6. Присоединение узла к трубопроводам с поддерживанием при прихватке.	3,4	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-001-05-01	Монтаж тепловых узлов управления массой до 50 кг: гидравлическое испытание узла	1 узел	1. Присоединение гидравлического пресса и водопровода. 2. Установка манометра и воздушного крана. 3. Наполнение узла водой и создание заданного давления с выпуском воздуха. 4. Осмотр узла с отметкой обнаруженных дефектов. 5. Устранение дефектов. 6. Вторичное наполнение узла водой и создание заданного давления с выпуском воздуха. 7. Окончательная проверка и сдача узла. 8. Спуск воды, снятие манометра и отсоединение пресса и водопровода.	1,3	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1
Н-18-06-001-06-01	Монтаж тепловых узлов управления массой до 150 кг: с установкой и креплением кронштейнов с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 узел	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Строповка узла. 4. Подъем и установка узла управления при помощи крана. 5. Расстроповка, выверка и закрепление узла. 6. Присоединение узла к трубопроводам с поддержанием при прихватке.	2,44	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	2
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-001-07-01	Монтаж тепловых узлов управления массой до 150 кг: с установкой и креплением кронштейнов с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе установка узла	1 узел	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Строповка узла. 4. Подъем и установка узла управления при помощи крана. 5. Расстроповка, выверка и закрепление узла. 6. Присоединение узла к трубопроводам с поддерживанием при прихватке.	1,9	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1
Н-18-06-001-08-01	Монтаж тепловых узлов управления массой до 150 кг: с установкой и креплением кронштейнов с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе крепление кронштейнов	1 узел	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Строповка узла. 4. Подъем и установка узла управления при помощи крана. 5. Расстроповка, выверка и закрепление узла. 6. Присоединение узла к трубопроводам с поддерживанием при прихватке.	0,54	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-001-09-01	Монтаж тепловых узлов управления массой до 150 кг: с установкой кронштейнов в готовые отверстия	1 узел	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Строповка узла. 4. Подъем и установка узла управления при помощи крана. 5. Расстроповка, выверка и закрепление узла. 6. Присоединение узла к трубопроводам с поддержанием при прихватке.	3,7	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-001-10-01	Монтаж тепловых узлов управления массой до 150 кг: гидравлическое испытание узла	1 узел	1. Присоединение гидравлического пресса и водопровода. 2. Установка манометра и воздушного крана. 3. Наполнение узла водой и создание заданного давления с выпуском воздуха. 4. Осмотр узла с отметкой обнаруженных дефектов. 5. Устранение дефектов. 6. Вторичное наполнение узла водой и создание заданного давления с выпуском воздуха. 7. Окончательная проверка и сдача узла. 8. Спуск воды, снятие манометра и отсоединение пресса и водопровода.	1,3	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1
Н-18-06-001-11-01	Монтаж тепловых узлов управления массой до 200 кг: с установкой и креплением кронштейнов с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 узел	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Строповка узла. 4. Подъем и установка узла управления при помощи крана. 5. Расстроповка, выверка и закрепление узла. 6. Присоединение узла к трубопроводам с поддержанием при прихватке.	2,64	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	2
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-001-12-01	Монтаж тепловых узлов управления массой до 200 кг: с установкой и креплением кронштейнов с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе установка узла	1 узел	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Строповка узла. 4. Подъем и установка узла управления при помощи крана. 5. Расстроповка, выверка и закрепление узла. 6. Присоединение узла к трубопроводам с поддерживанием при прихватке.	2,1	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1
Н-18-06-001-13-01	Монтаж тепловых узлов управления массой до 200 кг: с установкой и креплением кронштейнов с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе крепление кронштейнов	1 узел	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Строповка узла. 4. Подъем и установка узла управления при помощи крана. 5. Расстроповка, выверка и закрепление узла. 6. Присоединение узла к трубопроводам с поддерживанием при прихватке.	0,54	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-001-14-01	Монтаж тепловых узлов управления массой до 200 кг: с установкой кронштейнов в готовые отверстия	1 узел	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Строповка узла. 4. Подъем и установка узла управления при помощи крана. 5. Расстроповка, выверка и закрепление узла. 6. Присоединение узла к трубопроводам с поддержанием при прихватке.	3,9	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-001-15-01	Монтаж тепловых узлов управления массой до 200 кг: гидравлическое испытание узла	1 узел	1. Присоединение гидравлического пресса и водопровода. 2. Установка манометра и воздушного крана. 3. Наполнение узла водой и создание заданного давления с выпуском воздуха. 4. Осмотр узла с отметкой обнаруженных дефектов. 5. Устранение дефектов. 6. Вторичное наполнение узла водой и создание заданного давления с выпуском воздуха. 7. Окончательная проверка и сдача узла. 8. Спуск воды, снятие манометра и отсоединение пресса и водопровода.	1,3	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1
Н-18-06-001-16-01	Монтаж тепловых узлов управления массой до 300 кг: с установкой и креплением кронштейнов с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 узел	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Строповка узла. 4. Подъем и установка узла управления при помощи крана. 5. Расстроповка, выверка и закрепление узла. 6. Присоединение узла к трубопроводам с поддержанием при прихватке.	3,14	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	2
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-001-17-01	Монтаж тепловых узлов управления массой до 300 кг: с установкой и креплением кронштейнов с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе установка узла	1 узел	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Строповка узла. 4. Подъем и установка узла управления при помощи крана. 5. Расстроповка, выверка и закрепление узла. 6. Присоединение узла к трубопроводам с поддерживанием при прихватке.	2,6	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1
Н-18-06-001-18-01	Монтаж тепловых узлов управления массой до 300 кг: с установкой и креплением кронштейнов с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе крепление кронштейнов	1 узел	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Строповка узла. 4. Подъем и установка узла управления при помощи крана. 5. Расстроповка, выверка и закрепление узла. 6. Присоединение узла к трубопроводам с поддерживанием при прихватке.	0,54	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-001-19-01	Монтаж тепловых узлов управления массой до 300 кг: с установкой кронштейнов в готовые отверстия	1 узел	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Строповка узла. 4. Подъем и установка узла управления при помощи крана. 5. Расстроповка, выверка и закрепление узла. 6. Присоединение узла к трубопроводам с поддерживанием при прихватке.	4,4	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-001-20-01	Монтаж тепловых узлов управления массой до 300 кг: гидравлическое испытание узла	1 узел	1. Присоединение гидравлического пресса и водопровода. 2. Установка манометра и воздушного крана. 3. Наполнение узла водой и создание заданного давления с выпуском воздуха. 4. Осмотр узла с отметкой обнаруженных дефектов. 5. Устранение дефектов. 6. Вторичное наполнение узла водой и создание заданного давления с выпуском воздуха. 7. Окончательная проверка и сдача узла. 8. Спуск воды, снятие манометра и отсоединение пресса и водопровода.	1,3	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1
Н-18-06-001-21-01	Монтаж тепловых узлов управления массой до 400 кг: с установкой и креплением кронштейнов с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 узел	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Строповка узла. 4. Подъем и установка узла управления при помощи крана. 5. Расстроповка, выверка и закрепление узла. 6. Присоединение узла к трубопроводам с поддержанием при прихватке.	3,44	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	2
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-001-22-01	Монтаж тепловых узлов управления массой до 400 кг: с установкой и креплением кронштейнов с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе установка узла	1 узел	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Строповка узла. 4. Подъем и установка узла управления при помощи крана. 5. Расстроповка, выверка и закрепление узла. 6. Присоединение узла к трубопроводам с поддерживанием при прихватке.	2,9	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1
Н-18-06-001-23-01	Монтаж тепловых узлов управления массой до 400 кг: с установкой и креплением кронштейнов с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе крепление кронштейнов	1 узел	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Строповка узла. 4. Подъем и установка узла управления при помощи крана. 5. Расстроповка, выверка и закрепление узла. 6. Присоединение узла к трубопроводам с поддерживанием при прихватке.	0,54	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-001-24-01	Монтаж тепловых узлов управления массой до 400 кг: с установкой кронштейнов в готовые отверстия	1 узел	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Строповка узла. 4. Подъем и установка узла управления при помощи крана. 5. Расстроповка, выверка и закрепление узла. 6. Присоединение узла к трубопроводам с поддерживанием при прихватке.	4,7	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-001-25-01	Монтаж тепловых узлов управления массой до 400 кг: гидравлическое испытание узла	1 узел	1. Присоединение гидравлического пресса и водопровода. 2. Установка манометра и воздушного крана. 3. Наполнение узла водой и создание заданного давления с выпуском воздуха. 4. Осмотр узла с отметкой обнаруженных дефектов. 5. Устранение дефектов. 6. Вторичное наполнение узла водой и создание заданного давления с выпуском воздуха. 7. Окончательная проверка и сдача узла. 8. Спуск воды, снятие манометра и отсоединение пресса и водопровода.	1,3	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1
Н-18-06-001-26-01	Монтаж тепловых узлов управления массой до 500 кг: с установкой и креплением кронштейнов с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 узел	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Строповка узла. 4. Подъем и установка узла управления при помощи крана. 5. Расстроповка, выверка и закрепление узла. 6. Присоединение узла к трубопроводам с поддержанием при прихватке.	3,94	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	2
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-001-27-01	Монтаж тепловых узлов управления массой до 500 кг: с установкой и креплением кронштейнов с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе установка узла	1 узел	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Строповка узла. 4. Подъем и установка узла управления при помощи крана. 5. Расстроповка, выверка и закрепление узла. 6. Присоединение узла к трубопроводам с поддерживанием при прихватке.	3,4	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1
Н-18-06-001-28-01	Монтаж тепловых узлов управления массой до 500 кг: с установкой и креплением кронштейнов с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе крепление кронштейнов	1 узел	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Строповка узла. 4. Подъем и установка узла управления при помощи крана. 5. Расстроповка, выверка и закрепление узла. 6. Присоединение узла к трубопроводам с поддерживанием при прихватке.	0,54	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-001-29-01	Монтаж тепловых узлов управления массой до 500 кг: с установкой кронштейнов в готовые отверстия	1 узел	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Строповка узла. 4. Подъем и установка узла управления при помощи крана. 5. Расстроповка, выверка и закрепление узла. 6. Присоединение узла к трубопроводам с поддерживанием при прихватке.	5,2	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-001-30-01	Монтаж тепловых узлов управления массой до 500 кг: гидравлическое испытание узла	1 узел	1. Присоединение гидравлического пресса и водопровода. 2. Установка манометра и воздушного крана. 3. Наполнение узла водой и создание заданного давления с выпуском воздуха. 4. Осмотр узла с отметкой обнаруженных дефектов. 5. Устранение дефектов. 6. Вторичное наполнение узла водой и создание заданного давления с выпуском воздуха. 7. Окончательная проверка и сдача узла. 8. Спуск воды, снятие манометра и отсоединение пресса и водопровода.	1,3	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1
Н-18-06-001-31-01	Добавлять на сборку узла из двух частей	1 узел	-	0,41	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-06-001-32-01	Добавлять на сборку узла из трех частей	1 узел	-	1	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-18-06-002 Установка водоподогревателей								
Н-18-06-002-01-01	Установка скоростных секционных водоводяных водоподогревателей с числом секций - 1, наружный диаметр водоподогревателя: до 89 мм, масса секции с калачом до 82 кг	1 водоподогреватель	1. Разметка места установки секций. 2. Строповка, подъем и установка секций при помощи крана на каркас или фундамент. 3. Расстроповка и соединение секций между собой. 4. Окончательная выверка и крепление секций к каркасу или фундаменту. 5. Присоединение водоподогревателя к трубопроводам с поддерживанием при прихватке.	3,9	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	2
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-06-002-02-01	Установка скоростных секционных водоводяных водоподогревателей с числом секций - 1, наружный диаметр водоподогревателя: до 114 мм, масса секции с калачом до 121 кг	1 водоподогреватель	1. Разметка места установки секций. 2. Строповка, подъем и установка секций при помощи крана на каркас или фундамент. 3. Расстроповка и соединение секций между собой. 4. Окончательная выверка и крепление секций к каркасу или фундаменту. 5. Присоединение водоподогревателя к трубопроводам с поддерживанием при прихватке.	4,4	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	2
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-002-03-01	Установка скоростных секционных водоводяных водоподогревателей с числом секций - 1, наружный диаметр водоподогревателя: до 168 мм, масса секции с калачом до 238 кг	1 водоподогреватель	1. Разметка места установки секций. 2. Строповка, подъем и установка секций при помощи крана на каркас или фундамент. 3. Расстроповка и соединение секций между собой. 4. Окончательная выверка и крепление секций к каркасу или фундаменту. 5. Присоединение водоподогревателя к трубопроводам с поддерживанием при прихватке.	5,2	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	2
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-06-002-04-01	Установка скоростных секционных водоводяных водоподогревателей с числом секций - 1, наружный диаметр водоподогревателя: до 216 мм, масса секции с калачом до 344 кг	1 водоподогреватель	1. Разметка места установки секций. 2. Строповка, подъем и установка секций при помощи крана на каркас или фундамент. 3. Расстроповка и соединение секций между собой. 4. Окончательная выверка и крепление секций к каркасу или фундаменту. 5. Присоединение водоподогревателя к трубопроводам с поддерживанием при прихватке.	6,4	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	2
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-002-05-01	Установка скоростных секционных водоводяных водоподогревателей с числом секций - 1, наружный диаметр водоподогревателя: до 273 мм, масса секции с калачом до 512 кг	1 водоподогреватель	1. Разметка места установки секций. 2. Строповка, подъем и установка секций при помощи крана на каркас или фундамент. 3. Расстроповка и соединение секций между собой. 4. Окончательная выверка и крепление секций к каркасу или фундаменту. 5. Присоединение водоподогревателя к трубопроводам с поддерживанием при прихватке.	8	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-002-06-01	Установка скоростных секционных водоводяных водоподогревателей с числом секций - 1, наружный диаметр водоподогревателя: до 325 мм, масса секции с калачом до 719 кг	1 водоподогреватель	1. Разметка места установки секций. 2. Строповка, подъем и установка секций при помощи крана на каркас или фундамент. 3. Расстроповка и соединение секций между собой. 4. Окончательная выверка и крепление секций к каркасу или фундаменту. 5. Присоединение водоподогревателя к трубопроводам с поддерживанием при прихватке.	9,8	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-06-002-07-01	Установка скоростных секционных водоводяных водоподогревателей с числом секций - 2, наружный диаметр водоподогревателя: до 89 мм, масса секции с калачом до 82 кг	1 водоподогреватель	1. Разметка места установки секций. 2. Строповка, подъем и установка секций при помощи крана на каркас или фундамент. 3. Расстроповка и соединение секций между собой. 4. Окончательная выверка и крепление секций к каркасу или фундаменту. 5. Присоединение водоподогревателя к трубопроводам с поддерживанием при прихватке.	6	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	2
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-002-08-01	Установка скоростных секционных водоводяных водоподогревателей с числом секций - 2, наружный диаметр водоподогревателя: до 114 мм, масса секции с калачом до 121 кг	1 водоподогреватель	1. Разметка места установки секций. 2. Строповка, подъем и установка секций при помощи крана на каркас или фундамент. 3. Расстроповка и соединение секций между собой. 4. Окончательная выверка и крепление секций к каркасу или фундаменту. 5. Присоединение водоподогревателя к трубопроводам с поддерживанием при прихватке.	6,6	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	2
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-06-002-09-01	Установка скоростных секционных водоводяных водоподогревателей с числом секций - 2, наружный диаметр водоподогревателя: до 168 мм, масса секции с калачом до 238 кг	1 водоподогреватель	1. Разметка места установки секций. 2. Строповка, подъем и установка секций при помощи крана на каркас или фундамент. 3. Расстроповка и соединение секций между собой. 4. Окончательная выверка и крепление секций к каркасу или фундаменту. 5. Присоединение водоподогревателя к трубопроводам с поддерживанием при прихватке.	8	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	2
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-002-10-01	Установка скоростных секционных водоводяных водоподогревателей с числом секций - 2, наружный диаметр водоподогревателя: до 216 мм, масса секции с калачом до 344 кг	1 водоподогреватель	1. Разметка места установки секций. 2. Строповка, подъем и установка секций при помощи крана на каркас или фундамент. 3. Расстроповка и соединение секций между собой. 4. Окончательная выверка и крепление секций к каркасу или фундаменту. 5. Присоединение водоподогревателя к трубопроводам с поддержанием при прихватке.	9,4	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	2
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-06-002-11-01	Установка скоростных секционных водоводяных водоподогревателей с числом секций - 2, наружный диаметр водоподогревателя: до 273 мм, масса секции с калачом до 512 кг	1 водоподогреватель	1. Разметка места установки секций. 2. Строповка, подъем и установка секций при помощи крана на каркас или фундамент. 3. Расстроповка и соединение секций между собой. 4. Окончательная выверка и крепление секций к каркасу или фундаменту. 5. Присоединение водоподогревателя к трубопроводам с поддержанием при прихватке.	12	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-002-12-01	Установка скоростных секционных водоводяных водоподогревателей с числом секций - 2, наружный диаметр водоподогревателя: до 325 мм, масса секции с калачом до 719 кг	1	1. Разметка места установки секций. 2. Строповка, подъем и установка секций при помощи крана на каркас или фундамент. 3. Расстроповка и соединение секций между собой. 4. Окончательная выверка и крепление секций к каркасу или фундаменту. 5. Присоединение водоподогревателя к трубопроводам с поддерживанием при прихватке.	15	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-06-002-13-01	Установка скоростных секционных водоводяных водоподогревателей с числом секций - 3, наружный диаметр водоподогревателя: до 89 мм, масса секции с калачом до 82 кг	1	1. Разметка места установки секций. 2. Строповка, подъем и установка секций при помощи крана на каркас или фундамент. 3. Расстроповка и соединение секций между собой. 4. Окончательная выверка и крепление секций к каркасу или фундаменту. 5. Присоединение водоподогревателя к трубопроводам с поддерживанием при прихватке.	6,6	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	2
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-002-14-01	Установка скоростных секционных водоводяных водоподогревателей с числом секций - 3, наружный диаметр водоподогревателя: до 114 мм, масса секции с калачом до 121 кг	1 водоподогреватель	1. Разметка места установки секций. 2. Строповка, подъем и установка секций при помощи крана на каркас или фундамент. 3. Расстроповка и соединение секций между собой. 4. Окончательная выверка и крепление секций к каркасу или фундаменту. 5. Присоединение водоподогревателя к трубопроводам с поддерживанием при прихватке.	7,7	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	2
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-06-002-15-01	Установка скоростных секционных водоводяных водоподогревателей с числом секций - 3, наружный диаметр водоподогревателя: до 168 мм, масса секции с калачом до 238 кг	1 водоподогреватель	1. Разметка места установки секций. 2. Строповка, подъем и установка секций при помощи крана на каркас или фундамент. 3. Расстроповка и соединение секций между собой. 4. Окончательная выверка и крепление секций к каркасу или фундаменту. 5. Присоединение водоподогревателя к трубопроводам с поддерживанием при прихватке.	8,8	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	2
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-002-16-01	Установка скоростных секционных водоводяных водоподогревателей с числом секций - 3, наружный диаметр водоподогревателя: до 216 мм, масса секции с калачом до 344 кг	1 водоподогреватель	1. Разметка места установки секций. 2. Строповка, подъем и установка секций при помощи крана на каркас или фундамент. 3. Расстроповка и соединение секций между собой. 4. Окончательная выверка и крепление секций к каркасу или фундаменту. 5. Присоединение водоподогревателя к трубопроводам с поддерживанием при прихватке.	11	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	2
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-06-002-17-01	Установка скоростных секционных водоводяных водоподогревателей с числом секций - 3, наружный диаметр водоподогревателя: до 273 мм, масса секции с калачом до 512 кг	1 водоподогреватель	1. Разметка места установки секций. 2. Строповка, подъем и установка секций при помощи крана на каркас или фундамент. 3. Расстроповка и соединение секций между собой. 4. Окончательная выверка и крепление секций к каркасу или фундаменту. 5. Присоединение водоподогревателя к трубопроводам с поддерживанием при прихватке.	13,5	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-002-18-01	Установка скоростных секционных водоводяных водоподогревателей с числом секций - 3, наружный диаметр водоподогревателя: до 325 мм, масса секции с калачом до 719 кг	1 водоподогреватель	1. Разметка места установки секций. 2. Строповка, подъем и установка секций при помощи крана на каркас или фундамент. 3. Расстроповка и соединение секций между собой. 4. Окончательная выверка и крепление секций к каркасу или фундаменту. 5. Присоединение водоподогревателя к трубопроводам с поддерживанием при прихватке.	17	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-06-002-19-01	Установка скоростных секционных водоводяных водоподогревателей с числом секций - 4-5, наружный диаметр водоподогревателя: до 89 мм, масса секции с калачом до 82 кг	1 водоподогреватель	1. Разметка места установки секций. 2. Строповка, подъем и установка секций при помощи крана на каркас или фундамент. 3. Расстроповка и соединение секций между собой. 4. Окончательная выверка и крепление секций к каркасу или фундаменту. 5. Присоединение водоподогревателя к трубопроводам с поддерживанием при прихватке.	8	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	2
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-002-20-01	Установка скоростных секционных водоводяных водоподогревателей с числом секций - 4-5, наружный диаметр водоподогревателя: до 114 мм, масса секции с калачом до 121 кг	1 водоподогреватель	1. Разметка места установки секций. 2. Строповка, подъем и установка секций при помощи крана на каркас или фундамент. 3. Расстроповка и соединение секций между собой. 4. Окончательная выверка и крепление секций к каркасу или фундаменту. 5. Присоединение водоподогревателя к трубопроводам с поддерживанием при прихватке.	8,8	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	2
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-06-002-21-01	Установка скоростных секционных водоводяных водоподогревателей с числом секций - 4-5, наружный диаметр водоподогревателя: до 168 мм, масса секции с калачом до 238 кг	1 водоподогреватель	1. Разметка места установки секций. 2. Строповка, подъем и установка секций при помощи крана на каркас или фундамент. 3. Расстроповка и соединение секций между собой. 4. Окончательная выверка и крепление секций к каркасу или фундаменту. 5. Присоединение водоподогревателя к трубопроводам с поддерживанием при прихватке.	10,5	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	2
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-002-22-01	Установка скоростных секционных водоводяных водоподогревателей с числом секций - 4-5, наружный диаметр водоподогревателя: до 216 мм, масса секции с калачом до 344 кг	1 водоподогреватель	1. Разметка места установки секций. 2. Строповка, подъем и установка секций при помощи крана на каркас или фундамент. 3. Расстроповка и соединение секций между собой. 4. Окончательная выверка и крепление секций к каркасу или фундаменту. 5. Присоединение водоподогревателя к трубопроводам с поддерживанием при прихватке.	13	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	2
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-06-002-23-01	Установка скоростных секционных водоводяных водоподогревателей с числом секций - 4-5, наружный диаметр водоподогревателя: до 273 мм, масса секции с калачом до 512 кг	1 водоподогреватель	1. Разметка места установки секций. 2. Строповка, подъем и установка секций при помощи крана на каркас или фундамент. 3. Расстроповка и соединение секций между собой. 4. Окончательная выверка и крепление секций к каркасу или фундаменту. 5. Присоединение водоподогревателя к трубопроводам с поддерживанием при прихватке.	16	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-002-24-01	Установка скоростных секционных водоводяных водоподогревателей с числом секций - 4-5, наружный диаметр водоподогревателя: до 325 мм, масса секции с калачом до 719 кг	1 водоподогреватель	1. Разметка места установки секций. 2. Строповка, подъем и установка секций при помощи крана на каркас или фундамент. 3. Расстроповка и соединение секций между собой. 4. Окончательная выверка и крепление секций к каркасу или фундаменту. 5. Присоединение водоподогревателя к трубопроводам с поддерживанием при прихватке.	19,5	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-06-002-25-01	Установка скоростных секционных водоводяных водоподогревателей с числом секций - 6-7, наружный диаметр водоподогревателя: до 89 мм, масса секции с калачом до 82 кг	1 водоподогреватель	1. Разметка места установки секций. 2. Строповка, подъем и установка секций при помощи крана на каркас или фундамент. 3. Расстроповка и соединение секций между собой. 4. Окончательная выверка и крепление секций к каркасу или фундаменту. 5. Присоединение водоподогревателя к трубопроводам с поддерживанием при прихватке.	9,8	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	2
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-002-26-01	Установка скоростных секционных водоводяных водоподогревателей с числом секций - 6-7, наружный диаметр водоподогревателя: до 114 мм, масса секции с калачом до 121 кг	1 водоподогреватель	1. Разметка места установки секций. 2. Строповка, подъем и установка секций при помощи крана на каркас или фундамент. 3. Расстроповка и соединение секций между собой. 4. Окончательная выверка и крепление секций к каркасу или фундаменту. 5. Присоединение водоподогревателя к трубопроводам с поддерживанием при прихватке.	11	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	2
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-06-002-27-01	Установка скоростных секционных водоводяных водоподогревателей с числом секций - 6-7, наружный диаметр водоподогревателя: до 168 мм, масса секции с калачом до 238 кг	1 водоподогреватель	1. Разметка места установки секций. 2. Строповка, подъем и установка секций при помощи крана на каркас или фундамент. 3. Расстроповка и соединение секций между собой. 4. Окончательная выверка и крепление секций к каркасу или фундаменту. 5. Присоединение водоподогревателя к трубопроводам с поддерживанием при прихватке.	13,5	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	2
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-002-28-01	Установка скоростных секционных водоводяных водоподогревателей с числом секций - 6-7, наружный диаметр водоподогревателя: до 216 мм, масса секции с калачом до 344 кг	1 водоподогреватель	1. Разметка места установки секций. 2. Строповка, подъем и установка секций при помощи крана на каркас или фундамент. 3. Расстроповка и соединение секций между собой. 4. Окончательная выверка и крепление секций к каркасу или фундаменту. 5. Присоединение водоподогревателя к трубопроводам с поддержанием при прихватке.	16,5	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	2
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-06-002-29-01	Установка скоростных секционных водоводяных водоподогревателей с числом секций - 6-7, наружный диаметр водоподогревателя: до 273 мм, масса секции с калачом до 512 кг	1 водоподогреватель	1. Разметка места установки секций. 2. Строповка, подъем и установка секций при помощи крана на каркас или фундамент. 3. Расстроповка и соединение секций между собой. 4. Окончательная выверка и крепление секций к каркасу или фундаменту. 5. Присоединение водоподогревателя к трубопроводам с поддержанием при прихватке.	19,5	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-002-30-01	Установка скоростных секционных водоводяных водоподогревателей с числом секций - 6-7, наружный диаметр водоподогревателя: до 325 мм, масса секции с калачом до 719 кг	1 водоподогреватель	1. Разметка места установки секций. 2. Строповка, подъем и установка секций при помощи крана на каркас или фундамент. 3. Расстроповка и соединение секций между собой. 4. Окончательная выверка и крепление секций к каркасу или фундаменту. 5. Присоединение водоподогревателя к трубопроводам с поддерживанием при прихватке.	25	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-06-002-31-01	Установка скоростных секционных водоводяных водоподогревателей с числом секций - 8-9, наружный диаметр водоподогревателя: до 89 мм, масса секции с калачом до 82 кг	1 водоподогреватель	1. Разметка места установки секций. 2. Строповка, подъем и установка секций при помощи крана на каркас или фундамент. 3. Расстроповка и соединение секций между собой. 4. Окончательная выверка и крепление секций к каркасу или фундаменту. 5. Присоединение водоподогревателя к трубопроводам с поддерживанием при прихватке.	12	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	2
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-002-32-01	Установка скоростных секционных водоводяных водоподогревателей с числом секций - 8-9, наружный диаметр водоподогревателя: до 114 мм, масса секции с калачом до 121 кг	1 водоподогреватель	1. Разметка места установки секций. 2. Строповка, подъем и установка секций при помощи крана на каркас или фундамент. 3. Расстроповка и соединение секций между собой. 4. Окончательная выверка и крепление секций к каркасу или фундаменту. 5. Присоединение водоподогревателя к трубопроводам с поддержанием при прихватке.	13,5	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	2
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-06-002-33-01	Установка скоростных секционных водоводяных водоподогревателей с числом секций - 8-9, наружный диаметр водоподогревателя: до 168 мм, масса секции с калачом до 238 кг	1 водоподогреватель	1. Разметка места установки секций. 2. Строповка, подъем и установка секций при помощи крана на каркас или фундамент. 3. Расстроповка и соединение секций между собой. 4. Окончательная выверка и крепление секций к каркасу или фундаменту. 5. Присоединение водоподогревателя к трубопроводам с поддержанием при прихватке.	16	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	2
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-002-34-01	Установка скоростных секционных водоводяных водоподогревателей с числом секций - 8-9, наружный диаметр водоподогревателя: до 216 мм, масса секции с калачом до 344 кг	1 водоподогреватель	1. Разметка места установки секций. 2. Строповка, подъем и установка секций при помощи крана на каркас или фундамент. 3. Расстроповка и соединение секций между собой. 4. Окончательная выверка и крепление секций к каркасу или фундаменту. 5. Присоединение водоподогревателя к трубопроводам с поддержанием при прихватке.	19	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	2
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-06-002-35-01	Установка скоростных секционных водоводяных водоподогревателей с числом секций - 8-9, наружный диаметр водоподогревателя: до 273 мм, масса секции с калачом до 512 кг	1 водоподогреватель	1. Разметка места установки секций. 2. Строповка, подъем и установка секций при помощи крана на каркас или фундамент. 3. Расстроповка и соединение секций между собой. 4. Окончательная выверка и крепление секций к каркасу или фундаменту. 5. Присоединение водоподогревателя к трубопроводам с поддержанием при прихватке.	24	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-002-36-01	Установка скоростных секционных водоводяных водоподогревателей с числом секций - 8-9, наружный диаметр водоподогревателя: до 325 мм, масса секции с калачом до 719 кг	1 водоподогреватель	1. Разметка места установки секций. 2. Строповка, подъем и установка секций при помощи крана на каркас или фундамент. 3. Расстроповка и соединение секций между собой. 4. Окончательная выверка и крепление секций к каркасу или фундаменту. 5. Присоединение водоподогревателя к трубопроводам с поддерживанием при прихватке.	30	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-06-002-37-01	Испытание скоростных секционных водоводяных водоподогревателей с числом секций - 1, наружный диаметр водоподогревателя: до 89 мм, масса секции с калачом до 82 кг	1 водоподогреватель	1. Присоединение гидравлического пресса. 2. Установка манометра, водяного и воздушного кранов. 3. Наполнение водоподогревателей водой с выпуском воздуха. 4. Осмотр и проверка всех сварных швов и фланцевых соединений. 5. Снижение давления до нормального. 6. Открытие воздушных и водяных кранов. 7. Спуск воды и отсоединение пресса.	0,79	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-002-38-01	Испытание скоростных секционных водоводяных водоподогревателей с числом секций - 1, наружный диаметр водоподогревателя: до 114 мм, масса секции с калачом до 121 кг	1 водоподогреватель	1. Присоединение гидравлического пресса. 2. Установка манометра, водяного и воздушного кранов. 3. Наполнение водоподогревателей водой с выпуском воздуха. 4. Осмотр и проверка всех сварных швов и фланцевых соединений. 5. Снижение давления до нормального. 6. Открытие воздушных и водяных кранов. 7. Спуск воды и отсоединение пресса.	0,85	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1
Н-18-06-002-39-01	Испытание скоростных секционных водоводяных водоподогревателей с числом секций - 1, наружный диаметр водоподогревателя: до 168 мм, масса секции с калачом до 238 кг	1 водоподогреватель	1. Присоединение гидравлического пресса. 2. Установка манометра, водяного и воздушного кранов. 3. Наполнение водоподогревателей водой с выпуском воздуха. 4. Осмотр и проверка всех сварных швов и фланцевых соединений. 5. Снижение давления до нормального. 6. Открытие воздушных и водяных кранов. 7. Спуск воды и отсоединение пресса.	1	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-002-40-01	Испытание скоростных секционных водоводяных водоподогревателей с числом секций - 1, наружный диаметр водоподогревателя: до 216 мм, масса секции с калачом до 344 кг	1 водоподогреватель	1. Присоединение гидравлического пресса. 2. Установка манометра, водяного и воздушного кранов. 3. Наполнение водоподогревателей водой с выпуском воздуха. 4. Осмотр и проверка всех сварных швов и фланцевых соединений. 5. Снижение давления до нормального. 6. Открытие воздушных и водяных кранов. 7. Спуск воды и отсоединение пресса.	1,1	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1
Н-18-06-002-41-01	Испытание скоростных секционных водоводяных водоподогревателей с числом секций - 1, наружный диаметр водоподогревателя: до 273 мм, масса секции с калачом до 512 кг	1 водоподогреватель	1. Присоединение гидравлического пресса. 2. Установка манометра, водяного и воздушного кранов. 3. Наполнение водоподогревателей водой с выпуском воздуха. 4. Осмотр и проверка всех сварных швов и фланцевых соединений. 5. Снижение давления до нормального. 6. Открытие воздушных и водяных кранов. 7. Спуск воды и отсоединение пресса.	1,4	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-002-42-01	Испытание скоростных секционных водоводяных водоподогревателей с числом секций - 1, наружный диаметр водоподогревателя: до 325 мм, масса секции с калачом до 719 кг	1 водоподогреватель	1. Присоединение гидравлического пресса. 2. Установка манометра, водяного и воздушного кранов. 3. Наполнение водоподогревателей водой с выпуском воздуха. 4. Осмотр и проверка всех сварных швов и фланцевых соединений. 5. Снижение давления до нормального. 6. Открытие воздушных и водяных кранов. 7. Спуск воды и отсоединение пресса.	1,6	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1
Н-18-06-002-43-01	Испытание скоростных секционных водоводяных водоподогревателей с числом секций - 2, наружный диаметр водоподогревателя: до 89 мм, масса секции с калачом до 82 кг	1 водоподогреватель	1. Присоединение гидравлического пресса. 2. Установка манометра, водяного и воздушного кранов. 3. Наполнение водоподогревателей водой с выпуском воздуха. 4. Осмотр и проверка всех сварных швов и фланцевых соединений. 5. Снижение давления до нормального. 6. Открытие воздушных и водяных кранов. 7. Спуск воды и отсоединение пресса.	0,94	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-002-44-01	Испытание скоростных секционных водоводяных водоподогревателей с числом секций - 2, наружный диаметр водоподогревателя: до 114 мм, масса секции с калачом до 121 кг	1 водоподогреватель	1. Присоединение гидравлического пресса. 2. Установка манометра, водяного и воздушного кранов. 3. Наполнение водоподогревателей водой с выпуском воздуха. 4. Осмотр и проверка всех сварных швов и фланцевых соединений. 5. Снижение давления до нормального. 6. Открытие воздушных и водяных кранов. 7. Спуск воды и отсоединение пресса.	1	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1
Н-18-06-002-45-01	Испытание скоростных секционных водоводяных водоподогревателей с числом секций - 2, наружный диаметр водоподогревателя: до 168 мм, масса секции с калачом до 238 кг	1 водоподогреватель	1. Присоединение гидравлического пресса. 2. Установка манометра, водяного и воздушного кранов. 3. Наполнение водоподогревателей водой с выпуском воздуха. 4. Осмотр и проверка всех сварных швов и фланцевых соединений. 5. Снижение давления до нормального. 6. Открытие воздушных и водяных кранов. 7. Спуск воды и отсоединение пресса.	1,2	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-002-46-01	Испытание скоростных секционных водоводяных водоподогревателей с числом секций - 2, наружный диаметр водоподогревателя: до 216 мм, масса секции с калачом до 344 кг	1 водоподогреватель	1. Присоединение гидравлического пресса. 2. Установка манометра, водяного и воздушного кранов. 3. Наполнение водоподогревателей водой с выпуском воздуха. 4. Осмотр и проверка всех сварных швов и фланцевых соединений. 5. Снижение давления до нормального. 6. Открытие воздушных и водяных кранов. 7. Спуск воды и отсоединение пресса.	1,4	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1
Н-18-06-002-47-01	Испытание скоростных секционных водоводяных водоподогревателей с числом секций - 2, наружный диаметр водоподогревателя: до 273 мм, масса секции с калачом до 512 кг	1 водоподогреватель	1. Присоединение гидравлического пресса. 2. Установка манометра, водяного и воздушного кранов. 3. Наполнение водоподогревателей водой с выпуском воздуха. 4. Осмотр и проверка всех сварных швов и фланцевых соединений. 5. Снижение давления до нормального. 6. Открытие воздушных и водяных кранов. 7. Спуск воды и отсоединение пресса.	1,7	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-002-48-01	Испытание скоростных секционных водоводяных водоподогревателей с числом секций - 2, наружный диаметр водоподогревателя: до 325 мм, масса секции с калачом до 719 кг	1 водоподогреватель	1. Присоединение гидравлического пресса. 2. Установка манометра, водяного и воздушного кранов. 3. Наполнение водоподогревателей водой с выпуском воздуха. 4. Осмотр и проверка всех сварных швов и фланцевых соединений. 5. Снижение давления до нормального. 6. Открытие воздушных и водяных кранов. 7. Спуск воды и отсоединение пресса.	1,9	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1
Н-18-06-002-49-01	Испытание скоростных секционных водоводяных водоподогревателей с числом секций - 3, наружный диаметр водоподогревателя: до 89 мм, масса секции с калачом до 82 кг	1 водоподогреватель	1. Присоединение гидравлического пресса. 2. Установка манометра, водяного и воздушного кранов. 3. Наполнение водоподогревателей водой с выпуском воздуха. 4. Осмотр и проверка всех сварных швов и фланцевых соединений. 5. Снижение давления до нормального. 6. Открытие воздушных и водяных кранов. 7. Спуск воды и отсоединение пресса.	1,1	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-002-50-01	Испытание скоростных секционных водоводяных водоподогревателей с числом секций - 3, наружный диаметр водоподогревателя: до 114 мм, масса секции с калачом до 121 кг	1 водоподогреватель	1. Присоединение гидравлического пресса. 2. Установка манометра, водяного и воздушного кранов. 3. Наполнение водоподогревателей водой с выпуском воздуха. 4. Осмотр и проверка всех сварных швов и фланцевых соединений. 5. Снижение давления до нормального. 6. Открытие воздушных и водяных кранов. 7. Спуск воды и отсоединение пресса.	1,2	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1
Н-18-06-002-51-01	Испытание скоростных секционных водоводяных водоподогревателей с числом секций - 3, наружный диаметр водоподогревателя: до 168 мм, масса секции с калачом до 238 кг	1 водоподогреватель	1. Присоединение гидравлического пресса. 2. Установка манометра, водяного и воздушного кранов. 3. Наполнение водоподогревателей водой с выпуском воздуха. 4. Осмотр и проверка всех сварных швов и фланцевых соединений. 5. Снижение давления до нормального. 6. Открытие воздушных и водяных кранов. 7. Спуск воды и отсоединение пресса.	1,4	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-002-52-01	Испытание скоростных секционных водоводяных водоподогревателей с числом секций - 3, наружный диаметр водоподогревателя: до 216 мм, масса секции с калачом до 344 кг	1 водоподогреватель	1. Присоединение гидравлического пресса. 2. Установка манометра, водяного и воздушного кранов. 3. Наполнение водоподогревателей водой с выпуском воздуха. 4. Осмотр и проверка всех сварных швов и фланцевых соединений. 5. Снижение давления до нормального. 6. Открытие воздушных и водяных кранов. 7. Спуск воды и отсоединение пресса.	1,6	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1
Н-18-06-002-53-01	Испытание скоростных секционных водоводяных водоподогревателей с числом секций - 3, наружный диаметр водоподогревателя: до 273 мм, масса секции с калачом до 512 кг	1 водоподогреватель	1. Присоединение гидравлического пресса. 2. Установка манометра, водяного и воздушного кранов. 3. Наполнение водоподогревателей водой с выпуском воздуха. 4. Осмотр и проверка всех сварных швов и фланцевых соединений. 5. Снижение давления до нормального. 6. Открытие воздушных и водяных кранов. 7. Спуск воды и отсоединение пресса.	1,9	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-002-54-01	Испытание скоростных секционных водоводяных водоподогревателей с числом секций - 3, наружный диаметр водоподогревателя: до 325 мм, масса секции с калачом до 719 кг	1 водоподогреватель	1. Присоединение гидравлического пресса. 2. Установка манометра, водяного и воздушного кранов. 3. Наполнение водоподогревателей водой с выпуском воздуха. 4. Осмотр и проверка всех сварных швов и фланцевых соединений. 5. Снижение давления до нормального. 6. Открытие воздушных и водяных кранов. 7. Спуск воды и отсоединение пресса.	2,3	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1
Н-18-06-002-55-01	Испытание скоростных секционных водоводяных водоподогревателей с числом секций - 4-5, наружный диаметр водоподогревателя: до 89 мм, масса секции с калачом до 82 кг	1 водоподогреватель	1. Присоединение гидравлического пресса. 2. Установка манометра, водяного и воздушного кранов. 3. Наполнение водоподогревателей водой с выпуском воздуха. 4. Осмотр и проверка всех сварных швов и фланцевых соединений. 5. Снижение давления до нормального. 6. Открытие воздушных и водяных кранов. 7. Спуск воды и отсоединение пресса.	1,2	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-002-56-01	Испытание скоростных секционных водоводяных водоподогревателей с числом секций - 4-5, наружный диаметр водоподогревателя: до 114 мм, масса секции с калачом до 121 кг	1 водоподогреватель	1. Присоединение гидравлического пресса. 2. Установка манометра, водяного и воздушного кранов. 3. Наполнение водоподогревателей водой с выпуском воздуха. 4. Осмотр и проверка всех сварных швов и фланцевых соединений. 5. Снижение давления до нормального. 6. Открытие воздушных и водяных кранов. 7. Спуск воды и отсоединение пресса.	1,3	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1
Н-18-06-002-57-01	Испытание скоростных секционных водоводяных водоподогревателей с числом секций - 4-5, наружный диаметр водоподогревателя: до 168 мм, масса секции с калачом до 238 кг	1 водоподогреватель	1. Присоединение гидравлического пресса. 2. Установка манометра, водяного и воздушного кранов. 3. Наполнение водоподогревателей водой с выпуском воздуха. 4. Осмотр и проверка всех сварных швов и фланцевых соединений. 5. Снижение давления до нормального. 6. Открытие воздушных и водяных кранов. 7. Спуск воды и отсоединение пресса.	1,5	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-002-58-01	Испытание скоростных секционных водоводяных водоподогревателей с числом секций - 4-5, наружный диаметр водоподогревателя: до 216 мм, масса секции с калачом до 344 кг	1 водоподогреватель	1. Присоединение гидравлического пресса. 2. Установка манометра, водяного и воздушного кранов. 3. Наполнение водоподогревателей водой с выпуском воздуха. 4. Осмотр и проверка всех сварных швов и фланцевых соединений. 5. Снижение давления до нормального. 6. Открытие воздушных и водяных кранов. 7. Спуск воды и отсоединение пресса.	1,7	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1
Н-18-06-002-59-01	Испытание скоростных секционных водоводяных водоподогревателей с числом секций - 4-5, наружный диаметр водоподогревателя: до 273 мм, масса секции с калачом до 512 кг	1 водоподогреватель	1. Присоединение гидравлического пресса. 2. Установка манометра, водяного и воздушного кранов. 3. Наполнение водоподогревателей водой с выпуском воздуха. 4. Осмотр и проверка всех сварных швов и фланцевых соединений. 5. Снижение давления до нормального. 6. Открытие воздушных и водяных кранов. 7. Спуск воды и отсоединение пресса.	2,1	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-002-60-01	Испытание скоростных секционных водоводяных водоподогревателей с числом секций - 4-5, наружный диаметр водоподогревателя: до 325 мм, масса секции с калачом до 719 кг	1 водоподогреватель	1. Присоединение гидравлического пресса. 2. Установка манометра, водяного и воздушного кранов. 3. Наполнение водоподогревателей водой с выпуском воздуха. 4. Осмотр и проверка всех сварных швов и фланцевых соединений. 5. Снижение давления до нормального. 6. Открытие воздушных и водяных кранов. 7. Спуск воды и отсоединение пресса.	2,5	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1
Н-18-06-002-61-01	Испытание скоростных секционных водоводяных водоподогревателей с числом секций - 6-7, наружный диаметр водоподогревателя: до 89 мм, масса секции с калачом до 82 кг	1 водоподогреватель	1. Присоединение гидравлического пресса. 2. Установка манометра, водяного и воздушного кранов. 3. Наполнение водоподогревателей водой с выпуском воздуха. 4. Осмотр и проверка всех сварных швов и фланцевых соединений. 5. Снижение давления до нормального. 6. Открытие воздушных и водяных кранов. 7. Спуск воды и отсоединение пресса.	2	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-002-62-01	Испытание скоростных секционных водоводяных водоподогревателей с числом секций - 6-7, наружный диаметр водоподогревателя: до 114 мм, масса секции с калачом до 121 кг	1 водоподогреватель	1. Присоединение гидравлического пресса. 2. Установка манометра, водяного и воздушного кранов. 3. Наполнение водоподогревателей водой с выпуском воздуха. 4. Осмотр и проверка всех сварных швов и фланцевых соединений. 5. Снижение давления до нормального. 6. Открытие воздушных и водяных кранов. 7. Спуск воды и отсоединение пресса.	2,1	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1
Н-18-06-002-63-01	Испытание скоростных секционных водоводяных водоподогревателей с числом секций - 6-7, наружный диаметр водоподогревателя: до 168 мм, масса секции с калачом до 238 кг	1 водоподогреватель	1. Присоединение гидравлического пресса. 2. Установка манометра, водяного и воздушного кранов. 3. Наполнение водоподогревателей водой с выпуском воздуха. 4. Осмотр и проверка всех сварных швов и фланцевых соединений. 5. Снижение давления до нормального. 6. Открытие воздушных и водяных кранов. 7. Спуск воды и отсоединение пресса.	2,5	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-002-64-01	Испытание скоростных секционных водоводяных водоподогревателей с числом секций - 6-7, наружный диаметр водоподогревателя: до 216 мм, масса секции с калачом до 344 кг	1 водоподогреватель	1. Присоединение гидравлического пресса. 2. Установка манометра, водяного и воздушного кранов. 3. Наполнение водоподогревателей водой с выпуском воздуха. 4. Осмотр и проверка всех сварных швов и фланцевых соединений. 5. Снижение давления до нормального. 6. Открытие воздушных и водяных кранов. 7. Спуск воды и отсоединение пресса.	2,9	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1
Н-18-06-002-65-01	Испытание скоростных секционных водоводяных водоподогревателей с числом секций - 6-7, наружный диаметр водоподогревателя: до 273 мм, масса секции с калачом до 512 кг	1 водоподогреватель	1. Присоединение гидравлического пресса. 2. Установка манометра, водяного и воздушного кранов. 3. Наполнение водоподогревателей водой с выпуском воздуха. 4. Осмотр и проверка всех сварных швов и фланцевых соединений. 5. Снижение давления до нормального. 6. Открытие воздушных и водяных кранов. 7. Спуск воды и отсоединение пресса.	3,4	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-002-66-01	Испытание скоростных секционных водоводяных водоподогревателей с числом секций - 6-7, наружный диаметр водоподогревателя: до 325 мм, масса секции с калачом до 719 кг	1 водоподогреватель	1. Присоединение гидравлического пресса. 2. Установка манометра, водяного и воздушного кранов. 3. Наполнение водоподогревателей водой с выпуском воздуха. 4. Осмотр и проверка всех сварных швов и фланцевых соединений. 5. Снижение давления до нормального. 6. Открытие воздушных и водяных кранов. 7. Спуск воды и отсоединение пресса.	4,1	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1
Н-18-06-002-67-01	Испытание скоростных секционных водоводяных водоподогревателей с числом секций - 8-9, наружный диаметр водоподогревателя: до 89 мм, масса секции с калачом до 82 кг	1 водоподогреватель	1. Присоединение гидравлического пресса. 2. Установка манометра, водяного и воздушного кранов. 3. Наполнение водоподогревателей водой с выпуском воздуха. 4. Осмотр и проверка всех сварных швов и фланцевых соединений. 5. Снижение давления до нормального. 6. Открытие воздушных и водяных кранов. 7. Спуск воды и отсоединение пресса.	2,4	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-002-68-01	Испытание скоростных секционных водоводяных водоподогревателей с числом секций - 8-9, наружный диаметр водоподогревателя: до 114 мм, масса секции с калачом до 121 кг	1 водоподогреватель	1. Присоединение гидравлического пресса. 2. Установка манометра, водяного и воздушного кранов. 3. Наполнение водоподогревателей водой с выпуском воздуха. 4. Осмотр и проверка всех сварных швов и фланцевых соединений. 5. Снижение давления до нормального. 6. Открытие воздушных и водяных кранов. 7. Спуск воды и отсоединение пресса.	2,6	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1
Н-18-06-002-69-01	Испытание скоростных секционных водоводяных водоподогревателей с числом секций - 8-9, наружный диаметр водоподогревателя: до 168 мм, масса секции с калачом до 238 кг	1 водоподогреватель	1. Присоединение гидравлического пресса. 2. Установка манометра, водяного и воздушного кранов. 3. Наполнение водоподогревателей водой с выпуском воздуха. 4. Осмотр и проверка всех сварных швов и фланцевых соединений. 5. Снижение давления до нормального. 6. Открытие воздушных и водяных кранов. 7. Спуск воды и отсоединение пресса.	3,1	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-002-70-01	Испытание скоростных секционных водоводяных водоподогревателей с числом секций - 8-9, наружный диаметр водоподогревателя: до 216 мм, масса секции с калачом до 344 кг	1 водоподогреватель	1. Присоединение гидравлического пресса. 2. Установка манометра, водяного и воздушного кранов. 3. Наполнение водоподогревателей водой с выпуском воздуха. 4. Осмотр и проверка всех сварных швов и фланцевых соединений. 5. Снижение давления до нормального. 6. Открытие воздушных и водяных кранов. 7. Спуск воды и отсоединение пресса.	3,4	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1
Н-18-06-002-71-01	Испытание скоростных секционных водоводяных водоподогревателей с числом секций - 8-9, наружный диаметр водоподогревателя: до 273 мм, масса секции с калачом до 512 кг	1 водоподогреватель	1. Присоединение гидравлического пресса. 2. Установка манометра, водяного и воздушного кранов. 3. Наполнение водоподогревателей водой с выпуском воздуха. 4. Осмотр и проверка всех сварных швов и фланцевых соединений. 5. Снижение давления до нормального. 6. Открытие воздушных и водяных кранов. 7. Спуск воды и отсоединение пресса.	4,2	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-002-72-01	Испытание скоростных секционных водоводяных водоподогревателей с числом секций - 8-9, наружный диаметр водоподогревателя: до 325 мм, масса секции с калачом до 719 кг	1 водоподогреватель	1. Присоединение гидравлического пресса. 2. Установка манометра, водяного и воздушного кранов. 3. Наполнение водоподогревателей водой с выпуском воздуха. 4. Осмотр и проверка всех сварных швов и фланцевых соединений. 5. Снижение давления до нормального. 6. Открытие воздушных и водяных кранов. 7. Спуск воды и отсоединение пресса.	4,9	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1
Н-18-06-002-73-01	Установка емких водоподогревателей вместимостью: до 0,9 м ³	1 водоподогреватель	1. Разметка места установки. 2. Строповка, подъем и установка водоподогревателя при помощи крана на фундамент. 3. Расстроповка и выверка по уровню и отвесу. 4. Присоединение к трубопроводам с поддержанием при прихватке.	2,9	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	2
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-002-74-01	Установка емких водоподогревателей вместимостью: до 1,6 м3	1 водоподогреватель	1. Разметка места установки. 2. Строповка, подъем и установка водоподогревателя при помощи крана на фундамент. 3. Расстроповка и выверка по уровню и отвесу. 4. Присоединение к трубопроводам с поддержанием при прихватке.	4,2	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	2
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-06-002-75-01	Установка емких водоподогревателей вместимостью: до 2,3 м3	1 водоподогреватель	1. Разметка места установки. 2. Строповка, подъем и установка водоподогревателя при помощи крана на фундамент. 3. Расстроповка и выверка по уровню и отвесу. 4. Присоединение к трубопроводам с поддержанием при прихватке.	6	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	2
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-002-76-01	Установка емких водоподогревателей вместимостью: до 3,6 м3	1 водоподогреватель	1. Разметка места установки. 2. Строповка, подъем и установка водоподогревателя при помощи крана на фундамент. 3. Расстроповка и выверка по уровню и отвесу. 4. Присоединение к трубопроводам с поддерживанием при прихватке.	8,8	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	2
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-06-002-77-01	Установка емких водоподогревателей вместимостью: до 5 м3	1 водоподогреватель	1. Разметка места установки. 2. Строповка, подъем и установка водоподогревателя при помощи крана на фундамент. 3. Расстроповка и выверка по уровню и отвесу. 4. Присоединение к трубопроводам с поддерживанием при прихватке.	11,5	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	2
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-002-78-01	Испытание емких водоподогревателей вместимостью: до 0,9 м3	1 водоподогреватель	1. Присоединение гидравлического пресса. 2. Установка манометра, водяного и воздушного кранов. 3. Наполнение водоподогревателя водой с выпуском воздуха. 4. Осмотр и проверка всех сварных швов и фланцевых соединений. 5. Снижение давления до нормального. 6. Открытие воздушного и водяного кранов. 7. Спуск воды и отсоединение пресса.	0,6	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1
Н-18-06-002-79-01	Испытание емких водоподогревателей вместимостью: до 1,6 м3	1 водоподогреватель	1. Присоединение гидравлического пресса. 2. Установка манометра, водяного и воздушного кранов. 3. Наполнение водоподогревателя водой с выпуском воздуха. 4. Осмотр и проверка всех сварных швов и фланцевых соединений. 5. Снижение давления до нормального. 6. Открытие воздушного и водяного кранов. 7. Спуск воды и отсоединение пресса.	0,93	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-002-80-01	Испытание емких водоподогревателей вместимостью: до 2,3 м3	1 водоподогреватель	1. Присоединение гидравлического пресса. 2. Установка манометра, водяного и воздушного кранов. 3. Наполнение водоподогревателя водой с выпуском воздуха. 4. Осмотр и проверка всех сварных швов и фланцевых соединений. 5. Снижение давления до нормального. 6. Открытие воздушного и водяного кранов. 7. Спуск воды и отсоединение пресса.	1,2	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1
Н-18-06-002-81-01	Испытание емких водоподогревателей вместимостью: до 3,6 м3	1 водоподогреватель	1. Присоединение гидравлического пресса. 2. Установка манометра, водяного и воздушного кранов. 3. Наполнение водоподогревателя водой с выпуском воздуха. 4. Осмотр и проверка всех сварных швов и фланцевых соединений. 5. Снижение давления до нормального. 6. Открытие воздушного и водяного кранов. 7. Спуск воды и отсоединение пресса.	1,5	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-002-82-01	Испытание емких водоподогревателей вместимостью: до 5 м3	1 водоподогреватель	1. Присоединение гидравлического пресса. 2. Установка манометра, водяного и воздушного кранов. 3. Наполнение водоподогревателя водой с выпуском воздуха. 4. Осмотр и проверка всех сварных швов и фланцевых соединений. 5. Снижение давления до нормального. 6. Открытие воздушного и водяного кранов. 7. Спуск воды и отсоединение пресса.	2	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1
Н-18-06-002-83-01	Снятие и установка крышки емких водоподогревателей вместимостью: до 0,9 м3	1 водоподогреватель	1. Снятие крышки перед испытанием. 2. Установка после испытания.	2,7	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-002-84-01	Снятие и установка крышки емких водоподогревателей вместимостью: до 1,6 м ³	1 водоподогреватель	1. Снятие крышки перед испытанием. 2. Установка после испытания.	3,5	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-06-002-85-01	Снятие и установка крышки емких водоподогревателей вместимостью: до 2,3 м ³	1 водоподогреватель	1. Снятие крышки перед испытанием. 2. Установка после испытания.	4,7	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-002-86-01	Снятие и установка крышки емких водоподогревателей вместимостью: до 3,6 м ³	1 водоподогреватель	1. Снятие крышки перед испытанием. 2. Установка после испытания.	6,3	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-06-002-87-01	Снятие и установка крышки емких водоподогревателей вместимостью: до 5 м ³	1 водоподогреватель	1. Снятие крышки перед испытанием. 2. Установка после испытания.	7,8	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-18-06-003 Установка конденсационных и расширительных баков								
Н-18-06-003-01-01	Установка конденсационных и расширительных баков вместимостью: до 0,3 м3	1 бак	1. Укладывание на место установки асбестового картона. 2. Установка бака вместимостью до 0,9 м3 на готовое основание вручную, а вместимостью свыше 0,9 м3 - с помощью электролебедки. 3. Выверка бака по отвесу и уровню. 4. Присоединение бака к трубопроводу с поддерживанием при прихватке.	2,1	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-06-003-02-01	Установка конденсационных и расширительных баков вместимостью: до 0,6 м3	1 бак	1. Укладывание на место установки асбестового картона. 2. Установка бака вместимостью до 0,9 м3 на готовое основание вручную, а вместимостью свыше 0,9 м3 - с помощью электролебедки. 3. Выверка бака по отвесу и уровню. 4. Присоединение бака к трубопроводу с поддерживанием при прихватке.	2,7	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-003-03-01	Установка конденсационных и расширительных баков вместимостью: до 0,9 м3	1 бак	1. Укладывание на место установки асбестового картона. 2. Установка бака вместимостью до 0,9 м3 на готовое основание вручную, а вместимостью свыше 0,9 м3 - с помощью электролебедки. 3. Выверка бака по отвесу и уровню. 4. Присоединение бака к трубопроводу с поддерживанием при прихватке.	3,3	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-06-003-04-01	Установка конденсационных и расширительных баков вместимостью: до 1,3 м3	1 бак	1. Укладывание на место установки асбестового картона. 2. Установка бака вместимостью до 0,9 м3 на готовое основание вручную, а вместимостью свыше 0,9 м3 - с помощью электролебедки. 3. Выверка бака по отвесу и уровню. 4. Присоединение бака к трубопроводу с поддерживанием при прихватке.	3,8	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	2
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-003-05-01	Установка конденсационных и расширительных баков вместимостью: до 1,8 м3	1 бак	1. Укладывание на место установки асбестового картона. 2. Установка бака вместимостью до 0,9 м3 на готовое основание вручную, а вместимостью свыше 0,9 м3 - с помощью электролебедки. 3. Выверка бака по отвесу и уровню. 4. Присоединение бака к трубопроводу с поддержанием при прихватке.	4,5	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	2
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-06-003-06-01	Установка конденсационных и расширительных баков вместимостью: до 2,3 м3	1 бак	1. Укладывание на место установки асбестового картона. 2. Установка бака вместимостью до 0,9 м3 на готовое основание вручную, а вместимостью свыше 0,9 м3 - с помощью электролебедки. 3. Выверка бака по отвесу и уровню. 4. Присоединение бака к трубопроводу с поддержанием при прихватке.	5,5	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	2
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-003-07-01	Установка конденсационных и расширительных баков вместимостью: до 3 м3	1 бак	1. Укладывание на место установки асбестового картона. 2. Установка бака вместимостью до 0,9 м3 на готовое основание вручную, а вместимостью свыше 0,9 м3 - с помощью электролебедки. 3. Выверка бака по отвесу и уровню. 4. Присоединение бака к трубопроводу с поддержанием при прихватке.	6,5	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	2
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Таблица Н-18-06-004 Монтаж грязевиков								
Н-18-06-004-01-01	Монтаж грязевика массой: до 25 кг	1 грязевик	1. Разметка места установки грязевика. 2. Установка грязевика массой до 100 кг вручную, а свыше - с помощью электролебедки на бетонное основание с укладыванием асбестового картона или на кронштейны с креплением хомутами. 3. Выверка грязевика по уровню и отвесу. 4. Присоединение грязевика к трубопроводам с поддержанием при прихватке.	0,73	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-004-02-01	Монтаж грязевика массой: до 50 кг	1 грязевик	1. Разметка места установки грязевика. 2. Установка грязевика массой до 100 кг вручную, а свыше - с помощью электролебедки на бетонное основание с укладыванием асбестового картона или на кронштейны с креплением хомутами. 3. Выверка грязевика по уровню и отвесу. 4. Присоединение грязевика к трубопроводам с поддержанием при прихватке.	0,86	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-06-004-03-01	Монтаж грязевика массой: до 75 кг	1 грязевик	1. Разметка места установки грязевика. 2. Установка грязевика массой до 100 кг вручную, а свыше - с помощью электролебедки на бетонное основание с укладыванием асбестового картона или на кронштейны с креплением хомутами. 3. Выверка грязевика по уровню и отвесу. 4. Присоединение грязевика к трубопроводам с поддержанием при прихватке.	1,1	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-004-04-01	Монтаж грязевика массой: до 100 кг	1 грязевик	1. Разметка места установки грязевика. 2. Установка грязевика массой до 100 кг вручную, а свыше - с помощью электролебедки на бетонное основание с укладыванием асбестового картона или на кронштейны с креплением хомутами. 3. Выверка грязевика по уровню и отвесу. 4. Присоединение грязевика к трубопроводам с поддержанием при прихватке.	1,2	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-06-004-05-01	Монтаж грязевика массой: до 150 кг	1 грязевик	1. Разметка места установки грязевика. 2. Установка грязевика массой до 100 кг вручную, а свыше - с помощью электролебедки на бетонное основание с укладыванием асбестового картона или на кронштейны с креплением хомутами. 3. Выверка грязевика по уровню и отвесу. 4. Присоединение грязевика к трубопроводам с поддержанием при прихватке.	1,4	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	2
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-004-06-01	Монтаж грязевика массой: до 200 кг	1 грязевик	1. Разметка места установки грязевика. 2. Установка грязевика массой до 100 кг вручную, а свыше - с помощью электролебедки на бетонное основание с укладыванием асбестового картона или на кронштейны с креплением хомутами. 3. Выверка грязевика по уровню и отвесу. 4. Присоединение грязевика к трубопроводам с поддержанием при прихватке.	1,7	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	2
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-06-004-07-01	Монтаж грязевика массой: до 250 кг	1 грязевик	1. Разметка места установки грязевика. 2. Установка грязевика массой до 100 кг вручную, а свыше - с помощью электролебедки на бетонное основание с укладыванием асбестового картона или на кронштейны с креплением хомутами. 3. Выверка грязевика по уровню и отвесу. 4. Присоединение грязевика к трубопроводам с поддержанием при прихватке.	2,1	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	2
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-004-08-01	Монтаж грязевика массой: до 300 кг	1 грязевик	1. Разметка места установки грязевика. 2. Установка грязевика массой до 100 кг вручную, а свыше - с помощью электролебедки на бетонное основание с укладыванием асбестового картона или на кронштейны с креплением хомутами. 3. Выверка грязевика по уровню и отвесу. 4. Присоединение грязевика к трубопроводам с поддержанием при прихватке.	2,4	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	2
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-06-004-09-01	Монтаж грязевика массой: до 350 кг	1 грязевик	1. Разметка места установки грязевика. 2. Установка грязевика массой до 100 кг вручную, а свыше - с помощью электролебедки на бетонное основание с укладыванием асбестового картона или на кронштейны с креплением хомутами. 3. Выверка грязевика по уровню и отвесу. 4. Присоединение грязевика к трубопроводам с поддержанием при прихватке.	2,8	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	2
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-004-10-01	Монтаж грязевика массой: до 400 кг	1 грязевик	1. Разметка места установки грязевика. 2. Установка грязевика массой до 100 кг вручную, а свыше - с помощью электролебедки на бетонное основание с укладыванием асбестового картона или на кронштейны с креплением хомутами. 3. Выверка грязевика по уровню и отвесу. 4. Присоединение грязевика к трубопроводам с поддержанием при прихватке.	3,2	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	2
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-06-004-11-01	Монтаж грязевика массой: до 500 кг	1 грязевик	1. Разметка места установки грязевика. 2. Установка грязевика массой до 100 кг вручную, а свыше - с помощью электролебедки на бетонное основание с укладыванием асбестового картона или на кронштейны с креплением хомутами. 3. Выверка грязевика по уровню и отвесу. 4. Присоединение грязевика к трубопроводам с поддержанием при прихватке.	3,6	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	2
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-004-12-01	Монтаж грязевика массой: до 600 кг	1 грязевик	1. Разметка места установки грязевика. 2. Установка грязевика массой до 100 кг вручную, а свыше - с помощью электролебедки на бетонное основание с укладыванием асбестового картона или на кронштейны с креплением хомутами. 3. Выверка грязевика по уровню и отвесу. 4. Присоединение грязевика к трубопроводам с поддержанием при прихватке.	4,3	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	2
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-06-004-13-01	Монтаж грязевика массой: до 700 кг	1 грязевик	1. Разметка места установки грязевика. 2. Установка грязевика массой до 100 кг вручную, а свыше - с помощью электролебедки на бетонное основание с укладыванием асбестового картона или на кронштейны с креплением хомутами. 3. Выверка грязевика по уровню и отвесу. 4. Присоединение грязевика к трубопроводам с поддержанием при прихватке.	5	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	2
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-18-06-005 Монтаж распределительных гребенок								
Н-18-06-005-01-01	Монтаж распределительных гребенок длиной до 1000 мм, массой до 100 кг: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 гребенка	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Подъем и установка гребенки с помощью электролебедки. 4. Выверка гребенки по уровню и отвесу. 5. Крепление гребенки хомутами. 6. Присоединение гребенки к магистральному трубопроводу с поддержанием при прихватке.	1,68	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	2
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-06-005-02-01	Монтаж распределительных гребенок длиной до 1000 мм, массой до 100 кг: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе установка гребенки	1 гребенка	1. Подъем и установка гребенки с помощью электролебедки. 2. Выверка гребенки по уровню и отвесу. 3. Крепление гребенки хомутами. 4. Присоединение гребенки к магистральному трубопроводу с поддержанием при прихватке.	1,5	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-005-03-01	Монтаж распределительных гребенок длиной до 1000 мм, массой до 100 кг: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе крепление кронштейнов	1 гребенка	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений.	0,18	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-06-005-04-01	Монтаж распределительных гребенок длиной до 1000 мм, массой до 100 кг: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлакобетонным и гипсолитовым стенам	1 гребенка	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Подъем и установка гребенки с помощью электролебедки. 4. Выверка гребенки по уровню и отвесу. 5. Крепление гребенки хомутами. 6. Присоединение гребенки к магистральному трубопроводу с поддержанием при прихватке.	1,7	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-005-05-01	Монтаж распределительных гребенок длиной до 1000 мм, массой до 100 кг: с установкой и заделкой кронштейнов в готовые отверстия	1 гребенка	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Подъем и установка гребенки с помощью электролебедки. 4. Выверка гребенки по уровню и отвесу. 5. Крепление гребенки хомутами. 6. Присоединение гребенки к магистральному трубопроводу с поддержанием при прихватке.	2,2	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-06-005-06-01	Монтаж распределительных гребенок длиной до 1000 мм, массой до 150 кг: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 гребенка	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Подъем и установка гребенки с помощью электролебедки. 4. Выверка гребенки по уровню и отвесу. 5. Крепление гребенки хомутами. 6. Присоединение гребенки к магистральному трубопроводу с поддержанием при прихватке.	1,98	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	2
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-005-07-01	Монтаж распределительных гребенок длиной до 1000 мм, массой до 150 кг: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе установка гребенки	1 гребенка	1. Подъем и установка гребенки с помощью электролебедки. 2. Выверка гребенки по уровню и отвесу. 3. Крепление гребенки хомутами. 4. Присоединение гребенки к магистральному трубопроводу с поддерживанием при прихватке.	1,8	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-06-005-08-01	Монтаж распределительных гребенок длиной до 1000 мм, массой до 150 кг: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе крепление кронштейнов	1 гребенка	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений.	0,18	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-005-09-01	Монтаж распределительных гребенок длиной до 1000 мм, массой до 150 кг: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлакобетонным и гипсолитовым стенам	1 гребенка	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Подъем и установка гребенки с помощью электролебедки. 4. Выверка гребенки по уровню и отвесу. 5. Крепление гребенки хомутами. 6. Присоединение гребенки к магистральному трубопроводу с поддерживанием при прихватке.	2	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-005-10-01	Монтаж распределительных гребенок длиной до 1000 мм, массой до 150 кг: с установкой и заделкой кронштейнов в готовые отверстия	1 гребенка	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Подъем и установка гребенки с помощью электролебедки. 4. Выверка гребенки по уровню и отвесу. 5. Крепление гребенки хомутами. 6. Присоединение гребенки к магистральному трубопроводу с поддерживанием при прихватке.	2,5	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-06-005-11-01	Монтаж распределительных гребенок длиной до 1000 мм, массой до 200 кг: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 гребенка	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Подъем и установка гребенки с помощью электролебедки. 4. Выверка гребенки по уровню и отвесу. 5. Крепление гребенки хомутами. 6. Присоединение гребенки к магистральному трубопроводу с поддерживанием при прихватке.	2,18	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	2
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-005-12-01	Монтаж распределительных гребенок длиной до 1000 мм, массой до 200 кг: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе установка гребенки	1 гребенка	1. Подъем и установка гребенки с помощью электролебедки. 2. Выверка гребенки по уровню и отвесу. 3. Крепление гребенки хомутами. 4. Присоединение гребенки к магистральному трубопроводу с поддерживанием при прихватке.	2	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-06-005-13-01	Монтаж распределительных гребенок длиной до 1000 мм, массой до 200 кг: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе крепление кронштейнов	1 гребенка	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений.	0,18	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-005-14-01	Монтаж распределительных гребенок длиной до 1000 мм, массой до 200 кг: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлакобетонным и гипсолитовым стенам	1 гребенка	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Подъем и установка гребенки с помощью электролебедки. 4. Выверка гребенки по уровню и отвесу. 5. Крепление гребенки хомутами. 6. Присоединение гребенки к магистральному трубопроводу с поддерживанием при прихватке.	2,2	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-005-15-01	Монтаж распределительных гребенок длиной до 1000 мм, массой до 200 кг: с установкой и заделкой кронштейнов в готовые отверстия	1 гребенка	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Подъем и установка гребенки с помощью электролебедки. 4. Выверка гребенки по уровню и отвесу. 5. Крепление гребенки хомутами. 6. Присоединение гребенки к магистральному трубопроводу с поддержанием при прихватке.	2,6	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-06-005-16-01	Монтаж распределительных гребенок длиной до 1000 мм, массой до 250 кг: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 гребенка	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Подъем и установка гребенки с помощью электролебедки. 4. Выверка гребенки по уровню и отвесу. 5. Крепление гребенки хомутами. 6. Присоединение гребенки к магистральному трубопроводу с поддержанием при прихватке.	2,38	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	2
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-005-17-01	Монтаж распределительных гребенок длиной до 1000 мм, массой до 250 кг: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе установка гребенки	1 гребенка	1. Подъем и установка гребенки с помощью электролебедки. 2. Выверка гребенки по уровню и отвесу. 3. Крепление гребенки хомутами. 4. Присоединение гребенки к магистральному трубопроводу с поддерживанием при прихватке.	2,2	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-06-005-18-01	Монтаж распределительных гребенок длиной до 1000 мм, массой до 250 кг: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе крепление кронштейнов	1 гребенка	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений.	0,18	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-005-19-01	Монтаж распределительных гребенок длиной до 1000 мм, массой до 250 кг: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлакобетонным и гипсолитовым стенам	1 гребенка	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Подъем и установка гребенки с помощью электролебедки. 4. Выверка гребенки по уровню и отвесу. 5. Крепление гребенки хомутами. 6. Присоединение гребенки к магистральному трубопроводу с поддерживанием при прихватке.	2,4	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-005-20-01	Монтаж распределительных гребенок длиной до 1000 мм, массой до 250 кг: с установкой и заделкой кронштейнов в готовые отверстия	1 гребенка	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Подъем и установка гребенки с помощью электролебедки. 4. Выверка гребенки по уровню и отвесу. 5. Крепление гребенки хомутами. 6. Присоединение гребенки к магистральному трубопроводу с поддерживанием при прихватке.	2,9	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-06-005-21-01	Монтаж распределительных гребенок длиной до 1000 мм, массой до 300 кг: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 гребенка	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Подъем и установка гребенки с помощью электролебедки. 4. Выверка гребенки по уровню и отвесу. 5. Крепление гребенки хомутами. 6. Присоединение гребенки к магистральному трубопроводу с поддерживанием при прихватке.	2,68	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	2
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-005-22-01	Монтаж распределительных гребенок длиной до 1000 мм, массой до 300 кг: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе установка гребенки	1 гребенка	1. Подъем и установка гребенки с помощью электролебедки. 2. Выверка гребенки по уровню и отвесу. 3. Крепление гребенки хомутами. 4. Присоединение гребенки к магистральному трубопроводу с поддерживанием при прихватке.	2,5	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-06-005-23-01	Монтаж распределительных гребенок длиной до 1000 мм, массой до 300 кг: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе крепление кронштейнов	1 гребенка	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений.	0,18	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-005-24-01	Монтаж распределительных гребенок длиной до 1000 мм, массой до 300 кг: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлакобетонным и гипсолитовым стенам	1 гребенка	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Подъем и установка гребенки с помощью электролебедки. 4. Выверка гребенки по уровню и отвесу. 5. Крепление гребенки хомутами. 6. Присоединение гребенки к магистральному трубопроводу с поддерживанием при прихватке.	2,7	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-005-25-01	Монтаж распределительных гребенок длиной до 1000 мм, массой до 300 кг: с установкой и заделкой кронштейнов в готовые отверстия	1 гребенка	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Подъем и установка гребенки с помощью электролебедки. 4. Выверка гребенки по уровню и отвесу. 5. Крепление гребенки хомутами. 6. Присоединение гребенки к магистральному трубопроводу с поддержанием при прихватке.	3,2	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-06-005-26-01	Монтаж распределительных гребенок длиной до 3000 мм, массой до 100 кг: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 гребенка	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Подъем и установка гребенки с помощью электролебедки. 4. Выверка гребенки по уровню и отвесу. 5. Крепление гребенки хомутами. 6. Присоединение гребенки к магистральному трубопроводу с поддержанием при прихватке.	1,87	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	2
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-005-27-01	Монтаж распределительных гребенок длиной до 3000 мм, массой до 100 кг: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе установка гребенки	1 гребенка	1. Подъем и установка гребенки с помощью электролебедки. 2. Выверка гребенки по уровню и отвесу. 3. Крепление гребенки хомутами. 4. Присоединение гребенки к магистральному трубопроводу с поддерживанием при прихватке.	1,6	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-06-005-28-01	Монтаж распределительных гребенок длиной до 3000 мм, массой до 100 кг: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе крепление кронштейнов	1 гребенка	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений.	0,27	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-005-29-01	Монтаж распределительных гребенок длиной до 3000 мм, массой до 100 кг: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлакобетонным и гипсолитовым стенам	1 гребенка	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Подъем и установка гребенки с помощью электролебедки. 4. Выверка гребенки по уровню и отвесу. 5. Крепление гребенки хомутами. 6. Присоединение гребенки к магистральному трубопроводу с поддерживанием при прихватке.	2	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-005-30-01	Монтаж распределительных гребенок длиной до 3000 мм, массой до 100 кг: с установкой и заделкой кронштейнов в готовые отверстия	1 гребенка	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Подъем и установка гребенки с помощью электролебедки. 4. Выверка гребенки по уровню и отвесу. 5. Крепление гребенки хомутами. 6. Присоединение гребенки к магистральному трубопроводу с поддержанием при прихватке.	2,6	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-06-005-31-01	Монтаж распределительных гребенок длиной до 3000 мм, массой до 150 кг: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 гребенка	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Подъем и установка гребенки с помощью электролебедки. 4. Выверка гребенки по уровню и отвесу. 5. Крепление гребенки хомутами. 6. Присоединение гребенки к магистральному трубопроводу с поддержанием при прихватке.	2,17	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	2
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-005-32-01	Монтаж распределительных гребенок длиной до 3000 мм, массой до 150 кг: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе установка гребенки	1 гребенка	1. Подъем и установка гребенки с помощью электролебедки. 2. Выверка гребенки по уровню и отвесу. 3. Крепление гребенки хомутами. 4. Присоединение гребенки к магистральному трубопроводу с поддерживанием при прихватке.	1,9	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-06-005-33-01	Монтаж распределительных гребенок длиной до 3000 мм, массой до 150 кг: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе крепление кронштейнов	1 гребенка	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений.	0,27	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-005-34-01	Монтаж распределительных гребенок длиной до 3000 мм, массой до 150 кг: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлакобетонным и гипсолитовым стенам	1 гребенка	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Подъем и установка гребенки с помощью электролебедки. 4. Выверка гребенки по уровню и отвесу. 5. Крепление гребенки хомутами. 6. Присоединение гребенки к магистральному трубопроводу с поддерживанием при прихватке.	2,2	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-005-35-01	Монтаж распределительных гребенок длиной до 3000 мм, массой до 150 кг: с установкой и заделкой кронштейнов в готовые отверстия	1 гребенка	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Подъем и установка гребенки с помощью электролебедки. 4. Выверка гребенки по уровню и отвесу. 5. Крепление гребенки хомутами. 6. Присоединение гребенки к магистральному трубопроводу с поддержанием при прихватке.	2,9	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-06-005-36-01	Монтаж распределительных гребенок длиной до 3000 мм, массой до 200 кг: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 гребенка	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Подъем и установка гребенки с помощью электролебедки. 4. Выверка гребенки по уровню и отвесу. 5. Крепление гребенки хомутами. 6. Присоединение гребенки к магистральному трубопроводу с поддержанием при прихватке.	2,47	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	2
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-005-37-01	Монтаж распределительных гребенок длиной до 3000 мм, массой до 200 кг: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе установка гребенки	1 гребенка	1. Подъем и установка гребенки с помощью электролебедки. 2. Выверка гребенки по уровню и отвесу. 3. Крепление гребенки хомутами. 4. Присоединение гребенки к магистральному трубопроводу с поддерживанием при прихватке.	2,2	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-06-005-38-01	Монтаж распределительных гребенок длиной до 3000 мм, массой до 200 кг: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе крепление кронштейнов	1 гребенка	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений.	0,27	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-005-39-01	Монтаж распределительных гребенок длиной до 3000 мм, массой до 200 кг: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлакобетонным и гипсолитовым стенам	1 гребенка	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Подъем и установка гребенки с помощью электролебедки. 4. Выверка гребенки по уровню и отвесу. 5. Крепление гребенки хомутами. 6. Присоединение гребенки к магистральному трубопроводу с поддерживанием при прихватке.	2,4	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-005-40-01	Монтаж распределительных гребенок длиной до 3000 мм, массой до 200 кг: с установкой и заделкой кронштейнов в готовые отверстия	1 гребенка	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Подъем и установка гребенки с помощью электролебедки. 4. Выверка гребенки по уровню и отвесу. 5. Крепление гребенки хомутами. 6. Присоединение гребенки к магистральному трубопроводу с поддержанием при прихватке.	3,2	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-06-005-41-01	Монтаж распределительных гребенок длиной до 3000 мм, массой до 250 кг: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 гребенка	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Подъем и установка гребенки с помощью электролебедки. 4. Выверка гребенки по уровню и отвесу. 5. Крепление гребенки хомутами. 6. Присоединение гребенки к магистральному трубопроводу с поддержанием при прихватке.	2,57	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	2
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-005-42-01	Монтаж распределительных гребенок длиной до 3000 мм, массой до 250 кг: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе установка гребенки	1 гребенка	1. Подъем и установка гребенки с помощью электролебедки. 2. Выверка гребенки по уровню и отвесу. 3. Крепление гребенки хомутами. 4. Присоединение гребенки к магистральному трубопроводу с поддерживанием при прихватке.	2,3	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-06-005-43-01	Монтаж распределительных гребенок длиной до 3000 мм, массой до 250 кг: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе крепление кронштейнов	1 гребенка	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений.	0,27	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-005-44-01	Монтаж распределительных гребенок длиной до 3000 мм, массой до 250 кг: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлакобетонным и гипсолитовым стенам	1 гребенка	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Подъем и установка гребенки с помощью электролебедки. 4. Выверка гребенки по уровню и отвесу. 5. Крепление гребенки хомутами. 6. Присоединение гребенки к магистральному трубопроводу с поддерживанием при прихватке.	2,7	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-005-45-01	Монтаж распределительных гребенок длиной до 3000 мм, массой до 250 кг: с установкой и заделкой кронштейнов в готовые отверстия	1 гребенка	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Подъем и установка гребенки с помощью электролебедки. 4. Выверка гребенки по уровню и отвесу. 5. Крепление гребенки хомутами. 6. Присоединение гребенки к магистральному трубопроводу с поддерживанием при прихватке.	3,3	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-06-005-46-01	Монтаж распределительных гребенок длиной до 3000 мм, массой до 300 кг: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 гребенка	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Подъем и установка гребенки с помощью электролебедки. 4. Выверка гребенки по уровню и отвесу. 5. Крепление гребенки хомутами. 6. Присоединение гребенки к магистральному трубопроводу с поддерживанием при прихватке.	2,87	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	2
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-005-47-01	Монтаж распределительных гребенок длиной до 3000 мм, массой до 300 кг: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе установка гребенки	1 гребенка	1. Подъем и установка гребенки с помощью электролебедки. 2. Выверка гребенки по уровню и отвесу. 3. Крепление гребенки хомутами. 4. Присоединение гребенки к магистральному трубопроводу с поддерживанием при прихватке.	2,6	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-06-005-48-01	Монтаж распределительных гребенок длиной до 3000 мм, массой до 300 кг: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе крепление кронштейнов	1 гребенка	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений.	0,27	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-005-49-01	Монтаж распределительных гребенок длиной до 3000 мм, массой до 300 кг: с установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлакобетонным и гипсолитовым стенам	1 гребенка	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Подъем и установка гребенки с помощью электролебедки. 4. Выверка гребенки по уровню и отвесу. 5. Крепление гребенки хомутами. 6. Присоединение гребенки к магистральному трубопроводу с поддерживанием при прихватке.	3	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-005-50-01	Монтаж распределительных гребенок длиной до 3000 мм, массой до 300 кг: с установкой и заделкой кронштейнов в готовые отверстия	1 гребенка	1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Подъем и установка гребенки с помощью электролебедки. 4. Выверка гребенки по уровню и отвесу. 5. Крепление гребенки хомутами. 6. Присоединение гребенки к магистральному трубопроводу с поддерживанием при прихватке.	3,6	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-18-06-006 Монтаж водомерных узлов								
Н-18-06-006-01-01	Монтаж водомерных узлов массой до 100 кг: с установкой и креплением кронштейнов с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 водомерный узел	1. Разметка мест установки водомерного узла и креплений. 2. Установка креплений (опор или кронштейнов). 3. Строповка, подъем и установка водомерного узла при помощи крана на опоры. 4. Расстроповка, выверка и крепление узла к опорам двумя хомутами. 5. Присоединение водомерного узла к магистральному трубопроводу и вводу с поддерживанием при прихватке.	1,58	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	2
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-06-006-02-01	Монтаж водомерных узлов массой до 100 кг: с установкой и креплением кронштейнов с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе установка узла	1 водомерный узел	1. Строповка, подъем и установка водомерного узла при помощи крана на опоры. 2. Расстроповка, выверка и крепление узла к опорам двумя хомутами. 3. Присоединение водомерного узла к магистральному трубопроводу и вводу с поддерживанием при прихватке.	1,4	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-006-03-01	Монтаж водомерных узлов массой до 100 кг: с установкой и креплением кронштейнов с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе крепление кронштейнов	1 водомерный узел	1. Разметка мест установки водомерного узла и креплений. 2. Установка креплений (опор или кронштейнов).	0,18	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-06-006-04-01	Монтаж водомерных узлов массой до 100 кг: с установкой кронштейнов в готовые отверстия	1 водомерный узел	1. Разметка мест установки водомерного узла и креплений. 2. Установка креплений (опор или кронштейнов). 3. Строповка, подъем и установка водомерного узла при помощи крана на опоры. 4. Расстроповка, выверка и крепление узла к опорам двумя хомутами. 5. Присоединение водомерного узла к магистральному трубопроводу и вводу с поддержанием при прихватке.	2	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-006-05-01	Монтаж водомерных узлов массой до 150 кг: с установкой и креплением кронштейнов с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 водомерный узел	1. Разметка мест установки водомерного узла и креплений. 2. Установка креплений (опор или кронштейнов). 3. Стropовка, подъем и установка водомерного узла при помощи крана на опоры. 4. Расстроповка, выверка и крепление узла к опорам двумя хомутами. 5. Присоединение водомерного узла к магистральному трубопроводу и вводу с поддерживанием при прихватке.	1,68	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	2
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-06-006-06-01	Монтаж водомерных узлов массой до 150 кг: с установкой и креплением кронштейнов с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе установка узла	1 водомерный узел	1. Стropовка, подъем и установка водомерного узла при помощи крана на опоры. 2. Расстроповка, выверка и крепление узла к опорам двумя хомутами. 3. Присоединение водомерного узла к магистральному трубопроводу и вводу с поддерживанием при прихватке.	1,5	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-06-006-07-01	Монтаж водомерных узлов массой до 150 кг: с установкой и креплением кронштейнов с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе крепление кронштейнов	1 водомерный узел	1. Разметка мест установки водомерного узла и креплений. 2. Установка креплений (опор или кронштейнов).	0,18	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-006-08-01	Монтаж водомерных узлов массой до 150 кг: с установкой кронштейнов в готовые отверстия	1 водомерный узел	1. Разметка мест установки водомерного узла и креплений. 2. Установка креплений (опор или кронштейнов). 3. Строповка, подъем и установка водомерного узла при помощи крана на опоры. 4. Расстроповка, выверка и крепление узла к опорам двумя хомутами. 5. Присоединение водомерного узла к магистральному трубопроводу и вводу с поддержанием при прихватке.	2,1	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-06-006-09-01	Монтаж водомерных узлов массой до 200 кг: с установкой и креплением кронштейнов с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 водомерный узел	1. Разметка мест установки водомерного узла и креплений. 2. Установка креплений (опор или кронштейнов). 3. Строповка, подъем и установка водомерного узла при помощи крана на опоры. 4. Расстроповка, выверка и крепление узла к опорам двумя хомутами. 5. Присоединение водомерного узла к магистральному трубопроводу и вводу с поддержанием при прихватке.	1,98	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	2
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-006-10-01	Монтаж водомерных узлов массой до 200 кг: с установкой и креплением кронштейнов с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе установка узла	1 водомерный узел	1. Строповка, подъем и установка водомерного узла при помощи крана на опоры. 2. Расстроповка, выверка и крепление узла к опорам двумя хомутами. 3. Присоединение водомерного узла к магистральному трубопроводу и вводу с поддерживанием при прихватке.	1,8	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-06-006-11-01	Монтаж водомерных узлов массой до 200 кг: с установкой и креплением кронштейнов с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе крепление кронштейнов	1 водомерный узел	1. Разметка мест установки водомерного узла и креплений. 2. Установка креплений (опор или кронштейнов).	0,18	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-006-12-01	Монтаж водомерных узлов массой до 200 кг: с установкой кронштейнов в готовые отверстия	1 водомерный узел	1. Разметка мест установки водомерного узла и креплений. 2. Установка креплений (опор или кронштейнов). 3. Строповка, подъем и установка водомерного узла при помощи крана на опоры. 4. Расстроповка, выверка и крепление узла к опорам двумя хомутами. 5. Присоединение водомерного узла к магистральному трубопроводу и вводу с поддержанием при прихватке.	2,4	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-06-006-13-01	Монтаж водомерных узлов массой до 250 кг: с установкой и креплением кронштейнов с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 водомерный узел	1. Разметка мест установки водомерного узла и креплений. 2. Установка креплений (опор или кронштейнов). 3. Строповка, подъем и установка водомерного узла при помощи крана на опоры. 4. Расстроповка, выверка и крепление узла к опорам двумя хомутами. 5. Присоединение водомерного узла к магистральному трубопроводу и вводу с поддержанием при прихватке.	2,18	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	2
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-006-14-01	Монтаж водомерных узлов массой до 250 кг: с установкой и креплением кронштейнов с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе установка узла	1 водомерный узел	1. Строповка, подъем и установка водомерного узла при помощи крана на опоры. 2. Расстроповка, выверка и крепление узла к опорам двумя хомутами. 3. Присоединение водомерного узла к магистральному трубопроводу и вводу с поддержанием при прихватке.	2	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-06-006-15-01	Монтаж водомерных узлов массой до 250 кг: с установкой и креплением кронштейнов с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе крепление кронштейнов	1 водомерный узел	1. Разметка мест установки водомерного узла и креплений. 2. Установка креплений (опор или кронштейнов).	0,18	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-006-16-01	Монтаж водомерных узлов массой до 250 кг: с установкой кронштейнов в готовые отверстия	1 водомерный узел	1. Разметка мест установки водомерного узла и креплений. 2. Установка креплений (опор или кронштейнов). 3. Строповка, подъем и установка водомерного узла при помощи крана на опоры. 4. Расстроповка, выверка и крепление узла к опорам двумя хомутами. 5. Присоединение водомерного узла к магистральному трубопроводу и вводу с поддерживанием при прихватке.	2,6	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-06-006-17-01	Монтаж водомерных узлов массой до 300 кг: с установкой и креплением кронштейнов с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 водомерный узел	1. Разметка мест установки водомерного узла и креплений. 2. Установка креплений (опор или кронштейнов). 3. Строповка, подъем и установка водомерного узла при помощи крана на опоры. 4. Расстроповка, выверка и крепление узла к опорам двумя хомутами. 5. Присоединение водомерного узла к магистральному трубопроводу и вводу с поддерживанием при прихватке.	2,48	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	2
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-006-18-01	Монтаж водомерных узлов массой до 300 кг: с установкой и креплением кронштейнов с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе установка узла	1 водомерный узел	1. Строповка, подъем и установка водомерного узла при помощи крана на опоры. 2. Расстроповка, выверка и крепление узла к опорам двумя хомутами. 3. Присоединение водомерного узла к магистральному трубопроводу и вводу с поддерживанием при прихватке.	2,3	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-06-006-19-01	Монтаж водомерных узлов массой до 300 кг: с установкой и креплением кронштейнов с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе крепление кронштейнов	1 водомерный узел	1. Разметка мест установки водомерного узла и креплений. 2. Установка креплений (опор или кронштейнов).	0,18	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-006-20-01	Монтаж водомерных узлов массой до 300 кг: с установкой кронштейнов в готовые отверстия	1 водомерный узел	1. Разметка мест установки водомерного узла и креплений. 2. Установка креплений (опор или кронштейнов). 3. Строповка, подъем и установка водомерного узла при помощи крана на опоры. 4. Расстроповка, выверка и крепление узла к опорам двумя хомутами. 5. Присоединение водомерного узла к магистральному трубопроводу и вводу с поддержанием при прихватке.	2,9	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-06-006-21-01	Монтаж водомерных узлов массой до 350 кг: с установкой и креплением кронштейнов с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 водомерный узел	1. Разметка мест установки водомерного узла и креплений. 2. Установка креплений (опор или кронштейнов). 3. Строповка, подъем и установка водомерного узла при помощи крана на опоры. 4. Расстроповка, выверка и крепление узла к опорам двумя хомутами. 5. Присоединение водомерного узла к магистральному трубопроводу и вводу с поддержанием при прихватке.	2,78	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	2
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-006-22-01	Монтаж водомерных узлов массой до 350 кг: с установкой и креплением кронштейнов с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе установка узла	1 водомерный узел	1. Строповка, подъем и установка водомерного узла при помощи крана на опоры. 2. Расстроповка, выверка и крепление узла к опорам двумя хомутами. 3. Присоединение водомерного узла к магистральному трубопроводу и вводу с поддерживанием при прихватке.	2,6	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-06-006-23-01	Монтаж водомерных узлов массой до 350 кг: с установкой и креплением кронштейнов с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе крепление кронштейнов	1 водомерный узел	1. Разметка мест установки водомерного узла и креплений. 2. Установка креплений (опор или кронштейнов).	0,18	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-006-24-01	Монтаж водомерных узлов массой до 350 кг: с установкой кронштейнов в готовые отверстия	1 водомерный узел	1. Разметка мест установки водомерного узла и креплений. 2. Установка креплений (опор или кронштейнов). 3. Строповка, подъем и установка водомерного узла при помощи крана на опоры. 4. Расстроповка, выверка и крепление узла к опорам двумя хомутами. 5. Присоединение водомерного узла к магистральному трубопроводу и вводу с поддержанием при прихватке.	3,2	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-06-006-25-01	Монтаж водомерных узлов массой до 400 кг: с установкой и креплением кронштейнов с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 водомерный узел	1. Разметка мест установки водомерного узла и креплений. 2. Установка креплений (опор или кронштейнов). 3. Строповка, подъем и установка водомерного узла при помощи крана на опоры. 4. Расстроповка, выверка и крепление узла к опорам двумя хомутами. 5. Присоединение водомерного узла к магистральному трубопроводу и вводу с поддержанием при прихватке.	2,98	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	2
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-006-26-01	Монтаж водомерных узлов массой до 400 кг: с установкой и креплением кронштейнов с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе установка узла	1 водомерный узел	1. Строповка, подъем и установка водомерного узла при помощи крана на опоры. 2. Расстроповка, выверка и крепление узла к опорам двумя хомутами. 3. Присоединение водомерного узла к магистральному трубопроводу и вводу с поддерживанием при прихватке.	2,8	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-06-006-27-01	Монтаж водомерных узлов массой до 400 кг: с установкой и креплением кронштейнов с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе крепление кронштейнов	1 водомерный узел	1. Разметка мест установки водомерного узла и креплений. 2. Установка креплений (опор или кронштейнов).	0,18	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-006-28-01	Монтаж водомерных узлов массой до 400 кг: с установкой кронштейнов в готовые отверстия	1 водомерный узел	1. Разметка мест установки водомерного узла и креплений. 2. Установка креплений (опор или кронштейнов). 3. Строповка, подъем и установка водомерного узла при помощи крана на опоры. 4. Расстроповка, выверка и крепление узла к опорам двумя хомутами. 5. Присоединение водомерного узла к магистральному трубопроводу и вводу с поддержанием при прихватке.	3,4	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-06-006-29-01	Монтаж водомерных узлов массой до 450 кг: с установкой и креплением кронштейнов с помощью пистолета ПЦ-52-1, всего	1 водомерный узел	1. Разметка мест установки водомерного узла и креплений. 2. Установка креплений (опор или кронштейнов). 3. Строповка, подъем и установка водомерного узла при помощи крана на опоры. 4. Расстроповка, выверка и крепление узла к опорам двумя хомутами. 5. Присоединение водомерного узла к магистральному трубопроводу и вводу с поддержанием при прихватке.	3,28	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	2
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-006-30-01	Монтаж водомерных узлов массой до 450 кг: с установкой и креплением кронштейнов с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе установка узла	1 водомерный узел	1. Строповка, подъем и установка водомерного узла при помощи крана на опоры. 2. Расстроповка, выверка и крепление узла к опорам двумя хомутами. 3. Присоединение водомерного узла к магистральному трубопроводу и вводу с поддерживанием при прихватке.	3,1	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-06-006-31-01	Монтаж водомерных узлов массой до 450 кг: с установкой и креплением кронштейнов с помощью пистолета ПЦ-52-1, в том числе крепление кронштейнов	1 водомерный узел	1. Разметка мест установки водомерного узла и креплений. 2. Установка креплений (опор или кронштейнов).	0,18	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-006-32-01	Монтаж водомерных узлов массой до 450 кг: с установкой кронштейнов в готовые отверстия	1 водомерный узел	1. Разметка мест установки водомерного узла и креплений. 2. Установка креплений (опор или кронштейнов). 3. Строповка, подъем и установка водомерного узла при помощи крана на опоры. 4. Расстроповка, выверка и крепление узла к опорам двумя хомутами. 5. Присоединение водомерного узла к магистральному трубопроводу и вводу с поддерживанием при прихватке.	3,7	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-06-006-33-01	Добавлять на сборку узла из двух частей	1 узел	-	0,41	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-18-06-007 Установка водомеров и элеваторов								
Н-18-06-007-01-01	Установка крыльчатых водомеров диаметром: до 32 мм	1 водомер	1. Снятие катушки. 2. Установка водомера и соединение фланцевых стыков с постановкой прокладок и затяжкой болтов.	0,38	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-06-007-02-01	Установка крыльчатых водомеров диаметром: до 40 мм	1 водомер	1. Снятие катушки. 2. Установка водомера и соединение фланцевых стыков с постановкой прокладок и затяжкой болтов.	0,5	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-007-03-01	Установка турбинных водомеров диаметром: до 50 мм	1 водомер	1. Снятие катушки. 2. Установка водомера и соединение фланцевых стыков с постановкой прокладок и затяжкой болтов.	0,68	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-06-007-04-01	Установка турбинных водомеров диаметром: до 80 мм	1 водомер	1. Снятие катушки. 2. Установка водомера и соединение фланцевых стыков с постановкой прокладок и затяжкой болтов.	0,83	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-007-05-01	Установка турбинных водомеров диаметром: до 100 мм	1 водомер	1. Снятие катушки. 2. Установка водомера и соединение фланцевых стыков с постановкой прокладок и затяжкой болтов.	0,95	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-06-007-06-01	Установка турбинных водомеров диаметром: до 150 мм	1 водомер	1. Снятие катушки. 2. Установка водомера и соединение фланцевых стыков с постановкой прокладок и затяжкой болтов.	1,1	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-007-07-01	Установка элеваторов массой: до 20 кг	1 элеватор	1. Подъем и установка элеватора. 2. Центрирование фланцевых стыков с постановкой готовых прокладок. 3. Соединение фланцев с затяжкой болтов.	1,1	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-06-007-08-01	Установка элеваторов массой: до 25 кг	1 элеватор	1. Подъем и установка элеватора. 2. Центрирование фланцевых стыков с постановкой готовых прокладок. 3. Соединение фланцев с затяжкой болтов.	1,6	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-007-09-01	Установка элеваторов массой: до 30 кг	1 элеватор	1. Подъем и установка элеватора. 2. Центрирование фланцевых стыков с постановкой готовых прокладок. 3. Соединение фланцев с затяжкой болтов.	2,1	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-06-007-10-01	Установка элеваторов массой: до 35 кг	1 элеватор	1. Подъем и установка элеватора. 2. Центрирование фланцевых стыков с постановкой готовых прокладок. 3. Соединение фланцев с затяжкой болтов.	2,7	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-007-11-01	Установка элеваторов массой: до 40 кг	1 элеватор	1. Подъем и установка элеватора. 2. Центрирование фланцевых стыков с постановкой готовых прокладок. 3. Соединение фланцев с затяжкой болтов.	3,4	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-06-007-12-01	Установка элеваторов массой: до 45 кг	1 элеватор	1. Подъем и установка элеватора. 2. Центрирование фланцевых стыков с постановкой готовых прокладок. 3. Соединение фланцев с затяжкой болтов.	4,3	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-18-06-008 Монтаж насосов блоками								
Н-18-06-008-01-01	Монтаж насосных агрегатов, масса блока: до 0,3 т	1 блок	1. Выверка фундамента и мест установки анкерных болтов. 2. Установка четырех анкерных болтов по шаблону в готовые отверстия с заделкой цементным раствором. 3. Снятие шаблона с анкерных болтов. 4. Строповка насосного блока и подача его электролебедкой к месту монтажа. 5. Установка блока в монтажное положение, совмещая отверстия в опорной раме с анкерными болтами. 6. Расстроповка блока. 7. Выверка блока по уровню и отвесу с закреплением его анкерными болтами.	4,8	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-008-02-01	Монтаж насосных агрегатов, масса блока: до 0,4 т	1 блок	1. Выверка фундамента и мест установки анкерных болтов. 2. Установка четырех анкерных болтов по шаблону в готовые отверстия с заделкой цементным раствором. 3. Снятие шаблона с анкерных болтов. 4. Строповка насосного блока и подача его электролебедкой к месту монтажа. 5. Установка блока в монтажное положение, совмещая отверстия в опорной раме с анкерными болтами. 6. Расстроповка блока. 7. Выверка блока по уровню и отвесу с закреплением его анкерными болтами.	5,6	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-008-03-01	Монтаж насосных агрегатов, масса блока: до 0,5 т	1 блок	1. Выверка фундамента и мест установки анкерных болтов. 2. Установка четырех анкерных болтов по шаблону в готовые отверстия с заделкой цементным раствором. 3. Снятие шаблона с анкерных болтов. 4. Строповка насосного блока и подача его электролебедкой к месту монтажа. 5. Установка блока в монтажное положение, совмещая отверстия в опорной раме с анкерными болтами. 6. Расстроповка блока. 7. Выверка блока по уровню и отвесу с закреплением его анкерными болтами.	6,3	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-008-04-01	Монтаж насосных агрегатов, масса блока: до 0,6 т	1 блок	1. Выверка фундамента и мест установки анкерных болтов. 2. Установка четырех анкерных болтов по шаблону в готовые отверстия с заделкой цементным раствором. 3. Снятие шаблона с анкерных болтов. 4. Строповка насосного блока и подача его электролебедкой к месту монтажа. 5. Установка блока в монтажное положение, совмещая отверстия в опорной раме с анкерными болтами. 6. Расстроповка блока. 7. Выверка блока по уровню и отвесу с закреплением его анкерными болтами.	7,1	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-008-05-01	Монтаж насосных агрегатов, масса блока: до 0,7 т	1 блок	1. Выверка фундамента и мест установки анкерных болтов. 2. Установка четырех анкерных болтов по шаблону в готовые отверстия с заделкой цементным раствором. 3. Снятие шаблона с анкерных болтов. 4. Строповка насосного блока и подача его электролебедкой к месту монтажа. 5. Установка блока в монтажное положение, совмещая отверстия в опорной раме с анкерными болтами. 6. Расстроповка блока. 7. Выверка блока по уровню и отвесу с закреплением его анкерными болтами.	7,8	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-008-06-01	Монтаж насосных агрегатов, масса блока: до 0,8 т	1 блок	1. Выверка фундамента и мест установки анкерных болтов. 2. Установка четырех анкерных болтов по шаблону в готовые отверстия с заделкой цементным раствором. 3. Снятие шаблона с анкерных болтов. 4. Строповка насосного блока и подача его электролебедкой к месту монтажа. 5. Установка блока в монтажное положение, совмещая отверстия в опорной раме с анкерными болтами. 6. Расстроповка блока. 7. Выверка блока по уровню и отвесу с закреплением его анкерными болтами.	8,6	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-008-07-01	Монтаж насосных агрегатов, масса блока: до 0,9 т	1 блок	1. Выверка фундамента и мест установки анкерных болтов. 2. Установка четырех анкерных болтов по шаблону в готовые отверстия с заделкой цементным раствором. 3. Снятие шаблона с анкерных болтов. 4. Строповка насосного блока и подача его электролебедкой к месту монтажа. 5. Установка блока в монтажное положение, совмещая отверстия в опорной раме с анкерными болтами. 6. Расстроповка блока. 7. Выверка блока по уровню и отвесу с закреплением его анкерными болтами.	9,3	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-008-08-01	Монтаж насосных агрегатов, масса блока: до 1,0 т	1 блок	1. Выверка фундамента и мест установки анкерных болтов. 2. Установка четырех анкерных болтов по шаблону в готовые отверстия с заделкой цементным раствором. 3. Снятие шаблона с анкерных болтов. 4. Строповка насосного блока и подача его электролебедкой к месту монтажа. 5. Установка блока в монтажное положение, совмещая отверстия в опорной раме с анкерными болтами. 6. Расстроповка блока. 7. Выверка блока по уровню и отвесу с закреплением его анкерными болтами.	10	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-008-09-01	Монтаж насосных агрегатов, масса блока: до 1,1 т	1 блок	1. Выверка фундамента и мест установки анкерных болтов. 2. Установка четырех анкерных болтов по шаблону в готовые отверстия с заделкой цементным раствором. 3. Снятие шаблона с анкерных болтов. 4. Строповка насосного блока и подача его электролебедкой к месту монтажа. 5. Установка блока в монтажное положение, совмещая отверстия в опорной раме с анкерными болтами. 6. Расстроповка блока. 7. Выверка блока по уровню и отвесу с закреплением его анкерными болтами.	10,5	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-008-10-01	Монтаж насосных агрегатов, масса блока: до 1,2 т	1 блок	1. Выверка фундамента и мест установки анкерных болтов. 2. Установка четырех анкерных болтов по шаблону в готовые отверстия с заделкой цементным раствором. 3. Снятие шаблона с анкерных болтов. 4. Строповка насосного блока и подача его электролебедкой к месту монтажа. 5. Установка блока в монтажное положение, совмещая отверстия в опорной раме с анкерными болтами. 6. Расстроповка блока. 7. Выверка блока по уровню и отвесу с закреплением его анкерными болтами.	11,5	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-06-008-11-01	Монтаж ручных насосов марки "Родник"	1 насос	1. Разметка мест установки кронштейнов. 2. Сверление отверстий. 3. Установка кронштейнов с заделкой цементным раствором. 4. Навешивание блока на кронштейны с выверкой по уровню и отвесу. 5. Крепление блока к кронштейнам с помощью двух хомутов. 6. Присоединение блока к магистральному трубопроводу и к отводящей трубе.	1,7	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-008-12-01	Монтаж ручных насосов марки БКФ-4	1 насос	1. Разметка мест установки кронштейнов. 2. Сверление отверстий. 3. Установка кронштейнов с заделкой цементным раствором. 4. Навешивание блока на кронштейны с выверкой по уровню и отвесу. 5. Крепление блока к кронштейнам с помощью двух хомутов. 6. Присоединение блока к магистральному трубопроводу и к отводящей трубе.	2	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-18-06-009 Установка регуляторов давления, диафрагм и фильтров								
Н-18-06-009-01-01	Установка регуляторов давления диаметром: до 80 мм	1 прибор	1. Установка приборов на линии трубопровода. 2. Центрирование фланцев с постановкой готовых прокладок и болтов. 3. Соединение фланцев с затяжкой болтов.	2,8	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-009-02-01	Установка регуляторов давления диаметром: до 100 мм	1 прибор	1. Установка приборов на линии трубопровода. 2. Центрирование фланцев с постановкой готовых прокладок и болтов. 3. Соединение фланцев с затяжкой болтов.	4,2	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-009-03-01	Установка регуляторов давления диаметром: до 150 мм	1 прибор	1. Установка приборов на линии трубопровода. 2. Центрирование фланцев с постановкой готовых прокладок и болтов. 3. Соединение фланцев с затяжкой болтов.	6,3	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-009-04-01	Установка регуляторов давления диаметром: до 200 мм	1 прибор	1. Установка приборов на линии трубопровода. 2. Центрирование фланцев с постановкой готовых прокладок и болтов. 3. Соединение фланцев с затяжкой болтов.	9	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-009-05-01	Установка регуляторов давления диаметром: до 250 мм	1 прибор	1. Установка приборов на линии трубопровода. 2. Центрирование фланцев с постановкой готовых прокладок и болтов. 3. Соединение фланцев с затяжкой болтов.	12	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-009-06-01	Установка регуляторов давления диаметром: до 300 мм	1 прибор	1. Установка приборов на линии трубопровода. 2. Центрирование фланцев с постановкой готовых прокладок и болтов. 3. Соединение фланцев с затяжкой болтов.	14	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-009-07-01	Установка регуляторов давления диаметром: до 400 мм	1 прибор	1. Установка приборов на линии трубопровода. 2. Центрирование фланцев с постановкой готовых прокладок и болтов. 3. Соединение фланцев с затяжкой болтов.	20	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-009-08-01	Установка диафрагм диаметром: до 80 мм	1 прибор	1. Установка приборов на линии трубопровода. 2. Центрирование фланцев с постановкой готовых прокладок и болтов. 3. Соединение фланцев с затяжкой болтов.	0,38	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-009-09-01	Установка диафрагм диаметром: до 100 мм	1 прибор	1. Установка приборов на линии трубопровода. 2. Центрирование фланцев с постановкой готовых прокладок и болтов. 3. Соединение фланцев с затяжкой болтов.	0,66	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-009-10-01	Установка диафрагм диаметром: до 150 мм	1 прибор	1. Установка приборов на линии трубопровода. 2. Центрирование фланцев с постановкой готовых прокладок и болтов. 3. Соединение фланцев с затяжкой болтов.	1,2	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-009-11-01	Установка диафрагм диаметром: до 200 мм	1 прибор	1. Установка приборов на линии трубопровода. 2. Центрирование фланцев с постановкой готовых прокладок и болтов. 3. Соединение фланцев с затяжкой болтов.	1,8	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-009-12-01	Установка диафрагм диаметром: до 250 мм	1 прибор	1. Установка приборов на линии трубопровода. 2. Центрирование фланцев с постановкой готовых прокладок и болтов. 3. Соединение фланцев с затяжкой болтов.	2,3	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-009-13-01	Установка диафрагм диаметром: до 300 мм	1 прибор	1. Установка приборов на линии трубопровода. 2. Центрирование фланцев с постановкой готовых прокладок и болтов. 3. Соединение фланцев с затяжкой болтов.	2,8	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-009-14-01	Установка диафрагм диаметром: до 400 мм	1 прибор	1. Установка приборов на линии трубопровода. 2. Центрирование фланцев с постановкой готовых прокладок и болтов. 3. Соединение фланцев с затяжкой болтов.	4	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-009-15-01	Установка фильтров диаметром: до 80 мм	1 прибор	1. Установка приборов на линии трубопровода. 2. Центрирование фланцев с постановкой готовых прокладок и болтов. 3. Соединение фланцев с затяжкой болтов.	1,7	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-009-16-01	Установка фильтров диаметром: до 100 мм	1 прибор	1. Установка приборов на линии трубопровода. 2. Центрирование фланцев с постановкой готовых прокладок и болтов. 3. Соединение фланцев с затяжкой болтов.	1,9	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-009-17-01	Установка фильтров диаметром: до 150 мм	1 прибор	1. Установка приборов на линии трубопровода. 2. Центрирование фланцев с постановкой готовых прокладок и болтов. 3. Соединение фланцев с затяжкой болтов.	2,7	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-009-18-01	Установка фильтров диаметром: до 200 мм	1 прибор	1. Установка приборов на линии трубопровода. 2. Центрирование фланцев с постановкой готовых прокладок и болтов. 3. Соединение фланцев с затяжкой болтов.	3,1	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-009-19-01	Установка фильтров диаметром: до 250 мм	1 прибор	1. Установка приборов на линии трубопровода. 2. Центрирование фланцев с постановкой готовых прокладок и болтов. 3. Соединение фланцев с затяжкой болтов.	3,7	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-009-20-01	Установка фильтров диаметром: до 300 мм	1 прибор	1. Установка приборов на линии трубопровода. 2. Центрирование фланцев с постановкой готовых прокладок и болтов. 3. Соединение фланцев с затяжкой болтов.	4,4	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-009-21-01	Установка фильтров диаметром: до 400 мм	1 прибор	1. Установка приборов на линии трубопровода. 2. Центрирование фланцев с постановкой готовых прокладок и болтов. 3. Соединение фланцев с затяжкой болтов.	5,6	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Таблица Н-18-06-010 Установка опор и кронштейнов под трубопроводы								
Н-18-06-010-01-01	Установка скользящих опор и кронштейнов под трубопроводы, диаметр труб: до 50 мм	1 шт.	1. Разметка мест установки. 2. Опускание или подъем опор на конструкции. 3. Установка опор с поддержанием при прихватке, а кронштейнов - в готовые борозды или гнезда под заделку.	0,06	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-010-02-01	Установка скользящих опор и кронштейнов под трубопроводы, диаметр труб: до 100 мм	1 шт.	1. Разметка мест установки. 2. Опускание или подъем опор на конструкции. 3. Установка опор с поддержанием при прихватке, а кронштейнов - в готовые борозды или гнезда под заделку.	0,08	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-06-010-03-01	Установка скользящих опор и кронштейнов под трубопроводы, диаметр труб: до 200 мм	1 шт.	1. Разметка мест установки. 2. Опускание или подъем опор на конструкции. 3. Установка опор с поддержанием при прихватке, а кронштейнов - в готовые борозды или гнезда под заделку.	0,12	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-010-04-01	Установка скользящих опор и кронштейнов под трубопроводы, диаметр труб: до 250 мм	1 шт.	1. Разметка мест установки. 2. Опускание или подъем опор на конструкции. 3. Установка опор с поддержанием при прихватке, а кронштейнов - в готовые борозды или гнезда под заделку.	0,14	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-06-010-05-01	Установка скользящих опор и кронштейнов под трубопроводы, диаметр труб: до 300 мм	1 шт.	1. Разметка мест установки. 2. Опускание или подъем опор на конструкции. 3. Установка опор с поддержанием при прихватке, а кронштейнов - в готовые борозды или гнезда под заделку.	0,16	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-010-06-01	Установка скользящих опор и кронштейнов под трубопроводы, диаметр труб: до 400 мм	1 шт.	1. Разметка мест установки. 2. Опускание или подъем опор на конструкции. 3. Установка опор с поддержанием при прихватке, а кронштейнов - в готовые борозды или гнезда под заделку.	0,21	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-06-010-07-01	Установка катковых опор и кронштейнов под трубопроводы, диаметр труб: до 50 мм	1 шт.	1. Разметка мест установки. 2. Опускание или подъем опор на конструкции. 3. Установка опор с поддержанием при прихватке, а кронштейнов - в готовые борозды или гнезда под заделку.	0,11	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-010-08-01	Установка катковых опор и кронштейнов под трубопроводы, диаметр труб: до 100 мм	1 шт.	1. Разметка мест установки. 2. Опускание или подъем опор на конструкции. 3. Установка опор с поддержанием при прихватке, а кронштейнов - в готовые борозды или гнезда под заделку.	0,14	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-06-010-09-01	Установка катковых опор и кронштейнов под трубопроводы, диаметр труб: до 200 мм	1 шт.	1. Разметка мест установки. 2. Опускание или подъем опор на конструкции. 3. Установка опор с поддержанием при прихватке, а кронштейнов - в готовые борозды или гнезда под заделку.	0,2	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-010-10-01	Установка катковых опор и кронштейнов под трубопроводы, диаметр труб: до 250 мм	1 шт.	1. Разметка мест установки. 2. Опускание или подъем опор на конструкции. 3. Установка опор с поддержанием при прихватке, а кронштейнов - в готовые борозды или гнезда под заделку.	0,23	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-06-010-11-01	Установка катковых опор и кронштейнов под трубопроводы, диаметр труб: до 300 мм	1 шт.	1. Разметка мест установки. 2. Опускание или подъем опор на конструкции. 3. Установка опор с поддержанием при прихватке, а кронштейнов - в готовые борозды или гнезда под заделку.	0,28	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-010-12-01	Установка катковых опор и кронштейнов под трубопроводы, диаметр труб: до 400 мм	1 шт.	1. Разметка мест установки. 2. Опускание или подъем опор на конструкции. 3. Установка опор с поддержанием при прихватке, а кронштейнов - в готовые борозды или гнезда под заделку.	0,37	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-06-010-13-01	Установка кронштейнов для одной трубы или подвесной опоры, диаметр труб: до 50 мм	1 кронштейн	1. Разметка мест установки. 2. Опускание или подъем опор на конструкции. 3. Установка опор с поддержанием при прихватке, а кронштейнов - в готовые борозды или гнезда под заделку.	0,39	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-010-14-01	Установка кронштейнов для одной трубы или подвесной опоры, диаметр труб: до 100 мм	1 кронштейн	1. Разметка мест установки. 2. Опускание или подъем опор на конструкции. 3. Установка опор с поддержанием при прихватке, а кронштейнов - в готовые борозды или гнезда под заделку.	0,46	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-06-010-15-01	Установка кронштейнов для одной трубы или подвесной опоры, диаметр труб: до 200 мм	1 кронштейн	1. Разметка мест установки. 2. Опускание или подъем опор на конструкции. 3. Установка опор с поддержанием при прихватке, а кронштейнов - в готовые борозды или гнезда под заделку.	0,69	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-010-16-01	Установка кронштейнов для одной трубы или подвесной опоры, диаметр труб: до 250 мм	1 кронштейн	1. Разметка мест установки. 2. Опускание или подъем опор на конструкции. 3. Установка опор с поддержанием при прихватке, а кронштейнов - в готовые борозды или гнезда под заделку.	0,82	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-06-010-17-01	Установка кронштейнов для одной трубы или подвесной опоры, диаметр труб: до 300 мм	1 кронштейн	1. Разметка мест установки. 2. Опускание или подъем опор на конструкции. 3. Установка опор с поддержанием при прихватке, а кронштейнов - в готовые борозды или гнезда под заделку.	0,97	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-010-18-01	Установка кронштейнов для одной трубы или подвесной опоры, диаметр труб: до 400 мм	1 кронштейн	1. Разметка мест установки. 2. Опускание или подъем опор на конструкции. 3. Установка опор с поддержанием при прихватке, а кронштейнов - в готовые борозды или гнезда под заделку.	1,2	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Таблица Н-18-06-011 Установка задвижек								
Н-18-06-011-01-01	Установка задвижек диаметром до 50 мм, способ присоединения к трубопроводу: на фланцах, материал задвижек - сталь	1 задвижка	1. Подъем и установка задвижек. 2. Центрирование фланцев. 3. Постановка готовых прокладок и болтов. 4. Соединение фланцев с затяжкой болтов с помощью ручного гаечного ключа.	1,1	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-011-02-01	Установка задвижек диаметром до 50 мм, способ присоединения к трубопроводу: на фланцах, материал задвижек - чугун	1 задвижка	1. Подъем и установка задвижек. 2. Центрирование фланцев. 3. Постановка готовых прокладок и болтов. 4. Соединение фланцев с затяжкой болтов с помощью ручного гаечного ключа.	0,82	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-06-011-03-01	Установка задвижек диаметром до 50 мм, способ присоединения к трубопроводу: на сварке, материал задвижек - сталь	1 задвижка	1. Подъем и установка задвижек. 2. Центрирование по оси трубопровода, стыковка и поддерживание при прихватке.	0,46	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-011-04-01	Установка задвижек диаметром до 50 мм, способ присоединения к трубопроводу: на сварке, материал задвижек - чугун	1 задвижка	1. Подъем и установка задвижек. 2. Центрирование по оси трубопровода, стыковка и поддержание при прихватке.	0,33	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-06-011-05-01	Установка задвижек диаметром до 100 мм, способ присоединения к трубопроводу: на фланцах, материал задвижек - сталь	1 задвижка	1. Подъем и установка задвижек. 2. Центрирование фланцев. 3. Постановка готовых прокладок и болтов. 4. Соединение фланцев с затяжкой болтов с помощью ручного гаечного ключа.	1,9	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-011-06-01	Установка задвижек диаметром до 100 мм, способ присоединения к трубопроводу: на фланцах, материал задвижек - чугун	1 задвижка	1. Подъем и установка задвижек. 2. Центрирование фланцев. 3. Постановка готовых прокладок и болтов. 4. Соединение фланцев с затяжкой болтов с помощью ручного гаечного ключа.	1,4	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-06-011-07-01	Установка задвижек диаметром до 100 мм, способ присоединения к трубопроводу: на сварке, материал задвижек - сталь	1 задвижка	1. Подъем и установка задвижек. 2. Центрирование по оси трубопровода, стыковка и поддерживание при прихватке.	0,72	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-011-08-01	Установка задвижек диаметром до 100 мм, способ присоединения к трубопроводу: на сварке, материал задвижек - чугун	1 задвижка	1. Подъем и установка задвижек. 2. Центрирование по оси трубопровода, стыковка и поддерживание при прихватке.	0,58	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-06-011-09-01	Установка задвижек диаметром до 150 мм, способ присоединения к трубопроводу: на фланцах, материал задвижек - сталь	1 задвижка	1. Подъем и установка задвижек. 2. Центрирование фланцев. 3. Постановка готовых прокладок и болтов. 4. Соединение фланцев с затяжкой болтов с помощью ручного гаечного ключа.	3,1	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	2
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-011-10-01	Установка задвижек диаметром до 150 мм, способ присоединения к трубопроводу: на фланцах, материал задвижек - чугун	1 задвижка	1. Подъем и установка задвижек. 2. Центрирование фланцев. 3. Постановка готовых прокладок и болтов. 4. Соединение фланцев с затяжкой болтов с помощью ручного гаечного ключа.	2,2	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	2
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-06-011-11-01	Установка задвижек диаметром до 150 мм, способ присоединения к трубопроводу: на сварке, материал задвижек - сталь	1 задвижка	1. Подъем и установка задвижек. 2. Центрирование по оси трубопровода, стыковка и поддерживание при прихватке.	1,2	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	2
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-011-12-01	Установка задвижек диаметром до 150 мм, способ присоединения к трубопроводу: на сварке, материал задвижек - чугун	1 задвижка	1. Подъем и установка задвижек. 2. Центрирование по оси трубопровода, стыковка и поддержание при прихватке.	0,88	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	2
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-06-011-13-01	Установка задвижек диаметром до 200 мм, способ присоединения к трубопроводу: на фланцах, материал задвижек - сталь	1 задвижка	1. Подъем и установка задвижек. 2. Центрирование фланцев. 3. Постановка готовых прокладок и болтов. 4. Соединение фланцев с затяжкой болтов с помощью ручного гаечного ключа.	4,3	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	2
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-011-14-01	Установка задвижек диаметром до 200 мм, способ присоединения к трубопроводу: на фланцах, материал задвижек - чугун	1 задвижка	1. Подъем и установка задвижек. 2. Центрирование фланцев. 3. Постановка готовых прокладок и болтов. 4. Соединение фланцев с затяжкой болтов с помощью ручного гаечного ключа.	3,1	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	2
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-06-011-15-01	Установка задвижек диаметром до 200 мм, способ присоединения к трубопроводу: на сварке, материал задвижек - сталь	1 задвижка	1. Подъем и установка задвижек. 2. Центрирование по оси трубопровода, стыковка и поддерживание при прихватке.	1,6	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	2
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-011-16-01	Установка задвижек диаметром до 200 мм, способ присоединения к трубопроводу: на сварке, материал задвижек - чугун	1 задвижка	1. Подъем и установка задвижек. 2. Центрирование по оси трубопровода, стыковка и поддержание при прихватке.	1,2	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	2
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-06-011-17-01	Установка задвижек диаметром до 250 мм, способ присоединения к трубопроводу: на фланцах, материал задвижек - сталь	1 задвижка	1. Подъем и установка задвижек. 2. Центрирование фланцев. 3. Постановка готовых прокладок и болтов. 4. Соединение фланцев с затяжкой болтов с помощью ручного гаечного ключа.	5,5	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	2
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-011-18-01	Установка задвижек диаметром до 250 мм, способ присоединения к трубопроводу: на фланцах, материал задвижек - чугун	1 задвижка	1. Подъем и установка задвижек. 2. Центрирование фланцев. 3. Постановка готовых прокладок и болтов. 4. Соединение фланцев с затяжкой болтов с помощью ручного гаечного ключа.	3,9	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	2
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-06-011-19-01	Установка задвижек диаметром до 250 мм, способ присоединения к трубопроводу: на сварке, материал задвижек - сталь	1 задвижка	1. Подъем и установка задвижек. 2. Центрирование по оси трубопровода, стыковка и поддерживание при прихватке.	2,2	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	2
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-011-20-01	Установка задвижек диаметром до 250 мм, способ присоединения к трубопроводу: на сварке, материал задвижек - чугун	1 задвижка	1. Подъем и установка задвижек. 2. Центрирование по оси трубопровода, стыковка и поддержание при прихватке.	1,4	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	2
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-06-011-21-01	Установка задвижек диаметром до 300 мм, способ присоединения к трубопроводу: на фланцах, материал задвижек - сталь	1 задвижка	1. Подъем и установка задвижек. 2. Центрирование фланцев. 3. Постановка готовых прокладок и болтов. 4. Соединение фланцев с затяжкой болтов с помощью ручного гаечного ключа.	6,6	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	2
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-011-22-01	Установка задвижек диаметром до 300 мм, способ присоединения к трубопроводу: на фланцах, материал задвижек - чугун	1 задвижка	1. Подъем и установка задвижек. 2. Центрирование фланцев. 3. Постановка готовых прокладок и болтов. 4. Соединение фланцев с затяжкой болтов с помощью ручного гаечного ключа.	4,8	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	2
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-06-011-23-01	Установка задвижек диаметром до 300 мм, способ присоединения к трубопроводу: на сварке, материал задвижек - сталь	1 задвижка	1. Подъем и установка задвижек. 2. Центрирование по оси трубопровода, стыковка и поддерживание при прихватке.	2,9	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	2
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-011-24-01	Установка задвижек диаметром до 300 мм, способ присоединения к трубопроводу: на сварке, материал задвижек - чугун	1 задвижка	1. Подъем и установка задвижек. 2. Центрирование по оси трубопровода, стыковка и поддержание при прихватке.	1,8	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	2
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-06-011-25-01	Установка задвижек диаметром до 350 мм, способ присоединения к трубопроводу: на фланцах, материал задвижек - сталь	1 задвижка	1. Подъем и установка задвижек. 2. Центрирование фланцев. 3. Постановка готовых прокладок и болтов. 4. Соединение фланцев с затяжкой болтов с помощью ручного гаечного ключа.	7,9	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	2
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-011-26-01	Установка задвижек диаметром до 350 мм, способ присоединения к трубопроводу: на фланцах, материал задвижек - чугун	1 задвижка	1. Подъем и установка задвижек. 2. Центрирование фланцев. 3. Постановка готовых прокладок и болтов. 4. Соединение фланцев с затяжкой болтов с помощью ручного гаечного ключа.	5,6	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	2
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-06-011-27-01	Установка задвижек диаметром до 350 мм, способ присоединения к трубопроводу: на сварке, материал задвижек - сталь	1 задвижка	1. Подъем и установка задвижек. 2. Центрирование по оси трубопровода, стыковка и поддерживание при прихватке.	3,9	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	2
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-011-28-01	Установка задвижек диаметром до 350 мм, способ присоединения к трубопроводу: на сварке, материал задвижек - чугун	1 задвижка	1. Подъем и установка задвижек. 2. Центрирование по оси трубопровода, стыковка и поддержание при прихватке.	2,5	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	2
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-06-011-29-01	Установка задвижек диаметром до 400 мм, способ присоединения к трубопроводу: на фланцах, материал задвижек - сталь	1 задвижка	1. Подъем и установка задвижек. 2. Центрирование фланцев. 3. Постановка готовых прокладок и болтов. 4. Соединение фланцев с затяжкой болтов с помощью ручного гаечного ключа.	9	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	2
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-011-30-01	Установка задвижек диаметром до 400 мм, способ присоединения к трубопроводу: на фланцах, материал задвижек - чугун	1 задвижка	1. Подъем и установка задвижек. 2. Центрирование фланцев. 3. Постановка готовых прокладок и болтов. 4. Соединение фланцев с затяжкой болтов с помощью ручного гаечного ключа.	6,4	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	2
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-06-011-31-01	Установка задвижек диаметром до 400 мм, способ присоединения к трубопроводу: на сварке, материал задвижек - сталь	1 задвижка	1. Подъем и установка задвижек. 2. Центрирование по оси трубопровода, стыковка и поддерживание при прихватке.	4,7	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	2
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-06-011-32-01	Установка задвижек диаметром до 400 мм, способ присоединения к трубопроводу: на сварке, материал задвижек - чугун	1 задвижка	1. Подъем и установка задвижек. 2. Центрирование по оси трубопровода, стыковка и поддержание при прихватке.	3	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	2
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Раздел Н-18-07 Разные работы								
Таблица Н-18-07-001 Комплектование и подноска материалов и изделий								
Н-18-07-001-01-01	Комплектование и подноска материалов и изделий на расстояние до 50 м	1 т	1. Подбор материалов и изделий по сортаменту. 2. Комплектование их по назначению. 3. Подноска на расстояние до 50 м.	3	-	2-145-02	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 2 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-07-001-02-01	Добавлять на каждые следующие 25 м переноски	1 т	-	0,79	-	2-145-02	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 2 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Таблица Н-18-07-002 Крепление кронштейнов, приборов или конструкций дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1								
Н-18-07-002-01-01	Крепление кронштейнов, приборов или конструкций дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, количество дюбель-гвоздей для закрепления одного кронштейна или конструкции: 1	100 кронштейнов, приборов или конструкций	1. Подбор патронов и дюбель-гвоздей. 2. Заряжание пистолета. 3. Установка кронштейнов по готовой разметке. 4. Крепление кронштейнов, приборов или конструкций. 5. Получение и сдача пистолета на приобъектный склад.	4,1	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-07-002-02-01	Крепление кронштейнов, приборов или конструкций дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, количество дюбель-гвоздей для закрепления одного кронштейна или конструкции: 2	100 кронштейнов, приборов или конструкций	1. Подбор патронов и дюбель-гвоздей. 2. Заряжание пистолета. 3. Установка кронштейнов по готовой разметке. 4. Крепление кронштейнов, приборов или конструкций. 5. Получение и сдача пистолета на приобъектный склад.	6,6	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-07-002-03-01	Крепление кронштейнов, приборов или конструкций дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, количество дюбель-гвоздей для закрепления одного кронштейна или конструкции: 3	100 кронштейнов, приборов или конструкций	1. Подбор патронов и дюбель-гвоздей. 2. Заряжание пистолета. 3. Установка кронштейнов по готовой разметке. 4. Крепление кронштейнов, приборов или конструкций. 5. Получение и сдача пистолета на приобъектный склад.	9	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-07-002-04-01	Крепление кронштейнов, приборов или конструкций дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, количество дюбель-гвоздей для закрепления одного кронштейна или конструкции: 4	100 кронштейнов, приборов или конструкций	1. Подбор патронов и дюбель-гвоздей. 2. Заряжание пистолета. 3. Установка кронштейнов по готовой разметке. 4. Крепление кронштейнов, приборов или конструкций. 5. Получение и сдача пистолета на приобъектный склад.	11,5	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-07-002-05-01	Крепление кронштейнов, приборов или конструкций дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, количество дюбель-гвоздей для закрепления одного кронштейна или конструкции: 5	100 кронштейнов, приборов или конструкций	1. Подбор патронов и дюбель-гвоздей. 2. Заряжание пистолета. 3. Установка кронштейнов по готовой разметке. 4. Крепление кронштейнов, приборов или конструкций. 5. Получение и сдача пистолета на приобъектный склад.	14	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-07-002-06-01	Крепление кронштейнов, приборов или конструкций дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, количество дюбель-гвоздей для закрепления одного кронштейна или конструкции: 6	100 кронштейнов, приборов или конструкций	1. Подбор патронов и дюбель-гвоздей. 2. Заряжание пистолета. 3. Установка кронштейнов по готовой разметке. 4. Крепление кронштейнов, приборов или конструкций. 5. Получение и сдача пистолета на приобъектный склад.	16,5	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-07-002-07-01	Крепление кронштейнов, приборов или конструкций дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, количество дюбель-гвоздей для закрепления одного кронштейна или конструкции: 7	100 кронштейнов, приборов или конструкций	1. Подбор патронов и дюбель-гвоздей. 2. Заряжание пистолета. 3. Установка кронштейнов по готовой разметке. 4. Крепление кронштейнов, приборов или конструкций. 5. Получение и сдача пистолета на приобъектный склад.	19	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-07-002-08-01	Крепление кронштейнов, приборов или конструкций дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, количество дюбель-гвоздей для закрепления одного кронштейна или конструкции: 8	100 кронштейнов, приборов или конструкций	1. Подбор патронов и дюбель-гвоздей. 2. Заряжание пистолета. 3. Установка кронштейнов по готовой разметке. 4. Крепление кронштейнов, приборов или конструкций. 5. Получение и сдача пистолета на приобъектный склад.	21	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-07-002-09-01	Крепление кронштейнов, приборов или конструкций дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, количество дюбель-гвоздей для закрепления одного кронштейна или конструкции: 9	100 кронштейнов, приборов или конструкций	1. Подбор патронов и дюбель-гвоздей. 2. Заряжание пистолета. 3. Установка кронштейнов по готовой разметке. 4. Крепление кронштейнов, приборов или конструкций. 5. Получение и сдача пистолета на приобъектный склад.	23,5	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-07-002-10-01	Крепление кронштейнов, приборов или конструкций дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, количество дюбель-гвоздей для закрепления одного кронштейна или конструкции: 10	100 кронштейнов, приборов или конструкций	1. Подбор патронов и дюбель-гвоздей. 2. Заряжание пистолета. 3. Установка кронштейнов по готовой разметке. 4. Крепление кронштейнов, приборов или конструкций. 5. Получение и сдача пистолета на приобъектный склад.	26	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-07-002-11-01	Крепление кронштейнов, приборов или конструкций дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, количество дюбель-гвоздей для закрепления одного кронштейна или конструкции: 11	100 кронштейнов, приборов или конструкций	1. Подбор патронов и дюбель-гвоздей. 2. Заряжание пистолета. 3. Установка кронштейнов по готовой разметке. 4. Крепление кронштейнов, приборов или конструкций. 5. Получение и сдача пистолета на приобъектный склад.	28,5	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-07-002-12-01	Крепление кронштейнов, приборов или конструкций дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1, количество дюбель-гвоздей для закрепления одного кронштейна или конструкции: 12	100 кронштейнов, приборов или конструкций	1. Подбор патронов и дюбель-гвоздей. 2. Заряжание пистолета. 3. Установка кронштейнов по готовой разметке. 4. Крепление кронштейнов, приборов или конструкций. 5. Получение и сдача пистолета на приобъектный склад.	32	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Таблица Н-18-07-003 Крепление кронштейнов, приборов или конструкций дюбель-гвоздями вручную								
Н-18-07-003-01-01	Крепление кронштейнов, приборов или конструкций дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным и шлакобетонным стенам, количество дюбель-гвоздей для закрепления одного кронштейна или конструкции: 1	100 кронштейнов, приборов или конструкций	1. Подбор дюбель-гвоздей. 2. Установка кронштейнов по готовой разметке. 3. Крепление кронштейнов, приборов или конструкций.	6,4	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-003-02-01	Крепление кронштейнов, приборов или конструкций дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным и шлакобетонным стенам, количество дюбель-гвоздей для закрепления одного кронштейна или конструкции: 2	100 кронштейнов, приборов или конструкций	1. Подбор дюбель-гвоздей. 2. Установка кронштейнов по готовой разметке. 3. Крепление кронштейнов, приборов или конструкций.	9,2	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-07-003-03-01	Крепление кронштейнов, приборов или конструкций дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным и шлакобетонным стенам, количество дюбель-гвоздей для закрепления одного кронштейна или конструкции: 3	100 кронштейнов, приборов или конструкций	1. Подбор дюбель-гвоздей. 2. Установка кронштейнов по готовой разметке. 3. Крепление кронштейнов, приборов или конструкций.	12	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-003-04-01	Крепление кронштейнов, приборов или конструкций дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным и шлакобетонным стенам, количество дюбель-гвоздей для закрепления одного кронштейна или конструкции: 4	100 кронштейнов, приборов или конструкций	1. Подбор дюбель-гвоздей. 2. Установка кронштейнов по готовой разметке. 3. Крепление кронштейнов, приборов или конструкций.	15	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-003-05-01	Крепление кронштейнов, приборов или конструкций дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным и шлакобетонным стенам, количество дюбель-гвоздей для закрепления одного кронштейна или конструкции: 5	100 кронштейнов, приборов или конструкций	1. Подбор дюбель-гвоздей. 2. Установка кронштейнов по готовой разметке. 3. Крепление кронштейнов, приборов или конструкций.	18	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-07-003-06-01	Крепление кронштейнов, приборов или конструкций дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным и шлакобетонным стенам, количество дюбель-гвоздей для закрепления одного кронштейна или конструкции: 6	100 кронштейнов, приборов или конструкций	1. Подбор дюбель-гвоздей. 2. Установка кронштейнов по готовой разметке. 3. Крепление кронштейнов, приборов или конструкций.	21	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-003-07-01	Крепление кронштейнов, приборов или конструкций дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным и шлакобетонным стенам, количество дюбель-гвоздей для закрепления одного кронштейна или конструкции: 7	100 кронштейнов, приборов или конструкций	1. Подбор дюбель-гвоздей. 2. Установка кронштейнов по готовой разметке. 3. Крепление кронштейнов, приборов или конструкций.	23,5	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-003-08-01	Крепление кронштейнов, приборов или конструкций дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным и шлакобетонным стенам, количество дюбель-гвоздей для закрепления одного кронштейна или конструкции: 8	100 кронштейнов, приборов или конструкций	1. Подбор дюбель-гвоздей. 2. Установка кронштейнов по готовой разметке. 3. Крепление кронштейнов, приборов или конструкций.	26,5	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-07-003-09-01	Крепление кронштейнов, приборов или конструкций дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным и шлакобетонным стенам, количество дюбель-гвоздей для закрепления одного кронштейна или конструкции: 9	100 кронштейнов, приборов или конструкций	1. Подбор дюбель-гвоздей. 2. Установка кронштейнов по готовой разметке. 3. Крепление кронштейнов, приборов или конструкций.	29,5	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-003-10-01	Крепление кронштейнов, приборов или конструкций дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным и шлакобетонным стенам, количество дюбель-гвоздей для закрепления одного кронштейна или конструкции: 10	100 кронштейнов, приборов или конструкций	1. Подбор дюбель-гвоздей. 2. Установка кронштейнов по готовой разметке. 3. Крепление кронштейнов, приборов или конструкций.	32,5	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-003-11-01	Крепление кронштейнов, приборов или конструкций дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным и шлакобетонным стенам, количество дюбель-гвоздей для закрепления одного кронштейна или конструкции: 11	100 кронштейнов, приборов или конструкций	1. Подбор дюбель-гвоздей. 2. Установка кронштейнов по готовой разметке. 3. Крепление кронштейнов, приборов или конструкций.	35,5	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-07-003-12-01	Крепление кронштейнов, приборов или конструкций дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным и шлакобетонным стенам, количество дюбель-гвоздей для закрепления одного кронштейна или конструкции: 12	100 кронштейнов, приборов или конструкций	1. Подбор дюбель-гвоздей. 2. Установка кронштейнов по готовой разметке. 3. Крепление кронштейнов, приборов или конструкций.	38,5	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-003-13-01	Крепление кронштейнов, приборов или конструкций дюбель-гвоздями вручную к гипсоплитовым стенам, количество дюбель-гвоздей для закрепления одного кронштейна или конструкции: 1	100 кронштейнов, приборов или конструкций	1. Подбор дюбель-гвоздей. 2. Установка кронштейнов по готовой разметке. 3. Крепление кронштейнов, приборов или конструкций.	5,7	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-003-14-01	Крепление кронштейнов, приборов или конструкций дюбель-гвоздями вручную к гипсоплитовым стенам, количество дюбель-гвоздей для закрепления одного кронштейна или конструкции: 2	100 кронштейнов, приборов или конструкций	1. Подбор дюбель-гвоздей. 2. Установка кронштейнов по готовой разметке. 3. Крепление кронштейнов, приборов или конструкций.	8,4	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-003-15-01	Крепление кронштейнов, приборов или конструкций дюбель-гвоздями вручную к гипсоплитовым стенам, количество дюбель-гвоздей для закрепления одного кронштейна или конструкции: 3	100 кронштейнов, приборов или конструкций	1. Подбор дюбель-гвоздей. 2. Установка кронштейнов по готовой разметке. 3. Крепление кронштейнов, приборов или конструкций.	10,5	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-07-003-16-01	Крепление кронштейнов, приборов или конструкций дюбель-гвоздями вручную к гипсоплитовым стенам, количество дюбель-гвоздей для закрепления одного кронштейна или конструкции: 4	100 кронштейнов, приборов или конструкций	1. Подбор дюбель-гвоздей. 2. Установка кронштейнов по готовой разметке. 3. Крепление кронштейнов, приборов или конструкций.	13	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-003-17-01	Крепление кронштейнов, приборов или конструкций дюбель-гвоздями вручную к гипсоплитовым стенам, количество дюбель-гвоздей для закрепления одного кронштейна или конструкции: 5	100 кронштейнов, приборов или конструкций	1. Подбор дюбель-гвоздей. 2. Установка кронштейнов по готовой разметке. 3. Крепление кронштейнов, приборов или конструкций.	15,5	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-003-18-01	Крепление кронштейнов, приборов или конструкций дюбель-гвоздями вручную к гипсоплитовым стенам, количество дюбель-гвоздей для закрепления одного кронштейна или конструкции: 6	100 кронштейнов, приборов или конструкций	1. Подбор дюбель-гвоздей. 2. Установка кронштейнов по готовой разметке. 3. Крепление кронштейнов, приборов или конструкций.	17,5	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-003-19-01	Крепление кронштейнов, приборов или конструкций дюбель-гвоздями вручную к гипсоплитовым стенам, количество дюбель-гвоздей для закрепления одного кронштейна или конструкции: 7	100 кронштейнов, приборов или конструкций	1. Подбор дюбель-гвоздей. 2. Установка кронштейнов по готовой разметке. 3. Крепление кронштейнов, приборов или конструкций.	20,5	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-07-003-20-01	Крепление кронштейнов, приборов или конструкций дюбель-гвоздями вручную к гипсоплитовым стенам, количество дюбель-гвоздей для закрепления одного кронштейна или конструкции: 8	100 кронштейнов, приборов или конструкций	1. Подбор дюбель-гвоздей. 2. Установка кронштейнов по готовой разметке. 3. Крепление кронштейнов, приборов или конструкций.	23	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-003-21-01	Крепление кронштейнов, приборов или конструкций дюбель-гвоздями вручную к гипсоплитовым стенам, количество дюбель-гвоздей для закрепления одного кронштейна или конструкции: 9	100 кронштейнов, приборов или конструкций	1. Подбор дюбель-гвоздей. 2. Установка кронштейнов по готовой разметке. 3. Крепление кронштейнов, приборов или конструкций.	25	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-003-22-01	Крепление кронштейнов, приборов или конструкций дюбель-гвоздями вручную к гипсоплитовым стенам, количество дюбель-гвоздей для закрепления одного кронштейна или конструкции: 10	100 кронштейнов, приборов или конструкций	1. Подбор дюбель-гвоздей. 2. Установка кронштейнов по готовой разметке. 3. Крепление кронштейнов, приборов или конструкций.	27	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-003-23-01	Крепление кронштейнов, приборов или конструкций дюбель-гвоздями вручную к гипсоплитовым стенам, количество дюбель-гвоздей для закрепления одного кронштейна или конструкции: 11	100 кронштейнов, приборов или конструкций	1. Подбор дюбель-гвоздей. 2. Установка кронштейнов по готовой разметке. 3. Крепление кронштейнов, приборов или конструкций.	30,5	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-07-003-24-01	Крепление кронштейнов, приборов или конструкций дюбель-гвоздями вручную к гипсоплитовым стенам, количество дюбель-гвоздей для закрепления одного кронштейна или конструкции: 12	100 кронштейнов, приборов или конструкций	1. Подбор дюбель-гвоздей. 2. Установка кронштейнов по готовой разметке. 3. Крепление кронштейнов, приборов или конструкций.	32,5	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Таблица Н-18-07-004 Крепление кронштейнов, приборов или конструкций дюбель-гвоздями шурупами								
Н-18-07-004-01-01	Крепление кронштейнов, приборов или конструкций шурупами, количество шурупов для закрепления одного кронштейна или конструкции: 1	100 кронштейнов, приборов или конструкций	1. Приготовление (отрезка) дюбелей из хлорвиниловой трубки и установка их в готовые отверстия. 2. Установка кронштейнов. 3. Крепление кронштейнов, приборов или конструкций шурупами вручную.	6,6	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-004-02-01	Крепление кронштейнов, приборов или конструкций шурупами, количество шурупов для закрепления одного кронштейна или конструкции: 2	100 кронштейнов, приборов или конструкций	1. Приготовление (отрезка) дюбелей из хлорвиниловой трубки и установка их в готовые отверстия. 2. Установка кронштейнов. 3. Крепление кронштейнов, приборов или конструкций шурупами вручную.	10,5	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-004-03-01	Крепление кронштейнов, приборов или конструкций шурупами, количество шурупов для закрепления одного кронштейна или конструкции: 3	100 кронштейнов, приборов или конструкций	1. Приготовление (отрезка) дюбелей из хлорвиниловой трубки и установка их в готовые отверстия. 2. Установка кронштейнов. 3. Крепление кронштейнов, приборов или конструкций шурупами вручную.	14,5	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-07-004-04-01	Крепление кронштейнов, приборов или конструкций шурупами, количество шурупов для закрепления одного кронштейна или конструкции: 4	100 кронштейнов, приборов или конструкций	1. Приготовление (отрезка) дюбелей из хлорвиниловой трубки и установка их в готовые отверстия. 2. Установка кронштейнов. 3. Крепление кронштейнов, приборов или конструкций шурупами вручную.	18	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Таблица Н-18-07-005 Крепление кронштейнов сквозными болтами								
Н-18-07-005-01-01	Крепление кронштейнов сквозными болтами, количество болтов для закрепления одного кронштейна: 1	1 кронштейн	1. Установка кронштейнов. 2. Крепление кронштейнов сквозными болтами через перегородку.	0,09	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-005-02-01	Крепление кронштейнов сквозными болтами, количество болтов для закрепления одного кронштейна: 2	1 кронштейн	1. Установка кронштейнов. 2. Крепление кронштейнов сквозными болтами через перегородку.	0,12	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-005-03-01	Крепление кронштейнов сквозными болтами, количество болтов для закрепления одного кронштейна: 3	1 кронштейн	1. Установка кронштейнов. 2. Крепление кронштейнов сквозными болтами через перегородку.	0,15	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-18-07-006 Сверление отверстий в стенах и перекрытиях								
Н-18-07-006-01-01	Сверление отверстий электрической сверлильной машиной в необлицованных бетонных стенах диаметром отверстий до 12 мм, глубиной отверстий: до 100 мм	100 отверстий	1. Сверление отверстий по готовой разметке. 2. Очистка отверстий от пыли.	4,3	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-006-02-01	Сверление отверстий электрической сверлильной машиной в необлицованных бетонных стенах диаметром отверстий до 12 мм, глубиной отверстий: до 150 мм	100 отверстий	1. Сверление отверстий по готовой разметке. 2. Очистка отверстий от пыли.	6,2	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-006-03-01	Сверление отверстий электрической сверлильной машиной в необлицованных бетонных стенах диаметром отверстий до 12 мм, глубиной отверстий: до 200 мм	100 отверстий	1. Сверление отверстий по готовой разметке. 2. Очистка отверстий от пыли.	8,2	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-006-04-01	Сверление отверстий электрической сверлильной машиной в необлицованных бетонных стенах диаметром отверстий до 12 мм, глубиной отверстий: до 250 мм	100 отверстий	1. Сверление отверстий по готовой разметке. 2. Очистка отверстий от пыли.	10	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-07-006-05-01	Сверление отверстий электрической сверлильной машиной в бетонных стенах, облицованных глазурованной керамической плиткой, диаметром отверстий до 12 мм, глубиной отверстий: до 100 мм	100 отверстий	1. Сверление отверстий по готовой разметке. 2. Очистка отверстий от пыли.	5,3	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-006-06-01	Сверление отверстий электрической сверлильной машиной в бетонных стенах, облицованных глазурованной керамической плиткой, диаметром отверстий до 12 мм, глубиной отверстий: до 150 мм	100 отверстий	1. Сверление отверстий по готовой разметке. 2. Очистка отверстий от пыли.	7,2	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-006-07-01	Сверление отверстий электрической сверлильной машиной в необлицованных бетонных стенах диаметром отверстий до 25 мм, глубиной отверстий: до 100 мм	100 отверстий	1. Сверление отверстий по готовой разметке. 2. Очистка отверстий от пыли.	4,8	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-006-08-01	Сверление отверстий электрической сверлильной машиной в необлицованных бетонных стенах диаметром отверстий до 25 мм, глубиной отверстий: до 150 мм	100 отверстий	1. Сверление отверстий по готовой разметке. 2. Очистка отверстий от пыли.	7	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-07-006-09-01	Сверление отверстий электрической сверлильной машиной в необлицованных бетонных стенах диаметром отверстий до 25 мм, глубиной отверстий: до 200 мм	100 отверстий	1. Сверление отверстий по готовой разметке. 2. Очистка отверстий от пыли.	9,2	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-006-10-01	Сверление отверстий электрической сверлильной машиной в необлицованных бетонных стенах диаметром отверстий до 25 мм, глубиной отверстий: до 250 мм	100 отверстий	1. Сверление отверстий по готовой разметке. 2. Очистка отверстий от пыли.	11,5	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-006-11-01	Сверление отверстий электрической сверлильной машиной в бетонных стенах, облицованных глазурованной керамической плиткой, диаметром отверстий до 25 мм, глубиной отверстий: до 100 мм	100 отверстий	1. Сверление отверстий по готовой разметке. 2. Очистка отверстий от пыли.	5,8	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-006-12-01	Сверление отверстий электрической сверлильной машиной в бетонных стенах, облицованных глазурованной керамической плиткой, диаметром отверстий до 25 мм, глубиной отверстий: до 150 мм	100 отверстий	1. Сверление отверстий по готовой разметке. 2. Очистка отверстий от пыли.	8	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-07-006-13-01	Сверление отверстий электрической сверлильной машиной в необлицованных керамзитобетонных стенах диаметром отверстий до 12 мм, глубиной отверстий: до 100 мм	100 отверстий	1. Сверление отверстий по готовой разметке. 2. Очистка отверстий от пыли.	2,6	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-006-14-01	Сверление отверстий электрической сверлильной машиной в необлицованных керамзитобетонных стенах диаметром отверстий до 12 мм, глубиной отверстий: до 150 мм	100 отверстий	1. Сверление отверстий по готовой разметке. 2. Очистка отверстий от пыли.	3,4	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-006-15-01	Сверление отверстий электрической сверлильной машиной в необлицованных керамзитобетонных стенах диаметром отверстий до 12 мм, глубиной отверстий: до 200 мм	100 отверстий	1. Сверление отверстий по готовой разметке. 2. Очистка отверстий от пыли.	4,2	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-006-16-01	Сверление отверстий электрической сверлильной машиной в необлицованных керамзитобетонных стенах диаметром отверстий до 12 мм, глубиной отверстий: до 250 мм	100 отверстий	1. Сверление отверстий по готовой разметке. 2. Очистка отверстий от пыли.	5,1	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-07-006-17-01	Сверление отверстий электрической сверлильной машиной в керамзитобетонных стенах, облицованных глазурованной керамической плиткой, диаметром отверстий до 12 мм, глубиной отверстий: до 100 мм	100 отверстий	1. Сверление отверстий по готовой разметке. 2. Очистка отверстий от пыли.	3,5	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-006-18-01	Сверление отверстий электрической сверлильной машиной в керамзитобетонных стенах, облицованных глазурованной керамической плиткой, диаметром отверстий до 12 мм, глубиной отверстий: до 150 мм	100 отверстий	1. Сверление отверстий по готовой разметке. 2. Очистка отверстий от пыли.	4,3	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-006-19-01	Сверление отверстий электрической сверлильной машиной в необлицованных керамзитобетонных стенах диаметром отверстий до 25 мм, глубиной отверстий: до 100 мм	100 отверстий	1. Сверление отверстий по готовой разметке. 2. Очистка отверстий от пыли.	2,8	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-006-20-01	Сверление отверстий электрической сверлильной машиной в необлицованных керамзитобетонных стенах диаметром отверстий до 25 мм, глубиной отверстий: до 150 мм	100 отверстий	1. Сверление отверстий по готовой разметке. 2. Очистка отверстий от пыли.	3,9	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-07-006-21-01	Сверление отверстий электрической сверлильной машиной в необлицованных керамзитобетонных стенах диаметром отверстий до 25 мм, глубиной отверстий: до 200 мм	100 отверстий	1. Сверление отверстий по готовой разметке. 2. Очистка отверстий от пыли.	4,8	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-006-22-01	Сверление отверстий электрической сверлильной машиной в необлицованных керамзитобетонных стенах диаметром отверстий до 25 мм, глубиной отверстий: до 250 мм	100 отверстий	1. Сверление отверстий по готовой разметке. 2. Очистка отверстий от пыли.	5,8	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-006-23-01	Сверление отверстий электрической сверлильной машиной в керамзитобетонных стенах, облицованных глазурованной керамической плиткой, диаметром отверстий до 25 мм, глубиной отверстий: до 100 мм	100 отверстий	1. Сверление отверстий по готовой разметке. 2. Очистка отверстий от пыли.	3,8	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-006-24-01	Сверление отверстий электрической сверлильной машиной в керамзитобетонных стенах, облицованных глазурованной керамической плиткой, диаметром отверстий до 25 мм, глубиной отверстий: до 150 мм	100 отверстий	1. Сверление отверстий по готовой разметке. 2. Очистка отверстий от пыли.	4,8	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-07-006-25-01	Сверление отверстий электрической сверлильной машиной в необлицованных кирпичных стенах диаметром отверстий до 12 мм, глубиной отверстий: до 100 мм	100 отверстий	1. Сверление отверстий по готовой разметке. 2. Очистка отверстий от пыли.	2,3	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-006-26-01	Сверление отверстий электрической сверлильной машиной в необлицованных кирпичных стенах диаметром отверстий до 12 мм, глубиной отверстий: до 150 мм	100 отверстий	1. Сверление отверстий по готовой разметке. 2. Очистка отверстий от пыли.	3,2	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-006-27-01	Сверление отверстий электрической сверлильной машиной в необлицованных кирпичных стенах диаметром отверстий до 12 мм, глубиной отверстий: до 200 мм	100 отверстий	1. Сверление отверстий по готовой разметке. 2. Очистка отверстий от пыли.	4	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-006-28-01	Сверление отверстий электрической сверлильной машиной в необлицованных кирпичных стенах диаметром отверстий до 12 мм, глубиной отверстий: до 250 мм	100 отверстий	1. Сверление отверстий по готовой разметке. 2. Очистка отверстий от пыли.	4,9	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-006-29-01	Сверление отверстий электрической сверлильной машиной в кирпичных стенах, облицованных глазурованной керамической плиткой, диаметром отверстий до 12 мм, глубиной отверстий: до 100 мм	100 отверстий	1. Сверление отверстий по готовой разметке. 2. Очистка отверстий от пыли.	3,3	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-07-006-30-01	Сверление отверстий электрической сверлильной машиной в кирпичных стенах, облицованных глазурованной керамической плиткой, диаметром отверстий до 12 мм, глубиной отверстий: до 150 мм	100 отверстий	1. Сверление отверстий по готовой разметке. 2. Очистка отверстий от пыли.	4,2	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-006-31-01	Сверление отверстий электрической сверлильной машиной в необлицованных кирпичных стенах диаметром отверстий до 25 мм, глубиной отверстий: до 100 мм	100 отверстий	1. Сверление отверстий по готовой разметке. 2. Очистка отверстий от пыли.	2,6	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-006-32-01	Сверление отверстий электрической сверлильной машиной в необлицованных кирпичных стенах диаметром отверстий до 25 мм, глубиной отверстий: до 150 мм	100 отверстий	1. Сверление отверстий по готовой разметке. 2. Очистка отверстий от пыли.	3,6	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-006-33-01	Сверление отверстий электрической сверлильной машиной в необлицованных кирпичных стенах диаметром отверстий до 25 мм, глубиной отверстий: до 200 мм	100 отверстий	1. Сверление отверстий по готовой разметке. 2. Очистка отверстий от пыли.	4,6	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-006-34-01	Сверление отверстий электрической сверлильной машиной в необлицованных кирпичных стенах диаметром отверстий до 25 мм, глубиной отверстий: до 250 мм	100 отверстий	1. Сверление отверстий по готовой разметке. 2. Очистка отверстий от пыли.	5,4	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-07-006-35-01	Сверление отверстий электрической сверлильной машиной в кирпичных стенах, облицованных глазурованной керамической плиткой, диаметром отверстий до 25 мм, глубиной отверстий: до 100 мм	100 отверстий	1. Сверление отверстий по готовой разметке. 2. Очистка отверстий от пыли.	3,6	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-006-36-01	Сверление отверстий электрической сверлильной машиной в кирпичных стенах, облицованных глазурованной керамической плиткой, диаметром отверстий до 25 мм, глубиной отверстий: до 150 мм	100 отверстий	1. Сверление отверстий по готовой разметке. 2. Очистка отверстий от пыли.	4,6	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-006-37-01	Сверление отверстий электрической сверлильной машиной в необлицованных гипсобетонных, шлакобетонных стенах диаметром отверстий до 12 мм, глубиной отверстий: до 100 мм	100 отверстий	1. Сверление отверстий по готовой разметке. 2. Очистка отверстий от пыли.	1,6	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-006-38-01	Сверление отверстий электрической сверлильной машиной в необлицованных гипсобетонных, шлакобетонных стенах диаметром отверстий до 12 мм, глубиной отверстий: до 150 мм	100 отверстий	1. Сверление отверстий по готовой разметке. 2. Очистка отверстий от пыли.	2,1	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-07-006-39-01	Сверление отверстий электрической сверлильной машиной в необлицованных гипсобетонных, шлакобетонных стенах диаметром отверстий до 12 мм, глубиной отверстий: до 200 мм	100 отверстий	1. Сверление отверстий по готовой разметке. 2. Очистка отверстий от пыли.	2,7	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-006-40-01	Сверление отверстий электрической сверлильной машиной в необлицованных гипсобетонных, шлакобетонных стенах диаметром отверстий до 12 мм, глубиной отверстий: до 250 мм	100 отверстий	1. Сверление отверстий по готовой разметке. 2. Очистка отверстий от пыли.	3,3	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-006-41-01	Сверление отверстий электрической сверлильной машиной в гипсобетонных, шлакобетонных стенах, облицованных глазурованной керамической плиткой, диаметром отверстий до 12 мм, глубиной отверстий: до 100 мм	100 отверстий	1. Сверление отверстий по готовой разметке. 2. Очистка отверстий от пыли.	2,6	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-006-42-01	Сверление отверстий электрической сверлильной машиной в гипсобетонных, шлакобетонных стенах, облицованных глазурованной керамической плиткой, диаметром отверстий до 12 мм, глубиной отверстий: до 150 мм	100 отверстий	1. Сверление отверстий по готовой разметке. 2. Очистка отверстий от пыли.	3	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-07-006-43-01	Сверление отверстий электрической сверлильной машиной в необлицованных гипсобетонных, шлакобетонных стенах диаметром отверстий до 25 мм, глубиной отверстий: до 100 мм	100 отверстий	1. Сверление отверстий по готовой разметке. 2. Очистка отверстий от пыли.	1,8	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-006-44-01	Сверление отверстий электрической сверлильной машиной в необлицованных гипсобетонных, шлакобетонных стенах диаметром отверстий до 25 мм, глубиной отверстий: до 150 мм	100 отверстий	1. Сверление отверстий по готовой разметке. 2. Очистка отверстий от пыли.	2,4	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-006-45-01	Сверление отверстий электрической сверлильной машиной в необлицованных гипсобетонных, шлакобетонных стенах диаметром отверстий до 25 мм, глубиной отверстий: до 200 мм	100 отверстий	1. Сверление отверстий по готовой разметке. 2. Очистка отверстий от пыли.	3	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-006-46-01	Сверление отверстий электрической сверлильной машиной в необлицованных гипсобетонных, шлакобетонных стенах диаметром отверстий до 25 мм, глубиной отверстий: до 250 мм	100 отверстий	1. Сверление отверстий по готовой разметке. 2. Очистка отверстий от пыли.	3,7	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-07-006-47-01	Сверление отверстий электрической сверлильной машиной в гипсобетонных, шлакобетонных стенах, облицованных глазурованной керамической плиткой, диаметром отверстий до 25 мм, глубиной отверстий: до 100 мм	100 отверстий	1. Сверление отверстий по готовой разметке. 2. Очистка отверстий от пыли.	2,8	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-006-48-01	Сверление отверстий электрической сверлильной машиной в гипсобетонных, шлакобетонных стенах, облицованных глазурованной керамической плиткой, диаметром отверстий до 25 мм, глубиной отверстий: до 150 мм	100 отверстий	1. Сверление отверстий по готовой разметке. 2. Очистка отверстий от пыли.	3,3	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-006-49-01	Сверление отверстий электрической сверлильной машиной в необлицованных гипсоплитовых стенах диаметром отверстий до 12 мм, глубиной отверстий: до 100 мм	100 отверстий	1. Сверление отверстий по готовой разметке. 2. Очистка отверстий от пыли.	1,3	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-006-50-01	Сверление отверстий электрической сверлильной машиной в необлицованных гипсоплитовых стенах диаметром отверстий до 12 мм, глубиной отверстий: до 150 мм	100 отверстий	1. Сверление отверстий по готовой разметке. 2. Очистка отверстий от пыли.	1,9	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-07-006-51-01	Сверление отверстий электрической сверлильной машиной в необлицованных гипсоплитовых стенах диаметром отверстий до 12 мм, глубиной отверстий: до 200 мм	100 отверстий	1. Сверление отверстий по готовой разметке. 2. Очистка отверстий от пыли.	2,3	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-006-52-01	Сверление отверстий электрической сверлильной машиной в необлицованных гипсоплитовых стенах диаметром отверстий до 12 мм, глубиной отверстий: до 250 мм	100 отверстий	1. Сверление отверстий по готовой разметке. 2. Очистка отверстий от пыли.	2,8	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-006-53-01	Сверление отверстий электрической сверлильной машиной в гипсоплитовых стенах, облицованных глазурованной керамической плиткой, диаметром отверстий до 12 мм, глубиной отверстий: до 100 мм	100 отверстий	1. Сверление отверстий по готовой разметке. 2. Очистка отверстий от пыли.	2,3	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-006-54-01	Сверление отверстий электрической сверлильной машиной в гипсоплитовых стенах, облицованных глазурованной керамической плиткой, диаметром отверстий до 12 мм, глубиной отверстий: до 150 мм	100 отверстий	1. Сверление отверстий по готовой разметке. 2. Очистка отверстий от пыли.	2,9	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-07-006-55-01	Сверление отверстий электрической сверлильной машиной в необлицованных гипсоплитовых стенах диаметром отверстий до 25 мм, глубиной отверстий: до 100 мм	100 отверстий	1. Сверление отверстий по готовой разметке. 2. Очистка отверстий от пыли.	1,5	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-006-56-01	Сверление отверстий электрической сверлильной машиной в необлицованных гипсоплитовых стенах диаметром отверстий до 25 мм, глубиной отверстий: до 150 мм	100 отверстий	1. Сверление отверстий по готовой разметке. 2. Очистка отверстий от пыли.	2,1	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-006-57-01	Сверление отверстий электрической сверлильной машиной в необлицованных гипсоплитовых стенах диаметром отверстий до 25 мм, глубиной отверстий: до 200 мм	100 отверстий	1. Сверление отверстий по готовой разметке. 2. Очистка отверстий от пыли.	2,6	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-006-58-01	Сверление отверстий электрической сверлильной машиной в необлицованных гипсоплитовых стенах диаметром отверстий до 25 мм, глубиной отверстий: до 250 мм	100 отверстий	1. Сверление отверстий по готовой разметке. 2. Очистка отверстий от пыли.	3,2	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-07-006-59-01	Сверление отверстий электрической сверлильной машиной в гипсоплитовых стенах, облицованных глазурованной керамической плиткой, диаметром отверстий до 25 мм, глубиной отверстий: до 100 мм	100 отверстий	1. Сверление отверстий по готовой разметке. 2. Очистка отверстий от пыли.	2,5	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-006-60-01	Сверление отверстий электрической сверлильной машиной в гипсоплитовых стенах, облицованных глазурованной керамической плиткой, диаметром отверстий до 25 мм, глубиной отверстий: до 150 мм	100 отверстий	1. Сверление отверстий по готовой разметке. 2. Очистка отверстий от пыли.	3,1	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Таблица Н-18-07-007 Пробивка отверстий в стенах и перекрытиях								
Н-18-07-007-01-01	Пробивка отверстий шлямбуром или скаarpелью в бетонных стенах диаметром отверстий 25 мм, глубиной отверстий: до 100 мм	100 отверстий	1. Пробивка отверстий по разметке с периодической очисткой инструмента. 2. Очистка отверстий от мусора и пыли.	18	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-007-02-01	Пробивка отверстий шлямбуром или скаarpелью в бетонных стенах диаметром отверстий 25 мм, глубиной отверстий: до 150 мм	100 отверстий	1. Пробивка отверстий по разметке с периодической очисткой инструмента. 2. Очистка отверстий от мусора и пыли.	24	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-07-007-03-01	Пробивка отверстий шлямбуром или скапелю в бетонных стенах диаметром отверстий 25 мм, глубиной отверстий: до 200 мм	100 отверстий	1. Пробивка отверстий по разметке с периодической очисткой инструмента. 2. Очистка отверстий от мусора и пыли.	30	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-007-04-01	Пробивка отверстий шлямбуром или скапелю в бетонных стенах диаметром отверстий 25 мм, глубиной отверстий: до 250 мм	100 отверстий	1. Пробивка отверстий по разметке с периодической очисткой инструмента. 2. Очистка отверстий от мусора и пыли.	36	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-007-05-01	Пробивка отверстий шлямбуром или скапелю в бетонных стенах диаметром отверстий 50 мм, глубиной отверстий: до 100 мм	100 отверстий	1. Пробивка отверстий по разметке с периодической очисткой инструмента. 2. Очистка отверстий от мусора и пыли.	25	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-007-06-01	Пробивка отверстий шлямбуром или скапелю в бетонных стенах диаметром отверстий 50 мм, глубиной отверстий: до 150 мм	100 отверстий	1. Пробивка отверстий по разметке с периодической очисткой инструмента. 2. Очистка отверстий от мусора и пыли.	31	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-007-07-01	Пробивка отверстий шлямбуром или скапелю в бетонных стенах диаметром отверстий 50 мм, глубиной отверстий: до 200 мм	100 отверстий	1. Пробивка отверстий по разметке с периодической очисткой инструмента. 2. Очистка отверстий от мусора и пыли.	37	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-07-007-08-01	Пробивка отверстий шлямбуром или скапелю в бетонных стенах диаметром отверстий 50 мм, глубиной отверстий: до 250 мм	100 отверстий	1. Пробивка отверстий по разметке с периодической очисткой инструмента. 2. Очистка отверстий от мусора и пыли.	43	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-007-09-01	Пробивка отверстий шлямбуром или скапелю в бетонных стенах диаметром отверстий 70 мм, глубиной отверстий: до 100 мм	100 отверстий	1. Пробивка отверстий по разметке с периодической очисткой инструмента. 2. Очистка отверстий от мусора и пыли.	33	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-007-10-01	Пробивка отверстий шлямбуром или скапелю в бетонных стенах диаметром отверстий 70 мм, глубиной отверстий: до 150 мм	100 отверстий	1. Пробивка отверстий по разметке с периодической очисткой инструмента. 2. Очистка отверстий от мусора и пыли.	39	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-007-11-01	Пробивка отверстий шлямбуром или скапелю в бетонных стенах диаметром отверстий 70 мм, глубиной отверстий: до 200 мм	100 отверстий	1. Пробивка отверстий по разметке с периодической очисткой инструмента. 2. Очистка отверстий от мусора и пыли.	45	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-007-12-01	Пробивка отверстий шлямбуром или скапелю в бетонных стенах диаметром отверстий 70 мм, глубиной отверстий: до 250 мм	100 отверстий	1. Пробивка отверстий по разметке с периодической очисткой инструмента. 2. Очистка отверстий от мусора и пыли.	51	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-07-007-13-01	Пробивка отверстий шлямбуром или скапелю в бетонных стенах диаметром отверстий 100 мм, глубиной отверстий: до 100 мм	100 отверстий	1. Пробивка отверстий по разметке с периодической очисткой инструмента. 2. Очистка отверстий от мусора и пыли.	38	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-007-14-01	Пробивка отверстий шлямбуром или скапелю в бетонных стенах диаметром отверстий 100 мм, глубиной отверстий: до 150 мм	100 отверстий	1. Пробивка отверстий по разметке с периодической очисткой инструмента. 2. Очистка отверстий от мусора и пыли.	44	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-007-15-01	Пробивка отверстий шлямбуром или скапелю в бетонных стенах диаметром отверстий 100 мм, глубиной отверстий: до 200 мм	100 отверстий	1. Пробивка отверстий по разметке с периодической очисткой инструмента. 2. Очистка отверстий от мусора и пыли.	50	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-007-16-01	Пробивка отверстий шлямбуром или скапелю в бетонных стенах диаметром отверстий 100 мм, глубиной отверстий: до 250 мм	100 отверстий	1. Пробивка отверстий по разметке с периодической очисткой инструмента. 2. Очистка отверстий от мусора и пыли.	56	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-007-17-01	Пробивка отверстий шлямбуром или скапелю в керамзитобетонных стенах диаметром отверстий 25 мм, глубиной отверстий: до 100 мм	100 отверстий	1. Пробивка отверстий по разметке с периодической очисткой инструмента. 2. Очистка отверстий от мусора и пыли.	12,5	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-07-007-18-01	Пробивка отверстий шлямбуром или скапелью в керамзитобетонных стенах диаметром отверстий 25 мм, глубиной отверстий: до 150 мм	100 отверстий	1. Пробивка отверстий по разметке с периодической очисткой инструмента. 2. Очистка отверстий от мусора и пыли.	15,5	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-007-19-01	Пробивка отверстий шлямбуром или скапелью в керамзитобетонных стенах диаметром отверстий 25 мм, глубиной отверстий: до 200 мм	100 отверстий	1. Пробивка отверстий по разметке с периодической очисткой инструмента. 2. Очистка отверстий от мусора и пыли.	18	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-007-20-01	Пробивка отверстий шлямбуром или скапелью в керамзитобетонных стенах диаметром отверстий 25 мм, глубиной отверстий: до 250 мм	100 отверстий	1. Пробивка отверстий по разметке с периодической очисткой инструмента. 2. Очистка отверстий от мусора и пыли.	21	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-007-21-01	Пробивка отверстий шлямбуром или скапелью в керамзитобетонных стенах диаметром отверстий 50 мм, глубиной отверстий: до 100 мм	100 отверстий	1. Пробивка отверстий по разметке с периодической очисткой инструмента. 2. Очистка отверстий от мусора и пыли.	17,5	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-007-22-01	Пробивка отверстий шлямбуром или скапелью в керамзитобетонных стенах диаметром отверстий 50 мм, глубиной отверстий: до 150 мм	100 отверстий	1. Пробивка отверстий по разметке с периодической очисткой инструмента. 2. Очистка отверстий от мусора и пыли.	20	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-07-007-23-01	Пробивка отверстий шлямбуром или скапелью в керамзитобетонных стенах диаметром отверстий 50 мм, глубиной отверстий: до 200 мм	100 отверстий	1. Пробивка отверстий по разметке с периодической очисткой инструмента. 2. Очистка отверстий от мусора и пыли.	23	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-007-24-01	Пробивка отверстий шлямбуром или скапелью в керамзитобетонных стенах диаметром отверстий 50 мм, глубиной отверстий: до 250 мм	100 отверстий	1. Пробивка отверстий по разметке с периодической очисткой инструмента. 2. Очистка отверстий от мусора и пыли.	26	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-007-25-01	Пробивка отверстий шлямбуром или скапелью в керамзитобетонных стенах диаметром отверстий 70 мм, глубиной отверстий: до 100 мм	100 отверстий	1. Пробивка отверстий по разметке с периодической очисткой инструмента. 2. Очистка отверстий от мусора и пыли.	24	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-007-26-01	Пробивка отверстий шлямбуром или скапелью в керамзитобетонных стенах диаметром отверстий 70 мм, глубиной отверстий: до 150 мм	100 отверстий	1. Пробивка отверстий по разметке с периодической очисткой инструмента. 2. Очистка отверстий от мусора и пыли.	26	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-007-27-01	Пробивка отверстий шлямбуром или скапелью в керамзитобетонных стенах диаметром отверстий 70 мм, глубиной отверстий: до 200 мм	100 отверстий	1. Пробивка отверстий по разметке с периодической очисткой инструмента. 2. Очистка отверстий от мусора и пыли.	29	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-07-007-28-01	Пробивка отверстий шлямбуром или скапелью в керамзитобетонных стенах диаметром отверстий 70 мм, глубиной отверстий: до 250 мм	100 отверстий	1. Пробивка отверстий по разметке с периодической очисткой инструмента. 2. Очистка отверстий от мусора и пыли.	32	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-007-29-01	Пробивка отверстий шлямбуром или скапелью в керамзитобетонных стенах диаметром отверстий 100 мм, глубиной отверстий: до 100 мм	100 отверстий	1. Пробивка отверстий по разметке с периодической очисткой инструмента. 2. Очистка отверстий от мусора и пыли.	27	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-007-30-01	Пробивка отверстий шлямбуром или скапелью в керамзитобетонных стенах диаметром отверстий 100 мм, глубиной отверстий: до 150 мм	100 отверстий	1. Пробивка отверстий по разметке с периодической очисткой инструмента. 2. Очистка отверстий от мусора и пыли.	30	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-007-31-01	Пробивка отверстий шлямбуром или скапелью в керамзитобетонных стенах диаметром отверстий 100 мм, глубиной отверстий: до 200 мм	100 отверстий	1. Пробивка отверстий по разметке с периодической очисткой инструмента. 2. Очистка отверстий от мусора и пыли.	32	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-007-32-01	Пробивка отверстий шлямбуром или скапелью в керамзитобетонных стенах диаметром отверстий 100 мм, глубиной отверстий: до 250 мм	100 отверстий	1. Пробивка отверстий по разметке с периодической очисткой инструмента. 2. Очистка отверстий от мусора и пыли.	35	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-07-007-33-01	Пробивка отверстий шлямбуром или скапелю в кирпичных стенах диаметром отверстий 25 мм, глубиной отверстий: до 100 мм	100 отверстий	1. Пробивка отверстий по разметке с периодической очисткой инструмента. 2. Очистка отверстий от мусора и пыли.	1	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-007-34-01	Пробивка отверстий шлямбуром или скапелю в кирпичных стенах диаметром отверстий 25 мм, глубиной отверстий: до 150 мм	100 отверстий	1. Пробивка отверстий по разметке с периодической очисткой инструмента. 2. Очистка отверстий от мусора и пыли.	13,5	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-007-35-01	Пробивка отверстий шлямбуром или скапелю в кирпичных стенах диаметром отверстий 25 мм, глубиной отверстий: до 200 мм	100 отверстий	1. Пробивка отверстий по разметке с периодической очисткой инструмента. 2. Очистка отверстий от мусора и пыли.	16	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-007-36-01	Пробивка отверстий шлямбуром или скапелю в кирпичных стенах диаметром отверстий 25 мм, глубиной отверстий: до 250 мм	100 отверстий	1. Пробивка отверстий по разметке с периодической очисткой инструмента. 2. Очистка отверстий от мусора и пыли.	18,5	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-007-37-01	Пробивка отверстий шлямбуром или скапелю в кирпичных стенах диаметром отверстий 50 мм, глубиной отверстий: до 100 мм	100 отверстий	1. Пробивка отверстий по разметке с периодической очисткой инструмента. 2. Очистка отверстий от мусора и пыли.	15	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-07-007-38-01	Пробивка отверстий шлямбуром или скапелю в кирпичных стенах диаметром отверстий 50 мм, глубиной отверстий: до 150 мм	100 отверстий	1. Пробивка отверстий по разметке с периодической очисткой инструмента. 2. Очистка отверстий от мусора и пыли.	18	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-007-39-01	Пробивка отверстий шлямбуром или скапелю в кирпичных стенах диаметром отверстий 50 мм, глубиной отверстий: до 200 мм	100 отверстий	1. Пробивка отверстий по разметке с периодической очисткой инструмента. 2. Очистка отверстий от мусора и пыли.	20	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-007-40-01	Пробивка отверстий шлямбуром или скапелю в кирпичных стенах диаметром отверстий 50 мм, глубиной отверстий: до 250 мм	100 отверстий	1. Пробивка отверстий по разметке с периодической очисткой инструмента. 2. Очистка отверстий от мусора и пыли.	23	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-007-41-01	Пробивка отверстий шлямбуром или скапелю в кирпичных стенах диаметром отверстий 70 мм, глубиной отверстий: до 100 мм	100 отверстий	1. Пробивка отверстий по разметке с периодической очисткой инструмента. 2. Очистка отверстий от мусора и пыли.	20	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-007-42-01	Пробивка отверстий шлямбуром или скапелю в кирпичных стенах диаметром отверстий 70 мм, глубиной отверстий: до 150 мм	100 отверстий	1. Пробивка отверстий по разметке с периодической очисткой инструмента. 2. Очистка отверстий от мусора и пыли.	23	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-07-007-43-01	Пробивка отверстий шлямбуром или скапелю в кирпичных стенах диаметром отверстий 70 мм, глубиной отверстий: до 200 мм	100 отверстий	1. Пробивка отверстий по разметке с периодической очисткой инструмента. 2. Очистка отверстий от мусора и пыли.	25	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-007-44-01	Пробивка отверстий шлямбуром или скапелю в кирпичных стенах диаметром отверстий 70 мм, глубиной отверстий: до 250 мм	100 отверстий	1. Пробивка отверстий по разметке с периодической очисткой инструмента. 2. Очистка отверстий от мусора и пыли.	28	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-007-45-01	Пробивка отверстий шлямбуром или скапелю в кирпичных стенах диаметром отверстий 100 мм, глубиной отверстий: до 100 мм	100 отверстий	1. Пробивка отверстий по разметке с периодической очисткой инструмента. 2. Очистка отверстий от мусора и пыли.	24	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-007-46-01	Пробивка отверстий шлямбуром или скапелю в кирпичных стенах диаметром отверстий 100 мм, глубиной отверстий: до 150 мм	100 отверстий	1. Пробивка отверстий по разметке с периодической очисткой инструмента. 2. Очистка отверстий от мусора и пыли.	26	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-007-47-01	Пробивка отверстий шлямбуром или скапелю в кирпичных стенах диаметром отверстий 100 мм, глубиной отверстий: до 200 мм	100 отверстий	1. Пробивка отверстий по разметке с периодической очисткой инструмента. 2. Очистка отверстий от мусора и пыли.	29	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-07-007-48-01	Пробивка отверстий шлямбуром или скапелью в кирпичных стенах диаметром отверстий 100 мм, глубиной отверстий: до 250 мм	100 отверстий	1. Пробивка отверстий по разметке с периодической очисткой инструмента. 2. Очистка отверстий от мусора и пыли.	31	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-007-49-01	Пробивка отверстий шлямбуром или скапелью в гипсобетонных, шлакобетонных стенах диаметром отверстий 25 мм, глубиной отверстий: до 100 мм	100 отверстий	1. Пробивка отверстий по разметке с периодической очисткой инструмента. 2. Очистка отверстий от мусора и пыли.	9,1	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-007-50-01	Пробивка отверстий шлямбуром или скапелью в гипсобетонных, шлакобетонных стенах диаметром отверстий 25 мм, глубиной отверстий: до 150 мм	100 отверстий	1. Пробивка отверстий по разметке с периодической очисткой инструмента. 2. Очистка отверстий от мусора и пыли.	11	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-007-51-01	Пробивка отверстий шлямбуром или скапелью в гипсобетонных, шлакобетонных стенах диаметром отверстий 25 мм, глубиной отверстий: до 200 мм	100 отверстий	1. Пробивка отверстий по разметке с периодической очисткой инструмента. 2. Очистка отверстий от мусора и пыли.	13	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-007-52-01	Пробивка отверстий шлямбуром или скапелью в гипсобетонных, шлакобетонных стенах диаметром отверстий 25 мм, глубиной отверстий: до 250 мм	100 отверстий	1. Пробивка отверстий по разметке с периодической очисткой инструмента. 2. Очистка отверстий от мусора и пыли.	15	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-07-007-53-01	Пробивка отверстий шлямбуром или скапелю в гипсобетонных, шлакобетонных стенах диаметром отверстий 50 мм, глубиной отверстий: до 100 мм	100 отверстий	1. Пробивка отверстий по разметке с периодической очисткой инструмента. 2. Очистка отверстий от мусора и пыли.	12,5	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-007-54-01	Пробивка отверстий шлямбуром или скапелю в гипсобетонных, шлакобетонных стенах диаметром отверстий 50 мм, глубиной отверстий: до 150 мм	100 отверстий	1. Пробивка отверстий по разметке с периодической очисткой инструмента. 2. Очистка отверстий от мусора и пыли.	14,5	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-007-55-01	Пробивка отверстий шлямбуром или скапелю в гипсобетонных, шлакобетонных стенах диаметром отверстий 50 мм, глубиной отверстий: до 200 мм	100 отверстий	1. Пробивка отверстий по разметке с периодической очисткой инструмента. 2. Очистка отверстий от мусора и пыли.	16,5	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-007-56-01	Пробивка отверстий шлямбуром или скапелю в гипсобетонных, шлакобетонных стенах диаметром отверстий 50 мм, глубиной отверстий: до 250 мм	100 отверстий	1. Пробивка отверстий по разметке с периодической очисткой инструмента. 2. Очистка отверстий от мусора и пыли.	18,5	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-007-57-01	Пробивка отверстий шлямбуром или скапелю в гипсобетонных, шлакобетонных стенах диаметром отверстий 70 мм, глубиной отверстий: до 100 мм	100 отверстий	1. Пробивка отверстий по разметке с периодической очисткой инструмента. 2. Очистка отверстий от мусора и пыли.	17	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-07-007-58-01	Пробивка отверстий шлямбуром или скапелю в гипсобетонных, шлакобетонных стенах диаметром отверстий 70 мм, глубиной отверстий: до 150 мм	100 отверстий	1. Пробивка отверстий по разметке с периодической очисткой инструмента. 2. Очистка отверстий от мусора и пыли.	18,5	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-007-59-01	Пробивка отверстий шлямбуром или скапелю в гипсобетонных, шлакобетонных стенах диаметром отверстий 70 мм, глубиной отверстий: до 200 мм	100 отверстий	1. Пробивка отверстий по разметке с периодической очисткой инструмента. 2. Очистка отверстий от мусора и пыли.	21	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-007-60-01	Пробивка отверстий шлямбуром или скапелю в гипсобетонных, шлакобетонных стенах диаметром отверстий 70 мм, глубиной отверстий: до 250 мм	100 отверстий	1. Пробивка отверстий по разметке с периодической очисткой инструмента. 2. Очистка отверстий от мусора и пыли.	23	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-007-61-01	Пробивка отверстий шлямбуром или скапелю в гипсобетонных, шлакобетонных стенах диаметром отверстий 100 мм, глубиной отверстий: до 100 мм	100 отверстий	1. Пробивка отверстий по разметке с периодической очисткой инструмента. 2. Очистка отверстий от мусора и пыли.	19,5	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-007-62-01	Пробивка отверстий шлямбуром или скапелю в гипсобетонных, шлакобетонных стенах диаметром отверстий 100 мм, глубиной отверстий: до 150 мм	100 отверстий	1. Пробивка отверстий по разметке с периодической очисткой инструмента. 2. Очистка отверстий от мусора и пыли.	21	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-07-007-63-01	Пробивка отверстий шлямбуром или скапелю в гипсобетонных, шлакобетонных стенах диаметром отверстий 100 мм, глубиной отверстий: до 200 мм	100 отверстий	1. Пробивка отверстий по разметке с периодической очисткой инструмента. 2. Очистка отверстий от мусора и пыли.	23	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-007-64-01	Пробивка отверстий шлямбуром или скапелю в гипсобетонных, шлакобетонных стенах диаметром отверстий 100 мм, глубиной отверстий: до 250 мм	100 отверстий	1. Пробивка отверстий по разметке с периодической очисткой инструмента. 2. Очистка отверстий от мусора и пыли.	25	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-007-65-01	Пробивка отверстий шлямбуром или скапелю в гипсоплитовых стенах диаметром отверстий 25 мм, глубиной отверстий: до 100 мм	100 отверстий	1. Пробивка отверстий по разметке с периодической очисткой инструмента. 2. Очистка отверстий от мусора и пыли.	6,6	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-007-66-01	Пробивка отверстий шлямбуром или скапелю в гипсоплитовых стенах диаметром отверстий 25 мм, глубиной отверстий: до 150 мм	100 отверстий	1. Пробивка отверстий по разметке с периодической очисткой инструмента. 2. Очистка отверстий от мусора и пыли.	7,9	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-007-67-01	Пробивка отверстий шлямбуром или скапелю в гипсоплитовых стенах диаметром отверстий 25 мм, глубиной отверстий: до 200 мм	100 отверстий	1. Пробивка отверстий по разметке с периодической очисткой инструмента. 2. Очистка отверстий от мусора и пыли.	9,4	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-07-007-68-01	Пробивка отверстий шлямбуром или скапелью в гипсоплитовых стенах диаметром отверстий 25 мм, глубиной отверстий: до 250 мм	100 отверстий	1. Пробивка отверстий по разметке с периодической очисткой инструмента. 2. Очистка отверстий от мусора и пыли.	11	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-007-69-01	Пробивка отверстий шлямбуром или скапелью в гипсоплитовых стенах диаметром отверстий 50 мм, глубиной отверстий: до 100 мм	100 отверстий	1. Пробивка отверстий по разметке с периодической очисткой инструмента. 2. Очистка отверстий от мусора и пыли.	9	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-007-70-01	Пробивка отверстий шлямбуром или скапелью в гипсоплитовых стенах диаметром отверстий 50 мм, глубиной отверстий: до 150 мм	100 отверстий	1. Пробивка отверстий по разметке с периодической очисткой инструмента. 2. Очистка отверстий от мусора и пыли.	10,5	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-007-71-01	Пробивка отверстий шлямбуром или скапелью в гипсоплитовых стенах диаметром отверстий 50 мм, глубиной отверстий: до 200 мм	100 отверстий	1. Пробивка отверстий по разметке с периодической очисткой инструмента. 2. Очистка отверстий от мусора и пыли.	12	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-007-72-01	Пробивка отверстий шлямбуром или скапелью в гипсоплитовых стенах диаметром отверстий 50 мм, глубиной отверстий: до 250 мм	100 отверстий	1. Пробивка отверстий по разметке с периодической очисткой инструмента. 2. Очистка отверстий от мусора и пыли.	13,5	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-07-007-73-01	Пробивка отверстий шлямбуром или скапелю в гипсоплитовых стенах диаметром отверстий 70 мм, глубиной отверстий: до 100 мм	100 отверстий	1. Пробивка отверстий по разметке с периодической очисткой инструмента. 2. Очистка отверстий от мусора и пыли.	12	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-007-74-01	Пробивка отверстий шлямбуром или скапелю в гипсоплитовых стенах диаметром отверстий 70 мм, глубиной отверстий: до 150 мм	100 отверстий	1. Пробивка отверстий по разметке с периодической очисткой инструмента. 2. Очистка отверстий от мусора и пыли.	13,5	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-007-75-01	Пробивка отверстий шлямбуром или скапелю в гипсоплитовых стенах диаметром отверстий 70 мм, глубиной отверстий: до 200 мм	100 отверстий	1. Пробивка отверстий по разметке с периодической очисткой инструмента. 2. Очистка отверстий от мусора и пыли.	15	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-007-76-01	Пробивка отверстий шлямбуром или скапелю в гипсоплитовых стенах диаметром отверстий 70 мм, глубиной отверстий: до 250 мм	100 отверстий	1. Пробивка отверстий по разметке с периодической очисткой инструмента. 2. Очистка отверстий от мусора и пыли.	16,5	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-007-77-01	Пробивка отверстий шлямбуром или скапелю в гипсоплитовых стенах диаметром отверстий 100 мм, глубиной отверстий: до 100 мм	100 отверстий	1. Пробивка отверстий по разметке с периодической очисткой инструмента. 2. Очистка отверстий от мусора и пыли.	14	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-07-007-78-01	Пробивка отверстий шлямбуром или скапелью в гипсоплитовых стенах диаметром отверстий 100 мм, глубиной отверстий: до 150 мм	100 отверстий	1. Пробивка отверстий по разметке с периодической очисткой инструмента. 2. Очистка отверстий от мусора и пыли.	15	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-007-79-01	Пробивка отверстий шлямбуром или скапелью в гипсоплитовых стенах диаметром отверстий 100 мм, глубиной отверстий: до 200 мм	100 отверстий	1. Пробивка отверстий по разметке с периодической очисткой инструмента. 2. Очистка отверстий от мусора и пыли.	16,5	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-007-80-01	Пробивка отверстий шлямбуром или скапелью в гипсоплитовых стенах диаметром отверстий 100 мм, глубиной отверстий: до 250 мм	100 отверстий	1. Пробивка отверстий по разметке с периодической очисткой инструмента. 2. Очистка отверстий от мусора и пыли.	18	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Таблица Н-18-07-008 Установка стальных конструкций для водоподогревателей и неподвижных опор трубопроводов								
Н-18-07-008-01-01	Установка стальных конструкций для водоподогревателей и неподвижных опор трубопроводов, массой: до 100 кг	100 кг конструкций	1. Очистка окалины после газовой резки. 2. Разметка мест установки. 3. Сборка деталей с подгонкой по месту. 4. Поддерживание при прихватке. 5. Установка конструкции в готовые борозды или гнезда с заделкой их цементным раствором.	1,9	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	2
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-07-008-02-01	Установка стальных конструкций для водоподогревателей и неподвижных опор трубопроводов, массой: до 300 кг	100 кг конструкций	1. Очистка окалины после газовой резки. 2. Разметка мест установки. 3. Сборка деталей с подгонкой по месту. 4. Поддерживание при прихватке. 5. Установка конструкции в готовые борозды или гнезда с заделкой их цементным раствором.	1,5	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	2
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-07-008-03-01	Установка стальных конструкций для водоподогревателей и неподвижных опор трубопроводов, массой: до 500 кг	100 кг конструкций	1. Очистка окалины после газовой резки. 2. Разметка мест установки. 3. Сборка деталей с подгонкой по месту. 4. Поддерживание при прихватке. 5. Установка конструкции в готовые борозды или гнезда с заделкой их цементным раствором.	1,4	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	2
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-07-008-04-01	Установка стальных конструкций для водоподогревателей и неподвижных опор трубопроводов, массой: до 700 кг	100 кг конструкций	1. Очистка окалины после газовой резки. 2. Разметка мест установки. 3. Сборка деталей с подгонкой по месту. 4. Поддерживание при прихватке. 5. Установка конструкции в готовые борозды или гнезда с заделкой их цементным раствором.	1,1	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	2
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-18-07-008-05-01	Установка стальных конструкций для водоподогревателей и неподвижных опор трубопроводов, массой: до 1000 кг	100 кг конструкций	1. Очистка окалины после газовой резки. 2. Разметка мест установки. 3. Сборка деталей с подгонкой по месту. 4. Поддерживание при прихватке. 5. Установка конструкции в готовые борозды или гнезда с заделкой их цементным раствором.	0,94	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	2
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-18-07-009 Догруппировка радиаторов								
Н-18-07-009-01-01	Догруппировка радиаторов при количестве секций в приборе: 15	1 прибор	1. Укладка прибора на стеллаж. 2. Вывертывание глухих пробок с очисткой мест соединений от старого уплотнителя. 3. Присоединение радиатора с числом недостающих секций, с постановкой готовых прокладок и ниппелей и откладывание прибора в сторону.	0,35	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-07-009-02-01	Догруппировка радиаторов при количестве секций в приборе: 17	1 прибор	1. Укладка прибора на стеллаж. 2. Вывертывание глухих пробок с очисткой мест соединений от старого уплотнителя. 3. Присоединение радиатора с числом недостающих секций, с постановкой готовых прокладок и ниппелей и откладывание прибора в сторону.	0,37	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-07-009-03-01	Догруппировка радиаторов при количестве секций в приборе: 19	1 прибор	1. Укладка прибора на стеллаж. 2. Вывертывание глухих пробок с очисткой мест соединений от старого уплотнителя. 3. Присоединение радиатора с числом недостающих секций, с постановкой готовых прокладок и ниппелей и откладывание прибора в сторону.	0,43	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-07-009-04-01	Догруппировка радиаторов при количестве секций в приборе: 22	1 прибор	1. Укладка прибора на стеллаж. 2. Вывертывание глухих пробок с очисткой мест соединений от старого уплотнителя. 3. Присоединение радиатора с числом недостающих секций, с постановкой готовых прокладок и ниппелей и откладывание прибора в сторону.	0,5	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-07-009-05-01	Догруппировка радиаторов при количестве секций в приборе: 25	1 прибор	1. Укладка прибора на стеллаж. 2. Вывертывание глухих пробок с очисткой мест соединений от старого уплотнителя. 3. Присоединение радиатора с числом недостающих секций, с постановкой готовых прокладок и ниппелей и откладывание прибора в сторону.	0,57	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-07-009-06-01	Догруппировка радиаторов при количестве секций в приборе: 28	1 прибор	1. Укладка прибора на стеллаж. 2. Вывертывание глухих пробок с очисткой мест соединений от старого уплотнителя. 3. Присоединение радиатора с числом недостающих секций, с постановкой готовых прокладок и ниппелей и откладывание прибора в сторону.	0,72	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-18-07-010 Снятие и установка крышек канализационных ревизий								
Н-18-07-010-01-01	Снятие крышек канализационных ревизий	100 крышек	1. Вывертывание гаек и снятие болтов. 2. Снятие крышки ревизии и прокладки с очисткой от грязи и ржавчины.	8,5	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-010-02-01	Установка крышек канализационных ревизий	100 крышек	1. Подбор деталей. 2. Установка прокладки. 3. Установка крышки ревизии с затяжкой болтами.	17	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Таблица Н-18-07-011 Установка уравнивателей электрических потенциалов								
Н-18-07-011-01-01	Установка уравнивателей электрических потенциалов с креплением болтами	100 уравнивателей	1. Зачистка контактной поверхности ванны и трубы вручную до металлического блеска. 2. Смазывание зачищенных поверхностей. 3. Установка уравнивателя электрических потенциалов.	19,5	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-011-02-01	Установка уравнивателей электрических потенциалов с креплением электросваркой	100 уравнивателей	1. Зачистка контактной поверхности ванны, трубы и концов уравнивателя вручную до металлического блеска. 2. Поддержание уравнивателя при прихватке.	13,5	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-18-07-012 Установка канализационных вытяжных труб								
Н-18-07-012-01-01	Установка канализационных вытяжных труб диаметром: 50 мм	1 м вытяжной трубы	1. Сборка вытяжной трубы из отдельных звеньев. 2. Установка вытяжной трубы в раструб канализационного стояка. 3. Заделка раструба.	0,27	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-07-012-02-01	Установка канализационных вытяжных труб диаметром: 100 мм	1 м вытяжной трубы	1. Сборка вытяжной трубы из отдельных звеньев. 2. Установка вытяжной трубы в раструб канализационного стояка. 3. Заделка раструба.	0,35	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-07-012-03-01	Установка канализационных вытяжных труб диаметром: 150 мм	1 м вытяжной трубы	1. Сборка вытяжной трубы из отдельных звеньев. 2. Установка вытяжной трубы в раструб канализационного стояка. 3. Заделка раструба.	0,55	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Таблица Н-18-07-013 Установка противонакипного магнитного устройства								
Н-18-07-013-01-01	Установка противонакипного магнитного устройства	1 устройство	1. Распаковка противонакипного устройства. 2. Установка противонакипного устройства с присоединением к трубопроводам.	0,7	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-18-07-014 Установка канализационных заглушек								
Н-18-07-014-01-01	Установка канализационных заглушек диаметром: 50 мм	1 заглушка	1. Установка канализационной заглушки с заделкой раструба просмоленной прядью и цветным раствором.	0,09	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-014-02-01	Установка канализационных заглушек диаметром: 100 мм	1 заглушка	1. Установка канализационной заглушки с заделкой раструба просмоленной прядью и цветным раствором.	0,14	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-18-07-014-03-01	Установка канализационных заглушек диаметром: 150 мм	1 заглушка	1. Установка канализационной заглушки с заделкой раструба просмоленной прядью и цветным раствором.	0,16	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-18-07-015 Установка напольного питьевого фонтанчика								
Н-18-07-015-01-01	Установка напольного питьевого фонтанчика со сверлением отверстий в необлицованном бетонном полу	1 прибор	1. Разметка мест установки прибора и креплений. 2. Сверление отверстий в бетонном полу. 3. Установка и крепление прибора шурупами. 4. Присоединение прибора к системе водоснабжения на резьбе с уплотнением льняной прядью, пропитанной масляной краской. 5. Присоединение водоотводящей трубы к системе канализации с заделкой монтажного стыка цементным раствором.	0,86	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-07-015-02-01	Установка напольного питьевого фонтанчика со сверлением отверстий в бетонном полу, облицованном неглазурованной плиткой	1 прибор	1. Разметка мест установки прибора и креплений. 2. Сверление отверстий в бетонном полу. 3. Установка и крепление прибора шурупами. 4. Присоединение прибора к системе водоснабжения на резьбе с уплотнением льняной прядью, пропитанной масляной краской. 5. Присоединение водоотводящей трубы к системе канализации с заделкой монтажного стыка цементным раствором.	0,9	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-18-07-015-03-01	Установка напольного питьевого фонтанчика без сверления отверстий	1 прибор	1. Разметка мест установки прибора и креплений. 2. Сверление отверстий в бетонном полу. 3. Установка и крепление прибора шурупами. 4. Присоединение прибора к системе водоснабжения на резьбе с уплотнением льняной прядью, пропитанной масляной краской. 5. Присоединение водоотводящей трубы к системе канализации с заделкой монтажного стыка цементным раствором.	0,69	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-18-07-015-04-01	Установка напольного питьевого фонтанчика без сверления отверстий и без крепления шурупами	1 прибор	1. Разметка мест установки прибора и креплений. 2. Сверление отверстий в бетонном полу. 3. Установка и крепление прибора шурупами. 4. Присоединение прибора к системе водоснабжения на резьбе с уплотнением льняной прядью, пропитанной масляной краской. 5. Присоединение водоотводящей трубы к системе канализации с заделкой монтажного стыка цементным раствором.	0,51	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

III. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 18.1

Коэффициенты к нормам труда (времени), учитывающие условия применения сборника Н-18

№ п/п	Условия применения	Шифр таблиц (НТ)	Коэффициенты к НТ рабочих
1	2	3	4
1	При прокладке трубопроводов диаметром 125 - 400 мм с помощью электролебедки	Н-18-01-002÷Н-18-01-004	1,3
2	При прокладке трубопроводов диаметром 125 - 400 мм с помощью ручной лебедки	Н-18-01-002÷Н-18-01-004	1,45
3	При прокладке трубопроводов со сборкой на резьбе	Н-18-01-002÷Н-18-01-004	1,2
4	При сборке временных трубопроводов отопления и водопровода	Н-18-01-002, Н-18-01-003	0,6
5	При разборке временных трубопроводов отопления и водопровода	Н-18-01-002, Н-18-01-003	0,4
6	При гидравлическом испытании с помощью ручного насоса	Н-18-01-010 (01-10)	1,2
7	При испытании системы канализации спуском воды из различных санитарных приборов без перекрытия трубопровода пробкой и без открытия крышек ревизии	Н-18-01-010 (11, 12)	0,4
8	При подсоединении прибора к системе горячего водоснабжения на сварке	Н-18-02-001	0,8
9	При навешивании радиаторов	Н-18-02-005 (61-80)	0,9
10	При навешивании приборов на высоте от 1 до 3 м от пола	Н-18-02-005 (61-80)	1,1
11	При навешивании приборов на кронштейны на высоте от 1 до 3 м от пола	Н-18-02-006	1,1
12	При установке блоков с помощью ручной лебедки	Н-18-02-006	1,1
13	При установке калориферов и калориферных блоков при помощи крана	Н-18-02-007	0,8
14	При установке калориферов и калориферных блоков с помощью ручной лебедки	Н-18-02-007	1,1
15	При гидравлическом испытании калориферов и калориферных блоков с помощью ручного насоса	Н-18-02-007	1,2
16	При установке воздушно-отопительных агрегатов		
16.1	с помощью электролебедки	Н-18-02-008	1,3
16.2	с помощью ручной лебедки	Н-18-02-008	1,45

№ п/п	Условия применения	Шифр таблиц (НТ)	Коэффициенты к НТ рабочих
1	2	3	4
17	При гидравлическом испытании котлов с помощью ручного насоса	Н-18-05-002	1,2
18	При монтаже газогорелочных устройств с количеством горелок свыше одной:		
18.1	при двух горелках	Н-18-05-004	1,1
18.2	при трех горелках	Н-18-05-004	1,15
18.3	при четырех и пяти горелках	Н-18-05-004	1,2
18.4	при шести и свыше горелках	Н-18-05-004	1,3
19	При монтаже узлов управления из отдельных блоков (частей) вручную	Н-18-06-001	1,45
20	При длине секций с калачом от 2-х до 3-х м	Н-18-06-002 (01-72)	0,75
21	При установке водоподогревателей:		
21.1	с помощью электролебедки	Н-18-06-002	1,3
21.2	с помощью ручной лебедки	Н-18-06-002	1,45
22	При гидравлическом испытании водоподогревателей с помощью ручного насоса	Н-18-06-002 (37-72), Н-18-06-002 (78-82)	1,2
23	При установке грязевиков на готовые кронштейны без укладки асбестового картона	Н-18-06-004	0,9
24	При установке гребенки с помощью ручной лебедки	Н-18-06-005	1,1
25	При монтаже водомерных узлов из отдельных блоков (частей) вручную для монтажника санитарно-технических систем	Н-18-06-006	1,45
26	При установке низких скользящих опор	Н-18-06-010 (01-06)	1,3
27	При установке кронштейнов на две трубы	Н-18-06-010 (13-18)	2
28	При подборе и подноске агрегатов, калориферов, ванн, фаянсовых изделий и газовых плит	Н-18-07-001	1,25
29	При пробивке отверстий в потолках	Н-18-07-007	1,4
30	При установке стальных конструкций:		
30.1	с помощью электролебедки	Н-18-07-008	0,9
30.2	при помощи крана	Н-18-07-008	0,7