


УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
Российской Федерации


С.Г. Музыченко
« ____ » _____ 2024 г.

**НОРМЫ ТРУДА (ВРЕМЕНИ) НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ, РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ,
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ, НА МОНТАЖ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ (АКТУАЛИЗАЦИИ)
СМЕТНЫХ НОРМ**

**СБОРНИК 19.
СООРУЖЕНИЕ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ,
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ.
НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ**

I. Техническая часть

1.19.1. Нормами сборника предусмотрено сооружение наружных систем теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения и канализации в условиях городов и населенных пунктов с применением, за исключением особо оговоренных случаев, узлов, деталей и сборных конструкций промышленного изготовления.

1.19.2. Нормами сборника, кроме основных работ, перечисленных в таблицах, учтены:

- переходы рабочих, связанные с технологией производства работ, в пределах рабочей зоны;
- перестановка в пределах рабочего места временных переносных мостов, лестниц и подвесок, установка и перестановка треног с таями, лебедок и других приспособлений;
- очистка внутренних и наружных поверхностей труб от загрязнений, подчистка готовых прямков и проверка уклонов;
- выравнивание и зачистка дна траншеи.

1.19.3. Нормами настоящего сборника предусмотрена подноска и перемещение материалов, изделий и конструкций на расстояние до 10 м с опусканием в траншеи и каналы; подноска материалов на расстояние св. 10 м учитывается по сборнику Н-01 «Внутрипостроечные транспортные работы».

1.19.4. Диаметры труб указаны в сборнике по условному проходу, кроме особо оговоренных случаев.

Длина труб принята согласно ГОСТ, м:

- 10 - для стальных труб диаметром 100-350 мм
- 10-12 - для стальных труб диаметром 400-2000 мм
- 3 - для чугунных труб диаметром 100-150 мм
- 4 - для чугунных труб диаметром 200-450 мм
- 5 - для чугунных труб диаметром 500-1000 мм
- 3 - для асбестоцементных труб диаметром 100-150 мм
- 4 - для асбестоцементных труб диаметром 200-500 мм
- 5 - для железобетонных и бетонных труб диаметром 400-1600 мм
- 4,5 - для железобетонных и бетонных труб диаметром 2000 мм
- 3 - для железобетонных и бетонных труб диаметром 2400 мм
- 2,4 - для железобетонных и бетонных труб диаметром 3000 мм
- 1,8 - для железобетонных и бетонных труб диаметром 3500 мм

1.19.5. Нормами предусмотрена глубина укладки стальных, чугунных и асбестоцементных труб до 3 м; керамических, железобетонных и бетонных, полиэтиленовых и поливинилхлоридных - до 5 м. При большей глубине укладки нормы умножаются: при укладке стальных, чугунных и асбестоцементных труб - на 1,1; керамических, железобетонных и бетонных, полиэтиленовых и поливинилхлоридных - на 1,15.

1.19.6. Монтаж трубопроводов на эстакадах, фермах, колоннах и т.п. на высоте до 5 м нормируется по соответствующим таблицам сборника. При большей высоте нормы умножаются на следующие коэффициенты в зависимости от высоты:

- 5,1 - 8 м - на 1,1;
- 8,1 - 10 м - на 1,15;
- св. 10 м - на 1,2.

1.19.7. Нормами таблиц с Н-19-01-001 по Н-19-01-011 и с Н-19-02-001 по Н-19-02-003 предусмотрена укладка труб в траншеи с естественной влажностью грунта. При укладке труб в траншеи в грунтах, насыщенных водой, т.е. в условиях налипания грунта на обувь, инструменты, трубы, детали, крепления и т.п. нормы умножаются:

- при укладке стальных труб и фасонных частей - на 1,15;
- чугунных - на 1,2;
- асбестоцементных, керамических, полиэтиленовых, поливинилхлоридных, а также железобетонных и бетонных раструбных - на 1,25;
- прочих железобетонных и бетонных - на 1,15.

1.19.8. Обмер работ при прокладке трубопроводов производится по фактической длине трубопроводов за вычетом фасонных частей (водопровод, газопровод и теплотрасса) и внутренних диаметров колодцев (канализация).

1.19.9. В связи с эпизодическим участием кранов, трубоукладчиков, компрессоров и насосов в нормируемых процессах работа машинистов, обслуживающих эти механизмы, нормами не учтена и учитывается дополнительно.

1.19.10. При производстве работ в закрытых камерах, коллекторах, каналах и тоннелях нормы умножаются на 1,25.

1.19.11. При прокладке трубопроводов под мостами через железные дороги или реки на высоте до 10 м нормы умножаются на 2.

1.19.12. При прокладке дворовых сетей протяженностью до 50 м нормы таблиц с Н-19-01-001 по Н-19-01-011 умножаются на следующие коэффициенты в зависимости от протяженности сети:

- до 10 м - на 1,5;
- св. 10 до 20 м - на 1,3;
- св. 20 до 30 м - на 1,2;
- св. 30 до 50 м - на 1,1.

1.19.13. Устройство ниш для П-образных компенсаторов учитывается по нормам на устройство соответствующих каналов, принимая дополнительно на 1 нишу следующую длину канала, м:

- 3 - для труб диаметром до 50 мм
- 4 - для труб диаметром до 75 мм
- 5,5 - для труб диаметром до 200 мм
- 7 - для труб диаметром до 250 мм
- 9 - для труб диаметром до 300 мм.

1.19.14. При укладке чугунных труб и фасонных частей с резиновыми уплотнительными кольцами нормы таблиц Н-19-01-005 и с Н-19-02-001 по Н-19-02-003 умножаются на 0,8.

1.19.15. Нормами на укладку трубопроводов, устройство сборных железобетонных коллекторов, каналов и колодцев предусмотрено выполнение работ при помощи кранов и трубоукладчиков. При выполнении работ с помощью талей или лебедок нормы таблиц с Н-19-01-001 по Н-19-01-006, с Н-19-01-008 по Н-19-01-010, Н-19-01-013, с Н-19-02-001 по Н-19-02-003, Н-19-02-005, Н-19-02-006, с Н-19-03-001 по Н-19-03-009 умножаются на 1,25.

1.19.16. Нормами настоящего сборника предусматривается выполнение работ в соответствии с действующими:

- сводами правил и нормативно-техническими документами в сфере строительства;

- соблюдение всех правил и требований нормативных актов по безопасности труда в строительстве.

Качество работы, выполненной рабочими, удовлетворяется требованиям действующих технических условий на производство и приемку соответствующих работ. Работы, выполненные с нарушением технических условий, считаются браком.

1.19.17. Нормами раздела Н-19-01 «Трубопроводы» предусмотрена прокладка наружных трубопроводов теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения и канализации со всеми сопутствующими работами.

До начала работ по прокладке трубопроводов необходимое количество труб, в соответствии с проектом производства работ, завозится на объект и распределяется вдоль трассы в зоне работы кранов.

Монтаж трубопроводов производится в соответствии с проектом производства работ и технологическими картами после проверки соответствия проекту размеров траншеи, крепления стенок, отметок дна.

При перемещении труб и собранных звеньев, имеющих антикоррозионные покрытия, применяются мягкие клещевые захваты, гибкие полотенца и другие средства, исключающие повреждение этих покрытий. Опускание труб производится плавно, без рывков и ударов о стенки и дно траншеи, труба освобождается от захватных приспособлений после установки на место, проверки правильности укладки и закрепления трубы в траншее подбивкой грунта, а стальных труб, кроме того, после центрирования и прихватки стыков.

Размеры приямков для сварки и заделки стыковых соединений труб приведены в следующей таблице.

Таблица 1

Трубы	Стыковое соединение	Наружный диаметр трубопровода Д, мм	Размеры приямков, м		
			длина	ширина	глубина
Стальные	Сварное	Для всех диаметров	1	$D_o + 1,2$	0,7
Чугунные	Раструбное	До 326	0,55	$D_o + 0,5$	0,3
		Св. 326	1	$D_o + 0,7$	0,4
Асбестоцементные	Муфтовое	До 325	0,7	$D_o + 0,5$	0,2
		Св. 325	0,9	$D_o + 0,7$	0,3
Бетонные и железобетонные	Раструбное и фальцевое	До 640	1	$D_o + 0,5$	0,3
		Св. 640	1	$D_o + 1$	0,4
Керамические	Раструбное	Для всех диаметров	0,5	$D_o + 0,6$	0,3

Примечание. D_o - наружный диаметр трубы, раструба, муфты и бетонного пояса.

1.19.18. Нормами таблицы Н-19-01-001 предусмотрена укладка стальных трубопроводов преимущественно звеньями, изготовленными в производственных мастерских или собранными непосредственно на строительной площадке.

Длина звеньев определяется проектом производства работ в зависимости от диаметра укладываемых труб, грузоподъемности применяемых механизмов, наличия подземных сооружений, пересекающих траншею, ширины и глубины траншеи и других местных условий.

Нормами предусмотрена усредненная длина звеньев труб: 40 м диаметром до 350 мм; 30 - 36 м - диаметром до 500 мм; 20 - 24 м - диаметром св. 500 мм.

Перед сборкой и сваркой проверяются геометрические размеры разделки кромок, зачищаются до металлического блеска кромки и прилегающие к ним внутренняя и наружная поверхности труб на ширину не менее 10 мм.

При сборке стыка с помощью прихваток количество их должно быть, шт.: 1 - 2 для труб диаметром до 100 мм, 3 - 4 для труб диаметром св. 100 - 426 мм.

Для труб диаметром св. 426 мм прихватки располагаются через каждые 300 - 400 мм по окружности.

Прихватки располагаются равномерно по периметру стыка. Протяженность одной прихватки, мм: 10 - 20 для труб диаметром до 100 мм, 20 - 40 - для труб диаметром св. 100 - 426 мм, 30 - 40 для труб диаметром св. 426 мм.

Прихватка стыков при сборке труб выполняется электродами или сварочной проволокой тех же марок, что и для сварки трубопроводов.

1.19.19. Для норм таблиц Н-19-01-002, Н-19-01-003, Н-19-01-004 устройство антикоррозионного покрытия поверхности стыков и отводов стальных трубопроводов определяется по нормам Н-19-01-015-03, Н-19-01-015-06, Н-19-01-015-09, Н-19-01-015-12, Н-19-01-015-15, Н-19-01-015-18, Н-19-01-015-21, Н-19-01-015-24, Н-19-01-015-27, Н-19-01-015-30, Н-19-01-015-33, Н-19-01-015-36, Н-19-01-015-39.

1.19.20. Нормами таблицы Н-19-01-005 предусмотрена величина зазора между упорной поверхностью раструба и торцом соединяемой трубы: 5 мм для труб диаметром до 300 мм, 8 - 10 - для труб св. 300 мм.

Размеры элементов заделки стыкового соединения чугунных напорных труб приведены в следующей таблице:

Таблица 2

Диаметр труб, мм	Глубина заделки, мм	
	при применении пеньковой пряди	при устройстве замка
65-200	35	30
250-400	45	30-35
600-1000	50-60	40-50

1.19.21. Нормами таблицы Н-19-01-005 предусмотрена заделка раструбов с помощью пневмомолотка. При заделке раструбов вручную к нормам Н-19-01-005-03, Н-19-01-005-06, Н-19-01-005-09, Н-19-01-005-12, Н-19-01-005-15, Н-19-01-005-18, Н-19-01-005-21, Н-19-01-005-24, Н-19-01-005-27, Н-19-01-005-30, Н-19-01-005-33, Н-19-01-005-36, Н-19-01-005-39 применяется коэффициент 1,1, соответственно пересчитывая нормы на укладку трубопроводов.

1.19.22. Нормами таблицы Н-19-01-006 предусмотрена укладка напорных асбестоцементных труб, соединяемых между собой с помощью асбестоцементных муфт с применением резиновых уплотнительных колец и безнапорных, соединяемых с помощью асбестоцементных муфт с уплотнением кольцевого зазора пеньковой или битуминизированной прядью и заделкой асбестоцементной смесью или цементным раствором.

Перед началом монтажа трубопроводов на концах соединяемых труб, в зависимости от длины применяемых муфт, делаются отметки, соответствующие начальному положению муфты до монтажа стыка и конечному - в смонтированном стыке.

Соединение труб асбестоцементными муфтами с резиновыми кольцами выполняется с помощью монтажных приспособлений.

Величина зазора между торцами соединяемых труб: 5 мм для труб диаметром до 300 мм, 8 - 10 - для труб диаметром св. 300 мм.

1.19.23. Нормами таблицы Н-19-01-007 предусмотрена величина зазора между торцами укладываемых труб (независимо от материала заделки стыков): 5 - 7 мм для труб диаметром до 300 мм, 8 - 10 - при больших диаметрах.

Основные размеры элементов стыкового соединения керамических труб приведены в следующей таблице:

Таблица 3

Диаметр труб, мм	Глубина заделки, мм	
	при применении пеньковой или сизальской пряди	при устройстве замка
150-300	30	30
350-600	30	35

1.19.24. Нормами таблицы Н-19-01-007 предусмотрена укладка труб диаметром до 250 мм вручную, диаметром св. 250 мм - при помощи кранов и трубоукладчиков.

1.19.25. Нормами Н-19-01-009 предусмотрена заделка зазоров между упорной поверхностью раструбов и торцами труб в трубопроводах диаметром 1000 мм и св. цементным раствором. В

водосточных трубопроводах раструбная рабочая щель на всю глубину заделывается цементным раствором. Глубина заделки раструбных соединений приведена в следующей таблице:

Таблица 4

Диаметр труб, мм	Глубина заделки, мм	
	при применении пенковой или сизальской пряди	при устройстве замка
100-150	25 (35)	25
200-250	40 (50)	40
400-600	50 (60)	50
800-1600	55 (65)	55
2400	70 (80)	70

1.19.26. Для норм таблицы Н-19-01-010 испытание полиэтиленовых трубопроводов определяется по нормам таблицы Н-19-01-012 (как стальные трубы).

1.19.27. Для норм таблицы Н-19-01-010 установка фасонных частей из полиэтилена на фланцевом соединении и под сварку определяется по нормам таблиц с Н-19-02-001 по Н-19-02-003, с применением к нормам на стальные фасонные части коэффициент 0,8.

1.19.28. Для норм таблицы Н-19-01-011 испытания поливинилхлоридных трубопроводов определяется по нормам таблицы Н-19-01-012 (как чугунные трубы).

1.19.29. В нормах таблицы Н-19-01-012 испытание трубопроводов производится гидравлическим или пневматическим способом.

Трубопроводы испытываются на прочность и герметичность, как правило, гидравлическим способом. В зависимости от климатических условий в районе строительства и при отсутствии воды может быть применен пневматический способ испытания для трубопроводов с внутренним расчетным давлением, не выше: подземных чугунных, асбестоцементных и железобетонных - 0,5 МПа (5 кгс/см²); подземных стальных - 1,6 МПа (16 кгс/см²); надземных стальных - 0,3 МПа (3 кгс/см²).

Испытание напорных трубопроводов всех классов осуществляется, как правило, в два этапа:

первый - предварительное испытание на прочность и герметичность выполняется после засыпки пазух с подбивкой грунта на половину вертикального диаметра и присыпкой труб в соответствии со Сводом правил «Земляные сооружения, основания и фундаменты» с оставленными открытыми для осмотра стыковыми соединениями, но до закрытия каналов и установки сальниковых компенсаторов, секционирующих задвижек, гидрантов, вантузов, предохранительных клапанов;

второй - приемочное (окончательное) испытание на прочность и герметичность выполняется после полной засыпки трубопровода и завершения строительно-монтажных работ, установки всего оборудования тепловых сетей (задвижек, компенсаторов и др.), предусмотренного проектом засыпки траншеи, но до установки гидрантов, вантузов, предохранительных клапанов, вместо которых на время испытания устанавливаются фланцевые заглушки.

Предварительное испытание трубопроводов, доступных осмотру в рабочем состоянии или подлежащих в процессе строительства немедленной засыпке (производство работ в зимнее время, в стесненных условиях) при соответствующем обосновании в проектах, допускается не производить.

Безнапорные трубопроводы испытываются на герметичность дважды: предварительное до засыпки и приемочное (окончательное) после засыпки.

Смонтированный газопровод испытывается на прочность и плотность воздухом после установки отключающей арматуры.

1.19.30. Нормами таблицы Н-19-01-012 предусмотрено испытание стальных, чугунных и асбестоцементных трубопроводов участками до 500 м, а керамических, бетонных и железобетонных участками до 100 м. При испытании стальных, чугунных и асбестоцементных трубопроводов участками св. 500 м, а керамических, бетонных и железобетонных участками св. 100 м к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 19.1.

1.19.31. Для норм таблицы Н-19-01-012 прокладка временного водопровода определяется по нормам таблиц Н-18-01-002, Н-18-01-003.

1.19.32. До начала работ по продавливанию стальных труб подготавливается котлован для монтажа продавливающей установки. Котлован оборудуется надежным упором-стенкой для домкратов. Разгрузка оборудования и деталей продавливающей установки производится при помощи крана непосредственно на место. На заранее подготовленную раму или помост возле котлована устанавливается насос высокого давления. В котловане устанавливаются по заданному уровню направляющая рама, инвентарная металлическая плита упора и гидравлические домкраты с нажимными патрубками.

Без разработки грунта (проколом) продавливаются стальные трубы диаметром 100 - 400 мм. При этом способе на передний конец трубы приваривается глухой конический наконечник диаметром, несколько большим диаметра трубы.

Прокол может также осуществляться и с открытым концом трубы. В этом случае грунт заполняет трубу на длину 1,5 - 1,8 м, в дальнейшем земляная пробка заклинивается и остается в трубе до конца прокола.

С разработкой грунта продавливаются трубы диаметром от 1200 мм и св.

1.19.33. Для норм таблицы Н-19-01-013 опускание, укладка и центрирование продавливаемых труб нормируется дополнительно по нормам: Н-19-01-001-18, Н-19-01-001-20, Н-19-01-001-22, Н-19-01-001-24, Н-19-01-001-26, Н-19-01-001-28, Н-19-01-001-30, Н-19-01-001-32, Н-19-01-001-34, Н-19-01-001-36, Н-19-01-001-38, Н-19-01-001-40, Н-19-01-001-42, Н-19-01-001-44, Н-19-01-001-46, Н-19-01-001-48, Н-19-01-001-50, Н-19-01-001-52, Н-19-01-001-54, Н-19-01-001-56, Н-19-01-001-58, Н-19-01-001-60, Н-19-01-001-62, Н-19-01-001-64, Н-19-01-001-66, Н-19-01-001-68, Н-19-01-001-70, Н-19-01-001-72.

1.19.34. Распределение грунтов по группам в нормах с Н-19-01-013-07 по Н-19-01-013-69 принято в соответствии с табл. 1 «Распределение немерзлых грунтов на группы в зависимости от трудности их разработки механизированным способом» приложения 2.1 сборника Н-02 «Механизированные и ручные земляные работы».

1.19.35. До начала работ по укладке стальных труб в футляр котлован, из которого производилось продавливание футляра, соединяется с траншеей, вырытой для укладки трубопровода. В траншею опускается звено из труб, подлежащих укладке в футляр. Звено предварительно испытывается пневматическим способом и покрывается антикоррозионной изоляцией. В конечном котловане, где закончено продавливание, устанавливается лебедка, трос от которой пропускается через футляр и крепится к временным крюкам или скобам, привернутым к укладываемым в футляр трубам. Для предохранения антикоррозионной изоляции рабочей трубы от повреждений применяется инвентарный хомут с колесиками, на который укладывается передний конец трубы. На остальной части трубы через 3 - 5 м (в зависимости от ее диаметра) укрепляются по окружности диэлектрические скользящие опоры.

1.19.36. Нормами таблицы Н-19-01-015 предусмотрена антикоррозионная изоляция стыков стальных трубопроводов, которая производится после испытания трубопроводов.

Перед нанесением грунтовки изолируемая поверхность стыков очищается от грязи, окалины и ржавчины до металлического блеска и протирается насухо тряпками или мягкими щетками.

Грунтовка наносится на сухую поверхность немедленно после очистки трубопровода. Слой грунтовки должен быть ровным, без пропусков, сгустков, подтеков и пузырей.

Мастика наносится в горячем состоянии при температуре не ниже 170° путем поливки на поверхность из лейки и растиранием снизу полотном.

Обертывание стыков труб бризолом и крафт-бумагой производится по горячему битуму, а обертывание стыков труб липкой лентой производится без перекосов и морщин, гофры на ленте не допускаются. Нахлест витков друг на друга составляет не менее 2 см. Внутренние обмоточные слои накладываются без нахлеста, при этом зазор между витками допускается не св. 5 мм. При послойном нанесении липкой ленты не допускается совпадение нахлестов смежных слоев. Конец обмотки перекрывается началом следующей ленты не менее 10 см (и закрепляется горячей мастикой - при обертывании стыков труб бризолом и крафт-бумагой).

Изоляция стыков производится теми же материалами, что и изоляция трубопроводов.

1.19.37. Перед устройством изоляции выполняется антикоррозионная защита в соответствии с требованиями проекта. Трубопровод, подлежащий тепловой изоляции, предварительно

укладывается на опоры и крепления, соединяется с арматурой и фасонными частями, заделывается в мертвые опоры и испытывается.

1.19.38. Нормами таблицы Н-19-01-016 предусмотрена следующая толщина изоляции труб матами, мм:

Таблица 5

Трубопровод	Диаметр труб, мм, до					
	100	250	350	500	600	1400
Подающий	30	40	50	60	60	80
Обратный	30	30	30	30	40	40

1.19.39. Нормами таблицы Н-19-01-016 предусмотрена изоляция труб матами в один слой. При изоляции в два или три слоя к нормам применяются соответствующие коэффициенты приложения 19.1.

1.19.40. Нормами таблицы Н-19-01-016 предусмотрено оштукатуривание изоляции труб без отделки. При оштукатуривании с отделкой к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 19.1.

1.19.41. Нормами таблицы Н-19-01-016 предусмотрена толщина слоя оштукатуривания до 15 мм. На каждые 5 мм увеличения толщины к нормам применяются соответствующие коэффициенты приложения 19.1.

1.19.42. Нормами таблицы Н-19-03-001 предусмотрено устройство сборных железобетонных коллекторов из трех основных элементов: стеновых блоков Г-образной формы, плит днища и плит перекрытия.

1.19.43. Нормами таблицы Н-19-03-007 предусмотрено устройство кирпичных прямоугольных типовых каналов.

До начала работ все необходимые материалы и железобетонные изделия завозятся на объект и укладываются вдоль трассы в зоне работы крана. Железобетонные изделия перед установкой очищаются. Кладка стен и устройство перекрытия каналов производится после монтажа и изоляции трубопроводов. Опорные плиты под трубопроводы устанавливаются до монтажа труб.

1.19.44. Нормами с Н-19-03-009-60 по Н-19-03-009-64 предусмотрена установка арматуры с вязкой узлов соединений. При установке арматуры с электросваркой узлов соединений к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 19.1.

1.19.45. Нормой Н-19-03-009-65 предусмотрена укладка бетонной смеси в стены коллекторов, каналов и камер. Укладка бетонной смеси в основание и перекрытие коллекторов, каналов и камер нормируется по норме Н-19-05-001-02.

1.19.46. Нормами таблицы Н-19-04-001 предусмотрена следующая глубина заложения колодцев, м:

3 - из отдельных колец;

2,5 - из готовых цилиндров на водопроводных, газопроводных и водосточных сетях;

3 - на канализационных сетях диаметром трубопроводов до 400 мм;

3,5 - на канализационных сетях диаметром трубопроводов 500 - 900 мм;

4 - на канализационных сетях диаметром трубопроводов 1000 - 1500 мм.

1.19.47. Нормами таблицы Н-19-04-001 предусмотрено устройство колодцев с установкой опорного кольца и люка (без горловины). Установка каждого кольца горловины определяется по норме Н-19-04-001-21.

1.19.48. Для норм таблицы Н-19-04-001 устройство фундаментов определяется по нормам таблицы Н-19-03-009.

1.19.49. Нормы таблицы Н-19-05-005 применяются только при выправке концов труб, поврежденных при транспортировании их к месту укладки и при наличии соответствующего акта.

1.19.50. Предусмотренные составами звеньев монтажники по монтажу стальных и железобетонных конструкций для краткости именуется «монтажник конструкций».

II. Нормы труда (времени)

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-19-01 Трубопроводы								
Таблица Н-19-01-001 Укладка стальных трубопроводов								
Н-19-01-001-01-01	Сборка труб в звенья на бровке траншеи при укладке стальных трубопроводов, диаметр труб: до 100 мм	1 м трубопровода	1. Укладка лежней. 2. Укладка труб на лежни. 3. Очистка и подгонка кромок. 4. Центрирование и поддерживание труб при прихватке стыков. 5. Поворачивание звеньев при сварке стыков.	0,02	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-01-001-02-01	Сборка труб в звенья на бровке траншеи при укладке стальных трубопроводов, диаметр труб: до 150 мм	1 м трубопровода	1. Укладка лежней. 2. Укладка труб на лежни. 3. Очистка и подгонка кромок. 4. Центрирование и поддерживание труб при прихватке стыков. 5. Поворачивание звеньев при сварке стыков.	0,03	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-01-001-03-01	Сборка труб в звенья на бровке траншеи при укладке стальных трубопроводов, диаметр труб: до 200 мм	1 м трубопровода	1. Укладка лежней. 2. Укладка труб на лежни. 3. Очистка и подгонка кромок. 4. Центрирование и поддерживание труб при прихватке стыков. 5. Поворачивание звеньев при сварке стыков.	0,04	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-001-04-01	Сборка труб в звенья на бровке траншеи при укладке стальных трубопроводов, диаметр труб: до 250 мм	1 м трубопровода	1. Укладка лежней. 2. Укладка труб на лежни. 3. Очистка и подгонка кромок. 4. Центрирование и поддерживание труб при прихватке стыков. 5. Поворачивание звеньев при сварке стыков.	0,05	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-01-001-05-01	Сборка труб в звенья на бровке траншеи при укладке стальных трубопроводов, диаметр труб: до 300 мм	1 м трубопровода	1. Укладка лежней. 2. Укладка труб на лежни. 3. Очистка и подгонка кромок. 4. Центрирование и поддерживание труб при прихватке стыков. 5. Поворачивание звеньев при сварке стыков.	0,06	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-01-001-06-01	Сборка труб в звенья на бровке траншеи при укладке стальных трубопроводов, диаметр труб: до 400 мм	1 м трубопровода	1. Укладка лежней. 2. Укладка труб на лежни. 3. Очистка и подгонка кромок. 4. Центрирование и поддерживание труб при прихватке стыков. 5. Поворачивание звеньев при сварке стыков.	0,09	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-001-07-01	Сборка труб в звенья на бровке траншеи при укладке стальных трубопроводов, диаметр труб: до 500 мм	1 м трубопровода	1. Укладка лежней. 2. Укладка труб на лежни. 3. Очистка и подгонка кромок. 4. Центрирование и поддерживание труб при прихватке стыков. 5. Поворачивание звеньев при сварке стыков.	0,13	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-01-001-08-01	Сборка труб в звенья на бровке траншеи при укладке стальных трубопроводов, диаметр труб: до 600 мм	1 м трубопровода	1. Укладка лежней. 2. Укладка труб на лежни. 3. Очистка и подгонка кромок. 4. Центрирование и поддерживание труб при прихватке стыков. 5. Поворачивание звеньев при сварке стыков.	0,16	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-001-09-01	Сборка труб в звенья на бровке траншеи при укладке стальных трубопроводов, диаметр труб: до 700 мм	1 м трубопровода	1. Укладка лежней. 2. Укладка труб на лежни. 3. Очистка и подгонка кромок. 4. Центрирование и поддерживание труб при прихватке стыков. 5. Поворачивание звеньев при сварке стыков.	0,19	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-01-001-10-01	Сборка труб в звенья на бровке траншеи при укладке стальных трубопроводов, диаметр труб: до 800 мм	1 м трубопровода	1. Укладка лежней. 2. Укладка труб на лежни. 3. Очистка и подгонка кромок. 4. Центрирование и поддерживание труб при прихватке стыков. 5. Поворачивание звеньев при сварке стыков.	0,23	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-001-11-01	Сборка труб в звенья на бровке траншеи при укладке стальных трубопроводов, диаметр труб: до 900 мм	1 м трубопровода	1. Укладка лежней. 2. Укладка труб на лежни. 3. Очистка и подгонка кромок. 4. Центрирование и поддерживание труб при прихватке стыков. 5. Поворачивание звеньев при сварке стыков.	0,27	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-01-001-12-01	Сборка труб в звенья на бровке траншеи при укладке стальных трубопроводов, диаметр труб: до 1000 мм	1 м трубопровода	1. Укладка лежней. 2. Укладка труб на лежни. 3. Очистка и подгонка кромок. 4. Центрирование и поддерживание труб при прихватке стыков. 5. Поворачивание звеньев при сварке стыков.	0,31	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-001-13-01	Сборка труб в звенья на бровке траншеи при укладке стальных трубопроводов, диаметр труб: до 1200 мм	1 м трубопровода	1. Укладка лежней. 2. Укладка труб на лежни. 3. Очистка и подгонка кромок. 4. Центрирование и поддерживание труб при прихватке стыков. 5. Поворачивание звеньев при сварке стыков.	0,38	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-01-001-14-01	Сборка труб в звенья на бровке траншеи при укладке стальных трубопроводов, диаметр труб: до 1400 мм	1 м трубопровода	1. Укладка лежней. 2. Укладка труб на лежни. 3. Очистка и подгонка кромок. 4. Центрирование и поддерживание труб при прихватке стыков. 5. Поворачивание звеньев при сварке стыков.	0,45	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-001-15-01	Сборка труб в звенья на бровке траншеи при укладке стальных трубопроводов, диаметр труб: до 1600 мм	1 м трубопровода	1. Укладка лежней. 2. Укладка труб на лежни. 3. Очистка и подгонка кромок. 4. Центрирование и поддерживание труб при прихватке стыков. 5. Поворачивание звеньев при сварке стыков.	0,52	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-01-001-16-01	Сборка труб в звенья на бровке траншеи при укладке стальных трубопроводов, диаметр труб: до 2000 мм	1 м трубопровода	1. Укладка лежней. 2. Укладка труб на лежни. 3. Очистка и подгонка кромок. 4. Центрирование и поддерживание труб при прихватке стыков. 5. Поворачивание звеньев при сварке стыков.	0,68	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-001-17-01	Укладке звеньев труб в траншею при укладке стальных трубопроводов, диаметр труб до 100 мм: траншеи с распорами, укладка на основание	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание звеньев труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка звеньев труб на основание или временные опоры. 3. Сборка звеньев труб с очисткой и подгонкой кромок, центрированием и поддерживанием при прихватке стыков. 4. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта (при укладке на естественное основание). 5. Разметка и установка скользящих опор под трубопровод с поддерживанием при прихватке и с очисткой мест установки от антикоррозионного покрытия.	0,1	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-001-18-01	Укладке звеньев труб в траншею при укладке стальных трубопроводов, диаметр труб до 100 мм: траншеи с распорами, укладка на опоры	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание звеньев труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка звеньев труб на основание или временные опоры. 3. Сборка звеньев труб с очисткой и подгонкой кромок, центрированием и поддерживанием при прихватке стыков. 4. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта (при укладке на естественное основание). 5. Разметка и установка скользящих опор под трубопровод с поддерживанием при прихватке и с очисткой мест установки от антикоррозионного покрытия.	0,14	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-001-19-01	Укладке звеньев труб в траншею при укладка стальных трубопроводов, диаметр труб до 100 мм: траншеи без распор, укладка на основание	1 м трубопровода	1. Стropовка и опускание звеньев труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка звеньев труб на основание или временные опоры. 3. Сборка звеньев труб с очисткой и подгонкой кромок, центрированием и поддерживанием при прихватке стыков. 4. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта (при укладке на естественное основание). 5. Разметка и установка скользящих опор под трубопровод с поддерживанием при прихватке и с очисткой мест установки от антикоррозионного покрытия.	0,08	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-001-20-01	Укладке звеньев труб в траншею при укладка стальных трубопроводов, диаметр труб до 100 мм: траншеи без распор, укладка на опоры	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание звеньев труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка звеньев труб на основание или временные опоры. 3. Сборка звеньев труб с очисткой и подгонкой кромок, центрированием и поддерживанием при прихватке стыков. 4. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта (при укладке на естественное основание). 5. Разметка и установка скользящих опор под трубопровод с поддерживанием при прихватке и с очисткой мест установки от антикоррозионного покрытия.	0,1	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-001-21-01	Укладке звеньев труб в траншею при укладка стальных трубопроводов, диаметр труб до 150 мм: траншеи с распорами, укладка на основание	1 м трубопровода	1. Стropовка и опускание звеньев труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка звеньев труб на основание или временные опоры. 3. Сборка звеньев труб с очисткой и подгонкой кромок, центрированием и поддерживанием при прихватке стыков. 4. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта (при укладке на естественное основание). 5. Разметка и установка скользящих опор под трубопровод с поддерживанием при прихватке и с очисткой мест установки от антикоррозионного покрытия.	0,12	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-001-22-01	Укладке звеньев труб в траншею при укладке стальных трубопроводов, диаметр труб до 150 мм: траншеи с распорами, укладка на опоры	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание звеньев труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка звеньев труб на основание или временные опоры. 3. Сборка звеньев труб с очисткой и подгонкой кромок, центрированием и поддерживанием при прихватке стыков. 4. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта (при укладке на естественное основание). 5. Разметка и установка скользящих опор под трубопровод с поддерживанием при прихватке и с очисткой мест установки от антикоррозионного покрытия.	0,16	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-001-23-01	Укладке звеньев труб в траншею при укладка стальных трубопроводов, диаметр труб до 150 мм: траншеи без распор, укладка на основание	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание звеньев труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка звеньев труб на основание или временные опоры. 3. Сборка звеньев труб с очисткой и подгонкой кромок, центрированием и поддерживанием при прихватке стыков. 4. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта (при укладке на естественное основание). 5. Разметка и установка скользящих опор под трубопровод с поддерживанием при прихватке и с очисткой мест установки от антикоррозионного покрытия.	0,1	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-001-24-01	Укладке звеньев труб в траншею при укладка стальных трубопроводов, диаметр труб до 150 мм: траншеи без распор, укладка на опоры	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание звеньев труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка звеньев труб на основание или временные опоры. 3. Сборка звеньев труб с очисткой и подгонкой кромок, центрированием и поддерживанием при прихватке стыков. 4. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта (при укладке на естественное основание). 5. Разметка и установка скользящих опор под трубопровод с поддерживанием при прихватке и с очисткой мест установки от антикоррозионного покрытия.	0,12	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-001-25-01	Укладке звеньев труб в траншею при укладка стальных трубопроводов, диаметр труб до 200 мм: траншеи с распорами, укладка на основание	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание звеньев труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка звеньев труб на основание или временные опоры. 3. Сборка звеньев труб с очисткой и подгонкой кромок, центрированием и поддерживанием при прихватке стыков. 4. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта (при укладке на естественное основание). 5. Разметка и установка скользящих опор под трубопровод с поддерживанием при прихватке и с очисткой мест установки от антикоррозионного покрытия.	0,14	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-001-26-01	Укладке звеньев труб в траншею при укладка стальных трубопроводов, диаметр труб до 200 мм: траншеи с распорами, укладка на опоры	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание звеньев труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка звеньев труб на основание или временные опоры. 3. Сборка звеньев труб с очисткой и подгонкой кромок, центрированием и поддерживанием при прихватке стыков. 4. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта (при укладке на естественное основание). 5. Разметка и установка скользящих опор под трубопровод с поддерживанием при прихватке и с очисткой мест установки от антикоррозионного покрытия.	0,18	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-001-27-01	Укладке звеньев труб в траншею при укладка стальных трубопроводов, диаметр труб до 200 мм: траншеи без распор, укладка на основание	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание звеньев труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка звеньев труб на основание или временные опоры. 3. Сборка звеньев труб с очисткой и подгонкой кромок, центрированием и поддерживанием при прихватке стыков. 4. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта (при укладке на естественное основание). 5. Разметка и установка скользящих опор под трубопровод с поддерживанием при прихватке и с очисткой мест установки от антикоррозионного покрытия.	0,11	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-001-28-01	Укладке звеньев труб в траншею при укладка стальных трубопроводов, диаметр труб до 200 мм: траншеи без распор, укладка на опоры	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание звеньев труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка звеньев труб на основание или временные опоры. 3. Сборка звеньев труб с очисткой и подгонкой кромок, центрированием и поддерживанием при прихватке стыков. 4. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта (при укладке на естественное основание). 5. Разметка и установка скользящих опор под трубопровод с поддерживанием при прихватке и с очисткой мест установки от антикоррозионного покрытия.	0,14	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-001-29-01	Укладке звеньев труб в траншею при укладке стальных трубопроводов, диаметр труб до 250 мм: траншеи с распорами, укладка на основание	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание звеньев труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка звеньев труб на основание или временные опоры. 3. Сборка звеньев труб с очисткой и подгонкой кромок, центрированием и поддерживанием при прихватке стыков. 4. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта (при укладке на естественное основание). 5. Разметка и установка скользящих опор под трубопровод с поддерживанием при прихватке и с очисткой мест установки от антикоррозионного покрытия.	0,17	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-001-30-01	Укладке звеньев труб в траншею при укладке стальных трубопроводов, диаметр труб до 250 мм: траншеи с распорами, укладка на опоры	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание звеньев труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка звеньев труб на основание или временные опоры. 3. Сборка звеньев труб с очисткой и подгонкой кромок, центрированием и поддержанием при прихватке стыков. 4. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта (при укладке на естественное основание). 5. Разметка и установка скользящих опор под трубопровод с поддержанием при прихватке и с очисткой мест установки от антикоррозионного покрытия.	0,2	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-001-31-01	Укладке звеньев труб в траншею при укладка стальных трубопроводов, диаметр труб до 250 мм: траншеи без распор, укладка на основание	1 м трубопровода	1. Стropовка и опускание звеньев труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка звеньев труб на основание или временные опоры. 3. Сборка звеньев труб с очисткой и подгонкой кромок, центрированием и поддерживанием при прихватке стыков. 4. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта (при укладке на естественное основание). 5. Разметка и установка скользящих опор под трубопровод с поддерживанием при прихватке и с очисткой мест установки от антикоррозионного покрытия.	0,12	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-001-32-01	Укладке звеньев труб в траншею при укладка стальных трубопроводов, диаметр труб до 250 мм: траншеи без распор, укладка на опоры	1 м трубопровода	1. Стropовка и опускание звеньев труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка звеньев труб на основание или временные опоры. 3. Сборка звеньев труб с очисткой и подгонкой кромок, центрированием и поддерживанием при прихватке стыков. 4. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта (при укладке на естественное основание). 5. Разметка и установка скользящих опор под трубопровод с поддерживанием при прихватке и с очисткой мест установки от антикоррозионного покрытия.	0,16	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-001-33-01	Укладке звеньев труб в траншею при укладке стальных трубопроводов, диаметр труб до 300 мм: траншеи с распорами, укладка на основание	1 м трубопровода	1. Стropовка и опускание звеньев труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка звеньев труб на основание или временные опоры. 3. Сборка звеньев труб с очисткой и подгонкой кромок, центрированием и поддерживанием при прихватке стыков. 4. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта (при укладке на естественное основание). 5. Разметка и установка скользящих опор под трубопровод с поддерживанием при прихватке и с очисткой мест установки от антикоррозионного покрытия.	0,18	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-001-34-01	Укладке звеньев труб в траншею при укладка стальных трубопроводов, диаметр труб до 300 мм: траншеи с распорами, укладка на опоры	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание звеньев труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка звеньев труб на основание или временные опоры. 3. Сборка звеньев труб с очисткой и подгонкой кромок, центрированием и поддерживанием при прихватке стыков. 4. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта (при укладке на естественное основание). 5. Разметка и установка скользящих опор под трубопровод с поддерживанием при прихватке и с очисткой мест установки от антикоррозионного покрытия.	0,24	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-001-35-01	Укладке звеньев труб в траншею при укладка стальных трубопроводов, диаметр труб до 300 мм: траншеи без распор, укладка на основание	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание звеньев труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка звеньев труб на основание или временные опоры. 3. Сборка звеньев труб с очисткой и подгонкой кромок, центрированием и поддерживанием при прихватке стыков. 4. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта (при укладке на естественное основание). 5. Разметка и установка скользящих опор под трубопровод с поддерживанием при прихватке и с очисткой мест установки от антикоррозионного покрытия.	0,14	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-001-36-01	Укладке звеньев труб в траншею при укладке стальных трубопроводов, диаметр труб до 300 мм: траншеи без распор, укладка на опоры	1 м трубопровода	1. Стropовка и опускание звеньев труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка звеньев труб на основание или временные опоры. 3. Сборка звеньев труб с очисткой и подгонкой кромок, центрированием и поддерживанием при прихватке стыков. 4. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта (при укладке на естественное основание). 5. Разметка и установка скользящих опор под трубопровод с поддерживанием при прихватке и с очисткой мест установки от антикоррозионного покрытия.	0,18	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-001-37-01	Укладке звеньев труб в траншею при укладка стальных трубопроводов, диаметр труб до 400 мм: траншеи с распорами, укладка на основание	1 м трубопровода	1. Стropовка и опускание звеньев труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка звеньев труб на основание или временные опоры. 3. Сборка звеньев труб с очисткой и подгонкой кромок, центрированием и поддерживанием при прихватке стыков. 4. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта (при укладке на естественное основание). 5. Разметка и установка скользящих опор под трубопровод с поддерживанием при прихватке и с очисткой мест установки от антикоррозионного покрытия.	0,24	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-001-38-01	Укладке звеньев труб в траншею при укладке стальных трубопроводов, диаметр труб до 400 мм: траншеи с распорами, укладка на опоры	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание звеньев труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка звеньев труб на основание или временные опоры. 3. Сборка звеньев труб с очисткой и подгонкой кромок, центрированием и поддерживанием при прихватке стыков. 4. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта (при укладке на естественное основание). 5. Разметка и установка скользящих опор под трубопровод с поддерживанием при прихватке и с очисткой мест установки от антикоррозионного покрытия.	0,31	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-001-39-01	Укладке звеньев труб в траншею при укладка стальных трубопроводов, диаметр труб до 400 мм: траншеи без распор, укладка на основание	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание звеньев труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка звеньев труб на основание или временные опоры. 3. Сборка звеньев труб с очисткой и подгонкой кромок, центрированием и поддерживанием при прихватке стыков. 4. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта (при укладке на естественное основание). 5. Разметка и установка скользящих опор под трубопровод с поддерживанием при прихватке и с очисткой мест установки от антикоррозионного покрытия.	0,19	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-001-40-01	Укладке звеньев труб в траншею при укладке стальных трубопроводов, диаметр труб до 400 мм: траншеи без распор, укладка на опоры	1 м трубопровода	1. Стropовка и опускание звеньев труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка звеньев труб на основание или временные опоры. 3. Сборка звеньев труб с очисткой и подгонкой кромок, центрированием и поддерживанием при прихватке стыков. 4. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта (при укладке на естественное основание). 5. Разметка и установка скользящих опор под трубопровод с поддерживанием при прихватке и с очисткой мест установки от антикоррозионного покрытия.	0,24	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-001-41-01	Укладке звеньев труб в траншею при укладке стальных трубопроводов, диаметр труб до 500 мм: траншеи с распорами, укладка на основание	1 м трубопровода	1. Стropовка и опускание звеньев труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка звеньев труб на основание или временные опоры. 3. Сборка звеньев труб с очисткой и подгонкой кромок, центрированием и поддерживанием при прихватке стыков. 4. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта (при укладке на естественное основание). 5. Разметка и установка скользящих опор под трубопровод с поддерживанием при прихватке и с очисткой мест установки от антикоррозионного покрытия.	0,33	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-001-42-01	Укладке звеньев труб в траншею при укладке стальных трубопроводов, диаметр труб до 500 мм: траншеи с распорами, укладка на опоры	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание звеньев труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка звеньев труб на основание или временные опоры. 3. Сборка звеньев труб с очисткой и подгонкой кромок, центрированием и поддерживанием при прихватке стыков. 4. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта (при укладке на естественное основание). 5. Разметка и установка скользящих опор под трубопровод с поддерживанием при прихватке и с очисткой мест установки от антикоррозионного покрытия.	0,41	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-001-43-01	Укладке звеньев труб в траншею при укладка стальных трубопроводов, диаметр труб до 500 мм: траншеи без распор, укладка на основание	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание звеньев труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка звеньев труб на основание или временные опоры. 3. Сборка звеньев труб с очисткой и подгонкой кромок, центрированием и поддерживанием при прихватке стыков. 4. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта (при укладке на естественное основание). 5. Разметка и установка скользящих опор под трубопровод с поддерживанием при прихватке и с очисткой мест установки от антикоррозионного покрытия.	0,26	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-001-44-01	Укладке звеньев труб в траншею при укладка стальных трубопроводов, диаметр труб до 500 мм: траншеи без распор, укладка на опоры	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание звеньев труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка звеньев труб на основание или временные опоры. 3. Сборка звеньев труб с очисткой и подгонкой кромок, центрированием и поддерживанием при прихватке стыков. 4. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта (при укладке на естественное основание). 5. Разметка и установка скользящих опор под трубопровод с поддерживанием при прихватке и с очисткой мест установки от антикоррозионного покрытия.	0,31	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-001-45-01	Укладке звеньев труб в траншею при укладка стальных трубопроводов, диаметр труб до 600 мм: траншеи с распорами, укладка на основание	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание звеньев труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка звеньев труб на основание или временные опоры. 3. Сборка звеньев труб с очисткой и подгонкой кромок, центрированием и поддерживанием при прихватке стыков. 4. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта (при укладке на естественное основание). 5. Разметка и установка скользящих опор под трубопровод с поддерживанием при прихватке и с очисткой мест установки от антикоррозионного покрытия.	0,43	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-001-46-01	Укладке звеньев труб в траншею при укладке стальных трубопроводов, диаметр труб до 600 мм: траншеи с распорами, укладка на опоры	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание звеньев труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка звеньев труб на основание или временные опоры. 3. Сборка звеньев труб с очисткой и подгонкой кромок, центрированием и поддерживанием при прихватке стыков. 4. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта (при укладке на естественное основание). 5. Разметка и установка скользящих опор под трубопровод с поддерживанием при прихватке и с очисткой мест установки от антикоррозионного покрытия.	0,54	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-001-47-01	Укладке звеньев труб в траншею при укладка стальных трубопроводов, диаметр труб до 600 мм: траншеи без распор, укладка на основание	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание звеньев труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка звеньев труб на основание или временные опоры. 3. Сборка звеньев труб с очисткой и подгонкой кромок, центрированием и поддерживанием при прихватке стыков. 4. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта (при укладке на естественное основание). 5. Разметка и установка скользящих опор под трубопровод с поддерживанием при прихватке и с очисткой мест установки от антикоррозионного покрытия.	0,33	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-001-48-01	Укладке звеньев труб в траншею при укладке стальных трубопроводов, диаметр труб до 600 мм: траншеи без распор, укладка на опоры	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание звеньев труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка звеньев труб на основание или временные опоры. 3. Сборка звеньев труб с очисткой и подгонкой кромок, центрированием и поддерживанием при прихватке стыков. 4. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта (при укладке на естественное основание). 5. Разметка и установка скользящих опор под трубопровод с поддерживанием при прихватке и с очисткой мест установки от антикоррозионного покрытия.	0,42	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-001-49-01	Укладке звеньев труб в траншею при укладка стальных трубопроводов, диаметр труб до 700 мм: траншеи с распорами, укладка на основание	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание звеньев труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка звеньев труб на основание или временные опоры. 3. Сборка звеньев труб с очисткой и подгонкой кромок, центрированием и поддерживанием при прихватке стыков. 4. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта (при укладке на естественное основание). 5. Разметка и установка скользящих опор под трубопровод с поддерживанием при прихватке и с очисткой мест установки от антикоррозионного покрытия.	0,53	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-001-50-01	Укладке звеньев труб в траншею при укладке стальных трубопроводов, диаметр труб до 700 мм: траншеи с распорами, укладка на опоры	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание звеньев труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка звеньев труб на основание или временные опоры. 3. Сборка звеньев труб с очисткой и подгонкой кромок, центрированием и поддерживанием при прихватке стыков. 4. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта (при укладке на естественное основание). 5. Разметка и установка скользящих опор под трубопровод с поддерживанием при прихватке и с очисткой мест установки от антикоррозионного покрытия.	0,66	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-001-51-01	Укладке звеньев труб в траншею при укладке стальных трубопроводов, диаметр труб до 700 мм: траншеи без распор, укладка на основание	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание звеньев труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка звеньев труб на основание или временные опоры. 3. Сборка звеньев труб с очисткой и подгонкой кромок, центрированием и поддерживанием при прихватке стыков. 4. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта (при укладке на естественное основание). 5. Разметка и установка скользящих опор под трубопровод с поддерживанием при прихватке и с очисткой мест установки от антикоррозионного покрытия.	0,4	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-001-52-01	Укладке звеньев труб в траншею при укладка стальных трубопроводов, диаметр труб до 700 мм: траншеи без распор, укладка на опоры	1 м трубопровода	1. Стropовка и опускание звеньев труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка звеньев труб на основание или временные опоры. 3. Сборка звеньев труб с очисткой и подгонкой кромок, центрированием и поддерживанием при прихватке стыков. 4. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта (при укладке на естественное основание). 5. Разметка и установка скользящих опор под трубопровод с поддерживанием при прихватке и с очисткой мест установки от антикоррозионного покрытия.	0,51	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-001-53-01	Укладке звеньев труб в траншею при укладка стальных трубопроводов, диаметр труб до 800 мм: траншеи с распорами, укладка на основание	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание звеньев труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка звеньев труб на основание или временные опоры. 3. Сборка звеньев труб с очисткой и подгонкой кромок, центрированием и поддерживанием при прихватке стыков. 4. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта (при укладке на естественное основание). 5. Разметка и установка скользящих опор под трубопровод с поддерживанием при прихватке и с очисткой мест установки от антикоррозионного покрытия.	0,64	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-001-54-01	Укладке звеньев труб в траншею при укладка стальных трубопроводов, диаметр труб до 800 мм: траншеи с распорами, укладка на опоры	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание звеньев труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка звеньев труб на основание или временные опоры. 3. Сборка звеньев труб с очисткой и подгонкой кромок, центрированием и поддерживанием при прихватке стыков. 4. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта (при укладке на естественное основание). 5. Разметка и установка скользящих опор под трубопровод с поддерживанием при прихватке и с очисткой мест установки от антикоррозионного покрытия.	0,79	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-001-55-01	Укладке звеньев труб в траншею при укладка стальных трубопроводов, диаметр труб до 800 мм: траншеи без распор, укладка на основание	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание звеньев труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка звеньев труб на основание или временные опоры. 3. Сборка звеньев труб с очисткой и подгонкой кромок, центрированием и поддерживанием при прихватке стыков. 4. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта (при укладке на естественное основание). 5. Разметка и установка скользящих опор под трубопровод с поддерживанием при прихватке и с очисткой мест установки от антикоррозионного покрытия.	0,48	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-001-56-01	Укладке звеньев труб в траншею при укладке стальных трубопроводов, диаметр труб до 800 мм: траншеи без распор, укладка на опоры	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание звеньев труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка звеньев труб на основание или временные опоры. 3. Сборка звеньев труб с очисткой и подгонкой кромок, центрированием и поддерживанием при прихватке стыков. 4. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта (при укладке на естественное основание). 5. Разметка и установка скользящих опор под трубопровод с поддерживанием при прихватке и с очисткой мест установки от антикоррозионного покрытия.	0,6	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-001-57-01	Укладке звеньев труб в траншею при укладка стальных трубопроводов, диаметр труб до 900 мм: траншеи с распорами, укладка на основание	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание звеньев труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка звеньев труб на основание или временные опоры. 3. Сборка звеньев труб с очисткой и подгонкой кромок, центрированием и поддерживанием при прихватке стыков. 4. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта (при укладке на естественное основание). 5. Разметка и установка скользящих опор под трубопровод с поддерживанием при прихватке и с очисткой мест установки от антикоррозионного покрытия.	0,74	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-001-58-01	Укладке звеньев труб в траншею при укладке стальных трубопроводов, диаметр труб до 900 мм: траншеи с распорами, укладка на опоры	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание звеньев труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка звеньев труб на основание или временные опоры. 3. Сборка звеньев труб с очисткой и подгонкой кромок, центрированием и поддерживанием при прихватке стыков. 4. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта (при укладке на естественное основание). 5. Разметка и установка скользящих опор под трубопровод с поддерживанием при прихватке и с очисткой мест установки от антикоррозионного покрытия.	0,92	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-001-59-01	Укладке звеньев труб в траншею при укладка стальных трубопроводов, диаметр труб до 900 мм: траншеи без распор, укладка на основание	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание звеньев труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка звеньев труб на основание или временные опоры. 3. Сборка звеньев труб с очисткой и подгонкой кромок, центрированием и поддерживанием при прихватке стыков. 4. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта (при укладке на естественное основание). 5. Разметка и установка скользящих опор под трубопровод с поддерживанием при прихватке и с очисткой мест установки от антикоррозионного покрытия.	0,56	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-001-60-01	Укладке звеньев труб в траншею при укладка стальных трубопроводов, диаметр труб до 900 мм: траншеи без распор, укладка на опоры	1 м трубопровода	1. Стropовка и опускание звеньев труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка звеньев труб на основание или временные опоры. 3. Сборка звеньев труб с очисткой и подгонкой кромок, центрированием и поддерживанием при прихватке стыков. 4. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта (при укладке на естественное основание). 5. Разметка и установка скользящих опор под трубопровод с поддерживанием при прихватке и с очисткой мест установки от антикоррозионного покрытия.	0,7	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-001-61-01	Укладке звеньев труб в траншею при укладка стальных трубопроводов, диаметр труб до 1000 мм: траншеи с распорами, укладка на основание	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание звеньев труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка звеньев труб на основание или временные опоры. 3. Сборка звеньев труб с очисткой и подгонкой кромок, центрированием и поддерживанием при прихватке стыков. 4. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта (при укладке на естественное основание). 5. Разметка и установка скользящих опор под трубопровод с поддерживанием при прихватке и с очисткой мест установки от антикоррозионного покрытия.	0,83	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-001-62-01	Укладке звеньев труб в траншею при укладке стальных трубопроводов, диаметр труб до 1000 мм: траншеи с распорами, укладка на опоры	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание звеньев труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка звеньев труб на основание или временные опоры. 3. Сборка звеньев труб с очисткой и подгонкой кромок, центрированием и поддержанием при прихватке стыков. 4. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта (при укладке на естественное основание). 5. Разметка и установка скользящих опор под трубопровод с поддержанием при прихватке и с очисткой мест установки от антикоррозионного покрытия.	1	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-001-63-01	Укладке звеньев труб в траншею при укладка стальных трубопроводов, диаметр труб до 1000 мм: траншеи без распор, укладка на основание	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание звеньев труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка звеньев труб на основание или временные опоры. 3. Сборка звеньев труб с очисткой и подгонкой кромок, центрированием и поддерживанием при прихватке стыков. 4. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта (при укладке на естественное основание). 5. Разметка и установка скользящих опор под трубопровод с поддерживанием при прихватке и с очисткой мест установки от антикоррозионного покрытия.	0,64	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-001-64-01	Укладке звеньев труб в траншею при укладка стальных трубопроводов, диаметр труб до 1000 мм: траншеи без распор, укладка на опоры	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание звеньев труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка звеньев труб на основание или временные опоры. 3. Сборка звеньев труб с очисткой и подгонкой кромок, центрированием и поддерживанием при прихватке стыков. 4. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта (при укладке на естественное основание). 5. Разметка и установка скользящих опор под трубопровод с поддерживанием при прихватке и с очисткой мест установки от антикоррозионного покрытия.	0,8	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-001-65-01	Укладке звеньев труб в траншею при укладке стальных трубопроводов, диаметр труб до 1200 мм: траншеи с распорами, укладка на основание	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание звеньев труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка звеньев труб на основание или временные опоры. 3. Сборка звеньев труб с очисткой и подгонкой кромок, центрированием и поддерживанием при прихватке стыков. 4. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта (при укладке на естественное основание). 5. Разметка и установка скользящих опор под трубопровод с поддерживанием при прихватке и с очисткой мест установки от антикоррозионного покрытия.	1	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-001-66-01	Укладке звеньев труб в траншею при укладке стальных трубопроводов, диаметр труб до 1200 мм: траншеи с распорами, укладка на опоры	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание звеньев труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка звеньев труб на основание или временные опоры. 3. Сборка звеньев труб с очисткой и подгонкой кромок, центрированием и поддерживанием при прихватке стыков. 4. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта (при укладке на естественное основание). 5. Разметка и установка скользящих опор под трубопровод с поддерживанием при прихватке и с очисткой мест установки от антикоррозионного покрытия.	1,3	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-001-67-01	Укладке звеньев труб в траншею при укладка стальных трубопроводов, диаметр труб до 1200 мм: траншеи без распор, укладка на основание	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание звеньев труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка звеньев труб на основание или временные опоры. 3. Сборка звеньев труб с очисткой и подгонкой кромок, центрированием и поддерживанием при прихватке стыков. 4. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта (при укладке на естественное основание). 5. Разметка и установка скользящих опор под трубопровод с поддерживанием при прихватке и с очисткой мест установки от антикоррозионного покрытия.	0,79	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-001-68-01	Укладке звеньев труб в траншею при укладка стальных трубопроводов, диаметр труб до 1200 мм: траншеи без распор, укладка на опоры	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание звеньев труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка звеньев труб на основание или временные опоры. 3. Сборка звеньев труб с очисткой и подгонкой кромок, центрированием и поддерживанием при прихватке стыков. 4. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта (при укладке на естественное основание). 5. Разметка и установка скользящих опор под трубопровод с поддерживанием при прихватке и с очисткой мест установки от антикоррозионного покрытия.	1	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-001-69-01	Укладке звеньев труб в траншею при укладке стальных трубопроводов, диаметр труб до 1400 мм: траншеи с распорами, укладка на основание	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание звеньев труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка звеньев труб на основание или временные опоры. 3. Сборка звеньев труб с очисткой и подгонкой кромок, центрированием и поддерживанием при прихватке стыков. 4. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта (при укладке на естественное основание). 5. Разметка и установка скользящих опор под трубопровод с поддерживанием при прихватке и с очисткой мест установки от антикоррозионного покрытия.	1,3	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-001-70-01	Укладке звеньев труб в траншею при укладке стальных трубопроводов, диаметр труб до 1400 мм: траншеи с распорами, укладка на опоры	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание звеньев труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка звеньев труб на основание или временные опоры. 3. Сборка звеньев труб с очисткой и подгонкой кромок, центрированием и поддерживанием при прихватке стыков. 4. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта (при укладке на естественное основание). 5. Разметка и установка скользящих опор под трубопровод с поддерживанием при прихватке и с очисткой мест установки от антикоррозионного покрытия.	1,6	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-001-71-01	Укладке звеньев труб в траншею при укладке стальных трубопроводов, диаметр труб до 1400 мм: траншеи без распор, укладка на основание	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание звеньев труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка звеньев труб на основание или временные опоры. 3. Сборка звеньев труб с очисткой и подгонкой кромок, центрированием и поддерживанием при прихватке стыков. 4. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта (при укладке на естественное основание). 5. Разметка и установка скользящих опор под трубопровод с поддерживанием при прихватке и с очисткой мест установки от антикоррозионного покрытия.	0,96	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-001-72-01	Укладке звеньев труб в траншею при укладке стальных трубопроводов, диаметр труб до 1400 мм: траншеи без распор, укладка на опоры	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание звеньев труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка звеньев труб на основание или временные опоры. 3. Сборка звеньев труб с очисткой и подгонкой кромок, центрированием и поддерживанием при прихватке стыков. 4. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта (при укладке на естественное основание). 5. Разметка и установка скользящих опор под трубопровод с поддерживанием при прихватке и с очисткой мест установки от антикоррозионного покрытия.	1,2	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-001-73-01	Укладке звеньев труб в траншею при укладке стальных трубопроводов, диаметр труб до 1600 мм: траншеи с распорами, укладка на основание	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание звеньев труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка звеньев труб на основание или временные опоры. 3. Сборка звеньев труб с очисткой и подгонкой кромок, центрированием и поддерживанием при прихватке стыков. 4. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта (при укладке на естественное основание). 5. Разметка и установка скользящих опор под трубопровод с поддерживанием при прихватке и с очисткой мест установки от антикоррозионного покрытия.	1,4	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-001-74-01	Укладке звеньев труб в траншею при укладке стальных трубопроводов, диаметр труб до 1600 мм: траншеи без распор, укладка на основание	1 м трубопровода	1. Стropовка и опускание звеньев труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка звеньев труб на основание или временные опоры. 3. Сборка звеньев труб с очисткой и подгонкой кромок, центрированием и поддерживанием при прихватке стыков. 4. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта (при укладке на естественное основание). 5. Разметка и установка скользящих опор под трубопровод с поддерживанием при прихватке и с очисткой мест установки от антикоррозионного покрытия.	1,1	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-001-75-01	Укладке звеньев труб в траншею при укладке стальных трубопроводов, диаметр труб до 2000 мм: траншеи с распорами, укладка на основание	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание звеньев труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка звеньев труб на основание или временные опоры. 3. Сборка звеньев труб с очисткой и подгонкой кромок, центрированием и поддерживанием при прихватке стыков. 4. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта (при укладке на естественное основание). 5. Разметка и установка скользящих опор под трубопровод с поддерживанием при прихватке и с очисткой мест установки от антикоррозионного покрытия.	1,9	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-001-76-01	Укладке звеньев труб в траншею при укладка стальных трубопроводов, диаметр труб до 2000 мм: траншеи без распор, укладка на основание	1 м трубопровода	1. Стropовка и опускание звеньев труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка звеньев труб на основание или временные опоры. 3. Сборка звеньев труб с очисткой и подгонкой кромок, центрированием и поддерживанием при прихватке стыков. 4. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта (при укладке на естественное основание). 5. Разметка и установка скользящих опор под трубопровод с поддерживанием при прихватке и с очисткой мест установки от антикоррозионного покрытия.	1,4	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-19-01-002 Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией: при укладке труб								
Н-19-01-002-01-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при укладке труб, диаметр труб до 200 мм: траншеи с распорами, укладка на основание	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на песчаное основание или временные опоры. 3. Сборка труб в плетъ с очисткой и подгонкой кромок, центрированием и поддерживанием при прихватке стыков. 4. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта (при укладке на песчаное основание). 5. Разметка и установка хомутовых опор под трубопровод с поддерживанием при прихватке, стягивание хомутов болтами.	0,17	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-002-02-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при укладке труб, диаметр труб до 200 мм: траншеи с распорами, укладка на опоры	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на песчаное основание или временные опоры. 3. Сборка труб в плетъ с очисткой и подгонкой кромок, центрированием и поддерживанием при прихватке стыков. 4. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта (при укладке на песчаное основание). 5. Разметка и установка хомутовых опор под трубопровод с поддерживанием при прихватке, стягивание хомутов болтами.	0,22	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-002-03-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при укладке труб, диаметр труб до 200 мм: траншеи без распор, укладка на основание	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на песчаное основание или временные опоры. 3. Сборка труб в плетъ с очисткой и подгонкой кромок, центрированием и поддерживанием при прихватке стыков. 4. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта (при укладке на песчаное основание). 5. Разметка и установка хомутовых опор под трубопровод с поддерживанием при прихватке, стягивание хомутов болтами.	0,14	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-002-04-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при укладке труб, диаметр труб до 200 мм: траншеи без распор, укладка на опоры	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на песчаное основание или временные опоры. 3. Сборка труб в плетъ с очисткой и подгонкой кромок, центрированием и поддерживанием при прихватке стыков. 4. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта (при укладке на песчаное основание). 5. Разметка и установка хомутовых опор под трубопровод с поддерживанием при прихватке, стягивание хомутов болтами.	0,17	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-002-05-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при укладке труб, диаметр труб до 300 мм: траншеи с распорами, укладка на основание	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на песчаное основание или временные опоры. 3. Сборка труб в плетъ с очисткой и подгонкой кромок, центрированием и поддерживанием при прихватке стыков. 4. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта (при укладке на песчаное основание). 5. Разметка и установка хомутовых опор под трубопровод с поддерживанием при прихватке, стягивание хомутов болтами.	0,21	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-002-06-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при укладке труб, диаметр труб до 300 мм: траншеи с распорами, укладка на опоры	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на песчаное основание или временные опоры. 3. Сборка труб в плетъ с очисткой и подгонкой кромок, центрированием и поддерживанием при прихватке стыков. 4. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта (при укладке на песчаное основание). 5. Разметка и установка хомутовых опор под трубопровод с поддерживанием при прихватке, стягивание хомутов болтами.	0,29	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-002-07-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при укладке труб, диаметр труб до 300 мм: траншеи без распор, укладка на основание	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на песчаное основание или временные опоры. 3. Сборка труб в плетъ с очисткой и подгонкой кромок, центрированием и поддерживанием при прихватке стыков. 4. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта (при укладке на песчаное основание). 5. Разметка и установка хомутовых опор под трубопровод с поддерживанием при прихватке, стягивание хомутов болтами.	0,17	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-002-08-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при укладке труб, диаметр труб до 300 мм: траншеи без распор, укладка на опоры	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на песчаное основание или временные опоры. 3. Сборка труб в плетъ с очисткой и подгонкой кромок, центрированием и поддерживанием при прихватке стыков. 4. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта (при укладке на песчаное основание). 5. Разметка и установка хомутовых опор под трубопровод с поддерживанием при прихватке, стягивание хомутов болтами.	0,21	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-002-09-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при укладке труб, диаметр труб до 400 мм: траншеи с распорами, укладка на основание	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на песчаное основание или временные опоры. 3. Сборка труб в плетъ с очисткой и подгонкой кромок, центрированием и поддерживанием при прихватке стыков. 4. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта (при укладке на песчаное основание). 5. Разметка и установка хомутовых опор под трубопровод с поддерживанием при прихватке, стягивание хомутов болтами.	0,29	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-002-10-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при укладке труб, диаметр труб до 400 мм: траншеи с распорами, укладка на опоры	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на песчаное основание или временные опоры. 3. Сборка труб в плетъ с очисткой и подгонкой кромок, центрированием и поддерживанием при прихватке стыков. 4. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта (при укладке на песчаное основание). 5. Разметка и установка хомутовых опор под трубопровод с поддерживанием при прихватке, стягивание хомутов болтами.	0,37	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-002-11-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при укладке труб, диаметр труб до 400 мм: траншеи без распор, укладка на основание	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на песчаное основание или временные опоры. 3. Сборка труб в плетъ с очисткой и подгонкой кромок, центрированием и поддерживанием при прихватке стыков. 4. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта (при укладке на песчаное основание). 5. Разметка и установка хомутовых опор под трубопровод с поддерживанием при прихватке, стягивание хомутов болтами.	0,24	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-002-12-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при укладке труб, диаметр труб до 400 мм: траншеи без распор, укладка на опоры	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на песчаное основание или временные опоры. 3. Сборка труб в плетъ с очисткой и подгонкой кромок, центрированием и поддерживанием при прихватке стыков. 4. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта (при укладке на песчаное основание). 5. Разметка и установка хомутовых опор под трубопровод с поддерживанием при прихватке, стягивание хомутов болтами.	0,29	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-002-13-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при укладке труб, диаметр труб до 500 мм: траншеи с распорами, укладка на основание	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на песчаное основание или временные опоры. 3. Сборка труб в плетъ с очисткой и подгонкой кромок, центрированием и поддерживанием при прихватке стыков. 4. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта (при укладке на песчаное основание). 5. Разметка и установка хомутовых опор под трубопровод с поддерживанием при прихватке, стягивание хомутов болтами.	0,4	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-002-14-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при укладке труб, диаметр труб до 500 мм: траншеи с распорами, укладка на опоры	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на песчаное основание или временные опоры. 3. Сборка труб в плетъ с очисткой и подгонкой кромок, центрированием и поддерживанием при прихватке стыков. 4. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта (при укладке на песчаное основание). 5. Разметка и установка хомутовых опор под трубопровод с поддерживанием при прихватке, стягивание хомутов болтами.	0,49	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-002-15-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при укладке труб, диаметр труб до 500 мм: траншеи без распор, укладка на основание	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на песчаное основание или временные опоры. 3. Сборка труб в плетъ с очисткой и подгонкой кромок, центрированием и поддерживанием при прихватке стыков. 4. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта (при укладке на песчаное основание). 5. Разметка и установка хомутовых опор под трубопровод с поддерживанием при прихватке, стягивание хомутов болтами.	0,32	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-002-16-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при укладке труб, диаметр труб до 500 мм: траншеи без распор, укладка на опоры	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на песчаное основание или временные опоры. 3. Сборка труб в плетъ с очисткой и подгонкой кромок, центрированием и поддерживанием при прихватке стыков. 4. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта (при укладке на песчаное основание). 5. Разметка и установка хомутовых опор под трубопровод с поддерживанием при прихватке, стягивание хомутов болтами.	0,4	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-002-17-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при укладке труб, диаметр труб до 600 мм: траншеи с распорами, укладка на основание	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на песчаное основание или временные опоры. 3. Сборка труб в плетъ с очисткой и подгонкой кромок, центрированием и поддерживанием при прихватке стыков. 4. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта (при укладке на песчаное основание). 5. Разметка и установка хомутовых опор под трубопровод с поддерживанием при прихватке, стягивание хомутов болтами.	0,52	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-002-18-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при укладке труб, диаметр труб до 600 мм: траншеи с распорами, укладка на опоры	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на песчаное основание или временные опоры. 3. Сборка труб в плетъ с очисткой и подгонкой кромок, центрированием и поддерживанием при прихватке стыков. 4. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта (при укладке на песчаное основание). 5. Разметка и установка хомутовых опор под трубопровод с поддерживанием при прихватке, стягивание хомутов болтами.	0,66	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-002-19-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при укладке труб, диаметр труб до 600 мм: траншеи без распор, укладка на основание	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на песчаное основание или временные опоры. 3. Сборка труб в плетъ с очисткой и подгонкой кромок, центрированием и поддерживанием при прихватке стыков. 4. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта (при укладке на песчаное основание). 5. Разметка и установка хомутовых опор под трубопровод с поддерживанием при прихватке, стягивание хомутов болтами.	0,42	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-002-20-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при укладке труб, диаметр труб до 600 мм: траншеи без распор, укладка на опоры	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на песчаное основание или временные опоры. 3. Сборка труб в плетъ с очисткой и подгонкой кромок, центрированием и поддерживанием при прихватке стыков. 4. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта (при укладке на песчаное основание). 5. Разметка и установка хомутовых опор под трубопровод с поддерживанием при прихватке, стягивание хомутов болтами.	0,53	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-002-21-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при укладке труб, диаметр труб до 700 мм: траншеи с распорами, укладка на основание	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на песчаное основание или временные опоры. 3. Сборка труб в плетъ с очисткой и подгонкой кромок, центрированием и поддерживанием при прихватке стыков. 4. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта (при укладке на песчаное основание). 5. Разметка и установка хомутовых опор под трубопровод с поддерживанием при прихватке, стягивание хомутов болтами.	0,65	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-002-22-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при укладке труб, диаметр труб до 700 мм: траншеи с распорами, укладка на опоры	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на песчаное основание или временные опоры. 3. Сборка труб в плетъ с очисткой и подгонкой кромок, центрированием и поддерживанием при прихватке стыков. 4. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта (при укладке на песчаное основание). 5. Разметка и установка хомутовых опор под трубопровод с поддерживанием при прихватке, стягивание хомутов болтами.	0,82	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-002-23-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при укладке труб, диаметр труб до 700 мм: траншеи без распор, укладка на основание	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на песчаное основание или временные опоры. 3. Сборка труб в плетъ с очисткой и подгонкой кромок, центрированием и поддерживанием при прихватке стыков. 4. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта (при укладке на песчаное основание). 5. Разметка и установка хомутовых опор под трубопровод с поддерживанием при прихватке, стягивание хомутов болтами.	0,5	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-002-24-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при укладке труб, диаметр труб до 700 мм: траншеи без распор, укладка на опоры	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на песчаное основание или временные опоры. 3. Сборка труб в плетъ с очисткой и подгонкой кромок, центрированием и поддерживанием при прихватке стыков. 4. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта (при укладке на песчаное основание). 5. Разметка и установка хомутовых опор под трубопровод с поддерживанием при прихватке, стягивание хомутов болтами.	0,66	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-002-25-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при укладке труб, диаметр труб до 800 мм: траншеи с распорами, укладка на основание	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на песчаное основание или временные опоры. 3. Сборка труб в плетъ с очисткой и подгонкой кромок, центрированием и поддерживанием при прихватке стыков. 4. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта (при укладке на песчаное основание). 5. Разметка и установка хомутовых опор под трубопровод с поддерживанием при прихватке, стягивание хомутов болтами.	0,77	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-002-26-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при укладке труб, диаметр труб до 800 мм: траншеи с распорами, укладка на опоры	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на песчаное основание или временные опоры. 3. Сборка труб в плетъ с очисткой и подгонкой кромок, центрированием и поддерживанием при прихватке стыков. 4. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта (при укладке на песчаное основание). 5. Разметка и установка хомутовых опор под трубопровод с поддерживанием при прихватке, стягивание хомутов болтами.	0,96	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-002-27-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при укладке труб, диаметр труб до 800 мм: траншеи без распор, укладка на основание	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на песчаное основание или временные опоры. 3. Сборка труб в плетъ с очисткой и подгонкой кромок, центрированием и поддерживанием при прихватке стыков. 4. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта (при укладке на песчаное основание). 5. Разметка и установка хомутовых опор под трубопровод с поддерживанием при прихватке, стягивание хомутов болтами.	0,62	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-002-28-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при укладке труб, диаметр труб до 800 мм: траншеи без распор, укладка на опоры	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на песчаное основание или временные опоры. 3. Сборка труб в плетъ с очисткой и подгонкой кромок, центрированием и поддерживанием при прихватке стыков. 4. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта (при укладке на песчаное основание). 5. Разметка и установка хомутовых опор под трубопровод с поддерживанием при прихватке, стягивание хомутов болтами.	0,79	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-002-29-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при укладке труб, диаметр труб до 900 мм: траншеи с распорами, укладка на основание	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на песчаное основание или временные опоры. 3. Сборка труб в плетъ с очисткой и подгонкой кромок, центрированием и поддерживанием при прихватке стыков. 4. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта (при укладке на песчаное основание). 5. Разметка и установка хомутовых опор под трубопровод с поддерживанием при прихватке, стягивание хомутов болтами.	0,88	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-002-30-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при укладке труб, диаметр труб до 900 мм: траншеи с распорами, укладка на опоры	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на песчаное основание или временные опоры. 3. Сборка труб в плетъ с очисткой и подгонкой кромок, центрированием и поддерживанием при прихватке стыков. 4. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта (при укладке на песчаное основание). 5. Разметка и установка хомутовых опор под трубопровод с поддерживанием при прихватке, стягивание хомутов болтами.	1,1	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-002-31-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при укладке труб, диаметр труб до 900 мм: траншеи без распор, укладка на основание	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на песчаное основание или временные опоры. 3. Сборка труб в плетъ с очисткой и подгонкой кромок, центрированием и поддерживанием при прихватке стыков. 4. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта (при укладке на песчаное основание). 5. Разметка и установка хомутовых опор под трубопровод с поддерживанием при прихватке, стягивание хомутов болтами.	0,72	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-002-32-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при укладке труб, диаметр труб до 900 мм: траншеи без распор, укладка на опоры	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на песчаное основание или временные опоры. 3. Сборка труб в плетъ с очисткой и подгонкой кромок, центрированием и поддерживанием при прихватке стыков. 4. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта (при укладке на песчаное основание). 5. Разметка и установка хомутовых опор под трубопровод с поддерживанием при прихватке, стягивание хомутов болтами.	0,9	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-002-33-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при укладке труб, диаметр труб до 1000 мм: траншеи с распорами, укладка на основание	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на песчаное основание или временные опоры. 3. Сборка труб в плетъ с очисткой и подгонкой кромок, центрированием и поддерживанием при прихватке стыков. 4. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта (при укладке на песчаное основание). 5. Разметка и установка хомутовых опор под трубопровод с поддерживанием при прихватке, стягивание хомутов болтами.	1	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-002-34-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при укладке труб, диаметр труб до 1000 мм: траншеи с распорами, укладка на опоры	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на песчаное основание или временные опоры. 3. Сборка труб в плетъ с очисткой и подгонкой кромок, центрированием и поддерживанием при прихватке стыков. 4. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта (при укладке на песчаное основание). 5. Разметка и установка хомутовых опор под трубопровод с поддерживанием при прихватке, стягивание хомутов болтами.	1,2	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-002-35-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при укладке труб, диаметр труб до 1000 мм: траншеи без распор, укладка на основание	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на песчаное основание или временные опоры. 3. Сборка труб в плетъ с очисткой и подгонкой кромок, центрированием и поддерживанием при прихватке стыков. 4. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта (при укладке на песчаное основание). 5. Разметка и установка хомутовых опор под трубопровод с поддерживанием при прихватке, стягивание хомутов болтами.	0,82	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-002-36-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при укладке труб, диаметр труб до 1000 мм: траншеи без распор, укладка на опоры	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на песчаное основание или временные опоры. 3. Сборка труб в плетъ с очисткой и подгонкой кромок, центрированием и поддерживанием при прихватке стыков. 4. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта (при укладке на песчаное основание). 5. Разметка и установка хомутовых опор под трубопровод с поддерживанием при прихватке, стягивание хомутов болтами.	1	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-19-01-003 Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией: при изоляции стыков армопенобетонными скорлупами								
Н-19-01-003-01-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при изоляции стыков армопенобетонными скорлупами, диаметр труб до 200 мм: всего	1 стык	1. Установка армопенобетонных скорлуп на стыки и отводы с закреплением проволокой и промазкой швов асбестоцементным раствором. 2. Устройство гидроизоляции по армопенобетонной оболочке из трех слоев изола на битуморезиновой мастике. 3. Установка каркаса из проволоочной сетки с нарезкой ее по размеру. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции стыков и отводов готовым асбестоцементным раствором толщиной 15 см с разравниванием и заглаживанием поверхности.	1,53	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-003-02-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при изоляции стыков армопенобетонными скорлупами, диаметр труб до 200 мм: в том числе установка армопенобетонных скорлуп	1 стык	1. Установка армопенобетонных скорлуп на стыки и отводы с закреплением проволокой и промазкой швов асбестоцементным раствором. 2. Устройство гидроизоляции по армопенобетонной оболочке из трех слоев изола на битуморезиновой мастике. 3. Установка каркаса из проволочной сетки с нарезкой ее по размеру. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции стыков и отводов готовым асбестоцементным раствором толщиной 15 см с разравниванием и заглаживанием поверхности.	0,23	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-003-03-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при изоляции стыков армопенобетонными скорлупами, диаметр труб до 200 мм: в том числе устройство гидроизоляции стыков по армопенобетонной оболочке	1 стык	1. Установка армопенобетонных скорлуп на стыки и отводы с закреплением проволокой и промазкой швов асбестоцементным раствором. 2. Устройство гидроизоляции по армопенобетонной оболочке из трех слоев изола на битуморезиновой мастике. 3. Установка каркаса из проволочной сетки с нарезкой ее по размеру. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции стыков и отводов готовым асбестоцементным раствором толщиной 15 см с разравниванием и заглаживанием поверхности.	0,7	-	2-126-03	Изолировщик-плечник 3 разр.	2
						2-126-04	Изолировщик-плечник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-003-04-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при изоляции стыков армопенобетонными скорлупами, диаметр труб до 200 мм: в том числе установка каркаса из проволоочной сетки	1 стык	1. Установка армопенобетонных скорлуп на стыки и отводы с закреплением проволокой и промазкой швов асбестоцементным раствором. 2. Устройство гидроизоляции по армопенобетонной оболочке из трех слоев изола на битуморезиновой мастике. 3. Установка каркаса из проволоочной сетки с нарезкой ее по размеру. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции стыков и отводов готовым асбестоцементным раствором толщиной 15 см с разравниванием и заглаживанием поверхности.	0,13	-	2-126-03	Изолировщик-пленочник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-003-05-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при изоляции стыков армопенобетонными скорлупами, диаметр труб до 200 мм: в том числе оштукатуривание поверхности стыков асбестоцементным раствором	1 стык	1. Установка армопенобетонных скорлуп на стыки и отводы с закреплением проволокой и промазкой швов асбестоцементным раствором. 2. Устройство гидроизоляции по армопенобетонной оболочке из трех слоев изола на битуморезиновой мастике. 3. Установка каркаса из проволочной сетки с нарезкой ее по размеру. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции стыков и отводов готовым асбестоцементным раствором толщиной 15 см с разравниванием и заглаживанием поверхности.	0,47	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-003-06-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при изоляции стыков армопенобетонными скорлупами, диаметр труб до 300 мм: всего	1 стык	1. Установка армопенобетонных скорлуп на стыки и отводы с закреплением проволокой и промазкой швов асбестоцементным раствором. 2. Устройство гидроизоляции по армопенобетонной оболочке из трех слоев изола на битуморезиновой мастике. 3. Установка каркаса из проволоочной сетки с нарезкой ее по размеру. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции стыков и отводов готовым асбестоцементным раствором толщиной 15 см с разравниванием и заглаживанием поверхности.	1,81	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-003-07-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при изоляции стыков армопенобетонными скорлупами, диаметр труб до 300 мм: в том числе установка армопенобетонных скорлуп	1 стык	1. Установка армопенобетонных скорлуп на стыки и отводы с закреплением проволокой и промазкой швов асбестоцементным раствором. 2. Устройство гидроизоляции по армопенобетонной оболочке из трех слоев изола на битуморезиновой мастике. 3. Установка каркаса из проволоочной сетки с нарезкой ее по размеру. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции стыков и отводов готовым асбестоцементным раствором толщиной 15 см с разравниванием и заглаживанием поверхности.	0,28	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-003-08-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при изоляции стыков армопенобетонными скорлупами, диаметр труб до 300 мм: в том числе устройство гидроизоляции стыков по армопенобетонной оболочке	1 стык	1. Установка армопенобетонных скорлуп на стыки и отводы с закреплением проволокой и промазкой швов асбестоцементным раствором. 2. Устройство гидроизоляции по армопенобетонной оболочке из трех слоев изола на битуморезиновой мастике. 3. Установка каркаса из проволоочной сетки с нарезкой ее по размеру. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции стыков и отводов готовым асбестоцементным раствором толщиной 15 см с разравниванием и заглаживанием поверхности.	0,82	-	2-126-03	Изолировщик-плечник 3 разр.	2
						2-126-04	Изолировщик-плечник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-003-09-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при изоляции стыков армопенобетонными скорлупами, диаметр труб до 300 мм: в том числе установка каркаса из проволоочной сетки	1 стык	1. Установка армопенобетонных скорлуп на стыки и отводы с закреплением проволокой и промазкой швов асбестоцементным раствором. 2. Устройство гидроизоляции по армопенобетонной оболочке из трех слоев изола на битуморезиновой мастике. 3. Установка каркаса из проволоочной сетки с нарезкой ее по размеру. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции стыков и отводов готовым асбестоцементным раствором толщиной 15 см с разравниванием и заглаживанием поверхности.	0,16	-	2-126-03	Изолировщик-пленочник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-003-10-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при изоляции стыков армопенобетонными скорлупами, диаметр труб до 300 мм: в том числе оштукатуривание поверхности стыков асбестоцементным раствором	1 стык	1. Установка армопенобетонных скорлуп на стыки и отводы с закреплением проволокой и промазкой швов асбестоцементным раствором. 2. Устройство гидроизоляции по армопенобетонной оболочке из трех слоев изола на битуморезиновой мастике. 3. Установка каркаса из проволоочной сетки с нарезкой ее по размеру. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции стыков и отводов готовым асбестоцементным раствором толщиной 15 см с разравниванием и заглаживанием поверхности.	0,55	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-003-11-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при изоляции стыков армопенобетонными скорлупами, диаметр труб до 400 мм: всего	1 стык	1. Установка армопенобетонных скорлуп на стыки и отводы с закреплением проволокой и промазкой швов асбестоцементным раствором. 2. Устройство гидроизоляции по армопенобетонной оболочке из трех слоев изола на битуморезиновой мастике. 3. Установка каркаса из проволоочной сетки с нарезкой ее по размеру. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции стыков и отводов готовым асбестоцементным раствором толщиной 15 см с разравниванием и заглаживанием поверхности.	2,14	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-003-12-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при изоляции стыков армопенобетонными скорлупами, диаметр труб до 400 мм: в том числе установка армопенобетонных скорлуп	1 стык	1. Установка армопенобетонных скорлуп на стыки и отводы с закреплением проволокой и промазкой швов асбестоцементным раствором. 2. Устройство гидроизоляции по армопенобетонной оболочке из трех слоев изола на битуморезиновой мастике. 3. Установка каркаса из проволоочной сетки с нарезкой ее по размеру. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции стыков и отводов готовым асбестоцементным раствором толщиной 15 см с разравниванием и заглаживанием поверхности.	0,33	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-003-13-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при изоляции стыков армопенобетонными скорлупами, диаметр труб до 400 мм: в том числе устройство гидроизоляции стыков по армопенобетонной оболочке	1 стык	1. Установка армопенобетонных скорлуп на стыки и отводы с закреплением проволокой и промазкой швов асбестоцементным раствором. 2. Устройство гидроизоляции по армопенобетонной оболочке из трех слоев изола на битуморезиновой мастике. 3. Установка каркаса из проволоочной сетки с нарезкой ее по размеру. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции стыков и отводов готовым асбестоцементным раствором толщиной 15 см с разравниванием и заглаживанием поверхности.	0,96	-	2-126-03	Изолировщик-плечник 3 разр.	2
						2-126-04	Изолировщик-плечник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-003-14-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при изоляции стыков армопенобетонными скорлупами, диаметр труб до 400 мм: в том числе установка каркаса из проволоочной сетки	1 стык	1. Установка армопенобетонных скорлуп на стыки и отводы с закреплением проволокой и промазкой швов асбестоцементным раствором. 2. Устройство гидроизоляции по армопенобетонной оболочке из трех слоев изола на битуморезиновой мастике. 3. Установка каркаса из проволоочной сетки с нарезкой ее по размеру. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции стыков и отводов готовым асбестоцементным раствором толщиной 15 см с разравниванием и заглаживанием поверхности.	0,19	-	2-126-03	Изолировщик-пленочник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-003-15-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при изоляции стыков армопенобетонными скорлупами, диаметр труб до 400 мм: в том числе оштукатуривание поверхности стыков асбестоцементным раствором	1 стык	1. Установка армопенобетонных скорлуп на стыки и отводы с закреплением проволокой и промазкой швов асбестоцементным раствором. 2. Устройство гидроизоляции по армопенобетонной оболочке из трех слоев изола на битуморезиновой мастике. 3. Установка каркаса из проволоочной сетки с нарезкой ее по размеру. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции стыков и отводов готовым асбестоцементным раствором толщиной 15 см с разравниванием и заглаживанием поверхности.	0,66	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-003-16-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при изоляции стыков армопенобетонными скорлупами, диаметр труб до 500 мм: всего	1 стык	1. Установка армопенобетонных скорлуп на стыки и отводы с закреплением проволокой и промазкой швов асбестоцементным раствором. 2. Устройство гидроизоляции по армопенобетонной оболочке из трех слоев изола на битуморезиновой мастике. 3. Установка каркаса из проволочной сетки с нарезкой ее по размеру. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции стыков и отводов готовым асбестоцементным раствором толщиной 15 см с разравниванием и заглаживанием поверхности.	2,49	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-003-17-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при изоляции стыков армопенобетонными скорлупами, диаметр труб до 500 мм: в том числе установка армопенобетонных скорлуп	1 стык	1. Установка армопенобетонных скорлуп на стыки и отводы с закреплением проволокой и промазкой швов асбестоцементным раствором. 2. Устройство гидроизоляции по армопенобетонной оболочке из трех слоев изола на битуморезиновой мастике. 3. Установка каркаса из проволоочной сетки с нарезкой ее по размеру. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции стыков и отводов готовым асбестоцементным раствором толщиной 15 см с разравниванием и заглаживанием поверхности.	0,38	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-003-18-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при изоляции стыков армопенобетонными скорлупами, диаметр труб до 500 мм: в том числе устройство гидроизоляции стыков по армопенобетонной оболочке	1 стык	1. Установка армопенобетонных скорлуп на стыки и отводы с закреплением проволокой и промазкой швов асбестоцементным раствором. 2. Устройство гидроизоляции по армопенобетонной оболочке из трех слоев изола на битуморезиновой мастике. 3. Установка каркаса из проволоочной сетки с нарезкой ее по размеру. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции стыков и отводов готовым асбестоцементным раствором толщиной 15 см с разравниванием и заглаживанием поверхности.	1,1	-	2-126-03	Изолировщик-плечник 3 разр.	2
						2-126-04	Изолировщик-плечник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-003-19-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при изоляции стыков армопенобетонными скорлупами, диаметр труб до 500 мм: в том числе установка каркаса из проволоочной сетки	1 стык	1. Установка армопенобетонных скорлуп на стыки и отводы с закреплением проволокой и промазкой швов асбестоцементным раствором. 2. Устройство гидроизоляции по армопенобетонной оболочке из трех слоев изола на битуморезиновой мастике. 3. Установка каркаса из проволоочной сетки с нарезкой ее по размеру. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции стыков и отводов готовым асбестоцементным раствором толщиной 15 см с разравниванием и заглаживанием поверхности.	0,23	-	2-126-03	Изолировщик-пленочник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-003-20-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при изоляции стыков армопенобетонными скорлупами, диаметр труб до 500 мм: в том числе оштукатуривание поверхности стыков асбестоцементным раствором	1 стык	1. Установка армопенобетонных скорлуп на стыки и отводы с закреплением проволокой и промазкой швов асбестоцементным раствором. 2. Устройство гидроизоляции по армопенобетонной оболочке из трех слоев изола на битуморезиновой мастике. 3. Установка каркаса из проволоочной сетки с нарезкой ее по размеру. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции стыков и отводов готовым асбестоцементным раствором толщиной 15 см с разравниванием и заглаживанием поверхности.	0,78	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-003-21-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при изоляции стыков армопенобетонными скорлупами, диаметр труб до 600 мм: всего	1 стык	1. Установка армопенобетонных скорлуп на стыки и отводы с закреплением проволокой и промазкой швов асбестоцементным раствором. 2. Устройство гидроизоляции по армопенобетонной оболочке из трех слоев изола на битуморезиновой мастике. 3. Установка каркаса из проволочной сетки с нарезкой ее по размеру. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции стыков и отводов готовым асбестоцементным раствором толщиной 15 см с разравниванием и заглаживанием поверхности.	2,85	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-003-22-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при изоляции стыков армопенобетонными скорлупами, диаметр труб до 600 мм: в том числе установка армопенобетонных скорлуп	1 стык	1. Установка армопенобетонных скорлуп на стыки и отводы с закреплением проволокой и промазкой швов асбестоцементным раствором. 2. Устройство гидроизоляции по армопенобетонной оболочке из трех слоев изола на битуморезиновой мастике. 3. Установка каркаса из проволоочной сетки с нарезкой ее по размеру. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции стыков и отводов готовым асбестоцементным раствором толщиной 15 см с разравниванием и заглаживанием поверхности.	0,42	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-003-23-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при изоляции стыков армопенобетонными скорлупами, диаметр труб до 600 мм: в том числе устройство гидроизоляции стыков по армопенобетонной оболочке	1 стык	1. Установка армопенобетонных скорлуп на стыки и отводы с закреплением проволокой и промазкой швов асбестоцементным раствором. 2. Устройство гидроизоляции по армопенобетонной оболочке из трех слоев изола на битуморезиновой мастике. 3. Установка каркаса из проволоочной сетки с нарезкой ее по размеру. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции стыков и отводов готовым асбестоцементным раствором толщиной 15 см с разравниванием и заглаживанием поверхности.	1,3	-	2-126-03	Изолировщик-плечник 3 разр.	2
						2-126-04	Изолировщик-плечник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-003-24-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при изоляции стыков армопенобетонными скорлупами, диаметр труб до 600 мм: в том числе установка каркаса из проволоочной сетки	1 стык	1. Установка армопенобетонных скорлуп на стыки и отводы с закреплением проволокой и промазкой швов асбестоцементным раствором. 2. Устройство гидроизоляции по армопенобетонной оболочке из трех слоев изола на битуморезиновой мастике. 3. Установка каркаса из проволоочной сетки с нарезкой ее по размеру. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции стыков и отводов готовым асбестоцементным раствором толщиной 15 см с разравниванием и заглаживанием поверхности.	0,26	-	2-126-03	Изолировщик-пленочник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-003-25-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при изоляции стыков армопенобетонными скорлупами, диаметр труб до 600 мм: в том числе оштукатуривание поверхности стыков асбестоцементным раствором	1 стык	1. Установка армопенобетонных скорлуп на стыки и отводы с закреплением проволокой и промазкой швов асбестоцементным раствором. 2. Устройство гидроизоляции по армопенобетонной оболочке из трех слоев изола на битуморезиновой мастике. 3. Установка каркаса из проволоочной сетки с нарезкой ее по размеру. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции стыков и отводов готовым асбестоцементным раствором толщиной 15 см с разравниванием и заглаживанием поверхности.	0,87	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-003-26-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при изоляции стыков армопенобетонными скорлупами, диаметр труб до 700 мм: всего	1 стык	1. Установка армопенобетонных скорлуп на стыки и отводы с закреплением проволокой и промазкой швов асбестоцементным раствором. 2. Устройство гидроизоляции по армопенобетонной оболочке из трех слоев изола на битуморезиновой мастике. 3. Установка каркаса из проволоочной сетки с нарезкой ее по размеру. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции стыков и отводов готовым асбестоцементным раствором толщиной 15 см с разравниванием и заглаживанием поверхности.	3,3	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-003-27-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при изоляции стыков армопенобетонными скорлупами, диаметр труб до 700 мм: в том числе установка армопенобетонных скорлуп	1 стык	1. Установка армопенобетонных скорлуп на стыки и отводы с закреплением проволокой и промазкой швов асбестоцементным раствором. 2. Устройство гидроизоляции по армопенобетонной оболочке из трех слоев изола на битуморезиновой мастике. 3. Установка каркаса из проволоочной сетки с нарезкой ее по размеру. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции стыков и отводов готовым асбестоцементным раствором толщиной 15 см с разравниванием и заглаживанием поверхности.	0,45	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-003-28-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при изоляции стыков армопенобетонными скорлупами, диаметр труб до 700 мм: в том числе устройство гидроизоляции стыков по армопенобетонной оболочке	1 стык	1. Установка армопенобетонных скорлуп на стыки и отводы с закреплением проволокой и промазкой швов асбестоцементным раствором. 2. Устройство гидроизоляции по армопенобетонной оболочке из трех слоев изола на битуморезиновой мастике. 3. Установка каркаса из проволоочной сетки с нарезкой ее по размеру. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции стыков и отводов готовым асбестоцементным раствором толщиной 15 см с разравниванием и заглаживанием поверхности.	1,6	-	2-126-03	Изолировщик-плечник 3 разр.	2
						2-126-04	Изолировщик-плечник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-003-29-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при изоляции стыков армопенобетонными скорлупами, диаметр труб до 700 мм: в том числе установка каркаса из проволоочной сетки	1 стык	1. Установка армопенобетонных скорлуп на стыки и отводы с закреплением проволокой и промазкой швов асбестоцементным раствором. 2. Устройство гидроизоляции по армопенобетонной оболочке из трех слоев изола на битуморезиновой мастике. 3. Установка каркаса из проволоочной сетки с нарезкой ее по размеру. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции стыков и отводов готовым асбестоцементным раствором толщиной 15 см с разравниванием и заглаживанием поверхности.	0,29	-	2-126-03	Изолировщик-пленочник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-003-30-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при изоляции стыков армопенобетонными скорлупами, диаметр труб до 700 мм: в том числе оштукатуривание поверхности стыков асбестоцементным раствором	1 стык	1. Установка армопенобетонных скорлуп на стыки и отводы с закреплением проволокой и промазкой швов асбестоцементным раствором. 2. Устройство гидроизоляции по армопенобетонной оболочке из трех слоев изола на битуморезиновой мастике. 3. Установка каркаса из проволоочной сетки с нарезкой ее по размеру. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции стыков и отводов готовым асбестоцементным раствором толщиной 15 см с разравниванием и заглаживанием поверхности.	0,96	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-003-31-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при изоляции стыков армопенобетонными скорлупами, диаметр труб до 800 мм: всего	1 стык	1. Установка армопенобетонных скорлуп на стыки и отводы с закреплением проволокой и промазкой швов асбестоцементным раствором. 2. Устройство гидроизоляции по армопенобетонной оболочке из трех слоев изола на битуморезиновой мастике. 3. Установка каркаса из проволоочной сетки с нарезкой ее по размеру. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции стыков и отводов готовым асбестоцементным раствором толщиной 15 см с разравниванием и заглаживанием поверхности.	3,6	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-003-32-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при изоляции стыков армопенобетонными скорлупами, диаметр труб до 800 мм: в том числе установка армопенобетонных скорлуп	1 стык	1. Установка армопенобетонных скорлуп на стыки и отводы с закреплением проволокой и промазкой швов асбестоцементным раствором. 2. Устройство гидроизоляции по армопенобетонной оболочке из трех слоев изола на битуморезиновой мастике. 3. Установка каркаса из проволоочной сетки с нарезкой ее по размеру. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции стыков и отводов готовым асбестоцементным раствором толщиной 15 см с разравниванием и заглаживанием поверхности.	0,48	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-003-33-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при изоляции стыков армопенобетонными скорлупами, диаметр труб до 800 мм: в том числе устройство гидроизоляции стыков по армопенобетонной оболочке	1 стык	1. Установка армопенобетонных скорлуп на стыки и отводы с закреплением проволокой и промазкой швов асбестоцементным раствором. 2. Устройство гидроизоляции по армопенобетонной оболочке из трех слоев изола на битуморезиновой мастике. 3. Установка каркаса из проволоочной сетки с нарезкой ее по размеру. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции стыков и отводов готовым асбестоцементным раствором толщиной 15 см с разравниванием и заглаживанием поверхности.	1,7	-	2-126-03	Изолировщик-плечник 3 разр.	2
						2-126-04	Изолировщик-плечник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-003-34-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при изоляции стыков армопенобетонными скорлупами, диаметр труб до 800 мм: в том числе установка каркаса из проволоочной сетки	1 стык	1. Установка армопенобетонных скорлуп на стыки и отводы с закреплением проволокой и промазкой швов асбестоцементным раствором. 2. Устройство гидроизоляции по армопенобетонной оболочке из трех слоев изола на битуморезиновой мастике. 3. Установка каркаса из проволоочной сетки с нарезкой ее по размеру. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции стыков и отводов готовым асбестоцементным раствором толщиной 15 см с разравниванием и заглаживанием поверхности.	0,32	-	2-126-03	Изолировщик-пленочник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-003-35-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при изоляции стыков армопенобетонными скорлупами, диаметр труб до 800 мм: в том числе оштукатуривание поверхности стыков асбестоцементным раствором	1 стык	1. Установка армопенобетонных скорлуп на стыки и отводы с закреплением проволокой и промазкой швов асбестоцементным раствором. 2. Устройство гидроизоляции по армопенобетонной оболочке из трех слоев изола на битуморезиновой мастике. 3. Установка каркаса из проволоочной сетки с нарезкой ее по размеру. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции стыков и отводов готовым асбестоцементным раствором толщиной 15 см с разравниванием и заглаживанием поверхности.	1,1	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-003-36-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при изоляции стыков армопенобетонными скорлупами, диаметр труб до 900 мм: всего	1 стык	1. Установка армопенобетонных скорлуп на стыки и отводы с закреплением проволокой и промазкой швов асбестоцементным раствором. 2. Устройство гидроизоляции по армопенобетонной оболочке из трех слоев изола на битуморезиновой мастике. 3. Установка каркаса из проволоочной сетки с нарезкой ее по размеру. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции стыков и отводов готовым асбестоцементным раствором толщиной 15 см с разравниванием и заглаживанием поверхности.	3,96	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-003-37-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при изоляции стыков армопенобетонными скорлупами, диаметр труб до 900 мм: в том числе установка армопенобетонных скорлуп	1 стык	1. Установка армопенобетонных скорлуп на стыки и отводы с закреплением проволокой и промазкой швов асбестоцементным раствором. 2. Устройство гидроизоляции по армопенобетонной оболочке из трех слоев изола на битуморезиновой мастике. 3. Установка каркаса из проволоочной сетки с нарезкой ее по размеру. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции стыков и отводов готовым асбестоцементным раствором толщиной 15 см с разравниванием и заглаживанием поверхности.	0,51	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-003-38-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при изоляции стыков армопенобетонными скорлупами, диаметр труб до 900 мм: в том числе устройство гидроизоляции стыков по армопенобетонной оболочке	1 стык	1. Установка армопенобетонных скорлуп на стыки и отводы с закреплением проволокой и промазкой швов асбестоцементным раствором. 2. Устройство гидроизоляции по армопенобетонной оболочке из трех слоев изола на битуморезиновой мастике. 3. Установка каркаса из проволоочной сетки с нарезкой ее по размеру. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции стыков и отводов готовым асбестоцементным раствором толщиной 15 см с разравниванием и заглаживанием поверхности.	1,9	-	2-126-03	Изолировщик-плечник 3 разр.	2
						2-126-04	Изолировщик-плечник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-003-39-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при изоляции стыков армопенобетонными скорлупами, диаметр труб до 900 мм: в том числе установка каркаса из проволоочной сетки	1 стык	1. Установка армопенобетонных скорлуп на стыки и отводы с закреплением проволокой и промазкой швов асбестоцементным раствором. 2. Устройство гидроизоляции по армопенобетонной оболочке из трех слоев изола на битуморезиновой мастике. 3. Установка каркаса из проволоочной сетки с нарезкой ее по размеру. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции стыков и отводов готовым асбестоцементным раствором толщиной 15 см с разравниванием и заглаживанием поверхности.	0,35	-	2-126-03	Изолировщик-пленочник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-003-40-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при изоляции стыков армопенобетонными скорлупами, диаметр труб до 900 мм: в том числе оштукатуривание поверхности стыков асбестоцементным раствором	1 стык	1. Установка армопенобетонных скорлуп на стыки и отводы с закреплением проволокой и промазкой швов асбестоцементным раствором. 2. Устройство гидроизоляции по армопенобетонной оболочке из трех слоев изола на битуморезиновой мастике. 3. Установка каркаса из проволоочной сетки с нарезкой ее по размеру. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции стыков и отводов готовым асбестоцементным раствором толщиной 15 см с разравниванием и заглаживанием поверхности.	1,2	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-003-41-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при изоляции стыков армопенобетонными скорлупами, диаметр труб до 1000 мм: всего	1 стык	1. Установка армопенобетонных скорлуп на стыки и отводы с закреплением проволокой и промазкой швов асбестоцементным раствором. 2. Устройство гидроизоляции по армопенобетонной оболочке из трех слоев изола на битуморезиновой мастике. 3. Установка каркаса из проволоочной сетки с нарезкой ее по размеру. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции стыков и отводов готовым асбестоцементным раствором толщиной 15 см с разравниванием и заглаживанием поверхности.	4,2	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-003-42-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при изоляции стыков армопенобетонными скорлупами, диаметр труб до 1000 мм: в том числе установка армопенобетонных скорлуп	1 стык	1. Установка армопенобетонных скорлуп на стыки и отводы с закреплением проволокой и промазкой швов асбестоцементным раствором. 2. Устройство гидроизоляции по армопенобетонной оболочке из трех слоев изола на битуморезиновой мастике. 3. Установка каркаса из проволоочной сетки с нарезкой ее по размеру. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции стыков и отводов готовым асбестоцементным раствором толщиной 15 см с разравниванием и заглаживанием поверхности.	0,52	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-003-43-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при изоляции стыков армопенобетонными скорлупами, диаметр труб до 1000 мм: в том числе устройство гидроизоляции стыков по армопенобетонной оболочке	1 стык	1. Установка армопенобетонных скорлуп на стыки и отводы с закреплением проволокой и промазкой швов асбестоцементным раствором. 2. Устройство гидроизоляции по армопенобетонной оболочке из трех слоев изола на битуморезиновой мастике. 3. Установка каркаса из проволоочной сетки с нарезкой ее по размеру. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции стыков и отводов готовым асбестоцементным раствором толщиной 15 см с разравниванием и заглаживанием поверхности.	2	-	2-126-03	Изолировщик-плечник 3 разр.	2
						2-126-04	Изолировщик-плечник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-003-44-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при изоляции стыков армопенобетонными скорлупами, диаметр труб до 1000 мм: в том числе установка каркаса из проволоочной сетки	1 стык	1. Установка армопенобетонных скорлуп на стыки и отводы с закреплением проволокой и промазкой швов асбестоцементным раствором. 2. Устройство гидроизоляции по армопенобетонной оболочке из трех слоев изола на битуморезиновой мастике. 3. Установка каркаса из проволоочной сетки с нарезкой ее по размеру. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции стыков и отводов готовым асбестоцементным раствором толщиной 15 см с разравниванием и заглаживанием поверхности.	0,38	-	2-126-03	Изолировщик-пленочник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-003-45-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при изоляции стыков армопенобетонными скорлупами, диаметр труб до 1000 мм: в том числе оштукатуривание поверхности стыков асбестоцементным раствором	1 стык	1. Установка армопенобетонных скорлуп на стыки и отводы с закреплением проволокой и промазкой швов асбестоцементным раствором. 2. Устройство гидроизоляции по армопенобетонной оболочке из трех слоев изола на битуморезиновой мастике. 3. Установка каркаса из проволоочной сетки с нарезкой ее по размеру. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции стыков и отводов готовым асбестоцементным раствором толщиной 15 см с разравниванием и заглаживанием поверхности.	1,3	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-19-01-004 Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией: при изоляции отводов армопенобетонными скорлупами								
Н-19-01-004-01-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при изоляции отводов армопенобетонными скорлупами, диаметр труб до 200 мм: всего	1 отвод	1. Установка армопенобетонных скорлуп на стыки и отводы с закреплением проволокой и промазкой швов асбестоцементным раствором. 2. Устройство гидроизоляции по армопенобетонной оболочке из трех слоев изола на битуморезиновой мастике. 3. Установка каркаса из проволоочной сетки с нарезкой ее по размеру. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции стыков и отводов готовым асбестоцементным раствором толщиной 15 см с разравниванием и заглаживанием поверхности.	2,58	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-004-02-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при изоляции отводов армопенобетонными скорлупами, диаметр труб до 200 мм: в том числе установка армопенобетонных скорлуп	1 отвод	1. Установка армопенобетонных скорлуп на стыки и отводы с закреплением проволокой и промазкой швов асбестоцементным раствором. 2. Устройство гидроизоляции по армопенобетонной оболочке из трех слоев изола на битуморезиновой мастике. 3. Установка каркаса из проволочной сетки с нарезкой ее по размеру. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции стыков и отводов готовым асбестоцементным раствором толщиной 15 см с разравниванием и заглаживанием поверхности.	0,52	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-004-03-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при изоляции отводов армопенобетонными скорлупами, диаметр труб до 200 мм: в том числе устройство гидроизоляции отводов по армопенобетонной оболочке	1 отвод	1. Установка армопенобетонных скорлуп на стыки и отводы с закреплением проволокой и промазкой швов асбестоцементным раствором. 2. Устройство гидроизоляции по армопенобетонной оболочке из трех слоев изола на битуморезиновой мастике. 3. Установка каркаса из проволочной сетки с нарезкой ее по размеру. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции стыков и отводов готовым асбестоцементным раствором толщиной 15 см с разравниванием и заглаживанием поверхности.	1,1	-	2-126-03	Изолировщик-плечник 3 разр.	2
						2-126-04	Изолировщик-плечник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-004-04-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при изоляции отводов армопенобетонными скорлупами, диаметр труб до 200 мм: в том числе установка каркаса из проволоочной сетки	1 отвод	1. Установка армопенобетонных скорлуп на стыки и отводы с закреплением проволокой и промазкой швов асбестоцементным раствором. 2. Устройство гидроизоляции по армопенобетонной оболочке из трех слоев изола на битуморезиновой мастике. 3. Установка каркаса из проволоочной сетки с нарезкой ее по размеру. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции стыков и отводов готовым асбестоцементным раствором толщиной 15 см с разравниванием и заглаживанием поверхности.	0,21	-	2-126-03	Изолировщик-пленочник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-004-05-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при изоляции отводов армопенобетонными скорлупами, диаметр труб до 200 мм: в том числе оштукатуривание поверхности отводов асбестоцементным раствором	1 отвод	1. Установка армопенобетонных скорлуп на стыки и отводы с закреплением проволокой и промазкой швов асбестоцементным раствором. 2. Устройство гидроизоляции по армопенобетонной оболочке из трех слоев изола на битуморезиновой мастике. 3. Установка каркаса из проволоочной сетки с нарезкой ее по размеру. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции стыков и отводов готовым асбестоцементным раствором толщиной 15 см с разравниванием и заглаживанием поверхности.	0,75	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-004-06-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при изоляции отводов армопенобетонными скорлупами, диаметр труб до 300 мм: всего	1 отвод	1. Установка армопенобетонных скорлуп на стыки и отводы с закреплением проволокой и промазкой швов асбестоцементным раствором. 2. Устройство гидроизоляции по армопенобетонной оболочке из трех слоев изола на битуморезиновой мастике. 3. Установка каркаса из проволочной сетки с нарезкой ее по размеру. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции стыков и отводов готовым асбестоцементным раствором толщиной 15 см с разравниванием и заглаживанием поверхности.	3,33	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-004-07-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при изоляции отводов армопенобетонными скорлупами, диаметр труб до 300 мм: в том числе установка армопенобетонных скорлуп	1 отвод	1. Установка армопенобетонных скорлуп на стыки и отводы с закреплением проволокой и промазкой швов асбестоцементным раствором. 2. Устройство гидроизоляции по армопенобетонной оболочке из трех слоев изола на битуморезиновой мастике. 3. Установка каркаса из проволоочной сетки с нарезкой ее по размеру. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции стыков и отводов готовым асбестоцементным раствором толщиной 15 см с разравниванием и заглаживанием поверхности.	0,7	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-004-08-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при изоляции отводов армопенобетонными скорлупами, диаметр труб до 300 мм: в том числе устройство гидроизоляции отводов по армопенобетонной оболочке	1 отвод	1. Установка армопенобетонных скорлуп на стыки и отводы с закреплением проволокой и промазкой швов асбестоцементным раствором. 2. Устройство гидроизоляции по армопенобетонной оболочке из трех слоев изола на битуморезиновой мастике. 3. Установка каркаса из проволоочной сетки с нарезкой ее по размеру. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции стыков и отводов готовым асбестоцементным раствором толщиной 15 см с разравниванием и заглаживанием поверхности.	1,4	-	2-126-03	Изолировщик-плечник 3 разр.	2
						2-126-04	Изолировщик-плечник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-004-09-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при изоляции отводов армопенобетонными скорлупами, диаметр труб до 300 мм: в том числе установка каркаса из проволоочной сетки	1 отвод	1. Установка армопенобетонных скорлуп на стыки и отводы с закреплением проволокой и промазкой швов асбестоцементным раствором. 2. Устройство гидроизоляции по армопенобетонной оболочке из трех слоев изола на битуморезиновой мастике. 3. Установка каркаса из проволоочной сетки с нарезкой ее по размеру. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции стыков и отводов готовым асбестоцементным раствором толщиной 15 см с разравниванием и заглаживанием поверхности.	0,27	-	2-126-03	Изолировщик-пленочник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-004-10-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при изоляции отводов армопенобетонными скорлупами, диаметр труб до 300 мм: в том числе оштукатуривание поверхности отводов асбестоцементным раствором	1 отвод	1. Установка армопенобетонных скорлуп на стыки и отводы с закреплением проволокой и промазкой швов асбестоцементным раствором. 2. Устройство гидроизоляции по армопенобетонной оболочке из трех слоев изола на битуморезиновой мастике. 3. Установка каркаса из проволоочной сетки с нарезкой ее по размеру. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции стыков и отводов готовым асбестоцементным раствором толщиной 15 см с разравниванием и заглаживанием поверхности.	0,96	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-004-11-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при изоляции отводов армопенобетонными скорлупами, диаметр труб до 400 мм: всего	1 отвод	1. Установка армопенобетонных скорлуп на стыки и отводы с закреплением проволокой и промазкой швов асбестоцементным раствором. 2. Устройство гидроизоляции по армопенобетонной оболочке из трех слоев изола на битуморезиновой мастике. 3. Установка каркаса из проволоочной сетки с нарезкой ее по размеру. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции стыков и отводов готовым асбестоцементным раствором толщиной 15 см с разравниванием и заглаживанием поверхности.	4,19	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-004-12-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при изоляции отводов армопенобетонными скорлупами, диаметр труб до 400 мм: в том числе установка армопенобетонных скорлуп	1 отвод	1. Установка армопенобетонных скорлуп на стыки и отводы с закреплением проволокой и промазкой швов асбестоцементным раствором. 2. Устройство гидроизоляции по армопенобетонной оболочке из трех слоев изола на битуморезиновой мастике. 3. Установка каркаса из проволочной сетки с нарезкой ее по размеру. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции стыков и отводов готовым асбестоцементным раствором толщиной 15 см с разравниванием и заглаживанием поверхности.	0,96	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-004-13-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при изоляции отводов армопенобетонными скорлупами, диаметр труб до 400 мм: в том числе устройство гидроизоляции отводов по армопенобетонной оболочке	1 отвод	1. Установка армопенобетонных скорлуп на стыки и отводы с закреплением проволокой и промазкой швов асбестоцементным раствором. 2. Устройство гидроизоляции по армопенобетонной оболочке из трех слоев изола на битуморезиновой мастике. 3. Установка каркаса из проволоочной сетки с нарезкой ее по размеру. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции стыков и отводов готовым асбестоцементным раствором толщиной 15 см с разравниванием и заглаживанием поверхности.	1,8	-	2-126-03	Изолировщик-плечник 3 разр.	2
						2-126-04	Изолировщик-плечник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-004-14-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при изоляции отводов армопенобетонными скорлупами, диаметр труб до 400 мм: в том числе установка каркаса из проволоочной сетки	1 отвод	1. Установка армопенобетонных скорлуп на стыки и отводы с закреплением проволокой и промазкой швов асбестоцементным раствором. 2. Устройство гидроизоляции по армопенобетонной оболочке из трех слоев изола на битуморезиновой мастике. 3. Установка каркаса из проволоочной сетки с нарезкой ее по размеру. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции стыков и отводов готовым асбестоцементным раствором толщиной 15 см с разравниванием и заглаживанием поверхности.	0,33	-	2-126-03	Изолировщик-пленочник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-004-15-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при изоляции отводов армопенобетонными скорлупами, диаметр труб до 400 мм: в том числе оштукатуривание поверхности отводов асбестоцементным раствором	1 отвод	1. Установка армопенобетонных скорлуп на стыки и отводы с закреплением проволокой и промазкой швов асбестоцементным раствором. 2. Устройство гидроизоляции по армопенобетонной оболочке из трех слоев изола на битуморезиновой мастике. 3. Установка каркаса из проволоочной сетки с нарезкой ее по размеру. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции стыков и отводов готовым асбестоцементным раствором толщиной 15 см с разравниванием и заглаживанием поверхности.	1,1	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-004-16-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при изоляции отводов армопенобетонными скорлупами, диаметр труб до 500 мм: всего	1 отвод	1. Установка армопенобетонных скорлуп на стыки и отводы с закреплением проволокой и промазкой швов асбестоцементным раствором. 2. Устройство гидроизоляции по армопенобетонной оболочке из трех слоев изола на битуморезиновой мастике. 3. Установка каркаса из проволоочной сетки с нарезкой ее по размеру. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции стыков и отводов готовым асбестоцементным раствором толщиной 15 см с разравниванием и заглаживанием поверхности.	5,44	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-004-17-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при изоляции отводов армопенобетонными скорлупами, диаметр труб до 500 мм: в том числе установка армопенобетонных скорлуп	1 отвод	1. Установка армопенобетонных скорлуп на стыки и отводы с закреплением проволокой и промазкой швов асбестоцементным раствором. 2. Устройство гидроизоляции по армопенобетонной оболочке из трех слоев изола на битуморезиновой мастике. 3. Установка каркаса из проволочной сетки с нарезкой ее по размеру. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции стыков и отводов готовым асбестоцементным раствором толщиной 15 см с разравниванием и заглаживанием поверхности.	1,3	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-004-18-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при изоляции отводов армопенобетонными скорлупами, диаметр труб до 500 мм: в том числе устройство гидроизоляции отводов по армопенобетонной оболочке	1 отвод	1. Установка армопенобетонных скорлуп на стыки и отводы с закреплением проволокой и промазкой швов асбестоцементным раствором. 2. Устройство гидроизоляции по армопенобетонной оболочке из трех слоев изола на битуморезиновой мастике. 3. Установка каркаса из проволоочной сетки с нарезкой ее по размеру. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции стыков и отводов готовым асбестоцементным раствором толщиной 15 см с разравниванием и заглаживанием поверхности.	2,3	-	2-126-03	Изолировщик-плечник 3 разр.	2
						2-126-04	Изолировщик-плечник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-004-19-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при изоляции отводов армопенобетонными скорлупами, диаметр труб до 500 мм: в том числе установка каркаса из проволоочной сетки	1 отвод	1. Установка армопенобетонных скорлуп на стыки и отводы с закреплением проволокой и промазкой швов асбестоцементным раствором. 2. Устройство гидроизоляции по армопенобетонной оболочке из трех слоев изола на битуморезиновой мастике. 3. Установка каркаса из проволоочной сетки с нарезкой ее по размеру. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции стыков и отводов готовым асбестоцементным раствором толщиной 15 см с разравниванием и заглаживанием поверхности.	0,44	-	2-126-03	Изолировщик-пленочник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-004-20-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при изоляции отводов армопенобетонными скорлупами, диаметр труб до 500 мм: в том числе оштукатуривание поверхности отводов асбестоцементным раствором	1 отвод	1. Установка армопенобетонных скорлуп на стыки и отводы с закреплением проволокой и промазкой швов асбестоцементным раствором. 2. Устройство гидроизоляции по армопенобетонной оболочке из трех слоев изола на битуморезиновой мастике. 3. Установка каркаса из проволоочной сетки с нарезкой ее по размеру. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции стыков и отводов готовым асбестоцементным раствором толщиной 15 см с разравниванием и заглаживанием поверхности.	1,4	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-004-21-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при изоляции отводов армопенобетонными скорлупами, диаметр труб до 600 мм: всего	1 отвод	1. Установка армопенобетонных скорлуп на стыки и отводы с закреплением проволокой и промазкой швов асбестоцементным раствором. 2. Устройство гидроизоляции по армопенобетонной оболочке из трех слоев изола на битуморезиновой мастике. 3. Установка каркаса из проволочной сетки с нарезкой ее по размеру. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции стыков и отводов готовым асбестоцементным раствором толщиной 15 см с разравниванием и заглаживанием поверхности.	6,97	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-004-22-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при изоляции отводов армопенобетонными скорлупами, диаметр труб до 600 мм: в том числе установка армопенобетонных скорлуп	1 отвод	1. Установка армопенобетонных скорлуп на стыки и отводы с закреплением проволокой и промазкой швов асбестоцементным раствором. 2. Устройство гидроизоляции по армопенобетонной оболочке из трех слоев изола на битуморезиновой мастике. 3. Установка каркаса из проволоочной сетки с нарезкой ее по размеру. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции стыков и отводов готовым асбестоцементным раствором толщиной 15 см с разравниванием и заглаживанием поверхности.	1,6	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-004-23-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при изоляции отводов армопенобетонными скорлупами, диаметр труб до 600 мм: в том числе устройство гидроизоляции отводов по армопенобетонной оболочке	1 отвод	1. Установка армопенобетонных скорлуп на стыки и отводы с закреплением проволокой и промазкой швов асбестоцементным раствором. 2. Устройство гидроизоляции по армопенобетонной оболочке из трех слоев изола на битуморезиновой мастике. 3. Установка каркаса из проволоочной сетки с нарезкой ее по размеру. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции стыков и отводов готовым асбестоцементным раствором толщиной 15 см с разравниванием и заглаживанием поверхности.	2,9	-	2-126-03	Изолировщик-плечник 3 разр.	2
						2-126-04	Изолировщик-плечник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-004-24-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при изоляции отводов армопенобетонными скорлупами, диаметр труб до 600 мм: в том числе установка каркаса из проволоочной сетки	1 отвод	1. Установка армопенобетонных скорлуп на стыки и отводы с закреплением проволокой и промазкой швов асбестоцементным раствором. 2. Устройство гидроизоляции по армопенобетонной оболочке из трех слоев изола на битуморезиновой мастике. 3. Установка каркаса из проволоочной сетки с нарезкой ее по размеру. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции стыков и отводов готовым асбестоцементным раствором толщиной 15 см с разравниванием и заглаживанием поверхности.	0,57	-	2-126-03	Изолировщик-пленочник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-004-25-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при изоляции отводов армопенобетонными скорлупами, диаметр труб до 600 мм: в том числе оштукатуривание поверхности отводов асбестоцементным раствором	1 отвод	1. Установка армопенобетонных скорлуп на стыки и отводы с закреплением проволокой и промазкой швов асбестоцементным раствором. 2. Устройство гидроизоляции по армопенобетонной оболочке из трех слоев изола на битуморезиновой мастике. 3. Установка каркаса из проволоочной сетки с нарезкой ее по размеру. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции стыков и отводов готовым асбестоцементным раствором толщиной 15 см с разравниванием и заглаживанием поверхности.	1,9	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-004-26-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при изоляции отводов армопенобетонными скорлупами, диаметр труб до 700 мм: всего	1 отвод	1. Установка армопенобетонных скорлуп на стыки и отводы с закреплением проволокой и промазкой швов асбестоцементным раствором. 2. Устройство гидроизоляции по армопенобетонной оболочке из трех слоев изола на битуморезиновой мастике. 3. Установка каркаса из проволоочной сетки с нарезкой ее по размеру. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции стыков и отводов готовым асбестоцементным раствором толщиной 15 см с разравниванием и заглаживанием поверхности.	8,52	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-004-27-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при изоляции отводов армопенобетонными скорлупами, диаметр труб до 700 мм: в том числе установка армопенобетонных скорлуп	1 отвод	1. Установка армопенобетонных скорлуп на стыки и отводы с закреплением проволокой и промазкой швов асбестоцементным раствором. 2. Устройство гидроизоляции по армопенобетонной оболочке из трех слоев изола на битуморезиновой мастике. 3. Установка каркаса из проволочной сетки с нарезкой ее по размеру. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции стыков и отводов готовым асбестоцементным раствором толщиной 15 см с разравниванием и заглаживанием поверхности.	1,8	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-004-28-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при изоляции отводов армопенобетонными скорлупами, диаметр труб до 700 мм: в том числе устройство гидроизоляции отводов по армопенобетонной оболочке	1 отвод	1. Установка армопенобетонных скорлуп на стыки и отводы с закреплением проволокой и промазкой швов асбестоцементным раствором. 2. Устройство гидроизоляции по армопенобетонной оболочке из трех слоев изола на битуморезиновой мастике. 3. Установка каркаса из проволоочной сетки с нарезкой ее по размеру. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции стыков и отводов готовым асбестоцементным раствором толщиной 15 см с разравниванием и заглаживанием поверхности.	3,6	-	2-126-03	Изолировщик-плечник 3 разр.	2
						2-126-04	Изолировщик-плечник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-004-29-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при изоляции отводов армопенобетонными скорлупами, диаметр труб до 700 мм: в том числе установка каркаса из проволоочной сетки	1 отвод	1. Установка армопенобетонных скорлуп на стыки и отводы с закреплением проволокой и промазкой швов асбестоцементным раствором. 2. Устройство гидроизоляции по армопенобетонной оболочке из трех слоев изола на битуморезиновой мастике. 3. Установка каркаса из проволоочной сетки с нарезкой ее по размеру. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции стыков и отводов готовым асбестоцементным раствором толщиной 15 см с разравниванием и заглаживанием поверхности.	0,82	-	2-126-03	Изолировщик-пленочник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-004-30-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при изоляции отводов армопенобетонными скорлупами, диаметр труб до 700 мм: в том числе оштукатуривание поверхности отводов асбестоцементным раствором	1 отвод	1. Установка армопенобетонных скорлуп на стыки и отводы с закреплением проволокой и промазкой швов асбестоцементным раствором. 2. Устройство гидроизоляции по армопенобетонной оболочке из трех слоев изола на битуморезиновой мастике. 3. Установка каркаса из проволоочной сетки с нарезкой ее по размеру. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции стыков и отводов готовым асбестоцементным раствором толщиной 15 см с разравниванием и заглаживанием поверхности.	2,3	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-004-31-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при изоляции отводов армопенобетонными скорлупами, диаметр труб до 800 мм: всего	1 отвод	1. Установка армопенобетонных скорлуп на стыки и отводы с закреплением проволокой и промазкой швов асбестоцементным раствором. 2. Устройство гидроизоляции по армопенобетонной оболочке из трех слоев изола на битуморезиновой мастике. 3. Установка каркаса из проволочной сетки с нарезкой ее по размеру. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции стыков и отводов готовым асбестоцементным раствором толщиной 15 см с разравниванием и заглаживанием поверхности.	10,16	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-004-32-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при изоляции отводов армопенобетонными скорлупами, диаметр труб до 800 мм: в том числе установка армопенобетонных скорлуп	1 отвод	1. Установка армопенобетонных скорлуп на стыки и отводы с закреплением проволокой и промазкой швов асбестоцементным раствором. 2. Устройство гидроизоляции по армопенобетонной оболочке из трех слоев изола на битуморезиновой мастике. 3. Установка каркаса из проволоочной сетки с нарезкой ее по размеру. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции стыков и отводов готовым асбестоцементным раствором толщиной 15 см с разравниванием и заглаживанием поверхности.	2	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-004-33-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при изоляции отводов армопенобетонными скорлупами, диаметр труб до 800 мм: в том числе устройство гидроизоляции отводов по армопенобетонной оболочке	1 отвод	1. Установка армопенобетонных скорлуп на стыки и отводы с закреплением проволокой и промазкой швов асбестоцементным раствором. 2. Устройство гидроизоляции по армопенобетонной оболочке из трех слоев изола на битуморезиновой мастике. 3. Установка каркаса из проволоочной сетки с нарезкой ее по размеру. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции стыков и отводов готовым асбестоцементным раствором толщиной 15 см с разравниванием и заглаживанием поверхности.	4,4	-	2-126-03	Изолировщик-плечник 3 разр.	2
						2-126-04	Изолировщик-плечник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-004-34-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при изоляции отводов армопенобетонными скорлупами, диаметр труб до 800 мм: в том числе установка каркаса из проволоочной сетки	1 отвод	1. Установка армопенобетонных скорлуп на стыки и отводы с закреплением проволокой и промазкой швов асбестоцементным раствором. 2. Устройство гидроизоляции по армопенобетонной оболочке из трех слоев изола на битуморезиновой мастике. 3. Установка каркаса из проволоочной сетки с нарезкой ее по размеру. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции стыков и отводов готовым асбестоцементным раствором толщиной 15 см с разравниванием и заглаживанием поверхности.	0,96	-	2-126-03	Изолировщик-пленочник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-004-35-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при изоляции отводов армопенобетонными скорлупами, диаметр труб до 800 мм: в том числе оштукатуривание поверхности отводов асбестоцементным раствором	1 отвод	1. Установка армопенобетонных скорлуп на стыки и отводы с закреплением проволокой и промазкой швов асбестоцементным раствором. 2. Устройство гидроизоляции по армопенобетонной оболочке из трех слоев изола на битуморезиновой мастике. 3. Установка каркаса из проволоочной сетки с нарезкой ее по размеру. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции стыков и отводов готовым асбестоцементным раствором толщиной 15 см с разравниванием и заглаживанием поверхности.	2,8	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-004-36-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при изоляции отводов армопенобетонными скорлупами, диаметр труб до 900 мм: всего	1 отвод	1. Установка армопенобетонных скорлуп на стыки и отводы с закреплением проволокой и промазкой швов асбестоцементным раствором. 2. Устройство гидроизоляции по армопенобетонной оболочке из трех слоев изола на битуморезиновой мастике. 3. Установка каркаса из проволочной сетки с нарезкой ее по размеру. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции стыков и отводов готовым асбестоцементным раствором толщиной 15 см с разравниванием и заглаживанием поверхности.	11,9	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-004-37-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при изоляции отводов армопенобетонными скорлупами, диаметр труб до 900 мм: в том числе установка армопенобетонных скорлуп	1 отвод	1. Установка армопенобетонных скорлуп на стыки и отводы с закреплением проволокой и промазкой швов асбестоцементным раствором. 2. Устройство гидроизоляции по армопенобетонной оболочке из трех слоев изола на битуморезиновой мастике. 3. Установка каркаса из проволоочной сетки с нарезкой ее по размеру. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции стыков и отводов готовым асбестоцементным раствором толщиной 15 см с разравниванием и заглаживанием поверхности.	2,3	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-004-38-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при изоляции отводов армопенобетонными скорлупами, диаметр труб до 900 мм: в том числе устройство гидроизоляции отводов по армопенобетонной оболочке	1 отвод	1. Установка армопенобетонных скорлуп на стыки и отводы с закреплением проволокой и промазкой швов асбестоцементным раствором. 2. Устройство гидроизоляции по армопенобетонной оболочке из трех слоев изола на битуморезиновой мастике. 3. Установка каркаса из проволоочной сетки с нарезкой ее по размеру. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции стыков и отводов готовым асбестоцементным раствором толщиной 15 см с разравниванием и заглаживанием поверхности.	5,2	-	2-126-03	Изолировщик-плечник 3 разр.	2
						2-126-04	Изолировщик-плечник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-004-39-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при изоляции отводов армопенобетонными скорлупами, диаметр труб до 900 мм: в том числе установка каркаса из проволоочной сетки	1 отвод	1. Установка армопенобетонных скорлуп на стыки и отводы с закреплением проволокой и промазкой швов асбестоцементным раствором. 2. Устройство гидроизоляции по армопенобетонной оболочке из трех слоев изола на битуморезиновой мастике. 3. Установка каркаса из проволоочной сетки с нарезкой ее по размеру. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции стыков и отводов готовым асбестоцементным раствором толщиной 15 см с разравниванием и заглаживанием поверхности.	1,1	-	2-126-03	Изолировщик-пленочник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-004-40-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при изоляции отводов армопенобетонными скорлупами, диаметр труб до 900 мм: в том числе оштукатуривание поверхности отводов асбестоцементным раствором	1 отвод	1. Установка армопенобетонных скорлуп на стыки и отводы с закреплением проволокой и промазкой швов асбестоцементным раствором. 2. Устройство гидроизоляции по армопенобетонной оболочке из трех слоев изола на битуморезиновой мастике. 3. Установка каркаса из проволоочной сетки с нарезкой ее по размеру. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции стыков и отводов готовым асбестоцементным раствором толщиной 15 см с разравниванием и заглаживанием поверхности.	3,3	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-004-41-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при изоляции отводов армопенобетонными скорлупами, диаметр труб до 1000 мм: всего	1 отвод	1. Установка армопенобетонных скорлуп на стыки и отводы с закреплением проволокой и промазкой швов асбестоцементным раствором. 2. Устройство гидроизоляции по армопенобетонной оболочке из трех слоев изола на битуморезиновой мастике. 3. Установка каркаса из проволоочной сетки с нарезкой ее по размеру. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции стыков и отводов готовым асбестоцементным раствором толщиной 15 см с разравниванием и заглаживанием поверхности.	13,6	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-004-42-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при изоляции отводов армопенобетонными скорлупами, диаметр труб до 1000 мм: в том числе установка армопенобетонных скорлуп	1 отвод	1. Установка армопенобетонных скорлуп на стыки и отводы с закреплением проволокой и промазкой швов асбестоцементным раствором. 2. Устройство гидроизоляции по армопенобетонной оболочке из трех слоев изола на битуморезиновой мастике. 3. Установка каркаса из проволоочной сетки с нарезкой ее по размеру. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции стыков и отводов готовым асбестоцементным раствором толщиной 15 см с разравниванием и заглаживанием поверхности.	2,5	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-004-43-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при изоляции отводов армопенобетонными скорлупами, диаметр труб до 1000 мм: в том числе устройство гидроизоляции отводов по армопенобетонной оболочке	1 отвод	1. Установка армопенобетонных скорлуп на стыки и отводы с закреплением проволокой и промазкой швов асбестоцементным раствором. 2. Устройство гидроизоляции по армопенобетонной оболочке из трех слоев изола на битуморезиновой мастике. 3. Установка каркаса из проволоочной сетки с нарезкой ее по размеру. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции стыков и отводов готовым асбестоцементным раствором толщиной 15 см с разравниванием и заглаживанием поверхности.	6	-	2-126-03	Изолировщик-плечник 3 разр.	2
						2-126-04	Изолировщик-плечник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-004-44-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при изоляции отводов армопенобетонными скорлупами, диаметр труб до 1000 мм: в том числе установка каркаса из проволоочной сетки	1 отвод	1. Установка армопенобетонных скорлуп на стыки и отводы с закреплением проволокой и промазкой швов асбестоцементным раствором. 2. Устройство гидроизоляции по армопенобетонной оболочке из трех слоев изола на битуморезиновой мастике. 3. Установка каркаса из проволоочной сетки с нарезкой ее по размеру. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции стыков и отводов готовым асбестоцементным раствором толщиной 15 см с разравниванием и заглаживанием поверхности.	1,3	-	2-126-03	Изолировщик-пленочник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-004-45-01	Укладка стальных трубопроводов с армопенобетонной изоляцией, при изоляции отводов армопенобетонными скорлупами, диаметр труб до 1000 мм: в том числе оштукатуривание поверхности отводов асбестоцементным раствором	1 отвод	1. Установка армопенобетонных скорлуп на стыки и отводы с закреплением проволокой и промазкой швов асбестоцементным раствором. 2. Устройство гидроизоляции по армопенобетонной оболочке из трех слоев изола на битуморезиновой мастике. 3. Установка каркаса из проволоочной сетки с нарезкой ее по размеру. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции стыков и отводов готовым асбестоцементным раствором толщиной 15 см с разравниванием и заглаживанием поверхности.	3,8	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-19-01-005 Укладка чугунных трубопроводов								
Н-19-01-005-01-01	Укладка чугунных трубопроводов, диаметр труб до 100 мм: траншеи с распорами	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с центрированием стыков. 3. Закрепление трубы на месте подбивкой грунта. 4. Уплотнение раструбных соединений пеньковой смоляной или битуминизированной прядью с заготовкой пряди. 5. Устройство замка из асбестоцементной смеси с приготовлением ее.	0,2	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
Н-19-01-005-02-01	Укладка чугунных трубопроводов, диаметр труб до 100 мм: траншеи без распор	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с центрированием стыков. 3. Закрепление трубы на месте подбивкой грунта. 4. Уплотнение раструбных соединений пеньковой смоляной или битуминизированной прядью с заготовкой пряди. 5. Устройство замка из асбестоцементной смеси с приготовлением ее.	0,17	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-005-03-01	Заделка раструбов при укладке чугунных трубопроводов, диаметр труб до 100 мм	1 м трубопровода	1. Уплотнение раструбных соединений пеньковой смоляной или битуминизированной прядью с заготовкой пряди. 2. Устройство замка из асбестоцементной смеси с приготовлением ее.	0,14	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
Н-19-01-005-04-01	Укладка чугунных трубопроводов, диаметр труб до 150 мм: траншеи с распорами	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с центрированием стыков. 3. Закрепление трубы на месте подбивкой грунта. 4. Уплотнение раструбных соединений пеньковой смоляной или битуминизированной прядью с заготовкой пряди. 5. Устройство замка из асбестоцементной смеси с приготовлением ее.	0,23	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-005-05-01	Укладка чугунных трубопроводов, диаметр труб до 150 мм: траншеи без распор	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с центрированием стыков. 3. Закрепление трубы на месте подбивкой грунта. 4. Уплотнение раструбных соединений пеньковой смоляной или битуминизированной прядью с заготовкой пряди. 5. Устройство замка из асбестоцементной смеси с приготовлением ее.	0,21	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
Н-19-01-005-06-01	Заделка раструбов при укладке чугунных трубопроводов, диаметр труб до 150 мм	1 м трубопровода	1. Уплотнение раструбных соединений пеньковой смоляной или битуминизированной прядью с заготовкой пряди. 2. Устройство замка из асбестоцементной смеси с приготовлением ее.	0,15	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-005-07-01	Укладка чугунных трубопроводов, диаметр труб до 200 мм: траншеи с распорами	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с центрированием стыков. 3. Закрепление трубы на месте подбивкой грунта. 4. Уплотнение раструбных соединений пеньковой смоляной или битуминизированной прядью с заготовкой пряди. 5. Устройство замка из асбестоцементной смеси с приготовлением ее.	0,31	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
Н-19-01-005-08-01	Укладка чугунных трубопроводов, диаметр труб до 200 мм: траншеи без распор	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с центрированием стыков. 3. Закрепление трубы на месте подбивкой грунта. 4. Уплотнение раструбных соединений пеньковой смоляной или битуминизированной прядью с заготовкой пряди. 5. Устройство замка из асбестоцементной смеси с приготовлением ее.	0,26	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-005-09-01	Заделка раструбов при укладке чугунных трубопроводов, диаметр труб до 200 мм	1 м трубопровода	1. Уплотнение раструбных соединений пеньковой смоляной или битуминизированной прядью с заготовкой пряди. 2. Устройство замка из асбестоцементной смеси с приготовлением ее.	0,16	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
Н-19-01-005-10-01	Укладка чугунных трубопроводов, диаметр труб до 250 мм: траншеи с распорами	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с центрированием стыков. 3. Закрепление трубы на месте подбивкой грунта. 4. Уплотнение раструбных соединений пеньковой смоляной или битуминизированной прядью с заготовкой пряди. 5. Устройство замка из асбестоцементной смеси с приготовлением ее.	0,37	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-005-11-01	Укладка чугунных трубопроводов, диаметр труб до 250 мм: траншеи без распор	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с центрированием стыков. 3. Закрепление трубы на месте подбивкой грунта. 4. Уплотнение раструбных соединений пеньковой смоляной или битуминизированной прядью с заготовкой пряди. 5. Устройство замка из асбестоцементной смеси с приготовлением ее.	0,32	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
Н-19-01-005-12-01	Заделка раструбов при укладке чугунных трубопроводов, диаметр труб до 250 мм	1 м трубопровода	1. Уплотнение раструбных соединений пеньковой смоляной или битуминизированной прядью с заготовкой пряди. 2. Устройство замка из асбестоцементной смеси с приготовлением ее.	0,18	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-005-13-01	Укладка чугунных трубопроводов, диаметр труб до 300 мм: траншеи с распорами	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с центрированием стыков. 3. Закрепление трубы на месте подбивкой грунта. 4. Уплотнение раструбных соединений пеньковой смоляной или битуминизированной прядью с заготовкой пряди. 5. Устройство замка из асбестоцементной смеси с приготовлением ее.	0,47	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
Н-19-01-005-14-01	Укладка чугунных трубопроводов, диаметр труб до 300 мм: траншеи без распор	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с центрированием стыков. 3. Закрепление трубы на месте подбивкой грунта. 4. Уплотнение раструбных соединений пеньковой смоляной или битуминизированной прядью с заготовкой пряди. 5. Устройство замка из асбестоцементной смеси с приготовлением ее.	0,38	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-005-15-01	Заделка раструбов при укладке чугунных трубопроводов, диаметр труб до 300 мм	1 м трубопровода	1. Уплотнение раструбных соединений пеньковой смоляной или битуминизированной прядью с заготовкой пряди. 2. Устройство замка из асбестоцементной смеси с приготовлением ее.	0,21	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
Н-19-01-005-16-01	Укладка чугунных трубопроводов, диаметр труб до 350 мм: траншеи с распорами	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с центрированием стыков. 3. Закрепление трубы на месте подбивкой грунта. 4. Уплотнение раструбных соединений пеньковой смоляной или битуминизированной прядью с заготовкой пряди. 5. Устройство замка из асбестоцементной смеси с приготовлением ее.	0,56	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-005-17-01	Укладка чугунных трубопроводов, диаметр труб до 350 мм: траншеи без распор	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с центрированием стыков. 3. Закрепление трубы на месте подбивкой грунта. 4. Уплотнение раструбных соединений пеньковой смоляной или битуминизированной прядью с заготовкой пряди. 5. Устройство замка из асбестоцементной смеси с приготовлением ее.	0,46	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
Н-19-01-005-18-01	Заделка раструбов при укладке чугунных трубопроводов, диаметр труб до 350 мм	т	1. Уплотнение раструбных соединений пеньковой смоляной или битуминизированной прядью с заготовкой пряди. 2. Устройство замка из асбестоцементной смеси с приготовлением ее.	0,22	0,11	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-005-19-01	Укладка чугунных трубопроводов, диаметр труб до 400 мм: траншеи с распорами	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с центрированием стыков. 3. Закрепление трубы на месте подбивкой грунта. 4. Уплотнение раструбных соединений пеньковой смоляной или битуминизированной прядью с заготовкой пряди. 5. Устройство замка из асбестоцементной смеси с приготовлением ее.	0,65	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
Н-19-01-005-20-01	Укладка чугунных трубопроводов, диаметр труб до 400 мм: траншеи без распор	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с центрированием стыков. 3. Закрепление трубы на месте подбивкой грунта. 4. Уплотнение раструбных соединений пеньковой смоляной или битуминизированной прядью с заготовкой пряди. 5. Устройство замка из асбестоцементной смеси с приготовлением ее.	0,53	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-005-21-01	Заделка раструбов при укладке чугунных трубопроводов, диаметр труб до 400 мм	1 м трубопровода	1. Уплотнение раструбных соединений пеньковой смоляной или битуминизированной прядью с заготовкой пряди. 2. Устройство замка из асбестоцементной смеси с приготовлением ее.	0,24	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
Н-19-01-005-22-01	Укладка чугунных трубопроводов, диаметр труб до 500 мм: траншеи с распорами	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с центрированием стыков. 3. Закрепление трубы на месте подбивкой грунта. 4. Уплотнение раструбных соединений пеньковой смоляной или битуминизированной прядью с заготовкой пряди. 5. Устройство замка из асбестоцементной смеси с приготовлением ее.	0,84	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-005-23-01	Укладка чугунных трубопроводов, диаметр труб до 500 мм: траншеи без распор	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с центрированием стыков. 3. Закрепление трубы на месте подбивкой грунта. 4. Уплотнение раструбных соединений пеньковой смоляной или битуминизированной прядью с заготовкой пряди. 5. Устройство замка из асбестоцементной смеси с приготовлением ее.	0,67	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
Н-19-01-005-24-01	Заделка раструбов при укладке чугунных трубопроводов, диаметр труб до 500 мм	1 м трубопровода	1. Уплотнение раструбных соединений пеньковой смоляной или битуминизированной прядью с заготовкой пряди. 2. Устройство замка из асбестоцементной смеси с приготовлением ее.	0,29	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-005-25-01	Укладка чугунных трубопроводов, диаметр труб до 600 мм: траншеи с распорами	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с центрированием стыков. 3. Закрепление трубы на месте подбивкой грунта. 4. Уплотнение раструбных соединений пеньковой смоляной или битуминизированной прядью с заготовкой пряди. 5. Устройство замка из асбестоцементной смеси с приготовлением ее.	1	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-005-26-01	Укладка чугунных трубопроводов, диаметр труб до 600 мм: траншеи без распор	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с центрированием стыков. 3. Закрепление трубы на месте подбивкой грунта. 4. Уплотнение раструбных соединений пеньковой смоляной или битуминизированной прядью с заготовкой пряди. 5. Устройство замка из асбестоцементной смеси с приготовлением ее.	0,82	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-005-27-01	Заделка раструбов при укладке чугунных трубопроводов, диаметр труб до 600 мм	1 м трубопровода	1. Уплотнение раструбных соединений пеньковой смоляной или битуминизированной прядью с заготовкой пряди. 2. Устройство замка из асбестоцементной смеси с приготовлением ее.	0,33	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-005-28-01	Укладка чугунных трубопроводов, диаметр труб до 700 мм: траншеи с распорами	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с центрированием стыков. 3. Закрепление трубы на месте подбивкой грунта. 4. Уплотнение раструбных соединений пеньковой смоляной или битуминизированной прядью с заготовкой пряди. 5. Устройство замка из асбестоцементной смеси с приготовлением ее.	1,2	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-005-29-01	Укладка чугунных трубопроводов, диаметр труб до 700 мм: траншеи без распор	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с центрированием стыков. 3. Закрепление трубы на месте подбивкой грунта. 4. Уплотнение раструбных соединений пеньковой смоляной или битуминизированной прядью с заготовкой пряди. 5. Устройство замка из асбестоцементной смеси с приготовлением ее.	0,98	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-005-30-01	Заделка раструбов при укладке чугунных трубопроводов, диаметр труб до 700 мм	1 м трубопровода	1. Уплотнение раструбных соединений пеньковой смоляной или битуминизированной прядью с заготовкой пряди. 2. Устройство замка из асбестоцементной смеси с приготовлением ее.	0,36	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-005-31-01	Укладка чугунных трубопроводов, диаметр труб до 800 мм: траншеи с распорами	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с центрированием стыков. 3. Закрепление трубы на месте подбивкой грунта. 4. Уплотнение раструбных соединений пеньковой смоляной или битуминизированной прядью с заготовкой пряди. 5. Устройство замка из асбестоцементной смеси с приготовлением ее.	1,4	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-005-32-01	Укладка чугунных трубопроводов, диаметр труб до 800 мм: траншеи без распор	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с центрированием стыков. 3. Закрепление трубы на месте подбивкой грунта. 4. Уплотнение раструбных соединений пеньковой смоляной или битуминизированной прядью с заготовкой пряди. 5. Устройство замка из асбестоцементной смеси с приготовлением ее.	1,1	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-005-33-01	Заделка раструбов при укладке чугунных трубопроводов, диаметр труб до 800 мм	1 м трубопровода	1. Уплотнение раструбных соединений пеньковой смоляной или битуминизированной прядью с заготовкой пряди. 2. Устройство замка из асбестоцементной смеси с приготовлением ее.	0,41	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-005-34-01	Укладка чугунных трубопроводов, диаметр труб до 900 мм: траншеи с распорами	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с центрированием стыков. 3. Закрепление трубы на месте подбивкой грунта. 4. Уплотнение раструбных соединений пеньковой смоляной или битуминизированной прядью с заготовкой пряди. 5. Устройство замка из асбестоцементной смеси с приготовлением ее.	1,6	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-005-35-01	Укладка чугунных трубопроводов, диаметр труб до 900 мм: траншеи без распор	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с центрированием стыков. 3. Закрепление трубы на месте подбивкой грунта. 4. Уплотнение раструбных соединений пеньковой смоляной или битуминизированной прядью с заготовкой пряди. 5. Устройство замка из асбестоцементной смеси с приготовлением ее.	1,3	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-005-36-01	Заделка раструбов при укладке чугунных трубопроводов, диаметр труб до 900 мм	1 м трубопровода	1. Уплотнение раструбных соединений пеньковой смоляной или битуминизированной прядью с заготовкой пряди. 2. Устройство замка из асбестоцементной смеси с приготовлением ее.	0,45	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-005-37-01	Укладка чугунных трубопроводов, диаметр труб до 1000 мм: траншеи с распорами	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с центрированием стыков. 3. Закрепление трубы на месте подбивкой грунта. 4. Уплотнение раструбных соединений пеньковой смоляной или битуминизированной прядью с заготовкой пряди. 5. Устройство замка из асбестоцементной смеси с приготовлением ее.	1,8	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-005-38-01	Укладка чугунных трубопроводов, диаметр труб до 1000 мм: траншеи без распор	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с центрированием стыков. 3. Закрепление трубы на месте подбивкой грунта. 4. Уплотнение раструбных соединений пеньковой смоляной или битуминизированной прядью с заготовкой пряди. 5. Устройство замка из асбестоцементной смеси с приготовлением ее.	1,4	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-005-39-01	Заделка раструбов при укладке чугунных трубопроводов, диаметр труб до 1000 мм	1 м трубопровода	1. Уплотнение раструбных соединений пеньковой смоляной или битуминизированной прядью с заготовкой пряди. 2. Устройство замка из асбестоцементной смеси с приготовлением ее.	0,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-19-01-006 Укладка асбестоцементных трубопроводов								
Н-19-01-006-01-01	Укладка напорных асбестоцементных трубопроводов, диаметр труб до 100 мм: траншеи с распорами	1 м трубопровода	1. Установка резиновых колец в канавки муфт. 2. Строповка и опускание труб и муфт в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 3. Укладка труб на основание с выверкой и подбивкой грунта. 4. Установка муфт в первоначальное положение. 5. Установка монтажного приспособления. 6. Натягивание муфт. 7. Снятие монтажного приспособления. 8. Заделка входных отверстий заподлицо с торцом муфты и вплотную с резиновыми кольцами цементным раствором с его приготовлением.	0,11	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-006-02-01	Укладка напорных асбестоцементных трубопроводов, диаметр труб до 100 мм: траншеи без распор	1 м трубопровода	1. Установка резиновых колец в канавки муфт. 2. Строповка и опускание труб и муфт в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 3. Укладка труб на основание с выверкой и подбивкой грунта. 4. Установка муфт в первоначальное положение. 5. Установка монтажного приспособления. 6. Натягивание муфт. 7. Снятие монтажного приспособления. 8. Заделка входных отверстий заподлицо с торцом муфты и вплотную с резиновыми кольцами цементным раствором с его приготовлением.	0,08	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
Н-19-01-006-03-01	Заделка стыков при укладке напорных асбестоцементных трубопроводов, диаметр труб до 100 мм	1 м трубопровода	1. Заделка входных отверстий заподлицо с торцом муфты и вплотную с резиновыми кольцами цементным раствором с его приготовлением.	0,07	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-006-04-01	Укладка напорных асбестоцементных трубопроводов, диаметр труб до 150 мм: траншеи с распорами	1 м трубопровода	1. Установка резиновых колец в канавки муфт. 2. Строповка и опускание труб и муфт в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 3. Укладка труб на основание с выверкой и подбивкой грунта. 4. Установка муфт в первоначальное положение. 5. Установка монтажного приспособления. 6. Натягивание муфт. 7. Снятие монтажного приспособления. 8. Заделка входных отверстий заподлицо с торцом муфты и вплотную с резиновыми кольцами цементным раствором с его приготовлением.	0,12	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-006-05-01	Укладка напорных асбестоцементных трубопроводов, диаметр труб до 150 мм: траншеи без распор	1 м трубопровода	1. Установка резиновых колец в канавки муфт. 2. Строповка и опускание труб и муфт в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 3. Укладка труб на основание с выверкой и подбивкой грунта. 4. Установка муфт в первоначальное положение. 5. Установка монтажного приспособления. 6. Натягивание муфт. 7. Снятие монтажного приспособления. 8. Заделка входных отверстий заподлицо с торцом муфты и вплотную с резиновыми кольцами цементным раствором с его приготовлением.	0,1	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
Н-19-01-006-06-01	Заделка стыков при укладке напорных асбестоцементных трубопроводов, диаметр труб до 150 мм	1 м трубопровода	1. Заделка входных отверстий заподлицо с торцом муфты и вплотную с резиновыми кольцами цементным раствором с его приготовлением.	0,09	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-006-07-01	Укладка напорных асбестоцементных трубопроводов, диаметр труб до 200 мм: траншеи с распорами	1 м трубопровода	1. Установка резиновых колец в канавки муфт. 2. Строповка и опускание труб и муфт в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 3. Укладка труб на основание с выверкой и подбивкой грунта. 4. Установка муфт в первоначальное положение. 5. Установка монтажного приспособления. 6. Натягивание муфт. 7. Снятие монтажного приспособления. 8. Заделка входных отверстий заподлицо с торцом муфты и вплотную с резиновыми кольцами цементным раствором с его приготовлением.	0,15	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-006-08-01	Укладка напорных асбестоцементных трубопроводов, диаметр труб до 200 мм: траншеи без распор	1 м трубопровода	1. Установка резиновых колец в канавки муфт. 2. Строповка и опускание труб и муфт в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 3. Укладка труб на основание с выверкой и подбивкой грунта. 4. Установка муфт в первоначальное положение. 5. Установка монтажного приспособления. 6. Натягивание муфт. 7. Снятие монтажного приспособления. 8. Заделка входных отверстий заподлицо с торцом муфты и вплотную с резиновыми кольцами цементным раствором с его приготовлением.	0,11	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
Н-19-01-006-09-01	Заделка стыков при укладке напорных асбестоцементных трубопроводов, диаметр труб до 200 мм	1 м трубопровода	1. Заделка входных отверстий заподлицо с торцом муфты и вплотную с резиновыми кольцами цементным раствором с его приготовлением.	0,08	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-006-10-01	Укладка напорных асбестоцементных трубопроводов, диаметр труб до 250 мм: траншеи с распорами	1 м трубопровода	1. Установка резиновых колец в канавки муфт. 2. Строповка и опускание труб и муфт в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 3. Укладка труб на основание с выверкой и подбивкой грунта. 4. Установка муфт в первоначальное положение. 5. Установка монтажного приспособления. 6. Натягивание муфт. 7. Снятие монтажного приспособления. 8. Заделка входных отверстий заподлицо с торцом муфты и вплотную с резиновыми кольцами цементным раствором с его приготовлением.	0,18	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-006-11-01	Укладка напорных асбестоцементных трубопроводов, диаметр труб до 250 мм: траншеи без распор	1 м трубопровода	1. Установка резиновых колец в канавки муфт. 2. Строповка и опускание труб и муфт в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 3. Укладка труб на основание с выверкой и подбивкой грунта. 4. Установка муфт в первоначальное положение. 5. Установка монтажного приспособления. 6. Натягивание муфт. 7. Снятие монтажного приспособления. 8. Заделка входных отверстий заподлицо с торцом муфты и вплотную с резиновыми кольцами цементным раствором с его приготовлением.	0,13	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
Н-19-01-006-12-01	Заделка стыков при укладке напорных асбестоцементных трубопроводов, диаметр труб до 250 мм	1 м трубопровода	1. Заделка входных отверстий заподлицо с торцом муфты и вплотную с резиновыми кольцами цементным раствором с его приготовлением.	0,1	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-006-13-01	Укладка напорных асбестоцементных трубопроводов, диаметр труб до 300 мм: траншеи с распорами	1 м трубопровода	1. Установка резиновых колец в канавки муфт. 2. Строповка и опускание труб и муфт в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 3. Укладка труб на основание с выверкой и подбивкой грунта. 4. Установка муфт в первоначальное положение. 5. Установка монтажного приспособления. 6. Натягивание муфт. 7. Снятие монтажного приспособления. 8. Заделка входных отверстий заподлицо с торцом муфты и вплотную с резиновыми кольцами цементным раствором с его приготовлением.	0,22	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-006-14-01	Укладка напорных асбестоцементных трубопроводов, диаметр труб до 300 мм: траншеи без распор	1 м трубопровода	1. Установка резиновых колец в канавки муфт. 2. Строповка и опускание труб и муфт в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 3. Укладка труб на основание с выверкой и подбивкой грунта. 4. Установка муфт в первоначальное положение. 5. Установка монтажного приспособления. 6. Натягивание муфт. 7. Снятие монтажного приспособления. 8. Заделка входных отверстий заподлицо с торцом муфты и вплотную с резиновыми кольцами цементным раствором с его приготовлением.	0,16	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
Н-19-01-006-15-01	Заделка стыков при укладке напорных асбестоцементных трубопроводов, диаметр труб до 300 мм	1 м трубопровода	1. Заделка входных отверстий заподлицо с торцом муфты и вплотную с резиновыми кольцами цементным раствором с его приготовлением.	0,11	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-006-16-01	Укладка напорных асбестоцементных трубопроводов, диаметр труб до 400 мм: траншеи с распорами	1 м трубопровода	1. Установка резиновых колец в канавки муфт. 2. Строповка и опускание труб и муфт в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 3. Укладка труб на основание с выверкой и подбивкой грунта. 4. Установка муфт в первоначальное положение. 5. Установка монтажного приспособления. 6. Натягивание муфт. 7. Снятие монтажного приспособления. 8. Заделка входных отверстий заподлицо с торцом муфты и вплотную с резиновыми кольцами цементным раствором с его приготовлением.	0,31	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-006-17-01	Укладка напорных асбестоцементных трубопроводов, диаметр труб до 400 мм: траншеи без распор	1 м трубопровода	1. Установка резиновых колец в канавки муфт. 2. Строповка и опускание труб и муфт в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 3. Укладка труб на основание с выверкой и подбивкой грунта. 4. Установка муфт в первоначальное положение. 5. Установка монтажного приспособления. 6. Натягивание муфт. 7. Снятие монтажного приспособления. 8. Заделка входных отверстий заподлицо с торцом муфты и вплотную с резиновыми кольцами цементным раствором с его приготовлением.	0,24	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
Н-19-01-006-18-01	Заделка стыков при укладке напорных асбестоцементных трубопроводов, диаметр труб до 400 мм	1 м трубопровода	1. Заделка входных отверстий заподлицо с торцом муфты и вплотную с резиновыми кольцами цементным раствором с его приготовлением.	0,15	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-006-19-01	Укладка напорных асбестоцементных трубопроводов, диаметр труб до 500 мм: траншеи с распорами	1 м трубопровода	1. Установка резиновых колец в канавки муфт. 2. Строповка и опускание труб и муфт в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 3. Укладка труб на основание с выверкой и подбивкой грунта. 4. Установка муфт в первоначальное положение. 5. Установка монтажного приспособления. 6. Натягивание муфт. 7. Снятие монтажного приспособления. 8. Заделка входных отверстий заподлицо с торцом муфты и в плотную с резиновыми кольцами цементным раствором с его приготовлением.	0,44	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-006-20-01	Укладка напорных асбестоцементных трубопроводов, диаметр труб до 500 мм: траншеи без распор	1 м трубопровода	1. Установка резиновых колец в канавки муфт. 2. Строповка и опускание труб и муфт в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 3. Укладка труб на основание с выверкой и подбивкой грунта. 4. Установка муфт в первоначальное положение. 5. Установка монтажного приспособления. 6. Натягивание муфт. 7. Снятие монтажного приспособления. 8. Заделка входных отверстий заподлицо с торцом муфты и вплотную с резиновыми кольцами цементным раствором с его приготовлением.	0,31	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
Н-19-01-006-21-01	Заделка стыков при укладке напорных асбестоцементных трубопроводов, диаметр труб до 500 мм	1 м трубопровода	1. Заделка входных отверстий заподлицо с торцом муфты и вплотную с резиновыми кольцами цементным раствором с его приготовлением.	0,19	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-006-22-01	Укладка безнапорных асбестоцементных трубопроводов, диаметр труб до 100 мм: траншеи с распорами	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб и муфт в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание с выверкой и подбивкой грунта. 3. Установка муфт на стык с соблюдением зазора. 4. Уплотнение кольцевого зазора пеньковой или битуминизированной прядью с ее заготовкой. 5. Устройство замка из асбестоцементной смеси или цементного раствора с приготовлением.	0,13	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
Н-19-01-006-23-01	Укладка безнапорных асбестоцементных трубопроводов, диаметр труб до 100 мм: траншеи без распор	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб и муфт в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание с выверкой и подбивкой грунта. 3. Установка муфт на стык с соблюдением зазора. 4. Уплотнение кольцевого зазора пеньковой или битуминизированной прядью с ее заготовкой. 5. Устройство замка из асбестоцементной смеси или цементного раствора с приготовлением.	0,1	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-006-24-01	Заделка стыков при укладке напорных асбестоцементных трубопроводов, диаметр труб до 100 мм	1 м трубопровода	1. Заделка входных отверстий заподлицо с торцом муфты и в плотную с резиновыми кольцами цементным раствором с его приготовлением.	0,09	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
Н-19-01-006-25-01	Укладка безнапорных асбестоцементных трубопроводов, диаметр труб до 150 мм: траншеи с распорами	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб и муфт в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание с выверкой и подбивкой грунта. 3. Установка муфт на стык с соблюдением зазора. 4. Уплотнение кольцевого зазора пеньковой или битуминизированной прядью с ее заготовкой. 5. Устройство замка из асбестоцементной смеси или цементного раствора с приготовлением.	0,14	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-006-26-01	Укладка безнапорных асбестоцементных трубопроводов, диаметр труб до 150 мм: траншеи без распор	1 м трубопровода	1. Стropовка и опускание труб и муфт в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание с выверкой и подбивкой грунта. 3. Установка муфт на стык с соблюдением зазора. 4. Уплотнение кольцевого зазора пеньковой или битуминизированной прядью с ее заготовкой. 5. Устройство замка из асбестоцементной смеси или цементного раствора с приготовлением.	0,12	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
Н-19-01-006-27-01	Заделка стыков при укладке напорных асбестоцементных трубопроводов, диаметр труб до 150 мм	1 м трубопровода	1. Заделка входных отверстий заподлицо с торцом муфты и вплотную с резиновыми кольцами цементным раствором с его приготовлением.	0,11	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-006-28-01	Укладка безнапорных асбестоцементных трубопроводов, диаметр труб до 200 мм: траншеи с распорами	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб и муфт в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание с выверкой и подбивкой грунта. 3. Установка муфт на стык с соблюдением зазора. 4. Уплотнение кольцевого зазора пеньковой или битуминизированной прядью с ее заготовкой. 5. Устройство замка из асбестоцементной смеси или цементного раствора с приготовлением.	0,18	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
Н-19-01-006-29-01	Укладка безнапорных асбестоцементных трубопроводов, диаметр труб до 200 мм: траншеи без распор	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб и муфт в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание с выверкой и подбивкой грунта. 3. Установка муфт на стык с соблюдением зазора. 4. Уплотнение кольцевого зазора пеньковой или битуминизированной прядью с ее заготовкой. 5. Устройство замка из асбестоцементной смеси или цементного раствора с приготовлением.	0,14	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-006-30-01	Заделка стыков при укладке напорных асбестоцементных трубопроводов, диаметр труб до 200 мм	1 м трубопровода	1. Заделка входных отверстий заподлицо с торцом муфты и в плотную с резиновыми кольцами цементным раствором с его приготовлением.	0,1	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
Н-19-01-006-31-01	Укладка безнапорных асбестоцементных трубопроводов, диаметр труб до 300 мм: траншеи с распорами	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб и муфт в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание с выверкой и подбивкой грунта. 3. Установка муфт на стык с соблюдением зазора. 4. Уплотнение кольцевого зазора пеньковой или битуминизированной прядью с ее заготовкой. 5. Устройство замка из асбестоцементной смеси или цементного раствора с приготовлением.	0,25	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-006-32-01	Укладка безнапорных асбестоцементных трубопроводов, диаметр труб до 300 мм: траншеи без распор	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб и муфт в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание с выверкой и подбивкой грунта. 3. Установка муфт на стык с соблюдением зазора. 4. Уплотнение кольцевого зазора пеньковой или битуминизированной прядью с ее заготовкой. 5. Устройство замка из асбестоцементной смеси или цементного раствора с приготовлением.	0,19	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
Н-19-01-006-33-01	Заделка стыков при укладке напорных асбестоцементных трубопроводов, диаметр труб до 300 мм	1 м трубопровода	1. Заделка входных отверстий заподлицо с торцом муфты и вплотную с резиновыми кольцами цементным раствором с его приготовлением.	0,14	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-006-34-01	Укладка безнапорных асбестоцементных трубопроводов, диаметр труб до 400 мм: траншеи с распорами	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб и муфт в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание с выверкой и подбивкой грунта. 3. Установка муфт на стык с соблюдением зазора. 4. Уплотнение кольцевого зазора пеньковой или битуминизированной прядью с ее заготовкой. 5. Устройство замка из асбестоцементной смеси или цементного раствора с приготовлением.	0,36	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
Н-19-01-006-35-01	Укладка безнапорных асбестоцементных трубопроводов, диаметр труб до 400 мм: траншеи без распор	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб и муфт в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание с выверкой и подбивкой грунта. 3. Установка муфт на стык с соблюдением зазора. 4. Уплотнение кольцевого зазора пеньковой или битуминизированной прядью с ее заготовкой. 5. Устройство замка из асбестоцементной смеси или цементного раствора с приготовлением.	0,28	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-006-36-01	Заделка стыков при укладке напорных асбестоцементных трубопроводов, диаметр труб до 400 мм	1 м трубопровода	1. Заделка входных отверстий заподлицо с торцом муфты и вплотную с резиновыми кольцами цементным раствором с его приготовлением.	0,2	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
Таблица Н-19-01-007 Укладка керамических трубопроводов								
Н-19-01-007-01-01	Укладка керамических трубопроводов, диаметр труб до 150 мм, длина труб 1 м: при устройстве замка из цементного раствора	1 м трубопровода	1. Опускание труб в траншею. 2. Укладка труб на основание по отвесу, уровню и зеркалу. 3. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта. 4. Уплотнение раструбных соединений пеньковой или сизальской битуминизированной прядью с заготовкой. 5. Устройство замка из цементного раствора или асфальтовой (битумной) мастики с приготовлением.	0,34	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-007-02-01	Укладка керамических трубопроводов, диаметр труб до 150 мм, длина труб 1 м: в том числе заделка раструбов с устройством замка из цементного раствора	1 м трубопровода	1. Опускание труб в траншею. 2. Укладка труб на основание по отвесу, уровню и зеркалу. 3. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта. 4. Уплотнение раструбных соединений пеньковой или сизальской битуминизированной пряждю с заготовкой. 5. Устройство замка из цементного раствора или асфальтовой (битумной) мастики с приготовлением.	0,11	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-01-007-03-01	Укладка керамических трубопроводов, диаметр труб до 150 мм, длина труб 1 м: при устройстве замка из асфальтовой (битумной) мастики	1 м трубопровода	1. Опускание труб в траншею. 2. Укладка труб на основание по отвесу, уровню и зеркалу. 3. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта. 4. Уплотнение раструбных соединений пеньковой или сизальской битуминизированной пряждю с заготовкой. 5. Устройство замка из цементного раствора или асфальтовой (битумной) мастики с приготовлением.	0,48	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-007-04-01	Укладка керамических трубопроводов, диаметр труб до 150 мм, длина труб 1 м: в том числе заделка раструбов с устройством замка из асфальтовой (битумной) мастики	1 м трубопровода	1. Опускание труб в траншею. 2. Укладка труб на основание по отвесу, уровню и зеркалу. 3. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта. 4. Уплотнение раструбных соединений пеньковой или сизальской битуминизированной прядью с заготовкой. 5. Устройство замка из цементного раствора или асфальтовой (битумной) мастики с приготовлением.	0,26	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-01-007-05-01	Укладка керамических трубопроводов, диаметр труб до 150 мм, длина труб 1,2 м: при устройстве замка из цементного раствора	1 м трубопровода	1. Опускание труб в траншею. 2. Укладка труб на основание по отвесу, уровню и зеркалу. 3. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта. 4. Уплотнение раструбных соединений пеньковой или сизальской битуминизированной прядью с заготовкой. 5. Устройство замка из цементного раствора или асфальтовой (битумной) мастики с приготовлением.	0,27	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-007-06-01	Укладка керамических трубопроводов, диаметр труб до 150 мм, длина труб 1,2 м: в том числе заделка раструбов с устройством замка из цементного раствора	1 м трубопровода	1. Опускание труб в траншею. 2. Укладка труб на основание по отвесу, уровню и зеркалу. 3. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта. 4. Уплотнение раструбных соединений пеньковой или сизальской битуминизированной прядью с заготовкой. 5. Устройство замка из цементного раствора или асфальтовой (битумной) мастики с приготовлением.	0,09	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-01-007-07-01	Укладка керамических трубопроводов, диаметр труб до 150 мм, длина труб 1,2 м: при устройстве замка из асфальтовой (битумной) мастики	1 м трубопровода	1. Опускание труб в траншею. 2. Укладка труб на основание по отвесу, уровню и зеркалу. 3. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта. 4. Уплотнение раструбных соединений пеньковой или сизальской битуминизированной прядью с заготовкой. 5. Устройство замка из цементного раствора или асфальтовой (битумной) мастики с приготовлением.	0,39	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-007-08-01	Укладка керамических трубопроводов, диаметр труб до 150 мм, длина труб 1,2 м: в том числе заделка раструбов с устройством замка из асфальтовой (битумной) мастики	1 м трубопровода	1. Опускание труб в траншею. 2. Укладка труб на основание по отвесу, уровню и зеркалу. 3. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта. 4. Уплотнение раструбных соединений пеньковой или сизальской битуминизированной пряждю с заготовкой. 5. Устройство замка из цементного раствора или асфальтовой (битумной) мастики с приготовлением.	0,21	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-01-007-09-01	Укладка керамических трубопроводов, диаметр труб до 200 мм, длина труб 1 м: при устройстве замка из цементного раствора	1 м трубопровода	1. Опускание труб в траншею. 2. Укладка труб на основание по отвесу, уровню и зеркалу. 3. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта. 4. Уплотнение раструбных соединений пеньковой или сизальской битуминизированной пряждю с заготовкой. 5. Устройство замка из цементного раствора или асфальтовой (битумной) мастики с приготовлением.	0,36	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-007-10-01	Укладка керамических трубопроводов, диаметр труб до 200 мм, длина труб 1 м: в том числе заделка раструбов с устройством замка из цементного раствора	1 м трубопровода	1. Опускание труб в траншею. 2. Укладка труб на основание по отвесу, уровню и зеркалу. 3. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта. 4. Уплотнение раструбных соединений пеньковой или сизальской битуминизированной пряждю с заготовкой. 5. Устройство замка из цементного раствора или асфальтовой (битумной) мастики с приготовлением.	0,16	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-01-007-11-01	Укладка керамических трубопроводов, диаметр труб до 200 мм, длина труб 1 м: при устройстве замка из асфальтовой (битумной) мастики	1 м трубопровода	1. Опускание труб в траншею. 2. Укладка труб на основание по отвесу, уровню и зеркалу. 3. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта. 4. Уплотнение раструбных соединений пеньковой или сизальской битуминизированной пряждю с заготовкой. 5. Устройство замка из цементного раствора или асфальтовой (битумной) мастики с приготовлением.	0,53	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-007-12-01	Укладка керамических трубопроводов, диаметр труб до 200 мм, длина труб 1 м: в том числе заделка раструбов с устройством замка из асфальтовой (битумной) мастики	1 м трубопровода	1. Опускание труб в траншею. 2. Укладка труб на основание по отвесу, уровню и зеркалу. 3. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта. 4. Уплотнение раструбных соединений пеньковой или сизальской битуминизированной прядью с заготовкой. 5. Устройство замка из цементного раствора или асфальтовой (битумной) мастики с приготовлением.	0,33	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-01-007-13-01	Укладка керамических трубопроводов, диаметр труб до 200 мм, длина труб 1,2 м: при устройстве замка из цементного раствора	1 м трубопровода	1. Опускание труб в траншею. 2. Укладка труб на основание по отвесу, уровню и зеркалу. 3. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта. 4. Уплотнение раструбных соединений пеньковой или сизальской битуминизированной прядью с заготовкой. 5. Устройство замка из цементного раствора или асфальтовой (битумной) мастики с приготовлением.	0,29	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-007-14-01	Укладка керамических трубопроводов, диаметр труб до 200 мм, длина труб 1,2 м: в том числе заделка раструбов с устройством замка из цементного раствора	1 м трубопровода	1. Опускание труб в траншею. 2. Укладка труб на основание по отвесу, уровню и зеркалу. 3. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта. 4. Уплотнение раструбных соединений пеньковой или сизальской битуминизированной прядью с заготовкой. 5. Устройство замка из цементного раствора или асфальтовой (битумной) мастики с приготовлением.	0,14	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-01-007-15-01	Укладка керамических трубопроводов, диаметр труб до 200 мм, длина труб 1,2 м: при устройстве замка из асфальтовой (битумной) мастики	1 м трубопровода	1. Опускание труб в траншею. 2. Укладка труб на основание по отвесу, уровню и зеркалу. 3. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта. 4. Уплотнение раструбных соединений пеньковой или сизальской битуминизированной прядью с заготовкой. 5. Устройство замка из цементного раствора или асфальтовой (битумной) мастики с приготовлением.	0,43	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-007-16-01	Укладка керамических трубопроводов, диаметр труб до 200 мм, длина труб 1,2 м: в том числе заделка раструбов с устройством замка из асфальтовой (битумной) мастики	1 м трубопровода	1. Опускание труб в траншею. 2. Укладка труб на основание по отвесу, уровню и зеркалу. 3. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта. 4. Уплотнение раструбных соединений пеньковой или сизальской битуминизированной прядью с заготовкой. 5. Устройство замка из цементного раствора или асфальтовой (битумной) мастики с приготовлением.	0,27	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-01-007-17-01	Укладка керамических трубопроводов, диаметр труб до 250 мм, длина труб 1 м: при устройстве замка из цементного раствора	1 м трубопровода	1. Опускание труб в траншею. 2. Укладка труб на основание по отвесу, уровню и зеркалу. 3. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта. 4. Уплотнение раструбных соединений пеньковой или сизальской битуминизированной прядью с заготовкой. 5. Устройство замка из цементного раствора или асфальтовой (битумной) мастики с приготовлением.	0,41	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-007-18-01	Укладка керамических трубопроводов, диаметр труб до 250 мм, длина труб 1 м: в том числе заделка раструбов с устройством замка из цементного раствора	1 м трубопровода	1. Опускание труб в траншею. 2. Укладка труб на основание по отвесу, уровню и зеркалу. 3. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта. 4. Уплотнение раструбных соединений пеньковой или сизальской битуминизированной пряждю с заготовкой. 5. Устройство замка из цементного раствора или асфальтовой (битумной) мастики с приготовлением.	0,21	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-01-007-19-01	Укладка керамических трубопроводов, диаметр труб до 250 мм, длина труб 1 м: при устройстве замка из асфальтовой (битумной) мастики	1 м трубопровода	1. Опускание труб в траншею. 2. Укладка труб на основание по отвесу, уровню и зеркалу. 3. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта. 4. Уплотнение раструбных соединений пеньковой или сизальской битуминизированной пряждю с заготовкой. 5. Устройство замка из цементного раствора или асфальтовой (битумной) мастики с приготовлением.	0,6	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-007-20-01	Укладка керамических трубопроводов, диаметр труб до 250 мм, длина труб 1 м: в том числе заделка раструбов с устройством замка из асфальтовой (битумной) мастики	1 м трубопровода	1. Опускание труб в траншею. 2. Укладка труб на основание по отвесу, уровню и зеркалу. 3. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта. 4. Уплотнение раструбных соединений пеньковой или сизальской битуминизированной пряжью с заготовкой. 5. Устройство замка из цементного раствора или асфальтовой (битумной) мастики с приготовлением.	0,4	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-01-007-21-01	Укладка керамических трубопроводов, диаметр труб до 250 мм, длина труб 1,2 м: при устройстве замка из цементного раствора	1 м трубопровода	1. Опускание труб в траншею. 2. Укладка труб на основание по отвесу, уровню и зеркалу. 3. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта. 4. Уплотнение раструбных соединений пеньковой или сизальской битуминизированной пряжью с заготовкой. 5. Устройство замка из цементного раствора или асфальтовой (битумной) мастики с приготовлением.	0,34	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-007-22-01	Укладка керамических трубопроводов, диаметр труб до 250 мм, длина труб 1,2 м: в том числе заделка раструбов с устройством замка из цементного раствора	1 м трубопровода	1. Опускание труб в траншею. 2. Укладка труб на основание по отвесу, уровню и зеркалу. 3. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта. 4. Уплотнение раструбных соединений пеньковой или сизальской битуминизированной прядью с заготовкой. 5. Устройство замка из цементного раствора или асфальтовой (битумной) мастики с приготовлением.	0,18	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-01-007-23-01	Укладка керамических трубопроводов, диаметр труб до 250 мм, длина труб 1,2 м: при устройстве замка из асфальтовой (битумной) мастики	1 м трубопровода	1. Опускание труб в траншею. 2. Укладка труб на основание по отвесу, уровню и зеркалу. 3. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта. 4. Уплотнение раструбных соединений пеньковой или сизальской битуминизированной прядью с заготовкой. 5. Устройство замка из цементного раствора или асфальтовой (битумной) мастики с приготовлением.	0,49	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-007-24-01	Укладка керамических трубопроводов, диаметр труб до 250 мм, длина труб 1,2 м: в том числе заделка раструбов с устройством замка из асфальтовой (битумной) мастики	1 м трубопровода	1. Опускание труб в траншею. 2. Укладка труб на основание по отвесу, уровню и зеркалу. 3. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта. 4. Уплотнение раструбных соединений пеньковой или сизальской битуминизированной прядью с заготовкой. 5. Устройство замка из цементного раствора или асфальтовой (битумной) мастики с приготовлением.	0,34	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-01-007-25-01	Укладка керамических трубопроводов, диаметр труб до 300 мм, длина труб 1 м: при устройстве замка из цементного раствора	1 м трубопровода	1. Опускание труб в траншею. 2. Укладка труб на основание по отвесу, уровню и зеркалу. 3. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта. 4. Уплотнение раструбных соединений пеньковой или сизальской битуминизированной прядью с заготовкой. 5. Устройство замка из цементного раствора или асфальтовой (битумной) мастики с приготовлением.	0,44	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-007-26-01	Укладка керамических трубопроводов, диаметр труб до 300 мм, длина труб 1 м: в том числе заделка раструбов с устройством замка из цементного раствора	1 м трубопровода	1. Опускание труб в траншею. 2. Укладка труб на основание по отвесу, уровню и зеркалу. 3. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта. 4. Уплотнение раструбных соединений пеньковой или сизальской битуминизированной пряждю с заготовкой. 5. Устройство замка из цементного раствора или асфальтовой (битумной) мастики с приготовлением.	0,26	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-01-007-27-01	Укладка керамических трубопроводов, диаметр труб до 300 мм, длина труб 1 м: при устройстве замка из асфальтовой (битумной) мастики	1 м трубопровода	1. Опускание труб в траншею. 2. Укладка труб на основание по отвесу, уровню и зеркалу. 3. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта. 4. Уплотнение раструбных соединений пеньковой или сизальской битуминизированной пряждю с заготовкой. 5. Устройство замка из цементного раствора или асфальтовой (битумной) мастики с приготовлением.	0,65	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-007-28-01	Укладка керамических трубопроводов, диаметр труб до 300 мм, длина труб 1 м: в том числе заделка раструбов с устройством замка из асфальтовой (битумной) мастики	1 м трубопровода	1. Опускание труб в траншею. 2. Укладка труб на основание по отвесу, уровню и зеркалу. 3. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта. 4. Уплотнение раструбных соединений пеньковой или сизальской битуминизированной пряжью с заготовкой. 5. Устройство замка из цементного раствора или асфальтовой (битумной) мастики с приготовлением.	0,47	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-01-007-29-01	Укладка керамических трубопроводов, диаметр труб до 300 мм, длина труб 1,2 м: при устройстве замка из цементного раствора	1 м трубопровода	1. Опускание труб в траншею. 2. Укладка труб на основание по отвесу, уровню и зеркалу. 3. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта. 4. Уплотнение раструбных соединений пеньковой или сизальской битуминизированной пряжью с заготовкой. 5. Устройство замка из цементного раствора или асфальтовой (битумной) мастики с приготовлением.	0,35	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-007-30-01	Укладка керамических трубопроводов, диаметр труб до 300 мм, длина труб 1,2 м: в том числе заделка раструбов с устройством замка из цементного раствора	1 м трубопровода	1. Опускание труб в траншею. 2. Укладка труб на основание по отвесу, уровню и зеркалу. 3. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта. 4. Уплотнение раструбных соединений пеньковой или сизальской битуминизированной пряждю с заготовкой. 5. Устройство замка из цементного раствора или асфальтовой (битумной) мастики с приготовлением.	0,21	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-01-007-31-01	Укладка керамических трубопроводов, диаметр труб до 300 мм, длина труб 1,2 м: при устройстве замка из асфальтовой (битумной) мастики	1 м трубопровода	1. Опускание труб в траншею. 2. Укладка труб на основание по отвесу, уровню и зеркалу. 3. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта. 4. Уплотнение раструбных соединений пеньковой или сизальской битуминизированной пряждю с заготовкой. 5. Устройство замка из цементного раствора или асфальтовой (битумной) мастики с приготовлением.	0,53	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-007-32-01	Укладка керамических трубопроводов, диаметр труб до 300 мм, длина труб 1,2 м: в том числе заделка раструбов с устройством замка из асфальтовой (битумной) мастики	1 м трубопровода	1. Опускание труб в траншею. 2. Укладка труб на основание по отвесу, уровню и зеркалу. 3. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта. 4. Уплотнение раструбных соединений пеньковой или сизальской битуминизированной пряждю с заготовкой. 5. Устройство замка из цементного раствора или асфальтовой (битумной) мастики с приготовлением.	0,39	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-01-007-33-01	Укладка керамических трубопроводов, диаметр труб до 350 мм, длина труб 1 м: при устройстве замка из цементного раствора	1 м трубопровода	1. Опускание труб в траншею. 2. Укладка труб на основание по отвесу, уровню и зеркалу. 3. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта. 4. Уплотнение раструбных соединений пеньковой или сизальской битуминизированной пряждю с заготовкой. 5. Устройство замка из цементного раствора или асфальтовой (битумной) мастики с приготовлением.	0,54	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-007-34-01	Укладка керамических трубопроводов, диаметр труб до 350 мм, длина труб 1 м: в том числе заделка раструбов с устройством замка из цементного раствора	1 м трубопровода	1. Опускание труб в траншею. 2. Укладка труб на основание по отвесу, уровню и зеркалу. 3. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта. 4. Уплотнение раструбных соединений пеньковой или сизальской битуминизированной прядью с заготовкой. 5. Устройство замка из цементного раствора или асфальтовой (битумной) мастики с приготовлением.	0,32	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
Н-19-01-007-35-01	Укладка керамических трубопроводов, диаметр труб до 350 мм, длина труб 1 м: при устройстве замка из асфальтовой (битумной) мастики	1 м трубопровода	1. Опускание труб в траншею. 2. Укладка труб на основание по отвесу, уровню и зеркалу. 3. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта. 4. Уплотнение раструбных соединений пеньковой или сизальской битуминизированной прядью с заготовкой. 5. Устройство замка из цементного раствора или асфальтовой (битумной) мастики с приготовлением.	0,75	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-007-36-01	Укладка керамических трубопроводов, диаметр труб до 350 мм, длина труб 1 м: в том числе заделка раструбов с устройством замка из асфальтовой (битумной) мастики	1 м трубопровода	1. Опускание труб в траншею. 2. Укладка труб на основание по отвесу, уровню и зеркалу. 3. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта. 4. Уплотнение раструбных соединений пеньковой или сизальской битуминизированной пряжью с заготовкой. 5. Устройство замка из цементного раствора или асфальтовой (битумной) мастики с приготовлением.	0,53	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
Н-19-01-007-37-01	Укладка керамических трубопроводов, диаметр труб до 350 мм, длина труб 1,2 м: при устройстве замка из цементного раствора	1 м трубопровода	1. Опускание труб в траншею. 2. Укладка труб на основание по отвесу, уровню и зеркалу. 3. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта. 4. Уплотнение раструбных соединений пеньковой или сизальской битуминизированной пряжью с заготовкой. 5. Устройство замка из цементного раствора или асфальтовой (битумной) мастики с приготовлением.	0,43	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-007-38-01	Укладка керамических трубопроводов, диаметр труб до 350 мм, длина труб 1,2 м: в том числе заделка раструбов с устройством замка из цементного раствора	1 м трубопровода	1. Опускание труб в траншею. 2. Укладка труб на основание по отвесу, уровню и зеркалу. 3. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта. 4. Уплотнение раструбных соединений пеньковой или сизальской битуминизированной прядью с заготовкой. 5. Устройство замка из цементного раствора или асфальтовой (битумной) мастики с приготовлением.	0,26	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
Н-19-01-007-39-01	Укладка керамических трубопроводов, диаметр труб до 350 мм, длина труб 1,2 м: при устройстве замка из асфальтовой (битумной) мастики	1 м трубопровода	1. Опускание труб в траншею. 2. Укладка труб на основание по отвесу, уровню и зеркалу. 3. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта. 4. Уплотнение раструбных соединений пеньковой или сизальской битуминизированной прядью с заготовкой. 5. Устройство замка из цементного раствора или асфальтовой (битумной) мастики с приготовлением.	0,62	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-007-40-01	Укладка керамических трубопроводов, диаметр труб до 350 мм, длина труб 1,2 м: в том числе заделка раструбов с устройством замка из асфальтовой (битумной) мастики	1 м трубопровода	1. Опускание труб в траншею. 2. Укладка труб на основание по отвесу, уровню и зеркалу. 3. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта. 4. Уплотнение раструбных соединений пеньковой или сизальской битуминизированной пряжью с заготовкой. 5. Устройство замка из цементного раствора или асфальтовой (битумной) мастики с приготовлением.	0,45	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
Н-19-01-007-41-01	Укладка керамических трубопроводов, диаметр труб до 400 мм, длина труб 1 м: при устройстве замка из цементного раствора	1 м трубопровода	1. Опускание труб в траншею. 2. Укладка труб на основание по отвесу, уровню и зеркалу. 3. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта. 4. Уплотнение раструбных соединений пеньковой или сизальской битуминизированной пряжью с заготовкой. 5. Устройство замка из цементного раствора или асфальтовой (битумной) мастики с приготовлением.	0,65	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-007-42-01	Укладка керамических трубопроводов, диаметр труб до 400 мм, длина труб 1 м: в том числе заделка раструбов с устройством замка из цементного раствора	1 м трубопровода	1. Опускание труб в траншею. 2. Укладка труб на основание по отвесу, уровню и зеркалу. 3. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта. 4. Уплотнение раструбных соединений пеньковой или сизальской битуминизированной прядью с заготовкой. 5. Устройство замка из цементного раствора или асфальтовой (битумной) мастики с приготовлением.	0,35	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
Н-19-01-007-43-01	Укладка керамических трубопроводов, диаметр труб до 400 мм, длина труб 1 м: при устройстве замка из асфальтовой (битумной) мастики	1 м трубопровода	1. Опускание труб в траншею. 2. Укладка труб на основание по отвесу, уровню и зеркалу. 3. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта. 4. Уплотнение раструбных соединений пеньковой или сизальской битуминизированной прядью с заготовкой. 5. Устройство замка из цементного раствора или асфальтовой (битумной) мастики с приготовлением.	0,9	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-007-44-01	Укладка керамических трубопроводов, диаметр труб до 400 мм, длина труб 1 м: в том числе заделка раструбов с устройством замка из асфальтовой (битумной) мастики	1 м трубопровода	1. Опускание труб в траншею. 2. Укладка труб на основание по отвесу, уровню и зеркалу. 3. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта. 4. Уплотнение раструбных соединений пеньковой или сизальской битуминизированной прядью с заготовкой. 5. Устройство замка из цементного раствора или асфальтовой (битумной) мастики с приготовлением.	0,6	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
Н-19-01-007-45-01	Укладка керамических трубопроводов, диаметр труб до 400 мм, длина труб 1,2 м: при устройстве замка из цементного раствора	1 м трубопровода	1. Опускание труб в траншею. 2. Укладка труб на основание по отвесу, уровню и зеркалу. 3. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта. 4. Уплотнение раструбных соединений пеньковой или сизальской битуминизированной прядью с заготовкой. 5. Устройство замка из цементного раствора или асфальтовой (битумной) мастики с приготовлением.	0,55	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-007-46-01	Укладка керамических трубопроводов, диаметр труб до 400 мм, длина труб 1,2 м: в том числе заделка раструбов с устройством замка из цементного раствора	1 м трубопровода	1. Опускание труб в траншею. 2. Укладка труб на основание по отвесу, уровню и зеркалу. 3. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта. 4. Уплотнение раструбных соединений пеньковой или сизальской битуминизированной пряждю с заготовкой. 5. Устройство замка из цементного раствора или асфальтовой (битумной) мастики с приготовлением.	0,3	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
Н-19-01-007-47-01	Укладка керамических трубопроводов, диаметр труб до 400 мм, длина труб 1,2 м: при устройстве замка из асфальтовой (битумной) мастики	1 м трубопровода	1. Опускание труб в траншею. 2. Укладка труб на основание по отвесу, уровню и зеркалу. 3. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта. 4. Уплотнение раструбных соединений пеньковой или сизальской битуминизированной пряждю с заготовкой. 5. Устройство замка из цементного раствора или асфальтовой (битумной) мастики с приготовлением.	0,74	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-007-48-01	Укладка керамических трубопроводов, диаметр труб до 400 мм, длина труб 1,2 м: в том числе заделка раструбов с устройством замка из асфальтовой (битумной) мастики	1 м трубопровода	1. Опускание труб в траншею. 2. Укладка труб на основание по отвесу, уровню и зеркалу. 3. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта. 4. Уплотнение раструбных соединений пеньковой или сизальской битуминизированной прядью с заготовкой. 5. Устройство замка из цементного раствора или асфальтовой (битумной) мастики с приготовлением.	0,49	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
Н-19-01-007-49-01	Укладка керамических трубопроводов, диаметр труб до 450 мм, длина труб 1 м: при устройстве замка из цементного раствора	1 м трубопровода	1. Опускание труб в траншею. 2. Укладка труб на основание по отвесу, уровню и зеркалу. 3. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта. 4. Уплотнение раструбных соединений пеньковой или сизальской битуминизированной прядью с заготовкой. 5. Устройство замка из цементного раствора или асфальтовой (битумной) мастики с приготовлением.	0,77	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-007-50-01	Укладка керамических трубопроводов, диаметр труб до 450 мм, длина труб 1 м: в том числе заделка раструбов с устройством замка из цементного раствора	1 м трубопровода	1. Опускание труб в траншею. 2. Укладка труб на основание по отвесу, уровню и зеркалу. 3. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта. 4. Уплотнение раструбных соединений пеньковой или сизальской битуминизированной пряжью с заготовкой. 5. Устройство замка из цементного раствора или асфальтовой (битумной) мастики с приготовлением.	0,41	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
Н-19-01-007-51-01	Укладка керамических трубопроводов, диаметр труб до 450 мм, длина труб 1 м: при устройстве замка из асфальтовой (битумной) мастики	1 м трубопровода	1. Опускание труб в траншею. 2. Укладка труб на основание по отвесу, уровню и зеркалу. 3. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта. 4. Уплотнение раструбных соединений пеньковой или сизальской битуминизированной пряжью с заготовкой. 5. Устройство замка из цементного раствора или асфальтовой (битумной) мастики с приготовлением.	1	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-007-52-01	Укладка керамических трубопроводов, диаметр труб до 450 мм, длина труб 1 м: в том числе заделка раструбов с устройством замка из асфальтовой (битумной) мастики	1 м трубопровода	1. Опускание труб в траншею. 2. Укладка труб на основание по отвесу, уровню и зеркалу. 3. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта. 4. Уплотнение раструбных соединений пеньковой или сизальской битуминизированной прядью с заготовкой. 5. Устройство замка из цементного раствора или асфальтовой (битумной) мастики с приготовлением.	0,66	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
Н-19-01-007-53-01	Укладка керамических трубопроводов, диаметр труб до 450 мм, длина труб 1,2 м: при устройстве замка из цементного раствора	1 м трубопровода	1. Опускание труб в траншею. 2. Укладка труб на основание по отвесу, уровню и зеркалу. 3. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта. 4. Уплотнение раструбных соединений пеньковой или сизальской битуминизированной прядью с заготовкой. 5. Устройство замка из цементного раствора или асфальтовой (битумной) мастики с приготовлением.	0,63	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-007-54-01	Укладка керамических трубопроводов, диаметр труб до 450 мм, длина труб 1,2 м: в том числе заделка раструбов с устройством замка из цементного раствора	1 м трубопровода	1. Опускание труб в траншею. 2. Укладка труб на основание по отвесу, уровню и зеркалу. 3. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта. 4. Уплотнение раструбных соединений пеньковой или сизальской битуминизированной пряжью с заготовкой. 5. Устройство замка из цементного раствора или асфальтовой (битумной) мастики с приготовлением.	0,34	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
Н-19-01-007-55-01	Укладка керамических трубопроводов, диаметр труб до 450 мм, длина труб 1,2 м: при устройстве замка из асфальтовой (битумной) мастики	1 м трубопровода	1. Опускание труб в траншею. 2. Укладка труб на основание по отвесу, уровню и зеркалу. 3. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта. 4. Уплотнение раструбных соединений пеньковой или сизальской битуминизированной пряжью с заготовкой. 5. Устройство замка из цементного раствора или асфальтовой (битумной) мастики с приготовлением.	0,84	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-007-56-01	Укладка керамических трубопроводов, диаметр труб до 450 мм, длина труб 1,2 м: в том числе заделка раструбов с устройством замка из асфальтовой (битумной) мастики	1 м трубопровода	1. Опускание труб в траншею. 2. Укладка труб на основание по отвесу, уровню и зеркалу. 3. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта. 4. Уплотнение раструбных соединений пеньковой или сизальской битуминизированной пряжью с заготовкой. 5. Устройство замка из цементного раствора или асфальтовой (битумной) мастики с приготовлением.	0,55	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
Н-19-01-007-57-01	Укладка керамических трубопроводов, диаметр труб до 500 мм, длина труб 1 м: при устройстве замка из цементного раствора	1 м трубопровода	1. Опускание труб в траншею. 2. Укладка труб на основание по отвесу, уровню и зеркалу. 3. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта. 4. Уплотнение раструбных соединений пеньковой или сизальской битуминизированной пряжью с заготовкой. 5. Устройство замка из цементного раствора или асфальтовой (битумной) мастики с приготовлением.	0,89	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-007-58-01	Укладка керамических трубопроводов, диаметр труб до 500 мм, длина труб 1 м: в том числе заделка раструбов с устройством замка из цементного раствора	1 м трубопровода	1. Опускание труб в траншею. 2. Укладка труб на основание по отвесу, уровню и зеркалу. 3. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта. 4. Уплотнение раструбных соединений пеньковой или сизальской битуминизированной пряжью с заготовкой. 5. Устройство замка из цементного раствора или асфальтовой (битумной) мастики с приготовлением.	0,47	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
Н-19-01-007-59-01	Укладка керамических трубопроводов, диаметр труб до 500 мм, длина труб 1 м: при устройстве замка из асфальтовой (битумной) мастики	1 м трубопровода	1. Опускание труб в траншею. 2. Укладка труб на основание по отвесу, уровню и зеркалу. 3. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта. 4. Уплотнение раструбных соединений пеньковой или сизальской битуминизированной пряжью с заготовкой. 5. Устройство замка из цементного раствора или асфальтовой (битумной) мастики с приготовлением.	1,2	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-007-60-01	Укладка керамических трубопроводов, диаметр труб до 500 мм, длина труб 1 м: в том числе заделка раструбов с устройством замка из асфальтовой (битумной) мастики	1 м трубопровода	1. Опускание труб в траншею. 2. Укладка труб на основание по отвесу, уровню и зеркалу. 3. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта. 4. Уплотнение раструбных соединений пеньковой или сизальской битуминизированной пряжью с заготовкой. 5. Устройство замка из цементного раствора или асфальтовой (битумной) мастики с приготовлением.	0,73	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
Н-19-01-007-61-01	Укладка керамических трубопроводов, диаметр труб до 500 мм, длина труб 1,2 м: при устройстве замка из цементного раствора	1 м трубопровода	1. Опускание труб в траншею. 2. Укладка труб на основание по отвесу, уровню и зеркалу. 3. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта. 4. Уплотнение раструбных соединений пеньковой или сизальской битуминизированной пряжью с заготовкой. 5. Устройство замка из цементного раствора или асфальтовой (битумной) мастики с приготовлением.	0,73	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-007-62-01	Укладка керамических трубопроводов, диаметр труб до 500 мм, длина труб 1,2 м: в том числе заделка раструбов с устройством замка из цементного раствора	1 м трубопровода	1. Опускание труб в траншею. 2. Укладка труб на основание по отвесу, уровню и зеркалу. 3. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта. 4. Уплотнение раструбных соединений пеньковой или сизальской битуминизированной пряждю с заготовкой. 5. Устройство замка из цементного раствора или асфальтовой (битумной) мастики с приготовлением.	0,39	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
Н-19-01-007-63-01	Укладка керамических трубопроводов, диаметр труб до 500 мм, длина труб 1,2 м: при устройстве замка из асфальтовой (битумной) мастики	1 м трубопровода	1. Опускание труб в траншею. 2. Укладка труб на основание по отвесу, уровню и зеркалу. 3. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта. 4. Уплотнение раструбных соединений пеньковой или сизальской битуминизированной пряждю с заготовкой. 5. Устройство замка из цементного раствора или асфальтовой (битумной) мастики с приготовлением.	0,94	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-007-64-01	Укладка керамических трубопроводов, диаметр труб до 500 мм, длина труб 1,2 м: в том числе заделка раструбов с устройством замка из асфальтовой (битумной) мастики	1 м трубопровода	1. Опускание труб в траншею. 2. Укладка труб на основание по отвесу, уровню и зеркалу. 3. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта. 4. Уплотнение раструбных соединений пеньковой или сизальской битуминизированной пряжью с заготовкой. 5. Устройство замка из цементного раствора или асфальтовой (битумной) мастики с приготовлением.	0,6	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
Н-19-01-007-65-01	Укладка керамических трубопроводов, диаметр труб до 600 мм, длина труб 1 м: при устройстве замка из цементного раствора	1 м трубопровода	1. Опускание труб в траншею. 2. Укладка труб на основание по отвесу, уровню и зеркалу. 3. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта. 4. Уплотнение раструбных соединений пеньковой или сизальской битуминизированной пряжью с заготовкой. 5. Устройство замка из цементного раствора или асфальтовой (битумной) мастики с приготовлением.	1,1	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-007-66-01	Укладка керамических трубопроводов, диаметр труб до 600 мм, длина труб 1 м: в том числе заделка раструбов с устройством замка из цементного раствора	1 м трубопровода	1. Опускание труб в траншею. 2. Укладка труб на основание по отвесу, уровню и зеркалу. 3. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта. 4. Уплотнение раструбных соединений пеньковой или сизальской битуминизированной пряжью с заготовкой. 5. Устройство замка из цементного раствора или асфальтовой (битумной) мастики с приготовлением.	0,56	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
Н-19-01-007-67-01	Укладка керамических трубопроводов, диаметр труб до 600 мм, длина труб 1 м: при устройстве замка из асфальтовой (битумной) мастики	1 м трубопровода	1. Опускание труб в траншею. 2. Укладка труб на основание по отвесу, уровню и зеркалу. 3. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта. 4. Уплотнение раструбных соединений пеньковой или сизальской битуминизированной пряжью с заготовкой. 5. Устройство замка из цементного раствора или асфальтовой (битумной) мастики с приготовлением.	1,4	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-007-68-01	Укладка керамических трубопроводов, диаметр труб до 600 мм, длина труб 1 м: в том числе заделка раструбов с устройством замка из асфальтовой (битумной) мастики	1 м трубопровода	1. Опускание труб в траншею. 2. Укладка труб на основание по отвесу, уровню и зеркалу. 3. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта. 4. Уплотнение раструбных соединений пеньковой или сизальской битуминизированной прядью с заготовкой. 5. Устройство замка из цементного раствора или асфальтовой (битумной) мастики с приготовлением.	0,86	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
Н-19-01-007-69-01	Укладка керамических трубопроводов, диаметр труб до 600 мм, длина труб 1,2 м: при устройстве замка из цементного раствора	1 м трубопровода	1. Опускание труб в траншею. 2. Укладка труб на основание по отвесу, уровню и зеркалу. 3. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта. 4. Уплотнение раструбных соединений пеньковой или сизальской битуминизированной прядью с заготовкой. 5. Устройство замка из цементного раствора или асфальтовой (битумной) мастики с приготовлением.	0,91	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-007-70-01	Укладка керамических трубопроводов, диаметр труб до 600 мм, длина труб 1,2 м: в том числе заделка раструбов с устройством замка из цементного раствора	1 м трубопровода	1. Опускание труб в траншею. 2. Укладка труб на основание по отвесу, уровню и зеркалу. 3. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта. 4. Уплотнение раструбных соединений пеньковой или сизальской битуминизированной пряждю с заготовкой. 5. Устройство замка из цементного раствора или асфальтовой (битумной) мастики с приготовлением.	0,47	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
Н-19-01-007-71-01	Укладка керамических трубопроводов, диаметр труб до 600 мм, длина труб 1,2 м: при устройстве замка из асфальтовой (битумной) мастики	1 м трубопровода	1. Опускание труб в траншею. 2. Укладка труб на основание по отвесу, уровню и зеркалу. 3. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта. 4. Уплотнение раструбных соединений пеньковой или сизальской битуминизированной пряждю с заготовкой. 5. Устройство замка из цементного раствора или асфальтовой (битумной) мастики с приготовлением.	1,2	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-007-72-01	Укладка керамических трубопроводов, диаметр труб до 600 мм, длина труб 1,2 м: в том числе заделка раструбов с устройством замка из асфальтовой (битумной) мастики	1 м трубопровода	1. Опускание труб в траншею. 2. Укладка труб на основание по отвесу, уровню и зеркалу. 3. Закрепление труб в траншее подбивкой грунта. 4. Уплотнение раструбных соединений пеньковой или сизальской битуминизированной пряжей с заготовкой. 5. Устройство замка из цементного раствора или асфальтовой (битумной) мастики с приготовлением.	0,72	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-19-01-008 Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов: при укладке фальцевых труб								
Н-19-01-008-01-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке фальцевых труб для канализационных сетей, диаметр труб до 400 мм: траншеи с распорами	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Устройство монолитного железобетонного пояса на стыках с установкой арматуры и опалубки, укладкой готовой бетонной смеси с уплотнением и последующей разборкой опалубки (для канализационных труб) или устройство бетонного пояса (для водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны готовым цементным раствором с железнением (в трубах диаметром 1000 мм и выше).	0,74	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-008-02-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке фальцевых труб для канализационных сетей, диаметр труб до 400 мм: траншеи без распор	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Устройство монолитного железобетонного пояса на стыках с установкой арматуры и опалубки, укладкой готовой бетонной смеси с уплотнением и последующей разборкой опалубки (для канализационных труб) или устройство бетонного пояса (для водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны готовым цементным раствором с железнением (в трубах диаметром 1000 мм и выше).	0,57	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-008-03-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке фальцевых труб для канализационных сетей, диаметр труб до 400 мм: в том числе заделка стыков	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Устройство монолитного железобетонного пояса на стыках с установкой арматуры и опалубки, укладкой готовой бетонной смеси с уплотнением и последующей разборкой опалубки (для канализационных труб) или устройство бетонного пояса (для водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны готовым цементным раствором с железнением (в трубах диаметром 1000 мм и выше).	0,11	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-008-04-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке фальцевых труб для канализационных сетей, диаметр труб до 500 мм: траншеи с распорами	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Устройство монолитного железобетонного пояса на стыках с установкой арматуры и опалубки, укладкой готовой бетонной смеси с уплотнением и последующей разборкой опалубки (для канализационных труб) или устройство бетонного пояса (для водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны готовым цементным раствором с железнением (в трубах диаметром 1000 мм и выше).	0,95	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-008-05-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке фальцевых труб для канализационных сетей, диаметр труб до 500 мм: траншеи без распор	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Устройство монолитного железобетонного пояса на стыках с установкой арматуры и опалубки, укладкой готовой бетонной смеси с уплотнением и последующей разборкой опалубки (для канализационных труб) или устройство бетонного пояса (для водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны готовым цементным раствором с железнением (в трубах диаметром 1000 мм и выше).	0,72	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-008-06-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке фальцевых труб для канализационных сетей, диаметр труб до 500 мм: в том числе заделка стыков	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Устройство монолитного железобетонного пояса на стыках с установкой арматуры и опалубки, укладкой готовой бетонной смеси с уплотнением и последующей разборкой опалубки (для канализационных труб) или устройство бетонного пояса (для водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны готовым цементным раствором с железнением (в трубах диаметром 1000 мм и выше).	0,13	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-008-07-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке фальцевых труб для канализационных сетей, диаметр труб до 600 мм: траншеи с распорами	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Устройство монолитного железобетонного пояса на стыках с установкой арматуры и опалубки, укладкой готовой бетонной смеси с уплотнением и последующей разборкой опалубки (для канализационных труб) или устройство бетонного пояса (для водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны готовым цементным раствором с железнением (в трубах диаметром 1000 мм и выше).	1,1	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-008-08-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке фальцевых труб для канализационных сетей, диаметр труб до 600 мм: траншеи без распор	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Устройство монолитного железобетонного пояса на стыках с установкой арматуры и опалубки, укладкой готовой бетонной смеси с уплотнением и последующей разборкой опалубки (для канализационных труб) или устройство бетонного пояса (для водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны готовым цементным раствором с железнением (в трубах диаметром 1000 мм и выше).	0,86	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-008-09-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке фальцевых труб для канализационных сетей, диаметр труб до 600 мм: в том числе заделка стыков	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Устройство монолитного железобетонного пояса на стыках с установкой арматуры и опалубки, укладкой готовой бетонной смеси с уплотнением и последующей разборкой опалубки (для канализационных труб) или устройство бетонного пояса (для водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны готовым цементным раствором с железнением (в трубах диаметром 1000 мм и выше).	0,15	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-008-10-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке фальцевых труб для канализационных сетей, диаметр труб до 800 мм: траншеи с распорами	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Устройство монолитного железобетонного пояса на стыках с установкой арматуры и опалубки, укладкой готовой бетонной смеси с уплотнением и последующей разборкой опалубки (для канализационных труб) или устройство бетонного пояса (для водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны готовым цементным раствором с железнением (в трубах диаметром 1000 мм и выше).	1,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-008-11-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке фальцевых труб для канализационных сетей, диаметр труб до 800 мм: траншеи без распор	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Устройство монолитного железобетонного пояса на стыках с установкой арматуры и опалубки, укладкой готовой бетонной смеси с уплотнением и последующей разборкой опалубки (для канализационных труб) или устройство бетонного пояса (для водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны готовым цементным раствором с железнением (в трубах диаметром 1000 мм и выше).	1,2	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-008-12-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке фальцевых труб для канализационных сетей, диаметр труб до 800 мм: в том числе заделка стыков	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Устройство монолитного железобетонного пояса на стыках с установкой арматуры и опалубки, укладкой готовой бетонной смеси с уплотнением и последующей разборкой опалубки (для канализационных труб) или устройство бетонного пояса (для водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны готовым цементным раствором с железнением (в трубах диаметром 1000 мм и выше).	0,21	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-008-13-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке фальцевых труб для канализационных сетей, диаметр труб до 1000 мм: траншеи с распорами	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Устройство монолитного железобетонного пояса на стыках с установкой арматуры и опалубки, укладкой готовой бетонной смеси с уплотнением и последующей разборкой опалубки (для канализационных труб) или устройство бетонного пояса (для водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны готовым цементным раствором с железнением (в трубах диаметром 1000 мм и выше).	2	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-008-14-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке фальцевых труб для канализационных сетей, диаметр труб до 1000 мм: траншеи без распор	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Устройство монолитного железобетонного пояса на стыках с установкой арматуры и опалубки, укладкой готовой бетонной смеси с уплотнением и последующей разборкой опалубки (для канализационных труб) или устройство бетонного пояса (для водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны готовым цементным раствором с железнением (в трубах диаметром 1000 мм и выше).	1,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-008-15-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке фальцевых труб для канализационных сетей, диаметр труб до 1000 мм: в том числе заделка стыков	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Устройство монолитного железобетонного пояса на стыках с установкой арматуры и опалубки, укладкой готовой бетонной смеси с уплотнением и последующей разборкой опалубки (для канализационных труб) или устройство бетонного пояса (для водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны готовым цементным раствором с железнением (в трубах диаметром 1000 мм и выше).	0,28	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-008-16-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке фальцевых труб для канализационных сетей, диаметр труб до 1200 мм: траншеи с распорами	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Устройство монолитного железобетонного пояса на стыках с установкой арматуры и опалубки, укладкой готовой бетонной смеси с уплотнением и последующей разборкой опалубки (для канализационных труб) или устройство бетонного пояса (для водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны готовым цементным раствором с железнением (в трубах диаметром 1000 мм и выше).	2,4	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-008-17-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке фальцевых труб для канализационных сетей, диаметр труб до 1200 мм: траншеи без распор	1 м трубопровода	1. Стropовка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Устройство монолитного железобетонного пояса на стыках с установкой арматуры и опалубки, укладкой готовой бетонной смеси с уплотнением и последующей разборкой опалубки (для канализационных труб) или устройство бетонного пояса (для водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны готовым цементным раствором с железнением (в трубах диаметром 1000 мм и выше).	1,9	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-008-18-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке фальцевых труб для канализационных сетей, диаметр труб до 1200 мм: в том числе заделка стыков	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Устройство монолитного железобетонного пояса на стыках с установкой арматуры и опалубки, укладкой готовой бетонной смеси с уплотнением и последующей разборкой опалубки (для канализационных труб) или устройство бетонного пояса (для водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны готовым цементным раствором с железнением (в трубах диаметром 1000 мм и выше).	0,45	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-008-19-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке фальцевых труб для канализационных сетей, диаметр труб до 1400 мм: траншеи с распорами	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Устройство монолитного железобетонного пояса на стыках с установкой арматуры и опалубки, укладкой готовой бетонной смеси с уплотнением и последующей разборкой опалубки (для канализационных труб) или устройство бетонного пояса (для водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны готовым цементным раствором с железнением (в трубах диаметром 1000 мм и выше).	3	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-008-20-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке фальцевых труб для канализационных сетей, диаметр труб до 1400 мм: траншеи без распор	1 м трубопровода	1. Стropовка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Устройство монолитного железобетонного пояса на стыках с установкой арматуры и опалубки, укладкой готовой бетонной смеси с уплотнением и последующей разборкой опалубки (для канализационных труб) или устройство бетонного пояса (для водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны готовым цементным раствором с железнением (в трубах диаметром 1000 мм и выше).	2,3	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-008-21-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке фальцевых труб для канализационных сетей, диаметр труб до 1400 мм: в том числе заделка стыков	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Устройство монолитного железобетонного пояса на стыках с установкой арматуры и опалубки, укладкой готовой бетонной смеси с уплотнением и последующей разборкой опалубки (для канализационных труб) или устройство бетонного пояса (для водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны готовым цементным раствором с железнением (в трубах диаметром 1000 мм и выше).	0,57	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-008-22-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке фальцевых труб для канализационных сетей, диаметр труб до 1600 мм: траншеи с распорами	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Устройство монолитного железобетонного пояса на стыках с установкой арматуры и опалубки, укладкой готовой бетонной смеси с уплотнением и последующей разборкой опалубки (для канализационных труб) или устройство бетонного пояса (для водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны готовым цементным раствором с железнением (в трубах диаметром 1000 мм и выше).	3,4	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-008-23-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке фальцевых труб для канализационных сетей, диаметр труб до 1600 мм: траншеи без распор	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Устройство монолитного железобетонного пояса на стыках с установкой арматуры и опалубки, укладкой готовой бетонной смеси с уплотнением и последующей разборкой опалубки (для канализационных труб) или устройство бетонного пояса (для водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны готовым цементным раствором с железнением (в трубах диаметром 1000 мм и выше).	2,6	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-008-24-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке фальцевых труб для канализационных сетей, диаметр труб до 1600 мм: в том числе заделка стыков	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Устройство монолитного железобетонного пояса на стыках с установкой арматуры и опалубки, укладкой готовой бетонной смеси с уплотнением и последующей разборкой опалубки (для канализационных труб) или устройство бетонного пояса (для водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны готовым цементным раствором с железнением (в трубах диаметром 1000 мм и выше).	0,76	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-008-25-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке фальцевых труб для канализационных сетей, диаметр труб до 2000 мм: траншеи с распорами	1 м трубопровода	1. Стropовка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Устройство монолитного железобетонного пояса на стыках с установкой арматуры и опалубки, укладкой готовой бетонной смеси с уплотнением и последующей разборкой опалубки (для канализационных труб) или устройство бетонного пояса (для водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны готовым цементным раствором с железнением (в трубах диаметром 1000 мм и выше).	4,4	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-008-26-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке фальцевых труб для канализационных сетей, диаметр труб до 2000 мм: траншеи без распор	1 м трубопровода	1. Стropовка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Устройство монолитного железобетонного пояса на стыках с установкой арматуры и опалубки, укладкой готовой бетонной смеси с уплотнением и последующей разборкой опалубки (для канализационных труб) или устройство бетонного пояса (для водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны готовым цементным раствором с железнением (в трубах диаметром 1000 мм и выше).	3,4	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-008-27-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке фальцевых труб для канализационных сетей, диаметр труб до 2000 мм: в том числе заделка стыков	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Устройство монолитного железобетонного пояса на стыках с установкой арматуры и опалубки, укладкой готовой бетонной смеси с уплотнением и последующей разборкой опалубки (для канализационных труб) или устройство бетонного пояса (для водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны готовым цементным раствором с железнением (в трубах диаметром 1000 мм и выше).	1,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-008-28-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке фальцевых труб для канализационных сетей, диаметр труб до 2400 мм: траншеи с распорами	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Устройство монолитного железобетонного пояса на стыках с установкой арматуры и опалубки, укладкой готовой бетонной смеси с уплотнением и последующей разборкой опалубки (для канализационных труб) или устройство бетонного пояса (для водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны готовым цементным раствором с железнением (в трубах диаметром 1000 мм и выше).	6,2	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-008-29-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке фальцевых труб для канализационных сетей, диаметр труб до 2400 мм: траншеи без распор	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Устройство монолитного железобетонного пояса на стыках с установкой арматуры и опалубки, укладкой готовой бетонной смеси с уплотнением и последующей разборкой опалубки (для канализационных труб) или устройство бетонного пояса (для водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны готовым цементным раствором с железнением (в трубах диаметром 1000 мм и выше).	4,8	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-008-30-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке фальцевых труб для канализационных сетей, диаметр труб до 2400 мм: в том числе заделка стыков	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Устройство монолитного железобетонного пояса на стыках с установкой арматуры и опалубки, укладкой готовой бетонной смеси с уплотнением и последующей разборкой опалубки (для канализационных труб) или устройство бетонного пояса (для водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны готовым цементным раствором с железнением (в трубах диаметром 1000 мм и выше).	2,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-008-31-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке фальцевых труб для канализационных сетей, диаметр труб до 3000 мм: траншеи с распорами	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Устройство монолитного железобетонного пояса на стыках с установкой арматуры и опалубки, укладкой готовой бетонной смеси с уплотнением и последующей разборкой опалубки (для канализационных труб) или устройство бетонного пояса (для водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны готовым цементным раствором с железнением (в трубах диаметром 1000 мм и выше).	6,9	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-008-32-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке фальцевых труб для канализационных сетей, диаметр труб до 3000 мм: траншеи без распор	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Устройство монолитного железобетонного пояса на стыках с установкой арматуры и опалубки, укладкой готовой бетонной смеси с уплотнением и последующей разборкой опалубки (для канализационных труб) или устройство бетонного пояса (для водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны готовым цементным раствором с железнением (в трубах диаметром 1000 мм и выше).	5,3	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-008-33-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке фальцевых труб для канализационных сетей, диаметр труб до 3000 мм: в том числе заделка стыков	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Устройство монолитного железобетонного пояса на стыках с установкой арматуры и опалубки, укладкой готовой бетонной смеси с уплотнением и последующей разборкой опалубки (для канализационных труб) или устройство бетонного пояса (для водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны готовым цементным раствором с железнением (в трубах диаметром 1000 мм и выше).	2,4	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-008-34-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке фальцевых труб для канализационных сетей, диаметр труб до 3500 мм: траншеи с распорами	1 м трубопровода	1. Стropовка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Устройство монолитного железобетонного пояса на стыках с установкой арматуры и опалубки, укладкой готовой бетонной смеси с уплотнением и последующей разборкой опалубки (для канализационных труб) или устройство бетонного пояса (для водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны готовым цементным раствором с железнением (в трубах диаметром 1000 мм и выше).	8,9	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-008-35-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке фальцевых труб для канализационных сетей, диаметр труб до 3500 мм: траншеи без распор	1 м трубопровода	1. Стropовка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Устройство монолитного железобетонного пояса на стыках с установкой арматуры и опалубки, укладкой готовой бетонной смеси с уплотнением и последующей разборкой опалубки (для канализационных труб) или устройство бетонного пояса (для водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны готовым цементным раствором с железнением (в трубах диаметром 1000 мм и выше).	6,9	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-008-36-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке фальцевых труб для канализационных сетей, диаметр труб до 3500 мм: в том числе заделка стыков	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Устройство монолитного железобетонного пояса на стыках с установкой арматуры и опалубки, укладкой готовой бетонной смеси с уплотнением и последующей разборкой опалубки (для канализационных труб) или устройство бетонного пояса (для водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны готовым цементным раствором с железнением (в трубах диаметром 1000 мм и выше).	3,8	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-008-37-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке фальцевых труб для водосточных сетей, диаметр труб до 400 мм: траншеи с распорами	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Устройство монолитного железобетонного пояса на стыках с установкой арматуры и опалубки, укладкой готовой бетонной смеси с уплотнением и последующей разборкой опалубки (для канализационных труб) или устройство бетонного пояса (для водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны готовым цементным раствором с железнением (в трубах диаметром 1000 мм и выше).	0,59	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-008-38-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке фальцевых труб для водосточных сетей, диаметр труб до 400 мм: траншеи без распор	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Устройство монолитного железобетонного пояса на стыках с установкой арматуры и опалубки, укладкой готовой бетонной смеси с уплотнением и последующей разборкой опалубки (для канализационных труб) или устройство бетонного пояса (для водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны готовым цементным раствором с железнением (в трубах диаметром 1000 мм и выше).	0,45	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-008-39-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке фальцевых труб для водосточных сетей, диаметр труб до 400 мм: в том числе заделка стыков	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Устройство монолитного железобетонного пояса на стыках с установкой арматуры и опалубки, укладкой готовой бетонной смеси с уплотнением и последующей разборкой опалубки (для канализационных труб) или устройство бетонного пояса (для водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны готовым цементным раствором с железнением (в трубах диаметром 1000 мм и выше).	0,07	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-008-40-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке фальцевых труб для водосточных сетей, диаметр труб до 500 мм: траншеи с распорами	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Устройство монолитного железобетонного пояса на стыках с установкой арматуры и опалубки, укладкой готовой бетонной смеси с уплотнением и последующей разборкой опалубки (для канализационных труб) или устройство бетонного пояса (для водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны готовым цементным раствором с железнением (в трубах диаметром 1000 мм и выше).	0,74	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-008-41-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке фальцевых труб для водосточных сетей, диаметр труб до 500 мм: траншеи без распор	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Устройство монолитного железобетонного пояса на стыках с установкой арматуры и опалубки, укладкой готовой бетонной смеси с уплотнением и последующей разборкой опалубки (для канализационных труб) или устройство бетонного пояса (для водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны готовым цементным раствором с железнением (в трубах диаметром 1000 мм и выше).	0,57	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-008-42-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке фальцевых труб для водосточных сетей, диаметр труб до 500 мм: в том числе заделка стыков	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Устройство монолитного железобетонного пояса на стыках с установкой арматуры и опалубки, укладкой готовой бетонной смеси с уплотнением и последующей разборкой опалубки (для канализационных труб) или устройство бетонного пояса (для водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны готовым цементным раствором с железнением (в трубах диаметром 1000 мм и выше).	0,09	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-008-43-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке фальцевых труб для водосточных сетей, диаметр труб до 600 мм: траншеи с распорами	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Устройство монолитного железобетонного пояса на стыках с установкой арматуры и опалубки, укладкой готовой бетонной смеси с уплотнением и последующей разборкой опалубки (для канализационных труб) или устройство бетонного пояса (для водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны готовым цементным раствором с железнением (в трубах диаметром 1000 мм и выше).	0,9	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-008-44-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке фальцевых труб для водосточных сетей, диаметр труб до 600 мм: траншеи без распор	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Устройство монолитного железобетонного пояса на стыках с установкой арматуры и опалубки, укладкой готовой бетонной смеси с уплотнением и последующей разборкой опалубки (для канализационных труб) или устройство бетонного пояса (для водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны готовым цементным раствором с железнением (в трубах диаметром 1000 мм и выше).	0,69	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-008-45-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке фальцевых труб для водосточных сетей, диаметр труб до 600 мм: в том числе заделка стыков	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Устройство монолитного железобетонного пояса на стыках с установкой арматуры и опалубки, укладкой готовой бетонной смеси с уплотнением и последующей разборкой опалубки (для канализационных труб) или устройство бетонного пояса (для водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны готовым цементным раствором с железнением (в трубах диаметром 1000 мм и выше).	0,11	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-008-46-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке фальцевых труб для водосточных сетей, диаметр труб до 800 мм: траншеи с распорами	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Устройство монолитного железобетонного пояса на стыках с установкой арматуры и опалубки, укладкой готовой бетонной смеси с уплотнением и последующей разборкой опалубки (для канализационных труб) или устройство бетонного пояса (для водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны готовым цементным раствором с железнением (в трубах диаметром 1000 мм и выше).	1,2	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-008-47-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке фальцевых труб для водосточных сетей, диаметр труб до 800 мм: траншеи без распор	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Устройство монолитного железобетонного пояса на стыках с установкой арматуры и опалубки, укладкой готовой бетонной смеси с уплотнением и последующей разборкой опалубки (для канализационных труб) или устройство бетонного пояса (для водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны готовым цементным раствором с железнением (в трубах диаметром 1000 мм и выше).	0,95	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-008-48-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке фальцевых труб для водосточных сетей, диаметр труб до 800 мм: в том числе заделка стыков	1 м трубопровода	1. Стropовка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Устройство монолитного железобетонного пояса на стыках с установкой арматуры и опалубки, укладкой готовой бетонной смеси с уплотнением и последующей разборкой опалубки (для канализационных труб) или устройство бетонного пояса (для водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны готовым цементным раствором с железнением (в трубах диаметром 1000 мм и выше).	0,15	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-008-49-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке фальцевых труб для водосточных сетей, диаметр труб до 1000 мм: траншеи с распорами	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Устройство монолитного железобетонного пояса на стыках с установкой арматуры и опалубки, укладкой готовой бетонной смеси с уплотнением и последующей разборкой опалубки (для канализационных труб) или устройство бетонного пояса (для водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны готовым цементным раствором с железнением (в трубах диаметром 1000 мм и выше).	1,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-008-50-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке фальцевых труб для водосточных сетей, диаметр труб до 1000 мм: траншеи без распор	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Устройство монолитного железобетонного пояса на стыках с установкой арматуры и опалубки, укладкой готовой бетонной смеси с уплотнением и последующей разборкой опалубки (для канализационных труб) или устройство бетонного пояса (для водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны готовым цементным раствором с железнением (в трубах диаметром 1000 мм и выше).	1,2	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-008-51-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке фальцевых труб для водосточных сетей, диаметр труб до 1000 мм: в том числе заделка стыков	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Устройство монолитного железобетонного пояса на стыках с установкой арматуры и опалубки, укладкой готовой бетонной смеси с уплотнением и последующей разборкой опалубки (для канализационных труб) или устройство бетонного пояса (для водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны готовым цементным раствором с железнением (в трубах диаметром 1000 мм и выше).	0,21	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-008-52-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке фальцевых труб для водосточных сетей, диаметр труб до 1200 мм: траншеи с распорами	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Устройство монолитного железобетонного пояса на стыках с установкой арматуры и опалубки, укладкой готовой бетонной смеси с уплотнением и последующей разборкой опалубки (для канализационных труб) или устройство бетонного пояса (для водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны готовым цементным раствором с железнением (в трубах диаметром 1000 мм и выше).	2	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-008-53-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке фальцевых труб для водосточных сетей, диаметр труб до 1200 мм: траншеи без распор	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Устройство монолитного железобетонного пояса на стыках с установкой арматуры и опалубки, укладкой готовой бетонной смеси с уплотнением и последующей разборкой опалубки (для канализационных труб) или устройство бетонного пояса (для водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны готовым цементным раствором с железнением (в трубах диаметром 1000 мм и выше).	1,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-008-54-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке фальцевых труб для водосточных сетей, диаметр труб до 1200 мм: в том числе заделка стыков	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Устройство монолитного железобетонного пояса на стыках с установкой арматуры и опалубки, укладкой готовой бетонной смеси с уплотнением и последующей разборкой опалубки (для канализационных труб) или устройство бетонного пояса (для водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны готовым цементным раствором с железнением (в трубах диаметром 1000 мм и выше).	0,34	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-008-55-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке фальцевых труб для водосточных сетей, диаметр труб до 1400 мм: траншеи с распорами	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Устройство монолитного железобетонного пояса на стыках с установкой арматуры и опалубки, укладкой готовой бетонной смеси с уплотнением и последующей разборкой опалубки (для канализационных труб) или устройство бетонного пояса (для водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны готовым цементным раствором с железнением (в трубах диаметром 1000 мм и выше).	2,4	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-008-56-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке фальцевых труб для водосточных сетей, диаметр труб до 1400 мм: траншеи без распор	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Устройство монолитного железобетонного пояса на стыках с установкой арматуры и опалубки, укладкой готовой бетонной смеси с уплотнением и последующей разборкой опалубки (для канализационных труб) или устройство бетонного пояса (для водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны готовым цементным раствором с железнением (в трубах диаметром 1000 мм и выше).	1,8	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-008-57-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке фальцевых труб для водосточных сетей, диаметр труб до 1400 мм: в том числе заделка стыков	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Устройство монолитного железобетонного пояса на стыках с установкой арматуры и опалубки, укладкой готовой бетонной смеси с уплотнением и последующей разборкой опалубки (для канализационных труб) или устройство бетонного пояса (для водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны готовым цементным раствором с железнением (в трубах диаметром 1000 мм и выше).	0,44	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-008-58-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке фальцевых труб для водосточных сетей, диаметр труб до 1600 мм: траншеи с распорами	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Устройство монолитного железобетонного пояса на стыках с установкой арматуры и опалубки, укладкой готовой бетонной смеси с уплотнением и последующей разборкой опалубки (для канализационных труб) или устройство бетонного пояса (для водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны готовым цементным раствором с железнением (в трубах диаметром 1000 мм и выше).	2,7	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-008-59-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке фальцевых труб для водосточных сетей, диаметр труб до 1600 мм: траншеи без распор	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Устройство монолитного железобетонного пояса на стыках с установкой арматуры и опалубки, укладкой готовой бетонной смеси с уплотнением и последующей разборкой опалубки (для канализационных труб) или устройство бетонного пояса (для водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны готовым цементным раствором с железнением (в трубах диаметром 1000 мм и выше).	2,1	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-008-60-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке фальцевых труб для водосточных сетей, диаметр труб до 1600 мм: в том числе заделка стыков	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Устройство монолитного железобетонного пояса на стыках с установкой арматуры и опалубки, укладкой готовой бетонной смеси с уплотнением и последующей разборкой опалубки (для канализационных труб) или устройство бетонного пояса (для водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны готовым цементным раствором с железнением (в трубах диаметром 1000 мм и выше).	0,6	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-008-61-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке фальцевых труб для водосточных сетей, диаметр труб до 2000 мм: траншеи с распорами	1 м трубопровода	1. Стropовка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Устройство монолитного железобетонного пояса на стыках с установкой арматуры и опалубки, укладкой готовой бетонной смеси с уплотнением и последующей разборкой опалубки (для канализационных труб) или устройство бетонного пояса (для водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны готовым цементным раствором с железнением (в трубах диаметром 1000 мм и выше).	3,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-008-62-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке фальцевых труб для водосточных сетей, диаметр труб до 2000 мм: траншеи без распор	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Устройство монолитного железобетонного пояса на стыках с установкой арматуры и опалубки, укладкой готовой бетонной смеси с уплотнением и последующей разборкой опалубки (для канализационных труб) или устройство бетонного пояса (для водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны готовым цементным раствором с железнением (в трубах диаметром 1000 мм и выше).	2,7	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-008-63-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке фальцевых труб для водосточных сетей, диаметр труб до 2000 мм: в том числе заделка стыков	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Устройство монолитного железобетонного пояса на стыках с установкой арматуры и опалубки, укладкой готовой бетонной смеси с уплотнением и последующей разборкой опалубки (для канализационных труб) или устройство бетонного пояса (для водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны готовым цементным раствором с железнением (в трубах диаметром 1000 мм и выше).	1,2	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-008-64-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке фальцевых труб для водосточных сетей, диаметр труб до 2400 мм: траншеи с распорами	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Устройство монолитного железобетонного пояса на стыках с установкой арматуры и опалубки, укладкой готовой бетонной смеси с уплотнением и последующей разборкой опалубки (для канализационных труб) или устройство бетонного пояса (для водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны готовым цементным раствором с железнением (в трубах диаметром 1000 мм и выше).	5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-008-65-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке фальцевых труб для водосточных сетей, диаметр труб до 2400 мм: траншеи без распор	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Устройство монолитного железобетонного пояса на стыках с установкой арматуры и опалубки, укладкой готовой бетонной смеси с уплотнением и последующей разборкой опалубки (для канализационных труб) или устройство бетонного пояса (для водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны готовым цементным раствором с железнением (в трубах диаметром 1000 мм и выше).	3,8	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-008-66-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке фальцевых труб для водосточных сетей, диаметр труб до 2400 мм: в том числе заделка стыков	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Устройство монолитного железобетонного пояса на стыках с установкой арматуры и опалубки, укладкой готовой бетонной смеси с уплотнением и последующей разборкой опалубки (для канализационных труб) или устройство бетонного пояса (для водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны готовым цементным раствором с железнением (в трубах диаметром 1000 мм и выше).	2	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-008-67-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке фальцевых труб для водосточных сетей, диаметр труб до 3000 мм: траншеи с распорами	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Устройство монолитного железобетонного пояса на стыках с установкой арматуры и опалубки, укладкой готовой бетонной смеси с уплотнением и последующей разборкой опалубки (для канализационных труб) или устройство бетонного пояса (для водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны готовым цементным раствором с железнением (в трубах диаметром 1000 мм и выше).	5,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-008-68-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке фальцевых труб для водосточных сетей, диаметр труб до 3000 мм: траншеи без распор	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Устройство монолитного железобетонного пояса на стыках с установкой арматуры и опалубки, укладкой готовой бетонной смеси с уплотнением и последующей разборкой опалубки (для канализационных труб) или устройство бетонного пояса (для водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны готовым цементным раствором с железнением (в трубах диаметром 1000 мм и выше).	4,2	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-008-69-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке фальцевых труб для водосточных сетей, диаметр труб до 3000 мм: в том числе заделка стыков	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Устройство монолитного железобетонного пояса на стыках с установкой арматуры и опалубки, укладкой готовой бетонной смеси с уплотнением и последующей разборкой опалубки (для канализационных труб) или устройство бетонного пояса (для водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны готовым цементным раствором с железнением (в трубах диаметром 1000 мм и выше).	1,8	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-008-70-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке фальцевых труб для водосточных сетей, диаметр труб до 3500 мм: траншеи с распорами	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Устройство монолитного железобетонного пояса на стыках с установкой арматуры и опалубки, укладкой готовой бетонной смеси с уплотнением и последующей разборкой опалубки (для канализационных труб) или устройство бетонного пояса (для водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны готовым цементным раствором с железнением (в трубах диаметром 1000 мм и выше).	7,1	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-008-71-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке фальцевых труб для водосточных сетей, диаметр труб до 3500 мм: траншеи без распор	1 м трубопровода	1. Стropовка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Устройство монолитного железобетонного пояса на стыках с установкой арматуры и опалубки, укладкой готовой бетонной смеси с уплотнением и последующей разборкой опалубки (для канализационных труб) или устройство бетонного пояса (для водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны готовым цементным раствором с железнением (в трубах диаметром 1000 мм и выше).	5,4	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-008-72-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке фальцевых труб для водосточных сетей, диаметр труб до 3500 мм: в том числе заделка стыков	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Устройство монолитного железобетонного пояса на стыках с установкой арматуры и опалубки, укладкой готовой бетонной смеси с уплотнением и последующей разборкой опалубки (для канализационных труб) или устройство бетонного пояса (для водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны готовым цементным раствором с железнением (в трубах диаметром 1000 мм и выше).	2,9	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-19-01-009 Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов: при укладке раструбных труб								
Н-19-01-009-01-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке раструбных труб для канализационных сетей, диаметр труб до 400 мм: траншеи с распорами	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Уплотнение раструбных соединений пеньковой смоляной или битуминизированной прядью с заготовкой ее и устройство замка из асбестоцементной смеси (при укладке канализационных труб) или заделка раструбной щели на всю глубину цементным раствором (при укладке водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны (в трубах диаметром 1000 мм и св.) готовым цементным раствором.	0,36	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-009-02-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке раструбных труб для канализационных сетей, диаметр труб до 400 мм: траншеи без распор	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Уплотнение раструбных соединений пеньковой смоляной или битуминизированной прядью с заготовкой ее и устройство замка из асбестоцементной смеси (при укладке канализационных труб) или заделка раструбной щели на всю глубину цементным раствором (при укладке водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны (в трубах диаметром 1000 мм и св.) готовым цементным раствором.	0,28	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-009-03-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке раструбных труб для канализационных сетей, диаметр труб до 400 мм: в том числе заделка раструбов	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Уплотнение раструбных соединений пеньковой смоляной или битуминизированной прядью с заготовкой ее и устройство замка из асбестоцементной смеси (при укладке канализационных труб) или заделка раструбной щели на всю глубину цементным раствором (при укладке водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны (в трубах диаметром 1000 мм и св.) готовым цементным раствором.	0,07	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-009-04-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке раструбных труб для канализационных сетей, диаметр труб до 500 мм: траншеи с распорами	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Уплотнение раструбных соединений пеньковой смоляной или битуминизированной прядью с заготовкой ее и устройство замка из асбестоцементной смеси (при укладке канализационных труб) или заделка раструбной щели на всю глубину цементным раствором (при укладке водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны (в трубах диаметром 1000 мм и св.) готовым цементным раствором.	0,44	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-009-05-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке раструбных труб для канализационных сетей, диаметр труб до 500 мм: траншеи без распор	1 м трубопровода	1. Стropовка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Уплотнение раструбных соединений пеньковой смоляной или битуминизированной прядью с заготовкой ее и устройство замка из асбестоцементной смеси (при укладке канализационных труб) или заделка раструбной щели на всю глубину цементным раствором (при укладке водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны (в трубах диаметром 1000 мм и св.) готовым цементным раствором.	0,34	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-009-06-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке раструбных труб для канализационных сетей, диаметр труб до 500 мм: в том числе заделка раструбов	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Уплотнение раструбных соединений пеньковой смоляной или битуминизированной прядью с заготовкой ее и устройство замка из асбестоцементной смеси (при укладке канализационных труб) или заделка раструбной щели на всю глубину цементным раствором (при укладке водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны (в трубах диаметром 1000 мм и св.) готовым цементным раствором.	0,1	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-009-07-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке раструбных труб для канализационных сетей, диаметр труб до 600 мм: траншеи с распорами	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Уплотнение раструбных соединений пеньковой смоляной или битуминизированной прядью с заготовкой ее и устройство замка из асбестоцементной смеси (при укладке канализационных труб) или заделка раструбной щели на всю глубину цементным раствором (при укладке водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны (в трубах диаметром 1000 мм и св.) готовым цементным раствором.	0,52	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-009-08-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке раструбных труб для канализационных сетей, диаметр труб до 600 мм: траншеи без распор	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Уплотнение раструбных соединений пеньковой смоляной или битуминизированной прядью с заготовкой ее и устройство замка из асбестоцементной смеси (при укладке канализационных труб) или заделка раструбной щели на всю глубину цементным раствором (при укладке водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны (в трубах диаметром 1000 мм и св.) готовым цементным раствором.	0,4	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-009-09-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке раструбных труб для канализационных сетей, диаметр труб до 600 мм: в том числе заделка раструбов	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Уплотнение раструбных соединений пеньковой смоляной или битуминизированной прядью с заготовкой ее и устройство замка из асбестоцементной смеси (при укладке канализационных труб) или заделка раструбной щели на всю глубину цементным раствором (при укладке водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны (в трубах диаметром 1000 мм и св.) готовым цементным раствором.	0,13	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-009-10-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке раструбных труб для канализационных сетей, диаметр труб до 800 мм: траншеи с распорами	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Уплотнение раструбных соединений пеньковой смоляной или битуминизированной прядью с заготовкой ее и устройство замка из асбестоцементной смеси (при укладке канализационных труб) или заделка раструбной щели на всю глубину цементным раствором (при укладке водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны (в трубах диаметром 1000 мм и св.) готовым цементным раствором.	0,73	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-009-11-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке раструбных труб для канализационных сетей, диаметр труб до 800 мм: траншеи без распор	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Уплотнение раструбных соединений пеньковой смоляной или битуминизированной прядью с заготовкой ее и устройство замка из асбестоцементной смеси (при укладке канализационных труб) или заделка раструбной щели на всю глубину цементным раствором (при укладке водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны (в трубах диаметром 1000 мм и св.) готовым цементным раствором.	0,56	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-009-12-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке раструбных труб для канализационных сетей, диаметр труб до 800 мм: в том числе заделка раструбов	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Уплотнение раструбных соединений пеньковой смоляной или битуминизированной прядью с заготовкой ее и устройство замка из асбестоцементной смеси (при укладке канализационных труб) или заделка раструбной щели на всю глубину цементным раствором (при укладке водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны (в трубах диаметром 1000 мм и св.) готовым цементным раствором.	0,17	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-009-13-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке раструбных труб для канализационных сетей, диаметр труб до 1000 мм: траншеи с распорами	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Уплотнение раструбных соединений пеньковой смоляной или битуминизированной прядью с заготовкой ее и устройство замка из асбестоцементной смеси (при укладке канализационных труб) или заделка раструбной щели на всю глубину цементным раствором (при укладке водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны (в трубах диаметром 1000 мм и св.) готовым цементным раствором.	0,95	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-009-14-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке раструбных труб для канализационных сетей, диаметр труб до 1000 мм: траншеи без распор	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Уплотнение раструбных соединений пеньковой смоляной или битуминизированной прядью с заготовкой ее и устройство замка из асбестоцементной смеси (при укладке канализационных труб) или заделка раструбной щели на всю глубину цементным раствором (при укладке водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны (в трубах диаметром 1000 мм и св.) готовым цементным раствором.	0,73	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-009-15-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке раструбных труб для канализационных сетей, диаметр труб до 1000 мм: в том числе заделка раструбов	1 м трубопровода	1. Стropовка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Уплотнение раструбных соединений пеньковой смоляной или битуминизированной прядью с заготовкой ее и устройство замка из асбестоцементной смеси (при укладке канализационных труб) или заделка раструбной щели на всю глубину цементным раствором (при укладке водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны (в трубах диаметром 1000 мм и св.) готовым цементным раствором.	0,22	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-009-16-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке раструбных труб для канализационных сетей, диаметр труб до 1200 мм: траншеи с распорами	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Уплотнение раструбных соединений пеньковой смоляной или битуминизированной прядью с заготовкой ее и устройство замка из асбестоцементной смеси (при укладке канализационных труб) или заделка раструбной щели на всю глубину цементным раствором (при укладке водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны (в трубах диаметром 1000 мм и св.) готовым цементным раствором.	1,2	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-009-17-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке раструбных труб для канализационных сетей, диаметр труб до 1200 мм: траншеи без распор	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Уплотнение раструбных соединений пеньковой смоляной или битуминизированной прядью с заготовкой ее и устройство замка из асбестоцементной смеси (при укладке канализационных труб) или заделка раструбной щели на всю глубину цементным раствором (при укладке водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны (в трубах диаметром 1000 мм и св.) готовым цементным раствором.	0,91	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-009-18-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке раструбных труб для канализационных сетей, диаметр труб до 1200 мм: в том числе заделка раструбов	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Уплотнение раструбных соединений пеньковой смоляной или битуминизированной прядью с заготовкой ее и устройство замка из асбестоцементной смеси (при укладке канализационных труб) или заделка раструбной щели на всю глубину цементным раствором (при укладке водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны (в трубах диаметром 1000 мм и св.) готовым цементным раствором.	0,26	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-009-19-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке раструбных труб для канализационных сетей, диаметр труб до 1400 мм: траншеи с распорами	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Уплотнение раструбных соединений пеньковой смоляной или битуминизированной прядью с заготовкой ее и устройство замка из асбестоцементной смеси (при укладке канализационных труб) или заделка раструбной щели на всю глубину цементным раствором (при укладке водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны (в трубах диаметром 1000 мм и св.) готовым цементным раствором.	1,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-009-20-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке раструбных труб для канализационных сетей, диаметр труб до 1400 мм: траншеи без распор	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Уплотнение раструбных соединений пеньковой смоляной или битуминизированной прядью с заготовкой ее и устройство замка из асбестоцементной смеси (при укладке канализационных труб) или заделка раструбной щели на всю глубину цементным раствором (при укладке водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны (в трубах диаметром 1000 мм и св.) готовым цементным раствором.	1,1	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-009-21-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке раструбных труб для канализационных сетей, диаметр труб до 1400 мм: в том числе заделка раструбов	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Уплотнение раструбных соединений пеньковой смоляной или битуминизированной прядью с заготовкой ее и устройство замка из асбестоцементной смеси (при укладке канализационных труб) или заделка раструбной щели на всю глубину цементным раствором (при укладке водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны (в трубах диаметром 1000 мм и св.) готовым цементным раствором.	0,32	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-009-22-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке раструбных труб для канализационных сетей, диаметр труб до 1600 мм: траншеи с распорами	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Уплотнение раструбных соединений пеньковой смоляной или битуминизированной прядью с заготовкой ее и устройство замка из асбестоцементной смеси (при укладке канализационных труб) или заделка раструбной щели на всю глубину цементным раствором (при укладке водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны (в трубах диаметром 1000 мм и св.) готовым цементным раствором.	1,7	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-009-23-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке раструбных труб для канализационных сетей, диаметр труб до 1600 мм: траншеи без распор	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Уплотнение раструбных соединений пеньковой смоляной или битуминизированной прядью с заготовкой ее и устройство замка из асбестоцементной смеси (при укладке канализационных труб) или заделка раструбной щели на всю глубину цементным раствором (при укладке водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны (в трубах диаметром 1000 мм и св.) готовым цементным раствором.	1,3	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-009-24-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке раструбных труб для канализационных сетей, диаметр труб до 1600 мм: в том числе заделка раструбов	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Уплотнение раструбных соединений пеньковой смоляной или битуминизированной прядью с заготовкой ее и устройство замка из асбестоцементной смеси (при укладке канализационных труб) или заделка раструбной щели на всю глубину цементным раствором (при укладке водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны (в трубах диаметром 1000 мм и св.) готовым цементным раствором.	0,45	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-009-25-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке раструбных труб для канализационных сетей, диаметр труб до 2000 мм: траншеи с распорами	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Уплотнение раструбных соединений пеньковой смоляной или битуминизированной прядью с заготовкой ее и устройство замка из асбестоцементной смеси (при укладке канализационных труб) или заделка раструбной щели на всю глубину цементным раствором (при укладке водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны (в трубах диаметром 1000 мм и св.) готовым цементным раствором.	2,2	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-009-26-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке раструбных труб для канализационных сетей, диаметр труб до 2000 мм: траншеи без распор	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Уплотнение раструбных соединений пеньковой смоляной или битуминизированной прядью с заготовкой ее и устройство замка из асбестоцементной смеси (при укладке канализационных труб) или заделка раструбной щели на всю глубину цементным раствором (при укладке водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны (в трубах диаметром 1000 мм и св.) готовым цементным раствором.	1,7	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-009-27-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке раструбных труб для канализационных сетей, диаметр труб до 2000 мм: в том числе заделка раструбов	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Уплотнение раструбных соединений пеньковой смоляной или битуминизированной прядью с заготовкой ее и устройство замка из асбестоцементной смеси (при укладке канализационных труб) или заделка раструбной щели на всю глубину цементным раствором (при укладке водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны (в трубах диаметром 1000 мм и св.) готовым цементным раствором.	0,51	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-009-28-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке раструбных труб для канализационных сетей, диаметр труб до 2400 мм: траншеи с распорами	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Уплотнение раструбных соединений пеньковой смоляной или битуминизированной прядью с заготовкой ее и устройство замка из асбестоцементной смеси (при укладке канализационных труб) или заделка раструбной щели на всю глубину цементным раствором (при укладке водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны (в трубах диаметром 1000 мм и св.) готовым цементным раствором.	3	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-009-29-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке раструбных труб для канализационных сетей, диаметр труб до 2400 мм: траншеи без распор	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Уплотнение раструбных соединений пеньковой смоляной или битуминизированной прядью с заготовкой ее и устройство замка из асбестоцементной смеси (при укладке канализационных труб) или заделка раструбной щели на всю глубину цементным раствором (при укладке водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны (в трубах диаметром 1000 мм и св.) готовым цементным раствором.	2,3	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-009-30-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке раструбных труб для канализационных сетей, диаметр труб до 2400 мм: в том числе заделка раструбов	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Уплотнение раструбных соединений пеньковой смоляной или битуминизированной прядью с заготовкой ее и устройство замка из асбестоцементной смеси (при укладке канализационных труб) или заделка раструбной щели на всю глубину цементным раствором (при укладке водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны (в трубах диаметром 1000 мм и св.) готовым цементным раствором.	0,92	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-009-31-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке раструбных труб для водосточных сетей, диаметр труб до 400 мм: траншеи с распорами	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Уплотнение раструбных соединений пеньковой смоляной или битуминизированной прядью с заготовкой ее и устройство замка из асбестоцементной смеси (при укладке канализационных труб) или заделка раструбной щели на всю глубину цементным раствором (при укладке водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны (в трубах диаметром 1000 мм и св.) готовым цементным раствором.	0,29	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-009-32-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке раструбных труб для водосточных сетей, диаметр труб до 400 мм: траншеи без распор	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Уплотнение раструбных соединений пеньковой смоляной или битуминизированной прядью с заготовкой ее и устройство замка из асбестоцементной смеси (при укладке канализационных труб) или заделка раструбной щели на всю глубину цементным раствором (при укладке водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны (в трубах диаметром 1000 мм и св.) готовым цементным раствором.	0,23	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-009-33-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке раструбных труб для водосточных сетей, диаметр труб до 400 мм: в том числе заделка раструбов	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Уплотнение раструбных соединений пеньковой смоляной или битуминизированной прядью с заготовкой ее и устройство замка из асбестоцементной смеси (при укладке канализационных труб) или заделка раструбной щели на всю глубину цементным раствором (при укладке водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны (в трубах диаметром 1000 мм и св.) готовым цементным раствором.	0,05	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-009-34-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке раструбных труб для водосточных сетей, диаметр труб до 500 мм: траншеи с распорами	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Уплотнение раструбных соединений пеньковой смоляной или битуминизированной прядью с заготовкой ее и устройство замка из асбестоцементной смеси (при укладке канализационных труб) или заделка раструбной щели на всю глубину цементным раствором (при укладке водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны (в трубах диаметром 1000 мм и св.) готовым цементным раствором.	0,34	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-009-35-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке раструбных труб для водосточных сетей, диаметр труб до 500 мм: траншеи без распор	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Уплотнение раструбных соединений пеньковой смоляной или битуминизированной прядью с заготовкой ее и устройство замка из асбестоцементной смеси (при укладке канализационных труб) или заделка раструбной щели на всю глубину цементным раствором (при укладке водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны (в трубах диаметром 1000 мм и св.) готовым цементным раствором.	0,27	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-009-36-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке раструбных труб для водосточных сетей, диаметр труб до 500 мм: в том числе заделка раструбов	1 м трубопровода	1. Стropовка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Уплотнение раструбных соединений пеньковой смоляной или битуминизированной прядью с заготовкой ее и устройство замка из асбестоцементной смеси (при укладке канализационных труб) или заделка раструбной щели на всю глубину цементным раствором (при укладке водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны (в трубах диаметром 1000 мм и св.) готовым цементным раствором.	0,08	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-009-37-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке раструбных труб для водосточных сетей, диаметр труб до 600 мм: траншеи с распорами	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Уплотнение раструбных соединений пеньковой смоляной или битуминизированной прядью с заготовкой ее и устройство замка из асбестоцементной смеси (при укладке канализационных труб) или заделка раструбной щели на всю глубину цементным раствором (при укладке водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны (в трубах диаметром 1000 мм и св.) готовым цементным раствором.	0,42	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-009-38-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке раструбных труб для водосточных сетей, диаметр труб до 600 мм: траншеи без распор	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Уплотнение раструбных соединений пеньковой смоляной или битуминизированной прядью с заготовкой ее и устройство замка из асбестоцементной смеси (при укладке канализационных труб) или заделка раструбной щели на всю глубину цементным раствором (при укладке водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны (в трубах диаметром 1000 мм и св.) готовым цементным раствором.	0,32	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-009-39-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке раструбных труб для водосточных сетей, диаметр труб до 600 мм: в том числе заделка раструбов	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Уплотнение раструбных соединений пеньковой смоляной или битуминизированной прядью с заготовкой ее и устройство замка из асбестоцементной смеси (при укладке канализационных труб) или заделка раструбной щели на всю глубину цементным раствором (при укладке водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны (в трубах диаметром 1000 мм и св.) готовым цементным раствором.	0,1	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-009-40-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке раструбных труб для водосточных сетей, диаметр труб до 800 мм: траншеи с распорами	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Уплотнение раструбных соединений пеньковой смоляной или битуминизированной прядью с заготовкой ее и устройство замка из асбестоцементной смеси (при укладке канализационных труб) или заделка раструбной щели на всю глубину цементным раствором (при укладке водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны (в трубах диаметром 1000 мм и св.) готовым цементным раствором.	0,59	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-009-41-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке раструбных труб для водосточных сетей, диаметр труб до 800 мм: траншеи без распор	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Уплотнение раструбных соединений пеньковой смоляной или битуминизированной прядью с заготовкой ее и устройство замка из асбестоцементной смеси (при укладке канализационных труб) или заделка раструбной щели на всю глубину цементным раствором (при укладке водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны (в трубах диаметром 1000 мм и св.) готовым цементным раствором.	0,45	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-009-42-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке раструбных труб для водосточных сетей, диаметр труб до 800 мм: в том числе заделка раструбов	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Уплотнение раструбных соединений пеньковой смоляной или битуминизированной прядью с заготовкой ее и устройство замка из асбестоцементной смеси (при укладке канализационных труб) или заделка раструбной щели на всю глубину цементным раствором (при укладке водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны (в трубах диаметром 1000 мм и св.) готовым цементным раствором.	0,14	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-009-43-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке раструбных труб для водосточных сетей, диаметр труб до 1000 мм: траншеи с распорами	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Уплотнение раструбных соединений пеньковой смоляной или битуминизированной прядью с заготовкой ее и устройство замка из асбестоцементной смеси (при укладке канализационных труб) или заделка раструбной щели на всю глубину цементным раствором (при укладке водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны (в трубах диаметром 1000 мм и св.) готовым цементным раствором.	0,76	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-009-44-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке раструбных труб для водосточных сетей, диаметр труб до 1000 мм: траншеи без распор	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Уплотнение раструбных соединений пеньковой смоляной или битуминизированной прядью с заготовкой ее и устройство замка из асбестоцементной смеси (при укладке канализационных труб) или заделка раструбной щели на всю глубину цементным раствором (при укладке водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны (в трубах диаметром 1000 мм и св.) готовым цементным раствором.	0,58	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-009-45-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке раструбных труб для водосточных сетей, диаметр труб до 1000 мм: в том числе заделка раструбов	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Уплотнение раструбных соединений пеньковой смоляной или битуминизированной прядью с заготовкой ее и устройство замка из асбестоцементной смеси (при укладке канализационных труб) или заделка раструбной щели на всю глубину цементным раствором (при укладке водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны (в трубах диаметром 1000 мм и св.) готовым цементным раствором.	0,17	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-009-46-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке раструбных труб для водосточных сетей, диаметр труб до 1200 мм: траншеи с распорами	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Уплотнение раструбных соединений пеньковой смоляной или битуминизированной прядью с заготовкой ее и устройство замка из асбестоцементной смеси (при укладке канализационных труб) или заделка раструбной щели на всю глубину цементным раствором (при укладке водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны (в трубах диаметром 1000 мм и св.) готовым цементным раствором.	0,91	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-009-47-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке раструбных труб для водосточных сетей, диаметр труб до 1200 мм: траншеи без распор	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Уплотнение раструбных соединений пеньковой смоляной или битуминизированной прядью с заготовкой ее и устройство замка из асбестоцементной смеси (при укладке канализационных труб) или заделка раструбной щели на всю глубину цементным раствором (при укладке водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны (в трубах диаметром 1000 мм и св.) готовым цементным раствором.	0,73	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-009-48-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке раструбных труб для водосточных сетей, диаметр труб до 1200 мм: в том числе заделка раструбов	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Уплотнение раструбных соединений пеньковой смоляной или битуминизированной прядью с заготовкой ее и устройство замка из асбестоцементной смеси (при укладке канализационных труб) или заделка раструбной щели на всю глубину цементным раствором (при укладке водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны (в трубах диаметром 1000 мм и св.) готовым цементным раствором.	0,26	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-009-49-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке раструбных труб для водосточных сетей, диаметр труб до 1400 мм: траншеи с распорами	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Уплотнение раструбных соединений пеньковой смоляной или битуминизированной прядью с заготовкой ее и устройство замка из асбестоцементной смеси (при укладке канализационных труб) или заделка раструбной щели на всю глубину цементным раствором (при укладке водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны (в трубах диаметром 1000 мм и св.) готовым цементным раствором.	1,2	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-009-50-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке раструбных труб для водосточных сетей, диаметр труб до 1400 мм: траншеи без распор	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Уплотнение раструбных соединений пеньковой смоляной или битуминизированной прядью с заготовкой ее и устройство замка из асбестоцементной смеси (при укладке канализационных труб) или заделка раструбной щели на всю глубину цементным раствором (при укладке водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны (в трубах диаметром 1000 мм и св.) готовым цементным раствором.	0,87	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-009-51-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке раструбных труб для водосточных сетей, диаметр труб до 1400 мм: в том числе заделка раструбов	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Уплотнение раструбных соединений пеньковой смоляной или битуминизированной прядью с заготовкой ее и устройство замка из асбестоцементной смеси (при укладке канализационных труб) или заделка раструбной щели на всю глубину цементным раствором (при укладке водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны (в трубах диаметром 1000 мм и св.) готовым цементным раствором.	0,32	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-009-52-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке раструбных труб для водосточных сетей, диаметр труб до 1600 мм: траншеи с распорами	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Уплотнение раструбных соединений пеньковой смоляной или битуминизированной прядью с заготовкой ее и устройство замка из асбестоцементной смеси (при укладке канализационных труб) или заделка раструбной щели на всю глубину цементным раствором (при укладке водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны (в трубах диаметром 1000 мм и св.) готовым цементным раствором.	1,4	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-009-53-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке раструбных труб для водосточных сетей, диаметр труб до 1600 мм: траншеи без распор	1 м трубопровода	1. Стropовка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Уплотнение раструбных соединений пеньковой смоляной или битуминизированной прядью с заготовкой ее и устройство замка из асбестоцементной смеси (при укладке канализационных труб) или заделка раструбной щели на всю глубину цементным раствором (при укладке водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны (в трубах диаметром 1000 мм и св.) готовым цементным раствором.	1	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-009-54-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке раструбных труб для водосточных сетей, диаметр труб до 1600 мм: в том числе заделка раструбов	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Уплотнение раструбных соединений пеньковой смоляной или битуминизированной прядью с заготовкой ее и устройство замка из асбестоцементной смеси (при укладке канализационных труб) или заделка раструбной щели на всю глубину цементным раствором (при укладке водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны (в трубах диаметром 1000 мм и св.) готовым цементным раствором.	0,42	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-009-55-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке раструбных труб для водосточных сетей, диаметр труб до 2000 мм: траншеи с распорами	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Уплотнение раструбных соединений пеньковой смоляной или битуминизированной прядью с заготовкой ее и устройство замка из асбестоцементной смеси (при укладке канализационных труб) или заделка раструбной щели на всю глубину цементным раствором (при укладке водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны (в трубах диаметром 1000 мм и св.) готовым цементным раствором.	1,7	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-009-56-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке раструбных труб для водосточных сетей, диаметр труб до 2000 мм: траншеи без распор	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Уплотнение раструбных соединений пеньковой смоляной или битуминизированной прядью с заготовкой ее и устройство замка из асбестоцементной смеси (при укладке канализационных труб) или заделка раструбной щели на всю глубину цементным раствором (при укладке водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны (в трубах диаметром 1000 мм и св.) готовым цементным раствором.	1,4	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-009-57-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке раструбных труб для водосточных сетей, диаметр труб до 2000 мм: в том числе заделка раструбов	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Уплотнение раструбных соединений пеньковой смоляной или битуминизированной прядью с заготовкой ее и устройство замка из асбестоцементной смеси (при укладке канализационных труб) или заделка раструбной щели на всю глубину цементным раствором (при укладке водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны (в трубах диаметром 1000 мм и св.) готовым цементным раствором.	0,8	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-009-58-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке раструбных труб для водосточных сетей, диаметр труб до 2400 мм: траншеи с распорами	1 м трубопровода	1. Стropовка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Уплотнение раструбных соединений пеньковой смоляной или битуминизированной прядью с заготовкой ее и устройство замка из асбестоцементной смеси (при укладке канализационных труб) или заделка раструбной щели на всю глубину цементным раствором (при укладке водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны (в трубах диаметром 1000 мм и св.) готовым цементным раствором.	2,4	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-009-59-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке раструбных труб для водосточных сетей, диаметр труб до 2400 мм: траншеи без распор	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Уплотнение раструбных соединений пеньковой смоляной или битуминизированной прядью с заготовкой ее и устройство замка из асбестоцементной смеси (при укладке канализационных труб) или заделка раструбной щели на всю глубину цементным раствором (при укладке водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны (в трубах диаметром 1000 мм и св.) готовым цементным раствором.	1,8	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-009-60-01	Укладка железобетонных и бетонных трубопроводов, при укладке раструбных труб для водосточных сетей, диаметр труб до 2400 мм: в том числе заделка раструбов	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание по заданному уклону с закреплением на месте подбивкой грунта или готовой бетонной смесью. 3. Уплотнение раструбных соединений пеньковой смоляной или битуминизированной прядью с заготовкой ее и устройство замка из асбестоцементной смеси (при укладке канализационных труб) или заделка раструбной щели на всю глубину цементным раствором (при укладке водосточных труб). 4. Заделка стыков с внутренней стороны (в трубах диаметром 1000 мм и св.) готовым цементным раствором.	1,3	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
Таблица Н-19-01-010 Укладка полиэтиленовых трубопроводов								
Н-19-01-010-01-01	Укладка полиэтиленовых трубопроводов, наружный диаметр труб до 110 мм: укладка труб, вид траншей с распорами	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание звеньев труб в траншею с перекреплением распор (в траншею с распорами). 2. Укладка звеньев труб на основание с подбивкой грунта. 3. Выверка уложенного трубопровода.	0,01	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-010-02-01	Укладка полиэтиленовых трубопроводов, наружный диаметр труб до 110 мм: укладка труб, вид траншей без распор	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание звеньев труб в траншею с перекреплением распор (в траншею с распорами). 2. Укладка звеньев труб на основание с подбивкой грунта. 3. Выверка уложенного трубопровода.	0,01	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-01-010-03-01	Укладка полиэтиленовых трубопроводов, наружный диаметр труб до 110 мм: сварка стыка	1 стык	1. Установка и закрепление концов труб в зажимах центраторов. 2. Обработка торцов труб под сварку. 3. Сварка стыка. 4. Охлаждение стыка. 5. Осмотр и проверка сваренного шва. 6. Освобождение труб из зажимов.	1	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-01-010-04-01	Укладка полиэтиленовых трубопроводов, наружный диаметр труб до 225 мм: укладка труб, вид траншей с распорами	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание звеньев труб в траншею с перекреплением распор (в траншею с распорами). 2. Укладка звеньев труб на основание с подбивкой грунта. 3. Выверка уложенного трубопровода.	0,02	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-010-05-01	Укладка полиэтиленовых трубопроводов, наружный диаметр труб до 225 мм: укладка труб, вид траншей без распор	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание звеньев труб в траншею с перекреплением распор (в траншею с распорами). 2. Укладка звеньев труб на основание с подбивкой грунта. 3. Выверка уложенного трубопровода.	0,02	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-01-010-06-01	Укладка полиэтиленовых трубопроводов, наружный диаметр труб до 225 мм: сварка стыка	1 стык	1. Установка и закрепление концов труб в зажимах центраторов. 2. Обработка торцов труб под сварку. 3. Сварка стыка. 4. Охлаждение стыка. 5. Осмотр и проверка сваренного шва. 6. Освобождение труб из зажимов.	1,3	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-01-010-07-01	Укладка полиэтиленовых трубопроводов, наружный диаметр труб до 315 мм: укладка труб, вид траншей с распорами	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание звеньев труб в траншею с перекреплением распор (в траншею с распорами). 2. Укладка звеньев труб на основание с подбивкой грунта. 3. Выверка уложенного трубопровода.	0,06	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-010-08-01	Укладка полиэтиленовых трубопроводов, наружный диаметр труб до 315 мм: укладка труб, вид траншей без распор	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание звеньев труб в траншею с перекреплением распор (в траншею с распорами). 2. Укладка звеньев труб на основание с подбивкой грунта. 3. Выверка уложенного трубопровода.	0,05	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-01-010-09-01	Укладка полиэтиленовых трубопроводов, наружный диаметр труб до 315 мм: сварка стыка	1 стык	1. Установка и закрепление концов труб в зажимах центраторов. 2. Обработка торцов труб под сварку. 3. Сварка стыка. 4. Охлаждение стыка. 5. Осмотр и проверка сваренного шва. 6. Освобождение труб из зажимов.	1,6	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-01-010-10-01	Укладка полиэтиленовых трубопроводов, наружный диаметр труб до 400 мм: укладка труб, вид траншей с распорами	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание звеньев труб в траншею с перекреплением распор (в траншею с распорами). 2. Укладка звеньев труб на основание с подбивкой грунта. 3. Выверка уложенного трубопровода.	0,11	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-010-11-01	Укладка полиэтиленовых трубопроводов, наружный диаметр труб до 400 мм: укладка труб, вид траншей без распор	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание звеньев труб в траншею с перекреплением распор (в траншею с распорами). 2. Укладка звеньев труб на основание с подбивкой грунта. 3. Выверка уложенного трубопровода.	0,09	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-01-010-12-01	Укладка полиэтиленовых трубопроводов, наружный диаметр труб до 400 мм: сварка стыка	1 стык	1. Установка и закрепление концов труб в зажимах центраторов. 2. Обработка торцов труб под сварку. 3. Сварка стыка. 4. Охлаждение стыка. 5. Осмотр и проверка сваренного шва. 6. Освобождение труб из зажимов.	1,9	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-01-010-13-01	Укладка полиэтиленовых трубопроводов, наружный диаметр труб до 500 мм: укладка труб, вид траншей с распорами	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание звеньев труб в траншею с перекреплением распор (в траншею с распорами). 2. Укладка звеньев труб на основание с подбивкой грунта. 3. Выверка уложенного трубопровода.	0,14	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-010-14-01	Укладка полиэтиленовых трубопроводов, наружный диаметр труб до 500 мм: укладка труб, вид траншей без распор	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание звеньев труб в траншею с перекреплением распор (в траншею с распорами). 2. Укладка звеньев труб на основание с подбивкой грунта. 3. Выверка уложенного трубопровода.	0,12	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-01-010-15-01	Укладка полиэтиленовых трубопроводов, наружный диаметр труб до 500 мм: сварка стыка	1 стык	1. Установка и закрепление концов труб в зажимах центраторов. 2. Обработка торцов труб под сварку. 3. Сварка стыка. 4. Охлаждение стыка. 5. Осмотр и проверка сваренного шва. 6. Освобождение труб из зажимов.	2,3	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-01-010-16-01	Укладка полиэтиленовых трубопроводов, наружный диаметр труб до 630 мм: укладка труб, вид траншей с распорами	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание звеньев труб в траншею с перекреплением распор (в траншею с распорами). 2. Укладка звеньев труб на основание с подбивкой грунта. 3. Выверка уложенного трубопровода.	0,19	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-010-17-01	Укладка полиэтиленовых трубопроводов, наружный диаметр труб до 630 мм: укладка труб, вид траншей без распор	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание звеньев труб в траншею с перекреплением распор (в траншею с распорами). 2. Укладка звеньев труб на основание с подбивкой грунта. 3. Выверка уложенного трубопровода.	0,16	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-01-010-18-01	Укладка полиэтиленовых трубопроводов, наружный диаметр труб до 630 мм: сварка стыка	1 стык	1. Установка и закрепление концов труб в зажимах центраторов. 2. Обработка торцов труб под сварку. 3. Сварка стыка. 4. Охлаждение стыка. 5. Осмотр и проверка сваренного шва. 6. Освобождение труб из зажимов.	2,6	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-01-010-19-01	Укладка полиэтиленовых трубопроводов, наружный диаметр труб до 710 мм: укладка труб, вид траншей с распорами	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание звеньев труб в траншею с перекреплением распор (в траншею с распорами). 2. Укладка звеньев труб на основание с подбивкой грунта. 3. Выверка уложенного трубопровода.	0,23	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-010-20-01	Укладка полиэтиленовых трубопроводов, наружный диаметр труб до 710 мм: укладка труб, вид траншей без распор	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание звеньев труб в траншею с перекреплением распор (в траншею с распорами). 2. Укладка звеньев труб на основание с подбивкой грунта. 3. Выверка уложенного трубопровода.	0,19	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-01-010-21-01	Укладка полиэтиленовых трубопроводов, наружный диаметр труб до 710 мм: сварка стыка	1 стык	1. Установка и закрепление концов труб в зажимах центраторов. 2. Обработка торцов труб под сварку. 3. Сварка стыка. 4. Охлаждение стыка. 5. Осмотр и проверка сваренного шва. 6. Освобождение труб из зажимов.	2,9	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-01-010-22-01	Укладка полиэтиленовых трубопроводов, наружный диаметр труб до 800 мм: укладка труб, вид траншей с распорами	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание звеньев труб в траншею с перекреплением распор (в траншею с распорами). 2. Укладка звеньев труб на основание с подбивкой грунта. 3. Выверка уложенного трубопровода.	0,28	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-010-23-01	Укладка полиэтиленовых трубопроводов, наружный диаметр труб до 800 мм: укладка труб, вид траншей без распор	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание звеньев труб в траншею с перекреплением распор (в траншею с распорами). 2. Укладка звеньев труб на основание с подбивкой грунта. 3. Выверка уложенного трубопровода.	0,23	0,0767	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-01-010-24-01	Укладка полиэтиленовых трубопроводов, наружный диаметр труб до 800 мм: сварка стыка	1 стык	1. Установка и закрепление концов труб в зажимах центраторов. 2. Обработка торцов труб под сварку. 3. Сварка стыка. 4. Охлаждение стыка. 5. Осмотр и проверка сваренного шва. 6. Освобождение труб из зажимов.	3,2	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-01-010-25-01	Укладка полиэтиленовых трубопроводов, наружный диаметр труб до 900 мм: укладка труб, вид траншей с распорами	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание звеньев труб в траншею с перекреплением распор (в траншею с распорами). 2. Укладка звеньев труб на основание с подбивкой грунта. 3. Выверка уложенного трубопровода.	0,31	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-010-26-01	Укладка полиэтиленовых трубопроводов, наружный диаметр труб до 900 мм: укладка труб, вид траншей без распор	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание звеньев труб в траншею с перекреплением распор (в траншею с распорами). 2. Укладка звеньев труб на основание с подбивкой грунта. 3. Выверка уложенного трубопровода.	0,26	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-01-010-27-01	Укладка полиэтиленовых трубопроводов, наружный диаметр труб до 900 мм: сварка стыка	1 стык	1. Установка и закрепление концов труб в зажимах центраторов. 2. Обработка торцов труб под сварку. 3. Сварка стыка. 4. Охлаждение стыка. 5. Осмотр и проверка сваренного шва. 6. Освобождение труб из зажимов.	3,5	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-01-010-28-01	Укладка полиэтиленовых трубопроводов, наружный диаметр труб до 1000 мм: укладка труб, вид траншей с распорами	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание звеньев труб в траншею с перекреплением распор (в траншею с распорами). 2. Укладка звеньев труб на основание с подбивкой грунта. 3. Выверка уложенного трубопровода.	0,35	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-010-29-01	Укладка полиэтиленовых трубопроводов, наружный диаметр труб до 1000 мм: укладка труб, вид траншей без распор	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание звеньев труб в траншею с перекреплением распор (в траншею с распорами). 2. Укладка звеньев труб на основание с подбивкой грунта. 3. Выверка уложенного трубопровода.	0,29	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-01-010-30-01	Укладка полиэтиленовых трубопроводов, наружный диаметр труб до 1000 мм: сварка стыка	1 стык	1. Установка и закрепление концов труб в зажимах центраторов. 2. Обработка торцов труб под сварку. 3. Сварка стыка. 4. Охлаждение стыка. 5. Осмотр и проверка сваренного шва. 6. Освобождение труб из зажимов.	3,8	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-01-010-31-01	Укладка полиэтиленовых трубопроводов, наружный диаметр труб до 1200 мм: укладка труб, вид траншей с распорами	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание звеньев труб в траншею с перекреплением распор (в траншею с распорами). 2. Укладка звеньев труб на основание с подбивкой грунта. 3. Выверка уложенного трубопровода.	0,43	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-010-32-01	Укладка полиэтиленовых трубопроводов, наружный диаметр труб до 1200 мм: укладка труб, вид траншей без распор	1 м трубопровода	1. Строповка и опускание звеньев труб в траншею с перекреплением распор (в траншею с распорами). 2. Укладка звеньев труб на основание с подбивкой грунта. 3. Выверка уложенного трубопровода.	0,36	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-01-010-33-01	Укладка полиэтиленовых трубопроводов, наружный диаметр труб до 1200 мм: сварка стыка	1 стык	1. Установка и закрепление концов труб в зажимах центраторов. 2. Обработка торцов труб под сварку. 3. Сварка стыка. 4. Охлаждение стыка. 5. Осмотр и проверка сваренного шва. 6. Освобождение труб из зажимов.	4,4	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Таблица Н-19-01-011 Укладка поливинилхлоридных трубопроводов								
Н-19-01-011-01-01	Укладка поливинилхлоридных трубопроводов в траншеи с распорами, наружный диаметр труб: до 50 мм, длина труб 1500 мм	1 м трубопровода	1. Опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание с выверкой и подбивкой грунта. 3. Приготовление мыльного раствора и смазка резиновых колец и труб. 4. Установка резинового кольца в паз раструба и соединение труб.	0,29	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-011-02-01	Укладка поливинилхлоридных трубопроводов в траншеи без распор, наружный диаметр труб: до 50 мм, длина труб 1500 мм	1 м трубопровода	1. Опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание с выверкой и подбивкой грунта. 3. Приготовление мыльного раствора и смазка резиновых колец и труб. 4. Установка резинового кольца в паз раструба и соединение труб.	0,24	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-01-011-03-01	Укладка поливинилхлоридных трубопроводов в траншеи с распорами, наружный диаметр труб: до 50 мм, длина труб 2650 мм	1 м трубопровода	1. Опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание с выверкой и подбивкой грунта. 3. Приготовление мыльного раствора и смазка резиновых колец и труб. 4. Установка резинового кольца в паз раструба и соединение труб.	0,18	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-01-011-04-01	Укладка поливинилхлоридных трубопроводов в траншеи без распор, наружный диаметр труб: до 50 мм, длина труб 2650 мм	1 м трубопровода	1. Опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание с выверкой и подбивкой грунта. 3. Приготовление мыльного раствора и смазка резиновых колец и труб. 4. Установка резинового кольца в паз раструба и соединение труб.	0,15	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-011-05-01	Укладка поливинилхлоридных трубопроводов в траншеи с распорами, наружный диаметр труб: до 90 мм, длина труб 2620 мм	1 м трубопровода	1. Опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание с выверкой и подбивкой грунта. 3. Приготовление мыльного раствора и смазка резиновых колец и труб. 4. Установка резинового кольца в паз раструба и соединение труб.	0,18	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-01-011-06-01	Укладка поливинилхлоридных трубопроводов в траншеи без распор, наружный диаметр труб: до 90 мм, длина труб 2620 мм	1 м трубопровода	1. Опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание с выверкой и подбивкой грунта. 3. Приготовление мыльного раствора и смазка резиновых колец и труб. 4. Установка резинового кольца в паз раструба и соединение труб.	0,15	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-01-011-07-01	Укладка поливинилхлоридных трубопроводов в траншеи с распорами, наружный диаметр труб: до 90 мм, длина труб 5240 мм	1 м трубопровода	1. Опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание с выверкой и подбивкой грунта. 3. Приготовление мыльного раствора и смазка резиновых колец и труб. 4. Установка резинового кольца в паз раструба и соединение труб.	0,13	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-011-08-01	Укладка поливинилхлоридных трубопроводов в траншеи без распор, наружный диаметр труб: до 90 мм, длина труб 5240 мм	1 м трубопровода	1. Опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание с выверкой и подбивкой грунта. 3. Приготовление мыльного раствора и смазка резиновых колец и труб. 4. Установка резинового кольца в паз раструба и соединение труб.	0,11	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-01-011-09-01	Укладка поливинилхлоридных трубопроводов в траншеи с распорами, наружный диаметр труб: до 110 мм, длина труб 1215; 1255 мм	1 м трубопровода	1. Опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание с выверкой и подбивкой грунта. 3. Приготовление мыльного раствора и смазка резиновых колец и труб. 4. Установка резинового кольца в паз раструба и соединение труб.	0,35	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-01-011-10-01	Укладка поливинилхлоридных трубопроводов в траншеи без распор, наружный диаметр труб: до 110 мм, длина труб 1215; 1255 мм	1 м трубопровода	1. Опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание с выверкой и подбивкой грунта. 3. Приготовление мыльного раствора и смазка резиновых колец и труб. 4. Установка резинового кольца в паз раструба и соединение труб.	0,29	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-011-11-01	Укладка поливинилхлоридных трубопроводов в траншее с распорами, наружный диаметр труб: до 110 мм, длина труб 2000 мм	1 м трубопровода	1. Опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание с выверкой и подбивкой грунта. 3. Приготовление мыльного раствора и смазка резиновых колец и труб. 4. Установка резинового кольца в паз раструба и соединение труб.	0,24	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-01-011-12-01	Укладка поливинилхлоридных трубопроводов в траншее без распор, наружный диаметр труб: до 110 мм, длина труб 2000 мм	1 м трубопровода	1. Опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание с выверкой и подбивкой грунта. 3. Приготовление мыльного раствора и смазка резиновых колец и труб. 4. Установка резинового кольца в паз раструба и соединение труб.	0,2	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-01-011-13-01	Укладка поливинилхлоридных трубопроводов в траншее с распорами, наружный диаметр труб: до 110 мм, длина труб 4000 мм	1 м трубопровода	1. Опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание с выверкой и подбивкой грунта. 3. Приготовление мыльного раствора и смазка резиновых колец и труб. 4. Установка резинового кольца в паз раструба и соединение труб.	0,14	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-011-14-01	Укладка поливинилхлоридных трубопроводов в траншеи без распор, наружный диаметр труб: до 110 мм, длина труб 4000 мм	1 м трубопровода	1. Опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание с выверкой и подбивкой грунта. 3. Приготовление мыльного раствора и смазка резиновых колец и труб. 4. Установка резинового кольца в паз раструба и соединение труб.	0,12	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-01-011-15-01	Укладка поливинилхлоридных трубопроводов в траншеи с распорами, наружный диаметр труб: до 160 мм, длина труб 2000 мм	1 м трубопровода	1. Опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание с выверкой и подбивкой грунта. 3. Приготовление мыльного раствора и смазка резиновых колец и труб. 4. Установка резинового кольца в паз раструба и соединение труб.	0,24	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-01-011-16-01	Укладка поливинилхлоридных трубопроводов в траншеи без распор, наружный диаметр труб: до 160 мм, длина труб 2000 мм	1 м трубопровода	1. Опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание с выверкой и подбивкой грунта. 3. Приготовление мыльного раствора и смазка резиновых колец и труб. 4. Установка резинового кольца в паз раструба и соединение труб.	0,2	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-011-17-01	Укладка поливинилхлоридных трубопроводов в траншее с распорами, наружный диаметр труб: до 160 мм, длина труб 3000 мм	1 м трубопровода	1. Опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание с выверкой и подбивкой грунта. 3. Приготовление мыльного раствора и смазка резиновых колец и труб. 4. Установка резинового кольца в паз раструба и соединение труб.	0,18	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-01-011-18-01	Укладка поливинилхлоридных трубопроводов в траншее без распор, наружный диаметр труб: до 160 мм, длина труб 3000 мм	1 м трубопровода	1. Опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание с выверкой и подбивкой грунта. 3. Приготовление мыльного раствора и смазка резиновых колец и труб. 4. Установка резинового кольца в паз раструба и соединение труб.	0,15	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-01-011-19-01	Укладка поливинилхлоридных трубопроводов в траншее с распорами, наружный диаметр труб: до 160 мм, длина труб 5500; 6000 мм	1 м трубопровода	1. Опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание с выверкой и подбивкой грунта. 3. Приготовление мыльного раствора и смазка резиновых колец и труб. 4. Установка резинового кольца в паз раструба и соединение труб.	0,13	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-011-20-01	Укладка поливинилхлоридных трубопроводов в траншее без распор, наружный диаметр труб: до 160 мм, длина труб 5500; 6000 мм	1 м трубопровода	1. Опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание с выверкой и подбивкой грунта. 3. Приготовление мыльного раствора и смазка резиновых колец и труб. 4. Установка резинового кольца в паз раструба и соединение труб.	0,11	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-01-011-21-01	Укладка поливинилхлоридных трубопроводов в траншее с распорами, наружный диаметр труб: до 315 мм, длина труб 5500; 6000 мм	1 м трубопровода	1. Опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание с выверкой и подбивкой грунта. 3. Приготовление мыльного раствора и смазка резиновых колец и труб. 4. Установка резинового кольца в паз раструба и соединение труб.	0,17	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-01-011-22-01	Укладка поливинилхлоридных трубопроводов в траншее без распор, наружный диаметр труб: до 315 мм, длина труб 5500; 6000 мм	1 м трубопровода	1. Опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами). 2. Укладка труб на основание с выверкой и подбивкой грунта. 3. Приготовление мыльного раствора и смазка резиновых колец и труб. 4. Установка резинового кольца в паз раструба и соединение труб.	0,14	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-19-01-012 Испытание трубопроводов								
Н-19-01-012-01-01	Пневматическое испытание стальных трубопроводов, диаметр труб: до 100 мм	1 м трубопровода	1. Очистка и продувка трубопроводов. 2. Установка заглушек и манометра. 3. Присоединение к трубопроводу компрессора или баллона с воздухом. 4. Наполнение трубопровода воздухом до заданного давления. 5. Приготовление мыльного раствора. 6. Осмотр трубопровода с промазыванием мест соединений мыльным раствором и отметкой дефектных мест. 7. Устранение обнаруженных дефектов. 8. Вторичное испытание и сдача трубопровода. 9. Отсоединение компрессора или баллона и спуск воздуха из трубопровода. 10. Снятие заглушек и манометра.	0,18	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-012-02-01	Гидравлическое испытание стальных и чугунных трубопроводов, диаметр труб: до 100 мм	1 м трубопровода	1. Очистка трубопроводов. 2. Установка заглушек с закреплением их временными упорами, манометра и кранов. 3. Присоединение водопровода и пресса. 4. Наполнение трубопровода водой до заданного давления. 5. Осмотр трубопровода с отметкой дефектных мест. 6. Устранение обнаруженных дефектов. 7. Вторичное испытание и сдача трубопровода. 8. Отсоединение водопровода и слив воды из трубопровода. 9. Снятие заглушек, упоров и манометров.	0,1	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-01-012-03-01	Гидравлическое испытание асбестоцементных трубопроводов, диаметр труб: до 100 мм	1 м трубопровода	1. Очистка трубопроводов. 2. Установка заглушек с закреплением их временными упорами, манометра и кранов. 3. Присоединение водопровода и пресса. 4. Наполнение трубопровода водой до заданного давления. 5. Осмотр трубопровода с отметкой дефектных мест. 6. Устранение обнаруженных дефектов. 7. Вторичное испытание и сдача трубопровода. 8. Отсоединение водопровода и слив воды из трубопровода. 9. Снятие заглушек, упоров и манометров.	0,14	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-012-04-01	Промывка и хлорирование трубопроводов, диаметр труб: до 100 мм	1 м трубопровода	1. Присоединение водопровода. 2. Наполнение трубопровода водой. 3. Промывка трубопровода до полного очищения воды от мутных примесей. 4. Слив воды из трубопровода. 5. Наполнение трубопровода хлорной водой. 6. Слив хлорной воды из трубопровода. 7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода после хлорирования.	0,05	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-01-012-05-01	Пневматическое испытание стальных трубопроводов, диаметр труб: до 200 мм	1 м трубопровода	1. Очистка и продувка трубопроводов. 2. Установка заглушек и манометра. 3. Присоединение к трубопроводу компрессора или баллона с воздухом. 4. Наполнение трубопровода воздухом до заданного давления. 5. Приготовление мыльного раствора. 6. Осмотр трубопровода с промазыванием мест соединений мыльным раствором и отметкой дефектных мест. 7. Устранение обнаруженных дефектов. 8. Вторичное испытание и сдача трубопровода. 9. Отсоединение компрессора или баллона и спуск воздуха из трубопровода. 10. Снятие заглушек и манометра.	0,2	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-012-06-01	Гидравлическое испытание стальных и чугунных трубопроводов, диаметр труб: до 200 мм	1 м трубопровода	1. Очистка трубопроводов. 2. Установка заглушек с закреплением их временными упорами, манометра и кранов. 3. Присоединение водопровода и пресса. 4. Наполнение трубопровода водой до заданного давления. 5. Осмотр трубопровода с отметкой дефектных мест. 6. Устранение обнаруженных дефектов. 7. Вторичное испытание и сдача трубопровода. 8. Отсоединение водопровода и слив воды из трубопровода. 9. Снятие заглушек, упоров и манометров.	0,12	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-01-012-07-01	Гидравлическое испытание асбестоцементных трубопроводов, диаметр труб: до 200 мм	1 м трубопровода	1. Очистка трубопроводов. 2. Установка заглушек с закреплением их временными упорами, манометра и кранов. 3. Присоединение водопровода и пресса. 4. Наполнение трубопровода водой до заданного давления. 5. Осмотр трубопровода с отметкой дефектных мест. 6. Устранение обнаруженных дефектов. 7. Вторичное испытание и сдача трубопровода. 8. Отсоединение водопровода и слив воды из трубопровода. 9. Снятие заглушек, упоров и манометров.	0,16	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-012-08-01	Гидравлическое испытание керамических, бетонных и железобетонных трубопроводов, диаметр труб: до 200 мм	1 м трубопровода	1. Очистка трубопроводов. 2. Установка заглушек с закреплением их временными упорами, манометра и кранов. 3. Присоединение водопровода и пресса. 4. Наполнение трубопровода водой до заданного давления. 5. Осмотр трубопровода с отметкой дефектных мест. 6. Устранение обнаруженных дефектов. 7. Вторичное испытание и сдача трубопровода. 8. Отсоединение водопровода и слив воды из трубопровода. 9. Снятие заглушек, упоров и манометров.	0,2	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-01-012-09-01	Промывка и хлорирование трубопроводов, диаметр труб: до 200 мм	1 м трубопровода	1. Присоединение водопровода. 2. Наполнение трубопровода водой. 3. Промывка трубопровода до полного очищения воды от мутных примесей. 4. Слив воды из трубопровода. 5. Наполнение трубопровода хлорной водой. 6. Слив хлорной воды из трубопровода. 7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода после хлорирования.	0,06	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-012-10-01	Пневматическое испытание стальных трубопроводов, диаметр труб: до 300 мм	1 м трубопровода	1. Очистка и продувка трубопроводов. 2. Установка заглушек и манометра. 3. Присоединение к трубопроводу компрессора или баллона с воздухом. 4. Наполнение трубопровода воздухом до заданного давления. 5. Приготовление мыльного раствора. 6. Осмотр трубопровода с промазыванием мест соединений мыльным раствором и отметкой дефектных мест. 7. Устранение обнаруженных дефектов. 8. Вторичное испытание и сдача трубопровода. 9. Отсоединение компрессора или баллона и спуск воздуха из трубопровода. 10. Снятие заглушек и манометра.	0,24	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-012-11-01	Гидравлическое испытание стальных и чугунных трубопроводов, диаметр труб: до 300 мм	1 м трубопровода	1. Очистка трубопроводов. 2. Установка заглушек с закреплением их временными упорами, манометра и кранов. 3. Присоединение водопровода и пресса. 4. Наполнение трубопровода водой до заданного давления. 5. Осмотр трубопровода с отметкой дефектных мест. 6. Устранение обнаруженных дефектов. 7. Вторичное испытание и сдача трубопровода. 8. Отсоединение водопровода и слив воды из трубопровода. 9. Снятие заглушек, упоров и манометров.	0,14	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-01-012-12-01	Гидравлическое испытание асбестоцементных трубопроводов, диаметр труб: до 300 мм	1 м трубопровода	1. Очистка трубопроводов. 2. Установка заглушек с закреплением их временными упорами, манометра и кранов. 3. Присоединение водопровода и пресса. 4. Наполнение трубопровода водой до заданного давления. 5. Осмотр трубопровода с отметкой дефектных мест. 6. Устранение обнаруженных дефектов. 7. Вторичное испытание и сдача трубопровода. 8. Отсоединение водопровода и слив воды из трубопровода. 9. Снятие заглушек, упоров и манометров.	0,2	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-012-13-01	Гидравлическое испытание керамических, бетонных и железобетонных трубопроводов, диаметр труб: до 300 мм	1 м трубопровода	1. Очистка трубопроводов. 2. Установка заглушек с закреплением их временными упорами, манометра и кранов. 3. Присоединение водопровода и пресса. 4. Наполнение трубопровода водой до заданного давления. 5. Осмотр трубопровода с отметкой дефектных мест. 6. Устранение обнаруженных дефектов. 7. Вторичное испытание и сдача трубопровода. 8. Отсоединение водопровода и слив воды из трубопровода. 9. Снятие заглушек, упоров и манометров.	0,29	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-01-012-14-01	Промывка и хлорирование трубопроводов, диаметр труб: до 300 мм	1 м трубопровода	1. Присоединение водопровода. 2. Наполнение трубопровода водой. 3. Промывка трубопровода до полного очищения воды от мутных примесей. 4. Слив воды из трубопровода. 5. Наполнение трубопровода хлорной водой. 6. Слив хлорной воды из трубопровода. 7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода после хлорирования.	0,07	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-012-15-01	Пневматическое испытание стальных трубопроводов, диаметр труб: до 400 мм	1 м трубопровода	1. Очистка и продувка трубопроводов. 2. Установка заглушек и манометра. 3. Присоединение к трубопроводу компрессора или баллона с воздухом. 4. Наполнение трубопровода воздухом до заданного давления. 5. Приготовление мыльного раствора. 6. Осмотр трубопровода с промазыванием мест соединений мыльным раствором и отметкой дефектных мест. 7. Устранение обнаруженных дефектов. 8. Вторичное испытание и сдача трубопровода. 9. Отсоединение компрессора или баллона и спуск воздуха из трубопровода. 10. Снятие заглушек и манометра.	0,28	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-012-16-01	Гидравлическое испытание стальных и чугунных трубопроводов, диаметр труб: до 400 мм	1 м трубопровода	1. Очистка трубопроводов. 2. Установка заглушек с закреплением их временными упорами, манометра и кранов. 3. Присоединение водопровода и пресса. 4. Наполнение трубопровода водой до заданного давления. 5. Осмотр трубопровода с отметкой дефектных мест. 6. Устранение обнаруженных дефектов. 7. Вторичное испытание и сдача трубопровода. 8. Отсоединение водопровода и слив воды из трубопровода. 9. Снятие заглушек, упоров и манометров.	0,17	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-01-012-17-01	Гидравлическое испытание асбестоцементных трубопроводов, диаметр труб: до 400 мм	1 м трубопровода	1. Очистка трубопроводов. 2. Установка заглушек с закреплением их временными упорами, манометра и кранов. 3. Присоединение водопровода и пресса. 4. Наполнение трубопровода водой до заданного давления. 5. Осмотр трубопровода с отметкой дефектных мест. 6. Устранение обнаруженных дефектов. 7. Вторичное испытание и сдача трубопровода. 8. Отсоединение водопровода и слив воды из трубопровода. 9. Снятие заглушек, упоров и манометров.	0,25	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-012-18-01	Гидравлическое испытание керамических, бетонных и железобетонных трубопроводов, диаметр труб: до 400 мм	1 м трубопровода	1. Очистка трубопроводов. 2. Установка заглушек с закреплением их временными упорами, манометра и кранов. 3. Присоединение водопровода и пресса. 4. Наполнение трубопровода водой до заданного давления. 5. Осмотр трубопровода с отметкой дефектных мест. 6. Устранение обнаруженных дефектов. 7. Вторичное испытание и сдача трубопровода. 8. Отсоединение водопровода и слив воды из трубопровода. 9. Снятие заглушек, упоров и манометров.	0,37	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-01-012-19-01	Промывка и хлорирование трубопроводов, диаметр труб: до 400 мм	1 м трубопровода	1. Присоединение водопровода. 2. Наполнение трубопровода водой. 3. Промывка трубопровода до полного очищения воды от мутных примесей. 4. Слив воды из трубопровода. 5. Наполнение трубопровода хлорной водой. 6. Слив хлорной воды из трубопровода. 7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода после хлорирования.	0,08	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-012-20-01	Пневматическое испытание стальных трубопроводов, диаметр труб: до 600 мм	1 м трубопровода	1. Очистка и продувка трубопроводов. 2. Установка заглушек и манометра. 3. Присоединение к трубопроводу компрессора или баллона с воздухом. 4. Наполнение трубопровода воздухом до заданного давления. 5. Приготовление мыльного раствора. 6. Осмотр трубопровода с промазыванием мест соединений мыльным раствором и отметкой дефектных мест. 7. Устранение обнаруженных дефектов. 8. Вторичное испытание и сдача трубопровода. 9. Отсоединение компрессора или баллона и спуск воздуха из трубопровода. 10. Снятие заглушек и манометра.	0,34	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-012-21-01	Гидравлическое испытание стальных и чугунных трубопроводов, диаметр труб: до 600 мм	1 м трубопровода	1. Очистка трубопроводов. 2. Установка заглушек с закреплением их временными упорами, манометра и кранов. 3. Присоединение водопровода и пресса. 4. Наполнение трубопровода водой до заданного давления. 5. Осмотр трубопровода с отметкой дефектных мест. 6. Устранение обнаруженных дефектов. 7. Вторичное испытание и сдача трубопровода. 8. Отсоединение водопровода и слив воды из трубопровода. 9. Снятие заглушек, упоров и манометров.	0,22	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-01-012-22-01	Гидравлическое испытание асбестоцементных трубопроводов, диаметр труб: до 600 мм	1 м трубопровода	1. Очистка трубопроводов. 2. Установка заглушек с закреплением их временными упорами, манометра и кранов. 3. Присоединение водопровода и пресса. 4. Наполнение трубопровода водой до заданного давления. 5. Осмотр трубопровода с отметкой дефектных мест. 6. Устранение обнаруженных дефектов. 7. Вторичное испытание и сдача трубопровода. 8. Отсоединение водопровода и слив воды из трубопровода. 9. Снятие заглушек, упоров и манометров.	0,31	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-012-23-01	Гидравлическое испытание керамических, бетонных и железобетонных трубопроводов, диаметр труб: до 600 мм	1 м трубопровода	1. Очистка трубопроводов. 2. Установка заглушек с закреплением их временными упорами, манометра и кранов. 3. Присоединение водопровода и пресса. 4. Наполнение трубопровода водой до заданного давления. 5. Осмотр трубопровода с отметкой дефектных мест. 6. Устранение обнаруженных дефектов. 7. Вторичное испытание и сдача трубопровода. 8. Отсоединение водопровода и слив воды из трубопровода. 9. Снятие заглушек, упоров и манометров.	0,48	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-01-012-24-01	Промывка и хлорирование трубопроводов, диаметр труб: до 600 мм	1 м трубопровода	1. Присоединение водопровода. 2. Наполнение трубопровода водой. 3. Промывка трубопровода до полного очищения воды от мутных примесей. 4. Слив воды из трубопровода. 5. Наполнение трубопровода хлорной водой. 6. Слив хлорной воды из трубопровода. 7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода после хлорирования.	0,11	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-012-25-01	Пневматическое испытание стальных трубопроводов, диаметр труб: до 800 мм	1 м трубопровода	1. Очистка и продувка трубопроводов. 2. Установка заглушек и манометра. 3. Присоединение к трубопроводу компрессора или баллона с воздухом. 4. Наполнение трубопровода воздухом до заданного давления. 5. Приготовление мыльного раствора. 6. Осмотр трубопровода с промазыванием мест соединений мыльным раствором и отметкой дефектных мест. 7. Устранение обнаруженных дефектов. 8. Вторичное испытание и сдача трубопровода. 9. Отсоединение компрессора или баллона и спуск воздуха из трубопровода. 10. Снятие заглушек и манометра.	0,4	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-012-26-01	Гидравлическое испытание стальных и чугунных трубопроводов, диаметр труб: до 800 мм	1 м трубопровода	1. Очистка трубопроводов. 2. Установка заглушек с закреплением их временными упорами, манометра и кранов. 3. Присоединение водопровода и пресса. 4. Наполнение трубопровода водой до заданного давления. 5. Осмотр трубопровода с отметкой дефектных мест. 6. Устранение обнаруженных дефектов. 7. Вторичное испытание и сдача трубопровода. 8. Отсоединение водопровода и слив воды из трубопровода. 9. Снятие заглушек, упоров и манометров.	0,26	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-01-012-27-01	Гидравлическое испытание керамических, бетонных и железобетонных трубопроводов, диаметр труб: до 800 мм	1 м трубопровода	1. Очистка трубопроводов. 2. Установка заглушек с закреплением их временными упорами, манометра и кранов. 3. Присоединение водопровода и пресса. 4. Наполнение трубопровода водой до заданного давления. 5. Осмотр трубопровода с отметкой дефектных мест. 6. Устранение обнаруженных дефектов. 7. Вторичное испытание и сдача трубопровода. 8. Отсоединение водопровода и слив воды из трубопровода. 9. Снятие заглушек, упоров и манометров.	0,61	-	2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-012-28-01	Промывка и хлорирование трубопроводов, диаметр труб: до 800 мм	1 м трубопровода	1. Присоединение водопровода. 2. Наполнение трубопровода водой. 3. Промывка трубопровода до полного очищения воды от мутных примесей. 4. Слив воды из трубопровода. 5. Наполнение трубопровода хлорной водой. 6. Слив хлорной воды из трубопровода. 7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода после хлорирования.	0,13	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-01-012-29-01	Пневматическое испытание стальных трубопроводов, диаметр труб: до 1000 мм	1 м трубопровода	1. Очистка и продувка трубопроводов. 2. Установка заглушек и манометра. 3. Присоединение к трубопроводу компрессора или баллона с воздухом. 4. Наполнение трубопровода воздухом до заданного давления. 5. Приготовление мыльного раствора. 6. Осмотр трубопровода с промазыванием мест соединений мыльным раствором и отметкой дефектных мест. 7. Устранение обнаруженных дефектов. 8. Вторичное испытание и сдача трубопровода. 9. Отсоединение компрессора или баллона и спуск воздуха из трубопровода. 10. Снятие заглушек и манометра.	0,46	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-012-30-01	Гидравлическое испытание стальных и чугунных трубопроводов, диаметр труб: до 1000 мм	1 м трубопровода	1. Очистка трубопроводов. 2. Установка заглушек с закреплением их временными упорами, манометра и кранов. 3. Присоединение водопровода и пресса. 4. Наполнение трубопровода водой до заданного давления. 5. Осмотр трубопровода с отметкой дефектных мест. 6. Устранение обнаруженных дефектов. 7. Вторичное испытание и сдача трубопровода. 8. Отсоединение водопровода и слив воды из трубопровода. 9. Снятие заглушек, упоров и манометров.	0,31	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-01-012-31-01	Гидравлическое испытание керамических, бетонных и железобетонных трубопроводов, диаметр труб: до 1000 мм	1 м трубопровода	1. Очистка трубопроводов. 2. Установка заглушек с закреплением их временными упорами, манометра и кранов. 3. Присоединение водопровода и пресса. 4. Наполнение трубопровода водой до заданного давления. 5. Осмотр трубопровода с отметкой дефектных мест. 6. Устранение обнаруженных дефектов. 7. Вторичное испытание и сдача трубопровода. 8. Отсоединение водопровода и слив воды из трубопровода. 9. Снятие заглушек, упоров и манометров.	0,75	-	2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-012-32-01	Промывка и хлорирование трубопроводов, диаметр труб: до 1000 мм	1 м трубопровода	1. Присоединение водопровода. 2. Наполнение трубопровода водой. 3. Промывка трубопровода до полного очищения воды от мутных примесей. 4. Слив воды из трубопровода. 5. Наполнение трубопровода хлорной водой. 6. Слив хлорной воды из трубопровода. 7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода после хлорирования.	0,16	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-01-012-33-01	Пневматическое испытание стальных трубопроводов, диаметр труб: до 1200 мм	1 м трубопровода	1. Очистка и продувка трубопроводов. 2. Установка заглушек и манометра. 3. Присоединение к трубопроводу компрессора или баллона с воздухом. 4. Наполнение трубопровода воздухом до заданного давления. 5. Приготовление мыльного раствора. 6. Осмотр трубопровода с промазыванием мест соединений мыльным раствором и отметкой дефектных мест. 7. Устранение обнаруженных дефектов. 8. Вторичное испытание и сдача трубопровода. 9. Отсоединение компрессора или баллона и спуск воздуха из трубопровода. 10. Снятие заглушек и манометра.	0,54	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-012-34-01	Гидравлическое испытание стальных и чугунных трубопроводов, диаметр труб: до 1200 мм	1 м трубопровода	1. Очистка трубопроводов. 2. Установка заглушек с закреплением их временными упорами, манометра и кранов. 3. Присоединение водопровода и пресса. 4. Наполнение трубопровода водой до заданного давления. 5. Осмотр трубопровода с отметкой дефектных мест. 6. Устранение обнаруженных дефектов. 7. Вторичное испытание и сдача трубопровода. 8. Отсоединение водопровода и слив воды из трубопровода. 9. Снятие заглушек, упоров и манометров.	0,36	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-01-012-35-01	Гидравлическое испытание керамических, бетонных и железобетонных трубопроводов, диаметр труб: до 1200 мм	1 м трубопровода	1. Очистка трубопроводов. 2. Установка заглушек с закреплением их временными упорами, манометра и кранов. 3. Присоединение водопровода и пресса. 4. Наполнение трубопровода водой до заданного давления. 5. Осмотр трубопровода с отметкой дефектных мест. 6. Устранение обнаруженных дефектов. 7. Вторичное испытание и сдача трубопровода. 8. Отсоединение водопровода и слив воды из трубопровода. 9. Снятие заглушек, упоров и манометров.	0,94	-	2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-012-36-01	Промывка и хлорирование трубопроводов, диаметр труб: до 1200 мм	1 м трубопровода	1. Присоединение водопровода. 2. Наполнение трубопровода водой. 3. Промывка трубопровода до полного очищения воды от мутных примесей. 4. Слив воды из трубопровода. 5. Наполнение трубопровода хлорной водой. 6. Слив хлорной воды из трубопровода. 7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода после хлорирования.	0,19	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-01-012-37-01	Пневматическое испытание стальных трубопроводов, диаметр труб: до 1600 мм	1 м трубопровода	1. Очистка и продувка трубопроводов. 2. Установка заглушек и манометра. 3. Присоединение к трубопроводу компрессора или баллона с воздухом. 4. Наполнение трубопровода воздухом до заданного давления. 5. Приготовление мыльного раствора. 6. Осмотр трубопровода с промазыванием мест соединений мыльным раствором и отметкой дефектных мест. 7. Устранение обнаруженных дефектов. 8. Вторичное испытание и сдача трубопровода. 9. Отсоединение компрессора или баллона и спуск воздуха из трубопровода. 10. Снятие заглушек и манометра.	0,64	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-012-38-01	Гидравлическое испытание стальных и чугунных трубопроводов, диаметр труб: до 1600 мм	1 м трубопровода	1. Очистка трубопроводов. 2. Установка заглушек с закреплением их временными упорами, манометра и кранов. 3. Присоединение водопровода и пресса. 4. Наполнение трубопровода водой до заданного давления. 5. Осмотр трубопровода с отметкой дефектных мест. 6. Устранение обнаруженных дефектов. 7. Вторичное испытание и сдача трубопровода. 8. Отсоединение водопровода и слив воды из трубопровода. 9. Снятие заглушек, упоров и манометров.	0,44	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-01-012-39-01	Гидравлическое испытание керамических, бетонных и железобетонных трубопроводов, диаметр труб: до 1600 мм	1 м трубопровода	1. Очистка трубопроводов. 2. Установка заглушек с закреплением их временными упорами, манометра и кранов. 3. Присоединение водопровода и пресса. 4. Наполнение трубопровода водой до заданного давления. 5. Осмотр трубопровода с отметкой дефектных мест. 6. Устранение обнаруженных дефектов. 7. Вторичное испытание и сдача трубопровода. 8. Отсоединение водопровода и слив воды из трубопровода. 9. Снятие заглушек, упоров и манометров.	1,2	-	2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-012-40-01	Промывка и хлорирование трубопроводов, диаметр труб: до 1600 мм	1 м трубопровода	1. Присоединение водопровода. 2. Наполнение трубопровода водой. 3. Промывка трубопровода до полного очищения воды от мутных примесей. 4. Слив воды из трубопровода. 5. Наполнение трубопровода хлорной водой. 6. Слив хлорной воды из трубопровода. 7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода после хлорирования.	0,24	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-01-012-41-01	Пневматическое испытание стальных трубопроводов, диаметр труб: до 2000 мм	1 м трубопровода	1. Очистка и продувка трубопроводов. 2. Установка заглушек и манометра. 3. Присоединение к трубопроводу компрессора или баллона с воздухом. 4. Наполнение трубопровода воздухом до заданного давления. 5. Приготовление мыльного раствора. 6. Осмотр трубопровода с промазыванием мест соединений мыльным раствором и отметкой дефектных мест. 7. Устранение обнаруженных дефектов. 8. Вторичное испытание и сдача трубопровода. 9. Отсоединение компрессора или баллона и спуск воздуха из трубопровода. 10. Снятие заглушек и манометра.	0,75	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-012-42-01	Гидравлическое испытание стальных и чугунных трубопроводов, диаметр труб: до 2000 мм	1 м трубопровода	1. Очистка трубопроводов. 2. Установка заглушек с закреплением их временными упорами, манометра и кранов. 3. Присоединение водопровода и пресса. 4. Наполнение трубопровода водой до заданного давления. 5. Осмотр трубопровода с отметкой дефектных мест. 6. Устранение обнаруженных дефектов. 7. Вторичное испытание и сдача трубопровода. 8. Отсоединение водопровода и слив воды из трубопровода. 9. Снятие заглушек, упоров и манометров.	0,52	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-01-012-43-01	Гидравлическое испытание керамических, бетонных и железобетонных трубопроводов, диаметр труб: до 2000 мм	1 м трубопровода	1. Очистка трубопроводов. 2. Установка заглушек с закреплением их временными упорами, манометра и кранов. 3. Присоединение водопровода и пресса. 4. Наполнение трубопровода водой до заданного давления. 5. Осмотр трубопровода с отметкой дефектных мест. 6. Устранение обнаруженных дефектов. 7. Вторичное испытание и сдача трубопровода. 8. Отсоединение водопровода и слив воды из трубопровода. 9. Снятие заглушек, упоров и манометров.	1,5	-	2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-012-44-01	Промывка и хлорирование трубопроводов, диаметр труб: до 2000 мм	1 м трубопровода	1. Присоединение водопровода. 2. Наполнение трубопровода водой. 3. Промывка трубопровода до полного очищения воды от мутных примесей. 4. Слив воды из трубопровода. 5. Наполнение трубопровода хлорной водой. 6. Слив хлорной воды из трубопровода. 7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода после хлорирования.	0,29	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-01-012-45-01	Гидравлическое испытание керамических, бетонных и железобетонных трубопроводов, диаметр труб: до 2400 мм	1 м трубопровода	1. Очистка трубопроводов. 2. Установка заглушек с закреплением их временными упорами, манометра и кранов. 3. Присоединение водопровода и пресса. 4. Наполнение трубопровода водой до заданного давления. 5. Осмотр трубопровода с отметкой дефектных мест. 6. Устранение обнаруженных дефектов. 7. Вторичное испытание и сдача трубопровода. 8. Отсоединение водопровода и слив воды из трубопровода. 9. Снятие заглушек, упоров и манометров.	1,9	-	2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-012-46-01	Гидравлическое испытание керамических, бетонных и железобетонных трубопроводов, диаметр труб: до 3000 мм	1 м трубопровода	1. Очистка трубопроводов. 2. Установка заглушек с закреплением их временными упорами, манометра и кранов. 3. Присоединение водопровода и пресса. 4. Наполнение трубопровода водой до заданного давления. 5. Осмотр трубопровода с отметкой дефектных мест. 6. Устранение обнаруженных дефектов. 7. Вторичное испытание и сдача трубопровода. 8. Отсоединение водопровода и слив воды из трубопровода. 9. Снятие заглушек, упоров и манометров.	2,2	-	2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-01-012-47-01	Гидравлическое испытание керамических, бетонных и железобетонных трубопроводов, диаметр труб: до 3500 мм	1 м трубопровода	1. Очистка трубопроводов. 2. Установка заглушек с закреплением их временными упорами, манометра и кранов. 3. Присоединение водопровода и пресса. 4. Наполнение трубопровода водой до заданного давления. 5. Осмотр трубопровода с отметкой дефектных мест. 6. Устранение обнаруженных дефектов. 7. Вторичное испытание и сдача трубопровода. 8. Отсоединение водопровода и слив воды из трубопровода. 9. Снятие заглушек, упоров и манометров.	2,5	-	2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-19-01-013 Горизонтальное продавливание стальных труб								
Н-19-01-013-01-01	Горизонтальное продавливание стальных труб при устройстве деревянной упорной стенки, число рядов бревен - 1	1 упор	1. Углубление котлована для упорной стенки. 2. Заготовка элементов упорной стенки и опускание их в котлован. 3. Устройство упорной стенки.	6,7	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-01-013-02-01	Горизонтальное продавливание стальных труб при устройстве деревянной упорной стенки, число рядов бревен - 2	1 упор	1. Углубление котлована для упорной стенки. 2. Заготовка элементов упорной стенки и опускание их в котлован. 3. Устройство упорной стенки.	12,5	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-013-03-01	Горизонтальное продавливание стальных труб при монтаже оборудования, котлован с распорами	1 установка	1. Выгрузка оборудования со средств перемещения. 2. Подготовка основания в котловане. 3. Установка опорной рамы для домкратов и направляющей для трубы. 4. Опускание домкратов и упорной плиты в котлован. 5. Установка и закрепление домкратов и упорной плиты. 6. Установка гидронасоса с электромотором или двигателем внутреннего сгорания и присоединение гидронасоса к домкратам. 7. Опробование установки.	19	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
Н-19-01-013-04-01	Горизонтальное продавливание стальных труб при монтаже оборудования, котлован без распор	1 установка	1. Выгрузка оборудования со средств перемещения. 2. Подготовка основания в котловане. 3. Установка опорной рамы для домкратов и направляющей для трубы. 4. Опускание домкратов и упорной плиты в котлован. 5. Установка и закрепление домкратов и упорной плиты. 6. Установка гидронасоса с электромотором или двигателем внутреннего сгорания и присоединение гидронасоса к домкратам. 7. Опробование установки.	15	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-013-05-01	Горизонтальное продавливание стальных труб при демонтаже оборудования, котлован с распорами	1 установка	1. Демонтаж оборудования с погрузкой на средства перемещения.	12	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
Н-19-01-013-06-01	Горизонтальное продавливание стальных труб при демонтаже оборудования, котлован без распор	1 установка	1. Демонтаж оборудования с погрузкой на средства перемещения.	9,5	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-013-07-01	Горизонтальное продавливание стальных труб гидродомкратами с разработкой грунта, расстояние продавливания до 10 м: группа грунтов 1, диаметр продавливаемых труб 1200 мм	1 м продавливания	1. Установка нажимных устройств. 2. Продавливание трубы в грунт. 3. Обслуживание механизмов. 4. Отвод домкратов в исходное положение. 5. Разработка и удаление грунта из трубы в котлован с помощью ручных тележек. 6. Нарращивание нажимных устройств.	4,7	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-01-013-08-01	Горизонтальное продавливание стальных труб гидродомкратами с разработкой грунта, расстояние продавливания до 10 м: группа грунтов 1, диаметр продавливаемых труб 1400 мм	1 м продавливания	1. Установка нажимных устройств. 2. Продавливание трубы в грунт. 3. Обслуживание механизмов. 4. Отвод домкратов в исходное положение. 5. Разработка и удаление грунта из трубы в котлован с помощью ручных тележек. 6. Нарращивание нажимных устройств.	5,3	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-013-09-01	Горизонтальное продавливание стальных труб гидродомкратами с разработкой грунта, расстояние продавливания до 10 м: группа грунтов 1, диаметр продавливаемых труб 1600 мм	1 м продавливания	1. Установка нажимных устройств. 2. Продавливание трубы в грунт. 3. Обслуживание механизмов. 4. Отвод домкратов в исходное положение. 5. Разработка и удаление грунта из трубы в котлован с помощью ручных тележек. 6. Нарращивание нажимных устройств.	6	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-01-013-10-01	Горизонтальное продавливание стальных труб гидродомкратами с разработкой грунта, расстояние продавливания до 10 м: группа грунтов 2, диаметр продавливаемых труб 1200 мм	1 м продавливания	1. Установка нажимных устройств. 2. Продавливание трубы в грунт. 3. Обслуживание механизмов. 4. Отвод домкратов в исходное положение. 5. Разработка и удаление грунта из трубы в котлован с помощью ручных тележек. 6. Нарращивание нажимных устройств.	6	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-013-11-01	Горизонтальное продавливание стальных труб гидродомкратами с разработкой грунта, расстояние продавливания до 10 м: группа грунтов 2, диаметр продавливаемых труб 1400 мм	1 м продавливания	1. Установка нажимных устройств. 2. Продавливание трубы в грунт. 3. Обслуживание механизмов. 4. Отвод домкратов в исходное положение. 5. Разработка и удаление грунта из трубы в котлован с помощью ручных тележек. 6. Нарращивание нажимных устройств.	6,7	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-01-013-12-01	Горизонтальное продавливание стальных труб гидродомкратами с разработкой грунта, расстояние продавливания до 10 м: группа грунтов 2, диаметр продавливаемых труб 1600 мм	1 м продавливания	1. Установка нажимных устройств. 2. Продавливание трубы в грунт. 3. Обслуживание механизмов. 4. Отвод домкратов в исходное положение. 5. Разработка и удаление грунта из трубы в котлован с помощью ручных тележек. 6. Нарращивание нажимных устройств.	7,6	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-013-13-01	Горизонтальное продавливание стальных труб гидродомкратами с разработкой грунта, расстояние продавливания до 10 м: группа грунтов 3, диаметр продавливаемых труб 1200 мм	1 м продавливания	1. Установка нажимных устройств. 2. Продавливание трубы в грунт. 3. Обслуживание механизмов. 4. Отвод домкратов в исходное положение. 5. Разработка и удаление грунта из трубы в котлован с помощью ручных тележек. 6. Нарращивание нажимных устройств.	8,2	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-01-013-14-01	Горизонтальное продавливание стальных труб гидродомкратами с разработкой грунта, расстояние продавливания до 10 м: группа грунтов 3, диаметр продавливаемых труб 1400 мм	1 м продавливания	1. Установка нажимных устройств. 2. Продавливание трубы в грунт. 3. Обслуживание механизмов. 4. Отвод домкратов в исходное положение. 5. Разработка и удаление грунта из трубы в котлован с помощью ручных тележек. 6. Нарращивание нажимных устройств.	9,3	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-013-15-01	Горизонтальное продавливание стальных труб гидродомкратами с разработкой грунта, расстояние продавливания до 10 м: группа грунтов 3, диаметр продавливаемых труб 1600 мм	1 м продавливания	1. Установка нажимных устройств. 2. Продавливание трубы в грунт. 3. Обслуживание механизмов. 4. Отвод домкратов в исходное положение. 5. Разработка и удаление грунта из трубы в котлован с помощью ручных тележек. 6. Нарастивание нажимных устройств.	10,5	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-01-013-16-01	Горизонтальное продавливание стальных труб гидродомкратами с разработкой грунта, расстояние продавливания до 20 м: группа грунтов 1, диаметр продавливаемых труб 1200 мм	1 м продавливания	1. Установка нажимных устройств. 2. Продавливание трубы в грунт. 3. Обслуживание механизмов. 4. Отвод домкратов в исходное положение. 5. Разработка и удаление грунта из трубы в котлован с помощью ручных тележек. 6. Нарастивание нажимных устройств.	5,3	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-013-17-01	Горизонтальное продавливание стальных труб гидродомкратами с разработкой грунта, расстояние продавливания до 20 м: группа грунтов 1, диаметр продавливаемых труб 1400 мм	1 м продавливания	1. Установка нажимных устройств. 2. Продавливание трубы в грунт. 3. Обслуживание механизмов. 4. Отвод домкратов в исходное положение. 5. Разработка и удаление грунта из трубы в котлован с помощью ручных тележек. 6. Нарастивание нажимных устройств.	6	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-01-013-18-01	Горизонтальное продавливание стальных труб гидродомкратами с разработкой грунта, расстояние продавливания до 20 м: группа грунтов 1, диаметр продавливаемых труб 1600 мм	1 м продавливания	1. Установка нажимных устройств. 2. Продавливание трубы в грунт. 3. Обслуживание механизмов. 4. Отвод домкратов в исходное положение. 5. Разработка и удаление грунта из трубы в котлован с помощью ручных тележек. 6. Нарастивание нажимных устройств.	6,6	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-013-19-01	Горизонтальное продавливание стальных труб гидродомкратами с разработкой грунта, расстояние продавливания до 20 м: группа грунтов 2, диаметр продавливаемых труб 1200 мм	1 м продавливания	1. Установка нажимных устройств. 2. Продавливание трубы в грунт. 3. Обслуживание механизмов. 4. Отвод домкратов в исходное положение. 5. Разработка и удаление грунта из трубы в котлован с помощью ручных тележек. 6. Нарращивание нажимных устройств.	6,7	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-01-013-20-01	Горизонтальное продавливание стальных труб гидродомкратами с разработкой грунта, расстояние продавливания до 20 м: группа грунтов 2, диаметр продавливаемых труб 1400 мм	1 м продавливания	1. Установка нажимных устройств. 2. Продавливание трубы в грунт. 3. Обслуживание механизмов. 4. Отвод домкратов в исходное положение. 5. Разработка и удаление грунта из трубы в котлован с помощью ручных тележек. 6. Нарращивание нажимных устройств.	7,4	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-013-21-01	Горизонтальное продавливание стальных труб гидродомкратами с разработкой грунта, расстояние продавливания до 20 м: группа грунтов 2, диаметр продавливаемых труб 1600 мм	1 м продавливания	1. Установка нажимных устройств. 2. Продавливание трубы в грунт. 3. Обслуживание механизмов. 4. Отвод домкратов в исходное положение. 5. Разработка и удаление грунта из трубы в котлован с помощью ручных тележек. 6. Нарращивание нажимных устройств.	8,6	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-01-013-22-01	Горизонтальное продавливание стальных труб гидродомкратами с разработкой грунта, расстояние продавливания до 20 м: группа грунтов 3, диаметр продавливаемых труб 1200 мм	1 м продавливания	1. Установка нажимных устройств. 2. Продавливание трубы в грунт. 3. Обслуживание механизмов. 4. Отвод домкратов в исходное положение. 5. Разработка и удаление грунта из трубы в котлован с помощью ручных тележек. 6. Нарращивание нажимных устройств.	8,9	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-013-23-01	Горизонтальное продавливание стальных труб гидродомкратами с разработкой грунта, расстояние продавливания до 20 м: группа грунтов 3, диаметр продавливаемых труб 1400 мм	1 м продавливания	1. Установка нажимных устройств. 2. Продавливание трубы в грунт. 3. Обслуживание механизмов. 4. Отвод домкратов в исходное положение. 5. Разработка и удаление грунта из трубы в котлован с помощью ручных тележек. 6. Нарращивание нажимных устройств.	10	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-01-013-24-01	Горизонтальное продавливание стальных труб гидродомкратами с разработкой грунта, расстояние продавливания до 20 м: группа грунтов 3, диаметр продавливаемых труб 1600 мм	1 м продавливания	1. Установка нажимных устройств. 2. Продавливание трубы в грунт. 3. Обслуживание механизмов. 4. Отвод домкратов в исходное положение. 5. Разработка и удаление грунта из трубы в котлован с помощью ручных тележек. 6. Нарращивание нажимных устройств.	11,5	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-013-25-01	Горизонтальное продавливание стальных труб гидродомкратами с разработкой грунта, расстояние продавливания до 40 м: группа грунтов 1, диаметр продавливаемых труб 1200 мм	1 м продавливания	1. Установка нажимных устройств. 2. Продавливание трубы в грунт. 3. Обслуживание механизмов. 4. Отвод домкратов в исходное положение. 5. Разработка и удаление грунта из трубы в котлован с помощью ручных тележек. 6. Нарращивание нажимных устройств.	6,2	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-01-013-26-01	Горизонтальное продавливание стальных труб гидродомкратами с разработкой грунта, расстояние продавливания до 40 м: группа грунтов 1, диаметр продавливаемых труб 1400 мм	1 м продавливания	1. Установка нажимных устройств. 2. Продавливание трубы в грунт. 3. Обслуживание механизмов. 4. Отвод домкратов в исходное положение. 5. Разработка и удаление грунта из трубы в котлован с помощью ручных тележек. 6. Нарращивание нажимных устройств.	7,1	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-013-27-01	Горизонтальное продавливание стальных труб гидродомкратами с разработкой грунта, расстояние продавливания до 40 м: группа грунтов 1, диаметр продавливаемых труб 1600 мм	1 м продавливания	1. Установка нажимных устройств. 2. Продавливание трубы в грунт. 3. Обслуживание механизмов. 4. Отвод домкратов в исходное положение. 5. Разработка и удаление грунта из трубы в котлован с помощью ручных тележек. 6. Нарастивание нажимных устройств.	7,8	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-01-013-28-01	Горизонтальное продавливание стальных труб гидродомкратами с разработкой грунта, расстояние продавливания до 40 м: группа грунтов 2, диаметр продавливаемых труб 1200 мм	1 м продавливания	1. Установка нажимных устройств. 2. Продавливание трубы в грунт. 3. Обслуживание механизмов. 4. Отвод домкратов в исходное положение. 5. Разработка и удаление грунта из трубы в котлован с помощью ручных тележек. 6. Нарастивание нажимных устройств.	7,8	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-013-29-01	Горизонтальное продавливание стальных труб гидродомкратами с разработкой грунта, расстояние продавливания до 40 м: группа грунтов 2, диаметр продавливаемых труб 1400 мм	1 м продавливания	1. Установка нажимных устройств. 2. Продавливание трубы в грунт. 3. Обслуживание механизмов. 4. Отвод домкратов в исходное положение. 5. Разработка и удаление грунта из трубы в котлован с помощью ручных тележек. 6. Нарращивание нажимных устройств.	8,6	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-01-013-30-01	Горизонтальное продавливание стальных труб гидродомкратами с разработкой грунта, расстояние продавливания до 40 м: группа грунтов 2, диаметр продавливаемых труб 1600 мм	1 м продавливания	1. Установка нажимных устройств. 2. Продавливание трубы в грунт. 3. Обслуживание механизмов. 4. Отвод домкратов в исходное положение. 5. Разработка и удаление грунта из трубы в котлован с помощью ручных тележек. 6. Нарращивание нажимных устройств.	9,7	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-013-31-01	Горизонтальное продавливание стальных труб гидродомкратами с разработкой грунта, расстояние продавливания до 40 м: группа грунтов 3, диаметр продавливаемых труб 1200 мм	1 м продавливания	1. Установка нажимных устройств. 2. Продавливание трубы в грунт. 3. Обслуживание механизмов. 4. Отвод домкратов в исходное положение. 5. Разработка и удаление грунта из трубы в котлован с помощью ручных тележек. 6. Нарастивание нажимных устройств.	10	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-01-013-32-01	Горизонтальное продавливание стальных труб гидродомкратами с разработкой грунта, расстояние продавливания до 40 м: группа грунтов 3, диаметр продавливаемых труб 1400 мм	1 м продавливания	1. Установка нажимных устройств. 2. Продавливание трубы в грунт. 3. Обслуживание механизмов. 4. Отвод домкратов в исходное положение. 5. Разработка и удаление грунта из трубы в котлован с помощью ручных тележек. 6. Нарастивание нажимных устройств.	11,5	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-013-33-01	Горизонтальное продавливание стальных труб гидродомкратами с разработкой грунта, расстояние продавливания до 40 м: группа грунтов 3, диаметр продавливаемых труб 1600 мм	1 м продавливания	1. Установка нажимных устройств. 2. Продавливание трубы в грунт. 3. Обслуживание механизмов. 4. Отвод домкратов в исходное положение. 5. Разработка и удаление грунта из трубы в котлован с помощью ручных тележек. 6. Нарращивание нажимных устройств.	13	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-01-013-34-01	Горизонтальное продавливание стальных труб гидродомкратами без разработки грунта (проколом), расстояние продавливания 10 м, группа грунтов 1: диаметр продавливаемых труб до 100 мм	1 м продавливания	1. Установка нажимных устройств. 2. Продавливание труб. 3. Обслуживание механизмов. 4. Отвод домкратов в исходное положение. 5. Нарращивание нажимных устройств.	1,2	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-013-35-01	Горизонтальное продавливание стальных труб гидродомкратами без разработки грунта (проколом), расстояние продавливания 10 м, группа грунтов 1: диаметр продавливаемых труб до 200 мм	1 м продавливания	1. Установка нажимных устройств. 2. Продавливание труб. 3. Обслуживание механизмов. 4. Отвод домкратов в исходное положение. 5. Нарращивание нажимных устройств.	1,4	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-01-013-36-01	Горизонтальное продавливание стальных труб гидродомкратами без разработки грунта (проколом), расстояние продавливания 10 м, группа грунтов 1: диаметр продавливаемых труб до 300 мм	1 м продавливания	1. Установка нажимных устройств. 2. Продавливание труб. 3. Обслуживание механизмов. 4. Отвод домкратов в исходное положение. 5. Нарращивание нажимных устройств.	1,6	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-013-37-01	Горизонтальное продавливание стальных труб гидродомкратами без разработки грунта (проколом), расстояние продавливания 10 м, группа грунтов 1: диаметр продавливаемых труб до 400 мм	1 м продавливания	1. Установка нажимных устройств. 2. Продавливание труб. 3. Обслуживание механизмов. 4. Отвод домкратов в исходное положение. 5. Нарращивание нажимных устройств.	1,7	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-01-013-38-01	Горизонтальное продавливание стальных труб гидродомкратами без разработки грунта (проколом), расстояние продавливания 10 м, группа грунтов 2: диаметр продавливаемых труб до 100 мм	1 м продавливания	1. Установка нажимных устройств. 2. Продавливание труб. 3. Обслуживание механизмов. 4. Отвод домкратов в исходное положение. 5. Нарращивание нажимных устройств.	1,6	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-013-39-01	Горизонтальное продавливание стальных труб гидродомкратами без разработки грунта (проколом), расстояние продавливания 10 м, группа грунтов 2: диаметр продавливаемых труб до 200 мм	1 м продавливания	1. Установка нажимных устройств. 2. Продавливание труб. 3. Обслуживание механизмов. 4. Отвод домкратов в исходное положение. 5. Нарращивание нажимных устройств.	1,7	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-01-013-40-01	Горизонтальное продавливание стальных труб гидродомкратами без разработки грунта (проколом), расстояние продавливания 10 м, группа грунтов 2: диаметр продавливаемых труб до 300 мм	1 м продавливания	1. Установка нажимных устройств. 2. Продавливание труб. 3. Обслуживание механизмов. 4. Отвод домкратов в исходное положение. 5. Нарращивание нажимных устройств.	1,9	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-013-41-01	Горизонтальное продавливание стальных труб гидродомкратами без разработки грунта (проколом), расстояние продавливания 10 м, группа грунтов 2: диаметр продавливаемых труб до 400 мм	1 м продавливания	1. Установка нажимных устройств. 2. Продавливание труб. 3. Обслуживание механизмов. 4. Отвод домкратов в исходное положение. 5. Нарращивание нажимных устройств.	2,1	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-01-013-42-01	Горизонтальное продавливание стальных труб гидродомкратами без разработки грунта (проколом), расстояние продавливания 10 м, группа грунтов 3: диаметр продавливаемых труб до 100 мм	1 м продавливания	1. Установка нажимных устройств. 2. Продавливание труб. 3. Обслуживание механизмов. 4. Отвод домкратов в исходное положение. 5. Нарращивание нажимных устройств.	1,9	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-013-43-01	Горизонтальное продавливание стальных труб гидродомкратами без разработки грунта (проколом), расстояние продавливания 10 м, группа грунтов 3: диаметр продавливаемых труб до 200 мм	1 м продавливания	1. Установка нажимных устройств. 2. Продавливание труб. 3. Обслуживание механизмов. 4. Отвод домкратов в исходное положение. 5. Нарращивание нажимных устройств.	2,1	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-01-013-44-01	Горизонтальное продавливание стальных труб гидродомкратами без разработки грунта (проколом), расстояние продавливания 10 м, группа грунтов 3: диаметр продавливаемых труб до 300 мм	1 м продавливания	1. Установка нажимных устройств. 2. Продавливание труб. 3. Обслуживание механизмов. 4. Отвод домкратов в исходное положение. 5. Нарращивание нажимных устройств.	2,4	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-013-45-01	Горизонтальное продавливание стальных труб гидродомкратами без разработки грунта (проколом), расстояние продавливания 10 м, группа грунтов 3: диаметр продавливаемых труб до 400 мм	1 м продавливания	1. Установка нажимных устройств. 2. Продавливание труб. 3. Обслуживание механизмов. 4. Отвод домкратов в исходное положение. 5. Нарращивание нажимных устройств.	2,6	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-01-013-46-01	Горизонтальное продавливание стальных труб гидродомкратами без разработки грунта (проколом), расстояние продавливания 30 м, группа грунтов 1: диаметр продавливаемых труб до 100 мм	1 м продавливания	1. Установка нажимных устройств. 2. Продавливание труб. 3. Обслуживание механизмов. 4. Отвод домкратов в исходное положение. 5. Нарращивание нажимных устройств.	1,4	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-013-47-01	Горизонтальное продавливание стальных труб гидродомкратами без разработки грунта (проколом), расстояние продавливания 30 м, группа грунтов 1: диаметр продавливаемых труб до 200 мм	1 м продавливания	1. Установка нажимных устройств. 2. Продавливание труб. 3. Обслуживание механизмов. 4. Отвод домкратов в исходное положение. 5. Нарращивание нажимных устройств.	1,7	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-01-013-48-01	Горизонтальное продавливание стальных труб гидродомкратами без разработки грунта (проколом), расстояние продавливания 30 м, группа грунтов 1: диаметр продавливаемых труб до 300 мм	1 м продавливания	1. Установка нажимных устройств. 2. Продавливание труб. 3. Обслуживание механизмов. 4. Отвод домкратов в исходное положение. 5. Нарращивание нажимных устройств.	1,8	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-013-49-01	Горизонтальное продавливание стальных труб гидродомкратами без разработки грунта (проколом), расстояние продавливания 30 м, группа грунтов 1: диаметр продавливаемых труб до 400 мм	1 м продавливания	1. Установка нажимных устройств. 2. Продавливание труб. 3. Обслуживание механизмов. 4. Отвод домкратов в исходное положение. 5. Нарращивание нажимных устройств.	2,1	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-01-013-50-01	Горизонтальное продавливание стальных труб гидродомкратами без разработки грунта (проколом), расстояние продавливания 30 м, группа грунтов 2: диаметр продавливаемых труб до 100 мм	1 м продавливания	1. Установка нажимных устройств. 2. Продавливание труб. 3. Обслуживание механизмов. 4. Отвод домкратов в исходное положение. 5. Нарращивание нажимных устройств.	1,7	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-013-51-01	Горизонтальное продавливание стальных труб гидродомкратами без разработки грунта (проколом), расстояние продавливания 30 м, группа грунтов 2: диаметр продавливаемых труб до 200 мм	1 м продавливания	1. Установка нажимных устройств. 2. Продавливание труб. 3. Обслуживание механизмов. 4. Отвод домкратов в исходное положение. 5. Нарращивание нажимных устройств.	1,9	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-01-013-52-01	Горизонтальное продавливание стальных труб гидродомкратами без разработки грунта (проколом), расстояние продавливания 30 м, группа грунтов 2: диаметр продавливаемых труб до 300 мм	1 м продавливания	1. Установка нажимных устройств. 2. Продавливание труб. 3. Обслуживание механизмов. 4. Отвод домкратов в исходное положение. 5. Нарращивание нажимных устройств.	2,1	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-013-53-01	Горизонтальное продавливание стальных труб гидродомкратами без разработки грунта (проколом), расстояние продавливания 30 м, группа грунтов 2: диаметр продавливаемых труб до 400 мм	1 м продавливания	1. Установка нажимных устройств. 2. Продавливание труб. 3. Обслуживание механизмов. 4. Отвод домкратов в исходное положение. 5. Нарращивание нажимных устройств.	2,4	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-01-013-54-01	Горизонтальное продавливание стальных труб гидродомкратами без разработки грунта (проколом), расстояние продавливания 30 м, группа грунтов 3: диаметр продавливаемых труб до 100 мм	1 м продавливания	1. Установка нажимных устройств. 2. Продавливание труб. 3. Обслуживание механизмов. 4. Отвод домкратов в исходное положение. 5. Нарращивание нажимных устройств.	2,1	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-013-55-01	Горизонтальное продавливание стальных труб гидродомкратами без разработки грунта (проколом), расстояние продавливания 30 м, группа грунтов 3: диаметр продавливаемых труб до 200 мм	1 м продавливания	1. Установка нажимных устройств. 2. Продавливание труб. 3. Обслуживание механизмов. 4. Отвод домкратов в исходное положение. 5. Нарращивание нажимных устройств.	2,4	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-01-013-56-01	Горизонтальное продавливание стальных труб гидродомкратами без разработки грунта (проколом), расстояние продавливания 30 м, группа грунтов 3: диаметр продавливаемых труб до 300 мм	1 м продавливания	1. Установка нажимных устройств. 2. Продавливание труб. 3. Обслуживание механизмов. 4. Отвод домкратов в исходное положение. 5. Нарращивание нажимных устройств.	2,6	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-013-57-01	Горизонтальное продавливание стальных труб гидродомкратами без разработки грунта (проколом), расстояние продавливания 30 м, группа грунтов 3: диаметр продавливаемых труб до 400 мм	1 м продавливания	1. Установка нажимных устройств. 2. Продавливание труб. 3. Обслуживание механизмов. 4. Отвод домкратов в исходное положение. 5. Нарращивание нажимных устройств.	3	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-01-013-58-01	Горизонтальное продавливание стальных труб гидродомкратами без разработки грунта (проколом), расстояние продавливания 50 м, группа грунтов 1: диаметр продавливаемых труб до 100 мм	1 м продавливания	1. Установка нажимных устройств. 2. Продавливание труб. 3. Обслуживание механизмов. 4. Отвод домкратов в исходное положение. 5. Нарращивание нажимных устройств.	1,7	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-013-59-01	Горизонтальное продавливание стальных труб гидродомкратами без разработки грунта (проколом), расстояние продавливания 50 м, группа грунтов 1: диаметр продавливаемых труб до 200 мм	1 м продавливания	1. Установка нажимных устройств. 2. Продавливание труб. 3. Обслуживание механизмов. 4. Отвод домкратов в исходное положение. 5. Нарращивание нажимных устройств.	1,8	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-01-013-60-01	Горизонтальное продавливание стальных труб гидродомкратами без разработки грунта (проколом), расстояние продавливания 50 м, группа грунтов 1: диаметр продавливаемых труб до 300 мм	1 м продавливания	1. Установка нажимных устройств. 2. Продавливание труб. 3. Обслуживание механизмов. 4. Отвод домкратов в исходное положение. 5. Нарращивание нажимных устройств.	2,1	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-013-61-01	Горизонтальное продавливание стальных труб гидродомкратами без разработки грунта (проколом), расстояние продавливания 50 м, группа грунтов 1: диаметр продавливаемых труб до 400 мм	1 м продавливания	1. Установка нажимных устройств. 2. Продавливание труб. 3. Обслуживание механизмов. 4. Отвод домкратов в исходное положение. 5. Нарращивание нажимных устройств.	2,4	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-01-013-62-01	Горизонтальное продавливание стальных труб гидродомкратами без разработки грунта (проколом), расстояние продавливания 50 м, группа грунтов 2: диаметр продавливаемых труб до 100 мм	1 м продавливания	1. Установка нажимных устройств. 2. Продавливание труб. 3. Обслуживание механизмов. 4. Отвод домкратов в исходное положение. 5. Нарращивание нажимных устройств.	2	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-013-63-01	Горизонтальное продавливание стальных труб гидродомкратами без разработки грунта (проколом), расстояние продавливания 50 м, группа грунтов 2: диаметр продавливаемых труб до 200 мм	1 м продавливания	1. Установка нажимных устройств. 2. Продавливание труб. 3. Обслуживание механизмов. 4. Отвод домкратов в исходное положение. 5. Нарращивание нажимных устройств.	2,3	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-01-013-64-01	Горизонтальное продавливание стальных труб гидродомкратами без разработки грунта (проколом), расстояние продавливания 50 м, группа грунтов 2: диаметр продавливаемых труб до 300 мм	1 м продавливания	1. Установка нажимных устройств. 2. Продавливание труб. 3. Обслуживание механизмов. 4. Отвод домкратов в исходное положение. 5. Нарращивание нажимных устройств.	2,6	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-013-65-01	Горизонтальное продавливание стальных труб гидродомкратами без разработки грунта (проколом), расстояние продавливания 50 м, группа грунтов 2: диаметр продавливаемых труб до 400 мм	1 м продавливания	1. Установка нажимных устройств. 2. Продавливание труб. 3. Обслуживание механизмов. 4. Отвод домкратов в исходное положение. 5. Нарращивание нажимных устройств.	2,9	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-01-013-66-01	Горизонтальное продавливание стальных труб гидродомкратами без разработки грунта (проколом), расстояние продавливания 50 м, группа грунтов 3: диаметр продавливаемых труб до 100 мм	1 м продавливания	1. Установка нажимных устройств. 2. Продавливание труб. 3. Обслуживание механизмов. 4. Отвод домкратов в исходное положение. 5. Нарращивание нажимных устройств.	2,4	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-013-67-01	Горизонтальное продавливание стальных труб гидродомкратами без разработки грунта (проколом), расстояние продавливания 50 м, группа грунтов 3: диаметр продавливаемых труб до 200 мм	1 м продавливания	1. Установка нажимных устройств. 2. Продавливание труб. 3. Обслуживание механизмов. 4. Отвод домкратов в исходное положение. 5. Нарращивание нажимных устройств.	2,7	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-01-013-68-01	Горизонтальное продавливание стальных труб гидродомкратами без разработки грунта (проколом), расстояние продавливания 50 м, группа грунтов 3: диаметр продавливаемых труб до 300 мм	1 м продавливания	1. Установка нажимных устройств. 2. Продавливание труб. 3. Обслуживание механизмов. 4. Отвод домкратов в исходное положение. 5. Нарращивание нажимных устройств.	3,1	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-013-69-01	Горизонтальное продавливание стальных труб гидродомкратами без разработки грунта (проколом), расстояние продавливания 50 м, группа грунтов 3: диаметр продавливаемых труб до 400 мм	1 м продавливания	1. Установка нажимных устройств. 2. Продавливание труб. 3. Обслуживание механизмов. 4. Отвод домкратов в исходное положение. 5. Нарращивание нажимных устройств.	3,4	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Таблица Н-19-01-014 Укладка стальных труб в футляр								
Н-19-01-014-01-01	Укладка стальных труб в футляр, при установке электрических скользящих опор на трубы в футлярах, диаметр футляра: до 400 мм, диаметр укладываемых труб до 200 мм	1 м футляра	1. Разметка мест установки опор. 2. Разборка опор перед установкой. 3. Установка опор на трубы со сборкой и поддержанием при прихватке.	0,39	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-01-014-02-01	Укладка стальных труб в футляр, при установке электрических скользящих опор на трубы в футлярах, диаметр футляра: до 1200 мм, диаметр укладываемых труб до 1000 мм	1 м футляра	1. Разметка мест установки опор. 2. Разборка опор перед установкой. 3. Установка опор на трубы со сборкой и поддержанием при прихватке.	0,33	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-014-03-01	Укладка стальных труб в футляр, при установке электрических скользящих опор на трубы в футлярах, диаметр футляра: до 1600 мм, диаметр укладываемых труб до 1400 мм	1 м футляра	1. Разметка мест установки опор. 2. Разборка опор перед установкой. 3. Установка опор на трубы со сборкой и поддержанием при прихватке.	0,24	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-01-014-04-01	Укладка стальных труб в футляр, диаметр укладываемых труб: до 100 мм	1 м труб, уложенных в футляр	1. Укладка лежней на дно траншеи или котлована. 2. Опускание и укладка трубы или звена на лежни. 3. Застроповка трубы или звена тросом с протаскиванием последнего через футляр. 4. Вывешивание трубы или звена краном или талью. 5. Протаскивание трубы через футляр. 6. Расстроповка троса. 7. Уборка лежней со дна траншеи.	0,43	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-014-05-01	Укладка стальных труб в футляр, диаметр укладываемых труб: до 200 мм	1 м труб, уложенных в футляр	1. Укладка лежней на дно траншеи или котлована. 2. Опускание и укладка трубы или звена на лежни. 3. Застроповка трубы или звена тросом с протаскиванием последнего через футляр. 4. Вывешивание трубы или звена краном или талью. 5. Протаскивание трубы через футляр. 6. Расстроповка троса. 7. Уборка лежней со дна траншеи.	0,48	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-01-014-06-01	Укладка стальных труб в футляр, диаметр укладываемых труб: до 300 мм	1 м труб, уложенных в футляр	1. Укладка лежней на дно траншеи или котлована. 2. Опускание и укладка трубы или звена на лежни. 3. Застроповка трубы или звена тросом с протаскиванием последнего через футляр. 4. Вывешивание трубы или звена краном или талью. 5. Протаскивание трубы через футляр. 6. Расстроповка троса. 7. Уборка лежней со дна траншеи.	0,55	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-014-07-01	Укладка стальных труб в футляр, диаметр укладываемых труб: до 400 мм	1 м труб, уложенных в футляр	1. Укладка лежней на дно траншеи или котлована. 2. Опускание и укладка трубы или звена на лежни. 3. Застроповка трубы или звена тросом с протаскиванием последнего через футляр. 4. Вывешивание трубы или звена краном или талью. 5. Протаскивание трубы через футляр. 6. Расстроповка троса. 7. Уборка лежней со дна траншеи.	0,64	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-01-014-08-01	Укладка стальных труб в футляр, диаметр укладываемых труб: до 600 мм	1 м труб, уложенных в футляр	1. Укладка лежней на дно траншеи или котлована. 2. Опускание и укладка трубы или звена на лежни. 3. Застроповка трубы или звена тросом с протаскиванием последнего через футляр. 4. Вывешивание трубы или звена краном или талью. 5. Протаскивание трубы через футляр. 6. Расстроповка троса. 7. Уборка лежней со дна траншеи.	0,75	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-014-09-01	Укладка стальных труб в футляр, диаметр укладываемых труб: до 800 мм	1 м труб, уложенных в футляр	1. Укладка лежней на дно траншеи или котлована. 2. Опускание и укладка трубы или звена на лежни. 3. Застроповка трубы или звена тросом с протаскиванием последнего через футляр. 4. Вывешивание трубы или звена краном или талью. 5. Протаскивание трубы через футляр. 6. Расстроповка троса. 7. Уборка лежней со дна траншеи.	0,87	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
Н-19-01-014-10-01	Укладка стальных труб в футляр, диаметр укладываемых труб: до 1000 мм	1 м труб, уложенных в футляр	1. Укладка лежней на дно траншеи или котлована. 2. Опускание и укладка трубы или звена на лежни. 3. Застроповка трубы или звена тросом с протаскиванием последнего через футляр. 4. Вывешивание трубы или звена краном или талью. 5. Протаскивание трубы через футляр. 6. Расстроповка троса. 7. Уборка лежней со дна траншеи.	1	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-014-11-01	Укладка стальных труб в футляр, диаметр укладываемых труб: до 1200 мм	1 м труб, уложенных в футляр	1. Укладка лежней на дно траншеи или котлована. 2. Опускание и укладка трубы или звена на лежни. 3. Застроповка трубы или звена тросом с протаскиванием последнего через футляр. 4. Вывешивание трубы или звена краном или талью. 5. Протаскивание трубы через футляр. 6. Расстроповка троса. 7. Уборка лежней со дна траншеи.	1,2	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
Н-19-01-014-12-01	Укладка стальных труб в футляр, диаметр укладываемых труб: до 1400 мм	1 м труб, уложенных в футляр	1. Укладка лежней на дно траншеи или котлована. 2. Опускание и укладка трубы или звена на лежни. 3. Застроповка трубы или звена тросом с протаскиванием последнего через футляр. 4. Вывешивание трубы или звена краном или талью. 5. Протаскивание трубы через футляр. 6. Расстроповка троса. 7. Уборка лежней со дна траншеи.	1,4	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
Н-19-01-014-13-01	Укладка стальных труб в футляр, при заделке концов футляров, диаметр футляра: до 300 мм, диаметр укладываемых труб до 100 мм	1 футляр	1. Установка деревянных заглушек. 2. Конопатка зазора между стенками трубы и футляра смоляной прядью. 3. Приготовление и подноска битума. 4. Заливка битума в зазор между трубой и футляром.	1,7	-	2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-014-14-01	Укладка стальных труб в футляр, при заделке концов футляров, диаметр футляра: до 400 мм, диаметр укладываемых труб до 200 мм	1 футляр	1. Установка деревянных заглушек. 2. Конопатка зазора между стенками трубы и футляра смоляной прядью. 3. Приготовление и подноска битума. 4. Заливка битума в зазор между трубой и футляром.	2,3	-	2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Н-19-01-014-15-01	Укладка стальных труб в футляр, при заделке концов футляров, диаметр футляра: до 1200 мм, диаметр укладываемых труб до 1000 мм	1 футляр	1. Установка деревянных заглушек. 2. Конопатка зазора между стенками трубы и футляра смоляной прядью. 3. Приготовление и подноска битума. 4. Заливка битума в зазор между трубой и футляром.	6,8	-	2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Н-19-01-014-16-01	Укладка стальных труб в футляр, при заделке концов футляров, диаметр футляра: до 1400 мм, диаметр укладываемых труб до 1200 мм	1 футляр	1. Установка деревянных заглушек. 2. Конопатка зазора между стенками трубы и футляра смоляной прядью. 3. Приготовление и подноска битума. 4. Заливка битума в зазор между трубой и футляром.	7,9	-	2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Н-19-01-014-17-01	Укладка стальных труб в футляр, при заделке концов футляров, диаметр футляра: до 1600 мм, диаметр укладываемых труб до 1400 мм	1 футляр	1. Установка деревянных заглушек. 2. Конопатка зазора между стенками трубы и футляра смоляной прядью. 3. Приготовление и подноска битума. 4. Заливка битума в зазор между трубой и футляром.	9,1	-	2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-014-18-01	Установка упорных косынок при укладке стальных труб в футляр	1 футляр	-	1	-	2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Таблица Н-19-01-015 Антикоррозионная изоляция стыков стальных трубопроводов								
Н-19-01-015-01-01	Антикоррозионная изоляция стыков стальных трубопроводов крафт-бумагой и рулонными материалами на битумной мастике, диаметр труб до 100 мм: изоляция нормальная	1 стык	1. Приготовление грунтовки и битумной мастики. 2. Заготовка рулонных изоляционных материалов. 3. Очистка поверхности стыков от грязи, окалины и ржавчины с протиркой. 4. Грунтование поверхности. 5. Нанесение двух слоев битумной мастики на сухую огрунтованную поверхность. 6. Обертывание стыков крафтбумагой.	0,27	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	2
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-19-01-015-02-01	Антикоррозионная изоляция стыков стальных трубопроводов крафт-бумагой и рулонными материалами на битумной мастике, диаметр труб до 100 мм: изоляция усиленная	1 стык	1. Приготовление грунтовки и битумной мастики. 2. Заготовка рулонных изоляционных материалов. 3. Очистка поверхности стыков от грязи, окалины и ржавчины с протиркой. 4. Грунтование поверхности. 5. Нанесение двух слоев битумной мастики на сухую огрунтованную поверхность. 6. Обертывание стыков рулонными материалами. 7. Покрытие третьим и четвертым слоями битумной мастики.	0,39	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	2
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-015-03-01	Антикоррозионная изоляция стыков стальных трубопроводов крафт-бумагой и рулонными материалами на битумной мастике, диаметр труб до 100 мм: изоляция весьма усиленная	1 стык	1. Приготовление грунтовки и битумной мастики. 2. Заготовка рулонных изоляционных материалов. 3. Очистка поверхности стыков от грязи, окалины и ржавчины с протиркой. 4. Грунтование поверхности. 5. Нанесение двух слоев битумной мастики на сухую огрунтованную поверхность. 6. Обертывание стыков рулонными материалами. 7. Покрытие третьим и четвертым слоями битумной мастики. 8. Обертывание стыков вторым слоем рулонных материалов. 9. Покрытие пятым и шестым слоями битумной мастики.	0,51	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	2
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-19-01-015-04-01	Антикоррозионная изоляция стыков стальных трубопроводов крафт-бумагой и рулонными материалами на битумной мастике, диаметр труб до 200 мм: изоляция нормальная	1 стык	1. Приготовление грунтовки и битумной мастики. 2. Заготовка рулонных изоляционных материалов. 3. Очистка поверхности стыков от грязи, окалины и ржавчины с протиркой. 4. Грунтование поверхности. 5. Нанесение двух слоев битумной мастики на сухую огрунтованную поверхность. 6. Обертывание стыков крафтбумагой.	0,3	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	2
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-015-05-01	Антикоррозионная изоляция стыков стальных трубопроводов крафт-бумагой и рулонными материалами на битумной мастике, диаметр труб до 200 мм: изоляция усиленная	1 стык	1. Приготовление грунтовки и битумной мастики. 2. Заготовка рулонных изоляционных материалов. 3. Очистка поверхности стыков от грязи, окалины и ржавчины с протиркой. 4. Грунтование поверхности. 5. Нанесение двух слоев битумной мастики на сухую огрунтованную поверхность. 6. Обертывание стыков рулонными материалами. 7. Покрытие третьим и четвертым слоями битумной мастики.	0,44	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	2
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-19-01-015-06-01	Антикоррозионная изоляция стыков стальных трубопроводов крафт-бумагой и рулонными материалами на битумной мастике, диаметр труб до 200 мм: изоляция весьма усиленная	1 стык	1. Приготовление грунтовки и битумной мастики. 2. Заготовка рулонных изоляционных материалов. 3. Очистка поверхности стыков от грязи, окалины и ржавчины с протиркой. 4. Грунтование поверхности. 5. Нанесение двух слоев битумной мастики на сухую огрунтованную поверхность. 6. Обертывание стыков рулонными материалами. 7. Покрытие третьим и четвертым слоями битумной мастики. 8. Обертывание стыков вторым слоем рулонных материалов. 9. Покрытие пятым и шестым слоями битумной мастики.	0,54	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	2
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-015-07-01	Антикоррозионная изоляция стыков стальных трубопроводов крафт-бумагой и рулонными материалами на битумной мастике, диаметр труб до 300 мм: изоляция нормальная	1 стык	1. Приготовление грунтовки и битумной мастики. 2. Заготовка рулонных изоляционных материалов. 3. Очистка поверхности стыков от грязи, окалины и ржавчины с протиркой. 4. Грунтование поверхности. 5. Нанесение двух слоев битумной мастики на сухую огрунтованную поверхность. 6. Обертывание стыков крафтбумагой.	0,34	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	2
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-19-01-015-08-01	Антикоррозионная изоляция стыков стальных трубопроводов крафт-бумагой и рулонными материалами на битумной мастике, диаметр труб до 300 мм: изоляция усиленная	1 стык	1. Приготовление грунтовки и битумной мастики. 2. Заготовка рулонных изоляционных материалов. 3. Очистка поверхности стыков от грязи, окалины и ржавчины с протиркой. 4. Грунтование поверхности. 5. Нанесение двух слоев битумной мастики на сухую огрунтованную поверхность. 6. Обертывание стыков рулонными материалами. 7. Покрытие третьим и четвертым слоями битумной мастики.	0,54	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	2
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-015-09-01	Антикоррозионная изоляция стыков стальных трубопроводов крафт-бумагой и рулонными материалами на битумной мастике, диаметр труб до 300 мм: изоляция весьма усиленная	1 стык	1. Приготовление грунтовки и битумной мастики. 2. Заготовка рулонных изоляционных материалов. 3. Очистка поверхности стыков от грязи, окалины и ржавчины с протиркой. 4. Грунтование поверхности. 5. Нанесение двух слоев битумной мастики на сухую огрунтованную поверхность. 6. Обертывание стыков рулонными материалами. 7. Покрытие третьим и четвертым слоями битумной мастики. 8. Обертывание стыков вторым слоем рулонных материалов. 9. Покрытие пятым и шестым слоями битумной мастики.	0,64	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	2
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-19-01-015-10-01	Антикоррозионная изоляция стыков стальных трубопроводов крафт-бумагой и рулонными материалами на битумной мастике, диаметр труб до 400 мм: изоляция нормальная	1 стык	1. Приготовление грунтовки и битумной мастики. 2. Заготовка рулонных изоляционных материалов. 3. Очистка поверхности стыков от грязи, окалины и ржавчины с протиркой. 4. Грунтование поверхности. 5. Нанесение двух слоев битумной мастики на сухую огрунтованную поверхность. 6. Обертывание стыков крафтбумагой.	0,42	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	2
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-015-11-01	Антикоррозионная изоляция стыков стальных трубопроводов крафт-бумагой и рулонными материалами на битумной мастике, диаметр труб до 400 мм: изоляция усиленная	1 стык	1. Приготовление грунтовки и битумной мастики. 2. Заготовка рулонных изоляционных материалов. 3. Очистка поверхности стыков от грязи, окалины и ржавчины с протиркой. 4. Грунтование поверхности. 5. Нанесение двух слоев битумной мастики на сухую огрунтованную поверхность. 6. Обертывание стыков рулонными материалами. 7. Покрытие третьим и четвертым слоями битумной мастики.	0,64	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	2
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-19-01-015-12-01	Антикоррозионная изоляция стыков стальных трубопроводов крафт-бумагой и рулонными материалами на битумной мастике, диаметр труб до 400 мм: изоляция весьма усиленная	1 стык	1. Приготовление грунтовки и битумной мастики. 2. Заготовка рулонных изоляционных материалов. 3. Очистка поверхности стыков от грязи, окалины и ржавчины с протиркой. 4. Грунтование поверхности. 5. Нанесение двух слоев битумной мастики на сухую огрунтованную поверхность. 6. Обертывание стыков рулонными материалами. 7. Покрытие третьим и четвертым слоями битумной мастики. 8. Обертывание стыков вторым слоем рулонных материалов. 9. Покрытие пятым и шестым слоями битумной мастики.	0,75	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	2
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-015-13-01	Антикоррозионная изоляция стыков стальных трубопроводов крафт-бумагой и рулонными материалами на битумной мастике, диаметр труб до 500 мм: изоляция нормальная	1 стык	1. Приготовление грунтовки и битумной мастики. 2. Заготовка рулонных изоляционных материалов. 3. Очистка поверхности стыков от грязи, окалины и ржавчины с протиркой. 4. Грунтование поверхности. 5. Нанесение двух слоев битумной мастики на сухую огрунтованную поверхность. 6. Обертывание стыков крафтбумагой.	0,54	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	2
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-19-01-015-14-01	Антикоррозионная изоляция стыков стальных трубопроводов крафт-бумагой и рулонными материалами на битумной мастике, диаметр труб до 500 мм: изоляция усиленная	1 стык	1. Приготовление грунтовки и битумной мастики. 2. Заготовка рулонных изоляционных материалов. 3. Очистка поверхности стыков от грязи, окалины и ржавчины с протиркой. 4. Грунтование поверхности. 5. Нанесение двух слоев битумной мастики на сухую огрунтованную поверхность. 6. Обертывание стыков рулонными материалами. 7. Покрытие третьим и четвертым слоями битумной мастики.	0,84	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	2
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-015-15-01	Антикоррозионная изоляция стыков стальных трубопроводов крафт-бумагой и рулонными материалами на битумной мастике, диаметр труб до 500 мм: изоляция весьма усиленная	1 стык	1. Приготовление грунтовки и битумной мастики. 2. Заготовка рулонных изоляционных материалов. 3. Очистка поверхности стыков от грязи, окалины и ржавчины с протиркой. 4. Грунтование поверхности. 5. Нанесение двух слоев битумной мастики на сухую огрунтованную поверхность. 6. Обертывание стыков рулонными материалами. 7. Покрытие третьим и четвертым слоями битумной мастики. 8. Обертывание стыков вторым слоем рулонных материалов. 9. Покрытие пятым и шестым слоями битумной мастики.	1	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	2
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-19-01-015-16-01	Антикоррозионная изоляция стыков стальных трубопроводов крафт-бумагой и рулонными материалами на битумной мастике, диаметр труб до 600 мм: изоляция нормальная	1 стык	1. Приготовление грунтовки и битумной мастики. 2. Заготовка рулонных изоляционных материалов. 3. Очистка поверхности стыков от грязи, окалины и ржавчины с протиркой. 4. Грунтование поверхности. 5. Нанесение двух слоев битумной мастики на сухую огрунтованную поверхность. 6. Обертывание стыков крафтбумагой.	0,66	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	2
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-015-17-01	Антикоррозионная изоляция стыков стальных трубопроводов крафт-бумагой и рулонными материалами на битумной мастике, диаметр труб до 600 мм: изоляция усиленная	1 стык	1. Приготовление грунтовки и битумной мастики. 2. Заготовка рулонных изоляционных материалов. 3. Очистка поверхности стыков от грязи, окалины и ржавчины с протиркой. 4. Грунтование поверхности. 5. Нанесение двух слоев битумной мастики на сухую огрунтованную поверхность. 6. Обертывание стыков рулонными материалами. 7. Покрытие третьим и четвертым слоями битумной мастики.	1	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	2
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-19-01-015-18-01	Антикоррозионная изоляция стыков стальных трубопроводов крафт-бумагой и рулонными материалами на битумной мастике, диаметр труб до 600 мм: изоляция весьма усиленная	1 стык	1. Приготовление грунтовки и битумной мастики. 2. Заготовка рулонных изоляционных материалов. 3. Очистка поверхности стыков от грязи, окалины и ржавчины с протиркой. 4. Грунтование поверхности. 5. Нанесение двух слоев битумной мастики на сухую огрунтованную поверхность. 6. Обертывание стыков рулонными материалами. 7. Покрытие третьим и четвертым слоями битумной мастики. 8. Обертывание стыков вторым слоем рулонных материалов. 9. Покрытие пятым и шестым слоями битумной мастики.	1,2	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	2
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-015-19-01	Антикоррозионная изоляция стыков стальных трубопроводов крафт-бумагой и рулонными материалами на битумной мастике, диаметр труб до 700 мм: изоляция нормальная	1 стык	1. Приготовление грунтовки и битумной мастики. 2. Заготовка рулонных изоляционных материалов. 3. Очистка поверхности стыков от грязи, окалины и ржавчины с протиркой. 4. Грунтование поверхности. 5. Нанесение двух слоев битумной мастики на сухую огрунтованную поверхность. 6. Обертывание стыков крафтбумагой.	0,77	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	2
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-19-01-015-20-01	Антикоррозионная изоляция стыков стальных трубопроводов крафт-бумагой и рулонными материалами на битумной мастике, диаметр труб до 700 мм: изоляция усиленная	1 стык	1. Приготовление грунтовки и битумной мастики. 2. Заготовка рулонных изоляционных материалов. 3. Очистка поверхности стыков от грязи, окалины и ржавчины с протиркой. 4. Грунтование поверхности. 5. Нанесение двух слоев битумной мастики на сухую огрунтованную поверхность. 6. Обертывание стыков рулонными материалами. 7. Покрытие третьим и четвертым слоями битумной мастики.	1,1	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	2
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-015-21-01	Антикоррозионная изоляция стыков стальных трубопроводов крафт-бумагой и рулонными материалами на битумной мастике, диаметр труб до 700 мм: изоляция весьма усиленная	1 стык	1. Приготовление грунтовки и битумной мастики. 2. Заготовка рулонных изоляционных материалов. 3. Очистка поверхности стыков от грязи, окалины и ржавчины с протиркой. 4. Грунтование поверхности. 5. Нанесение двух слоев битумной мастики на сухую огрунтованную поверхность. 6. Обертывание стыков рулонными материалами. 7. Покрытие третьим и четвертым слоями битумной мастики. 8. Обертывание стыков вторым слоем рулонных материалов. 9. Покрытие пятым и шестым слоями битумной мастики.	1,4	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	2
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-19-01-015-22-01	Антикоррозионная изоляция стыков стальных трубопроводов крафт-бумагой и рулонными материалами на битумной мастике, диаметр труб до 800 мм: изоляция нормальная	1 стык	1. Приготовление грунтовки и битумной мастики. 2. Заготовка рулонных изоляционных материалов. 3. Очистка поверхности стыков от грязи, окалины и ржавчины с протиркой. 4. Грунтование поверхности. 5. Нанесение двух слоев битумной мастики на сухую огрунтованную поверхность. 6. Обертывание стыков крафтбумагой.	0,89	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	2
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-015-23-01	Антикоррозионная изоляция стыков стальных трубопроводов крафт-бумагой и рулонными материалами на битумной мастике, диаметр труб до 800 мм: изоляция усиленная	1 стык	1. Приготовление грунтовки и битумной мастики. 2. Заготовка рулонных изоляционных материалов. 3. Очистка поверхности стыков от грязи, окалины и ржавчины с протиркой. 4. Грунтование поверхности. 5. Нанесение двух слоев битумной мастики на сухую огрунтованную поверхность. 6. Обертывание стыков рулонными материалами. 7. Покрытие третьим и четвертым слоями битумной мастики.	1,3	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	2
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-19-01-015-24-01	Антикоррозионная изоляция стыков стальных трубопроводов крафт-бумагой и рулонными материалами на битумной мастике, диаметр труб до 800 мм: изоляция весьма усиленная	1 стык	1. Приготовление грунтовки и битумной мастики. 2. Заготовка рулонных изоляционных материалов. 3. Очистка поверхности стыков от грязи, окалины и ржавчины с протиркой. 4. Грунтование поверхности. 5. Нанесение двух слоев битумной мастики на сухую огрунтованную поверхность. 6. Обертывание стыков рулонными материалами. 7. Покрытие третьим и четвертым слоями битумной мастики. 8. Обертывание стыков вторым слоем рулонных материалов. 9. Покрытие пятым и шестым слоями битумной мастики.	1,6	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	2
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-015-25-01	Антикоррозионная изоляция стыков стальных трубопроводов крафт-бумагой и рулонными материалами на битумной мастике, диаметр труб до 900 мм: изоляция нормальная	1 стык	1. Приготовление грунтовки и битумной мастики. 2. Заготовка рулонных изоляционных материалов. 3. Очистка поверхности стыков от грязи, окалины и ржавчины с протиркой. 4. Грунтование поверхности. 5. Нанесение двух слоев битумной мастики на сухую огрунтованную поверхность. 6. Обертывание стыков крафтбумагой.	1	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	2
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-19-01-015-26-01	Антикоррозионная изоляция стыков стальных трубопроводов крафт-бумагой и рулонными материалами на битумной мастике, диаметр труб до 900 мм: изоляция усиленная	1 стык	1. Приготовление грунтовки и битумной мастики. 2. Заготовка рулонных изоляционных материалов. 3. Очистка поверхности стыков от грязи, окалины и ржавчины с протиркой. 4. Грунтование поверхности. 5. Нанесение двух слоев битумной мастики на сухую огрунтованную поверхность. 6. Обертывание стыков рулонными материалами. 7. Покрытие третьим и четвертым слоями битумной мастики.	1,5	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	2
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-015-27-01	Антикоррозионная изоляция стыков стальных трубопроводов крафт-бумагой и рулонными материалами на битумной мастике, диаметр труб до 900 мм: изоляция весьма усиленная	1 стык	1. Приготовление грунтовки и битумной мастики. 2. Заготовка рулонных изоляционных материалов. 3. Очистка поверхности стыков от грязи, окалины и ржавчины с протиркой. 4. Грунтование поверхности. 5. Нанесение двух слоев битумной мастики на сухую огрунтованную поверхность. 6. Обертывание стыков рулонными материалами. 7. Покрытие третьим и четвертым слоями битумной мастики. 8. Обертывание стыков вторым слоем рулонных материалов. 9. Покрытие пятым и шестым слоями битумной мастики.	1,8	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	2
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-19-01-015-28-01	Антикоррозионная изоляция стыков стальных трубопроводов крафт-бумагой и рулонными материалами на битумной мастике, диаметр труб до 1000 мм: изоляция нормальная	1 стык	1. Приготовление грунтовки и битумной мастики. 2. Заготовка рулонных изоляционных материалов. 3. Очистка поверхности стыков от грязи, окалины и ржавчины с протиркой. 4. Грунтование поверхности. 5. Нанесение двух слоев битумной мастики на сухую огрунтованную поверхность. 6. Обертывание стыков крафтбумагой.	1,1	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	2
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-015-29-01	Антикоррозионная изоляция стыков стальных трубопроводов крафт-бумагой и рулонными материалами на битумной мастике, диаметр труб до 1000 мм: изоляция усиленная	1 стык	1. Приготовление грунтовки и битумной мастики. 2. Заготовка рулонных изоляционных материалов. 3. Очистка поверхности стыков от грязи, окалины и ржавчины с протиркой. 4. Грунтование поверхности. 5. Нанесение двух слоев битумной мастики на сухую огрунтованную поверхность. 6. Обертывание стыков рулонными материалами. 7. Покрытие третьим и четвертым слоями битумной мастики.	1,6	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	2
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-19-01-015-30-01	Антикоррозионная изоляция стыков стальных трубопроводов крафт-бумагой и рулонными материалами на битумной мастике, диаметр труб до 1000 мм: изоляция весьма усиленная	1 стык	1. Приготовление грунтовки и битумной мастики. 2. Заготовка рулонных изоляционных материалов. 3. Очистка поверхности стыков от грязи, окалины и ржавчины с протиркой. 4. Грунтование поверхности. 5. Нанесение двух слоев битумной мастики на сухую огрунтованную поверхность. 6. Обертывание стыков рулонными материалами. 7. Покрытие третьим и четвертым слоями битумной мастики. 8. Обертывание стыков вторым слоем рулонных материалов. 9. Покрытие пятым и шестым слоями битумной мастики.	2	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	2
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-015-31-01	Антикоррозионная изоляция стыков стальных трубопроводов крафт-бумагой и рулонными материалами на битумной мастике, диаметр труб до 1200 мм: изоляция нормальная	1 стык	1. Приготовление грунтовки и битумной мастики. 2. Заготовка рулонных изоляционных материалов. 3. Очистка поверхности стыков от грязи, окалины и ржавчины с протиркой. 4. Грунтование поверхности. 5. Нанесение двух слоев битумной мастики на сухую огрунтованную поверхность. 6. Обертывание стыков крафтбумагой.	1,3	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	2
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-19-01-015-32-01	Антикоррозионная изоляция стыков стальных трубопроводов крафт-бумагой и рулонными материалами на битумной мастике, диаметр труб до 1200 мм: изоляция усиленная	1 стык	1. Приготовление грунтовки и битумной мастики. 2. Заготовка рулонных изоляционных материалов. 3. Очистка поверхности стыков от грязи, окалины и ржавчины с протиркой. 4. Грунтование поверхности. 5. Нанесение двух слоев битумной мастики на сухую огрунтованную поверхность. 6. Обертывание стыков рулонными материалами. 7. Покрытие третьим и четвертым слоями битумной мастики.	1,9	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	2
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-015-33-01	Антикоррозионная изоляция стыков стальных трубопроводов крафт-бумагой и рулонными материалами на битумной мастике, диаметр труб до 1200 мм: изоляция весьма усиленная	1 стык	1. Приготовление грунтовки и битумной мастики. 2. Заготовка рулонных изоляционных материалов. 3. Очистка поверхности стыков от грязи, окалины и ржавчины с протиркой. 4. Грунтование поверхности. 5. Нанесение двух слоев битумной мастики на сухую огрунтованную поверхность. 6. Обертывание стыков рулонными материалами. 7. Покрытие третьим и четвертым слоями битумной мастики. 8. Обертывание стыков вторым слоем рулонных материалов. 9. Покрытие пятым и шестым слоями битумной мастики.	2,4	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	2
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-19-01-015-34-01	Антикоррозионная изоляция стыков стальных трубопроводов крафт-бумагой и рулонными материалами на битумной мастике, диаметр труб до 1400 мм: изоляция нормальная	1 стык	1. Приготовление грунтовки и битумной мастики. 2. Заготовка рулонных изоляционных материалов. 3. Очистка поверхности стыков от грязи, окалины и ржавчины с протиркой. 4. Грунтование поверхности. 5. Нанесение двух слоев битумной мастики на сухую огрунтованную поверхность. 6. Обертывание стыков крафтбумагой.	1,6	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	2
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-015-35-01	Антикоррозионная изоляция стыков стальных трубопроводов крафт-бумагой и рулонными материалами на битумной мастике, диаметр труб до 1400 мм: изоляция усиленная	1 стык	1. Приготовление грунтовки и битумной мастики. 2. Заготовка рулонных изоляционных материалов. 3. Очистка поверхности стыков от грязи, окалины и ржавчины с протиркой. 4. Грунтование поверхности. 5. Нанесение двух слоев битумной мастики на сухую огрунтованную поверхность. 6. Обертывание стыков рулонными материалами. 7. Покрытие третьим и четвертым слоями битумной мастики.	2,3	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	2
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-19-01-015-36-01	Антикоррозионная изоляция стыков стальных трубопроводов крафт-бумагой и рулонными материалами на битумной мастике, диаметр труб до 1400 мм: изоляция весьма усиленная	1 стык	1. Приготовление грунтовки и битумной мастики. 2. Заготовка рулонных изоляционных материалов. 3. Очистка поверхности стыков от грязи, окалины и ржавчины с протиркой. 4. Грунтование поверхности. 5. Нанесение двух слоев битумной мастики на сухую огрунтованную поверхность. 6. Обертывание стыков рулонными материалами. 7. Покрытие третьим и четвертым слоями битумной мастики. 8. Обертывание стыков вторым слоем рулонных материалов. 9. Покрытие пятым и шестым слоями битумной мастики.	2,8	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	2
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-015-37-01	Антикоррозионная изоляция стыков стальных трубопроводов крафт-бумагой и рулонными материалами на битумной мастике, диаметр труб до 1600 мм: изоляция нормальная	1 стык	1. Приготовление грунтовки и битумной мастики. 2. Заготовка рулонных изоляционных материалов. 3. Очистка поверхности стыков от грязи, окалины и ржавчины с протиркой. 4. Грунтование поверхности. 5. Нанесение двух слоев битумной мастики на сухую огрунтованную поверхность. 6. Обертывание стыков крафтбумагой.	1,8	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	2
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-19-01-015-38-01	Антикоррозионная изоляция стыков стальных трубопроводов крафт-бумагой и рулонными материалами на битумной мастике, диаметр труб до 1600 мм: изоляция усиленная	1 стык	1. Приготовление грунтовки и битумной мастики. 2. Заготовка рулонных изоляционных материалов. 3. Очистка поверхности стыков от грязи, окалины и ржавчины с протиркой. 4. Грунтование поверхности. 5. Нанесение двух слоев битумной мастики на сухую огрунтованную поверхность. 6. Обертывание стыков рулонными материалами. 7. Покрытие третьим и четвертым слоями битумной мастики.	2,5	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	2
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-015-39-01	Антикоррозионная изоляция стыков стальных трубопроводов крафт-бумагой и рулонными материалами на битумной мастике, диаметр труб до 1600 мм: изоляция весьма усиленная	1 стык	1. Приготовление грунтовки и битумной мастики. 2. Заготовка рулонных изоляционных материалов. 3. Очистка поверхности стыков от грязи, окалины и ржавчины с протиркой. 4. Грунтование поверхности. 5. Нанесение двух слоев битумной мастики на сухую огрунтованную поверхность. 6. Обертывание стыков рулонными материалами. 7. Покрытие третьим и четвертым слоями битумной мастики. 8. Обертывание стыков вторым слоем рулонных материалов. 9. Покрытие пятым и шестым слоями битумной мастики.	3,2	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	2
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-19-01-015-40-01	Установка, снятие и очистка котла от грязи и оставшейся массы при изоляции стыков стальных трубопроводов крафт-бумагой и рулонными материалами на битумной мастике	1 котел	-	2,8	-	2-126-03	Изолировщик-пленочник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-015-41-01	Антикоррозионная изоляция стыков стальных трубопроводов липкой лентой, диаметр труб: до 100 мм	1 стык	1. Приготовление грунтовки с разбавлением бензином (при необходимости). 2. Заготовка изоляционной липкой ленты. 3. Очистка поверхности стыков от грязи, окалины и ржавчины с протиркой. 4. Грунтование поверхности. 5. Обертывание поверхности стыка тремя слоями изоляционной липкой ленты.	0,3	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	2
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-19-01-015-42-01	Антикоррозионная изоляция стыков стальных трубопроводов липкой лентой, диаметр труб: до 200 мм	1 стык	1. Приготовление грунтовки с разбавлением бензином (при необходимости). 2. Заготовка изоляционной липкой ленты. 3. Очистка поверхности стыков от грязи, окалины и ржавчины с протиркой. 4. Грунтование поверхности. 5. Обертывание поверхности стыка тремя слоями изоляционной липкой ленты.	0,37	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	2
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-19-01-015-43-01	Антикоррозионная изоляция стыков стальных трубопроводов липкой лентой, диаметр труб: до 300 мм	1 стык	1. Приготовление грунтовки с разбавлением бензином (при необходимости). 2. Заготовка изоляционной липкой ленты. 3. Очистка поверхности стыков от грязи, окалины и ржавчины с протиркой. 4. Грунтование поверхности. 5. Обертывание поверхности стыка тремя слоями изоляционной липкой ленты.	0,45	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	2
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-015-44-01	Антикоррозионная изоляция стыков стальных трубопроводов липкой лентой, диаметр труб: до 400 мм	1 стык	1. Приготовление грунтовки с разбавлением бензином (при необходимости). 2. Заготовка изоляционной липкой ленты. 3. Очистка поверхности стыков от грязи, окалины и ржавчины с протиркой. 4. Грунтование поверхности. 5. Обертывание поверхности стыка тремя слоями изоляционной липкой ленты.	0,54	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	2
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-19-01-015-45-01	Антикоррозионная изоляция стыков стальных трубопроводов липкой лентой, диаметр труб: до 500 мм	1 стык	1. Приготовление грунтовки с разбавлением бензином (при необходимости). 2. Заготовка изоляционной липкой ленты. 3. Очистка поверхности стыков от грязи, окалины и ржавчины с протиркой. 4. Грунтование поверхности. 5. Обертывание поверхности стыка тремя слоями изоляционной липкой ленты.	0,64	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	2
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-19-01-015-46-01	Антикоррозионная изоляция стыков стальных трубопроводов липкой лентой, диаметр труб: до 600 мм	1 стык	1. Приготовление грунтовки с разбавлением бензином (при необходимости). 2. Заготовка изоляционной липкой ленты. 3. Очистка поверхности стыков от грязи, окалины и ржавчины с протиркой. 4. Грунтование поверхности. 5. Обертывание поверхности стыка тремя слоями изоляционной липкой ленты.	0,73	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	2
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-015-47-01	Антикоррозионная изоляция стыков стальных трубопроводов липкой лентой, диаметр труб: до 700 мм	1 стык	1. Приготовление грунтовки с разбавлением бензином (при необходимости). 2. Заготовка изоляционной липкой ленты. 3. Очистка поверхности стыков от грязи, окалины и ржавчины с протиркой. 4. Грунтование поверхности. 5. Обертывание поверхности стыка тремя слоями изоляционной липкой ленты.	0,82	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	2
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-19-01-015-48-01	Антикоррозионная изоляция стыков стальных трубопроводов липкой лентой, диаметр труб: до 800 мм	1 стык	1. Приготовление грунтовки с разбавлением бензином (при необходимости). 2. Заготовка изоляционной липкой ленты. 3. Очистка поверхности стыков от грязи, окалины и ржавчины с протиркой. 4. Грунтование поверхности. 5. Обертывание поверхности стыка тремя слоями изоляционной липкой ленты.	0,92	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	2
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-19-01-015-49-01	Антикоррозионная изоляция стыков стальных трубопроводов липкой лентой, диаметр труб: до 900 мм	1 стык	1. Приготовление грунтовки с разбавлением бензином (при необходимости). 2. Заготовка изоляционной липкой ленты. 3. Очистка поверхности стыков от грязи, окалины и ржавчины с протиркой. 4. Грунтование поверхности. 5. Обертывание поверхности стыка тремя слоями изоляционной липкой ленты.	1	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	2
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-015-50-01	Антикоррозионная изоляция стыков стальных трубопроводов липкой лентой, диаметр труб: до 1000 мм	1 стык	1. Приготовление грунтовки с разбавлением бензином (при необходимости). 2. Заготовка изоляционной липкой ленты. 3. Очистка поверхности стыков от грязи, окалины и ржавчины с протиркой. 4. Грунтование поверхности. 5. Обертывание поверхности стыка тремя слоями изоляционной липкой ленты.	1,1	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	2
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-19-01-015-51-01	Антикоррозионная изоляция стыков стальных трубопроводов липкой лентой, диаметр труб: до 1200 мм	1 стык	1. Приготовление грунтовки с разбавлением бензином (при необходимости). 2. Заготовка изоляционной липкой ленты. 3. Очистка поверхности стыков от грязи, окалины и ржавчины с протиркой. 4. Грунтование поверхности. 5. Обертывание поверхности стыка тремя слоями изоляционной липкой ленты.	1,3	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	2
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-19-01-015-52-01	Антикоррозионная изоляция стыков стальных трубопроводов липкой лентой, диаметр труб: до 1400 мм	1 стык	1. Приготовление грунтовки с разбавлением бензином (при необходимости). 2. Заготовка изоляционной липкой ленты. 3. Очистка поверхности стыков от грязи, окалины и ржавчины с протиркой. 4. Грунтование поверхности. 5. Обертывание поверхности стыка тремя слоями изоляционной липкой ленты.	1,4	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	2
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-015-53-01	Антикоррозионная изоляция стыков стальных трубопроводов липкой лентой, диаметр труб: до 1600 мм	1 стык	1. Приготовление грунтовки с разбавлением бензином (при необходимости). 2. Заготовка изоляционной липкой ленты. 3. Очистка поверхности стыков от грязи, окалины и ржавчины с протиркой. 4. Грунтование поверхности. 5. Обертывание поверхности стыка тремя слоями изоляционной липкой ленты.	1,6	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	2
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-19-01-015-54-01	Антикоррозионная изоляция стыков стальных трубопроводов липкой лентой, диаметр труб: до 2000 мм	1 стык	1. Приготовление грунтовки с разбавлением бензином (при необходимости). 2. Заготовка изоляционной липкой ленты. 3. Очистка поверхности стыков от грязи, окалины и ржавчины с протиркой. 4. Грунтование поверхности. 5. Обертывание поверхности стыка тремя слоями изоляционной липкой ленты.	2	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	2
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-19-01-016 Тепловая изоляция стальных трубопроводов								
Н-19-01-016-01-01	Тепловая изоляция стальных трубопроводов, диаметр труб до 50 мм: изоляция труб матами из шлаковаты	1 м изоляции двух труб - подающей и обратной	1. Обертывание труб матами с пригонкой их по месту и креплением проволокой. 2. Установка каркаса из проволочной сетки с нарезкой ее по размеру. 3. Сшивка стыков сетки с дополнительной укладкой шлаковаты. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции труб готовым асбестоцементным раствором с выравниванием.	0,3	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-19-01-016-02-01	Тепловая изоляция стальных трубопроводов, диаметр труб до 50 мм: установка каркаса из проволочной сетки	1 м изоляции двух труб - подающей и обратной	1. Обертывание труб матами с пригонкой их по месту и креплением проволокой. 2. Установка каркаса из проволочной сетки с нарезкой ее по размеру. 3. Сшивка стыков сетки с дополнительной укладкой шлаковаты. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции труб готовым асбестоцементным раствором с выравниванием.	0,09	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-016-03-01	Тепловая изоляция стальных трубопроводов, диаметр труб до 50 мм: оштукатуривание поверхности изоляции	1 м изоляции двух труб - подающей и обратной	1. Обертывание труб матами с пригонкой их по месту и креплением проволокой. 2. Установка каркаса из проволочной сетки с нарезкой ее по размеру. 3. Сшивка стыков сетки с дополнительной укладкой шлаковаты. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции труб готовым асбестоцементным раствором с выравниванием.	0,54	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-19-01-016-04-01	Тепловая изоляция стальных трубопроводов, диаметр труб до 100 мм: изоляция труб матами из шлаковаты	1 м изоляции двух труб - подающей и обратной	1. Обертывание труб матами с пригонкой их по месту и креплением проволокой. 2. Установка каркаса из проволочной сетки с нарезкой ее по размеру. 3. Сшивка стыков сетки с дополнительной укладкой шлаковаты. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции труб готовым асбестоцементным раствором с выравниванием.	0,43	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-016-05-01	Тепловая изоляция стальных трубопроводов, диаметр труб до 100 мм: установка каркаса из проволоочной сетки	1 м изоляции двух труб - подающей и обратной	1. Обертывание труб матами с пригонкой их по месту и креплением проволокой. 2. Установка каркаса из проволоочной сетки с нарезкой ее по размеру. 3. Сшивка стыков сетки с дополнительной укладкой шлаковаты. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции труб готовым асбестоцементным раствором с выравниванием.	0,13	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
Н-19-01-016-06-01	Тепловая изоляция стальных трубопроводов, диаметр труб до 100 мм: оштукатуривание поверхности изоляции	1 м изоляции двух труб - подающей и обратной	1. Обертывание труб матами с пригонкой их по месту и креплением проволокой. 2. Установка каркаса из проволоочной сетки с нарезкой ее по размеру. 3. Сшивка стыков сетки с дополнительной укладкой шлаковаты. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции труб готовым асбестоцементным раствором с выравниванием.	0,64	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-016-07-01	Тепловая изоляция стальных трубопроводов, диаметр труб до 150 мм: изоляция труб матами из шлаковаты	1 м изоляции двух труб - подающей и обратной	1. Обертывание труб матами с пригонкой их по месту и креплением проволокой. 2. Установка каркаса из проволочной сетки с нарезкой ее по размеру. 3. Сшивка стыков сетки с дополнительной укладкой шлаковаты. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции труб готовым асбестоцементным раствором с выравниванием.	0,56	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-19-01-016-08-01	Тепловая изоляция стальных трубопроводов, диаметр труб до 150 мм: установка каркаса из проволочной сетки	1 м изоляции двух труб - подающей и обратной	1. Обертывание труб матами с пригонкой их по месту и креплением проволокой. 2. Установка каркаса из проволочной сетки с нарезкой ее по размеру. 3. Сшивка стыков сетки с дополнительной укладкой шлаковаты. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции труб готовым асбестоцементным раствором с выравниванием.	0,17	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-016-09-01	Тепловая изоляция стальных трубопроводов, диаметр труб до 150 мм: оштукатуривание поверхности изоляции	1 м изоляции двух труб - подающей и обратной	1. Обертывание труб матами с пригонкой их по месту и креплением проволокой. 2. Установка каркаса из проволочной сетки с нарезкой ее по размеру. 3. Сшивка стыков сетки с дополнительной укладкой шлаковаты. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции труб готовым асбестоцементным раствором с выравниванием.	0,73	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-19-01-016-10-01	Тепловая изоляция стальных трубопроводов, диаметр труб до 200 мм: изоляция труб матами из шлаковаты	1 м изоляции двух труб - подающей и обратной	1. Обертывание труб матами с пригонкой их по месту и креплением проволокой. 2. Установка каркаса из проволочной сетки с нарезкой ее по размеру. 3. Сшивка стыков сетки с дополнительной укладкой шлаковаты. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции труб готовым асбестоцементным раствором с выравниванием.	0,7	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-016-11-01	Тепловая изоляция стальных трубопроводов, диаметр труб до 200 мм: установка каркаса из проволоочной сетки	1 м изоляции двух труб - подающей и обратной	1. Обертывание труб матами с пригонкой их по месту и креплением проволокой. 2. Установка каркаса из проволоочной сетки с нарезкой ее по размеру. 3. Сшивка стыков сетки с дополнительной укладкой шлаковаты. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции труб готовым асбестоцементным раствором с выравниванием.	0,21	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
Н-19-01-016-12-01	Тепловая изоляция стальных трубопроводов, диаметр труб до 200 мм: оштукатуривание поверхности изоляции	1 м изоляции двух труб - подающей и обратной	1. Обертывание труб матами с пригонкой их по месту и креплением проволокой. 2. Установка каркаса из проволоочной сетки с нарезкой ее по размеру. 3. Сшивка стыков сетки с дополнительной укладкой шлаковаты. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции труб готовым асбестоцементным раствором с выравниванием.	0,83	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-016-13-01	Тепловая изоляция стальных трубопроводов, диаметр труб до 250 мм: изоляция труб матами из шлаковаты	1 м изоляции двух труб - подающей и обратной	1. Обертывание труб матами с пригонкой их по месту и креплением проволокой. 2. Установка каркаса из проволочной сетки с нарезкой ее по размеру. 3. Сшивка стыков сетки с дополнительной укладкой шлаковаты. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции труб готовым асбестоцементным раствором с выравниванием.	0,82	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-19-01-016-14-01	Тепловая изоляция стальных трубопроводов, диаметр труб до 250 мм: установка каркаса из проволочной сетки	1 м изоляции двух труб - подающей и обратной	1. Обертывание труб матами с пригонкой их по месту и креплением проволокой. 2. Установка каркаса из проволочной сетки с нарезкой ее по размеру. 3. Сшивка стыков сетки с дополнительной укладкой шлаковаты. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции труб готовым асбестоцементным раствором с выравниванием.	0,24	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-016-15-01	Тепловая изоляция стальных трубопроводов, диаметр труб до 250 мм: оштукатуривание поверхности изоляции	1 м изоляции двух труб - подающей и обратной	1. Обертывание труб матами с пригонкой их по месту и креплением проволокой. 2. Установка каркаса из проволочной сетки с нарезкой ее по размеру. 3. Сшивка стыков сетки с дополнительной укладкой шлаковаты. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции труб готовым асбестоцементным раствором с выравниванием.	0,96	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-19-01-016-16-01	Тепловая изоляция стальных трубопроводов, диаметр труб до 300 мм: изоляция труб матами из шлаковаты	1 м изоляции двух труб - подающей и обратной	1. Обертывание труб матами с пригонкой их по месту и креплением проволокой. 2. Установка каркаса из проволочной сетки с нарезкой ее по размеру. 3. Сшивка стыков сетки с дополнительной укладкой шлаковаты. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции труб готовым асбестоцементным раствором с выравниванием.	0,96	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-016-17-01	Тепловая изоляция стальных трубопроводов, диаметр труб до 300 мм: установка каркаса из проволоочной сетки	1 м изоляции двух труб - подающей и обратной	1. Обертывание труб матами с пригонкой их по месту и креплением проволокой. 2. Установка каркаса из проволоочной сетки с нарезкой ее по размеру. 3. Сшивка стыков сетки с дополнительной укладкой шлаковаты. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции труб готовым асбестоцементным раствором с выравниванием.	0,29	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
Н-19-01-016-18-01	Тепловая изоляция стальных трубопроводов, диаметр труб до 300 мм: оштукатуривание поверхности изоляции	1 м изоляции двух труб - подающей и обратной	1. Обертывание труб матами с пригонкой их по месту и креплением проволокой. 2. Установка каркаса из проволоочной сетки с нарезкой ее по размеру. 3. Сшивка стыков сетки с дополнительной укладкой шлаковаты. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции труб готовым асбестоцементным раствором с выравниванием.	1	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-016-19-01	Тепловая изоляция стальных трубопроводов, диаметр труб до 400 мм: изоляция труб матами из шлаковаты	1 м изоляции двух труб - подающей и обратной	1. Обертывание труб матами с пригонкой их по месту и креплением проволокой. 2. Установка каркаса из проволочной сетки с нарезкой ее по размеру. 3. Сшивка стыков сетки с дополнительной укладкой шлаковаты. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции труб готовым асбестоцементным раствором с выравниванием.	1,2	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-19-01-016-20-01	Тепловая изоляция стальных трубопроводов, диаметр труб до 400 мм: установка каркаса из проволочной сетки	1 м изоляции двух труб - подающей и обратной	1. Обертывание труб матами с пригонкой их по месту и креплением проволокой. 2. Установка каркаса из проволочной сетки с нарезкой ее по размеру. 3. Сшивка стыков сетки с дополнительной укладкой шлаковаты. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции труб готовым асбестоцементным раствором с выравниванием.	0,36	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-016-21-01	Тепловая изоляция стальных трубопроводов, диаметр труб до 400 мм: оштукатуривание поверхности изоляции	1 м изоляции двух труб - подающей и обратной	1. Обертывание труб матами с пригонкой их по месту и креплением проволокой. 2. Установка каркаса из проволочной сетки с нарезкой ее по размеру. 3. Сшивка стыков сетки с дополнительной укладкой шлаковаты. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции труб готовым асбестоцементным раствором с выравниванием.	1,3	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-19-01-016-22-01	Тепловая изоляция стальных трубопроводов, диаметр труб до 500 мм: изоляция труб матами из шлаковаты	1 м изоляции двух труб - подающей и обратной	1. Обертывание труб матами с пригонкой их по месту и креплением проволокой. 2. Установка каркаса из проволочной сетки с нарезкой ее по размеру. 3. Сшивка стыков сетки с дополнительной укладкой шлаковаты. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции труб готовым асбестоцементным раствором с выравниванием.	1,5	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-016-23-01	Тепловая изоляция стальных трубопроводов, диаметр труб до 500 мм: установка каркаса из проволоочной сетки	1 м изоляции двух труб - подающей и обратной	1. Обертывание труб матами с пригонкой их по месту и креплением проволокой. 2. Установка каркаса из проволоочной сетки с нарезкой ее по размеру. 3. Сшивка стыков сетки с дополнительной укладкой шлаковаты. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции труб готовым асбестоцементным раствором с выравниванием.	0,43	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
Н-19-01-016-24-01	Тепловая изоляция стальных трубопроводов, диаметр труб до 500 мм: оштукатуривание поверхности изоляции	1 м изоляции двух труб - подающей и обратной	1. Обертывание труб матами с пригонкой их по месту и креплением проволокой. 2. Установка каркаса из проволоочной сетки с нарезкой ее по размеру. 3. Сшивка стыков сетки с дополнительной укладкой шлаковаты. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции труб готовым асбестоцементным раствором с выравниванием.	1,5	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-016-25-01	Тепловая изоляция стальных трубопроводов, диаметр труб до 600 мм: изоляция труб матами из шлаковаты	1 м изоляции двух труб - подающей и обратной	1. Обертывание труб матами с пригонкой их по месту и креплением проволокой. 2. Установка каркаса из проволочной сетки с нарезкой ее по размеру. 3. Сшивка стыков сетки с дополнительной укладкой шлаковаты. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции труб готовым асбестоцементным раствором с выравниванием.	1,7	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-19-01-016-26-01	Тепловая изоляция стальных трубопроводов, диаметр труб до 600 мм: установка каркаса из проволочной сетки	1 м изоляции двух труб - подающей и обратной	1. Обертывание труб матами с пригонкой их по месту и креплением проволокой. 2. Установка каркаса из проволочной сетки с нарезкой ее по размеру. 3. Сшивка стыков сетки с дополнительной укладкой шлаковаты. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции труб готовым асбестоцементным раствором с выравниванием.	0,51	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-016-27-01	Тепловая изоляция стальных трубопроводов, диаметр труб до 600 мм: оштукатуривание поверхности изоляции	1 м изоляции двух труб - подающей и обратной	1. Обертывание труб матами с пригонкой их по месту и креплением проволокой. 2. Установка каркаса из проволочной сетки с нарезкой ее по размеру. 3. Сшивка стыков сетки с дополнительной укладкой шлаковаты. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции труб готовым асбестоцементным раствором с выравниванием.	1,7	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-19-01-016-28-01	Тепловая изоляция стальных трубопроводов, диаметр труб до 700 мм: изоляция труб матами из шлаковаты	1 м изоляции двух труб - подающей и обратной	1. Обертывание труб матами с пригонкой их по месту и креплением проволокой. 2. Установка каркаса из проволочной сетки с нарезкой ее по размеру. 3. Сшивка стыков сетки с дополнительной укладкой шлаковаты. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции труб готовым асбестоцементным раствором с выравниванием.	2	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-016-29-01	Тепловая изоляция стальных трубопроводов, диаметр труб до 700 мм: установка каркаса из проволоочной сетки	1 м изоляции двух труб - подающей и обратной	1. Обертывание труб матами с пригонкой их по месту и креплением проволокой. 2. Установка каркаса из проволоочной сетки с нарезкой ее по размеру. 3. Сшивка стыков сетки с дополнительной укладкой шлаковаты. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции труб готовым асбестоцементным раствором с выравниванием.	0,59	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
Н-19-01-016-30-01	Тепловая изоляция стальных трубопроводов, диаметр труб до 700 мм: оштукатуривание поверхности изоляции	1 м изоляции двух труб - подающей и обратной	1. Обертывание труб матами с пригонкой их по месту и креплением проволокой. 2. Установка каркаса из проволоочной сетки с нарезкой ее по размеру. 3. Сшивка стыков сетки с дополнительной укладкой шлаковаты. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции труб готовым асбестоцементным раствором с выравниванием.	1,9	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-016-31-01	Тепловая изоляция стальных трубопроводов, диаметр труб до 800 мм: изоляция труб матами из шлаковаты	1 м изоляции двух труб - подающей и обратной	1. Обертывание труб матами с пригонкой их по месту и креплением проволокой. 2. Установка каркаса из проволочной сетки с нарезкой ее по размеру. 3. Сшивка стыков сетки с дополнительной укладкой шлаковаты. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции труб готовым асбестоцементным раствором с выравниванием.	2,3	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-19-01-016-32-01	Тепловая изоляция стальных трубопроводов, диаметр труб до 800 мм: установка каркаса из проволочной сетки	1 м изоляции двух труб - подающей и обратной	1. Обертывание труб матами с пригонкой их по месту и креплением проволокой. 2. Установка каркаса из проволочной сетки с нарезкой ее по размеру. 3. Сшивка стыков сетки с дополнительной укладкой шлаковаты. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции труб готовым асбестоцементным раствором с выравниванием.	0,67	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-016-33-01	Тепловая изоляция стальных трубопроводов, диаметр труб до 800 мм: оштукатуривание поверхности изоляции	1 м изоляции двух труб - подающей и обратной	1. Обертывание труб матами с пригонкой их по месту и креплением проволокой. 2. Установка каркаса из проволочной сетки с нарезкой ее по размеру. 3. Сшивка стыков сетки с дополнительной укладкой шлаковаты. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции труб готовым асбестоцементным раствором с выравниванием.	2,1	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-19-01-016-34-01	Тепловая изоляция стальных трубопроводов, диаметр труб до 900 мм: изоляция труб матами из шлаковаты	1 м изоляции двух труб - подающей и обратной	1. Обертывание труб матами с пригонкой их по месту и креплением проволокой. 2. Установка каркаса из проволочной сетки с нарезкой ее по размеру. 3. Сшивка стыков сетки с дополнительной укладкой шлаковаты. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции труб готовым асбестоцементным раствором с выравниванием.	2,5	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-016-35-01	Тепловая изоляция стальных трубопроводов, диаметр труб до 900 мм: установка каркаса из проволоочной сетки	1 м изоляции двух труб - подающей и обратной	1. Обертывание труб матами с пригонкой их по месту и креплением проволокой. 2. Установка каркаса из проволоочной сетки с нарезкой ее по размеру. 3. Сшивка стыков сетки с дополнительной укладкой шлаковаты. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции труб готовым асбестоцементным раствором с выравниванием.	0,74	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
Н-19-01-016-36-01	Тепловая изоляция стальных трубопроводов, диаметр труб до 900 мм: оштукатуривание поверхности изоляции	1 м изоляции двух труб - подающей и обратной	1. Обертывание труб матами с пригонкой их по месту и креплением проволокой. 2. Установка каркаса из проволоочной сетки с нарезкой ее по размеру. 3. Сшивка стыков сетки с дополнительной укладкой шлаковаты. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции труб готовым асбестоцементным раствором с выравниванием.	2,3	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-016-37-01	Тепловая изоляция стальных трубопроводов, диаметр труб до 1000 мм: изоляция труб матами из шлаковаты	1 м изоляции двух труб - подающей и обратной	1. Обертывание труб матами с пригонкой их по месту и креплением проволокой. 2. Установка каркаса из проволочной сетки с нарезкой ее по размеру. 3. Сшивка стыков сетки с дополнительной укладкой шлаковаты. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции труб готовым асбестоцементным раствором с выравниванием.	2,8	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-19-01-016-38-01	Тепловая изоляция стальных трубопроводов, диаметр труб до 1000 мм: установка каркаса из проволочной сетки	1 м изоляции двух труб - подающей и обратной	1. Обертывание труб матами с пригонкой их по месту и креплением проволокой. 2. Установка каркаса из проволочной сетки с нарезкой ее по размеру. 3. Сшивка стыков сетки с дополнительной укладкой шлаковаты. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции труб готовым асбестоцементным раствором с выравниванием.	0,83	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-016-39-01	Тепловая изоляция стальных трубопроводов, диаметр труб до 1000 мм: оштукатуривание поверхности изоляции	1 м изоляции двух труб - подающей и обратной	1. Обертывание труб матами с пригонкой их по месту и креплением проволокой. 2. Установка каркаса из проволочной сетки с нарезкой ее по размеру. 3. Сшивка стыков сетки с дополнительной укладкой шлаковаты. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции труб готовым асбестоцементным раствором с выравниванием.	2,5	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-19-01-016-40-01	Тепловая изоляция стальных трубопроводов, диаметр труб до 1200 мм: изоляция труб матами из шлаковаты	1 м изоляции двух труб - подающей и обратной	1. Обертывание труб матами с пригонкой их по месту и креплением проволокой. 2. Установка каркаса из проволочной сетки с нарезкой ее по размеру. 3. Сшивка стыков сетки с дополнительной укладкой шлаковаты. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции труб готовым асбестоцементным раствором с выравниванием.	3,2	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-016-41-01	Тепловая изоляция стальных трубопроводов, диаметр труб до 1200 мм: установка каркаса из проволоочной сетки	1 м изоляции двух труб - подающей и обратной	1. Обертывание труб матами с пригонкой их по месту и креплением проволокой. 2. Установка каркаса из проволоочной сетки с нарезкой ее по размеру. 3. Сшивка стыков сетки с дополнительной укладкой шлаковаты. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции труб готовым асбестоцементным раствором с выравниванием.	0,96	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
Н-19-01-016-42-01	Тепловая изоляция стальных трубопроводов, диаметр труб до 1200 мм: оштукатуривание поверхности изоляции	1 м изоляции двух труб - подающей и обратной	1. Обертывание труб матами с пригонкой их по месту и креплением проволокой. 2. Установка каркаса из проволоочной сетки с нарезкой ее по размеру. 3. Сшивка стыков сетки с дополнительной укладкой шлаковаты. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции труб готовым асбестоцементным раствором с выравниванием.	3	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-016-43-01	Тепловая изоляция стальных трубопроводов, диаметр труб до 1400 мм: изоляция труб матами из шлаковаты	1 м изоляции двух труб - подающей и обратной	1. Обертывание труб матами с пригонкой их по месту и креплением проволокой. 2. Установка каркаса из проволочной сетки с нарезкой ее по размеру. 3. Сшивка стыков сетки с дополнительной укладкой шлаковаты. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции труб готовым асбестоцементным раствором с выравниванием.	3,7	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-19-01-016-44-01	Тепловая изоляция стальных трубопроводов, диаметр труб до 1400 мм: установка каркаса из проволочной сетки	1 м изоляции двух труб - подающей и обратной	1. Обертывание труб матами с пригонкой их по месту и креплением проволокой. 2. Установка каркаса из проволочной сетки с нарезкой ее по размеру. 3. Сшивка стыков сетки с дополнительной укладкой шлаковаты. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции труб готовым асбестоцементным раствором с выравниванием.	1,1	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-01-016-45-01	Тепловая изоляция стальных трубопроводов, диаметр труб до 1400 мм: оштукатуривание поверхности изоляции	1 м изоляции двух труб - подающей и обратной	1. Обертывание труб матами с пригонкой их по месту и креплением проволокой. 2. Установка каркаса из проволочной сетки с нарезкой ее по размеру. 3. Сшивка стыков сетки с дополнительной укладкой шлаковаты. 4. Оштукатуривание поверхности изоляции труб готовым асбестоцементным раствором с выравниванием.	3,4	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Раздел Н-19-02 Арматура и фасонные части								
Таблица Н-19-02-001 Установка стальных фасонных частей под сварку								
Н-19-02-001-01-01	Установка фасонных частей диаметром до 100 мм: стальные фасонные части под сварку - отводы, колена, патрубки и переходы	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	0,42	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-001-02-01	Установка фасонных частей диаметром до 100 мм: стальные фасонные части под сварку - тройники	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	0,49	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-02-001-03-01	Установка фасонных частей диаметром до 100 мм: стальные фасонные части под сварку - крестовины	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	1,1	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-001-04-01	Установка фасонных частей диаметром до 150 мм: стальные фасонные части под сварку - отводы, колена, патрубки и переходы	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	0,7	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-02-001-05-01	Установка фасонных частей диаметром до 150 мм: стальные фасонные части под сварку - тройники	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	0,85	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-001-06-01	Установка фасонных частей диаметром до 150 мм: стальные фасонные части под сварку - крестовины	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	1,6	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-02-001-07-01	Установка фасонных частей диаметром до 200 мм: стальные фасонные части под сварку - отводы, колена, патрубки и переходы	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	0,97	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-001-08-01	Установка фасонных частей диаметром до 200 мм: стальные фасонные части под сварку - тройники	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	1,1	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-02-001-09-01	Установка фасонных частей диаметром до 200 мм: стальные фасонные части под сварку - крестовины	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	2	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-001-10-01	Установка фасонных частей диаметром до 250 мм: стальные фасонные части под сварку - отводы, колена, патрубки и переходы	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	1,2	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-02-001-11-01	Установка фасонных частей диаметром до 250 мм: стальные фасонные части под сварку - тройники	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	1,4	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-001-12-01	Установка фасонных частей диаметром до 250 мм: стальные фасонные части под сварку - крестовины	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	2,6	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-02-001-13-01	Установка фасонных частей диаметром до 300 мм: стальные фасонные части под сварку - отводы, колена, патрубки и переходы	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	1,5	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-001-14-01	Установка фасонных частей диаметром до 300 мм: стальные фасонные части под сварку - тройники	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	1,7	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-02-001-15-01	Установка фасонных частей диаметром до 300 мм: стальные фасонные части под сварку - крестовины	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	3	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-001-16-01	Установка фасонных частей диаметром до 400 мм: стальные фасонные части под сварку - отводы, колена, патрубки и переходы	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	1,9	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-02-001-17-01	Установка фасонных частей диаметром до 400 мм: стальные фасонные части под сварку - тройники	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	2,3	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-001-18-01	Установка фасонных частей диаметром до 400 мм: стальные фасонные части под сварку - крестовины	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	3,8	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-02-001-19-01	Установка фасонных частей диаметром до 500 мм: стальные фасонные части под сварку - отводы, колена, патрубки и переходы	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	2,6	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-001-20-01	Установка фасонных частей диаметром до 500 мм: стальные фасонные части под сварку - тройники	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	3	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-02-001-21-01	Установка фасонных частей диаметром до 500 мм: стальные фасонные части под сварку - крестовины	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	4,7	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-001-22-01	Установка фасонных частей диаметром до 600 мм: стальные фасонные части под сварку - отводы, колена, патрубки и переходы	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	3	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-02-001-23-01	Установка фасонных частей диаметром до 600 мм: стальные фасонные части под сварку - тройники	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	3,6	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-001-24-01	Установка фасонных частей диаметром до 600 мм: стальные фасонные части под сварку - крестовины	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	5,5	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-02-001-25-01	Установка фасонных частей диаметром до 700 мм: стальные фасонные части под сварку - отводы, колена, патрубки и переходы	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	3,5	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-001-26-01	Установка фасонных частей диаметром до 700 мм: стальные фасонные части под сварку - тройники	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	4,2	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-02-001-27-01	Установка фасонных частей диаметром до 700 мм: стальные фасонные части под сварку - крестовины	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	6,5	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-001-28-01	Установка фасонных частей диаметром до 800 мм: стальные фасонные части под сварку - отводы, колена, патрубки и переходы	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	4	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-02-001-29-01	Установка фасонных частей диаметром до 800 мм: стальные фасонные части под сварку - тройники	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	4,8	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-001-30-01	Установка фасонных частей диаметром до 800 мм: стальные фасонные части под сварку - крестовины	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	7,4	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-02-001-31-01	Установка фасонных частей диаметром до 900 мм: стальные фасонные части под сварку - отводы, колена, патрубки и переходы	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	4,6	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-001-32-01	Установка фасонных частей диаметром до 900 мм: стальные фасонные части под сварку - тройники	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	5,5	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-02-001-33-01	Установка фасонных частей диаметром до 900 мм: стальные фасонные части под сварку - крестовины	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	8,1	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-001-34-01	Установка фасонных частей диаметром до 1000 мм: стальные фасонные части под сварку - отводы, колена, патрубки и переходы	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	5,1	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-02-001-35-01	Установка фасонных частей диаметром до 1000 мм: стальные фасонные части под сварку - тройники	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	6,2	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-001-36-01	Установка фасонных частей диаметром до 1000 мм: стальные фасонные части под сварку - крестовины	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	9,2	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-02-001-37-01	Установка фасонных частей диаметром до 1200 мм: стальные фасонные части под сварку - отводы, колена, патрубки и переходы	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	6,2	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-001-38-01	Установка фасонных частей диаметром до 1200 мм: стальные фасонные части под сварку - тройники	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	7,4	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-02-001-39-01	Установка фасонных частей диаметром до 1200 мм: стальные фасонные части под сварку - крестовины	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	11	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-001-40-01	Установка фасонных частей диаметром до 1400 мм: стальные фасонные части под сварку - отводы, колена, патрубки и переходы	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	7	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-02-001-41-01	Установка фасонных частей диаметром до 1400 мм: стальные фасонные части под сварку - тройники	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	8,5	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-001-42-01	Установка фасонных частей диаметром до 1400 мм: стальные фасонные части под сварку - крестовины	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	13	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-02-001-43-01	Установка фасонных частей диаметром до 1600 мм: стальные фасонные части под сварку - отводы, колена, патрубки и переходы	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	8,2	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-001-44-01	Установка фасонных частей диаметром до 1600 мм: стальные фасонные части под сварку - тройники	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	9,7	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-02-001-45-01	Установка фасонных частей диаметром до 1600 мм: стальные фасонные части под сварку - крестовины	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	14,5	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-001-46-01	Установка фасонных частей диаметром до 2000 мм: стальные фасонные части под сварку - отводы, колена, патрубки и переходы	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	10	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-02-001-47-01	Установка фасонных частей диаметром до 2000 мм: стальные фасонные части под сварку - тройники	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	12,5	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-001-48-01	Установка фасонных частей диаметром до 2000 мм: стальные фасонные части под сварку - крестовины	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	18	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Таблица Н-19-02-002 Установка стальных фасонных частей фланцевых								
Н-19-02-002-01-01	Установка фасонных частей диаметром до 100 мм: стальные фасонные части фланцевые - отводы, колена, патрубки и переходы	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	0,32	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-002-02-01	Установка фасонных частей диаметром до 100 мм: стальные фасонные части фланцевые - тройники	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	0,37	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-02-002-03-01	Установка фасонных частей диаметром до 100 мм: стальные фасонные части фланцевые - крестовины	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	0,74	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-002-04-01	Установка фасонных частей диаметром до 150 мм: стальные фасонные части фланцевые - отводы, колена, патрубки и переходы	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	0,42	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-02-002-05-01	Установка фасонных частей диаметром до 150 мм: стальные фасонные части фланцевые - тройники	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	0,49	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-002-06-01	Установка фасонных частей диаметром до 150 мм: стальные фасонные части фланцевые - крестовины	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	0,92	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-02-002-07-01	Установка фасонных частей диаметром до 200 мм: стальные фасонные части фланцевые - отводы, колена, патрубки и переходы	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	0,53	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-002-08-01	Установка фасонных частей диаметром до 200 мм: стальные фасонные части фланцевые - тройники	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	0,63	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-02-002-09-01	Установка фасонных частей диаметром до 200 мм: стальные фасонные части фланцевые - крестовины	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	1,1	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-002-10-01	Установка фасонных частей диаметром до 250 мм: стальные фасонные части фланцевые - отводы, колена, патрубки и переходы	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	0,67	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-02-002-11-01	Установка фасонных частей диаметром до 250 мм: стальные фасонные части фланцевые - тройники	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	0,78	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-002-12-01	Установка фасонных частей диаметром до 250 мм: стальные фасонные части фланцевые - крестовины	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	1,4	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-02-002-13-01	Установка фасонных частей диаметром до 300 мм: стальные фасонные части фланцевые - отводы, колена, патрубки и переходы	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	0,81	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-002-14-01	Установка фасонных частей диаметром до 300 мм: стальные фасонные части фланцевые - тройники	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	0,97	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-02-002-15-01	Установка фасонных частей диаметром до 300 мм: стальные фасонные части фланцевые - крестовины	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	1,7	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-002-16-01	Установка фасонных частей диаметром до 400 мм: стальные фасонные части фланцевые - отводы, колена, патрубки и переходы	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	1,2	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-02-002-17-01	Установка фасонных частей диаметром до 400 мм: стальные фасонные части фланцевые - тройники	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	1,5	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-002-18-01	Установка фасонных частей диаметром до 400 мм: стальные фасонные части фланцевые - крестовины	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	2,4	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-02-002-19-01	Установка фасонных частей диаметром до 500 мм: стальные фасонные части фланцевые - отводы, колена, патрубки и переходы	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	1,6	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-002-20-01	Установка фасонных частей диаметром до 500 мм: стальные фасонные части фланцевые - тройники	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	2,2	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-02-002-21-01	Установка фасонных частей диаметром до 500 мм: стальные фасонные части фланцевые - крестовины	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	3,3	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-002-22-01	Установка фасонных частей диаметром до 600 мм: стальные фасонные части фланцевые - отводы, колена, патрубки и переходы	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	2	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-02-002-23-01	Установка фасонных частей диаметром до 600 мм: стальные фасонные части фланцевые - тройники	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	2,7	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-002-24-01	Установка фасонных частей диаметром до 600 мм: стальные фасонные части фланцевые - крестовины	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	4,3	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-02-002-25-01	Установка фасонных частей диаметром до 700 мм: стальные фасонные части фланцевые - отводы, колена, патрубки и переходы	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	2,6	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-002-26-01	Установка фасонных частей диаметром до 700 мм: стальные фасонные части фланцевые - тройники	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	3,5	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-02-002-27-01	Установка фасонных частей диаметром до 700 мм: стальные фасонные части фланцевые - крестовины	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	5,5	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-002-28-01	Установка фасонных частей диаметром до 800 мм: стальные фасонные части фланцевые - отводы, колена, патрубки и переходы	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	3,2	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-02-002-29-01	Установка фасонных частей диаметром до 800 мм: стальные фасонные части фланцевые - тройники	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	4,5	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-002-30-01	Установка фасонных частей диаметром до 800 мм: стальные фасонные части фланцевые - крестовины	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	6,8	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-02-002-31-01	Установка фасонных частей диаметром до 900 мм: стальные фасонные части фланцевые - отводы, колена, патрубки и переходы	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	3,7	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-002-32-01	Установка фасонных частей диаметром до 900 мм: стальные фасонные части фланцевые - тройники	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	5,5	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-02-002-33-01	Установка фасонных частей диаметром до 900 мм: стальные фасонные части фланцевые - крестовины	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	8,1	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-002-34-01	Установка фасонных частей диаметром до 1000 мм: стальные фасонные части фланцевые - отводы, колена, патрубки и переходы	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	4,4	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-02-002-35-01	Установка фасонных частей диаметром до 1000 мм: стальные фасонные части фланцевые - тройники	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	6,3	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-002-36-01	Установка фасонных частей диаметром до 1000 мм: стальные фасонные части фланцевые - крестовины	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	9,7	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-02-002-37-01	Установка фасонных частей диаметром до 1200 мм: стальные фасонные части фланцевые - отводы, колена, патрубки и переходы	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	5,5	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-002-38-01	Установка фасонных частей диаметром до 1200 мм: стальные фасонные части фланцевые - тройники	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	8,1	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-02-002-39-01	Установка фасонных частей диаметром до 1200 мм: стальные фасонные части фланцевые - крестовины	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	12	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-002-40-01	Установка фасонных частей диаметром до 1400 мм: стальные фасонные части фланцевые - отводы, колена, патрубки и переходы	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	6,7	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-02-002-41-01	Установка фасонных частей диаметром до 1400 мм: стальные фасонные части фланцевые - тройники	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	9,7	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-002-42-01	Установка фасонных частей диаметром до 1400 мм: стальные фасонные части фланцевые - крестовины	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	15	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-02-002-43-01	Установка фасонных частей диаметром до 1600 мм: стальные фасонные части фланцевые - отводы, колена, патрубки и переходы	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	8	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-002-44-01	Установка фасонных частей диаметром до 1600 мм: стальные фасонные части фланцевые - тройники	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	11,5	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-02-002-45-01	Установка фасонных частей диаметром до 1600 мм: стальные фасонные части фланцевые - крестовины	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	18	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-002-46-01	Установка фасонных частей диаметром до 2000 мм: стальные фасонные части фланцевые - отводы, колена, патрубки и переходы	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	10	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-02-002-47-01	Установка фасонных частей диаметром до 2000 мм: стальные фасонные части фланцевые - тройники	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	15	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-002-48-01	Установка фасонных частей диаметром до 2000 мм: стальные фасонные части фланцевые - крестовины	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	23	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Таблица Н-19-02-003 Установка чугунных фасонных частей								
Н-19-02-003-01-01	Установка фасонных частей диаметром до 100 мм: чугунные фасонные части - отводы, колена, патрубки и переходы	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	0,42	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-003-02-01	Установка фасонных частей диаметром до 100 мм: чугунные фасонные части - тройники	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	0,49	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-02-003-03-01	Установка фасонных частей диаметром до 100 мм: чугунные фасонные части - крестовины	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	0,85	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-003-04-01	Установка фасонных частей диаметром до 150 мм: чугунные фасонные части - отводы, колена, патрубки и переходы	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	0,49	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-02-003-05-01	Установка фасонных частей диаметром до 150 мм: чугунные фасонные части - тройники	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	0,56	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-003-06-01	Установка фасонных частей диаметром до 150 мм: чугунные фасонные части - крестовины	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	1,1	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-02-003-07-01	Установка фасонных частей диаметром до 200 мм: чугунные фасонные части - отводы, колена, патрубки и переходы	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	0,63	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-003-08-01	Установка фасонных частей диаметром до 200 мм: чугунные фасонные части - тройники	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	0,85	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-02-003-09-01	Установка фасонных частей диаметром до 200 мм: чугунные фасонные части - крестовины	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	1,3	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-003-10-01	Установка фасонных частей диаметром до 250 мм: чугунные фасонные части - отводы, колена, патрубки и переходы	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	0,78	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-02-003-11-01	Установка фасонных частей диаметром до 250 мм: чугунные фасонные части - тройники	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	0,97	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-003-12-01	Установка фасонных частей диаметром до 250 мм: чугунные фасонные части - крестовины	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	1,6	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-02-003-13-01	Установка фасонных частей диаметром до 300 мм: чугунные фасонные части - отводы, колена, патрубки и переходы	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	0,97	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-003-14-01	Установка фасонных частей диаметром до 300 мм: чугунные фасонные части - тройники	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	1,3	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-02-003-15-01	Установка фасонных частей диаметром до 300 мм: чугунные фасонные части - крестовины	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	1,9	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-003-16-01	Установка фасонных частей диаметром до 400 мм: чугунные фасонные части - отводы, колена, патрубки и переходы	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	1,6	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-02-003-17-01	Установка фасонных частей диаметром до 400 мм: чугунные фасонные части - тройники	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	2,2	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-003-18-01	Установка фасонных частей диаметром до 400 мм: чугунные фасонные части - крестовины	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	3	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-02-003-19-01	Установка фасонных частей диаметром до 500 мм: чугунные фасонные части - отводы, колена, патрубки и переходы	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	2,3	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-003-20-01	Установка фасонных частей диаметром до 500 мм: чугунные фасонные части - тройники	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	3,2	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-02-003-21-01	Установка фасонных частей диаметром до 500 мм: чугунные фасонные части - крестовины	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	4,1	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-003-22-01	Установка фасонных частей диаметром до 600 мм: чугунные фасонные части - отводы, колена, патрубки и переходы	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	3,3	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-02-003-23-01	Установка фасонных частей диаметром до 600 мм: чугунные фасонные части - тройники	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	4,3	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-003-24-01	Установка фасонных частей диаметром до 600 мм: чугунные фасонные части - крестовины	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	5,6	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-02-003-25-01	Установка фасонных частей диаметром до 700 мм: чугунные фасонные части - отводы, колена, патрубки и переходы	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	4,4	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-003-26-01	Установка фасонных частей диаметром до 700 мм: чугунные фасонные части - тройники	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	5,8	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-02-003-27-01	Установка фасонных частей диаметром до 700 мм: чугунные фасонные части - крестовины	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	7,4	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-003-28-01	Установка фасонных частей диаметром до 800 мм: чугунные фасонные части - отводы, колена, патрубки и переходы	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	5,6	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-02-003-29-01	Установка фасонных частей диаметром до 800 мм: чугунные фасонные части - тройники	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	7,6	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-003-30-01	Установка фасонных частей диаметром до 800 мм: чугунные фасонные части - крестовины	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	9,7	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-02-003-31-01	Установка фасонных частей диаметром до 900 мм: чугунные фасонные части - отводы, колена, патрубки и переходы	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	7	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-003-32-01	Установка фасонных частей диаметром до 900 мм: чугунные фасонные части - тройники	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	9,7	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-02-003-33-01	Установка фасонных частей диаметром до 900 мм: чугунные фасонные части - крестовины	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	12,5	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-003-34-01	Установка фасонных частей диаметром до 1000 мм: чугунные фасонные части - отводы, колена, патрубки и переходы	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	8,5	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-02-003-35-01	Установка фасонных частей диаметром до 1000 мм: чугунные фасонные части - тройники	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	12	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-003-36-01	Установка фасонных частей диаметром до 1000 мм: чугунные фасонные части - крестовины	1 фасонная часть	1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею или подъем на опорные конструкции. 2. Установка на готовое основание по заданной отметке. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок и поддерживанием при прихватке под сварку или свертыванием фланцев с постановкой болтов и готовых прокладок, или заделкой раструбов с заготовкой материалов.	15	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Таблица Н-19-02-004 Врезка стальных штуцеров в трубопровод								
Н-19-02-004-01-01	Врезка стальных штуцеров в трубопровод, диаметр врезаемых штуцеров: до 50 мм	1 врезка	1. Разметка штуцера и гнезда для него в трубопроводе. 2. Зачистка кромок гнезда и штуцера после газовой резки. 3. Установка и подгонка штуцера с поддерживанием при прихватке.	0,73	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-02-004-02-01	Врезка стальных штуцеров в трубопровод, диаметр врезаемых штуцеров: до 75 мм	1 врезка	1. Разметка штуцера и гнезда для него в трубопроводе. 2. Зачистка кромок гнезда и штуцера после газовой резки. 3. Установка и подгонка штуцера с поддерживанием при прихватке.	0,87	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-004-03-01	Врезка стальных штуцеров в трубопровод, диаметр врезаемых штуцеров: до 100 мм	1 врезка	1. Разметка штуцера и гнезда для него в трубопроводе. 2. Зачистка кромок гнезда и штуцера после газовой резки. 3. Установка и подгонка штуцера с поддерживанием при прихватке.	1,1	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-02-004-04-01	Врезка стальных штуцеров в трубопровод, диаметр врезаемых штуцеров: до 150 мм	1 врезка	1. Разметка штуцера и гнезда для него в трубопроводе. 2. Зачистка кромок гнезда и штуцера после газовой резки. 3. Установка и подгонка штуцера с поддерживанием при прихватке.	1,4	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-02-004-05-01	Врезка стальных штуцеров в трубопровод, диаметр врезаемых штуцеров: до 200 мм	1 врезка	1. Разметка штуцера и гнезда для него в трубопроводе. 2. Зачистка кромок гнезда и штуцера после газовой резки. 3. Установка и подгонка штуцера с поддерживанием при прихватке.	1,7	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-004-06-01	Врезка стальных штуцеров в трубопровод, диаметр врезаемых штуцеров: до 250 мм	1 врезка	1. Разметка штуцера и гнезда для него в трубопроводе. 2. Зачистка кромок гнезда и штуцера после газовой резки. 3. Установка и подгонка штуцера с поддерживанием при прихватке.	2,2	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-02-004-07-01	Врезка стальных штуцеров в трубопровод, диаметр врезаемых штуцеров: до 300 мм	1 врезка	1. Разметка штуцера и гнезда для него в трубопроводе. 2. Зачистка кромок гнезда и штуцера после газовой резки. 3. Установка и подгонка штуцера с поддерживанием при прихватке.	2,5	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-02-004-08-01	Врезка стальных штуцеров в трубопровод, диаметр врезаемых штуцеров: до 400 мм	1 врезка	1. Разметка штуцера и гнезда для него в трубопроводе. 2. Зачистка кромок гнезда и штуцера после газовой резки. 3. Установка и подгонка штуцера с поддерживанием при прихватке.	3,2	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-004-09-01	Врезка стальных штуцеров в трубопровод, диаметр врезаемых штуцеров: до 500 мм	1 врезка	1. Разметка штуцера и гнезда для него в трубопроводе. 2. Зачистка кромок гнезда и штуцера после газовой резки. 3. Установка и подгонка штуцера с поддерживанием при прихватке.	4	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-02-004-10-01	Врезка стальных штуцеров в трубопровод, диаметр врезаемых штуцеров: до 600 мм	1 врезка	1. Разметка штуцера и гнезда для него в трубопроводе. 2. Зачистка кромок гнезда и штуцера после газовой резки. 3. Установка и подгонка штуцера с поддерживанием при прихватке.	4,7	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-02-004-11-01	Врезка стальных штуцеров в трубопровод, диаметр врезаемых штуцеров: до 700 мм	1 врезка	1. Разметка штуцера и гнезда для него в трубопроводе. 2. Зачистка кромок гнезда и штуцера после газовой резки. 3. Установка и подгонка штуцера с поддерживанием при прихватке.	5,4	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-004-12-01	Врезка стальных штуцеров в трубопровод, диаметр врезаемых штуцеров: до 800 мм	1 врезка	1. Разметка штуцера и гнезда для него в трубопроводе. 2. Зачистка кромок гнезда и штуцера после газовой резки. 3. Установка и подгонка штуцера с поддержанием при прихватке.	6,1	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-02-004-13-01	Врезка стальных штуцеров в трубопровод, диаметр врезаемых штуцеров: до 900 мм	1 врезка	1. Разметка штуцера и гнезда для него в трубопроводе. 2. Зачистка кромок гнезда и штуцера после газовой резки. 3. Установка и подгонка штуцера с поддержанием при прихватке.	6,9	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-004-14-01	Врезка стальных штуцеров в трубопровод, диаметр врезаемых штуцеров: до 1000 мм	1 врезка	1. Разметка штуцера и гнезда для него в трубопроводе. 2. Зачистка кромок гнезда и штуцера после газовой резки. 3. Установка и подгонка штуцера с поддержанием при прихватке.	7,6	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-02-004-15-01	Врезка стальных штуцеров в трубопровод, диаметр врезаемых штуцеров: до 1200 мм	1 врезка	1. Разметка штуцера и гнезда для него в трубопроводе. 2. Зачистка кромок гнезда и штуцера после газовой резки. 3. Установка и подгонка штуцера с поддержанием при прихватке.	9	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-004-16-01	Врезка стальных штуцеров в трубопровод, диаметр врезаемых штуцеров: до 1400 мм	1 врезка	1. Разметка штуцера и гнезда для него в трубопроводе. 2. Зачистка кромок гнезда и штуцера после газовой резки. 3. Установка и подгонка штуцера с поддержанием при прихватке.	10,5	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Таблица Н-19-02-005 Установка задвижек								
Н-19-02-005-01-01	Установка стальных задвижек диаметром: до 50 мм	1 задвижка	1. Строповка и опускание задвижек в траншею. 2. Установка задвижек на готовое основание. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок патрубков и труб или установка готовых прокладок и временных болтов. 4. Выверка установки по заданной отметке. 5. Окончательное свертывание фланцев с заменой временных болтов постоянными или поддержание при прихватке стыков.	0,87	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-005-02-01	Установка чугунных задвижек диаметром: до 50 мм	1 задвижка	1. Строповка и опускание задвижек в траншею. 2. Установка задвижек на готовое основание. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок патрубков и труб или установка готовых прокладок и временных болтов. 4. Выверка установки по заданной отметке. 5. Окончательное свертывание фланцев с заменой временных болтов постоянными или поддерживание при прихватке стыков.	0,77	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
Н-19-02-005-03-01	Установка стальных задвижек диаметром: до 100 мм	1 задвижка	1. Строповка и опускание задвижек в траншею. 2. Установка задвижек на готовое основание. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок патрубков и труб или установка готовых прокладок и временных болтов. 4. Выверка установки по заданной отметке. 5. Окончательное свертывание фланцев с заменой временных болтов постоянными или поддерживание при прихватке стыков.	1,4	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-005-04-01	Установка чугунных задвижек диаметром: до 100 мм	1 задвижка	1. Строповка и опускание задвижек в траншею. 2. Установка задвижек на готовое основание. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок патрубков и труб или установка готовых прокладок и временных болтов. 4. Выверка установки по заданной отметке. 5. Окончательное свертывание фланцев с заменой временных болтов постоянными или поддерживание при прихватке стыков.	1,2	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
Н-19-02-005-05-01	Установка стальных задвижек диаметром: до 150 мм	1 задвижка	1. Строповка и опускание задвижек в траншею. 2. Установка задвижек на готовое основание. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок патрубков и труб или установка готовых прокладок и временных болтов. 4. Выверка установки по заданной отметке. 5. Окончательное свертывание фланцев с заменой временных болтов постоянными или поддерживание при прихватке стыков.	1,9	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-005-06-01	Установка чугунных задвижек диаметром: до 150 мм	1 задвижка	1. Строповка и опускание задвижек в траншею. 2. Установка задвижек на готовое основание. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок патрубков и труб или установка готовых прокладок и временных болтов. 4. Выверка установки по заданной отметке. 5. Окончательное свертывание фланцев с заменой временных болтов постоянными или поддерживание при прихватке стыков.	1,6	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
Н-19-02-005-07-01	Установка стальных задвижек диаметром: до 200 мм	1 задвижка	1. Строповка и опускание задвижек в траншею. 2. Установка задвижек на готовое основание. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок патрубков и труб или установка готовых прокладок и временных болтов. 4. Выверка установки по заданной отметке. 5. Окончательное свертывание фланцев с заменой временных болтов постоянными или поддерживание при прихватке стыков.	2,9	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-005-08-01	Установка чугунных задвижек диаметром: до 200 мм	1 задвижка	1. Строповка и опускание задвижек в траншею. 2. Установка задвижек на готовое основание. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок патрубков и труб или установка готовых прокладок и временных болтов. 4. Выверка установки по заданной отметке. 5. Окончательное свертывание фланцев с заменой временных болтов постоянными или поддерживание при прихватке стыков.	2,5	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-02-005-09-01	Установка стальных задвижек диаметром: до 250 мм	1 задвижка	1. Строповка и опускание задвижек в траншею. 2. Установка задвижек на готовое основание. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок патрубков и труб или установка готовых прокладок и временных болтов. 4. Выверка установки по заданной отметке. 5. Окончательное свертывание фланцев с заменой временных болтов постоянными или поддерживание при прихватке стыков.	3,7	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-005-10-01	Установка чугунных задвижек диаметром: до 250 мм	1 задвижка	1. Строповка и опускание задвижек в траншею. 2. Установка задвижек на готовое основание. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок патрубков и труб или установка готовых прокладок и временных болтов. 4. Выверка установки по заданной отметке. 5. Окончательное свертывание фланцев с заменой временных болтов постоянными или поддерживание при прихватке стыков.	3,1	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-02-005-11-01	Установка стальных задвижек диаметром: до 300 мм	1 задвижка	1. Строповка и опускание задвижек в траншею. 2. Установка задвижек на готовое основание. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок патрубков и труб или установка готовых прокладок и временных болтов. 4. Выверка установки по заданной отметке. 5. Окончательное свертывание фланцев с заменой временных болтов постоянными или поддерживание при прихватке стыков.	4,8	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-005-12-01	Установка чугунных задвижек диаметром: до 300 мм	1 задвижка	1. Строповка и опускание задвижек в траншею. 2. Установка задвижек на готовое основание. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок патрубков и труб или установка готовых прокладок и временных болтов. 4. Выверка установки по заданной отметке. 5. Окончательное свертывание фланцев с заменой временных болтов постоянными или поддерживание при прихватке стыков.	4,2	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-02-005-13-01	Установка стальных задвижек диаметром: до 350 мм	1 задвижка	1. Строповка и опускание задвижек в траншею. 2. Установка задвижек на готовое основание. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок патрубков и труб или установка готовых прокладок и временных болтов. 4. Выверка установки по заданной отметке. 5. Окончательное свертывание фланцев с заменой временных болтов постоянными или поддерживание при прихватке стыков.	5,8	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-005-14-01	Установка чугунных задвижек диаметром: до 350 мм	1 задвижка	1. Строповка и опускание задвижек в траншею. 2. Установка задвижек на готовое основание. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок патрубков и труб или установка готовых прокладок и временных болтов. 4. Выверка установки по заданной отметке. 5. Окончательное свертывание фланцев с заменой временных болтов постоянными или поддерживание при прихватке стыков.	4,9	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-02-005-15-01	Установка стальных задвижек диаметром: до 400 мм	1 задвижка	1. Строповка и опускание задвижек в траншею. 2. Установка задвижек на готовое основание. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок патрубков и труб или установка готовых прокладок и временных болтов. 4. Выверка установки по заданной отметке. 5. Окончательное свертывание фланцев с заменой временных болтов постоянными или поддерживание при прихватке стыков.	7,2	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-005-16-01	Установка чугунных задвижек диаметром: до 400 мм	1 задвижка	1. Строповка и опускание задвижек в траншею. 2. Установка задвижек на готовое основание. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок патрубков и труб или установка готовых прокладок и временных болтов. 4. Выверка установки по заданной отметке. 5. Окончательное свертывание фланцев с заменой временных болтов постоянными или поддерживание при прихватке стыков.	6,2	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-02-005-17-01	Установка стальных задвижек диаметром: до 450 мм	1 задвижка	1. Строповка и опускание задвижек в траншею. 2. Установка задвижек на готовое основание. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок патрубков и труб или установка готовых прокладок и временных болтов. 4. Выверка установки по заданной отметке. 5. Окончательное свертывание фланцев с заменой временных болтов постоянными или поддерживание при прихватке стыков.	8,7	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-005-18-01	Установка чугунных задвижек диаметром: до 450 мм	1 задвижка	1. Строповка и опускание задвижек в траншею. 2. Установка задвижек на готовое основание. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок патрубков и труб или установка готовых прокладок и временных болтов. 4. Выверка установки по заданной отметке. 5. Окончательное свертывание фланцев с заменой временных болтов постоянными или поддерживание при прихватке стыков.	7,4	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
Н-19-02-005-19-01	Установка стальных задвижек диаметром: до 500 мм	1 задвижка	1. Строповка и опускание задвижек в траншею. 2. Установка задвижек на готовое основание. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок патрубков и труб или установка готовых прокладок и временных болтов. 4. Выверка установки по заданной отметке. 5. Окончательное свертывание фланцев с заменой временных болтов постоянными или поддерживание при прихватке стыков.	10	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-005-20-01	Установка чугунных задвижек диаметром: до 500 мм	1 задвижка	1. Строповка и опускание задвижек в траншею. 2. Установка задвижек на готовое основание. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок патрубков и труб или установка готовых прокладок и временных болтов. 4. Выверка установки по заданной отметке. 5. Окончательное свертывание фланцев с заменой временных болтов постоянными или поддерживание при прихватке стыков.	8,6	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
Н-19-02-005-21-01	Установка стальных задвижек диаметром: до 600 мм	1 задвижка	1. Строповка и опускание задвижек в траншею. 2. Установка задвижек на готовое основание. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок патрубков и труб или установка готовых прокладок и временных болтов. 4. Выверка установки по заданной отметке. 5. Окончательное свертывание фланцев с заменой временных болтов постоянными или поддерживание при прихватке стыков.	13,5	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-005-22-01	Установка чугунных задвижек диаметром: до 600 мм	1 задвижка	1. Строповка и опускание задвижек в траншею. 2. Установка задвижек на готовое основание. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок патрубков и труб или установка готовых прокладок и временных болтов. 4. Выверка установки по заданной отметке. 5. Окончательное свертывание фланцев с заменой временных болтов постоянными или поддерживание при прихватке стыков.	11,5	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
Н-19-02-005-23-01	Установка стальных задвижек диаметром: до 700 мм	1 задвижка	1. Строповка и опускание задвижек в траншею. 2. Установка задвижек на готовое основание. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок патрубков и труб или установка готовых прокладок и временных болтов. 4. Выверка установки по заданной отметке. 5. Окончательное свертывание фланцев с заменой временных болтов постоянными или поддерживание при прихватке стыков.	17,5	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-005-24-01	Установка чугунных задвижек диаметром: до 700 мм	1 задвижка	1. Строповка и опускание задвижек в траншею. 2. Установка задвижек на готовое основание. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок патрубков и труб или установка готовых прокладок и временных болтов. 4. Выверка установки по заданной отметке. 5. Окончательное свертывание фланцев с заменой временных болтов постоянными или поддерживание при прихватке стыков.	15	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
Н-19-02-005-25-01	Установка стальных задвижек диаметром: до 800 мм	1 задвижка	1. Строповка и опускание задвижек в траншею. 2. Установка задвижек на готовое основание. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок патрубков и труб или установка готовых прокладок и временных болтов. 4. Выверка установки по заданной отметке. 5. Окончательное свертывание фланцев с заменой временных болтов постоянными или поддерживание при прихватке стыков.	22	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-005-26-01	Установка чугунных задвижек диаметром: до 800 мм	1 задвижка	1. Строповка и опускание задвижек в траншею. 2. Установка задвижек на готовое основание. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок патрубков и труб или установка готовых прокладок и временных болтов. 4. Выверка установки по заданной отметке. 5. Окончательное свертывание фланцев с заменой временных болтов постоянными или поддерживание при прихватке стыков.	19	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
Н-19-02-005-27-01	Установка стальных задвижек диаметром: до 900 мм	1 задвижка	1. Строповка и опускание задвижек в траншею. 2. Установка задвижек на готовое основание. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок патрубков и труб или установка готовых прокладок и временных болтов. 4. Выверка установки по заданной отметке. 5. Окончательное свертывание фланцев с заменой временных болтов постоянными или поддерживание при прихватке стыков.	26	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-005-28-01	Установка чугунных задвижек диаметром: до 900 мм	1 задвижка	1. Строповка и опускание задвижек в траншею. 2. Установка задвижек на готовое основание. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок патрубков и труб или установка готовых прокладок и временных болтов. 4. Выверка установки по заданной отметке. 5. Окончательное свертывание фланцев с заменой временных болтов постоянными или поддерживание при прихватке стыков.	22	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
Н-19-02-005-29-01	Установка стальных задвижек диаметром: до 1000 мм	1 задвижка	1. Строповка и опускание задвижек в траншею. 2. Установка задвижек на готовое основание. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок патрубков и труб или установка готовых прокладок и временных болтов. 4. Выверка установки по заданной отметке. 5. Окончательное свертывание фланцев с заменой временных болтов постоянными или поддерживание при прихватке стыков.	31	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-005-30-01	Установка чугунных задвижек диаметром: до 1000 мм	1 задвижка	1. Строповка и опускание задвижек в траншею. 2. Установка задвижек на готовое основание. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок патрубков и труб или установка готовых прокладок и временных болтов. 4. Выверка установки по заданной отметке. 5. Окончательное свертывание фланцев с заменой временных болтов постоянными или поддерживание при прихватке стыков.	26	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
Н-19-02-005-31-01	Установка стальных задвижек диаметром: до 1200 мм	1 задвижка	1. Строповка и опускание задвижек в траншею. 2. Установка задвижек на готовое основание. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок патрубков и труб или установка готовых прокладок и временных болтов. 4. Выверка установки по заданной отметке. 5. Окончательное свертывание фланцев с заменой временных болтов постоянными или поддерживание при прихватке стыков.	39,5	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-005-32-01	Установка чугунных задвижек диаметром: до 1200 мм	1 задвижка	1. Строповка и опускание задвижек в траншею. 2. Установка задвижек на готовое основание. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок патрубков и труб или установка готовых прокладок и временных болтов. 4. Выверка установки по заданной отметке. 5. Окончательное свертывание фланцев с заменой временных болтов постоянными или поддерживание при прихватке стыков.	34	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
Н-19-02-005-33-01	Установка стальных задвижек диаметром: до 1400 мм	1 задвижка	1. Строповка и опускание задвижек в траншею. 2. Установка задвижек на готовое основание. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок патрубков и труб или установка готовых прокладок и временных болтов. 4. Выверка установки по заданной отметке. 5. Окончательное свертывание фланцев с заменой временных болтов постоянными или поддерживание при прихватке стыков.	48,5	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-005-34-01	Установка чугунных задвижек диаметром: до 1400 мм	1 задвижка	1. Строповка и опускание задвижек в траншею. 2. Установка задвижек на готовое основание. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок патрубков и труб или установка готовых прокладок и временных болтов. 4. Выверка установки по заданной отметке. 5. Окончательное свертывание фланцев с заменой временных болтов постоянными или поддерживание при прихватке стыков.	41,5	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
Н-19-02-005-35-01	Установка чугунных задвижек диаметром: до 1600 мм	1 задвижка	1. Строповка и опускание задвижек в траншею. 2. Установка задвижек на готовое основание. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок патрубков и труб или установка готовых прокладок и временных болтов. 4. Выверка установки по заданной отметке. 5. Окончательное свертывание фланцев с заменой временных болтов постоянными или поддерживание при прихватке стыков.	49,5	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-005-36-01	Установка чугунных задвижек диаметром: до 2000 мм	1 задвижка	1. Строповка и опускание задвижек в траншею. 2. Установка задвижек на готовое основание. 3. Центрирование стыков с подгонкой кромок патрубков и труб или установка готовых прокладок и временных болтов. 4. Выверка установки по заданной отметке. 5. Окончательное свертывание фланцев с заменой временных болтов постоянными или поддерживание при прихватке стыков.	65	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
Таблица Н-19-02-006 Установка компенсаторов								
Н-19-02-006-01-01	Установка линзовых компенсаторов, диаметр труб: до 100 мм	1 компенсатор	1. Строповка и опускание компенсаторов на опорные конструкции. 2. Установка компенсаторов на готовое основание. 3. Вытаскивание стакана из корпуса сальникового компенсатора. 4. Центрирование и подгонка кромок с поддерживанием при прихватке стыков или свертывание фланцев с постановкой готовых прокладок. 5. Выверка установки по заданной отметке.	0,91	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-006-02-01	Установка сальниковых компенсаторов, диаметр труб: до 100 мм	1 компенсатор	1. Строповка и опускание компенсаторов на опорные конструкции. 2. Установка компенсаторов на готовое основание. 3. Вытаскивание стакана из корпуса сальникового компенсатора. 4. Центрирование и подгонка кромок с поддержанием при прихватке стыков или свертывание фланцев с постановкой готовых прокладок. 5. Выверка установки по заданной отметке.	1,5	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-02-006-03-01	Установка П-образных компенсаторов, диаметр труб: до 100 мм	1 компенсатор	1. Строповка и опускание деталей компенсаторов в траншею. 2. Сборка компенсаторов из отдельных деталей с подгонкой и поддержанием при прихватке стыков. 3. Растяжка компенсаторов с выверкой.	2,1	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-006-04-01	Установка линзовых компенсаторов, диаметр труб: до 150 мм	1 компенсатор	1. Строповка и опускание компенсаторов на опорные конструкции. 2. Установка компенсаторов на готовое основание. 3. Вытаскивание стакана из корпуса сальникового компенсатора. 4. Центрирование и подгонка кромок с поддержанием при прихватке стыков или свертывание фланцев с постановкой готовых прокладок. 5. Выверка установки по заданной отметке.	1,1	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-02-006-05-01	Установка сальниковых компенсаторов, диаметр труб: до 150 мм	1 компенсатор	1. Строповка и опускание компенсаторов на опорные конструкции. 2. Установка компенсаторов на готовое основание. 3. Вытаскивание стакана из корпуса сальникового компенсатора. 4. Центрирование и подгонка кромок с поддержанием при прихватке стыков или свертывание фланцев с постановкой готовых прокладок. 5. Выверка установки по заданной отметке.	2,6	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-006-06-01	Установка П-образных компенсаторов, диаметр труб: до 150 мм	1 компенсатор	1. Строповка и опускание деталей компенсаторов в траншею. 2. Сборка компенсаторов из отдельных деталей с подгонкой и поддержанием при прихватке стыков. 3. Растяжка компенсаторов с выверкой.	3,5	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-02-006-07-01	Установка линзовых компенсаторов, диаметр труб: до 200 мм	1 компенсатор	1. Строповка и опускание компенсаторов на опорные конструкции. 2. Установка компенсаторов на готовое основание. 3. Вытаскивание стакана из корпуса сальникового компенсатора. 4. Центрирование и подгонка кромок с поддержанием при прихватке стыков или свертывание фланцев с постановкой готовых прокладок. 5. Выверка установки по заданной отметке.	1,3	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-006-08-01	Установка сальниковых компенсаторов, диаметр труб: до 200 мм	1 компенсатор	1. Строповка и опускание компенсаторов на опорные конструкции. 2. Установка компенсаторов на готовое основание. 3. Вытаскивание стакана из корпуса сальникового компенсатора. 4. Центрирование и подгонка кромок с поддержанием при прихватке стыков или свертывание фланцев с постановкой готовых прокладок. 5. Выверка установки по заданной отметке.	3,9	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-02-006-09-01	Установка П-образных компенсаторов, диаметр труб: до 200 мм	1 компенсатор	1. Строповка и опускание деталей компенсаторов в траншею. 2. Сборка компенсаторов из отдельных деталей с подгонкой и поддержанием при прихватке стыков. 3. Растяжка компенсаторов с выверкой.	5,8	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-006-10-01	Установка линзовых компенсаторов, диаметр труб: до 300 мм	1 компенсатор	1. Строповка и опускание компенсаторов на опорные конструкции. 2. Установка компенсаторов на готовое основание. 3. Вытаскивание стакана из корпуса сальникового компенсатора. 4. Центрирование и подгонка кромок с поддержанием при прихватке стыков или свертывание фланцев с постановкой готовых прокладок. 5. Выверка установки по заданной отметке.	1,7	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-02-006-11-01	Установка сальниковых компенсаторов, диаметр труб: до 300 мм	1 компенсатор	1. Строповка и опускание компенсаторов на опорные конструкции. 2. Установка компенсаторов на готовое основание. 3. Вытаскивание стакана из корпуса сальникового компенсатора. 4. Центрирование и подгонка кромок с поддержанием при прихватке стыков или свертывание фланцев с постановкой готовых прокладок. 5. Выверка установки по заданной отметке.	6,5	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-006-12-01	Установка П-образных компенсаторов, диаметр труб: до 300 мм	1 компенсатор	1. Строповка и опускание деталей компенсаторов в траншею. 2. Сборка компенсаторов из отдельных деталей с подгонкой и поддержанием при прихватке стыков. 3. Растяжка компенсаторов с выверкой.	10,5	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-02-006-13-01	Установка линзовых компенсаторов, диаметр труб: до 400 мм	1 компенсатор	1. Строповка и опускание компенсаторов на опорные конструкции. 2. Установка компенсаторов на готовое основание. 3. Вытаскивание стакана из корпуса сальникового компенсатора. 4. Центрирование и подгонка кромок с поддержанием при прихватке стыков или свертывание фланцев с постановкой готовых прокладок. 5. Выверка установки по заданной отметке.	2	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-006-14-01	Установка сальниковых компенсаторов, диаметр труб: до 400 мм	1 компенсатор	1. Строповка и опускание компенсаторов на опорные конструкции. 2. Установка компенсаторов на готовое основание. 3. Вытаскивание стакана из корпуса сальникового компенсатора. 4. Центрирование и подгонка кромок с поддержанием при прихватке стыков или свертывание фланцев с постановкой готовых прокладок. 5. Выверка установки по заданной отметке.	9	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-02-006-15-01	Установка П-образных компенсаторов, диаметр труб: до 400 мм	1 компенсатор	1. Строповка и опускание деталей компенсаторов в траншею. 2. Сборка компенсаторов из отдельных деталей с подгонкой и поддержанием при прихватке стыков. 3. Растяжка компенсаторов с выверкой.	13,5	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-006-16-01	Установка линзовых компенсаторов, диаметр труб: до 500 мм	1 компенсатор	1. Строповка и опускание компенсаторов на опорные конструкции. 2. Установка компенсаторов на готовое основание. 3. Вытаскивание стакана из корпуса сальникового компенсатора. 4. Центрирование и подгонка кромок с поддержанием при прихватке стыков или свертывание фланцев с постановкой готовых прокладок. 5. Выверка установки по заданной отметке.	2,3	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
Н-19-02-006-17-01	Установка сальниковых компенсаторов, диаметр труб: до 500 мм	1 компенсатор	1. Строповка и опускание компенсаторов на опорные конструкции. 2. Установка компенсаторов на готовое основание. 3. Вытаскивание стакана из корпуса сальникового компенсатора. 4. Центрирование и подгонка кромок с поддержанием при прихватке стыков или свертывание фланцев с постановкой готовых прокладок. 5. Выверка установки по заданной отметке.	11,5	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-006-18-01	Установка П-образных компенсаторов, диаметр труб: до 500 мм	1 компенсатор	1. Строповка и опускание деталей компенсаторов в траншею. 2. Сборка компенсаторов из отдельных деталей с подгонкой и поддержанием при прихватке стыков. 3. Растяжка компенсаторов с выверкой.	17,5	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
Н-19-02-006-19-01	Установка линзовых компенсаторов, диаметр труб: до 600 мм	1 компенсатор	1. Строповка и опускание компенсаторов на опорные конструкции. 2. Установка компенсаторов на готовое основание. 3. Вытаскивание стакана из корпуса сальникового компенсатора. 4. Центрирование и подгонка кромок с поддержанием при прихватке стыков или свертывание фланцев с постановкой готовых прокладок. 5. Выверка установки по заданной отметке.	2,6	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-006-20-01	Установка сальниковых компенсаторов, диаметр труб: до 600 мм	1 компенсатор	1. Строповка и опускание компенсаторов на опорные конструкции. 2. Установка компенсаторов на готовое основание. 3. Вытаскивание стакана из корпуса сальникового компенсатора. 4. Центрирование и подгонка кромок с поддержанием при прихватке стыков или свертывание фланцев с постановкой готовых прокладок. 5. Выверка установки по заданной отметке.	14,5	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
Н-19-02-006-21-01	Установка П-образных компенсаторов, диаметр труб: до 600 мм	1 компенсатор	1. Строповка и опускание деталей компенсаторов в траншею. 2. Сборка компенсаторов из отдельных деталей с подгонкой и поддержанием при прихватке стыков. 3. Растяжка компенсаторов с выверкой.	21	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-006-22-01	Установка сальниковых компенсаторов, диаметр труб: до 700 мм	1 компенсатор	1. Строповка и опускание компенсаторов на опорные конструкции. 2. Установка компенсаторов на готовое основание. 3. Вытаскивание стакана из корпуса сальникового компенсатора. 4. Центрирование и подгонка кромок с поддержанием при прихватке стыков или свертывание фланцев с постановкой готовых прокладок. 5. Выверка установки по заданной отметке.	17	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
Н-19-02-006-23-01	Установка П-образных компенсаторов, диаметр труб: до 700 мм	1 компенсатор	1. Строповка и опускание деталей компенсаторов в траншею. 2. Сборка компенсаторов из отдельных деталей с подгонкой и поддержанием при прихватке стыков. 3. Растяжка компенсаторов с выверкой.	25	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-006-24-01	Установка сальниковых компенсаторов, диаметр труб: до 800 мм	1 компенсатор	1. Строповка и опускание компенсаторов на опорные конструкции. 2. Установка компенсаторов на готовое основание. 3. Вытаскивание стакана из корпуса сальникового компенсатора. 4. Центрирование и подгонка кромок с поддержанием при прихватке стыков или свертывание фланцев с постановкой готовых прокладок. 5. Выверка установки по заданной отметке.	19,5	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
Н-19-02-006-25-01	Установка сальниковых компенсаторов, диаметр труб: до 900 мм	1 компенсатор	1. Строповка и опускание компенсаторов на опорные конструкции. 2. Установка компенсаторов на готовое основание. 3. Вытаскивание стакана из корпуса сальникового компенсатора. 4. Центрирование и подгонка кромок с поддержанием при прихватке стыков или свертывание фланцев с постановкой готовых прокладок. 5. Выверка установки по заданной отметке.	22	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-006-26-01	Установка сальниковых компенсаторов, диаметр труб: до 1000 мм	1 компенсатор	1. Строповка и опускание компенсаторов на опорные конструкции. 2. Установка компенсаторов на готовое основание. 3. Вытаскивание стакана из корпуса сальникового компенсатора. 4. Центрирование и подгонка кромок с поддержанием при прихватке стыков или свертывание фланцев с постановкой готовых прокладок. 5. Выверка установки по заданной отметке.	24,5	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
Н-19-02-006-27-01	Установка сальниковых компенсаторов, диаметр труб: до 1200 мм	1 компенсатор	1. Строповка и опускание компенсаторов на опорные конструкции. 2. Установка компенсаторов на готовое основание. 3. Вытаскивание стакана из корпуса сальникового компенсатора. 4. Центрирование и подгонка кромок с поддержанием при прихватке стыков или свертывание фланцев с постановкой готовых прокладок. 5. Выверка установки по заданной отметке.	30	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-006-28-01	Установка сальниковых компенсаторов, диаметр труб: до 1400 мм	1 компенсатор	1. Строповка и опускание компенсаторов на опорные конструкции. 2. Установка компенсаторов на готовое основание. 3. Вытаскивание стакана из корпуса сальникового компенсатора. 4. Центрирование и подгонка кромок с поддержанием при прихватке стыков или свертывание фланцев с постановкой готовых прокладок. 5. Выверка установки по заданной отметке.	35	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
Таблица Н-19-02-007 Установка опор и кронштейнов под трубопроводы								
Н-19-02-007-01-01	Установка опор и кронштейнов под трубопроводы, диаметр труб до 50 мм: скользящие опоры	1 опора	1. Опускание в канал или подъем опор на конструкции. 2. Разметка места установки. 3. Установка опор с поддержанием при прихватке или кронштейнов в готовые гнезда под заделку.	0,05	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-02-007-02-01	Установка опор и кронштейнов под трубопроводы, диаметр труб до 50 мм: неподвижные опоры	1 опора	1. Опускание в канал или подъем опор на конструкции. 2. Разметка места установки. 3. Установка опор с поддержанием при прихватке или кронштейнов в готовые гнезда под заделку.	0,64	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-007-03-01	Установка опор и кронштейнов под трубопроводы, диаметр труб до 50 мм: катковые опоры	1 опора	1. Опускание в канал или подъем опор на конструкции. 2. Разметка места установки. 3. Установка опор с поддерживанием при прихватке или кронштейнов в готовые гнезда под заделку.	0,11	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-02-007-04-01	Установка опор и кронштейнов под трубопроводы, диаметр труб до 50 мм: кронштейны для одной трубы, подвесные опоры	1 опора	1. Опускание в канал или подъем опор на конструкции. 2. Разметка места установки. 3. Установка опор с поддерживанием при прихватке или кронштейнов в готовые гнезда под заделку.	0,38	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-02-007-05-01	Установка опор и кронштейнов под трубопроводы, диаметр труб до 100 мм: скользящие опоры	1 опора	1. Опускание в канал или подъем опор на конструкции. 2. Разметка места установки. 3. Установка опор с поддерживанием при прихватке или кронштейнов в готовые гнезда под заделку.	0,07	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-007-06-01	Установка опор и кронштейнов под трубопроводы, диаметр труб до 100 мм: неподвижные опоры	1 опора	1. Опускание в канал или подъем опор на конструкции. 2. Разметка места установки. 3. Установка опор с поддерживанием при прихватке или кронштейнов в готовые гнезда под заделку.	0,82	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-02-007-07-01	Установка опор и кронштейнов под трубопроводы, диаметр труб до 100 мм: катковые опоры	1 опора	1. Опускание в канал или подъем опор на конструкции. 2. Разметка места установки. 3. Установка опор с поддерживанием при прихватке или кронштейнов в готовые гнезда под заделку.	0,14	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-02-007-08-01	Установка опор и кронштейнов под трубопроводы, диаметр труб до 100 мм: кронштейны для одной трубы, подвесные опоры	1 опора	1. Опускание в канал или подъем опор на конструкции. 2. Разметка места установки. 3. Установка опор с поддерживанием при прихватке или кронштейнов в готовые гнезда под заделку.	0,46	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-007-09-01	Установка опор и кронштейнов под трубопроводы, диаметр труб до 200 мм: скользящие опоры	1 опора	1. Опускание в канал или подъем опор на конструкции. 2. Разметка места установки. 3. Установка опор с поддерживанием при прихватке или кронштейнов в готовые гнезда под заделку.	0,11	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-02-007-10-01	Установка опор и кронштейнов под трубопроводы, диаметр труб до 200 мм: неподвижные опоры	1 опора	1. Опускание в канал или подъем опор на конструкции. 2. Разметка места установки. 3. Установка опор с поддерживанием при прихватке или кронштейнов в готовые гнезда под заделку.	1,6	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-02-007-11-01	Установка опор и кронштейнов под трубопроводы, диаметр труб до 200 мм: катковые опоры	1 опора	1. Опускание в канал или подъем опор на конструкции. 2. Разметка места установки. 3. Установка опор с поддерживанием при прихватке или кронштейнов в готовые гнезда под заделку.	0,19	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-007-12-01	Установка опор и кронштейнов под трубопроводы, диаметр труб до 200 мм: кронштейны для одной трубы, подвесные опоры	1 опора	1. Опускание в канал или подъем опор на конструкции. 2. Разметка места установки. 3. Установка опор с поддерживанием при прихватке или кронштейнов в готовые гнезда под заделку.	0,67	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-02-007-13-01	Установка опор и кронштейнов под трубопроводы, диаметр труб до 250 мм: скользящие опоры	1 опора	1. Опускание в канал или подъем опор на конструкции. 2. Разметка места установки. 3. Установка опор с поддерживанием при прихватке или кронштейнов в готовые гнезда под заделку.	0,13	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-02-007-14-01	Установка опор и кронштейнов под трубопроводы, диаметр труб до 250 мм: неподвижные опоры	1 опора	1. Опускание в канал или подъем опор на конструкции. 2. Разметка места установки. 3. Установка опор с поддерживанием при прихватке или кронштейнов в готовые гнезда под заделку.	2,1	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-007-15-01	Установка опор и кронштейнов под трубопроводы, диаметр труб до 250 мм: катковые опоры	1 опора	1. Опускание в канал или подъем опор на конструкции. 2. Разметка места установки. 3. Установка опор с поддерживанием при прихватке или кронштейнов в готовые гнезда под заделку.	0,23	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-02-007-16-01	Установка опор и кронштейнов под трубопроводы, диаметр труб до 250 мм: кронштейны для одной трубы, подвесные опоры	1 опора	1. Опускание в канал или подъем опор на конструкции. 2. Разметка места установки. 3. Установка опор с поддерживанием при прихватке или кронштейнов в готовые гнезда под заделку.	0,81	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-02-007-17-01	Установка опор и кронштейнов под трубопроводы, диаметр труб до 300 мм: скользящие опоры	1 опора	1. Опускание в канал или подъем опор на конструкции. 2. Разметка места установки. 3. Установка опор с поддерживанием при прихватке или кронштейнов в готовые гнезда под заделку.	0,15	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-007-18-01	Установка опор и кронштейнов под трубопроводы, диаметр труб до 300 мм: неподвижные опоры	1 опора	1. Опускание в канал или подъем опор на конструкции. 2. Разметка места установки. 3. Установка опор с поддерживанием при прихватке или кронштейнов в готовые гнезда под заделку.	2,7	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-02-007-19-01	Установка опор и кронштейнов под трубопроводы, диаметр труб до 300 мм: катковые опоры	1 опора	1. Опускание в канал или подъем опор на конструкции. 2. Разметка места установки. 3. Установка опор с поддерживанием при прихватке или кронштейнов в готовые гнезда под заделку.	0,27	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-02-007-20-01	Установка опор и кронштейнов под трубопроводы, диаметр труб до 300 мм: кронштейны для одной трубы, подвесные опоры	1 опора	1. Опускание в канал или подъем опор на конструкции. 2. Разметка места установки. 3. Установка опор с поддерживанием при прихватке или кронштейнов в готовые гнезда под заделку.	0,96	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-007-21-01	Установка опор и кронштейнов под трубопроводы, диаметр труб до 400 мм: скользящие опоры	1 опора	1. Опускание в канал или подъем опор на конструкции. 2. Разметка места установки. 3. Установка опор с поддерживанием при прихватке или кронштейнов в готовые гнезда под заделку.	0,2	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-02-007-22-01	Установка опор и кронштейнов под трубопроводы, диаметр труб до 400 мм: неподвижные опоры	1 опора	1. Опускание в канал или подъем опор на конструкции. 2. Разметка места установки. 3. Установка опор с поддерживанием при прихватке или кронштейнов в готовые гнезда под заделку.	3,8	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-02-007-23-01	Установка опор и кронштейнов под трубопроводы, диаметр труб до 400 мм: катковые опоры	1 опора	1. Опускание в канал или подъем опор на конструкции. 2. Разметка места установки. 3. Установка опор с поддерживанием при прихватке или кронштейнов в готовые гнезда под заделку.	0,36	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-007-24-01	Установка опор и кронштейнов под трубопроводы, диаметр труб до 400 мм: кронштейны для одной трубы, подвесные опоры	1 опора	1. Опускание в канал или подъем опор на конструкции. 2. Разметка места установки. 3. Установка опор с поддерживанием при прихватке или кронштейнов в готовые гнезда под заделку.	1,2	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-02-007-25-01	Установка опор и кронштейнов под трубопроводы, диаметр труб до 500 мм: скользящие опоры	1 опора	1. Опускание в канал или подъем опор на конструкции. 2. Разметка места установки. 3. Установка опор с поддерживанием при прихватке или кронштейнов в готовые гнезда под заделку.	0,27	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-02-007-26-01	Установка опор и кронштейнов под трубопроводы, диаметр труб до 500 мм: неподвижные опоры	1 опора	1. Опускание в канал или подъем опор на конструкции. 2. Разметка места установки. 3. Установка опор с поддерживанием при прихватке или кронштейнов в готовые гнезда под заделку.	4,9	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-007-27-01	Установка опор и кронштейнов под трубопроводы, диаметр труб до 500 мм: катковые опоры	1 опора	1. Опускание в канал или подъем опор на конструкции. 2. Разметка места установки. 3. Установка опор с поддерживанием при прихватке или кронштейнов в готовые гнезда под заделку.	0,47	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-02-007-28-01	Установка опор и кронштейнов под трубопроводы, диаметр труб до 600 мм: скользящие опоры	1 опора	1. Опускание в канал или подъем опор на конструкции. 2. Разметка места установки. 3. Установка опор с поддерживанием при прихватке или кронштейнов в готовые гнезда под заделку.	0,34	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-02-007-29-01	Установка опор и кронштейнов под трубопроводы, диаметр труб до 600 мм: неподвижные опоры	1 опора	1. Опускание в канал или подъем опор на конструкции. 2. Разметка места установки. 3. Установка опор с поддерживанием при прихватке или кронштейнов в готовые гнезда под заделку.	6	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-007-30-01	Установка опор и кронштейнов под трубопроводы, диаметр труб до 600 мм: катковые опоры	1 опора	1. Опускание в канал или подъем опор на конструкции. 2. Разметка места установки. 3. Установка опор с поддерживанием при прихватке или кронштейнов в готовые гнезда под заделку.	0,61	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-02-007-31-01	Установка опор и кронштейнов под трубопроводы, диаметр труб до 700 мм: скользящие опоры	1 опора	1. Опускание в канал или подъем опор на конструкции. 2. Разметка места установки. 3. Установка опор с поддерживанием при прихватке или кронштейнов в готовые гнезда под заделку.	0,42	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-02-007-32-01	Установка опор и кронштейнов под трубопроводы, диаметр труб до 700 мм: неподвижные опоры	1 опора	1. Опускание в канал или подъем опор на конструкции. 2. Разметка места установки. 3. Установка опор с поддерживанием при прихватке или кронштейнов в готовые гнезда под заделку.	7,1	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-007-33-01	Установка опор и кронштейнов под трубопроводы, диаметр труб до 700 мм: катковые опоры	1 опора	1. Опускание в канал или подъем опор на конструкции. 2. Разметка места установки. 3. Установка опор с поддерживанием при прихватке или кронштейнов в готовые гнезда под заделку.	0,76	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-02-007-34-01	Установка опор и кронштейнов под трубопроводы, диаметр труб до 800 мм: скользящие опоры	1 опора	1. Опускание в канал или подъем опор на конструкции. 2. Разметка места установки. 3. Установка опор с поддерживанием при прихватке или кронштейнов в готовые гнезда под заделку.	0,5	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-02-007-35-01	Установка опор и кронштейнов под трубопроводы, диаметр труб до 800 мм: неподвижные опоры	1 опора	1. Опускание в канал или подъем опор на конструкции. 2. Разметка места установки. 3. Установка опор с поддерживанием при прихватке или кронштейнов в готовые гнезда под заделку.	8,2	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-007-36-01	Установка опор и кронштейнов под трубопроводы, диаметр труб до 800 мм: катковые опоры	1 опора	1. Опускание в канал или подъем опор на конструкции. 2. Разметка места установки. 3. Установка опор с поддерживанием при прихватке или кронштейнов в готовые гнезда под заделку.	0,91	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-02-007-37-01	Установка опор и кронштейнов под трубопроводы, диаметр труб до 900 мм: скользящие опоры	1 опора	1. Опускание в канал или подъем опор на конструкции. 2. Разметка места установки. 3. Установка опор с поддерживанием при прихватке или кронштейнов в готовые гнезда под заделку.	0,58	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-02-007-38-01	Установка опор и кронштейнов под трубопроводы, диаметр труб до 900 мм: неподвижные опоры	1 опора	1. Опускание в канал или подъем опор на конструкции. 2. Разметка места установки. 3. Установка опор с поддерживанием при прихватке или кронштейнов в готовые гнезда под заделку.	9,2	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-007-39-01	Установка опор и кронштейнов под трубопроводы, диаметр труб до 900 мм: катковые опоры	1 опора	1. Опускание в канал или подъем опор на конструкции. 2. Разметка места установки. 3. Установка опор с поддерживанием при прихватке или кронштейнов в готовые гнезда под заделку.	1	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-02-007-40-01	Установка опор и кронштейнов под трубопроводы, диаметр труб до 1000 мм: скользящие опоры	1 опора	1. Опускание в канал или подъем опор на конструкции. 2. Разметка места установки. 3. Установка опор с поддерживанием при прихватке или кронштейнов в готовые гнезда под заделку.	0,66	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-02-007-41-01	Установка опор и кронштейнов под трубопроводы, диаметр труб до 1000 мм: неподвижные опоры	1 опора	1. Опускание в канал или подъем опор на конструкции. 2. Разметка места установки. 3. Установка опор с поддерживанием при прихватке или кронштейнов в готовые гнезда под заделку.	10,5	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-007-42-01	Установка опор и кронштейнов под трубопроводы, диаметр труб до 1000 мм: катковые опоры	1 опора	1. Опускание в канал или подъем опор на конструкции. 2. Разметка места установки. 3. Установка опор с поддерживанием при прихватке или кронштейнов в готовые гнезда под заделку.	1,2	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-02-007-43-01	Установка опор и кронштейнов под трубопроводы, диаметр труб до 1200 мм: скользящие опоры	1 опора	1. Опускание в канал или подъем опор на конструкции. 2. Разметка места установки. 3. Установка опор с поддерживанием при прихватке или кронштейнов в готовые гнезда под заделку.	0,81	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-02-007-44-01	Установка опор и кронштейнов под трубопроводы, диаметр труб до 1200 мм: неподвижные опоры	1 опора	1. Опускание в канал или подъем опор на конструкции. 2. Разметка места установки. 3. Установка опор с поддерживанием при прихватке или кронштейнов в готовые гнезда под заделку.	13	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-007-45-01	Установка опор и кронштейнов под трубопроводы, диаметр труб до 1200 мм: катковые опоры	1 опора	1. Опускание в канал или подъем опор на конструкции. 2. Разметка места установки. 3. Установка опор с поддержанием при прихватке или кронштейнов в готовые гнезда под заделку.	1,5	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-02-007-46-01	Установка опор и кронштейнов под трубопроводы, диаметр труб до 1400 мм: скользящие опоры	1 опора	1. Опускание в канал или подъем опор на конструкции. 2. Разметка места установки. 3. Установка опор с поддержанием при прихватке или кронштейнов в готовые гнезда под заделку.	0,99	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-02-007-47-01	Установка опор и кронштейнов под трубопроводы, диаметр труб до 1400 мм: неподвижные опоры	1 опора	1. Опускание в канал или подъем опор на конструкции. 2. Разметка места установки. 3. Установка опор с поддержанием при прихватке или кронштейнов в готовые гнезда под заделку.	15,1	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-007-48-01	Установка опор и кронштейнов под трубопроводы, диаметр труб до 1400 мм: катковые опоры	1 опора	1. Опускание в канал или подъем опор на конструкции. 2. Разметка места установки. 3. Установка опор с поддерживанием при прихватке или кронштейнов в готовые гнезда под заделку.	1,7	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-02-007-49-01	Установка различных металлических конструкций для неподвижных опор	100 кг конструкций	-	2,6	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Таблица Н-19-02-008 Установка арматуры								
Н-19-02-008-01-01	Установка коверов	1 ковер	1. Установка железобетонной опорной плиты под ковер с уплотнением грунта, выравниванием основания и выверкой. 2. Установка ковера на цементном растворе или бетонной смеси с закреплением к плите болтами.	0,46	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-008-02-01	Установка гидрантов	1 гидрант	1. Строповка и опускание прибора в котлован или колодец. 2. Установка прибора на фланцах фасонных частей с постановкой готовых прокладок, свертыванием фланцев и выверкой.	0,91	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-02-008-03-01	Установка водоразборных колонок	1 колонка	1. Строповка и опускание прибора в котлован или колодец. 2. Установка прибора на фланцах фасонных частей с постановкой готовых прокладок, свертыванием фланцев и выверкой.	4,6	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-02-008-04-01	Установка вантузов	1 вантуз	1. Строповка и опускание прибора в котлован или колодец. 2. Установка прибора на фланцах фасонных частей с постановкой готовых прокладок, свертыванием фланцев и выверкой.	1,1	-	2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-02-008-05-01	Установка сифонов и гидравлических затворов диаметром условного прохода: до 100 мм	1 прибор	1. Строповка и опускание прибора в котлован. 2. Установка на готовое основание с подгонкой и поддерживанием при прихватке стыков. 3. Установка выкидной трубы.	1,2	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-008-06-01	Установка сифонов и гидравлических затворов диаметром условного прохода: до 150 мм	1 прибор	1. Стropовка и опускание прибора в котлован. 2. Установка на готовое основание с подгонкой и поддерживанием при прихватке стыков. 3. Установка выкидной трубы.	1,6	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-02-008-07-01	Установка сифонов и гидравлических затворов диаметром условного прохода: до 200 мм	1 прибор	1. Стropовка и опускание прибора в котлован. 2. Установка на готовое основание с подгонкой и поддерживанием при прихватке стыков. 3. Установка выкидной трубы.	2	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-02-008-08-01	Установка сифонов и гидравлических затворов диаметром условного прохода: до 250 мм	1 прибор	1. Стropовка и опускание прибора в котлован. 2. Установка на готовое основание с подгонкой и поддерживанием при прихватке стыков. 3. Установка выкидной трубы.	2,4	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-008-09-01	Установка сифонов и гидравлических затворов диаметром условного прохода: до 300 мм	1 прибор	1. Стropовка и опускание прибора в котлован. 2. Установка на готовое основание с подгонкой и поддерживанием при прихватке стыков. 3. Установка выкидной трубы.	2,9	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-02-008-10-01	Установка сифонов и гидравлических затворов диаметром условного прохода: до 400 мм	1 прибор	1. Стropовка и опускание прибора в котлован. 2. Установка на готовое основание с подгонкой и поддерживанием при прихватке стыков. 3. Установка выкидной трубы.	3,6	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-02-008-11-01	Установка сифонов и гидравлических затворов диаметром условного прохода: до 500 мм	1 прибор	1. Стropовка и опускание прибора в котлован. 2. Установка на готовое основание с подгонкой и поддерживанием при прихватке стыков. 3. Установка выкидной трубы.	4,4	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-02-008-12-01	Установка сифонов и гидравлических затворов диаметром условного прохода: до 600 мм	1 прибор	1. Строповка и опускание прибора в котлован. 2. Установка на готовое основание с подгонкой и поддерживанием при прихватке стыков. 3. Установка выкидной трубы.	5,3	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Раздел Н-19-03 Коллекторы и каналы

Таблица Н-19-03-001 Устройство сборных железобетонных типовых коллекторов из Г-образных блоков

Н-19-03-001-01-01	Устройство сборных железобетонных типовых коллекторов из Г-образных блоков, площадь внутреннего сечения коллекторов: до 4 м ²	1 м коллектора	1. Установка бортовых досок и маячных колышков. 2. Устройство бетонной подготовки с подачей бетонной смеси в траншею, разравниванием и уплотнением. 3. Установка стеновых блоков с очисткой основания, подачей и расстиланием цементного раствора, строповкой и опусканием блоков в траншею и выверкой. 4. Заделка вертикальных швов между блоками цементным раствором с устройством и разборкой опалубки и затиркой поверхности. 5. Укладка плит днища с очисткой основания, подачей и расстиланием цементного раствора, строповкой и опусканием плит в траншею и выверкой. 6. Заделка швов между плитами днища цементным раствором с затиркой поверхности. 7. Заделка стыков между стеновыми блоками и плитами днища бетонной смесью с выправкой арматурных выпусков, укладкой продольных арматурных стержней, вязкой узлов, подачей и укладкой бетонной смеси в стыки с уплотнением и заглаживанием поверхности. 8. Укладка плит перекрытия с очисткой мест	3,6	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			укладки, подачей и расстиланием цементного раствора, строповкой и опусканием плит в траншею и выверкой. 9. Заделка швов между плитами перекрытия и стыков между стеновыми блоками и плитами перекрытия цементным раствором с устройством и разборкой опалубки и затиркой поверхности. 10. Устройство выравнивающего слоя по перекрытию из цементного раствора с заглаживанием поверхности.					

Н-19-03-001-02-01	Устройство сборных железобетонных типовых коллекторов из Г-образных блоков, площадь внутреннего сечения коллекторов: до 8 м2	1 м коллектора	1. Установка бортовых досок и маячных кольшек. 2. Устройство бетонной подготовки с подачей бетонной смеси в траншею, разравниванием и уплотнением. 3. Установка стеновых блоков с очисткой основания, подачей и расстиланием цементного раствора, строповкой и опусканием блоков в траншею и выверкой. 4. Заделка вертикальных швов между блоками цементным раствором с устройством и разборкой опалубки и затиркой поверхности. 5. Укладка плит днища с очисткой основания, подачей и расстиланием цементного раствора, строповкой и опусканием плит в траншею и выверкой. 6. Заделка швов между плитами днища цементным раствором с затиркой поверхности. 7. Заделка стыков между стеновыми блоками и плитами днища бетонной смесью с выправкой арматурных выпусков, укладкой продольных арматурных стержней, вязкой узлов, подачей и укладкой бетонной смеси в стыки с уплотнением и заглаживанием поверхности. 8. Укладка плит перекрытия с очисткой мест укладки, подачей и расстиланием цементного раствора, строповкой	4,1	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			и опусканием плит в траншею и выверкой. 9. Заделка швов между плитами перекрытия и стыков между стеновыми блоками и плитами перекрытия цементным раствором с устройством и разборкой опалубки и затиркой поверхности. 10. Устройство выравнивающего слоя по перекрытию из цементного раствора с заглаживанием поверхности.					

Н-19-03-001-03-01	Устройство сборных железобетонных типовых коллекторов из Г-образных блоков, площадь внутреннего сечения коллекторов: до 12 м2	1 м коллектора	1. Установка бортовых досок и маячных кольшек. 2. Устройство бетонной подготовки с подачей бетонной смеси в траншею, разравниванием и уплотнением. 3. Установка стеновых блоков с очисткой основания, подачей и расстиланием цементного раствора, строповкой и опусканием блоков в траншею и выверкой. 4. Заделка вертикальных швов между блоками цементным раствором с устройством и разборкой опалубки и затиркой поверхности. 5. Укладка плит днища с очисткой основания, подачей и расстиланием цементного раствора, строповкой и опусканием плит в траншею и выверкой. 6. Заделка швов между плитами днища цементным раствором с затиркой поверхности. 7. Заделка стыков между стеновыми блоками и плитами днища бетонной смесью с выправкой арматурных выпусков, укладкой продольных арматурных стержней, вязкой узлов, подачей и укладкой бетонной смеси в стыки с уплотнением и заглаживанием поверхности. 8. Укладка плит перекрытия с очисткой мест укладки, подачей и расстиланием цементного раствора, строповкой	4,7	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			и опусканием плит в траншею и выверкой. 9. Заделка швов между плитами перекрытия и стыков между стеновыми блоками и плитами перекрытия цементным раствором с устройством и разборкой опалубки и затиркой поверхности. 10. Устройство выравнивающего слоя по перекрытию из цементного раствора с заглаживанием поверхности.					

Н-19-03-001-04-01	Устройство сборных железобетонных типовых коллекторов из Г-образных блоков, площадь внутреннего сечения коллекторов: до 16 м2	1 м коллектора	1. Установка бортовых досок и маячных кольшек. 2. Устройство бетонной подготовки с подачей бетонной смеси в траншею, разравниванием и уплотнением. 3. Установка стеновых блоков с очисткой основания, подачей и расстиланием цементного раствора, строповкой и опусканием блоков в траншею и выверкой. 4. Заделка вертикальных швов между блоками цементным раствором с устройством и разборкой опалубки и затиркой поверхности. 5. Укладка плит днища с очисткой основания, подачей и расстиланием цементного раствора, строповкой и опусканием плит в траншею и выверкой. 6. Заделка швов между плитами днища цементным раствором с затиркой поверхности. 7. Заделка стыков между стеновыми блоками и плитами днища бетонной смесью с выправкой арматурных выпусков, укладкой продольных арматурных стержней, вязкой узлов, подачей и укладкой бетонной смеси в стыки с уплотнением и заглаживанием поверхности. 8. Укладка плит перекрытия с очисткой мест укладки, подачей и расстиланием цементного раствора, строповкой	5,1	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			и опусканием плит в траншею и выверкой. 9. Заделка швов между плитами перекрытия и стыков между стеновыми блоками и плитами перекрытия цементным раствором с устройством и разборкой опалубки и затиркой поверхности. 10. Устройство выравнивающего слоя по перекрытию из цементного раствора с заглаживанием поверхности.					
Н-19-03-001-05-01	Устройство гидроизоляции перекрытия из двух слоев гидроизола на битуме с заготовкой материалов при устройстве сборных железобетонных типовых коллекторов из Г-образных блоков, площадь внутреннего сечения коллекторов: до 4 м2	1 м коллектора	-	0,7	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Н-19-03-001-06-01	Устройство гидроизоляции перекрытия из двух слоев гидроизола на битуме с заготовкой материалов при устройстве сборных железобетонных типовых коллекторов из Г-образных блоков, площадь внутреннего сечения коллекторов: до 8 м2	1 м коллектора	-	0,82	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-03-001-07-01	Устройство гидроизоляции перекрытия из двух слоев гидроизола на битуме с заготовкой материалов при устройстве сборных железобетонных типовых коллекторов из Г-образных блоков, площадь внутреннего сечения коллекторов: до 12 м2	1 м коллектора	-	0,99	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Н-19-03-001-08-01	Устройство гидроизоляции перекрытия из двух слоев гидроизола на битуме с заготовкой материалов при устройстве сборных железобетонных типовых коллекторов из Г-образных блоков, площадь внутреннего сечения коллекторов: до 16 м2	1 м коллектора	-	1,1	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Н-19-03-001-09-01	Устройство защитного слоя по гидроизоляции перекрытия из цементного раствора с заглаживанием поверхности при устройстве сборных железобетонных типовых коллекторов из Г-образных блоков, площадь внутреннего сечения коллекторов: до 4 м2	1 м коллектора	-	0,58	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-03-001-10-01	Устройство защитного слоя по гидроизоляции перекрытия из цементного раствора с заглаживанием поверхности при устройстве сборных железобетонных типовых коллекторов из Г-образных блоков, площадь внутреннего сечения коллекторов: до 8 м2	1 м коллектора	-	0,67	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
Н-19-03-001-11-01	Устройство защитного слоя по гидроизоляции перекрытия из цементного раствора с заглаживанием поверхности при устройстве сборных железобетонных типовых коллекторов из Г-образных блоков, площадь внутреннего сечения коллекторов: до 12 м2	1 м коллектора	-	0,92	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
Н-19-03-001-12-01	Устройство защитного слоя по гидроизоляции перекрытия из цементного раствора с заглаживанием поверхности при устройстве сборных железобетонных типовых коллекторов из Г-образных блоков, площадь внутреннего сечения коллекторов: до 16 м2	1 м коллектора	-	1,1	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-03-001-13-01	При устройстве сборных железобетонных типовых коллекторов из Г-образных блоков в грунтах, насыщенных водой, добавляется - устройство гидроизоляции основания коллекторов из двух слоев гидроизола на битуме с заготовкой материалов, площадь внутреннего сечения коллекторов: до 4 м ²	1 м коллектора	-	0,54	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Н-19-03-001-14-01	При устройстве сборных железобетонных типовых коллекторов из Г-образных блоков в грунтах, насыщенных водой, добавляется - устройство гидроизоляции основания коллекторов из двух слоев гидроизола на битуме с заготовкой материалов, площадь внутреннего сечения коллекторов: до 8 м ²	1 м коллектора	-	0,67	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-03-001-15-01	При устройстве сборных железобетонных типовых коллекторов из Г-образных блоков в грунтах, насыщенных водой, добавляется - устройство гидроизоляции основания коллекторов из двух слоев гидроизола на битуме с заготовкой материалов, площадь внутреннего сечения коллекторов: до 12 м2	1 м коллектора	-	0,84	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Н-19-03-001-16-01	При устройстве сборных железобетонных типовых коллекторов из Г-образных блоков в грунтах, насыщенных водой, добавляется - устройство гидроизоляции основания коллекторов из двух слоев гидроизола на битуме с заготовкой материалов, площадь внутреннего сечения коллекторов: до 16 м2	1 м коллектора	-	0,92	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Н-19-03-001-17-01	Устройство защитного слоя по гидроизоляции основания из цементного раствора с заглаживанием поверхности при устройстве сборных железобетонных типовых коллекторов из Г-образных блоков, площадь внутреннего сечения коллекторов: до 4 м2	1 м коллектора	-	0,58	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-03-001-18-01	Устройство защитного слоя по гидроизоляции основания из цементного раствора с заглаживанием поверхности при устройстве сборных железобетонных типовых коллекторов из Г-образных блоков, площадь внутреннего сечения коллекторов: до 8 м2	1 м коллектора	-	0,72	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
Н-19-03-001-19-01	Устройство защитного слоя по гидроизоляции основания из цементного раствора с заглаживанием поверхности при устройстве сборных железобетонных типовых коллекторов из Г-образных блоков, площадь внутреннего сечения коллекторов: до 12 м2	1 м коллектора	-	0,92	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
Н-19-03-001-20-01	Устройство защитного слоя по гидроизоляции основания из цементного раствора с заглаживанием поверхности при устройстве сборных железобетонных типовых коллекторов из Г-образных блоков, площадь внутреннего сечения коллекторов: до 16 м2	1 м коллектора	-	1	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-03-001-21-01	Устройство гидроизоляции стен коллектора из двух слоев гидроизола на битуме (на 1 м высоты коллектора) с заготовкой материалов при устройстве сборных железобетонных типовых коллекторов из Г-образных блоков	1 м коллектора	-	0,72	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Н-19-03-001-22-01	Устройство защитной стенки из асбестоцементных плит (на 1 м высоты коллектора) при устройстве сборных железобетонных типовых коллекторов из Г-образных блоков	1 м коллектора	-	0,58	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-19-03-002 Устройство сборных железобетонных типовых коллекторов из объемных элементов								
Н-19-03-002-01-01	Устройство сборных железобетонных типовых коллекторов из объемных элементов, площадь внутреннего сечения коллекторов: 6,25 м ² (2,5х2,5 м)	1 м коллектора	1. Установка бортовых досок и маячных кольшков. 2. Устройство бетонной подготовки с подачей бетонной смеси в траншею, разравниванием и уплотнением. 3. Устройство выравнивающего слоя по бетонному основанию из цементного раствора с заглаживанием поверхности. 4. Установка объемных секций с выверкой. 5. Заделка швов между секциями. 6. Устройство выравнивающего слоя по перекрытию из цементного раствора с заглаживанием поверхности.	2,7	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-03-002-02-01	Устройство сборных железобетонных типовых коллекторов из объемных элементов, площадь внутреннего сечения коллекторов: 10,4 м ² (4х2,6 м)	1 м коллектора	1. Установка бортовых досок и маячных колышков. 2. Устройство бетонной подготовки с подачей бетонной смеси в траншею, разравниванием и уплотнением. 3. Устройство выравнивающего слоя по бетонному основанию из цементного раствора с заглаживанием поверхности. 4. Установка объемных секций с выверкой. 5. Заделка швов между секциями.	3,1	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-03-002-03-01	Устройство гидроизоляции перекрытия из двух слоев гидроизола на битуме с заготовкой материалов при устройстве сборных железобетонных типовых коллекторов из объемных элементов, площадь внутреннего сечения коллекторов: 6,25 м ² (2,5х2,5 м)	1 м коллектора	-	0,7	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-03-002-04-01	Устройство гидроизоляции перекрытия из двух слоев гидроизола на битуме с заготовкой материалов при устройстве сборных железобетонных типовых коллекторов из объемных элементов, площадь внутреннего сечения коллекторов: 10,4 м2 (4x2,6 м)	1 м коллектора	-	0,98	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Н-19-03-002-05-01	Устройство защитного слоя по гидроизоляции перекрытия из цементного раствора с заглаживанием поверхности при устройстве сборных железобетонных типовых коллекторов из объемных элементов, площадь внутреннего сечения коллекторов: 6,25 м2 (2,5x2,5 м)	1 м коллектора	-	0,58	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
Н-19-03-002-06-01	Устройство защитного слоя по гидроизоляции перекрытия из цементного раствора с заглаживанием поверхности при устройстве сборных железобетонных типовых коллекторов из объемных элементов, площадь внутреннего сечения коллекторов: 10,4 м2 (4x2,6 м)	1 м коллектора	-	0,91	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-03-002-07-01	При устройстве сборных железобетонных типовых коллекторов из объемных элементов в грунтах, насыщенных водой, добавляется - устройство гидроизоляции основания коллекторов из двух слоев гидроизола на битуме с заготовкой материалов, площадь внутреннего сечения коллекторов: 6,25 м2 (2,5х2,5 м)	1 м коллектора	-	0,6	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Н-19-03-002-08-01	При устройстве сборных железобетонных типовых коллекторов из объемных элементов в грунтах, насыщенных водой, добавляется - устройство гидроизоляции основания коллекторов из двух слоев гидроизола на битуме с заготовкой материалов, площадь внутреннего сечения коллекторов: 10,4 м2 (4х2,6 м)	1 м коллектора	-	0,9	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-03-002-09-01	Устройство защитного слоя по гидроизоляции основания из цементного раствора с заглаживанием поверхности при устройстве сборных железобетонных типовых коллекторов из объемных элементов, площадь внутреннего сечения коллекторов: 6,25 м ² (2,5х2,5 м)	1 м коллектора	-	0,58	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
Н-19-03-002-10-01	Устройство защитного слоя по гидроизоляции основания из цементного раствора с заглаживанием поверхности при устройстве сборных железобетонных типовых коллекторов из объемных элементов, площадь внутреннего сечения коллекторов: 10,4 м ² (4х2,6 м)	1 м коллектора	-	0,91	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
Н-19-03-002-11-01	Устройство гидроизоляции стен сборных железобетонных типовых коллекторов из объемных элементов из двух слоев гидроизола на битуме (на 1 м высоты коллектора) с заготовкой материалов	1 м коллектора	-	0,72	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-03-002-12-01	Устройство защитной стенки из асбестоцементных плит (на 1 м высоты коллектора) при устройстве сборных железобетонных типовых коллекторов из объемных элементов	1 м коллектора	-	0,58	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Таблица Н-19-03-003 Устройство сборных железобетонных типовых каналов из Г- и Т-образных блоков

Н-19-03-003-01-01	Устройство сборных железобетонных типовых каналов из Г-образных блоков, диаметр труб: до 300 мм	1 м канала	1. Установка бортовых досок и маячных кольшков. 2. Устройство песчаного выравнивающего слоя с подачей песка в траншею, разравниванием и уплотнением. 3. Укладка плит днища со строповкой, опусканием в траншею и выверкой. 4. Заделка швов между плитами днища цементным раствором с затиркой поверхности. 5. Установка стеновых блоков с очисткой основания, подачей и расстиланием цементного раствора, строповкой и опусканием блоков в траншею. 6. Заделка швов между стеновыми блоками цементным раствором с установкой и разборкой опалубки. 7. Заделка швов между стеновыми блоками и плитами днища цементным раствором с затиркой поверхности. 8. Заделка стыков между стеновыми блоками и плитами днища бетонной смесью (в каналах из Г-образных блоков) с выправкой арматурных выпусков, укладкой продольных арматурных стержней, вязкой узлов, укладкой бетонной смеси, уплотнением и затиркой поверхности. 9. Укладка железобетонных опорных плит под трубопровод с разметкой и очисткой мест укладки, подачей и	3,4	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			расстилением цементного раствора, строповкой и опусканием в траншею и выверкой. 10. Укладка плит перекрытия с очисткой мест укладки, подачей и расстилением цементного раствора, строповкой и опусканием плит в траншею и выверкой. 11. Заделка швов между плитами перекрытия и стыков между стеновыми блоками и плитами перекрытия цементным раствором с установкой и разборкой опалубки и затиркой поверхности. 12. Устройство выравнивающего слоя по перекрытию из цементного раствора с заглаживанием поверхности.					

Н-19-03-003-02-01	Устройство сборных железобетонных типовых каналов из Г-образных блоков, диаметр труб: до 500 мм	1 м канала	1. Установка бортовых досок и маячных колышков. 2. Устройство песчаного выравнивающего слоя с подачей песка в траншею, разравниванием и уплотнением. 3. Укладка плит днища со строповкой, опусканием в траншею и выверкой. 4. Заделка швов между плитами днища цементным раствором с затиркой поверхности. 5. Установка стеновых блоков с очисткой основания, подачей и расстиланием цементного раствора, строповкой и опусканием блоков в траншею. 6. Заделка швов между стеновыми блоками цементным раствором с установкой и разборкой опалубки. 7. Заделка швов между стеновыми блоками и плитами днища цементным раствором с затиркой поверхности. 8. Заделка стыков между стеновыми блоками и плитами днища бетонной смесью (в каналах из Г-образных блоков) с выправкой арматурных выпусков, укладкой продольных арматурных стержней, вязкой узлов, укладкой бетонной смеси, уплотнением и затиркой поверхности. 9. Укладка железобетонных опорных плит под трубопровод с разметкой и очисткой мест укладки, подачей и расстиланием цементного	3,6	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			раствора, строповкой и опусканием в траншею и выверкой. 10. Укладка плит перекрытия с очисткой мест укладки, подачей и расстиланием цементного раствора, строповкой и опусканием плит в траншею и выверкой. 11. Заделка швов между плитами перекрытия и стыков между стеновыми блоками и плитами перекрытия цементным раствором с установкой и разборкой опалубки и затиркой поверхности. 12. Устройство выравнивающего слоя по перекрытию из цементного раствора с заглаживанием поверхности.					

Н-19-03-003-03-01	Устройство сборных железобетонных типовых каналов из Г-образных блоков, диаметр труб: до 700 мм	1 м канала	1. Установка бортовых досок и маячных колышков. 2. Устройство песчаного выравнивающего слоя с подачей песка в траншею, разравниванием и уплотнением. 3. Укладка плит днища со строповкой, опусканием в траншею и выверкой. 4. Заделка швов между плитами днища цементным раствором с затиркой поверхности. 5. Установка стеновых блоков с очисткой основания, подачей и расстиланием цементного раствора, строповкой и опусканием блоков в траншею. 6. Заделка швов между стеновыми блоками цементным раствором с установкой и разборкой опалубки. 7. Заделка швов между стеновыми блоками и плитами днища цементным раствором с затиркой поверхности. 8. Заделка стыков между стеновыми блоками и плитами днища бетонной смесью (в каналах из Г-образных блоков) с выправкой арматурных выпусков, укладкой продольных арматурных стержней, вязкой узлов, укладкой бетонной смеси, уплотнением и затиркой поверхности. 9. Укладка железобетонных опорных плит под трубопровод с разметкой и очисткой мест укладки, подачей и расстиланием цементного	3,9	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			раствора, строповкой и опусканием в траншею и выверкой. 10. Укладка плит перекрытия с очисткой мест укладки, подачей и расстиланием цементного раствора, строповкой и опусканием плит в траншею и выверкой. 11. Заделка швов между плитами перекрытия и стыков между стеновыми блоками и плитами перекрытия цементным раствором с установкой и разборкой опалубки и затиркой поверхности. 12. Устройство выравнивающего слоя по перекрытию из цементного раствора с заглаживанием поверхности.					

Н-19-03-003-04-01	Устройство сборных железобетонных типовых каналов из Г-образных блоков, диаметр труб: до 900 мм	1 м канала	1. Установка бортовых досок и маячных колышков. 2. Устройство песчаного выравнивающего слоя с подачей песка в траншею, разравниванием и уплотнением. 3. Укладка плит днища со строповкой, опусканием в траншею и выверкой. 4. Заделка швов между плитами днища цементным раствором с затиркой поверхности. 5. Установка стеновых блоков с очисткой основания, подачей и расстиланием цементного раствора, строповкой и опусканием блоков в траншею. 6. Заделка швов между стеновыми блоками цементным раствором с установкой и разборкой опалубки. 7. Заделка швов между стеновыми блоками и плитами днища цементным раствором с затиркой поверхности. 8. Заделка стыков между стеновыми блоками и плитами днища бетонной смесью (в каналах из Г-образных блоков) с выправкой арматурных выпусков, укладкой продольных арматурных стержней, вязкой узлов, укладкой бетонной смеси, уплотнением и затиркой поверхности. 9. Укладка железобетонных опорных плит под трубопровод с разметкой и очисткой мест укладки, подачей и расстиланием цементного	4,4	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			раствора, строповкой и опусканием в траншею и выверкой. 10. Укладка плит перекрытия с очисткой мест укладки, подачей и расстиланием цементного раствора, строповкой и опусканием плит в траншею и выверкой. 11. Заделка швов между плитами перекрытия и стыков между стеновыми блоками и плитами перекрытия цементным раствором с установкой и разборкой опалубки и затиркой поверхности. 12. Устройство выравнивающего слоя по перекрытию из цементного раствора с заглаживанием поверхности.					

Н-19-03-003-05-01	Устройство сборных железобетонных типовых каналов из Т-образных блоков, диаметр труб: до 800 мм	1 м канала	1. Установка бортовых досок и маячных колышков. 2. Устройство песчаного выравнивающего слоя с подачей песка в траншею, разравниванием и уплотнением. 3. Укладка плит днища со строповкой, опусканием в траншею и выверкой. 4. Заделка швов между плитами днища цементным раствором с затиркой поверхности. 5. Установка стеновых блоков с очисткой основания, подачей и расстиланием цементного раствора, строповкой и опусканием блоков в траншею. 6. Заделка швов между стеновыми блоками цементным раствором с установкой и разборкой опалубки. 7. Заделка швов между стеновыми блоками и плитами днища цементным раствором с затиркой поверхности. 8. Заделка стыков между стеновыми блоками и плитами днища бетонной смесью (в каналах из Г-образных блоков) с выправкой арматурных выпусков, укладкой продольных арматурных стержней, вязкой узлов, укладкой бетонной смеси, уплотнением и затиркой поверхности. 9. Укладка железобетонных опорных плит под трубопровод с разметкой и очисткой мест укладки, подачей и расстиланием цементного	3,4	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			раствора, строповкой и опусканием в траншею и выверкой. 10. Укладка плит перекрытия с очисткой мест укладки, подачей и расстиланием цементного раствора, строповкой и опусканием плит в траншею и выверкой. 11. Заделка швов между плитами перекрытия и стыков между стеновыми блоками и плитами перекрытия цементным раствором с установкой и разборкой опалубки и затиркой поверхности. 12. Устройство выравнивающего слоя по перекрытию из цементного раствора с заглаживанием поверхности.					

Н-19-03-003-06-01	Устройство сборных железобетонных типовых каналов из Т-образных блоков, диаметр труб: до 1000 мм	1 м канала	1. Установка бортовых досок и маячных колышков. 2. Устройство песчаного выравнивающего слоя с подачей песка в траншею, разравниванием и уплотнением. 3. Укладка плит днища со строповкой, опусканием в траншею и выверкой. 4. Заделка швов между плитами днища цементным раствором с затиркой поверхности. 5. Установка стеновых блоков с очисткой основания, подачей и расстиланием цементного раствора, строповкой и опусканием блоков в траншею. 6. Заделка швов между стеновыми блоками цементным раствором с установкой и разборкой опалубки. 7. Заделка швов между стеновыми блоками и плитами днища цементным раствором с затиркой поверхности. 8. Заделка стыков между стеновыми блоками и плитами днища бетонной смесью (в каналах из Г-образных блоков) с выправкой арматурных выпусков, укладкой продольных арматурных стержней, вязкой узлов, укладкой бетонной смеси, уплотнением и затиркой поверхности. 9. Укладка железобетонных опорных плит под трубопровод с разметкой и очисткой мест укладки, подачей и расстиланием цементного	3,9	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			раствора, строповкой и опусканием в траншею и выверкой. 10. Укладка плит перекрытия с очисткой мест укладки, подачей и расстиланием цементного раствора, строповкой и опусканием плит в траншею и выверкой. 11. Заделка швов между плитами перекрытия и стыков между стеновыми блоками и плитами перекрытия цементным раствором с установкой и разборкой опалубки и затиркой поверхности. 12. Устройство выравнивающего слоя по перекрытию из цементного раствора с заглаживанием поверхности.					

Н-19-03-003-07-01	Устройство сборных железобетонных типовых каналов из Т-образных блоков, диаметр труб: до 1200 мм	1 м канала	1. Установка бортовых досок и маячных колышков. 2. Устройство песчаного выравнивающего слоя с подачей песка в траншею, разравниванием и уплотнением. 3. Укладка плит днища со строповкой, опусканием в траншею и выверкой. 4. Заделка швов между плитами днища цементным раствором с затиркой поверхности. 5. Установка стеновых блоков с очисткой основания, подачей и расстиланием цементного раствора, строповкой и опусканием блоков в траншею. 6. Заделка швов между стеновыми блоками цементным раствором с установкой и разборкой опалубки. 7. Заделка швов между стеновыми блоками и плитами днища цементным раствором с затиркой поверхности. 8. Заделка стыков между стеновыми блоками и плитами днища бетонной смесью (в каналах из Г-образных блоков) с выправкой арматурных выпусков, укладкой продольных арматурных стержней, вязкой узлов, укладкой бетонной смеси, уплотнением и затиркой поверхности. 9. Укладка железобетонных опорных плит под трубопровод с разметкой и очисткой мест укладки, подачей и расстиланием цементного	4,2	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			раствора, строповкой и опусканием в траншею и выверкой. 10. Укладка плит перекрытия с очисткой мест укладки, подачей и расстиланием цементного раствора, строповкой и опусканием плит в траншею и выверкой. 11. Заделка швов между плитами перекрытия и стыков между стеновыми блоками и плитами перекрытия цементным раствором с установкой и разборкой опалубки и затиркой поверхности. 12. Устройство выравнивающего слоя по перекрытию из цементного раствора с заглаживанием поверхности.					

Н-19-03-003-08-01	Устройство сборных железобетонных типовых каналов из Т-образных блоков, диаметр труб: до 1400 мм	1 м канала	1. Установка бортовых досок и маячных колышков. 2. Устройство песчаного выравнивающего слоя с подачей песка в траншею, разравниванием и уплотнением. 3. Укладка плит днища со строповкой, опусканием в траншею и выверкой. 4. Заделка швов между плитами днища цементным раствором с затиркой поверхности. 5. Установка стеновых блоков с очисткой основания, подачей и расстиланием цементного раствора, строповкой и опусканием блоков в траншею. 6. Заделка швов между стеновыми блоками цементным раствором с установкой и разборкой опалубки. 7. Заделка швов между стеновыми блоками и плитами днища цементным раствором с затиркой поверхности. 8. Заделка стыков между стеновыми блоками и плитами днища бетонной смесью (в каналах из Г-образных блоков) с выправкой арматурных выпусков, укладкой продольных арматурных стержней, вязкой узлов, укладкой бетонной смеси, уплотнением и затиркой поверхности. 9. Укладка железобетонных опорных плит под трубопровод с разметкой и очисткой мест укладки, подачей и расстиланием цементного	5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			раствора, строповкой и опусканием в траншею и выверкой. 10. Укладка плит перекрытия с очисткой мест укладки, подачей и расстиланием цементного раствора, строповкой и опусканием плит в траншею и выверкой. 11. Заделка швов между плитами перекрытия и стыков между стеновыми блоками и плитами перекрытия цементным раствором с установкой и разборкой опалубки и затиркой поверхности. 12. Устройство выравнивающего слоя по перекрытию из цементного раствора с заглаживанием поверхности.					
Н-19-03-003-09-01	Устройство гидроизоляции перекрытия из двух слоев гидроизола на битуме с заготовкой материалов, Г-образные блоки, диаметр труб: до 300 мм	1 м канала	-	0,6	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-03-003-10-01	Устройство гидроизоляции перекрытия из двух слоев гидроизола на битуме с заготовкой материалов, Г-образные блоки, диаметр труб: до 500 мм	1 м канала	-	0,68	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Н-19-03-003-11-01	Устройство гидроизоляции перекрытия из двух слоев гидроизола на битуме с заготовкой материалов, Г-образные блоки, диаметр труб: до 700 мм	1 м канала	-	0,75	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Н-19-03-003-12-01	Устройство гидроизоляции перекрытия из двух слоев гидроизола на битуме с заготовкой материалов, Г-образные блоки, диаметр труб: до 900 мм	1 м канала	-	0,86	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-03-003-13-01	Устройство гидроизоляции перекрытия из двух слоев гидроизола на битуме с заготовкой материалов, Т-образные блоки, диаметр труб: до 800 мм	1 м канала	-	0,7	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Н-19-03-003-14-01	Устройство гидроизоляции перекрытия из двух слоев гидроизола на битуме с заготовкой материалов, Т-образные блоки, диаметр труб: до 1000 мм	1 м канала	-	0,8	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Н-19-03-003-15-01	Устройство гидроизоляции перекрытия из двух слоев гидроизола на битуме с заготовкой материалов, Т-образные блоки, диаметр труб: до 1200 мм	1 м канала	-	0,93	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-03-003-16-01	Устройство гидроизоляции перекрытия из двух слоев гидроизола на битуме с заготовкой материалов, Т-образные блоки, диаметр труб: до 1400 мм	1 м канала	-	1,1	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Н-19-03-003-17-01	Устройство защитного слоя по гидроизоляции перекрытия из цементного раствора с заглаживанием поверхности, Г-образные блоки, диаметр труб: до 300 мм	1 м канала	-	0,53	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
Н-19-03-003-18-01	Устройство защитного слоя по гидроизоляции перекрытия из цементного раствора с заглаживанием поверхности, Г-образные блоки, диаметр труб: до 500 мм	1 м канала	-	0,6	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
Н-19-03-003-19-01	Устройство защитного слоя по гидроизоляции перекрытия из цементного раствора с заглаживанием поверхности, Г-образные блоки, диаметр труб: до 700 мм	1 м канала	-	0,7	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-03-003-20-01	Устройство защитного слоя по гидроизоляции перекрытия из цементного раствора с заглаживанием поверхности, Г-образные блоки, диаметр труб: до 900 мм	1 м канала	-	0,81	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
Н-19-03-003-21-01	Устройство защитного слоя по гидроизоляции перекрытия из цементного раствора с заглаживанием поверхности, Т-образные блоки, диаметр труб: до 800 мм	1 м канала	-	0,65	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
Н-19-03-003-22-01	Устройство защитного слоя по гидроизоляции перекрытия из цементного раствора с заглаживанием поверхности, Т-образные блоки, диаметр труб: до 1000 мм	1 м канала	-	0,75	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
Н-19-03-003-23-01	Устройство защитного слоя по гидроизоляции перекрытия из цементного раствора с заглаживанием поверхности, Т-образные блоки, диаметр труб: до 1200 мм	1 м канала	-	0,89	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
Н-19-03-003-24-01	Устройство защитного слоя по гидроизоляции перекрытия из цементного раствора с заглаживанием поверхности, Т-образные блоки, диаметр труб: до 1400 мм	1 м канала	-	1	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1

Таблица Н-19-03-004 Устройство сборных железобетонных типовых каналов из прямоугольных блоков

Н-19-03-004-01-01	Устройство сборных железобетонных типовых каналов из прямоугольных блоков, диаметр труб: до 200 мм	1 м канала	1. Установка бортовых досок и маячных кольшков. 2. Устройство песчаного выравнивающего слоя с подачей песка в траншею, разравниванием и уплотнением. 3. Укладка плит днища со строповкой, опусканием в траншею и выверкой. 4. Заделка швов между плитами днища цементным раствором с затиркой поверхности. 5. Установка стеновых блоков с очисткой основания, подачей и расстиланием цементного раствора, строповкой и опусканием блоков в траншею. 6. Заделка вертикальных швов между блоками и стыков между блоками и плитами днища цементным раствором с устройством и разборкой опалубки и затиркой поверхности. 7. Укладка железобетонных опорных плит под трубопровод с разметкой и очисткой мест укладки, подачей и расстиланием цементного раствора, строповкой и опусканием в траншею и выверкой. 8. Укладка плит перекрытия с очисткой мест укладки, подачей и расстиланием цементного раствора, строповкой и опусканием плит в траншею и выверкой. 9. Заделка швов между плитами перекрытия и стыков	2	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			между стеновыми блоками и плитами перекрытия цементным раствором с устройством и разборкой опалубки и затиркой поверхности. 10. Устройство выравнивающего слоя по перекрытию из цементного раствора с заглаживанием поверхности.					

Н-19-03-004-02-01	Устройство сборных железобетонных типовых каналов из прямоугольных блоков, диаметр труб: до 400 мм	1 м канала	1. Установка бортовых досок и маячных колышков. 2. Устройство песчаного выравнивающего слоя с подачей песка в траншею, разравниванием и уплотнением. 3. Укладка плит днища со строповкой, опусканием в траншею и выверкой. 4. Заделка швов между плитами днища цементным раствором с затиркой поверхности. 5. Установка стеновых блоков с очисткой основания, подачей и расстиланием цементного раствора, строповкой и опусканием блоков в траншею. 6. Заделка вертикальных швов между блоками и стыков между блоками и плитами днища цементным раствором с устройством и разборкой опалубки и затиркой поверхности. 7. Укладка железобетонных опорных плит под трубопровод с разметкой и очисткой мест укладки, подачей и расстиланием цементного раствора, строповкой и опусканием в траншею и выверкой. 8. Укладка плит перекрытия с очисткой мест укладки, подачей и расстиланием цементного раствора, строповкой и опусканием плит в траншею и выверкой. 9. Заделка швов между плитами перекрытия и стыков между стеновыми блоками и	2,6	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			плитами перекрытия цементным раствором с устройством и разборкой опалубки и затиркой поверхности. 10. Устройство выравнивающего слоя по перекрытию из цементного раствора с заглаживанием поверхности.					

Н-19-03-004-03-01	Устройство сборных железобетонных типовых каналов из прямоугольных блоков, диаметр труб: до 600 мм	1 м канала	1. Установка бортовых досок и маячных колышков. 2. Устройство песчаного выравнивающего слоя с подачей песка в траншею, разравниванием и уплотнением. 3. Укладка плит днища со строповкой, опусканием в траншею и выверкой. 4. Заделка швов между плитами днища цементным раствором с затиркой поверхности. 5. Установка стеновых блоков с очисткой основания, подачей и расстиланием цементного раствора, строповкой и опусканием блоков в траншею. 6. Заделка вертикальных швов между блоками и стыков между блоками и плитами днища цементным раствором с устройством и разборкой опалубки и затиркой поверхности. 7. Укладка железобетонных опорных плит под трубопровод с разметкой и очисткой мест укладки, подачей и расстиланием цементного раствора, строповкой и опусканием в траншею и выверкой. 8. Укладка плит перекрытия с очисткой мест укладки, подачей и расстиланием цементного раствора, строповкой и опусканием плит в траншею и выверкой. 9. Заделка швов между плитами перекрытия и стыков между стеновыми блоками и	3	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			плитами перекрытия цементным раствором с устройством и разборкой опалубки и затиркой поверхности. 10. Устройство выравнивающего слоя по перекрытию из цементного раствора с заглаживанием поверхности.					
Н-19-03-004-04-01	Устройство гидроизоляции перекрытия из двух слоев гидроизола на битуме с заготовкой материалов при устройстве сборных железобетонных типовых каналов из прямоугольных блоков, диаметр труб: до 200 мм	1 м канала	-	0,33	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Н-19-03-004-05-01	Устройство гидроизоляции перекрытия из двух слоев гидроизола на битуме с заготовкой материалов при устройстве сборных железобетонных типовых каналов из прямоугольных блоков, диаметр труб: до 400 мм	1 м канала	-	0,46	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-03-004-06-01	Устройство гидроизоляции перекрытия из двух слоев гидроизола на битуме с заготовкой материалов при устройстве сборных железобетонных типовых каналов из прямоугольных блоков, диаметр труб: до 600 мм	1 м канала	-	0,6	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Н-19-03-004-07-01	Устройство защитного слоя по гидроизоляции перекрытия из цементного раствора с заглаживанием поверхности при устройстве сборных железобетонных типовых каналов из прямоугольных блоков, диаметр труб: до 200 мм	1 м канала	-	0,27	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
Н-19-03-004-08-01	Устройство защитного слоя по гидроизоляции перекрытия из цементного раствора с заглаживанием поверхности при устройстве сборных железобетонных типовых каналов из прямоугольных блоков, диаметр труб: до 400 мм	1 м канала	-	0,4	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-03-004-09-01	Устройство защитного слоя по гидроизоляции перекрытия из цементного раствора с заглаживанием поверхности при устройстве сборных железобетонных типовых каналов из прямоугольных блоков, диаметр труб: до 600 мм	1 м канала	-	0,53	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1

Таблица Н-19-03-005 Устройство сборных железобетонных типовых каналов из лотковых элементов

Н-19-03-005-01-01	Устройство сборных железобетонных типовых каналов из лотковых элементов, диаметр труб: до 200 мм	1 м канала	1. Установка бортовых досок и маячных кольшков. 2. Устройство песчаного основания с подачей песка в траншею, разравниванием и уплотнением. 3. Установка лотковых днищ со строповкой и опусканием в траншею и выверкой. 4. Заделка швов между лотковыми днищами цементным раствором с затиркой поверхности. 5. Укладка железобетонных опорных плит под трубопровод с разметкой и очисткой мест укладки, подачей и расстиланием цементного раствора, строповкой и опусканием в траншею и выверкой. 6. Установка лотковых перекрытий с подачей и расстиланием цементного раствора, строповкой и опусканием в траншею и выверкой. 7. Заделка швов между лотковыми перекрытиями, между плитами днища и лотковыми перекрытиями цементным раствором с устройством и разборкой опалубки и затиркой поверхности. 8. Устройство выравнивающего слоя по перекрытию из цементного раствора с заглаживанием поверхности.	0,95	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-03-005-02-01	Устройство сборных железобетонных типовых	1 м канала	1. Установка бортовых досок и маячных кольшков. 2. Устройство	1,2	-	2-147-02	Монтажник наружных	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	каналов из лотковых элементов, диаметр труб: до 300 мм		песчаного основания с подачей песка в траншею, разравниванием и уплотнением. 3. Установка лотковых днищ со строповкой и опусканием в траншею и выверкой. 4. Заделка швов между лотковыми днищами цементным раствором с затиркой поверхности. 5. Укладка железобетонных опорных плит под трубопровод с разметкой и очисткой мест укладки, подачей и расстиланием цементного раствора, строповкой и опусканием в траншею и выверкой. 6. Установка лотковых перекрытий с подачей и расстиланием цементного раствора, строповкой и опусканием в траншею и выверкой. 7. Заделка швов между лотковыми перекрытиями, между плитами днища и лотковыми перекрытиями цементным раствором с устройством и разборкой опалубки и затиркой поверхности. 8. Устройство выравнивающего слоя по перекрытию из цементного раствора с заглаживанием поверхности.				трубопроводов 2 разр.	
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Н-19-03-005-03-01	Устройство сборных железобетонных типовых каналов из лотковых элементов, диаметр труб: до 400 мм	1 м канала	1. Установка бортовых досок и маячных колышков. 2. Устройство песчаного основания с подачей песка в траншею, разравниванием и уплотнением. 3. Установка лотковых днищ со строповкой и опусканием в траншею и выверкой. 4. Заделка швов между лотковыми днищами цементным раствором с затиркой поверхности. 5. Укладка железобетонных опорных плит под трубопровод с разметкой и очисткой мест укладки, подачей и расстиланием цементного раствора, строповкой и опусканием в траншею и выверкой. 6. Установка лотковых перекрытий с подачей и расстиланием цементного раствора, строповкой и опусканием в траншею и выверкой. 7. Заделка швов между лотковыми перекрытиями, между плитами днища и лотковыми перекрытиями цементным раствором с устройством и разборкой опалубки и затиркой поверхности. 8. Устройство выравнивающего слоя по перекрытию из цементного раствора с заглаживанием поверхности.	1,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-03-005-04-01	Устройство сборных железобетонных типовых	1 м канала	1. Установка бортовых досок и маячных колышков. 2. Устройство	1,8	-	2-147-02	Монтажник наружных	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	каналов из лотковых элементов, диаметр труб: до 600 мм		песчаного основания с подачей песка в траншею, разравниванием и уплотнением. 3. Установка лотковых днищ со строповкой и опусканием в траншею и выверкой. 4. Заделка швов между лотковыми днищами цементным раствором с затиркой поверхности. 5. Укладка железобетонных опорных плит под трубопровод с разметкой и очисткой мест укладки, подачей и расстиланием цементного раствора, строповкой и опусканием в траншею и выверкой. 6. Установка лотковых перекрытий с подачей и расстиланием цементного раствора, строповкой и опусканием в траншею и выверкой. 7. Заделка швов между лотковыми перекрытиями, между плитами днища и лотковыми перекрытиями цементным раствором с устройством и разборкой опалубки и затиркой поверхности. 8. Устройство выравнивающего слоя по перекрытию из цементного раствора с заглаживанием поверхности.				трубопроводов 2 разр.	
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Н-19-03-005-05-01	Устройство сборных железобетонных типовых каналов из лотковых элементов, диаметр труб: до 800 мм	1 м канала	1. Установка бортовых досок и маячных колышков. 2. Устройство песчаного основания с подачей песка в траншею, разравниванием и уплотнением. 3. Установка лотковых днищ со строповкой и опусканием в траншею и выверкой. 4. Заделка швов между лотковыми днищами цементным раствором с затиркой поверхности. 5. Укладка железобетонных опорных плит под трубопровод с разметкой и очисткой мест укладки, подачей и расстиланием цементного раствора, строповкой и опусканием в траншею и выверкой. 6. Установка лотковых перекрытий с подачей и расстиланием цементного раствора, строповкой и опусканием в траншею и выверкой. 7. Заделка швов между лотковыми перекрытиями, между плитами днища и лотковыми перекрытиями цементным раствором с устройством и разборкой опалубки и затиркой поверхности. 8. Устройство выравнивающего слоя по перекрытию из цементного раствора с заглаживанием поверхности.	2,2	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-03-005-06-01	Устройство сборных железобетонных типовых	1 м канала	1. Установка бортовых досок и маячных колышков. 2. Устройство	2,6	-	2-147-02	Монтажник наружных	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	каналов из лотковых элементов, диаметр труб: до 1000 мм		песчаного основания с подачей песка в траншею, разравниванием и уплотнением. 3. Установка лотковых днищ со строповкой и опусканием в траншею и выверкой. 4. Заделка швов между лотковыми днищами цементным раствором с затиркой поверхности. 5. Укладка железобетонных опорных плит под трубопровод с разметкой и очисткой мест укладки, подачей и расстиланием цементного раствора, строповкой и опусканием в траншею и выверкой. 6. Установка лотковых перекрытий с подачей и расстиланием цементного раствора, строповкой и опусканием в траншею и выверкой. 7. Заделка швов между лотковыми перекрытиями, между плитами днища и лотковыми перекрытиями цементным раствором с устройством и разборкой опалубки и затиркой поверхности. 8. Устройство выравнивающего слоя по перекрытию из цементного раствора с заглаживанием поверхности.				трубопроводов 2 разр.	
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Н-19-03-005-07-01	Устройство сборных железобетонных типовых каналов из лотковых элементов, диаметр труб: до 1200 мм	1 м канала	1. Установка бортовых досок и маячных колышков. 2. Устройство песчаного основания с подачей песка в траншею, разравниванием и уплотнением. 3. Установка лотковых днищ со строповкой и опусканием в траншею и выверкой. 4. Заделка швов между лотковыми днищами цементным раствором с затиркой поверхности. 5. Укладка железобетонных опорных плит под трубопровод с разметкой и очисткой мест укладки, подачей и расстиланием цементного раствора, строповкой и опусканием в траншею и выверкой. 6. Установка лотковых перекрытий с подачей и расстиланием цементного раствора, строповкой и опусканием в траншею и выверкой. 7. Заделка швов между лотковыми перекрытиями, между плитами днища и лотковыми перекрытиями цементным раствором с устройством и разборкой опалубки и затиркой поверхности. 8. Устройство выравнивающего слоя по перекрытию из цементного раствора с заглаживанием поверхности.	3,2	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-03-005-08-01	Устройство сборных железобетонных типовых	1 м канала	1. Установка бортовых досок и маячных колышков. 2. Устройство	3,8	-	2-147-02	Монтажник наружных	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	каналов из лотковых элементов, диаметр труб: до 1400 мм		песчаного основания с подачей песка в траншею, разравниванием и уплотнением. 3. Установка лотковых днищ со строповкой и опусканием в траншею и выверкой. 4. Заделка швов между лотковыми днищами цементным раствором с затиркой поверхности. 5. Укладка железобетонных опорных плит под трубопровод с разметкой и очисткой мест укладки, подачей и расстиланием цементного раствора, строповкой и опусканием в траншею и выверкой. 6. Установка лотковых перекрытий с подачей и расстиланием цементного раствора, строповкой и опусканием в траншею и выверкой. 7. Заделка швов между лотковыми перекрытиями, между плитами днища и лотковыми перекрытиями цементным раствором с устройством и разборкой опалубки и затиркой поверхности. 8. Устройство выравнивающего слоя по перекрытию из цементного раствора с заглаживанием поверхности.				трубопроводов 2 разр.	
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-03-005-09-01	Устройство гидроизоляции перекрытия из двух слоев гидроизола на битуме с заготовкой материалов при устройстве сборных железобетонных типовых каналов из лотковых элементов, диаметр труб: до 200 мм	1 м канала	-	0,28	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Н-19-03-005-10-01	Устройство гидроизоляции перекрытия из двух слоев гидроизола на битуме с заготовкой материалов при устройстве сборных железобетонных типовых каналов из лотковых элементов, диаметр труб: до 300 мм	1 м канала	-	0,35	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Н-19-03-005-11-01	Устройство гидроизоляции перекрытия из двух слоев гидроизола на битуме с заготовкой материалов при устройстве сборных железобетонных типовых каналов из лотковых элементов, диаметр труб: до 400 мм	1 м канала	-	0,48	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-03-005-12-01	Устройство гидроизоляции перекрытия из двух слоев гидроизола на битуме с заготовкой материалов при устройстве сборных железобетонных типовых каналов из лотковых элементов, диаметр труб: до 600 мм	1 м канала	-	0,58	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Н-19-03-005-13-01	Устройство гидроизоляции перекрытия из двух слоев гидроизола на битуме с заготовкой материалов при устройстве сборных железобетонных типовых каналов из лотковых элементов, диаметр труб: до 800 мм	1 м канала	-	0,66	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Н-19-03-005-14-01	Устройство гидроизоляции перекрытия из двух слоев гидроизола на битуме с заготовкой материалов при устройстве сборных железобетонных типовых каналов из лотковых элементов, диаметр труб: до 1000 мм	1 м канала	-	0,75	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-03-005-15-01	Устройство гидроизоляции перекрытия из двух слоев гидроизола на битуме с заготовкой материалов при устройстве сборных железобетонных типовых каналов из лотковых элементов, диаметр труб: до 1200 мм	1 м канала	-	0,84	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Н-19-03-005-16-01	Устройство гидроизоляции перекрытия из двух слоев гидроизола на битуме с заготовкой материалов при устройстве сборных железобетонных типовых каналов из лотковых элементов, диаметр труб: до 1400 мм	1 м канала	-	0,96	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Н-19-03-005-17-01	Устройство защитного слоя по гидроизоляции перекрытия из цементного раствора с заглаживанием поверхности при устройстве сборных железобетонных типовых каналов из лотковых элементов, диаметр труб: до 200 мм	1 м канала	-	0,25	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-03-005-18-01	Устройство защитного слоя по гидроизоляции перекрытия из цементного раствора с заглаживанием поверхности при устройстве сборных железобетонных типовых каналов из лотковых элементов, диаметр труб: до 300 мм	1 м канала	-	0,34	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
Н-19-03-005-19-01	Устройство защитного слоя по гидроизоляции перекрытия из цементного раствора с заглаживанием поверхности при устройстве сборных железобетонных типовых каналов из лотковых элементов, диаметр труб: до 400 мм	1 м канала	-	0,48	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
Н-19-03-005-20-01	Устройство защитного слоя по гидроизоляции перекрытия из цементного раствора с заглаживанием поверхности при устройстве сборных железобетонных типовых каналов из лотковых элементов, диаметр труб: до 600 мм	1 м канала	-	0,6	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-03-005-21-01	Устройство защитного слоя по гидроизоляции перекрытия из цементного раствора с заглаживанием поверхности при устройстве сборных железобетонных типовых каналов из лотковых элементов, диаметр труб: до 800 мм	1 м канала	-	0,69	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
Н-19-03-005-22-01	Устройство защитного слоя по гидроизоляции перекрытия из цементного раствора с заглаживанием поверхности при устройстве сборных железобетонных типовых каналов из лотковых элементов, диаметр труб: до 1000 мм	1 м канала	-	0,79	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
Н-19-03-005-23-01	Устройство защитного слоя по гидроизоляции перекрытия из цементного раствора с заглаживанием поверхности при устройстве сборных железобетонных типовых каналов из лотковых элементов, диаметр труб: до 1200 мм	1 м канала	-	0,9	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-03-005-24-01	Устройство защитного слоя по гидроизоляции перекрытия из цементного раствора с заглаживанием поверхности при устройстве сборных железобетонных типовых каналов из лотковых элементов, диаметр труб: до 1400 мм	1 м канала	-	1	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1

Таблица Н-19-03-006 Устройство сборных железобетонных типовых каналов из П-образных объемных секций

Н-19-03-006-01-01	Устройство сборных железобетонных типовых каналов из П-образных объемных секций, диаметр труб: до 250 мм	1 м канала	1. Установка бортовых досок и маячных кольшков. 2. Устройство песчаного выравнивающего слоя с подачей песка в траншею, разравниванием и уплотнением. 3. Укладка плит днища со строповкой, опусканием в траншею и выверкой. 4. Заделка швов между плитами днища цементным раствором с затиркой поверхности. 5. Укладка железобетонных опорных плит под трубопровод с разметкой и очисткой мест укладки, подачей и расстиланием цементного раствора, строповкой и опусканием в траншею и выверкой. 6. Установка П-образных секций с очисткой основания, подачей и расстиланием цементного раствора, строповкой и опусканием в траншею и выверкой. 7. Заделка швов между секциями, между плитами днища и секциями цементным раствором с устройством и разборкой опалубки и затиркой поверхности. 8. Устройство выравнивающего слоя по перекрытию из цементного раствора.	1,1	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-03-006-02-01	Устройство сборных железобетонных типовых каналов из П-образных объемных секций, диаметр труб: до 350 мм	1 м канала	1. Установка бортовых досок и маячных кольшков. 2. Устройство песчаного выравнивающего слоя с подачей песка в траншею,	1,3	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			разравниванием и уплотнением. 3. Укладка плит днища со строповкой, опусканием в траншею и выверкой. 4. Заделка швов между плитами днища цементным раствором с затиркой поверхности. 5. Укладка железобетонных опорных плит под трубопровод с разметкой и очисткой мест укладки, подачей и расстиланием цементного раствора, строповкой и опусканием в траншею и выверкой. 6. Установка П-образных секций с очисткой основания, подачей и расстиланием цементного раствора, строповкой и опусканием в траншею и выверкой. 7. Заделка швов между секциями, между плитами днища и секциями цементным раствором с устройством и разборкой опалубки и затиркой поверхности. 8. Устройство выравнивающего слоя по перекрытию из цементного раствора.			2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-03-006-03-01	Устройство сборных железобетонных типовых каналов из П-образных объемных секций, диаметр труб: до 600 мм	1 м канала	1. Установка бортовых досок и маячных колышков. 2. Устройство песчаного выравнивающего слоя с подачей песка в траншею, разравниванием и уплотнением. 3. Укладка плит днища со строповкой, опусканием в траншею и выверкой. 4. Заделка швов между плитами днища цементным раствором с затиркой поверхности. 5. Укладка железобетонных опорных плит под трубопровод с разметкой и очисткой мест укладки, подачей и расстиланием цементного раствора, строповкой и опусканием в траншею и выверкой. 6. Установка П-образных секций с очисткой основания, подачей и расстиланием цементного раствора, строповкой и опусканием в траншею и выверкой. 7. Заделка швов между секциями, между плитами днища и секциями цементным раствором с устройством и разборкой опалубки и затиркой поверхности. 8. Устройство выравнивающего слоя по перекрытию из цементного раствора.	1,6	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-03-006-04-01	Устройство гидроизоляции перекрытия из двух слоев гидроизола на битуме с заготовкой материалов при устройстве сборных железобетонных типовых каналов из П-образных объемных секций, диаметр труб: до 250 мм	1 м канала	-	0,39	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Н-19-03-006-05-01	Устройство гидроизоляции перекрытия из двух слоев гидроизола на битуме с заготовкой материалов при устройстве сборных железобетонных типовых каналов из П-образных объемных секций, диаметр труб: до 350 мм	1 м канала	-	0,47	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Н-19-03-006-06-01	Устройство гидроизоляции перекрытия из двух слоев гидроизола на битуме с заготовкой материалов при устройстве сборных железобетонных типовых каналов из П-образных объемных секций, диаметр труб: до 600 мм	1 м канала	-	0,59	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-03-006-07-01	Устройство защитного слоя по гидроизоляции перекрытия из цементного раствора с заглаживанием поверхности при устройстве сборных железобетонных типовых каналов из П-образных объемных секций, диаметр труб: до 250 мм	1 м канала	-	0,33	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
Н-19-03-006-08-01	Устройство защитного слоя по гидроизоляции перекрытия из цементного раствора с заглаживанием поверхности при устройстве сборных железобетонных типовых каналов из П-образных объемных секций, диаметр труб: до 350 мм	1 м канала	-	0,41	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
Н-19-03-006-09-01	Устройство защитного слоя по гидроизоляции перекрытия из цементного раствора с заглаживанием поверхности при устройстве сборных железобетонных типовых каналов из П-образных объемных секций, диаметр труб: до 600 мм	1 м канала	-	0,54	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-19-03-007 Устройство кирпичных прямоугольных типовых каналов								
Н-19-03-007-01-01	Устройство бетонной подготовки при устройстве кирпичных прямоугольных типовых каналов, диаметр труб: до 100 мм	1 м канала	1. Установка бортовых досок и маячных кольшков. 2. Устройство песчаного выравнивающего слоя. 3. Устройство бетонной подготовки с подачей бетонной смеси в траншею, разравниванием и уплотнением.	0,36	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
Н-19-03-007-02-01	Устройство бетонной подготовки при устройстве кирпичных прямоугольных типовых каналов, диаметр труб: до 200 мм	1 м канала	1. Установка бортовых досок и маячных кольшков. 2. Устройство песчаного выравнивающего слоя. 3. Устройство бетонной подготовки с подачей бетонной смеси в траншею, разравниванием и уплотнением.	0,46	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
Н-19-03-007-03-01	Устройство бетонной подготовки при устройстве кирпичных прямоугольных типовых каналов, диаметр труб: до 300 мм	1 м канала	1. Установка бортовых досок и маячных кольшков. 2. Устройство песчаного выравнивающего слоя. 3. Устройство бетонной подготовки с подачей бетонной смеси в траншею, разравниванием и уплотнением.	0,53	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-03-007-04-01	Устройство бетонной подготовки при устройстве кирпичных прямоугольных типовых каналов, диаметр труб: до 400 мм	1 м канала	1. Установка бортовых досок и маячных колышков. 2. Устройство песчаного выравнивающего слоя. 3. Устройство бетонной подготовки с подачей бетонной смеси в траншею, разравниванием и уплотнением.	0,62	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
Н-19-03-007-05-01	Устройство бетонной подготовки при устройстве кирпичных прямоугольных типовых каналов, диаметр труб: до 500 мм	1 м канала	1. Установка бортовых досок и маячных колышков. 2. Устройство песчаного выравнивающего слоя. 3. Устройство бетонной подготовки с подачей бетонной смеси в траншею, разравниванием и уплотнением.	0,69	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
Н-19-03-007-06-01	Укладка железобетонных опорных плит под трубопровод при устройстве кирпичных прямоугольных типовых каналов, диаметр труб: до 100 мм	1 м канала	1. Разметка и очистка мест укладки железобетонных опорных плит. 2. Подача и расстилание цементного раствора. 3. Строповка, опускание в траншею и выверка железобетонных опорных плит.	0,03	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-03-007-07-01	Укладка железобетонных опорных плит под трубопровод при устройстве кирпичных прямоугольных типовых каналов, диаметр труб: до 200 мм	1 м канала	1. Разметка и очистка мест укладки железобетонных опорных плит. 2. Подача и расстилание цементного раствора. 3. Строповка, опускание в траншею и выверка железобетонных опорных плит.	0,03	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-03-007-08-01	Укладка железобетонных опорных плит под трубопровод при устройстве кирпичных прямоугольных типовых каналов, диаметр труб: до 300 мм	1 м канала	1. Разметка и очистка мест укладки железобетонных опорных плит. 2. Подача и расстилание цементного раствора. 3. Строповка, опускание в траншею и выверка железобетонных опорных плит.	0,03	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-03-007-09-01	Укладка железобетонных опорных плит под трубопровод при устройстве кирпичных прямоугольных типовых каналов, диаметр труб: до 400 мм	1 м канала	1. Разметка и очистка мест укладки железобетонных опорных плит. 2. Подача и расстилание цементного раствора. 3. Строповка, опускание в траншею и выверка железобетонных опорных плит.	0,05	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-03-007-10-01	Укладка железобетонных опорных плит под трубопровод при устройстве кирпичных прямоугольных типовых каналов, диаметр труб: до 500 мм	1 м канала	1. Разметка и очистка мест укладки железобетонных опорных плит. 2. Подача и расстиление цементного раствора. 3. Строповка, опускание в траншею и выверка железобетонных опорных плит.	0,05	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-03-007-11-01	Кладка кирпичных стен при устройстве кирпичных прямоугольных типовых каналов, диаметр труб: до 100 мм	1 м канала	1. Очистка основания. 2. Подача материалов в траншею. 3. Расстиление цементного раствора. 4. Околка кирпича.	0,54	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
						2-127-04	Каменщик 4 разр.	1
Н-19-03-007-12-01	Кладка кирпичных стен при устройстве кирпичных прямоугольных типовых каналов, диаметр труб: до 200 мм	1 м канала	1. Очистка основания. 2. Подача материалов в траншею. 3. Расстиление цементного раствора. 4. Околка кирпича.	0,94	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
						2-127-04	Каменщик 4 разр.	1
Н-19-03-007-13-01	Кладка кирпичных стен при устройстве кирпичных прямоугольных типовых каналов, диаметр труб: до 300 мм	1 м канала	1. Очистка основания. 2. Подача материалов в траншею. 3. Расстиление цементного раствора. 4. Околка кирпича.	1,4	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
						2-127-04	Каменщик 4 разр.	1
Н-19-03-007-14-01	Кладка кирпичных стен при устройстве кирпичных прямоугольных типовых каналов, диаметр труб: до 400 мм	1 м канала	1. Очистка основания. 2. Подача материалов в траншею. 3. Расстиление цементного раствора. 4. Околка кирпича.	1,6	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
						2-127-04	Каменщик 4 разр.	1
Н-19-03-007-15-01	Кладка кирпичных стен при устройстве кирпичных прямоугольных типовых каналов, диаметр труб: до 500 мм	1 м канала	1. Очистка основания. 2. Подача материалов в траншею. 3. Расстиление цементного раствора. 4. Околка кирпича.	2,1	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
						2-127-04	Каменщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-03-007-16-01	Укладка плит перекрытия при устройстве кирпичных прямоугольных типовых каналов, диаметр труб: до 100 мм	1 м канала	1. Укладка плит перекрытия с очисткой мест укладки, подачей и расстиланием цементного раствора, строповкой и опусканием плит в траншею и выверкой. 2. Заделка швов между плитами перекрытия, между стенами и плитами перекрытия цементным раствором с устройством и разборкой опалубки и затиркой поверхности.	0,53	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-03-007-17-01	Укладка плит перекрытия при устройстве кирпичных прямоугольных типовых каналов, диаметр труб: до 200 мм	1 м канала	1. Укладка плит перекрытия с очисткой мест укладки, подачей и расстиланием цементного раствора, строповкой и опусканием плит в траншею и выверкой. 2. Заделка швов между плитами перекрытия, между стенами и плитами перекрытия цементным раствором с устройством и разборкой опалубки и затиркой поверхности.	0,41	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-03-007-18-01	Укладка плит перекрытия при устройстве кирпичных прямоугольных типовых каналов, диаметр труб: до 300 мм	1 м канала	1. Укладка плит перекрытия с очисткой мест укладки, подачей и расстиланием цементного раствора, строповкой и опусканием плит в траншею и выверкой. 2. Заделка швов между плитами перекрытия, между стенами и плитами перекрытия цементным раствором с устройством и разборкой опалубки и затиркой поверхности.	0,54	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-03-007-19-01	Укладка плит перекрытия при устройстве кирпичных прямоугольных типовых каналов, диаметр труб: до 400 мм	1 м канала	1. Укладка плит перекрытия с очисткой мест укладки, подачей и расстиланием цементного раствора, строповкой и опусканием плит в траншею и выверкой. 2. Заделка швов между плитами перекрытия, между стенами и плитами перекрытия цементным раствором с устройством и разборкой опалубки и затиркой поверхности.	0,7	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-03-007-20-01	Укладка плит перекрытия при устройстве кирпичных прямоугольных типовых каналов, диаметр труб: до 500 мм	1 м канала	1. Укладка плит перекрытия с очисткой мест укладки, подачей и расстиланием цементного раствора, строповкой и опусканием плит в траншею и выверкой. 2. Заделка швов между плитами перекрытия, между стенами и плитами перекрытия цементным раствором с устройством и разборкой опалубки и затиркой поверхности.	0,7	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-03-007-21-01	Устройство выравнивающего слоя по перекрытию из цементного раствора с заглаживанием поверхности при устройстве кирпичных прямоугольных типовых каналов, диаметр труб: до 100 мм	1 м канала	-	0,18	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
Н-19-03-007-22-01	Устройство выравнивающего слоя по перекрытию из цементного раствора с заглаживанием поверхности при устройстве кирпичных прямоугольных типовых каналов, диаметр труб: до 200 мм	1 м канала	-	0,24	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-03-007-23-01	Устройство выравнивающего слоя по перекрытию из цементного раствора с заглаживанием поверхности при устройстве кирпичных прямоугольных типовых каналов, диаметр труб: до 300 мм	1 м канала	-	0,27	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
Н-19-03-007-24-01	Устройство выравнивающего слоя по перекрытию из цементного раствора с заглаживанием поверхности при устройстве кирпичных прямоугольных типовых каналов, диаметр труб: до 400 мм	1 м канала	-	0,36	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
Н-19-03-007-25-01	Устройство выравнивающего слоя по перекрытию из цементного раствора с заглаживанием поверхности при устройстве кирпичных прямоугольных типовых каналов, диаметр труб: до 500 мм	1 м канала	-	0,36	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
Н-19-03-007-26-01	Устройство гидроизоляции перекрытия из двух слоев гидроизола на битуме с заготовкой материалов при устройстве кирпичных прямоугольных типовых каналов, диаметр труб: до 100 мм	1 м канала	-	0,3	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-03-007-27-01	Устройство гидроизоляции перекрытия из двух слоев гидроизола на битуме с заготовкой материалов при устройстве кирпичных прямоугольных типовых каналов, диаметр труб: до 200 мм	1 м канала	-	0,36	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Н-19-03-007-28-01	Устройство гидроизоляции перекрытия из двух слоев гидроизола на битуме с заготовкой материалов при устройстве кирпичных прямоугольных типовых каналов, диаметр труб: до 300 мм	1 м канала	-	0,41	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Н-19-03-007-29-01	Устройство гидроизоляции перекрытия из двух слоев гидроизола на битуме с заготовкой материалов при устройстве кирпичных прямоугольных типовых каналов, диаметр труб: до 400 мм	1 м канала	-	0,52	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-03-007-30-01	Устройство гидроизоляции перекрытия из двух слоев гидроизола на битуме с заготовкой материалов при устройстве кирпичных прямоугольных типовых каналов, диаметр труб: до 500 мм	1 м канала	-	0,52	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Н-19-03-007-31-01	Устройство защитного слоя по гидроизоляции перекрытия из цементного раствора с заглаживанием поверхности при устройстве кирпичных прямоугольных типовых каналов, диаметр труб: до 100 мм	1 м канала	-	0,23	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
Н-19-03-007-32-01	Устройство защитного слоя по гидроизоляции перекрытия из цементного раствора с заглаживанием поверхности при устройстве кирпичных прямоугольных типовых каналов, диаметр труб: до 200 мм	1 м канала	-	0,3	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
Н-19-03-007-33-01	Устройство защитного слоя по гидроизоляции перекрытия из цементного раствора с заглаживанием поверхности при устройстве кирпичных прямоугольных типовых каналов, диаметр труб: до 300 мм	1 м канала	-	0,35	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-03-007-34-01	Устройство защитного слоя по гидроизоляции перекрытия из цементного раствора с заглаживанием поверхности при устройстве кирпичных прямоугольных типовых каналов, диаметр труб: до 400 мм	1 м канала	-	0,46	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
Н-19-03-007-35-01	Устройство защитного слоя по гидроизоляции перекрытия из цементного раствора с заглаживанием поверхности при устройстве кирпичных прямоугольных типовых каналов, диаметр труб: до 500 мм	1 м канала	-	0,46	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
Таблица Н-19-03-008 Устройство щитовых железобетонных типовых опор в каналах								
Н-19-03-008-01-01	Устройство щитовых железобетонных типовых опор в каналах, диаметр труб: до 50 мм, каналы непроходные всех конструкций	1 опора	1. Углубление дна траншеи под основание опоры вручную с разрыхлением и выбрасыванием грунта на бровку. 2. Подача и укладка бетонной смеси в основание с разравниванием и уплотнением. 3. Установка арматуры с вязкой узлов. 4. Установка опалубки с заготовкой элементов. 5. Укладка бетонной смеси в опалубку с уплотнением и заглаживанием поверхности. 6. Разборка опалубки после схватывания бетона с очисткой и укладкой в штабель.	2,3	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-03-008-02-01	Устройство щитовых железобетонных типовых опор в каналах, диаметр труб: до 80 мм, каналы непроходные всех конструкций	1 опора	1. Углубление дна траншеи под основание опоры вручную с разрыхлением и выбрасыванием грунта на бровку. 2. Подача и укладка бетонной смеси в основание с разравниванием и уплотнением. 3. Установка арматуры с вязкой узлов. 4. Установка опалубки с заготовкой элементов. 5. Укладка бетонной смеси в опалубку с уплотнением и заглаживанием поверхности. 6. Разборка опалубки после схватывания бетона с очисткой и укладкой в штабель.	3,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-03-008-03-01	Устройство щитовых железобетонных типовых опор в каналах, диаметр труб: до 100 мм, каналы из Г- и Т-образных блоков	1 опора	1. Углубление дна траншеи под основание опоры вручную с разрыхлением и выбрасыванием грунта на бровку. 2. Подача и укладка бетонной смеси в основание с разравниванием и уплотнением. 3. Установка арматуры с вязкой узлов. 4. Установка опалубки с заготовкой элементов. 5. Укладка бетонной смеси в опалубку с уплотнением и заглаживанием поверхности. 6. Разборка опалубки после схватывания бетона с очисткой и укладкой в штабель.	12	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-03-008-04-01	Устройство щитовых железобетонных типовых опор в каналах, диаметр труб: до 100 мм, каналы непроходные всех конструкций	1 опора	1. Углубление дна траншеи под основание опоры вручную с разрыхлением и выбрасыванием грунта на бровку. 2. Подача и укладка бетонной смеси в основание с разравниванием и уплотнением. 3. Установка арматуры с вязкой узлов. 4. Установка опалубки с заготовкой элементов. 5. Укладка бетонной смеси в опалубку с уплотнением и заглаживанием поверхности. 6. Разборка опалубки после схватывания бетона с очисткой и укладкой в штабель.	4,2	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-03-008-05-01	Устройство щитовых железобетонных типовых опор в каналах, диаметр труб: до 150 мм, каналы из Г- и Т-образных блоков	1 опора	1. Углубление дна траншеи под основание опоры вручную с разрыхлением и выбрасыванием грунта на бровку. 2. Подача и укладка бетонной смеси в основание с разравниванием и уплотнением. 3. Установка арматуры с вязкой узлов. 4. Установка опалубки с заготовкой элементов. 5. Укладка бетонной смеси в опалубку с уплотнением и заглаживанием поверхности. 6. Разборка опалубки после схватывания бетона с очисткой и укладкой в штабель.	15	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-03-008-06-01	Устройство щитовых железобетонных типовых опор в каналах, диаметр труб: до 150 мм, каналы непроходные всех конструкций	1 опора	1. Углубление дна траншеи под основание опоры вручную с разрыхлением и выбрасыванием грунта на бровку. 2. Подача и укладка бетонной смеси в основание с разравниванием и уплотнением. 3. Установка арматуры с вязкой узлов. 4. Установка опалубки с заготовкой элементов. 5. Укладка бетонной смеси в опалубку с уплотнением и заглаживанием поверхности. 6. Разборка опалубки после схватывания бетона с очисткой и укладкой в штабель.	6,1	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-03-008-07-01	Устройство щитовых железобетонных типовых опор в каналах, диаметр труб: до 200 мм, каналы из Г- и Т-образных блоков	1 опора	1. Углубление дна траншеи под основание опоры вручную с разрыхлением и выбрасыванием грунта на бровку. 2. Подача и укладка бетонной смеси в основание с разравниванием и уплотнением. 3. Установка арматуры с вязкой узлов. 4. Установка опалубки с заготовкой элементов. 5. Укладка бетонной смеси в опалубку с уплотнением и заглаживанием поверхности. 6. Разборка опалубки после схватывания бетона с очисткой и укладкой в штабель.	16,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-03-008-08-01	Устройство щитовых железобетонных типовых опор в каналах, диаметр труб: до 200 мм, каналы непроходные всех конструкций	1 опора	1. Углубление дна траншеи под основание опоры вручную с разрыхлением и выбрасыванием грунта на бровку. 2. Подача и укладка бетонной смеси в основание с разравниванием и уплотнением. 3. Установка арматуры с вязкой узлов. 4. Установка опалубки с заготовкой элементов. 5. Укладка бетонной смеси в опалубку с уплотнением и заглаживанием поверхности. 6. Разборка опалубки после схватывания бетона с очисткой и укладкой в штабель.	7,9	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-03-008-09-01	Устройство щитовых железобетонных типовых опор в каналах, диаметр труб: до 250 мм, каналы из Г- и Т-образных блоков	1 опора	1. Углубление дна траншеи под основание опоры вручную с разрыхлением и выбрасыванием грунта на бровку. 2. Подача и укладка бетонной смеси в основание с разравниванием и уплотнением. 3. Установка арматуры с вязкой узлов. 4. Установка опалубки с заготовкой элементов. 5. Укладка бетонной смеси в опалубку с уплотнением и заглаживанием поверхности. 6. Разборка опалубки после схватывания бетона с очисткой и укладкой в штабель.	17,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-03-008-10-01	Устройство щитовых железобетонных типовых опор в каналах, диаметр труб: до 250 мм, каналы непроходные всех конструкций	1 опора	1. Углубление дна траншеи под основание опоры вручную с разрыхлением и выбрасыванием грунта на бровку. 2. Подача и укладка бетонной смеси в основание с разравниванием и уплотнением. 3. Установка арматуры с вязкой узлов. 4. Установка опалубки с заготовкой элементов. 5. Укладка бетонной смеси в опалубку с уплотнением и заглаживанием поверхности. 6. Разборка опалубки после схватывания бетона с очисткой и укладкой в штабель.	9,3	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-03-008-11-01	Устройство щитовых железобетонных типовых опор в каналах, диаметр труб: до 300 мм, каналы из Г- и Т-образных блоков	1 опора	1. Углубление дна траншеи под основание опоры вручную с разрыхлением и выбрасыванием грунта на бровку. 2. Подача и укладка бетонной смеси в основание с разравниванием и уплотнением. 3. Установка арматуры с вязкой узлов. 4. Установка опалубки с заготовкой элементов. 5. Укладка бетонной смеси в опалубку с уплотнением и заглаживанием поверхности. 6. Разборка опалубки после схватывания бетона с очисткой и укладкой в штабель.	19,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-03-008-12-01	Устройство щитовых железобетонных типовых опор в каналах, диаметр труб: до 300 мм, каналы непроходные всех конструкций	1 опора	1. Углубление дна траншеи под основание опоры вручную с разрыхлением и выбрасыванием грунта на бровку. 2. Подача и укладка бетонной смеси в основание с разравниванием и уплотнением. 3. Установка арматуры с вязкой узлов. 4. Установка опалубки с заготовкой элементов. 5. Укладка бетонной смеси в опалубку с уплотнением и заглаживанием поверхности. 6. Разборка опалубки после схватывания бетона с очисткой и укладкой в штабель.	11	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-03-008-13-01	Устройство щитовых железобетонных типовых опор в каналах, диаметр труб: до 400 мм, каналы из Г- и Т-образных блоков	1 опора	1. Углубление дна траншеи под основание опоры вручную с разрыхлением и выбрасыванием грунта на бровку. 2. Подача и укладка бетонной смеси в основание с разравниванием и уплотнением. 3. Установка арматуры с вязкой узлов. 4. Установка опалубки с заготовкой элементов. 5. Укладка бетонной смеси в опалубку с уплотнением и заглаживанием поверхности. 6. Разборка опалубки после схватывания бетона с очисткой и укладкой в штабель.	22,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-03-008-14-01	Устройство щитовых железобетонных типовых опор в каналах, диаметр труб: до 400 мм, каналы непроходные всех конструкций	1 опора	1. Углубление дна траншеи под основание опоры вручную с разрыхлением и выбрасыванием грунта на бровку. 2. Подача и укладка бетонной смеси в основание с разравниванием и уплотнением. 3. Установка арматуры с вязкой узлов. 4. Установка опалубки с заготовкой элементов. 5. Укладка бетонной смеси в опалубку с уплотнением и заглаживанием поверхности. 6. Разборка опалубки после схватывания бетона с очисткой и укладкой в штабель.	15	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-03-008-15-01	Устройство щитовых железобетонных типовых опор в каналах, диаметр труб: до 500 мм, каналы из Г- и Т-образных блоков	1 опора	1. Углубление дна траншеи под основание опоры вручную с разрыхлением и выбрасыванием грунта на бровку. 2. Подача и укладка бетонной смеси в основание с разравниванием и уплотнением. 3. Установка арматуры с вязкой узлов. 4. Установка опалубки с заготовкой элементов. 5. Укладка бетонной смеси в опалубку с уплотнением и заглаживанием поверхности. 6. Разборка опалубки после схватывания бетона с очисткой и укладкой в штабель.	25	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-03-008-16-01	Устройство щитовых железобетонных типовых опор в каналах, диаметр труб: до 500 мм, каналы непроходные всех конструкций	1 опора	1. Углубление дна траншеи под основание опоры вручную с разрыхлением и выбрасыванием грунта на бровку. 2. Подача и укладка бетонной смеси в основание с разравниванием и уплотнением. 3. Установка арматуры с вязкой узлов. 4. Установка опалубки с заготовкой элементов. 5. Укладка бетонной смеси в опалубку с уплотнением и заглаживанием поверхности. 6. Разборка опалубки после схватывания бетона с очисткой и укладкой в штабель.	18	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-03-008-17-01	Устройство щитовых железобетонных типовых опор в каналах, диаметр труб: до 600 мм, каналы из Г- и Т-образных блоков	1 опора	1. Углубление дна траншеи под основание опоры вручную с разрыхлением и выбрасыванием грунта на бровку. 2. Подача и укладка бетонной смеси в основание с разравниванием и уплотнением. 3. Установка арматуры с вязкой узлов. 4. Установка опалубки с заготовкой элементов. 5. Укладка бетонной смеси в опалубку с уплотнением и заглаживанием поверхности. 6. Разборка опалубки после схватывания бетона с очисткой и укладкой в штабель.	28	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-03-008-18-01	Устройство щитовых железобетонных типовых опор в каналах, диаметр труб: до 600 мм, каналы непроходные всех конструкций	1 опора	1. Углубление дна траншеи под основание опоры вручную с разрыхлением и выбрасыванием грунта на бровку. 2. Подача и укладка бетонной смеси в основание с разравниванием и уплотнением. 3. Установка арматуры с вязкой узлов. 4. Установка опалубки с заготовкой элементов. 5. Укладка бетонной смеси в опалубку с уплотнением и заглаживанием поверхности. 6. Разборка опалубки после схватывания бетона с очисткой и укладкой в штабель.	22,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-03-008-19-01	Устройство щитовых железобетонных типовых опор в каналах, диаметр труб: до 700 мм, каналы из Г- и Т-образных блоков	1 опора	1. Углубление дна траншеи под основание опоры вручную с разрыхлением и выбрасыванием грунта на бровку. 2. Подача и укладка бетонной смеси в основание с разравниванием и уплотнением. 3. Установка арматуры с вязкой узлов. 4. Установка опалубки с заготовкой элементов. 5. Укладка бетонной смеси в опалубку с уплотнением и заглаживанием поверхности. 6. Разборка опалубки после схватывания бетона с очисткой и укладкой в штабель.	31	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-03-008-20-01	Устройство щитовых железобетонных типовых опор в каналах, диаметр труб: до 700 мм, каналы непроходные всех конструкций	1 опора	1. Углубление дна траншеи под основание опоры вручную с разрыхлением и выбрасыванием грунта на бровку. 2. Подача и укладка бетонной смеси в основание с разравниванием и уплотнением. 3. Установка арматуры с вязкой узлов. 4. Установка опалубки с заготовкой элементов. 5. Укладка бетонной смеси в опалубку с уплотнением и заглаживанием поверхности. 6. Разборка опалубки после схватывания бетона с очисткой и укладкой в штабель.	25	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-03-008-21-01	Устройство щитовых железобетонных типовых опор в каналах, диаметр труб: до 800 мм, каналы из Г- и Т-образных блоков	1 опора	1. Углубление дна траншеи под основание опоры вручную с разрыхлением и выбрасыванием грунта на бровку. 2. Подача и укладка бетонной смеси в основание с разравниванием и уплотнением. 3. Установка арматуры с вязкой узлов. 4. Установка опалубки с заготовкой элементов. 5. Укладка бетонной смеси в опалубку с уплотнением и заглаживанием поверхности. 6. Разборка опалубки после схватывания бетона с очисткой и укладкой в штабель.	33,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-03-008-22-01	Устройство щитовых железобетонных типовых опор в каналах, диаметр труб: до 800 мм, каналы непроходные всех конструкций	1 опора	1. Углубление дна траншеи под основание опоры вручную с разрыхлением и выбрасыванием грунта на бровку. 2. Подача и укладка бетонной смеси в основание с разравниванием и уплотнением. 3. Установка арматуры с вязкой узлов. 4. Установка опалубки с заготовкой элементов. 5. Укладка бетонной смеси в опалубку с уплотнением и заглаживанием поверхности. 6. Разборка опалубки после схватывания бетона с очисткой и укладкой в штабель.	29	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-03-008-23-01	Устройство щитовых железобетонных типовых опор в каналах, диаметр труб: до 900 мм, каналы из Г- и Т-образных блоков	1 опора	1. Углубление дна траншеи под основание опоры вручную с разрыхлением и выбрасыванием грунта на бровку. 2. Подача и укладка бетонной смеси в основание с разравниванием и уплотнением. 3. Установка арматуры с вязкой узлов. 4. Установка опалубки с заготовкой элементов. 5. Укладка бетонной смеси в опалубку с уплотнением и заглаживанием поверхности. 6. Разборка опалубки после схватывания бетона с очисткой и укладкой в штабель.	36,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-03-008-24-01	Устройство щитовых железобетонных типовых опор в каналах, диаметр труб: до 900 мм, каналы непроходные всех конструкций	1 опора	1. Углубление дна траншеи под основание опоры вручную с разрыхлением и выбрасыванием грунта на бровку. 2. Подача и укладка бетонной смеси в основание с разравниванием и уплотнением. 3. Установка арматуры с вязкой узлов. 4. Установка опалубки с заготовкой элементов. 5. Укладка бетонной смеси в опалубку с уплотнением и заглаживанием поверхности. 6. Разборка опалубки после схватывания бетона с очисткой и укладкой в штабель.	32,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-03-008-25-01	Устройство щитовых железобетонных типовых опор в каналах, диаметр труб: до 1000 мм, каналы из Г- и Т-образных блоков	1 опора	1. Углубление дна траншеи под основание опоры вручную с разрыхлением и выбрасыванием грунта на бровку. 2. Подача и укладка бетонной смеси в основание с разравниванием и уплотнением. 3. Установка арматуры с вязкой узлов. 4. Установка опалубки с заготовкой элементов. 5. Укладка бетонной смеси в опалубку с уплотнением и заглаживанием поверхности. 6. Разборка опалубки после схватывания бетона с очисткой и укладкой в штабель.	40	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-03-008-26-01	Устройство щитовых железобетонных типовых опор в каналах, диаметр труб: до 1000 мм, каналы непроходные всех конструкций	1 опора	1. Углубление дна траншеи под основание опоры вручную с разрыхлением и выбрасыванием грунта на бровку. 2. Подача и укладка бетонной смеси в основание с разравниванием и уплотнением. 3. Установка арматуры с вязкой узлов. 4. Установка опалубки с заготовкой элементов. 5. Укладка бетонной смеси в опалубку с уплотнением и заглаживанием поверхности. 6. Разборка опалубки после схватывания бетона с очисткой и укладкой в штабель.	36,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-03-008-27-01	Устройство щитовых железобетонных типовых опор в каналах, диаметр труб: до 1200 мм, каналы из Г- и Т-образных блоков	1 опора	1. Углубление дна траншеи под основание опоры вручную с разрыхлением и выбрасыванием грунта на бровку. 2. Подача и укладка бетонной смеси в основание с разравниванием и уплотнением. 3. Установка арматуры с вязкой узлов. 4. Установка опалубки с заготовкой элементов. 5. Укладка бетонной смеси в опалубку с уплотнением и заглаживанием поверхности. 6. Разборка опалубки после схватывания бетона с очисткой и укладкой в штабель.	45	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-03-008-28-01	Устройство щитовых железобетонных типовых опор в каналах, диаметр труб: до 1200 мм, каналы непроходные всех конструкций	1 опора	1. Углубление дна траншеи под основание опоры вручную с разрыхлением и выбрасыванием грунта на бровку. 2. Подача и укладка бетонной смеси в основание с разравниванием и уплотнением. 3. Установка арматуры с вязкой узлов. 4. Установка опалубки с заготовкой элементов. 5. Укладка бетонной смеси в опалубку с уплотнением и заглаживанием поверхности. 6. Разборка опалубки после схватывания бетона с очисткой и укладкой в штабель.	43	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-03-008-29-01	Устройство щитовых железобетонных типовых опор в каналах, диаметр труб: до 1400 мм, каналы из Г- и Т-образных блоков	1 опора	1. Углубление дна траншеи под основание опоры вручную с разрыхлением и выбрасыванием грунта на бровку. 2. Подача и укладка бетонной смеси в основание с разравниванием и уплотнением. 3. Установка арматуры с вязкой узлов. 4. Установка опалубки с заготовкой элементов. 5. Укладка бетонной смеси в опалубку с уплотнением и заглаживанием поверхности. 6. Разборка опалубки после схватывания бетона с очисткой и укладкой в штабель.	51	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-03-008-30-01	Устройство щитовых железобетонных типовых опор в каналах, диаметр труб: до 1400 мм, каналы непроходные всех конструкций	1 опора	1. Углубление дна траншеи под основание опоры вручную с разрыхлением и выбрасыванием грунта на бровку. 2. Подача и укладка бетонной смеси в основание с разравниванием и уплотнением. 3. Установка арматуры с вязкой узлов. 4. Установка опалубки с заготовкой элементов. 5. Укладка бетонной смеси в опалубку с уплотнением и заглаживанием поверхности. 6. Разборка опалубки после схватывания бетона с очисткой и укладкой в штабель.	49,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Таблица Н-19-03-009 Устройство нетиповых коллекторов, каналов, камер и колодцев								
Н-19-03-009-01-01	Установка стеновых железобетонных блоков нетиповых коллекторов, каналов и камер при площади блоков: до 0,5 м2	1 блок	1. Подбор и очистка блоков. 2. Очистка основания от мусора. 3. Расстилание цементного раствора. 4. Строповка и опускание блоков в траншею или котлован. 5. Установка блоков на место с выверкой.	0,22	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-03-009-02-01	Установка стеновых железобетонных блоков нетиповых коллекторов, каналов и камер при площади блоков: до 0,75 м2	1 блок	1. Подбор и очистка блоков. 2. Очистка основания от мусора. 3. Расстиление цементного раствора. 4. Строповка и опускание блоков в траншею или котлован. 5. Установка блоков на место с выверкой.	0,26	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-03-009-03-01	Установка стеновых железобетонных блоков нетиповых коллекторов, каналов и камер при площади блоков: до 1 м2	1 блок	1. Подбор и очистка блоков. 2. Очистка основания от мусора. 3. Расстиление цементного раствора. 4. Строповка и опускание блоков в траншею или котлован. 5. Установка блоков на место с выверкой.	0,32	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-03-009-04-01	Установка стеновых железобетонных блоков нетиповых коллекторов, каналов и камер при площади блоков: до 1,25 м2	1 блок	1. Подбор и очистка блоков. 2. Очистка основания от мусора. 3. Расстиление цементного раствора. 4. Строповка и опускание блоков в траншею или котлован. 5. Установка блоков на место с выверкой.	0,37	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-03-009-05-01	Установка стеновых железобетонных блоков нетиповых коллекторов, каналов и камер при площади блоков: до 1,5 м2	1 блок	1. Подбор и очистка блоков. 2. Очистка основания от мусора. 3. Расстиление цементного раствора. 4. Строповка и опускание блоков в траншею или котлован. 5. Установка блоков на место с выверкой.	0,43	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-03-009-06-01	Установка стеновых железобетонных блоков нетиповых коллекторов, каналов и камер при площади блоков: до 2 м2	1 блок	1. Подбор и очистка блоков. 2. Очистка основания от мусора. 3. Расстиление цементного раствора. 4. Строповка и опускание блоков в траншею или котлован. 5. Установка блоков на место с выверкой.	0,53	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-03-009-07-01	Установка стеновых железобетонных блоков нетиповых коллекторов, каналов и камер при площади блоков: до 3 м2	1 блок	1. Подбор и очистка блоков. 2. Очистка основания от мусора. 3. Расстиление цементного раствора. 4. Строповка и опускание блоков в траншею или котлован. 5. Установка блоков на место с выверкой.	0,75	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-03-009-08-01	Установка стеновых железобетонных блоков нетиповых коллекторов, каналов и камер при площади блоков: до 4 м2	1 блок	1. Подбор и очистка блоков. 2. Очистка основания от мусора. 3. Расстиление цементного раствора. 4. Строповка и опускание блоков в траншею или котлован. 5. Установка блоков на место с выверкой.	0,96	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-03-009-09-01	Установка стеновых железобетонных блоков нетиповых коллекторов, каналов и камер при площади блоков: до 5 м2	1 блок	1. Подбор и очистка блоков. 2. Очистка основания от мусора. 3. Расстиление цементного раствора. 4. Строповка и опускание блоков в траншею или котлован. 5. Установка блоков на место с выверкой.	1,2	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-03-009-10-01	Установка стеновых железобетонных блоков нетиповых коллекторов, каналов и камер при площади блоков: до 6 м2	1 блок	1. Подбор и очистка блоков. 2. Очистка основания от мусора. 3. Расстиление цементного раствора. 4. Строповка и опускание блоков в траншею или котлован. 5. Установка блоков на место с выверкой.	1,4	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-03-009-11-01	Установка стеновых железобетонных блоков нетиповых коллекторов, каналов и камер при площади блоков: до 8 м2	1 блок	1. Подбор и очистка блоков. 2. Очистка основания от мусора. 3. Расстиление цементного раствора. 4. Строповка и опускание блоков в траншею или котлован. 5. Установка блоков на место с выверкой.	1,8	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-03-009-12-01	Установка стеновых железобетонных блоков нетиповых коллекторов, каналов и камер при площади блоков: до 10 м2	1 блок	1. Подбор и очистка блоков. 2. Очистка основания от мусора. 3. Расстиление цементного раствора. 4. Строповка и опускание блоков в траншею или котлован. 5. Установка блоков на место с выверкой.	2,3	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-19-03-009-13-01	Укладка железобетонных плит перекрытия и днища нетиповых коллекторов, каналов и камер при площади плит: до 1 м2	1 плита	1. Подбор и очистка плит. 2. Очистка мест укладки плит. 3. Расстиление цементного раствора. 4. Строповка и опускание плит с укладкой на место.	0,2	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-03-009-14-01	Укладка железобетонных плит перекрытия и днища нетиповых коллекторов, каналов и камер при площади плит: до 2 м2	1 плита	1. Подбор и очистка плит. 2. Очистка мест укладки плит. 3. Расстиление цементного раствора. 4. Строповка и опускание плит с укладкой на место.	0,24	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-03-009-15-01	Укладка железобетонных плит перекрытия и днища нетиповых коллекторов, каналов и камер при площади плит: до 3 м2	1 плита	1. Подбор и очистка плит. 2. Очистка мест укладки плит. 3. Расстиление цементного раствора. 4. Строповка и опускание плит с укладкой на место.	0,3	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-03-009-16-01	Укладка железобетонных плит перекрытия и днища нетиповых коллекторов, каналов и камер при площади плит: до 4 м2	1 плита	1. Подбор и очистка плит. 2. Очистка мест укладки плит. 3. Расстиление цементного раствора. 4. Строповка и опускание плит с укладкой на место.	0,36	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-03-009-17-01	Укладка железобетонных плит перекрытия и днища нетиповых коллекторов, каналов и камер при площади плит: до 6 м2	1 плита	1. Подбор и очистка плит. 2. Очистка мест укладки плит. 3. Расстиление цементного раствора. 4. Строповка и опускание плит с укладкой на место.	0,52	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-03-009-18-01	Укладка железобетонных плит перекрытия и днища нетиповых коллекторов, каналов и камер при площади плит: до 8 м2	1 плита	1. Подбор и очистка плит. 2. Очистка мест укладки плит. 3. Расстиление цементного раствора. 4. Строповка и опускание плит с укладкой на место.	0,69	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-03-009-19-01	Укладка железобетонных плит перекрытия и днища нетиповых коллекторов, каналов и камер при площади плит: до 10 м2	1 плита	1. Подбор и очистка плит. 2. Очистка мест укладки плит. 3. Расстиление цементного раствора. 4. Строповка и опускание плит с укладкой на место.	0,84	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-03-009-20-01	Укладка под трубопровод железобетонных опорных плит при устройстве нетиповых коллекторов, каналов, камер и колодцев, размером: 0,2х0,2 м	1 плита	1. Разметка мест укладки. 2. Очистка основания. 3. Расстиление цементного раствора. 4. Строповка и опускание плиты с укладкой на основание и выверкой.	0,06	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-03-009-21-01	Укладка под трубопровод железобетонных опорных плит при устройстве нетиповых коллекторов, каналов, камер и колодцев, размером: 0,3х0,3 м	1 плита	1. Разметка мест укладки. 2. Очистка основания. 3. Расстиление цементного раствора. 4. Строповка и опускание плиты с укладкой на основание и выверкой.	0,09	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-03-009-22-01	Укладка под трубопровод железобетонных опорных плит при устройстве нетиповых коллекторов, каналов, камер и колодцев, размером: 0,4х0,4 м	1 плита	1. Разметка мест укладки. 2. Очистка основания. 3. Расстиление цементного раствора. 4. Строповка и опускание плиты с укладкой на основание и выверкой.	0,12	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-03-009-23-01	Укладка под трубопровод железобетонных опорных плит при устройстве нетиповых коллекторов, каналов, камер и колодцев, размером: 0,5х0,5 м	1 плита	1. Разметка мест укладки. 2. Очистка основания. 3. Расстиление цементного раствора. 4. Строповка и опускание плиты с укладкой на основание и выверкой.	0,19	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-03-009-24-01	Укладка под трубопровод железобетонных опорных плит при устройстве нетиповых коллекторов, каналов, камер и колодцев, размером: 0,65х0,65 м	1 плита	1. Разметка мест укладки. 2. Очистка основания. 3. Расстиление цементного раствора. 4. Строповка и опускание плиты с укладкой на основание и выверкой.	0,26	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-03-009-25-01	Укладка под трубопровод железобетонных опорных плит при устройстве нетиповых коллекторов, каналов, камер и колодцев, размером: 0,75х0,75 м	1 плита	1. Разметка мест укладки. 2. Очистка основания. 3. Расстиление цементного раствора. 4. Строповка и опускание плиты с укладкой на основание и выверкой.	0,33	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-03-009-26-01	Укладка под трубопровод железобетонных опорных плит при устройстве нетиповых коллекторов, каналов, камер и колодцев, размером: 0,9x0,9 м	1 плита	1. Разметка мест укладки. 2. Очистка основания. 3. Расстиление цементного раствора. 4. Строповка и опускание плиты с укладкой на основание и выверкой.	0,45	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-03-009-27-01	Укладка под трубопровод железобетонных опорных плит при устройстве нетиповых коллекторов, каналов, камер и колодцев, размером: 1,2x1,2 м	1 плита	1. Разметка мест укладки. 2. Очистка основания. 3. Расстиление цементного раствора. 4. Строповка и опускание плиты с укладкой на основание и выверкой.	0,64	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-03-009-28-01	Укладка под трубопровод железобетонных опорных плит при устройстве нетиповых коллекторов, каналов, камер и колодцев, размером: 1,5x1,5 м	1 плита	1. Разметка мест укладки. 2. Очистка основания. 3. Расстиление цементного раствора. 4. Строповка и опускание плиты с укладкой на основание и выверкой.	0,83	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-03-009-29-01	Заделка вертикальных швов между стеновыми блоками при устройстве нетиповых коллекторов, каналов, камер и колодцев, при высоте блоков: до 1,5 м	1 м шва	1. Установка опалубки. 2. Заделка швов цементным раствором. 3. Разборка опалубки. 4. Затирка поверхности.	0,11	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-03-009-30-01	Заделка вертикальных швов между стеновыми блоками при устройстве нетиповых коллекторов, каналов, камер и колодцев, при высоте блоков: свыше 1,5 м	1 м шва	1. Установка опалубки. 2. Заделка швов цементным раствором. 3. Разборка опалубки. 4. Затирка поверхности.	0,16	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-03-009-31-01	Заделка горизонтальных швов между плитами перекрытия или плитами днища при устройстве нетиповых коллекторов, каналов, камер и колодцев	1 м шва	1. Установка опалубки. 2. Заделка швов цементным раствором. 3. Разборка опалубки. 4. Затирка поверхности.	0,05	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-03-009-32-01	Заделка стыков между плитами днища и стеновыми блоками Г-образной формы при устройстве нетиповых коллекторов, каналов, камер и колодцев	1 м шва	1. Укладка арматурных стержней в стыки с выпрямлением арматурных выпусков и вязкой узлов. 2. Укладка бетонной смеси или цементного раствора в стыки с уплотнением и заглаживанием поверхности.	0,25	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-03-009-33-01	Устройство гидроизоляции стыков нетиповых коллекторов и каналов из двух слоев гидроизола на битуме при ширине шва: до 30 см	1 м шва	1. Нарезка рулонных материалов. 2. Варка битумной мастики. 3. Нанесение битумной мастики на стыки. 4. Наклейка двух слоев рулонных материалов на поверхность стыков.	0,17	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Н-19-03-009-34-01	Устройство гидроизоляции стыков нетиповых коллекторов и каналов из двух слоев гидроизола на битуме при ширине шва: до 50 см	1 м шва	1. Нарезка рулонных материалов. 2. Варка битумной мастики. 3. Нанесение битумной мастики на стыки. 4. Наклейка двух слоев рулонных материалов на поверхность стыков.	0,21	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-03-009-35-01	Выравнивание бетонных поверхностей цементным раствором при устройстве нетиповых коллекторов, каналов, камер и колодцев, толщиной слоя: до 10 мм	1 м2 поверхности	1. Очистка поверхности. 2. Перелопачивание цементного раствора. 3. Нанесение раствора на бетонную поверхность с заглаживанием.	0,15	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
Н-19-03-009-36-01	Выравнивание бетонных поверхностей цементным раствором при устройстве нетиповых коллекторов, каналов, камер и колодцев, толщиной слоя: до 20 мм	1 м2 поверхности	1. Очистка поверхности. 2. Перелопачивание цементного раствора. 3. Нанесение раствора на бетонную поверхность с заглаживанием.	0,18	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
Н-19-03-009-37-01	Выравнивание бетонных поверхностей цементным раствором при устройстве нетиповых коллекторов, каналов, камер и колодцев, толщиной слоя: до 30 мм	1 м2 поверхности	1. Очистка поверхности. 2. Перелопачивание цементного раствора. 3. Нанесение раствора на бетонную поверхность с заглаживанием.	0,2	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
Н-19-03-009-38-01	Выравнивание бетонных поверхностей цементным раствором при устройстве нетиповых коллекторов, каналов, камер и колодцев, толщиной слоя: до 50 мм	1 м2 поверхности	1. Очистка поверхности. 2. Перелопачивание цементного раствора. 3. Нанесение раствора на бетонную поверхность с заглаживанием.	0,23	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
Н-19-03-009-39-01	Устройство защитного слоя по гидроизоляции из цементного раствора при устройстве нетиповых коллекторов, каналов, камер и колодцев, толщиной слоя: до 20 мм	1 м2 поверхности	1. Очистка поверхности. 2. Перелопачивание цементного раствора. 3. Нанесение раствора на бетонную поверхность с заглаживанием.	0,21	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-03-009-40-01	Устройство защитного слоя по гидроизоляции из цементного раствора при устройстве нетиповых коллекторов, каналов, камер и колодцев, толщиной слоя: до 40 мм	1 м2 поверхности	1. Очистка поверхности. 2. Перелопачивание цементного раствора. 3. Нанесение раствора на бетонную поверхность с заглаживанием.	0,23	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
Н-19-03-009-41-01	Кирпичная кладка стен нетиповых каналов при толщине стен в кирпичах: 1/2	1 м3 кладки	1. Очистка основания. 2. Кладка кирпичных стен на цементном растворе с околкой кирпича и перелопачиванием готового цементного раствора и выкладкой отверстий для труб (в колодцах и камерах). 3. Выверка кладки. 4. Установка и заделка труб и ходовых скоб в процессе кладки (в колодцах и камерах).	5,3	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
						2-127-04	Каменщик 4 разр.	1
Н-19-03-009-42-01	Кирпичная кладка стен нетиповых каналов при толщине стен в кирпичах: 1	1 м3 кладки	1. Очистка основания. 2. Кладка кирпичных стен на цементном растворе с околкой кирпича и перелопачиванием готового цементного раствора и выкладкой отверстий для труб (в колодцах и камерах). 3. Выверка кладки. 4. Установка и заделка труб и ходовых скоб в процессе кладки (в колодцах и камерах).	4,1	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
						2-127-04	Каменщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-03-009-43-01	Кирпичная кладка стен нетиповых каналов при толщине стен в кирпичах: 1 1/2	1 м3 кладки	1. Очистка основания. 2. Кладка кирпичных стен на цементном растворе с околкой кирпича и перелопачиванием готового цементного раствора и выкладкой отверстий для труб (в колодцах и камерах). 3. Выверка кладки. 4. Установка и заделка труб и ходовых скоб в процессе кладки (в колодцах и камерах).	3,4	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
						2-127-04	Каменщик 4 разр.	1
Н-19-03-009-44-01	Кирпичная кладка стен нетиповых каналов при толщине стен в кирпичах: 2	1 м3 кладки	1. Очистка основания. 2. Кладка кирпичных стен на цементном растворе с околкой кирпича и перелопачиванием готового цементного раствора и выкладкой отверстий для труб (в колодцах и камерах). 3. Выверка кладки. 4. Установка и заделка труб и ходовых скоб в процессе кладки (в колодцах и камерах).	3	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
						2-127-04	Каменщик 4 разр.	1
Н-19-03-009-45-01	Кирпичная кладка нетиповых прямоугольных колодцев и камер переменного сечения при толщине стен в кирпичах: 1	1 м3 кладки	1. Очистка основания. 2. Кладка кирпичных стен на цементном растворе с околкой кирпича и перелопачиванием готового цементного раствора и выкладкой отверстий для труб (в колодцах и камерах). 3. Выверка кладки. 4. Установка и заделка труб и ходовых скоб в процессе кладки (в колодцах и камерах).	4,4	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
						2-127-05	Каменщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-03-009-46-01	Кирпичная кладка нетиповых прямоугольных колодцев и камер переменного сечения при толщине стен в кирпичах: 1 1/2	1 м3 кладки	1. Очистка основания. 2. Кладка кирпичных стен на цементном растворе с околкой кирпича и перелопачиванием готового цементного раствора и выкладкой отверстий для труб (в колодцах и камерах). 3. Выверка кладки. 4. Установка и заделка труб и ходовых скоб в процессе кладки (в колодцах и камерах).	3,7	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
						2-127-05	Каменщик 5 разр.	1
Н-19-03-009-47-01	Кирпичная кладка нетиповых прямоугольных колодцев и камер переменного сечения при толщине стен в кирпичах: 2	1 м3 кладки	1. Очистка основания. 2. Кладка кирпичных стен на цементном растворе с околкой кирпича и перелопачиванием готового цементного раствора и выкладкой отверстий для труб (в колодцах и камерах). 3. Выверка кладки. 4. Установка и заделка труб и ходовых скоб в процессе кладки (в колодцах и камерах).	3,3	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
						2-127-05	Каменщик 5 разр.	1
Н-19-03-009-48-01	Кирпичная кладка нетиповых круглых колодцев и камер переменного сечения при толщине стен в кирпичах: 1	1 м3 кладки	1. Очистка основания. 2. Кладка кирпичных стен на цементном растворе с околкой кирпича и перелопачиванием готового цементного раствора и выкладкой отверстий для труб (в колодцах и камерах). 3. Выверка кладки. 4. Установка и заделка труб и ходовых скоб в процессе кладки (в колодцах и камерах).	4,8	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
						2-127-05	Каменщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-03-009-49-01	Кирпичная кладка нетиповых круглых колодцев и камер переменного сечения при толщине стен в кирпичах: 1 1/2	1 м3 кладки	1. Очистка основания. 2. Кладка кирпичных стен на цементном растворе с околкой кирпича и перелопачиванием готового цементного раствора и выкладкой отверстий для труб (в колодцах и камерах). 3. Выверка кладки. 4. Установка и заделка труб и ходовых скоб в процессе кладки (в колодцах и камерах).	4,1	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
						2-127-05	Каменщик 5 разр.	1
Н-19-03-009-50-01	Кирпичная кладка нетиповых круглых колодцев и камер переменного сечения при толщине стен в кирпичах: 2	1 м3 кладки	1. Очистка основания. 2. Кладка кирпичных стен на цементном растворе с околкой кирпича и перелопачиванием готового цементного раствора и выкладкой отверстий для труб (в колодцах и камерах). 3. Выверка кладки. 4. Установка и заделка труб и ходовых скоб в процессе кладки (в колодцах и камерах).	3,6	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
						2-127-05	Каменщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-03-009-51-01	Устройство температурно-осадочных швов в нетиповых коллекторах при площади внутреннего сечения коллекторов: до 4 м2	1 шов (стык)	1. Укладка просмоленного каната в швы. 2. Выравнивание бетонной поверхности шва перекрытия цементным раствором. 3. Заделка швов битумной мастикой. 4. Устройство гидроизоляции швов основания и стен из четырех слоев и перекрытия из шести слоев гидроизола на битуме. 5. Устройство защитного слоя из цементного раствора по гидроизоляции швов перекрытия. 6. Облицовка температурно-осадочных швов стен асбестоцементными плитами.	9,9	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Н-19-03-009-52-01	Устройство температурно-осадочных швов в нетиповых коллекторах при площади внутреннего сечения коллекторов: до 6 м2	1 шов (стык)	1. Укладка просмоленного каната в швы. 2. Выравнивание бетонной поверхности шва перекрытия цементным раствором. 3. Заделка швов битумной мастикой. 4. Устройство гидроизоляции швов основания и стен из четырех слоев и перекрытия из шести слоев гидроизола на битуме. 5. Устройство защитного слоя из цементного раствора по гидроизоляции швов перекрытия. 6. Облицовка температурно-осадочных швов стен асбестоцементными плитами.	11	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-03-009-53-01	Устройство температурно-осадочных швов в нетиповых коллекторах при площади внутреннего сечения коллекторов: до 8 м2	1 шов (стык)	1. Укладка просмоленного каната в швы. 2. Выравнивание бетонной поверхности шва перекрытия цементным раствором. 3. Заделка швов битумной мастикой. 4. Устройство гидроизоляции швов основания и стен из четырех слоев и перекрытия из шести слоев гидроизола на битуме. 5. Устройство защитного слоя из цементного раствора по гидроизоляции швов перекрытия. 6. Облицовка температурно-осадочных швов стен асбестоцементными плитами.	13	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Н-19-03-009-54-01	Устройство температурно-осадочных швов в нетиповых коллекторах при площади внутреннего сечения коллекторов: до 10 м2	1 шов (стык)	1. Укладка просмоленного каната в швы. 2. Выравнивание бетонной поверхности шва перекрытия цементным раствором. 3. Заделка швов битумной мастикой. 4. Устройство гидроизоляции швов основания и стен из четырех слоев и перекрытия из шести слоев гидроизола на битуме. 5. Устройство защитного слоя из цементного раствора по гидроизоляции швов перекрытия. 6. Облицовка температурно-осадочных швов стен асбестоцементными плитами.	15	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-03-009-55-01	Устройство температурно-осадочных швов в нетиповых коллекторах при площади внутреннего сечения коллекторов: до 12 м2	1 шов (стык)	1. Укладка просмоленного каната в швы. 2. Выравнивание бетонной поверхности шва перекрытия цементным раствором. 3. Заделка швов битумной мастикой. 4. Устройство гидроизоляции швов основания и стен из четырех слоев и перекрытия из шести слоев гидроизола на битуме. 5. Устройство защитного слоя из цементного раствора по гидроизоляции швов перекрытия. 6. Облицовка температурно-осадочных швов стен асбестоцементными плитами.	16,5	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Н-19-03-009-56-01	Устройство температурно-осадочных швов в нетиповых коллекторах при площади внутреннего сечения коллекторов: до 14 м2	1 шов (стык)	1. Укладка просмоленного каната в швы. 2. Выравнивание бетонной поверхности шва перекрытия цементным раствором. 3. Заделка швов битумной мастикой. 4. Устройство гидроизоляции швов основания и стен из четырех слоев и перекрытия из шести слоев гидроизола на битуме. 5. Устройство защитного слоя из цементного раствора по гидроизоляции швов перекрытия. 6. Облицовка температурно-осадочных швов стен асбестоцементными плитами.	18,5	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-03-009-57-01	Устройство температурно-осадочных швов в нетиповых коллекторах при площади внутреннего сечения коллекторов: до 16 м2	1 шов (стык)	1. Укладка просмоленного каната в швы. 2. Выравнивание бетонной поверхности шва перекрытия цементным раствором. 3. Заделка швов битумной мастикой. 4. Устройство гидроизоляции швов основания и стен из четырех слоев и перекрытия из шести слоев гидроизола на битуме. 5. Устройство защитного слоя из цементного раствора по гидроизоляции швов перекрытия. 6. Облицовка температурно-осадочных швов стен асбестоцементными плитами.	21,5	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Н-19-03-009-58-01	Устройство опалубки нетиповых прямоугольных камер и колодцев	1 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Заготовка элементов опалубки. 2. Установка стоек с закреплением. 3. Обшивка стоек досками с устройством проемов для труб.	0,75	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-19-03-009-59-01	Разборка опалубки нетиповых прямоугольных камер и колодцев	1 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном	1. Разборка обшивки с очисткой досок от остатков бетона. 2. Раскрепление и уборка стоек. 3. Укладка материалов в штабель.	0,2	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-19-03-009-60-01	Установка арматуры нетиповых прямоугольных камер и колодцев из отдельных стержней диаметром: до 6 мм	1 т установленной арматуры	1. Разметка расположения стержней и хомутов. 2. Установка арматуры непосредственно в опалубке с вязкой узлов.	37	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-03-009-61-01	Установка арматуры нетиповых прямоугольных камер и колодцев из отдельных стержней диаметром: до 8 мм	1 т установленной арматуры	1. Разметка расположения стержней и хомутов. 2. Установка арматуры непосредственно в опалубке с вязкой узлов.	31	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1
Н-19-03-009-62-01	Установка арматуры нетиповых прямоугольных камер и колодцев из отдельных стержней диаметром: до 12 мм	1 т установленной арматуры	1. Разметка расположения стержней и хомутов. 2. Установка арматуры непосредственно в опалубке с вязкой узлов.	20	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1
Н-19-03-009-63-01	Установка арматуры нетиповых прямоугольных камер и колодцев из отдельных стержней диаметром: до 18 мм	1 т установленной арматуры	1. Разметка расположения стержней и хомутов. 2. Установка арматуры непосредственно в опалубке с вязкой узлов.	14,5	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1
Н-19-03-009-64-01	Установка арматуры нетиповых прямоугольных камер и колодцев из отдельных стержней диаметром: до 26 мм	1 т установленной арматуры	1. Разметка расположения стержней и хомутов. 2. Установка арматуры непосредственно в опалубке с вязкой узлов.	11	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	1
						2-101-05	Арматурщик 5 разр.	1
Н-19-03-009-65-01	Укладка бетонной смеси в стены нетиповых коллекторов, каналов, камер, неподвижных опор и обойм трубопроводов	1 м3 бетонной смеси	1. Очистка опалубки от мусора. 2. Устройство легких подмостей. 3. Укладка бетонной смеси в траншею или котлован с разравниванием и уплотнением.	1,8	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-19-03-009-66-01	Устройство монолитных бетонных опор и упоров под трубопроводы, фасонные части и арматуру при устройстве нетиповых коллекторов, каналов, камер и колодцев	1 м3 бетонной смеси	1. Рытье приямка для упора. 2. Подача и укладка бетонной смеси в опалубку. 3. Разравнивание и уплотнение бетонной смеси.	2,3	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-03-009-67-01	Установка люков нетиповых колодцев и камер	1 люк	1. Приготовление цементного раствора с подноской составляющих. 2. Выравнивание основания под обойму. 3. Установка и закрепление обоймы. 4. Заделка обоймы раствором. 5. Установка крышки люка.	1,2	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-03-009-68-01	Снятие люков нетиповых колодцев и камер	1 люк	1. Очистка люка. 2. Снятие крышки крепления обоймы. 3. Снятие обоймы и очистка от раствора.	1,3	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-03-009-69-01	Наращивание кирпичных горловин нетиповых колодцев и камер	1 ряд кирпича	1. Подноска материалов. 2. Приготовление цементного раствора. 3. Очистка основания. 4. Кирпичная кладка горловин.	0,29	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
						2-127-04	Каменщик 4 разр.	1
Н-19-03-009-70-01	Разборка кирпичных горловин нетиповых колодцев и камер	1 ряд кирпича	1. Разборка кирпичной кладки горловин. 2. Очистка кирпича от раствора. 3. Укладка кирпича в штабель.	0,34	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-19-04 Колодцы								
Таблица Н-19-04-001 Устройство сборных железобетонных и бетонных типовых колодцев								
Н-19-04-001-01-01	Устройство сборных железобетонных и бетонных типовых колодцев диаметром: 800 мм, из готовых цилиндров	1 колодец	1. Устройство песчаной или щебеночной подготовки под основание колодцев с зачисткой дна котлована, подачей песка или щебня в котлован, разравниванием и уплотнением. 2. Укладка плит днища с заделкой швов и затиркой поверхности цементным раствором. 3. Монтаж колодцев из отдельных колец или установка готовых цилиндров с заделкой швов. 4. Заделка труб в стенах колодцев бетонной смесью или цементным раствором с устройством и разборкой опалубки. 5. Установка лестниц и скоб с креплением. 6. Укладка плит перекрытия с заделкой швов и затиркой поверхности цементным раствором. 7. Установка опорного кольца и люка с креплением на месте. 8. При устройстве колодцев в грунтах, насыщенных водой, добавляется покрытие наружной поверхности колодцев готовым горячим битумом за два раза вручную.	3,8	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-001-02-01	Устройство сборных железобетонных и бетонных типовых колодцев диаметром: 1000 мм, из отдельных колец	1 колодец	1. Устройство песчаной или щебеночной подготовки под основание колодцев с зачисткой дна котлована, подачей песка или щебня в котлован, разравниванием и уплотнением. 2. Укладка плит днища с заделкой швов и затиркой поверхности цементным раствором. 3. Монтаж колодцев из отдельных колец или установка готовых цилиндров с заделкой швов. 4. Заделка труб в стенах колодцев бетонной смесью или цементным раствором с устройством и разборкой опалубки. 5. Установка лестниц и скоб с креплением. 6. Укладка плит перекрытия с заделкой швов и затиркой поверхности цементным раствором. 7. Установка опорного кольца и люка с креплением на месте. 8. При устройстве колодцев в грунтах, насыщенных водой, добавляется покрытие наружной поверхности колодцев готовым горячим битумом за два раза вручную.	7,6	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-001-03-01	Устройство сборных железобетонных и бетонных типовых колодцев диаметром: 1000 мм, из готовых цилиндров	1 колодец	1. Устройство песчаной или щебеночной подготовки под основание колодцев с зачисткой дна котлована, подачей песка или щебня в котлован, разравниванием и уплотнением. 2. Укладка плит днища с заделкой швов и затиркой поверхности цементным раствором. 3. Монтаж колодцев из отдельных колец или установка готовых цилиндров с заделкой швов. 4. Заделка труб в стенах колодцев бетонной смесью или цементным раствором с устройством и разборкой опалубки. 5. Установка лестниц и скоб с креплением. 6. Укладка плит перекрытия с заделкой швов и затиркой поверхности цементным раствором. 7. Установка опорного кольца и люка с креплением на месте. 8. При устройстве колодцев в грунтах, насыщенных водой, добавляется покрытие наружной поверхности колодцев готовым горячим битумом за два раза вручную.	5,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-001-04-01	Устройство сборных железобетонных и бетонных типовых колодцев диаметром: 1250 мм, из отдельных колец	1 колодец	1. Устройство песчаной или щебеночной подготовки под основание колодцев с зачисткой дна котлована, подачей песка или щебня в котлован, разравниванием и уплотнением. 2. Укладка плит днища с заделкой швов и затиркой поверхности цементным раствором. 3. Монтаж колодцев из отдельных колец или установка готовых цилиндров с заделкой швов. 4. Заделка труб в стенах колодцев бетонной смесью или цементным раствором с устройством и разборкой опалубки. 5. Установка лестниц и скоб с креплением. 6. Укладка плит перекрытия с заделкой швов и затиркой поверхности цементным раствором. 7. Установка опорного кольца и люка с креплением на месте. 8. При устройстве колодцев в грунтах, насыщенных водой, добавляется покрытие наружной поверхности колодцев готовым горячим битумом за два раза вручную.	9,1	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-001-05-01	Устройство сборных железобетонных и бетонных типовых колодцев диаметром: 1250 мм, из готовых цилиндров	1 колодец	1. Устройство песчаной или щебеночной подготовки под основание колодцев с зачисткой дна котлована, подачей песка или щебня в котлован, разравниванием и уплотнением. 2. Укладка плит днища с заделкой швов и затиркой поверхности цементным раствором. 3. Монтаж колодцев из отдельных колец или установка готовых цилиндров с заделкой швов. 4. Заделка труб в стенах колодцев бетонной смесью или цементным раствором с устройством и разборкой опалубки. 5. Установка лестниц и скоб с креплением. 6. Укладка плит перекрытия с заделкой швов и затиркой поверхности цементным раствором. 7. Установка опорного кольца и люка с креплением на месте. 8. При устройстве колодцев в грунтах, насыщенных водой, добавляется покрытие наружной поверхности колодцев готовым горячим битумом за два раза вручную.	7,8	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-001-06-01	Устройство сборных железобетонных и бетонных типовых колодцев диаметром: 1500 мм, из отдельных колец	1 колодец	1. Устройство песчаной или щебеночной подготовки под основание колодцев с зачисткой дна котлована, подачей песка или щебня в котлован, разравниванием и уплотнением. 2. Укладка плит днища с заделкой швов и затиркой поверхности цементным раствором. 3. Монтаж колодцев из отдельных колец или установка готовых цилиндров с заделкой швов. 4. Заделка труб в стенах колодцев бетонной смесью или цементным раствором с устройством и разборкой опалубки. 5. Установка лестниц и скоб с креплением. 6. Укладка плит перекрытия с заделкой швов и затиркой поверхности цементным раствором. 7. Установка опорного кольца и люка с креплением на месте. 8. При устройстве колодцев в грунтах, насыщенных водой, добавляется покрытие наружной поверхности колодцев готовым горячим битумом за два раза вручную.	10,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-001-07-01	Устройство сборных железобетонных и бетонных типовых колодцев диаметром: 1500 мм, из готовых цилиндров	1 колодец	1. Устройство песчаной или щебеночной подготовки под основание колодцев с зачисткой дна котлована, подачей песка или щебня в котлован, разравниванием и уплотнением. 2. Укладка плит днища с заделкой швов и затиркой поверхности цементным раствором. 3. Монтаж колодцев из отдельных колец или установка готовых цилиндров с заделкой швов. 4. Заделка труб в стенах колодцев бетонной смесью или цементным раствором с устройством и разборкой опалубки. 5. Установка лестниц и скоб с креплением. 6. Укладка плит перекрытия с заделкой швов и затиркой поверхности цементным раствором. 7. Установка опорного кольца и люка с креплением на месте. 8. При устройстве колодцев в грунтах, насыщенных водой, добавляется покрытие наружной поверхности колодцев готовым горячим битумом за два раза вручную.	7,8	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-001-08-01	Устройство сборных железобетонных и бетонных типовых колодцев диаметром: 2000 мм, из отдельных колец	1 колодец	1. Устройство песчаной или щебеночной подготовки под основание колодцев с зачисткой дна котлована, подачей песка или щебня в котлован, разравниванием и уплотнением. 2. Укладка плит днища с заделкой швов и затиркой поверхности цементным раствором. 3. Монтаж колодцев из отдельных колец или установка готовых цилиндров с заделкой швов. 4. Заделка труб в стенах колодцев бетонной смесью или цементным раствором с устройством и разборкой опалубки. 5. Установка лестниц и скоб с креплением. 6. Укладка плит перекрытия с заделкой швов и затиркой поверхности цементным раствором. 7. Установка опорного кольца и люка с креплением на месте. 8. При устройстве колодцев в грунтах, насыщенных водой, добавляется покрытие наружной поверхности колодцев готовым горячим битумом за два раза вручную.	13,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-001-09-01	Устройство сборных железобетонных и бетонных типовых колодцев диаметром: 2000 мм, из готовых цилиндров	1 колодец	1. Устройство песчаной или щебеночной подготовки под основание колодцев с зачисткой дна котлована, подачей песка или щебня в котлован, разравниванием и уплотнением. 2. Укладка плит днища с заделкой швов и затиркой поверхности цементным раствором. 3. Монтаж колодцев из отдельных колец или установка готовых цилиндров с заделкой швов. 4. Заделка труб в стенах колодцев бетонной смесью или цементным раствором с устройством и разборкой опалубки. 5. Установка лестниц и скоб с креплением. 6. Укладка плит перекрытия с заделкой швов и затиркой поверхности цементным раствором. 7. Установка опорного кольца и люка с креплением на месте. 8. При устройстве колодцев в грунтах, насыщенных водой, добавляется покрытие наружной поверхности колодцев готовым горячим битумом за два раза вручную.	9,6	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-001-10-01	Устройство сборных железобетонных и бетонных типовых колодцев диаметром: 2500 мм, из готовых цилиндров	1 колодец	1. Устройство песчаной или щебеночной подготовки под основание колодцев с зачисткой дна котлована, подачей песка или щебня в котлован, разравниванием и уплотнением. 2. Укладка плит днища с заделкой швов и затиркой поверхности цементным раствором. 3. Монтаж колодцев из отдельных колец или установка готовых цилиндров с заделкой швов. 4. Заделка труб в стенах колодцев бетонной смесью или цементным раствором с устройством и разборкой опалубки. 5. Установка лестниц и скоб с креплением. 6. Укладка плит перекрытия с заделкой швов и затиркой поверхности цементным раствором. 7. Установка опорного кольца и люка с креплением на месте. 8. При устройстве колодцев в грунтах, насыщенных водой, добавляется покрытие наружной поверхности колодцев готовым горячим битумом за два раза вручную.	11,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-001-11-01	Покрытие наружной поверхности колодцев битумом за два раза (в грунтах, насыщенных водой), диаметр колодца: 800 мм, из готовых цилиндров	1 колодец	1. Устройство песчаной или щебеночной подготовки под основание колодцев с зачисткой дна котлована, подачей песка или щебня в котлован, разравниванием и уплотнением. 2. Укладка плит днища с заделкой швов и затиркой поверхности цементным раствором. 3. Монтаж колодцев из отдельных колец или установка готовых цилиндров с заделкой швов. 4. Заделка труб в стенах колодцев бетонной смесью или цементным раствором с устройством и разборкой опалубки. 5. Установка лестниц и скоб с креплением. 6. Укладка плит перекрытия с заделкой швов и затиркой поверхности цементным раствором. 7. Установка опорного кольца и люка с креплением на месте. 8. При устройстве колодцев в грунтах, насыщенных водой, добавляется покрытие наружной поверхности колодцев готовым горячим битумом за два раза вручную.	0,89	-	2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-001-12-01	Покрытие наружной поверхности колодцев битумом за два раза (в грунтах, насыщенных водой), диаметр колодца: 1000 мм, из отдельных колец	1 колодец	1. Устройство песчаной или щебеночной подготовки под основание колодцев с зачисткой дна котлована, подачей песка или щебня в котлован, разравниванием и уплотнением. 2. Укладка плит днища с заделкой швов и затиркой поверхности цементным раствором. 3. Монтаж колодцев из отдельных колец или установка готовых цилиндров с заделкой швов. 4. Заделка труб в стенах колодцев бетонной смесью или цементным раствором с устройством и разборкой опалубки. 5. Установка лестниц и скоб с креплением. 6. Укладка плит перекрытия с заделкой швов и затиркой поверхности цементным раствором. 7. Установка опорного кольца и люка с креплением на месте. 8. При устройстве колодцев в грунтах, насыщенных водой, добавляется покрытие наружной поверхности колодцев готовым горячим битумом за два раза вручную.	1,6	-	2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-001-13-01	Покрытие наружной поверхности колодцев битумом за два раза (в грунтах, насыщенных водой), диаметр колодца: 1000 мм, из готовых цилиндров	1 колодец	1. Устройство песчаной или щебеночной подготовки под основание колодцев с зачисткой дна котлована, подачей песка или щебня в котлован, разравниванием и уплотнением. 2. Укладка плит днища с заделкой швов и затиркой поверхности цементным раствором. 3. Монтаж колодцев из отдельных колец или установка готовых цилиндров с заделкой швов. 4. Заделка труб в стенах колодцев бетонной смесью или цементным раствором с устройством и разборкой опалубки. 5. Установка лестниц и скоб с креплением. 6. Укладка плит перекрытия с заделкой швов и затиркой поверхности цементным раствором. 7. Установка опорного кольца и люка с креплением на месте. 8. При устройстве колодцев в грунтах, насыщенных водой, добавляется покрытие наружной поверхности колодцев готовым горячим битумом за два раза вручную.	1,7	-	2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-001-14-01	Покрытие наружной поверхности колодцев битумом за два раза (в грунтах, насыщенных водой), диаметр колодца: 1250 мм, из отдельных колец	1 колодец	1. Устройство песчаной или щебеночной подготовки под основание колодцев с зачисткой дна котлована, подачей песка или щебня в котлован, разравниванием и уплотнением. 2. Укладка плит днища с заделкой швов и затиркой поверхности цементным раствором. 3. Монтаж колодцев из отдельных колец или установка готовых цилиндров с заделкой швов. 4. Заделка труб в стенах колодцев бетонной смесью или цементным раствором с устройством и разборкой опалубки. 5. Установка лестниц и скоб с креплением. 6. Укладка плит перекрытия с заделкой швов и затиркой поверхности цементным раствором. 7. Установка опорного кольца и люка с креплением на месте. 8. При устройстве колодцев в грунтах, насыщенных водой, добавляется покрытие наружной поверхности колодцев готовым горячим битумом за два раза вручную.	2,2	-	2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-001-15-01	Покрытие наружной поверхности колодцев битумом за два раза (в грунтах, насыщенных водой), диаметр колодца: 1250 мм, из готовых цилиндров	1 колодец	1. Устройство песчаной или щебеночной подготовки под основание колодцев с зачисткой дна котлована, подачей песка или щебня в котлован, разравниванием и уплотнением. 2. Укладка плит днища с заделкой швов и затиркой поверхности цементным раствором. 3. Монтаж колодцев из отдельных колец или установка готовых цилиндров с заделкой швов. 4. Заделка труб в стенах колодцев бетонной смесью или цементным раствором с устройством и разборкой опалубки. 5. Установка лестниц и скоб с креплением. 6. Укладка плит перекрытия с заделкой швов и затиркой поверхности цементным раствором. 7. Установка опорного кольца и люка с креплением на месте. 8. При устройстве колодцев в грунтах, насыщенных водой, добавляется покрытие наружной поверхности колодцев готовым горячим битумом за два раза вручную.	2	-	2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-001-16-01	Покрытие наружной поверхности колодцев битумом за два раза (в грунтах, насыщенных водой), диаметр колодца: 1500 мм, из отдельных колец	1 колодец	1. Устройство песчаной или щебеночной подготовки под основание колодцев с зачисткой дна котлована, подачей песка или щебня в котлован, разравниванием и уплотнением. 2. Укладка плит днища с заделкой швов и затиркой поверхности цементным раствором. 3. Монтаж колодцев из отдельных колец или установка готовых цилиндров с заделкой швов. 4. Заделка труб в стенах колодцев бетонной смесью или цементным раствором с устройством и разборкой опалубки. 5. Установка лестниц и скоб с креплением. 6. Укладка плит перекрытия с заделкой швов и затиркой поверхности цементным раствором. 7. Установка опорного кольца и люка с креплением на месте. 8. При устройстве колодцев в грунтах, насыщенных водой, добавляется покрытие наружной поверхности колодцев готовым горячим битумом за два раза вручную.	3	-	2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-001-17-01	Покрытие наружной поверхности колодцев битумом за два раза (в грунтах, насыщенных водой), диаметр колодца: 1500 мм, из готовых цилиндров	1 колодец	1. Устройство песчаной или щебеночной подготовки под основание колодцев с зачисткой дна котлована, подачей песка или щебня в котлован, разравниванием и уплотнением. 2. Укладка плит днища с заделкой швов и затиркой поверхности цементным раствором. 3. Монтаж колодцев из отдельных колец или установка готовых цилиндров с заделкой швов. 4. Заделка труб в стенах колодцев бетонной смесью или цементным раствором с устройством и разборкой опалубки. 5. Установка лестниц и скоб с креплением. 6. Укладка плит перекрытия с заделкой швов и затиркой поверхности цементным раствором. 7. Установка опорного кольца и люка с креплением на месте. 8. При устройстве колодцев в грунтах, насыщенных водой, добавляется покрытие наружной поверхности колодцев готовым горячим битумом за два раза вручную.	2,8	-	2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-001-18-01	Покрытие наружной поверхности колодцев битумом за два раза (в грунтах, насыщенных водой), диаметр колодца: 2000 мм, из отдельных колец	1 колодец	1. Устройство песчаной или щебеночной подготовки под основание колодцев с зачисткой дна котлована, подачей песка или щебня в котлован, разравниванием и уплотнением. 2. Укладка плит днища с заделкой швов и затиркой поверхности цементным раствором. 3. Монтаж колодцев из отдельных колец или установка готовых цилиндров с заделкой швов. 4. Заделка труб в стенах колодцев бетонной смесью или цементным раствором с устройством и разборкой опалубки. 5. Установка лестниц и скоб с креплением. 6. Укладка плит перекрытия с заделкой швов и затиркой поверхности цементным раствором. 7. Установка опорного кольца и люка с креплением на месте. 8. При устройстве колодцев в грунтах, насыщенных водой, добавляется покрытие наружной поверхности колодцев готовым горячим битумом за два раза вручную.	4,1	-	2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-001-19-01	Покрытие наружной поверхности колодцев битумом за два раза (в грунтах, насыщенных водой), диаметр колодца: 2000 мм, из готовых цилиндров	1 колодец	1. Устройство песчаной или щебеночной подготовки под основание колодцев с зачисткой дна котлована, подачей песка или щебня в котлован, разравниванием и уплотнением. 2. Укладка плит днища с заделкой швов и затиркой поверхности цементным раствором. 3. Монтаж колодцев из отдельных колец или установка готовых цилиндров с заделкой швов. 4. Заделка труб в стенах колодцев бетонной смесью или цементным раствором с устройством и разборкой опалубки. 5. Установка лестниц и скоб с креплением. 6. Укладка плит перекрытия с заделкой швов и затиркой поверхности цементным раствором. 7. Установка опорного кольца и люка с креплением на месте. 8. При устройстве колодцев в грунтах, насыщенных водой, добавляется покрытие наружной поверхности колодцев готовым горячим битумом за два раза вручную.	3,8	-	2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-001-20-01	Покрытие наружной поверхности колодцев битумом за два раза (в грунтах, насыщенных водой), диаметр колодца: 2500 мм, из готовых цилиндров	1 колодец	1. Устройство песчаной или щебеночной подготовки под основание колодцев с зачисткой дна котлована, подачей песка или щебня в котлован, разравниванием и уплотнением. 2. Укладка плит днища с заделкой швов и затиркой поверхности цементным раствором. 3. Монтаж колодцев из отдельных колец или установка готовых цилиндров с заделкой швов. 4. Заделка труб в стенах колодцев бетонной смесью или цементным раствором с устройством и разборкой опалубки. 5. Установка лестниц и скоб с креплением. 6. Укладка плит перекрытия с заделкой швов и затиркой поверхности цементным раствором. 7. Установка опорного кольца и люка с креплением на месте. 8. При устройстве колодцев в грунтах, насыщенных водой, добавляется покрытие наружной поверхности колодцев готовым горячим битумом за два раза вручную.	5	-	2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-001-21-01	Добавлять на установку каждого кольца горловины при устройстве колодцев с установкой опорного кольца и люка (с горловиной)	1 кольцо горловины	-	1,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-19-04-002 Устройство типовых кирпичных колодцев								
Н-19-04-002-01-01	Устройство типовых кирпичных колодцев, назначение трубопроводов - водопровод и газопровод, основания колодцев - круглые без присоединения, глубина заложения колодцев до 2 м, диаметр труб: до 200 мм	1 колодец	1. Устройство щебеночной подготовки под основание колодца с выравниванием и зачисткой дна котлована, подачей щебня в котлован, разравниванием и уплотнением. 2. Устройство бетонной подготовки с подачей бетонной смеси в котлован, разравниванием и уплотнением. 3. Кирпичная кладка колодцев с подачей кирпича и раствора, необходимой околкой кирпича и перелопачиванием раствора, установкой и заделкой ходовых скоб или лестниц и выкладкой отверстий для труб. 4. Заделка труб в стенах колодцев бетонной смесью или цементным раствором. 5. Установка и закрепление люков с крышками.	13	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
						2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
						2-127-05	Каменщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-002-02-01	Устройство типовых кирпичных колодцев, назначение трубопроводов - водопровод и газопровод, основания колодцев - круглые без присоединения, глубина заложения колодцев до 2 м, диаметр труб: до 400 мм	1 колодец	1. Устройство щебеночной подготовки под основание колодца с выравниванием и зачисткой дна котлована, подачей щебня в котлован, разравниванием и уплотнением. 2. Устройство бетонной подготовки с подачей бетонной смеси в котлован, разравниванием и уплотнением. 3. Кирпичная кладка колодцев с подачей кирпича и раствора, необходимой околкой кирпича и перелопачиванием раствора, установкой и заделкой ходовых скоб или лестниц и выкладкой отверстий для труб. 4. Заделка труб в стенах колодцев бетонной смесью или цементным раствором. 5. Установка и закрепление люков с крышками.	15	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
						2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
						2-127-05	Каменщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-002-03-01	Устройство типовых кирпичных колодцев, назначение трубопроводов - водопровод и газопровод, основания колодцев - круглые с присоединением, глубина заложения колодцев до 2 м, диаметр труб: до 200 мм	1 колодец	1. Устройство щебеночной подготовки под основание колодца с выравниванием и зачисткой дна котлована, подачей щебня в котлован, разравниванием и уплотнением. 2. Устройство бетонной подготовки с подачей бетонной смеси в котлован, разравниванием и уплотнением. 3. Кирпичная кладка колодцев с подачей кирпича и раствора, необходимой околкой кирпича и перелопачиванием раствора, установкой и заделкой ходовых скоб или лестниц и выкладкой отверстий для труб. 4. Заделка труб в стенах колодцев бетонной смесью или цементным раствором. 5. Установка и закрепление люков с крышками.	15,5	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
						2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
						2-127-05	Каменщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-002-04-01	Устройство типовых кирпичных колодцев, назначение трубопроводов - водопровод и газопровод, основания колодцев - круглые с присоединением, глубина заложения колодцев до 2 м, диаметр труб: до 400 мм	1 колодец	1. Устройство щебеночной подготовки под основание колодца с выравниванием и зачисткой дна котлована, подачей щебня в котлован, разравниванием и уплотнением. 2. Устройство бетонной подготовки с подачей бетонной смеси в котлован, разравниванием и уплотнением. 3. Кирпичная кладка колодцев с подачей кирпича и раствора, необходимой околкой кирпича и перелопачиванием раствора, установкой и заделкой ходовых скоб или лестниц и выкладкой отверстий для труб. 4. Заделка труб в стенах колодцев бетонной смесью или цементным раствором. 5. Установка и закрепление люков с крышками.	17,5	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
						2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
						2-127-05	Каменщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-002-05-01	Устройство типовых кирпичных колодцев, назначение трубопроводов - водопровод и газопровод, основания колодцев - круглые без присоединения, глубина заложения колодцев до 3 м, диаметр труб: до 200 мм	1 колодец	1. Устройство щебеночной подготовки под основание колодца с выравниванием и зачисткой дна котлована, подачей щебня в котлован, разравниванием и уплотнением. 2. Устройство бетонной подготовки с подачей бетонной смеси в котлован, разравниванием и уплотнением. 3. Кирпичная кладка колодцев с подачей кирпича и раствора, необходимой околкой кирпича и перелопачиванием раствора, установкой и заделкой ходовых скоб или лестниц и выкладкой отверстий для труб. 4. Заделка труб в стенах колодцев бетонной смесью или цементным раствором. 5. Установка и закрепление люков с крышками.	16,5	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
						2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
						2-127-05	Каменщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-002-06-01	Устройство типовых кирпичных колодцев, назначение трубопроводов - водопровод и газопровод, основания колодцев - круглые без присоединения, глубина заложения колодцев до 3 м, диаметр труб: до 400 мм	1 колодец	1. Устройство щебеночной подготовки под основание колодца с выравниванием и зачисткой дна котлована, подачей щебня в котлован, разравниванием и уплотнением. 2. Устройство бетонной подготовки с подачей бетонной смеси в котлован, разравниванием и уплотнением. 3. Кирпичная кладка колодцев с подачей кирпича и раствора, необходимой околкой кирпича и перелопачиванием раствора, установкой и заделкой ходовых скоб или лестниц и выкладкой отверстий для труб. 4. Заделка труб в стенах колодцев бетонной смесью или цементным раствором. 5. Установка и закрепление люков с крышками.	18,5	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
						2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
						2-127-05	Каменщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-002-07-01	Устройство типовых кирпичных колодцев, назначение трубопроводов - водопровод и газопровод, основания колодцев - круглые с присоединением, глубина заложения колодцев до 3 м, диаметр труб: до 200 мм	1 колодец	1. Устройство щебеночной подготовки под основание колодца с выравниванием и зачисткой дна котлована, подачей щебня в котлован, разравниванием и уплотнением. 2. Устройство бетонной подготовки с подачей бетонной смеси в котлован, разравниванием и уплотнением. 3. Кирпичная кладка колодцев с подачей кирпича и раствора, необходимой околкой кирпича и перелопачиванием раствора, установкой и заделкой ходовых скоб или лестниц и выкладкой отверстий для труб. 4. Заделка труб в стенах колодцев бетонной смесью или цементным раствором. 5. Установка и закрепление люков с крышками.	19,5	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
						2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
						2-127-05	Каменщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-002-08-01	Устройство типовых кирпичных колодцев, назначение трубопроводов - водопровод и газопровод, основания колодцев - круглые с присоединением, глубина заложения колодцев до 3 м, диаметр труб: до 400 мм	1 колодец	1. Устройство щебеночной подготовки под основание колодца с выравниванием и зачисткой дна котлована, подачей щебня в котлован, разравниванием и уплотнением. 2. Устройство бетонной подготовки с подачей бетонной смеси в котлован, разравниванием и уплотнением. 3. Кирпичная кладка колодцев с подачей кирпича и раствора, необходимой околкой кирпича и перелопачиванием раствора, установкой и заделкой ходовых скоб или лестниц и выкладкой отверстий для труб. 4. Заделка труб в стенах колодцев бетонной смесью или цементным раствором. 5. Установка и закрепление люков с крышками.	22	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
						2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
						2-127-05	Каменщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-002-09-01	Устройство типовых кирпичных колодцев, назначение трубопроводов - водопровод и газопровод, основания колодцев - прямоугольные без присоединения, глубина заложения колодцев до 3 м, диаметр труб: до 200 мм	1 колодец	1. Устройство щебеночной подготовки под основание колодца с выравниванием и зачисткой дна котлована, подачей щебня в котлован, разравниванием и уплотнением. 2. Устройство бетонной подготовки с подачей бетонной смеси в котлован, разравниванием и уплотнением. 3. Кирпичная кладка колодцев с подачей кирпича и раствора, необходимой околкой кирпича и перелопачиванием раствора, установкой и заделкой ходовых скоб или лестниц и выкладкой отверстий для труб. 4. Заделка труб в стенах колодцев бетонной смесью или цементным раствором. 5. Установка и закрепление люков с крышками.	20,5	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
						2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
						2-127-05	Каменщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-002-10-01	Устройство типовых кирпичных колодцев, назначение трубопроводов - водопровод и газопровод, основания колодцев - прямоугольные без присоединения, глубина заложения колодцев до 3 м, диаметр труб: до 400 мм	1 колодец	1. Устройство щебеночной подготовки под основание колодца с выравниванием и зачисткой дна котлована, подачей щебня в котлован, разравниванием и уплотнением. 2. Устройство бетонной подготовки с подачей бетонной смеси в котлован, разравниванием и уплотнением. 3. Кирпичная кладка колодцев с подачей кирпича и раствора, необходимой околкой кирпича и перелопачиванием раствора, установкой и заделкой ходовых скоб или лестниц и выкладкой отверстий для труб. 4. Заделка труб в стенах колодцев бетонной смесью или цементным раствором. 5. Установка и закрепление люков с крышками.	23	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
						2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
						2-127-05	Каменщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-002-11-01	Устройство типовых кирпичных колодцев, назначение трубопроводов - водопровод и газопровод, основания колодцев - прямоугольные с присоединением, глубина заложения колодцев до 3 м, диаметр труб: до 200 мм	1 колодец	1. Устройство щебеночной подготовки под основание колодца с выравниванием и зачисткой дна котлована, подачей щебня в котлован, разравниванием и уплотнением. 2. Устройство бетонной подготовки с подачей бетонной смеси в котлован, разравниванием и уплотнением. 3. Кирпичная кладка колодцев с подачей кирпича и раствора, необходимой околкой кирпича и перелопачиванием раствора, установкой и заделкой ходовых скоб или лестниц и выкладкой отверстий для труб. 4. Заделка труб в стенах колодцев бетонной смесью или цементным раствором. 5. Установка и закрепление люков с крышками.	24	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
						2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
						2-127-05	Каменщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-002-12-01	Устройство типовых кирпичных колодцев, назначение трубопроводов - водопровод и газопровод, основания колодцев - прямоугольные с присоединением, глубина заложения колодцев до 3 м, диаметр труб: до 400 мм	1 колодец	1. Устройство щебеночной подготовки под основание колодца с выравниванием и зачисткой дна котлована, подачей щебня в котлован, разравниванием и уплотнением. 2. Устройство бетонной подготовки с подачей бетонной смеси в котлован, разравниванием и уплотнением. 3. Кирпичная кладка колодцев с подачей кирпича и раствора, необходимой околкой кирпича и перелопачиванием раствора, установкой и заделкой ходовых скоб или лестниц и выкладкой отверстий для труб. 4. Заделка труб в стенах колодцев бетонной смесью или цементным раствором. 5. Установка и закрепление люков с крышками.	28	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
						2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
						2-127-05	Каменщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-002-13-01	Устройство типовых кирпичных колодцев, назначение трубопроводов - канализация, основания колодцев - круглые, глубина заложения колодцев до 3 м, диаметр труб: до 200 мм	1 колодец	1. Устройство щебеночной подготовки под основание колодца с выравниванием и зачисткой дна котлована, подачей щебня в котлован, разравниванием и уплотнением. 2. Устройство бетонной подготовки с подачей бетонной смеси в котлован, разравниванием и уплотнением. 3. Кирпичная кладка колодцев с подачей кирпича и раствора, необходимой околкой кирпича и перелопачиванием раствора, установкой и заделкой ходовых скоб или лестниц и выкладкой отверстий для труб. 4. Заделка труб в стенах колодцев бетонной смесью или цементным раствором. 5. Установка и закрепление люков с крышками.	18,5	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
						2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
						2-127-05	Каменщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-002-14-01	Устройство типовых кирпичных колодцев, назначение трубопроводов - канализация, основания колодцев - круглые, глубина заложения колодцев до 4 м, диаметр труб: до 500 мм	1 колодец	1. Устройство щебеночной подготовки под основание колодца с выравниванием и зачисткой дна котлована, подачей щебня в котлован, разравниванием и уплотнением. 2. Устройство бетонной подготовки с подачей бетонной смеси в котлован, разравниванием и уплотнением. 3. Кирпичная кладка колодцев с подачей кирпича и раствора, необходимой околкой кирпича и перелопачиванием раствора, установкой и заделкой ходовых скоб или лестниц и выкладкой отверстий для труб. 4. Заделка труб в стенах колодцев бетонной смесью или цементным раствором. 5. Установка и закрепление люков с крышками.	24	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
						2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
						2-127-05	Каменщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-002-15-01	Устройство типовых кирпичных колодцев, назначение трубопроводов - канализация, основания колодцев - круглые, глубина заложения колодцев до 4 м, диаметр труб: до 800 мм	1 колодец	1. Устройство щебеночной подготовки под основание колодца с выравниванием и зачисткой дна котлована, подачей щебня в котлован, разравниванием и уплотнением. 2. Устройство бетонной подготовки с подачей бетонной смеси в котлован, разравниванием и уплотнением. 3. Кирпичная кладка колодцев с подачей кирпича и раствора, необходимой околкой кирпича и перелопачиванием раствора, установкой и заделкой ходовых скоб или лестниц и выкладкой отверстий для труб. 4. Заделка труб в стенах колодцев бетонной смесью или цементным раствором. 5. Установка и закрепление люков с крышками.	28	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
						2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
						2-127-05	Каменщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-002-16-01	Устройство типовых кирпичных колодцев, назначение трубопроводов - канализация, основания колодцев - круглые, глубина заложения колодцев до 5 м, диаметр труб: до 1000 мм	1 колодец	1. Устройство щебеночной подготовки под основание колодца с выравниванием и зачисткой дна котлована, подачей щебня в котлован, разравниванием и уплотнением. 2. Устройство бетонной подготовки с подачей бетонной смеси в котлован, разравниванием и уплотнением. 3. Кирпичная кладка колодцев с подачей кирпича и раствора, необходимой околкой кирпича и перелопачиванием раствора, установкой и заделкой ходовых скоб или лестниц и выкладкой отверстий для труб. 4. Заделка труб в стенах колодцев бетонной смесью или цементным раствором. 5. Установка и закрепление люков с крышками.	38	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
						2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
						2-127-05	Каменщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-002-17-01	Устройство типовых кирпичных колодцев, назначение трубопроводов - канализация, основания колодцев - прямоугольные, глубина заложения колодцев до 4 м, диаметр труб: до 600 мм	1 колодец	1. Устройство щебеночной подготовки под основание колодца с выравниванием и зачисткой дна котлована, подачей щебня в котлован, разравниванием и уплотнением. 2. Устройство бетонной подготовки с подачей бетонной смеси в котлован, разравниванием и уплотнением. 3. Кирпичная кладка колодцев с подачей кирпича и раствора, необходимой околкой кирпича и перелопачиванием раствора, установкой и заделкой ходовых скоб или лестниц и выкладкой отверстий для труб. 4. Заделка труб в стенах колодцев бетонной смесью или цементным раствором. 5. Установка и закрепление люков с крышками.	25	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
						2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
						2-127-05	Каменщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-002-18-01	Устройство типовых кирпичных колодцев, назначение трубопроводов - канализация, основания колодцев - прямоугольные, глубина заложения колодцев до 4 м, диаметр труб: до 800 мм	1 колодец	1. Устройство щебеночной подготовки под основание колодца с выравниванием и зачисткой дна котлована, подачей щебня в котлован, разравниванием и уплотнением. 2. Устройство бетонной подготовки с подачей бетонной смеси в котлован, разравниванием и уплотнением. 3. Кирпичная кладка колодцев с подачей кирпича и раствора, необходимой околкой кирпича и перелопачиванием раствора, установкой и заделкой ходовых скоб или лестниц и выкладкой отверстий для труб. 4. Заделка труб в стенах колодцев бетонной смесью или цементным раствором. 5. Установка и закрепление люков с крышками.	28,5	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
						2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
						2-127-05	Каменщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-002-19-01	Устройство типовых кирпичных колодцев, назначение трубопроводов - канализация, основания колодцев - прямоугольные, глубина заложения колодцев до 4 м, диаметр труб: до 1000 мм	1 колодец	1. Устройство щебеночной подготовки под основание колодца с выравниванием и зачисткой дна котлована, подачей щебня в котлован, разравниванием и уплотнением. 2. Устройство бетонной подготовки с подачей бетонной смеси в котлован, разравниванием и уплотнением. 3. Кирпичная кладка колодцев с подачей кирпича и раствора, необходимой околкой кирпича и перелопачиванием раствора, установкой и заделкой ходовых скоб или лестниц и выкладкой отверстий для труб. 4. Заделка труб в стенах колодцев бетонной смесью или цементным раствором. 5. Установка и закрепление люков с крышками.	40	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
						2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
						2-127-05	Каменщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-002-20-01	Устройство типовых кирпичных колодцев, назначение трубопроводов - канализация, основания колодцев - прямоугольные, глубина заложения колодцев до 5 м, диаметр труб: до 1200 мм	1 колодец	1. Устройство щебеночной подготовки под основание колодца с выравниванием и зачисткой дна котлована, подачей щебня в котлован, разравниванием и уплотнением. 2. Устройство бетонной подготовки с подачей бетонной смеси в котлован, разравниванием и уплотнением. 3. Кирпичная кладка колодцев с подачей кирпича и раствора, необходимой околкой кирпича и перелопачиванием раствора, установкой и заделкой ходовых скоб или лестниц и выкладкой отверстий для труб. 4. Заделка труб в стенах колодцев бетонной смесью или цементным раствором. 5. Установка и закрепление люков с крышками.	48	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
						2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
						2-127-05	Каменщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-002-21-01	Устройство типовых кирпичных колодцев, назначение трубопроводов - канализация, основания колодцев - прямоугольные, глубина заложения колодцев до 5 м, диаметр труб: до 1500 мм	1 колодец	1. Устройство щебеночной подготовки под основание колодца с выравниванием и зачисткой дна котлована, подачей щебня в котлован, разравниванием и уплотнением. 2. Устройство бетонной подготовки с подачей бетонной смеси в котлован, разравниванием и уплотнением. 3. Кирпичная кладка колодцев с подачей кирпича и раствора, необходимой окошкой кирпича и перелопачиванием раствора, установкой и заделкой ходовых скоб или лестниц и выкладкой отверстий для труб. 4. Заделка труб в стенах колодцев бетонной смесью или цементным раствором. 5. Установка и закрепление люков с крышками.	53	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
						2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
						2-127-05	Каменщик 5 разр.	1
Н-19-04-002-22-01	Покрытие наружной поверхности стен типовых кирпичных колодцев битумом, назначение трубопроводов - водопровод и газопровод, основания колодцев - круглые без присоединения, глубина заложения колодцев до 2 м, диаметр труб: до 200 мм	1 колодец	1. Очистка поверхности. 2. Подноска и подача материалов в котлован. 3. Покрытие поверхности колодцев готовым битумом за один раз.	1,1	-	2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-002-23-01	Покрытие наружной поверхности стен типовых кирпичных колодцев битумом, назначение трубопроводов - водопровод и газопровод, основания колодцев - круглые без присоединения, глубина заложения колодцев до 2 м, диаметр труб: до 400 мм	1 колодец	1. Очистка поверхности. 2. Подноска и подача материалов в котлован. 3. Покрытие поверхности колодцев готовым битумом за один раз.	1,2	-	2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Н-19-04-002-24-01	Покрытие наружной поверхности стен типовых кирпичных колодцев битумом, назначение трубопроводов - водопровод и газопровод, основания колодцев - круглые с присоединением, глубина заложения колодцев до 2 м, диаметр труб: до 200 мм	1 колодец	1. Очистка поверхности. 2. Подноска и подача материалов в котлован. 3. Покрытие поверхности колодцев готовым битумом за один раз.	1,2	-	2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Н-19-04-002-25-01	Покрытие наружной поверхности стен типовых кирпичных колодцев битумом, назначение трубопроводов - водопровод и газопровод, основания колодцев - круглые с присоединением, глубина заложения колодцев до 2 м, диаметр труб: до 400 мм	1 колодец	1. Очистка поверхности. 2. Подноска и подача материалов в котлован. 3. Покрытие поверхности колодцев готовым битумом за один раз.	1,4	-	2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-002-26-01	Покрытие наружной поверхности стен типовых кирпичных колодцев битумом, назначение трубопроводов - водопровод и газопровод, основания колодцев - круглые без присоединения, глубина заложения колодцев до 3 м, диаметр труб: до 200 мм	1 колодец	1. Очистка поверхности. 2. Подноска и подача материалов в котлован. 3. Покрытие поверхности колодцев готовым битумом за один раз.	1,4	-	2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Н-19-04-002-27-01	Покрытие наружной поверхности стен типовых кирпичных колодцев битумом, назначение трубопроводов - водопровод и газопровод, основания колодцев - круглые без присоединения, глубина заложения колодцев до 3 м, диаметр труб: до 400 мм	1 колодец	1. Очистка поверхности. 2. Подноска и подача материалов в котлован. 3. Покрытие поверхности колодцев готовым битумом за один раз.	1,6	-	2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Н-19-04-002-28-01	Покрытие наружной поверхности стен типовых кирпичных колодцев битумом, назначение трубопроводов - водопровод и газопровод, основания колодцев - круглые с присоединением, глубина заложения колодцев до 3 м, диаметр труб: до 200 мм	1 колодец	1. Очистка поверхности. 2. Подноска и подача материалов в котлован. 3. Покрытие поверхности колодцев готовым битумом за один раз.	1,6	-	2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-002-29-01	Покрытие наружной поверхности стен типовых кирпичных колодцев битумом, назначение трубопроводов - водопровод и газопровод, основания колодцев - круглые с присоединением, глубина заложения колодцев до 3 м, диаметр труб: до 400 мм	1 колодец	1. Очистка поверхности. 2. Подноска и подача материалов в котлован. 3. Покрытие поверхности колодцев готовым битумом за один раз.	1,8	-	2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Н-19-04-002-30-01	Покрытие наружной поверхности стен типовых кирпичных колодцев битумом, назначение трубопроводов - водопровод и газопровод, основания колодцев - прямоугольные без присоединения, глубина заложения колодцев до 3 м, диаметр труб: до 200 мм	1 колодец	1. Очистка поверхности. 2. Подноска и подача материалов в котлован. 3. Покрытие поверхности колодцев готовым битумом за один раз.	1,7	-	2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Н-19-04-002-31-01	Покрытие наружной поверхности стен типовых кирпичных колодцев битумом, назначение трубопроводов - водопровод и газопровод, основания колодцев - прямоугольные без присоединения, глубина заложения колодцев до 3 м, диаметр труб: до 400 мм	1 колодец	1. Очистка поверхности. 2. Подноска и подача материалов в котлован. 3. Покрытие поверхности колодцев готовым битумом за один раз.	1,8	-	2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-002-32-01	Покрытие наружной поверхности стен типовых кирпичных колодцев битумом, назначение трубопроводов - водопровод и газопровод, основания колодцев - прямоугольные с присоединением, глубина заложения колодцев до 3 м, диаметр труб: до 200 мм	1 колодец	1. Очистка поверхности. 2. Подноска и подача материалов в котлован. 3. Покрытие поверхности колодцев готовым битумом за один раз.	1,8	-	2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Н-19-04-002-33-01	Покрытие наружной поверхности стен типовых кирпичных колодцев битумом, назначение трубопроводов - водопровод и газопровод, основания колодцев - прямоугольные с присоединением, глубина заложения колодцев до 3 м, диаметр труб: до 400 мм	1 колодец	1. Очистка поверхности. 2. Подноска и подача материалов в котлован. 3. Покрытие поверхности колодцев готовым битумом за один раз.	2,1	-	2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Н-19-04-002-34-01	Покрытие наружной поверхности стен типовых кирпичных колодцев битумом, назначение трубопроводов - канализация, основания колодцев - круглые, глубина заложения колодцев до 3 м, диаметр труб: до 200 мм	1 колодец	1. Очистка поверхности. 2. Подноска и подача материалов в котлован. 3. Покрытие поверхности колодцев готовым битумом за один раз.	1,3	-	2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-002-35-01	Покрытие наружной поверхности стен типовых кирпичных колодцев битумом, назначение трубопроводов - канализация, основания колодцев - круглые, глубина заложения колодцев до 4 м, диаметр труб: до 500 мм	1 колодец	1. Очистка поверхности. 2. Подноска и подача материалов в котлован. 3. Покрытие поверхности колодцев готовым битумом за один раз.	1,7	-	2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Н-19-04-002-36-01	Покрытие наружной поверхности стен типовых кирпичных колодцев битумом, назначение трубопроводов - канализация, основания колодцев - круглые, глубина заложения колодцев до 4 м, диаметр труб: до 800 мм	1 колодец	1. Очистка поверхности. 2. Подноска и подача материалов в котлован. 3. Покрытие поверхности колодцев готовым битумом за один раз.	2	-	2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Н-19-04-002-37-01	Покрытие наружной поверхности стен типовых кирпичных колодцев битумом, назначение трубопроводов - канализация, основания колодцев - круглые, глубина заложения колодцев до 5 м, диаметр труб: до 1000 мм	1 колодец	1. Очистка поверхности. 2. Подноска и подача материалов в котлован. 3. Покрытие поверхности колодцев готовым битумом за один раз.	2,8	-	2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Н-19-04-002-38-01	Покрытие наружной поверхности стен типовых кирпичных колодцев битумом, назначение трубопроводов - канализация, основания колодцев - прямоугольные, глубина заложения колодцев до 4 м, диаметр труб: до 600 мм	1 колодец	1. Очистка поверхности. 2. Подноска и подача материалов в котлован. 3. Покрытие поверхности колодцев готовым битумом за один раз.	2,3	-	2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-002-39-01	Покрытие наружной поверхности стен типовых кирпичных колодцев битумом, назначение трубопроводов - канализация, основания колодцев - прямоугольные, глубина заложения колодцев до 4 м, диаметр труб: до 800 мм	1 колодец	1. Очистка поверхности. 2. Подноска и подача материалов в котлован. 3. Покрытие поверхности колодцев готовым битумом за один раз.	2,5	-	2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Н-19-04-002-40-01	Покрытие наружной поверхности стен типовых кирпичных колодцев битумом, назначение трубопроводов - канализация, основания колодцев - прямоугольные, глубина заложения колодцев до 4 м, диаметр труб: до 1000 мм	1 колодец	1. Очистка поверхности. 2. Подноска и подача материалов в котлован. 3. Покрытие поверхности колодцев готовым битумом за один раз.	3	-	2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Н-19-04-002-41-01	Покрытие наружной поверхности стен типовых кирпичных колодцев битумом, назначение трубопроводов - канализация, основания колодцев - прямоугольные, глубина заложения колодцев до 5 м, диаметр труб: до 1200 мм	1 колодец	1. Очистка поверхности. 2. Подноска и подача материалов в котлован. 3. Покрытие поверхности колодцев готовым битумом за один раз.	3,6	-	2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-002-42-01	Покрытие наружной поверхности стен типовых кирпичных колодцев битумом, назначение трубопроводов - канализация, основания колодцев - прямоугольные, глубина заложения колодцев до 5 м, диаметр труб: до 1500 мм	1 колодец	1. Очистка поверхности. 2. Подноска и подача материалов в котлован. 3. Покрытие поверхности колодцев готовым битумом за один раз.	4	-	2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Н-19-04-002-43-01	Добавлять на каждый метр высоты колодца сверх предусмотренной нормами на устройство типовых кирпичных колодцев	м	-	3,5	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
						2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
						2-127-05	Каменщик 5 разр.	1
Таблица Н-19-04-003 Устройство лотков в колодцах Бетонирование канализационных лотков в круглых колодцах								
Н-19-04-003-01-01	Бетонирование канализационных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 100 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	0,47	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-003-02-01	Бетонирование канализационных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 100 мм: лотки поворотные или с одним ответвлением	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	1	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-003-03-01	Бетонирование канализационных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 100 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	1,8	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-003-04-01	Бетонирование канализационных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 150 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	0,66	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-003-05-01	Бетонирование канализационных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 150 мм: лотки поворотные или с одним ответвлением	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	1,3	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-003-06-01	Бетонирование канализационных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 150 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	2,1	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-003-07-01	Бетонирование канализационных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 200 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	0,85	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-003-08-01	Бетонирование канализационных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 200 мм: лотки поворотные или с одним ответвлением	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	1,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-003-09-01	Бетонирование канализационных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 200 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	2,3	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-003-10-01	Бетонирование канализационных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 250 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	1	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-003-11-01	Бетонирование канализационных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 250 мм: лотки поворотные или с одним ответвлением	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	1,7	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-003-12-01	Бетонирование канализационных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 250 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	2,8	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-003-13-01	Бетонирование канализационных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 300 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	1,1	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-003-14-01	Бетонирование канализационных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 300 мм: лотки поворотные или с одним ответвлением	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	1,9	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-003-15-01	Бетонирование канализационных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 300 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	3,3	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-003-16-01	Бетонирование канализационных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 400 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	1,3	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-003-17-01	Бетонирование канализационных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 400 мм: лотки поворотные или с одним ответвлением	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	2,4	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-003-18-01	Бетонирование канализационных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 400 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	4	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-003-19-01	Бетонирование канализационных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 500 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	1,7	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-003-20-01	Бетонирование канализационных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 500 мм: лотки поворотные или с одним ответвлением	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	3,2	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-003-21-01	Бетонирование канализационных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 500 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	5,1	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-003-22-01	Бетонирование канализационных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 600 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	2,1	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-003-23-01	Бетонирование канализационных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 600 мм: лотки поворотные или с одним ответвлением	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	3,9	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-003-24-01	Бетонирование канализационных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 600 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	6,2	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-003-25-01	Бетонирование канализационных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 700 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	2,4	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-003-26-01	Бетонирование канализационных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 700 мм: лотки поворотные или с одним ответвлением	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	4,7	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-003-27-01	Бетонирование канализационных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 700 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	7,2	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-003-28-01	Бетонирование канализационных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 800 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	2,9	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-003-29-01	Бетонирование канализационных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 800 мм: лотки поворотные или с одним ответвлением	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	5,6	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-003-30-01	Бетонирование канализационных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 800 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	8,3	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-003-31-01	Бетонирование канализационных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 900 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	3,4	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-003-32-01	Бетонирование канализационных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 900 мм: лотки поворотные или с одним ответвлением	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	6,4	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-003-33-01	Бетонирование канализационных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 900 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	9,4	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-003-34-01	Бетонирование канализационных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 1000 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	3,9	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-003-35-01	Бетонирование канализационных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 1000 мм: лотки поворотные или с одним ответвлением	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	7,2	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-003-36-01	Бетонирование канализационных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 1000 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	10,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-003-37-01	Бетонирование канализационных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 1200 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	5,1	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-003-38-01	Бетонирование канализационных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 1200 мм: лотки поворотные или с одним ответвлением	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	8,8	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-003-39-01	Бетонирование канализационных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 1200 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	12,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-003-40-01	Бетонирование канализационных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 1400 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	6	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-003-41-01	Бетонирование канализационных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 1400 мм: лотки поворотные или с одним ответвлением	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	10,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-003-42-01	Бетонирование канализационных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 1400 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	15	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-003-43-01	Бетонирование канализационных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 1500 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	6,6	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-003-44-01	Бетонирование канализационных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 1500 мм: лотки поворотные или с одним ответвлением	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	11,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-003-45-01	Бетонирование канализационных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 1500 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	16	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Таблица Н-19-04-004 Бетонирование канализационных лотков в прямоугольных колодцах								
Н-19-04-004-01-01	Бетонирование канализационных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 100 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	0,75	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-004-02-01	Бетонирование канализационных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 100 мм: лотки поворотные или с одним ответвлением	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	1,3	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-004-03-01	Бетонирование канализационных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 100 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	2	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-004-04-01	Бетонирование канализационных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 150 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	0,85	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-004-05-01	Бетонирование канализационных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 150 мм: лотки поворотные или с одним ответвлением	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	1,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-004-06-01	Бетонирование канализационных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 150 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	2,3	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-004-07-01	Бетонирование канализационных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 200 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	0,94	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-004-08-01	Бетонирование канализационных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 200 мм: лотки поворотные или с одним ответвлением	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	1,7	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-004-09-01	Бетонирование канализационных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 200 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	2,6	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-004-10-01	Бетонирование канализационных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 250 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	1	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-004-11-01	Бетонирование канализационных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 250 мм: лотки поворотные или с одним ответвлением	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	2	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-004-12-01	Бетонирование канализационных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 250 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	3	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-004-13-01	Бетонирование канализационных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 300 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	1,2	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-004-14-01	Бетонирование канализационных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 300 мм: лотки поворотные или с одним ответвлением	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	2,3	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-004-15-01	Бетонирование канализационных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 300 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	3,4	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-004-16-01	Бетонирование канализационных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 400 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	1,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-004-17-01	Бетонирование канализационных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 400 мм: лотки поворотные или с одним ответвлением	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	2,7	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-004-18-01	Бетонирование канализационных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 400 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	3,9	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-004-19-01	Бетонирование канализационных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 500 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	1,9	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-004-20-01	Бетонирование канализационных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 500 мм: лотки поворотные или с одним ответвлением	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	3,2	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-004-21-01	Бетонирование канализационных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 500 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	4,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-004-22-01	Бетонирование канализационных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 600 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	2,1	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-004-23-01	Бетонирование канализационных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 600 мм: лотки поворотные или с одним ответвлением	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	3,7	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-004-24-01	Бетонирование канализационных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 600 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	5,2	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-004-25-01	Бетонирование канализационных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 700 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	2,3	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-004-26-01	Бетонирование канализационных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 700 мм: лотки поворотные или с одним ответвлением	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	4,1	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-004-27-01	Бетонирование канализационных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 700 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	5,8	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-004-28-01	Бетонирование канализационных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 800 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	2,6	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-004-29-01	Бетонирование канализационных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 800 мм: лотки поворотные или с одним ответвлением	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	4,6	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-004-30-01	Бетонирование канализационных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 800 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	6,4	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-004-31-01	Бетонирование канализационных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 900 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	2,9	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-004-32-01	Бетонирование канализационных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 900 мм: лотки поворотные или с одним ответвлением	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	5,2	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-004-33-01	Бетонирование канализационных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 900 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	7	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-004-34-01	Бетонирование канализационных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 1000 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	3,2	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-004-35-01	Бетонирование канализационных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 1000 мм: лотки поворотные или с одним ответвлением	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	5,6	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-004-36-01	Бетонирование канализационных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 1000 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	7,7	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-004-37-01	Бетонирование канализационных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 1200 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	3,8	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-004-38-01	Бетонирование канализационных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 1200 мм: лотки поворотные или с одним ответвлением	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	6,6	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-004-39-01	Бетонирование канализационных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 1200 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	8,9	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-004-40-01	Бетонирование канализационных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 1400 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	4,3	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-004-41-01	Бетонирование канализационных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 1400 мм: лотки поворотные или с одним ответвлением	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	7,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-004-42-01	Бетонирование канализационных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 1400 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	10,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-004-43-01	Бетонирование канализационных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 1500 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	4,7	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-004-44-01	Бетонирование канализационных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 1500 мм: лотки поворотные или с одним ответвлением	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	8	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-004-45-01	Бетонирование канализационных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 1500 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	11	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Таблица Н-19-04-005 Бетонирование водосточных лотков в круглых колодцах								
Н-19-04-005-01-01	Бетонирование водосточных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 100 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	0,37	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-005-02-01	Бетонирование водосточных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 100 мм: лотки поворотные или с одним ответвлением	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	0,88	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-005-03-01	Бетонирование водосточных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 100 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	1,4	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-005-04-01	Бетонирование водосточных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 150 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	0,52	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-005-05-01	Бетонирование водосточных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 150 мм: лотки поворотные или с одним ответвлением	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	1	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-005-06-01	Бетонирование водосточных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 150 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	1,7	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-005-07-01	Бетонирование водосточных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 200 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	0,67	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-005-08-01	Бетонирование водосточных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 200 мм: лотки поворотные или с одним ответвлением	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	1,3	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-005-09-01	Бетонирование водосточных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 200 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	2	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-005-10-01	Бетонирование водосточных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 250 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	0,82	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-005-11-01	Бетонирование водосточных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 250 мм: лотки поворотные или с одним ответвлением	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	1,4	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-005-12-01	Бетонирование водосточных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 250 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	2,4	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-005-13-01	Бетонирование водосточных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 300 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	0,9	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-005-14-01	Бетонирование водосточных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 300 мм: лотки поворотные или с одним ответвлением	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	1,6	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-005-15-01	Бетонирование водосточных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 300 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	2,8	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-005-16-01	Бетонирование водосточных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 400 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	1	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-005-17-01	Бетонирование водосточных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 400 мм: лотки поворотные или с одним ответвлением	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	2	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-005-18-01	Бетонирование водосточных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 400 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	3,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-005-19-01	Бетонирование водосточных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 500 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	1,4	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-005-20-01	Бетонирование водосточных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 500 мм: лотки поворотные или с одним ответвлением	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	2,8	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-005-21-01	Бетонирование водосточных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 500 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	4,4	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-005-22-01	Бетонирование водосточных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 600 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	1,6	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-005-23-01	Бетонирование водосточных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 600 мм: лотки поворотные или с одним ответвлением	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	3,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-005-24-01	Бетонирование водосточных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 600 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	5,2	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-005-25-01	Бетонирование водосточных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 700 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	2	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-005-26-01	Бетонирование водосточных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 700 мм: лотки поворотные или с одним ответвлением	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	4,1	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-005-27-01	Бетонирование водосточных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 700 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	6	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-005-28-01	Бетонирование водосточных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 800 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	2,3	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-005-29-01	Бетонирование водосточных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 800 мм: лотки поворотные или с одним ответвлением	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	4,8	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-005-30-01	Бетонирование водосточных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 800 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	7	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-005-31-01	Бетонирование водосточных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 900 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	2,7	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-005-32-01	Бетонирование водосточных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 900 мм: лотки поворотные или с одним ответвлением	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	5,6	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-005-33-01	Бетонирование водосточных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 900 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	8	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-005-34-01	Бетонирование водосточных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 1000 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	3,2	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-005-35-01	Бетонирование водосточных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 1000 мм: лотки поворотные или с одним ответвлением	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	6,2	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-005-36-01	Бетонирование водосточных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 1000 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	8,9	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-005-37-01	Бетонирование водосточных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 1200 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	4	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-005-38-01	Бетонирование водосточных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 1200 мм: лотки поворотные или с одним ответвлением	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	7,6	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-005-39-01	Бетонирование водосточных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 1200 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	10,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-005-40-01	Бетонирование водосточных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 1400 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	4,8	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-005-41-01	Бетонирование водосточных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 1400 мм: лотки поворотные или с одним ответвлением	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	9	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-005-42-01	Бетонирование водосточных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 1400 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	12,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-005-43-01	Бетонирование водосточных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 1500 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	5,2	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-005-44-01	Бетонирование водосточных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 1500 мм: лотки поворотные или с одним ответвлением	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	9,8	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-005-45-01	Бетонирование водосточных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 1500 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	14	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Таблица Н-19-04-006 Бетонирование водосточных лотков в прямоугольных колодцах								
Н-19-04-006-01-01	Бетонирование водосточных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 100 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	0,52	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-006-02-01	Бетонирование водосточных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 100 мм: лотки поворотные или с одним ответвлением	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	1,1	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-006-03-01	Бетонирование водосточных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 100 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	1,6	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-006-04-01	Бетонирование водосточных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 150 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	0,59	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-006-05-01	Бетонирование водосточных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 150 мм: лотки поворотные или с одним ответвлением	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	1,3	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-006-06-01	Бетонирование водосточных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 150 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	1,9	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-006-07-01	Бетонирование водосточных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 200 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	0,65	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-006-08-01	Бетонирование водосточных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 200 мм: лотки поворотные или с одним ответвлением	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	1,4	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-006-09-01	Бетонирование водосточных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 200 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	2,1	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-006-10-01	Бетонирование водосточных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 250 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	0,72	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-006-11-01	Бетонирование водосточных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 250 мм: лотки поворотные или с одним ответвлением	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	1,6	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-006-12-01	Бетонирование водосточных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 250 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	2,4	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-006-13-01	Бетонирование водосточных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 300 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	0,85	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-006-14-01	Бетонирование водосточных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 300 мм: лотки поворотные или с одним ответвлением	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	1,9	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-006-15-01	Бетонирование водосточных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 300 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	2,7	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-006-16-01	Бетонирование водосточных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 400 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	1	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-006-17-01	Бетонирование водосточных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 400 мм: лотки поворотные или с одним ответвлением	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	2,2	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-006-18-01	Бетонирование водосточных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 400 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	3,2	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-006-19-01	Бетонирование водосточных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 500 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	1,3	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-006-20-01	Бетонирование водосточных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 500 мм: лотки поворотные или с одним ответвлением	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	2,7	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-006-21-01	Бетонирование водосточных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 500 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	3,6	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-006-22-01	Бетонирование водосточных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 600 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	1,4	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-006-23-01	Бетонирование водосточных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 600 мм: лотки поворотные или с одним ответвлением	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	3,1	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-006-24-01	Бетонирование водосточных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 600 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	4,2	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-006-25-01	Бетонирование водосточных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 700 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	1,6	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-006-26-01	Бетонирование водосточных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 700 мм: лотки поворотные или с одним ответвлением	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	3,4	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-006-27-01	Бетонирование водосточных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 700 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	4,7	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-006-28-01	Бетонирование водосточных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 800 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	1,8	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-006-29-01	Бетонирование водосточных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 800 мм: лотки поворотные или с одним ответвлением	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	3,8	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-006-30-01	Бетонирование водосточных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 800 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	5,2	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-006-31-01	Бетонирование водосточных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 900 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	2	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-006-32-01	Бетонирование водосточных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 900 мм: лотки поворотные или с одним ответвлением	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	4,2	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-006-33-01	Бетонирование водосточных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 900 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	5,8	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-006-34-01	Бетонирование водосточных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 1000 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	2,2	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-006-35-01	Бетонирование водосточных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 1000 мм: лотки поворотные или с одним ответвлением	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	4,7	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-006-36-01	Бетонирование водосточных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 1000 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	6,3	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-006-37-01	Бетонирование водосточных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 1200 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	2,6	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-006-38-01	Бетонирование водосточных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 1200 мм: лотки поворотные или с одним ответвлением	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	5,4	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-006-39-01	Бетонирование водосточных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 1200 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	7,3	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-006-40-01	Бетонирование водосточных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 1400 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	3	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-006-41-01	Бетонирование водосточных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 1400 мм: лотки поворотные или с одним ответвлением	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	6,2	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-006-42-01	Бетонирование водосточных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 1400 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	8,4	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-006-43-01	Бетонирование водосточных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 1500 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	3,3	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-006-44-01	Бетонирование водосточных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 1500 мм: лотки поворотные или с одним ответвлением	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	6,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-006-45-01	Бетонирование водосточных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 1500 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Установка опалубки. 2. Подача и укладка бетонной смеси в лоток. 3. Уплотнение бетонной смеси с заглаживанием поверхности. 4. Разборка опалубки.	8,9	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Таблица Н-19-04-007 Оштукатуривание канализационных лотков в круглых колодцах								
Н-19-04-007-01-01	Оштукатуривание канализационных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 100 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	2,2	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-007-02-01	Оштукатуривание канализационных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 100 мм: лотки поворотные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	3,6	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-007-03-01	Оштукатуривание канализационных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 100 мм: лотки с одним ответвлением	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	4,9	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-007-04-01	Оштукатуривание канализационных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 100 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	6	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-007-05-01	Оштукатуривание канализационных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 150 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	2,3	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-007-06-01	Оштукатуривание канализационных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 150 мм: лотки поворотные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	3,7	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-007-07-01	Оштукатуривание канализационных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 150 мм: лотки с одним ответвлением	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	5,1	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-007-08-01	Оштукатуривание канализационных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 150 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	6,2	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-007-09-01	Оштукатуривание канализационных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 200 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	2,4	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-007-10-01	Оштукатуривание канализационных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 200 мм: лотки поворотные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	3,8	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-007-11-01	Оштукатуривание канализационных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 200 мм: лотки с одним ответвлением	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	5,3	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-007-12-01	Оштукатуривание канализационных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 200 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	6,4	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-007-13-01	Оштукатуривание канализационных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 250 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	2,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-007-14-01	Оштукатуривание канализационных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 250 мм: лотки поворотные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	4	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-007-15-01	Оштукатуривание канализационных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 250 мм: лотки с одним ответвлением	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	5,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-007-16-01	Оштукатуривание канализационных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 250 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	6,6	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-007-17-01	Оштукатуривание канализационных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 300 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	2,7	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-007-18-01	Оштукатуривание канализационных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 300 мм: лотки поворотные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	4,2	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-007-19-01	Оштукатуривание канализационных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 300 мм: лотки с одним ответвлением	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	5,6	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-007-20-01	Оштукатуривание канализационных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 300 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	7	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-007-21-01	Оштукатуривание канализационных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 400 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	3	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-007-22-01	Оштукатуривание канализационных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 400 мм: лотки поворотные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	4,4	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-007-23-01	Оштукатуривание канализационных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 400 мм: лотки с одним ответвлением	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	6,2	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-007-24-01	Оштукатуривание канализационных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 400 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	7,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-007-25-01	Оштукатуривание канализационных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 500 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	3,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-007-26-01	Оштукатуривание канализационных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 500 мм: лотки поворотные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	4,9	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-007-27-01	Оштукатуривание канализационных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 500 мм: лотки с одним ответвлением	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	6,8	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-007-28-01	Оштукатуривание канализационных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 500 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	8,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-007-29-01	Оштукатуривание канализационных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 600 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	4	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-007-30-01	Оштукатуривание канализационных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 600 мм: лотки поворотные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	5,6	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-007-31-01	Оштукатуривание канализационных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 600 мм: лотки с одним ответвлением	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	7,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-007-32-01	Оштукатуривание канализационных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 600 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	9,4	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-007-33-01	Оштукатуривание канализационных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 700 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	4,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-007-34-01	Оштукатуривание канализационных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 700 мм: лотки поворотные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	6,4	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-007-35-01	Оштукатуривание канализационных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 700 мм: лотки с одним ответвлением	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	8,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-007-36-01	Оштукатуривание канализационных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 700 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	10,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-007-37-01	Оштукатуривание канализационных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 800 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	5,1	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-007-38-01	Оштукатуривание канализационных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 800 мм: лотки поворотные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	7,3	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-007-39-01	Оштукатуривание канализационных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 800 мм: лотки с одним ответвлением	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	9,4	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-007-40-01	Оштукатуривание канализационных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 800 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	12	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-007-41-01	Оштукатуривание канализационных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 900 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	5,6	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-007-42-01	Оштукатуривание канализационных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 900 мм: лотки поворотные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	8,1	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-007-43-01	Оштукатуривание канализационных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 900 мм: лотки с одним ответвлением	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	10,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-007-44-01	Оштукатуривание канализационных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 900 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	12,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-007-45-01	Оштукатуривание канализационных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 1000 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	6,3	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-007-46-01	Оштукатуривание канализационных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 1000 мм: лотки поворотные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	9	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-007-47-01	Оштукатуривание канализационных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 1000 мм: лотки с одним ответвлением	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	11,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-007-48-01	Оштукатуривание канализационных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 1000 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	14	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-007-49-01	Оштукатуривание канализационных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 1200 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	7,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-007-50-01	Оштукатуривание канализационных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 1200 мм: лотки поворотные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	11	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-007-51-01	Оштукатуривание канализационных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 1200 мм: лотки с одним ответвлением	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	13,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-007-52-01	Оштукатуривание канализационных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 1200 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	17	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-007-53-01	Оштукатуривание канализационных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 1400 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	8,8	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-007-54-01	Оштукатуривание канализационных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 1400 мм: лотки поворотные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	12	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-007-55-01	Оштукатуривание канализационных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 1400 мм: лотки с одним ответвлением	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	16	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-007-56-01	Оштукатуривание канализационных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 1400 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	19	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-007-57-01	Оштукатуривание канализационных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 1500 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	9,4	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-007-58-01	Оштукатуривание канализационных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 1500 мм: лотки поворотные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	13	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-007-59-01	Оштукатуривание канализационных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 1500 мм: лотки с одним ответвлением	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	17	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-007-60-01	Оштукатуривание канализационных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 1500 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	20,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Таблица Н-19-04-008 Оштукатуривание канализационных лотков в прямоугольных колодцах								
Н-19-04-008-01-01	Оштукатуривание канализационных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 100 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	2,4	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-008-02-01	Оштукатуривание канализационных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 100 мм: лотки поворотные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	3,6	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-008-03-01	Оштукатуривание канализационных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 100 мм: лотки с одним ответвлением	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	4,7	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-008-04-01	Оштукатуривание канализационных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 100 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	6	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-008-05-01	Оштукатуривание канализационных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 150 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	2,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-008-06-01	Оштукатуривание канализационных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 150 мм: лотки поворотные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	3,8	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-008-07-01	Оштукатуривание канализационных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 150 мм: лотки с одним ответвлением	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-008-08-01	Оштукатуривание канализационных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 150 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	6,2	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-008-09-01	Оштукатуривание канализационных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 200 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	2,6	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-008-10-01	Оштукатуривание канализационных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 200 мм: лотки поворотные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	4	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-008-11-01	Оштукатуривание канализационных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 200 мм: лотки с одним ответвлением	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	5,2	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-008-12-01	Оштукатуривание канализационных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 200 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	6,6	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-008-13-01	Оштукатуривание канализационных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 250 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	2,8	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-008-14-01	Оштукатуривание канализационных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 250 мм: лотки поворотные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	4,1	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-008-15-01	Оштукатуривание канализационных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 250 мм: лотки с одним ответвлением	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	5,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-008-16-01	Оштукатуривание канализационных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 250 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	7	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-008-17-01	Оштукатуривание канализационных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 300 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	2,9	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-008-18-01	Оштукатуривание канализационных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 300 мм: лотки поворотные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	4,2	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-008-19-01	Оштукатуривание канализационных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 300 мм: лотки с одним ответвлением	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	5,6	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-008-20-01	Оштукатуривание канализационных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 300 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	7,2	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-008-21-01	Оштукатуривание канализационных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 400 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	3,1	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-008-22-01	Оштукатуривание канализационных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 400 мм: лотки поворотные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	4,6	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-008-23-01	Оштукатуривание канализационных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 400 мм: лотки с одним ответвлением	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	6,1	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-008-24-01	Оштукатуривание канализационных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 400 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	7,8	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-008-25-01	Оштукатуривание канализационных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 500 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	3,4	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-008-26-01	Оштукатуривание канализационных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 500 мм: лотки поворотные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	4,9	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-008-27-01	Оштукатуривание канализационных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 500 мм: лотки с одним ответвлением	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	6,6	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-008-28-01	Оштукатуривание канализационных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 500 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	8,4	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-008-29-01	Оштукатуривание канализационных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 600 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	3,6	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-008-30-01	Оштукатуривание канализационных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 600 мм: лотки поворотные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	5,3	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-008-31-01	Оштукатуривание канализационных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 600 мм: лотки с одним ответвлением	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	7,1	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-008-32-01	Оштукатуривание канализационных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 600 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	8,9	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-008-33-01	Оштукатуривание канализационных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 700 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	3,9	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-008-34-01	Оштукатуривание канализационных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 700 мм: лотки поворотные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	5,6	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-008-35-01	Оштукатуривание канализационных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 700 мм: лотки с одним ответвлением	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	7,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-008-36-01	Оштукатуривание канализационных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 700 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	9,4	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-008-37-01	Оштукатуривание канализационных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 800 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	4	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-008-38-01	Оштукатуривание канализационных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 800 мм: лотки поворотные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	6	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-008-39-01	Оштукатуривание канализационных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 800 мм: лотки с одним ответвлением	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	8	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-008-40-01	Оштукатуривание канализационных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 800 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	10,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-008-41-01	Оштукатуривание канализационных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 900 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	4,2	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-008-42-01	Оштукатуривание канализационных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 900 мм: лотки поворотные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	6,4	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-008-43-01	Оштукатуривание канализационных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 900 мм: лотки с одним ответвлением	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	8,6	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-008-44-01	Оштукатуривание канализационных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 900 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	11	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-008-45-01	Оштукатуривание канализационных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 1000 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	4,6	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-008-46-01	Оштукатуривание канализационных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 1000 мм: лотки поворотные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	6,8	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-008-47-01	Оштукатуривание канализационных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 1000 мм: лотки с одним ответвлением	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	8,9	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-008-48-01	Оштукатуривание канализационных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 1000 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	11,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-008-49-01	Оштукатуривание канализационных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 1200 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-008-50-01	Оштукатуривание канализационных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 1200 мм: лотки поворотные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	7,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-008-51-01	Оштукатуривание канализационных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 1200 мм: лотки с одним ответвлением	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	9,9	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-008-52-01	Оштукатуривание канализационных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 1200 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	12	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-008-53-01	Оштукатуривание канализационных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 1400 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	5,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-008-54-01	Оштукатуривание канализационных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 1400 мм: лотки поворотные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	8,1	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-008-55-01	Оштукатуривание канализационных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 1400 мм: лотки с одним ответвлением	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	11	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-008-56-01	Оштукатуривание канализационных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 1400 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	13,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-008-57-01	Оштукатуривание канализационных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 1500 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	5,6	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-008-58-01	Оштукатуривание канализационных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 1500 мм: лотки поворотные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	8,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-008-59-01	Оштукатуривание канализационных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 1500 мм: лотки с одним ответвлением	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	11,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-008-60-01	Оштукатуривание канализационных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 1500 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	14	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Таблица Н-19-04-009 Оштукатуривание водосточных лотков в круглых колодцах								
Н-19-04-009-01-01	Оштукатуривание водосточных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 100 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	1,8	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-009-02-01	Оштукатуривание водосточных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 100 мм: лотки поворотные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	2,8	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-009-03-01	Оштукатуривание водосточных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 100 мм: лотки с одним ответвлением	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	4	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-009-04-01	Оштукатуривание водосточных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 100 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	5,1	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-009-05-01	Оштукатуривание водосточных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 150 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	1,9	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-009-06-01	Оштукатуривание водосточных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 150 мм: лотки поворотные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	2,9	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-009-07-01	Оштукатуривание водосточных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 150 мм: лотки с одним ответвлением	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	4,2	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-009-08-01	Оштукатуривание водосточных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 150 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	5,3	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-009-09-01	Оштукатуривание водосточных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 200 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	2	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-009-10-01	Оштукатуривание водосточных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 200 мм: лотки поворотные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	3	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-009-11-01	Оштукатуривание водосточных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 200 мм: лотки с одним ответвлением	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	4,3	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-009-12-01	Оштукатуривание водосточных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 200 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	5,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-009-13-01	Оштукатуривание водосточных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 250 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	2,1	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-009-14-01	Оштукатуривание водосточных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 250 мм: лотки поворотные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	3,2	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-009-15-01	Оштукатуривание водосточных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 250 мм: лотки с одним ответвлением	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	4,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-009-16-01	Оштукатуривание водосточных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 250 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	5,6	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-009-17-01	Оштукатуривание водосточных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 300 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	2,2	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-009-18-01	Оштукатуривание водосточных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 300 мм: лотки поворотные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	3,3	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-009-19-01	Оштукатуривание водосточных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 300 мм: лотки с одним ответвлением	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	4,7	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-009-20-01	Оштукатуривание водосточных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 300 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	5,9	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-009-21-01	Оштукатуривание водосточных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 400 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	2,4	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-009-22-01	Оштукатуривание водосточных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 400 мм: лотки поворотные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	3,6	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-009-23-01	Оштукатуривание водосточных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 400 мм: лотки с одним ответвлением	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	5,2	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-009-24-01	Оштукатуривание водосточных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 400 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	6,4	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-009-25-01	Оштукатуривание водосточных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 500 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	2,8	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-009-26-01	Оштукатуривание водосточных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 500 мм: лотки поворотные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	4	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-009-27-01	Оштукатуривание водосточных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 500 мм: лотки с одним ответвлением	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	5,6	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-009-28-01	Оштукатуривание водосточных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 500 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	7,2	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-009-29-01	Оштукатуривание водосточных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 600 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	3,2	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-009-30-01	Оштукатуривание водосточных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 600 мм: лотки поворотные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	4,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-009-31-01	Оштукатуривание водосточных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 600 мм: лотки с одним ответвлением	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	6,1	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-009-32-01	Оштукатуривание водосточных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 600 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	8	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-009-33-01	Оштукатуривание водосточных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 700 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	3,6	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-009-34-01	Оштукатуривание водосточных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 700 мм: лотки поворотные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	5,1	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-009-35-01	Оштукатуривание водосточных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 700 мм: лотки с одним ответвлением	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	7	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-009-36-01	Оштукатуривание водосточных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 700 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	8,8	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-009-37-01	Оштукатуривание водосточных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 800 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	4	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-009-38-01	Оштукатуривание водосточных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 800 мм: лотки поворотные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	5,8	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-009-39-01	Оштукатуривание водосточных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 800 мм: лотки с одним ответвлением	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	7,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-009-40-01	Оштукатуривание водосточных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 800 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	9,4	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-009-41-01	Оштукатуривание водосточных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 900 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	4,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-009-42-01	Оштукатуривание водосточных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 900 мм: лотки поворотные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	6,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-009-43-01	Оштукатуривание водосточных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 900 мм: лотки с одним ответвлением	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	8,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-009-44-01	Оштукатуривание водосточных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 900 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	11	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-009-45-01	Оштукатуривание водосточных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 1000 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	5,1	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-009-46-01	Оштукатуривание водосточных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 1000 мм: лотки поворотные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	7,2	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-009-47-01	Оштукатуривание водосточных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 1000 мм: лотки с одним ответвлением	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	9,4	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-009-48-01	Оштукатуривание водосточных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 1000 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	12	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-009-49-01	Оштукатуривание водосточных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 1200 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	6,1	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-009-50-01	Оштукатуривание водосточных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 1200 мм: лотки поворотные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	8,9	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-009-51-01	Оштукатуривание водосточных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 1200 мм: лотки с одним ответвлением	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	11,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-009-52-01	Оштукатуривание водосточных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 1200 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	14,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-009-53-01	Оштукатуривание водосточных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 1400 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	7,1	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-009-54-01	Оштукатуривание водосточных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 1400 мм: лотки поворотные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	10,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-009-55-01	Оштукатуривание водосточных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 1400 мм: лотки с одним ответвлением	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	13,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-009-56-01	Оштукатуривание водосточных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 1400 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	17,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-009-57-01	Оштукатуривание водосточных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 1500 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	7,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-009-58-01	Оштукатуривание водосточных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 1500 мм: лотки поворотные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	11,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-009-59-01	Оштукатуривание водосточных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 1500 мм: лотки с одним ответвлением	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	15	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-009-60-01	Оштукатуривание водосточных лотков в круглых колодцах, диаметр труб до 1500 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	19	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Таблица Н-19-04-010 Оштукатуривание водосточных лотков в прямоугольных колодцах								
Н-19-04-010-01-01	Оштукатуривание водосточных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 100 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	2,2	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-010-02-01	Оштукатуривание водосточных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 100 мм: лотки поворотные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	2,8	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-010-03-01	Оштукатуривание водосточных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 100 мм: лотки с одним ответвлением	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	4	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-010-04-01	Оштукатуривание водосточных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 100 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-010-05-01	Оштукатуривание водосточных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 150 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	2,3	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-010-06-01	Оштукатуривание водосточных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 150 мм: лотки поворотные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	3	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-010-07-01	Оштукатуривание водосточных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 150 мм: лотки с одним ответвлением	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	4,1	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-010-08-01	Оштукатуривание водосточных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 150 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	5,2	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-010-09-01	Оштукатуривание водосточных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 200 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	2,4	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-010-10-01	Оштукатуривание водосточных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 200 мм: лотки поворотные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	3,2	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-010-11-01	Оштукатуривание водосточных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 200 мм: лотки с одним ответвлением	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	4,3	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-010-12-01	Оштукатуривание водосточных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 200 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	5,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-010-13-01	Оштукатуривание водосточных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 250 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	2,4	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-010-14-01	Оштукатуривание водосточных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 250 мм: лотки поворотные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	3,3	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-010-15-01	Оштукатуривание водосточных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 250 мм: лотки с одним ответвлением	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	4,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-010-16-01	Оштукатуривание водосточных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 250 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	5,7	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-010-17-01	Оштукатуривание водосточных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 300 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	2,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-010-18-01	Оштукатуривание водосточных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 300 мм: лотки поворотные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	3,4	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-010-19-01	Оштукатуривание водосточных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 300 мм: лотки с одним ответвлением	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	4,7	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-010-20-01	Оштукатуривание водосточных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 300 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	5,9	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-010-21-01	Оштукатуривание водосточных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 400 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	2,6	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-010-22-01	Оштукатуривание водосточных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 400 мм: лотки поворотные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	3,7	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-010-23-01	Оштукатуривание водосточных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 400 мм: лотки с одним ответвлением	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	5,1	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-010-24-01	Оштукатуривание водосточных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 400 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	6,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-010-25-01	Оштукатуривание водосточных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 500 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	2,9	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-010-26-01	Оштукатуривание водосточных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 500 мм: лотки поворотные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	4	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-010-27-01	Оштукатуривание водосточных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 500 мм: лотки с одним ответвлением	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	5,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-010-28-01	Оштукатуривание водосточных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 500 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	7	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-010-29-01	Оштукатуривание водосточных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 600 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	3	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-010-30-01	Оштукатуривание водосточных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 600 мм: лотки поворотные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	4,2	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-010-31-01	Оштукатуривание водосточных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 600 мм: лотки с одним ответвлением	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	5,8	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-010-32-01	Оштукатуривание водосточных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 600 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	7,4	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-010-33-01	Оштукатуривание водосточных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 700 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	3,3	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-010-34-01	Оштукатуривание водосточных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 700 мм: лотки поворотные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	4,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-010-35-01	Оштукатуривание водосточных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 700 мм: лотки с одним ответвлением	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	6,2	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-010-36-01	Оштукатуривание водосточных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 700 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	7,9	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-010-37-01	Оштукатуривание водосточных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 800 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	3,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-010-38-01	Оштукатуривание водосточных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 800 мм: лотки поворотные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	4,8	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-010-39-01	Оштукатуривание водосточных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 800 мм: лотки с одним ответвлением	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	6,6	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-010-40-01	Оштукатуривание водосточных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 800 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	8,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-010-41-01	Оштукатуривание водосточных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 900 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	3,6	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-010-42-01	Оштукатуривание водосточных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 900 мм: лотки поворотные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	5,1	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-010-43-01	Оштукатуривание водосточных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 900 мм: лотки с одним ответвлением	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	7,1	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-010-44-01	Оштукатуривание водосточных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 900 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	8,9	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-010-45-01	Оштукатуривание водосточных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 1000 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	4	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-010-46-01	Оштукатуривание водосточных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 1000 мм: лотки поворотные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	5,4	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-010-47-01	Оштукатуривание водосточных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 1000 мм: лотки с одним ответвлением	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	7,4	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-010-48-01	Оштукатуривание водосточных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 1000 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	9,4	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-010-49-01	Оштукатуривание водосточных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 1200 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	4,2	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-010-50-01	Оштукатуривание водосточных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 1200 мм: лотки поворотные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	5,9	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-010-51-01	Оштукатуривание водосточных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 1200 мм: лотки с одним ответвлением	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	8,2	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-010-52-01	Оштукатуривание водосточных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 1200 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	10,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-010-53-01	Оштукатуривание водосточных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 1400 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	4,6	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-010-54-01	Оштукатуривание водосточных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 1400 мм: лотки поворотные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	6,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-010-55-01	Оштукатуривание водосточных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 1400 мм: лотки с одним ответвлением	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	8,9	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-010-56-01	Оштукатуривание водосточных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 1400 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	11,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-010-57-01	Оштукатуривание водосточных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 1500 мм: лотки линейные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	4,8	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-010-58-01	Оштукатуривание водосточных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 1500 мм: лотки поворотные	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	6,8	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-04-010-59-01	Оштукатуривание водосточных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 1500 мм: лотки с одним ответвлением	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	9,4	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-04-010-60-01	Оштукатуривание водосточных лотков в прямоугольных колодцах, диаметр труб до 1500 мм: лотки с двумя ответвлениями	1 лоток	1. Приготовление и подача цементного раствора в колодец. 2. Оштукатуривание поверхности лотка с заглаживанием. 3. Железнение поверхности с добавлением силикатного стекла.	12	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Раздел Н-19-05 Разные работы								
Таблица Н-19-05-001 Устройство оснований в траншеях и котлованах								
Н-19-05-001-01-01	Устройство песчаного или щебеночного основания в траншеях и котлованах	1 м3 основания	1. Планировка дна траншеи или котлована по визирке. 2. Установка бортовых досок и маячных колышков. 3. Подача материалов в траншею или котлован при помощи кранов с приемом их из автосамосвалов. 4. Разравнивание и уплотнение материалов с проверкой по визирке. 5. Покрытие поверхности бетонного основания мешковиной или другими материалами с поливкой водой.	0,9	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-05-001-02-01	Устройство бетонного основания в осушенных траншеях и котлованах	1 м3 основания	1. Планировка дна траншеи или котлована по визирке. 2. Установка бортовых досок и маячных кольшек. 3. Подача материалов в траншею или котлован при помощи кранов с приемом их из автосамосвалов. 4. Разравнивание и уплотнение материалов с проверкой по визирке. 5. Покрытие поверхности бетонного основания мешковиной или другими материалами с поливкой водой.	1,3	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
Н-19-05-001-03-01	Устройство бетонного основания в неосушенных траншеях и котлованах	1 м3 основания	1. Планировка дна траншеи или котлована по визирке. 2. Установка бортовых досок и маячных кольшек. 3. Подача материалов в траншею или котлован при помощи кранов с приемом их из автосамосвалов. 4. Разравнивание и уплотнение материалов с проверкой по визирке. 5. Покрытие поверхности бетонного основания мешковиной или другими материалами с поливкой водой.	1,6	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-19-05-002 Устройство и разборка ограждений траншей и котлованов из инвентарных щитов								
Н-19-05-002-01-01	Устройство ограждений траншей и котлованов из инвентарных щитов, высота ограждений: до 1,2 м	1 м ограждений	1. Подноска деталей на расстояние до 30 м. 2. Установка стоек с подготовкой основания и закреплением их на основании штырями.	0,06	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-19-05-002-02-01	Устройство ограждений траншей и котлованов из инвентарных щитов, высота ограждений: до 2,2 м	1 м ограждений	1. Подноска деталей на расстояние до 30 м. 2. Установка стоек с подготовкой основания и закреплением их на основании штырями. 3. Навешивание щитов с закреплением болтами.	0,25	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-19-05-002-03-01	Разборка ограждений траншей и котлованов из инвентарных щитов, высота ограждений: до 1,2 м	1 м ограждений	1. Разборка ограждений с отноской и укладкой деталей в штабель.	0,04	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
Н-19-05-002-04-01	Разборка ограждений траншей и котлованов из инвентарных щитов, высота ограждений: до 2,2 м	1 м ограждений	1. Разборка ограждений с отноской и укладкой деталей в штабель.	0,15	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
Таблица Н-19-05-003 Устройство и разборка временных мостов								
Н-19-05-003-01-01	Устройство и разборка временных мостов деревянных переездных: устройство моста из готовых деталей	1 м2	1. Заготовка деталей. 2. Копание ям под тумбы и стулья или канавок под лаги. 3. Выделка сопряжений. 4. Постановка тумб и стульев в ямы или укладка лаг с засыпкой грунтом. 5. Укладка дощатого настила и бортовых досок.	0,7	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-05-003-02-01	Устройство и разборка временных мостов деревянных переездных: устройство моста с заготовкой деталей	1 м2	1. Заготовка деталей. 2. Копание ям под тумбы и стулья или канавок под лаги. 3. Выделка сопряжений. 4. Постановка тумб и стульев в ямы или укладка лаг с засыпкой грунтом. 5. Укладка дощатого настила и бортовых досок.	1,3	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-19-05-003-03-01	Устройство и разборка временных мостов деревянных переездных: разборка моста	1 м2	1. Разборка мостов с отноской и укладкой деталей в штабель.	0,35	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	2
Н-19-05-003-04-01	Устройство и разборка временных мостов деревянных пешеходных: устройство моста из готовых деталей	1 м2	1. Заготовка деталей. 2. Копание ям под тумбы и стулья или канавок под лаги. 3. Выделка сопряжений. 4. Постановка тумб и стульев в ямы или укладка лаг с засыпкой грунтом. 5. Укладка дощатого настила и бортовых досок.	0,4	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-19-05-003-05-01	Устройство и разборка временных мостов деревянных пешеходных: устройство моста с заготовкой деталей	1 м2	1. Заготовка деталей. 2. Копание ям под тумбы и стулья или канавок под лаги. 3. Выделка сопряжений. 4. Постановка тумб и стульев в ямы или укладка лаг с засыпкой грунтом. 5. Укладка дощатого настила и бортовых досок.	0,94	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-19-05-003-06-01	Устройство и разборка временных мостов деревянных пешеходных: разборка моста	1 м2	1. Разборка мостов с отноской и укладкой деталей в штабель.	0,2	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-05-003-07-01	Устройство и разборка временных инвентарных мостов металлических пешеходных: устройство моста из готовых деталей	1 мост	1. Подноска деталей на расстояние до 20 м. 2. Подготовка основания. 3. Сборка и установка инвентарных мостов.	0,6	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
Н-19-05-003-08-01	Устройство и разборка временных инвентарных мостов металлических пешеходных: устройство моста с заготовкой деталей	1 мост	1. Подноска деталей на расстояние до 20 м. 2. Подготовка основания. 3. Сборка и установка инвентарных мостов.	0,6	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
Н-19-05-003-09-01	Устройство и разборка временных инвентарных мостов металлических пешеходных: разборка моста	1 мост	1. Разборка мостов с отноской и укладкой деталей в штабель.	0,3	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	2
Таблица Н-19-05-004 Устройство и разборка подвесок подземных трубопроводов и кабелей								
Н-19-05-004-01-01	Устройство подвесок подземных трубопроводов и кабелей, площадь сечения коробов: до 0,1 м ²	1 м короба	1. Заготовка деталей подвесок. 2. Укладка перекладин над траншеей из бревен или металлических балок. 3. Заключение трубопровода или кабеля в короб. 4. Обвязка короба проволокой и подвешивание к перекладине.	0,75	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-05-004-02-01	Устройство подвесок подземных трубопроводов и кабелей, площадь сечения коробов: до 0,25 м ²	1 м короба	1. Заготовка деталей подвесок. 2. Укладка перекладин над траншеей из бревен или металлических балок. 3. Заключение трубопровода или кабеля в короб. 4. Обвязка короба проволокой и подвешивание к перекладине.	0,85	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-05-004-03-01	Устройство подвесок подземных трубопроводов и кабелей, площадь сечения коробов: до 0,4 м ²	1 м короба	1. Заготовка деталей подвесок. 2. Укладка перекладин над траншеей из бревен или металлических балок. 3. Заключение трубопровода или кабеля в короб. 4. Обвязка короба проволокой и подвешивание к перекладине.	0,94	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-05-004-04-01	Устройство подвесок подземных трубопроводов и кабелей, площадь сечения коробов: до 0,6 м ²	1 м короба	1. Заготовка деталей подвесок. 2. Укладка перекладин над траншеей из бревен или металлических балок. 3. Заключение трубопровода или кабеля в короб. 4. Обвязка короба проволокой и подвешивание к перекладине.	1	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-05-004-05-01	Разборка подвесок подземных трубопроводов и кабелей, площадь сечения коробов: до 0,1 м ²	1 м короба	1. Разборка подвесок с отноской и укладкой деталей в штабель.	0,38	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-05-004-06-01	Разборка подвесок подземных трубопроводов и кабелей, площадь сечения коробов: до 0,25 м2	1 м короба	1. Разборка подвесок с отноской и укладкой деталей в штабель.	0,42	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-05-004-07-01	Разборка подвесок подземных трубопроводов и кабелей, площадь сечения коробов: до 0,4 м2	1 м короба	1. Разборка подвесок с отноской и укладкой деталей в штабель.	0,47	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-05-004-08-01	Разборка подвесок подземных трубопроводов и кабелей, площадь сечения коробов: до 0,6 м2	1 м короба	1. Разборка подвесок с отноской и укладкой деталей в штабель.	0,52	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-19-05-005 Выправка поврежденных концов стальных труб								
Н-19-05-005-01-01	Выправка поврежденных концов стальных труб, диаметр труб: до 200 мм, правка концов труб с подогревом	1 конец трубы	1. Разметка мест выправки. 2. Выправка концов с подогревом (при необходимости) газовой горелкой. 3. Поворачивание труб при выправке.	0,52	-	2-110-03	Газосварщик 3 разр.	1
						2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-05-005-02-01	Выправка поврежденных концов стальных труб, диаметр труб: до 200 мм, правка концов труб без подогрева	1 конец трубы	1. Разметка мест выправки. 2. Выправка концов с подогревом (при необходимости) газовой горелкой. 3. Поворачивание труб при выправке.	0,35	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-05-005-03-01	Выправка поврежденных концов стальных труб, диаметр труб: до 400 мм, правка концов труб с подогревом	1 конец трубы	1. Разметка мест выправки. 2. Выправка концов с подогревом (при необходимости) газовой горелкой. 3. Поворачивание труб при выправке.	0,62	-	2-110-03	Газосварщик 3 разр.	1
						2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-05-005-04-01	Выправка поврежденных концов стальных труб, диаметр труб: до 400 мм, правка концов труб без подогрева	1 конец трубы	1. Разметка мест выправки. 2. Выправка концов с подогревом (при необходимости) газовой горелкой. 3. Поворачивание труб при выправке.	0,4	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-05-005-05-01	Выправка поврежденных концов стальных труб, диаметр труб: до 600 мм, правка концов труб с подогревом	1 конец трубы	1. Разметка мест выправки. 2. Выправка концов с подогревом (при необходимости) газовой горелкой. 3. Поворачивание труб при выправке.	0,79	-	2-110-03	Газосварщик 3 разр.	1
						2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-05-005-06-01	Выправка поврежденных концов стальных труб, диаметр труб: до 600 мм, правка концов труб без подогрева	1 конец трубы	1. Разметка мест выправки. 2. Выправка концов с подогревом (при необходимости) газовой горелкой. 3. Поворачивание труб при выправке.	0,52	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-05-005-07-01	Выправка поврежденных концов стальных труб, диаметр труб: до 800 мм, правка концов труб с подогревом	1 конец трубы	1. Разметка мест выправки. 2. Выправка концов с подогревом (при необходимости) газовой горелкой. 3. Поворачивание труб при выправке.	1	-	2-110-03	Газосварщик 3 разр.	1
						2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-05-005-08-01	Выправка поврежденных концов стальных труб, диаметр труб: до 800 мм, правка концов труб без подогрева	1 конец трубы	1. Разметка мест выправки. 2. Выправка концов с подогревом (при необходимости) газовой горелкой. 3. Поворачивание труб при выправке.	0,68	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-05-005-09-01	Выправка поврежденных концов стальных труб, диаметр труб: до 1000 мм, правка концов труб с подогревом	1 конец трубы	1. Разметка мест выправки. 2. Выправка концов с подогревом (при необходимости) газовой горелкой. 3. Поворачивание труб при выправке.	1,2	-	2-110-03	Газосварщик 3 разр.	1
						2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-05-005-10-01	Выправка поврежденных концов стальных труб, диаметр труб: до 1000 мм, правка концов труб без подогрева	1 конец трубы	1. Разметка мест выправки. 2. Выправка концов с подогревом (при необходимости) газовой горелкой. 3. Поворачивание труб при выправке.	0,84	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-05-005-11-01	Выправка поврежденных концов стальных труб, диаметр труб: до 1200 мм, правка концов труб с подогревом	1 конец трубы	1. Разметка мест выправки. 2. Выправка концов с подогревом (при необходимости) газовой горелкой. 3. Поворачивание труб при выправке.	1,5	-	2-110-03	Газосварщик 3 разр.	1
						2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-05-005-12-01	Выправка поврежденных концов стальных труб, диаметр труб: до 1200 мм, правка концов труб без подогрева	1 конец трубы	1. Разметка мест выправки. 2. Выправка концов с подогревом (при необходимости) газовой горелкой. 3. Поворачивание труб при выправке.	1	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-05-005-13-01	Выправка поврежденных концов стальных труб, диаметр труб: до 1400 мм, правка концов труб с подогревом	1 конец трубы	1. Разметка мест выправки. 2. Выправка концов с подогревом (при необходимости) газовой горелкой. 3. Поворачивание труб при выправке.	1,7	-	2-110-03	Газосварщик 3 разр.	1
						2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-05-005-14-01	Выправка поврежденных концов стальных труб, диаметр труб: до 1400 мм, правка концов труб без подогрева	1 конец трубы	1. Разметка мест выправки. 2. Выправка концов с подогревом (при необходимости) газовой горелкой. 3. Поворачивание труб при выправке.	1,2	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-19-05-005-15-01	Выправка поврежденных концов стальных труб, диаметр труб: до 1600 мм, правка концов труб с подогревом	1 конец трубы	1. Разметка мест выправки. 2. Выправка концов с подогревом (при необходимости) газовой горелкой. 3. Поворачивание труб при выправке.	1,9	-	2-110-03	Газосварщик 3 разр.	1
						2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-19-05-005-16-01	Выправка поврежденных концов стальных труб, диаметр труб: до 1600 мм, правка концов труб без подогрева	1 конец трубы	1. Разметка мест выправки. 2. Выправка концов с подогревом (при необходимости) газовой горелкой. 3. Поворачивание труб при выправке.	1,3	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

III. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 19.1

**Коэффициенты к нормам труда (времени),
учитывающие условия применения сборника Н-19**

№ п/п	Условия применения	Шифр таблиц (НТ)	Коэффициен ты к НТ рабочих
1	2	3	4
1	При укладке напорных железобетонных раструбных труб с резиновыми уплотнительными кольцами	Н-19-01-009 (01, 02, 04, 05, 07, 08, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 29)	1,15
2	При испытании стальных, чугунных и асбестоцементных трубопроводов участками св. 500 м, а керамических, бетонных и железобетонных участками св. 100 м	Н-19-01-012 (01-03, 05-08, 10-13, 15-18, 20-23, 25-27, 29-31, 33-35, 37-39, 41-43, 45-47)	0,75
3	При испытании трубопроводов различными звеньями рабочих:		
3.1	для предварительного испытания	Н-19-01-012 (01-03, 05-08, 10-13, 15-18, 20-23, 25-27, 29-31, 33-35, 37-39, 41-43, 45-47)	0,6
3.2	для окончательного испытания	Н-19-01-012 (01-03, 05-08, 10-13, 15-18, 20-23, 25-27, 29-31, 33-35, 37-39, 41-43, 45-47)	0,4
4	При гидравлическом испытании трубопроводов от ручного пресса	Н-19-01-012 (02, 03, 06-08, 11-13, 16-18, 21-23, 26, 27, 30, 31, 34, 35, 38, 39, 42, 43, 45-47)	1,2
5	При промывке трубопроводов без хлорирования:		
5.1	при двукратном наполнении трубопровода	Н-19-01-012 (04, 09, 14, 19, 24, 28, 32, 36, 40, 44)	0,6
5.2	при однократном	Н-19-01-012 (04, 09, 14, 19, 24, 28, 32, 36, 40, 44)	0,4
6	При продавливании стальных труб в грунтах, сильно налипающих на инструменты:		
6.1	для грунтов I группы	Н-19-01-013 (07-09, 16-18, 25-27,	1,1

№ п/п	Условия применения	Шифр таблиц (НТ)	Коэффициен- ты к НТ рабочих
1	2	3	4
6.2	для грунтов II и III групп	Н-19-01-013 (10-15, 19-24, 28-33)	1,2
7	При заделке концов футляров без заливки битумом	Н-19-01-014 (13-17)	0,6
8	При изоляции стыков трубопроводов четвертым слоем липкой ленты	Н-19-01-015 (41-54)	1,14
9	При изоляции труб матами:		
9.1	в два слоя	Н-19-01-016 (01, 04, 07, 10, 13)	1,55
		Н-19-01-016 (16, 19, 22, 25, 28, 31)	1,8
		Н-19-01-016 (34, 37, 40, 43)	1,9
9.2	в три слоя	Н-19-01-016 (01, 04, 07, 10, 13)	2,2
		Н-19-01-016 (16, 19, 22, 25, 28, 31)	2,6
		Н-19-01-016 (34, 37, 40, 43)	2,8
10	При оштукатуривании изоляции труб с отделкой	Н-19-01-016 (03, 06, 09, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45)	1,6
11	На каждые 5 мм увеличения толщины слоя:		
11.1	без отделки	Н-19-01-016 (03, 06, 09, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45)	1,14
11.2	с отделкой	Н-19-01-016 (03, 06, 09, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45)	1,08
12	При врезке штуцеров при помощи кранов и трубоукладчиков	Н-19-02-004 (01-16)	0,8
13	При установке задвижек с привернутыми патрубками	Н-19-02-005 (01-36)	1,2
14	При установке сальниковых компенсаторов с двойной компенсацией	Н-19-02-006 (02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 22, 24-28)	1,3
15	При установке П-образных компенсаторов в собранном виде:		
15.1		Н-19-02-006 (03, 06)	0,8

№ п/п	Условия применения	Шифр таблиц (НТ)	Коэффициен ты к НТ рабочих
1	2	3	4
15.2		Н-19-02-006 (09, 12, 15, 18, 21, 23)	0,6
16	При установке подвесных пружинных вертикальных опор	Н-19-02-007 (04, 08, 12, 16, 20, 24)	1,15
17	При установке кронштейнов на две трубы	Н-19-02-007 (04, 08, 12, 16, 20, 24)	2
18	При устройстве каналов в траншеях с распорами	Н-19-03-007 (11-15)	1,25
19	При устройстве кирпичных колодцев, каналов и камер в котлованах с распорами	Н-19-03-009 (41-50)	1,25
20	При устройстве канализационных колодцев	Н-19-03-009 (45-50)	1,3
21	При установке П-образных секций и лотковых блоков каналов	Н-19-03-009 (13-19)	1,2
22	При установке арматуры с электросваркой узлов соединений	Н-19-03-009 (60-64)	0,75
23	При кладке кирпичных колодцев постоянного сечения	Н-19-03-009 (45-50)	0,94
24	При устройстве колодцев в грунтах, насыщенных водой	Н-19-04-001 (01-10)	1,05
25	При устройстве колодцев в котлованах с распорами	Н-19-04-001 (01-10)	1,25
26	При устройстве колодцев из железобетонных колец на кирпичном или монолитном бетонном фундаменте	Н-19-04-001 (02, 04, 06, 08, 12, 14, 16, 18)	0,7
27	При устройстве колодцев в котлованах с распорами	Н-19-04-002 (01-21)	1,25
28	При устройстве колодцев без расшивки швов:		
28.1	при кладке колодцев в 1 и 1 1/2 кирпича	Н-19-04-002 (13-21)	0,7
28.2	при кладке колодцев в 2 кирпича	Н-19-04-002 (13-21)	0,8
29	При покрытии наружной поверхности стен колодцев битумом за два раза	Н-19-04-002 (22-42)	1,85
30	При устройстве колодцев в грунтах, насыщенных водой	Н-19-04-002 (01-21)	1,05
31	При оштукатуривании лотков без силикатного стекла	Н-19-04-007 (01-60) Н-19-04-008 (01-60) Н-19-04-009 (01-60) Н-19-04-010 (01-60)	0,8
32	При устройстве оснований с подачей материалов вручную	Н-19-05-001 (01-03)	1,2
33	При укладке бетонной смеси в армированное основание	Н-19-05-001 (02, 03)	1,1