


УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
Российской Федерации


С.Г. Музыченко
«__» _____ 2024 г.

**НОРМЫ ТРУДА (ВРЕМЕНИ) НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ, РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ,
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ, НА МОНТАЖ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ (АКТУАЛИЗАЦИИ)
СМЕТНЫХ НОРМ**

СБОРНИК 20.

**СООРУЖЕНИЕ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
ВОЗДУХА, ПНЕВМОТРАНСПОРТА И АСПИРАЦИИ**

I. Техническая часть

1.20.1. Нормами настоящего сборника предусмотрены работы по сооружению систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации.

1.20.2. Кроме основных операций, перечисленных в составах работ, нормами учтены: переходы рабочих, связанные с технологией производства работ; ознакомление с эскизами и чертежами; проверка соответствия узлов и деталей оборудования спецификации и чертежам; проверка состояния оборудования по наружному осмотру и очистка поверхностей от пыли и грязи; сортировка частей и деталей по маркировке и размещение их в порядке последовательности сборки; разметка по чертежам мест установки оборудования; установка и перестановка стремянок и подставок, а также простейших подмостей из готовых козел и щитов настила; примеривание по месту, не связанная с переделкой, пригонка деталей и изделий, разметка отверстий и мест для установки кронштейнов и креплений, и исправление незначительных вмятин, образовавшихся в деталях и изделиях при транспортировке и монтаже.

1.20.3. Нормами на монтаж вентиляционных систем и оборудования не предусмотрено и учитывается дополнительно (за исключением особо оговоренных случаев): изготовление прокладок для фланцевых соединений; обвязка оборудования трубопроводами; проверка на герметичность; комплексное опробование и наладка оборудования; устройство и разборка лесов и подмостей, изготовление настила, козел, стремянок, подставок и лестниц; установка и снятие такелажных приспособлений и их перестановка; сверление или пробивка гнезд и отверстий для установки креплений, а также крепление кронштейнов и других конструкций с помощью пистолета ПЦ-52-1 (нормируются по сборнику Н-18 «Сооружение систем теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения и канализации. Санитарно-техническое оборудование зданий и сооружений»).

1.20.4. Нормами настоящего сборника предусмотрена подноска материалов, изделий и оборудования на расстояние до 10 м с подъемом материалов и изделий к месту установки на высоту до 3 м, а вентиляционного оборудования на высоту до 1 м от пола (за исключением особо оговоренных случаев). При подъеме и установке воздухопроводов, фасонных частей и других изделий с подмостей, лестниц и монтажных вышек на высоте св. 3 м и оборудования св. 1 м от пола к нормам применяются коэффициенты, приведенные в следующей таблице:

Таблица 1

Высота подъема и установки воздухопроводов, фасонных частей, деталей и изделий, м, до	Высота подъема и установки оборудования, м, до	Коэффициенты к нормам
5	3	1,1
8	6	1,25

10	8	1,35
Св. 10	Св.8	1,5

При производстве работ со сплошного настила указанные коэффициенты не применяются. Подъем материалов, изделий и вентиляционного оборудования на настил, в этих случаях, нормируется по сборникам Н-01 «Внутрипостроечные транспортные работы» и Н-46 «Такелажные работы».

1.20.5. Электроприхватка и приварка кронштейнов, подвесок и рам при монтаже вентиляционных систем и оборудования нормируются по сборнику Н-33 «Сварочные работы. Конструкции зданий и промышленных сооружений».

1.20.6. Нормы, приведенные в сборнике, предусматривают выполнение монтажных работ с помощью рычажных лебедок, кроме особо оговоренных случаев.

1.20.7. При монтаже прямых воздухопроводов, фасонных частей и деталей вентиляционных систем, предназначенных для транспортирования пыли и отходов, а также для пневматического транспорта и установок с давлением свыше 0,002 МПа (0,02 кгс/см²), требующих обеспечения особой прочности, герметичности и тщательности швов и фланцевых соединений нормы умножаются на 1,2.

1.20.8. Нормами Н-20-01-001-11÷Н-20-01-001-20, Н-20-01-002, Н-20-02-001÷Н-20-02-015, Н-20-02-020, Н-20-02-022 предусмотрена затяжка болтов с помощью электрогайковерта. При затяжке болтов трещеточным или ручным гаечным ключами применяются коэффициенты, приведенные в п.1 приложения 20.1.

Во всех остальных таблицах нормы принимаются без изменений, независимо от применяемого при затяжке болтов инструмента.

1.20.9. Монтаж оборудования, не охваченного нормами, но сходного с указанным в сборнике по типу, конструкции и сложности монтажа, допустимо, в отдельных случаях, нормируется по соответствующим таблицам сборника с применением к ним, в зависимости от массы оборудования, следующих коэффициентов:

Таблица 2

Коэффициенты изменений массы оборудования	0,5	0,51-0,6	0,61-0,7	0,71-0,8	0,81-0,9
Коэффициент к нормам	0,75	0,8	0,85	0,9	0,95
Коэффициенты изменения массы оборудования	0,91-1,1	1,11-1,2	1,21-1,3	1,31-1,4	1,41-1,5
Коэффициент к нормам	1	1,1	1,15	1,2	1,25

Примечание. Указанные в таблице коэффициенты разрешается применять при разнице в массе оборудования не св. 50%.

1.20.10. Нормами сборника предусмотрено производство работ в соответствии с действующими нормативно-техническими документами в сфере техники безопасности в строительстве.

1.20.11. Качество выполняемых работ должно удовлетворять Своду правил «Внутренние санитарно-технические системы зданий».

1.20.12. Предусмотренные в сборнике составными звеньями «Монтажники систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации» именуемые в таблицах для краткости «Монтажники систем вентиляции».

1.20.13. Для норм с Н-20-01-001-11 по Н-20-01-001-20 кондиционеры для монтажа поступают в разобранном виде. Количество камер и секций в каждом конкретном случае определяется проектом.

1.20.14. При монтаже блока приемного с воздушными клапанами к норме Н-20-01-001-16 добавляются нормы Н-20-01-001-18 или Н-20-01-001-19 на монтаж воздушных клапанов. Количество клапанов зависит от схемы кондиционера.

II. Нормы труда (времени)

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-20-01 Монтаж вентиляционного оборудования								
Таблица Н-20-01-001 Местные кондиционеры и центральный кондиционер типа КТЦ 2А-125								
Н-20-01-001-01-01	Монтаж местного кондиционера, в том числе опробование: масса до 500 кг	1 кондиционер	1. Выверка основания по уровню. 2. Установка кондиционера в проектное положение и закрепление его анкерными болтами. 3. Опробование кондиционера.	5	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-20-01-001-02-01	Опробование при монтаже местного кондиционера массой до 500 кг	1 кондиционер	1. Выверка основания по уровню. 2. Установка кондиционера в проектное положение и закрепление его анкерными болтами. 3. Опробование кондиционера.	0,5	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-20-01-001-03-01	Монтаж местного кондиционера, в том числе опробование: масса до 900 кг	1 кондиционер	1. Выверка основания по уровню. 2. Установка кондиционера в проектное положение и закрепление его анкерными болтами. 3. Опробование кондиционера.	7	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-20-01-001-04-01	Опробование при монтаже местного кондиционера массой до 900 кг	1 кондиционер	1. Выверка основания по уровню. 2. Установка кондиционера в проектное положение и закрепление его анкерными болтами. 3. Опробование кондиционера.	1	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-01-001-05-01	Монтаж местного кондиционера, в том числе опробование: масса до 1500 кг	1 кондиционер	1. Выверка основания по уровню. 2. Установка кондиционера в проектное положение и закрепление его анкерными болтами. 3. Опробование кондиционера.	9,7	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-20-01-001-06-01	Опробование при монтаже местного кондиционера массой до 1500 кг	1 кондиционер	1. Выверка основания по уровню. 2. Установка кондиционера в проектное положение и закрепление его анкерными болтами. 3. Опробование кондиционера.	1,4	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-20-01-001-07-01	Монтаж местного кондиционера, в том числе опробование: масса до 2000 кг	1 кондиционер	1. Выверка основания по уровню. 2. Установка кондиционера в проектное положение и закрепление его анкерными болтами. 3. Опробование кондиционера.	11,5	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-20-01-001-08-01	Опробование при монтаже местного кондиционера массой до 2000 кг	1 кондиционер	1. Выверка основания по уровню. 2. Установка кондиционера в проектное положение и закрепление его анкерными болтами. 3. Опробование кондиционера.	1,8	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-20-01-001-09-01	Монтаж местного кондиционера, в том числе опробование: масса до 3000 кг	1 кондиционер	1. Выверка основания по уровню. 2. Установка кондиционера в проектное положение и закрепление его анкерными болтами. 3. Опробование кондиционера.	14	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-01-001-10-01	Опробование при монтаже местного кондиционера массой до 3000 кг	1 кондиционер	1. Выверка основания по уровню. 2. Установка кондиционера в проектное положение и закрепление его анкерными болтами. 3. Опробование кондиционера.	2,1	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-20-01-001-11-01	Монтаж камеры орошения ОКФ с установкой на фундамент при монтаже центрального кондиционера типа КТЦ 2А-125	1 камера	1. Монтаж секций и камер со сборкой из узлов и деталей. 2. Соединение секций и камер на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 3. Выверка по уровню.	83	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	2
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
						2-155-06	Монтажник систем вентиляции 6 разр.	1
Н-20-01-001-12-01	Монтаж воздухонагревателей с обводным каналом ВНО-2 при монтаже центрального кондиционера типа КТЦ 2А-125	1 воздухонагреватель	1. Монтаж секций и камер со сборкой из узлов и деталей. 2. Соединение секций и камер на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 3. Выверка по уровню.	26,5	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	2
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
						2-155-06	Монтажник систем вентиляции 6 разр.	1
Н-20-01-001-13-01	Монтаж воздухонагревателей с обводным каналом ВНО-1 при монтаже центрального кондиционера типа КТЦ 2А-125	1 воздухонагреватель	1. Монтаж секций и камер со сборкой из узлов и деталей. 2. Соединение секций и камер на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 3. Выверка по уровню.	24	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	2
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
						2-155-06	Монтажник систем вентиляции 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-01-001-14-01	Монтаж фильтра воздушного ФР-5А при монтаже центрального кондиционера типа КТЦ 2А-125	1 фильтр	1. Монтаж секций и камер со сборкой из узлов и деталей. 2. Соединение секций и камер на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 3. Выверка по уровню.	49,5	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	2
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
						2-155-06	Монтажник систем вентиляции 6 разр.	1
Н-20-01-001-15-01	Монтаж блока присоединительного при монтаже центрального кондиционера типа КТЦ 2А-125	1 блок	1. Монтаж секций и камер со сборкой из узлов и деталей. 2. Соединение секций и камер на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 3. Выверка по уровню.	37	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	2
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
						2-155-06	Монтажник систем вентиляции 6 разр.	1
Н-20-01-001-16-01	Монтаж блока приемного (без клапанов) при монтаже центрального кондиционера типа КТЦ 2А-125	1 блок	1. Монтаж секций и камер со сборкой из узлов и деталей. 2. Соединение секций и камер на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 3. Выверка по уровню.	25	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	2
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
						2-155-06	Монтажник систем вентиляции 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-01-001-17-01	Монтаж камеры обслуживания или воздушной при монтаже центрального кондиционера типа КТЦ 2А-125	1 камера	1. Монтаж секций и камер со сборкой из узлов и деталей. 2. Соединение секций и камер на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 3. Выверка по уровню.	13	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	2
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
						2-155-06	Монтажник систем вентиляции 6 разр.	1
Н-20-01-001-18-01	Монтаж воздушных клапанов КЭ-0,5 при монтаже центрального кондиционера типа КТЦ 2А-125	1 клапан	1. Монтаж секций и камер со сборкой из узлов и деталей. 2. Соединение секций и камер на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 3. Выверка по уровню.	10,5	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	2
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
						2-155-06	Монтажник систем вентиляции 6 разр.	1
Н-20-01-001-19-01	Монтаж воздушных клапанов КЭ-1 при монтаже центрального кондиционера типа КТЦ 2А-125	1 клапан	1. Монтаж секций и камер со сборкой из узлов и деталей. 2. Соединение секций и камер на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 3. Выверка по уровню.	12	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	2
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
						2-155-06	Монтажник систем вентиляции 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-01-001-20-01	Монтаж вентиляторного агрегата при монтаже центрального кондиционера типа КТЦ 2А-125	1 агрегат	1. Монтаж секций и камер со сборкой из узлов и деталей. 2. Соединение секций и камер на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 3. Выверка по уровню.	40,5	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	2
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
						2-155-06	Монтажник систем вентиляции 6 разр.	1
Таблица Н-20-01-002 Приточные камеры ПК-10 - ПК-150								
Н-20-01-002-01-01	Приточные камеры с приемной секцией без фильтра: производительность по воздуху до 10 тыс. м3/ч	1 приточная камера	1. Доставка секций к месту монтажа на расстояние до 20 м. 2. Установка секций. 3. Присоединение секций с установкой прокладок, затяжкой гаек и выверкой по уровню.	20,5	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	2
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-06	Монтажник систем вентиляции 6 разр.	1
Н-20-01-002-02-01	Приточные камеры с приемной секцией без фильтра: производительность по воздуху до 25 тыс. м3/ч	1 приточная камера	1. Доставка секций к месту монтажа на расстояние до 20 м. 2. Установка секций. 3. Присоединение секций с установкой прокладок, затяжкой гаек и выверкой по уровню.	30	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	2
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-06	Монтажник систем вентиляции 6 разр.	1
Н-20-01-002-03-01	Приточные камеры с приемной секцией без фильтра: производительность по воздуху до 50 тыс. м3/ч	1 приточная камера	1. Доставка секций к месту монтажа на расстояние до 20 м. 2. Установка секций. 3. Присоединение секций с установкой прокладок, затяжкой гаек и выверкой по уровню.	61	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	2
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-06	Монтажник систем вентиляции 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-01-002-04-01	Приточные камеры с приемной секцией без фильтра: производительность по воздуху до 70 тыс. м3/ч	1 приточная камера	1. Доставка секций к месту монтажа на расстояние до 20 м. 2. Установка секций. 3. Присоединение секций с установкой прокладок, затяжкой гаек и выверкой по уровню.	83	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	2
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-06	Монтажник систем вентиляции 6 разр.	1
Н-20-01-002-05-01	Приточные камеры с приемной секцией без фильтра: производительность по воздуху до 100 тыс. м3/ч	1 приточная камера	1. Доставка секций к месту монтажа на расстояние до 20 м. 2. Установка секций. 3. Присоединение секций с установкой прокладок, затяжкой гаек и выверкой по уровню.	103	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	2
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-06	Монтажник систем вентиляции 6 разр.	1
Н-20-01-002-06-01	Приточные камеры с приемной секцией без фильтра: производительность по воздуху до 150 тыс. м3/ч	1 приточная камера	1. Доставка секций к месту монтажа на расстояние до 20 м. 2. Установка секций. 3. Присоединение секций с установкой прокладок, затяжкой гаек и выверкой по уровню.	168	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	2
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-06	Монтажник систем вентиляции 6 разр.	1
Н-20-01-002-07-01	Приточные камеры с приемной секцией с фильтром: производительность по воздуху до 10 тыс. м3/ч	1 приточная камера	1. Доставка секций к месту монтажа на расстояние до 20 м. 2. Установка секций. 3. Присоединение секций с установкой прокладок, затяжкой гаек и выверкой по уровню.	22,5	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	2
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-06	Монтажник систем вентиляции 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-01-002-08-01	Приточные камеры с приемной секцией с фильтром: производительность по воздуху до 25 тыс. м3/ч	1 приточная камера	1. Доставка секций к месту монтажа на расстояние до 20 м. 2. Установка секций. 3. Присоединение секций с установкой прокладок, затяжкой гаек и выверкой по уровню.	31	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	2
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-06	Монтажник систем вентиляции 6 разр.	1
Н-20-01-002-09-01	Приточные камеры с приемной секцией с фильтром: производительность по воздуху до 50 тыс. м3/ч	1 приточная камера	1. Доставка секций к месту монтажа на расстояние до 20 м. 2. Установка секций. 3. Присоединение секций с установкой прокладок, затяжкой гаек и выверкой по уровню.	66	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	2
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-06	Монтажник систем вентиляции 6 разр.	1
Н-20-01-002-10-01	Приточные камеры с приемной секцией с фильтром: производительность по воздуху до 70 тыс. м3/ч	1 приточная камера	1. Доставка секций к месту монтажа на расстояние до 20 м. 2. Установка секций. 3. Присоединение секций с установкой прокладок, затяжкой гаек и выверкой по уровню.	103	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	2
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-06	Монтажник систем вентиляции 6 разр.	1
Н-20-01-002-11-01	Приточные камеры с приемной секцией с фильтром: производительность по воздуху до 100 тыс. м3/ч	1 приточная камера	1. Доставка секций к месту монтажа на расстояние до 20 м. 2. Установка секций. 3. Присоединение секций с установкой прокладок, затяжкой гаек и выверкой по уровню.	112	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	2
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-06	Монтажник систем вентиляции 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-01-002-12-01	Приточные камеры с приемной секцией с фильтром: производительность по воздуху до 150 тыс. м3/ч	1 приточная камера	1. Доставка секций к месту монтажа на расстояние до 20 м. 2. Установка секций. 3. Присоединение секций с установкой прокладок, затяжкой гаек и выверкой по уровню.	187	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	2
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-06	Монтажник систем вентиляции 6 разр.	1
Таблица Н-20-01-003 Кондиционер неавтономный эжекционный КНЭ-У								
Н-20-01-003-01-01	Монтаж кондиционера неавтономного эжекционного КНЭ-У, в том числе подсоединение кондиционера к системе водоснабжения	1 кондиционер	1. Установка подставки или каркаса. 2. Установка кондиционера. 3. Соединение кондиционера мягкой вставкой с патрубком воздуховода.	0,65	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-20-01-003-02-01	Подсоединение кондиционера к системе водоснабжения при монтаже кондиционера неавтономного эжекционного КНЭ-У	1 кондиционер	1. Подсоединение кондиционера к системе водоснабжения.	0,079	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Таблица Н-20-01-004 Обеспыливающий агрегат ЗИЛ-900								
Н-20-01-004-01-01	Монтаж обеспыливающего агрегата ЗИЛ-900	1 агрегат	1. Выверка основания. 2. Установка и закрепление агрегата.	1	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-20-02 Монтаж вентиляционных систем и деталей из листовой стали								
Таблица Н-20-02-001 Прямые и фасонные части воздуховодов укрупненными блоками Прямые и фасонные части воздуховодов из стали толщиной до 1 мм укрупненными блоками (воздуховоды диаметром до 250 мм или периметром до 600 мм, диаметром до 355 мм или периметром до 1000 мм, диаметром до 560 мм или периметром до 1600 мм)								
Н-20-02-001-01-01	Прямые и фасонные части воздуховодов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздуховодов до 250 мм или периметр до 600 мм	1 м2 развернутой поверхности воздуховодов	1. Сборка деталей и воздуховодов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,44	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-001-02-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 250 мм или периметр до 600 мм: количество фасонных частей в системе до 5, поверхность системы до 15 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,65	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-001-03-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 250 мм или периметр до 600 мм: количество фасонных частей в системе до 5, поверхность системы до 25 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,58	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-001-04-01	Прямые и фасонные части воздуховодов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздуховодов до 250 мм или периметр до 600 мм: количество фасонных частей в системе до 5, поверхность системы до 50 м2	1 м2 развернутой поверхности воздуховодов	1. Сборка деталей и воздуховодов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,51	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-001-05-01	Прямые и фасонные части воздуховодов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздуховодов до 250 мм или периметр до 600 мм: количество фасонных частей в системе до 5, поверхность системы до 75 м2	1 м2 развернутой поверхности воздуховодов	1. Сборка деталей и воздуховодов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,49	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-001-06-01	Прямые и фасонные части воздуховодов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздуховодов до 250 мм или периметр до 600 мм: количество фасонных частей в системе до 5, поверхность системы до 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздуховодов	1. Сборка деталей и воздуховодов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,47	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-001-07-01	Прямые и фасонные части воздуховодов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздуховодов до 250 мм или периметр до 600 мм: количество фасонных частей в системе до 5, поверхность системы свыше 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздуховодов	1. Сборка деталей и воздуховодов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,47	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-001-08-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 250 мм или периметр до 600 мм: количество фасонных частей в системе до 10, поверхность системы до 15 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,76	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-001-09-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 250 мм или периметр до 600 мм: количество фасонных частей в системе до 10, поверхность системы до 25 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,67	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-001-10-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 250 мм или периметр до 600 мм: количество фасонных частей в системе до 10, поверхность системы до 50 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,58	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-001-11-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 250 мм или периметр до 600 мм: количество фасонных частей в системе до 10, поверхность системы до 75 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,53	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-001-12-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 250 мм или периметр до 600 мм: количество фасонных частей в системе до 10, поверхность системы до 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,51	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-001-13-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 250 мм или периметр до 600 мм: количество фасонных частей в системе до 10, поверхность системы свыше 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,49	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-001-14-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 250 мм или периметр до 600 мм: количество фасонных частей в системе до 15, поверхность системы до 25 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,73	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-001-15-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 250 мм или периметр до 600 мм: количество фасонных частей в системе до 15, поверхность системы до 50 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,64	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-001-16-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 250 мм или периметр до 600 мм: количество фасонных частей в системе до 15, поверхность системы до 75 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,58	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-001-17-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 250 мм или периметр до 600 мм: количество фасонных частей в системе до 15, поверхность системы до 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,55	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-001-18-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 250 мм или периметр до 600 мм: количество фасонных частей в системе до 15, поверхность системы свыше 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,51	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-001-19-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 250 мм или периметр до 600 мм: количество фасонных частей в системе до 20, поверхность системы до 50 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,69	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-001-20-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 250 мм или периметр до 600 мм: количество фасонных частей в системе до 20, поверхность системы до 75 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,63	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-001-21-01	Прямые и фасонные части воздуховодов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздуховодов до 250 мм или периметр до 600 мм: количество фасонных частей в системе до 20, поверхность системы до 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздуховодов	1. Сборка деталей и воздуховодов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,58	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-001-22-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 250 мм или периметр до 600 мм: количество фасонных частей в системе до 20, поверхность системы свыше 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,53	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-001-23-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 250 мм или периметр до 600 мм: количество фасонных частей в системе до 25, поверхность системы до 50 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,72	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-001-24-01	Прямые и фасонные части воздуховодов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздуховодов до 250 мм или периметр до 600 мм: количество фасонных частей в системе до 25, поверхность системы до 75 м2	1 м2 развернутой поверхности воздуховодов	1. Сборка деталей и воздуховодов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,66	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-001-25-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 250 мм или периметр до 600 мм: количество фасонных частей в системе до 25, поверхность системы до 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,62	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-001-26-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 250 мм или периметр до 600 мм: количество фасонных частей в системе до 25, поверхность системы свыше 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,56	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-001-27-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 250 мм или периметр до 600 мм: количество фасонных частей в системе до 30, поверхность системы до 50 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,76	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-001-28-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 250 мм или периметр до 600 мм: количество фасонных частей в системе до 30, поверхность системы до 75 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,7	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-001-29-01	Прямые и фасонные части воздуховодов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздуховодов до 250 мм или периметр до 600 мм: количество фасонных частей в системе до 30, поверхность системы до 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздуховодов	1. Сборка деталей и воздуховодов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,65	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-001-30-01	Прямые и фасонные части воздуховодов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздуховодов до 250 мм или периметр до 600 мм: количество фасонных частей в системе до 30, поверхность системы свыше 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздуховодов	1. Сборка деталей и воздуховодов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,57	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-001-31-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 250 мм или периметр до 600 мм: количество фасонных частей в системе 60 и свыше, поверхность системы до 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,76	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-001-32-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 250 мм или периметр до 600 мм: количество фасонных частей в системе 60 и свыше, поверхность системы свыше 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,69	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-001-33-01	Прямые и фасонные части воздуховодов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздуховодов до 355 мм или периметр до 1000 мм	1 м2 развернутой поверхности воздуховодов	1. Сборка деталей и воздуховодов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,4	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-001-34-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 355 мм или периметр до 1000 мм: количество фасонных частей в системе до 5, поверхность системы до 15 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,62	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-001-35-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 355 мм или периметр до 1000 мм: количество фасонных частей в системе до 5, поверхность системы до 25 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,55	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-001-36-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 355 мм или периметр до 1000 мм: количество фасонных частей в системе до 5, поверхность системы до 50 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,47	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-001-37-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 355 мм или периметр до 1000 мм: количество фасонных частей в системе до 5, поверхность системы до 75 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,45	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-001-38-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 355 мм или периметр до 1000 мм: количество фасонных частей в системе до 5, поверхность системы до 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,43	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-001-39-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 355 мм или периметр до 1000 мм: количество фасонных частей в системе до 5, поверхность системы свыше 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,41	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-001-40-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 355 мм или периметр до 1000 мм: количество фасонных частей в системе до 10, поверхность системы до 15 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,72	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-001-41-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 355 мм или периметр до 1000 мм: количество фасонных частей в системе до 10, поверхность системы до 25 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,64	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-001-42-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 355 мм или периметр до 1000 мм: количество фасонных частей в системе до 10, поверхность системы до 50 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,55	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-001-43-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 355 мм или периметр до 1000 мм: количество фасонных частей в системе до 10, поверхность системы до 75 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,49	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-001-44-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 355 мм или периметр до 1000 мм: количество фасонных частей в системе до 10, поверхность системы до 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,47	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-001-45-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 355 мм или периметр до 1000 мм: количество фасонных частей в системе до 10, поверхность системы свыше 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,45	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-001-46-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 355 мм или периметр до 1000 мм: количество фасонных частей в системе до 15, поверхность системы до 25 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,72	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-001-47-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 355 мм или периметр до 1000 мм: количество фасонных частей в системе до 15, поверхность системы до 50 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,61	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-001-48-01	Прямые и фасонные части воздуховодов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздуховодов до 355 мм или периметр до 1000 мм: количество фасонных частей в системе до 15, поверхность системы до 75 м2	1 м2 развернутой поверхности воздуховодов	1. Сборка деталей и воздуховодов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,55	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-001-49-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 355 мм или периметр до 1000 мм: количество фасонных частей в системе до 15, поверхность системы до 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,51	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-001-50-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 355 мм или периметр до 1000 мм: количество фасонных частей в системе до 15, поверхность системы свыше 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,47	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-001-51-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 355 мм или периметр до 1000 мм: количество фасонных частей в системе до 20, поверхность системы до 50 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,64	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-001-52-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 355 мм или периметр до 1000 мм: количество фасонных частей в системе до 20, поверхность системы до 75 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,59	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-001-53-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 355 мм или периметр до 1000 мм: количество фасонных частей в системе до 20, поверхность системы до 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,55	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-001-54-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 355 мм или периметр до 1000 мм: количество фасонных частей в системе до 20, поверхность системы свыше 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,49	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-001-55-01	Прямые и фасонные части воздуховодов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздуховодов до 355 мм или периметр до 1000 мм: количество фасонных частей в системе до 25, поверхность системы до 50 м2	1 м2 развернутой поверхности воздуховодов	1. Сборка деталей и воздуховодов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,69	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-001-56-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 355 мм или периметр до 1000 мм: количество фасонных частей в системе до 25, поверхность системы до 75 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,62	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-001-57-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 355 мм или периметр до 1000 мм: количество фасонных частей в системе до 25, поверхность системы до 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,57	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-001-58-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 355 мм или периметр до 1000 мм: количество фасонных частей в системе до 25, поверхность системы свыше 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,53	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-001-59-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 355 мм или периметр до 1000 мм: количество фасонных частей в системе до 30, поверхность системы до 50 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,72	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-001-60-01	Прямые и фасонные части воздуховодов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздуховодов до 355 мм или периметр до 1000 мм: количество фасонных частей в системе до 30, поверхность системы до 75 м2	1 м2 развернутой поверхности воздуховодов	1. Сборка деталей и воздуховодов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,67	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-001-61-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 355 мм или периметр до 1000 мм: количество фасонных частей в системе до 30, поверхность системы до 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,61	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-001-62-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 355 мм или периметр до 1000 мм: количество фасонных частей в системе до 30, поверхность системы свыше 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,55	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-001-63-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 355 мм или периметр до 1000 мм: количество фасонных частей в системе 60 и свыше, поверхность системы до 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,72	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-001-64-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 355 мм или периметр до 1000 мм: количество фасонных частей в системе 60 и свыше, поверхность системы свыше 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,64	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-001-65-01	Прямые и фасонные части воздуховодов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздуховодов до 560 мм или периметр до 1600 мм	1 м2 развернутой поверхности воздуховодов	1. Сборка деталей и воздуховодов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,36	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-001-66-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 560 мм или периметр до 1600 мм: количество фасонных частей в системе до 5, поверхность системы до 15 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,56	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-001-67-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 560 мм или периметр до 1600 мм: количество фасонных частей в системе до 5, поверхность системы до 25 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,49	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-001-68-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 560 мм или периметр до 1600 мм: количество фасонных частей в системе до 5, поверхность системы до 50 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,42	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-001-69-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 560 мм или периметр до 1600 мм: количество фасонных частей в системе до 5, поверхность системы до 75 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,4	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-001-70-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 560 мм или периметр до 1600 мм: количество фасонных частей в системе до 5, поверхность системы до 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,39	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-001-71-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 560 мм или периметр до 1600 мм: количество фасонных частей в системе до 5, поверхность системы свыше 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,39	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-001-72-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 560 мм или периметр до 1600 мм: количество фасонных частей в системе до 10, поверхность системы до 15 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,68	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-001-73-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 560 мм или периметр до 1600 мм: количество фасонных частей в системе до 10, поверхность системы до 25 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,58	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-001-74-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 560 мм или периметр до 1600 мм: количество фасонных частей в системе до 10, поверхность системы до 50 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,49	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-001-75-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 560 мм или периметр до 1600 мм: количество фасонных частей в системе до 10, поверхность системы до 75 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,44	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-001-76-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 560 мм или периметр до 1600 мм: количество фасонных частей в системе до 10, поверхность системы до 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,42	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-001-77-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 560 мм или периметр до 1600 мм: количество фасонных частей в системе до 10, поверхность системы свыше 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,4	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-001-78-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 560 мм или периметр до 1600 мм: количество фасонных частей в системе до 15, поверхность системы до 25 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,68	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-001-79-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 560 мм или периметр до 1600 мм: количество фасонных частей в системе до 15, поверхность системы до 50 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,56	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-001-80-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 560 мм или периметр до 1600 мм: количество фасонных частей в системе до 15, поверхность системы до 75 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,49	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-001-81-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 560 мм или периметр до 1600 мм: количество фасонных частей в системе до 15, поверхность системы до 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,46	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-001-82-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 560 мм или периметр до 1600 мм: количество фасонных частей в системе до 15, поверхность системы свыше 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,42	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-001-83-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 560 мм или периметр до 1600 мм: количество фасонных частей в системе до 20, поверхность системы до 50 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,6	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-001-84-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 560 мм или периметр до 1600 мм: количество фасонных частей в системе до 20, поверхность системы до 75 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,55	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-001-85-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 560 мм или периметр до 1600 мм: количество фасонных частей в системе до 20, поверхность системы до 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,49	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-001-86-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 560 мм или периметр до 1600 мм: количество фасонных частей в системе до 20, поверхность системы свыше 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,44	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-001-87-01	Прямые и фасонные части воздуховодов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздуховодов до 560 мм или периметр до 1600 мм: количество фасонных частей в системе до 25, поверхность системы до 50 м2	1 м2 развернутой поверхности воздуховодов	1. Сборка деталей и воздуховодов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,64	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-001-88-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 560 мм или периметр до 1600 мм: количество фасонных частей в системе до 25, поверхность системы до 75 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,56	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-001-89-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 560 мм или периметр до 1600 мм: количество фасонных частей в системе до 25, поверхность системы до 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,53	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-001-90-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 560 мм или периметр до 1600 мм: количество фасонных частей в системе до 25, поверхность системы свыше 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,47	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-001-91-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 560 мм или периметр до 1600 мм: количество фасонных частей в системе до 30, поверхность системы до 50 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,68	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-001-92-01	Прямые и фасонные части воздуховодов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздуховодов до 560 мм или периметр до 1600 мм: количество фасонных частей в системе до 30, поверхность системы до 75 м2	1 м2 развернутой поверхности воздуховодов	1. Сборка деталей и воздуховодов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,6	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-001-93-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 560 мм или периметр до 1600 мм: количество фасонных частей в системе до 30, поверхность системы до 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,56	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-001-94-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 560 мм или периметр до 1600 мм: количество фасонных частей в системе до 30, поверхность системы свыше 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,49	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-001-95-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 560 мм или периметр до 1600 мм: количество фасонных частей в системе 60 и свыше, поверхность системы до 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,68	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-001-96-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 560 мм или периметр до 1600 мм: количество фасонных частей в системе 60 и свыше, поверхность системы свыше 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,6	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-20-02-002 Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм укрупненными блоками (воздуховоды диаметром до 800 мм или периметром до 2400 мм, диаметром до 1000 мм или периметром до 3200 мм, диаметром до 1250 мм или периметром до 3600 мм)								
Н-20-02-002-01-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 800 мм или периметр до 2400 мм	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,3	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-002-02-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 800 мм или периметр до 2400 мм: количество фасонных частей в системе до 5, поверхность системы до 15 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,5	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-002-03-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 800 мм или периметр до 2400 мм: количество фасонных частей в системе до 5, поверхность системы до 25 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,44	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-002-04-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 800 мм или периметр до 2400 мм: количество фасонных частей в системе до 5, поверхность системы до 50 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,38	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-002-05-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 800 мм или периметр до 2400 мм: количество фасонных частей в системе до 5, поверхность системы до 75 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,36	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-002-06-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 800 мм или периметр до 2400 мм: количество фасонных частей в системе до 5, поверхность системы до 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,34	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-002-07-01	Прямые и фасонные части воздуховодов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздуховодов до 800 мм или периметр до 2400 мм: количество фасонных частей в системе до 5, поверхность системы свыше 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздуховодов	1. Сборка деталей и воздуховодов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,32	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-002-08-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 800 мм или периметр до 2400 мм: количество фасонных частей в системе до 10, поверхность системы до 50 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,44	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-002-09-01	Прямые и фасонные части воздуховодов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздуховодов до 800 мм или периметр до 2400 мм: количество фасонных частей в системе до 10, поверхность системы до 75 м2	1 м2 развернутой поверхности воздуховодов	1. Сборка деталей и воздуховодов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,4	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-002-10-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 800 мм или периметр до 2400 мм: количество фасонных частей в системе до 10, поверхность системы до 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,38	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-002-11-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 800 мм или периметр до 2400 мм: количество фасонных частей в системе до 10, поверхность системы свыше 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,36	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-002-12-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 800 мм или периметр до 2400 мм: количество фасонных частей в системе до 15, поверхность системы до 50 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,51	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-002-13-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 800 мм или периметр до 2400 мм: количество фасонных частей в системе до 15, поверхность системы до 75 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,44	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-002-14-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 800 мм или периметр до 2400 мм: количество фасонных частей в системе до 15, поверхность системы до 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,4	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-002-15-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 800 мм или периметр до 2400 мм: количество фасонных частей в системе до 15, поверхность системы свыше 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,38	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-002-16-01	Прямые и фасонные части воздуховодов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздуховодов до 800 мм или периметр до 2400 мм: количество фасонных частей в системе до 20, поверхность системы до 75 м2	1 м2 развернутой поверхности воздуховодов	1. Сборка деталей и воздуховодов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,49	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-002-17-01	Прямые и фасонные части воздуховодов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздуховодов до 800 мм или периметр до 2400 мм: количество фасонных частей в системе до 20, поверхность системы до 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздуховодов	1. Сборка деталей и воздуховодов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,44	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-002-18-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 800 мм или периметр до 2400 мм: количество фасонных частей в системе до 20, поверхность системы свыше 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,39	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-002-19-01	Прямые и фасонные части воздуховодов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздуховодов до 800 мм или периметр до 2400 мм: количество фасонных частей в системе до 25, поверхность системы до 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздуховодов	1. Сборка деталей и воздуховодов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,47	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-002-20-01	Прямые и фасонные части воздуховодов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздуховодов до 800 мм или периметр до 2400 мм: количество фасонных частей в системе до 25, поверхность системы свыше 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздуховодов	1. Сборка деталей и воздуховодов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,42	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-002-21-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 800 мм или периметр до 2400 мм: количество фасонных частей в системе 30 и свыше, поверхность системы до 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,51	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-002-22-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 800 мм или периметр до 2400 мм: количество фасонных частей в системе 30 и свыше, поверхность системы свыше 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,44	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-002-23-01	Прямые и фасонные части воздуховодов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздуховодов до 1000 мм или периметр до 3200 мм	1 м2 развернутой поверхности воздуховодов	1. Сборка деталей и воздуховодов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,28	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-002-24-01	Прямые и фасонные части воздуховодов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздуховодов до 1000 мм или периметр до 3200 мм: количество фасонных частей в системе до 5, поверхность системы до 15 м2	1 м2 развернутой поверхности воздуховодов	1. Сборка деталей и воздуховодов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,46	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-002-25-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 1000 мм или периметр до 3200 мм: количество фасонных частей в системе до 5, поверхность системы до 25 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,4	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-002-26-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 1000 мм или периметр до 3200 мм: количество фасонных частей в системе до 5, поверхность системы до 50 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,34	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-002-27-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 1000 мм или периметр до 3200 мм: количество фасонных частей в системе до 5, поверхность системы до 75 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,34	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-002-28-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 1000 мм или периметр до 3200 мм: количество фасонных частей в системе до 5, поверхность системы до 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,32	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-002-29-01	Прямые и фасонные части воздуховодов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздуховодов до 1000 мм или периметр до 3200 мм: количество фасонных частей в системе до 5, поверхность системы свыше 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздуховодов	1. Сборка деталей и воздуховодов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,3	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-002-30-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 1000 мм или периметр до 3200 мм: количество фасонных частей в системе до 10, поверхность системы до 50 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,4	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-002-31-01	Прямые и фасонные части воздуховодов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздуховодов до 1000 мм или периметр до 3200 мм: количество фасонных частей в системе до 10, поверхность системы до 75 м2	1 м2 развернутой поверхности воздуховодов	1. Сборка деталей и воздуховодов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,36	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-002-32-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 1000 мм или периметр до 3200 мм: количество фасонных частей в системе до 10, поверхность системы до 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,33	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-002-33-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 1000 мм или периметр до 3200 мм: количество фасонных частей в системе до 10, поверхность системы свыше 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,33	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-002-34-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 1000 мм или периметр до 3200 мм: количество фасонных частей в системе до 15, поверхность системы до 50 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,47	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-002-35-01	Прямые и фасонные части воздуховодов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздуховодов до 1000 мм или периметр до 3200 мм: количество фасонных частей в системе до 15, поверхность системы до 75 м2	1 м2 развернутой поверхности воздуховодов	1. Сборка деталей и воздуховодов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,4	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-002-36-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 1000 мм или периметр до 3200 мм: количество фасонных частей в системе до 15, поверхность системы до 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,38	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-002-37-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 1000 мм или периметр до 3200 мм: количество фасонных частей в системе до 15, поверхность системы свыше 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,34	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-002-38-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 1000 мм или периметр до 3200 мм: количество фасонных частей в системе до 20, поверхность системы до 75 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,45	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-002-39-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 1000 мм или периметр до 3200 мм: количество фасонных частей в системе до 20, поверхность системы до 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,4	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-002-40-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 1000 мм или периметр до 3200 мм: количество фасонных частей в системе до 20, поверхность системы свыше 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,36	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-002-41-01	Прямые и фасонные части воздуховодов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздуховодов до 1000 мм или периметр до 3200 мм: количество фасонных частей в системе до 25, поверхность системы до 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздуховодов	1. Сборка деталей и воздуховодов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,44	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-002-42-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 1000 мм или периметр до 3200 мм: количество фасонных частей в системе до 25, поверхность системы свыше 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,39	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-002-43-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 1000 мм или периметр до 3200 мм: количество фасонных частей в системе 30 и свыше, поверхность системы до 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,47	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-002-44-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 1000 мм или периметр до 3200 мм: количество фасонных частей в системе 30 и свыше, поверхность системы свыше 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,4	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-002-45-01	Прямые и фасонные части воздуховодов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздуховодов до 1250 мм или периметр до 3600 мм	1 м2 развернутой поверхности воздуховодов	1. Сборка деталей и воздуховодов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,26	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-002-46-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 1250 мм или периметр до 3600 мм: количество фасонных частей в системе до 5, поверхность системы до 15 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,44	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-002-47-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 1250 мм или периметр до 3600 мм: количество фасонных частей в системе до 5, поверхность системы до 25 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,39	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-002-48-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 1250 мм или периметр до 3600 мм: количество фасонных частей в системе до 5, поверхность системы до 50 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,32	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-002-49-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 1250 мм или периметр до 3600 мм: количество фасонных частей в системе до 5, поверхность системы до 75 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,3	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-002-50-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 1250 мм или периметр до 3600 мм: количество фасонных частей в системе до 5, поверхность системы до 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,28	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-002-51-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 1250 мм или периметр до 3600 мм: количество фасонных частей в системе до 5, поверхность системы свыше 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,28	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-002-52-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 1250 мм или периметр до 3600 мм: количество фасонных частей в системе до 10, поверхность системы до 50 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,39	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-002-53-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 1250 мм или периметр до 3600 мм: количество фасонных частей в системе до 10, поверхность системы до 75 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,34	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-002-54-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 1250 мм или периметр до 3600 мм: количество фасонных частей в системе до 10, поверхность системы до 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,32	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-002-55-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 1250 мм или периметр до 3600 мм: количество фасонных частей в системе до 10, поверхность системы свыше 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,3	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-002-56-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 1250 мм или периметр до 3600 мм: количество фасонных частей в системе до 15, поверхность системы до 50 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,44	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-002-57-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 1250 мм или периметр до 3600 мм: количество фасонных частей в системе до 15, поверхность системы до 75 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,39	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-002-58-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 1250 мм или периметр до 3600 мм: количество фасонных частей в системе до 15, поверхность системы до 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,35	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-002-59-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 1250 мм или периметр до 3600 мм: количество фасонных частей в системе до 15, поверхность системы свыше 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,32	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-002-60-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 1250 мм или периметр до 3600 мм: количество фасонных частей в системе до 20, поверхность системы до 75 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,42	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-002-61-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 1250 мм или периметр до 3600 мм: количество фасонных частей в системе до 20, поверхность системы до 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,39	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-002-62-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 1250 мм или периметр до 3600 мм: количество фасонных частей в системе до 20, поверхность системы свыше 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,34	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-002-63-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 1250 мм или периметр до 3600 мм: количество фасонных частей в системе до 25, поверхность системы до 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,41	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-002-64-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 1250 мм или периметр до 3600 мм: количество фасонных частей в системе до 25, поверхность системы свыше 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,37	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-002-65-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 1250 мм или периметр до 3600 мм: количество фасонных частей в системе 30 и свыше, поверхность системы до 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,44	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-002-66-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 1250 мм или периметр до 3600 мм: количество фасонных частей в системе 30 и свыше, поверхность системы свыше 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,39	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-20-02-003 Прямые и фасонные части воздуховодов из стали толщиной до 1 мм укрупненными блоками (воздуховоды диаметром до 1400 мм или периметром до 4500 мм, диаметром до 1600 мм или периметром до 5200 мм, периметром до 7200 мм)								
Н-20-02-003-01-01	Прямые и фасонные части воздуховодов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздуховодов до 1400 мм или периметр до 4500 мм	1 м2 развернутой поверхности воздуховодов	1. Сборка деталей и воздуховодов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,24	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-003-02-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 1400 мм или периметр до 4500 мм: количество фасонных частей в системе до 5, поверхность системы до 15 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,5	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-003-03-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 1400 мм или периметр до 4500 мм: количество фасонных частей в системе до 5, поверхность системы до 25 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,36	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-003-04-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 1400 мм или периметр до 4500 мм: количество фасонных частей в системе до 5, поверхность системы до 50 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,3	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-003-05-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 1400 мм или периметр до 4500 мм: количество фасонных частей в системе до 5, поверхность системы до 75 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,26	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-003-06-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 1400 мм или периметр до 4500 мм: количество фасонных частей в системе до 5, поверхность системы до 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,26	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-003-07-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 1400 мм или периметр до 4500 мм: количество фасонных частей в системе до 5, поверхность системы свыше 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,24	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-003-08-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 1400 мм или периметр до 4500 мм: количество фасонных частей в системе до 10, поверхность системы до 50 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,36	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-003-09-01	Прямые и фасонные части воздуховодов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздуховодов до 1400 мм или периметр до 4500 мм: количество фасонных частей в системе до 10, поверхность системы до 75 м2	1 м2 развернутой поверхности воздуховодов	1. Сборка деталей и воздуховодов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,3	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-003-10-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 1400 мм или периметр до 4500 мм: количество фасонных частей в системе до 10, поверхность системы до 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,3	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-003-11-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 1400 мм или периметр до 4500 мм: количество фасонных частей в системе до 10, поверхность системы свыше 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,28	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-003-12-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 1400 мм или периметр до 4500 мм: количество фасонных частей в системе до 15, поверхность системы до 75 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,36	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-003-13-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 1400 мм или периметр до 4500 мм: количество фасонных частей в системе до 15, поверхность системы до 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,32	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-003-14-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 1400 мм или периметр до 4500 мм: количество фасонных частей в системе до 15, поверхность системы свыше 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,3	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-003-15-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 1400 мм или периметр до 4500 мм: количество фасонных частей в системе до 20, поверхность системы до 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,36	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-003-16-01	Прямые и фасонные части воздуховодов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздуховодов до 1400 мм или периметр до 4500 мм: количество фасонных частей в системе до 20, поверхность системы свыше 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздуховодов	1. Сборка деталей и воздуховодов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,3	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-003-17-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 1400 мм или периметр до 4500 мм: количество фасонных частей в системе до 25, поверхность системы свыше 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,34	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-003-18-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 1400 мм или периметр до 4500 мм: количество фасонных частей в системе 30 и свыше, поверхность системы свыше 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,36	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-003-19-01	Прямые и фасонные части воздуховодов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздуховодов до 1600 мм или периметр до 5200 мм	1 м2 развернутой поверхности воздуховодов	1. Сборка деталей и воздуховодов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,22	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-003-20-01	Прямые и фасонные части воздуховодов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздуховодов до 1600 мм или периметр до 5200 мм: количество фасонных частей в системе до 5, поверхность системы до 15 м2	1 м2 развернутой поверхности воздуховодов	1. Сборка деталей и воздуховодов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,38	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-003-21-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 1600 мм или периметр до 5200 мм: количество фасонных частей в системе до 5, поверхность системы до 25 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,33	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-003-22-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 1600 мм или периметр до 5200 мм: количество фасонных частей в системе до 5, поверхность системы до 50 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,26	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-003-23-01	Прямые и фасонные части воздуховодов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздуховодов до 1600 мм или периметр до 5200 мм: количество фасонных частей в системе до 5, поверхность системы до 75 м2	1 м2 развернутой поверхности воздуховодов	1. Сборка деталей и воздуховодов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,26	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-003-24-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 1600 мм или периметр до 5200 мм: количество фасонных частей в системе до 5, поверхность системы до 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,24	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-003-25-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 1600 мм или периметр до 5200 мм: количество фасонных частей в системе до 5, поверхность системы свыше 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,22	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-003-26-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 1600 мм или периметр до 5200 мм: количество фасонных частей в системе до 10, поверхность системы до 50 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,33	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-003-27-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 1600 мм или периметр до 5200 мм: количество фасонных частей в системе до 10, поверхность системы до 75 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,29	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-003-28-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 1600 мм или периметр до 5200 мм: количество фасонных частей в системе до 10, поверхность системы до 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,26	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-003-29-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 1600 мм или периметр до 5200 мм: количество фасонных частей в системе до 10, поверхность системы свыше 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,24	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-003-30-01	Прямые и фасонные части воздуховодов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздуховодов до 1600 мм или периметр до 5200 мм: количество фасонных частей в системе до 15, поверхность системы до 75 м2	1 м2 развернутой поверхности воздуховодов	1. Сборка деталей и воздуховодов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,33	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-003-31-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 1600 мм или периметр до 5200 мм: количество фасонных частей в системе до 15, поверхность системы до 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,3	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-003-32-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 1600 мм или периметр до 5200 мм: количество фасонных частей в системе до 15, поверхность системы свыше 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,26	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-003-33-01	Прямые и фасонные части воздуховодов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздуховодов до 1600 мм или периметр до 5200 мм: количество фасонных частей в системе до 20, поверхность системы до 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздуховодов	1. Сборка деталей и воздуховодов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,33	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-003-34-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 1600 мм или периметр до 5200 мм: количество фасонных частей в системе до 20, поверхность системы свыше 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,28	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-003-35-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 1600 мм или периметр до 5200 мм: количество фасонных частей в системе до 25, поверхность системы свыше 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,31	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-003-36-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 1 мм, диаметр воздухопроводов до 1600 мм или периметр до 5200 мм: количество фасонных частей в системе 30 и свыше, поверхность системы свыше 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,33	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-003-37-01	Воздуховоды без фасонных частей, из стали толщиной до 1 мм, периметром до 7200 мм	1 м2 развернутой поверхности воздуховодов	1. Сборка деталей и воздуховодов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,19	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-003-38-01	Воздуховоды с фасонными частями, из стали толщиной до 1 мм, периметром до 7200 мм	1 м2 развернутой поверхности воздуховодов	1. Сборка деталей и воздуховодов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,22	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-20-02-004 Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм укрупненными блоками (воздуховоды диаметром до 250 мм или периметром до 600 мм, диаметром до 355 мм или периметром до 1000 мм, диаметром до 560 мм или периметром до 1600 мм)								
Н-20-02-004-01-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 250 мм или периметр до 600 мм	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,49	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-004-02-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 250 мм или периметр до 600 мм: количество фасонных частей в системе до 5, поверхность системы до 15 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,72	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-004-03-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 250 мм или периметр до 600 мм: количество фасонных частей в системе до 5, поверхность системы до 25 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,64	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-004-04-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 250 мм или периметр до 600 мм: количество фасонных частей в системе до 5, поверхность системы до 50 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,56	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-004-05-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 250 мм или периметр до 600 мм: количество фасонных частей в системе до 5, поверхность системы до 75 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,55	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-004-06-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 250 мм или периметр до 600 мм: количество фасонных частей в системе до 5, поверхность системы до 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,53	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-004-07-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 250 мм или периметр до 600 мм: количество фасонных частей в системе до 5, поверхность системы свыше 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,51	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-004-08-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 250 мм или периметр до 600 мм: количество фасонных частей в системе до 10, поверхность системы до 15 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,85	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-004-09-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 250 мм или периметр до 600 мм: количество фасонных частей в системе до 10, поверхность системы до 25 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,76	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-004-10-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 250 мм или периметр до 600 мм: количество фасонных частей в системе до 10, поверхность системы до 50 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,64	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-004-11-01	Прямые и фасонные части воздуховодов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздуховодов до 250 мм или периметр до 600 мм: количество фасонных частей в системе до 10, поверхность системы до 75 м2	1 м2 развернутой поверхности воздуховодов	1. Сборка деталей и воздуховодов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,58	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-004-12-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 250 мм или периметр до 600 мм: количество фасонных частей в системе до 10, поверхность системы до 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,56	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-004-13-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 250 мм или периметр до 600 мм: количество фасонных частей в системе до 10, поверхность системы свыше 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,55	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-004-14-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 250 мм или периметр до 600 мм: количество фасонных частей в системе до 15, поверхность системы до 25 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,85	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-004-15-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 250 мм или периметр до 600 мм: количество фасонных частей в системе до 15, поверхность системы до 50 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,71	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-004-16-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 250 мм или периметр до 600 мм: количество фасонных частей в системе до 15, поверхность системы до 75 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,64	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-004-17-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 250 мм или периметр до 600 мм: количество фасонных частей в системе до 15, поверхность системы до 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,6	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-004-18-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 250 мм или периметр до 600 мм: количество фасонных частей в системе до 15, поверхность системы свыше 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,56	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-004-19-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 250 мм или периметр до 600 мм: количество фасонных частей в системе до 20, поверхность системы до 50 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,76	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-004-20-01	Прямые и фасонные части воздуховодов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздуховодов до 250 мм или периметр до 600 мм: количество фасонных частей в системе до 20, поверхность системы до 75 м2	1 м2 развернутой поверхности воздуховодов	1. Сборка деталей и воздуховодов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,7	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-004-21-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 250 мм или периметр до 600 мм: количество фасонных частей в системе до 20, поверхность системы до 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,64	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-004-22-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 250 мм или периметр до 600 мм: количество фасонных частей в системе до 20, поверхность системы свыше 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,58	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-004-23-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 250 мм или периметр до 600 мм: количество фасонных частей в системе до 25, поверхность системы до 50 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,8	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-004-24-01	Прямые и фасонные части воздуховодов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздуховодов до 250 мм или периметр до 600 мм: количество фасонных частей в системе до 25, поверхность системы до 75 м2	1 м2 развернутой поверхности воздуховодов	1. Сборка деталей и воздуховодов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,72	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-004-25-01	Прямые и фасонные части воздуховодов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздуховодов до 250 мм или периметр до 600 мм: количество фасонных частей в системе до 25, поверхность системы до 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздуховодов	1. Сборка деталей и воздуховодов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,69	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-004-26-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 250 мм или периметр до 600 мм: количество фасонных частей в системе до 25, поверхность системы свыше 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,62	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-004-27-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 250 мм или периметр до 600 мм: количество фасонных частей в системе до 30, поверхность системы до 50 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,85	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-004-28-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 250 мм или периметр до 600 мм: количество фасонных частей в системе до 30, поверхность системы до 75 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,76	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-004-29-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 250 мм или периметр до 600 мм: количество фасонных частей в системе до 30, поверхность системы до 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,71	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-004-30-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 250 мм или периметр до 600 мм: количество фасонных частей в системе до 30, поверхность системы свыше 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,64	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-004-31-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 250 мм или периметр до 600 мм: количество фасонных частей в системе 60 и свыше, поверхность системы до 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,85	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-004-32-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 250 мм или периметр до 600 мм: количество фасонных частей в системе 60 и свыше, поверхность системы свыше 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,76	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-004-33-01	Прямые и фасонные части воздуховодов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздуховодов до 355 мм или периметр до 1000 мм	1 м2 развернутой поверхности воздуховодов	1. Сборка деталей и воздуховодов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,44	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-004-34-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 355 мм или периметр до 1000 мм: количество фасонных частей в системе до 5, поверхность системы до 15 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,69	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-004-35-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 355 мм или периметр до 1000 мм: количество фасонных частей в системе до 5, поверхность системы до 25 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,6	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-004-36-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 355 мм или периметр до 1000 мм: количество фасонных частей в системе до 5, поверхность системы до 50 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,53	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-004-37-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 355 мм или периметр до 1000 мм: количество фасонных частей в системе до 5, поверхность системы до 75 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,51	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-004-38-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 355 мм или периметр до 1000 мм: количество фасонных частей в системе до 5, поверхность системы до 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,49	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-004-39-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 355 мм или периметр до 1000 мм: количество фасонных частей в системе до 5, поверхность системы свыше 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,46	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-004-40-01	Прямые и фасонные части воздуховодов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздуховодов до 355 мм или периметр до 1000 мм: количество фасонных частей в системе до 10, поверхность системы до 15 м2	1 м2 развернутой поверхности воздуховодов	1. Сборка деталей и воздуховодов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,8	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-004-41-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 355 мм или периметр до 1000 мм: количество фасонных частей в системе до 10, поверхность системы до 25 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,71	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-004-42-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 355 мм или периметр до 1000 мм: количество фасонных частей в системе до 10, поверхность системы до 50 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,6	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-004-43-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 355 мм или периметр до 1000 мм: количество фасонных частей в системе до 10, поверхность системы до 75 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,55	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-004-44-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 355 мм или периметр до 1000 мм: количество фасонных частей в системе до 10, поверхность системы до 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,53	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-004-45-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 355 мм или периметр до 1000 мм: количество фасонных частей в системе до 10, поверхность системы свыше 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,5	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-004-46-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 355 мм или периметр до 1000 мм: количество фасонных частей в системе до 15, поверхность системы до 25 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,8	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-004-47-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 355 мм или периметр до 1000 мм: количество фасонных частей в системе до 15, поверхность системы до 50 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,68	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-004-48-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 355 мм или периметр до 1000 мм: количество фасонных частей в системе до 15, поверхность системы до 75 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,6	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-004-49-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 355 мм или периметр до 1000 мм: количество фасонных частей в системе до 15, поверхность системы до 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,56	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-004-50-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 355 мм или периметр до 1000 мм: количество фасонных частей в системе до 15, поверхность системы свыше 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,53	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-004-51-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 355 мм или периметр до 1000 мм: количество фасонных частей в системе до 20, поверхность системы до 50 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,71	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-004-52-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 355 мм или периметр до 1000 мм: количество фасонных частей в системе до 20, поверхность системы до 75 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,66	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-004-53-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 355 мм или периметр до 1000 мм: количество фасонных частей в системе до 20, поверхность системы до 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,6	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-004-54-01	Прямые и фасонные части воздуховодов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздуховодов до 355 мм или периметр до 1000 мм: количество фасонных частей в системе до 20, поверхность системы свыше 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздуховодов	1. Сборка деталей и воздуховодов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,55	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-004-55-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 355 мм или периметр до 1000 мм: количество фасонных частей в системе до 25, поверхность системы до 50 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,76	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-004-56-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 355 мм или периметр до 1000 мм: количество фасонных частей в системе до 25, поверхность системы до 75 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,69	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-004-57-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 355 мм или периметр до 1000 мм: количество фасонных частей в системе до 25, поверхность системы до 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,64	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-004-58-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 355 мм или периметр до 1000 мм: количество фасонных частей в системе до 25, поверхность системы свыше 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,58	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-004-59-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 355 мм или периметр до 1000 мм: количество фасонных частей в системе до 30, поверхность системы до 50 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,8	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-004-60-01	Прямые и фасонные части воздуховодов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздуховодов до 355 мм или периметр до 1000 мм: количество фасонных частей в системе до 30, поверхность системы до 75 м2	1 м2 развернутой поверхности воздуховодов	1. Сборка деталей и воздуховодов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,71	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-004-61-01	Прямые и фасонные части воздуховодов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздуховодов до 355 мм или периметр до 1000 мм: количество фасонных частей в системе до 30, поверхность системы до 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздуховодов	1. Сборка деталей и воздуховодов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,68	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-004-62-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 355 мм или периметр до 1000 мм: количество фасонных частей в системе до 30, поверхность системы свыше 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,6	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-004-63-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 355 мм или периметр до 1000 мм: количество фасонных частей в системе 60 и свыше, поверхность системы до 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,8	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-004-64-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 355 мм или периметр до 1000 мм: количество фасонных частей в системе 60 и свыше, поверхность системы свыше 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,71	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-004-65-01	Прямые и фасонные части воздуховодов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздуховодов до 560 мм или периметр до 1600 мм	1 м2 развернутой поверхности воздуховодов	1. Сборка деталей и воздуховодов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,4	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-004-66-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 560 мм или периметр до 1600 мм: количество фасонных частей в системе до 5, поверхность системы до 15 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,63	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-004-67-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 560 мм или периметр до 1600 мм: количество фасонных частей в системе до 5, поверхность системы до 25 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,55	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-004-68-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 560 мм или периметр до 1600 мм: количество фасонных частей в системе до 5, поверхность системы до 50 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,47	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-004-69-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 560 мм или периметр до 1600 мм: количество фасонных частей в системе до 5, поверхность системы до 75 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,45	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-004-70-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 560 мм или периметр до 1600 мм: количество фасонных частей в системе до 5, поверхность системы до 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,43	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-004-71-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 560 мм или периметр до 1600 мм: количество фасонных частей в системе до 5, поверхность системы свыше 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,41	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-004-72-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 560 мм или периметр до 1600 мм: количество фасонных частей в системе до 10, поверхность системы до 15 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,75	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-004-73-01	Прямые и фасонные части воздуховодов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздуховодов до 560 мм или периметр до 1600 мм: количество фасонных частей в системе до 10, поверхность системы до 25 м2	1 м2 развернутой поверхности воздуховодов	1. Сборка деталей и воздуховодов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,67	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-004-74-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 560 мм или периметр до 1600 мм: количество фасонных частей в системе до 10, поверхность системы до 50 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,55	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-004-75-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 560 мм или периметр до 1600 мм: количество фасонных частей в системе до 10, поверхность системы до 75 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,49	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-004-76-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 560 мм или периметр до 1600 мм: количество фасонных частей в системе до 10, поверхность системы до 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,47	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-004-77-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 560 мм или периметр до 1600 мм: количество фасонных частей в системе до 10, поверхность системы свыше 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,45	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-004-78-01	Прямые и фасонные части воздуховодов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздуховодов до 560 мм или периметр до 1600 мм: количество фасонных частей в системе до 15, поверхность системы до 25 м2	1 м2 развернутой поверхности воздуховодов	1. Сборка деталей и воздуховодов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,75	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-004-79-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 560 мм или периметр до 1600 мм: количество фасонных частей в системе до 15, поверхность системы до 50 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,62	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-004-80-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 560 мм или периметр до 1600 мм: количество фасонных частей в системе до 15, поверхность системы до 75 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,55	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-004-81-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 560 мм или периметр до 1600 мм: количество фасонных частей в системе до 15, поверхность системы до 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,51	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-004-82-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 560 мм или периметр до 1600 мм: количество фасонных частей в системе до 15, поверхность системы свыше 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,47	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-004-83-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 560 мм или периметр до 1600 мм: количество фасонных частей в системе до 20, поверхность системы до 50 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,67	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-004-84-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 560 мм или периметр до 1600 мм: количество фасонных частей в системе до 20, поверхность системы до 75 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,59	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-004-85-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 560 мм или периметр до 1600 мм: количество фасонных частей в системе до 20, поверхность системы до 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,55	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-004-86-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 560 мм или периметр до 1600 мм: количество фасонных частей в системе до 20, поверхность системы свыше 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,49	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-004-87-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 560 мм или периметр до 1600 мм: количество фасонных частей в системе до 25, поверхность системы до 50 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,71	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-004-88-01	Прямые и фасонные части воздуховодов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздуховодов до 560 мм или периметр до 1600 мм: количество фасонных частей в системе до 25, поверхность системы до 75 м2	1 м2 развернутой поверхности воздуховодов	1. Сборка деталей и воздуховодов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,63	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-004-89-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 560 мм или периметр до 1600 мм: количество фасонных частей в системе до 25, поверхность системы до 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,58	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-004-90-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 560 мм или периметр до 1600 мм: количество фасонных частей в системе до 25, поверхность системы свыше 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,53	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-004-91-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 560 мм или периметр до 1600 мм: количество фасонных частей в системе до 30, поверхность системы до 50 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,75	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-004-92-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 560 мм или периметр до 1600 мм: количество фасонных частей в системе до 30, поверхность системы до 75 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,67	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-004-93-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 560 мм или периметр до 1600 мм: количество фасонных частей в системе до 30, поверхность системы до 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,62	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-004-94-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 560 мм или периметр до 1600 мм: количество фасонных частей в системе до 30, поверхность системы свыше 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,55	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-004-95-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 560 мм или периметр до 1600 мм: количество фасонных частей в системе 60 и свыше, поверхность системы до 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,75	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-004-96-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 560 мм или периметр до 1600 мм: количество фасонных частей в системе 60 и свыше, поверхность системы свыше 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,67	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-20-02-005 Прямые и фасонные части воздуховодов из стали толщиной до 2 мм укрупненными блоками (воздуховоды диаметром до 800 мм или периметром до 2400 мм, диаметром до 1000 мм или периметром до 3200 мм, диаметром до 1250 мм или периметром до 3600 мм)								
Н-20-02-005-01-01	Прямые и фасонные части воздуховодов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздуховодов до 800 мм или периметр до 2400 мм	1 м2 развернутой поверхности воздуховодов	1. Сборка деталей и воздуховодов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,34	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-005-02-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 800 мм или периметр до 2400 мм: количество фасонных частей в системе до 5, поверхность системы до 15 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,56	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-005-03-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 800 мм или периметр до 2400 мм: количество фасонных частей в системе до 5, поверхность системы до 25 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,49	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-005-04-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 800 мм или периметр до 2400 мм: количество фасонных частей в системе до 5, поверхность системы до 50 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,41	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-005-05-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 800 мм или периметр до 2400 мм: количество фасонных частей в системе до 5, поверхность системы до 75 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,4	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-005-06-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 800 мм или периметр до 2400 мм: количество фасонных частей в системе до 5, поверхность системы до 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,38	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-005-07-01	Прямые и фасонные части воздуховодов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздуховодов до 800 мм или периметр до 2400 мм: количество фасонных частей в системе до 5, поверхность системы свыше 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздуховодов	1. Сборка деталей и воздуховодов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,36	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-005-08-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 800 мм или периметр до 2400 мм: количество фасонных частей в системе до 10, поверхность системы до 50 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,49	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-005-09-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 800 мм или периметр до 2400 мм: количество фасонных частей в системе до 10, поверхность системы до 75 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,43	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-005-10-01	Прямые и фасонные части воздуховодов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздуховодов до 800 мм или периметр до 2400 мм: количество фасонных частей в системе до 10, поверхность системы до 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздуховодов	1. Сборка деталей и воздуховодов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,41	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-005-11-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 800 мм или периметр до 2400 мм: количество фасонных частей в системе до 10, поверхность системы свыше 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,4	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-005-12-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 800 мм или периметр до 2400 мм: количество фасонных частей в системе до 15, поверхность системы до 50 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,56	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-005-13-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 800 мм или периметр до 2400 мм: количество фасонных частей в системе до 15, поверхность системы до 75 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,49	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-005-14-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 800 мм или периметр до 2400 мм: количество фасонных частей в системе до 15, поверхность системы до 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,45	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-005-15-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 800 мм или периметр до 2400 мм: количество фасонных частей в системе до 15, поверхность системы свыше 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,41	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-005-16-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 800 мм или периметр до 2400 мм: количество фасонных частей в системе до 20, поверхность системы до 75 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,55	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-005-17-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 800 мм или периметр до 2400 мм: количество фасонных частей в системе до 20, поверхность системы до 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,49	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-005-18-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 800 мм или периметр до 2400 мм: количество фасонных частей в системе до 20, поверхность системы свыше 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,43	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-005-19-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 800 мм или периметр до 2400 мм: количество фасонных частей в системе до 25, поверхность системы до 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,53	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-005-20-01	Прямые и фасонные части воздуховодов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздуховодов до 800 мм или периметр до 2400 мм: количество фасонных частей в системе до 25, поверхность системы свыше 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздуховодов	1. Сборка деталей и воздуховодов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,47	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-005-21-01	Прямые и фасонные части воздуховодов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздуховодов до 800 мм или периметр до 2400 мм: количество фасонных частей в системе 30 и свыше, поверхность системы до 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздуховодов	1. Сборка деталей и воздуховодов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,56	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-005-22-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 800 мм или периметр до 2400 мм: количество фасонных частей в системе 30 и свыше, поверхность системы свыше 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,49	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-005-23-01	Прямые и фасонные части воздуховодов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздуховодов до 1000 мм или периметр до 3200 мм	1 м2 развернутой поверхности воздуховодов	1. Сборка деталей и воздуховодов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,31	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-005-24-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 1000 мм или периметр до 3200 мм: количество фасонных частей в системе до 5, поверхность системы до 15 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,51	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-005-25-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 1000 мм или периметр до 3200 мм: количество фасонных частей в системе до 5, поверхность системы до 25 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,45	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-005-26-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 1000 мм или периметр до 3200 мм: количество фасонных частей в системе до 5, поверхность системы до 50 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,38	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-005-27-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 1000 мм или периметр до 3200 мм: количество фасонных частей в системе до 5, поверхность системы до 75 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,38	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-005-28-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 1000 мм или периметр до 3200 мм: количество фасонных частей в системе до 5, поверхность системы до 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,35	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-005-29-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 1000 мм или периметр до 3200 мм: количество фасонных частей в системе до 5, поверхность системы свыше 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,33	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-005-30-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 1000 мм или периметр до 3200 мм: количество фасонных частей в системе до 10, поверхность системы до 50 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,45	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-005-31-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 1000 мм или периметр до 3200 мм: количество фасонных частей в системе до 10, поверхность системы до 75 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,4	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-005-32-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 1000 мм или периметр до 3200 мм: количество фасонных частей в системе до 10, поверхность системы до 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,38	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-005-33-01	Прямые и фасонные части воздуховодов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздуховодов до 1000 мм или периметр до 3200 мм: количество фасонных частей в системе до 10, поверхность системы свыше 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздуховодов	1. Сборка деталей и воздуховодов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,36	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-005-34-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 1000 мм или периметр до 3200 мм: количество фасонных частей в системе до 15, поверхность системы до 50 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,52	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-005-35-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 1000 мм или периметр до 3200 мм: количество фасонных частей в системе до 15, поверхность системы до 75 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,45	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-005-36-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 1000 мм или периметр до 3200 мм: количество фасонных частей в системе до 15, поверхность системы до 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,41	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-005-37-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 1000 мм или периметр до 3200 мм: количество фасонных частей в системе до 15, поверхность системы свыше 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,38	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-005-38-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 1000 мм или периметр до 3200 мм: количество фасонных частей в системе до 20, поверхность системы до 75 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,5	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-005-39-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 1000 мм или периметр до 3200 мм: количество фасонных частей в системе до 20, поверхность системы до 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,45	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-005-40-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 1000 мм или периметр до 3200 мм: количество фасонных частей в системе до 20, поверхность системы свыше 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,4	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-005-41-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 1000 мм или периметр до 3200 мм: количество фасонных частей в системе до 25, поверхность системы до 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,49	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-005-42-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 1000 мм или периметр до 3200 мм: количество фасонных частей в системе до 25, поверхность системы свыше 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,43	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-005-43-01	Прямые и фасонные части воздуховодов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздуховодов до 1000 мм или периметр до 3200 мм: количество фасонных частей в системе 30 и свыше, поверхность системы до 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздуховодов	1. Сборка деталей и воздуховодов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,52	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-005-44-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 1000 мм или периметр до 3200 мм: количество фасонных частей в системе 30 и свыше, поверхность системы свыше 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,45	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-005-45-01	Прямые и фасонные части воздуховодов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздуховодов до 1250 мм или периметр до 3600 мм	1 м2 развернутой поверхности воздуховодов	1. Сборка деталей и воздуховодов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,29	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-005-46-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 1250 мм или периметр до 3600 мм: количество фасонных частей в системе до 5, поверхность системы до 15 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,49	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-005-47-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 1250 мм или периметр до 3600 мм: количество фасонных частей в системе до 5, поверхность системы до 25 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,42	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-005-48-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 1250 мм или периметр до 3600 мм: количество фасонных частей в системе до 5, поверхность системы до 50 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,36	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-005-49-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 1250 мм или периметр до 3600 мм: количество фасонных частей в системе до 5, поверхность системы до 75 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,34	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-005-50-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 1250 мм или периметр до 3600 мм: количество фасонных частей в системе до 5, поверхность системы до 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,32	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-005-51-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 1250 мм или периметр до 3600 мм: количество фасонных частей в системе до 5, поверхность системы свыше 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,3	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-005-52-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 1250 мм или периметр до 3600 мм: количество фасонных частей в системе до 10, поверхность системы до 50 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,42	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-005-53-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 1250 мм или периметр до 3600 мм: количество фасонных частей в системе до 10, поверхность системы до 75 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,38	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-005-54-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 1250 мм или периметр до 3600 мм: количество фасонных частей в системе до 10, поверхность системы до 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,36	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-005-55-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 1250 мм или периметр до 3600 мм: количество фасонных частей в системе до 10, поверхность системы свыше 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,34	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-005-56-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 1250 мм или периметр до 3600 мм: количество фасонных частей в системе до 15, поверхность системы до 50 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,49	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-005-57-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 1250 мм или периметр до 3600 мм: количество фасонных частей в системе до 15, поверхность системы до 75 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,42	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-005-58-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 1250 мм или периметр до 3600 мм: количество фасонных частей в системе до 15, поверхность системы до 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,39	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-005-59-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 1250 мм или периметр до 3600 мм: количество фасонных частей в системе до 15, поверхность системы свыше 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,36	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-005-60-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 1250 мм или периметр до 3600 мм: количество фасонных частей в системе до 20, поверхность системы до 75 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,47	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-005-61-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 1250 мм или периметр до 3600 мм: количество фасонных частей в системе до 20, поверхность системы до 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,42	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-005-62-01	Прямые и фасонные части воздуховодов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздуховодов до 1250 мм или периметр до 3600 мм: количество фасонных частей в системе до 20, поверхность системы свыше 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздуховодов	1. Сборка деталей и воздуховодов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,38	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-005-63-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 1250 мм или периметр до 3600 мм: количество фасонных частей в системе до 25, поверхность системы до 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,46	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-005-64-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 1250 мм или периметр до 3600 мм: количество фасонных частей в системе до 25, поверхность системы свыше 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,4	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-005-65-01	Прямые и фасонные части воздуховодов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздуховодов до 1250 мм или периметр до 3600 мм: количество фасонных частей в системе 30 и свыше, поверхность системы до 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздуховодов	1. Сборка деталей и воздуховодов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,49	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-005-66-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 1250 мм или периметр до 3600 мм: количество фасонных частей в системе 30 и свыше, поверхность системы свыше 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,42	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-20-02-006 Прямые и фасонные части воздуховодов из стали толщиной до 2 мм укрупненными блоками (воздуховоды диаметром до 1400 мм или периметром до 4500 мм, диаметром до 1600 мм или периметром до 5200 мм, периметром до 7200 мм)								
Н-20-02-006-01-01	Прямые и фасонные части воздуховодов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздуховодов до 1400 мм или периметр до 4500 мм	1 м2 развернутой поверхности воздуховодов	1. Сборка деталей и воздуховодов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,26	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-006-02-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 1400 мм или периметр до 4500 мм: количество фасонных частей в системе до 5, поверхность системы до 15 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,45	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-006-03-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 1400 мм или периметр до 4500 мм: количество фасонных частей в системе до 5, поверхность системы до 25 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,4	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-006-04-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 1400 мм или периметр до 4500 мм: количество фасонных частей в системе до 5, поверхность системы до 50 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,33	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-006-05-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 1400 мм или периметр до 4500 мм: количество фасонных частей в системе до 5, поверхность системы до 75 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,31	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-006-06-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 1400 мм или периметр до 4500 мм: количество фасонных частей в системе до 5, поверхность системы до 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,29	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-006-07-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 1400 мм или периметр до 4500 мм: количество фасонных частей в системе до 5, поверхность системы свыше 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,27	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-006-08-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 1400 мм или периметр до 4500 мм: количество фасонных частей в системе до 10, поверхность системы до 50 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,4	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-006-09-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 1400 мм или периметр до 4500 мм: количество фасонных частей в системе до 10, поверхность системы до 75 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,33	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-006-10-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 1400 мм или периметр до 4500 мм: количество фасонных частей в системе до 10, поверхность системы до 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,33	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-006-11-01	Прямые и фасонные части воздуховодов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздуховодов до 1400 мм или периметр до 4500 мм: количество фасонных частей в системе до 10, поверхность системы свыше 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздуховодов	1. Сборка деталей и воздуховодов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,31	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-006-12-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 1400 мм или периметр до 4500 мм: количество фасонных частей в системе до 15, поверхность системы до 75 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,4	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-006-13-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 1400 мм или периметр до 4500 мм: количество фасонных частей в системе до 15, поверхность системы до 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,36	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-006-14-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 1400 мм или периметр до 4500 мм: количество фасонных частей в системе до 15, поверхность системы свыше 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,33	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-006-15-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 1400 мм или периметр до 4500 мм: количество фасонных частей в системе до 20, поверхность системы до 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,4	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-006-16-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 1400 мм или периметр до 4500 мм: количество фасонных частей в системе до 20, поверхность системы свыше 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,35	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-006-17-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 1400 мм или периметр до 4500 мм: количество фасонных частей в системе до 25, поверхность системы свыше 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,38	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-006-18-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 1400 мм или периметр до 4500 мм: количество фасонных частей в системе 30 и свыше, поверхность системы свыше 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,4	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-006-19-01	Прямые и фасонные части воздуховодов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздуховодов до 1600 мм или периметр до 5200 мм	1 м2 развернутой поверхности воздуховодов	1. Сборка деталей и воздуховодов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,24	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-006-20-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 1600 мм или периметр до 5200 мм: количество фасонных частей в системе до 5, поверхность системы до 15 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,41	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-006-21-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 1600 мм или периметр до 5200 мм: количество фасонных частей в системе до 5, поверхность системы до 25 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,37	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-006-22-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 1600 мм или периметр до 5200 мм: количество фасонных частей в системе до 5, поверхность системы до 50 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,29	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-006-23-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 1600 мм или периметр до 5200 мм: количество фасонных частей в системе до 5, поверхность системы до 75 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,29	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-006-24-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 1600 мм или периметр до 5200 мм: количество фасонных частей в системе до 5, поверхность системы до 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,26	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-006-25-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 1600 мм или периметр до 5200 мм: количество фасонных частей в системе до 5, поверхность системы свыше 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,24	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-006-26-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 1600 мм или периметр до 5200 мм: количество фасонных частей в системе до 10, поверхность системы до 50 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,37	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-006-27-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 1600 мм или периметр до 5200 мм: количество фасонных частей в системе до 10, поверхность системы до 75 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,31	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-006-28-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 1600 мм или периметр до 5200 мм: количество фасонных частей в системе до 10, поверхность системы до 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,29	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-006-29-01	Прямые и фасонные части воздуховодов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздуховодов до 1600 мм или периметр до 5200 мм: количество фасонных частей в системе до 10, поверхность системы свыше 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздуховодов	1. Сборка деталей и воздуховодов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,27	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-006-30-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 1600 мм или периметр до 5200 мм: количество фасонных частей в системе до 15, поверхность системы до 75 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,37	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-006-31-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 1600 мм или периметр до 5200 мм: количество фасонных частей в системе до 15, поверхность системы до 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,33	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-006-32-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 1600 мм или периметр до 5200 мм: количество фасонных частей в системе до 15, поверхность системы свыше 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,29	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-006-33-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 1600 мм или периметр до 5200 мм: количество фасонных частей в системе до 20, поверхность системы до 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,37	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-006-34-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 1600 мм или периметр до 5200 мм: количество фасонных частей в системе до 20, поверхность системы свыше 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,31	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-006-35-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 1600 мм или периметр до 5200 мм: количество фасонных частей в системе до 25, поверхность системы свыше 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,35	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-006-36-01	Прямые и фасонные части воздухопроводов из стали толщиной до 2 мм, диаметр воздухопроводов до 1600 мм или периметр до 5200 мм: количество фасонных частей в системе 30 и свыше, поверхность системы свыше 100 м2	1 м2 развернутой поверхности воздухопроводов	1. Сборка деталей и воздухопроводов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,37	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-006-37-01	Воздуховоды без фасонных частей, из стали толщиной до 2 мм, периметром до 7200 мм	1 м2 развернутой поверхности воздуховодов	1. Сборка деталей и воздуховодов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,21	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-006-38-01	Воздуховоды с фасонными частями, из стали толщиной до 2 мм, периметром до 7200 мм	1 м2 развернутой поверхности воздуховодов	1. Сборка деталей и воздуховодов в укрупненные блоки на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Установка средств креплений в готовые отверстия с заделкой цементным раствором и его приготовлением или закрепление их к опорным конструкциям с поддерживанием при электроприхватке. 3. Подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости). 4. Соединение установленного блока с ранее смонтированным блоком на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 5. Выверка и окончательное закрепление системы.	0,24	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Таблица Н-20-02-007 Выхлопные шахты на кровле здания с проходом через кровлю								
Н-20-02-007-01-01	Узлы прохода вентиляционных вытяжных шахт: диаметр прохода узла до 250 мм	1 узел прохода	1. Очистка от грязи торца стакана и резьбы закладных болтов. 2. Установка прокладки из рубероида на торец стакана. 3. Установка узла прохода на месте с затяжкой болтов.	1,1	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-007-02-01	Узлы прохода вентиляционных вытяжных шахт: диаметр прохода узла до 355 мм	1 узел прохода	1. Очистка от грязи торца стакана и резьбы закладных болтов. 2. Установка прокладки из рубероида на торец стакана. 3. Установка узла прохода на месте с затяжкой болтов.	1,3	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
Н-20-02-007-03-01	Узлы прохода вентиляционных вытяжных шахт: диаметр прохода узла до 560 мм	1 узел прохода	1. Очистка от грязи торца стакана и резьбы закладных болтов. 2. Установка прокладки из рубероида на торец стакана. 3. Установка узла прохода на месте с затяжкой болтов.	1,6	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
Н-20-02-007-04-01	Узлы прохода вентиляционных вытяжных шахт: диаметр прохода узла до 800 мм	1 узел прохода	1. Очистка от грязи торца стакана и резьбы закладных болтов. 2. Установка прокладки из рубероида на торец стакана. 3. Установка узла прохода на месте с затяжкой болтов.	2,2	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
Н-20-02-007-05-01	Узлы прохода вентиляционных вытяжных шахт: диаметр прохода узла до 1000 мм	1 узел прохода	1. Очистка от грязи торца стакана и резьбы закладных болтов. 2. Установка прокладки из рубероида на торец стакана. 3. Установка узла прохода на месте с затяжкой болтов.	2,8	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
Н-20-02-007-06-01	Узлы прохода вентиляционных вытяжных шахт: диаметр прохода узла до 1250 мм	1 узел прохода	1. Очистка от грязи торца стакана и резьбы закладных болтов. 2. Установка прокладки из рубероида на торец стакана. 3. Установка узла прохода на месте с затяжкой болтов.	3,5	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-007-07-01	Выхлопные шахты: диаметр выхлопной шахты до 250 мм, толщина листовой стали до 1 мм	1 м2 выхлопной шахты	1. Сборка выхлопной шахты из отдельных деталей. 2. Подъем шахты в проектное положение. 3. Закрепление шахты с затяжкой болтов.	0,42	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-20-02-007-08-01	Выхлопные шахты: диаметр выхлопной шахты до 250 мм, толщина листовой стали до 2 мм	1 м2 выхлопной шахты	1. Сборка выхлопной шахты из отдельных деталей. 2. Подъем шахты в проектное положение. 3. Закрепление шахты с затяжкой болтов.	0,71	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-20-02-007-09-01	Выхлопные шахты: диаметр выхлопной шахты до 355 мм, толщина листовой стали до 1 мм	1 м2 выхлопной шахты	1. Сборка выхлопной шахты из отдельных деталей. 2. Подъем шахты в проектное положение. 3. Закрепление шахты с затяжкой болтов.	0,38	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-20-02-007-10-01	Выхлопные шахты: диаметр выхлопной шахты до 355 мм, толщина листовой стали до 2 мм	1 м2 выхлопной шахты	1. Сборка выхлопной шахты из отдельных деталей. 2. Подъем шахты в проектное положение. 3. Закрепление шахты с затяжкой болтов.	0,49	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-20-02-007-11-01	Выхлопные шахты: диаметр выхлопной шахты до 560 мм, толщина листовой стали до 1 мм	1 м2 выхлопной шахты	1. Сборка выхлопной шахты из отдельных деталей. 2. Подъем шахты в проектное положение. 3. Закрепление шахты с затяжкой болтов.	0,33	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-007-12-01	Выхлопные шахты: диаметр выхлопной шахты до 560 мм, толщина листовой стали до 2 мм	1 м2 выхлопной шахты	1. Сборка выхлопной шахты из отдельных деталей. 2. Подъем шахты в проектное положение. 3. Закрепление шахты с затяжкой болтов.	0,38	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-20-02-007-13-01	Выхлопные шахты: диаметр выхлопной шахты до 800 мм, толщина листовой стали до 1 мм	1 м2 выхлопной шахты	1. Сборка выхлопной шахты из отдельных деталей. 2. Подъем шахты в проектное положение. 3. Закрепление шахты с затяжкой болтов.	0,27	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-20-02-007-14-01	Выхлопные шахты: диаметр выхлопной шахты до 800 мм, толщина листовой стали до 2 мм	1 м2 выхлопной шахты	1. Сборка выхлопной шахты из отдельных деталей. 2. Подъем шахты в проектное положение. 3. Закрепление шахты с затяжкой болтов.	0,34	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-20-02-007-15-01	Выхлопные шахты: диаметр выхлопной шахты до 1250 мм, толщина листовой стали до 1 мм	1 м2 выхлопной шахты	1. Сборка выхлопной шахты из отдельных деталей. 2. Подъем шахты в проектное положение. 3. Закрепление шахты с затяжкой болтов.	0,25	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-20-02-007-16-01	Выхлопные шахты: диаметр выхлопной шахты до 1250 мм, толщина листовой стали до 2 мм	1 м2 выхлопной шахты	1. Сборка выхлопной шахты из отдельных деталей. 2. Подъем шахты в проектное положение. 3. Закрепление шахты с затяжкой болтов.	0,32	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-20-02-008 Вентиляционные блоки из металлических панелей								
Н-20-02-008-01-01	Рамные вентиляционные блоки: периметр блока до 8000 мм	1 м2 развернутой поверхности вентиляционного блока	1. Сборка панелей в блоки. 2. Установка средств креплений. 3. Подъем блоков в проектное положение с помощью электролебедок. 4. Соединение фланцев на болтах с установкой прокладок. 5. Затяжка болтов.	0,64	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	2
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-20-02-008-02-01	Рамные вентиляционные блоки: периметр блока до 9000 мм	1 м2 развернутой поверхности вентиляционного блока	1. Сборка панелей в блоки. 2. Установка средств креплений. 3. Подъем блоков в проектное положение с помощью электролебедок. 4. Соединение фланцев на болтах с установкой прокладок. 5. Затяжка болтов.	0,61	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	2
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-20-02-008-03-01	Рамные вентиляционные блоки: периметр блока до 11200 мм	1 м2 развернутой поверхности вентиляционного блока	1. Сборка панелей в блоки. 2. Установка средств креплений. 3. Подъем блоков в проектное положение с помощью электролебедок. 4. Соединение фланцев на болтах с установкой прокладок. 5. Затяжка болтов.	0,54	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	2
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-008-04-01	Рамные вентиляционные блоки: периметр блока до 14400 мм	1 м2 развернутой поверхности вентиляционного блока	1. Сборка панелей в блоки. 2. Установка средств креплений. 3. Подъем блоков в проектное положение с помощью электролебедок. 4. Соединение фланцев на болтах с установкой прокладок. 5. Затяжка болтов.	0,45	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	2
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-20-02-008-05-01	Панельные вентиляционные блоки на защелочном шве: периметр блока до 5000 мм	1 м2 развернутой поверхности вентиляционного блока	1. Сборка панелей в блоки. 2. Установка средств креплений. 3. Подъем блоков в проектное положение с помощью электролебедок. 4. Соединение фланцев на болтах с установкой прокладок. 5. Затяжка болтов.	0,29	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	2
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-20-02-008-06-01	Панельные вентиляционные блоки на защелочном шве: периметр блока до 8000 мм	1 м2 развернутой поверхности вентиляционного блока	1. Сборка панелей в блоки. 2. Установка средств креплений. 3. Подъем блоков в проектное положение с помощью электролебедок. 4. Соединение фланцев на болтах с установкой прокладок. 5. Затяжка болтов.	0,22	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	2
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Таблица Н-20-02-009 Воздушные заслонки								
Н-20-02-009-01-01	Воздушные заслонки диаметром до 250 мм, вид привода: электрический	1 заслонка	1. Установка прокладки. 2. Установка заслонки с подгонкой по месту. 3. Соединение фланцев с затяжкой болтов и проверкой действия заслонки.	1	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-009-02-01	Воздушные заслонки диаметром до 250 мм, вид привода: ручной	1 заслонка	1. Установка прокладки. 2. Установка заслонки с подгонкой по месту. 3. Соединение фланцев с затяжкой болтов и проверкой действия заслонки.	0,84	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
Н-20-02-009-03-01	Воздушные заслонки периметром до 600 мм, вид привода: электрический	1 заслонка	1. Установка прокладки. 2. Установка заслонки с подгонкой по месту. 3. Соединение фланцев с затяжкой болтов и проверкой действия заслонки.	0,86	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
Н-20-02-009-04-01	Воздушные заслонки периметром до 600 мм, вид привода: ручной	1 заслонка	1. Установка прокладки. 2. Установка заслонки с подгонкой по месту. 3. Соединение фланцев с затяжкой болтов и проверкой действия заслонки.	0,64	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
Н-20-02-009-05-01	Воздушные заслонки диаметром до 355 мм, вид привода: электрический	1 заслонка	1. Установка прокладки. 2. Установка заслонки с подгонкой по месту. 3. Соединение фланцев с затяжкой болтов и проверкой действия заслонки.	1,1	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
Н-20-02-009-06-01	Воздушные заслонки диаметром до 355 мм, вид привода: ручной	1 заслонка	1. Установка прокладки. 2. Установка заслонки с подгонкой по месту. 3. Соединение фланцев с затяжкой болтов и проверкой действия заслонки.	0,94	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
Н-20-02-009-07-01	Воздушные заслонки периметром до 1000 мм, вид привода: электрический	1 заслонка	1. Установка прокладки. 2. Установка заслонки с подгонкой по месту. 3. Соединение фланцев с затяжкой болтов и проверкой действия заслонки.	0,96	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-009-08-01	Воздушные заслонки периметром до 1000 мм, вид привода: ручной	1 заслонка	1. Установка прокладки. 2. Установка заслонки с подгонкой по месту. 3. Соединение фланцев с затяжкой болтов и проверкой действия заслонки.	0,8	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
Н-20-02-009-09-01	Воздушные заслонки диаметром до 560 мм, вид привода: электрический	1 заслонка	1. Установка прокладки. 2. Установка заслонки с подгонкой по месту. 3. Соединение фланцев с затяжкой болтов и проверкой действия заслонки.	1,4	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
Н-20-02-009-10-01	Воздушные заслонки диаметром до 560 мм, вид привода: ручной	1 заслонка	1. Установка прокладки. 2. Установка заслонки с подгонкой по месту. 3. Соединение фланцев с затяжкой болтов и проверкой действия заслонки.	1,2	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
Н-20-02-009-11-01	Воздушные заслонки периметром до 1600 мм, вид привода: электрический	1 заслонка	1. Установка прокладки. 2. Установка заслонки с подгонкой по месту. 3. Соединение фланцев с затяжкой болтов и проверкой действия заслонки.	1,1	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
Н-20-02-009-12-01	Воздушные заслонки периметром до 1600 мм, вид привода: ручной	1 заслонка	1. Установка прокладки. 2. Установка заслонки с подгонкой по месту. 3. Соединение фланцев с затяжкой болтов и проверкой действия заслонки.	0,86	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
Н-20-02-009-13-01	Воздушные заслонки диаметром до 800 мм, вид привода: электрический	1 заслонка	1. Установка прокладки. 2. Установка заслонки с подгонкой по месту. 3. Соединение фланцев с затяжкой болтов и проверкой действия заслонки.	1,9	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-009-14-01	Воздушные заслонки диаметром до 800 мм, вид привода: ручной	1 заслонка	1. Установка прокладки. 2. Установка заслонки с подгонкой по месту. 3. Соединение фланцев с затяжкой болтов и проверкой действия заслонки.	1,6	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
Н-20-02-009-15-01	Воздушные заслонки периметром до 2400 мм, вид привода: электрический	1 заслонка	1. Установка прокладки. 2. Установка заслонки с подгонкой по месту. 3. Соединение фланцев с затяжкой болтов и проверкой действия заслонки.	1,4	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
Н-20-02-009-16-01	Воздушные заслонки периметром до 2400 мм, вид привода: ручной	1 заслонка	1. Установка прокладки. 2. Установка заслонки с подгонкой по месту. 3. Соединение фланцев с затяжкой болтов и проверкой действия заслонки.	1	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
Н-20-02-009-17-01	Воздушные заслонки диаметром до 1000 мм, вид привода: электрический	1 заслонка	1. Установка прокладки. 2. Установка заслонки с подгонкой по месту. 3. Соединение фланцев с затяжкой болтов и проверкой действия заслонки.	2,3	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
Н-20-02-009-18-01	Воздушные заслонки диаметром до 1000 мм, вид привода: ручной	1 заслонка	1. Установка прокладки. 2. Установка заслонки с подгонкой по месту. 3. Соединение фланцев с затяжкой болтов и проверкой действия заслонки.	2	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
Н-20-02-009-19-01	Воздушные заслонки периметром до 4000 мм, вид привода: электрический	1 заслонка	1. Установка прокладки. 2. Установка заслонки с подгонкой по месту. 3. Соединение фланцев с затяжкой болтов и проверкой действия заслонки.	1,9	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-009-20-01	Воздушные заслонки периметром до 4000 мм, вид привода: ручной	1 заслонка	1. Установка прокладки. 2. Установка заслонки с подгонкой по месту. 3. Соединение фланцев с затяжкой болтов и проверкой действия заслонки.	1,6	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
Таблица Н-20-02-010 Шибера								
Н-20-02-010-01-01	Шибера: диаметр воздухопроводов до 160 мм	1 шибер	1. Установка прокладки. 2. Установка шибера на листовой стали толщиной до 1 мм с подгонкой по месту. 3. Соединение фланцев с затяжкой болтов и проверкой действия шибера.	0,34	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
Н-20-02-010-02-01	Шибера: диаметр воздухопроводов до 250 мм	1 шибер	1. Установка прокладки. 2. Установка шибера на листовой стали толщиной до 1 мм с подгонкой по месту. 3. Соединение фланцев с затяжкой болтов и проверкой действия шибера.	0,48	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
Н-20-02-010-03-01	Шибера: диаметр воздухопроводов до 400 мм	1 шибер	1. Установка прокладки. 2. Установка шибера на листовой стали толщиной до 1 мм с подгонкой по месту. 3. Соединение фланцев с затяжкой болтов и проверкой действия шибера.	0,86	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-20-02-011 Клапаны								
Н-20-02-011-01-01	Клапаны огнезадерживающие диаметром до 355 мм или периметром до 1000 мм	1 клапан	1. Установка прокладки. 2. Установка клапана с выверкой по оси воздухопроводов. 3. Соединение фланцев с затяжкой болтов. 4. Установка блоков с обоймой и запасовкой каната в огнезадерживающем клапане. 5. Проверка действия клапана.	3,2	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
Н-20-02-011-02-01	Клапаны лепестковые диаметром до 355 мм или периметром до 1000 мм	1 клапан	1. Установка прокладки. 2. Установка клапана с выверкой по оси воздухопроводов. 3. Соединение фланцев с затяжкой болтов. 4. Установка блоков с обоймой и запасовкой каната в огнезадерживающем клапане. 5. Проверка действия клапана.	0,92	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
Н-20-02-011-03-01	Клапаны автоматические диаметром до 355 мм или периметром до 1000 мм	1 клапан	1. Установка прокладки. 2. Установка клапана с выверкой по оси воздухопроводов. 3. Соединение фланцев с затяжкой болтов. 4. Установка блоков с обоймой и запасовкой каната в огнезадерживающем клапане. 5. Проверка действия клапана.	0,76	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-011-04-01	Клапаны огнезадерживающие диаметром до 560 мм или периметром до 1600 мм	1 клапан	1. Установка прокладки. 2. Установка клапана с выверкой по оси воздухопроводов. 3. Соединение фланцев с затяжкой болтов. 4. Установка блоков с обоймой и запасовкой каната в огнезадерживающем клапане. 5. Проверка действия клапана.	3,5	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
Н-20-02-011-05-01	Клапаны лепестковые диаметром до 560 мм или периметром до 1600 мм	1 клапан	1. Установка прокладки. 2. Установка клапана с выверкой по оси воздухопроводов. 3. Соединение фланцев с затяжкой болтов. 4. Установка блоков с обоймой и запасовкой каната в огнезадерживающем клапане. 5. Проверка действия клапана.	1,2	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
Н-20-02-011-06-01	Клапаны автоматические диаметром до 560 мм или периметром до 1600 мм	1 клапан	1. Установка прокладки. 2. Установка клапана с выверкой по оси воздухопроводов. 3. Соединение фланцев с затяжкой болтов. 4. Установка блоков с обоймой и запасовкой каната в огнезадерживающем клапане. 5. Проверка действия клапана.	0,94	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-011-07-01	Клапаны огнезадерживающие диаметром до 800 мм или периметром до 2400 мм	1 клапан	1. Установка прокладки. 2. Установка клапана с выверкой по оси воздухопроводов. 3. Соединение фланцев с затяжкой болтов. 4. Установка блоков с обоймой и запасовкой каната в огнезадерживающем клапане. 5. Проверка действия клапана.	3,9	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
Н-20-02-011-08-01	Клапаны лепестковые диаметром до 800 мм или периметром до 2400 мм	1 клапан	1. Установка прокладки. 2. Установка клапана с выверкой по оси воздухопроводов. 3. Соединение фланцев с затяжкой болтов. 4. Установка блоков с обоймой и запасовкой каната в огнезадерживающем клапане. 5. Проверка действия клапана.	1,4	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
Н-20-02-011-09-01	Клапаны автоматические диаметром до 800 мм или периметром до 2400 мм	1 клапан	1. Установка прокладки. 2. Установка клапана с выверкой по оси воздухопроводов. 3. Соединение фланцев с затяжкой болтов. 4. Установка блоков с обоймой и запасовкой каната в огнезадерживающем клапане. 5. Проверка действия клапана.	1,4	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-011-10-01	Клапаны огнезадерживающие диаметром до 1000 мм или периметром до 3200 мм	1 клапан	1. Установка прокладки. 2. Установка клапана с выверкой по оси воздухопроводов. 3. Соединение фланцев с затяжкой болтов. 4. Установка блоков с обоймой и запасовкой каната в огнезадерживающем клапане. 5. Проверка действия клапана.	4,4	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
Н-20-02-011-11-01	Клапаны лепестковые диаметром до 1000 мм или периметром до 3200 мм	1 клапан	1. Установка прокладки. 2. Установка клапана с выверкой по оси воздухопроводов. 3. Соединение фланцев с затяжкой болтов. 4. Установка блоков с обоймой и запасовкой каната в огнезадерживающем клапане. 5. Проверка действия клапана.	1,7	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
Н-20-02-011-12-01	Клапаны автоматические диаметром до 1000 мм или периметром до 3200 мм	1 клапан	1. Установка прокладки. 2. Установка клапана с выверкой по оси воздухопроводов. 3. Соединение фланцев с затяжкой болтов. 4. Установка блоков с обоймой и запасовкой каната в огнезадерживающем клапане. 5. Проверка действия клапана.	2	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-011-13-01	Клапаны огнезадерживающие периметром до 3600 мм	1 клапан	1. Установка прокладки. 2. Установка клапана с выверкой по оси воздухопроводов. 3. Соединение фланцев с затяжкой болтов. 4. Установка блоков с обоймой и запасовкой каната в огнезадерживающем клапане. 5. Проверка действия клапана.	4,7	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
Н-20-02-011-14-01	Клапаны лепестковые периметром до 3600 мм	1 клапан	1. Установка прокладки. 2. Установка клапана с выверкой по оси воздухопроводов. 3. Соединение фланцев с затяжкой болтов. 4. Установка блоков с обоймой и запасовкой каната в огнезадерживающем клапане. 5. Проверка действия клапана.	1,8	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
Н-20-02-011-15-01	Клапаны огнезадерживающие периметром до 4500 мм	1 клапан	1. Установка прокладки. 2. Установка клапана с выверкой по оси воздухопроводов. 3. Соединение фланцев с затяжкой болтов. 4. Установка блоков с обоймой и запасовкой каната в огнезадерживающем клапане. 5. Проверка действия клапана.	5,4	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	2
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-011-16-01	Клапаны лепестковые периметром до 4500 мм	1 клапан	1. Установка прокладки. 2. Установка клапана с выверкой по оси воздухопроводов. 3. Соединение фланцев с затяжкой болтов. 4. Установка блоков с обоймой и запасовкой каната в огнезадерживающем клапане. 5. Проверка действия клапана.	2,3	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	2
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
Н-20-02-011-17-01	Клапаны лепестковые периметром до 5200 мм	1 клапан	1. Установка прокладки. 2. Установка клапана с выверкой по оси воздухопроводов. 3. Соединение фланцев с затяжкой болтов. 4. Установка блоков с обоймой и запасовкой каната в огнезадерживающем клапане. 5. Проверка действия клапана.	2,7	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	2
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
Н-20-02-011-18-01	Клапаны лепестковые периметром до 6000 мм	1 клапан	1. Установка прокладки. 2. Установка клапана с выверкой по оси воздухопроводов. 3. Соединение фланцев с затяжкой болтов. 4. Установка блоков с обоймой и запасовкой каната в огнезадерживающем клапане. 5. Проверка действия клапана.	3,4	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	2
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-011-19-01	Клапаны лепестковые периметром до 7200 мм	1 клапан	1. Установка прокладки. 2. Установка клапана с выверкой по оси воздухопроводов. 3. Соединение фланцев с затяжкой болтов. 4. Установка блоков с обоймой и запасовкой каната в огнезадерживающем клапане. 5. Проверка действия клапана.	4,2	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	2
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
Таблица Н-20-02-012 Воздухораспределители								
Н-20-02-012-01-01	Установка воздухораспределителей на открыто проложенных воздухопроводах: масса воздухораспределителя до 10 кг	1 воздухораспределитель	1. Подъем воздухораспределителей в проектное положение и присоединение их к воздухопроводу с автогидроподъемника или монтажной вышки. 2. Закрепление воздухораспределителя к строительным конструкциям.	0,72	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-20-02-012-02-01	Установка воздухораспределителей на открыто проложенных воздухопроводах: масса воздухораспределителя до 20 кг	1 воздухораспределитель	1. Подъем воздухораспределителей в проектное положение и присоединение их к воздухопроводу с автогидроподъемника или монтажной вышки. 2. Закрепление воздухораспределителя к строительным конструкциям.	0,91	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-012-03-01	Установка воздухораспределителей на открыто проложенных воздуховодах: масса воздухораспределителя до 30 кг	1 воздухораспределитель	1. Подъем воздухораспределителей в проектное положение и присоединение их к воздуховоду с автогидроподъемника или монтажной вышки. 2. Закрепление воздухораспределителя к строительным конструкциям.	1	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-20-02-012-04-01	Установка воздухораспределителей на открыто проложенных воздуховодах: масса воздухораспределителя до 50 кг	1 воздухораспределитель	1. Подъем воздухораспределителей в проектное положение и присоединение их к воздуховоду с автогидроподъемника или монтажной вышки. 2. Закрепление воздухораспределителя к строительным конструкциям.	1	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-20-02-012-05-01	Установка воздухораспределителей на открыто проложенных воздуховодах: масса воздухораспределителя до 70 кг	1 воздухораспределитель	1. Подъем воздухораспределителей в проектное положение и присоединение их к воздуховоду с автогидроподъемника или монтажной вышки. 2. Закрепление воздухораспределителя к строительным конструкциям.	1,2	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-012-06-01	Установка воздухораспределителей на открыто проложенных воздуховодах: масса воздухораспределителя до 100 кг	1 воздухораспределитель	1. Подъем воздухораспределителей в проектное положение и присоединение их к воздуховоду с автогидроподъемника или монтажной вышки. 2. Закрепление воздухораспределителя к строительным конструкциям.	1,7	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-20-02-012-07-01	Установка воздухораспределителей на открыто проложенных воздуховодах: масса воздухораспределителя до 125 кг	1 воздухораспределитель	1. Подъем воздухораспределителей в проектное положение и присоединение их к воздуховоду с автогидроподъемника или монтажной вышки. 2. Закрепление воздухораспределителя к строительным конструкциям.	2,3	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-20-02-012-08-01	Установка воздухораспределителей на открыто проложенных воздуховодах: масса воздухораспределителя до 150 кг	1 воздухораспределитель	1. Подъем воздухораспределителей в проектное положение и присоединение их к воздуховоду с автогидроподъемника или монтажной вышки. 2. Закрепление воздухораспределителя к строительным конструкциям.	3	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-012-09-01	Установка воздухораспределителей на открыто проложенных воздуховодах: масса воздухораспределителя до 250 кг	1 воздухораспределитель	1. Подъем воздухораспределителей в проектное положение и присоединение их к воздуховоду с автогидроподъемника или монтажной вышки. 2. Закрепление воздухораспределителя к строительным конструкциям.	4,1	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-20-02-012-10-01	Установка воздухораспределителей в подшивных проходных потолках: масса воздухораспределителя до 10 кг	1 воздухораспределитель	1. Подъем воздухораспределителей в проектное положение и присоединение их к воздуховоду с автогидроподъемника или монтажной вышки. 2. Закрепление воздухораспределителя к строительным конструкциям.	0,75	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-20-02-012-11-01	Установка воздухораспределителей в подшивных проходных потолках: масса воздухораспределителя до 20 кг	1 воздухораспределитель	1. Подъем воздухораспределителей в проектное положение и присоединение их к воздуховоду с автогидроподъемника или монтажной вышки. 2. Закрепление воздухораспределителя к строительным конструкциям.	0,93	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-012-12-01	Установка воздухораспределителей в подшивных проходных потолках: масса воздухораспределителя до 30 кг	1 воздухораспределитель	1. Подъем воздухораспределителей в проектное положение и присоединение их к воздуховоду с автогидроподъемника или монтажной вышки. 2. Закрепление воздухораспределителя к строительным конструкциям.	1	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-20-02-012-13-01	Установка воздухораспределителей в подшивных проходных потолках: масса воздухораспределителя до 50 кг	1 воздухораспределитель	1. Подъем воздухораспределителей в проектное положение и присоединение их к воздуховоду с автогидроподъемника или монтажной вышки. 2. Закрепление воздухораспределителя к строительным конструкциям.	1,3	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-20-02-012-14-01	Установка воздухораспределителей в подшивных проходных потолках: масса воздухораспределителя до 70 кг	1 воздухораспределитель	1. Подъем воздухораспределителей в проектное положение и присоединение их к воздуховоду с автогидроподъемника или монтажной вышки. 2. Закрепление воздухораспределителя к строительным конструкциям.	1,7	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-012-15-01	Установка воздухораспределителей в подшивных проходных потолках: масса воздухораспределителя до 100 кг	1 воздухораспределитель	1. Подъем воздухораспределителей в проектное положение и присоединение их к воздуховоду с автогидроподъемника или монтажной вышки. 2. Закрепление воздухораспределителя к строительным конструкциям.	2,1	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-20-02-012-16-01	Установка воздухораспределителей в подшивных проходных потолках: масса воздухораспределителя до 125 кг	1 воздухораспределитель	1. Подъем воздухораспределителей в проектное положение и присоединение их к воздуховоду с автогидроподъемника или монтажной вышки. 2. Закрепление воздухораспределителя к строительным конструкциям.	2,5	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-20-02-012-17-01	Установка воздухораспределителей в подшивных проходных потолках: масса воздухораспределителя до 150 кг	1 воздухораспределитель	1. Подъем воздухораспределителей в проектное положение и присоединение их к воздуховоду с автогидроподъемника или монтажной вышки. 2. Закрепление воздухораспределителя к строительным конструкциям.	2,9	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-012-18-01	Установка воздухораспределителей в подшивных проходных потолках: масса воздухораспределителя до 250 кг	1 воздухораспределитель	1. Подъем воздухораспределителей в проектное положение и присоединение их к воздуховоду с автогидроподъемника или монтажной вышки. 2. Закрепление воздухораспределителя к строительным конструкциям.	4,6	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-20-02-012-19-01	Установка воздухораспределителей в подшивных непроходных потолках: масса воздухораспределителя до 10 кг	1 воздухораспределитель	1. Подъем воздухораспределителей в проектное положение и присоединение их к воздуховоду с автогидроподъемника или монтажной вышки. 2. Закрепление воздухораспределителя к строительным конструкциям.	0,87	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-20-02-012-20-01	Установка воздухораспределителей в подшивных непроходных потолках: масса воздухораспределителя до 20 кг	1 воздухораспределитель	1. Подъем воздухораспределителей в проектное положение и присоединение их к воздуховоду с автогидроподъемника или монтажной вышки. 2. Закрепление воздухораспределителя к строительным конструкциям.	1	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-012-21-01	Установка воздухораспределителей в подшивных непроходных потолках: масса воздухораспределителя до 30 кг	1 воздухораспределитель	1. Подъем воздухораспределителей в проектное положение и присоединение их к воздуховоду с автогидроподъемника или монтажной вышки. 2. Закрепление воздухораспределителя к строительным конструкциям.	1,2	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-20-02-012-22-01	Установка воздухораспределителей в подшивных непроходных потолках: масса воздухораспределителя до 50 кг	1 воздухораспределитель	1. Подъем воздухораспределителей в проектное положение и присоединение их к воздуховоду с автогидроподъемника или монтажной вышки. 2. Закрепление воздухораспределителя к строительным конструкциям.	1,5	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-20-02-012-23-01	Установка воздухораспределителей в подшивных непроходных потолках: масса воздухораспределителя до 70 кг	1 воздухораспределитель	1. Подъем воздухораспределителей в проектное положение и присоединение их к воздуховоду с автогидроподъемника или монтажной вышки. 2. Закрепление воздухораспределителя к строительным конструкциям.	1,9	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-012-24-01	Установка воздухораспределителей в подшивных непроходных потолках: масса воздухораспределителя до 100 кг	1 воздухораспределитель	1. Подъем воздухораспределителей в проектное положение и присоединение их к воздуховоду с автогидроподъемника или монтажной вышки. 2. Закрепление воздухораспределителя к строительным конструкциям.	2,3	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-20-02-012-25-01	Установка воздухораспределителей в подшивных непроходных потолках: масса воздухораспределителя до 125 кг	1 воздухораспределитель	1. Подъем воздухораспределителей в проектное положение и присоединение их к воздуховоду с автогидроподъемника или монтажной вышки. 2. Закрепление воздухораспределителя к строительным конструкциям.	2,7	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-20-02-012-26-01	Установка воздухораспределителей в подшивных непроходных потолках: масса воздухораспределителя до 150 кг	1 воздухораспределитель	1. Подъем воздухораспределителей в проектное положение и присоединение их к воздуховоду с автогидроподъемника или монтажной вышки. 2. Закрепление воздухораспределителя к строительным конструкциям.	3,1	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-012-27-01	Установка воздухораспределителей в подшивных непроходных потолках: масса воздухораспределителя до 250 кг	1 воздухораспределитель	1. Подъем воздухораспределителей в проектное положение и присоединение их к воздуховоду с автогидроподъемника или монтажной вышки. 2. Закрепление воздухораспределителя к строительным конструкциям.	4,9	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Таблица Н-20-02-013 Местные отсосы от технологического оборудования								
Н-20-02-013-01-01	Местные отсосы от технологического оборудования	1 м2 поверхности отсоса	1. Установка с пригонкой отсоса по месту. 2. Присоединение отсоса к воздуховоду на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов.	0,58	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Таблица Н-20-02-014 Дефлекторы, выхлопные патрубки и зонты								
Н-20-02-014-01-01	Установка дефлекторов диаметром до 250 мм	1 дефлектор	1. Сборка дефлектора диаметром более 560 мм. 2. Установка дефлекторов выхлопного патрубка или зонта на место. 3. Соединение фланцев с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 4. Выверка и крепление изделия.	0,97	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
Н-20-02-014-02-01	Установка патрубков диаметром до 250 мм	1 патрубок	1. Сборка дефлектора диаметром более 560 мм. 2. Установка дефлекторов выхлопного патрубка или зонта на место. 3. Соединение фланцев с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 4. Выверка и крепление изделия.	0,53	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-014-03-01	Установка дефлекторов диаметром до 355 мм	1 дефлектор	1. Сборка дефлектора диаметром более 560 мм. 2. Установка дефлекторов выхлопного патрубка или зонта на место. 3. Соединение фланцев с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 4. Выверка и крепление изделия.	1,6	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
Н-20-02-014-04-01	Установка патрубков диаметром до 355 мм	1 патрубок	1. Сборка дефлектора диаметром более 560 мм. 2. Установка дефлекторов выхлопного патрубка или зонта на место. 3. Соединение фланцев с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 4. Выверка и крепление изделия.	0,66	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
Н-20-02-014-05-01	Установка дефлекторов диаметром до 400 мм	1 дефлектор	1. Сборка дефлектора диаметром более 560 мм. 2. Установка дефлекторов выхлопного патрубка или зонта на место. 3. Соединение фланцев с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 4. Выверка и крепление изделия.	2	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
Н-20-02-014-06-01	Установка патрубков диаметром до 400 мм	1 патрубок	1. Сборка дефлектора диаметром более 560 мм. 2. Установка дефлекторов выхлопного патрубка или зонта на место. 3. Соединение фланцев с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 4. Выверка и крепление изделия.	0,72	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-014-07-01	Установка дефлекторов диаметром до 560 мм	1 дефлектор	1. Сборка дефлектора диаметром более 560 мм. 2. Установка дефлекторов выхлопного патрубка или зонта на место. 3. Соединение фланцев с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 4. Выверка и крепление изделия.	3,1	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
Н-20-02-014-08-01	Установка патрубков диаметром до 560 мм	1 патрубок	1. Сборка дефлектора диаметром более 560 мм. 2. Установка дефлекторов выхлопного патрубка или зонта на место. 3. Соединение фланцев с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 4. Выверка и крепление изделия.	0,91	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
Н-20-02-014-09-01	Установка дефлекторов диаметром до 630 мм	1 дефлектор	1. Сборка дефлектора диаметром более 560 мм. 2. Установка дефлекторов выхлопного патрубка или зонта на место. 3. Соединение фланцев с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 4. Выверка и крепление изделия.	3,6	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
Н-20-02-014-10-01	Сборка из готовых деталей дефлекторов диаметром до 630 мм	1 дефлектор	1. Сборка дефлектора диаметром более 560 мм. 2. Установка дефлекторов выхлопного патрубка или зонта на место. 3. Соединение фланцев с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 4. Выверка и крепление изделия.	1,5	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-014-11-01	Установка патрубков диаметром до 630 мм	1 патрубок	1. Сборка дефлектора диаметром более 560 мм. 2. Установка дефлекторов выхлопного патрубка или зонта на место. 3. Соединение фланцев с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 4. Выверка и крепление изделия.	1	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
Н-20-02-014-12-01	Установка дефлекторов диаметром до 800 мм	1 дефлектор	1. Сборка дефлектора диаметром более 560 мм. 2. Установка дефлекторов выхлопного патрубка или зонта на место. 3. Соединение фланцев с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 4. Выверка и крепление изделия.	5,1	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
Н-20-02-014-13-01	Сборка из готовых деталей дефлекторов диаметром до 800 мм	1 дефлектор	1. Сборка дефлектора диаметром более 560 мм. 2. Установка дефлекторов выхлопного патрубка или зонта на место. 3. Соединение фланцев с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 4. Выверка и крепление изделия.	2,7	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
Н-20-02-014-14-01	Установка патрубков диаметром до 800 мм	1 патрубок	1. Сборка дефлектора диаметром более 560 мм. 2. Установка дефлекторов выхлопного патрубка или зонта на место. 3. Соединение фланцев с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 4. Выверка и крепление изделия.	1,1	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-014-15-01	Установка дефлекторов диаметром до 1000 мм	1 дефлектор	1. Сборка дефлектора диаметром более 560 мм. 2. Установка дефлекторов выхлопного патрубка или зонта на место. 3. Соединение фланцев с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 4. Выверка и крепление изделия.	7	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
Н-20-02-014-16-01	Сборка из готовых деталей дефлекторов диаметром до 1000 мм	1 дефлектор	1. Сборка дефлектора диаметром более 560 мм. 2. Установка дефлекторов выхлопного патрубка или зонта на место. 3. Соединение фланцев с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 4. Выверка и крепление изделия.	4,1	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
Н-20-02-014-17-01	Установка патрубков диаметром до 1000 мм	1 патрубок	1. Сборка дефлектора диаметром более 560 мм. 2. Установка дефлекторов выхлопного патрубка или зонта на место. 3. Соединение фланцев с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 4. Выверка и крепление изделия.	1,3	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
Н-20-02-014-18-01	Установка дефлекторов диаметром до 1250 мм	1 дефлектор	1. Сборка дефлектора диаметром более 560 мм. 2. Установка дефлекторов выхлопного патрубка или зонта на место. 3. Соединение фланцев с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 4. Выверка и крепление изделия.	9,3	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-014-19-01	Сборка из готовых деталей дефлекторов диаметром до 1250 мм	1 дефлектор	1. Сборка дефлектора диаметром более 560 мм. 2. Установка дефлекторов выхлопного патрубка или зонта на место. 3. Соединение фланцев с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 4. Выверка и крепление изделия.	5,8	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
Н-20-02-014-20-01	Установка патрубков диаметром до 1250 мм	1 патрубок	1. Сборка дефлектора диаметром более 560 мм. 2. Установка дефлекторов выхлопного патрубка или зонта на место. 3. Соединение фланцев с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 4. Выверка и крепление изделия.	1,6	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
Н-20-02-014-21-01	Установка зонтов: диаметром до 250 мм или периметром до 600 мм	1 зонт	1. Сборка дефлектора диаметром более 560 мм. 2. Установка дефлекторов выхлопного патрубка или зонта на место. 3. Соединение фланцев с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 4. Выверка и крепление изделия.	0,28	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
Н-20-02-014-22-01	Установка зонтов: диаметром до 355 мм или периметром до 1000 мм	1 зонт	1. Сборка дефлектора диаметром более 560 мм. 2. Установка дефлекторов выхлопного патрубка или зонта на место. 3. Соединение фланцев с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 4. Выверка и крепление изделия.	0,38	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-014-23-01	Установка зонтов: диаметром до 400 мм или периметром до 1200 мм	1 зонт	1. Сборка дефлектора диаметром более 560 мм. 2. Установка дефлекторов выхлопного патрубка или зонта на место. 3. Соединение фланцев с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 4. Выверка и крепление изделия.	0,43	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
Н-20-02-014-24-01	Установка зонтов: диаметром до 560 мм или периметром до 1600 мм	1 зонт	1. Сборка дефлектора диаметром более 560 мм. 2. Установка дефлекторов выхлопного патрубка или зонта на место. 3. Соединение фланцев с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 4. Выверка и крепление изделия.	0,59	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
Н-20-02-014-25-01	Установка зонтов: диаметром до 630 мм или периметром до 2000 мм	1 зонт	1. Сборка дефлектора диаметром более 560 мм. 2. Установка дефлекторов выхлопного патрубка или зонта на место. 3. Соединение фланцев с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 4. Выверка и крепление изделия.	0,68	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
Н-20-02-014-26-01	Установка зонтов: диаметром до 800 мм или периметром до 2400 мм	1 зонт	1. Сборка дефлектора диаметром более 560 мм. 2. Установка дефлекторов выхлопного патрубка или зонта на место. 3. Соединение фланцев с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 4. Выверка и крепление изделия.	0,97	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-014-27-01	Установка зонтов: диаметром до 1000 мм или периметром до 3200 мм	1 зонт	1. Сборка дефлектора диаметром более 560 мм. 2. Установка дефлекторов выхлопного патрубка или зонта на место. 3. Соединение фланцев с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 4. Выверка и крепление изделия.	1,3	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
Н-20-02-014-28-01	Установка зонтов: диаметром до 1250 мм или периметром до 3600 мм	1 зонт	1. Сборка дефлектора диаметром более 560 мм. 2. Установка дефлекторов выхлопного патрубка или зонта на место. 3. Соединение фланцев с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 4. Выверка и крепление изделия.	1,8	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
Таблица Н-20-02-015 Панели равномерного всасывания								
Н-20-02-015-01-01	Монтаж панелей равномерного всасывания массой до 26 кг	1 панель	1. Установка панели равномерного всасывания. 2. Выверка установленной панели. 3. Установка прокладок. 4. Соединение фланцев с затяжкой болтов.	0,98	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-20-02-015-02-01	Монтаж панелей равномерного всасывания массой до 50 кг	1 панель	1. Установка панели равномерного всасывания. 2. Выверка установленной панели. 3. Установка прокладок. 4. Соединение фланцев с затяжкой болтов.	1,6	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	2
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-015-03-01	Монтаж панелей равномерного всасывания массой до 70 кг	1 панель	1. Установка панели равномерного всасывания. 2. Выверка установленной панели. 3. Установка прокладок. 4. Соединение фланцев с затяжкой болтов.	2,1	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	2
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Таблица Н-20-02-016 Раздаточные короба воздушно-тепловых завес								
Н-20-02-016-01-01	Монтаж раздаточных коробов воздушно-тепловых завес: масса короба до 110 кг	1 раздаточный короб	1. Строповка и подъем к месту установки. 2. Присоединение короба к воздуховоду с установкой прокладок. 3. Выверка и поддержание короба при электроприхватке к закладным деталям.	2,8	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-20-02-016-02-01	Монтаж раздаточных коробов воздушно-тепловых завес: масса короба до 200 кг	1 раздаточный короб	1. Строповка и подъем к месту установки. 2. Присоединение короба к воздуховоду с установкой прокладок. 3. Выверка и поддержание короба при электроприхватке к закладным деталям.	3,2	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-20-02-016-03-01	Монтаж раздаточных коробов воздушно-тепловых завес: масса короба свыше 200 кг	1 раздаточный короб	1. Строповка и подъем к месту установки. 2. Присоединение короба к воздуховоду с установкой прокладок. 3. Выверка и поддержание короба при электроприхватке к закладным деталям.	3,7	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-20-02-017 Жалюзийные решетки								
Н-20-02-017-01-01	Монтаж жалюзийной решетки с установкой штырей в готовые гнезда с заделкой цементным раствором: площадь решетки до 0,25 м2	1 решетка	1. Поддерживание штырей при электроприхватке их к раме решетки. 2. Подъем решетки к месту монтажа с установкой штырей в готовые гнезда в стенах. 3. Приготовление цементного раствора и заделка им штырей в стене.	0,9	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	2
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
Н-20-02-017-02-01	Монтаж жалюзийной решетки с установкой штырей в готовые гнезда с заделкой цементным раствором: площадь решетки до 1 м2	1 решетка	1. Поддерживание штырей при электроприхватке их к раме решетки. 2. Подъем решетки к месту монтажа с установкой штырей в готовые гнезда в стенах. 3. Приготовление цементного раствора и заделка им штырей в стене.	1,2	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	2
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
Н-20-02-017-03-01	Монтаж жалюзийной решетки с установкой штырей в готовые гнезда с заделкой цементным раствором: площадь решетки до 1,5 м2	1 решетка	1. Поддерживание штырей при электроприхватке их к раме решетки. 2. Подъем решетки к месту монтажа с установкой штырей в готовые гнезда в стенах. 3. Приготовление цементного раствора и заделка им штырей в стене.	1,4	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	2
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-017-04-01	Монтаж жалюзийной решетки с установкой штырей в готовые гнезда с заделкой цементным раствором: площадь решетки до 2,5 м2	1 решетка	1. Поддерживание штырей при электроприхватке их к раме решетки. 2. Подъем решетки к месту монтажа с установкой штырей в готовые гнезда в стенах. 3. Приготовление цементного раствора и заделка им штырей в стене.	1,7	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	2
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
Н-20-02-017-05-01	Монтаж жалюзийной решетки с установкой штырей в готовые гнезда с заделкой цементным раствором: площадь решетки до 3,5 м2	1 решетка	1. Поддерживание штырей при электроприхватке их к раме решетки. 2. Подъем решетки к месту монтажа с установкой штырей в готовые гнезда в стенах. 3. Приготовление цементного раствора и заделка им штырей в стене.	2	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	2
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
Н-20-02-017-06-01	Монтаж жалюзийной решетки с установкой штырей в готовые гнезда с заделкой цементным раствором: площадь решетки до 5 м2	1 решетка	1. Поддерживание штырей при электроприхватке их к раме решетки. 2. Подъем решетки к месту монтажа с установкой штырей в готовые гнезда в стенах. 3. Приготовление цементного раствора и заделка им штырей в стене.	2,5	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	2
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-017-07-01	Монтаж жалюзийной решетки с установкой штырей в готовые гнезда с заделкой цементным раствором: площадь решетки до 6,5 м2	1 решетка	1. Поддерживание штырей при электроприхватке их к раме решетки. 2. Подъем решетки к месту монтажа с установкой штырей в готовые гнезда в стенах. 3. Приготовление цементного раствора и заделка им штырей в стене.	2,9	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	2
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
Н-20-02-017-08-01	Установка жалюзийной решетки с креплением к закладным частям: площадь решетки до 0,25 м2	1 решетка	1. Замер проема и решетки по месту с очисткой закладных частей от грязи и раствора. 2. Подъем решетки к месту монтажа и установка ее в проем с поддержанием при электроприхватке к закладным частям или отгибкой штырей.	0,66	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	2
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
Н-20-02-017-09-01	Установка жалюзийной решетки с креплением к закладным частям: площадь решетки до 1 м2	1 решетка	1. Замер проема и решетки по месту с очисткой закладных частей от грязи и раствора. 2. Подъем решетки к месту монтажа и установка ее в проем с поддержанием при электроприхватке к закладным частям или отгибкой штырей.	0,8	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	2
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-017-10-01	Установка жалюзийной решетки с креплением к закладным частям: площадь решетки до 1,5 м2	1 решетка	1. Замер проема и решетки по месту с очисткой закладных частей от грязи и раствора. 2. Подъем решетки к месту монтажа и установка ее в проем с поддержанием при электроприхватке к закладным частям или отгибкой штырей.	0,9	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	2
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
Н-20-02-017-11-01	Установка жалюзийной решетки с креплением к закладным частям: площадь решетки до 2,5 м2	1 решетка	1. Замер проема и решетки по месту с очисткой закладных частей от грязи и раствора. 2. Подъем решетки к месту монтажа и установка ее в проем с поддержанием при электроприхватке к закладным частям или отгибкой штырей.	1,25	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	2
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
Н-20-02-017-12-01	Установка жалюзийной решетки с креплением к закладным частям: площадь решетки до 3,5 м2	1 решетка	1. Замер проема и решетки по месту с очисткой закладных частей от грязи и раствора. 2. Подъем решетки к месту монтажа и установка ее в проем с поддержанием при электроприхватке к закладным частям или отгибкой штырей.	1,6	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	2
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-017-13-01	Установка жалюзийной решетки с креплением к закладным частям: площадь решетки до 5 м2	1 решетка	1. Замер проема и решетки по месту с очисткой закладных частей от грязи и раствора. 2. Подъем решетки к месту монтажа и установка ее в проем с поддерживанием при электроприхватке к закладным частям или отгибкой штырей.	2,3	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	2
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
Н-20-02-017-14-01	Установка жалюзийной решетки с креплением к закладным частям: площадь решетки до 6,5 м2	1 решетка	1. Замер проема и решетки по месту с очисткой закладных частей от грязи и раствора. 2. Подъем решетки к месту монтажа и установка ее в проем с поддерживанием при электроприхватке к закладным частям или отгибкой штырей.	3,1	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	2
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
Н-20-02-017-15-01	Монтаж жалюзийной решетки с отгибом штырей: площадь решетки до 0,25 м2	1 решетка	1. Замер проема и решетки по месту с очисткой закладных частей от грязи и раствора. 2. Подъем решетки к месту монтажа и установка ее в проем с поддерживанием при электроприхватке к закладным частям или отгибкой штырей.	0,42	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	2
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-017-16-01	Монтаж жалюзийной решетки с отгибом штырей: площадь решетки до 1 м2	1 решетка	1. Замер проема и решетки по месту с очисткой закладных частей от грязи и раствора. 2. Подъем решетки к месту монтажа и установка ее в проем с поддержанием при электроприхватке к закладным частям или отгибкой штырей.	0,55	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	2
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
Таблица Н-20-02-018 Фильтры рулонные и ячейковые								
Н-20-02-018-01-01	Монтаж фильтров рулонных: площадь сечения фильтра до 2 м2	1 фильтр	1. Установка секций фильтра. 2. Установка узлов привода. 3. Заправка фильтрующего материала.	9,9	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-06	Монтажник систем вентиляции 6 разр.	1
Н-20-02-018-02-01	Монтаж фильтров рулонных: площадь сечения фильтра до 4 м2	1 фильтр	1. Установка секций фильтра. 2. Установка узлов привода. 3. Заправка фильтрующего материала.	12	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-06	Монтажник систем вентиляции 6 разр.	1
Н-20-02-018-03-01	Монтаж фильтров рулонных: площадь сечения фильтра до 6 м2	1 фильтр	1. Установка секций фильтра. 2. Установка узлов привода. 3. Заправка фильтрующего материала.	21	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-06	Монтажник систем вентиляции 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-018-04-01	Монтаж фильтров рулонных: площадь сечения фильтра до 8 м2	1 фильтр	1. Установка секций фильтра. 2. Установка узлов привода. 3. Заправка фильтрующего материала.	22,5	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-06	Монтажник систем вентиляции 6 разр.	1
Н-20-02-018-05-01	Монтаж фильтров рулонных: площадь сечения фильтра до 12 м2	1 фильтр	1. Установка секций фильтра. 2. Установка узлов привода. 3. Заправка фильтрующего материала.	28,5	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-06	Монтажник систем вентиляции 6 разр.	1
Н-20-02-018-06-01	Монтаж фильтров ячейковых (площадь ячейки в свету 0,25 м2)	1 ячейка	1. Пригонка ячейки фильтра по месту в каркасе. 2. Установка ячейки в каркас с закреплением болтами.	0,65	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Таблица Н-20-02-019 Циклоны и скрубберы								
Н-20-02-019-01-01	Монтаж циклонов массой: до 100 кг	1 циклон	1. Доставка циклона или скруббера при помощи автокрана на расстояние до 50 м. 2. Подъем и установка в проектное положение при помощи автокрана. 3. Выверка и закрепление установленного циклона или скруббера. 4. Установка мигалки, пылесборника и увлажнительного устройства. 5. Подсоединение скруббера к водопроводу и канализации.	2,6	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-06	Монтажник систем вентиляции 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-019-02-01	Монтаж циклонов массой: до 200 кг	1 циклон	1. Доставка циклона или скруббера при помощи автокрана на расстояние до 50 м. 2. Подъем и установка в проектное положение при помощи автокрана. 3. Выверка и закрепление установленного циклона или скруббера. 4. Установка мигалки, пылесборника и увлажнительного устройства. 5. Подсоединение скруббера к водопроводу и канализации.	2,9	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-06	Монтажник систем вентиляции 6 разр.	1
Н-20-02-019-03-01	Монтаж циклонов массой: до 300 кг	1 циклон	1. Доставка циклона или скруббера при помощи автокрана на расстояние до 50 м. 2. Подъем и установка в проектное положение при помощи автокрана. 3. Выверка и закрепление установленного циклона или скруббера. 4. Установка мигалки, пылесборника и увлажнительного устройства. 5. Подсоединение скруббера к водопроводу и канализации.	3	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-06	Монтажник систем вентиляции 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-019-04-01	Монтаж циклонов массой: до 500 кг	1 циклон	1. Доставка циклона или скруббера при помощи автокрана на расстояние до 50 м. 2. Подъем и установка в проектное положение при помощи автокрана. 3. Выверка и закрепление установленного циклона или скруббера. 4. Установка мигалки, пылесборника и увлажнительного устройства. 5. Подсоединение скруббера к водопроводу и канализации.	3,4	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-06	Монтажник систем вентиляции 6 разр.	1
Н-20-02-019-05-01	Монтаж циклонов массой: до 800 кг	1 циклон	1. Доставка циклона или скруббера при помощи автокрана на расстояние до 50 м. 2. Подъем и установка в проектное положение при помощи автокрана. 3. Выверка и закрепление установленного циклона или скруббера. 4. Установка мигалки, пылесборника и увлажнительного устройства. 5. Подсоединение скруббера к водопроводу и канализации.	4,1	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-06	Монтажник систем вентиляции 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-019-06-01	Монтаж циклонов массой: до 1000 кг	1 циклон	1. Доставка циклона или скруббера при помощи автокрана на расстояние до 50 м. 2. Подъем и установка в проектное положение при помощи автокрана. 3. Выверка и закрепление установленного циклона или скруббера. 4. Установка мигалки, пылесборника и увлажнительного устройства. 5. Подсоединение скруббера к водопроводу и канализации.	5,7	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-06	Монтажник систем вентиляции 6 разр.	1
Н-20-02-019-07-01	Монтаж циклонов массой: до 1200 кг	1 циклон	1. Доставка циклона или скруббера при помощи автокрана на расстояние до 50 м. 2. Подъем и установка в проектное положение при помощи автокрана. 3. Выверка и закрепление установленного циклона или скруббера. 4. Установка мигалки, пылесборника и увлажнительного устройства. 5. Подсоединение скруббера к водопроводу и канализации.	7,3	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-06	Монтажник систем вентиляции 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-019-08-01	Монтаж циклонов массой: до 2000 кг	1 циклон	1. Доставка циклона или скруббера при помощи автокрана на расстояние до 50 м. 2. Подъем и установка в проектное положение при помощи автокрана. 3. Выверка и закрепление установленного циклона или скруббера. 4. Установка мигалки, пылесборника и увлажнительного устройства. 5. Подсоединение скруббера к водопроводу и канализации.	8	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-06	Монтажник систем вентиляции 6 разр.	1
Н-20-02-019-09-01	Монтаж циклонов массой: до 3000 кг	1 циклон	1. Доставка циклона или скруббера при помощи автокрана на расстояние до 50 м. 2. Подъем и установка в проектное положение при помощи автокрана. 3. Выверка и закрепление установленного циклона или скруббера. 4. Установка мигалки, пылесборника и увлажнительного устройства. 5. Подсоединение скруббера к водопроводу и канализации.	8,8	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-06	Монтажник систем вентиляции 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-019-10-01	Монтаж циклонов массой: до 4000 кг	1 циклон	1. Доставка циклона или скруббера при помощи автокрана на расстояние до 50 м. 2. Подъем и установка в проектное положение при помощи автокрана. 3. Выверка и закрепление установленного циклона или скруббера. 4. Установка мигалки, пылесборника и увлажнительного устройства. 5. Подсоединение скруббера к водопроводу и канализации.	9,5	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-06	Монтажник систем вентиляции 6 разр.	1
Н-20-02-019-11-01	Монтаж скруббера, в том числе присоединение к водопроводу и канализации: масса скруббера до 150 кг	1 скруббер	1. Доставка циклона или скруббера при помощи автокрана на расстояние до 50 м. 2. Подъем и установка в проектное положение при помощи автокрана. 3. Выверка и закрепление установленного циклона или скруббера. 4. Установка мигалки, пылесборника и увлажнительного устройства. 5. Подсоединение скруббера к водопроводу и канализации.	2,1	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-06	Монтажник систем вентиляции 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-019-12-01	Присоединение к водопроводу и канализации, при монтаже скруббера массой до 150 кг	1 скруббер	1. Доставка циклона или скруббера при помощи автокрана на расстояние до 50 м. 2. Подъем и установка в проектное положение при помощи автокрана. 3. Выверка и закрепление установленного циклона или скруббера. 4. Установка мигалки, пылесборника и увлажнительного устройства. 5. Подсоединение скруббера к водопроводу и канализации.	0,55	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-06	Монтажник систем вентиляции 6 разр.	1
Н-20-02-019-13-01	Монтаж скруббера, в том числе присоединение к водопроводу и канализации: масса скруббера до 300 кг	1 скруббер	1. Доставка циклона или скруббера при помощи автокрана на расстояние до 50 м. 2. Подъем и установка в проектное положение при помощи автокрана. 3. Выверка и закрепление установленного циклона или скруббера. 4. Установка мигалки, пылесборника и увлажнительного устройства. 5. Подсоединение скруббера к водопроводу и канализации.	2,4	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-06	Монтажник систем вентиляции 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-019-14-01	Присоединение к водопроводу и канализации, при монтаже скруббера массой до 300 кг	1 скруббер	1. Доставка циклона или скруббера при помощи автокрана на расстояние до 50 м. 2. Подъем и установка в проектное положение при помощи автокрана. 3. Выверка и закрепление установленного циклона или скруббера. 4. Установка мигалки, пылесборника и увлажнительного устройства. 5. Подсоединение скруббера к водопроводу и канализации.	0,61	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-06	Монтажник систем вентиляции 6 разр.	1
Н-20-02-019-15-01	Монтаж скруббера, в том числе присоединение к водопроводу и канализации: масса скруббера до 450 кг	1 скруббер	1. Доставка циклона или скруббера при помощи автокрана на расстояние до 50 м. 2. Подъем и установка в проектное положение при помощи автокрана. 3. Выверка и закрепление установленного циклона или скруббера. 4. Установка мигалки, пылесборника и увлажнительного устройства. 5. Подсоединение скруббера к водопроводу и канализации.	2,6	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-06	Монтажник систем вентиляции 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-019-16-01	Присоединение к водопроводу и канализации, при монтаже скруббера массой до 450 кг	1 скруббер	1. Доставка циклона или скруббера при помощи автокрана на расстояние до 50 м. 2. Подъем и установка в проектное положение при помощи автокрана. 3. Выверка и закрепление установленного циклона или скруббера. 4. Установка мигалки, пылесборника и увлажнительного устройства. 5. Подсоединение скруббера к водопроводу и канализации.	0,68	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-06	Монтажник систем вентиляции 6 разр.	1
Н-20-02-019-17-01	Монтаж скруббера, в том числе присоединение к водопроводу и канализации: масса скруббера до 700 кг	1 скруббер	1. Доставка циклона или скруббера при помощи автокрана на расстояние до 50 м. 2. Подъем и установка в проектное положение при помощи автокрана. 3. Выверка и закрепление установленного циклона или скруббера. 4. Установка мигалки, пылесборника и увлажнительного устройства. 5. Подсоединение скруббера к водопроводу и канализации.	3,1	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-06	Монтажник систем вентиляции 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-019-18-01	Присоединение к водопроводу и канализации, при монтаже скруббера массой до 700 кг	1 скруббер	1. Доставка циклона или скруббера при помощи автокрана на расстояние до 50 м. 2. Подъем и установка в проектное положение при помощи автокрана. 3. Выверка и закрепление установленного циклона или скруббера. 4. Установка мигалки, пылесборника и увлажнительного устройства. 5. Подсоединение скруббера к водопроводу и канализации.	0,68	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-06	Монтажник систем вентиляции 6 разр.	1
Н-20-02-019-19-01	Монтаж скруббера, в том числе присоединение к водопроводу и канализации: масса скруббера до 1000 кг	1 скруббер	1. Доставка циклона или скруббера при помощи автокрана на расстояние до 50 м. 2. Подъем и установка в проектное положение при помощи автокрана. 3. Выверка и закрепление установленного циклона или скруббера. 4. Установка мигалки, пылесборника и увлажнительного устройства. 5. Подсоединение скруббера к водопроводу и канализации.	3,6	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-06	Монтажник систем вентиляции 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-019-20-01	Присоединение к водопроводу и канализации, при монтаже скруббера массой до 1000 кг	1 скруббер	1. Доставка циклона или скруббера при помощи автокрана на расстояние до 50 м. 2. Подъем и установка в проектное положение при помощи автокрана. 3. Выверка и закрепление установленного циклона или скруббера. 4. Установка мигалки, пылесборника и увлажнительного устройства. 5. Подсоединение скруббера к водопроводу и канализации.	0,89	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-06	Монтажник систем вентиляции 6 разр.	1
Н-20-02-019-21-01	Монтаж скруббера, в том числе присоединение к водопроводу и канализации: масса скруббера до 1500 кг	1 скруббер	1. Доставка циклона или скруббера при помощи автокрана на расстояние до 50 м. 2. Подъем и установка в проектное положение при помощи автокрана. 3. Выверка и закрепление установленного циклона или скруббера. 4. Установка мигалки, пылесборника и увлажнительного устройства. 5. Подсоединение скруббера к водопроводу и канализации.	4,3	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-06	Монтажник систем вентиляции 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-019-22-01	Присоединение к водопроводу и канализации, при монтаже скруббера массой до 1500 кг	1 скруббер	1. Доставка циклона или скруббера при помощи автокрана на расстояние до 50 м. 2. Подъем и установка в проектное положение при помощи автокрана. 3. Выверка и закрепление установленного циклона или скруббера. 4. Установка мигалки, пылесборника и увлажнительного устройства. 5. Подсоединение скруббера к водопроводу и канализации.	1,1	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-06	Монтажник систем вентиляции 6 разр.	1
Н-20-02-019-23-01	Монтаж скруббера, в том числе присоединение к водопроводу и канализации: масса скруббера до 2000 кг	1 скруббер	1. Доставка циклона или скруббера при помощи автокрана на расстояние до 50 м. 2. Подъем и установка в проектное положение при помощи автокрана. 3. Выверка и закрепление установленного циклона или скруббера. 4. Установка мигалки, пылесборника и увлажнительного устройства. 5. Подсоединение скруббера к водопроводу и канализации.	5	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-06	Монтажник систем вентиляции 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-019-24-01	Присоединение к водопроводу и канализации, при монтаже скруббера массой до 2000 кг	1 скруббер	1. Доставка циклона или скруббера при помощи автокрана на расстояние до 50 м. 2. Подъем и установка в проектное положение при помощи автокрана. 3. Выверка и закрепление установленного циклона или скруббера. 4. Установка мигалки, пылесборника и увлажнительного устройства. 5. Подсоединение скруббера к водопроводу и канализации.	1,2	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-06	Монтажник систем вентиляции 6 разр.	1
Н-20-02-019-25-01	Монтаж скруббера, в том числе присоединение к водопроводу и канализации: масса скруббера до 3000 кг	1 скруббер	1. Доставка циклона или скруббера при помощи автокрана на расстояние до 50 м. 2. Подъем и установка в проектное положение при помощи автокрана. 3. Выверка и закрепление установленного циклона или скруббера. 4. Установка мигалки, пылесборника и увлажнительного устройства. 5. Подсоединение скруббера к водопроводу и канализации.	6,2	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-06	Монтажник систем вентиляции 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-019-26-01	Присоединение к водопроводу и канализации, при монтаже скруббера массой до 3000 кг	1 скруббер	1. Доставка циклона или скруббера при помощи автокрана на расстояние до 50 м. 2. Подъем и установка в проектное положение при помощи автокрана. 3. Выверка и закрепление установленного циклона или скруббера. 4. Установка мигалки, пылесборника и увлажнительного устройства. 5. Подсоединение скруббера к водопроводу и канализации.	1,5	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
						2-155-06	Монтажник систем вентиляции 6 разр.	1
Таблица Н-20-02-020 Шумоглушители								
Н-20-02-020-01-01	Монтаж шумоглушителя трубчатого по фермам	1 м2 поверхности шумоглушителя	1. Сборка шумоглушителя из отдельных звеньев с установкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Подъем и временное закрепление шумоглушителя. 3. Присоединение его к воздуховоду. 4. Установка средств креплений. 5. Выверка и закрепление шумоглушителя.	0,9	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-20-02-020-02-01	Монтаж шумоглушителя трубчатого на подвесках	1 м2 поверхности шумоглушителя	1. Сборка шумоглушителя из отдельных звеньев с установкой прокладок и затяжкой болтов. 2. Подъем и временное закрепление шумоглушителя. 3. Присоединение его к воздуховоду. 4. Установка средств креплений. 5. Выверка и закрепление шумоглушителя.	1,1	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-020-03-01	Монтаж шумоглушителя пластинчатого, при толщине пластин 100 мм	1 м2 пластин	1. Установка пластин, соединительных планок и обтекателей.	0,3	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-20-02-020-04-01	Монтаж шумоглушителя пластинчатого, при толщине пластин 200 мм	1 м2 пластин	1. Установка пластин, соединительных планок и обтекателей.	0,35	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-20-02-020-05-01	Монтаж шумоглушителя пластинчатого, при толщине пластин 400 мм	1 м2 пластин	1. Установка пластин, соединительных планок и обтекателей.	0,39	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-20-02-020-06-01	Монтаж шумоглушителя ячейкового	1 м2 поверхности шумоглушителя	1. Установка ячеек с выправкой направляющих.	0,13	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Таблица Н-20-02-021 Герметические двери и люки								
Н-20-02-021-01-01	Монтаж герметической двери	1 дверь	1. Установка двери с выверкой. 2. Поддерживание при электроприхватке к закладным частям.	0,66	-	2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-021-02-01	Монтаж герметического люка	1 люк	1. Установка люка с выверкой. 2. Поддерживание при электроприхватке к закладным частям.	0,4	-	2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
Таблица Н-20-02-022 Брезентовые патрубки (гибкие вставки)								
Н-20-02-022-01-01	Монтаж брезентовых патрубков (гибких вставок): диаметр патрубка до 250 мм или периметр до 600 мм	1 патрубок	1. Установка патрубка от вентилятора к воздуховоду или от воздуховода к воздуховоду. 2. Выверка установленного патрубка по оси воздуховода. 3. Установка прокладок. 4. Соединение фланцев с затяжкой болтов.	0,55	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
Н-20-02-022-02-01	Монтаж брезентовых патрубков (гибких вставок): диаметр патрубка до 355 мм или периметр до 1000 мм	1 патрубок	1. Установка патрубка от вентилятора к воздуховоду или от воздуховода к воздуховоду. 2. Выверка установленного патрубка по оси воздуховода. 3. Установка прокладок. 4. Соединение фланцев с затяжкой болтов.	0,64	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
Н-20-02-022-03-01	Монтаж брезентовых патрубков (гибких вставок): диаметр патрубка до 560 мм или периметр до 1600 мм	1 патрубок	1. Установка патрубка от вентилятора к воздуховоду или от воздуховода к воздуховоду. 2. Выверка установленного патрубка по оси воздуховода. 3. Установка прокладок. 4. Соединение фланцев с затяжкой болтов.	0,84	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-022-04-01	Монтаж брезентовых патрубков (гибких вставок): диаметр патрубка до 800 мм или периметр до 2400 мм	1 патрубок	1. Установка патрубка от вентилятора к воздуховоду или от воздуховода к воздуховоду. 2. Выверка установленного патрубка по оси воздуховода. 3. Установка прокладок. 4. Соединение фланцев с затяжкой болтов.	1,1	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
Н-20-02-022-05-01	Монтаж брезентовых патрубков (гибких вставок): диаметр патрубка до 1000 мм или периметр до 3200 мм	1 патрубок	1. Установка патрубка от вентилятора к воздуховоду или от воздуховода к воздуховоду. 2. Выверка установленного патрубка по оси воздуховода. 3. Установка прокладок. 4. Соединение фланцев с затяжкой болтов.	1,3	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
Н-20-02-022-06-01	Монтаж брезентовых патрубков (гибких вставок): диаметр патрубка до 1250 мм или периметр до 3600 мм	1 патрубок	1. Установка патрубка от вентилятора к воздуховоду или от воздуховода к воздуховоду. 2. Выверка установленного патрубка по оси воздуховода. 3. Установка прокладок. 4. Соединение фланцев с затяжкой болтов.	1,6	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
Н-20-02-022-07-01	Монтаж брезентовых патрубков (гибких вставок): диаметр патрубка до 1400 мм или периметр до 4500 мм	1 патрубок	1. Установка патрубка от вентилятора к воздуховоду или от воздуховода к воздуховоду. 2. Выверка установленного патрубка по оси воздуховода. 3. Установка прокладок. 4. Соединение фланцев с затяжкой болтов.	1,7	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-022-08-01	Монтаж брезентовых патрубков (гибких вставок): диаметр патрубка до 1600 мм, периметр до 5200 мм	1 патрубок	1. Установка патрубка от вентилятора к воздуховоду или от воздуховода к воздуховоду. 2. Выверка установленного патрубка по оси воздуховода. 3. Установка прокладок. 4. Соединение фланцев с затяжкой болтов.	1,9	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
Н-20-02-022-09-01	Монтаж брезентовых патрубков (гибких вставок): периметр патрубка до 7200 мм	1 патрубок	1. Установка патрубка от вентилятора к воздуховоду или от воздуховода к воздуховоду. 2. Выверка установленного патрубка по оси воздуховода. 3. Установка прокладок. 4. Соединение фланцев с затяжкой болтов.	2,6	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
Таблица Н-20-02-023 Каркасы для ячеяковых фильтров								
Н-20-02-023-01-01	Монтаж каркасов для ячеяковых фильтров массой до 50 кг	100 кг каркаса	1. Установка каркаса в проектное положение. 2. Проверка правильности установки. 3. Крепление каркаса к существующим конструкциям или к закладным частям с поддержанием при электроприхватке.	2,2	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-20-02-023-02-01	Монтаж каркасов для ячеяковых фильтров массой до 100 кг	100 кг каркаса	1. Установка каркаса в проектное положение. 2. Проверка правильности установки. 3. Крепление каркаса к существующим конструкциям или к закладным частям с поддержанием при электроприхватке.	1,8	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-023-03-01	Монтаж каркасов для ячейковых фильтров массой свыше 100 кг	100 кг каркаса	1. Установка каркаса в проектное положение. 2. Проверка правильности установки. 3. Крепление каркаса к существующим конструкциям или к закладным частям с поддержанием при электроприхватке.	1,2	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Таблица Н-20-02-024 Ограждения ременной передачи								
Н-20-02-024-01	Монтаж ограждения ременной передачи, масса ограждения до 20 кг	1 ограждение	1. Сверление по разметке отверстий в ограждении и раме электродвигателя и кожуха вентилятора. 2. Установка ограждения. 3. Выверка и закрепление его.	0,96	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
Н-20-02-024-02	Монтаж ограждения ременной передачи, масса ограждения до 50 кг	1 ограждение	1. Сверление по разметке отверстий в ограждении и раме электродвигателя и кожуха вентилятора. 2. Установка ограждения. 3. Выверка и закрепление его.	1,2	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
Таблица Н-20-02-025 Подставки, площадки и постаменты								
Н-20-02-025-01-01	Монтаж подставок, площадок и постаментов массой: до 0,1 т	1 т конструкций	1. Разметка мест установки. 2. Установка конструкций под вентиляционное оборудование. 3. Выверка установки и закрепление ее.	19	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	2
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-025-02-01	Монтаж подставок, площадок и постаментов массой: до 0,2 т	1 т конструкций	1. Разметка мест установки. 2. Установка конструкций под вентиляционное оборудование. 3. Выверка установки и закрепление ее.	14,5	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	2
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
Н-20-02-025-03-01	Монтаж подставок, площадок и постаментов массой: до 0,5 т	1 т конструкций	1. Разметка мест установки. 2. Установка конструкций под вентиляционное оборудование. 3. Выверка установки и закрепление ее.	14	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	2
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
Н-20-02-025-04-01	Монтаж подставок, площадок и постаментов массой: до 0,7 т	1 т конструкций	1. Разметка мест установки. 2. Установка конструкций под вентиляционное оборудование. 3. Выверка установки и закрепление ее.	11	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	2
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
Н-20-02-025-05-01	Монтаж подставок, площадок и постаментов массой: до 1 т	1 т конструкций	1. Разметка мест установки. 2. Установка конструкций под вентиляционное оборудование. 3. Выверка установки и закрепление ее.	9	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	2
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
Таблица Н-20-02-026 Виброизоляторы под центробежные вентиляторы								
Н-20-02-026-01-01	Виброизоляторы под центробежные вентиляторы, место установки - пол: типоразмер виброизолятора до 38	1 виброизолятор	1. Установка виброизоляторов и их закрепление с затяжкой болтов вручную.	0,35	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-20-02-026-02-01	Виброизоляторы под центробежные вентиляторы, место установки - пол: типоразмер виброизолятора до 39	1 виброизолятор	1. Установка виброизоляторов и их закрепление с затяжкой болтов вручную.	0,46	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-026-03-01	Виброизоляторы под центробежные вентиляторы, место установки - пол: типоразмер виброизолятора до 40	1 виброизолятор	1. Установка виброизоляторов и их закрепление с затяжкой болтов вручную.	0,52	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-20-02-026-04-01	Виброизоляторы под центробежные вентиляторы, место установки - пол: типоразмер виброизолятора до 41	1 виброизолятор	1. Установка виброизоляторов и их закрепление с затяжкой болтов вручную.	0,58	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-20-02-026-05-01	Виброизоляторы под центробежные вентиляторы, место установки - пол: типоразмер виброизолятора до 42	1 виброизолятор	1. Установка виброизоляторов и их закрепление с затяжкой болтов вручную.	0,68	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-20-02-026-06-01	Виброизоляторы под центробежные вентиляторы, место установки - пол: типоразмер виброизолятора до 43	1 виброизолятор	1. Установка виброизоляторов и их закрепление с затяжкой болтов вручную.	0,71	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-20-02-026-07-01	Виброизоляторы под центробежные вентиляторы, место установки - пол: типоразмер виброизолятора до 44	1 виброизолятор	1. Установка виброизоляторов и их закрепление с затяжкой болтов вручную.	0,99	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-20-02-026-08-01	Виброизоляторы под центробежные вентиляторы, место установки - пол: типоразмер виброизолятора до 45	1 виброизолятор	1. Установка виброизоляторов и их закрепление с затяжкой болтов вручную.	1,1	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-20-02-026-09-01	Виброизоляторы под центробежные вентиляторы, место установки - металлоконструкции: типоразмер виброизолятора до 38	1 виброизолятор	1. Установка виброизоляторов и их закрепление с затяжкой болтов вручную.	0,35	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-026-10-01	Виброизоляторы под центробежные вентиляторы, место установки - металлоконструкции: типоразмер виброизолятора до 39	1 виброизолятор	1. Установка виброизоляторов и их закрепление с затяжкой болтов вручную.	0,37	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-20-02-026-11-01	Виброизоляторы под центробежные вентиляторы, место установки - металлоконструкции: типоразмер виброизолятора до 40	1 виброизолятор	1. Установка виброизоляторов и их закрепление с затяжкой болтов вручную.	0,4	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-20-02-026-12-01	Виброизоляторы под центробежные вентиляторы, место установки - металлоконструкции: типоразмер виброизолятора до 41	1 виброизолятор	1. Установка виброизоляторов и их закрепление с затяжкой болтов вручную.	0,45	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-20-02-026-13-01	Виброизоляторы под центробежные вентиляторы, место установки - металлоконструкции: типоразмер виброизолятора до 42	1 виброизолятор	1. Установка виброизоляторов и их закрепление с затяжкой болтов вручную.	0,5	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-20-02-026-14-01	Виброизоляторы под центробежные вентиляторы, место установки - металлоконструкции: типоразмер виброизолятора до 43	1 виброизолятор	1. Установка виброизоляторов и их закрепление с затяжкой болтов вручную.	0,57	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-20-02-026-15-01	Виброизоляторы под центробежные вентиляторы, место установки - металлоконструкции: типоразмер виброизолятора до 44	1 виброизолятор	1. Установка виброизоляторов и их закрепление с затяжкой болтов вручную.	0,64	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-20-02-026-16-01	Виброизоляторы под центробежные вентиляторы, место установки - металлоконструкции: типоразмер виброизолятора до 45	1 виброизолятор	1. Установка виброизоляторов и их закрепление с затяжкой болтов вручную.	0,72	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Таблица Н-20-02-027 Анкерные болты								
Н-20-02-027-01-01	Установка анкерного болта: горизонтальная поверхность	1 анкерный болт	1. Очистка гнезда от мусора и пыли. 2. Установка анкерного болта диаметром 18-25 мм длиной до 0,5 м с заделкой цементным раствором. 3. Выверка и выправка установленного болта.	0,96	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1
Н-20-02-027-02-01	Установка анкерного болта: вертикальная поверхность	1 анкерный болт	1. Очистка гнезда от мусора и пыли. 2. Установка анкерного болта диаметром 18-25 мм длиной до 0,5 м с заделкой цементным раствором. 3. Выверка и выправка установленного болта.	1,35	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-04	Монтажник систем вентиляции 4 разр.	1

III. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 20.1

**Коэффициенты к нормам труда (времени),
учитывающие условия применения сборника Н-20**

№ п/п	Условия применения	Шифр таблиц (НТ)	Коэффициен ты к НТ рабочих
1	2	3	4
1	При затяжке болтов:		
1.1	трещеточным ключом	Н-20-01-001 (11-20), Н-20-01-002, Н-20-02-001 ÷ Н-20-02-015, Н-20-02-020, Н-20-02-022	1,05
1.2	ручным гаечным ключом		1,1
2	При монтаже вентиляционных систем (воздуховодов и фасонных частей) отдельными деталями	Н-20-02-001 ÷ Н-20-02-006	1,15
3	При монтаже воздуховодов из стали толщиной свыше 2 до 3 мм	Н-20-02-004 ÷ Н-20-02-006	1,2
4	При монтаже воздуховодов из нержавеющей стали	Н-20-02-001 ÷ Н-20-02-006	1,2
5	При монтаже воздуховодов из блоков ранее собранных в ЦЗМ или на заводе	Н-20-02-001 ÷ Н-20-02-006	0,6
6	При монтаже бесфланцевых воздуховодов (на бандажном соединении)	Н-20-02-001 ÷ Н-20-02-006	0,9