

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации


С.Г. Музыченко
«___» _____ 2024 г.

**НОРМЫ ТРУДА (ВРЕМЕНИ) НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ, РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ,
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ, НА МОНТАЖ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ (АКТУАЛИЗАЦИИ)
СМЕТНЫХ НОРМ**

**СБОРНИК 21.
ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ**

I. Техническая часть

1.21.1. Нормами настоящего сборника предусмотрены:

- устройство изоляции поверхностей с положительными температурами (таблицы с Н-21-01-001 по Н-21-01-013);
- устройство изоляции поверхностей с отрицательными температурами (таблицы Н-21-01-014, Н-21-01-015);
- устройство покрытия поверхности изоляции (таблицы с Н-21-01-016 по Н-21-01-033);
- устройство гидроизоляции (таблицы с Н-21-02-001 по Н-21-02-004);
- устройство теплоизоляции (таблицы Н-21-02-005, Н-21-02-006);
- заготовка материалов (таблицы с Н-21-03-001 по Н-21-03-022);
- подготовительные работы (таблицы с Н-21-03-023 по Н-21-03-026).

1.21.2. Нормами сборника учтены следующие вспомогательные работы:

- текущая правка, точка и чистка инструментов, содержание в порядке приспособлений и машин, уборка рабочего места в течение смены;
- установка и перемещение простейших, ранее изготовленных переносных подмостей, стремянок, козел, лестниц для производства работ на высоте до 2,5 м;
- перемещение материалов в пределах рабочего места на расстояния, указанные в технической части для соответствующих таблиц сборника (вертикальная транспортировка материалов нормами не учтена и определяется по нормам таблицы Н-21-03-025).

1.21.3. При производстве работ на высоте свыше 2,5 м нормы умножаются на коэффициенты в зависимости от высоты, м:

- до 10 - 1,1;
- от 10 до 15 - 1,15;
- от 15 до 30 - 1,2;
- от 30 до 50 - 1,25;
- от 50 до 60 - 1,4;
- св. 60 - 1,5.

При работе с люлек, с подъемом и спуском их, нормы умножаются на 1,2.

Перестановка люлек нормами не учтена, нормируется и учитывается дополнительно.

1.21.4. При производстве работ в условиях, требующих применения предохранительных поясов, нормы умножаются на 1,3.

1.21.5. Нормы на изоляцию и покрытие поверхностей изоляции оборудования даны независимо от условий выполнения (сверху, снизу, сбоку). При выполнении работ только сверху нормы умножаются на 0,75, а при выполнении работ только снизу - на 1,25.

1.21.6. При изоляции трубопроводов с наличием одного и более изгибов или отводов на каждые 7 м прямых участков нормы умножаются на 1,2.

1.21.7. При расположении наружных поверхностей изоляции на расстоянии до 0,35 м от других поверхностей (без учета толщины изоляции) нормы на изоляцию и покрытие поверхности изоляции умножаются на 1,1.

1.21.8. При изоляции трубопроводов со спутниками нормы умножаются на 1,1.

1.21.9. При изоляции поверхностей площадью до 10 м² (включая фланцы), расположенных в разных помещениях или на расстоянии свыше 50 м друг от друга, нормы на изоляцию и покрытие поверхности изоляции умножаются на 1,2.

1.21.10. К фасонным частям в сборнике отнесены объекты сложной конфигурации, поверхность изоляции которых не превышает 1,5 м², например, конденсационные горшки, вентили, клапаны, задвижки, контрольно-измерительная аппаратура, мелкие конические и сферические части и днища оборудования или аппаратов, лирообразные и сальниковые компенсаторы и т.п. При размере поверхностей изоляции свыше 1,5 м² объекты сложной конфигурации относят соответственно к криволинейным или плоским поверхностям.

1.21.11. При изоляции и покрытии поверхности изоляции вибрирующих поверхностей и поверхностей с особо сложной конфигурацией (сферических и криволинейных), а также при наличии на поверхности аппаратов большого количества арматуры, лазов и т.п. в составе звена рабочих соответствующих таблиц изолировщика 5 разр. заменить на изолировщика 6 разр.

1.21.12. Обмер изоляции производится по наружной поверхности изоляции, при многослойной разнородной изоляции - по наружной поверхности каждого разнородного слоя.

1.21.13. Размеры трубопроводов и цилиндрических поверхностей оборудования указаны в сборнике по наружным диаметрам (кроме таблиц с Н-21-01-016 по Н-21-01-033), где диаметр указан с толщиной изоляционного слоя).

1.21.14. При обмере изоляции для облегчения перевода объемов выполненных работ с одного измерителя на другой в приложениях 21.1 - 21.3 к настоящему сборнику приведены расчетные таблицы.

1.21.15. Производство теплоизоляционных работ выполняется в соответствии со Сводами правил и нормативно-техническими документами в сфере строительства, а также с соблюдением всех правил и требований нормативных актов по безопасности труда в строительстве.

1.21.16. Нормами раздела Н-21-01 предусмотрено выполнение работ с применением готовых мастик, растворов и паст.

Нормами раздела учтены подноска и перемещение материалов, изделий и конструкций на расстояние до 50 м по горизонтали, подноска материалов на расстояние св. 50 м нормируется и учитывается дополнительно по сб. Н-01 «Внутрипостроечные транспортные работы».

Изготовление бандажей и крючков нормами не учтено и нормируется дополнительно.

1.21.17. Нормами таблиц с Н-21-01-001 по Н-21-01-013 учтены: изоляция готовыми теплоизоляционными изделиями; вырезка изделий по месту у опор и примыканий; при изоляции формованными полуцилиндрами - смещение поперечных швов, при многослойной изоляции сегментами и плитами - перекрытие швов; крепление бандажами с пряжками типа I и II с применением натяжных машинок и ключей.

1.21.18. Нормами таблиц с Н-21-01-001 по Н-21-01-013 не предусмотрена очистка изолируемых поверхностей от пыли, грязи и ржавчины. При необходимости выполнения указанной работы используют таблицу Н-21-03-023.

1.21.19. Нормами с Н-21-01-001-01 по Н-21-01-001-05 предусмотрены конструкции развернутого вида длиной 960 - 1000 мм с изоляционным слоем из минераловатных прошивных матов и плит на связках, технических матов из стеклянного штапельного волокна.

1.21.20. Нормами с Н-21-01-001-06 по Н-21-01-001-16 предусмотрена длина конструкций 1000 мм.

1.21.21. Нормами с Н-21-01-001-17 по Н-21-01-001-24 предусмотрены: конструкции полного заводского изготовления длиной 1000 мм; конструкции с защитным покрытием из металла с готовыми отверстиями для крепления винтами; конструкции с защитным покрытием из полимерных и дублированных материалов в комплекте с двумя бандажами на одну конструкцию.

1.21.22. Нормами с Н-21-01-001-25 по Н-21-01-001-29 предусмотрена длина конструкций 960 - 1000 мм с защитным покрытием из лакостеклоткани и других полимерных и дублированных материалов.

1.21.23. Нормами таблицы Н-21-01-002 предусмотрены полуцилиндры и сегменты из вулканита, перлита и совелита длиной 330 мм; кирпич диатомовый - 250 мм; плиты пенопластовые размером 1000 x 500 мм; плиты вулканитовые, совелитовые, перлитовые - 500 x 170 мм.

В случае применения большей длины или размера к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 21.5.

1.21.24. Нормами таблицы Н-21-01-002 предусмотрена изоляция изделиями, кроме пенопластовых, на растворе. При изоляции насухо к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 21.5.

1.21.25. Нормами таблицы Н-21-01-002 предусмотрена изоляция пенопластовыми цилиндрами, полуцилиндрами и плитами насухо.

1.21.26. Нормами таблицы Н-21-01-002 учтено применение боя изделий не свыше 15% (размером не менее четвертой части целого изделия).

1.21.27. Нормами таблицы Н-21-01-003 предусмотрена изоляция в один слой. При изоляции поверхности в два или три слоя к нормам применяются соответствующие коэффициенты приложения 21.5.

1.21.28. Нормами таблицы Н-21-01-003 предусмотрены маты прошивные длиной 1000 - 2500 мм, шириной 500 - 2500 мм, толщиной 40 - 120 мм; плиты длиной 1000 мм, шириной 500 - 1000 мм, толщиной 60 - 100 мм.

1.21.29. Нормами таблицы Н-21-01-005 предусмотрена толщина изоляционного слоя 30 - 40 мм, ширина стекловолокна 1500 мм.

1.21.30. Нормами таблицы Н-21-01-009 предусмотрена набивка минеральной или стеклянной ваты с учетом установленных коэффициентов уплотнения.

1.21.31. Объем засыпки или набивки для нормы Н-21-01-010-01 определяется с учетом установленных коэффициентов уплотнения за вычетом объема, занимаемого трубопроводами.

1.21.32. Нормами таблицы Н-21-01-011 предусмотрена толщина матрацев до 50 мм. При толщине матраца св. 50 мм к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 21.5.

1.21.33. Нормами таблицы Н-21-01-011 предусмотрена изоляция в один слой. При изоляции в два слоя к нормам применяются соответствующие коэффициенты приложения 21.5.

1.21.34. Площадь вырезов в матрацах при подсчете объема работы для норм таблицы Н-21-01-011 не исключается.

1.21.35. Устройство каркаса из проволоки или сетки для норм таблицы Н-21-01-012 определяется по нормам таблицы Н-21-01-015.

1.21.36. Нормами таблиц с Н-21-01-016 по Н-21-01-033 учтены: приготовление клеевого и окрасочного составов; частичное выравнивание изоляции; покрытие изоляции готовыми цилиндрами, картинами, обечайками, полотнищами; вырез у опор и примыканий вручную на месте монтажа; крепление бандажами и пряжками I и II типов с применением натяжных машинок и ключей; крепление самонарезающими винтами со сверлением отверстий ручной дрелью или прокалыванием отверстий вручную шилом.

1.21.37. Диаметры трубопроводов и цилиндрических поверхностей в таблицах с Н-21-01-016 по Н-21-01-033 указаны с учетом толщины изоляции.

1.21.38. При подсчете объемов работ для таблиц с Н-21-01-016 по Н-21-01-033 площадь нахлеста не учитывается, площадь вырезов не исключается.

1.21.39. В нормах таблицы Н-21-01-016 при покрытии фланцевых соединений трубопроводов и арматуры съемными полуфутлярами предусматривается заполнение их утеплителем.

1.21.40. Нормами таблицы Н-21-01-017 предусмотрено покрытие металлопластом шириной 1000 мм.

1.21.41. Нормами таблицы Н-21-01-022 предусмотрено крепление лакостеклоткани на трубопроводах диаметром до 350 мм клеем. На трубопроводах диаметром св. 350 мм - клеем с одновременной установкой двух бандажей на одно полотнище.

1.21.42. Нормами таблицы Н-21-01-023 предусмотрен стеклотекстолит шириной 700 - 900 мм.

1.21.43. Нормами таблицы Н-21-01-024 предусмотрено покрытие изоляции стеклоцементом текстолитовым шириной 700 - 1000 мм.

1.21.44. Нормами таблицы Н-21-01-025 предусмотрены винипластовая каландрированная пленка шириной 900 мм и рулонные стеклопластики шириной 1000 мм.

1.21.45. Нормами таблицы Н-21-01-027 предусмотрена длина асбестоцементных полуцилиндров 760 и 1200 мм, размеры волнистых листов 678 x 1200 и 800 x 1200 мм.

1.21.46. Нормами таблицы Н-21-01-029 предусмотрена толщина слоя при оштукатуривании 15 мм. На каждые 5 мм увеличения толщины к нормам применяются соответствующие коэффициенты приложения 21.5.

1.21.47. Нормами таблицы Н-21-01-032 предусмотрено обертывание рулонной пленкой шириной 300 мм.

1.21.48. Нормами раздела Н-21-02 предусмотрено выполнение работ с применением готовых мастик, растворов и паст.

Нормами раздела учтены подноска и перемещение материалов, изделий и конструкций на расстояние до 50 м по горизонтали; подноска материалов на расстояние свыше 50 м нормируется и учитывается дополнительно по сборнику Н-01 «Внутрипостроечные транспортные работы».

1.21.49. Нормами таблиц с Н-21-02-001 по Н-21-02-004 предусмотрено положение поверхности горизонтальное, вертикальное или с наклоном внутрь возводимого сооружения.

При положении поверхности с наклоном к внешней стороне сооружения нормы для плоских поверхностей умножаются на 1,2, для многогранных и криволинейных поверхностей - на 1,3.

1.21.50. Нормами таблиц с Н-21-02-001 по Н-21-02-004 при выполнении работ механизированным способом предусмотрен уход за механизмами в процессе работы.

1.21.51. Нормами таблиц с Н-21-02-001 по Н-21-02-004 не предусмотрена очистка бетонной поверхности от пыли, грязи, наплывов и подтеков бетонной смеси.

1.21.52. Гидроизоляция механизированным способом в нормах таблиц с Н-21-02-001 по Н-21-02-004 выполняется с помощью распылительной форсунки механического или пневматического действия.

1.21.53. В нормах таблицы Н-21-02-002 разравнивание и уплотнение нанесенной штукатурной гидроизоляции предусмотрено вибрационными гладилками или легкими ручными катками.

1.21.54. Для норм с 21-02-004-01 по 21-02-004-19 при обмере поверхности изоляции площадь стыков и осадочных швов не исключается.

1.21.55. Нормами таблицы Н-21-02-005 предусмотрена изоляция плитами из минеральной ваты и плитами из пенобетона.

1.21.56. Нормами Н-21-02-006-01, Н-21-02-006-02 предусмотрена изоляция плитами размером 1000 x 500 мм.

1.21.57. Нормами Н-21-02-006-03, Н-21-02-006-04 предусмотрена изоляция пенобетонными блоками размером 1000 x 500 мм при толщине 150 - 250 мм.

1.21.58. Нормами таблиц с Н-21-03-001 по Н-21-03-022, кроме случаев особо оговоренных, предусмотрена подноска, перемещение материалов и изделий готовой продукции на расстояние до 20 м, подноска материалов и изделий на расстояние св. 20 м нормируется и дополнительно учитывается по сборнику Н-01 «Внутрипостроечные транспортные работы».

1.21.59. Нормами таблиц с Н-21-03-001 по Н-21-03-022 предусмотрено изготовление покрытий изоляции в заготовительных цехах или мастерских, оснащенных необходимыми электроинструментами и механизмами: гильотинными, приводными, рычажными, маховыми ножницами; электровиброножницами, вальцовочными, зигочными, кромкогибочными, фальцепрокатными, фальцеосадочными станками; электросверлильными машинами, станками для гофрирования и инструментом.

1.21.60. При подсчете объемов работ на изготовление покрытий изоляции площадь нахлеста не учитывается, площадь вырезов не исключается.

1.21.61. Нормами таблицы Н-21-03-001 предусмотрено устройство изоляционного слоя из матов безобкладочных из минеральной ваты, матов технических из стеклянного штапельного волокна в рулонах, плит на синтетическом связующем и покрытий из лакостеклоткани,

стеклоцемента, фольгированных материалов, стеклотекстолита, винипластовой каландрированной пленки.

1.21.62. Нормами таблицы Н-21-03-001 предусмотрена установка двух бандажей на одну конструкцию.

1.21.63. Нормами таблицы Н-21-03-005 предусмотрено изготовление матрасов плоских или с внутренним радиусом кривизны св. 427 мм. При изготовлении матрасов с внутренним радиусом кривизны до 427 мм к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 21.5.

1.21.64. Нормами таблицы Н-21-03-006 предусмотрено приготовление асбестоцементных, асбозурицементных и асбозуритоасбестовых растворов, и специальных изоляционных мастик и паст.

1.21.65. Нормой Н-21-03-010-01 предусмотрена штукатурная дрань длиной 1 м. При другой длине драни нормы будут обратно пропорциональны изменению длины драни.

1.21.66. Нормами с Н-21-03-011-01 по Н-21-03-011-12 и с Н-21-03-011-39 по Н-21-03-011-52 предусмотрено изготовление покрытий из стандартных листов алюминиевого сплава, стали тонколистовой, оцинкованной и кровельной листовой оцинкованной толщиной 0,8 - 1,2 мм.

1.21.67. Нормой Н-21-03-011-50 предусмотрено изготовление облицовочных деталей на месте монтажа. При изготовлении деталей в мастерских к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 21.5.

1.21.68. Время переходов к месту замера с натуры нормами с Н-21-03-011-55 по Н-21-03-011-64 не учтено.

1.21.69. Нормами таблицы Н-21-03-012 предусмотрено изготовление покрытий изоляции из металлопласта шириной 1000 мм.

1.21.70. Нормами таблицы Н-21-03-013 предусмотрено изготовление покрытий из фольгоизола, фольгорубероида и фольгокартона шириной до 1000 мм.

1.21.71. Нормами Н-21-03-014-01, Н-21-03-014-02 предусмотрено изготовление покрытий из фольги толщиной до 0,25 мм шириной 1000 мм.

1.21.72. Нормами с Н-21-03-014-03 по Н-21-03-014-06 предусмотрено изготовление покрытий из рубероида и фольги шириной до 1000 мм.

1.21.73. Нормами с Н-21-03-015-01 по Н-21-03-015-17 предусмотрено изготовление покрытий из алюминиевого сплава толщиной 0,3 мм, шириной до 1200 мм; фольгоизола, фольгокартона и алюминиевой фольги шириной до 1000 мм.

1.21.74. Нормами с Н-21-03-015-09 по Н-21-03-015-14 предусмотрено изготовление покрытий на поточной линии.

1.21.75. Нормами с Н-21-03-015-18 по Н-21-03-015-20 предусмотрено изготовление диафрагм из оцинкованного металла и алюминиевого сплава толщиной 0,6 мм.

1.21.76. Нормами с Н-21-03-016-01 по Н-21-03-016-10 предусмотрено изготовление покрытий из лакостеклоткани и стеклоцемента шириной до 1000 мм.

1.21.77. Нормами с Н-21-03-016-11 по Н-21-03-016-19 предусмотрено изготовление покрытий из винипластовой каландрированной пленки шириной 900 мм и рулонных стеклопластиков шириной 1000 мм.

1.21.78. Нормами таблицы Н-21-03-017 предусмотрен рулонный слоистый пластик на основе картона шириной до 1000 мм.

1.21.79. Нормой Н-21-03-018-01 предусмотрено изготовление гофрированной фольги из гладкой - шириной 1000 мм, толщиной 0,25 мм.

1.21.80. Нормами Н-21-03-018-02, Н-21-03-018-03 предусмотрено изготовление стеклоцемента из стеклоткани шириной до 1200 мм.

1.21.81. Нормами Н-21-03-018-04, Н-21-03-018-05 предусмотрено изготовление лакостеклоткани из стеклоткани шириной до 1200 мм пропитанной лаком ХСЛ, клеем БФ или 88, с наполнителем. Пропитка стеклоткани на грунтовальном агрегате производится путем нанесения лака ХСЛ, клеями БФ или 88 с последующим испарением растворителя в сушильной камере при температуре 70 - 100 °С.

1.21.82. Нормами с Н-21-03-018-06 по Н-21-03-018-09 предусмотрена распиловка плит толщиной до 50 мм. На каждые 10 мм увеличения толщины плит сверх 50 мм добавляется при

распиловке на циркулярной пиле норму Н-21-03-018-10, при распиловке вручную - Н-21-03-018-11.

1.21.83. Нормой Н-21-03-018-39 предусмотрена толщина алюминиевого сплава 0,8 - 1,2 мм.

1.21.84. Нормой Н-21-03-019-01 предусмотрена рулонная проволочная сетка шириной 1000 мм.

1.21.85. Нормами таблицы Н-21-03-020 предусмотрена перемотка неотожженной проволоки диаметром 2 мм из бухт массой 25 - 30 кг в бухточки массой до 1 кг на станке СПП-1М.

1.21.86. Нормами таблиц с Н-21-03-023 по Н-21-03-026 предусмотрено перемещение материалов на расстояние до 30 м.

1.21.87. Для норм таблицы Н-21-03-025 материалы, предназначенные для подъема, располагаются от лебедки в радиусе до 10 м.

II. Нормы труда (времени)

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-21-01 Тепловая изоляция трубопроводов, промышленного оборудования, арматуры и фланцевых соединений трубопроводов								
Таблица Н-21-01-001 Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными								
Н-21-01-001-01-01	Изоляция трубопроводов конструкциями полносборными теплоизоляционными на основе изделий из минеральной ваты или стеклянного штапельного волокна, защитное покрытие из металла, крепление винтами со сверлением отверстий, диаметр трубопроводов: до 159 мм	1 м2 изоляции	1. Снятие транспортного крепления. 2. Установка конструкций на трубопровод с подгонкой по месту. 3. Стягивание конструкций монтажными ремнями. 4. Крепление конструкций. 5. Снятие монтажных ремней.	0,55	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-001-02-01	Изоляция трубопроводов конструкциями полносборными теплоизоляционными на основе изделий из минеральной ваты или стеклянного штапельного волокна, защитное покрытие из металла, крепление винтами со сверлением отверстий, диаметр трубопроводов: до 273 мм	1 м2 изоляции	1. Снятие транспортного крепления. 2. Установка конструкций на трубопровод с подгонкой по месту. 3. Стягивание конструкций монтажными ремнями. 4. Крепление конструкций. 5. Снятие монтажных ремней.	0,41	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-001-03-01	Изоляция трубопроводов конструкциями полносборными теплоизоляционными на основе изделий из минеральной ваты или стеклянного штапельного волокна, защитное покрытие из металла, крепление винтами со сверлением отверстий, диаметр трубопроводов: до 426 мм	1 м2 изоляции	1. Снятие транспортного крепления. 2. Установка конструкций на трубопровод с подгонкой по месту. 3. Стягивание конструкций монтажными ремнями. 4. Крепление конструкций. 5. Снятие монтажных ремней.	0,28	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-001-04-01	Изоляция трубопроводов конструкциями полносборными теплоизоляционными на основе изделий из минеральной ваты или стеклянного штапельного волокна, защитное покрытие из полимерных и дублированных материалов, крепление бандажами, диаметр трубопроводов: до 273 мм	1 м2 изоляции	1. Снятие транспортного крепления. 2. Установка конструкций на трубопровод с подгонкой по месту. 3. Стягивание конструкций монтажными ремнями. 4. Крепление конструкций. 5. Снятие монтажных ремней.	0,32	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-001-05-01	Изоляция трубопроводов конструкциями полносборными теплоизоляционными на основе изделий из минеральной ваты или стеклянного штапельного волокна, защитное покрытие из полимерных и дублированных материалов, крепление бандажами, диаметр трубопроводов: до 426 мм	1 м2 изоляции	1. Снятие транспортного крепления. 2. Установка конструкций на трубопровод с подгонкой по месту. 3. Стягивание конструкций монтажными ремнями. 4. Крепление конструкций. 5. Снятие монтажных ремней.	0,26	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-001-06-01	Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными вертикально-слоистыми на основе минераловатных изделий, защитное покрытие из фольгированных материалов, диаметр трубопроводов: 76 мм	1 м2 изоляции	1. Снятие транспортного крепления. 2. Установка конструкций на трубопровод с подгонкой по месту. 3. Крепление конструкций бандажами.	0,38	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-001-07-01	Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными вертикально-слоистыми на основе минераловатных изделий, защитное покрытие из фольгированных материалов, диаметр трубопроводов: 108 мм	1 м2 изоляции	1. Снятие транспортного крепления. 2. Установка конструкций на трубопровод с подгонкой по месту. 3. Крепление конструкций бандажами.	0,29	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-001-08-01	Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными вертикально-слоистыми на основе минераловатных изделий, защитное покрытие из фольгированных материалов, диаметр трубопроводов: 159 мм	1 м2 изоляции	1. Снятие транспортного крепления. 2. Установка конструкций на трубопровод с подгонкой по месту. 3. Крепление конструкций бандажами.	0,24	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-001-09-01	Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными вертикально-слоистыми на основе минераловатных изделий, защитное покрытие из фольгированных материалов, диаметр трубопроводов: 273 мм	1 м2 изоляции	1. Снятие транспортного крепления. 2. Установка конструкций на трубопровод с подгонкой по месту. 3. Крепление конструкций бандажами.	0,21	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-001-10-01	Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными вертикально-слоистыми на основе минераловатных изделий, защитное покрытие из фольгированных материалов, диаметр трубопроводов: 426 мм	1 м2 изоляции	1. Снятие транспортного крепления. 2. Установка конструкций на трубопровод с подгонкой по месту. 3. Крепление конструкций бандажами.	0,21	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-001-11-01	Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными вертикально-слоистыми на основе минераловатных изделий, защитное покрытие из фольгированных материалов, диаметр трубопроводов: 820 мм	1 м2 изоляции	1. Снятие транспортного крепления. 2. Установка конструкций на трубопровод с подгонкой по месту. 3. Крепление конструкций бандажами.	0,18	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-001-12-01	Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными вертикально-слоистыми на основе минераловатных изделий, защитное покрытие из фольгированных материалов, диаметр трубопроводов: 1220 мм	1 м2 изоляции	1. Снятие транспортного крепления. 2. Установка конструкций на трубопровод с подгонкой по месту. 3. Крепление конструкций бандажами.	0,15	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-001-13-01	Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными вертикально-слоистыми на основе минераловатных изделий, защитное покрытие из стеклоцемента, рубероида, пергамина, диаметр трубопроводов: 108 мм	1 м2 изоляции	1. Снятие транспортного крепления. 2. Установка конструкций на трубопровод с подгонкой по месту. 3. Крепление конструкций бандажами.	0,34	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-001-14-01	Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными вертикально-слоистыми на основе минераловатных изделий, защитное покрытие из стеклоцемента, рубероида, пергамина, диаметр трубопроводов: 159 мм	1 м2 изоляции	1. Снятие транспортного крепления. 2. Установка конструкций на трубопровод с подгонкой по месту. 3. Крепление конструкций бандажами.	0,29	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-001-15-01	Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными вертикально-слоистыми на основе минераловатных изделий, защитное покрытие из стеклоцемента, рубероида, пергамина, диаметр трубопроводов: 273 мм	1 м2 изоляции	1. Снятие транспортного крепления. 2. Установка конструкций на трубопровод с подгонкой по месту. 3. Крепление конструкций бандажами.	0,25	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-001-16-01	Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными вертикально-слоистыми на основе минераловатных изделий, защитное покрытие из стеклоцемента, рубероида, пергамина, диаметр трубопроводов: 426 мм	1 м2 изоляции	1. Снятие транспортного крепления. 2. Установка конструкций на трубопровод с подгонкой по месту. 3. Крепление конструкций бандажами.	0,21	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-001-17-01	Изоляция трубопроводов конструкциями комплектными теплоизоляционными из минераловатных цилиндров или полуцилиндров на синтетическом связующем, защитное покрытие из металла, крепление винтами, диаметр трубопроводов до: 108 мм	1 м2 изоляции	1. Снятие транспортного крепления. 2. Установка конструкций на трубопровод с подгонкой по месту. 3. Стягивание конструкций монтажными ремнями. 4. Крепление конструкций. 5. Снятие монтажных ремней.	0,59	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-001-18-01	Изоляция трубопроводов конструкциями комплектными теплоизоляционными из минераловатных цилиндров или полуцилиндров на синтетическом связующем, защитное покрытие из металла, крепление винтами, диаметр трубопроводов до: 159 мм	1 м2 изоляции	1. Снятие транспортного крепления. 2. Установка конструкций на трубопровод с подгонкой по месту. 3. Стягивание конструкций монтажными ремнями. 4. Крепление конструкций. 5. Снятие монтажных ремней.	0,47	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-001-19-01	Изоляция трубопроводов конструкциями комплектными теплоизоляционными из минераловатных цилиндров или полуцилиндров на синтетическом связующем, защитное покрытие из металла, крепление винтами, диаметр трубопроводов до: 219 мм	1 м2 изоляции	1. Снятие транспортного крепления. 2. Установка конструкций на трубопровод с подгонкой по месту. 3. Стягивание конструкций монтажными ремнями. 4. Крепление конструкций. 5. Снятие монтажных ремней.	0,41	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-001-20-01	Изоляция трубопроводов конструкциями комплектными теплоизоляционными из минераловатных цилиндров или полуцилиндров на синтетическом связующем, защитное покрытие из металла, крепление винтами, диаметр трубопроводов до: 273 мм	1 м2 изоляции	1. Снятие транспортного крепления. 2. Установка конструкций на трубопровод с подгонкой по месту. 3. Стягивание конструкций монтажными ремнями. 4. Крепление конструкций. 5. Снятие монтажных ремней.	0,27	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-001-21-01	Изоляция трубопроводов конструкциями комплектными теплоизоляционными из минераловатных цилиндров или полуцилиндров на синтетическом связующем, защитное покрытие из полимерных и дублированных материалов, крепление бандажами, диаметр трубопроводов до: 108 мм	1 м2 изоляции	1. Снятие транспортного крепления. 2. Установка конструкций на трубопровод с подгонкой по месту. 3. Стягивание конструкций монтажными ремнями. 4. Крепление конструкций. 5. Снятие монтажных ремней.	0,29	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-001-22-01	Изоляция трубопроводов конструкциями комплектными теплоизоляционными из минераловатных цилиндров или полуцилиндров на синтетическом связующем, защитное покрытие из полимерных и дублированных материалов, крепление бандажами, диаметр трубопроводов до: 159 мм	1 м2 изоляции	1. Снятие транспортного крепления. 2. Установка конструкций на трубопровод с подгонкой по месту. 3. Стягивание конструкций монтажными ремнями. 4. Крепление конструкций. 5. Снятие монтажных ремней.	0,23	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-001-23-01	Изоляция трубопроводов конструкциями комплектными теплоизоляционными из минераловатных цилиндров или полуцилиндров на синтетическом связующем, защитное покрытие из полимерных и дублированных материалов, крепление бандажами, диаметр трубопроводов до: 219 мм	1 м2 изоляции	1. Снятие транспортного крепления. 2. Установка конструкций на трубопровод с подгонкой по месту. 3. Стягивание конструкций монтажными ремнями. 4. Крепление конструкций. 5. Снятие монтажных ремней.	0,2	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-001-24-01	Изоляция трубопроводов конструкциями комплектными теплоизоляционными из минераловатных цилиндров или полуцилиндров на синтетическом связующем, защитное покрытие из полимерных и дублированных материалов, крепление бандажами, диаметр трубопроводов до: 273 мм	1 м2 изоляции	1. Снятие транспортного крепления. 2. Установка конструкций на трубопровод с подгонкой по месту. 3. Стягивание конструкций монтажными ремнями. 4. Крепление конструкций. 5. Снятие монтажных ремней.	0,16	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-001-25-01	Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными из цилиндров или полуцилиндров на основе фенольных пенопластов, диаметр трубопроводов до: 76 мм	1 м2 изоляции	1. Снятие транспортного крепления. 2. Установка конструкций на трубопровод с подгонкой по месту. 3. Крепление конструкций бандажами.	0,43	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-001-26-01	Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными из цилиндров или полуцилиндров на основе фенольных пенопластов, диаметр трубопроводов до: 108 мм	1 м2 изоляции	1. Снятие транспортного крепления. 2. Установка конструкций на трубопровод с подгонкой по месту. 3. Крепление конструкций бандажами.	0,34	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-001-27-01	Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными из цилиндров или полуцилиндров на основе фенольных пенопластов, диаметр трубопроводов до: 159 мм	1 м2 изоляции	1. Снятие транспортного крепления. 2. Установка конструкций на трубопровод с подгонкой по месту. 3. Крепление конструкций бандажами.	0,3	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-001-28-01	Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными из цилиндров или полуцилиндров на основе фенольных пенопластов, диаметр трубопроводов до: 273 мм	1 м2 изоляции	1. Снятие транспортного крепления. 2. Установка конструкций на трубопровод с подгонкой по месту. 3. Крепление конструкций бандажами.	0,23	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-001-29-01	Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными из цилиндров или полуцилиндров на основе фенольных пенопластов, диаметр трубопроводов до: 426 мм	1 м2 изоляции	1. Снятие транспортного крепления. 2. Установка конструкций на трубопровод с подгонкой по месту. 3. Крепление конструкций бандажами.	0,21	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Таблица Н-21-01-002 Изоляция формованными и обжиговыми изделиями								
Н-21-01-002-01-01	Изоляция цилиндрами пенопластовыми длиной 1000 мм, диаметр трубопровода до: 57 мм	1 м2 изоляции	1. Установка изделий на изолируемую поверхность на растворе с подгонкой по месту. 2. Крепление изделий на трубопроводах и цилиндрических поверхностях при диаметре до 820 мм проволочными кольцами или бандажами, а при диаметре свыше 820 мм и плоских поверхностях - устройством проволочного каркаса по приваренным крючкам или штырям или на проволочных стяжках. 3. Промазка швов полимерцементной мастикой или асбестоцементным раствором.	0,23	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-002-02-01	Изоляция цилиндрами пенопластовыми длиной 1000 мм, диаметр трубопровода до: 76 мм	1 м2 изоляции	1. Установка изделий на изолируемую поверхность на растворе с подгонкой по месту. 2. Крепление изделий на трубопроводах и цилиндрических поверхностях при диаметре до 820 мм проволочными кольцами или бандажами, а при диаметре свыше 820 мм и плоских поверхностях - устройством проволочного каркаса по приваренным крючкам или штырям или на проволочных стяжках. 3. Промазка швов полимерцементной мастикой или асбестоцементным раствором.	0,19	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-002-03-01	Изоляция цилиндрами пенопластовыми длиной 1000 мм, диаметр трубопровода до: 108 мм	1 м2 изоляции	1. Установка изделий на изолируемую поверхность на растворе с подгонкой по месту. 2. Крепление изделий на трубопроводах и цилиндрических поверхностях при диаметре до 820 мм проволочными кольцами или бандажами, а при диаметре свыше 820 мм и плоских поверхностях - устройством проволочного каркаса по приваренным крючкам или штырям или на проволочных стяжках. 3. Промазка швов полимерцементной мастикой или асбестоцементным раствором.	0,16	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-002-04-01	Изоляция цилиндрами пенопластовыми длиной 1000 мм, диаметр трубопровода до: 159 мм	1 м2 изоляции	1. Установка изделий на изолируемую поверхность на растворе с подгонкой по месту. 2. Крепление изделий на трубопроводах и цилиндрических поверхностях при диаметре до 820 мм проволочными кольцами или бандажами, а при диаметре свыше 820 мм и плоских поверхностях - устройством проволочного каркаса по приваренным крючкам или штырям или на проволочных стяжках. 3. Промазка швов полимерцементной мастикой или асбестоцементным раствором.	0,14	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-002-05-01	Изоляция цилиндрами пенопластовыми длиной 1000 мм, диаметр трубопровода до: 273 мм	1 м2 изоляции	1. Установка изделий на изолируемую поверхность на растворе с подгонкой по месту. 2. Крепление изделий на трубопроводах и цилиндрических поверхностях при диаметре до 820 мм проволочными кольцами или бандажами, а при диаметре свыше 820 мм и плоских поверхностях - устройством проволочного каркаса по приваренным крючкам или штырям или на проволочных стяжках. 3. Промазка швов полимерцементной мастикой или асбестоцементным раствором.	0,12	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-002-06-01	Изоляция цилиндрами пенопластовыми длиной 1000 мм, диаметр трубопровода до: 426 мм	1 м2 изоляции	1. Установка изделий на изолируемую поверхность на растворе с подгонкой по месту. 2. Крепление изделий на трубопроводах и цилиндрических поверхностях при диаметре до 820 мм проволочными кольцами или бандажами, а при диаметре свыше 820 мм и плоских поверхностях - устройством проволочного каркаса по приваренным крючкам или штырям или на проволочных стяжках. 3. Промазка швов полимерцементной мастикой или асбестоцементным раствором.	0,11	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-002-07-01	Изоляция полуцилиндрами пенопластовыми длиной 1000 мм, диаметр трубопровода до: 57 мм	1 м2 изоляции	1. Установка изделий на изолируемую поверхность на растворе с подгонкой по месту. 2. Крепление изделий на трубопроводах и цилиндрических поверхностях при диаметре до 820 мм проволочными кольцами или бандажами, а при диаметре свыше 820 мм и плоских поверхностях - устройством проволочного каркаса по приваренным крючкам или штырям или на проволочных стяжках. 3. Промазка швов полимерцементной мастикой или асбестоцементным раствором.	0,27	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-002-08-01	Изоляция полуцилиндрами пенопластовыми длиной 1000 мм, диаметр трубопровода до: 76 мм	1 м2 изоляции	1. Установка изделий на изолируемую поверхность на растворе с подгонкой по месту. 2. Крепление изделий на трубопроводах и цилиндрических поверхностях при диаметре до 820 мм проволочными кольцами или бандажами, а при диаметре свыше 820 мм и плоских поверхностях - устройством проволочного каркаса по приваренным крючкам или штырям или на проволочных стяжках. 3. Промазка швов полимерцементной мастикой или асбестоцементным раствором.	0,24	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-002-09-01	Изоляция полуцилиндрами пенопластовыми длиной 1000 мм, диаметр трубопровода до: 108 мм	1 м2 изоляции	1. Установка изделий на изолируемую поверхность на растворе с подгонкой по месту. 2. Крепление изделий на трубопроводах и цилиндрических поверхностях при диаметре до 820 мм проволочными кольцами или бандажами, а при диаметре свыше 820 мм и плоских поверхностях - устройством проволочного каркаса по приваренным крючкам или штырям или на проволочных стяжках. 3. Промазка швов полимерцементной мастикой или асбестоцементным раствором.	0,21	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-002-10-01	Изоляция полуцилиндрами пенопластовыми длиной 1000 мм, диаметр трубопровода до: 159 мм	1 м2 изоляции	1. Установка изделий на изолируемую поверхность на растворе с подгонкой по месту. 2. Крепление изделий на трубопроводах и цилиндрических поверхностях при диаметре до 820 мм проволочными кольцами или бандажами, а при диаметре свыше 820 мм и плоских поверхностях - устройством проволочного каркаса по приваренным крючкам или штырям или на проволочных стяжках. 3. Промазка швов полимерцементной мастикой или асбестоцементным раствором.	0,18	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-002-11-01	Изоляция полуцилиндрами пенопластовыми длиной 1000 мм, диаметр трубопровода до: 273 мм	1 м2 изоляции	1. Установка изделий на изолируемую поверхность на растворе с подгонкой по месту. 2. Крепление изделий на трубопроводах и цилиндрических поверхностях при диаметре до 820 мм проволочными кольцами или бандажами, а при диаметре свыше 820 мм и плоских поверхностях - устройством проволочного каркаса по приваренным крючкам или штырям или на проволочных стяжках. 3. Промазка швов полимерцементной мастикой или асбестоцементным раствором.	0,16	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-002-12-01	Изоляция полуцилиндрами пенопластовыми длиной 1000 мм, диаметр трубопровода до: 426 мм	1 м2 изоляции	1. Установка изделий на изолируемую поверхность на растворе с подгонкой по месту. 2. Крепление изделий на трубопроводах и цилиндрических поверхностях при диаметре до 820 мм проволочными кольцами или бандажами, а при диаметре свыше 820 мм и плоских поверхностях - устройством проволочного каркаса по приваренным крючкам или штырям или на проволочных стяжках. 3. Промазка швов полимерцементной мастикой или асбестоцементным раствором.	0,14	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-002-13-01	Изоляция полуцилиндрами диатомовыми, вулканитовыми, совелитовыми, перлитовыми, диаметр трубопроводов до: 32 мм	1 м2 изоляции	1. Установка изделий на изолируемую поверхность на растворе с подгонкой по месту. 2. Крепление изделий на трубопроводах и цилиндрических поверхностях при диаметре до 820 мм проволочными кольцами или бандажами, а при диаметре свыше 820 мм и плоских поверхностях - устройством проволочного каркаса по приваренным крючкам или штырям или на проволочных стяжках. 3. Промазка швов полимерцементной мастикой или асбестоцементным раствором.	0,46	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-002-14-01	Изоляция полуцилиндрами диатомовыми, вулканитовыми, совелитовыми, перлитовыми, диаметр трубопроводов до: 76 мм	1 м2 изоляции	1. Установка изделий на изолируемую поверхность на растворе с подгонкой по месту. 2. Крепление изделий на трубопроводах и цилиндрических поверхностях при диаметре до 820 мм проволочными кольцами или бандажами, а при диаметре свыше 820 мм и плоских поверхностях - устройством проволочного каркаса по приваренным крючкам или штырям или на проволочных стяжках. 3. Промазка швов полимерцементной мастикой или асбестоцементным раствором.	0,41	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-002-15-01	Изоляция трубопроводов или цилиндрических поверхностей оборудования диаметром до 820 мм: сегментами, число слоев изоляции 1	1 м2 изоляции	1. Установка изделий на изолируемую поверхность на растворе с подгонкой по месту. 2. Крепление изделий на трубопроводах и цилиндрических поверхностях при диаметре до 820 мм проволочными кольцами или бандажами, а при диаметре свыше 820 мм и плоских поверхностях - устройством проволочного каркаса по приваренным крючкам или штырям или на проволочных стяжках. 3. Промазка швов полимерцементной мастикой или асбестоцементным раствором.	0,69	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	2
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-002-16-01	Изоляция трубопроводов или цилиндрических поверхностей оборудования диаметром до 820 мм: сегментами, число слоев изоляции 2	1 м2 изоляции	1. Установка изделий на изолируемую поверхность на растворе с подгонкой по месту. 2. Крепление изделий на трубопроводах и цилиндрических поверхностях при диаметре до 820 мм проволочными кольцами или бандажами, а при диаметре свыше 820 мм и плоских поверхностях - устройством проволочного каркаса по приваренным крючкам или штырям или на проволочных стяжках. 3. Промазка швов полимерцементной мастикой или асбестоцементным раствором.	1,1	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	2
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-002-17-01	Изоляция трубопроводов или цилиндрических поверхностей оборудования диаметром до 820 мм: сегментами, число слоев изоляции 3	1 м2 изоляции	1. Установка изделий на изолируемую поверхность на растворе с подгонкой по месту. 2. Крепление изделий на трубопроводах и цилиндрических поверхностях при диаметре до 820 мм проволочными кольцами или бандажами, а при диаметре свыше 820 мм и плоских поверхностях - устройством проволочного каркаса по приваренным крючкам или штырям или на проволочных стяжках. 3. Промазка швов полимерцементной мастикой или асбестоцементным раствором.	1,7	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	2
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-002-18-01	Изоляция трубопроводов или цилиндрических поверхностей оборудования диаметром до 820 мм: сегментами, нарезанными из плит, число слоев изоляции 1	1 м2 изоляции	1. Установка изделий на изолируемую поверхность на растворе с подгонкой по месту. 2. Крепление изделий на трубопроводах и цилиндрических поверхностях при диаметре до 820 мм проволочными кольцами или бандажами, а при диаметре свыше 820 мм и плоских поверхностях - устройством проволочного каркаса по приваренным крючкам или штырям или на проволочных стяжках. 3. Промазка швов полимерцементной мастикой или асбестоцементным раствором.	0,83	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	2
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-002-19-01	Изоляция трубопроводов или цилиндрических поверхностей оборудования диаметром до 820 мм: сегментами, нарезанными из плит, число слоев изоляции 2	1 м2 изоляции	1. Установка изделий на изолируемую поверхность на растворе с подгонкой по месту. 2. Крепление изделий на трубопроводах и цилиндрических поверхностях при диаметре до 820 мм проволочными кольцами или бандажами, а при диаметре свыше 820 мм и плоских поверхностях - устройством проволочного каркаса по приваренным крючкам или штырям или на проволочных стяжках. 3. Промазка швов полимерцементной мастикой или асбестоцементным раствором.	1,3	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	2
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-002-20-01	Изоляция трубопроводов или цилиндрических поверхностей оборудования диаметром до 820 мм: сегментами, нарезанными из плит, число слоев изоляции 3	1 м2 изоляции	1. Установка изделий на изолируемую поверхность на растворе с подгонкой по месту. 2. Крепление изделий на трубопроводах и цилиндрических поверхностях при диаметре до 820 мм проволочными кольцами или бандажами, а при диаметре свыше 820 мм и плоских поверхностях - устройством проволочного каркаса по приваренным крючкам или штырям или на проволочных стяжках. 3. Промазка швов полимерцементной мастикой или асбестоцементным раствором.	2	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	2
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-002-21-01	Изоляция трубопроводов или цилиндрических поверхностей оборудования диаметром св. 820 мм или плоских поверхностей: плитами пенопластовыми, число слоев изоляции 1	1 м2 изоляции	1. Установка изделий на изолируемую поверхность на растворе с подгонкой по месту. 2. Крепление изделий на трубопроводах и цилиндрических поверхностях при диаметре до 820 мм проволочными кольцами или бандажами, а при диаметре свыше 820 мм и плоских поверхностях - устройством проволочного каркаса по приваренным крючкам или штырям или на проволочных стяжках. 3. Промазка швов полимерцементной мастикой или асбестоцементным раствором.	0,26	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	2
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-002-22-01	Изоляция трубопроводов или цилиндрических поверхностей оборудования диаметром св. 820 мм или плоских поверхностей: плитами совелитовыми и другими, число слоев изоляции 1	1 м2 изоляции	1. Установка изделий на изолируемую поверхность на растворе с подгонкой по месту. 2. Крепление изделий на трубопроводах и цилиндрических поверхностях при диаметре до 820 мм проволочными кольцами или бандажами, а при диаметре свыше 820 мм и плоских поверхностях - устройством проволочного каркаса по приваренным крючкам или штырям или на проволочных стяжках. 3. Промазка швов полимерцементной мастикой или асбестоцементным раствором.	1	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	2
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-002-23-01	Изоляция трубопроводов или цилиндрических поверхностей оборудования диаметром св. 820 мм или плоских поверхностей: плитами совелитовыми и другими, число слоев изоляции 2	1 м2 изоляции	1. Установка изделий на изолируемую поверхность на растворе с подгонкой по месту. 2. Крепление изделий на трубопроводах и цилиндрических поверхностях при диаметре до 820 мм проволочными кольцами или бандажами, а при диаметре свыше 820 мм и плоских поверхностях - устройством проволочного каркаса по приваренным крючкам или штырям или на проволочных стяжках. 3. Промазка швов полимерцементной мастикой или асбестоцементным раствором.	1,6	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	2
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-002-24-01	Изоляция трубопроводов или цилиндрических поверхностей оборудования диаметром св. 820 мм или плоских поверхностей: плитами соевитовыми и другими, число слоев изоляции 3	1 м2 изоляции	1. Установка изделий на изолируемую поверхность на растворе с подгонкой по месту. 2. Крепление изделий на трубопроводах и цилиндрических поверхностях при диаметре до 820 мм проволочными кольцами или бандажами, а при диаметре свыше 820 мм и плоских поверхностях - устройством проволочного каркаса по приваренным крючкам или штырям или на проволочных стяжках. 3. Промазка швов полимерцементной мастикой или асбестоцементным раствором.	2,1	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	2
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-002-25-01	Изоляция трубопроводов или цилиндрических поверхностей оборудования диаметром св. 820 мм или плоских поверхностей: кирпичом, число слоев изоляции 1	1 м2 изоляции	1. Установка изделий на изолируемую поверхность на растворе с подгонкой по месту. 2. Крепление изделий на трубопроводах и цилиндрических поверхностях при диаметре до 820 мм проволочными кольцами или бандажами, а при диаметре свыше 820 мм и плоских поверхностях - устройством проволочного каркаса по приваренным крючкам или штырям или на проволочных стяжках. 3. Промазка швов полимерцементной мастикой или асбестоцементным раствором.	0,92	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	2
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-002-26-01	Изоляция трубопроводов или цилиндрических поверхностей оборудования диаметром св. 820 мм или плоских поверхностей: кирпичом, число слоев изоляции 2	1 м2 изоляции	1. Установка изделий на изолируемую поверхность на растворе с подгонкой по месту. 2. Крепление изделий на трубопроводах и цилиндрических поверхностях при диаметре до 820 мм проволочными кольцами или бандажами, а при диаметре свыше 820 мм и плоских поверхностях - устройством проволочного каркаса по приваренным крючкам или штырям или на проволочных стяжках. 3. Промазка швов полимерцементной мастикой или асбестоцементным раствором.	1,8	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	2
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-002-27-01	Изоляция фасонных частей трубопроводов или мелкого оборудования: сегментами и кирпичом, число слоев изоляции 1	1 м2 изоляции	1. Установка изделий на изолируемую поверхность на растворе с подгонкой по месту. 2. Крепление изделий на трубопроводах и цилиндрических поверхностях при диаметре до 820 мм проволочными кольцами или бандажами, а при диаметре свыше 820 мм и плоских поверхностях - устройством проволочного каркаса по приваренным крючкам или штырям или на проволочных стяжках. 3. Промазка швов полимерцементной мастикой или асбестоцементным раствором.	0,96	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	2
						2-231-05	Изолировщик на термоизоляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-002-28-01	Изоляция фасонных частей трубопроводов или мелкого оборудования: сегментами и кирпичом, число слоев изоляции 2	1 м2 изоляции	1. Установка изделий на изолируемую поверхность на растворе с подгонкой по месту. 2. Крепление изделий на трубопроводах и цилиндрических поверхностях при диаметре до 820 мм проволочными кольцами или бандажами, а при диаметре свыше 820 мм и плоских поверхностях - устройством проволочного каркаса по приваренным крючкам или штырям или на проволочных стяжках. 3. Промазка швов полимерцементной мастикой или асбестоцементным раствором.	1,9	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	2
						2-231-05	Изолировщик на термоизоляции 5 разр.	1
Н-21-01-002-29-01	Изоляция фасонных частей трубопроводов или мелкого оборудования: сегментами, нарезанными из плит, число слоев изоляции 1	1 м2 изоляции	1. Установка изделий на изолируемую поверхность на растворе с подгонкой по месту. 2. Крепление изделий на трубопроводах и цилиндрических поверхностях при диаметре до 820 мм проволочными кольцами или бандажами, а при диаметре свыше 820 мм и плоских поверхностях - устройством проволочного каркаса по приваренным крючкам или штырям или на проволочных стяжках. 3. Промазка швов полимерцементной мастикой или асбестоцементным раствором.	1,4	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	2
						2-231-05	Изолировщик на термоизоляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-002-30-01	Изоляция фасонных частей трубопроводов или мелкого оборудования: сегментами, нарезанными из плит, число слоев изоляции 2	1 м2 изоляции	1. Установка изделий на изолируемую поверхность на растворе с подгонкой по месту. 2. Крепление изделий на трубопроводах и цилиндрических поверхностях при диаметре до 820 мм проволочными кольцами или бандажами, а при диаметре свыше 820 мм и плоских поверхностях - устройством проволочного каркаса по приваренным крючкам или штырям или на проволочных стяжках. 3. Промазка швов полимерцементной мастикой или асбестоцементным раствором.	2,3	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	2
						2-231-05	Изолировщик на термоизоляции 5 разр.	1
Н-21-01-002-31-01	Изоляция фасонных частей трубопроводов или мелкого оборудования: сегментами, нарезанными из плит, число слоев изоляции 3	1 м2 изоляции	1. Установка изделий на изолируемую поверхность на растворе с подгонкой по месту. 2. Крепление изделий на трубопроводах и цилиндрических поверхностях при диаметре до 820 мм проволочными кольцами или бандажами, а при диаметре свыше 820 мм и плоских поверхностях - устройством проволочного каркаса по приваренным крючкам или штырям или на проволочных стяжках. 3. Промазка швов полимерцементной мастикой или асбестоцементным раствором.	2,7	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	2
						2-231-05	Изолировщик на термоизоляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-21-01-003 Изоляция матами прошивными и плитами на связках								
Н-21-01-003-01-01	Изоляция трубопроводов диаметром до 273 мм, вид изоляции: маты прошивные минераловатные на сетке	1 м2 изоляции	1. Резка изделий по заданному размеру (при необходимости). 2. Укладка изделий с подгонкой их по месту. 3. Крепление изделий проволочными кольцами. 4. Заделка швов отходами изделий, минеральной или стеклянной ватой. 5. Сшивка поперечных стыков (при изоляции матами в обкладках).	0,35	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-003-02-01	Изоляция трубопроводов диаметром до 273 мм, вид изоляции: маты прошивные минераловатные в мягких обкладках	1 м2 изоляции	1. Резка изделий по заданному размеру (при необходимости). 2. Укладка изделий с подгонкой их по месту. 3. Крепление изделий проволочными кольцами. 4. Заделка швов отходами изделий, минеральной или стеклянной ватой. 5. Сшивка поперечных стыков (при изоляции матами в обкладках).	0,32	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-003-03-01	Изоляция трубопроводов диаметром до 273 мм, вид изоляции: маты прошивные безобкладочные из стеклянной или минеральной ваты	1 м2 изоляции	1. Резка изделий по заданному размеру (при необходимости). 2. Укладка изделий с подгонкой их по месту. 3. Крепление изделий проволочными кольцами. 4. Заделка швов отходами изделий, минеральной или стеклянной ватой. 5. Сшивка поперечных стыков (при изоляции матами в обкладках).	0,28	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-003-04-01	Изоляция трубопроводов диаметром до 273 мм, вид изоляции: плитами стеклянными или минераловатными на связках	1 м2 изоляции	1. Резка изделий по заданному размеру (при необходимости). 2. Укладка изделий с подгонкой их по месту. 3. Крепление изделий проволоочными кольцами. 4. Заделка швов отходами изделий, минеральной или стеклянной ватой. 5. Сшивка поперечных стыков (при изоляции матами в обкладках).	0,3	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-003-05-01	Изоляция трубопроводов или цилиндрических поверхностей диаметром до 820 мм, вид изоляции: маты прошивные минераловатные на сетке	1 м2 изоляции	1. Укладка изделий на подвесках нижнего слоя, на штырях или проволоочных стяжках. 2. Загибание штырей или перевязка стяжек. 3. Заделка швов отходами изделий, минеральной или стеклянной ватой. 4. Сшивка стыков (при изоляции матами в обкладках). 5. Дополнительное крепление изделий проволоочными кольцами или бандажами.	0,33	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-003-06-01	Изоляция трубопроводов или цилиндрических поверхностей диаметром до 820 мм, вид изоляции: маты прошивные минераловатные в мягких обкладках	1 м2 изоляции	1. Укладка изделий на подвесках нижнего слоя, на штырях или проволочных стяжках. 2. Загибание штырей или перевязка стяжек. 3. Заделка швов отходами изделий, минеральной или стеклянной ватой. 4. Сшивка стыков (при изоляции матами в обкладках). 5. Дополнительное крепление изделий проволочными кольцами или бандажами.	0,3	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-003-07-01	Изоляция трубопроводов или цилиндрических поверхностей диаметром до 820 мм, вид изоляции: маты прошивные безобкладочные из стеклянной или минеральной ваты	1 м2 изоляции	1. Укладка изделий на подвесках нижнего слоя, на штырях или проволочных стяжках. 2. Загибание штырей или перевязка стяжек. 3. Заделка швов отходами изделий, минеральной или стеклянной ватой. 4. Сшивка стыков (при изоляции матами в обкладках). 5. Дополнительное крепление изделий проволочными кольцами или бандажами.	0,25	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-003-08-01	Изоляция трубопроводов или цилиндрических поверхностей диаметром до 820 мм, вид изоляции: плитами стеклянными или минераловатными на связках	1 м2 изоляции	1. Укладка изделий на подвесках нижнего слоя, на штырях или проволочных стяжках. 2. Загибание штырей или перевязка стяжек. 3. Заделка швов отходами изделий, минеральной или стеклянной ватой. 4. Сшивка стыков (при изоляции матами в обкладках). 5. Дополнительное крепление изделий проволочными кольцами или бандажами.	0,28	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-003-09-01	Изоляция трубопроводов или цилиндрических поверхностей диаметром св. 820 мм, вид изоляции: маты прошивные минераловатные на сетке	1 м2 изоляции	1. Укладка изделий на подвесках нижнего слоя, на штырях или проволочных стяжках. 2. Загибание штырей или перевязка стяжек. 3. Заделка швов отходами изделий, минеральной или стеклянной ватой. 4. Сшивка стыков (при изоляции матами в обкладках). 5. Дополнительное крепление изделий проволочными кольцами или бандажами.	0,31	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-003-10-01	Изоляция трубопроводов или цилиндрических поверхностей диаметром св. 820 мм, вид изоляции: маты прошивные минераловатные в мягких обкладках	1 м2 изоляции	1. 1. Укладка изделий на подвесках нижнего слоя, на штырях или проволочных стяжках. 2. 2. Загибание штырей или перевязка стяжек. 3. 3. Заделка швов отходами изделий, минеральной или стеклянной ватой. 4. 4. Сшивка стыков (при изоляции матами в обкладках). 5. 5. Дополнительное крепление изделий проволочными кольцами или бандажами.	0,27	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-003-11-01	Изоляция трубопроводов или цилиндрических поверхностей диаметром св. 820 мм, вид изоляции: маты прошивные безобкладочные из стеклянной или минеральной ваты	1 м2 изоляции	1. Укладка изделий на подвесках нижнего слоя, на штырях или проволочных стяжках. 2. Загибание штырей или перевязка стяжек. 3. Заделка швов отходами изделий, минеральной или стеклянной ватой. 4. Сшивка стыков (при изоляции матами в обкладках). 5. Дополнительное крепление изделий проволочными кольцами или бандажами.	0,2	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-003-12-01	Изоляция трубопроводов или цилиндрических поверхностей диаметром св. 820 мм, вид изоляции: плитами стеклянными или минераловатными на связках	1 м2 изоляции	1. 1. Укладка изделий на подвесках нижнего слоя, на штырях или проволочных стяжках. 2. 2. Загибание штырей или перевязка стяжек. 3. 3. Заделка швов отходами изделий, минеральной или стеклянной ватой. 4. 4. Сшивка стыков (при изоляции матами в обкладках). 5. 5. Дополнительное крепление изделий проволочными кольцами или бандажами.	0,26	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-003-13-01	Изоляция плоских поверхностей, вид изоляции: маты прошивные минераловатные на сетке	1 м2 изоляции	1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках. 2. Загибание штырей или перевязка стяжек. 3. Заделка швов отходами изделий, минеральной или стеклянной ватой. 4. Сшивка стыков (при изоляции матами в обкладках). 5. Дополнительное крепление изделий проволочными струнами.	0,39	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-003-14-01	Изоляция плоских поверхностей, вид изоляции: маты прошивные минераловатные в мягких обкладках	1 м2 изоляции	1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках. 2. Загибание штырей или перевязка стяжек. 3. Заделка швов отходами изделий, минеральной или стеклянной ватой. 4. Сшивка стыков (при изоляции матами в обкладках). 5. Дополнительное крепление изделий проволочными струнами.	0,36	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-003-15-01	Изоляция плоских поверхностей, вид изоляции: маты прошивные безобкладочные из стеклянной или минеральной ваты	1 м2 изоляции	1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках. 2. Загибание штырей или перевязка стяжек. 3. Заделка швов отходами изделий, минеральной или стеклянной ватой. 4. Сшивка стыков (при изоляции матами в обкладках). 5. Дополнительное крепление изделий проволочными струнами.	0,27	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-003-16-01	Изоляция плоских поверхностей, вид изоляции: плитами стеклянными или минераловатными на связках	1 м2 изоляции	1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках. 2. Загибание штырей или перевязка стяжек. 3. Заделка швов отходами изделий, минеральной или стеклянной ватой. 4. Сшивка стыков (при изоляции матами в обкладках). 5. Дополнительное крепление изделий проволочными струнами.	0,3	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-003-17-01	Изоляция фасонных частей, вид изоляции: маты прошивные минераловатные на сетке	1 м2 изоляции	1. Резка изделий по заданному размеру (при необходимости). 2. Укладка изделий с подгонкой их по месту. 3. Крепление изделий проволоочными кольцами. 4. Заделка швов отходами изделий, минеральной или стеклянной ватой. 5. Сшивка поперечных стыков (при изоляции матами в обкладках).	0,54	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	2
						2-231-05	Изолировщик на термоизоляции 5 разр.	1
Н-21-01-003-18-01	Изоляция фасонных частей, вид изоляции: маты прошивные минераловатные в мягких обкладках	1 м2 изоляции	1. Резка изделий по заданному размеру (при необходимости). 2. Укладка изделий с подгонкой их по месту. 3. Крепление изделий проволоочными кольцами. 4. Заделка швов отходами изделий, минеральной или стеклянной ватой. 5. Сшивка поперечных стыков (при изоляции матами в обкладках).	0,46	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	2
						2-231-05	Изолировщик на термоизоляции 5 разр.	1
Н-21-01-003-19-01	Изоляция фасонных частей, вид изоляции: маты прошивные безобкладочные из стеклянной или минеральной ваты	1 м2 изоляции	1. Резка изделий по заданному размеру (при необходимости). 2. Укладка изделий с подгонкой их по месту. 3. Крепление изделий проволоочными кольцами. 4. Заделка швов отходами изделий, минеральной или стеклянной ватой. 5. Сшивка поперечных стыков (при изоляции матами в обкладках).	0,38	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	2
						2-231-05	Изолировщик на термоизоляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-003-20-01	Изоляция фасонных частей, вид изоляции: плитами стеклянными или минераловатными на связках	1 м2 изоляции	1. Резка изделий по заданному размеру (при необходимости). 2. Укладка изделий с подгонкой их по месту. 3. Крепление изделий проволочными кольцами. 4. Заделка швов отходами изделий, минеральной или стеклянной ватой. 5. Сшивка поперечных стыков (при изоляции матами в обкладках).	0,33	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	2
						2-231-05	Изолировщик на термоизоляции 5 разр.	1
Таблица Н-21-01-004 Изоляция техническими матами из стеклянного штапельного волокна в рулонах								
Н-21-01-004-01-01	Изоляция техническими матами из стеклянного штапельного волокна в рулонах трубопроводов диаметром до 273 мм, толщина изоляции до: 60 мм	1 м2 изоляции	1. Резка стекловолокна по заданному размеру с укладкой в пакеты до заданной толщины изоляции. 2. Укладка пакетов на изолируемую поверхность с разравниванием и подгонкой по месту или накалывание пакетов на приваренные штыри, при изоляции трубопроводов больших диаметров, цилиндрических и плоских поверхностей. 3. Крепление изоляции проволочными кольцами, бандажной лентой или проволочной стяжкой по штырям. 4. Загибание штырей.	0,33	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-004-02-01	Изоляция техническими матами из стеклянного штапельного волокна в рулонах трубопроводов диаметром до 273 мм, толщина изоляции до: 120 мм	1 м2 изоляции	1. Резка стекловолокна по заданному размеру с укладкой в пакеты до заданной толщины изоляции. 2. Укладка пакетов на изолируемую поверхность с разравниванием и подгонкой по месту или накалывание пакетов на приваренные штыри, при изоляции трубопроводов больших диаметров, цилиндрических и плоских поверхностей. 3. Крепление изоляции проволочными кольцами, бандажной лентой или проволочной стяжкой по штырям. 4. Загибание штырей.	0,56	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-004-03-01	Изоляция техническими матами из стеклянного штапельного волокна в рулонах трубопроводов диаметром до 273 мм, толщина изоляции до: 180 мм	1 м2 изоляции	1. Резка стекловолокна по заданному размеру с укладкой в пакеты до заданной толщины изоляции. 2. Укладка пакетов на изолируемую поверхность с разравниванием и подгонкой по месту или накалывание пакетов на приваренные штыри, при изоляции трубопроводов больших диаметров, цилиндрических и плоских поверхностей. 3. Крепление изоляции проволочными кольцами, бандажной лентой или проволочной стяжкой по штырям. 4. Загибание штырей.	0,85	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-004-04-01	Изоляция техническими матами из стеклянного штапельного волокна в рулонах трубопроводов или цилиндрических поверхностей диаметром до 820 мм, толщина изоляции до: 60 мм	1 м2 изоляции	1. Резка стекловолокна по заданному размеру с укладкой в пакеты до заданной толщины изоляции. 2. Укладка пакетов на изолируемую поверхность с разравниванием и подгонкой по месту или накалывание пакетов на приваренные штыри, при изоляции трубопроводов больших диаметров, цилиндрических и плоских поверхностей. 3. Крепление изоляции проволочными кольцами, бандажной лентой или проволочной стяжкой по штырям. 4. Загибание штырей.	0,24	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-004-05-01	Изоляция техническими матами из стеклянного штапельного волокна в рулонах трубопроводов или цилиндрических поверхностей диаметром до 820 мм, толщина изоляции до: 120 мм	1 м2 изоляции	1. Резка стекловолокна по заданному размеру с укладкой в пакеты до заданной толщины изоляции. 2. Укладка пакетов на изолируемую поверхность с разравниванием и подгонкой по месту или накалывание пакетов на приваренные штыри, при изоляции трубопроводов больших диаметров, цилиндрических и плоских поверхностей. 3. Крепление изоляции проволочными кольцами, бандажной лентой или проволочной стяжкой по штырям. 4. Загибание штырей.	0,41	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-004-06-01	Изоляция техническими матами из стеклянного штапельного волокна в рулонах трубопроводов или цилиндрических поверхностей диаметром до 820 мм, толщина изоляции до: 180 мм	1 м2 изоляции	1. Резка стекловолокна по заданному размеру с укладкой в пакеты до заданной толщины изоляции. 2. Укладка пакетов на изолируемую поверхность с разравниванием и подгонкой по месту или накалывание пакетов на приваренные штыри, при изоляции трубопроводов больших диаметров, цилиндрических и плоских поверхностей. 3. Крепление изоляции проволочными кольцами, бандажной лентой или проволочной стяжкой по штырям. 4. Загибание штырей.	0,59	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-004-07-01	Изоляция техническими матами из стеклянного штапельного волокна в рулонах трубопроводов или цилиндрических поверхностей диаметром св. 820 мм, толщина изоляции до: 60 мм	1 м2 изоляции	1. Резка стекловолокна по заданному размеру с укладкой в пакеты до заданной толщины изоляции. 2. Укладка пакетов на изолируемую поверхность с разравниванием и подгонкой по месту или накалывание пакетов на приваренные штыри, при изоляции трубопроводов больших диаметров, цилиндрических и плоских поверхностей. 3. Крепление изоляции проволочными кольцами, бандажной лентой или проволочной стяжкой по штырям. 4. Загибание штырей.	0,2	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-004-08-01	Изоляция техническими матами из стеклянного штапельного волокна в рулонах трубопроводов или цилиндрических поверхностей диаметром св. 820 мм, толщина изоляции до: 120 мм	1 м2 изоляции	1. Резка стекловолокна по заданному размеру с укладкой в пакеты до заданной толщины изоляции. 2. Укладка пакетов на изолируемую поверхность с разравниванием и подгонкой по месту или накалывание пакетов на приваренные штыри, при изоляции трубопроводов больших диаметров, цилиндрических и плоских поверхностей. 3. Крепление изоляции проволочными кольцами, бандажной лентой или проволочной стяжкой по штырям. 4. Загибание штырей.	0,34	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-004-09-01	Изоляция техническими матами из стеклянного штапельного волокна в рулонах трубопроводов или цилиндрических поверхностей диаметром св. 820 мм, толщина изоляции до: 180 мм	1 м2 изоляции	1. Резка стекловолокна по заданному размеру с укладкой в пакеты до заданной толщины изоляции. 2. Укладка пакетов на изолируемую поверхность с разравниванием и подгонкой по месту или накалывание пакетов на приваренные штыри, при изоляции трубопроводов больших диаметров, цилиндрических и плоских поверхностей. 3. Крепление изоляции проволочными кольцами, бандажной лентой или проволочной стяжкой по штырям. 4. Загибание штырей.	0,52	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-004-10-01	Изоляция техническими матами из стеклянного штапельного волокна в рулонах плоских поверхностей, толщина изоляции до: 60 мм	1 м2 изоляции	1. Резка стекловолокна по заданному размеру с укладкой в пакеты до заданной толщины изоляции. 2. Укладка пакетов на изолируемую поверхность с разравниванием и подгонкой по месту или накалывание пакетов на приваренные штыри, при изоляции трубопроводов больших диаметров, цилиндрических и плоских поверхностей. 3. Крепление изоляции проволочными кольцами, бандажной лентой или проволочной стяжкой по штырям. 4. Загибание штырей.	0,21	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-004-11-01	Изоляция техническими матами из стеклянного штапельного волокна в рулонах плоских поверхностей, толщина изоляции до: 120 мм	1 м2 изоляции	1. Резка стекловолокна по заданному размеру с укладкой в пакеты до заданной толщины изоляции. 2. Укладка пакетов на изолируемую поверхность с разравниванием и подгонкой по месту или накалывание пакетов на приваренные штыри, при изоляции трубопроводов больших диаметров, цилиндрических и плоских поверхностей. 3. Крепление изоляции проволочными кольцами, бандажной лентой или проволочной стяжкой по штырям. 4. Загибание штырей.	0,42	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-004-12-01	Изоляция техническими матами из стеклянного штапельного волокна в рулонах плоских поверхностей, толщина изоляции до: 180 мм	1 м2 изоляции	1. Резка стекловолокна по заданному размеру с укладкой в пакеты до заданной толщины изоляции. 2. Укладка пакетов на изолируемую поверхность с разравниванием и подгонкой по месту или накалывание пакетов на приваренные штыри, при изоляции трубопроводов больших диаметров, цилиндрических и плоских поверхностей. 3. Крепление изоляции проволочными кольцами, бандажной лентой или проволочной стяжкой по штырям. 4. Загибание штырей.	0,62	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
Таблица Н-21-01-005 Изоляция трубопроводов холстопрощивным стекловолокном (ХПС-Т-2,5)								
Н-21-01-005-01-01	Изоляция трубопроводов холстопрощивным стекловолокном (ХПС-Т-2,5), диаметр трубопроводов: до 89 мм	1 м2 изоляции	1. Размотка рулона и резка его на полотнища. 2. Свертывание полотнищ в пакеты до заданной толщины изоляции в 8 - 10 слоев. 3. Укладка пакетов на изолируемую поверхность трубопроводов с подгонкой по месту и креплением проволочными кольцами.	0,43	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-005-02-01	Изоляция трубопроводов холстопрощивным стекловолокном (ХПС-Т-2,5), диаметр трубопроводов: до 159 мм	1 м2 изоляции	1. Размотка рулона и резка его на полотнища. 2. Свертывание полотнищ в пакеты до заданной толщины изоляции в 8 - 10 слоев. 3. Укладка пакетов на изолируемую поверхность трубопроводов с подгонкой по месту и креплением проволочными кольцами.	0,34	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Таблица Н-21-01-006 Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами минераловатными на синтетическом связующем								
Н-21-01-006-01-01	Изоляция трубопроводов цилиндрами длиной 750 мм минераловатными на синтетическом связующем, диаметр трубопроводов до: 108 мм	1 м2 изоляции	1. Установка изделий на трубопровод с подгонкой по месту и заделкой стыков минеральной ватой. 2. Крепление проволочными кольцами или бандажами.	0,32	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
Н-21-01-006-02-01	Изоляция трубопроводов цилиндрами длиной 750 мм минераловатными на синтетическом связующем, диаметр трубопроводов до: 273 мм	1 м2 изоляции	1. Установка изделий на трубопровод с подгонкой по месту и заделкой стыков минеральной ватой. 2. Крепление проволочными кольцами или бандажами.	0,27	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
Н-21-01-006-03-01	Изоляция трубопроводов полуцилиндрами длиной 1000 мм минераловатными на синтетическом связующем, диаметр трубопроводов до: 89 мм	1 м2 изоляции	1. Установка изделий на трубопровод с подгонкой по месту и заделкой стыков минеральной ватой. 2. Крепление проволочными кольцами или бандажами.	0,32	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-006-04-01	Изоляция трубопроводов полуцилиндрами длиной 1000 мм минераловатными на синтетическом связующем, диаметр трубопроводов до: 108 мм	1 м2 изоляции	1. Установка изделий на трубопровод с подгонкой по месту и заделкой стыков минеральной ватой. 2. Крепление проволочными кольцами или бандажами.	0,27	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
Таблица Н-21-01-007 Изоляция оберточными материалами								
Н-21-01-007-01-01	Изоляция стекловолокнистым холстом трубопроводов диаметром до 76 мм: толщина изоляционного слоя 5 мм	1 м2 изоляции	1. Разметка и резка материала. 2. Обвертывание трубопроводов до заданной толщины. 3. Закрепление каждого слоя проволокой или стеклонитью.	0,58	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
Н-21-01-007-02-01	Изоляция стекловолокнистым холстом трубопроводов диаметром до 76 мм: толщина изоляционного слоя 10 мм	1 м2 изоляции	1. Разметка и резка материала. 2. Обвертывание трубопроводов до заданной толщины. 3. Закрепление каждого слоя проволокой или стеклонитью.	1	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
Н-21-01-007-03-01	Изоляция стекловолокнистым холстом трубопроводов диаметром до 76 мм: толщина изоляционного слоя 15 мм	1 м2 изоляции	1. Разметка и резка материала. 2. Обвертывание трубопроводов до заданной толщины. 3. Закрепление каждого слоя проволокой или стеклонитью.	1,3	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
Н-21-01-007-04-01	Изоляция стекловолокнистым холстом трубопроводов диаметром до 76 мм: добавлять на каждые последующие 5 мм	1 м2 изоляции	1. Разметка и резка материала. 2. Обвертывание трубопроводов до заданной толщины. 3. Закрепление каждого слоя проволокой или стеклонитью.	0,19	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-007-05-01	Изоляция асбестовой тканью трубопроводов диаметром до 20 мм: толщина изоляционного слоя до 12 мм	1 м2 изоляции	1. Разметка и резка материала. 2. Обвертывание трубопроводов до заданной толщины. 3. Закрепление каждого слоя проволокой или стеклонитью. 4. Закрепление ткани в кромках проволокой или нитью. 5. Увлажнение материала при изоляции асбестовым картоном.	3,6	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	2
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
Н-21-01-007-06-01	Изоляция асбестовой тканью трубопроводов диаметром до 20 мм: толщина изоляционного слоя до 18 мм	1 м2 изоляции	1. Разметка и резка материала. 2. Обвертывание трубопроводов до заданной толщины. 3. Закрепление каждого слоя проволокой или стеклонитью. 4. Закрепление ткани в кромках проволокой или нитью. 5. Увлажнение материала при изоляции асбестовым картоном.	3,9	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	2
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
Н-21-01-007-07-01	Изоляция асбестовой тканью трубопроводов диаметром до 25 мм: толщина изоляционного слоя до 12 мм	1 м2 изоляции	1. Разметка и резка материала. 2. Обвертывание трубопроводов до заданной толщины. 3. Закрепление каждого слоя проволокой или стеклонитью. 4. Закрепление ткани в кромках проволокой или нитью. 5. Увлажнение материала при изоляции асбестовым картоном.	2,9	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	2
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-007-08-01	Изоляция асбестовой тканью трубопроводов диаметром до 25 мм: толщина изоляционного слоя до 18 мм	1 м2 изоляции	1. Разметка и резка материала. 2. Обвертывание трубопроводов до заданной толщины. 3. Закрепление каждого слоя проволокой или стеклонитью. 4. Закрепление ткани в кромках проволокой или нитью. 5. Увлажнение материала при изоляции асбестовым картоном.	3	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	2
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
Н-21-01-007-09-01	Изоляция асбестовой тканью трубопроводов диаметром до 57 мм: толщина изоляционного слоя до 12 мм	1 м2 изоляции	1. Разметка и резка материала. 2. Обвертывание трубопроводов до заданной толщины. 3. Закрепление каждого слоя проволокой или стеклонитью. 4. Закрепление ткани в кромках проволокой или нитью. 5. Увлажнение материала при изоляции асбестовым картоном.	2	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	2
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
Н-21-01-007-10-01	Изоляция асбестовой тканью трубопроводов диаметром до 57 мм: толщина изоляционного слоя до 18 мм	1 м2 изоляции	1. Разметка и резка материала. 2. Обвертывание трубопроводов до заданной толщины. 3. Закрепление каждого слоя проволокой или стеклонитью. 4. Закрепление ткани в кромках проволокой или нитью. 5. Увлажнение материала при изоляции асбестовым картоном.	2,6	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	2
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-007-11-01	Изоляция асбестовой тканью трубопроводов диаметром св. 57 мм: толщина изоляционного слоя до 12 мм	1 м2 изоляции	1. Разметка и резка материала. 2. Обвертывание трубопроводов до заданной толщины. 3. Закрепление каждого слоя проволокой или стеклонитью. 4. Закрепление ткани в кромках проволокой или нитью. 5. Увлажнение материала при изоляции асбестовым картоном.	1,7	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	2
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
Н-21-01-007-12-01	Изоляция асбестовой тканью трубопроводов диаметром св. 57 мм: толщина изоляционного слоя до 18 мм	1 м2 изоляции	1. Разметка и резка материала. 2. Обвертывание трубопроводов до заданной толщины. 3. Закрепление каждого слоя проволокой или стеклонитью. 4. Закрепление ткани в кромках проволокой или нитью. 5. Увлажнение материала при изоляции асбестовым картоном.	2,3	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	2
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
Н-21-01-007-13-01	Изоляция асбестовой тканью фасонных частей диаметром до 20 мм: толщина изоляционного слоя до 12 мм	1 м2 изоляции	1. Разметка и резка материала. 2. Обвертывание трубопроводов до заданной толщины. 3. Закрепление каждого слоя проволокой или стеклонитью. 4. Закрепление ткани в кромках проволокой или нитью. 5. Увлажнение материала при изоляции асбестовым картоном.	7	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	2
						2-231-05	Изолировщик на термоизоляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-007-14-01	Изоляция асбестовой тканью фасонных частей диаметром до 20 мм: толщина изоляционного слоя до 18 мм	1 м2 изоляции	1. Разметка и резка материала. 2. Обвертывание трубопроводов до заданной толщины. 3. Закрепление каждого слоя проволокой или стеклонитью. 4. Закрепление ткани в кромках проволокой или нитью. 5. Увлажнение материала при изоляции асбестовым картоном.	7,6	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	2
						2-231-05	Изолировщик на термоизоляции 5 разр.	1
Н-21-01-007-15-01	Изоляция асбестовой тканью фасонных частей диаметром до 25 мм: толщина изоляционного слоя до 12 мм	1 м2 изоляции	1. Разметка и резка материала. 2. Обвертывание трубопроводов до заданной толщины. 3. Закрепление каждого слоя проволокой или стеклонитью. 4. Закрепление ткани в кромках проволокой или нитью. 5. Увлажнение материала при изоляции асбестовым картоном.	5,4	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	2
						2-231-05	Изолировщик на термоизоляции 5 разр.	1
Н-21-01-007-16-01	Изоляция асбестовой тканью фасонных частей диаметром до 25 мм: толщина изоляционного слоя до 18 мм	1 м2 изоляции	1. Разметка и резка материала. 2. Обвертывание трубопроводов до заданной толщины. 3. Закрепление каждого слоя проволокой или стеклонитью. 4. Закрепление ткани в кромках проволокой или нитью. 5. Увлажнение материала при изоляции асбестовым картоном.	5,9	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	2
						2-231-05	Изолировщик на термоизоляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-007-17-01	Изоляция асбестовой тканью фасонных частей диаметром до 57 мм: толщина изоляционного слоя до 12 мм	1 м2 изоляции	1. Разметка и резка материала. 2. Обвертывание трубопроводов до заданной толщины. 3. Закрепление каждого слоя проволокой или стеклонитью. 4. Закрепление ткани в кромках проволокой или нитью. 5. Увлажнение материала при изоляции асбестовым картоном.	4,1	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	2
						2-231-05	Изолировщик на термоизоляции 5 разр.	1
Н-21-01-007-18-01	Изоляция асбестовой тканью фасонных частей диаметром до 57 мм: толщина изоляционного слоя до 18 мм	1 м2 изоляции	1. Разметка и резка материала. 2. Обвертывание трубопроводов до заданной толщины. 3. Закрепление каждого слоя проволокой или стеклонитью. 4. Закрепление ткани в кромках проволокой или нитью. 5. Увлажнение материала при изоляции асбестовым картоном.	5	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	2
						2-231-05	Изолировщик на термоизоляции 5 разр.	1
Н-21-01-007-19-01	Изоляция асбестовой тканью фасонных частей диаметром св. 57 мм: толщина изоляционного слоя до 12 мм	1 м2 изоляции	1. Разметка и резка материала. 2. Обвертывание трубопроводов до заданной толщины. 3. Закрепление каждого слоя проволокой или стеклонитью. 4. Закрепление ткани в кромках проволокой или нитью. 5. Увлажнение материала при изоляции асбестовым картоном.	3,2	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	2
						2-231-05	Изолировщик на термоизоляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-007-20-01	Изоляция асбестовой тканью фасонных частей диаметром св. 57 мм: толщина изоляционного слоя до 18 мм	1 м2 изоляции	1. Разметка и резка материала. 2. Обвертывание трубопроводов до заданной толщины. 3. Закрепление каждого слоя проволокой или стеклонитью. 4. Закрепление ткани в кромках проволокой или нитью. 5. Увлажнение материала при изоляции асбестовым картоном.	4,4	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	2
						2-231-05	Изолировщик на термоизоляции 5 разр.	1
Н-21-01-007-21-01	Изоляция трубопроводов асбестовым картоном, бумагой или войлоком: число слоев изоляции 1	1 м2 изоляции	1. Разметка и резка материала. 2. Обвертывание трубопроводов до заданной толщины. 3. Закрепление каждого слоя проволокой или стеклонитью. 4. Закрепление ткани в кромках проволокой или нитью. 5. Увлажнение материала при изоляции асбестовым картоном.	0,48	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
Н-21-01-007-22-01	Изоляция трубопроводов асбестовым картоном, бумагой или войлоком: число слоев изоляции 2	1 м2 изоляции	1. Разметка и резка материала. 2. Обвертывание трубопроводов до заданной толщины. 3. Закрепление каждого слоя проволокой или стеклонитью. 4. Закрепление ткани в кромках проволокой или нитью. 5. Увлажнение материала при изоляции асбестовым картоном.	0,79	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-007-23-01	Изоляция трубопроводов асбестовым картоном, бумагой или войлоком: число слоев изоляции 3	1 м2 изоляции	1. Разметка и резка материала. 2. Обвертывание трубопроводов до заданной толщины. 3. Закрепление каждого слоя проволокой или стеклонитью. 4. Закрепление ткани в кромках проволокой или нитью. 5. Увлажнение материала при изоляции асбестовым картоном.	1,1	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
Н-21-01-007-24-01	Изоляция трубопроводов асбестовым картоном, бумагой или войлоком: добавлять на каждый следующий слой	1 м2 изоляции	1. Разметка и резка материала. 2. Обвертывание трубопроводов до заданной толщины. 3. Закрепление каждого слоя проволокой или стеклонитью. 4. Закрепление ткани в кромках проволокой или нитью. 5. Увлажнение материала при изоляции асбестовым картоном.	0,32	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
Таблица Н-21-01-008 Изоляция теплоизоляционными шнурами								
Н-21-01-008-01-01	Изоляция асбестовым шнуром трубопроводов диаметром до 57 мм: диаметр шнура до 15 мм, число слоев шнура 1	1 м2 изоляции	1. Закрепление конца шнура на изолируемой поверхности проволокой. 2. Резка шнура и обвертывание поверхности. 3. Соединение (наращивание) концов шнура проволокой. 4. Выравнивание поверхности изоляции легкой подбивкой.	1,5	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	2
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-008-02-01	Изоляция асбестовым шнуром трубопроводов диаметром до 57 мм: диаметр шнура до 15 мм, число слоев шнура 2	1 м2 изоляции	1. Закрепление конца шнура на изолируемой поверхности проволокой. 2. Резка шнура и обвертывание поверхности. 3. Соединение (наращивание) концов шнура проволокой. 4. Выравнивание поверхности изоляции легкой подбивкой.	2,2	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	2
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-008-03-01	Изоляция асбестовым шнуром трубопроводов диаметром до 57 мм: диаметр шнура до 15 мм, число слоев шнура 3	1 м2 изоляции	1. Закрепление конца шнура на изолируемой поверхности проволокой. 2. Резка шнура и обвертывание поверхности. 3. Соединение (наращивание) концов шнура проволокой. 4. Выравнивание поверхности изоляции легкой подбивкой.	2,6	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	2
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-008-04-01	Изоляция асбестовым шнуром трубопроводов диаметром до 57 мм: диаметр шнура до 30 мм, число слоев шнура 1	1 м2 изоляции	1. Закрепление конца шнура на изолируемой поверхности проволокой. 2. Резка шнура и обвертывание поверхности. 3. Соединение (наращивание) концов шнура проволокой. 4. Выравнивание поверхности изоляции легкой подбивкой.	1,5	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	2
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-008-05-01	Изоляция асбестовым шнуром трубопроводов диаметром до 57 мм: диаметр шнура до 30 мм, число слоев шнура 2	1 м2 изоляции	1. Закрепление конца шнура на изолируемой поверхности проволокой. 2. Резка шнура и обвертывание поверхности. 3. Соединение (наращивание) концов шнура проволокой. 4. Выравнивание поверхности изоляции легкой подбивкой.	2	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	2
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-008-06-01	Изоляция асбестовым шнуром трубопроводов диаметром до 57 мм: диаметр шнура до 30 мм, число слоев шнура 3	1 м2 изоляции	1. Закрепление конца шнура на изолируемой поверхности проволокой. 2. Резка шнура и обвертывание поверхности. 3. Соединение (наращивание) концов шнура проволокой. 4. Выравнивание поверхности изоляции легкой подбивкой.	2,3	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	2
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-008-07-01	Изоляция асбестовым шнуром трубопроводов диаметром до 57 мм: добавлять на каждый следующий слой (до 6 слоев)	1 м2 изоляции	1. Закрепление конца шнура на изолируемой поверхности проволокой. 2. Резка шнура и обвертывание поверхности. 3. Соединение (наращивание) концов шнура проволокой. 4. Выравнивание поверхности изоляции легкой подбивкой.	0,19	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	2
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-008-08-01	Изоляция асбестовым шнуром трубопроводов диаметром до 108 мм: диаметр шнура до 15 мм, число слоев шнура 1	1 м2 изоляции	1. Закрепление конца шнура на изолируемой поверхности проволокой. 2. Резка шнура и обвертывание поверхности. 3. Соединение (наращивание) концов шнура проволокой. 4. Выравнивание поверхности изоляции легкой подбивкой.	0,98	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	2
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-008-09-01	Изоляция асбестовым шнуром трубопроводов диаметром до 108 мм: диаметр шнура до 15 мм, число слоев шнура 2	1 м2 изоляции	1. Закрепление конца шнура на изолируемой поверхности проволокой. 2. Резка шнура и обвертывание поверхности. 3. Соединение (наращивание) концов шнура проволокой. 4. Выравнивание поверхности изоляции легкой подбивкой.	1,6	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	2
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-008-10-01	Изоляция асбестовым шнуром трубопроводов диаметром до 108 мм: диаметр шнура до 15 мм, число слоев шнура 3	1 м2 изоляции	1. Закрепление конца шнура на изолируемой поверхности проволокой. 2. Резка шнура и обвертывание поверхности. 3. Соединение (наращивание) концов шнура проволокой. 4. Выравнивание поверхности изоляции легкой подбивкой.	2,1	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	2
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-008-11-01	Изоляция асбестовым шнуром трубопроводов диаметром до 108 мм: диаметр шнура до 30 мм, число слоев шнура 1	1 м2 изоляции	1. Закрепление конца шнура на изолируемой поверхности проволокой. 2. Резка шнура и обвертывание поверхности. 3. Соединение (наращивание) концов шнура проволокой. 4. Выравнивание поверхности изоляции легкой подбивкой.	0,88	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	2
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-008-12-01	Изоляция асбестовым шнуром трубопроводов диаметром до 108 мм: диаметр шнура до 30 мм, число слоев шнура 2	1 м2 изоляции	1. Закрепление конца шнура на изолируемой поверхности проволокой. 2. Резка шнура и обвертывание поверхности. 3. Соединение (наращивание) концов шнура проволокой. 4. Выравнивание поверхности изоляции легкой подбивкой.	1,3	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	2
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-008-13-01	Изоляция асбестовым шнуром трубопроводов диаметром до 108 мм: диаметр шнура до 30 мм, число слоев шнура 3	1 м2 изоляции	1. Закрепление конца шнура на изолируемой поверхности проволокой. 2. Резка шнура и обвертывание поверхности. 3. Соединение (наращивание) концов шнура проволокой. 4. Выравнивание поверхности изоляции легкой подбивкой.	1,7	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	2
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-008-14-01	Изоляция асбестовым шнуром трубопроводов диаметром до 108 мм: добавлять на каждый следующий слой (до 6 слоев)	1 м2 изоляции	1. Закрепление конца шнура на изолируемой поверхности проволокой. 2. Резка шнура и обвертывание поверхности. 3. Соединение (наращивание) концов шнура проволокой. 4. Выравнивание поверхности изоляции легкой подбивкой.	0,35	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	2
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-008-15-01	Изоляция асбестовым шнуром вентилей: диаметр шнура до 15 мм, число слоев шнура 1	1 вентиль	1. Закрепление конца шнура на изолируемой поверхности проволокой. 2. Резка шнура и обвертывание поверхности. 3. Соединение (наращивание) концов шнура проволокой. 4. Выравнивание поверхности изоляции легкой подбивкой.	0,51	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	2
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-008-16-01	Изоляция асбестовым шнуром вентилей: диаметр шнура до 30 мм, число слоев шнура 1	1 вентиль	1. Закрепление конца шнура на изолируемой поверхности проволокой. 2. Резка шнура и обвертывание поверхности. 3. Соединение (наращивание) концов шнура проволокой. 4. Выравнивание поверхности изоляции легкой подбивкой.	0,49	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	2
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-008-17-01	Изоляция асбестовым шнуром фасонных частей: диаметр шнура до 30 мм, число слоев шнура 1	1 м2 изоляции	1. Закрепление конца шнура на изолируемой поверхности проволокой. 2. Резка шнура и обвертывание поверхности. 3. Соединение (наращивание) концов шнура проволокой. 4. Выравнивание поверхности изоляции легкой подбивкой.	1,8	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-05	Изолировщик на термоизоляции 5 разр.	1
Н-21-01-008-18-01	Изоляция асбопхшнуром трубопроводов диаметром до 57 мм: число слоев шнура 1	1 м2 изоляции	1. Закрепление конца шнура на изолируемой поверхности проволокой. 2. Резка шнура и обвертывание поверхности. 3. Соединение (наращивание) концов шнура проволокой. 4. Выравнивание поверхности изоляции легкой подбивкой.	0,85	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	2
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-008-19-01	Изоляция асбопхшнуром трубопроводов диаметром до 57 мм: число слоев шнура 2	1 м2 изоляции	1. Закрепление конца шнура на изолируемой поверхности проволокой. 2. Резка шнура и обвертывание поверхности. 3. Соединение (наращивание) концов шнура проволокой. 4. Выравнивание поверхности изоляции легкой подбивкой.	1,3	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	2
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-008-20-01	Изоляция асбопхшнуром трубопроводов диаметром до 57 мм: число слоев шнура 3	1 м2 изоляции	1. Закрепление конца шнура на изолируемой поверхности проволокой. 2. Резка шнура и обвертывание поверхности. 3. Соединение (наращивание) концов шнура проволокой. 4. Выравнивание поверхности изоляции легкой подбивкой.	1,5	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	2
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-008-21-01	Изоляция асбопхшнуром трубопроводов диаметром до 108 мм: число слоев шнура 1	1 м2 изоляции	1. Закрепление конца шнура на изолируемой поверхности проволокой. 2. Резка шнура и обвертывание поверхности. 3. Соединение (наращивание) концов шнура проволокой. 4. Выравнивание поверхности изоляции легкой подбивкой.	0,39	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	2
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-008-22-01	Изоляция асбопхшнуром трубопроводов диаметром до 108 мм: число слоев шнура 2	1 м2 изоляции	1. Закрепление конца шнура на изолируемой поверхности проволокой. 2. Резка шнура и обвертывание поверхности. 3. Соединение (наращивание) концов шнура проволокой. 4. Выравнивание поверхности изоляции легкой подбивкой.	0,72	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	2
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-008-23-01	Изоляция асбопхшнуром трубопроводов диаметром до 108 мм: число слоев шнура 3	1 м2 изоляции	1. Закрепление конца шнура на изолируемой поверхности проволокой. 2. Резка шнура и обвертывание поверхности. 3. Соединение (наращивание) концов шнура проволокой. 4. Выравнивание поверхности изоляции легкой подбивкой.	1	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	2
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-008-24-01	Изоляция асбопхшнуром вентилей: число слоев шнура 1	1 вентиль	1. Закрепление конца шнура на изолируемой поверхности проволокой. 2. Резка шнура и обвертывание поверхности. 3. Соединение (наращивание) концов шнура проволокой. 4. Выравнивание поверхности изоляции легкой подбивкой.	0,21	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	2
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-008-25-01	Изоляция асбопхшнуром фасонных частей: число слоев шнура 1	1 м2 изоляции	1. Закрепление конца шнура на изолируемой поверхности проволокой. 2. Резка шнура и обвертывание поверхности. 3. Соединение (наращивание) концов шнура проволокой. 4. Выравнивание поверхности изоляции легкой подбивкой.	1,1	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-05	Изолировщик на термоизоляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-008-26-01	Изоляция минераловатным шнуром в один слой трубопроводов диаметром до: 57 мм	1 м2 изоляции	1. Закрепление конца шнура на изолируемой поверхности проволокой. 2. Резка шнура и обвертывание поверхности. 3. Соединение (наращивание) концов шнура проволокой. 4. Выравнивание поверхности изоляции легкой подбивкой.	0,7	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	2
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-008-27-01	Изоляция минераловатным шнуром в один слой трубопроводов диаметром до: 108 мм	1 м2 изоляции	1. Закрепление конца шнура на изолируемой поверхности проволокой. 2. Резка шнура и обвертывание поверхности. 3. Соединение (наращивание) концов шнура проволокой. 4. Выравнивание поверхности изоляции легкой подбивкой.	0,46	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	2
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-008-28-01	Изоляция минераловатным шнуром в один слой трубопроводов диаметром до: 159 мм	1 м2 изоляции	1. Закрепление конца шнура на изолируемой поверхности проволокой. 2. Резка шнура и обвертывание поверхности. 3. Соединение (наращивание) концов шнура проволокой. 4. Выравнивание поверхности изоляции легкой подбивкой.	0,25	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	2
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-008-29-01	Изоляция минераловатным шнуром в один слой фасонных частей	1 м2 изоляции	1. Закрепление конца шнура на изолируемой поверхности проволокой. 2. Резка шнура и обвертывание поверхности. 3. Соединение (наращивание) концов шнура проволокой. 4. Выравнивание поверхности изоляции легкой подбивкой.	0,96	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-05	Изолировщик на термоизоляции 5 разр.	1
Таблица Н-21-01-009 Изоляция фасонных частей трубопроводов минеральной или стеклянной ватой внабивку								
Н-21-01-009-01-01	Изоляция фасонных частей трубопроводов минеральной ватой внабивку, толщина изоляции до: 40 мм	1 м2 изоляции	1. Резка сетки или драночной плетенки. 2. Установка и крепление на трубопроводе опорных колец из теплоизоляционных изделий. 3. Установка металлической сетки или драночной плетенки и крепление к опорным кольцам. 4. Набивка ваты с уплотнением и выравниванием поверхности. 5. Сшивка стыков. 6. Установка проволочных колец.	0,84	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	2
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-009-02-01	Изоляция фасонных частей трубопроводов минеральной ватой внабивку, толщина изоляции до: 80 мм	1 м2 изоляции	1. Резка сетки или драночной плетенки. 2. Установка и крепление на трубопроводе опорных колец из теплоизоляционных изделий. 3. Установка металлической сетки или драночной плетенки и крепление к опорным кольцам. 4. Набивка ваты с уплотнением и выравниванием поверхности. 5. Сшивка стыков. 6. Установка проволочных колец.	1,1	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	2
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-009-03-01	Изоляция фасонных частей трубопроводов минеральной ватой внабивку, толщина изоляции до: 120 мм	1 м2 изоляции	1. Резка сетки или драночной плетенки. 2. Установка и крепление на трубопроводе опорных колец из теплоизоляционных изделий. 3. Установка металлической сетки или драночной плетенки и крепление к опорным кольцам. 4. Набивка ваты с уплотнением и выравниванием поверхности. 5. Сшивка стыков. 6. Установка проволочных колец.	1,3	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	2
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-009-04-01	Изоляция фасонных частей трубопроводов минеральной ватой внабивку, толщина изоляции до: 160 мм	1 м2 изоляции	1. Резка сетки или драночной плетенки. 2. Установка и крепление на трубопроводе опорных колец из теплоизоляционных изделий. 3. Установка металлической сетки или драночной плетенки и крепление к опорным кольцам. 4. Набивка ваты с уплотнением и выравниванием поверхности. 5. Сшивка стыков. 6. Установка проволочных колец.	1,5	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	2
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-009-05-01	Изоляция фасонных частей трубопроводов минеральной ватой внабивку, толщина изоляции до: 200 мм	1 м2 изоляции	1. Резка сетки или драночной плетенки. 2. Установка и крепление на трубопроводе опорных колец из теплоизоляционных изделий. 3. Установка металлической сетки или драночной плетенки и крепление к опорным кольцам. 4. Набивка ваты с уплотнением и выравниванием поверхности. 5. Сшивка стыков. 6. Установка проволочных колец.	1,7	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	2
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-009-06-01	Изоляция фасонных частей трубопроводов минеральной ватой внабивку, толщина изоляции до: 240 мм	1 м2 изоляции	1. Резка сетки или драночной плетенки. 2. Установка и крепление на трубопроводе опорных колец из теплоизоляционных изделий. 3. Установка металлической сетки или драночной плетенки и крепление к опорным кольцам. 4. Набивка ваты с уплотнением и выравниванием поверхности. 5. Сшивка стыков. 6. Установка проволочных колец.	2	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	2
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-009-07-01	Изоляция фасонных частей трубопроводов стеклянной ватой внабивку, толщина изоляции до: 40 мм	1 м2 изоляции	1. Резка сетки или драночной плетенки. 2. Установка и крепление на трубопроводе опорных колец из теплоизоляционных изделий. 3. Установка металлической сетки или драночной плетенки и крепление к опорным кольцам. 4. Набивка ваты с уплотнением и выравниванием поверхности. 5. Сшивка стыков. 6. Установка проволочных колец.	0,91	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	2
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-009-08-01	Изоляция фасонных частей трубопроводов стеклянной ватой внабивку, толщина изоляции до: 80 мм	1 м2 изоляции	1. Резка сетки или драночной плетенки. 2. Установка и крепление на трубопроводе опорных колец из теплоизоляционных изделий. 3. Установка металлической сетки или драночной плетенки и крепление к опорным кольцам. 4. Набивка ваты с уплотнением и выравниванием поверхности. 5. Сшивка стыков. 6. Установка проволочных колец.	1,2	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	2
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-009-09-01	Изоляция фасонных частей трубопроводов стеклянной ватой внабивку, толщина изоляции до: 120 мм	1 м2 изоляции	1. Резка сетки или драночной плетенки. 2. Установка и крепление на трубопроводе опорных колец из теплоизоляционных изделий. 3. Установка металлической сетки или драночной плетенки и крепление к опорным кольцам. 4. Набивка ваты с уплотнением и выравниванием поверхности. 5. Сшивка стыков. 6. Установка проволочных колец.	1,4	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	2
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-009-10-01	Изоляция фасонных частей трубопроводов стеклянной ватой внабивку, толщина изоляции до: 160 мм	1 м2 изоляции	1. Резка сетки или драночной плетенки. 2. Установка и крепление на трубопроводе опорных колец из теплоизоляционных изделий. 3. Установка металлической сетки или драночной плетенки и крепление к опорным кольцам. 4. Набивка ваты с уплотнением и выравниванием поверхности. 5. Сшивка стыков. 6. Установка проволочных колец.	1,6	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	2
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-009-11-01	Изоляция фасонных частей трубопроводов стеклянной ватой внабивку, толщина изоляции до: 200 мм	1 м2 изоляции	1. Резка сетки или драночной плетенки. 2. Установка и крепление на трубопроводе опорных колец из теплоизоляционных изделий. 3. Установка металлической сетки или драночной плетенки и крепление к опорным кольцам. 4. Набивка ваты с уплотнением и выравниванием поверхности. 5. Сшивка стыков. 6. Установка проволочных колец.	2	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	2
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-009-12-01	Изоляция фасонных частей трубопроводов стеклянной ватой внабивку, толщина изоляции до: 240 мм	1 м2 изоляции	1. Резка сетки или драночной плетенки. 2. Установка и крепление на трубопроводе опорных колец из теплоизоляционных изделий. 3. Установка металлической сетки или драночной плетенки и крепление к опорным кольцам. 4. Набивка ваты с уплотнением и выравниванием поверхности. 5. Сшивка стыков. 6. Установка проволоочных колец.	2,1	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	2
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Таблица Н-21-01-010 Изоляция трубопроводов в каналах, траншеях и коробах минеральной ватой								
Н-21-01-010-01-01	Изоляция трубопроводов в каналах, траншеях и коробах минеральной ватой	1 м3 засыпки или набивки	1. Заполнение канала, траншеи или короба минеральной ватой с перекидкой на расстояние до 3 м. 2. Разравнивание и уплотнение минеральной ваты.	1,3	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
Таблица Н-21-01-011 Изоляция асбестовыми матрацами								
Н-21-01-011-01-01	Изоляция асбестовыми матрацами плоских поверхностей: матрацы без вырезов	1 м2 изоляции	1. Разметка и выполнение в матрацах отверстий и вырезов для болтов. 2. Пришивка крючков по месту. 3. Укладка матрацев с разравниванием их и стягиванием по крючкам проволокой или шнуром. 4. Крепление бандажами.	0,48	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-011-02-01	Изоляция асбестовыми матрацами плоских поверхностей: матрацы с вырезами	1 м2 изоляции	1. Разметка и выполнение в матрацах отверстий и вырезов для болтов. 2. Пришивка крючков по месту. 3. Укладка матрацев с разравниванием их и стягиванием по крючкам проволокой или шнуром. 4. Крепление бандажами.	0,86	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-011-03-01	Изоляция асбестовыми матрацами криволинейных поверхностей или трубопроводов: матрацы без вырезов	1 м2 изоляции	1. Разметка и выполнение в матрацах отверстий и вырезов для болтов. 2. Пришивка крючков по месту. 3. Укладка матрацев с разравниванием их и стягиванием по крючкам проволокой или шнуром. 4. Крепление бандажами.	0,63	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-05	Изолировщик на термоизоляции 5 разр.	1
Н-21-01-011-04-01	Изоляция асбестовыми матрацами криволинейных поверхностей или трубопроводов: матрацы с вырезами	1 м2 изоляции	1. Разметка и выполнение в матрацах отверстий и вырезов для болтов. 2. Пришивка крючков по месту. 3. Укладка матрацев с разравниванием их и стягиванием по крючкам проволокой или шнуром. 4. Крепление бандажами.	0,9	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-05	Изолировщик на термоизоляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-011-05-01	Изоляция асбестовыми матрацами фасонных частей: матрацы без вырезов	1 м2 изоляции	1. Разметка и выполнение в матрацах отверстий и вырезов для болтов. 2. Пришивка крючков по месту. 3. Укладка матрацев с разравниванием их и стягиванием по крючкам проволокой или шнуром. 4. Крепление бандажами.	0,85	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-06	Изолировщик на термоизоляции 6 разр.	1
Н-21-01-011-06-01	Изоляция асбестовыми матрацами фасонных частей: матрацы с вырезами	1 м2 изоляции	1. Разметка и выполнение в матрацах отверстий и вырезов для болтов. 2. Пришивка крючков по месту. 3. Укладка матрацев с разравниванием их и стягиванием по крючкам проволокой или шнуром. 4. Крепление бандажами.	1,7	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-06	Изолировщик на термоизоляции 6 разр.	1
Таблица Н-21-01-012 Изоляция мастиками								
Н-21-01-012-01-01	Изоляция мастиками трубопроводов или цилиндрических поверхностей оборудования диаметром до 820 мм, толщина изоляции: до 40 мм	1 м2 изоляции	1. Набрызг и послойное нанесение мастики на изолируемую поверхность. 2. Выравнивание поверхности изоляции под рейку. 3. Проверка толщины изоляции щупом.	0,68	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	2
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	2
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-012-02-01	Изоляция мастиками трубопроводов или цилиндрических поверхностей оборудования диаметром до 820 мм, толщина изоляции: до 80 мм	1 м2 изоляции	1. Набрызг и послойное нанесение мастики на изолируемую поверхность. 2. Выравнивание поверхности изоляции под рейку. 3. Проверка толщины изоляции щупом.	0,9	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	2
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	2
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-012-03-01	Изоляция мастиками трубопроводов или цилиндрических поверхностей оборудования диаметром до 820 мм, толщина изоляции: до 120 мм	1 м2 изоляции	1. Набрызг и послойное нанесение мастики на изолируемую поверхность. 2. Выравнивание поверхности изоляции под рейку. 3. Проверка толщины изоляции щупом.	1,2	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	2
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	2
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-012-04-01	Изоляция мастиками трубопроводов или цилиндрических поверхностей оборудования диаметром до 820 мм, толщина изоляции: св. 120 мм	1 м2 изоляции	1. Набрызг и послойное нанесение мастики на изолируемую поверхность. 2. Выравнивание поверхности изоляции под рейку. 3. Проверка толщины изоляции щупом.	1,3	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	2
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	2
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-012-05-01	Изоляция мастиками трубопроводов или цилиндрических поверхностей оборудования диаметром св. 820 мм или плоских поверхностей, толщина изоляции: до 40 мм	1 м2 изоляции	1. Набрызг и послойное нанесение мастики на изолируемую поверхность. 2. Выравнивание поверхности изоляции под рейку. 3. Проверка толщины изоляции щупом.	0,72	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	2
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	2
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-012-06-01	Изоляция мастиками трубопроводов или цилиндрических поверхностей оборудования диаметром св. 820 мм или плоских поверхностей, толщина изоляции: до 80 мм	1 м2 изоляции	1. Набрызг и послойное нанесение мастики на изолируемую поверхность. 2. Выравнивание поверхности изоляции под рейку. 3. Проверка толщины изоляции щупом.	0,93	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	2
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	2
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-012-07-01	Изоляция мастиками трубопроводов или цилиндрических поверхностей оборудования диаметром св. 820 мм или плоских поверхностей, толщина изоляции: до 120 мм	1 м2 изоляции	1. Набрызг и послойное нанесение мастики на изолируемую поверхность. 2. Выравнивание поверхности изоляции под рейку. 3. Проверка толщины изоляции щупом.	1,1	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	2
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	2
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-012-08-01	Изоляция мастиками трубопроводов или цилиндрических поверхностей оборудования диаметром св. 820 мм или плоских поверхностей, толщина изоляции: св. 120 мм	1 м2 изоляции	1. Набрызг и послойное нанесение мастики на изолируемую поверхность. 2. Выравнивание поверхности изоляции под рейку. 3. Проверка толщины изоляции щупом.	1,2	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	2
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	2
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-012-09-01	Изоляция мастиками фасонных частей, толщина изоляции: до 80 мм	1 м2 изоляции	1. Набрызг и послойное нанесение мастики на изолируемую поверхность. 2. Выравнивание поверхности изоляции под рейку. 3. Проверка толщины изоляции щупом.	1,3	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
						2-231-05	Изолировщик на термоизоляции 5 разр.	1
Н-21-01-012-10-01	Изоляция мастиками фасонных частей, толщина изоляции: до 120 мм	1 м2 изоляции	1. Набрызг и послойное нанесение мастики на изолируемую поверхность. 2. Выравнивание поверхности изоляции под рейку. 3. Проверка толщины изоляции щупом.	1,7	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
						2-231-05	Изолировщик на термоизоляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-012-11-01	Изоляция мастиками фасонных частей, толщина изоляции: св. 120 мм	1 м2 изоляции	1. Набрызг и послойное нанесение мастики на изолируемую поверхность. 2. Выравнивание поверхности изоляции под рейку. 3. Проверка толщины изоляции щупом.	1,9	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
						2-231-05	Изолировщик на термоизоляции 5 разр.	1
Таблица Н-21-01-013 Изоляция фланцевых соединений изделиями из волокнистых материалов								
Н-21-01-013-01-01	Изоляция фланцевых соединений матами из минеральной ваты, диаметр трубопроводов до: 200 мм	1 фланцевое соединение	1. Заготовка, установка и крепление опор из теплоизоляционных материалов. 2. Резка и подгонка теплоизоляционных изделий. 3. Разметка и пришивка крючков на оболочке изделий. 4. Укладка и крепление изделий проволокой по крючкам или бандажами. 5. Заполнение неплотностей в швах отходами изоляционного материала.	0,58	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	2
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-05	Изолировщик на термоизоляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-013-02-01	Изоляция фланцевых соединений матами из минеральной ваты, диаметр трубопроводов до: 400 мм	1 фланцевое соединение	1. Заготовка, установка и крепление опор из теплоизоляционных материалов. 2. Резка и подгонка теплоизоляционных изделий. 3. Разметка и пришивка крючков на оболочке изделий. 4. Укладка и крепление изделий проволокой по крючкам или бандажами. 5. Заполнение неплотностей в швах отходами изоляционного материала.	0,7	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	2
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-05	Изолировщик на термоизоляции 5 разр.	1
Н-21-01-013-03-01	Изоляция фланцевых соединений матами из минеральной ваты, диаметр трубопроводов до: 500 мм	1 фланцевое соединение	1. Заготовка, установка и крепление опор из теплоизоляционных материалов. 2. Резка и подгонка теплоизоляционных изделий. 3. Разметка и пришивка крючков на оболочке изделий. 4. Укладка и крепление изделий проволокой по крючкам или бандажами. 5. Заполнение неплотностей в швах отходами изоляционного материала.	0,92	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	2
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-05	Изолировщик на термоизоляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-013-04-01	Изоляция фланцевых соединений матами из минеральной ваты, диаметр трубопроводов до: 600 мм	1 фланцевое соединение	1. Заготовка, установка и крепление опор из теплоизоляционных материалов. 2. Резка и подгонка теплоизоляционных изделий. 3. Разметка и пришивка крючков на оболочке изделий. 4. Укладка и крепление изделий проволокой по крючкам или бандажами. 5. Заполнение неплотностей в швах отходами изоляционного материала.	1,2	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	2
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-05	Изолировщик на термоизоляции 5 разр.	1
Н-21-01-013-05-01	Изоляция фланцевых соединений матами из минеральной ваты, диаметр трубопроводов до: 700 мм	1 фланцевое соединение	1. Заготовка, установка и крепление опор из теплоизоляционных материалов. 2. Резка и подгонка теплоизоляционных изделий. 3. Разметка и пришивка крючков на оболочке изделий. 4. Укладка и крепление изделий проволокой по крючкам или бандажами. 5. Заполнение неплотностей в швах отходами изоляционного материала.	1,9	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	2
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-05	Изолировщик на термоизоляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-013-06-01	Изоляция фланцевых соединений теплоизоляционными матрацами, диаметр трубопроводов до: 200 мм	1 фланцевое соединение	1. Заготовка, установка и крепление опор из теплоизоляционных материалов. 2. Резка и подгонка теплоизоляционных изделий. 3. Разметка и пришивка крючков на оболочке изделий. 4. Укладка и крепление изделий проволокой по крючкам или бандажами. 5. Заполнение неплотностей в швах отходами изоляционного материала.	0,7	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	2
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-05	Изолировщик на термоизоляции 5 разр.	1
Н-21-01-013-07-01	Изоляция фланцевых соединений теплоизоляционными матрацами, диаметр трубопроводов до: 400 мм	1 фланцевое соединение	1. Заготовка, установка и крепление опор из теплоизоляционных материалов. 2. Резка и подгонка теплоизоляционных изделий. 3. Разметка и пришивка крючков на оболочке изделий. 4. Укладка и крепление изделий проволокой по крючкам или бандажами. 5. Заполнение неплотностей в швах отходами изоляционного материала.	0,84	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	2
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-05	Изолировщик на термоизоляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-013-08-01	Изоляция фланцевых соединений теплоизоляционными матрацами, диаметр трубопроводов до: 500 мм	1 фланцевое соединение	1. Заготовка, установка и крепление опор из теплоизоляционных материалов. 2. Резка и подгонка теплоизоляционных изделий. 3. Разметка и пришивка крючков на оболочке изделий. 4. Укладка и крепление изделий проволокой по крючкам или бандажами. 5. Заполнение неплотностей в швах отходами изоляционного материала.	1	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	2
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-05	Изолировщик на термоизоляции 5 разр.	1
Н-21-01-013-09-01	Изоляция фланцевых соединений теплоизоляционными матрацами, диаметр трубопроводов до: 600 мм	1 фланцевое соединение	1. Заготовка, установка и крепление опор из теплоизоляционных материалов. 2. Резка и подгонка теплоизоляционных изделий. 3. Разметка и пришивка крючков на оболочке изделий. 4. Укладка и крепление изделий проволокой по крючкам или бандажами. 5. Заполнение неплотностей в швах отходами изоляционного материала.	1,4	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	2
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-05	Изолировщик на термоизоляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-013-10-01	Изоляция фланцевых соединений теплоизоляционными матрацами, диаметр трубопроводов до: 700 мм	1 фланцевое соединение	1. Заготовка, установка и крепление опор из теплоизоляционных материалов. 2. Резка и подгонка теплоизоляционных изделий. 3. Разметка и пришивка крючков на оболочке изделий. 4. Укладка и крепление изделий проволокой по крючкам или бандажами. 5. Заполнение неплотностей в швах отходами изоляционного материала.	2,2	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	2
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-05	Изолировщик на термоизоляции 5 разр.	1
Таблица Н-21-01-014 Изоляция изделиями из минеральной ваты на битумном связующем								
Н-21-01-014-01-01	Изоляция изделиями из минеральной ваты на битумном связующем трубопроводов или цилиндрических поверхностей, вид изделия: сегменты, число слоев изоляции 1	1 м2 изоляции	1. Покрытие изолируемых поверхностей горячим битумом. 2. Укладка изделий на битуме с подгонкой по месту. 3. Послойное крепление изделий: на трубопроводе - проволочными кольцами, а на плоских поверхностях - устройством проволочного каркаса по крючьям и штырям. 4. Шпатлевание швов битумной мастикой с крошкой из изоляционных материалов. 5. Покрытие каждого слоя изоляции горячим битумом.	1,4	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-014-02-01	Изоляция изделиями из минеральной ваты на битумном связующем трубопроводов или цилиндрических поверхностей, вид изделия: сегменты, число слоев изоляции 2	1 м2 изоляции	1. Покрытие изолируемых поверхностей горячим битумом. 2. Укладка изделий на битуме с подгонкой по месту. 3. Послойное крепление изделий: на трубопроводе - проволочными кольцами, а на плоских поверхностях - устройством проволочного каркаса по крючьям и штырям. 4. Шпатлевание швов битумной мастикой с крошкой из изоляционных материалов. 5. Покрытие каждого слоя изоляции горячим битумом.	2,2	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-014-03-01	Изоляция изделиями из минеральной ваты на битумном связующем трубопроводов или цилиндрических поверхностей, вид изделия: сегменты, число слоев изоляции 3	1 м2 изоляции	1. Покрытие изолируемых поверхностей горячим битумом. 2. Укладка изделий на битуме с подгонкой по месту. 3. Послойное крепление изделий: на трубопроводе - проволочными кольцами, а на плоских поверхностях - устройством проволочного каркаса по крючьям и штырям. 4. Шпатлевание швов битумной мастикой с крошкой из изоляционных материалов. 5. Покрытие каждого слоя изоляции горячим битумом.	3	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-014-04-01	Изоляция изделиями из минеральной ваты на битумном связующем оборудования, вид изделия: плиты, число слоев изоляции 1	1 м2 изоляции	1. Покрытие изолируемых поверхностей горячим битумом. 2. Укладка изделий на битуме с подгонкой по месту. 3. Послойное крепление изделий: на трубопроводе - проволочными кольцами, а на плоских поверхностях - устройством проволочного каркаса по крючьям и штырям. 4. Шпатлевание швов битумной мастикой с крошкой из изоляционных материалов. 5. Покрытие каждого слоя изоляции горячим битумом.	0,69	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-014-05-01	Изоляция изделиями из минеральной ваты на битумном связующем оборудования, вид изделия: плиты, число слоев изоляции 2	1 м2 изоляции	1. Покрытие изолируемых поверхностей горячим битумом. 2. Укладка изделий на битуме с подгонкой по месту. 3. Послойное крепление изделий: на трубопроводе - проволочными кольцами, а на плоских поверхностях - устройством проволочного каркаса по крючьям и штырям. 4. Шпатлевание швов битумной мастикой с крошкой из изоляционных материалов. 5. Покрытие каждого слоя изоляции горячим битумом.	1,2	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-014-06-01	Изоляция изделиями из минеральной ваты на битумном связующем оборудования, вид изделия: плиты, число слоев изоляции 3	1 м2 изоляции	1. Покрытие изолируемых поверхностей горячим битумом. 2. Укладка изделий на битуме с подгонкой по месту. 3. Послойное крепление изделий: на трубопроводе - проволочными кольцами, а на плоских поверхностях - устройством проволочного каркаса по крючьям и штырям. 4. Шпатлевание швов битумной мастикой с крошкой из изоляционных материалов. 5. Покрытие каждого слоя изоляции горячим битумом.	1,8	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-014-07-01	Изоляция изделиями из минеральной ваты на битумном связующем фасонных частей, вид изделия: сегменты, число слоев изоляции 1	1 м2 изоляции	1. Покрытие изолируемых поверхностей горячим битумом. 2. Укладка изделий на битуме с подгонкой по месту. 3. Послойное крепление изделий: на трубопроводе - проволочными кольцами, а на плоских поверхностях - устройством проволочного каркаса по крючьям и штырям. 4. Шпатлевание швов битумной мастикой с крошкой из изоляционных материалов. 5. Покрытие каждого слоя изоляции горячим битумом.	2,5	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	2
						2-231-05	Изолировщик на термоизоляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-014-08-01	Изоляция изделиями из минеральной ваты на битумном связующем фасонных частей, вид изделия: сегменты, число слоев изоляции 2	1 м2 изоляции	1. Покрытие изолируемых поверхностей горячим битумом. 2. Укладка изделий на битуме с подгонкой по месту. 3. Послойное крепление изделий: на трубопроводе - проволочными кольцами, а на плоских поверхностях - устройством проволочного каркаса по крючьям и штырям. 4. Шпатлевание швов битумной мастикой с крошкой из изоляционных материалов. 5. Покрытие каждого слоя изоляции горячим битумом.	4,1	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	2
						2-231-05	Изолировщик на термоизоляции 5 разр.	1
Н-21-01-014-09-01	Изоляция изделиями из минеральной ваты на битумном связующем фасонных частей, вид изделия: сегменты, число слоев изоляции 3	1 м2 изоляции	1. Покрытие изолируемых поверхностей горячим битумом. 2. Укладка изделий на битуме с подгонкой по месту. 3. Послойное крепление изделий: на трубопроводе - проволочными кольцами, а на плоских поверхностях - устройством проволочного каркаса по крючьям и штырям. 4. Шпатлевание швов битумной мастикой с крошкой из изоляционных материалов. 5. Покрытие каждого слоя изоляции горячим битумом.	5,7	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	2
						2-231-05	Изолировщик на термоизоляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-21-01-015 Изготовление и установка каркаса по изоляции								
Н-21-01-015-01-01	Изготовление и установка каркаса по изоляции, трубопроводы или цилиндрические поверхности оборудования диаметром до 820 мм, вид каркаса: из проволоки размером ячеек до 75х75 мм	1 м2 поверхности каркаса	1. Натягивание продольных струн каркаса. 2. Переплетение в местах пересечения поперечных струн с продольными.	0,41	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
Н-21-01-015-02-01	Изготовление и установка каркаса по изоляции, трубопроводы или цилиндрические поверхности оборудования диаметром до 820 мм, вид каркаса: из проволоки размером ячеек до 100х100 мм	1 м2 поверхности каркаса	1. Натягивание продольных струн каркаса. 2. Переплетение в местах пересечения поперечных струн с продольными.	0,36	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
Н-21-01-015-03-01	Изготовление и установка каркаса по изоляции, трубопроводы или цилиндрические поверхности оборудования диаметром до 820 мм, вид каркаса: из проволоки размером ячеек до 150х150 мм	1 м2 поверхности каркаса	1. Натягивание продольных струн каркаса. 2. Переплетение в местах пересечения поперечных струн с продольными.	0,32	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
Н-21-01-015-04-01	Изготовление и установка каркаса по изоляции, трубопроводы или цилиндрические поверхности оборудования диаметром до 820 мм, вид каркаса: из проволоочной сетки	1 м2 поверхности каркаса	1. Резка проволоочной сетки или драночной плетенки по размерам. 2. Установка сетки или драночной плетенки со сшивкой ее. 3. Крепление каркаса по месту проволокой.	0,15	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-015-05-01	Изготовление и установка каркаса по изоляции, трубопроводы или цилиндрические поверхности оборудования диаметром до 820 мм, вид каркаса: из драночной плетенки	1 м2 поверхности каркаса	1. Резка проволоочной сетки или драночной плетенки по размерам. 2. Установка сетки или драночной плетенки со сшивкой ее. 3. Крепление каркаса по месту проволокой.	0,17	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
Н-21-01-015-06-01	Изготовление и установка каркаса по изоляции, трубопроводы или цилиндрические поверхности оборудования диаметром св. 820 мм или плоские поверхности, вид каркаса: из проволоки размером ячеек до 75x75 мм	1 м2 поверхности каркаса	1. Натягивание продольных струн каркаса. 2. Переплетение в местах пересечения поперечных струн с продольными.	0,27	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
Н-21-01-015-07-01	Изготовление и установка каркаса по изоляции, трубопроводы или цилиндрические поверхности оборудования диаметром св. 820 мм или плоские поверхности, вид каркаса: из проволоки размером ячеек до 100x100 мм	1 м2 поверхности каркаса	1. Натягивание продольных струн каркаса. 2. Переплетение в местах пересечения поперечных струн с продольными.	0,22	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
Н-21-01-015-08-01	Изготовление и установка каркаса по изоляции, трубопроводы или цилиндрические поверхности оборудования диаметром св. 820 мм или плоские поверхности, вид каркаса: из проволоки размером ячеек до 150x150 мм	1 м2 поверхности каркаса	1. Натягивание продольных струн каркаса. 2. Переплетение в местах пересечения поперечных струн с продольными.	0,2	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-015-09-01	Изготовление и установка каркаса по изоляции, трубопроводы или цилиндрические поверхности оборудования диаметром св. 820 мм или плоские поверхности, вид каркаса: из проволоочной сетки	1 м2 поверхности каркаса	1. Резка проволоочной сетки или драночной плетенки по размерам. 2. Установка сетки или драночной плетенки со сшивкой ее. 3. Крепление каркаса по месту проволокой.	0,1	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
Н-21-01-015-10-01	Изготовление и установка каркаса по изоляции, трубопроводы или цилиндрические поверхности оборудования диаметром св. 820 мм или плоские поверхности, вид каркаса: из драночной плетенки	1 м2 поверхности каркаса	1. Резка проволоочной сетки или драночной плетенки по размерам. 2. Установка сетки или драночной плетенки со сшивкой ее. 3. Крепление каркаса по месту проволокой.	0,08	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
Н-21-01-015-11-01	Изготовление и установка каркаса по изоляции, фасонные части, вид каркаса: из проволоки размером ячеек до 75х75 мм	1 м2 поверхности каркаса	1. Натягивание продольных струн каркаса. 2. Переплетение в местах пересечения поперечных струн с продольными.	0,49	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
Н-21-01-015-12-01	Изготовление и установка каркаса по изоляции, фасонные части, вид каркаса: из проволоки размером ячеек до 100х100 мм	1 м2 поверхности каркаса	1. Натягивание продольных струн каркаса. 2. Переплетение в местах пересечения поперечных струн с продольными.	0,42	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
Н-21-01-015-13-01	Изготовление и установка каркаса по изоляции, фасонные части, вид каркаса: из проволоки размером ячеек до 150х150 мм	1 м2 поверхности каркаса	1. Натягивание продольных струн каркаса. 2. Переплетение в местах пересечения поперечных струн с продольными.	0,37	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-015-14-01	Изготовление и установка каркаса по изоляции, фасонные части, вид каркаса: из проволоочной сетки	1 м2 поверхности каркаса	1. Резка проволоочной сетки или драночной плетенки по размерам. 2. Установка сетки или драночной плетенки со сшивкой ее. 3. Крепление каркаса по месту проволокой.	0,17	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
Таблица Н-21-01-016 Покрытие поверхности изоляции металлом								
Н-21-01-016-01-01	Покрытие поверхности изоляции прямых участков трубопроводов металлом толщиной 0,8-1,2 мм, крепление винтами, диаметр трубопроводов до: 200 мм	1 м2 покрытия	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Стягивание покрытий монтажными ремнями. 3. Сверление отверстий при креплении винтами. 4. Крепление покрытий. 5. Снятие монтажных ремней.	0,71	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-016-02-01	Покрытие поверхности изоляции прямых участков трубопроводов металлом толщиной 0,8-1,2 мм, крепление винтами, диаметр трубопроводов до: 400 мм	1 м2 покрытия	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Стягивание покрытий монтажными ремнями. 3. Сверление отверстий при креплении винтами. 4. Крепление покрытий. 5. Снятие монтажных ремней.	0,56	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-016-03-01	Покрытие поверхности изоляции прямых участков трубопроводов металлом толщиной 0,8-1,2 мм, крепление винтами, диаметр трубопроводов до: 600 мм	1 м2 покрытия	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Стягивание покрытий монтажными ремнями. 3. Сверление отверстий при креплении винтами. 4. Крепление покрытий. 5. Снятие монтажных ремней.	0,45	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-016-04-01	Покрытие поверхности изоляции прямых участков трубопроводов металлом толщиной 0,8-1,2 мм, крепление винтами, диаметр трубопроводов до: 800 мм	1 м2 покрытия	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Стягивание покрытий монтажными ремнями. 3. Сверление отверстий при креплении винтами. 4. Крепление покрытий. 5. Снятие монтажных ремней.	0,37	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-016-05-01	Покрытие поверхности изоляции прямых участков трубопроводов металлом толщиной 0,8-1,2 мм, крепление винтами, диаметр трубопроводов до: 1000 мм	1 м2 покрытия	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Стягивание покрытий монтажными ремнями. 3. Сверление отверстий при креплении винтами. 4. Крепление покрытий. 5. Снятие монтажных ремней.	0,32	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-016-06-01	Покрытие поверхности изоляции прямых участков трубопроводов металлом толщиной 0,8-1,2 мм, крепление винтами, диаметр трубопроводов до: 1200 мм	1 м2 покрытия	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Стягивание покрытий монтажными ремнями. 3. Сверление отверстий при креплении винтами. 4. Крепление покрытий. 5. Снятие монтажных ремней.	0,28	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-016-07-01	Покрытие поверхности изоляции прямых участков трубопроводов металлом толщиной 0,8-1,2 мм, крепление бандажами, диаметр трубопроводов до: 200 мм	1 м2 покрытия	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Стягивание покрытий монтажными ремнями. 3. Сверление отверстий при креплении винтами. 4. Крепление покрытий. 5. Снятие монтажных ремней.	0,41	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-016-08-01	Покрытие поверхности изоляции прямых участков трубопроводов металлом толщиной 0,8-1,2 мм, крепление бандажами, диаметр трубопроводов до: 400 мм	1 м2 покрытия	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Стягивание покрытий монтажными ремнями. 3. Сверление отверстий при креплении винтами. 4. Крепление покрытий. 5. Снятие монтажных ремней.	0,28	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-016-09-01	Покрытие поверхности изоляции прямых участков трубопроводов металлом толщиной 0,8-1,2 мм, крепление бандажами, диаметр трубопроводов до: 600 мм	1 м2 покрытия	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Стягивание покрытий монтажными ремнями. 3. Сверление отверстий при креплении винтами. 4. Крепление покрытий. 5. Снятие монтажных ремней.	0,21	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-016-10-01	Покрытие поверхности изоляции прямых участков трубопроводов металлом толщиной 0,8-1,2 мм, крепление бандажами, диаметр трубопроводов до: 800 мм	1 м2 покрытия	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Стягивание покрытий монтажными ремнями. 3. Сверление отверстий при креплении винтами. 4. Крепление покрытий. 5. Снятие монтажных ремней.	0,16	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-016-11-01	Покрытие поверхности изоляции прямых участков трубопроводов металлом толщиной 0,8-1,2 мм, крепление бандажами, диаметр трубопроводов до: 1000 мм	1 м2 покрытия	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Стягивание покрытий монтажными ремнями. 3. Сверление отверстий при креплении винтами. 4. Крепление покрытий. 5. Снятие монтажных ремней.	0,12	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-016-12-01	Покрытие поверхности изоляции прямых участков трубопроводов металлом толщиной 0,8-1,2 мм, крепление бандажами, диаметр трубопроводов до: 1200 мм	1 м2 покрытия	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Стягивание покрытий монтажными ремнями. 3. Сверление отверстий при креплении винтами. 4. Крепление покрытий. 5. Снятие монтажных ремней.	0,11	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-016-13-01	Покрытие поверхности изоляции криволинейных участков трубопроводов (отводов) металлом толщиной 0,8-1,2 мм, крепление винтами, диаметр трубопроводов до: 200 мм	1 м2 покрытия	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Стягивание покрытий монтажными ремнями. 3. Сверление отверстий при креплении винтами. 4. Крепление покрытий. 5. Снятие монтажных ремней.	2	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-05	Изолировщик на термоизоляции 5 разр.	1
Н-21-01-016-14-01	Покрытие поверхности изоляции криволинейных участков трубопроводов (отводов) металлом толщиной 0,8-1,2 мм, крепление винтами, диаметр трубопроводов до: 400 мм	1 м2 покрытия	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Стягивание покрытий монтажными ремнями. 3. Сверление отверстий при креплении винтами. 4. Крепление покрытий. 5. Снятие монтажных ремней.	1,1	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-05	Изолировщик на термоизоляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-016-15-01	Покрытие поверхности изоляции криволинейных участков трубопроводов (отводов) металлом толщиной 0,8-1,2 мм, крепление винтами, диаметр трубопроводов до: 600 мм	1 м2 покрытия	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Стягивание покрытий монтажными ремнями. 3. Сверление отверстий при креплении винтами. 4. Крепление покрытий. 5. Снятие монтажных ремней.	0,78	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-05	Изолировщик на термоизоляции 5 разр.	1
Н-21-01-016-16-01	Покрытие поверхности изоляции криволинейных участков трубопроводов (отводов) металлом толщиной 0,8-1,2 мм, крепление винтами, диаметр трубопроводов до: 800 мм	1 м2 покрытия	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Стягивание покрытий монтажными ремнями. 3. Сверление отверстий при креплении винтами. 4. Крепление покрытий. 5. Снятие монтажных ремней.	0,57	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-05	Изолировщик на термоизоляции 5 разр.	1
Н-21-01-016-17-01	Покрытие поверхности изоляции криволинейных участков трубопроводов (отводов) металлом толщиной 0,8-1,2 мм, крепление винтами, диаметр трубопроводов до: 1000 мм	1 м2 покрытия	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Стягивание покрытий монтажными ремнями. 3. Сверление отверстий при креплении винтами. 4. Крепление покрытий. 5. Снятие монтажных ремней.	0,43	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-05	Изолировщик на термоизоляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-016-18-01	Покрытие поверхности изоляции криволинейных участков трубопроводов (отводов) металлом толщиной 0,8-1,2 мм, крепление винтами, диаметр трубопроводов до: 1200 мм	1 м2 покрытия	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Стягивание покрытий монтажными ремнями. 3. Сверление отверстий при креплении винтами. 4. Крепление покрытий. 5. Снятие монтажных ремней.	0,33	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-05	Изолировщик на термоизоляции 5 разр.	1
Н-21-01-016-19-01	Покрытие поверхности изоляции прямых учатков трубопроводов алюминиевым сплавом толщиной 0,3 мм с креплением винтами, диаметр трубопроводов до: 200 мм	1 м2 покрытия	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Стягивание покрытий монтажными ремнями. 3. Сверление отверстий при креплении винтами. 4. Крепление покрытий. 5. Снятие монтажных ремней.	0,3	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-016-20-01	Покрытие поверхности изоляции прямых учатков трубопроводов алюминиевым сплавом толщиной 0,3 мм с креплением винтами, диаметр трубопроводов до: 400 мм	1 м2 покрытия	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Стягивание покрытий монтажными ремнями. 3. Сверление отверстий при креплении винтами. 4. Крепление покрытий. 5. Снятие монтажных ремней.	0,2	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-016-21-01	Покрытие поверхности изоляции прямых учатков трубопроводов алюминиевым сплавом толщиной 0,3 мм с креплением винтами, диаметр трубопроводов до: 600 мм	1 м2 покрытия	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Стягивание покрытий монтажными ремнями. 3. Сверление отверстий при креплении винтами. 4. Крепление покрытий. 5. Снятие монтажных ремней.	0,15	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-016-22-01	Покрытие поверхности изоляции прямых учатков трубопроводов алюминиевым сплавом толщиной 0,3 мм с креплением винтами, диаметр трубопроводов до: 800 мм	1 м2 покрытия	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Стягивание покрытий монтажными ремнями. 3. Сверление отверстий при креплении винтами. 4. Крепление покрытий. 5. Снятие монтажных ремней.	0,11	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-016-23-01	Покрытие поверхности изоляции прямых участков трубопроводов алюминиевым сплавом толщиной 0,5-0,6 мм с креплением винтами, диаметр трубопроводов до: 200 мм	1 м2 покрытия	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Стягивание покрытий монтажными ремнями. 3. Сверление отверстий при креплении винтами. 4. Крепление покрытий. 5. Снятие монтажных ремней.	0,41	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-016-24-01	Покрытие поверхности изоляции прямых участков трубопроводов алюминиевым сплавом толщиной 0,5-0,6 мм с креплением винтами, диаметр трубопроводов до: 400 мм	1 м2 покрытия	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Стягивание покрытий монтажными ремнями. 3. Сверление отверстий при креплении винтами. 4. Крепление покрытий. 5. Снятие монтажных ремней.	0,32	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-016-25-01	Покрытие поверхности изоляции прямых участков трубопроводов алюминиевым сплавом толщиной 0,5-0,6 мм с креплением винтами, диаметр трубопроводов до: 600 мм	1 м2 покрытия	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Стягивание покрытий монтажными ремнями. 3. Сверление отверстий при креплении винтами. 4. Крепление покрытий. 5. Снятие монтажных ремней.	0,25	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-016-26-01	Покрытие поверхности изоляции прямых участков трубопроводов алюминиевым сплавом толщиной 0,5-0,6 мм с креплением винтами, диаметр трубопроводов до: 800 мм	1 м2 покрытия	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Стягивание покрытий монтажными ремнями. 3. Сверление отверстий при креплении винтами. 4. Крепление покрытий. 5. Снятие монтажных ремней.	0,19	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-016-27-01	Покрытие поверхности изоляции прямых участков трубопроводов алюминиевым сплавом толщиной 0,5-0,6 мм с креплением винтами, диаметр трубопроводов до: 1000 мм	1 м2 покрытия	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Стягивание покрытий монтажными ремнями. 3. Сверление отверстий при креплении винтами. 4. Крепление покрытий. 5. Снятие монтажных ремней.	0,15	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-016-28-01	Покрытие поверхности изоляции прямых участков трубопроводов алюминиевым сплавом толщиной 0,5-0,6 мм с креплением винтами, диаметр трубопроводов до: 1200 мм	1 м2 покрытия	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Стягивание покрытий монтажными ремнями. 3. Сверление отверстий при креплении винтами. 4. Крепление покрытий. 5. Снятие монтажных ремней.	0,12	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-016-29-01	Покрытие поверхности изоляции криволинейных участков трубопроводов (отводов) алюминиевым сплавом толщиной 0,5-0,6 мм с креплением винтами, диаметр трубопроводов до: 200 мм	1 м2 покрытия	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Стягивание покрытий монтажными ремнями. 3. Сверление отверстий при креплении винтами. 4. Крепление покрытий. 5. Снятие монтажных ремней.	1,9	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-05	Изолировщик на термоизоляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-016-30-01	Покрытие поверхности изоляции криволинейных участков трубопроводов (отводов) алюминиевым сплавом толщиной 0,5-0,6 мм с креплением винтами, диаметр трубопроводов до: 400 мм	1 м2 покрытия	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Стягивание покрытий монтажными ремнями. 3. Сверление отверстий при креплении винтами. 4. Крепление покрытий. 5. Снятие монтажных ремней.	0,86	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-05	Изолировщик на термоизоляции 5 разр.	1
Н-21-01-016-31-01	Покрытие поверхности изоляции криволинейных участков трубопроводов (отводов) алюминиевым сплавом толщиной 0,5-0,6 мм с креплением винтами, диаметр трубопроводов до: 600 мм	1 м2 покрытия	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Стягивание покрытий монтажными ремнями. 3. Сверление отверстий при креплении винтами. 4. Крепление покрытий. 5. Снятие монтажных ремней.	0,47	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-05	Изолировщик на термоизоляции 5 разр.	1
Н-21-01-016-32-01	Покрытие поверхности изоляции криволинейных участков трубопроводов (отводов) алюминиевым сплавом толщиной 0,5-0,6 мм с креплением винтами, диаметр трубопроводов до: 800 мм	1 м2 покрытия	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Стягивание покрытий монтажными ремнями. 3. Сверление отверстий при креплении винтами. 4. Крепление покрытий. 5. Снятие монтажных ремней.	0,32	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-05	Изолировщик на термоизоляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-016-33-01	Покрытие поверхности изоляции криволинейных участков трубопроводов (отводов) алюминиевым сплавом толщиной 0,5-0,6 мм с креплением винтами, диаметр трубопроводов до: 1000 мм	1 м2 покрытия	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Стягивание покрытий монтажными ремнями. 3. Сверление отверстий при креплении винтами. 4. Крепление покрытий. 5. Снятие монтажных ремней.	0,26	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-05	Изолировщик на термоизоляции 5 разр.	1
Н-21-01-016-34-01	Покрытие поверхности изоляции криволинейных участков трубопроводов (отводов) алюминиевым сплавом толщиной 0,5-0,6 мм с креплением винтами, диаметр трубопроводов до: 1200 мм	1 м2 покрытия	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Стягивание покрытий монтажными ремнями. 3. Сверление отверстий при креплении винтами. 4. Крепление покрытий. 5. Снятие монтажных ремней.	0,22	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-05	Изолировщик на термоизоляции 5 разр.	1
Н-21-01-016-35-01	Покрытие поверхности изоляции промышленного оборудования, арматуры и фланцевых соединений металлом толщиной 0,8-1,2 мм с креплением винтами, цилиндрические и плоские поверхности аппаратов, вид покрытия: картины, обечайки	1 м2 покрытия	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Стягивание покрытий монтажными ремнями. 3. Сверление отверстий при креплении винтами. 4. Крепление покрытий. 5. Снятие монтажных ремней.	0,65	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-016-36-01	Покрытие поверхности изоляции промышленного оборудования, арматуры и фланцевых соединений металлом толщиной 0,8-1,2 мм с креплением винтами, верхний ярус шаровых емкостей, вид покрытия: сегменты	1 м2 покрытия	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Стягивание покрытий монтажными ремнями. 3. Сверление отверстий при креплении винтами. 4. Крепление покрытий. 5. Снятие монтажных ремней.	1,1	-	2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
						2-231-06	Изолировщик на термоизоляции 6 разр.	1
Н-21-01-016-37-01	Покрытие поверхности изоляции промышленного оборудования, арматуры и фланцевых соединений металлом толщиной 0,8-1,2 мм с креплением винтами, средний ярус шаровых емкостей, вид покрытия: картины	1 м2 покрытия	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Стягивание покрытий монтажными ремнями. 3. Сверление отверстий при креплении винтами. 4. Крепление покрытий. 5. Снятие монтажных ремней.	1,5	-	2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
						2-231-06	Изолировщик на термоизоляции 6 разр.	1
Н-21-01-016-38-01	Покрытие поверхности изоляции промышленного оборудования, арматуры и фланцевых соединений металлом толщиной 0,8-1,2 мм с креплением винтами, нижний ярус шаровых емкостей, вид покрытия: сегменты	1 м2 покрытия	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Стягивание покрытий монтажными ремнями. 3. Сверление отверстий при креплении винтами. 4. Крепление покрытий. 5. Снятие монтажных ремней.	2,2	-	2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
						2-231-06	Изолировщик на термоизоляции 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-016-39-01	Покрытие поверхности изоляции промышленного оборудования, арматуры и фланцевых соединений металлом толщиной 0,8-1,2 мм с креплением винтами, сферические и конические поверхности аппаратов малой кривизны, вид покрытия: сегменты	1 м2 покрытия	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Стягивание покрытий монтажными ремнями. 3. Сверление отверстий при креплении винтами. 4. Крепление покрытий. 5. Снятие монтажных ремней.	0,85	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-05	Изолировщик на термоизоляции 5 разр.	1
Н-21-01-016-40-01	Покрытие поверхности изоляции промышленного оборудования, арматуры и фланцевых соединений металлом толщиной 0,8-1,2 мм с креплением винтами, сферические и конические поверхности аппаратов большой кривизны, вид покрытия: лепестки	1 м2 покрытия	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Стягивание покрытий монтажными ремнями. 3. Сверление отверстий при креплении винтами. 4. Крепление покрытий. 5. Снятие монтажных ремней.	1,7	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	2
						2-231-05	Изолировщик на термоизоляции 5 разр.	1
Н-21-01-016-41-01	Покрытие поверхности изоляции промышленного оборудования, арматуры и фланцевых соединений металлом толщиной 0,8-1,2 мм с креплением винтами, фланцевые соединения трубопроводов и арматура, вид покрытия: съемные полуфутляры диаметром условного прохода до 200 мм	1 м2 покрытия	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Стягивание покрытий монтажными ремнями. 3. Сверление отверстий при креплении винтами. 4. Крепление покрытий. 5. Снятие монтажных ремней.	0,63	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-05	Изолировщик на термоизоляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-016-42-01	Покрытие поверхности изоляции промышленного оборудования, арматуры и фланцевых соединений металлом толщиной 0,8-1,2 мм с креплением винтами, фланцевые соединения трубопроводов и арматура, вид покрытия: съемные полуфутляры диаметром условного прохода до 400 мм	1 м2 покрытия	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Стягивание покрытий монтажными ремнями. 3. Сверление отверстий при креплении винтами. 4. Крепление покрытий. 5. Снятие монтажных ремней.	0,44	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-05	Изолировщик на термоизоляции 5 разр.	1
Н-21-01-016-43-01	Покрытие поверхности изоляции промышленного оборудования, арматуры и фланцевых соединений металлом толщиной 0,8-1,2 мм с креплением винтами, фланцевые соединения трубопроводов и арматура, вид покрытия: съемные полуфутляры диаметром условного прохода до 600 мм	1 м2 покрытия	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Стягивание покрытий монтажными ремнями. 3. Сверление отверстий при креплении винтами. 4. Крепление покрытий. 5. Снятие монтажных ремней.	0,4	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-05	Изолировщик на термоизоляции 5 разр.	1
Н-21-01-016-44-01	Покрытие поверхности изоляции промышленного оборудования, арматуры и фланцевых соединений металлом толщиной 0,8-1,2 мм с креплением винтами, торцы трубопроводов, вид покрытия: диафрагмы и конусы диаметром трубопроводов до 200 мм	шт	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Стягивание покрытий монтажными ремнями. 3. Сверление отверстий при креплении винтами. 4. Крепление покрытий. 5. Снятие монтажных ремней.	0,16	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-05	Изолировщик на термоизоляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-016-45-01	Покрытие поверхности изоляции промышленного оборудования, арматуры и фланцевых соединений металлом толщиной 0,8-1,2 мм с креплением винтами, торцы трубопроводов, вид покрытия: диафрагмы и конусы диаметром трубопроводов до 400 мм	шт	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Стягивание покрытий монтажными ремнями. 3. Сверление отверстий при креплении винтами. 4. Крепление покрытий. 5. Снятие монтажных ремней.	0,3	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-05	Изолировщик на термоизоляции 5 разр.	1
Н-21-01-016-46-01	Покрытие поверхности изоляции промышленного оборудования, арматуры и фланцевых соединений металлом толщиной 0,8-1,2 мм с креплением винтами, торцы трубопроводов, вид покрытия: диафрагмы и конусы диаметром трубопроводов до 600 мм	шт	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Стягивание покрытий монтажными ремнями. 3. Сверление отверстий при креплении винтами. 4. Крепление покрытий. 5. Снятие монтажных ремней.	0,52	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-05	Изолировщик на термоизоляции 5 разр.	1
Н-21-01-016-47-01	Покрытие поверхности изоляции промышленного оборудования, арматуры и фланцевых соединений металлом толщиной 0,8-1,2 мм с креплением винтами, торцы трубопроводов, вид покрытия: диафрагмы и конусы диаметром трубопроводов до 800 мм	шт	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Стягивание покрытий монтажными ремнями. 3. Сверление отверстий при креплении винтами. 4. Крепление покрытий. 5. Снятие монтажных ремней.	0,7	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-05	Изолировщик на термоизоляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-016-48-01	Покрытие поверхности изоляции промышленного оборудования, арматуры и фланцевых соединений металлом толщиной 0,8-1,2 мм с креплением винтами, вырезы в местах прохода через покрытия штуцеров, патрубков, смотровых окон, люков, кронштейнов, вид покрытия: облицовочные детали (накладки)	шт	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Стягивание покрытий монтажными ремнями. 3. Сверление отверстий при креплении винтами. 4. Крепление покрытий. 5. Снятие монтажных ремней.	0,36	-	2-231-05	Изолировщик на термоизоляции 5 разр.	1
Н-21-01-016-49-01	Покрытие поверхности изоляции промышленного оборудования, арматуры и фланцевых соединений металлом толщиной 0,8-1,2 мм с креплением винтами, переходы трубопроводов, вид покрытия: тройники	шт	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Стягивание покрытий монтажными ремнями. 3. Сверление отверстий при креплении винтами. 4. Крепление покрытий. 5. Снятие монтажных ремней.	0,89	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-06	Изолировщик на термоизоляции 6 разр.	1
Н-21-01-016-50-01	Покрытие поверхности изоляции промышленного оборудования, арматуры и фланцевых соединений металлом толщиной 0,8-1,2 мм с креплением винтами, переходы трубопроводов, вид покрытия: крестовины	шт	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Стягивание покрытий монтажными ремнями. 3. Сверление отверстий при креплении винтами. 4. Крепление покрытий. 5. Снятие монтажных ремней.	1,4	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-06	Изолировщик на термоизоляции 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-21-01-017 Покрытие поверхности изоляции металлопластом								
Н-21-01-017-01-01	Покрытие поверхности изоляции прямых участков трубопроводов металлопластом, крепление винтами, диаметр трубопроводов до: 200 мм	1 м2 покрытия	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Стягивание покрытий монтажными ремнями. 3. Сверление отверстий при креплении винтами. 4. Крепление покрытий. 5. Снятие монтажных ремней.	0,64	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-017-02-01	Покрытие поверхности изоляции прямых участков трубопроводов металлопластом, крепление винтами, диаметр трубопроводов до: 400 мм	1 м2 покрытия	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Стягивание покрытий монтажными ремнями. 3. Сверление отверстий при креплении винтами. 4. Крепление покрытий. 5. Снятие монтажных ремней.	0,44	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-017-03-01	Покрытие поверхности изоляции прямых участков трубопроводов металлопластом, крепление винтами, диаметр трубопроводов до: 600 мм	1 м2 покрытия	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Стягивание покрытий монтажными ремнями. 3. Сверление отверстий при креплении винтами. 4. Крепление покрытий. 5. Снятие монтажных ремней.	0,31	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-017-04-01	Покрытие поверхности изоляции прямых участков трубопроводов металлопластом, крепление винтами, диаметр трубопроводов до: 800 мм	1 м2 покрытия	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Стягивание покрытий монтажными ремнями. 3. Сверление отверстий при креплении винтами. 4. Крепление покрытий. 5. Снятие монтажных ремней.	0,23	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-017-05-01	Покрытие поверхности изоляции прямых участков трубопроводов металлопластом, крепление винтами, диаметр трубопроводов до: 1000 мм	1 м2 покрытия	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Стягивание покрытий монтажными ремнями. 3. Сверление отверстий при креплении винтами. 4. Крепление покрытий. 5. Снятие монтажных ремней.	0,19	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-017-06-01	Покрытие поверхности изоляции прямых участков трубопроводов металлопластом, крепление винтами, диаметр трубопроводов до: 1200 мм	1 м2 покрытия	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Стягивание покрытий монтажными ремнями. 3. Сверление отверстий при креплении винтами. 4. Крепление покрытий. 5. Снятие монтажных ремней.	0,16	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-017-07-01	Покрытие поверхности изоляции прямых участков трубопроводов металлопластом, крепление бандажами, диаметр трубопроводов до: 200 мм	1 м2 покрытия	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Стягивание покрытий монтажными ремнями. 3. Сверление отверстий при креплении винтами. 4. Крепление покрытий. 5. Снятие монтажных ремней.	0,39	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-017-08-01	Покрытие поверхности изоляции прямых участков трубопроводов металлопластом, крепление бандажами, диаметр трубопроводов до: 400 мм	1 м2 покрытия	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Стягивание покрытий монтажными ремнями. 3. Сверление отверстий при креплении винтами. 4. Крепление покрытий. 5. Снятие монтажных ремней.	0,28	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-017-09-01	Покрытие поверхности изоляции прямых участков трубопроводов металлопластом, крепление бандажами, диаметр трубопроводов до: 600 мм	1 м2 покрытия	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Стягивание покрытий монтажными ремнями. 3. Сверление отверстий при креплении винтами. 4. Крепление покрытий. 5. Снятие монтажных ремней.	0,23	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-017-10-01	Покрытие поверхности изоляции прямых участков трубопроводов металлопластом, крепление бандажами, диаметр трубопроводов до: 800 мм	1 м2 покрытия	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Стягивание покрытий монтажными ремнями. 3. Сверление отверстий при креплении винтами. 4. Крепление покрытий. 5. Снятие монтажных ремней.	0,18	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-017-11-01	Покрытие поверхности изоляции прямых участков трубопроводов металлопластом, крепление бандажами, диаметр трубопроводов до: 1000 мм	1 м2 покрытия	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Стягивание покрытий монтажными ремнями. 3. Сверление отверстий при креплении винтами. 4. Крепление покрытий. 5. Снятие монтажных ремней.	0,14	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-017-12-01	Покрытие поверхности изоляции прямых участков трубопроводов металлопластом, крепление бандажами, диаметр трубопроводов до: 1200 мм	1 м2 покрытия	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Стягивание покрытий монтажными ремнями. 3. Сверление отверстий при креплении винтами. 4. Крепление покрытий. 5. Снятие монтажных ремней.	0,12	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-017-13-01	Покрытие поверхности изоляции криволинейных участков трубопроводов (отводы) металлопластом, крепление винтами, диаметр трубопроводов до: 200 мм	1 м2 покрытия	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Стягивание покрытий монтажными ремнями. 3. Сверление отверстий при креплении винтами. 4. Крепление покрытий. 5. Снятие монтажных ремней.	1,9	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-05	Изолировщик на термоизоляции 5 разр.	1
Н-21-01-017-14-01	Покрытие поверхности изоляции криволинейных участков трубопроводов (отводы) металлопластом, крепление винтами, диаметр трубопроводов до: 400 мм	1 м2 покрытия	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Стягивание покрытий монтажными ремнями. 3. Сверление отверстий при креплении винтами. 4. Крепление покрытий. 5. Снятие монтажных ремней.	0,95	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-05	Изолировщик на термоизоляции 5 разр.	1
Н-21-01-017-15-01	Покрытие поверхности изоляции криволинейных участков трубопроводов (отводы) металлопластом, крепление винтами, диаметр трубопроводов до: 600 мм	1 м2 покрытия	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Стягивание покрытий монтажными ремнями. 3. Сверление отверстий при креплении винтами. 4. Крепление покрытий. 5. Снятие монтажных ремней.	0,5	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-05	Изолировщик на термоизоляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-017-16-01	Покрытие поверхности изоляции криволинейных участков трубопроводов (отводы) металлопластом, крепление винтами, диаметр трубопроводов до: 800 мм	1 м2 покрытия	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Стягивание покрытий монтажными ремнями. 3. Сверление отверстий при креплении винтами. 4. Крепление покрытий. 5. Снятие монтажных ремней.	0,35	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-05	Изолировщик на термоизоляции 5 разр.	1
Н-21-01-017-17-01	Покрытие поверхности изоляции криволинейных участков трубопроводов (отводы) металлопластом, крепление винтами, диаметр трубопроводов до: 1000 мм	1 м2 покрытия	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Стягивание покрытий монтажными ремнями. 3. Сверление отверстий при креплении винтами. 4. Крепление покрытий. 5. Снятие монтажных ремней.	0,29	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-05	Изолировщик на термоизоляции 5 разр.	1
Н-21-01-017-18-01	Покрытие поверхности изоляции криволинейных участков трубопроводов (отводы) металлопластом, крепление винтами, диаметр трубопроводов до: 1200 мм	1 м2 покрытия	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Стягивание покрытий монтажными ремнями. 3. Сверление отверстий при креплении винтами. 4. Крепление покрытий. 5. Снятие монтажных ремней.	0,25	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-05	Изолировщик на термоизоляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-017-19-01	Покрытие поверхности изоляции цилиндрических аппаратов	1 м2 покрытия	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Стягивание покрытий монтажными ремнями. 3. Сверление отверстий при креплении винтами. 4. Крепление покрытий. 5. Снятие монтажных ремней.	0,61	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Таблица Н-21-01-018 Покрытие поверхности изоляции прямых участков трубопроводов алюминиевой фольгой								
Н-21-01-018-01-01	Покрытие поверхности изоляции прямых участков трубопроводов алюминиевой фольгой, диаметр трубопроводов до: 200 мм	1 м2 покрытия	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Крепление бандажами.	0,23	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-018-02-01	Покрытие поверхности изоляции прямых участков трубопроводов алюминиевой фольгой, диаметр трубопроводов до: 400 мм	1 м2 покрытия	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Крепление бандажами.	0,2	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Таблица Н-21-01-019 Покрытие поверхности изоляции прямых участков трубопроводов дублированными материалами								
Н-21-01-019-01-01	Покрытие поверхности изоляции прямых участков трубопроводов дублированными материалами - фольгоизол, фольгокартон, крепление винтами, диаметр трубопроводов до: 200 мм	1 м2 покрытия	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Стягивание покрытий монтажными ремнями. 3. Крепление покрытий. 4. Снятие монтажных ремней.	0,39	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-019-02-01	Покрытие поверхности изоляции прямых участков трубопроводов дублированными материалами - фольгоизол, фольгокартон, крепление винтами, диаметр трубопроводов до: 400 мм	1 м2 покрытия	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Стягивание покрытий монтажными ремнями. 3. Крепление покрытий. 4. Снятие монтажных ремней.	0,31	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-019-03-01	Покрытие поверхности изоляции прямых участков трубопроводов дублированными материалами - фольгоизол, фольгокартон, крепление винтами, диаметр трубопроводов до: 600 мм	1 м2 покрытия	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Стягивание покрытий монтажными ремнями. 3. Крепление покрытий. 4. Снятие монтажных ремней.	0,28	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-019-04-01	Покрытие поверхности изоляции прямых участков трубопроводов дублированными материалами - фольгоизол, фольгокартон, крепление винтами, диаметр трубопроводов до: 800 мм	1 м2 покрытия	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Стягивание покрытий монтажными ремнями. 3. Крепление покрытий. 4. Снятие монтажных ремней.	0,26	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-019-05-01	Покрытие поверхности изоляции прямых участков трубопроводов дублированными материалами - фольгоизол, фольгокартон, крепление бандажами, диаметр трубопроводов до: 200 мм	1 м2 покрытия	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Стягивание покрытий монтажными ремнями. 3. Крепление покрытий. 4. Снятие монтажных ремней.	0,33	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-019-06-01	Покрытие поверхности изоляции прямых участков трубопроводов дублированными материалами - фольгоизол, фольгокартон, крепление бандажами, диаметр трубопроводов до: 400 мм	1 м2 покрытия	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Стягивание покрытий монтажными ремнями. 3. Крепление покрытий. 4. Снятие монтажных ремней.	0,26	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-019-07-01	Покрытие поверхности изоляции прямых участков трубопроводов дублированными материалами - фольгоизол, фольгокартон, крепление бандажами, диаметр трубопроводов до: 600 мм	1 м2 покрытия	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Стягивание покрытий монтажными ремнями. 3. Крепление покрытий. 4. Снятие монтажных ремней.	0,22	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-019-08-01	Покрытие поверхности изоляции прямых участков трубопроводов дублированными материалами - фольгоизол, фольгокартон, крепление бандажами, диаметр трубопроводов до: 800 мм	1 м2 покрытия	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Стягивание покрытий монтажными ремнями. 3. Крепление покрытий. 4. Снятие монтажных ремней.	0,21	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-019-09-01	Покрытие поверхности изоляции прямых участков трубопроводов дублированными материалами - фольгорубероид, фольгопергамин, крепление винтами, диаметр трубопроводов до: 200 мм	1 м2 покрытия	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Стягивание покрытий монтажными ремнями. 3. Крепление покрытий. 4. Снятие монтажных ремней.	0,28	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-019-10-01	Покрытие поверхности изоляции прямых участков трубопроводов дублированными материалами - фольгорубероид, фольгопергамин, крепление винтами, диаметр трубопроводов до: 400 мм	1 м2 покрытия	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Стягивание покрытий монтажными ремнями. 3. Крепление покрытий. 4. Снятие монтажных ремней.	0,24	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-019-11-01	Покрытие поверхности изоляции прямых участков трубопроводов дублированными материалами - фольгорубероид, фольгопергамин, крепление винтами, диаметр трубопроводов до: 600 мм	1 м2 покрытия	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Стягивание покрытий монтажными ремнями. 3. Крепление покрытий. 4. Снятие монтажных ремней.	0,22	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-019-12-01	Покрытие поверхности изоляции прямых участков трубопроводов дублированными материалами - фольгорубероид, фольгопергамин, крепление винтами, диаметр трубопроводов до: 800 мм	1 м2 покрытия	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Стягивание покрытий монтажными ремнями. 3. Крепление покрытий. 4. Снятие монтажных ремней.	0,2	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-019-13-01	Покрытие поверхности изоляции прямых участков трубопроводов дублированными материалами - фольгорубероид, фольгопергамин, крепление винтами, диаметр трубопроводов до: 1000 мм	1 м2 покрытия	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Стягивание покрытий монтажными ремнями. 3. Крепление покрытий. 4. Снятие монтажных ремней.	0,18	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-019-14-01	Покрытие поверхности изоляции прямых участков трубопроводов дублированными материалами - фольгорубероид, фольгопергамин, крепление бандажами, диаметр трубопроводов до: 200 мм	1 м2 покрытия	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Стягивание покрытий монтажными ремнями. 3. Крепление покрытий. 4. Снятие монтажных ремней.	0,25	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-019-15-01	Покрытие поверхности изоляции прямых участков трубопроводов дублированными материалами - фольгорубероид, фольгопергамин, крепление бандажами, диаметр трубопроводов до: 400 мм	1 м2 покрытия	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Стягивание покрытий монтажными ремнями. 3. Крепление покрытий. 4. Снятие монтажных ремней.	0,2	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-019-16-01	Покрытие поверхности изоляции прямых участков трубопроводов дублированными материалами - фольгорубероид, фольгопергамин, крепление бандажами, диаметр трубопроводов до: 600 мм	1 м2 покрытия	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Стягивание покрытий монтажными ремнями. 3. Крепление покрытий. 4. Снятие монтажных ремней.	0,18	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-019-17-01	Покрытие поверхности изоляции прямых участков трубопроводов дублированными материалами - фольгорубероид, фольгопергамин, крепление бандажами, диаметр трубопроводов до: 800 мм	1 м2 покрытия	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Стягивание покрытий монтажными ремнями. 3. Крепление покрытий. 4. Снятие монтажных ремней.	0,16	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-019-18-01	Покрытие поверхности изоляции прямых участков трубопроводов дублированными материалами - фольгорубероид, фольгопергамин, крепление бандажами, диаметр трубопроводов до: 1000 мм	1 м2 покрытия	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Стягивание покрытий монтажными ремнями. 3. Крепление покрытий. 4. Снятие монтажных ремней.	0,15	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Таблица Н-21-01-020 Покрытие поверхности изоляции прямых участков трубопроводов гофрированным алюминиевым сплавом толщиной 0,3 мм								
Н-21-01-020-01-01	Покрытие поверхности изоляции прямых участков трубопроводов гофрированным алюминиевым сплавом толщиной 0,3 мм, крепление винтами, диаметр трубопроводов до: 200 мм	1 м2 покрытия	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Крепление покрытий.	0,39	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-020-02-01	Покрытие поверхности изоляции прямых участков трубопроводов гофрированным алюминиевым сплавом толщиной 0,3 мм, крепление винтами, диаметр трубопроводов до: 400 мм	1 м2 покрытия	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Крепление покрытий.	0,27	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-020-03-01	Покрытие поверхности изоляции прямых участков трубопроводов гофрированным алюминиевым сплавом толщиной 0,3 мм, крепление винтами, диаметр трубопроводов до: 600 мм	1 м2 покрытия	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Крепление покрытий.	0,2	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-020-04-01	Покрытие поверхности изоляции прямых участков трубопроводов гофрированным алюминиевым сплавом толщиной 0,3 мм, крепление винтами, диаметр трубопроводов до: 800 мм	1 м2 покрытия	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Крепление покрытий.	0,15	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-020-05-01	Покрытие поверхности изоляции прямых участков трубопроводов гофрированным алюминиевым сплавом толщиной 0,3 мм, крепление бандажами, диаметр трубопроводов до: 200 мм	1 м2 покрытия	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Крепление покрытий.	0,33	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-020-06-01	Покрытие поверхности изоляции прямых участков трубопроводов гофрированным алюминиевым сплавом толщиной 0,3 мм, крепление бандажами, диаметр трубопроводов до: 400 мм	1 м2 покрытия	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Крепление покрытий.	0,2	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-020-07-01	Покрытие поверхности изоляции прямых участков трубопроводов гофрированным алюминиевым сплавом толщиной 0,3 мм, крепление бандажами, диаметр трубопроводов до: 600 мм	1 м2 покрытия	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Крепление покрытий.	0,16	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-21-01-021 Покрытие поверхности изоляции криволинейных участков трубопроводов гофрированной фольгой								
Н-21-01-021-01-01	Покрытие поверхности изоляции криволинейных участков трубопроводов дублированной фольгой, диаметр трубопроводов до: 200 мм	1 м2 покрытия	1. Подгонка покрытий вручную по форме отвода. 2. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 3. Крепление продольного стыка винтами с прокалыванием отверстий.	1,6	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-021-02-01	Покрытие поверхности изоляции криволинейных участков трубопроводов дублированной фольгой, диаметр трубопроводов до: 400 мм	1 м2 покрытия	1. Подгонка покрытий вручную по форме отвода. 2. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 3. Крепление продольного стыка винтами с прокалыванием отверстий.	0,86	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-021-03-01	Покрытие поверхности изоляции криволинейных участков трубопроводов дублированной фольгой, диаметр трубопроводов до: 600 мм	1 м2 покрытия	1. Подгонка покрытий вручную по форме отвода. 2. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 3. Крепление продольного стыка винтами с прокалыванием отверстий.	0,5	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-021-04-01	Покрытие поверхности изоляции криволинейных участков трубопроводов алюминиевой фольгой, диаметр трубопроводов до: 200 мм	1 м2 покрытия	1. Подгонка покрытий вручную по форме отвода. 2. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 3. Крепление продольного стыка винтами с прокалыванием отверстий.	0,91	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-021-05-01	Покрытие поверхности изоляции криволинейных участков трубопроводов алюминиевой фольгой, диаметр трубопроводов до: 400 мм	1 м2 покрытия	1. Подгонка покрытий вручную по форме отвода. 2. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 3. Крепление продольного стыка винтами с прокалыванием отверстий.	0,38	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-021-06-01	Покрытие поверхности изоляции криволинейных участков трубопроводов алюминиевой фольгой, диаметр трубопроводов до: 600 мм	1 м2 покрытия	1. Подгонка покрытий вручную по форме отвода. 2. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 3. Крепление продольного стыка винтами с прокалыванием отверстий.	0,31	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Таблица Н-21-01-022 Покрытие поверхности изоляции прямых участков лакостеклотканью ХСЛ								
Н-21-01-022-01-01	Покрытие поверхности изоляции прямых участков лакостеклотканью ХСЛ, диаметр трубопроводов до: 200 мм	1 м2 покрытия	1. Резка лакостеклоткани на полотнища по заданному размеру. 2. Укладка полотнищ на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 3. Промазка поперечных и продольных швов клеем и установка бандажей.	0,32	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-022-02-01	Покрытие поверхности изоляции прямых участков лакостеклотканью ХСЛ, диаметр трубопроводов до: 400 мм	1 м2 покрытия	1. Резка лакостеклоткани на полотнища по заданному размеру. 2. Укладка полотнищ на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 3. Промазка поперечных и продольных швов клеем и установка бандажей.	0,19	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-022-03-01	Покрытие поверхности изоляции прямых участков лакостеклотканью ХСЛ, диаметр трубопроводов до: 600 мм	1 м2 покрытия	1. Резка лакостеклоткани на полотнища по заданному размеру. 2. Укладка полотнищ на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 3. Промазка поперечных и продольных швов клеем и установка бандажей.	0,17	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-022-04-01	Покрытие поверхности изоляции прямых участков лакостеклотканью ХСЛ, диаметр трубопроводов до: 800 мм	1 м2 покрытия	1. Резка лакостеклоткани на полотнища по заданному размеру. 2. Укладка полотнищ на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 3. Промазка поперечных и продольных швов клеем и установка бандажей.	0,15	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-022-05-01	Покрытие поверхности изоляции прямых участков лакостеклотканью ХСЛ, диаметр трубопроводов до: 1000 мм	1 м2 покрытия	1. Резка лакостеклоткани на полотнища по заданному размеру. 2. Укладка полотнищ на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 3. Промазка поперечных и продольных швов клеем и установка бандажей.	0,14	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-022-06-01	Покрытие поверхности изоляции прямых участков лакостеклотканью ХСЛ, плоские поверхности	1 м2 покрытия	1. Резка лакостеклоткани на полотнища по заданному размеру. 2. Укладка полотнищ на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 3. Промазка поперечных и продольных швов клеем и установка бандажей.	0,27	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Таблица Н-21-01-023 Покрытие поверхности изоляции прямых участков трубопроводов стеклотекстолитом								
Н-21-01-023-01-01	Покрытие поверхности изоляции прямых участков трубопроводов стеклотекстолитом, крепление винтами, диаметр трубопроводов до: 200 мм	1 м2 покрытия	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Крепление покрытий.	0,33	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-023-02-01	Покрытие поверхности изоляции прямых участков трубопроводов стеклотекстолитом, крепление винтами, диаметр трубопроводов до: 400 мм	1 м2 покрытия	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Крепление покрытий.	0,25	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-023-03-01	Покрытие поверхности изоляции прямых участков трубопроводов стеклотекстолитом, крепление винтами, диаметр трубопроводов до: 600 мм	1 м2 покрытия	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Крепление покрытий.	0,19	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-023-04-01	Покрытие поверхности изоляции прямых участков трубопроводов стеклотекстолитом, крепление бандажами, диаметр трубопроводов до: 200 мм	1 м2 покрытия	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Крепление покрытий.	0,29	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-023-05-01	Покрытие поверхности изоляции прямых участков трубопроводов стеклотекстолитом, крепление бандажами, диаметр трубопроводов до: 400 мм	1 м2 покрытия	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Крепление покрытий.	0,21	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-023-06-01	Покрытие поверхности изоляции прямых участков трубопроводов стеклотекстолитом, крепление бандажами, диаметр трубопроводов до: 600 мм	1 м2 покрытия	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Крепление покрытий.	0,17	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-023-07-01	Покрытие поверхности изоляции прямых участков трубопроводов стеклотекстолитом, крепление бандажами, диаметр трубопроводов до: 800 мм	1 м2 покрытия	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Крепление покрытий.	0,13	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Таблица Н-21-01-024 Покрытие поверхности изоляции прямых участков трубопроводов стеклоцементом текстолитовым								
Н-21-01-024-01-01	Покрытие поверхности изоляции прямых участков трубопроводов стеклоцементом текстолитовым, диаметр трубопроводов до: 200 мм	1 м2 покрытия	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Крепление бандажами.	0,33	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-024-02-01	Покрытие поверхности изоляции прямых участков трубопроводов стеклоцементом текстолитовым, диаметр трубопроводов до: 400 мм	1 м2 покрытия	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Крепление бандажами.	0,25	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-024-03-01	Покрытие поверхности изоляции прямых участков трубопроводов стеклоцементом текстолитовым, диаметр трубопроводов до: 600 мм	1 м2 покрытия	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Крепление бандажами.	0,19	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-024-04-01	Покрытие поверхности изоляции прямых участков трубопроводов стеклоцементом текстолитовым, диаметр трубопроводов до: 800 мм	1 м2 покрытия	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Крепление бандажами.	0,15	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-024-05-01	Покрытие поверхности изоляции прямых участков трубопроводов стеклоцементом текстолитовым, диаметр трубопроводов до: 1000 мм	1 м2 покрытия	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Крепление бандажами.	0,13	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-024-06-01	Покрытие поверхности изоляции прямых участков трубопроводов стеклоцементом текстолитовым, диаметр трубопроводов до: 1200 мм	1 м2 покрытия	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Крепление бандажами.	0,12	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-21-01-025 Покрытие поверхности изоляции прямых участков трубопроводов винипластовой каландрированной пленкой и рулонными стеклопластиками РСТ								
Н-21-01-025-01-01	Покрытие поверхности изоляции прямых участков трубопроводов винипластовой каландрированной пленкой, диаметр трубопроводов до: 200 мм	1 м2 покрытия	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Крепление бандажами.	0,35	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-025-02-01	Покрытие поверхности изоляции прямых участков трубопроводов винипластовой каландрированной пленкой, диаметр трубопроводов до: 400 мм	1 м2 покрытия	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Крепление бандажами.	0,25	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-025-03-01	Покрытие поверхности изоляции прямых участков трубопроводов винипластовой каландрированной пленкой, диаметр трубопроводов до: 600 мм	1 м2 покрытия	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Крепление бандажами.	0,2	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-025-04-01	Покрытие поверхности изоляции прямых участков трубопроводов винипластовой каландрированной пленкой, диаметр трубопроводов до: 800 мм	1 м2 покрытия	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Крепление бандажами.	0,18	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-025-05-01	Покрытие поверхности изоляции прямых участков трубопроводов рулонными стеклопластиками РСТ, диаметр трубопроводов до: 200 мм	1 м2 покрытия	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Крепление бандажами.	0,21	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-025-06-01	Покрытие поверхности изоляции прямых участков трубопроводов рулонными стеклопластиками РСТ, диаметр трубопроводов до: 400 мм	1 м2 покрытия	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Крепление бандажами.	0,13	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-025-07-01	Покрытие поверхности изоляции прямых участков трубопроводов рулонными стеклопластиками РСТ, диаметр трубопроводов до: 600 мм	1 м2 покрытия	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Крепление бандажами.	0,08	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-025-08-01	Покрытие поверхности изоляции прямых участков трубопроводов рулонными стеклопластиками РСТ, диаметр трубопроводов до: 800 мм	1 м2 покрытия	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Крепление бандажами.	0,07	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-025-09-01	Покрытие поверхности изоляции прямых участков трубопроводов рулонными стеклопластиками РСТ, диаметр трубопроводов до: 1000 мм	1 м2 покрытия	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Крепление бандажами.	0,06	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-21-01-026 Покрытие поверхности изоляции прямых участков трубопроводов слоистым пластиком на основе картона								
Н-21-01-026-01-01	Покрытие поверхности изоляции прямых участков трубопроводов слоистым пластиком на основе картона, диаметр трубопроводов до: 200 мм	1 м2 покрытия	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Крепление бандажами или проволоочными кольцами.	0,24	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-026-02-01	Покрытие поверхности изоляции прямых участков трубопроводов слоистым пластиком на основе картона, диаметр трубопроводов до: 400 мм	1 м2 покрытия	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Крепление бандажами или проволоочными кольцами.	0,14	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-026-03-01	Покрытие поверхности изоляции прямых участков трубопроводов слоистым пластиком на основе картона, диаметр трубопроводов до: 600 мм	1 м2 покрытия	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Крепление бандажами или проволоочными кольцами.	0,08	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-026-04-01	Покрытие поверхности изоляции прямых участков трубопроводов слоистым пластиком на основе картона, диаметр трубопроводов до: 800 мм	1 м2 покрытия	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Крепление бандажами или проволоочными кольцами.	0,06	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-21-01-027 Покрытие поверхности изоляции асбестоцементными полуцилиндрами, плоскими или волнистыми листами								
Н-21-01-027-01-01	Покрытие поверхности изоляции асбестоцементными полуцилиндрами, плоскими или волнистыми листами: диаметр трубопроводов до 300 мм	1 м2 покрытия	1. Установка полуцилиндров с подгонкой и вырезами по месту. 2. Стягивание покрытий монтажными ремнями. 3. Крепление бандажами. 4. Снятие монтажных ремней.	0,31	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-027-02-01	Покрытие поверхности изоляции асбестоцементными полуцилиндрами, плоскими или волнистыми листами: диаметр трубопроводов до 500 мм	1 м2 покрытия	1. Установка полуцилиндров с подгонкой и вырезами по месту. 2. Стягивание покрытий монтажными ремнями. 3. Крепление бандажами. 4. Снятие монтажных ремней.	0,24	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-027-03-01	Покрытие поверхности изоляции асбестоцементными полуцилиндрами, плоскими или волнистыми листами: диаметр трубопроводов до 700 мм	1 м2 покрытия	1. Установка полуцилиндров с подгонкой и вырезами по месту. 2. Стягивание покрытий монтажными ремнями. 3. Крепление бандажами. 4. Снятие монтажных ремней.	0,2	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-027-04-01	Покрытие поверхности изоляции асбестоцементными полуцилиндрами, плоскими или волнистыми листами: цилиндрические и плоские поверхности	1 м2 покрытия	1. Установка по изоляции крепежных колец для крючков. 2. Навеска крючков. 3. Установка листов с подгонкой по месту. 4. Крепление бандажами.	0,29	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-21-01-028 Покрытие поверхности изоляции прямых участков трубопроводов полуцилиндрами из стеклопластика								
Н-21-01-028-01-01	Покрытие поверхности изоляции прямых участков трубопроводов полуцилиндрами из стеклопластика, диаметр полуцилиндров до: 240 мм, крепление бандажами	1 м2 покрытия	1. Установка полуцилиндров на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Сверление отверстий при креплении винтами. 3. Крепление полуцилиндров.	0,41	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-028-02-01	Покрытие поверхности изоляции прямых участков трубопроводов полуцилиндрами из стеклопластика, диаметр полуцилиндров до: 240 мм, крепление винтами	1 м2 покрытия	1. Установка полуцилиндров на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Сверление отверстий при креплении винтами. 3. Крепление полуцилиндров.	0,71	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-028-03-01	Покрытие поверхности изоляции прямых участков трубопроводов полуцилиндрами из стеклопластика, диаметр полуцилиндров до: 560 мм, крепление бандажами	1 м2 покрытия	1. Установка полуцилиндров на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Сверление отверстий при креплении винтами. 3. Крепление полуцилиндров.	0,18	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-028-04-01	Покрытие поверхности изоляции прямых участков трубопроводов полуцилиндрами из стеклопластика, диаметр полуцилиндров до: 560 мм, крепление винтами	1 м2 покрытия	1. Установка полуцилиндров на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 2. Сверление отверстий при креплении винтами. 3. Крепление полуцилиндров.	0,31	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-21-01-029 Оштукатуривание поверхности изоляции вручную								
Н-21-01-029-01-01	Оштукатуривание поверхности изоляции вручную, трубопроводы диаметром до 200 мм, вид штукатурки: без отделки, оштукатуривание асбестоцементным или цементно-песчаным раствором по мягкому основанию	1 м2 поверхности	1. Нанесение раствора на поверхность изоляции. 2. Выравнивание поверхности.	0,64	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-029-02-01	Оштукатуривание поверхности изоляции вручную, трубопроводы диаметром до 200 мм, вид штукатурки: без отделки, оштукатуривание асбестоцементным или цементно-песчаным раствором по жесткому основанию	1 м2 поверхности	1. Нанесение раствора на поверхность изоляции. 2. Выравнивание поверхности.	0,54	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-029-03-01	Оштукатуривание поверхности изоляции вручную, трубопроводы диаметром до 200 мм, вид штукатурки: с отделкой, оштукатуривание асбестоцементным или цементно-песчаным раствором по мягкому основанию	1 м2 поверхности	1. Нанесение раствора на поверхность изоляции. 2. Выравнивание поверхности. 3. Затирка или заглаживание поверхности.	1	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-029-04-01	Оштукатуривание поверхности изоляции вручную, трубопроводы диаметром до 200 мм, вид штукатурки: с отделкой, оштукатуривание асбестоцементным или цементно-песчаным раствором по жесткому основанию	1 м2 поверхности	1. Нанесение раствора на поверхность изоляции. 2. Выравнивание поверхности. 3. Затирка или заглаживание поверхности.	0,85	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-029-05-01	Оштукатуривание поверхности изоляции вручную, трубопроводы диаметром до 600 мм, вид штукатурки: без отделки, оштукатуривание асбестоцементным или цементно-песчаным раствором по мягкому основанию	1 м2 поверхности	1. Нанесение раствора на поверхность изоляции. 2. Выравнивание поверхности.	0,4	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-029-06-01	Оштукатуривание поверхности изоляции вручную, трубопроводы диаметром до 600 мм, вид штукатурки: без отделки, оштукатуривание асбестоцементным или цементно-песчаным раствором по жесткому основанию	1 м2 поверхности	1. Нанесение раствора на поверхность изоляции. 2. Выравнивание поверхности.	0,34	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-029-07-01	Оштукатуривание поверхности изоляции вручную, трубопроводы диаметром до 600 мм, вид штукатурки: с отделкой, оштукатуривание асбестоцементным или цементно-песчаным раствором по мягкому основанию	1 м2 поверхности	1. Нанесение раствора на поверхность изоляции. 2. Выравнивание поверхности. 3. Затирка или заглаживание поверхности.	0,68	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-029-08-01	Оштукатуривание поверхности изоляции вручную, трубопроводы диаметром до 600 мм, вид штукатурки: с отделкой, оштукатуривание асбестоцементным или цементно-песчаным раствором по жесткому основанию	1 м2 поверхности	1. Нанесение раствора на поверхность изоляции. 2. Выравнивание поверхности. 3. Затирка или заглаживание поверхности.	0,58	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-029-09-01	Оштукатуривание поверхности изоляции вручную, трубопроводы или цилиндрические поверхности оборудования диаметром св. 600 мм или плоские поверхности, вид штукатурки: без отделки, оштукатуривание асбестоцементным или цементно-песчаным раствором по мягкому основанию	1 м2 поверхности	1. Нанесение раствора на поверхность изоляции. 2. Выравнивание поверхности.	0,38	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-029-10-01	Оштукатуривание поверхности изоляции вручную, трубопроводы или цилиндрические поверхности оборудования диаметром св. 600 мм или плоские поверхности, вид штукатурки: без отделки, оштукатуривание асбестоцементным или цементно-песчаным раствором по жесткому основанию	1 м2 поверхности	1. Нанесение раствора на поверхность изоляции. 2. Выравнивание поверхности.	0,33	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-029-11-01	Оштукатуривание поверхности изоляции вручную, трубопроводы или цилиндрические поверхности оборудования диаметром св. 600 мм или плоские поверхности, вид штукатурки: с отделкой, оштукатуривание асбестоцементным или цементно-песчаным раствором по мягкому основанию	1 м2 поверхности	1. Нанесение раствора на поверхность изоляции. 2. Выравнивание поверхности. 3. Затирка или заглаживание поверхности.	0,58	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-029-12-01	Оштукатуривание поверхности изоляции вручную, трубопроводы или цилиндрические поверхности оборудования диаметром св. 600 мм или плоские поверхности, вид штукатурки: с отделкой, оштукатуривание асбестоцементным или цементно-песчаным раствором по жесткому основанию	1 м2 поверхности	1. Нанесение раствора на поверхность изоляции. 2. Выравнивание поверхности. 3. Затирка или заглаживание поверхности.	0,5	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Таблица Н-21-01-030 Покрытие торцов изоляции и температурных швов мастиками или растворами								
Н-21-01-030-01-01	Покрытие торцов изоляции и температурных швов мастиками или растворами, вид поверхностей: трубопроводы или цилиндрические поверхности оборудования диаметром до 631 мм	1 торец	1. Разметка, обрезка, заделка и выравнивание торца. 2. Установка ограничительного кольца. 3. Нанесение и разравнивание раствора с затиркой.	0,31	-	2-231-06	Изолировщик на термоизоляции 6 разр.	1
Н-21-01-030-02-01	Покрытие торцов изоляции и температурных швов мастиками или растворами, вид поверхностей: трубопроводы или цилиндрические поверхности оборудования диаметром до 820 мм	1 торец	1. Разметка, обрезка, заделка и выравнивание торца. 2. Установка ограничительного кольца. 3. Нанесение и разравнивание раствора с затиркой.	0,51	-	2-231-06	Изолировщик на термоизоляции 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-030-03-01	Покрытие торцов изоляции и температурных швов мастиками или растворами, вид поверхностей: трубопроводы или цилиндрические поверхности оборудования диаметром св. 820 мм	1 торец	1. Разметка, обрезка, заделка и выравнивание торца. 2. Установка ограничительного кольца. 3. Нанесение и разравнивание раствора с затиркой.	0,8	-	2-231-06	Изолировщик на термоизоляции 6 разр.	1
Н-21-01-030-04-01	Покрытие торцов изоляции и температурных швов мастиками или растворами, вид поверхностей: плоские поверхности	1 м торца изоляции	1. Разметка, обрезка, заделка и выравнивание торца. 2. Установка ограничительного кольца. 3. Нанесение и разравнивание раствора с затиркой.	0,13	-	2-231-05	Изолировщик на термоизоляции 5 разр.	1
Таблица Н-21-01-031 Покрытие тканями и рулонными материалами								
Н-21-01-031-01-01	Обвертывание поверхности изоляции прямых участков трубопроводов в один слой рубероидом, толью, пергамином, покрытие насухо, диаметр трубопроводов: до 200 мм	1 м2 отделанной поверхности	1. Разметка и нарезка оберточного материала на полотнища и ленты. 2. Обвертывание насухо или наклеивание рулонного материала или ткани на поверхность изоляции. 3. Крепление оберточного материала проволочными кольцами с подкладкой ленты и дранок. 4. Заделка концов проволоки под кольцо. 5. Промазка швов горячим битумом.	0,21	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-031-02-01	Обвертывание поверхности изоляции прямых участков трубопроводов в один слой рубероидом, толью, пергамином, покрытие насухо, диаметр трубопроводов: до 400 мм	1 м2 отделанной поверхности	1. Разметка и нарезка оберточного материала на полотнища и ленты. 2. Обвертывание насухо или наклеивание рулонного материала или ткани на поверхность изоляции. 3. Крепление оберточного материала проволочными кольцами с подкладкой ленты и дранок. 4. Заделка концов проволоки под кольцо. 5. Промазка швов горячим битумом.	0,12	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-031-03-01	Обвертывание поверхности изоляции прямых участков трубопроводов в один слой рубероидом, толью, пергамином, покрытие насухо, диаметр трубопроводов: до 600 мм	1 м2 отделанной поверхности	1. Разметка и нарезка оберточного материала на полотнища и ленты. 2. Обвертывание насухо или наклеивание рулонного материала или ткани на поверхность изоляции. 3. Крепление оберточного материала проволочными кольцами с подкладкой ленты и дранок. 4. Заделка концов проволоки под кольцо. 5. Промазка швов горячим битумом.	0,08	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-031-04-01	Обвертывание поверхности изоляции прямых участков трубопроводов в один слой рубероидом, толью, пергамином, покрытие насухо, диаметр трубопроводов: св.600 мм и оборудование	1 м2 отделанной поверхности	1. Разметка и нарезка оберточного материала на полотнища и ленты. 2. Обвертывание насухо или наклеивание рулонного материала или ткани на поверхность изоляции. 3. Крепление оберточного материала проволочными кольцами с подкладкой ленты и дранок. 4. Заделка концов проволоки под кольцо. 5. Промазка швов горячим битумом.	0,06	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-031-05-01	Обвертывание поверхности изоляции прямых участков трубопроводов в один слой рубероидом, толью, пергамином, покрытие насухо с промазкой швов горячим битумом, диаметр трубопроводов: до 200 мм	1 м2 отделанной поверхности	1. Разметка и нарезка оберточного материала на полотнища и ленты. 2. Обвертывание насухо или наклеивание рулонного материала или ткани на поверхность изоляции. 3. Крепление оберточного материала проволочными кольцами с подкладкой ленты и дранок. 4. Заделка концов проволоки под кольцо. 5. Промазка швов горячим битумом.	0,29	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-031-06-01	Обвертывание поверхности изоляции прямых участков трубопроводов в один слой рубероидом, толью, пергамином, покрытие насухо с промазкой швов горячим битумом, диаметр трубопроводов: до 400 мм	1 м2 отделанной поверхности	1. Разметка и нарезка оберточного материала на полотнища и ленты. 2. Обвертывание насухо или наклеивание рулонного материала или ткани на поверхность изоляции. 3. Крепление оберточного материала проволочными кольцами с подкладкой ленты и дранок. 4. Заделка концов проволоки под кольцо. 5. Промазка швов горячим битумом.	0,17	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-031-07-01	Обвертывание поверхности изоляции прямых участков трубопроводов в один слой рубероидом, толью, пергамином, покрытие насухо с промазкой швов горячим битумом, диаметр трубопроводов: до 600 мм	1 м2 отделанной поверхности	1. Разметка и нарезка оберточного материала на полотнища и ленты. 2. Обвертывание насухо или наклеивание рулонного материала или ткани на поверхность изоляции. 3. Крепление оберточного материала проволочными кольцами с подкладкой ленты и дранок. 4. Заделка концов проволоки под кольцо. 5. Промазка швов горячим битумом.	0,11	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-031-08-01	Обвертывание поверхности изоляции прямых участков трубопроводов в один слой рубероидом, толью, пергамином, покрытие насухо с промазкой швов горячим битумом, диаметр трубопроводов: св.600 мм и оборудование	1 м2 отделанной поверхности	1. Разметка и нарезка оберточного материала на полотнища и ленты. 2. Обвертывание насухо или наклеивание рулонного материала или ткани на поверхность изоляции. 3. Крепление оберточного материала проволочными кольцами с подкладкой ленты и дранок. 4. Заделка концов проволоки под кольцо. 5. Промазка швов горячим битумом.	0,08	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-031-09-01	Обвертывание поверхности изоляции прямых участков трубопроводов в один слой рубероидом, толью, пергамином, покрытие на горячей битумной мастике, диаметр трубопроводов: до 200 мм	1 м2 отделанной поверхности	1. Разметка и нарезка оберточного материала на полотнища и ленты. 2. Обвертывание насухо или наклеивание рулонного материала или ткани на поверхность изоляции. 3. Крепление оберточного материала проволочными кольцами с подкладкой ленты и дранок. 4. Заделка концов проволоки под кольцо. 5. Промазка швов горячим битумом.	0,56	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-031-10-01	Обвертывание поверхности изоляции прямых участков трубопроводов в один слой рубероидом, толью, пергамином, покрытие на горячей битумной мастике, диаметр трубопроводов: до 400 мм	1 м2 отделанной поверхности	1. Разметка и нарезка оберточного материала на полотнища и ленты. 2. Обвертывание насухо или наклеивание рулонного материала или ткани на поверхность изоляции. 3. Крепление оберточного материала проволочными кольцами с подкладкой ленты и дранок. 4. Заделка концов проволоки под кольцо. 5. Промазка швов горячим битумом.	0,32	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-031-11-01	Обвертывание поверхности изоляции прямых участков трубопроводов в один слой рубероидом, толью, пергамином, покрытие на горячей битумной мастике, диаметр трубопроводов: до 600 мм	1 м2 отделанной поверхности	1. Разметка и нарезка оберточного материала на полотнища и ленты. 2. Обвертывание насухо или наклеивание рулонного материала или ткани на поверхность изоляции. 3. Крепление оберточного материала проволочными кольцами с подкладкой ленты и дранок. 4. Заделка концов проволоки под кольцо. 5. Промазка швов горячим битумом.	0,21	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-031-12-01	Обвертывание поверхности изоляции прямых участков трубопроводов в один слой рубероидом, толью, пергамином, покрытие на горячей битумной мастике, диаметр трубопроводов: св.600 мм и оборудование	1 м2 отделанной поверхности	1. Разметка и нарезка оберточного материала на полотнища и ленты. 2. Обвертывание насухо или наклеивание рулонного материала или ткани на поверхность изоляции. 3. Крепление оберточного материала проволочными кольцами с подкладкой ленты и дранок. 4. Заделка концов проволоки под кольцо. 5. Промазка швов горячим битумом.	0,16	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-031-13-01	Обвертывание поверхности изоляции прямых участков трубопроводов в один слой изолом, бризолом, покрытие с промазкой швов горячим битумом, диаметр трубопроводов: до 200 мм	1 м2 отделанной поверхности	1. Разметка и нарезка оберточного материала на полотнища и ленты. 2. Обвертывание насухо или наклеивание рулонного материала или ткани на поверхность изоляции. 3. Крепление оберточного материала проволочными кольцами с подкладкой ленты и дранок. 4. Заделка концов проволоки под кольцо. 5. Промазка швов горячим битумом.	0,44	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-031-14-01	Обвертывание поверхности изоляции прямых участков трубопроводов в один слой изолом, бризолом, покрытие с промазкой швов горячим битумом, диаметр трубопроводов: до 400 мм	1 м2 отделанной поверхности	1. Разметка и нарезка оберточного материала на полотнища и ленты. 2. Обвертывание насухо или наклеивание рулонного материала или ткани на поверхность изоляции. 3. Крепление оберточного материала проволочными кольцами с подкладкой ленты и дранок. 4. Заделка концов проволоки под кольцо. 5. Промазка швов горячим битумом.	0,26	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-031-15-01	Обвертывание поверхности изоляции прямых участков трубопроводов в один слой изолом, бризолом, покрытие с промазкой швов горячим битумом, диаметр трубопроводов: до 600 мм	1 м2 отделанной поверхности	1. Разметка и нарезка оберточного материала на полотнища и ленты. 2. Обвертывание насухо или наклеивание рулонного материала или ткани на поверхность изоляции. 3. Крепление оберточного материала проволочными кольцами с подкладкой ленты и дранок. 4. Заделка концов проволоки под кольцо. 5. Промазка швов горячим битумом.	0,16	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-031-16-01	Обвертывание поверхности изоляции прямых участков трубопроводов в один слой изолом, бризолом, покрытие с промазкой швов горячим битумом, диаметр трубопроводов: св.600 мм и оборудование	1 м2 отделанной поверхности	1. Разметка и нарезка оберточного материала на полотнища и ленты. 2. Обвертывание насухо или наклеивание рулонного материала или ткани на поверхность изоляции. 3. Крепление оберточного материала проволочными кольцами с подкладкой ленты и дранок. 4. Заделка концов проволоки под кольцо. 5. Промазка швов горячим битумом.	0,13	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-031-17-01	Обвертывание поверхности изоляции прямых участков трубопроводов в один слой синтетическими пленками, покрытие с проклеиванием швов липкой лентой, диаметр трубопроводов: до 200 мм	1 м2 отделанной поверхности	1. Разметка и нарезка оберточного материала на полотнища и ленты. 2. Обвертывание насухо или наклеивание рулонного материала или ткани на поверхность изоляции. 3. Крепление оберточного материала проволочными кольцами с подкладкой ленты и дранок. 4. Заделка концов проволоки под кольцо. 5. Промазка швов горячим битумом.	0,21	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-031-18-01	Обвертывание поверхности изоляции прямых участков трубопроводов в один слой синтетическими пленками, покрытие с проклеиванием швов липкой лентой, диаметр трубопроводов: до 400 мм	1 м2 отделанной поверхности	1. Разметка и нарезка оберточного материала на полотнища и ленты. 2. Обвертывание насухо или наклеивание рулонного материала или ткани на поверхность изоляции. 3. Крепление оберточного материала проволочными кольцами с подкладкой ленты и дранок. 4. Заделка концов проволоки под кольцо. 5. Промазка швов горячим битумом.	0,15	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-031-19-01	Обвертывание поверхности изоляции прямых участков трубопроводов в один слой синтетическими пленками, покрытие с проклеиванием швов липкой лентой, диаметр трубопроводов: до 600 мм	1 м2 отделанной поверхности	1. Разметка и нарезка оберточного материала на полотнища и ленты. 2. Обвертывание насухо или наклеивание рулонного материала или ткани на поверхность изоляции. 3. Крепление оберточного материала проволочными кольцами с подкладкой ленты и дранок. 4. Заделка концов проволоки под кольцо. 5. Промазка швов горячим битумом.	0,11	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-031-20-01	Обвертывание поверхности изоляции прямых участков трубопроводов в один слой синтетическими пленками, покрытие с проклеиванием швов липкой лентой, диаметр трубопроводов: св.600 мм и оборудование	1 м2 отделанной поверхности	1. Разметка и нарезка оберточного материала на полотнища и ленты. 2. Обвертывание насухо или наклеивание рулонного материала или ткани на поверхность изоляции. 3. Крепление оберточного материала проволочными кольцами с подкладкой ленты и дранок. 4. Заделка концов проволоки под кольцо. 5. Промазка швов горячим битумом.	0,08	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-031-21-01	Обвертывание поверхности изоляции прямых участков трубопроводов в один слой мешковиной, покрытие насухо, диаметр трубопроводов: до 200 мм	1 м2 отделанной поверхности	1. Разметка и нарезка оберточного материала на полотнища и ленты. 2. Обвертывание насухо или наклеивание рулонного материала или ткани на поверхность изоляции. 3. Крепление оберточного материала проволочными кольцами с подкладкой ленты и дранок. 4. Заделка концов проволоки под кольцо. 5. Промазка швов горячим битумом.	0,15	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-031-22-01	Обвертывание поверхности изоляции прямых участков трубопроводов в один слой мешковиной, покрытие насухо, диаметр трубопроводов: до 400 мм	1 м2 отделанной поверхности	1. Разметка и нарезка оберточного материала на полотнища и ленты. 2. Обвертывание насухо или наклеивание рулонного материала или ткани на поверхность изоляции. 3. Крепление оберточного материала проволочными кольцами с подкладкой ленты и дранок. 4. Заделка концов проволоки под кольцо. 5. Промазка швов горячим битумом.	0,09	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-031-23-01	Обвертывание поверхности изоляции прямых участков трубопроводов в один слой мешковиной, покрытие насухо, диаметр трубопроводов: до 600 мм	1 м2 отделанной поверхности	1. Разметка и нарезка оберточного материала на полотнища и ленты. 2. Обвертывание насухо или наклеивание рулонного материала или ткани на поверхность изоляции. 3. Крепление оберточного материала проволочными кольцами с подкладкой ленты и дранок. 4. Заделка концов проволоки под кольцо. 5. Промазка швов горячим битумом.	0,06	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-031-24-01	Обвертывание поверхности изоляции прямых участков трубопроводов в один слой мешковиной, покрытие насухо, диаметр трубопроводов: св.600 мм и оборудование	1 м2 отделанной поверхности	1. Разметка и нарезка оберточного материала на полотнища и ленты. 2. Обвертывание насухо или наклеивание рулонного материала или ткани на поверхность изоляции. 3. Крепление оберточного материала проволочными кольцами с подкладкой ленты и дранок. 4. Заделка концов проволоки под кольцо. 5. Промазка швов горячим битумом.	0,04	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-031-25-01	Обвертывание поверхности изоляции прямых участков трубопроводов в один слой стеклотканью, покрытие насухо, диаметр трубопроводов: до 200 мм	1 м2 отделанной поверхности	1. Разметка и нарезка оберточного материала на полотнища и ленты. 2. Обвертывание насухо или наклеивание рулонного материала или ткани на поверхность изоляции. 3. Крепление оберточного материала проволочными кольцами с подкладкой ленты и дранок. 4. Заделка концов проволоки под кольцо. 5. Промазка швов горячим битумом.	0,29	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-031-26-01	Обвертывание поверхности изоляции прямых участков трубопроводов в один слой стеклотканью, покрытие насухо, диаметр трубопроводов: до 400 мм	1 м2 отделанной поверхности	1. Разметка и нарезка оберточного материала на полотнища и ленты. 2. Обвертывание насухо или наклеивание рулонного материала или ткани на поверхность изоляции. 3. Крепление оберточного материала проволочными кольцами с подкладкой ленты и дранок. 4. Заделка концов проволоки под кольцо. 5. Промазка швов горячим битумом.	0,18	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-031-27-01	Обвертывание поверхности изоляции прямых участков трубопроводов в один слой стеклотканью, покрытие насухо, диаметр трубопроводов: до 600 мм	1 м2 отделанной поверхности	1. Разметка и нарезка оберточного материала на полотнища и ленты. 2. Обвертывание насухо или наклеивание рулонного материала или ткани на поверхность изоляции. 3. Крепление оберточного материала проволочными кольцами с подкладкой ленты и дранок. 4. Заделка концов проволоки под кольцо. 5. Промазка швов горячим битумом.	0,1	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-031-28-01	Обвертывание поверхности изоляции прямых участков трубопроводов в один слой стеклотканью, покрытие насухо, диаметр трубопроводов: св.600 мм и оборудование	1 м2 отделанной поверхности	1. Разметка и нарезка оберточного материала на полотнища и ленты. 2. Обвертывание насухо или наклеивание рулонного материала или ткани на поверхность изоляции. 3. Крепление оберточного материала проволочными кольцами с подкладкой ленты и дранок. 4. Заделка концов проволоки под кольцо. 5. Промазка швов горячим битумом.	0,08	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-031-29-01	Обшивка поверхности в один слой стеклотканью: трубопроводы диаметром до 200 мм	1 м2 отделанной поверхности	1. Разметка и нарезка ткани. 2. Обвертывание поверхности изоляции тканью с подгибанием продольных и поперечных кромок и прошивкой стыков нитью или шпагатом.	0,92	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-031-30-01	Обшивка поверхности в один слой стеклотканью: трубопроводы диаметром до 400 мм	1 м2 отделанной поверхности	1. Разметка и нарезка ткани. 2. Обвертывание поверхности изоляции тканью с подгибанием продольных и поперечных кромок и прошивкой стыков нитью или шпагатом.	0,44	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-031-31-01	Обшивка поверхности в один слой стеклотканью: трубопроводы диаметром св. 400 мм и цилиндрические поверхности	1 м2 отделанной поверхности	1. Разметка и нарезка ткани. 2. Обвертывание поверхности изоляции тканью с подгибанием продольных и поперечных кромок и прошивкой стыков нитью или шпагатом.	0,24	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-031-32-01	Обшивка поверхности в один слой стеклотканью: фасонные части и мелкое оборудование	1 м2 отделанной поверхности	1. Разметка и нарезка ткани. 2. Обвертывание поверхности изоляции тканью с подгибанием продольных и поперечных кромок и прошивкой стыков нитью или шпагатом.	1,2	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-031-33-01	Обшивка поверхности в один слой тканью (кроме асбестовой): трубопроводы диаметром до 200 мм	1 м2 отделанной поверхности	1. Разметка и нарезка ткани. 2. Обвертывание поверхности изоляции тканью с подгибанием продольных и поперечных кромок и прошивкой стыков нитью или шпагатом.	0,65	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-031-34-01	Обшивка поверхности в один слой тканью (кроме асбестовой): трубопроводы диаметром до 400 мм	1 м2 отделанной поверхности	1. Разметка и нарезка ткани. 2. Обвертывание поверхности изоляции тканью с подгибанием продольных и поперечных кромок и прошивкой стыков нитью или шпагатом.	0,24	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-031-35-01	Обшивка поверхности в один слой тканью (кроме асбестовой): трубопроводы диаметром св. 400 мм и цилиндрические поверхности	1 м2 отделанной поверхности	1. Разметка и нарезка ткани. 2. Обвертывание поверхности изоляции тканью с подгибанием продольных и поперечных кромок и прошивкой стыков нитью или шпагатом.	0,13	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-031-36-01	Обшивка поверхности в один слой тканью (кроме асбестовой): фасонные части и мелкое оборудование	1 м2 отделанной поверхности	1. Разметка и нарезка ткани. 2. Обвертывание поверхности изоляции тканью с подгибанием продольных и поперечных кромок и прошивкой стыков нитью или шпагатом.	0,48	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-031-37-01	Оклеивание поверхности в один слой стеклотканью, вид поверхности: трубопроводы и криволинейные поверхности, оклеивание на крахмале или глиняном растворе	1 м2 оклеенной поверхности	1. Приготовление глиняного раствора или клеящего состава. 2. Разметка и нарезка ткани. 3. Смачивание ткани в растворе или клее. 4. Оклеивание поверхности изоляции с разглаживанием неровностей. 5. Удаление с поверхности выступающих ниток.	0,31	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-031-38-01	Оклеивание поверхности в один слой стеклотканью, вид поверхности: плоские поверхности, оклеивание на крахмале или глиняном растворе	1 м2 оклеенной поверхности	1. Приготовление глиняного раствора или клеящего состава. 2. Разметка и нарезка ткани. 3. Смачивание ткани в растворе или клее. 4. Оклеивание поверхности изоляции с разглаживанием неровностей. 5. Удаление с поверхности выступающих ниток.	0,26	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-031-39-01	Оклеивание поверхности в один слой стеклотканью, вид поверхности: фасонные части трубопроводов, оклеивание на крахмале или глиняном растворе	1 м2 оклеенной поверхности	1. Приготовление глиняного раствора или клеящего состава. 2. Разметка и нарезка ткани. 3. Смачивание ткани в растворе или клее. 4. Оклеивание поверхности изоляции с разглаживанием неровностей. 5. Удаление с поверхности выступающих ниток.	0,56	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-031-40-01	Оклеивание поверхности в один слой грубыми тканями или марлей, вид поверхности: трубопроводы и криволинейные поверхности, оклеивание на крахмале или глиняном растворе	1 м2 оклеенной поверхности	1. Приготовление глиняного раствора или клеящего состава. 2. Разметка и нарезка ткани. 3. Смачивание ткани в растворе или клее. 4. Оклеивание поверхности изоляции с разглаживанием неровностей. 5. Удаление с поверхности выступающих ниток.	0,29	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-031-41-01	Оклеивание поверхности в один слой грубыми тканями или марлей, вид поверхности: трубопроводы и криволинейные поверхности, оклеивание на клее изолит	1 м2 оклеенной поверхности	1. Приготовление глиняного раствора или клеящего состава. 2. Разметка и нарезка ткани. 3. Смачивание ткани в растворе или клее. 4. Оклеивание поверхности изоляции с разглаживанием неровностей. 5. Удаление с поверхности выступающих ниток.	0,5	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-031-42-01	Оклеивание поверхности в один слой грубыми тканями или марлей, вид поверхности: трубопроводы и криволинейные поверхности, оклеивание на идитоловом клее	1 м2 оклеенной поверхности	1. Приготовление глиняного раствора или клеящего состава. 2. Разметка и нарезка ткани. 3. Смачивание ткани в растворе или клее. 4. Оклеивание поверхности изоляции с разглаживанием неровностей. 5. Удаление с поверхности выступающих ниток.	0,68	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-031-43-01	Оклеивание поверхности в один слой грубыми тканями или марлей, вид поверхности: плоские поверхности, оклеивание на крахмале или глиняном растворе	1 м2 оклеенной поверхности	1. Приготовление глиняного раствора или клеящего состава. 2. Разметка и нарезка ткани. 3. Смачивание ткани в растворе или клее. 4. Оклеивание поверхности изоляции с разглаживанием неровностей. 5. Удаление с поверхности выступающих ниток.	0,24	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-031-44-01	Оклеивание поверхности в один слой грубыми тканями или марлей, вид поверхности: плоские поверхности, оклеивание на клее изолит	1 м2 оклеенной поверхности	1. Приготовление глиняного раствора или клеящего состава. 2. Разметка и нарезка ткани. 3. Смачивание ткани в растворе или клее. 4. Оклеивание поверхности изоляции с разглаживанием неровностей. 5. Удаление с поверхности выступающих ниток.	0,41	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-031-45-01	Оклеивание поверхности в один слой грубыми тканями или марлей, вид поверхности: плоские поверхности, оклеивание на идитоловом клее	1 м2 оклеенной поверхности	1. Приготовление глиняного раствора или клеящего состава. 2. Разметка и нарезка ткани. 3. Смачивание ткани в растворе или клее. 4. Оклеивание поверхности изоляции с разглаживанием неровностей. 5. Удаление с поверхности выступающих ниток.	0,57	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-031-46-01	Оклеивание поверхности в один слой грубыми тканями или марлей, вид поверхности: фасонные части трубопроводов, оклеивание на крахмале или глиняном растворе	1 м2 оклеенной поверхности	1. Приготовление глиняного раствора или клеящего состава. 2. Разметка и нарезка ткани. 3. Смачивание ткани в растворе или клее. 4. Оклеивание поверхности изоляции с разглаживанием неровностей. 5. Удаление с поверхности выступающих ниток.	0,5	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-031-47-01	Оклеивание поверхности в один слой грубыми тканями или марлей, вид поверхности: фасонные части трубопроводов, оклеивание на клее изолит	1 м2 оклеенной поверхности	1. Приготовление глиняного раствора или клеящего состава. 2. Разметка и нарезка ткани. 3. Смачивание ткани в растворе или клее. 4. Оклеивание поверхности изоляции с разглаживанием неровностей. 5. Удаление с поверхности выступающих ниток.	0,86	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-031-48-01	Оклеивание поверхности в один слой грубыми тканями или марлей, вид поверхности: фасонные части трубопроводов, оклеивание на идитоловом клее	1 м2 оклеенной поверхности	1. Приготовление глиняного раствора или клеящего состава. 2. Разметка и нарезка ткани. 3. Смачивание ткани в растворе или клее. 4. Оклеивание поверхности изоляции с разглаживанием неровностей. 5. Удаление с поверхности выступающих ниток.	1,2	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-031-49-01	Оклеивание поверхности в один слой хлопчатобумажной тканью, вид поверхности: трубопроводы и криволинейные поверхности, оклеивание на крахмале или глиняном растворе	1 м2 оклеенной поверхности	1. Приготовление глиняного раствора или клеящего состава. 2. Разметка и нарезка ткани. 3. Смачивание ткани в растворе или клее. 4. Оклеивание поверхности изоляции с разглаживанием неровностей. 5. Удаление с поверхности выступающих ниток.	0,24	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-031-50-01	Оклеивание поверхности в один слой хлопчатобумажной тканью, вид поверхности: трубопроводы и криволинейные поверхности, оклеивание на клее изолит	1 м2 оклеенной поверхности	1. Приготовление глиняного раствора или клеящего состава. 2. Разметка и нарезка ткани. 3. Смачивание ткани в растворе или клее. 4. Оклеивание поверхности изоляции с разглаживанием неровностей. 5. Удаление с поверхности выступающих ниток.	0,41	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-031-51-01	Оклеивание поверхности в один слой хлопчатобумажной тканью, вид поверхности: трубопроводы и криволинейные поверхности, оклеивание на идитоловом клее	1 м2 оклеенной поверхности	1. Приготовление глиняного раствора или клеящего состава. 2. Разметка и нарезка ткани. 3. Смачивание ткани в растворе или клее. 4. Оклеивание поверхности изоляции с разглаживанием неровностей. 5. Удаление с поверхности выступающих ниток.	0,57	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-031-52-01	Оклеивание поверхности в один слой хлопчатобумажной тканью, вид поверхности: плоские поверхности, оклеивание на крахмале или глиняном растворе	1 м2 оклеенной поверхности	1. Приготовление глиняного раствора или клеящего состава. 2. Разметка и нарезка ткани. 3. Смачивание ткани в растворе или клее. 4. Оклеивание поверхности изоляции с разглаживанием неровностей. 5. Удаление с поверхности выступающих ниток.	0,2	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-031-53-01	Оклеивание поверхности в один слой хлопчатобумажной тканью, вид поверхности: плоские поверхности, оклеивание на клее изолит	1 м2 оклеенной поверхности	1. Приготовление глиняного раствора или клеящего состава. 2. Разметка и нарезка ткани. 3. Смачивание ткани в растворе или клее. 4. Оклеивание поверхности изоляции с разглаживанием неровностей. 5. Удаление с поверхности выступающих ниток.	0,34	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-031-54-01	Оклеивание поверхности в один слой хлопчатобумажной тканью, вид поверхности: плоские поверхности, оклеивание на идитоловом клее	1 м2 оклеенной поверхности	1. Приготовление глиняного раствора или клеящего состава. 2. Разметка и нарезка ткани. 3. Смачивание ткани в растворе или клее. 4. Оклеивание поверхности изоляции с разглаживанием неровностей. 5. Удаление с поверхности выступающих ниток.	0,48	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-031-55-01	Оклеивание поверхности в один слой хлопчатобумажной тканью, вид поверхности: фасонные части трубопроводов, оклеивание на крахмале или глиняном растворе	1 м2 оклеенной поверхности	1. Приготовление глиняного раствора или клеящего состава. 2. Разметка и нарезка ткани. 3. Смачивание ткани в растворе или клее. 4. Оклеивание поверхности изоляции с разглаживанием неровностей. 5. Удаление с поверхности выступающих ниток.	0,4	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-031-56-01	Оклеивание поверхности в один слой хлопчатобумажной тканью, вид поверхности: фасонные части трубопроводов, оклеивание на клее изолит	1 м2 оклеенной поверхности	1. Приготовление глиняного раствора или клеящего состава. 2. Разметка и нарезка ткани. 3. Смачивание ткани в растворе или клее. 4. Оклеивание поверхности изоляции с разглаживанием неровностей. 5. Удаление с поверхности выступающих ниток.	0,67	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-031-57-01	Оклеивание поверхности в один слой хлопчатобумажной тканью, вид поверхности: фасонные части трубопроводов, оклеивание на идитоловом клее	1 м2 оклеенной поверхности	1. Приготовление глиняного раствора или клеящего состава. 2. Разметка и нарезка ткани. 3. Смачивание ткани в растворе или клее. 4. Оклеивание поверхности изоляции с разглаживанием неровностей. 5. Удаление с поверхности выступающих ниток.	0,91	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Таблица Н-21-01-032 Обвертывание поверхности изоляции прямых участков трубопроводов поливинилхлоридной пленкой								
Н-21-01-032-01-01	Обвертывание поверхности изоляции прямых участков трубопроводов поливинилхлоридной пленкой, диаметр трубопроводов до: 200 мм	1 м2 покрытия	1. Обвертывание поверхности изоляции пленкой спиралеобразно насухо. 2. Крепление пленки проволочными кольцами или бандажами.	0,16	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-032-02-01	Обвертывание поверхности изоляции прямых участков трубопроводов поливинилхлоридной пленкой, диаметр трубопроводов до: 400 мм	1 м2 покрытия	1. Обвертывание поверхности изоляции пленкой спиралеобразно насухо. 2. Крепление пленки проволочными кольцами или бандажами.	0,1	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-032-03-01	Обвертывание поверхности изоляции прямых участков трубопроводов поливинилхлоридной пленкой, диаметр трубопроводов до: 600 мм	1 м2 покрытия	1. Обвертывание поверхности изоляции пленкой спиралеобразно насухо. 2. Крепление пленки проволочными кольцами или бандажами.	0,08	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Таблица Н-21-01-033 Окрашивание поверхности изоляции								
Н-21-01-033-01-01	Окрашивание поверхности изоляции механизированным способом, вид поверхности: криволинейные и трубопроводы, окрашивание клеевое за один раз с грунтованием: термоизолировщик	100 м2 окрашенной поверхности	1. Заделка трещин и выбоин. 2. Подклеивание ткани. 3. Подогрев битума, смолы, асфальтового или печного лака. 4. Грунтование поверхности. 5. Окрашивание поверхности.	2,3	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
Н-21-01-033-01-02	Окрашивание поверхности изоляции механизированным способом, вид поверхности: криволинейные и трубопроводы, окрашивание клеевое за один раз с грунтованием: машинист	100 м2 окрашенной поверхности	1. Заделка трещин и выбоин. 2. Подклеивание ткани. 3. Подогрев битума, смолы, асфальтового или печного лака. 4. Грунтование поверхности. 5. Окрашивание поверхности.	-	2,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-033-02-01	Окрашивание поверхности изоляции механизированным способом, вид поверхности: криволинейные и трубопроводы, окрашивание силикатное, асфальтовым или печным лаком за один раз: термоизолировщик	100 м2 окрашенной поверхности	1. Заделка трещин и выбоин. 2. Подклеивание ткани. 3. Подогрев битума, смолы, асфальтового или печного лака. 4. Грунтование поверхности. 5. Окрашивание поверхности.	3,7	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
Н-21-01-033-02-02	Окрашивание поверхности изоляции механизированным способом, вид поверхности: криволинейные и трубопроводы, окрашивание силикатное, асфальтовым или печным лаком за один раз: машинист	100 м2 окрашенной поверхности	1. Заделка трещин и выбоин. 2. Подклеивание ткани. 3. Подогрев битума, смолы, асфальтового или печного лака. 4. Грунтование поверхности. 5. Окрашивание поверхности.	-	3,7	-	-	-
Н-21-01-033-03-01	Окрашивание поверхности изоляции механизированным способом, вид поверхности: криволинейные и трубопроводы, окрашивание масляное за один раз без шпатлевки: термоизолировщик	100 м2 окрашенной поверхности	1. Заделка трещин и выбоин. 2. Подклеивание ткани. 3. Подогрев битума, смолы, асфальтового или печного лака. 4. Грунтование поверхности. 5. Окрашивание поверхности.	2,8	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
Н-21-01-033-03-02	Окрашивание поверхности изоляции механизированным способом, вид поверхности: криволинейные и трубопроводы, окрашивание масляное за один раз без шпатлевки: машинист	100 м2 окрашенной поверхности	1. Заделка трещин и выбоин. 2. Подклеивание ткани. 3. Подогрев битума, смолы, асфальтового или печного лака. 4. Грунтование поверхности. 5. Окрашивание поверхности.	-	2,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-033-04-01	Окрашивание поверхности изоляции механизированным способом, вид поверхности: криволинейные и трубопроводы, окрашивание масляное за два раза без шпатлевки: термоизолировщик	100 м2 окрашенной поверхности	1. Заделка трещин и выбоин. 2. Подклеивание ткани. 3. Подогрев битума, смолы, асфальтового или печного лака. 4. Грунтование поверхности. 5. Окрашивание поверхности.	4,15	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
Н-21-01-033-04-02	Окрашивание поверхности изоляции механизированным способом, вид поверхности: криволинейные и трубопроводы, окрашивание масляное за два раза без шпатлевки: машинист	100 м2 окрашенной поверхности	1. Заделка трещин и выбоин. 2. Подклеивание ткани. 3. Подогрев битума, смолы, асфальтового или печного лака. 4. Грунтование поверхности. 5. Окрашивание поверхности.	-	4,15	-	-	-
Н-21-01-033-05-01	Окрашивание поверхности изоляции механизированным способом, вид поверхности: криволинейные и трубопроводы, окрашивание битумом или смолой за один раз: термоизолировщик	100 м2 окрашенной поверхности	1. Заделка трещин и выбоин. 2. Подклеивание ткани. 3. Подогрев битума, смолы, асфальтового или печного лака. 4. Грунтование поверхности. 5. Окрашивание поверхности.	4,6	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
Н-21-01-033-05-02	Окрашивание поверхности изоляции механизированным способом, вид поверхности: криволинейные и трубопроводы, окрашивание битумом или смолой за один раз: машинист	100 м2 окрашенной поверхности	1. Заделка трещин и выбоин. 2. Подклеивание ткани. 3. Подогрев битума, смолы, асфальтового или печного лака. 4. Грунтование поверхности. 5. Окрашивание поверхности.	-	4,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-033-06-01	Окрашивание поверхности изоляции механизированным способом, вид поверхности: плоские, окрашивание клеевое за один раз с грунтованием: термоизолировщик	100 м2 окрашенной поверхности	1. Заделка трещин и выбоин. 2. Подклеивание ткани. 3. Подогрев битума, смолы, асфальтового или печного лака. 4. Грунтование поверхности. 5. Окрашивание поверхности.	1,85	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
Н-21-01-033-06-02	Окрашивание поверхности изоляции механизированным способом, вид поверхности: плоские, окрашивание клеевое за один раз с грунтованием: машинист	100 м2 окрашенной поверхности	1. Заделка трещин и выбоин. 2. Подклеивание ткани. 3. Подогрев битума, смолы, асфальтового или печного лака. 4. Грунтование поверхности. 5. Окрашивание поверхности.	-	1,85	-	-	-
Н-21-01-033-07-01	Окрашивание поверхности изоляции механизированным способом, вид поверхности: плоские, окрашивание силикатное, асфальтовым или печным лаком за один раз: термоизолировщик	100 м2 окрашенной поверхности	1. Заделка трещин и выбоин. 2. Подклеивание ткани. 3. Подогрев битума, смолы, асфальтового или печного лака. 4. Грунтование поверхности. 5. Окрашивание поверхности.	3,25	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
Н-21-01-033-07-02	Окрашивание поверхности изоляции механизированным способом, вид поверхности: плоские, окрашивание силикатное, асфальтовым или печным лаком за один раз: машинист	100 м2 окрашенной поверхности	1. Заделка трещин и выбоин. 2. Подклеивание ткани. 3. Подогрев битума, смолы, асфальтового или печного лака. 4. Грунтование поверхности. 5. Окрашивание поверхности.	-	3,25	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-033-08-01	Окрашивание поверхности изоляции механизированным способом, вид поверхности: плоские, окрашивание масляное за один раз без шпатлевки: термоизолировщик	100 м2 окрашенной поверхности	1. Заделка трещин и выбоин. 2. Подклеивание ткани. 3. Подогрев битума, смолы, асфальтового или печного лака. 4. Грунтование поверхности. 5. Окрашивание поверхности.	2,3	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
Н-21-01-033-08-02	Окрашивание поверхности изоляции механизированным способом, вид поверхности: плоские, окрашивание масляное за один раз без шпатлевки: машинист	100 м2 окрашенной поверхности	1. Заделка трещин и выбоин. 2. Подклеивание ткани. 3. Подогрев битума, смолы, асфальтового или печного лака. 4. Грунтование поверхности. 5. Окрашивание поверхности.	-	2,3	-	-	-
Н-21-01-033-09-01	Окрашивание поверхности изоляции механизированным способом, вид поверхности: плоские, окрашивание масляное за два раза без шпатлевки: термоизолировщик	100 м2 окрашенной поверхности	1. Заделка трещин и выбоин. 2. Подклеивание ткани. 3. Подогрев битума, смолы, асфальтового или печного лака. 4. Грунтование поверхности. 5. Окрашивание поверхности.	3,7	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
Н-21-01-033-09-02	Окрашивание поверхности изоляции механизированным способом, вид поверхности: плоские, окрашивание масляное за два раза без шпатлевки: машинист	100 м2 окрашенной поверхности	1. Заделка трещин и выбоин. 2. Подклеивание ткани. 3. Подогрев битума, смолы, асфальтового или печного лака. 4. Грунтование поверхности. 5. Окрашивание поверхности.	-	3,7	-	-	-
Н-21-01-033-10-01	Окрашивание поверхности изоляции механизированным способом, вид поверхности: плоские, окрашивание битумом или смолой за один раз: термоизолировщик	100 м2 окрашенной поверхности	1. Заделка трещин и выбоин. 2. Подклеивание ткани. 3. Подогрев битума, смолы, асфальтового или печного лака. 4. Грунтование поверхности. 5. Окрашивание поверхности.	4,15	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-033-10-02	Окрашивание поверхности изоляции механизированным способом, вид поверхности: плоские, окрашивание битумом или смолой за один раз: машинист	100 м2 окрашенной поверхности	1. Заделка трещин и выбоин. 2. Подклеивание ткани. 3. Подогрев битума, смолы, асфальтового или печного лака. 4. Грунтование поверхности. 5. Окрашивание поверхности.	-	4,15	-	-	1
Н-21-01-033-11-01	Окрашивание поверхности изоляции механизированным способом, вид поверхности: фасонные части трубопроводов, окрашивание клеевое за один раз с грунтованием: термоизолировщик	100 м2 окрашенной поверхности	1. Заделка трещин и выбоин. 2. Подклеивание ткани. 3. Подогрев битума, смолы, асфальтового или печного лака. 4. Грунтование поверхности. 5. Окрашивание поверхности.	4,15	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
Н-21-01-033-11-02	Окрашивание поверхности изоляции механизированным способом, вид поверхности: фасонные части трубопроводов, окрашивание клеевое за один раз с грунтованием: машинист	100 м2 окрашенной поверхности	1. Заделка трещин и выбоин. 2. Подклеивание ткани. 3. Подогрев битума, смолы, асфальтового или печного лака. 4. Грунтование поверхности. 5. Окрашивание поверхности.	-	4,15	-	-	-
Н-21-01-033-12-01	Окрашивание поверхности изоляции механизированным способом, вид поверхности: фасонные части трубопроводов, окрашивание силикатное, асфальтовым или печным лаком за один раз: термоизолировщик	100 м2 окрашенной поверхности	1. Заделка трещин и выбоин. 2. Подклеивание ткани. 3. Подогрев битума, смолы, асфальтового или печного лака. 4. Грунтование поверхности. 5. Окрашивание поверхности.	6,5	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-033-12-02	Окрашивание поверхности изоляции механизированным способом, вид поверхности: фасонные части трубопроводов, окрашивание силикатное, асфальтовым или печным лаком за один раз: машинист	100 м2 окрашенной поверхности	1. Заделка трещин и выбоин. 2. Подклеивание ткани. 3. Подогрев битума, смолы, асфальтового или печного лака. 4. Грунтование поверхности. 5. Окрашивание поверхности.	-	6,5	-	-	-
Н-21-01-033-13-01	Окрашивание поверхности изоляции механизированным способом, вид поверхности: фасонные части трубопроводов, окрашивание масляное за один раз без шпатлевки: термоизолировщик	100 м2 окрашенной поверхности	1. Заделка трещин и выбоин. 2. Подклеивание ткани. 3. Подогрев битума, смолы, асфальтового или печного лака. 4. Грунтование поверхности. 5. Окрашивание поверхности.	4,65	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
Н-21-01-033-13-02	Окрашивание поверхности изоляции механизированным способом, вид поверхности: фасонные части трубопроводов, окрашивание масляное за один раз без шпатлевки: машинист	100 м2 окрашенной поверхности	1. Заделка трещин и выбоин. 2. Подклеивание ткани. 3. Подогрев битума, смолы, асфальтового или печного лака. 4. Грунтование поверхности. 5. Окрашивание поверхности.	-	4,65	-	-	-
Н-21-01-033-14-01	Окрашивание поверхности изоляции механизированным способом, вид поверхности: фасонные части трубопроводов, окрашивание масляное за два раза без шпатлевки: термоизолировщик	100 м2 окрашенной поверхности	1. Заделка трещин и выбоин. 2. Подклеивание ткани. 3. Подогрев битума, смолы, асфальтового или печного лака. 4. Грунтование поверхности. 5. Окрашивание поверхности.	8,25	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-033-14-02	Окрашивание поверхности изоляции механизированным способом, вид поверхности: фасонные части трубопроводов, окрашивание масляное за два раза без шпатлевки: машинист	100 м2 окрашенной поверхности	1. Заделка трещин и выбоин. 2. Подклеивание ткани. 3. Подогрев битума, смолы, асфальтового или печного лака. 4. Грунтование поверхности. 5. Окрашивание поверхности.	-	8,25	-	-	-
Н-21-01-033-15-01	Окрашивание поверхности изоляции механизированным способом, вид поверхности: фасонные части трубопроводов, окрашивание битумом или смолой за один раз: термоизолировщик	100 м2 окрашенной поверхности	1. Заделка трещин и выбоин. 2. Подклеивание ткани. 3. Подогрев битума, смолы, асфальтового или печного лака. 4. Грунтование поверхности. 5. Окрашивание поверхности.	9,75	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
Н-21-01-033-15-02	Окрашивание поверхности изоляции механизированным способом, вид поверхности: фасонные части трубопроводов, окрашивание битумом или смолой за один раз: машинист	100 м2 окрашенной поверхности	1. Заделка трещин и выбоин. 2. Подклеивание ткани. 3. Подогрев битума, смолы, асфальтового или печного лака. 4. Грунтование поверхности. 5. Окрашивание поверхности.	-	9,75	-	-	-
Н-21-01-033-16-01	Окрашивание поверхности изоляции ручным способом, вид поверхности: криволинейные и трубопроводы, окрашивание клеевое за один раз с грунтованием	100 м2 окрашенной поверхности	1. Заделка трещин и выбоин. 2. Подклеивание ткани. 3. Подогрев битума, смолы, асфальтового или печного лака. 4. Грунтование поверхности. 5. Окрашивание поверхности.	9,3	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-033-17-01	Окрашивание поверхности изоляции ручным способом, вид поверхности: криволинейные и трубопроводы, окрашивание силикатное, асфальтовым или печным лаком за один раз	100 м2 окрашенной поверхности	1. Заделка трещин и выбоин. 2. Подклеивание ткани. 3. Подогрев битума, смолы, асфальтового или печного лака. 4. Грунтование поверхности. 5. Окрашивание поверхности.	15	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-033-18-01	Окрашивание поверхности изоляции ручным способом, вид поверхности: криволинейные и трубопроводы, окрашивание масляное за один раз без шпатлевки	100 м2 окрашенной поверхности	1. Заделка трещин и выбоин. 2. Подклеивание ткани. 3. Подогрев битума, смолы, асфальтового или печного лака. 4. Грунтование поверхности. 5. Окрашивание поверхности.	11	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-033-19-01	Окрашивание поверхности изоляции ручным способом, вид поверхности: криволинейные и трубопроводы, окрашивание масляное за два раза без шпатлевки	100 м2 окрашенной поверхности	1. Заделка трещин и выбоин. 2. Подклеивание ткани. 3. Подогрев битума, смолы, асфальтового или печного лака. 4. Грунтование поверхности. 5. Окрашивание поверхности.	18,5	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-033-20-01	Окрашивание поверхности изоляции ручным способом, вид поверхности: криволинейные и трубопроводы, окрашивание битумом или смолой за один раз	100 м2 окрашенной поверхности	1. Заделка трещин и выбоин. 2. Подклеивание ткани. 3. Подогрев битума, смолы, асфальтового или печного лака. 4. Грунтование поверхности. 5. Окрашивание поверхности.	21,5	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-033-21-01	Окрашивание поверхности изоляции ручным способом, вид поверхности: плоские, окрашивание клеевое за один раз с грунтованием	100 м2 окрашенной поверхности	1. Заделка трещин и выбоин. 2. Подклеивание ткани. 3. Подогрев битума, смолы, асфальтового или печного лака. 4. Грунтование поверхности. 5. Окрашивание поверхности.	7,4	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-033-22-01	Окрашивание поверхности изоляции ручным способом, вид поверхности: плоские, окрашивание силикатное, асфальтовым или печным лаком за один раз	100 м2 окрашенной поверхности	1. Заделка трещин и выбоин. 2. Подклеивание ткани. 3. Подогрев битума, смолы, асфальтового или печного лака. 4. Грунтование поверхности. 5. Окрашивание поверхности.	12	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-033-23-01	Окрашивание поверхности изоляции ручным способом, вид поверхности: плоские, окрашивание масляное за один раз без шпатлевки	100 м2 окрашенной поверхности	1. Заделка трещин и выбоин. 2. Подклеивание ткани. 3. Подогрев битума, смолы, асфальтового или печного лака. 4. Грунтование поверхности. 5. Окрашивание поверхности.	8,3	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-033-24-01	Окрашивание поверхности изоляции ручным способом, вид поверхности: плоские, окрашивание масляное за два раза без шпатлевки	100 м2 окрашенной поверхности	1. Заделка трещин и выбоин. 2. Подклеивание ткани. 3. Подогрев битума, смолы, асфальтового или печного лака. 4. Грунтование поверхности. 5. Окрашивание поверхности.	15	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-033-25-01	Окрашивание поверхности изоляции ручным способом, вид поверхности: плоские, окрашивание битумом или смолой за один раз	100 м2 окрашенной поверхности	1. Заделка трещин и выбоин. 2. Подклеивание ткани. 3. Подогрев битума, смолы, асфальтового или печного лака. 4. Грунтование поверхности. 5. Окрашивание поверхности.	17,5	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-033-26-01	Окрашивание поверхности изоляции ручным способом, вид поверхности: фасонные части трубопроводов, окрашивание клеевое за один раз с грунтованием	100 м2 окрашенной поверхности	1. Заделка трещин и выбоин. 2. Подклеивание ткани. 3. Подогрев битума, смолы, асфальтового или печного лака. 4. Грунтование поверхности. 5. Окрашивание поверхности.	20,5	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-033-27-01	Окрашивание поверхности изоляции ручным способом, вид поверхности: фасонные части трубопроводов, окрашивание силикатное, асфальтовым или печным лаком за один раз	100 м2 окрашенной поверхности	1. Заделка трещин и выбоин. 2. Подклеивание ткани. 3. Подогрев битума, смолы, асфальтового или печного лака. 4. Грунтование поверхности. 5. Окрашивание поверхности.	33,5	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-01-033-28-01	Окрашивание поверхности изоляции ручным способом, вид поверхности: фасонные части трубопроводов, окрашивание масляное за один раз без шпатлевки	100 м2 окрашенной поверхности	1. Заделка трещин и выбоин. 2. Подклеивание ткани. 3. Подогрев битума, смолы, асфальтового или печного лака. 4. Грунтование поверхности. 5. Окрашивание поверхности.	24	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-033-29-01	Окрашивание поверхности изоляции ручным способом, вид поверхности: фасонные части трубопроводов, окрашивание масляное за два раза без шпатлевки	100 м2 окрашенной поверхности	1. Заделка трещин и выбоин. 2. Подклеивание ткани. 3. Подогрев битума, смолы, асфальтового или печного лака. 4. Грунтование поверхности. 5. Окрашивание поверхности.	40,5	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-01-033-30-01	Окрашивание поверхности изоляции ручным способом, вид поверхности: фасонные части трубопроводов, окрашивание битумом или смолой за один раз	100 м2 окрашенной поверхности	1. Заделка трещин и выбоин. 2. Подклеивание ткани. 3. Подогрев битума, смолы, асфальтового или печного лака. 4. Грунтование поверхности. 5. Окрашивание поверхности.	48	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Раздел Н-21-02 Изоляция строительных конструкций зданий и сооружений								
Таблица Н-21-02-001 Окрасочная гидроизоляция								
Н-21-02-001-01-01	Окрасочная гидроизоляция разжиженными битумами, мастиками, эмульсиями механизированным способом: угол наклона поверхности к горизонту до 30°	100 м2 поверхности	1. Заливка бачка гидроизоляционным составом. 2. Присоединение шланга к бачку. 3. Нанесение гидроизоляционного состава на изолируемую поверхность. 4. Отсоединение шланга.	1,2	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-02-001-02-01	Окрасочная гидроизоляция разжиженными битумами, мастиками, эмульсиями механизированным способом: угол наклона поверхности к горизонту до 60°	100 м2 поверхности	1. Заливка бачка гидроизоляционным составом. 2. Присоединение шланга к бачку. 3. Нанесение гидроизоляционного состава на изолируемую поверхность. 4. Отсоединение шланга.	1,5	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Н-21-02-001-03-01	Окрасочная гидроизоляция разжиженными битумами, мастиками, эмульсиями механизированным способом: угол наклона поверхности к горизонту св. 60°	100 м2 поверхности	1. Заливка бачка гидроизоляционным составом. 2. Присоединение шланга к бачку. 3. Нанесение гидроизоляционного состава на изолируемую поверхность. 4. Отсоединение шланга.	1,7	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Н-21-02-001-04-01	Окрасочная гидроизоляция разжиженными битумами, мастиками, эмульсиями механизированным способом: потолочные поверхности	100 м2 поверхности	1. Заливка бачка гидроизоляционным составом. 2. Присоединение шланга к бачку. 3. Нанесение гидроизоляционного состава на изолируемую поверхность. 4. Отсоединение шланга.	1,9	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Н-21-02-001-05-01	Окрасочная гидроизоляция разжиженными битумами, мастиками, эмульсиями вручную: угол наклона поверхности к горизонту до 30°	100 м2 поверхности	1. Окрашивание готовыми гидроизоляционными материалами изолируемых поверхностей за один раз с помощью кистей или щеток с перекрытием смежных полос.	4,8	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-02-001-06-01	Окрасочная гидроизоляция разжиженными битумами, мастиками, эмульсиями вручную: угол наклона поверхности к горизонту до 60°	100 м2 поверхности	1. Окрашивание готовыми гидроизоляционными материалами изолируемых поверхностей за один раз с помощью кистей или щеток с перекрытием смежных полос.	6,7	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Н-21-02-001-07-01	Окрасочная гидроизоляция разжиженными битумами, мастиками, эмульсиями вручную: угол наклона поверхности к горизонту св. 60°	100 м2 поверхности	1. Окрашивание готовыми гидроизоляционными материалами изолируемых поверхностей за один раз с помощью кистей или щеток с перекрытием смежных полос.	8,3	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Н-21-02-001-08-01	Окрасочная гидроизоляция разжиженными битумами, мастиками, эмульсиями вручную: потолочные поверхности	100 м2 поверхности	1. Окрашивание готовыми гидроизоляционными материалами изолируемых поверхностей за один раз с помощью кистей или щеток с перекрытием смежных полос.	9,4	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Н-21-02-001-09-01	Окрасочная гидроизоляция горячим битумом или битумными мастиками механизированным способом: угол наклона поверхности к горизонту до 30°	100 м2 поверхности	1. Заливка бачка гидроизоляционным составом. 2. Присоединение шланга к бачку. 3. Нанесение гидроизоляционного состава на изолируемую поверхность. 4. Отсоединение шланга.	1,6	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-02-001-10-01	Окрасочная гидроизоляция горячим битумом или битумными мастиками механизированным способом: угол наклона поверхности к горизонту до 60°	100 м2 поверхности	1. Заливка бачка гидроизоляционным составом. 2. Присоединение шланга к бачку. 3. Нанесение гидроизоляционного состава на изолируемую поверхность. 4. Отсоединение шланга.	1,9	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Н-21-02-001-11-01	Окрасочная гидроизоляция горячим битумом или битумными мастиками механизированным способом: угол наклона поверхности к горизонту св. 60°	100 м2 поверхности	1. Заливка бачка гидроизоляционным составом. 2. Присоединение шланга к бачку. 3. Нанесение гидроизоляционного состава на изолируемую поверхность. 4. Отсоединение шланга.	2,3	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Н-21-02-001-12-01	Окрасочная гидроизоляция горячим битумом или битумными мастиками механизированным способом: потолочные поверхности	100 м2 поверхности	1. Заливка бачка гидроизоляционным составом. 2. Присоединение шланга к бачку. 3. Нанесение гидроизоляционного состава на изолируемую поверхность. 4. Отсоединение шланга.	2,6	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Н-21-02-001-13-01	Окрасочная гидроизоляция горячим битумом или битумными мастиками вручную: угол наклона поверхности к горизонту до 30°	100 м2 поверхности	1. Окрашивание готовыми гидроизоляционными материалами изолируемых поверхностей за один раз с помощью кистей или щеток с перекрытием смежных полос.	6	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-02-001-14-01	Окрасочная гидроизоляция горячим битумом или битумными мастиками вручную: угол наклона поверхности к горизонту до 60°	100 м2 поверхности	1. Окрашивание готовыми гидроизоляционными материалами изолируемых поверхностей за один раз с помощью кистей или щеток с перекрытием смежных полос.	8,5	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Н-21-02-001-15-01	Окрасочная гидроизоляция горячим битумом или битумными мастиками вручную: угол наклона поверхности к горизонту св. 60°	100 м2 поверхности	1. Окрашивание готовыми гидроизоляционными материалами изолируемых поверхностей за один раз с помощью кистей или щеток с перекрытием смежных полос.	10	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Н-21-02-001-16-01	Окрасочная гидроизоляция горячим битумом или битумными мастиками вручную: потолочные поверхности	100 м2 поверхности	1. Окрашивание готовыми гидроизоляционными материалами изолируемых поверхностей за один раз с помощью кистей или щеток с перекрытием смежных полос.	11,5	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Н-21-02-001-17-01	Окрасочная гидроизоляция полимерными материалами механизированным способом: угол наклона поверхности к горизонту до 30°	100 м2 поверхности	1. Заливка бачка гидроизоляционным составом. 2. Присоединение шланга к бачку. 3. Нанесение гидроизоляционного состава на изолируемую поверхность. 4. Отсоединение шланга.	1,8	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-02-001-18-01	Окрасочная гидроизоляция полимерными материалами механизированным способом: угол наклона поверхности к горизонту до 60°	100 м2 поверхности	1. Заливка бачка гидроизоляционным составом. 2. Присоединение шланга к бачку. 3. Нанесение гидроизоляционного состава на изолируемую поверхность. 4. Отсоединение шланга.	2,3	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Н-21-02-001-19-01	Окрасочная гидроизоляция полимерными материалами механизированным способом: угол наклона поверхности к горизонту св. 60°	100 м2 поверхности	1. Заливка бачка гидроизоляционным составом. 2. Присоединение шланга к бачку. 3. Нанесение гидроизоляционного состава на изолируемую поверхность. 4. Отсоединение шланга.	2,9	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Таблица Н-21-02-002 Штукатурная гидроизоляция								
Н-21-02-002-01-01	Штукатурная гидроизоляция механизированным способом из горячих и холодных асфальтовых смесей, толщина слоя до: 5 мм, на горизонтальных поверхностях	100 м2 оштукатуренной поверхности	1. Загрузка холодных и горячих асфальтовых смесей в воронку асфальтомета. 2. Нанесение состава на поверхность асфальтометом. 3. Разравнивание и уплотнение изоляционного слоя. 4. Осмотр и проверка толщины слоя.	6,2	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Н-21-02-002-02-01	Штукатурная гидроизоляция механизированным способом из горячих и холодных асфальтовых смесей, толщина слоя до: 5 мм, на вертикальных поверхностях	100 м2 оштукатуренной поверхности	1. Загрузка холодных и горячих асфальтовых смесей в воронку асфальтомета. 2. Нанесение состава на поверхность асфальтометом. 3. Разравнивание и уплотнение изоляционного слоя. 4. Осмотр и проверка толщины слоя.	13	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-02-002-03-01	Штукатурная гидроизоляция механизированным способом из горячих и холодных асфальтовых смесей, толщина слоя до: 10 мм, на горизонтальных поверхностях	100 м2 оштукатуренной поверхности	1. Загрузка холодных и горячих асфальтовых смесей в воронку асфальтомета. 2. Нанесение состава на поверхность асфальтометом. 3. Разравнивание и уплотнение изоляционного слоя. 4. Осмотр и проверка толщины слоя.	8	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Н-21-02-002-04-01	Штукатурная гидроизоляция механизированным способом из горячих и холодных асфальтовых смесей, толщина слоя до: 10 мм, на вертикальных поверхностях	100 м2 оштукатуренной поверхности	1. Загрузка холодных и горячих асфальтовых смесей в воронку асфальтомета. 2. Нанесение состава на поверхность асфальтометом. 3. Разравнивание и уплотнение изоляционного слоя. 4. Осмотр и проверка толщины слоя.	25	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Н-21-02-002-05-01	Штукатурная гидроизоляция механизированным способом из горячих и холодных асфальтовых смесей, толщина слоя до: 20 мм, на горизонтальных поверхностях	100 м2 оштукатуренной поверхности	1. Загрузка холодных и горячих асфальтовых смесей в воронку асфальтомета. 2. Нанесение состава на поверхность асфальтометом. 3. Разравнивание и уплотнение изоляционного слоя. 4. Осмотр и проверка толщины слоя.	11,5	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-02-002-06-01	Штукатурная гидроизоляция механизированным способом из горячих и холодных асфальтовых смесей, толщина слоя до: 20 мм, на вертикальных поверхностях	100 м2 оштукатуренной поверхности	1. Загрузка холодных и горячих асфальтовых смесей в воронку асфальтомета. 2. Нанесение состава на поверхность асфальтометом. 3. Разравнивание и уплотнение изоляционного слоя. 4. Осмотр и проверка толщины слоя.	33	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Н-21-02-002-07-01	Штукатурная гидроизоляция вручную из холодных асфальтовых смесей, толщина слоя до: 5 мм, на горизонтальных поверхностях	100 м2 оштукатуренной поверхности	1. Нанесение слоя изоляции из холодных асфальтовых смесей на поверхность штукатурным инструментом. 2. Разравнивание и уплотнение изоляционного слоя. 3. Осмотр и проверка толщины слоя.	9	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Н-21-02-002-08-01	Штукатурная гидроизоляция вручную из холодных асфальтовых смесей, толщина слоя до: 5 мм, на вертикальных поверхностях	100 м2 оштукатуренной поверхности	1. Нанесение слоя изоляции из холодных асфальтовых смесей на поверхность штукатурным инструментом. 2. Разравнивание и уплотнение изоляционного слоя. 3. Осмотр и проверка толщины слоя.	21	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Н-21-02-002-09-01	Штукатурная гидроизоляция вручную из холодных асфальтовых смесей, толщина слоя до: 10 мм, на горизонтальных поверхностях	100 м2 оштукатуренной поверхности	1. Нанесение слоя изоляции из холодных асфальтовых смесей на поверхность штукатурным инструментом. 2. Разравнивание и уплотнение изоляционного слоя. 3. Осмотр и проверка толщины слоя.	14,5	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-02-002-10-01	Штукатурная гидроизоляция вручную из холодных асфальтовых смесей, толщина слоя до: 10 мм, на вертикальных поверхностях	100 м2 оштукатуренной поверхности	1. Нанесение слоя изоляции из холодных асфальтовых смесей на поверхность штукатурным инструментом. 2. Разравнивание и уплотнение изоляционного слоя. 3. Осмотр и проверка толщины слоя.	20	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Н-21-02-002-11-01	Штукатурная гидроизоляция вручную из холодных асфальтовых смесей, толщина слоя до: 20 мм, на горизонтальных поверхностях	100 м2 оштукатуренной поверхности	1. Нанесение слоя изоляции из холодных асфальтовых смесей на поверхность штукатурным инструментом. 2. Разравнивание и уплотнение изоляционного слоя. 3. Осмотр и проверка толщины слоя.	19,5	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Н-21-02-002-12-01	Штукатурная гидроизоляция вручную из холодных асфальтовых смесей, толщина слоя до: 20 мм, на вертикальных поверхностях	100 м2 оштукатуренной поверхности	1. Нанесение слоя изоляции из холодных асфальтовых смесей на поверхность штукатурным инструментом. 2. Разравнивание и уплотнение изоляционного слоя. 3. Осмотр и проверка толщины слоя.	45	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Н-21-02-002-13-01	Штукатурная гидроизоляция механизированным способом, толщиной слоя до: 5 мм на потолочных поверхностях	100 м2 оштукатуренной поверхности	1. 1. Загрузка холодных и горячих асфальтовых смесей в воронку асфальтомета. 2. 2. Нанесение состава на поверхность асфальтометом. 3. 3. Разравнивание и уплотнение изоляционного слоя. 4. 4. Осмотр и проверка толщины слоя.	17,5	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-21-02-003 Литая гидроизоляция								
Н-21-02-003-01-01	Разлив горячей мастики из автосамосвала на горизонтальные поверхности: толщина слоя изоляции до 10 мм	100 м2 изолированной поверхности	1. Установка и крепление лотка емкости. 2. Открытие задвижки. 3. Разлив горячей мастики из автосамосвала при движении вдоль полосы изоляции. 4. Разравнивание и заглаживание мастики ручными гладилками.	1,4	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Н-21-02-003-02-01	Устройство литой гидроизоляции на горизонтальных, неармированных оклеечным материалом поверхностях вручную, толщина слоя изоляции до: 10 мм	100 м2 изолированной поверхности	1. Разливание асфальтовой смеси или горячего битума на поверхность. 2. Разравнивание и заглаживание уложенного слоя ручными гладилками.	4,5	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Н-21-02-003-03-01	Устройство литой гидроизоляции на горизонтальных, неармированных оклеечным материалом поверхностях вручную, толщина слоя изоляции до: 20 мм	100 м2 изолированной поверхности	1. Разливание асфальтовой смеси или горячего битума на поверхность. 2. Разравнивание и заглаживание уложенного слоя ручными гладилками.	6	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Н-21-02-003-04-01	Устройство литой гидроизоляции на горизонтальных, неармированных оклеечным материалом поверхностях вручную, толщина слоя изоляции до: 30 мм	100 м2 изолированной поверхности	1. Разливание асфальтовой смеси или горячего битума на поверхность. 2. Разравнивание и заглаживание уложенного слоя ручными гладилками.	10,5	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-02-003-05-01	Устройство литой гидроизоляции на горизонтальных, армированных оклеечным материалом поверхностях вручную, толщина слоя изоляции до: 20 мм	100 м2 изолированной поверхности	1. Нарезка пропитанного оклеечного материала по размерам. 2. Нанесение первого слоя литой гидроизоляции на поверхность. 3. Наклеивание пропитанного оклеечного материала по первому слою гидроизоляции. 4. Нанесение второго слоя литой гидроизоляции на оклеечный материал.	42	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Н-21-02-003-06-01	Устройство литой гидроизоляции на горизонтальных, армированных оклеечным материалом поверхностях вручную, толщина слоя изоляции до: 30 мм	100 м2 изолированной поверхности	1. Нарезка пропитанного оклеечного материала по размерам. 2. Нанесение первого слоя литой гидроизоляции на поверхность. 3. Наклеивание пропитанного оклеечного материала по первому слою гидроизоляции. 4. Нанесение второго слоя литой гидроизоляции на оклеечный материал.	54	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Н-21-02-003-07-01	Устройство литой гидроизоляции на горизонтальных, армированных оклеечным материалом поверхностях вручную, толщина слоя изоляции до: 50 мм	100 м2 изолированной поверхности	1. Нарезка пропитанного оклеечного материала по размерам. 2. Нанесение первого слоя литой гидроизоляции на поверхность. 3. Наклеивание пропитанного оклеечного материала по первому слою гидроизоляции. 4. Нанесение второго слоя литой гидроизоляции на оклеечный материал.	71	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-02-003-08-01	Устройство литой гидроизоляции на вертикальных поверхностях вручную, путем заливки изоляционного материала	100 м2 изолированной поверхности	1. Укладка шпунтованных досок в ограждение. 2. Обшивка досок бумагой. 3. Заливка гидроизоляционного материала в щель. 4. Разравнивание и заглаживание послойно.	39	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Таблица Н-21-02-004 Оклеечная гидроизоляция								
Н-21-02-004-01-01	Оклеечная гидроизоляция на горизонтальных поверхностях с уклоном до 30°, способ нанесения битумных вяжущих механизированный, наименование оклеечных материалов: рубероид, бризол	100 м2 оклеенной поверхности	1. Заливка бачка гидроизоляционным составом. 2. Присоединение шланга к бачку (для механизированного способа). 3. Покрытие горячим битумом оклеиваемых поверхностей и наклеиваемого материала. 4. Наклеивание изоляционных пропитанных материалов на поверхность с натягиванием, разглаживанием и необходимым креплением. 5. Шпатлевание и заделка швов. 6. Отсоединение шланга.	6,7	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-02-004-02-01	Оклеечная гидроизоляция на горизонтальных поверхностях с уклоном до 30°, способ нанесения битумных вяжущих механизированный, наименование оклеечных материалов: асфальтовые маты	100 м2 оклеенной поверхности	1. Заливка бачка гидроизоляционным составом. 2. Присоединение шланга к бачку (для механизированного способа). 3. Покрытие горячим битумом оклеиваемых поверхностей и наклеиваемого материала. 4. Наклеивание изоляционных пропитанных материалов на поверхность с натягиванием, разглаживанием и необходимым креплением. 5. Шпатлевание и заделка швов. 6. Отсоединение шланга.	7,8	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Н-21-02-004-03-01	Оклеечная гидроизоляция на горизонтальных поверхностях с уклоном до 30°, способ нанесения битумных вяжущих механизированный, наименование оклеечных материалов: мешковина, стеклоткань, войлок или матрацы	100 м2 оклеенной поверхности	1. Заливка бачка гидроизоляционным составом. 2. Присоединение шланга к бачку (для механизированного способа). 3. Покрытие горячим битумом оклеиваемых поверхностей и наклеиваемого материала. 4. Наклеивание изоляционных пропитанных материалов на поверхность с натягиванием, разглаживанием и необходимым креплением. 5. Шпатлевание и заделка швов. 6. Отсоединение шланга.	9	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-02-004-04-01	Оклеечная гидроизоляция на горизонтальных поверхностях с уклоном до 30°, способ нанесения битумных вяжущих вручную, наименование оклеечных материалов: рубероид, бризол	100 м2 оклеенной поверхности	1. Заливка бачка гидроизоляционным составом. 2. Присоединение шланга к бачку (для механизированного способа). 3. Покрытие горячим битумом оклеиваемых поверхностей и наклеиваемого материала. 4. Наклеивание изоляционных пропитанных материалов на поверхность с натягиванием, разглаживанием и необходимым креплением. 5. Шпатлевание и заделка швов. 6. Отсоединение шланга.	10,5	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Н-21-02-004-05-01	Оклеечная гидроизоляция на горизонтальных поверхностях с уклоном до 30°, способ нанесения битумных вяжущих вручную, наименование оклеечных материалов: асфальтовые маты	100 м2 оклеенной поверхности	1. Заливка бачка гидроизоляционным составом. 2. Присоединение шланга к бачку (для механизированного способа). 3. Покрытие горячим битумом оклеиваемых поверхностей и наклеиваемого материала. 4. Наклеивание изоляционных пропитанных материалов на поверхность с натягиванием, разглаживанием и необходимым креплением. 5. Шпатлевание и заделка швов. 6. Отсоединение шланга.	13	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-02-004-06-01	Оклеечная гидроизоляция на горизонтальных поверхностях с уклоном до 30°, способ нанесения битумных вяжущих вручную, наименование оклеечных материалов: мешковина, стеклоткань, войлок или матрацы	100 м2 оклеенной поверхности	1. Заливка бачка гидроизоляционным составом. 2. Присоединение шланга к бачку (для механизированного способа). 3. Покрытие горячим битумом оклеиваемых поверхностей и наклеиваемого материала. 4. Наклеивание изоляционных пропитанных материалов на поверхность с натягиванием, разглаживанием и необходимым креплением. 5. Шпатлевание и заделка швов. 6. Отсоединение шланга.	15,5	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Н-21-02-004-07-01	Оклеечная гидроизоляция на горизонтальных поверхностях с уклоном до 60°, способ нанесения битумных вяжущих механизированный, наименование оклеечных материалов: рубероид, бризол	100 м2 оклеенной поверхности	1. Заливка бачка гидроизоляционным составом. 2. Присоединение шланга к бачку (для механизированного способа). 3. Покрытие горячим битумом оклеиваемых поверхностей и наклеиваемого материала. 4. Наклеивание изоляционных пропитанных материалов на поверхность с натягиванием, разглаживанием и необходимым креплением. 5. Шпатлевание и заделка швов. 6. Отсоединение шланга.	8,8	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-02-004-08-01	Оклеечная гидроизоляция на горизонтальных поверхностях с уклоном до 60°, способ нанесения битумных вяжущих механизированный, наименование оклеечных материалов: асфальтовые маты	100 м2 оклеенной поверхности	1. Заливка бачка гидроизоляционным составом. 2. Присоединение шланга к бачку (для механизированного способа). 3. Покрытие горячим битумом оклеиваемых поверхностей и наклеиваемого материала. 4. Наклеивание изоляционных пропитанных материалов на поверхность с натягиванием, разглаживанием и необходимым креплением. 5. Шпатлевание и заделка швов. 6. Отсоединение шланга.	10,5	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Н-21-02-004-09-01	Оклеечная гидроизоляция на горизонтальных поверхностях с уклоном до 60°, способ нанесения битумных вяжущих механизированный, наименование оклеечных материалов: мешковина, стеклоткань, войлок или матрацы	100 м2 оклеенной поверхности	1. Заливка бачка гидроизоляционным составом. 2. Присоединение шланга к бачку (для механизированного способа). 3. Покрытие горячим битумом оклеиваемых поверхностей и наклеиваемого материала. 4. Наклеивание изоляционных пропитанных материалов на поверхность с натягиванием, разглаживанием и необходимым креплением. 5. Шпатлевание и заделка швов. 6. Отсоединение шланга.	12	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-02-004-10-01	Оклеечная гидроизоляция на горизонтальных поверхностях с уклоном до 60°, способ нанесения битумных вяжущих вручную, наименование оклеечных материалов: рубероид, бризол	100 м2 оклеенной поверхности	1. Заливка бачка гидроизоляционным составом. 2. Присоединение шланга к бачку (для механизированного способа). 3. Покрытие горячим битумом оклеиваемых поверхностей и наклеиваемого материала. 4. Наклеивание изоляционных пропитанных материалов на поверхность с натягиванием, разглаживанием и необходимым креплением. 5. Шпатлевание и заделка швов. 6. Отсоединение шланга.	14	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Н-21-02-004-11-01	Оклеечная гидроизоляция на горизонтальных поверхностях с уклоном до 60°, способ нанесения битумных вяжущих вручную, наименование оклеечных материалов: асфальтовые маты	100 м2 оклеенной поверхности	1. Заливка бачка гидроизоляционным составом. 2. Присоединение шланга к бачку (для механизированного способа). 3. Покрытие горячим битумом оклеиваемых поверхностей и наклеиваемого материала. 4. Наклеивание изоляционных пропитанных материалов на поверхность с натягиванием, разглаживанием и необходимым креплением. 5. Шпатлевание и заделка швов. 6. Отсоединение шланга.	18	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-02-004-12-01	Оклеечная гидроизоляция на горизонтальных поверхностях с уклоном до 60°, способ нанесения битумных вяжущих вручную, наименование оклеечных материалов: мешковина, стеклоткань, войлок или матрацы	100 м2 оклеенной поверхности	1. Заливка бачка гидроизоляционным составом. 2. Присоединение шланга к бачку (для механизированного способа). 3. Покрытие горячим битумом оклеиваемых поверхностей и наклеиваемого материала. 4. Наклеивание изоляционных пропитанных материалов на поверхность с натягиванием, разглаживанием и необходимым креплением. 5. Шпатлевание и заделка швов. 6. Отсоединение шланга.	21,5	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Н-21-02-004-13-01	Оклеечная гидроизоляция на горизонтальных поверхностях с уклоном св. 60° вертикальных, способ нанесения битумных вяжущих механизированный, наименование оклеечных материалов: рубероид, бризол	100 м2 оклеенной поверхности	1. Заливка бачка гидроизоляционным составом. 2. Присоединение шланга к бачку (для механизированного способа). 3. Покрытие горячим битумом оклеиваемых поверхностей и наклеиваемого материала. 4. Наклеивание изоляционных пропитанных материалов на поверхность с натягиванием, разглаживанием и необходимым креплением. 5. Шпатлевание и заделка швов. 6. Отсоединение шланга.	11,5	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-02-004-14-01	Оклеечная гидроизоляция на горизонтальных поверхностях с уклоном св. 60° вертикальных, способ нанесения битумных вяжущих механизированный, наименование оклеечных материалов: асфальтовые маты	100 м2 оклеенной поверхности	1. Заливка бачка гидроизоляционным составом. 2. Присоединение шланга к бачку (для механизированного способа). 3. Покрытие горячим битумом оклеиваемых поверхностей и наклеиваемого материала. 4. Наклеивание изоляционных пропитанных материалов на поверхность с натягиванием, разглаживанием и необходимым креплением. 5. Шпатлевание и заделка швов. 6. Отсоединение шланга.	16	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Н-21-02-004-15-01	Оклеечная гидроизоляция на горизонтальных поверхностях с уклоном св. 60° вертикальных, способ нанесения битумных вяжущих вручную, наименование оклеечных материалов: рубероид, бризол	100 м2 оклеенной поверхности	1. Заливка бачка гидроизоляционным составом. 2. Присоединение шланга к бачку (для механизированного способа). 3. Покрытие горячим битумом оклеиваемых поверхностей и наклеиваемого материала. 4. Наклеивание изоляционных пропитанных материалов на поверхность с натягиванием, разглаживанием и необходимым креплением. 5. Шпатлевание и заделка швов. 6. Отсоединение шланга.	19	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-02-004-16-01	Оклеечная гидроизоляция на горизонтальных поверхностях с уклоном св. 60° вертикальных, способ нанесения битумных вяжущих вручную, наименование оклеечных материалов: асфальтовые маты	100 м2 оклеенной поверхности	1. Заливка бачка гидроизоляционным составом. 2. Присоединение шланга к бачку (для механизированного способа). 3. Покрытие горячим битумом оклеиваемых поверхностей и наклеиваемого материала. 4. Наклеивание изоляционных пропитанных материалов на поверхность с натягиванием, разглаживанием и необходимым креплением. 5. Шпатлевание и заделка швов. 6. Отсоединение шланга.	22,5	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Н-21-02-004-17-01	Оклеечная гидроизоляция на горизонтальных поверхностях с уклоном св. 60° вертикальных, способ нанесения битумных вяжущих вручную, наименование оклеечных материалов: мешковина, стеклоткань, войлок или матрацы	100 м2 оклеенной поверхности	1. Заливка бачка гидроизоляционным составом. 2. Присоединение шланга к бачку (для механизированного способа). 3. Покрытие горячим битумом оклеиваемых поверхностей и наклеиваемого материала. 4. Наклеивание изоляционных пропитанных материалов на поверхность с натягиванием, разглаживанием и необходимым креплением. 5. Шпатлевание и заделка швов. 6. Отсоединение шланга.	28	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-02-004-18-01	Оклеечная гидроизоляция на потолочных поверхностях, способ нанесения битумных вяжущих механизированный, наименование оклеечных материалов: рубероид, бризол	100 м2 оклеенной поверхности	1. Заливка бачка гидроизоляционным составом. 2. Присоединение шланга к бачку (для механизированного способа). 3. Покрытие горячим битумом оклеиваемых поверхностей и наклеиваемого материала. 4. Наклеивание изоляционных пропитанных материалов на поверхность с натягиванием, разглаживанием и необходимым креплением. 5. Шпатлевание и заделка швов. 6. Отсоединение шланга.	19,5	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Н-21-02-004-19-01	Оклеечная гидроизоляция на потолочных поверхностях, способ нанесения битумных вяжущих вручную, наименование оклеечных материалов: рубероид, бризол	100 м2 оклеенной поверхности	1. Заливка бачка гидроизоляционным составом. 2. Присоединение шланга к бачку (для механизированного способа). 3. Покрытие горячим битумом оклеиваемых поверхностей и наклеиваемого материала. 4. Наклеивание изоляционных пропитанных материалов на поверхность с натягиванием, разглаживанием и необходимым креплением. 5. Шпатлевание и заделка швов. 6. Отсоединение шланга.	35	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-02-004-20-01	Наклеивание гидроизоляционных плит размером до: 0,5 м2	1 м2 изолированной поверхности	1. Заправка и разжигание паяльной лампы. 2. Просушка и прогревание бетонной поверхности и битумных плит паяльной лампой. 3. Наклеивание плит. 4. Сварка швов соединения при помощи паяльной лампы.	0,71	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Н-21-02-004-21-01	Наклеивание гидроизоляционных плит размером до: 1 м2	1 м2 изолированной поверхности	1. Заправка и разжигание паяльной лампы. 2. Просушка и прогревание бетонной поверхности и битумных плит паяльной лампой. 3. Наклеивание плит. 4. Сварка швов соединения при помощи паяльной лампы.	0,54	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Н-21-02-004-22-01	Наклеивание гидроизоляционных плит размером до: 2 м2	1 м2 изолированной поверхности	1. Заправка и разжигание паяльной лампы. 2. Просушка и прогревание бетонной поверхности и битумных плит паяльной лампой. 3. Наклеивание плит. 4. Сварка швов соединения при помощи паяльной лампы.	0,41	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Н-21-02-004-23-01	Наклеивание гидроизоляционных плит размером до: 3 м2	1 м2 изолированной поверхности	1. Заправка и разжигание паяльной лампы. 2. Просушка и прогревание бетонной поверхности и битумных плит паяльной лампой. 3. Наклеивание плит. 4. Сварка швов соединения при помощи паяльной лампы.	0,38	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-02-004-24-01	Грунтование, вид поверхностей: горизонтальные с арматурными выпусками	100 м2 оклеенной поверхности	1. Нанесение полимерных вяжущих на бетонную поверхность кистью. 2. Перемешивание состава в процессе работы.	6	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Н-21-02-004-25-01	Грунтование, вид поверхностей: горизонтальные без арматурных выпусков	100 м2 оклеенной поверхности	1. Нанесение полимерных вяжущих на бетонную поверхность кистью. 2. Перемешивание состава в процессе работы.	4,6	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Н-21-02-004-26-01	Грунтование, вид поверхностей: вертикальные без арматурных выпусков	100 м2 оклеенной поверхности	1. Нанесение полимерных вяжущих на бетонную поверхность кистью. 2. Перемешивание состава в процессе работы.	10	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-02-004-27-01	Наклеивание стеклоткани, вид поверхностей: горизонтальные с арматурными выпусками	100 м2 оклеенной поверхности	1. Нарезка по размерам. 2. Наклеивание на огрунтованную поверхность.	13,5	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Н-21-02-004-28-01	Наклеивание стеклоткани, вид поверхностей: горизонтальные без арматурных выпусков	100 м2 оклеенной поверхности	1. Нарезка по размерам. 2. Наклеивание на огрунтованную поверхность.	11,5	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Н-21-02-004-29-01	Наклеивание стеклоткани, вид поверхностей: вертикальные без арматурных выпусков	100 м2 оклеенной поверхности	1. Нарезка по размерам. 2. Наклеивание на огрунтованную поверхность.	21,5	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-02-004-30-01	Покрытие наклеенной стеклоткани, вид поверхностей: горизонтальные с арматурными выпусками	100 м2 оклеенной поверхности	1. Нанесение полимерных вяжущих на наклеенную стеклоткань кистью. 2. Перемешивание состава в процессе работы.	5,7	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Н-21-02-004-31-01	Покрытие наклеенной стеклоткани, вид поверхностей: горизонтальные без арматурных выпусков	100 м2 оклеенной поверхности	1. Нанесение полимерных вяжущих на наклеенную стеклоткань кистью. 2. Перемешивание состава в процессе работы.	4,6	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Н-21-02-004-32-01	Покрытие наклеенной стеклоткани, вид поверхностей: вертикальные без арматурных выпусков	100 м2 оклеенной поверхности	1. Нанесение полимерных вяжущих на наклеенную стеклоткань кистью. 2. Перемешивание состава в процессе работы.	8,6	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-21-02-005 Изоляция теплоизоляционными плитами								
Н-21-02-005-01-01	Изоляция теплоизоляционными плитами стен и перегородок: число слоев изоляции 1	1 м2 изоляции	1. Покрытие изолируемой поверхности битумом. 2. Пригонка и крепление реек к ранее установленным пробкам или арматуре. 3. Покрытие плит горячим битумом с подгонкой их по месту. 4. Наклеивание плит или пакетов на битуме с креплением их, заделкой швов битумной мастикой с крошкой от плит. 5. Покрытие поверхности изоляции горячим битумом.	0,48	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-02-005-02-01	Изоляция теплоизоляционными плитами стен и перегородок: число слоев изоляции 2	1 м2 изоляции	1. Покрытие изолируемой поверхности битумом. 2. Пригонка и крепление реек к ранее установленным пробкам или арматуре. 3. Покрытие плит горячим битумом с подгонкой их по месту. 4. Наклеивание плит или пакетов на битуме с креплением их, заделкой швов битумной мастикой с крошкой от плит. 5. Покрытие поверхности изоляции горячим битумом.	0,96	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-02-005-03-01	Изоляция теплоизоляционными плитами стен и перегородок: число слоев изоляции 3	1 м2 изоляции	1. Покрытие изолируемой поверхности битумом. 2. Пригонка и крепление реек к ранее установленным пробкам или арматуре. 3. Покрытие плит горячим битумом с подгонкой их по месту. 4. Наклеивание плит или пакетов на битуме с креплением их, заделкой швов битумной мастикой с крошкой от плит. 5. Покрытие поверхности изоляции горячим битумом.	1,4	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-02-005-04-01	Изоляция теплоизоляционными плитами стен и перегородок: добавлять на каждый следующий слой (до 6)	1 м2 изоляции	1. Покрытие изолируемой поверхности битумом. 2. Пригонка и крепление реек к ранее установленным пробкам или арматуре. 3. Покрытие плит горячим битумом с подгонкой их по месту. 4. Наклеивание плит или пакетов на битуме с креплением их, заделкой швов битумной мастикой с крошкой от плит. 5. Покрытие поверхности изоляции горячим битумом.	0,48	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-02-005-05-01	Изоляция теплоизоляционными плитами перекрытий, изолируемые сверху: число слоев изоляции 1	1 м2 изоляции	1. Покрытие изолируемой поверхности битумом. 2. Пригонка и крепление реек к ранее установленным пробкам или арматуре. 3. Покрытие плит горячим битумом с подгонкой их по месту. 4. Наклеивание плит или пакетов на битуме с креплением их, заделкой швов битумной мастикой с крошкой от плит. 5. Покрытие поверхности изоляции горячим битумом.	0,36	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-02-005-06-01	Изоляция теплоизоляционными плитами перекрытий, изолируемые сверху: число слоев изоляции 2	1 м2 изоляции	1. Покрытие изолируемой поверхности битумом. 2. Пригонка и крепление реек к ранее установленным пробкам или арматуре. 3. Покрытие плит горячим битумом с подгонкой их по месту. 4. Наклеивание плит или пакетов на битуме с креплением их, заделкой швов битумной мастикой с крошкой от плит. 5. Покрытие поверхности изоляции горячим битумом.	0,64	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-02-005-07-01	Изоляция теплоизоляционными плитами перекрытий, изолируемые сверху: число слоев изоляции 3	1 м2 изоляции	1. Покрытие изолируемой поверхности битумом. 2. Пригонка и крепление реек к ранее установленным пробкам или арматуре. 3. Покрытие плит горячим битумом с подгонкой их по месту. 4. Наклеивание плит или пакетов на битуме с креплением их, заделкой швов битумной мастикой с крошкой от плит. 5. Покрытие поверхности изоляции горячим битумом.	0,91	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-02-005-08-01	Изоляция теплоизоляционными плитами перекрытий, изолируемые сверху: добавлять на каждый следующий слой (до 6)	1 м2 изоляции	1. Покрытие изолируемой поверхности битумом. 2. Пригонка и крепление реек к ранее установленным пробкам или арматуре. 3. Покрытие плит горячим битумом с подгонкой их по месту. 4. Наклеивание плит или пакетов на битуме с креплением их, заделкой швов битумной мастикой с крошкой от плит. 5. Покрытие поверхности изоляции горячим битумом.	0,28	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-02-005-09-01	Изоляция теплоизоляционными плитами перекрытий, изолируемые снизу: число слоев изоляции 1	1 м2 изоляции	1. Покрытие изолируемой поверхности битумом. 2. Пригонка и крепление реек к ранее установленным пробкам или арматуре. 3. Покрытие плит горячим битумом с подгонкой их по месту. 4. Наклеивание плит или пакетов на битуме с креплением их, заделкой швов битумной мастикой с крошкой от плит. 5. Покрытие поверхности изоляции горячим битумом.	0,66	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-02-005-10-01	Изоляция теплоизоляционными плитами перекрытий, изолируемые снизу: число слоев изоляции 2	1 м2 изоляции	1. Покрытие изолируемой поверхности битумом. 2. Пригонка и крепление реек к ранее установленным пробкам или арматуре. 3. Покрытие плит горячим битумом с подгонкой их по месту. 4. Наклеивание плит или пакетов на битуме с креплением их, заделкой швов битумной мастикой с крошкой от плит. 5. Покрытие поверхности изоляции горячим битумом.	1,5	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-02-005-11-01	Изоляция теплоизоляционными плитами перекрытий, изолируемые снизу: число слоев изоляции 3	1 м2 изоляции	1. Покрытие изолируемой поверхности битумом. 2. Пригонка и крепление реек к ранее установленным пробкам или арматуре. 3. Покрытие плит горячим битумом с подгонкой их по месту. 4. Наклеивание плит или пакетов на битуме с креплением их, заделкой швов битумной мастикой с крошкой от плит. 5. Покрытие поверхности изоляции горячим битумом.	2,4	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-02-005-12-01	Изоляция теплоизоляционными плитами перекрытий, изолируемые снизу: добавлять на каждый следующий слой (до 6)	1 м2 изоляции	1. Покрытие изолируемой поверхности битумом. 2. Пригонка и крепление реек к ранее установленным пробкам или арматуре. 3. Покрытие плит горячим битумом с подгонкой их по месту. 4. Наклеивание плит или пакетов на битуме с креплением их, заделкой швов битумной мастикой с крошкой от плит. 5. Покрытие поверхности изоляции горячим битумом.	0,85	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-21-02-006 Изоляция стен плитами из пенопласта и пенобетонными блоками								
Н-21-02-006-01-01	Изоляция стен плитами из пенопласта: число слоев изоляции 1	1 м2 изоляции	1. Покрытие изолируемой поверхности горячим битумом. 2. Покрытие плит горячим битумом. 3. Наклеивание плит на битуме с подгонкой по месту и заделкой швов битумом с крошкой плит. 4. Покрытие поверхности изоляции горячим битумом.	0,34	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-02-006-02-01	Изоляция стен плитами из пенопласта: число слоев изоляции 2	1 м2 изоляции	1. Покрытие изолируемой поверхности горячим битумом. 2. Покрытие плит горячим битумом. 3. Наклеивание плит на битуме с подгонкой по месту и заделкой швов битумом с крошкой плит. 4. Покрытие поверхности изоляции горячим битумом.	0,63	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-02-006-03-01	Изоляция стен пенобетонными блоками: число слоев изоляции 1	1 м2 изоляции	1. Укладка пенобетонных блоков с подгонкой их по месту. 2. Заделка и заливка швов или обмазка их битумом.	0,45	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-02-006-04-01	Изоляция стен пенобетонными блоками: число слоев изоляции 2	1 м2 изоляции	1. Укладка пенобетонных блоков с подгонкой их по месту. 2. Заделка и заливка швов или обмазка их битумом.	0,82	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-21-03 Заготовка материалов и другие подготовительные работы								
Таблица Н-21-03-001 Изготовление полносборных теплоизоляционных конструкций								
Н-21-03-001-01-01	Изготовление полносборных теплоизоляционных конструкций механизированным способом, диаметр трубопроводов до: 273 мм	1 м2 поверхности конструкций	1. Установка рулона упаковочной бумаги. 2. Разметка и нарезка изоляционного и покровного материалов. 3. Промазка покрытий клеем и укладка изоляционного слоя. 4. Комплектовка изделий бандажами. 5. Включение линии, подача конструкций под вал уплотнения, подпрессовка и упаковка. 6. Снятие готовых конструкций с помощью выталкивателя, маркировка и складирование.	0,11	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	4
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	3
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-03-001-02-01	Изготовление полносборных теплоизоляционных конструкций механизированным способом, диаметр трубопроводов до: 426 мм	1 м2 поверхности конструкций	1. Установка рулона упаковочной бумаги. 2. Разметка и нарезка изоляционного и покровного материалов. 3. Промазка покрытий клеем и укладка изоляционного слоя. 4. Комплектовка изделий бандажами. 5. Включение линии, подача конструкций под вал уплотнения, подпрессовка и упаковка. 6. Снятие готовых конструкций с помощью выталкивателя, маркировка и складирование.	0,09	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	4
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	3
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-03-001-03-01	Изготовление полносборных теплоизоляционных конструкций вручную, диаметр трубопроводов до: 159 мм	1 м2 поверхности конструкций	1. Резка изоляционного и покровного материалов. 2. Укладка изоляционного слоя на станок. 3. Укладка картин покрытия и бандажей. 4. Соединение изоляционного слоя с покрытием и бандажами посредством шпилек (шплинтов). 5. Снятие готовой конструкции, маркировка и складирование.	0,28	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
Н-21-03-001-04-01	Изготовление полносборных теплоизоляционных конструкций вручную, диаметр трубопроводов до: 273 мм	1 м2 поверхности конструкций	1. Резка изоляционного и покровного материалов. 2. Укладка изоляционного слоя на станок. 3. Укладка картин покрытия и бандажей. 4. Соединение изоляционного слоя с покрытием и бандажами посредством шпилек (шплинтов). 5. Снятие готовой конструкции, маркировка и складирование.	0,24	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
Н-21-03-001-05-01	Изготовление полносборных теплоизоляционных конструкций вручную, диаметр трубопроводов до: 426 мм	1 м2 поверхности конструкций	1. Резка изоляционного и покровного материалов. 2. Укладка изоляционного слоя на станок. 3. Укладка картин покрытия и бандажей. 4. Соединение изоляционного слоя с покрытием и бандажами посредством шпилек (шплинтов). 5. Снятие готовой конструкции, маркировка и складирование.	0,21	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-21-03-002 Изготовление асфальтовых армированных матов								
Н-21-03-002-01-01	Изготовление асфальтовых армированных матов	1 м2 изготовленных асфальтовых матов	1. Очистка и посыпка минеральным порошком покрывального стола. 2. Укладка пропитанной ткани на стол с разравниванием. 3. Покрытие ткани горячим битумом или гидроизоляционной мастикой с двух сторон с равномерным распределением с помощью рейки-правила. 4. Посыпка готового асфальтового мата цементом. 5. Свертывание мата в рулон, маркировка и укладка на стеллаж.	0,11	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Таблица Н-21-03-003 Изготовление асфальтовых неармированных плит								
Н-21-03-003-01-01	Изготовление асфальтовых неармированных плит размером до: 0,5 м2	1 плита	1. Сборка форм. 2. Засыпка основания сухим цементом и смазка форм цементным раствором. 3. Заливка форм горячей гидроизоляционной асфальтовой мастикой или песчаной асфальтобетонной смесью с разравниванием и заглаживанием верхнего слоя. 4. Обрезка кромок плит по периметру. 5. Разборка форм и освобождение плит из форм с укладкой в штабель.	0,16	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-03-003-02-01	Изготовление асфальтовых неармированных плит размером до: 1 м2	1 плита	1. Сборка форм. 2. Засыпка основания сухим цементом и смазка форм цементным раствором. 3. Заливка форм горячей гидроизоляционной асфальтовой мастикой или песчаной асфальтобетонной смесью с разравниванием и заглаживанием верхнего слоя. 4. Обрезка кромок плит по периметру. 5. Разборка форм и освобождение плит из форм с укладкой в штабель.	0,47	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
Н-21-03-003-03-01	Изготовление асфальтовых неармированных плит размером до: 2 м2	1 плита	1. Сборка форм. 2. Засыпка основания сухим цементом и смазка форм цементным раствором. 3. Заливка форм горячей гидроизоляционной асфальтовой мастикой или песчаной асфальтобетонной смесью с разравниванием и заглаживанием верхнего слоя. 4. Обрезка кромок плит по периметру. 5. Разборка форм и освобождение плит из форм с укладкой в штабель.	0,82	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-03-003-04-01	Изготовление асфальтовых неармированных плит размером до: 3 м2	1 плита	1. Сборка форм. 2. Засыпка основания сухим цементом и смазка форм цементным раствором. 3. Заливка форм горячей гидроизоляционной асфальтовой мастикой или песчаной асфальтобетонной смесью с разравниванием и заглаживанием верхнего слоя. 4. Обрезка кромок плит по периметру. 5. Разборка форм и освобождение плит из форм с укладкой в штабель.	1,2	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
Таблица Н-21-03-004 Изготовление прошивных матов из минеральной ваты вручную								
Н-21-03-004-01-01	Изготовление прошивных матов из минеральной ваты вручную, вид оболочки мата: металлическая сетка или сочетание сетки с другой оболочкой, толщина мата до 60 мм	1 м2 мата	1. Разматывание рулона материала оболочки, отмеривание и отрезка. 2. Укладка нижнего слоя оболочки на прошивочный стол. 3. Укладка ваты на нижнюю оболочку с уплотнением валиком и подгибанием краев оболочки. 4. Укладка верхней оболочки. 5. Ручная прошивка мата проволокой или нитью. 6. Снятие мата со стола и укладка его в штабель.	0,53	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-03-004-02-01	Изготовление прошивных матов из минеральной ваты вручную, вид оболочки мата: металлическая сетка или сочетание сетки с другой оболочкой, толщина мата до 80 мм	1 м2 мата	1. Разматывание рулона материала оболочки, отмеривание и отрезка. 2. Укладка нижнего слоя оболочки на прошивочный стол. 3. Укладка ваты на нижнюю оболочку с уплотнением валиком и подгибанием краев оболочки. 4. Укладка верхней оболочки. 5. Ручная прошивка мата проволокой или нитью. 6. Снятие мата со стола и укладка его в штабель.	0,58	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
Н-21-03-004-03-01	Изготовление прошивных матов из минеральной ваты вручную, вид оболочки мата: металлическая сетка или сочетание сетки с другой оболочкой, толщина мата до 100 мм	1 м2 мата	1. Разматывание рулона материала оболочки, отмеривание и отрезка. 2. Укладка нижнего слоя оболочки на прошивочный стол. 3. Укладка ваты на нижнюю оболочку с уплотнением валиком и подгибанием краев оболочки. 4. Укладка верхней оболочки. 5. Ручная прошивка мата проволокой или нитью. 6. Снятие мата со стола и укладка его в штабель.	0,61	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-03-004-04-01	Изготовление прошивных матов из минеральной ваты вручную, вид оболочки мата: стеклоткань, стеклорогожка, бумага или драночная плетенка, толщина мата до 60 мм	1 м2 мата	1. Разматывание рулона материала оболочки, отмеривание и отрезка. 2. Укладка нижнего слоя оболочки на прошивочный стол. 3. Укладка ваты на нижнюю оболочку с уплотнением валиком и подгибанием краев оболочки. 4. Укладка верхней оболочки. 5. Ручная прошивка мата проволокой или нитью. 6. Снятие мата со стола и укладка его в штабель.	0,46	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
Н-21-03-004-05-01	Изготовление прошивных матов из минеральной ваты вручную, вид оболочки мата: стеклоткань, стеклорогожка, бумага или драночная плетенка, толщина мата до 80 мм	1 м2 мата	1. Разматывание рулона материала оболочки, отмеривание и отрезка. 2. Укладка нижнего слоя оболочки на прошивочный стол. 3. Укладка ваты на нижнюю оболочку с уплотнением валиком и подгибанием краев оболочки. 4. Укладка верхней оболочки. 5. Ручная прошивка мата проволокой или нитью. 6. Снятие мата со стола и укладка его в штабель.	0,52	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-03-004-06-01	Изготовление прошивных матов из минеральной ваты вручную, вид оболочки мата: стеклоткань, стеклорогожка, бумага или драночная плетенка, толщина мата до 100 мм	1 м2 мата	1. Разматывание рулона материала оболочки, отмеривание и отрезка. 2. Укладка нижнего слоя оболочки на прошивочный стол. 3. Укладка ваты на нижнюю оболочку с уплотнением валиком и подгибанием краев оболочки. 4. Укладка верхней оболочки. 5. Ручная прошивка мата проволокой или нитью. 6. Снятие мата со стола и укладка его в штабель.	0,55	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
Таблица Н-21-03-005 Изготовление теплоизоляционных матрацев								
Н-21-03-005-01-01	Изготовление теплоизоляционных матрацев шириной: до 500 мм, толщиной до 50 мм	1 м2 матраца	1. Снятие размеров на месте. 2. Раскрой асбестовой ткани. 3. Сшивка оболочки из отдельных частей раскроенной ткани (с оставлением проема для набивки материала) и прошивка бортов. 4. Заполнение оболочки сухими теплоизоляционными материалами. 5. Простежка матрацев асбестовой нитью. 6. Укладка готовых матрацев в штабель.	1,3	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-03-005-02-01	Изготовление теплоизоляционных матрацев шириной: до 500 мм, толщиной до 100 мм	1 м2 матраца	1. Снятие размеров на месте. 2. Раскрой асбестовой ткани. 3. Сшивка оболочки из отдельных частей раскроенной ткани (с оставлением проема для набивки материала) и прошивка бортов. 4. Заполнение оболочки сухими теплоизоляционными материалами. 5. Простежка матрацев асбестовой нитью. 6. Укладка готовых матрацев в штабель.	1,8	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-03-005-03-01	Изготовление теплоизоляционных матрацев шириной: св. 500 мм, толщиной до 50 мм	1 м2 матраца	1. Снятие размеров на месте. 2. Раскрой асбестовой ткани. 3. Сшивка оболочки из отдельных частей раскроенной ткани (с оставлением проема для набивки материала) и прошивка бортов. 4. Заполнение оболочки сухими теплоизоляционными материалами. 5. Простежка матрацев асбестовой нитью. 6. Укладка готовых матрацев в штабель.	1,1	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-03-005-04-01	Изготовление теплоизоляционных матрацев шириной: св. 500 мм, толщиной до 100 мм	1 м2 матраца	1. Снятие размеров на месте. 2. Раскрой асбестовой ткани. 3. Сшивка оболочки из отдельных частей раскроенной ткани (с оставлением проема для набивки материала) и прошивка бортов. 4. Заполнение оболочки сухими теплоизоляционными материалами. 5. Простежка матрацев асбестовой нитью. 6. Укладка готовых матрацев в штабель.	1,4	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Таблица Н-21-03-006 Приготовление растворов, мастик и битумной пасты								
Н-21-03-006-01-02	Приготовление мастики и пасты в растворомешалке вместимостью: 80 л	1 м3 мастики, пасты или раствора	1. Дозировка и загрузка составляющих. 2. Затворение составляющих водой или эмульсией. 3. Перемешивание смеси. 4. Выдача готовых растворов, мастик и паст.	-	0,64	-	-	-
Н-21-03-006-02-02	Приготовление растворов в растворомешалке вместимостью: 80 л	1 м3 мастики, пасты или раствора	1. Дозировка и загрузка составляющих. 2. Затворение составляющих водой или эмульсией. 3. Перемешивание смеси. 4. Выдача готовых растворов, мастик и паст.	-	0,78	-	-	-
Н-21-03-006-03-02	Приготовление мастики и пасты в растворомешалке вместимостью: 150 л	1 м3 мастики, пасты или раствора	1. Дозировка и загрузка составляющих. 2. Затворение составляющих водой или эмульсией. 3. Перемешивание смеси. 4. Выдача готовых растворов, мастик и паст.	-	0,32	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-03-006-04-02	Приготовление растворов в растворомешалке вместимостью: 150 л	1 м3 мастики, пасты или раствора	1. Дозировка и загрузка составляющих. 2. Затворение составляющих водой или эмульсией. 3. Перемешивание смеси. 4. Выдача готовых растворов, мастик и паст.	-	0,4	-	-	-
Н-21-03-006-05-02	Приготовление мастики и пасты в растворомешалке вместимостью: 325 л	1 м3 мастики, пасты или раствора	1. Дозировка и загрузка составляющих. 2. Затворение составляющих водой или эмульсией. 3. Перемешивание смеси. 4. Выдача готовых растворов, мастик и паст.	-	0,25	-	-	-
Н-21-03-006-06-02	Приготовление растворов в растворомешалке вместимостью: 325 л	1 м3 мастики, пасты или раствора	1. Дозировка и загрузка составляющих. 2. Затворение составляющих водой или эмульсией. 3. Перемешивание смеси. 4. Выдача готовых растворов, мастик и паст.	-	0,26	-	-	-
Н-21-03-006-07-01	Дозировка и загрузка растворомешалки при приготовлении мастики и пасты в растворомешалке вместимостью: 80 л	1 м3 мастики, пасты или раствора	1. Дозировка и загрузка составляющих. 2. Затворение составляющих водой или эмульсией. 3. Перемешивание смеси. 4. Выдача готовых растворов, мастик и паст.	0,79	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
Н-21-03-006-08-01	Дозировка и загрузка растворомешалки при приготовлении растворов в растворомешалке вместимостью: 80 л	1 м3 мастики, пасты или раствора	1. Дозировка и загрузка составляющих. 2. Затворение составляющих водой или эмульсией. 3. Перемешивание смеси. 4. Выдача готовых растворов, мастик и паст.	0,79	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-03-006-09-01	Дозировка и загрузка растворомешалки при приготовлении мастики и пасты в растворомешалке вместимостью: 150 л	1 м3 мастики, пасты или раствора	1. Дозировка и загрузка составляющих. 2. Затворение составляющих водой или эмульсией. 3. Перемешивание смеси. 4. Выдача готовых растворов, мастик и паст.	0,79	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
Н-21-03-006-10-01	Дозировка и загрузка растворомешалки при приготовлении растворов в растворомешалке вместимостью: 150 л	1 м3 мастики, пасты или раствора	1. Дозировка и загрузка составляющих. 2. Затворение составляющих водой или эмульсией. 3. Перемешивание смеси. 4. Выдача готовых растворов, мастик и паст.	0,79	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
Н-21-03-006-11-01	Дозировка и загрузка растворомешалки при приготовлении мастики и пасты в растворомешалке вместимостью: 325 л	1 м3 мастики, пасты или раствора	1. Дозировка и загрузка составляющих. 2. Затворение составляющих водой или эмульсией. 3. Перемешивание смеси. 4. Выдача готовых растворов, мастик и паст.	0,79	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
Н-21-03-006-12-01	Дозировка и загрузка растворомешалки при приготовлении растворов в растворомешалке вместимостью: 325 л	1 м3 мастики, пасты или раствора	1. Дозировка и загрузка составляющих. 2. Затворение составляющих водой или эмульсией. 3. Перемешивание смеси. 4. Выдача готовых растворов, мастик и паст.	0,79	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
Н-21-03-006-13-01	Приготовление мастики вручную	1 м3 раствора или мастики	1. Дозировка составляющих и затворение их водой или эмульсией. 2. Перемешивание смеси. 3. Выдача готовой мастики или раствора.	1,8	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-03-006-14-01	Приготовление растворов вручную	1 м3 раствора или мастики	1. Дозировка составляющих и затворение их водой или эмульсией. 2. Перемешивание смеси. 3. Выдача готовой мастики или раствора.	5,4	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
Таблица Н-21-03-007 Приготовление и разогрев битумных и дегтевых вяжущих материалов, мастик, толевого лака и идитолового клея								
Н-21-03-007-01-01	Варка асфальтового раствора, вместимость котла: 0,5 т	1 т готовой продукции	1. Раскупорка тары, колка и размельчение изоляционных материалов. 2. Загрузка котла составляющими с дозировкой. 3. Распиловка, колка дров, разведение и поддержание огня. 4. Варка материалов с перемешиванием. 5. Отмеривание и засыпка в горячий состав асбеста (при варке клея). 6. Выдача готового материала. 7. Очистка котла.	6,4	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
Н-21-03-007-02-01	Варка асфальтового раствора, вместимость котла: 1 т	1 т готовой продукции	1. Раскупорка тары, колка и размельчение изоляционных материалов. 2. Загрузка котла составляющими с дозировкой. 3. Распиловка, колка дров, разведение и поддержание огня. 4. Варка материалов с перемешиванием. 5. Отмеривание и засыпка в горячий состав асбеста (при варке клея). 6. Выдача готового материала. 7. Очистка котла.	4,7	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-03-007-03-01	Варка асфальтового раствора, вместимость котла: 1,5 т	1 т готовой продукции	1. Раскупорка тары, колка и размельчение изоляционных материалов. 2. Загрузка котла составляющими с дозировкой. 3. Распиловка, колка дров, разведение и поддержание огня. 4. Варка материалов с перемешиванием. 5. Отмеривание и засыпка в горячий состав асбеста (при варке клея). 6. Выдача готового материала. 7. Очистка котла.	3,7	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
Н-21-03-007-04-01	Варка битумной, дегтевой или рубероидной мастики или идитолового клея, вместимость котла: 0,5 т	1 т готовой продукции	1. Раскупорка тары, колка и размельчение изоляционных материалов. 2. Загрузка котла составляющими с дозировкой. 3. Распиловка, колка дров, разведение и поддержание огня. 4. Варка материалов с перемешиванием. 5. Отмеривание и засыпка в горячий состав асбеста (при варке клея). 6. Выдача готового материала. 7. Очистка котла.	18	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-03-007-05-01	Варка битумной, дегтевой или рубероидной мастики или идитолового клея, вместимость котла: 1 т	1 т готовой продукции	1. Раскупорка тары, колка и размельчение изоляционных материалов. 2. Загрузка котла составляющими с дозировкой. 3. Распиловка, колка дров, разведение и поддержание огня. 4. Варка материалов с перемешиванием. 5. Отмеривание и засыпка в горячий состав асбеста (при варке клея). 6. Выдача готового материала. 7. Очистка котла.	12,5	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
Н-21-03-007-06-01	Варка битумной, дегтевой или рубероидной мастики или идитолового клея, вместимость котла: 1,5 т	1 т готовой продукции	1. Раскупорка тары, колка и размельчение изоляционных материалов. 2. Загрузка котла составляющими с дозировкой. 3. Распиловка, колка дров, разведение и поддержание огня. 4. Варка материалов с перемешиванием. 5. Отмеривание и засыпка в горячий состав асбеста (при варке клея). 6. Выдача готового материала. 7. Очистка котла.	9,7	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-03-007-07-01	Варка битумной, дегтевой или рубероидной мастики или идитолового клея, вместимость котла: 2 т	1 т готовой продукции	1. Раскупорка тары, колка и размельчение изоляционных материалов. 2. Загрузка котла составляющими с дозировкой. 3. Распиловка, колка дров, разведение и поддержание огня. 4. Варка материалов с перемешиванием. 5. Отмеривание и засыпка в горячий состав асбеста (при варке клея). 6. Выдача готового материала. 7. Очистка котла.	9,5	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
Н-21-03-007-08-01	Варка битумной, дегтевой или рубероидной мастики или идитолового клея, вместимость котла: 3 т	1 т готовой продукции	1. Раскупорка тары, колка и размельчение изоляционных материалов. 2. Загрузка котла составляющими с дозировкой. 3. Распиловка, колка дров, разведение и поддержание огня. 4. Варка материалов с перемешиванием. 5. Отмеривание и засыпка в горячий состав асбеста (при варке клея). 6. Выдача готового материала. 7. Очистка котла.	7,2	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
Н-21-03-007-09-01	Разогрев битумных материалов, вместимость котла: 0,5 т	1 т готовой продукции	1. Распиловка, колка дров, разведение и поддержание огня. 2. Разогрев материалов с перемешиванием. 3. Выдача готового материала. 4. Очистка котла.	14	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-03-007-10-01	Разогрев битумных материалов, вместимость котла: 1 т	1 т готовой продукции	1. Распиловка, колка дров, разведение и поддержание огня. 2. Разогрев материалов с перемешиванием. 3. Выдача готового материала. 4. Очистка котла.	10	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
Н-21-03-007-11-01	Разогрев битумных материалов, вместимость котла: 1,5 т	1 т готовой продукции	1. Распиловка, колка дров, разведение и поддержание огня. 2. Разогрев материалов с перемешиванием. 3. Выдача готового материала. 4. Очистка котла.	8,2	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
Н-21-03-007-12-01	Разогрев битумных материалов, вместимость котла: 2 т	1 т готовой продукции	1. Распиловка, колка дров, разведение и поддержание огня. 2. Разогрев материалов с перемешиванием. 3. Выдача готового материала. 4. Очистка котла.	7,6	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
Н-21-03-007-13-01	Разогрев битумных материалов, вместимость котла: 3 т	1 т готовой продукции	1. Распиловка, колка дров, разведение и поддержание огня. 2. Разогрев материалов с перемешиванием. 3. Выдача готового материала. 4. Очистка котла.	6,4	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
Н-21-03-007-14-01	Разогрев дегтевых материалов, толевого лака, вместимость котла: 0,5 т	1 т готовой продукции	1. Распиловка, колка дров, разведение и поддержание огня. 2. Разогрев материалов с перемешиванием. 3. Выдача готового материала. 4. Очистка котла.	13	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-03-007-15-01	Разогрев дегтевых материалов, толевого лака, вместимость котла: 1 т	1 т готовой продукции	1. Распиловка, колка дров, разведение и поддержание огня. 2. Разогрев материалов с перемешиванием. 3. Выдача готового материала. 4. Очистка котла.	9,1	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
Н-21-03-007-16-01	Разогрев дегтевых материалов, толевого лака, вместимость котла: 1,5 т	1 т готовой продукции	1. Распиловка, колка дров, разведение и поддержание огня. 2. Разогрев материалов с перемешиванием. 3. Выдача готового материала. 4. Очистка котла.	7,3	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
Таблица Н-21-03-008 Приготовление литого асфальтового раствора асфальтосмесителями								
Н-21-03-008-01-01	Приготовление литого асфальтового раствора асфальтосмесителями: гидроизолировщик	1 т литого асфальтового раствора	1. Погрузка песка и цемента на транспортные ленты. 2. Дозировка материалов по заданному составу. 3. Приготовление литого асфальтового раствора. 4. Выпуск готового раствора в котел.	1,95	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-04	Изолировщик на гидроизоляции 4 разр.	1
Н-21-03-008-01-02	Приготовление литого асфальтового раствора асфальтосмесителями: машинист	1 т литого асфальтового раствора	1. Погрузка песка и цемента на транспортные ленты. 2. Дозировка материалов по заданному составу. 3. Приготовление литого асфальтового раствора. 4. Выпуск готового раствора в котел.	-	0,65	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-21-03-009 Пропитка изоляционных материалов битумом или бензино-битумным раствором								
Н-21-03-009-01-01	Пропитка изоляционных материалов битумом или бензино-битумным раствором, вид пропитанного материала: стеклоткань и мешковина	100 м2	1. Приготовление горячего битума или бензино-битумного раствора. 2. Пропитка изоляционного материала горячим битумом или бензино-битумным раствором. 3. Отжим и просушка изоляционного материала. 4. Укладка пропитанного изоляционного материала в пакеты или свертывание в рулоны.	3,3	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
Н-21-03-009-02-01	Пропитка изоляционных материалов битумом или бензино-битумным раствором, вид пропитанного материала: ткань других видов	100 м2	1. Приготовление горячего битума или бензино-битумного раствора. 2. Пропитка изоляционного материала горячим битумом или бензино-битумным раствором. 3. Отжим и просушка изоляционного материала. 4. Укладка пропитанного изоляционного материала в пакеты или свертывание в рулоны.	4	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
Н-21-03-009-03-01	Пропитка изоляционных материалов битумом или бензино-битумным раствором, вид пропитанного материала: технический войлок или пакля	100 кг в сухом виде	1. Приготовление горячего битума или бензино-битумного раствора. 2. Пропитка изоляционного материала горячим битумом или бензино-битумным раствором. 3. Отжим и просушка изоляционного материала. 4. Укладка пропитанного изоляционного материала в пакеты или свертывание в рулоны.	4,1	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-03-009-04-01	Пропитка изоляционных материалов битумом или бензино-битумным раствором, вид пропитанного материала: матрацы из технического войлока, обтянутые мешковиной	100 м2	1. Приготовление горячего битума или бензино-битумного раствора. 2. Пропитка изоляционного материала горячим битумом или бензино-битумным раствором. 3. Отжим и просушка изоляционного материала. 4. Укладка пропитанного изоляционного материала в пакеты или свертывание в рулоны.	11	-	2-125-02	Изолировщик на гидроизоляции 2 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
Таблица Н-21-03-010 Изготовление драночной плетенки механизированным способом								
Н-21-03-010-01-01	Изготовление драночной плетенки механизированным способом	100 м2 плетенки	1. Снятие порожних катушек со станка для плетения и установка их на намоточный станок. 2. Надевание бухты проволоки на станок. 3. Наматывание проволоки на катушку и установка ее на станок для плетения. 4. Подборка дранки с частичной сортировкой и укладкой на станок. 5. Плетение. 6. Сматывание готовой плетенки с валика станка в рулон. 7. Увязка и укладка его в штабель.	5	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-21-03-011 Изготовление покрытий изоляции из металла								
Н-21-03-011-01-01	Изготовление покрытий изоляции из листового металла прямых участков трубопроводов диаметром до: 200 мм	100 м2 покрытия	1. Установка ограничителя длины реза. 2. Резка металла на заготовки. 3. Вальцовка с одновременной зиговкой поперечных кромок заготовок. 4. Зиговка продольных кромок заготовок. 5. Комплектовка, маркировка и складирование готовых покрытий.	17	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-03-011-02-01	Изготовление покрытий изоляции из листового металла прямых участков трубопроводов диаметром до: 400 мм	100 м2 покрытия	1. Установка ограничителя длины реза. 2. Резка металла на заготовки. 3. Вальцовка с одновременной зиговкой поперечных кромок заготовок. 4. Зиговка продольных кромок заготовок. 5. Комплектовка, маркировка и складирование готовых покрытий.	13	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-03-011-03-01	Изготовление покрытий изоляции из листового металла прямых участков трубопроводов диаметром до: 600 мм	100 м2 покрытия	1. Установка ограничителя длины реза. 2. Резка металла на заготовки. 3. Вальцовка с одновременной зиговкой поперечных кромок заготовок. 4. Зиговка продольных кромок заготовок. 5. Комплектовка, маркировка и складирование готовых покрытий.	11	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-03-011-04-01	Изготовление покрытий изоляции из листового металла прямых участков трубопроводов диаметром до: 800 мм	100 м2 покрытия	1. Установка ограничителя длины реза. 2. Резка металла на заготовки. 3. Вальцовка с одновременной зиговкой поперечных кромок заготовок. 4. Зиговка продольных кромок заготовок. 5. Комплектовка, маркировка и складирование готовых покрытий.	9,3	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-03-011-05-01	Изготовление покрытий изоляции из листового металла прямых участков трубопроводов диаметром до: 1000 мм	100 м2 покрытия	1. Установка ограничителя длины реза. 2. Резка металла на заготовки. 3. Вальцовка с одновременной зиговкой поперечных кромок заготовок. 4. Зиговка продольных кромок заготовок. 5. Комплектовка, маркировка и складирование готовых покрытий.	8,1	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-03-011-06-01	Изготовление покрытий изоляции из листового металла прямых участков трубопроводов диаметром до: 1200 мм	100 м2 покрытия	1. Установка ограничителя длины реза. 2. Резка металла на заготовки. 3. Вальцовка с одновременной зиговкой поперечных кромок заготовок. 4. Зиговка продольных кромок заготовок. 5. Комплектовка, маркировка и складирование готовых покрытий.	6,8	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-03-011-07-01	Изготовление покрытий изоляции из листового металла криволинейных участков трубопроводов диаметром до: 200 мм	1 м2 покрытия	1. Разметка металла по шаблону на заготовки. 2. Вырез заготовок электроножницами. 3. Вальцовка заготовок. 4. Зиговка заготовок. 5. Сверление монтажных отверстий. 6. Контрольная сборка. 7. Комплектовка, маркировка и складирование готовых покрытий.	1,6	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-05	Изолировщик на термоизоляции 5 разр.	1
Н-21-03-011-08-01	Изготовление покрытий изоляции из листового металла криволинейных участков трубопроводов диаметром до: 400 мм	1 м2 покрытия	1. Разметка металла по шаблону на заготовки. 2. Вырез заготовок электроножницами. 3. Вальцовка заготовок. 4. Зиговка заготовок. 5. Сверление монтажных отверстий. 6. Контрольная сборка. 7. Комплектовка, маркировка и складирование готовых покрытий.	1,2	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-05	Изолировщик на термоизоляции 5 разр.	1
Н-21-03-011-09-01	Изготовление покрытий изоляции из листового металла криволинейных участков трубопроводов диаметром до: 600 мм	1 м2 покрытия	1. Разметка металла по шаблону на заготовки. 2. Вырез заготовок электроножницами. 3. Вальцовка заготовок. 4. Зиговка заготовок. 5. Сверление монтажных отверстий. 6. Контрольная сборка. 7. Комплектовка, маркировка и складирование готовых покрытий.	0,93	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-05	Изолировщик на термоизоляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-03-011-10-01	Изготовление покрытий изоляции из листового металла криволинейных участков трубопроводов диаметром до: 800 мм	1 м2 покрытия	1. Разметка металла по шаблону на заготовки. 2. Вырез заготовок электроножницами. 3. Вальцовка заготовок. 4. Зиговка заготовок. 5. Сверление монтажных отверстий. 6. Контрольная сборка. 7. Комплектовка, маркировка и складирование готовых покрытий.	0,79	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-05	Изолировщик на термоизоляции 5 разр.	1
Н-21-03-011-11-01	Изготовление покрытий изоляции из листового металла криволинейных участков трубопроводов диаметром до: 1000 мм	1 м2 покрытия	1. Разметка металла по шаблону на заготовки. 2. Вырез заготовок электроножницами. 3. Вальцовка заготовок. 4. Зиговка заготовок. 5. Сверление монтажных отверстий. 6. Контрольная сборка. 7. Комплектовка, маркировка и складирование готовых покрытий.	0,66	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-05	Изолировщик на термоизоляции 5 разр.	1
Н-21-03-011-12-01	Изготовление покрытий изоляции из листового металла криволинейных участков трубопроводов диаметром до: 1200 мм	1 м2 покрытия	1. Разметка металла по шаблону на заготовки. 2. Вырез заготовок электроножницами. 3. Вальцовка заготовок. 4. Зиговка заготовок. 5. Сверление монтажных отверстий. 6. Контрольная сборка. 7. Комплектовка, маркировка и складирование готовых покрытий.	0,54	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-05	Изолировщик на термоизоляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-03-011-13-01	Изготовление покрытий изоляции из рулонного алюминиевого сплава, толщина металла 0,3 мм, прямых участков трубопроводов диаметром до: 200 мм	100 м2 покрытия	1. Установка ограничителя длины реза. 2. Резка металла на заготовки. 3. Вальцовка с одновременной зиговкой поперечных кромок заготовок. 4. Зиговка продольных кромок заготовок. 5. Комплектовка, маркировка и складирование готовых покрытий.	6,8	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-03-011-14-01	Изготовление покрытий изоляции из рулонного алюминиевого сплава, толщина металла 0,3 мм, прямых участков трубопроводов диаметром до: 400 мм	100 м2 покрытия	1. Установка ограничителя длины реза. 2. Резка металла на заготовки. 3. Вальцовка с одновременной зиговкой поперечных кромок заготовок. 4. Зиговка продольных кромок заготовок. 5. Комплектовка, маркировка и складирование готовых покрытий.	5,1	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-03-011-15-01	Изготовление покрытий изоляции из рулонного алюминиевого сплава, толщина металла 0,3 мм, прямых участков трубопроводов диаметром до: 600 мм	100 м2 покрытия	1. Установка ограничителя длины реза. 2. Резка металла на заготовки. 3. Вальцовка с одновременной зиговкой поперечных кромок заготовок. 4. Зиговка продольных кромок заготовок. 5. Комплектовка, маркировка и складирование готовых покрытий.	4,1	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-03-011-16-01	Изготовление покрытий изоляции из рулонного алюминиевого сплава, толщина металла 0,3 мм, прямых участков трубопроводов диаметром до: 800 мм	100 м2 покрытия	1. Установка ограничителя длины реза. 2. Резка металла на заготовки. 3. Вальцовка с одновременной зиговкой поперечных кромок заготовок. 4. Зиговка продольных кромок заготовок. 5. Комплектовка, маркировка и складирование готовых покрытий.	3,5	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-03-011-17-01	Изготовление покрытий изоляции из рулонного алюминиевого сплава, толщина металла 0,5-0,6 мм, прямых участков трубопроводов диаметром до: 200 мм	100 м2 покрытия	1. Установка ограничителя длины реза. 2. Резка металла на заготовки. 3. Вальцовка с одновременной зиговкой поперечных кромок заготовок. 4. Зиговка продольных кромок заготовок. 5. Комплектовка, маркировка и складирование готовых покрытий.	9,4	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-03-011-18-01	Изготовление покрытий изоляции из рулонного алюминиевого сплава, толщина металла 0,5-0,6 мм, прямых участков трубопроводов диаметром до: 400 мм	100 м2 покрытия	1. Установка ограничителя длины реза. 2. Резка металла на заготовки. 3. Вальцовка с одновременной зиговкой поперечных кромок заготовок. 4. Зиговка продольных кромок заготовок. 5. Комплектовка, маркировка и складирование готовых покрытий.	6,5	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-03-011-19-01	Изготовление покрытий изоляции из рулонного алюминиевого сплава, толщина металла 0,5-0,6 мм, прямых участков трубопроводов диаметром до: 600 мм	100 м2 покрытия	1. Установка ограничителя длины реза. 2. Резка металла на заготовки. 3. Вальцовка с одновременной зиговкой поперечных кромок заготовок. 4. Зиговка продольных кромок заготовок. 5. Комплектовка, маркировка и складирование готовых покрытий.	4,8	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-03-011-20-01	Изготовление покрытий изоляции из рулонного алюминиевого сплава, толщина металла 0,5-0,6 мм, прямых участков трубопроводов диаметром до: 800 мм	100 м2 покрытия	1. Установка ограничителя длины реза. 2. Резка металла на заготовки. 3. Вальцовка с одновременной зиговкой поперечных кромок заготовок. 4. Зиговка продольных кромок заготовок. 5. Комплектовка, маркировка и складирование готовых покрытий.	4,3	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-03-011-21-01	Изготовление покрытий изоляции из рулонного алюминиевого сплава, толщина металла 0,5-0,6 мм, прямых участков трубопроводов диаметром до: 1000 мм	100 м2 покрытия	1. Установка ограничителя длины реза. 2. Резка металла на заготовки. 3. Вальцовка с одновременной зиговкой поперечных кромок заготовок. 4. Зиговка продольных кромок заготовок. 5. Комплектовка, маркировка и складирование готовых покрытий.	3,8	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-03-011-22-01	Изготовление покрытий изоляции из рулонного алюминиевого сплава, толщина металла 0,5-0,6 мм, прямых участков трубопроводов диаметром до: 1200 мм	100 м2 покрытия	1. Установка ограничителя длины реза. 2. Резка металла на заготовки. 3. Вальцовка с одновременной зиговкой поперечных кромок заготовок. 4. Зиговка продольных кромок заготовок. 5. Комплектовка, маркировка и складирование готовых покрытий.	3,3	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-03-011-23-01	Изготовление покрытий изоляции из рулонного алюминиевого сплава, толщина металла 0,8-1,2 мм, прямых участков трубопроводов диаметром до: 200 мм	100 м2 покрытия	1. Установка ограничителя длины реза. 2. Резка металла на заготовки. 3. Вальцовка с одновременной зиговкой поперечных кромок заготовок. 4. Зиговка продольных кромок заготовок. 5. Комплектовка, маркировка и складирование готовых покрытий.	10	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-03-011-24-01	Изготовление покрытий изоляции из рулонного алюминиевого сплава, толщина металла 0,8-1,2 мм, прямых участков трубопроводов диаметром до: 400 мм	100 м2 покрытия	1. Установка ограничителя длины реза. 2. Резка металла на заготовки. 3. Вальцовка с одновременной зиговкой поперечных кромок заготовок. 4. Зиговка продольных кромок заготовок. 5. Комплектовка, маркировка и складирование готовых покрытий.	7,6	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-03-011-25-01	Изготовление покрытий изоляции из рулонного алюминиевого сплава, толщина металла 0,8-1,2 мм, прямых участков трубопроводов диаметром до: 600 мм	100 м2 покрытия	1. Установка ограничителя длины реза. 2. Резка металла на заготовки. 3. Вальцовка с одновременной зиговкой поперечных кромок заготовок. 4. Зиговка продольных кромок заготовок. 5. Комплектовка, маркировка и складирование готовых покрытий.	6,2	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-03-011-26-01	Изготовление покрытий изоляции из рулонного алюминиевого сплава, толщина металла 0,8-1,2 мм, прямых участков трубопроводов диаметром до: 800 мм	100 м2 покрытия	1. Установка ограничителя длины реза. 2. Резка металла на заготовки. 3. Вальцовка с одновременной зиговкой поперечных кромок заготовок. 4. Зиговка продольных кромок заготовок. 5. Комплектовка, маркировка и складирование готовых покрытий.	5,2	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-03-011-27-01	Изготовление покрытий изоляции из рулонного алюминиевого сплава, толщина металла 0,8-1,2 мм, прямых участков трубопроводов диаметром до: 1000 мм	100 м2 покрытия	1. Установка ограничителя длины реза. 2. Резка металла на заготовки. 3. Вальцовка с одновременной зиговкой поперечных кромок заготовок. 4. Зиговка продольных кромок заготовок. 5. Комплектовка, маркировка и складирование готовых покрытий.	4,5	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-03-011-28-01	Изготовление покрытий изоляции из рулонного алюминиевого сплава, толщина металла 0,8-1,2 мм, прямых участков трубопроводов диаметром до: 1200 мм	100 м2 покрытия	1. Установка ограничителя длины реза. 2. Резка металла на заготовки. 3. Вальцовка с одновременной зиговкой поперечных кромок заготовок. 4. Зиговка продольных кромок заготовок. 5. Комплектовка, маркировка и складирование готовых покрытий.	4	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-03-011-29-01	Изготовление покрытий изоляции из рулонного алюминиевого сплава, толщина металла 0,5-0,6 мм криволинейных участков трубопроводов (отводов) диаметром до: 200 мм	1 м2 покрытия	1. Разметка металла по шаблону на заготовки. 2. Вырез заготовок электроножницами. 3. Вальцовка заготовок. 4. Зиговка заготовок. 5. Сверление монтажных отверстий. 6. Контрольная сборка. 7. Комплектовка, маркировка и складирование готовых покрытий.	0,95	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-05	Изолировщик на термоизоляции 5 разр.	1
Н-21-03-011-30-01	Изготовление покрытий изоляции из рулонного алюминиевого сплава, толщина металла 0,5-0,6 мм криволинейных участков трубопроводов (отводов) диаметром до: 400 мм	1 м2 покрытия	1. Разметка металла по шаблону на заготовки. 2. Вырез заготовок электроножницами. 3. Вальцовка заготовок. 4. Зиговка заготовок. 5. Сверление монтажных отверстий. 6. Контрольная сборка. 7. Комплектовка, маркировка и складирование готовых покрытий.	0,54	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-05	Изолировщик на термоизоляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-03-011-31-01	Изготовление покрытий изоляции из рулонного алюминиевого сплава, толщина металла 0,5-0,6 мм криволинейных участков трубопроводов (отводов) диаметром до: 600 мм	1 м2 покрытия	1. Разметка металла по шаблону на заготовки. 2. Вырез заготовок электроножницами. 3. Вальцовка заготовок. 4. Зиговка заготовок. 5. Сверление монтажных отверстий. 6. Контрольная сборка. 7. Комплектовка, маркировка и складирование готовых покрытий.	0,31	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-05	Изолировщик на термоизоляции 5 разр.	1
Н-21-03-011-32-01	Изготовление покрытий изоляции из рулонного алюминиевого сплава, толщина металла 0,5-0,6 мм криволинейных участков трубопроводов (отводов) диаметром до: 800 мм	1 м2 покрытия	1. Разметка металла по шаблону на заготовки. 2. Вырез заготовок электроножницами. 3. Вальцовка заготовок. 4. Зиговка заготовок. 5. Сверление монтажных отверстий. 6. Контрольная сборка. 7. Комплектовка, маркировка и складирование готовых покрытий.	0,21	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-05	Изолировщик на термоизоляции 5 разр.	1
Н-21-03-011-33-01	Изготовление покрытий изоляции из рулонного алюминиевого сплава, толщина металла 0,8-1,2 мм криволинейных участков трубопроводов (отводов) диаметром до: 200 мм	1 м2 покрытия	1. Разметка металла по шаблону на заготовки. 2. Вырез заготовок электроножницами. 3. Вальцовка заготовок. 4. Зиговка заготовок. 5. Сверление монтажных отверстий. 6. Контрольная сборка. 7. Комплектовка, маркировка и складирование готовых покрытий.	1,2	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-05	Изолировщик на термоизоляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-03-011-34-01	Изготовление покрытий изоляции из рулонного алюминиевого сплава, толщина металла 0,8-1,2 мм криволинейных участков трубопроводов (отводов) диаметром до: 400 мм	1 м2 покрытия	1. Разметка металла по шаблону на заготовки. 2. Вырез заготовок электроножницами. 3. Вальцовка заготовок. 4. Зиговка заготовок. 5. Сверление монтажных отверстий. 6. Контрольная сборка. 7. Комплектовка, маркировка и складирование готовых покрытий.	0,84	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-05	Изолировщик на термоизоляции 5 разр.	1
Н-21-03-011-35-01	Изготовление покрытий изоляции из рулонного алюминиевого сплава, толщина металла 0,8-1,2 мм криволинейных участков трубопроводов (отводов) диаметром до: 600 мм	1 м2 покрытия	1. Разметка металла по шаблону на заготовки. 2. Вырез заготовок электроножницами. 3. Вальцовка заготовок. 4. Зиговка заготовок. 5. Сверление монтажных отверстий. 6. Контрольная сборка. 7. Комплектовка, маркировка и складирование готовых покрытий.	0,67	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-05	Изолировщик на термоизоляции 5 разр.	1
Н-21-03-011-36-01	Изготовление покрытий изоляции из рулонного алюминиевого сплава, толщина металла 0,8-1,2 мм криволинейных участков трубопроводов (отводов) диаметром до: 800 мм	1 м2 покрытия	1. Разметка металла по шаблону на заготовки. 2. Вырез заготовок электроножницами. 3. Вальцовка заготовок. 4. Зиговка заготовок. 5. Сверление монтажных отверстий. 6. Контрольная сборка. 7. Комплектовка, маркировка и складирование готовых покрытий.	0,55	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-05	Изолировщик на термоизоляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-03-011-37-01	Изготовление покрытий изоляции из рулонного алюминиевого сплава, толщина металла 0,8-1,2 мм криволинейных участков трубопроводов (отводов) диаметром до: 1000 мм	1 м2 покрытия	1. Разметка металла по шаблону на заготовки. 2. Вырез заготовок электроножницами. 3. Вальцовка заготовок. 4. Зиговка заготовок. 5. Сверление монтажных отверстий. 6. Контрольная сборка. 7. Комплектовка, маркировка и складирование готовых покрытий.	0,46	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-05	Изолировщик на термоизоляции 5 разр.	1
Н-21-03-011-38-01	Изготовление покрытий изоляции из рулонного алюминиевого сплава, толщина металла 0,8-1,2 мм криволинейных участков трубопроводов (отводов) диаметром до: 1200 мм	1 м2 покрытия	1. Разметка металла по шаблону на заготовки. 2. Вырез заготовок электроножницами. 3. Вальцовка заготовок. 4. Зиговка заготовок. 5. Сверление монтажных отверстий. 6. Контрольная сборка. 7. Комплектовка, маркировка и складирование готовых покрытий.	0,42	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-05	Изолировщик на термоизоляции 5 разр.	1
Н-21-03-011-39-01	Изготовление покрытий изоляции промышленного оборудования, фланцевых соединений трубопроводов и арматуры: цилиндрических и плоских поверхностей	1 м2 покрытия	1. Разметка металла по шаблону на заготовки. 2. Вырез заготовок электроножницами. 3. Вальцовка заготовок. 4. Зиговка заготовок. 5. Сверление монтажных отверстий. 6. Контрольная сборка. 7. Комплектовка, маркировка и складирование готовых покрытий.	0,14	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-03-011-40-01	Изготовление покрытий изоляции промышленного оборудования, фланцевых соединений трубопроводов и арматуры: шаровых емкостей	1 м2 покрытия	1. Разметка металла по шаблону на заготовки. 2. Вырез заготовок электроножницами. 3. Вальцовка заготовок. 4. Зиговка заготовок. 5. Сверление монтажных отверстий. 6. Контрольная сборка. 7. Комплектовка, маркировка и складирование готовых покрытий.	0,53	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-06	Изолировщик на термоизоляции 6 разр.	1
Н-21-03-011-41-01	Изготовление покрытий изоляции промышленного оборудования, фланцевых соединений трубопроводов и арматуры: сферических и конических поверхностей и аппаратов, сегменты	1 м2 покрытия	1. Разметка металла по шаблону на заготовки. 2. Вырез заготовок электроножницами. 3. Вальцовка заготовок. 4. Зиговка заготовок. 5. Сверление монтажных отверстий. 6. Контрольная сборка. 7. Комплектовка, маркировка и складирование готовых покрытий.	0,41	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-06	Изолировщик на термоизоляции 6 разр.	1
Н-21-03-011-42-01	Изготовление покрытий изоляции промышленного оборудования, фланцевых соединений трубопроводов и арматуры: сферических и конических поверхностей и аппаратов, лепестки	1 м2 покрытия	1. Разметка металла по шаблону на заготовки. 2. Вырез заготовок электроножницами. 3. Вальцовка заготовок. 4. Зиговка заготовок. 5. Сверление монтажных отверстий. 6. Контрольная сборка. 7. Комплектовка, маркировка и складирование готовых покрытий.	0,91	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-06	Изолировщик на термоизоляции 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-03-011-43-01	Изготовление покрытий изоляции промышленного оборудования, фланцевых соединений трубопроводов и арматуры: фланцевых соединений трубопроводов и арматуры до 200 мм	1 м2 покрытия	1. Разметка металла по шаблону на заготовки. 2. Вырез заготовок электроножницами. 3. Вальцовка заготовок. 4. Зиговка заготовок. 5. Сверление монтажных отверстий. 6. Контрольная сборка. 7. Комплектовка, маркировка и складирование готовых покрытий.	2,4	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-06	Изолировщик на термоизоляции 6 разр.	1
Н-21-03-011-44-01	Изготовление покрытий изоляции промышленного оборудования, фланцевых соединений трубопроводов и арматуры: фланцевых соединений трубопроводов и арматуры до 400 мм	1 м2 покрытия	1. Разметка металла по шаблону на заготовки. 2. Вырез заготовок электроножницами. 3. Вальцовка заготовок. 4. Зиговка заготовок. 5. Сверление монтажных отверстий. 6. Контрольная сборка. 7. Комплектовка, маркировка и складирование готовых покрытий.	1,9	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-06	Изолировщик на термоизоляции 6 разр.	1
Н-21-03-011-45-01	Изготовление покрытий изоляции промышленного оборудования, фланцевых соединений трубопроводов и арматуры: фланцевых соединений трубопроводов и арматуры до 600 мм	1 м2 покрытия	1. Разметка металла по шаблону на заготовки. 2. Вырез заготовок электроножницами. 3. Вальцовка заготовок. 4. Зиговка заготовок. 5. Сверление монтажных отверстий. 6. Контрольная сборка. 7. Комплектовка, маркировка и складирование готовых покрытий.	1,3	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-06	Изолировщик на термоизоляции 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-03-011-46-01	Изготовление покрытий изоляции промышленного оборудования, фланцевых соединений трубопроводов и арматуры: торцов трубопроводов, диафрагмы и конуса диаметром трубопроводов до 200 мм	1 шт.	1. Разметка металла по шаблону на заготовки. 2. Вырез заготовок электроножницами. 3. Вальцовка заготовок. 4. Зиговка заготовок. 5. Сверление монтажных отверстий. 6. Контрольная сборка. 7. Комплектовка, маркировка и складирование готовых покрытий.	0,12	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-05	Изолировщик на термоизоляции 5 разр.	1
Н-21-03-011-47-01	Изготовление покрытий изоляции промышленного оборудования, фланцевых соединений трубопроводов и арматуры: торцов трубопроводов, диафрагмы и конуса диаметром трубопроводов до 400 мм	1 шт.	1. Разметка металла по шаблону на заготовки. 2. Вырез заготовок электроножницами. 3. Вальцовка заготовок. 4. Зиговка заготовок. 5. Сверление монтажных отверстий. 6. Контрольная сборка. 7. Комплектовка, маркировка и складирование готовых покрытий.	0,16	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-05	Изолировщик на термоизоляции 5 разр.	1
Н-21-03-011-48-01	Изготовление покрытий изоляции промышленного оборудования, фланцевых соединений трубопроводов и арматуры: торцов трубопроводов, диафрагмы и конуса диаметром трубопроводов до 600 мм	1 шт.	1. Разметка металла по шаблону на заготовки. 2. Вырез заготовок электроножницами. 3. Вальцовка заготовок. 4. Зиговка заготовок. 5. Сверление монтажных отверстий. 6. Контрольная сборка. 7. Комплектовка, маркировка и складирование готовых покрытий.	0,22	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-05	Изолировщик на термоизоляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-03-011-49-01	Изготовление покрытий изоляции промышленного оборудования, фланцевых соединений трубопроводов и арматуры: торцов трубопроводов, диафрагмы и конуса диаметром трубопроводов до 800 мм	1 шт.	1. Разметка металла по шаблону на заготовки. 2. Вырез заготовок электроножницами. 3. Вальцовка заготовок. 4. Зиговка заготовок. 5. Сверление монтажных отверстий. 6. Контрольная сборка. 7. Комплектовка, маркировка и складирование готовых покрытий.	0,29	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-05	Изолировщик на термоизоляции 5 разр.	1
Н-21-03-011-50-01	Изготовление покрытий изоляции промышленного оборудования, фланцевых соединений трубопроводов и арматуры: заделка вырезов в местах прохода штуцеров, патрубков, смотровых окон, люков, кронштейнов; облицовочные детали накладки	1 шт.	1. Разметка металла по шаблону на заготовки. 2. Вырез заготовок электроножницами. 3. Вальцовка заготовок. 4. Зиговка заготовок. 5. Сверление монтажных отверстий. 6. Контрольная сборка. 7. Комплектовка, маркировка и складирование готовых покрытий.	0,23	-	2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-03-011-51-01	Изготовление покрытий изоляции промышленного оборудования, фланцевых соединений трубопроводов и арматуры: переходов трубопроводов, тройники	1 шт.	1. Разметка металла по шаблону на заготовки. 2. Вырез заготовок электроножницами. 3. Вальцовка заготовок. 4. Зиговка заготовок. 5. Сверление монтажных отверстий. 6. Контрольная сборка. 7. Комплектовка, маркировка и складирование готовых покрытий.	0,74	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-06	Изолировщик на термоизоляции 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-03-011-52-01	Изготовление покрытий изоляции промышленного оборудования, фланцевых соединений трубопроводов и арматуры: переходов трубопроводов, крестовины	1 шт.	1. Разметка металла по шаблону на заготовки. 2. Вырез заготовок электроножницами. 3. Вальцовка заготовок. 4. Зиговка заготовок. 5. Сверление монтажных отверстий. 6. Контрольная сборка. 7. Комплектовка, маркировка и складирование готовых покрытий.	1,3	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-06	Изолировщик на термоизоляции 6 разр.	1
Н-21-03-011-53-01	Сшивка листов в одинарный фальц	1 м шва	-	0,05	-	-	-	-
Н-21-03-011-54-01	Установка рулонов алюминиевого сплава на размоточное приспособление при помощи мостовых кранов грузоподъемностью до 10 т: такелажник	1 рулон	-	0,13	-	-	-	-
Н-21-03-011-54-02	Установка рулонов алюминиевого сплава на размоточное приспособление при помощи мостовых кранов грузоподъемностью до 10 т: машинист	1 рулон	-	-	0,13	-	-	-
Н-21-03-011-55-01	Изготовление шаблонов из листового металла: отвод диаметром до 200 мм	1 шаблон	-	1,5	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-05	Изолировщик на термоизоляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-03-011-56-01	Изготовление шаблонов из листового металла: отвод диаметром до 400 мм	1 шаблон	-	1,6	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-05	Изолировщик на термоизоляции 5 разр.	1
Н-21-03-011-57-01	Изготовление шаблонов из листового металла: отвод диаметром до 800 мм	1 шаблон	-	1,7	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-05	Изолировщик на термоизоляции 5 разр.	1
Н-21-03-011-58-01	Изготовление шаблонов из листового металла: отвод диаметром до 1000 мм	1 шаблон	-	1,8	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-05	Изолировщик на термоизоляции 5 разр.	1
Н-21-03-011-59-01	Изготовление шаблонов из листового металла: конус и диафрагма	1 шаблон	-	0,36	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-05	Изолировщик на термоизоляции 5 разр.	1
Н-21-03-011-60-01	Изготовление шаблонов из листового металла: тройник и крестовина	1 шаблон	-	0,92	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-06	Изолировщик на термоизоляции 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-03-011-61-01	Изготовление шаблонов из листового металла: сферическая поверхность (из лепестков) диаметром до 1200 мм	1 шаблон	-	1,4	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-06	Изолировщик на термоизоляции 6 разр.	1
Н-21-03-011-62-01	Изготовление шаблонов из листового металла: сферическая поверхность (из лепестков) диаметром до 2000 мм	1 шаблон	-	1,5	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-06	Изолировщик на термоизоляции 6 разр.	1
Н-21-03-011-63-01	Изготовление шаблонов из листового металла: сферическая поверхность (из лепестков) диаметром до 5000 мм	1 шаблон	-	1,6	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-06	Изолировщик на термоизоляции 6 разр.	1
Н-21-03-011-64-01	Изготовление шаблонов из листового металла: шаровая поверхность	1 шаблон	-	1,8	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-06	Изолировщик на термоизоляции 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-21-03-012 Изготовление покрытий изоляции из металлопласта								
Н-21-03-012-01-01	Изготовление покрытий изоляции из металлопласта прямых участков трубопроводов диаметром до: 200 мм	100 м2 покрытия	1. Установка ограничителя длины реза. 2. Раскручивание рулона металлопласта. 3. Резка металлопласта на заготовки. 4. Вальцовка заготовок. 5. Зиговка заготовок. 6. Комплектовка покрытий в пакеты, маркировка и складирование.	9,6	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-03-012-02-01	Изготовление покрытий изоляции из металлопласта прямых участков трубопроводов диаметром до: 400 мм	100 м2 покрытия	1. Установка ограничителя длины реза. 2. Раскручивание рулона металлопласта. 3. Резка металлопласта на заготовки. 4. Вальцовка заготовок. 5. Зиговка заготовок. 6. Комплектовка покрытий в пакеты, маркировка и складирование.	7,9	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-03-012-03-01	Изготовление покрытий изоляции из металлопласта прямых участков трубопроводов диаметром до: 600 мм	100 м2 покрытия	1. Установка ограничителя длины реза. 2. Раскручивание рулона металлопласта. 3. Резка металлопласта на заготовки. 4. Вальцовка заготовок. 5. Зиговка заготовок. 6. Комплектовка покрытий в пакеты, маркировка и складирование.	6,5	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-03-012-04-01	Изготовление покрытий изоляции из металлопласта прямых участков трубопроводов диаметром до: 800 мм	100 м2 покрытия	1. Установка ограничителя длины реза. 2. Раскручивание рулона металлопласта. 3. Резка металлопласта на заготовки. 4. Вальцовка заготовок. 5. Зиговка заготовок. 6. Комплектовка покрытий в пакеты, маркировка и складирование.	5,7	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-03-012-05-01	Изготовление покрытий изоляции из металлопласта прямых участков трубопроводов диаметром до: 1000 мм	100 м2 покрытия	1. Установка ограничителя длины реза. 2. Раскручивание рулона металлопласта. 3. Резка металлопласта на заготовки. 4. Вальцовка заготовок. 5. Зиговка заготовок. 6. Комплектовка покрытий в пакеты, маркировка и складирование.	5,2	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-03-012-06-01	Изготовление покрытий изоляции из металлопласта прямых участков трубопроводов диаметром до: 1200 мм	100 м2 покрытия	1. Установка ограничителя длины реза. 2. Раскручивание рулона металлопласта. 3. Резка металлопласта на заготовки. 4. Вальцовка заготовок. 5. Зиговка заготовок. 6. Комплектовка покрытий в пакеты, маркировка и складирование.	4,9	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-03-012-07-01	Изготовление покрытий изоляции из металлопласта криволинейных участков трубопроводов (отводов) диаметром до: 200 мм	1 м2 покрытия	1. Раскручивание рулона металлопласта и резка его на листы. 2. Разметка металлопласта на заготовки по шаблону и вырезка их. 3. Вальцовка заготовок. 4. Зиговка заготовок. 5. Сверление монтажных отверстий. 6. Сборка заготовок на винты. 7. Контрольная сборка отвода. 8. Комплектовка, маркировка и складирование.	1,3	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-05	Изолировщик на термоизоляции 5 разр.	1
Н-21-03-012-08-01	Изготовление покрытий изоляции из металлопласта криволинейных участков трубопроводов (отводов) диаметром до: 400 мм	1 м2 покрытия	1. Раскручивание рулона металлопласта и резка его на листы. 2. Разметка металлопласта на заготовки по шаблону и вырезка их. 3. Вальцовка заготовок. 4. Зиговка заготовок. 5. Сверление монтажных отверстий. 6. Сборка заготовок на винты. 7. Контрольная сборка отвода. 8. Комплектовка, маркировка и складирование.	0,72	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-05	Изолировщик на термоизоляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-03-012-09-01	Изготовление покрытий изоляции из металлопласта криволинейных участков трубопроводов (отводов) диаметром до: 600 мм	1 м2 покрытия	1. Раскручивание рулона металлопласта и резка его на листы. 2. Разметка металлопласта на заготовки по шаблону и вырезка их. 3. Вальцовка заготовок. 4. Зиговка заготовок. 5. Сверление монтажных отверстий. 6. Сборка заготовок на винты. 7. Контрольная сборка отвода. 8. Комплектовка, маркировка и складирование.	0,43	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-05	Изолировщик на термоизоляции 5 разр.	1
Н-21-03-012-10-01	Изготовление покрытий изоляции из металлопласта криволинейных участков трубопроводов (отводов) диаметром до: 800 мм	1 м2 покрытия	1. Раскручивание рулона металлопласта и резка его на листы. 2. Разметка металлопласта на заготовки по шаблону и вырезка их. 3. Вальцовка заготовок. 4. Зиговка заготовок. 5. Сверление монтажных отверстий. 6. Сборка заготовок на винты. 7. Контрольная сборка отвода. 8. Комплектовка, маркировка и складирование.	0,31	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-05	Изолировщик на термоизоляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-03-012-11-01	Изготовление покрытий изоляции из металлопласта криволинейных участков трубопроводов (отводов) диаметром до: 1000 мм	1 м2 покрытия	1. Раскручивание рулона металлопласта и резка его на листы. 2. Разметка металлопласта на заготовки по шаблону и вырезка их. 3. Вальцовка заготовок. 4. Зиговка заготовок. 5. Сверление монтажных отверстий. 6. Сборка заготовок на винты. 7. Контрольная сборка отвода. 8. Комплектовка, маркировка и складирование.	0,27	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-05	Изолировщик на термоизоляции 5 разр.	1
Н-21-03-012-12-01	Изготовление покрытий изоляции из металлопласта криволинейных участков трубопроводов (отводов) диаметром до: 1200 мм	1 м2 покрытия	1. Раскручивание рулона металлопласта и резка его на листы. 2. Разметка металлопласта на заготовки по шаблону и вырезка их. 3. Вальцовка заготовок. 4. Зиговка заготовок. 5. Сверление монтажных отверстий. 6. Сборка заготовок на винты. 7. Контрольная сборка отвода. 8. Комплектовка, маркировка и складирование.	0,25	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-05	Изолировщик на термоизоляции 5 разр.	1
Таблица Н-21-03-013 Изготовление покрытий изоляции прямых участков трубопроводов из фольгированных материалов								
Н-21-03-013-01-01	Изготовление покрытий изоляции прямых участков трубопроводов из фольгоизола, диаметр трубопроводов до: 200 мм	100 м2 покрытия	1. Установка рулона на приспособление для размотки. 2. Установка ограничителя длины реза. 3. Резка материалов на покрытия. 4. Пакетирование покрытий, маркировка и складирование.	9,3	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-03-013-02-01	Изготовление покрытий изоляции прямых участков трубопроводов из фольгоизола, диаметр трубопроводов до: 400 мм	100 м2 покрытия	1. Установка рулона на приспособление для размотки. 2. Установка ограничителя длины реза. 3. Резка материалов на покрытия. 4. Пакетирование покрытий, маркировка и складирование.	5,8	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-03-013-03-01	Изготовление покрытий изоляции прямых участков трубопроводов из фольгоизола, диаметр трубопроводов до: 600 мм	100 м2 покрытия	1. Установка рулона на приспособление для размотки. 2. Установка ограничителя длины реза. 3. Резка материалов на покрытия. 4. Пакетирование покрытий, маркировка и складирование.	3,7	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-03-013-04-01	Изготовление покрытий изоляции прямых участков трубопроводов из фольгоизола, диаметр трубопроводов до: 800 мм	100 м2 покрытия	1. Установка рулона на приспособление для размотки. 2. Установка ограничителя длины реза. 3. Резка материалов на покрытия. 4. Пакетирование покрытий, маркировка и складирование.	2,9	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-03-013-05-01	Изготовление покрытий изоляции прямых участков трубопроводов из фольгоизола, диаметр трубопроводов до: 1000 мм	100 м2 покрытия	1. Установка рулона на приспособление для размотки. 2. Установка ограничителя длины реза. 3. Резка материалов на покрытия. 4. Пакетирование покрытий, маркировка и складирование.	2,3	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-03-013-06-01	Изготовление покрытий изоляции прямых участков трубопроводов из фольгорубероида, диаметр трубопроводов до: 200 мм	100 м2 покрытия	1. Установка рулона на приспособление для размотки. 2. Установка ограничителя длины реза. 3. Резка материалов на покрытия. 4. Пакетирование покрытий, маркировка и складирование.	7,4	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-03-013-07-01	Изготовление покрытий изоляции прямых участков трубопроводов из фольгорубероида, диаметр трубопроводов до: 400 мм	100 м2 покрытия	1. Установка рулона на приспособление для размотки. 2. Установка ограничителя длины реза. 3. Резка материалов на покрытия. 4. Пакетирование покрытий, маркировка и складирование.	4,9	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-03-013-08-01	Изготовление покрытий изоляции прямых участков трубопроводов из фольгорубероида, диаметр трубопроводов до: 600 мм	100 м2 покрытия	1. Установка рулона на приспособление для размотки. 2. Установка ограничителя длины реза. 3. Резка материалов на покрытия. 4. Пакетирование покрытий, маркировка и складирование.	3,9	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-03-013-09-01	Изготовление покрытий изоляции прямых участков трубопроводов из фольгорубероида, диаметр трубопроводов до: 800 мм	100 м2 покрытия	1. Установка рулона на приспособление для размотки. 2. Установка ограничителя длины реза. 3. Резка материалов на покрытия. 4. Пакетирование покрытий, маркировка и складирование.	3,4	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-03-013-10-01	Изготовление покрытий изоляции прямых участков трубопроводов из фольгорубероида, диаметр трубопроводов до: 1000 мм	100 м2 покрытия	1. Установка рулона на приспособление для размотки. 2. Установка ограничителя длины реза. 3. Резка материалов на покрытия. 4. Пакетирование покрытий, маркировка и складирование.	2,9	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-03-013-11-01	Изготовление покрытий изоляции прямых участков трубопроводов из фольгокартона, диаметр трубопроводов до: 200 мм	100 м2 покрытия	1. Установка рулона на приспособление для размотки. 2. Установка ограничителя длины реза. 3. Резка материалов на покрытия. 4. Пакетирование покрытий, маркировка и складирование.	5,5	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-03-013-12-01	Изготовление покрытий изоляции прямых участков трубопроводов из фольгокартона, диаметр трубопроводов до: 400 мм	100 м2 покрытия	1. Установка рулона на приспособление для размотки. 2. Установка ограничителя длины реза. 3. Резка материалов на покрытия. 4. Пакетирование покрытий, маркировка и складирование.	2,9	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-03-013-13-01	Изготовление покрытий изоляции прямых участков трубопроводов из фольгокартона, диаметр трубопроводов до: 600 мм	100 м2 покрытия	1. Установка рулона на приспособление для размотки. 2. Установка ограничителя длины реза. 3. Резка материалов на покрытия. 4. Пакетирование покрытий, маркировка и складирование.	2,3	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-03-013-14-01	Изготовление покрытий изоляции прямых участков трубопроводов из фольгокартона, диаметр трубопроводов до: 800 мм	100 м2 покрытия	1. Установка рулона на приспособление для размотки. 2. Установка ограничителя длины реза. 3. Резка материалов на покрытия. 4. Пакетирование покрытий, маркировка и складирование.	2	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-03-013-15-01	Изготовление покрытий изоляции прямых участков трубопроводов из фольгокартона, диаметр трубопроводов до: 1000 мм	100 м2 покрытия	1. Установка рулона на приспособление для размотки. 2. Установка ограничителя длины реза. 3. Резка материалов на покрытия. 4. Пакетирование покрытий, маркировка и складирование.	1,7	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Таблица Н-21-03-014 Изготовление покрытий изоляции прямых участков трубопроводов из алюминиевой фольги, рубероида и фольги								
Н-21-03-014-01-01	Изготовление покрытий изоляции прямых участков трубопроводов из алюминиевой фольги, диаметр трубопроводов до: 200 мм	100 м2 покрытия	1. Установка рулона фольги на приспособление для размотки. 2. Резка фольги на покрытия по заданным размерам. 3. Зиговка продольной кромки покрытий. 4. Вальцовка покрытий с одновременной выделкой ребер жесткости. 5. Комплектовка, маркировка готовых покрытий и складирование.	7,8	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-03-014-02-01	Изготовление покрытий изоляции прямых участков трубопроводов из алюминиевой фольги, диаметр трубопроводов до: 400 мм	100 м2 покрытия	1. Установка рулона фольги на приспособление для размотки. 2. Резка фольги на покрытия по заданным размерам. 3. Зиговка продольной кромки покрытий. 4. Вальцовка покрытий с одновременной выделкой ребер жесткости. 5. Комплектовка, маркировка готовых покрытий и складирование.	6,4	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-03-014-03-01	Изготовление покрытий изоляции прямых участков трубопроводов из рубероида и фольги, диаметр трубопроводов до: 200 мм	100 м2 покрытия	1. Разметка и резка рубероида и фольги. 2. Подгиб кромок фольги на рубероид вручную. 3. Упаковка готовых покрытий в рулоны, маркировка и складирование.	13	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-03-014-04-01	Изготовление покрытий изоляции прямых участков трубопроводов из рубероида и фольги, диаметр трубопроводов до: 400 мм	100 м2 покрытия	1. Разметка и резка рубероида и фольги. 2. Подгиб кромок фольги на рубероид вручную. 3. Упаковка готовых покрытий в рулоны, маркировка и складирование.	10	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-03-014-05-01	Изготовление покрытий изоляции прямых участков трубопроводов из рубероида и фольги, диаметр трубопроводов до: 600 мм	100 м2 покрытия	1. Разметка и резка рубероида и фольги. 2. Подгиб кромок фольги на рубероид вручную. 3. Упаковка готовых покрытий в рулоны, маркировка и складирование.	7,5	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-03-014-06-01	Изготовление покрытий изоляции прямых участков трубопроводов из рубероида и фольги, диаметр трубопроводов до: 800 мм	100 м2 покрытия	1. Разметка и резка рубероида и фольги. 2. Подгиб кромок фольги на рубероид вручную. 3. Упаковка готовых покрытий в рулоны, маркировка и складирование.	5,5	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Таблица Н-21-03-015 Изготовление гофрированных покрытий изоляции из фольги, алюминиевого сплава и фольгированных материалов.								
Н-21-03-015-01-01	Изготовление гофрированных покрытий изоляции из алюминиевого сплава прямых участков трубопроводов диаметром до: 200 мм	100 м2 покрытия	1. Установка рулона материала на приспособление для размотки. 2. Резка материала на заготовки по заданному размеру. 3. Гофрирование заготовок: продольное для прямых участков трубопроводов, продольное и поперечное для криволинейных участков трубопроводов (отводов). 4. Вальцовка заготовок. 5. Маркировка готовых покрытий и складирование.	6,4	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-03-015-02-01	Изготовление гофрированных покрытий изоляции из алюминиевого сплава прямых участков трубопроводов диаметром до: 400 мм	100 м2 покрытия	1. Установка рулона материала на приспособление для размотки. 2. Резка материала на заготовки по заданному размеру. 3. Гофрирование заготовок: продольное для прямых участков трубопроводов, продольное и поперечное для криволинейных участков трубопроводов (отводов). 4. Вальцовка заготовок. 5. Маркировка готовых покрытий и складирование.	4,9	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-03-015-03-01	Изготовление гофрированных покрытий изоляции из алюминиевого сплава прямых участков трубопроводов диаметром до: 600 мм	100 м2 покрытия	1. Установка рулона материала на приспособление для размотки. 2. Резка материала на заготовки по заданному размеру. 3. Гофрирование заготовок: продольное для прямых участков трубопроводов, продольное и поперечное для криволинейных участков трубопроводов (отводов). 4. Вальцовка заготовок. 5. Маркировка готовых покрытий и складирование.	3,9	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-03-015-04-01	Изготовление гофрированных покрытий изоляции из алюминиевого сплава прямых участков трубопроводов диаметром до: 800 мм	100 м2 покрытия	1. Установка рулона материала на приспособление для размотки. 2. Резка материала на заготовки по заданному размеру. 3. Гофрирование заготовок: продольное для прямых участков трубопроводов, продольное и поперечное для криволинейных участков трубопроводов (отводов). 4. Вальцовка заготовок. 5. Маркировка готовых покрытий и складирование.	3,5	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-03-015-05-01	Изготовление гофрированных покрытий изоляции из алюминиевого сплава прямых участков трубопроводов диаметром до: 1000 мм	100 м2 покрытия	1. Установка рулона материала на приспособление для размотки. 2. Резка материала на заготовки по заданному размеру. 3. Гофрирование заготовок: продольное для прямых участков трубопроводов, продольное и поперечное для криволинейных участков трубопроводов (отводов). 4. Вальцовка заготовок. 5. Маркировка готовых покрытий и складирование.	3,3	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-03-015-06-01	Изготовление гофрированных покрытий изоляции из фольгокартона, фольгоизола прямых участков трубопроводов диаметром до: 200 мм	100 м2 покрытия	1. Установка рулона материала на приспособление для размотки. 2. Резка материала на заготовки по заданному размеру. 3. Гофрирование заготовок: продольное для прямых участков трубопроводов, продольное и поперечное для криволинейных участков трубопроводов (отводов). 4. Вальцовка заготовок. 5. Маркировка готовых покрытий и складирование.	13	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-03-015-07-01	Изготовление гофрированных покрытий изоляции из фольгокартона, фольгоизола прямых участков трубопроводов диаметром до: 400 мм	100 м2 покрытия	1. Установка рулона материала на приспособление для размотки. 2. Резка материала на заготовки по заданному размеру. 3. Гофрирование заготовок: продольное для прямых участков трубопроводов, продольное и поперечное для криволинейных участков трубопроводов (отводов). 4. Вальцовка заготовок. 5. Маркировка готовых покрытий и складирование.	9,9	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-03-015-08-01	Изготовление гофрированных покрытий изоляции из фольгокартона, фольгоизола прямых участков трубопроводов диаметром до: 600 мм	100 м2 покрытия	1. Установка рулона материала на приспособление для размотки. 2. Резка материала на заготовки по заданному размеру. 3. Гофрирование заготовок: продольное для прямых участков трубопроводов, продольное и поперечное для криволинейных участков трубопроводов (отводов). 4. Вальцовка заготовок. 5. Маркировка готовых покрытий и складирование.	7	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-03-015-09-01	Изготовление гофрированных покрытий изоляции из фольги алюминиевой прямых участков трубопроводов диаметром до: 200 мм	100 м2 покрытия	1. Установка рулона материала на приспособление для размотки. 2. Резка материала на заготовки по заданному размеру. 3. Гофрирование заготовок: продольное для прямых участков трубопроводов, продольное и поперечное для криволинейных участков трубопроводов (отводов). 4. Вальцовка заготовок. 5. Маркировка готовых покрытий и складирование.	4,2	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-03-015-10-01	Изготовление гофрированных покрытий изоляции из фольги алюминиевой прямых участков трубопроводов диаметром до: 400 мм	100 м2 покрытия	1. Установка рулона материала на приспособление для размотки. 2. Резка материала на заготовки по заданному размеру. 3. Гофрирование заготовок: продольное для прямых участков трубопроводов, продольное и поперечное для криволинейных участков трубопроводов (отводов). 4. Вальцовка заготовок. 5. Маркировка готовых покрытий и складирование.	3	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-03-015-11-01	Изготовление гофрированных покрытий изоляции из фольги алюминиевой прямых участков трубопровода диаметром до: 600 мм	100 м2 покрытия	1. Установка рулона материала на приспособление для размотки. 2. Резка материала на заготовки по заданному размеру. 3. Гофрирование заготовок: продольное для прямых участков трубопроводов, продольное и поперечное для криволинейных участков трубопроводов (отводов). 4. Вальцовка заготовок. 5. Маркировка готовых покрытий и складирование.	2,7	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-03-015-12-01	Изготовление гофрированных покрытий изоляции из фольги алюминиевой криволинейных участков трубопроводов (отводов) диаметром до: 200 мм	100 м2 покрытия	1. Установка рулона материала на приспособление для размотки. 2. Резка материала на заготовки по заданному размеру. 3. Гофрирование заготовок: продольное для прямых участков трубопроводов, продольное и поперечное для криволинейных участков трубопроводов (отводов). 4. Вальцовка заготовок. 5. Маркировка готовых покрытий и складирование.	11	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-03-015-13-01	Изготовление гофрированных покрытий изоляции из фольги алюминиевой криволинейных участков трубопроводов (отводов) диаметром до: 400 мм	100 м2 покрытия	1. Установка рулона материала на приспособление для размотки. 2. Резка материала на заготовки по заданному размеру. 3. Гофрирование заготовок: продольное для прямых участков трубопроводов, продольное и поперечное для криволинейных участков трубопроводов (отводов). 4. Вальцовка заготовок. 5. Маркировка готовых покрытий и складирование.	7,5	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-03-015-14-01	Изготовление гофрированных покрытий изоляции из фольги алюминиевой криволинейных участков трубопроводов (отводов) диаметром до: 600 мм	100 м2 покрытия	1. Установка рулона материала на приспособление для размотки. 2. Резка материала на заготовки по заданному размеру. 3. Гофрирование заготовок: продольное для прямых участков трубопроводов, продольное и поперечное для криволинейных участков трубопроводов (отводов). 4. Вальцовка заготовок. 5. Маркировка готовых покрытий и складирование.	5,7	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-03-015-15-01	Изготовление гофрированных покрытий изоляции из фольгокартона, фольгоизола криволинейных участков трубопроводов (отводов) диаметром до: 200 мм	100 м2 покрытия	1. Установка рулона материала на приспособление для размотки. 2. Резка материала на заготовки по заданному размеру. 3. Гофрирование заготовок: продольное для прямых участков трубопроводов, продольное и поперечное для криволинейных участков трубопроводов (отводов). 4. Вальцовка заготовок. 5. Маркировка готовых покрытий и складирование.	15,5	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-03-015-16-01	Изготовление гофрированных покрытий изоляции из фольгокартона, фольгоизола криволинейных участков трубопроводов (отводов) диаметром до: 400 мм	100 м2 покрытия	1. Установка рулона материала на приспособление для размотки. 2. Резка материала на заготовки по заданному размеру. 3. Гофрирование заготовок: продольное для прямых участков трубопроводов, продольное и поперечное для криволинейных участков трубопроводов (отводов). 4. Вальцовка заготовок. 5. Маркировка готовых покрытий и складирование.	10,5	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-03-015-17-01	Изготовление гофрированных покрытий изоляции из фольгокартона, фольгоизола криволинейных участков трубопроводов (отводов) диаметром до: 600 мм	100 м2 покрытия	1. Установка рулона материала на приспособление для размотки. 2. Резка материала на заготовки по заданному размеру. 3. Гофрирование заготовок: продольное для прямых участков трубопроводов, продольное и поперечное для криволинейных участков трубопроводов (отводов). 4. Вальцовка заготовок. 5. Маркировка готовых покрытий и складирование.	7,4	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-03-015-18-01	Изготовление гофрированных диафрагм для покрытия изоляции торцов трубопроводов диаметром до: 200 мм	100 диафрагм	1. Разметка и резка металла на заготовки. 2. Отбортовка заготовок. 3. Гофрирование заготовок. 4. Комплектовка, маркировка и складирование диафрагм.	4	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-05	Изолировщик на термоизоляции 5 разр.	1
Н-21-03-015-19-01	Изготовление гофрированных диафрагм для покрытия изоляции торцов трубопроводов диаметром до: 400 мм	100 диафрагм	1. Разметка и резка металла на заготовки. 2. Отбортовка заготовок. 3. Гофрирование заготовок. 4. Комплектовка, маркировка и складирование диафрагм.	4,7	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-05	Изолировщик на термоизоляции 5 разр.	1
Н-21-03-015-20-01	Изготовление гофрированных диафрагм для покрытия изоляции торцов трубопроводов диаметром до: 600 мм	100 диафрагм	1. Разметка и резка металла на заготовки. 2. Отбортовка заготовок. 3. Гофрирование заготовок. 4. Комплектовка, маркировка и складирование диафрагм.	5,6	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-05	Изолировщик на термоизоляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-21-03-016 Изготовление покрытий изоляции прямых участков трубопроводов из лакостеклоткани, стеклоцемента текстолитового, винипластовой каландрированной пленки и рулонных стеклопластиков РСТ								
Н-21-03-016-01-01	Изготовление покрытий изоляции прямых участков трубопроводов из лакостеклоткани, диаметр трубопроводов до: 200 мм	100 м2 покрытия	1. Установка рулона на приспособление для размотки. 2. Установка ограничителя длины реза. 3. Размотка и резка лакостеклоткани на покрытия. 4. Комплектовка, маркировка и складирование покрытий.	5,2	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-03-016-02-01	Изготовление покрытий изоляции прямых участков трубопроводов из лакостеклоткани, диаметр трубопроводов до: 400 мм	100 м2 покрытия	1. Установка рулона на приспособление для размотки. 2. Установка ограничителя длины реза. 3. Размотка и резка лакостеклоткани на покрытия. 4. Комплектовка, маркировка и складирование покрытий.	3,7	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-03-016-03-01	Изготовление покрытий изоляции прямых участков трубопроводов из лакостеклоткани, диаметр трубопроводов до: 600 мм	100 м2 покрытия	1. Установка рулона на приспособление для размотки. 2. Установка ограничителя длины реза. 3. Размотка и резка лакостеклоткани на покрытия. 4. Комплектовка, маркировка и складирование покрытий.	3,2	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-03-016-04-01	Изготовление покрытий изоляции прямых участков трубопроводов из лакостеклоткани, диаметр трубопроводов до: 800 мм	100 м2 покрытия	1. Установка рулона на приспособление для размотки. 2. Установка ограничителя длины реза. 3. Размотка и резка лакостеклоткани на покрытия. 4. Комплектовка, маркировка и складирование покрытий.	2,5	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-03-016-05-01	Изготовление покрытий изоляции прямых участков трубопроводов из лакостеклоткани, диаметр трубопроводов до: 1000 мм	100 м2 покрытия	1. Установка рулона на приспособление для размотки. 2. Установка ограничителя длины реза. 3. Размотка и резка лакостеклоткани на покрытия. 4. Комплектовка, маркировка и складирование покрытий.	2,3	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-03-016-06-01	Изготовление покрытий изоляции прямых участков трубопроводов из стеклоцемента текстолитового, диаметр трубопроводов до: 200 мм	100 м2 покрытия	1. Установка рулона на приспособление для размотки. 2. Установка ограничителя длины реза. 3. Размотка и резка стеклоцемента на покрытия. 4. Комплектовка, маркировка и складирование покрытий.	2,9	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-03-016-07-01	Изготовление покрытий изоляции прямых участков трубопроводов из стеклоцемента текстолитового, диаметр трубопроводов до: 400 мм	100 м2 покрытия	1. Установка рулона на приспособление для размотки. 2. Установка ограничителя длины реза. 3. Размотка и резка стеклоцемента на покрытия. 4. Комплектовка, маркировка и складирование покрытий.	2,4	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-03-016-08-01	Изготовление покрытий изоляции прямых участков трубопроводов из стеклоцемента текстолитового, диаметр трубопроводов до: 600 мм	100 м2 покрытия	1. Установка рулона на приспособление для размотки. 2. Установка ограничителя длины реза. 3. Размотка и резка стеклоцемента на покрытия. 4. Комплектовка, маркировка и складирование покрытий.	2	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-03-016-09-01	Изготовление покрытий изоляции прямых участков трубопроводов из стеклоцемента текстолитового, диаметр трубопроводов до: 800 мм	100 м2 покрытия	1. Установка рулона на приспособление для размотки. 2. Установка ограничителя длины реза. 3. Размотка и резка стеклоцемента на покрытия. 4. Комплектовка, маркировка и складирование покрытий.	1,7	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-03-016-10-01	Изготовление покрытий изоляции прямых участков трубопроводов из стеклоцемента текстолитового, диаметр трубопроводов до: 1000 мм	100 м2 покрытия	1. Установка рулона на приспособление для размотки. 2. Установка ограничителя длины реза. 3. Размотка и резка стеклоцемента на покрытия. 4. Комплектовка, маркировка и складирование покрытий.	1,5	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-03-016-11-01	Изготовление покрытий изоляции прямых участков трубопроводов из винипластовой каландрированной пленки, диаметр трубопроводов до: 200 мм	100 м2 покрытия	1. Установка рулона на приспособление для размотки. 2. Установка ограничителя длины реза. 3. Размотка и резка материала на покрытия. 4. Комплектовка, маркировка и складирование покрытий.	6,3	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-03-016-12-01	Изготовление покрытий изоляции прямых участков трубопроводов из винипластовой каландрированной пленки, диаметр трубопроводов до: 400 мм	100 м2 покрытия	1. Установка рулона на приспособление для размотки. 2. Установка ограничителя длины реза. 3. Размотка и резка материала на покрытия. 4. Комплектовка, маркировка и складирование покрытий.	4,7	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-03-016-13-01	Изготовление покрытий изоляции прямых участков трубопроводов из винипластовой каландрированной пленки, диаметр трубопроводов до: 600 мм	100 м2 покрытия	1. Установка рулона на приспособление для размотки. 2. Установка ограничителя длины реза. 3. Размотка и резка материала на покрытия. 4. Комплектовка, маркировка и складирование покрытий.	3,8	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-03-016-14-01	Изготовление покрытий изоляции прямых участков трубопроводов из винипластовой каландрированной пленки, диаметр трубопроводов до: 800 мм	100 м2 покрытия	1. Установка рулона на приспособление для размотки. 2. Установка ограничителя длины реза. 3. Размотка и резка материала на покрытия. 4. Комплектовка, маркировка и складирование покрытий.	3,3	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-03-016-15-01	Изготовление покрытий изоляции прямых участков трубопроводов из рулонных стеклопластиков РСТ, диаметр трубопроводов до: 200 мм	100 м2 покрытия	1. Установка рулона на приспособление для размотки. 2. Установка ограничителя длины реза. 3. Размотка и резка материала на покрытия. 4. Комплектовка, маркировка и складирование покрытий.	3,1	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-03-016-16-01	Изготовление покрытий изоляции прямых участков трубопроводов из рулонных стеклопластиков РСТ, диаметр трубопроводов до: 400 мм	100 м2 покрытия	1. Установка рулона на приспособление для размотки. 2. Установка ограничителя длины реза. 3. Размотка и резка материала на покрытия. 4. Комплектовка, маркировка и складирование покрытий.	2,1	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-03-016-17-01	Изготовление покрытий изоляции прямых участков трубопроводов из рулонных стеклопластиков РСТ, диаметр трубопроводов до: 600 мм	100 м2 покрытия	1. Установка рулона на приспособление для размотки. 2. Установка ограничителя длины реза. 3. Размотка и резка материала на покрытия. 4. Комплектовка, маркировка и складирование покрытий.	1,6	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-03-016-18-01	Изготовление покрытий изоляции прямых участков трубопроводов из рулонных стеклопластиков РСТ, диаметр трубопроводов до: 800 мм	100 м2 покрытия	1. Установка рулона на приспособление для размотки. 2. Установка ограничителя длины реза. 3. Размотка и резка материала на покрытия. 4. Комплектовка, маркировка и складирование покрытий.	1,4	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-03-016-19-01	Изготовление покрытий изоляции прямых участков трубопроводов из рулонных стеклопластиков РСТ, диаметр трубопроводов до: 1000 мм	100 м2 покрытия	1. Установка рулона на приспособление для размотки. 2. Установка ограничителя длины реза. 3. Размотка и резка материала на покрытия. 4. Комплектовка, маркировка и складирование покрытий.	1,3	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Таблица Н-21-03-017 Резка слоистого пластика на покрытия изоляции прямых участков трубопроводов на месте монтажа								
Н-21-03-017-01-01	Резка слоистого пластика на покрытия изоляции прямых участков трубопроводов на месте монтажа, диаметр трубопроводов до: 200 мм	100 м2 покрытия	1. Раскатывание рулона пластика. 2. Разметка его по заданному размеру. 3. Резка на покрытия вручную ножом.	4,1	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-03-017-02-01	Резка слоистого пластика на покрытия изоляции прямых участков трубопроводов на месте монтажа, диаметр трубопроводов до: 400 мм	100 м2 покрытия	1. Раскатывание рулона пластика. 2. Разметка его по заданному размеру. 3. Резка на покрытия вручную ножом.	2,3	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
Н-21-03-017-03-01	Резка слоистого пластика на покрытия изоляции прямых участков трубопроводов на месте монтажа, диаметр трубопроводов до: 600 мм	100 м2 покрытия	1. Раскатывание рулона пластика. 2. Разметка его по заданному размеру. 3. Резка на покрытия вручную ножом.	1,4	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
Н-21-03-017-04-01	Резка слоистого пластика на покрытия изоляции прямых участков трубопроводов на месте монтажа, диаметр трубопроводов до: 800 мм	100 м2 покрытия	1. Раскатывание рулона пластика. 2. Разметка его по заданному размеру. 3. Резка на покрытия вручную ножом.	0,95	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
Таблица Н-21-03-018 Изготовление гофрированной фольги, стеклоцемента текстолитового, лакостеклоткани, сегментов из теплоизоляционных плит, бандажных лент из металла, шайб-пряжек из алюминиевого сплава								
Н-21-03-018-01-01	Изготовление гофрированной фольги	100 м2 гофрированной фольги	1. Установка рулона гладкой фольги на приспособление для размотки. 2. Заправка фольги в станок, гофрирование фольги. 3. Нарезка готовой фольги на полотна длиной до 10 м. 4. Свертывание полотен в рулоны, перевязка проволокой и складирование.	0,52	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-03-018-02-01	Изготовление стеклоцемента текстолитового: трехслойного	100 м2 стеклоцемента	1. Перемотка пленки и резка ее. 2. Установка скалок и шпуплек с пленкой и стеклотканью на этажерку станка. 3. Приготовление цементного клея в растворомешалке и загрузка его в пропиточную ванну. 4. Пропитка стеклоткани цементным клеем с намоткой ее на скалку с уплотнением и прокладкой пленкой. 5. Переноска скалок при помощи тельфера в ванну и заливка их водой. 6. Выгрузка скалок из ванны с водой при помощи тельфера. 7. Перематывание отдельно пленки и стеклоцемента с одновременной резкой его. 8. Промывка пленки водой на станке. 9. Укладка нарезанного стеклоцемента в пакеты, маркировка и складирование.	11	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	2
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	3
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-03-018-03-01	Изготовление стеклоцемента текстолитового: двухслойного	100 м2 стеклоцемента	1. Перемотка пленки и резка ее. 2. Установка скалок и шпуплек с пленкой и стеклотканью на этажерку станка. 3. Приготовление цементного клея в растворомешалке и загрузка его в пропиточную ванну. 4. Пропитка стеклоткани цементным клеем с намоткой ее на скалку с уплотнением и прокладкой пленкой. 5. Переноска скалок при помощи тельфера в ванну и заливка их водой. 6. Выгрузка скалок из ванны с водой при помощи тельфера. 7. Перематывание отдельно пленки и стеклоцемента с одновременной резкой его. 8. Промывка пленки водой на станке. 9. Укладка нарезанного стеклоцемента в пакеты, маркировка и складирование.	5,8	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	2
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	3
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-03-018-04-01	Изготовление лакостеклоткани: с двухкратной пропиткой	100 м2 лакостеклоткани	1. Приготовление пропиточного состава. 2. Заправка стеклоткани в установку для нанесения состава. 3. Сшивка концов стеклоткани. 4. Заполнение ванн пропиточным составом. 5. Включение и прогрев сушильных камер. 6. Наблюдение за работой установки. 7. Снятие рулона стеклоткани и упаковка его.	1,2	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-03-018-05-01	Изготовление лакостеклоткани: с четырехкратной пропиткой	100 м2 лакостеклоткани	1. Приготовление пропиточного состава. 2. Заправка стеклоткани в установку для нанесения состава. 3. Сшивка концов стеклоткани. 4. Заполнение ванн пропиточным составом. 5. Включение и прогрев сушильных камер. 6. Наблюдение за работой установки. 7. Снятие рулона стеклоткани и упаковка его.	2,8	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-03-018-06-01	Изготовление сегментов из теплоизоляционных плит асбестоцементных, минераловатных, соевитовых, вулканитовых и перлитовых, способ распиливания: на циркулярной пиле	100 м пропила	1. Установка направляющих пилы. 2. Распиловка плит на сегменты. 3. Укладка сегментов в контейнеры или пачки.	0,74	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-03-018-07-01	Изготовление сегментов из теплоизоляционных плит асбестоцементных, минераловатных, соевелитовых, вулканитовых и перлитовых, способ распиливания: вручную	100 м пропила	1. Установка направляющих пилы. 2. Распиловка плит на сегменты. 3. Укладка сегментов в контейнеры или пачки.	2,3	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
Н-21-03-018-08-01	Изготовление сегментов из теплоизоляционных плит экспонзитовых и пробковых, способ распиливания: на циркулярной пиле	100 м пропила	1. Установка направляющих пилы. 2. Распиловка плит на сегменты. 3. Укладка сегментов в контейнеры или пачки.	0,44	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
Н-21-03-018-09-01	Изготовление сегментов из теплоизоляционных плит экспонзитовых и пробковых, способ распиливания: вручную	100 м пропила	1. Установка направляющих пилы. 2. Распиловка плит на сегменты. 3. Укладка сегментов в контейнеры или пачки.	1,1	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
Н-21-03-018-10-01	Добавлять на каждые 10 мм увеличения толщины плит сверх 50 мм, способ распиливания: на циркулярной пиле	100 м пропила	-	1,1	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
Н-21-03-018-11-01	Добавлять на каждые 10 мм увеличения толщины плит сверх 50 мм, способ распиливания: вручную	100 м пропила	-	1,2	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-03-018-12-01	Изготовлении бандажных лент на гильотинных ножницах из листового металла, длина бандажных лент до: 1000 мм	100 шт	1. Установка ограничителя длины реза. 2. Резка металла на бандажные ленты механизированными гильотинными ножницами. 3. Комплектовка бандажных лент в пакеты и маркировка.	0,7	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
Н-21-03-018-13-01	Изготовлении бандажных лент на гильотинных ножницах из листового металла, длина бандажных лент до: 1500 мм	100 шт	1. Установка ограничителя длины реза. 2. Резка металла на бандажные ленты механизированными гильотинными ножницами. 3. Комплектовка бандажных лент в пакеты и маркировка.	0,91	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
Н-21-03-018-14-01	Изготовлении бандажных лент на гильотинных ножницах из листового металла, длина бандажных лент до: 2000 мм	100 шт	1. Установка ограничителя длины реза. 2. Резка металла на бандажные ленты механизированными гильотинными ножницами. 3. Комплектовка бандажных лент в пакеты и маркировка. 4. Соединение двух лент бандажной пряжкой или сшивкой в одинарный фальц.	1,2	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-03-018-15-01	Изготовлении бандажных лент на гильотинных ножницах из листового металла, длина бандажных лент до: 2500 мм	100 шт	1. Установка ограничителя длины реза. 2. Резка металла на бандажные ленты механизированными гильотинными ножницами. 3. Комплектовка бандажных лент в пакеты и маркировка. 4. Соединение двух лент бандажной пряжкой или сшивкой в одинарный фальц.	1,7	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
Н-21-03-018-16-01	Изготовлении бандажных лент на гильотинных ножницах из листового металла, длина бандажных лент до: 3000 мм	100 шт	1. Установка ограничителя длины реза. 2. Резка металла на бандажные ленты механизированными гильотинными ножницами. 3. Комплектовка бандажных лент в пакеты и маркировка. 4. Соединение двух лент бандажной пряжкой или сшивкой в одинарный фальц.	2,2	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
Н-21-03-018-17-01	Зкрепление пряжек при изготовлении бандажных лент на гильотинных ножницах из листового металла, длина бандажных лент до: 2000 мм	100 шт	1. Закрепление пряжки на конце бандажной ленты путем загиба ее на специальном приспособлении вручную.	0,3	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
Н-21-03-018-18-01	Зкрепление пряжек при изготовлении бандажных лент на гильотинных ножницах из листового металла, длина бандажных лент до: 2500 мм	100 шт	1. Закрепление пряжки на конце бандажной ленты путем загиба ее на специальном приспособлении вручную.	0,3	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-03-018-19-01	Закрепление пряжек при изготовлении бандажных лент на гильотинных ножницах из листового металла, длина бандажных лент до: 3000 мм	100 шт	1. Закрепление пряжки на конце бандажной ленты путем загиба ее на специальном приспособлении вручную.	0,3	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
Н-21-03-018-20-01	Изготовление бандажных лент на многороликовом станке, вид материала - металлопласт толщиной до 1 мм, выход бандажных лент за 1 цикл 20-22, длина бандажных лент до: 1500 мм	100 шт	1. Установка ограничителя длины реза. 2. Резка металла на листы механизированными гильотинными ножницами. 3. Продольная резка листа на полосы однороликовыми ножницами. 4. Резка полос на бандажные ленты на многороликовом станке. 5. Комплектовка бандажных лент в пакеты и маркировка.	0,26	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
Н-21-03-018-21-01	Изготовление бандажных лент на многороликовом станке, вид материала - металлопласт толщиной до 1 мм, выход бандажных лент за 1 цикл 20-22, длина бандажных лент до: 2000 мм	100 шт	1. Установка ограничителя длины реза. 2. Резка металла на листы механизированными гильотинными ножницами. 3. Продольная резка листа на полосы однороликовыми ножницами. 4. Резка полос на бандажные ленты на многороликовом станке. 5. Комплектовка бандажных лент в пакеты и маркировка.	0,3	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-03-018-22-01	Изготовление бандажных лент на многороликовом станке, вид материала - металлопласт толщиной до 1 мм, выход бандажных лент за 1 цикл 20-22, длина бандажных лент до: 2500 мм	100 шт	1. Установка ограничителя длины реза. 2. Резка металла на листы механизированными гильотинными ножницами. 3. Продольная резка листа на полосы однорولیковыми ножницами. 4. Резка полос на бандажные ленты на многороликовом станке. 5. Комплектовка бандажных лент в пакеты и маркировка.	0,36	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
Н-21-03-018-23-01	Изготовление бандажных лент на многороликовом станке, вид материала - металлопласт толщиной до 1 мм, выход бандажных лент за 1 цикл 20-22, длина бандажных лент до: 3000 мм	100 шт	1. Установка ограничителя длины реза. 2. Резка металла на листы механизированными гильотинными ножницами. 3. Продольная резка листа на полосы однорولیковыми ножницами. 4. Резка полос на бандажные ленты на многороликовом станке. 5. Комплектовка бандажных лент в пакеты и маркировка.	0,44	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
Н-21-03-018-24-01	Изготовление бандажных лент на многороликовом станке, вид материала - алюминиевый сплав и оцинкованная тонколистовая сталь толщиной до 0,6 мм, выход бандажных лент за 1 цикл 20-30, длина бандажных лент до: 1000 мм	100 шт	1. Установка ограничителя длины реза. 2. Резка металла на листы механизированными гильотинными ножницами. 3. Продольная резка листа на полосы однорولیковыми ножницами. 4. Резка полос на бандажные ленты на многороликовом станке. 5. Комплектовка бандажных лент в пакеты и маркировка.	0,21	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-03-018-25-01	Изготовление бандажных лент на многороликовом станке, вид материала - алюминиевый сплав и оцинкованная тонколистовая сталь толщиной до 0,6 мм, выход бандажных лент за 1 цикл 20-30, длина бандажных лент до: 1500 мм	100 шт	1. Установка ограничителя длины реза. 2. Резка металла на листы механизированными гильотинными ножницами. 3. Продольная резка листа на полосы однорولیковыми ножницами. 4. Резка полос на бандажные ленты на многороликовом станке. 5. Комплектовка бандажных лент в пакеты и маркировка.	0,23	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
Н-21-03-018-26-01	Изготовление бандажных лент на многороликовом станке, вид материала - алюминиевый сплав и оцинкованная тонколистовая сталь толщиной до 0,6 мм, выход бандажных лент за 1 цикл 20-30, длина бандажных лент до: 2000 мм	100 шт	1. Установка ограничителя длины реза. 2. Резка металла на листы механизированными гильотинными ножницами. 3. Продольная резка листа на полосы однорولیковыми ножницами. 4. Резка полос на бандажные ленты на многороликовом станке. 5. Комплектовка бандажных лент в пакеты и маркировка.	0,28	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
Н-21-03-018-27-01	Изготовление бандажных лент на многороликовом станке, вид материала - алюминиевый сплав и оцинкованная тонколистовая сталь толщиной до 0,6 мм, выход бандажных лент за 1 цикл 20-30, длина бандажных лент до: 2500 мм	100 шт	1. Установка ограничителя длины реза. 2. Резка металла на листы механизированными гильотинными ножницами. 3. Продольная резка листа на полосы однорولیковыми ножницами. 4. Резка полос на бандажные ленты на многороликовом станке. 5. Комплектовка бандажных лент в пакеты и маркировка.	0,34	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-03-018-28-01	Изготовление бандажных лент на многороликовом станке, вид материала - алюминиевый сплав и оцинкованная тонколистовая сталь толщиной до 0,6 мм, выход бандажных лент за 1 цикл 20-30, длина бандажных лент до: 3000 мм	100 шт	1. Установка ограничителя длины реза. 2. Резка металла на листы механизированными гильотинными ножницами. 3. Продольная резка листа на полосы однорولیковыми ножницами. 4. Резка полос на бандажные ленты на многороликовом станке. 5. Комплектовка бандажных лент в пакеты и маркировка.	0,37	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
Н-21-03-018-29-01	Изготовление бандажных лент на многороликовом станке, вид материала - алюминиевый сплав и оцинкованная тонколистовая сталь толщиной до 1,2 мм, выход бандажных лент за 1 цикл 8-16, длина бандажных лент до: 1000 мм	100 шт	1. Установка ограничителя длины реза. 2. Резка металла на листы механизированными гильотинными ножницами. 3. Продольная резка листа на полосы однорولیковыми ножницами. 4. Резка полос на бандажные ленты на многороликовом станке. 5. Комплектовка бандажных лент в пакеты и маркировка.	0,23	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
Н-21-03-018-30-01	Изготовление бандажных лент на многороликовом станке, вид материала - алюминиевый сплав и оцинкованная тонколистовая сталь толщиной до 1,2 мм, выход бандажных лент за 1 цикл 8-16, длина бандажных лент до: 1500 мм	100 шт	1. Установка ограничителя длины реза. 2. Резка металла на листы механизированными гильотинными ножницами. 3. Продольная резка листа на полосы однорولیковыми ножницами. 4. Резка полос на бандажные ленты на многороликовом станке. 5. Комплектовка бандажных лент в пакеты и маркировка.	0,3	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-03-018-31-01	Изготовление бандажных лент на многороликовом станке, вид материала - алюминиевый сплав и оцинкованная тонколистовая сталь толщиной до 1,2 мм, выход бандажных лент за 1 цикл 8-16, длина бандажных лент до: 2000 мм	100 шт	1. Установка ограничителя длины реза. 2. Резка металла на листы механизированными гильотинными ножницами. 3. Продольная резка листа на полосы однороликовыми ножницами. 4. Резка полос на бандажные ленты на многороликовом станке. 5. Комплектовка бандажных лент в пакеты и маркировка.	0,38	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
Н-21-03-018-32-01	Изготовление бандажных лент на многороликовом станке, вид материала - алюминиевый сплав и оцинкованная тонколистовая сталь толщиной до 1,2 мм, выход бандажных лент за 1 цикл 8-16, длина бандажных лент до: 2500 мм	100 шт	1. Установка ограничителя длины реза. 2. Резка металла на листы механизированными гильотинными ножницами. 3. Продольная резка листа на полосы однороликовыми ножницами. 4. Резка полос на бандажные ленты на многороликовом станке. 5. Комплектовка бандажных лент в пакеты и маркировка.	0,44	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
Н-21-03-018-33-01	Изготовление бандажных лент на многороликовом станке, вид материала - алюминиевый сплав и оцинкованная тонколистовая сталь толщиной до 1,2 мм, выход бандажных лент за 1 цикл 8-16, длина бандажных лент до: 3000 мм	100 шт	1. Установка ограничителя длины реза. 2. Резка металла на листы механизированными гильотинными ножницами. 3. Продольная резка листа на полосы однороликовыми ножницами. 4. Резка полос на бандажные ленты на многороликовом станке. 5. Комплектовка бандажных лент в пакеты и маркировка.	0,52	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-03-018-34-01	Изготовление бандажных лент на многороликовом станке, вид материала - алюминиевый сплав и оцинкованная тонколистовая сталь толщиной до 1,2 мм, выход бандажных лент за 1 цикл 20-30, длина бандажных лент до: 1000 мм	100 шт	1. Установка ограничителя длины реза. 2. Резка металла на листы механизированными гильотинными ножницами. 3. Продольная резка листа на полосы однороликовыми ножницами. 4. Резка полос на бандажные ленты на многороликовом станке. 5. Комплектовка бандажных лент в пакеты и маркировка.	0,22	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
Н-21-03-018-35-01	Изготовление бандажных лент на многороликовом станке, вид материала - алюминиевый сплав и оцинкованная тонколистовая сталь толщиной до 1,2 мм, выход бандажных лент за 1 цикл 20-30, длина бандажных лент до: 1500 мм	100 шт	1. Установка ограничителя длины реза. 2. Резка металла на листы механизированными гильотинными ножницами. 3. Продольная резка листа на полосы однороликовыми ножницами. 4. Резка полос на бандажные ленты на многороликовом станке. 5. Комплектовка бандажных лент в пакеты и маркировка.	0,27	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
Н-21-03-018-36-01	Изготовление бандажных лент на многороликовом станке, вид материала - алюминиевый сплав и оцинкованная тонколистовая сталь толщиной до 1,2 мм, выход бандажных лент за 1 цикл 20-30, длина бандажных лент до: 2000 мм	100 шт	1. Установка ограничителя длины реза. 2. Резка металла на листы механизированными гильотинными ножницами. 3. Продольная резка листа на полосы однороликовыми ножницами. 4. Резка полос на бандажные ленты на многороликовом станке. 5. Комплектовка бандажных лент в пакеты и маркировка.	0,33	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-03-018-37-01	Изготовление бандажных лент на многороликовом станке, вид материала - алюминиевый сплав и оцинкованная тонколистовая сталь толщиной до 1,2 мм, выход бандажных лент за 1 цикл 20-30, длина бандажных лент до: 2500 мм	100 шт	1. Установка ограничителя длины реза. 2. Резка металла на листы механизированными гильотинными ножницами. 3. Продольная резка листа на полосы однорولیковыми ножницами. 4. Резка полос на бандажные ленты на многороликовом станке. 5. Комплектовка бандажных лент в пакеты и маркировка.	0,38	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
Н-21-03-018-38-01	Изготовление бандажных лент на многороликовом станке, вид материала - алюминиевый сплав и оцинкованная тонколистовая сталь толщиной до 1,2 мм, выход бандажных лент за 1 цикл 20-30, длина бандажных лент до: 3000 мм	100 шт	1. Установка ограничителя длины реза. 2. Резка металла на листы механизированными гильотинными ножницами. 3. Продольная резка листа на полосы однорولیковыми ножницами. 4. Резка полос на бандажные ленты на многороликовом станке. 5. Комплектовка бандажных лент в пакеты и маркировка.	0,45	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
Н-21-03-018-39-01	Изготовление шайб-пряжек из алюминиевого сплава	100 шайб-пряжек	1. Разметка листов на полосы по заданному размеру. 2. Резка листов на размеченные полосы на гильотинных ножницах. 3. Пробивка отверстий в полосе и резка на шайбы-пряжки на штамповочном станке.	0,22	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-21-03-019 Резка стальной сетки								
Н-21-03-019-01-01	Резка стальной сетки механизированным способом	100 м реза	1. Установка рулона сетки на стойки. 2. Разметка сетки и крепление ее к столу. 3. Резка сетки. 4. Укладка отрезанной сетки в стопку.	2,1	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
Таблица Н-21-03-020 Перемотка проволоки механизированным способом								
Н-21-03-020-01-01	Перемотка проволоки механизированным способом, количество установленных бухт на станке: одна	100 кг намотанной проволоки	1. Заправка перемоточного станка. 2. Перемотка проволоки в бухточки. 3. Снятие бухточек и перевязка их проволокой.	8,5	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
Н-21-03-020-02-01	Перемотка проволоки механизированным способом, количество установленных бухт на станке: две	100 кг намотанной проволоки	1. Заправка перемоточного станка. 2. Перемотка проволоки в бухточки. 3. Снятие бухточек и перевязка их проволокой.	4,7	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
Таблица Н-21-03-021 Отжиг проволоки								
Н-21-03-021-01-01	Отжиг проволоки: в электропечах, масса партии до 700 кг	100 кг отожженной проволоки	1. Загрузка проволоки в контейнер. 2. Загрузка контейнера в печь блоком или лебедкой и включение печи. 3. Наблюдение за процессом отжига проволоки. 4. Выгрузка контейнера из печи. 5. Выемка отожженной проволоки из контейнера крючком и складирование.	1,4	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-03-021-02-01	Отжиг проволоки: в печах на жидком топливе, масса партии до 130 кг	100 кг отожженной проволоки	1. Загрузка проволоки в контейнер. 2. Загрузка контейнера в печь блоком или лебедкой и включение печи. 3. Наблюдение за процессом отжига проволоки. 4. Выгрузка контейнера из печи. 5. Выемка отожженной проволоки из контейнера крючком и складирование.	2,4	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
Таблица Н-21-03-022 Устройство креплений для изоляции								
Н-21-03-022-01-01	Устройство креплений для изоляции: крепление реек к стенам	100 м рейки	1. Крепление готовых антисептированных деревянных реек проволокой к обнаженной арматуре железобетонных конструкций.	5,1	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
Н-21-03-022-02-01	Устройство креплений для изоляции: крепление реек к потолкам	100 м рейки	1. Крепление готовых антисептированных деревянных реек проволокой к обнаженной арматуре железобетонных конструкций.	6,7	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
Н-21-03-022-03-01	Устройство креплений для изоляции: установка колец из проволоки	100 колец	1. Выравнивание, разметка и обрезка проволоки. 2. Установка колец из четырехмиллиметровой проволоки с затягиванием и закреплением их на изолируемой поверхности. 3. Крепление к установленным кольцам проволочных выпусков.	4,4	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-21-03-023 Очистка и окрашивание изолируемых поверхностей								
Н-21-03-023-01-01	Очистка трубопроводов и цилиндрических поверхностей оборудования диаметром до: 57 мм	100 м2 изолируемой поверхности	1. Очистка изолируемой поверхности от пыли, грязи, наплывов раствора и ржавчины механизированным способом электрощетками. 2. Протирка очищенной поверхности ветошью.	7,4	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
Н-21-03-023-02-01	Очистка трубопроводов и цилиндрических поверхностей оборудования диаметром до: 159 мм	100 м2 изолируемой поверхности	1. Очистка изолируемой поверхности от пыли, грязи, наплывов раствора и ржавчины механизированным способом электрощетками. 2. Протирка очищенной поверхности ветошью.	5,2	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
Н-21-03-023-03-01	Очистка трубопроводов и цилиндрических поверхностей оборудования диаметром до: 325 мм	100 м2 изолируемой поверхности	1. Очистка изолируемой поверхности от пыли, грязи, наплывов раствора и ржавчины механизированным способом электрощетками. 2. Протирка очищенной поверхности ветошью.	2,7	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
Н-21-03-023-04-01	Очистка трубопроводов и цилиндрических поверхностей оборудования диаметром до: 631 мм	100 м2 изолируемой поверхности	1. Очистка изолируемой поверхности от пыли, грязи, наплывов раствора и ржавчины механизированным способом электрощетками. 2. Протирка очищенной поверхности ветошью.	1,5	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
Н-21-03-023-05-01	Очистка трубопроводов и цилиндрических поверхностей оборудования диаметром до: 720 мм и выше	100 м2 изолируемой поверхности	1. Очистка изолируемой поверхности от пыли, грязи, наплывов раствора и ржавчины механизированным способом электрощетками. 2. Протирка очищенной поверхности ветошью.	1	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-03-023-06-01	Очистка плоских поверхностей	100 м2 изолируемой поверхности	1. Очистка изолируемой поверхности от пыли, грязи, наплывов раствора и ржавчины механизированным способом электрощетками. 2. Протирка очищенной поверхности ветошью.	0,78	-	2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
Н-21-03-023-07-01	Окрашивание поверхностей трубопроводов и оборудования: нефтебитумом или смолой за 1 раз	1 м2 окрашенной поверхности	1. Приготовление или разогревание окрасочного состава. 2. Окрашивание изолируемой поверхности вручную.	0,19	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-03-023-08-01	Окрашивание поверхностей трубопроводов и оборудования: нефтебитумом или смолой за 2 раза	1 м2 окрашенной поверхности	1. Приготовление или разогревание окрасочного состава. 2. Окрашивание изолируемой поверхности вручную.	0,33	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-03-023-09-01	Окрашивание поверхностей трубопроводов и оборудования: асфальтовым или печным лаком за 1 раз	1 м2 окрашенной поверхности	1. Приготовление или разогревание окрасочного состава. 2. Окрашивание изолируемой поверхности вручную.	0,13	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-03-023-10-01	Окрашивание поверхностей трубопроводов и оборудования: асфальтовым или печным лаком за 2 раза	1 м2 окрашенной поверхности	1. Приготовление или разогревание окрасочного состава. 2. Окрашивание изолируемой поверхности вручную.	0,22	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-03-023-11-01	Окрашивание плоских поверхностей: нефтебитумом или смолой за 1 раз	1 м2 окрашенной поверхности	1. Приготовление или разогревание окрасочного состава. 2. Окрашивание изолируемой поверхности вручную.	0,14	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-03-023-12-01	Окрашивание плоских поверхностей: нефтебитумом или смолой за 2 раза	1 м2 окрашенной поверхности	1. Приготовление или разогревание окрасочного состава. 2. Окрашивание изолируемой поверхности вручную.	0,23	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-03-023-13-01	Окрашивание плоских поверхностей: асфальтовым или печным лаком за 1 раз	1 м2 окрашенной поверхности	1. Приготовление или разогревание окрасочного состава. 2. Окрашивание изолируемой поверхности вручную.	0,1	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-03-023-14-01	Окрашивание плоских поверхностей: асфальтовым или печным лаком за 2 раза	1 м2 окрашенной поверхности	1. Приготовление или разогревание окрасочного состава. 2. Окрашивание изолируемой поверхности вручную.	0,16	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-03-023-15-01	Окрашивание фасонных частей: нефтебитумом или смолой за 1 раз	1 м2 окрашенной поверхности	1. Приготовление или разогревание окрасочного состава. 2. Окрашивание изолируемой поверхности вручную.	0,36	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-03-023-16-01	Окрашивание фасонных частей: нефтебитумом или смолой за 2 раза	1 м2 окрашенной поверхности	1. Приготовление или разогревание окрасочного состава. 2. Окрашивание изолируемой поверхности вручную.	0,66	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-03-023-17-01	Окрашивание фасонных частей: асфальтовым или печным лаком за 1 раз	1 м2 окрашенной поверхности	1. Приготовление или разогревание окрасочного состава. 2. Окрашивание изолируемой поверхности вручную.	0,28	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-21-03-023-18-01	Окрашивание фасонных частей: асфальтовым или печным лаком за 2 раза	1 м2 окрашенной поверхности	1. Приготовление или разогревание окрасочного состава. 2. Окрашивание изолируемой поверхности вручную.	0,47	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Таблица Н-21-03-024 Очистка рубероида от талька								
Н-21-03-024-01-01	Очистка рубероида от талька: на станке, с одной стороны и кромки с другой	100 м2 рубероида	1. Укладка рулона рубероида на станок или верстак с раскатыванием его. 2. Очистка рубероида от талька и переворачивание для очистки второй стороны. 3. Свертывание и укладка рулона в штабель.	0,59	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-03-024-02-01	Очистка рубероида от талька: на станке, с двух сторон (сплошная)	100 м2 рубероида	1. Укладка рулона рубероида на станок или верстак с раскатыванием его. 2. Очистка рубероида от талька и переворачивание для очистки второй стороны. 3. Свертывание и укладка рулона в штабель.	0,82	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
Н-21-03-024-03-01	Очистка рубероида от талька: вручную, с одной стороны и кромки с другой	100 м2 рубероида	1. Укладка рулона рубероида на станок или верстак с раскатыванием его. 2. Очистка рубероида от талька и переворачивание для очистки второй стороны. 3. Свертывание и укладка рулона в штабель.	1,5	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
Н-21-03-024-04-01	Очистка рубероида от талька: вручную, с двух сторон (сплошная)	100 м2 рубероида	1. Укладка рулона рубероида на станок или верстак с раскатыванием его. 2. Очистка рубероида от талька и переворачивание для очистки второй стороны. 3. Свертывание и укладка рулона в штабель.	2	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-21-03-025 Подъем материалов электролебедками ЭЛ-100 и ЭЛ-250								
Н-21-03-025-01-01	Подъем формованных и обжиговых изделий электролебедками ЭЛ-100 и ЭЛ-250: на высоту до 10 м для термоизолировщика	1 мЗ	1. Загрузка материала в тару. 2. Строповка тары с грузом. 3. Подъем груза на высоту с оттяжкой его веревкой. 4. Подтягивание поднятого груза с опусканием на приемную площадку. 5. Разгрузка материала из тары. 6. Строповка порожней тары. 7. Опускание порожней тары. 8. Расстроповка порожней тары.	1,7	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
Н-21-03-025-01-02	Подъем формованных и обжиговых изделий электролебедками ЭЛ-100 и ЭЛ-250: на высоту до 10 м для машиниста	1 мЗ	1. Загрузка материала в тару. 2. Строповка тары с грузом. 3. Подъем груза на высоту с оттяжкой его веревкой. 4. Подтягивание поднятого груза с опусканием на приемную площадку. 5. Разгрузка материала из тары. 6. Строповка порожней тары. 7. Опускание порожней тары. 8. Расстроповка порожней тары.	-	0,85	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-03-025-02-01	Подъем формованных и обжиговых изделий электролебедками ЭЛ-100 и ЭЛ-250: добавлять на каждые следующие 5 м для термоизолировщика	1 м3	1. Загрузка материала в тару. 2. Строповка тары с грузом. 3. Подъем груза на высоту с оттяжкой его веревкой. 4. Подтягивание поднятого груза с опусканием на приемную площадку. 5. Разгрузка материала из тары. 6. Строповка порожней тары. 7. Опускание порожней тары. 8. Расстроповка порожней тары.	0,1	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
Н-21-03-025-02-02	Подъем формованных и обжиговых изделий электролебедками ЭЛ-100 и ЭЛ-250: добавлять на каждые следующие 5 м для машиниста	1 м3	1. Загрузка материала в тару. 2. Строповка тары с грузом. 3. Подъем груза на высоту с оттяжкой его веревкой. 4. Подтягивание поднятого груза с опусканием на приемную площадку. 5. Разгрузка материала из тары. 6. Строповка порожней тары. 7. Опускание порожней тары. 8. Расстроповка порожней тары.	-	0,05	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-03-025-03-01	Подъем минеральной ваты и других материалов плотностью до 250 кг/м3 электролебедками ЭЛ-100 и ЭЛ-250: на высоту до 10 м для термоизолировщика	1 м3	1. Загрузка материала в тару. 2. Строповка тары с грузом. 3. Подъем груза на высоту с оттяжкой его веревкой. 4. Подтягивание поднятого груза с опусканием на приемную площадку. 5. Разгрузка материала из тары. 6. Строповка порожней тары. 7. Опускание порожней тары. 8. Расстроповка порожней тары.	0,88	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
Н-21-03-025-03-02	Подъем минеральной ваты и других материалов плотностью до 250 кг/м3 электролебедками ЭЛ-100 и ЭЛ-250: на высоту до 10 м для машиниста	1 м3	1. Загрузка материала в тару. 2. Строповка тары с грузом. 3. Подъем груза на высоту с оттяжкой его веревкой. 4. Подтягивание поднятого груза с опусканием на приемную площадку. 5. Разгрузка материала из тары. 6. Строповка порожней тары. 7. Опускание порожней тары. 8. Расстроповка порожней тары.	-	0,44	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-03-025-04-01	Подъем минеральной ваты и других материалов плотностью до 250 кг/м3 электролебедками ЭЛ-100 и ЭЛ-250: добавлять на каждые следующие 5 м для термоизолировщика	1 м3	1. Загрузка материала в тару. 2. Строповка тары с грузом. 3. Подъем груза на высоту с оттяжкой его веревкой. 4. Подтягивание поднятого груза с опусканием на приемную площадку. 5. Разгрузка материала из тары. 6. Строповка порожней тары. 7. Опускание порожней тары. 8. Расстроповка порожней тары.	0,04	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
Н-21-03-025-04-02	Подъем минеральной ваты и других материалов плотностью до 250 кг/м3 электролебедками ЭЛ-100 и ЭЛ-250: добавлять на каждые следующие 5 м для машиниста	1 м3	1. Загрузка материала в тару. 2. Строповка тары с грузом. 3. Подъем груза на высоту с оттяжкой его веревкой. 4. Подтягивание поднятого груза с опусканием на приемную площадку. 5. Разгрузка материала из тары. 6. Строповка порожней тары. 7. Опускание порожней тары. 8. Расстроповка порожней тары.	-	0,02	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-03-025-05-01	Подъем минеральных матов, плит и других изделий плотностью до 400 кг/м3 электролебедками ЭЛ-100 и ЭЛ-250: на высоту до 10 м для термоизолировщика	1 м3	1. Загрузка материала в тару. 2. Строповка тары с грузом. 3. Подъем груза на высоту с оттяжкой его веревкой. 4. Подтягивание поднятого груза с опусканием на приемную площадку. 5. Разгрузка материала из тары. 6. Строповка порожней тары. 7. Опускание порожней тары. 8. Расстроповка порожней тары.	1,48	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
Н-21-03-025-05-02	Подъем минеральных матов, плит и других изделий плотностью до 400 кг/м3 электролебедками ЭЛ-100 и ЭЛ-250: на высоту до 10 м для машиниста	1 м3	1. Загрузка материала в тару. 2. Строповка тары с грузом. 3. Подъем груза на высоту с оттяжкой его веревкой. 4. Подтягивание поднятого груза с опусканием на приемную площадку. 5. Разгрузка материала из тары. 6. Строповка порожней тары. 7. Опускание порожней тары. 8. Расстроповка порожней тары.	-	0,74	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-03-025-06-01	Подъем минеральных матов, плит и других изделий плотностью до 400 кг/м3 электролебедками ЭЛ-100 и ЭЛ-250: добавлять на каждые следующие 5 м для термоизолировщика	1 м3	1. Загрузка материала в тару. 2. Строповка тары с грузом. 3. Подъем груза на высоту с оттяжкой его веревкой. 4. Подтягивание поднятого груза с опусканием на приемную площадку. 5. Разгрузка материала из тары. 6. Строповка порожней тары. 7. Опускание порожней тары. 8. Расстроповка порожней тары.	0,08	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
Н-21-03-025-06-02	Подъем минеральных матов, плит и других изделий плотностью до 400 кг/м3 электролебедками ЭЛ-100 и ЭЛ-250: добавлять на каждые следующие 5 м для машиниста	1 м3	1. Загрузка материала в тару. 2. Строповка тары с грузом. 3. Подъем груза на высоту с оттяжкой его веревкой. 4. Подтягивание поднятого груза с опусканием на приемную площадку. 5. Разгрузка материала из тары. 6. Строповка порожней тары. 7. Опускание порожней тары. 8. Расстроповка порожней тары.	-	0,04	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-03-025-07-01	Подъем раствора электролебедками ЭЛ-100 и ЭЛ-250: на высоту до 10 м для термоизолировщика	1 м3	1. Загрузка материала в тару. 2. Строповка тары с грузом. 3. Подъем груза на высоту с оттяжкой его веревкой. 4. Подтягивание поднятого груза с опусканием на приемную площадку. 5. Разгрузка материала из тары. 6. Строповка порожней тары. 7. Опускание порожней тары. 8. Расстроповка порожней тары.	3,6	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
Н-21-03-025-07-02	Подъем раствора электролебедками ЭЛ-100 и ЭЛ-250: на высоту до 10 м для машиниста	1 м3	1. Загрузка материала в тару. 2. Строповка тары с грузом. 3. Подъем груза на высоту с оттяжкой его веревкой. 4. Подтягивание поднятого груза с опусканием на приемную площадку. 5. Разгрузка материала из тары. 6. Строповка порожней тары. 7. Опускание порожней тары. 8. Расстроповка порожней тары.	-	1,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-03-025-08-01	Подъем раствора электролебедками ЭЛ-100 и ЭЛ-250: добавлять на каждые следующие 5 м для термоизолировщика	1 м3	1. Загрузка материала в тару. 2. Строповка тары с грузом. 3. Подъем груза на высоту с оттяжкой его веревкой. 4. Подтягивание поднятого груза с опусканием на приемную площадку. 5. Разгрузка материала из тары. 6. Строповка порожней тары. 7. Опускание порожней тары. 8. Расстроповка порожней тары.	0,18	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
Н-21-03-025-08-02	Подъем раствора электролебедками ЭЛ-100 и ЭЛ-250: добавлять на каждые следующие 5 м для машиниста	1 м3	1. Загрузка материала в тару. 2. Строповка тары с грузом. 3. Подъем груза на высоту с оттяжкой его веревкой. 4. Подтягивание поднятого груза с опусканием на приемную площадку. 5. Разгрузка материала из тары. 6. Строповка порожней тары. 7. Опускание порожней тары. 8. Расстроповка порожней тары.	-	0,09	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-03-025-09-01	Подъем асбестоцементных полуцилиндров и листов, металлической сетки, металлопокрытий электролебедками ЭЛ-100 и ЭЛ-250: на высоту до 10 м для термоизолировщика	100 м2	1. Загрузка материала в тару. 2. Строповка тары с грузом. 3. Подъем груза на высоту с оттяжкой его веревкой. 4. Подтягивание поднятого груза с опусканием на приемную площадку. 5. Разгрузка материала из тары. 6. Строповка порожней тары. 7. Опускание порожней тары. 8. Расстроповка порожней тары.	1,86	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
Н-21-03-025-09-02	Подъем асбестоцементных полуцилиндров и листов, металлической сетки, металлопокрытий электролебедками ЭЛ-100 и ЭЛ-250: на высоту до 10 м для машиниста	100 м2	1. Загрузка материала в тару. 2. Строповка тары с грузом. 3. Подъем груза на высоту с оттяжкой его веревкой. 4. Подтягивание поднятого груза с опусканием на приемную площадку. 5. Разгрузка материала из тары. 6. Строповка порожней тары. 7. Опускание порожней тары. 8. Расстроповка порожней тары.	-	0,93	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-03-025-10-01	Подъем асбестоцементных полуцилиндров и листов, металлической сетки, металлопокрытий электролебедками ЭЛ-100 и ЭЛ-250: добавлять на каждые следующие 5 м для термоизолировщика	100 м2	1. Загрузка материала в тару. 2. Строповка тары с грузом. 3. Подъем груза на высоту с оттяжкой его веревкой. 4. Подтягивание поднятого груза с опусканием на приемную площадку. 5. Разгрузка материала из тары. 6. Строповка порожней тары. 7. Опускание порожней тары. 8. Расстроповка порожней тары.	0,1	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
Н-21-03-025-10-02	Подъем асбестоцементных полуцилиндров и листов, металлической сетки, металлопокрытий электролебедками ЭЛ-100 и ЭЛ-250: добавлять на каждые следующие 5 м для машиниста	100 м2	1. Загрузка материала в тару. 2. Строповка тары с грузом. 3. Подъем груза на высоту с оттяжкой его веревкой. 4. Подтягивание поднятого груза с опусканием на приемную площадку. 5. Разгрузка материала из тары. 6. Строповка порожней тары. 7. Опускание порожней тары. 8. Расстроповка порожней тары.	-	0,05	-	-	-
Таблица Н-21-03-026 Разборка теплоизоляционных конструкций								
Н-21-03-026-01-01	Разборка теплоизоляционных конструкций: из теплоизоляционных плит, сегментов, цилиндров и полуцилиндров	100 м2 поверхности разобранной конструкции	1. Разборка изоляционного покрытия и изоляции. 2. Очистка изоляционных изделий от мастики. 3. Сортировка разобранных изоляционных изделий или покрытий и укладка их в штабель по сортам.	7,5	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-21-03-026-02-01	Разборка теплоизоляционных конструкций: из формованных и обжиговых изделий	100 м2 поверхности разобранной конструкции	1. Разборка изоляционного покрытия и изоляции. 2. Очистка изоляционных изделий от мастики. 3. Сортировка разобранных изоляционных изделий или покрытий и укладка их в штабель по сортам.	14	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
Н-21-03-026-03-01	Разборка теплоизоляционных конструкций: из минеральной и стеклянной ваты (маты или набивная изоляция)	100 м2 поверхности разобранной конструкции	1. Разборка изоляционного покрытия и изоляции. 2. Очистка изоляционных изделий от мастики. 3. Сортировка разобранных изоляционных изделий или покрытий и укладка их в штабель по сортам.	13	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
Н-21-03-026-04-01	Разборка теплоизоляционных конструкций: металлопокрытия	100 м2 поверхности разобранной конструкции	1. Разборка изоляционного покрытия и изоляции. 2. Очистка изоляционных изделий от мастики. 3. Сортировка разобранных изоляционных изделий или покрытий и укладка их в штабель по сортам.	7,9	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
Н-21-03-026-05-01	Разборка мастичной изоляции	100 м2 поверхности разобранной конструкции	-	3,8	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1

III. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 21.1

**Наружная поверхность изоляции, м² на 100 м длины
трубопровода или цилиндрического оборудования**

Толщи на изоляц ии, мм	Наружный диаметр трубопровода или цилиндрического оборудования, мм, до																Толщи на изоляц ии, мм
	10	14	17	20	25	32	38	40	44	48	57	76	89	95	108	133	
0	3,1	4,4	5,3	6,3	7,9	10	11,9	12,6	13,8	15,1	17,9	23,8	27,9	29,8	33,9	41,8	0
10	9,4	10,7	11,6	12,6	14,1	16,3	18,2	18,8	20,1	21,4	24,2	30,1	34,2	36,1	40,2	48	10
15	12,6	13,8	14,8	15,7	17,3	19,5	21,4	22,2	23,5	24,5	27,3	33,3	37,4	39,3	43,3	51,2	15
20	15,7	17,9	17,9	18,8	20,4	22,6	24,5	25,1	26,4	27,6	30,5	36,4	40,5	42,4	46,5	54,3	20
25	18,8	20,1	21	22	23,6	25,7	27,6	28,3	29,5	30,8	33,6	39,6	43,6	45,5	49,6	57,5	25
30	22	23,2	24,2	25,1	26,7	28,9	30,8	31,4	32,7	33,9	36,7	42,7	46,8	48,7	52,8	60,6	30
35	25,1	26,4	27,3	28,3	29,8	32	33,9	34,5	35,8	37,1	39,9	45,8	50	51,8	56	63,7	35
40	28,3	29,5	30,4	31,4	33	35,2	37,1	37,7	39	40,2	43	49	53,1	52,5	59	66,9	40
45	31,4	32,7	33,6	34,5	36,1	38,3	40,2	40,8	42,1	43,3	46,2	52,1	56,2	58,1	62,2	70	45
50	34,5	35,8	36,7	37,7	39,3	41,4	43,3	43,9	45,2	46,5	49,3	55,3	59,3	61,2	65,3	73,2	50
55	37,7	38,9	39,9	40,8	42,4	44,6	46,5	47,1	48,4	49,6	52,4	58,4	62,5	64,4	68,5	76,3	55
60	40,8	42,1	43	43,9	45,5	47,7	49,6	50,2	51,5	52,7	55,6	61,5	65,6	67,5	71,6	79,4	60
65	44	45,2	46,2	47,1	48,7	50,8	52,7	53,4	54,6	55,9	58,7	64,7	68,8	70,7	74,7	82,6	65
70	47,1	48,4	49,3	50,2	51,8	54	55,9	56,5	57,8	59	61,9	67,8	72	73,7	78	86,7	70
75	50,2	51,5	52,4	53,4	55	57,1	59	59,7	60,9	62,2	65	71	75	76,9	81	88,9	75
80	-	-	-	56,5	58,2	60,3	62,2	62,8	64,1	65,3	68,1	74,1	78,2	80,1	84,1	92	80
85	-	-	-	59,7	61,2	63,4	65,3	65,9	67,2	68,5	71,3	77,2	81,3	83,2	87,3	95,1	85
90	-	-	-	-	-	-	68,5	69,1	70,3	71,6	74,4	80,4	84,4	86,4	90,4	98,3	90
95	-	-	-	-	-	-	71,6	72,2	73,5	74,7	77,6	83,5	87,6	89,5	93,6	101,4	95
100	-	-	-	-	-	-	74,7	75,4	76,6	77,9	80,7	86,7	90,7	92,6	96,7	104,6	100
105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81	84	89,8	94	95,8	99,9	107,7	105

110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84, 2	87	92,9	97	98,9	103	110, 8	110
115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87, 3	90,1	96	100, 2	102, 1	106, 1	114	115
120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90, 4	93,3	99,2	103, 3	105, 2	109, 3	117, 1	120
125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96,4	102, 4	106, 4	108, 3	112, 4	120, 3	125
130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,5	105, 5	109, 6	111, 5	115, 6	123, 4	130
135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102, 7	108, 6	112, 7	114, 6	118, 7	126, 5	135
140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105, 8	111, 8	115, 9	117, 8	121, 8	129, 7	140
145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114, 9	119	120, 9	125	132, 8	145
150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118, 1	122, 1	124	128, 1	136	150
155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121, 2	125, 2	127, 2	131, 3	139, 1	155
160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124, 3	128, 4	130, 2	134, 4	142, 2	160
165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137, 5	145, 4	165
170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140, 7	148, 5	170
175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143, 8	151, 7	175
180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147	154, 8	180

Продолжение Приложения 21.1

Толщи на изоляц ии, мм	Наружный диаметр трубопровода или цилиндрического оборудования, мм, до															Толщи на изоляц ии, мм
	159	180	219	273	325	377	426	476	529	631	720	820	920	1020	1220	
0	49,9	56,5	68,8	85,7	102	118,4	133,8	149,5	166,1	198,1	226,1	257,5	288,9	320,3	383,1	0
10	56,2	62,8	75	92	108,3	124,7	140	155,7	172,4	204,4	232,4	263,8	295,2	326,6	389,4	10
15	59,3	66	78,2	95,1	111,5	127,8	143,2	158,9	175,5	207,6	235,5	266,9	298,3	329,7	392,5	15
20	62,5	69,1	81,3	98,3	114,6	130,9	146,3	162	178,7	210,7	238,6	270	301,4	332,8	395,6	20
25	65,6	72,2	84,5	101,4	117,7	134,1	149,5	165,2	181,8	213,8	241,8	273,2	304,6	335,9	398,8	25
30	68,8	75,4	87,6	104,6	120,9	137,2	152,6	168,3	185	217	244,9	276,3	307,7	339,1	401,9	30

35	71, 9	78, 5	90, 8	107 ,7	124	140 ,4	155 ,7	171 ,4	188 ,1	220 ,1	248 ,1	279 ,5	310 ,9	342 ,3	405	35
40	75	81, 6	94	110 ,8	127 ,2	143 ,5	158 ,2	174 ,6	191 ,2	223 ,3	251 ,2	282 ,6	314	345 ,4	408 ,2	40
45	78, 2	84, 8	97	114	130 ,3	146 ,6	162	177 ,7	194 ,4	226 ,4	254 ,3	285 ,7	317 ,1	348 ,5	411 ,3	45
50	81, 3	87, 9	100 ,2	117 ,1	133 ,4	149 ,8	165 ,2	180 ,9	197 ,5	229 ,5	257 ,5	289	320 ,3	351 ,7	414 ,5	50
55	84, 5	91, 1	103 ,3	120 ,3	136 ,6	152 ,9	168 ,9	184	200 ,6	232 ,7	260 ,6	292	323 ,4	354 ,8	417 ,6	55
60	87, 6	94, 2	106 ,4	123 ,4	139 ,7	156 ,1	171	187 ,2	203 ,8	235 ,8	263 ,7	295 ,2	326 ,6	357 ,9	420 ,8	60
65	90, 7	97, 3	109 ,6	125 ,5	142 ,9	159 ,2	174 ,6	190 ,3	207	238 ,9	266 ,9	298 ,3	329 ,7	361 ,1	423 ,9	65
70	93, 9	100 ,5	112 ,7	129 ,7	146	162 ,3	177 ,7	193 ,4	210 ,1	242 ,1	270	301 ,4	332 ,8	364 ,2	427	70
75	97	103 ,6	115 ,9	132 ,8	149 ,8	165 ,5	180 ,9	196 ,5	213 ,2	245 ,2	273 ,2	304 ,5	336	367 ,3	430 ,2	75
80	100 ,2	106 ,8	119	136	152 ,3	168 ,6	184	199 ,7	216 ,3	248 ,4	276 ,3	307 ,7	339 ,1	370 ,5	433 ,3	80
85	103 ,3	110	122 ,1	139 ,1	155 ,4	171 ,8	187 ,1	202 ,8	219 ,5	251 ,5	279 ,5	310 ,9	342 ,3	373 ,7	436 ,5	85
90	106 ,4	113	125 ,3	142 ,2	158 ,6	174 ,9	190 ,3	206	222 ,6	254 ,6	282 ,6	314	345 ,4	376 ,8	439 ,6	90
95	109 ,6	116 ,2	128 ,4	145 ,4	161 ,7	178	193 ,4	209 ,1	225 ,7	257 ,8	285 ,7	317 ,1	348 ,5	379 ,9	442 ,7	95
100	112 ,7	119 ,3	131 ,6	148 ,5	164 ,9	181 ,2	196 ,6	212 ,3	228 ,9	260 ,9	288 ,9	320 ,3	351 ,7	383 ,1	445 ,9	100
105	115 ,9	122 ,5	134 ,7	151 ,7	168	184 ,3	199 ,7	215 ,4	232	264 ,1	292	323 ,4	354 ,8	386 ,2	449	105
110	119	125 ,6	137 ,8	154 ,8	171 ,1	187 ,5	202 ,8	218 ,6	235 ,2	267 ,2	295 ,2	326 ,6	358	389 ,4	452 ,2	110
115	122 ,1	128 ,7	140 ,9	157 ,9	174 ,3	190 ,6	206	221 ,7	238 ,3	270 ,4	298 ,3	329 ,7	361 ,1	392 ,5	455 ,3	115
120	125 ,3	132	144 ,1	161 ,1	177 ,4	193 ,7	209 ,1	224 ,8	241 ,5	273 ,5	301 ,4	332 ,8	364 ,2	395 ,6	458 ,4	120
125	128 ,4	135	147 ,3	164 ,2	180 ,6	196 ,9	212 ,3	228	244 ,6	276 ,6	304 ,6	336	367 ,4	398 ,8	461 ,6	125
130	131 ,6	138 ,2	150 ,4	167 ,4	183 ,7	200	215 ,4	231 ,1	247 ,7	279 ,8	307 ,7	339 ,1	370 ,5	401 ,9	464 ,7	130
135	134 ,7	141 ,3	153 ,5	170 ,5	186 ,8	203 ,2	218 ,5	234 ,3	250 ,9	282 ,9	310 ,9	342 ,3	373 ,7	405 ,1	467 ,8	135
140	137 ,8	144 ,5	156 ,7	173 ,6	190	206 ,3	221 ,7	237 ,4	254	286 ,1	314	345 ,4	376 ,8	408 ,2	471	140
145	141	147 ,6	159 ,8	176 ,8	193 ,2	209 ,4	224 ,8	240 ,5	257 ,2	289 ,2	317 ,1	348 ,5	379 ,9	411 ,3	474 ,1	145

150	144 ,1	150 ,7	163	179 ,9	196 ,1	212 ,6	228	243 ,7	260 ,3	292 ,3	320 ,3	351 ,7	383	414 ,5	477 ,3	150
155	147 ,3	153 ,9	166 ,1	183 ,1	199 ,4	215 ,7	231 ,1	246 ,8	263 ,5	295 ,5	323 ,4	354 ,8	386 ,4	417 ,6	480 ,4	155
160	150 ,4	157	169 ,2	186 ,2	202 ,5	218 ,9	234 ,2	250	266 ,6	298 ,6	326 ,6	357 ,9	389 ,3	420 ,8	486 ,6	160
165	153 ,5	160 ,1	172 ,4	189 ,3	205 ,7	222	237 ,4	253 ,1	269 ,7	301 ,8	329 ,7	361 ,1	392 ,5	423 ,9	486 ,7	165
170	156 ,7	163 ,3	175 ,5	192 ,5	208 ,8	225 ,1	240 ,5	256 ,3	272 ,9	304 ,9	332 ,8	364 ,2	395 ,6	427	489 ,8	170
175	159 ,8	166 ,4	177 ,7	195 ,6	212	228 ,3	243 ,7	259 ,4	276	308	336	367 ,4	398 ,8	430 ,2	493	175
180	163	169 ,6	181 ,8	198 ,8	215 ,1	231 ,4	246 ,8	262 ,5	279 ,1	311 ,2	339 ,1	370 ,5	402	433 ,3	496 ,1	180
185	-	-	185	202	218 ,2	234 ,6	249 ,9	265 ,6	282 ,3	314 ,3	342 ,3	373 ,7	405 ,1	436 ,5	499 ,3	185
190	-	-	188 ,1	205	221 ,4	237 ,7	253	268 ,8	285 ,4	317 ,5	345 ,4	376 ,8	408 ,2	439 ,6	502 ,4	190
195	-	-	191 ,2	208 ,2	224 ,5	240 ,8	256 ,2	271 ,9	288 ,6	320 ,6	348 ,6	380	411 ,3	442 ,7	505 ,5	195
200	-	-	194 ,4	211 ,3	227 ,7	244	259 ,4	275 ,1	291 ,7	323 ,7	351 ,7	383 ,1	414 ,5	445 ,9	508 ,7	200
205	-	-	-	-	-	247 ,1	262 ,5	278 ,2	294 ,8	326 ,9	354 ,9	386 ,2	417 ,6	449	511 ,9	205
210	-	-	-	-	-	250 ,2	265 ,7	281 ,3	298	330	358	389 ,4	420 ,8	452 ,1	515	210
215	-	-	-	-	-	253 ,4	268 ,8	284 ,5	301 ,1	333 ,2	361 ,1	392 ,5	423 ,9	455 ,3	518 ,1	215
220	-	-	-	-	-	256 ,5	271 ,9	287 ,6	304 ,3	336 ,3	364 ,2	395 ,6	427	458 ,4	521 ,2	220

Приложение 21.2

**Объем изоляции, м³ на 100 м длины трубопровода
или цилиндрического оборудования**

Толщи на изоляц ии, мм	Наружный диаметр трубопровода или цилиндрического оборудования, мм, до																Толщи на изоляц ии, мм
	10	14	17	20	25	32	38	40	44	48	57	76	89	95	108	133	
10	0,0 6	0,0 8	0,08 4	0,0 9	0,1 1	0,1 3	0,1 5	0,1 6	0,1 7	0,1 9	0,2 1	0,27	0,31	0,33	0,37	0,5	10
15	0,1 2	0,1 4	0,15	0,1 6	0,1 9	0,2 2	0,2 5	0,2 6	0,2 8	0,3	0,3 4	0,43	0,49	0,52	0,58	0,7	15
20	0,1 9	0,2 1	0,23	0,2 5	0,2 8	0,3 3	0,3 6	0,3 8	0,4	0,4 3	0,4 8	0,6	0,68	0,72	0,8	0,96	20
25	0,2 7	0,3 1	0,33	0,3 5	0,3 9	0,4 5	0,4 9	0,5 1	0,5 4	0,5 7	0,6 4	0,79	0,89	0,94	1,04	1,24	25

30	0,3 8	0,4 1	0,44	0,4 7	0,5 2	0,5 8	0,6 4	0,6 6	0,7	0,7 3	0,8 2	1	1,12	1,18	1,3	1,54	30
35	0,5	0,5 4	0,57	0,6	0,6 6	0,7 4	0,8	0,8 2	0,8 7	0,9 1	1,0 1	1,22	1,36	1,43	1,57	1,85	35
40	0,6 3	0,6 8	0,72	0,7 5	0,8 2	0,9	0,9 8	1	1,0 6	1,1 1	1,2 2	1,46	1,62	1,7	1,86	2,17	40
45	0,7 8	0,8 3	0,88	0,9 2	0,9 9	1,0 9	1,1 7	1,2	1,2 6	1,3 1	1,4 4	1,71	1,89	1,98	2,16	2,52	45
50	0,9 4	1	1,05	1,1	1,1 8	1,2 9	1,3 8	1,4 1	1,4 8	1,5 4	1,6 8	1,98	2,18	2,28	2,48	2,87	50
55	1,1 2	1,1 9	1,24	1,3	1,3 8	1,5	1,6 1	1,6 4	1,7 1	1,7 8	1,9 3	2,26	2,49	2,59	2,82	3,25	55
60	1,3 2	1,3 9	1,45	1,5 1	1,6	1,7 3	1,8 5	1,8 9	1,9 6	2,0 3	2,2	2,56	2,81	2,92	3,17	3,64	60
65	1,5 8	1,6 1	1,67	1,7 3	1,8 4	1,9 8	2,1	2,1 4	2,2 2	2,3 1	2,4 9	2,88	3,14	3,27	3,53	4,04	65
70	1,7 6	1,8 4	1,9	1,9 8	2,0 9	2,2 4	2,3 7	2,4 2	2,5 1	2,5 9	2,7 9	3,21	3,5	3,63	3,91	4,46	70
75	2	2,2	2,17	2,2 4	2,3 6	2,5 2	2,6 6	2,7 1	2,8	2,9	3,1 1	3,56	3,86	4	4,31	4,9	75
80	-	-	-	2,5 1	2,6 4	2,8 1	2,9 6	3,0 1	3,1 1	3,2 2	3,4 4	3,92	4,25	4,4	4,72	4,35	80
85	-	-	-	2,8	2,9 4	3,1 2	3,2 8	3,3 4	3,4 4	3,5 5	3,7 9	4,3	4,65	4,8	5,15	5,82	85
90	-	-	-	-	-	-	3,6 2	3,6 7	3,7 9	3,9	4,1 5	4,69	5,06	5,23	5,6	6,3	90
95	-	-	-	-	-	-	3,9 7	4,0 3	4,1 5	4,2 7	4,5 3	5,1	5,49	5,67	6,06	6,8	95
100	-	-	-	-	-	-	4,3 3	4,4	4,5 2	4,6 5	4,9 3	5,53	5,93	6,12	6,53	7,32	100
105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0 5	5,3 4	5,97	6,4	6,6	7,02	7,85	105
110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,4 6	5,7 7	6,42	6,87	7,08	7,58	8,39	110
115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8 9	6,2 1	6,9	7,37	7,58	8,05	8,96	115
120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3 3	6,6 7	7,39	7,88	8,1	8,59	9,53	120
125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,1 4	7,89	8,4	8,64	9,15	10,1 3	125
130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,6 3	8,41	8,94	9,18	9,72	10,7 4	130
135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,1 4	8,94	9,5	9,75	10,3	11,3 6	135
140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,6 6	9,5	10,0 7	10,3 3	10,9	11,5 6	140
145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0 6	10,6 5	10,9 3	11,5 2	12,6 6	145
150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,6 4	11,2 6	11,5 4	12,1 5	13,3 3	150

155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,2 4	11,8 8	12,1 7	12,3	14,0 2	155
160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,8 6	12,5 1	12,8 1	13,4 6	14,7 2	160
165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,1 4	15,4 4	165
170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,8 4	16,1 7	170
175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,5 5	16,9 2	175
180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,2 8	17,6 9	180

Продолжение Приложения 21.2

Толщи на изоляция и, мм	Наружный диаметр трубопровода или цилиндрического оборудования, мм, до															Толщи на изоляция и, мм
	159	180	219	273	325	377	426	476	529	631	720	820	920	102 0	122 0	
10	0,5 3	0,6	0,7 2	0,8 9	1,0 5	1,2 2	1,3 7	1,5 3	1,6 9	2,0 1	2,2 9	2,6 1	2,9 2	3,2 3	3,8 6	10
15	0,8 2	0,9 2	1,1	1,3 6	1,6	1,8 5	2,0 8	2,3 1	2,5 6	3,0 4	3,4 6	3,5 3	4,4	4,8 7	5,8 2	15
20	1,1 2	1,2 6	1,5	1,8 4	2,1 7	2,4 9	2,8	3,1 1	3,4 5	3,9 8	4,6 5	5,2 8	5,9	6,5 3	7,7 9	20
25	1,4 4	1,6 1	1,9 2	2,3 4	2,7 5	3,1 6	3,5 4	3,9 3	4,3 5	5,1 5	5,8 5	6,6 3	7,4 2	8,2	9,7 7	25
30	1,7 8	1,9 8	2,3 5	2,8 5	3,3 4	3,8 3	4,3	4,7 7	5,2 7	6,2 3	7,0 7	8,0 1	8,9 5	9,8 9	11, 78	30
35	2,1 3	2,3 6	2,7 9	3,3 8	3,9 6	4,5 3	5,0 7	5,5 1	6,2	7,3 2	8,3	9,4	10, 5	11, 59	13, 79	35
40	2,5	2,7 6	3,2 5	3,9 3	4,5 8	5,2 4	5,8 5	6,4 8	7,1 5	8,4 3	9,5 5	10, 8	12, 06	13, 31	15, 83	40
45	2,8 8	3,1 8	3,7 3	4,4 9	5,2 3	5,9 6	6,6 6	7,3 6	8,1 1	9,4 8	10, 81	12, 22	13, 64	15, 05	17, 78	45
50	3,2 8	3,6 1	4,2 2	5,0 7	5,8 9	6,7	7,4 7	8,2 6	9,0 9	10, 69	12, 09	13, 66	15, 23	16, 8	19, 94	50
55	3,7	4,0 6	4,7 3	5,6 6	6,5 6	7,4 6	8,3 1	9,1 7	10, 09	11, 85	13, 38	15, 11	16, 84	18, 57	22, 02	55
60	4,1 3	4,5 2	5,2 6	6,2 7	7,2 5	8,2 3	9,1 6	10, 11	11, 11	13, 02	14, 7	16, 54	18, 47	20, 36	24, 12	60
65	4,5 7	5	5,8	6,9	7,9 6	9,0 2	10, 02	11, 04	12, 12	14, 31	16, 02	18, 06	20, 1	22, 14	26, 23	65
70	5,0 3	5,5	6,3 5	7,5 4	8,6 8	9,8 3	10, 9	12	13, 17	15, 41	17, 36	19, 56	21, 76	23, 96	28, 35	70
75	5,5 1	6	6,9 2	8,2	9,4 2	10, 64	11, 8	12, 98	14, 22	16, 63	18, 72	21, 08	23, 43	25, 79	30, 5	75
80	6	6,5 3	7,5 1	8,8 7	10, 17	11, 48	12, 71	13, 97	15, 3	17, 86	20, 1	22, 61	25, 12	27, 63	32, 66	80

85	6,5 1	7,0 7	8,1 1	9,5 6	10, 94	12, 33	13, 64	14, 97	16, 39	19, 11	21, 49	24, 15	26, 82	29, 49	34, 83	85
90	7,0 4	7,6 3	8,7 3	10, 26	11, 73	13, 2	14, 58	16	17, 49	20, 37	22, 89	25, 72	28, 54	31, 37	37, 02	90
95	7,5 8	8,2	9,3 7	10, 98	12, 58	14, 08	15, 54	17, 03	18, 61	21, 66	24, 31	27, 3	30, 28	32, 59	39, 23	95
100	8,1 3	8,7 9	10, 02	11, 71	13, 35	14, 98	16, 52	18, 09	19, 75	22, 96	25, 75	28, 89	32, 03	35, 17	41, 45	100
105	8,7 1	9,4	10, 69	12, 47	14, 18	15, 9	17, 51	19, 16	20, 91	24, 27	27, 21	30, 51	33, 8	37, 1	43, 7	105
110	9,2 9	10, 02	11, 36	13, 23	15, 02	16, 82	18, 51	20, 24	22, 07	25, 59	28, 67	32, 12	35, 58	39, 03	45, 94	110
115	9,8 9	10, 65	12, 06	14, 01	15, 9	17, 77	19, 54	21, 34	23, 26	26, 94	30, 15	33, 76	37, 37	40, 99	48, 21	115
120	10, 51	11, 3	12, 77	14, 81	16, 77	17, 73	20, 57	22, 46	24, 45	28, 3	31, 65	35, 42	39, 19	42, 96	50, 49	120
125	11, 15	11, 97	13, 5	15, 62	17, 66	19, 7	21, 63	23, 59	25, 67	29, 67	33, 17	37, 09	41, 02	44, 94	52, 94	125
130	11, 8	12, 65	14, 25	16, 45	18, 57	20, 7	22, 7	24, 74	26, 9	31, 06	34, 7	38, 78	42, 94	46, 94	55, 11	130
135	12, 46	13, 35	15, 01	17, 3	19, 5	21, 7	23, 78	25, 9	28, 15	32, 47	36, 24	40, 48	44, 72	48, 96	57, 44	135
140	13, 14	14, 07	15, 78	18, 16	20, 44	22, 73	24, 88	27, 08	29, 41	33, 89	37, 81	42, 2	46, 6	50, 99	59, 79	140
145	13, 84	14, 8	16, 57	19, 03	21, 4	23, 77	26	28, 27	30, 69	35, 33	39, 38	43, 94	48, 49	53, 04	62, 15	145
150	14, 55	15, 54	17, 38	19, 92	22, 37	24, 82	27, 13	29, 48	31, 98	36, 79	40, 98	45, 69	50, 4	55, 11	64, 53	150
155	15, 28	16, 3	18, 2	20, 73	23, 36	25, 89	28, 28	30, 71	33, 29	38, 25	42, 59	47, 45	52, 32	57, 19	66, 92	155
160	16, 03	17, 08	19, 04	21, 75	24, 37	26, 98	29, 44	31, 95	34, 68	39, 74	44, 21	49, 24	54, 26	59, 28	69, 33	160
165	16, 79	17, 88	19, 9	22, 69	25, 39	28, 08	30, 62	33, 21	35, 96	41, 24	45, 85	51, 03	56, 21	61, 39	71, 76	165
170	17, 03	18, 68	20, 76	23, 65	26, 42	29, 2	31, 84	34, 48	37, 31	42, 76	47, 51	52, 85	58, 18	63, 52	74, 2	170
175	18, 35	19, 51	21, 65	24, 62	27, 48	30, 33	33, 03	35, 77	38, 68	44, 29	49, 18	54, 68	60, 17	65, 67	66, 66	175
180	19, 16	20, 35	22, 55	25, 6	28, 54	31, 48	34, 25	37, 08	40, 07	45, 84	50, 87	56, 52	62, 17	67, 82	79, 13	180
185	-	-	23, 47	26, 61	29, 63	32, 65	35, 5	38, 4	41, 48	47, 41	52, 58	58, 39	63, 84	70	81, 62	185
190	-	-	24, 4	27, 62	30, 72	33, 83	36, 75	39, 73	42, 9	48, 98	54, 29	60, 26	65, 62	72, 19	84, 12	190
195	-	-	25, 35	28, 66	31, 84	35, 03	38, 02	41, 09	44, 34	50, 58	56, 03	62, 15	68, 27	74, 4	86, 65	195
200	-	-	26, 31	29, 7	32, 97	36, 24	39, 31	42, 45	45, 78	52, 19	57, 78	64, 06	70, 34	76, 62	89, 18	200
205	-	-	-	-	-	37, 47	40, 62	43, 84	47, 25	53, 82	59, 54	65, 98	72, 42	78, 66	91, 73	205
210	-	-	-	-	-	38, 71	41, 94	45, 23	48, 73	55, 46	61, 32	67, 92	74, 51	81, 11	94, 3	210

215	-	-	-	-	-	39, 97	43, 27	46, 65	50, 23	57, 11	63, 12	69, 87	76, 62	83, 38	96, 78	215
220	-	-	-	-	-	41, 24	44, 63	48, 08	51, 74	58, 79	64, 94	71, 84	78, 75	85, 66	99, 48	220

Приложение 21.3

**Объем изоляции, м³ на 100 м² наружной поверхности
изоляции трубопровода или цилиндрического оборудования**

Толщи на изоляция и, мм	Наружный диаметр трубопровода или цилиндрического оборудования, мм, до																Толщи на изоляция и, мм
	10	14	17	20	25	32	38	40	44	48	57	76	89	95	108	133	
10	0,6 3	0,7 1	0,7 2	0,7 5	0,7 8	0,8 1	0,8 3	0,8 3	0,8 4	0,87	0,9	0,91	0,91	0,92	0,92	0,93	10
15	0,9 4	0,9 9	1,0 5	1,0 5	1,0 9	1,1 4	1,1 7	1,1 8	1,1 9	1,21	1,24	1,29	1,31	1,32	1,34	1,36	15
20	1,2 4	1,2 4	1,3 3	1,3 3	1,3 8	1,4 3	1,4 9	1,5 2	1,5 2	1,55	1,59	1,66	1,69	1,7	1,73	1,77	20
25	1,4 3	1,5 2	1,5 3	1,6 1	1,6 7	1,7 4	1,7 9	1,8 1	1,8 4	1,86	1,92	2	2,05	2,07	2,1	2,16	25
30	1,7 1	1,7 6	1,8 9	1,8 8	1,9 4	2,0 2	2,0 8	2,1 3	2,1 3	2,17	2,23	2,34	2,4	2,42	2,46	2,53	30
35	1,7 9	2,0 4	2,0 5	2,1 4	2,2 1	2,3 7	2,3 9	2,3 3	2,4 3	2,46	2,54	2,66	2,73	2,76	2,81	2,9	35
40	2,2 2	2,3	2,3 1	2,4	2,4 8	2,5 7	2,6 1	2,6 7	2,7 1	2,75	2,83	2,97	3,05	3,09	3,15	3,25	40
45	2,4 8	2,5 5	2,6 6	2,6 6	2,7 4	2,8 4	2,9 2	2,9 4	2,9 9	3,03	3,12	3,28	3,37	3,41	3,43	3,59	45
50	2,7 3	2,8 1	2,8 1	2,9 2	3	3,1 1	3,1 9	3,2 1	3,2 6	3,31	3,41	3,58	3,68	3,72	3,8	3,93	50
55	2,9 8	3,0 6	3,1 7	3,1 7	3,2 6	3,3 7	3,4 6	3,4 8	3,5 4	3,59	3,69	3,87	3,98	4,02	4,11	4,26	55
60	3,2 3	3,3 1	3,3	3,4 4	3,5 2	3,6 3	3,7 2	3,7 5	3,8	3,86	3,97	4,16	4,28	4,33	4,24	4,65	60
65	3,4 8	3,5 7	3,6 3	3,6 8	3,7 7	3,8 8	3,9 9	4,0 1	4,0 7	4,18	4,24	4,45	4,57	4,62	4,72	4,89	65
70	3,7 3	3,8 2	3,8 8	3,9 4	4,0 3	4,1 5	4,2 5	4,2 8	4,3 4	4,39	4,51	4,73	4,86	4,91	5,02	5,21	70
75	3,9 8	4,0 7	4,1 3	4,1 9	4,2 9	4,4 1	4,5 1	4,5 4	4,6	4,66	4,78	5,01	5,15	5,2	5,38	5,51	75
80	4,2 4	4,3 2	4,2 8	4,4 4	4,5 4	4,6 7	4,7 7	4,8	4,8 6	4,92	5,05	5,29	5,43	5,49	5,61	5,82	80
85	4,4 9	4,5 7	4,6 4	4,7	4,7 9	4,9 2	5	5,0 6	5,1 2	5,19	5,32	5,56	5,71	5,77	5,9	6,12	85
90	4,7 4	4,8 2	4,8 9	4,9 5	5,0 5	5,1 8	5,2 3	5,3 1	5,3 8	5,45	5,58	5,84	5,99	6,05	6,19	6,41	90
95	4,5	5,0 8	5,1 4	5,2	5,3	5,4 3	5,5 4	5,5 8	5,6 4	5,71	5,85	6,11	6,27	6,33	6,47	6,71	95
100	5,2 3	5,3 3	5,3 9	5,4 5	5,5 6	5,6 9	5,8	5,8 3	5,9	5,97	6,11	6,38	6,54	6,61	6,75	7	100

105	5,4 9	5,5 8	5,6 4	5,7 1	5,8 1	5,9 4	6,0 5	6,0 9	6,1 6	6,23	6,37	6,65	6,81	6,93	7,03	7,3	105
110	5,7 4	5,8 3	5,8 9	5,9 6	6,0 6	6,2	6,3 1	6,3 5	6,4 2	6,49	6,63	6,91	7,08	7,16	7,31	7,57	110
115	5,9 9	6,0 9	6,1 5	6,2 1	6,3 1	6,4 5	6,5 7	6,6	6,6 7	6,74	6,89	7,18	7,35	7,43	7,59	7,86	115
120	6,2 4	6,3 3	6,4	6,4 6	6,5 7	6,7 1	6,8 2	6,8 6	6,9 3	7	7,15	7,44	7,62	7,7	7,86	8,14	120
125	6,4 9	6,5 8	6,6 5	6,7 1	6,8 2	6,9 6	7,0 7	7,1 1	7,1 9	7,26	7,41	7,71	7,89	7,97	8,14	8,42	125
130	6,7 5	6,8 3	6,9	6,9 6	7,0 7	7,2 1	7,3 3	7,3 7	7,4 4	7,51	7,67	7,97	8,16	8,24	8,41	8,7	130
135	6,9 9	7,0 8	7,1 5	7,2 2	7,5 3	7,4 7	7,5 8	7,6 2	7,7	7,77	7,93	8,23	8,42	8,51	8,68	8,88	135
140	7,2 5	7,3 3	7,4	7,4 7	7,5 7	7,7 2	7,8 4	7,8 8	7,9 5	8,02	8,18	8,49	8,69	8,77	8,95	9,25	140
145	7,4 9	7,5 8	7,6 5	7,7 2	7,8 3	7,9 7	8,0 9	8,1 3	8,2 1	8,28	8,44	8,76	8,95	9,04	9,32	9,53	145
150	7,7 5	7,8 3	7,9	7,9 7	8,0 8	8,2 2	8,3 4	8,3 8	8,4 8	8,53	8,7	9,02	9,22	9,3	9,49	9,8	150
155	7,9 9	8,0 8	8,1 5	8,2 2	8,3	8,4 8	8,6	8,6 4	8,7 1	8,79	8,95	9,28	9,48	9,57	9,76	10,0 8	155
160	8,2 4	8,3 4	8,4	8,4 7	8,5 8	8,7 3	8,8 5	8,8 9	8,9 7	9,04	9,21	9,54	9,74	9,83	10,0 2	10,3 5	160
165	8,4 5	8,5 9	8,6 5	8,7 2	8,8 3	8,9 7	9,1	9,1 4	9,2 2	9,27	9,47	9,79	10	10,1	10,2 8	10,6 2	165
170	8,7 4	8,8 4	8,9	8,9 4	9,0 8	9,2 3	9,3 5	9,3 9	9,4 7	9,55	9,72	10,0 5	10,2 6	10,3 6	10,5 4	10,8 9	170
175	8,9 9	9,0 9	9,1 6	9,2 2	9,3 3	9,4 3	9,6 1	9,6 5	9,7 3	9,81	9,98	10,3 1	10,5 2	10,6 2	10,8 1	11,1 6	175
180	9,2 4	9,3 6	9,4 1	9,7 4	9,5 8	9,7 3	9,8 6	9,9	9,9 8	10,1 1	10,2 7	10,5 6	10,7 8	10,8 8	11,0 8	11,4 3	180

Продолжение Приложения. 21.3

Толщи на изоляц ии, мм	Наружный диаметр трубопровода или цилиндрического оборудования, мм, до															Толщи на изоляц ии, мм
	159	180	219	273	325	377	426	476	529	631	720	820	920	1020	1220	
10	0,9 4	0,9 5	0,9 6	0,9 7	0,9 7	0,9 7	0,9 8	0,9 8	0,9 8	0,9 8	0,9 9	0,9 9	0,9 9	0,9 9	0,9 9	10
15	1,3 8	1,3 9	1,4 1	1,4 3	1,4 4	1,4 4	1,4 5	1,4 6	1,4 6	1,4 7	1,4 7	1,4 7	1,4 8	1,4 8	1,4 8	15
20	1,8	1,8 2	1,8 5	1,8 7	1,9	1,9	1,9 1	1,9 2	1,9 3	1,9 4	1,9 5	1,9 5	1,9 6	1,9 6	1,9 7	20
25	2,2	2,2 3	2,2 7	2,3	2,3 4	2,3 5	2,3 6	2,3 8	2,3 9	2,4 1	2,4 2	2,4 3	2,4 4	2,4 4	2,4 5	25
30	2,5 9	2,6 3	2,6 8	2,7 2	2,7 7	2,7 9	2,8 1	2,8 3	2,8 5	2,8 7	2,8 8	2,9	2,9 1	2,9 2	2,9 3	30

35	2,9 6	3,0 1	3,0 7	3,1 4	3,1 9	3,2 2	3,2 4	3,2 7	3,3	3,3 2	3,3 4	3,3 6	3,3 8	3,3 9	3,4 1	35
40	3,3 3	3,3 9	3,4 6	3,5 5	3,6	3,6 5	3,6 8	3,7 1	3,7 4	3,7 7	3,8	3,8 2	3,8 4	3,8 5	3,8 8	40
45	3,6 8	3,7 5	3,8 4	3,9 4	4,0 1	4,0 7	4,1	4,1 4	4,1 7	4,2 2	4,2 5	4,2 8	4,3	4,3 2	4,3 4	45
50	4,0 3	4,1 1	4,2 2	4,3 3	4,4 1	4,4 8	4,5 2	4,5 7	4,6	4,6 6	4,7	4,7 3	4,7 5	4,7 8	4,8 1	50
55	4,3 7	4,4 6	4,5 8	4,7 1	4,8	4,8 8	4,9 3	4,9 9	5,0 3	5,0 9	5,1 4	5,1 8	5,2	5,2 3	5,2 7	55
60	4,7 1	4,8	4,9 4	5,0 8	5,1 9	5,2 8	5,3 4	5,4	5,4 5	5,5 2	5,5 7	5,6 2	5,6 5	5,6 8	5,7 3	60
65	5,0 4	5,1 4	5,2 9	5,4 5	5,5 7	5,6 6	5,7 4	5,8	5,8 6	5,9 4	6	6,0 6	6,1	6,1 3	6,1 9	65
70	5,3 6	5,4 7	5,6 4	5,8 1	5,9 5	6,0 5	6,1 3	6,2	6,2 7	6,3 6	6,4 3	6,4 9	6,5 4	6,5 8	6,6 4	70
75	5,6 8	5,8	5,9 8	6,1 7	6,3 2	6,4 3	6,5 2	6,6	6,6 7	6,7 8	6,8 6	6,9 2	6,9 8	7,0 2	7,0 9	75
80	5,9 9	6,1 2	6,3 1	6,5 2	6,6 8	6,8 1	6,9 1	6,9 9	7,0 7	7,1 9	7,2 8	7,3 5	7,4 1	7,4 6	7,5 4	80
85	6,3	6,4 4	6,6 4	6,8 7	7,0 4	7,1 8	7,2 9	7,3 8	7,4 7	7,6	7,6 9	7,7 7	7,8 4	7,9	7,9 8	85
90	6,6 1	6,7 5	6,9 7	7,2 1	7,4	7,5 5	7,6 6	7,7 7	7,8 6	8	8,1	8,1 9	8,2 6	8,3 3	8,4 2	90
95	6,9 1	7,0 6	7,2 9	7,5 5	7,7 5	7,9 1	8,0 3	8,1 5	8,2 5	8,4	8,5 1	8,6 1	8,7	8,7 6	8,8	95
100	7,2 1	7,3 7	7,6 1	7,8 9	8,1	8,2 7	8,4	8,5 2	8,6 3	8,8	8,9 1	9,0 2	9,1 4	9,1 8	9,2 4	100
105	7,5 1	7,6 8	7,9 3	8,2 8	8,4 2	8,6 2	8,7 7	8,8 9	9,0 1	9,1 9	9,3 1	9,4 3	9,5 4	9,6	9,6 7	105
110	7,8 1	7,9 8	8,2 4	8,5 5	8,7 3	8,9 7	9,1 3	9,2 6	9,3 8	9,5 8	9,7 1	9,8 4	9,9 4	10, 02	10, 16	110
115	8,0 5	8,2 8	8,5 5	8,8 4	9,0 9	9,3 2	9,4 9	9,6 3	9,7 6	9,9 6	10, 11	10, 24	10, 35	10, 44	10, 59	115
120	8,2 9	8,5 7	8,8 6	9,1 2	9,4 5	9,6 7	9,8 4	9,9 9	10, 13	10, 34	10, 6	10, 64	10, 76	10, 86	11, 01	120
125	8,6 3	8,8 7	9,1 7	9,4 8	9,7 8	10, 01	10, 12	10, 35	10, 5	10, 72	10, 89	11, 04	11, 17	11, 27	11, 44	125
130	8,9 7	9,1 6	9,4 7	9,8 3	10, 11	10, 35	10, 39	10, 7	10, 86	11, 1	11, 28	11, 43	11, 57	11, 68	11, 86	130
135	9,2 6	9,4 5	9,7 7	10, 15	10, 44	10, 69	10, 81	11, 06	11, 21	11, 48	11, 66	11, 83	11, 97	12, 08	12, 25	135
140	9,5 4	9,7 4	10, 07	10, 46	10, 76	11, 02	11, 22	11, 41	11, 56	11, 85	12, 04	12, 22	12, 37	12, 49	12, 64	140
145	9,8 2	10, 03	10, 37	10, 77	11, 08	11, 35	11, 56	11, 76	11, 93	12, 22	12, 42	12, 61	12, 77	12, 9	13, 08	145
150	10, 1	10, 31	10, 66	11, 07	11, 4	11, 68	11, 9	12, 1	12, 29	12, 58	12, 79	12, 99	13, 16	13, 2	13, 51	150
155	10, 38	10, 6	10, 96	11, 38	11, 72	12, 01	12, 24	12, 38	12, 82	12, 94	13, 17	13, 37	13, 55	13, 7	13, 93	155
160	10, 66	10, 88	11, 25	11, 68	12, 03	12, 33	12, 57	12, 66	12, 98	13, 3	13, 54	13, 75	13, 94	14, 09	14, 34	160

165	10, 94	11, 17	11, 54	11, 99	12, 42	12, 65	12, 9	13, 06	13, 33	13, 66	13, 91	14, 13	14, 33	14, 6	14, 75	165
170	11, 21	11, 44	11, 83	12, 29	12, 8	12, 97	13, 23	13, 46	13, 67	14, 02	14, 27	14, 51	14, 71	15, 1	15, 15	170
175	11, 49	11, 72	12, 12	12, 59	13, 04	13, 29	13, 55	13, 79	14, 01	14, 38	14, 64	14, 88	15, 09	15, 38	15, 55	175
180	11, 76	12	12, 4	12, 88	13, 27	13, 6	13, 87	14, 12	14, 35	14, 73	15	15, 25	15, 47	15, 65	15, 95	180
185	12, 03	12, 28	12, 69	13, 18	13, 58	13, 92	14, 2	14, 45	14, 69	15, 08	15, 36	15, 62	15, 85	16, 04	16, 35	185
190	12, 3	12, 55	12, 97	13, 47	13, 88	14, 23	14, 52	14, 78	15, 02	15, 43	15, 72	15, 99	16, 22	16, 42	16, 74	190
195	12, 57	12, 83	13, 26	13, 77	14, 18	14, 54	14, 84	15, 11	15, 36	15, 78	16, 08	16, 36	16, 6	16, 8	17, 14	195
200	12, 84	13, 1	13, 54	14, 06	14, 48	14, 85	15, 16	15, 43	15, 69	16, 12	16, 43	16, 72	16, 97	17, 18	17, 53	200
205	13, 11	13, 38	13, 82	14, 35	14, 78	15, 16	15, 47	15, 76	16, 02	16, 46	16, 78	17, 08	17, 34	17, 56	17, 92	205
210	13, 37	13, 65	14, 1	14, 64	15, 08	15, 47	15, 78	16, 08	16, 35	16, 8	17, 13	17, 44	17, 71	17, 94	18, 31	210
215	13, 65	13, 89	14, 38	14, 93	15, 38	15, 78	16, 1	16, 40	16, 68	17, 14	17, 48	17, 8	18, 08	18, 31	18, 7	215
220	13, 92	14, 19	14, 66	15, 21	15, 67	16, 08	16, 41	16, 72	17, 01	17, 48	17, 83	18, 16	18, 44	18, 65	19, 08	220

Приложение 21.4

**Коэффициенты к нормам труда (времени),
учитывающие условия применения сборника Н-21**

№ п/п	Условия применения	Шифр таблиц (НТ)	Коэффициенты	
			к НТ рабочих	к НТ маш-ов
1	2	3	4	5
1	В случае применения большей длины или размера	Н-21-01-002	0,7	
2	При изоляции насухо	Н-21-01-002	0,75	
3	При изоляции поверхности в два слоя:			
3.1		Н-21-01-003 (01-04)	1,55	
3.2		Н-21-01-003 (05-08)	1,8	
3.3		Н-21-01-003 (09-12)	1,9	
3.4		Н-21-01-003 (13-20)	2	
4	При изоляции поверхности в три слоя:			
4.1		Н-21-01-003 (01-04)	2,2	
4.2		Н-21-01-003 (05-08)	2,6	
4.3		Н-21-01-003 (09-12)	2,8	
4.4		Н-21-01-003 (13-20)	3	
5	При длине полуцилиндров 500 мм	Н-21-01-006 (03, 04)	1,2	
6	При установке готовых металлических опорных колец или их частей	Н-21-01-009	0,85	
7	При устройстве безопорной изоляции	Н-21-01-009	0,7	
8	На каждые 40 мм увеличения толщины изоляции сверх 240 мм	Н-21-01-009 (06, 12)	1,15	
9	При толщине матраца св. 50 мм	Н-21-01-011	1,1	

10	При изоляции в два слоя плоских поверхностей	Н-21-01-011 (01, 02)	1,6	
11	При изоляции в два слоя трубопроводов и фасонных частей	Н-21-01-011 (03-06)	1,8	
12	При изоляции трубопроводов и цилиндрических поверхностей диаметром до 150 мм при толщине изоляции до 40 мм	Н-21-01-012 (01)	1,5	
13	При установке готовых опорных металлических колец или их частей	Н-21-01-013	0,8	
14	При изоляции изделиями из натуральной пробки:			
14.1	на битумной мастике	Н-21-01-014	0,9	
14.2	на клее изолит	Н-21-01-014	1,1	
15	При оштукатуривании фасонных частей трубопроводов с отделкой	Н-21-01-029 (03, 04, 07, 08, 11, 12)	1,3	
16	На каждые 5 мм увеличения толщины:			
16.1		Н-21-01-029 (01, 02, 05, 06, 09, 10)	1,14	
16.2		Н-21-01-029 (03, 04, 07, 08, 11, 12)	1,08	
17	При окрашивании клеевой краской без грунтования	Н-21-01-033 (16-30)	0,9	
18	При окрашивании масляной краской со шпатлеванием поверхности	Н-21-01-033 (16-30)	1,4	
19	При окрашивании асфальтовым или печным лаком, а также горячим битумом или смолой за два раза	Н-21-01-033 (16-30)	1,7	
20	При окрашивании готовыми составами:			
20.1		Н-21-01-033 (01-15)	0,8	0,8
20.2		Н-21-01-033 (16-30)	0,8	
21	При повторном окрашивании поверхностей	Н-21-02-001	0,85	
22	При наклеивании второго и третьего слоев изоляционных материалов	Н-21-02-004 (01-19)	0,9	
23	При изоляции санитарных узлов, балконов, а также штраб или шахт для шпонок	Н-21-02-004 (01-19)	1,4	
24	При изоляции ниш и пилястр	Н-21-02-004 (01-19)	1,15	
25	При изоляции плитами из натуральной пробки	Н-21-02-005	0,9	
26	При изоляции поверхности насухо без промазки швов	Н-21-02-005	0,6	
27	При изоляции поверхности с промазкой швов асбестоцементным раствором	Н-21-02-005	0,7	
28	При изготовлении асфальтовых армированных матов с двумя слоями ткани	Н-21-03-002	1,5	
29	При работе с готовой нарезанной оболочкой	Н-21-03-004	0,95	
30	При изготовлении матрацев с внутренним радиусом кривизны до 427 мм	Н-21-03-005	1,3	

31	При варке материалов установками, работающими на жидком топливе с паровым и воздушным распылением	Н-21-03-007	0,7	
32	При изготовлении деталей в мастерских	Н-21-03-011 (50)	0,5	
33	При изготовлении шаблона по готовым размерам или эскизам (чертежам)	Н-21-03-011 (55-64)	0,85	
34	При очистке изолируемых поверхностей вручную:			
34.1	без удаления ржавчины	Н-21-03-023 (01-06)	0,9	
34.2	с удалением ржавчины	Н-21-03-023 (01-06)	4,7	
35	При окрашивании поверхностей без приготовления окрасочного состава	Н-21-03-023 (07-18)	0,8	